anas
GRUPPO FS ITALIANE

Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

ITINERARIO RAGUSA-CATANIA

Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 "di Chiaramonte" con la S.S. 115 e lo Svincolo della S.S. 194 "Ragusana"

LOTTO 4 - Dallo svincolo n. 8 "Francofonte" (compreso) allo svincolo della "Ragusana"(escluso)

PROGETTO ESECUTIVO

COD. PA898

PROGETTAZIONE: ATI SINTAGMA - GP INGEGNERIA - COOPROGETTI -GDG - ICARIA - OMNISERVICE

PROGETTISTA RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE:
Dott. Ing. Nando Granieri
Ordine degli Ingegneri della Prov. di Perugia n° A351

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PERUGIA
Sezione A
A351
DOTTORE INGEGNERE
NANDO GRANIERI
SETTORE CIVILE E AMBIENTALE
SETTORE INDUSTRIALE
SETTORE DELL'INFORMAZIONE

IL GEOLOGO:
Dott. Geol. Giorgio Cerquiglini
Ordine dei Geologi della Regione Umbria n° 108

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:
Dott. Ing. Filippo Pambianco
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia n° A1373

VISTO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Ing. Luigi Mupo

IL GRUPPO DI PROGETTAZIONE:

MANDATARIA:
Sintagma
Dott. Ing. N.Granieri, Dott. Ing. F.Durastanti, Dott. Ing. V.Truffini, Dott. Arch. A.Bracchini, Dott. Ing. L.Nani
Dott. Ing. M.Abram, Dott. Ing. F.Pambianco, Dott. Ing. M.Briganti Botta, Dott. Ing. L.Gagliardini, Dott. Geol. G.Cerquiglini

MANDANTI:
GPI INGEGNERIA – GESTIONE PROGETTI INGEGNERIA srl
Dott. Ing. G.Guiducci, Dott. Ing. A.Signorelli, Dott. Ing. E.Moscatelli, Dott. Ing. A.Belà
Dott. Ing. G.Lucibello, Dott. Arch. G.Guastella, Dott. Geol. M.Leonardi, Dott. Ing. G.Parente

cooprogetti
Dott. Arch. E.A.E.Crimi, Dott. Ing. M.Panfili, Dott. Arch. P.Ghirelli, Dott. Ing. D.Pelle
Dott. Ing. L.Ragnacci, Dott. Arch. A.Strati, Archeol. M.G.Liseno

GEOTECHNICAL DESIGN GROUP
Dott. Ing. D.Carlaccini, Dott. Ing. S.Sacconi, Dott. Ing. C.Consorti
Dott. Ing. F.Aloe, Dott. Ing. A.Salvemini

ICARIA società di ingegneria
Dott. Ing. V.Rotisciani, Dott. Ing. G.Pulli, Dott. Ing. F.Macchioni
Dott. Ing. G.Verini Supplizi, Dott. Ing. V.Piunno, Geom. C.Sugaroni

OMNISERVICE ENGINEERING
Dott. Ing. P.Agnello

IL RESPONSABILE DI PROGETTO:
ORDINE degli INGEGNERI
INGEGNERE
Federico
DURASTANTI
civile ed ambientale
industriale
dell'informazione
A 844
Provincia di TERNI

DOCUMENTAZIONE TECNICO ECONOMICA

Computo metrico

CODICE PROGETTO	NOME FILE	REVISIONE	SCALA:
PROGETTO: LO408Z – LIV. PROG.: E – N. PROG.: 2101	T04CM00CMSEC02D		
CODICE ELAB.: T04CM00CMSEC02		D	-

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
D	Revisione per aggiornamento listino prezzi		M.De Tursi	F. Durastanti	N.Granieri
C	Revisione	Nov 2021	M.De Tursi	F. Durastanti	N.Granieri
B	Revisione a seguito istruttoria Anas	Ott 2021	M.De Tursi	F. Durastanti	N.Granieri
A	Emissione	Giu 2021	M.De Tursi	F. Durastanti	N.Granieri

COMPUTO METRICO

OGGETTO:

COMMITTENTE:

Data, 25/02/2022

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	Lotto4 - CS - CORPO STRADALE (SpCat 27) **Lotto4 - SV08 - SVINCOLO 8 "Francofonte" * (Cat 77)** **CS.B - Bonifica piano di posa rilevato (SbCat 1)**							
1 / 5662 A.02.001.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3							
	Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20, previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l'estirpazione delle ceppaie, il carico, il trasporto a rifiuto o ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 77 - Lotto4 - SV08 - SVINCOLO 8 "Francofonte" * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato							
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RC1-EST Op.: Scotico					1´398,400		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RC2-EST Op.: Scotico					677,400		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM1-OVEST Op.: Scotico					7´956,400		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM2-OVEST Op.: Scotico					4´787,800		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM3-OVEST Op.: Scotico					4´596,300		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM4-OVEST Op.: Scotico					6´005,200		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM5-OVEST Op.: Scotico					1´962,800		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM6-OVEST Op.: Scotico					5´513,200		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM7-EST Op.: Scotico					4´031,100		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM8-EST Op.: Scotico					5´489,000		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RMetta-OVEST Op.: Scotico					549,200		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT1-OVEST Op.: Scotico					4´670,500		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT2-EST Op.: Scotico					4´341,400		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT2-OVEST Op.: Scotico					3´709,000		
	SOMMANO m²					55´687,700		
2 / 5694 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 77 - Lotto4 - SV08 - SVINCOLO 8 "Francofonte" * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato							
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM1-OVEST Op.: BONIFICA					65,670		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM2-OVEST Op.: BONIFICA					127,950		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM7-EST Op.: BONIFICA					1´865,930		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RMetta-OVEST Op.: BONIFICA					19,600		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT2-EST Op.: BONIFICA					2´228,760		
	SOMMANO m³					4´307,910		
3 / 5726 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 77 - Lotto4 - SV08 - SVINCOLO 8 "Francofonte" *							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato							
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM1-OVEST Op.: BONIFICA - riutilizzato- Quota: 26.57568%	65,670			0,266	17,468		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM2-OVEST Op.: BONIFICA - riutilizzato- Quota: 26.57568%	127,950			0,266	34,035		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM7-EST Op.: BONIFICA - riutilizzato- Quota: 26.57568%	1865,930			0,266	496,337		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RMetta-OVEST Op.: BONIFICA - riutilizzato- Quota: 26.57568%	19,600			0,266	5,214		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT2-EST Op.: BONIFICA - riutilizzato- Quota: 26.57568%	2228,760			0,266	592,850		
	SOMMANO m³					1´145,904		
4 / 5758 A.02.020.a	DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO							
	Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/ mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito.							
	SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE							
	Cat 77 - Lotto4 - SV08 - SVINCOLO 8 "Francofonte" *							
	SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato							
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM1-OVEST Op.: BONIFICA - Quota: 26.19284%	65,670			0,262	17,206		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM2-OVEST Op.: BONIFICA - Quota: 26.19284%	127,950			0,262	33,523		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM7-EST Op.: BONIFICA - Quota: 26.19284%	1865,930			0,262	488,874		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RMetta-OVEST Op.: BONIFICA - Quota: 26.19284%	19,600			0,262	5,135		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT2-EST Op.: BONIFICA - Quota: 26.19284%	2228,760			0,262	583,935		
	SOMMANO m³					1´128,673		
5 / 5790 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.							
	SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE							
	Cat 77 - Lotto4 - SV08 - SVINCOLO 8 "Francofonte" *							
	SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato							
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM1-OVEST Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280%	65,670			0,422	27,713		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM2-OVEST Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280%	127,950			0,422	53,995		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM7-EST Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280%	1865,930			0,422	787,422		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RMetta-OVEST Op.: BONIFICA - da cava- Quota: 42.17280%	19,600			0,422	8,271		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT2-EST Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280%	2228,760			0,422	940,537		
	SOMMANO m³					1´817,938		
6 / 5822 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.							
	SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE							
	Cat 77 - Lotto4 - SV08 - SVINCOLO 8 "Francofonte" *							
	SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato							
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM1-OVEST Op.: BONIFICA - Quota: 42.17280%	65,670			0,422	27,713		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM2-OVEST Op.: BONIFICA - Quota: 42.17280%	127,950			0,422	53,995		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM7-EST Op.: BONIFICA - Quota: 42.17280%	1865,930			0,422	787,422		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RMetta-OVEST Op.: BONIFICA - Quota: 42.17280%	19,600			0,422	8,271		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT2-EST Op.: BONIFICA - Quota: 42.17280%	2228,760			0,422	940,537		
	SOMMANO m³					1´817,938		
7 / 5830 A.02.001.e	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - SCARPATE PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI							
	Scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda delle scarpate con scavo di sbancamento in materie di qualsias ... a sua stesa e compattazione ed ogni altro onere							
	Misurato a superfice effettiva della scarpata lungo il piano inclinato.							
	SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE							
	Cat 77 - Lotto4 - SV08 - SVINCOLO 8 "Francofonte" *							
	SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato							
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM4-OVEST Op.: Ammorsamento					179,800		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM6-OVEST Op.: Ammorsamento					126,800		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM7-EST Op.: Ammorsamento					378,700		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM8-EST Op.: Ammorsamento					435,500		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT2-OVEST Op.: Ammorsamento					276,600		
	SOMMANO m²					1´397,400		
8 / 5877 A.02.002.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3							
	Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari.							
	SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE							
	Cat 77 - Lotto4 - SV08 - SVINCOLO 8 "Francofonte" *							
	SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato							
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RC1-EST Op.: Scotico					1´398,400		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RC2-EST Op.: Scotico					677,400		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM1-OVEST Op.: Scotico					7´956,400		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM2-OVEST Op.: Scotico					4´787,800		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM3-OVEST Op.: Scotico					4´596,300		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM4-OVEST Op.: Scotico					6´005,200		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM5-OVEST Op.: Scotico					1´962,800		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM6-OVEST Op.: Scotico					5´513,200		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM7-EST Op.: Scotico					4´031,100		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM8-EST Op.: Scotico					5´489,000		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RMetta-OVEST Op.: Scotico					549,200		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT1-OVEST Op.: Scotico					4´670,500		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT2-EST Op.: Scotico					4´341,400		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT2-OVEST Op.: Scotico					3´709,000		
	A RIPORTARE					55´687,700		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					55´687,700		
	SOMMANO m²					55´687,700		
	Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato (SbCat 1) euro							
	Parziale Lotto4 - SV08 - SVINCOLO 8 "Francofonte" * (Cat 77) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Lotto4 - SV09 - SVINCOLO 9 "Lentini Ospedale" * (Cat 79)							
9 / 5663 A.02.001.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3							
	Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20, previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l'estirpazione delle ceppaie, il carico, il trasporto a rifiuto o ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 79 - Lotto4 - SV09 - SVINCOLO 9 "Lentini Ospedale" * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- SV02- Svincolo 09 Lentini Ospedale Op.: Scotico					14´482,001		
	SOMMANO m²					14´482,001		
10 / 5695 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 79 - Lotto4 - SV09 - SVINCOLO 9 "Lentini Ospedale" * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- SV02- Svincolo 09 Lentini Ospedale Op.: BONIFICA					6´606,111		
	SOMMANO m³					6´606,111		
11 / 5727 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 79 - Lotto4 - SV09 - SVINCOLO 9 "Lentini Ospedale" * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- SV02- Svincolo 09 Lentini Ospedale Op.: BONIFICA -riutilizzato- Quota: 26.57568%	6606,111			0,266	1´757,226		
	SOMMANO m³					1´757,226		
12 / 5759 A.02.020.a	DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO							
	Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 79 - Lotto4 - SV09 - SVINCOLO 9 "Lentini Ospedale" * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- SV02- Svincolo 09 Lentini Ospedale Op.: BONIFICA - Quota:							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	26.19284%	6606,111			0,262	1´730,801		
	SOMMANO m³					1´730,801		
13 / 5791 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 79 - Lotto4 - SV09 - SVINCOLO 9 "Lentini Ospedale" * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- SV02- Svincolo 09 Lentini Ospedale Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280%	6606,111			0,422	2´787,779		
	SOMMANO m³					2´787,779		
14 / 5823 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.							
	Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 79 - Lotto4 - SV09 - SVINCOLO 9 "Lentini Ospedale" * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- SV02- Svincolo 09 Lentini Ospedale Op.: BONIFICA - Quota: 42.17280%	6606,111			0,422	2´787,779		
	SOMMANO m³					2´787,779		
15 / 5831 A.02.001.e	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - SCARPATE PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI							
	Scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda delle scarpate con scavo di sbancamento in materie di qualsias ... a sua stesa e compattazione ed ogni altro onere Misurato a superfice effettiva della scarpata lungo il piano inclinato. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 79 - Lotto4 - SV09 - SVINCOLO 9 "Lentini Ospedale" * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- SV02- Svincolo 09 Lentini Ospedale Op.: Ammorsamento					1´230,162		
	SOMMANO m²					1´230,162		
16 / 5878 A.02.002.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3							
	Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Cat 79 - Lotto4 - SV09 - SVINCOLO 9 "Lentini Ospedale" * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- SV02- Svincolo 09 Lentini Ospedale Op.: Scotico					14´482,001		
	SOMMANO m²					14´482,001		
	Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato (SbCat 1) euro							
	Parziale Lotto4 - SV09 - SVINCOLO 9 "Lentini Ospedale" * (Cat 79) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Lotto4 - SV10 - SVINCOLO 10 "Lentini Zona Industriale" * (Cat 82)							
17 / 5664 A.02.001.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3 Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20, previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l'estirpazione delle ceppaie, il carico, il trasporto a rifiuto o ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 82 - Lotto4 - SV10 - SVINCOLO 10 "Lentini Zona Industriale" * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- SV03- Svincolo 10 Lentini Zona Industriale Op.: Scotico					7´743,019		
	SOMMANO m²					7´743,019		
18 / 5696 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 82 - Lotto4 - SV10 - SVINCOLO 10 "Lentini Zona Industriale" * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- SV03- Svincolo 10 Lentini Zona Industriale Op.: BONIFICA					4´319,818		
	SOMMANO m³					4´319,818		
19 / 5728 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 82 - Lotto4 - SV10 - SVINCOLO 10 "Lentini Zona Industriale" * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- SV03- Svincolo 10 Lentini Zona Industriale Op.: BONIFICA - riutilizzato- Quota: 26.57568%	4319,818			0,266	1´149,072		
	SOMMANO m³					1´149,072		
20 / 5760 A.02.020.a	DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 82 - Lotto4 - SV10 - SVINCOLO 10 "Lentini Zona Industriale" * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	L4- SV03- Svincolo 10 Lentini Zona Industriale Op.: BONIFICA - Quota: 26.19284%	4319,818			0,262	1´131,792		
	SOMMANO m³					1´131,792		
21 / 5792 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 82 - Lotto4 - SV10 - SVINCOLO 10 "Lentini Zona Industriale" * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- SV03- Svincolo 10 Lentini Zona Industriale Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280%	4319,818			0,422	1´822,963		
	SOMMANO m³					1´822,963		
22 / 5824 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.							
	Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 82 - Lotto4 - SV10 - SVINCOLO 10 "Lentini Zona Industriale" * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- SV03- Svincolo 10 Lentini Zona Industriale Op.: BONIFICA - Quota: 42.17280%	4319,818			0,422	1´822,963		
	SOMMANO m³					1´822,963		
23 / 5832 A.02.001.e	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - SCARPATE PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI							
	Scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda delle scarpate con scavo di sbancamento in materie di qualsias ... a sua stesa e compattazione ed ogni altro onere Misurato a superfice effettiva della scarpata lungo il piano inclinato. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 82 - Lotto4 - SV10 - SVINCOLO 10 "Lentini Zona Industriale" * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- SV03- Svincolo 10 Lentini Zona Industriale Op.: Ammorsamento					2´571,557		
	SOMMANO m²					2´571,557		
24 / 5879 A.02.002.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3							
	Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari.							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 82 - Lotto4 - SV10 - SVINCOLO 10 "Lentini Zona Industriale" * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- SV03- Svincolo 10 Lentini Zona Industriale Op.: Scotico					7˙743,019		
	SOMMANO m²					7˙743,019		
	Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato (SbCat 1) euro							
	Parziale Lotto4 - SV10 - SVINCOLO 10 "Lentini Zona Industriale" * (Cat 82) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - PS03 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 081-084 * (Cat 179)							
25 / 5620 A.02.001.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3							
	Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20, previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l'estirpazione delle ceppaie, il carico, il trasporto a rifiuto o ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 179 - Lotto4 - PS03 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 081-084 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.03 - sec. 081-084 Op.: Scotico					1´904,000		
	SOMMANO m²					1´904,000		
26 / 5835 A.02.002.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3							
	Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 179 - Lotto4 - PS03 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 081-084 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.03 - sec. 081-084 Op.: Scotico					1´904,000		
	SOMMANO m²					1´904,000		
	Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato (SbCat 1) euro							
	Parziale Lotto4 - PS03 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 081-084 * (Cat 179) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - PS04 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 087 * (Cat 180)							
27 / 5621 A.02.001.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3 Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20, previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l'estirpazione delle ceppaie, il carico, il trasporto a rifiuto o ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 180 - Lotto4 - PS04 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 087 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.04 - sec. 087 Op.: Scotico					1´624,510		
	SOMMANO m²					1´624,510		
28 / 5836 A.02.002.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 180 - Lotto4 - PS04 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 087 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.04 - sec. 087 Op.: Scotico					1´624,510		
	SOMMANO m²					1´624,510		
	Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato (SbCat 1) euro							
	Parziale Lotto4 - PS04 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 087 * (Cat 180) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Lotto4 - PS05 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 088 * (Cat 181)							
29 / 5622 A.02.001.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3 Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20, previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l'estirpazione delle ceppaie, il carico, il trasporto a rifiuto o ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 181 - Lotto4 - PS05 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 088 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.05 - sec. 088 Op.: Scotico					408,100		
	SOMMANO m²					408,100		
30 / 5665 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 181 - Lotto4 - PS05 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 088 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.05 - sec. 088 Op.: BONIFICA					408,100		
	SOMMANO m³					408,100		
31 / 5697 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 181 - Lotto4 - PS05 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 088 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.05 - sec. 088 Op.: BONIFICA -riutilizzato- Quota: 26.57568%	408,100			0,266	108,555		
	SOMMANO m³					108,555		
32 / 5729 A.02.020.a	DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 181 - Lotto4 - PS05 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 088 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.05 - sec. 088 Op.: BONIFICA - Quota: 26.19284%	408,100			0,262	106,922		
	A RIPORTARE					106,922		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					106,922		
	SOMMANO m³					106,922		
33 / 5761 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 181 - Lotto4 - PS05 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 088 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.05 - sec. 088 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280%	408,100			0,422	172,218		
	SOMMANO m³					172,218		
34 / 5793 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.							
	Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 181 - Lotto4 - PS05 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 088 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.05 - sec. 088 Op.: BONIFICA - Quota: 42.17280%	408,100			0,422	172,218		
	SOMMANO m³					172,218		
35 / 5837 A.02.002.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3							
	Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 181 - Lotto4 - PS05 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 088 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.05 - sec. 088 Op.: Scotico					408,100		
	SOMMANO m²					408,100		
	Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato (SbCat 1) euro							
	Parziale Lotto4 - PS05 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 088 * (Cat 181) euro							

	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - PS06 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 089 * (Cat 182)							
36 / 5623 A.02.001.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3							
	Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20, previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l'estirpazione delle ceppaie, il carico, il trasporto a rifiuto o ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 182 - Lotto4 - PS06 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 089 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.06 - sec. 089 Op.: Scotico					2´979,800		
	SOMMANO m²					2´979,800		
37 / 5825 A.02.001.e	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - SCARPATE PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI							
	Scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda delle scarpate con scavo di sbancamento in materie di qualsias ... a sua stesa e compattazione ed ogni altro onere Misurato a superfice effettiva della scarpata lungo il piano inclinato. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 182 - Lotto4 - PS06 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 089 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.06 - sec. 089 Op.: Ammorsamento					223,200		
	SOMMANO m²					223,200		
38 / 5838 A.02.002.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3							
	Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 182 - Lotto4 - PS06 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 089 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.06 - sec. 089 Op.: Scotico					2´979,800		
	SOMMANO m²					2´979,800		
	Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato (SbCat 1) euro							
	Parziale Lotto4 - PS06 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 089 * (Cat 182) euro							

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - PS07 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 090 * (Cat 183)							
39 / 5624 A.02.001.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3 Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20, previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l'estirpazione delle ceppaie, il carico, il trasporto a rifiuto o ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 183 - Lotto4 - PS07 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 090 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.07 - sec. 090 Op.: Scotico					1´243,200		
	SOMMANO m²					1´243,200		
40 / 5666 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 183 - Lotto4 - PS07 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 090 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.07 - sec. 090 Op.: BONIFICA					1´242,200		
	SOMMANO m³					1´242,200		
41 / 5698 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 183 - Lotto4 - PS07 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 090 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.07 - sec. 090 Op.: BONIFICA -riutilizzato- Quota: 26.57568%	1242,200			0,266	330,425		
	SOMMANO m³					330,425		
42 / 5730 A.02.020.a	DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 183 - Lotto4 - PS07 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 090 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.07 - sec. 090 Op.: BONIFICA - Quota: 26.19284%	1242,200			0,262	325,456		
	A R I P O R T A R E					325,456		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					325,456		
	SOMMANO m³					325,456		
43 / 5762 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 183 - Lotto4 - PS07 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 090 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.07 - sec. 090 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280%	1242,200			0,422	524,208		
	SOMMANO m³					524,208		
44 / 5794 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.							
	Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 183 - Lotto4 - PS07 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 090 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.07 - sec. 090 Op.: BONIFICA - Quota: 42.17280%	1242,200			0,422	524,208		
	SOMMANO m³					524,208		
45 / 5839 A.02.002.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3							
	Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 183 - Lotto4 - PS07 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 090 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.07 - sec. 090 Op.: Scotico					1´243,200		
	SOMMANO m²					1´243,200		
	Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato (SbCat 1) euro							
	Parziale Lotto4 - PS07 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 090 * (Cat 183) euro							

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - PS08 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 091 * (Cat 184)							
46 / 5625 A.02.001.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3 Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20, previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l'estirpazione delle ceppaie, il carico, il trasporto a rifiuto o ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 184 - Lotto4 - PS08 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 091 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.08 - sec. 091 Op.: Scotico					11´599,520		
	SOMMANO m²					11´599,520		
47 / 5840 A.02.002.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 184 - Lotto4 - PS08 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 091 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.08 - sec. 091 Op.: Scotico					11´599,520		
	SOMMANO m²					11´599,520		
	Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato (SbCat 1) euro							
	Parziale Lotto4 - PS08 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 091 * (Cat 184) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - PS09 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 093 * (Cat 185)							
48 / 5626 A.02.001.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3 Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20, previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l'estirpazione delle ceppaie, il carico, il trasporto a rifiuto o ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 185 - Lotto4 - PS09 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 093 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.09 - sec. 093 Op.: Scotico					6´226,400		
	SOMMANO m²					6´226,400		
49 / 5667 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 185 - Lotto4 - PS09 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 093 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.09 - sec. 093 Op.: BONIFICA					6´226,400		
	SOMMANO m³					6´226,400		
50 / 5699 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 185 - Lotto4 - PS09 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 093 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.09 - sec. 093 Op.: BONIFICA -riutilizzato- Quota: 26.57568%	6226,400			0,266	1´656,222		
	SOMMANO m³					1´656,222		
51 / 5731 A.02.020.a	DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 185 - Lotto4 - PS09 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 093 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.09 - sec. 093 Op.: BONIFICA - Quota: 26.19284%	6226,400			0,262	1´631,317		
	A R I P O R T A R E					1´631,317		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1´631,317		
	SOMMANO m³					1´631,317		
52 / 5763 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 185 - Lotto4 - PS09 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 093 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.09 - sec. 093 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280%	6226,400			0,422	2´627,541		
	SOMMANO m³					2´627,541		
53 / 5795 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.							
	Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 185 - Lotto4 - PS09 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 093 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.09 - sec. 093 Op.: BONIFICA - Quota: 42.17280%	6226,400			0,422	2´627,541		
	SOMMANO m³					2´627,541		
54 / 5841 A.02.002.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3							
	Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 185 - Lotto4 - PS09 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 093 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.09 - sec. 093 Op.: Scotico					6´226,400		
	SOMMANO m²					6´226,400		
	Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato (SbCat 1) euro							
	Parziale Lotto4 - PS09 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 093 * (Cat 185) euro							

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - PS10 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 094 * (Cat 186)							
55 / 5627 A.02.001.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3 Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20, previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l'estirpazione delle ceppaie, il carico, il trasporto a rifiuto o ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 186 - Lotto4 - PS10 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 094 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.10 - sec. 094 Op.: Scotico					2˙707,700		
	SOMMANO m²					2˙707,700		
56 / 5668 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 186 - Lotto4 - PS10 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 094 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.10 - sec. 094 Op.: BONIFICA					226,600		
	SOMMANO m³					226,600		
57 / 5700 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 186 - Lotto4 - PS10 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 094 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.10 - sec. 094 Op.: BONIFICA -riutilizzato- Quota: 26.57568%	226,600			0,266	60,276		
	SOMMANO m³					60,276		
58 / 5732 A.02.020.a	DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 186 - Lotto4 - PS10 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 094 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.10 - sec. 094 Op.: BONIFICA - Quota: 26.19284%	226,600			0,262	59,369		
	A R I P O R T A R E					59,369		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					59,369		
	SOMMANO m³					59,369		
59 / 5764 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 186 - Lotto4 - PS10 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 094 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.10 - sec. 094 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280%	226,600			0,422	95,625		
	SOMMANO m³					95,625		
60 / 5796 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.							
	Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 186 - Lotto4 - PS10 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 094 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.10 - sec. 094 Op.: BONIFICA - Quota: 42.17280%	226,600			0,422	95,625		
	SOMMANO m³					95,625		
61 / 5842 A.02.002.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3							
	Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 186 - Lotto4 - PS10 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 094 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.10 - sec. 094 Op.: Scotico					2´707,700		
	SOMMANO m²					2´707,700		
	Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato (SbCat 1) euro							
	Parziale Lotto4 - PS10 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 094 * (Cat 186) euro							

	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Lotto4 - PS46 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 094 BIS * (Cat 187)							
62 / 5658 A.02.001.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3 Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20, previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l'estirpazione delle ceppaie, il carico, il trasporto a rifiuto o ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 187 - Lotto4 - PS46 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 094 BIS * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.46 - sec. 094 bis Op.: Scotico					2´959,900		
	SOMMANO m²					2´959,900		
63 / 5690 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 187 - Lotto4 - PS46 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 094 BIS * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.46 - sec. 094 bis Op.: BONIFICA					2´959,900		
	SOMMANO m³					2´959,900		
64 / 5722 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 187 - Lotto4 - PS46 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 094 BIS * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.46 - sec. 094 bis Op.: BONIFICA -riutilizzato- Quota: 26.57568%	2959,900			0,266	787,333		
	SOMMANO m³					787,333		
65 / 5754 A.02.020.a	DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 187 - Lotto4 - PS46 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 094 BIS * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	L4- PS.46 - sec. 094 bis Op.: BONIFICA - Quota: 26.19284%	2959,900			0,262	775,494		
	SOMMANO m³					775,494		
66 / 5786 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 187 - Lotto4 - PS46 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 094 BIS * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.46 - sec. 094 bis Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280%	2959,900			0,422	1´249,078		
	SOMMANO m³					1´249,078		
67 / 5818 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.							
	Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 187 - Lotto4 - PS46 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 094 BIS * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.46 - sec. 094 bis Op.: BONIFICA - Quota: 42.17280%	2959,900			0,422	1´249,078		
	SOMMANO m³					1´249,078		
68 / 5873 A.02.002.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3							
	Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 187 - Lotto4 - PS46 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 094 BIS * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.46 - sec. 094 bis Op.: Scotico					2´959,900		
	SOMMANO m²					2´959,900		
	Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato (SbCat 1) euro							
	Parziale Lotto4 - PS46 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 094 BIS * (Cat 187) euro							

	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - PS11 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 095 * (Cat 188)							
69 / 5628 A.02.001.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3 Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20, previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l'estirpazione delle ceppaie, il carico, il trasporto a rifiuto o ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 188 - Lotto4 - PS11 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 095 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.11 - sec. 095 Op.: Scotico					112,500		
	SOMMANO m²					112,500		
70 / 5669 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 188 - Lotto4 - PS11 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 095 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.11 - sec. 095 Op.: BONIFICA					112,500		
	SOMMANO m³					112,500		
71 / 5701 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 188 - Lotto4 - PS11 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 095 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.11 - sec. 095 Op.: BONIFICA -riutilizzato- Quota: 26.57568%	112,500			0,266	29,925		
	SOMMANO m³					29,925		
72 / 5733 A.02.020.a	DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 188 - Lotto4 - PS11 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 095 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.11 - sec. 095 Op.: BONIFICA - Quota: 26.19284%	112,500			0,262	29,475		
	A R I P O R T A R E					29,475		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					29,475		
	SOMMANO m³					29,475		
73 / 5765 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 188 - Lotto4 - PS11 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 095 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.11 - sec. 095 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280%	112,500			0,422	47,475		
	SOMMANO m³					47,475		
74 / 5797 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.							
	Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 188 - Lotto4 - PS11 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 095 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.11 - sec. 095 Op.: BONIFICA - Quota: 42.17280%	112,500			0,422	47,475		
	SOMMANO m³					47,475		
75 / 5843 A.02.002.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3							
	Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 188 - Lotto4 - PS11 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 095 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.11 - sec. 095 Op.: Scotico					112,500		
	SOMMANO m²					112,500		
	Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato (SbCat 1) euro							
	Parziale Lotto4 - PS11 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 095 * (Cat 188) euro							

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Lotto4 - PS12 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 096 * (Cat 190)							
76 / 5629 A.02.001.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3 Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20, previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l'estirpazione delle ceppaie, il carico, il trasporto a rifiuto o ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 190 - Lotto4 - PS12 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 096 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.12 - sec. 096 Op.: Scotico					380,900		
	SOMMANO m²					380,900		
77 / 5670 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 190 - Lotto4 - PS12 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 096 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.12 - sec. 096 Op.: BONIFICA					380,900		
	SOMMANO m³					380,900		
78 / 5702 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 190 - Lotto4 - PS12 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 096 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.12 - sec. 096 Op.: BONIFICA -riutilizzato- Quota: 26.57568%	380,900			0,266	101,319		
	SOMMANO m³					101,319		
79 / 5734 A.02.020.a	DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 190 - Lotto4 - PS12 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 096 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.12 - sec. 096 Op.: BONIFICA - Quota: 26.19284%	380,900			0,262	99,796		
	A RIPORTARE					99,796		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					99,796		
	SOMMANO m³					99,796		
80 / 5766 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 190 - Lotto4 - PS12 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 096 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.12 - sec. 096 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280%	380,900			0,422	160,740		
	SOMMANO m³					160,740		
81 / 5798 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.							
	Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 190 - Lotto4 - PS12 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 096 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.12 - sec. 096 Op.: BONIFICA - Quota: 42.17280%	380,900			0,422	160,740		
	SOMMANO m³					160,740		
82 / 5844 A.02.002.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3							
	Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 190 - Lotto4 - PS12 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 096 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.12 - sec. 096 Op.: Scotico					380,900		
	SOMMANO m²					380,900		
	Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato (SbCat 1) euro							
	Parziale Lotto4 - PS12 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 096 * (Cat 190) euro							

	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - PS13 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 097 * (Cat 192)							
83 / 5630 A.02.001.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3 Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20, previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l'estirpazione delle ceppaie, il carico, il trasporto a rifiuto o ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 192 - Lotto4 - PS13 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 097 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.13 - sec. 097 Op.: Scotico					872,400		
	SOMMANO m²					872,400		
84 / 5845 A.02.002.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 192 - Lotto4 - PS13 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 097 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.13 - sec. 097 Op.: Scotico					872,400		
	SOMMANO m²					872,400		
	Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato (SbCat 1) euro							
	Parziale Lotto4 - PS13 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 097 * (Cat 192) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - PS15 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 099 * (Cat 194)							
85 / 5631 A.02.001.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3 Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20, previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l'estirpazione delle ceppaie, il carico, il trasporto a rifiuto o ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 194 - Lotto4 - PS15 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 099 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.15 - sec. 099 Op.: Scotico					3´359,110		
	SOMMANO m²					3´359,110		
86 / 5671 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 194 - Lotto4 - PS15 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 099 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.15 - sec. 099 Op.: BONIFICA					794,400		
	SOMMANO m³					794,400		
87 / 5703 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 194 - Lotto4 - PS15 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 099 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.15 - sec. 099 Op.: BONIFICA -riutilizzato- Quota: 26.57568%	794,400			0,266	211,310		
	SOMMANO m³					211,310		
88 / 5735 A.02.020.a	DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 194 - Lotto4 - PS15 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 099 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.15 - sec. 099 Op.: BONIFICA - Quota: 26.19284%	794,400			0,262	208,133		
	A R I P O R T A R E					208,133		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					208,133		
	SOMMANO m³					208,133		
89 / 5767 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 194 - Lotto4 - PS15 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 099 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.15 - sec. 099 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280%	794,400			0,422	335,237		
	SOMMANO m³					335,237		
90 / 5799 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.							
	Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 194 - Lotto4 - PS15 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 099 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.15 - sec. 099 Op.: BONIFICA - Quota: 42.17280%	794,400			0,422	335,237		
	SOMMANO m³					335,237		
91 / 5846 A.02.002.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3							
	Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 194 - Lotto4 - PS15 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 099 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.15 - sec. 099 Op.: Scotico					3´359,110		
	SOMMANO m²					3´359,110		
	Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato (SbCat 1) euro							
	Parziale Lotto4 - PS15 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 099 * (Cat 194) euro							

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Lotto4 - PS16 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 100 * (Cat 195)							
92 / 5632 A.02.001.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3 Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20, previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l'estirpazione delle ceppaie, il carico, il trasporto a rifiuto o ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 195 - Lotto4 - PS16 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 100 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.16 - sec. 100 Op.: Scotico					5´223,440		
	SOMMANO m²					5´223,440		
93 / 5672 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 195 - Lotto4 - PS16 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 100 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.16 - sec. 100 Op.: BONIFICA					5´221,440		
	SOMMANO m³					5´221,440		
94 / 5704 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 195 - Lotto4 - PS16 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 100 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.16 - sec. 100 Op.: BONIFICA -riutilizzato- Quota: 26.57568%	5221,440			0,266	1´388,903		
	SOMMANO m³					1´388,903		
95 / 5736 A.02.020.a	DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 195 - Lotto4 - PS16 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 100 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.16 - sec. 100 Op.: BONIFICA - Quota: 26.19284%	5221,440			0,262	1´368,017		
	A RIPORTARE					1´368,017		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1´368,017		
	SOMMANO m³					1´368,017		
96 / 5768 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 195 - Lotto4 - PS16 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 100 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.16 - sec. 100 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280%	5221,440			0,422	2´203,448		
	SOMMANO m³					2´203,448		
97 / 5800 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.							
	Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 195 - Lotto4 - PS16 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 100 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.16 - sec. 100 Op.: BONIFICA - Quota: 42.17280%	5221,440			0,422	2´203,448		
	SOMMANO m³					2´203,448		
98 / 5847 A.02.002.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3							
	Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 195 - Lotto4 - PS16 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 100 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.16 - sec. 100 Op.: Scotico					5´223,440		
	SOMMANO m²					5´223,440		
	Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato (SbCat 1) euro							
	Parziale Lotto4 - PS16 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 100 * (Cat 195) euro							

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Lotto4 - PS17 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 101 * (Cat 196)							
99 / 5633 A.02.001.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3 Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20, previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l'estirpazione delle ceppaie, il carico, il trasporto a rifiuto o ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 196 - Lotto4 - PS17 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 101 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.17 - sec. 101 Op.: Scotico					3´960,100		
	SOMMANO m²					3´960,100		
100 / 5673 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 196 - Lotto4 - PS17 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 101 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.17 - sec. 101 Op.: BONIFICA					2´629,600		
	SOMMANO m³					2´629,600		
101 / 5705 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 196 - Lotto4 - PS17 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 101 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.17 - sec. 101 Op.: BONIFICA -riutilizzato- Quota: 26.57568%	2629,600			0,266	699,474		
	SOMMANO m³					699,474		
102 / 5737 A.02.020.a	DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 196 - Lotto4 - PS17 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 101 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.17 - sec. 101 Op.: BONIFICA - Quota: 26.19284%	2629,600			0,262	688,955		
	A RIPORTARE					688,955		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					688,955		
	SOMMANO m³					688,955		
103 / 5769 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 196 - Lotto4 - PS17 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 101 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.17 - sec. 101 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280%	2629,600			0,422	1´109,691		
	SOMMANO m³					1´109,691		
104 / 5801 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.							
	Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 196 - Lotto4 - PS17 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 101 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.17 - sec. 101 Op.: BONIFICA - Quota: 42.17280%	2629,600			0,422	1´109,691		
	SOMMANO m³					1´109,691		
105 / 5848 A.02.002.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3							
	Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 196 - Lotto4 - PS17 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 101 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.17 - sec. 101 Op.: Scotico					3´960,100		
	SOMMANO m²					3´960,100		
	Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato (SbCat 1) euro							
	Parziale Lotto4 - PS17 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 101 * (Cat 196) euro							

	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - PS18 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 102 * (Cat 197)							
106 / 5634 A.02.001.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3 Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20, previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l'estirpazione delle ceppaie, il carico, il trasporto a rifiuto o ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 197 - Lotto4 - PS18 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 102 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.18 - sec. 102 Op.: Scotico					3´167,400		
	SOMMANO m²					3´167,400		
107 / 5674 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 197 - Lotto4 - PS18 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 102 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.18 - sec. 102 Op.: BONIFICA					3´167,400		
	SOMMANO m³					3´167,400		
108 / 5706 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 197 - Lotto4 - PS18 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 102 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.18 - sec. 102 Op.: BONIFICA -riutilizzato- Quota: 26.57568%	3167,400			0,266	842,528		
	SOMMANO m³					842,528		
109 / 5738 A.02.020.a	DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 197 - Lotto4 - PS18 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 102 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.18 - sec. 102 Op.: BONIFICA - Quota: 26.19284%	3167,400			0,262	829,859		
	A R I P O R T A R E					829,859		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					829,859		
	SOMMANO m³					829,859		
110 / 5770 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 197 - Lotto4 - PS18 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 102 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.18 - sec. 102 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280%	3167,400			0,422	1´336,643		
	SOMMANO m³					1´336,643		
111 / 5802 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.							
	Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 197 - Lotto4 - PS18 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 102 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.18 - sec. 102 Op.: BONIFICA - Quota: 42.17280%	3167,400			0,422	1´336,643		
	SOMMANO m³					1´336,643		
112 / 5849 A.02.002.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3							
	Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 197 - Lotto4 - PS18 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 102 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.18 - sec. 102 Op.: Scotico					3´167,400		
	SOMMANO m²					3´167,400		
	Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato (SbCat 1) euro							
	Parziale Lotto4 - PS18 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 102 * (Cat 197) euro							

	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - PS19 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 103 * (Cat 198)							
113 / 5635 A.02.001.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3 Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20, previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l'estirpazione delle ceppaie, il carico, il trasporto a rifiuto o ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 198 - Lotto4 - PS19 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 103 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.19 - sec. 103 Op.: Scotico					1´306,600		
	SOMMANO m²					1´306,600		
114 / 5675 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 198 - Lotto4 - PS19 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 103 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.19 - sec. 103 Op.: BONIFICA					203,200		
	SOMMANO m³					203,200		
115 / 5707 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 198 - Lotto4 - PS19 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 103 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.19 - sec. 103 Op.: BONIFICA -riutilizzato- Quota: 26.57568%	203,200			0,266	54,051		
	SOMMANO m³					54,051		
116 / 5739 A.02.020.a	DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 198 - Lotto4 - PS19 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 103 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.19 - sec. 103 Op.: BONIFICA - Quota: 26.19284%	203,200			0,262	53,238		
	A R I P O R T A R E					53,238		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					53,238		
	SOMMANO m³					53,238		
117 / 5771 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 198 - Lotto4 - PS19 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 103 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.19 - sec. 103 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280%	203,200			0,422	85,750		
	SOMMANO m³					85,750		
118 / 5803 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.							
	Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 198 - Lotto4 - PS19 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 103 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.19 - sec. 103 Op.: BONIFICA - Quota: 42.17280%	203,200			0,422	85,750		
	SOMMANO m³					85,750		
119 / 5826 A.02.001.e	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - SCARPATE PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI							
	Scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda delle scarpate con scavo di sbancamento in materie di qualsias ... a sua stesa e compattazione ed ogni altro onere Misurato a superfice effettiva della scarpata lungo il piano inclinato. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 198 - Lotto4 - PS19 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 103 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.19 - sec. 103 Op.: Ammorsamento					112,200		
	SOMMANO m²					112,200		
120 / 5850 A.02.002.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3							
	Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 198 - Lotto4 - PS19 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 103 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.19 - sec. 103 Op.: Scotico					1´306,600		
	A R I P O R T A R E					1´306,600		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1´306,600		
	SOMMANO m²					1´306,600		
	Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato (SbCat 1) euro							
	Parziale Lotto4 - PS19 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 103 * (Cat 198) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - PS20 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 * (Cat 199)							
121 / 5636 A.02.001.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3 Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20, previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l'estirpazione delle ceppaie, il carico, il trasporto a rifiuto o ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 199 - Lotto4 - PS20 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.20 - sec. 104 Op.: Scotico					4´341,060		
	SOMMANO m²					4´341,060		
122 / 5851 A.02.002.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 199 - Lotto4 - PS20 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.20 - sec. 104 Op.: Scotico					4´341,060		
	SOMMANO m²					4´341,060		
	Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato (SbCat 1) euro							
	Parziale Lotto4 - PS20 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 * (Cat 199) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - PS21 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 bis * (Cat 200)							
123 / 5637 A.02.001.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3 Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20, previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l'estirpazione delle ceppaie, il carico, il trasporto a rifiuto o ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 200 - Lotto4 - PS21 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 bis * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.21 - sec. 104 bis Op.: Scotico					102,670		
	SOMMANO m²					102,670		
124 / 5852 A.02.002.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 200 - Lotto4 - PS21 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 bis * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.21 - sec. 104 bis Op.: Scotico					102,670		
	SOMMANO m²					102,670		
	Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato (SbCat 1) euro							
	Parziale Lotto4 - PS21 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 bis * (Cat 200) euro							

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - PS22 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 105 * (Cat 201)							
125 / 5638 A.02.001.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3 Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20, previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l'estirpazione delle ceppaie, il carico, il trasporto a rifiuto o ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 201 - Lotto4 - PS22 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 105 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.22 - sec. 105 Op.: Scotico					5´979,670		
	SOMMANO m²					5´979,670		
126 / 5853 A.02.002.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 201 - Lotto4 - PS22 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 105 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.22 - sec. 105 Op.: Scotico					5´979,670		
	SOMMANO m²					5´979,670		
	Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato (SbCat 1) euro							
	Parziale Lotto4 - PS22 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 105 * (Cat 201) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - PS23 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 106 * (Cat 203)							
127 / 5639 A.02.001.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3 Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20, previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l'estirpazione delle ceppaie, il carico, il trasporto a rifiuto o ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 203 - Lotto4 - PS23 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 106 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.23 - sec. 106 Op.: Scotico					221,600		
	SOMMANO m²					221,600		
128 / 5854 A.02.002.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 203 - Lotto4 - PS23 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 106 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.23 - sec. 106 Op.: Scotico					221,600		
	SOMMANO m²					221,600		
	Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato (SbCat 1) euro							
	Parziale Lotto4 - PS23 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 106 * (Cat 203) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Lotto4 - PS24 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 107 * (Cat 204)							
129 / 5640 A.02.001.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3 Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20, previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l'estirpazione delle ceppaie, il carico, il trasporto a rifiuto o ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 204 - Lotto4 - PS24 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 107 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.24 - sec. 107 Op.: Scotico					4´273,300		
	SOMMANO m²					4´273,300		
130 / 5676 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 204 - Lotto4 - PS24 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 107 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.24 - sec. 107 Op.: BONIFICA					3´424,900		
	SOMMANO m³					3´424,900		
131 / 5708 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 204 - Lotto4 - PS24 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 107 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.24 - sec. 107 Op.: BONIFICA -riutilizzato- Quota: 26.57568%	3424,900			0,266	911,023		
	SOMMANO m³					911,023		
132 / 5740 A.02.020.a	DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 204 - Lotto4 - PS24 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 107 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.24 - sec. 107 Op.: BONIFICA - Quota: 26.19284%	3424,900			0,262	897,324		
	A RIPORTARE					897,324		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					897,324		
	SOMMANO m³					897,324		
133 / 5772 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 204 - Lotto4 - PS24 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 107 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.24 - sec. 107 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280%	3424,900			0,422	1´445,308		
	SOMMANO m³					1´445,308		
134 / 5804 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.							
	Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 204 - Lotto4 - PS24 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 107 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.24 - sec. 107 Op.: BONIFICA - Quota: 42.17280%	3424,900			0,422	1´445,308		
	SOMMANO m³					1´445,308		
135 / 5827 A.02.001.e	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - SCARPATE PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI							
	Scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda delle scarpate con scavo di sbancamento in materie di qualsias ... a sua stesa e compattazione ed ogni altro onere Misurato a superfice effettiva della scarpata lungo il piano inclinato. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 204 - Lotto4 - PS24 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 107 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.24 - sec. 107 Op.: Ammorsamento					589,000		
	SOMMANO m²					589,000		
136 / 5855 A.02.002.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3							
	Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 204 - Lotto4 - PS24 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 107 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.24 - sec. 107 Op.: Scotico					4´273,300		
	A R I P O R T A R E					4´273,300		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					4´273,300		
	SOMMANO m²					4´273,300		
	Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato (SbCat 1) euro							
	Parziale Lotto4 - PS24 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 107 * (Cat 204) euro							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Lotto4 - PS25 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 108 * (Cat 205)							
137 / 5641 A.02.001.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3 Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20, previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l'estirpazione delle ceppaie, il carico, il trasporto a rifiuto o ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 205 - Lotto4 - PS25 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 108 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.25 - sec. 108 Op.: Scotico					3´842,900		
	SOMMANO m²					3´842,900		
138 / 5677 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 205 - Lotto4 - PS25 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 108 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.25 - sec. 108 Op.: BONIFICA					3´842,900		
	SOMMANO m³					3´842,900		
139 / 5709 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 205 - Lotto4 - PS25 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 108 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.25 - sec. 108 Op.: BONIFICA -riutilizzato- Quota: 26.57568%	3842,900			0,266	1´022,211		
	SOMMANO m³					1´022,211		
140 / 5741 A.02.020.a	DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 205 - Lotto4 - PS25 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 108 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.25 - sec. 108 Op.: BONIFICA - Quota: 26.19284%	3842,900			0,262	1´006,840		
	A RIPORTARE					1´006,840		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1´006,840		
	SOMMANO m³					1´006,840		
141 / 5773 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 205 - Lotto4 - PS25 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 108 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.25 - sec. 108 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280%	3842,900			0,422	1´621,704		
	SOMMANO m³					1´621,704		
142 / 5805 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.							
	Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 205 - Lotto4 - PS25 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 108 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.25 - sec. 108 Op.: BONIFICA - Quota: 42.17280%	3842,900			0,422	1´621,704		
	SOMMANO m³					1´621,704		
143 / 5856 A.02.002.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3							
	Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 205 - Lotto4 - PS25 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 108 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.25 - sec. 108 Op.: Scotico					3´842,900		
	SOMMANO m²					3´842,900		
	Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato (SbCat 1) euro							
	Parziale Lotto4 - PS25 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 108 * (Cat 205) euro							

	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Lotto4 - PS26 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 109 * (Cat 206)							
144 / 5642 A.02.001.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3 Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20, previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l'estirpazione delle ceppaie, il carico, il trasporto a rifiuto o ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 206 - Lotto4 - PS26 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 109 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.26 - sec. 109 Op.: Scotico					1´971,600		
	SOMMANO m²					1´971,600		
145 / 5678 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 206 - Lotto4 - PS26 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 109 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.26 - sec. 109 Op.: BONIFICA					1´971,600		
	SOMMANO m³					1´971,600		
146 / 5710 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 206 - Lotto4 - PS26 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 109 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.26 - sec. 109 Op.: BONIFICA -riutilizzato- Quota: 26.57568%	1971,600			0,266	524,446		
	SOMMANO m³					524,446		
147 / 5742 A.02.020.a	DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 206 - Lotto4 - PS26 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 109 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.26 - sec. 109 Op.: BONIFICA - Quota: 26.19284%	1971,600			0,262	516,559		
	A RIPORTARE					516,559		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					516,559		
	SOMMANO m³					516,559		
148 / 5774 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 206 - Lotto4 - PS26 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 109 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.26 - sec. 109 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280%	1971,600			0,422	832,015		
	SOMMANO m³					832,015		
149 / 5806 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.							
	Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 206 - Lotto4 - PS26 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 109 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.26 - sec. 109 Op.: BONIFICA - Quota: 42.17280%	1971,600			0,422	832,015		
	SOMMANO m³					832,015		
150 / 5857 A.02.002.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3							
	Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 206 - Lotto4 - PS26 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 109 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.26 - sec. 109 Op.: Scotico					1´971,600		
	SOMMANO m²					1´971,600		
	Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato (SbCat 1) euro							
	Parziale Lotto4 - PS26 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 109 * (Cat 206) euro							

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Lotto4 - PS27 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 110 * (Cat 209)							
151 / 5643 A.02.001.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3 Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20, previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l'estirpazione delle ceppaie, il carico, il trasporto a rifiuto o ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 209 - Lotto4 - PS27 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 110 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.27 - sec. 110 Op.: Scotico					6´915,900		
	SOMMANO m²					6´915,900		
152 / 5679 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 209 - Lotto4 - PS27 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 110 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.27 - sec. 110 Op.: BONIFICA					5´524,000		
	SOMMANO m³					5´524,000		
153 / 5711 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 209 - Lotto4 - PS27 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 110 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.27 - sec. 110 Op.: BONIFICA -riutilizzato- Quota: 26.57568%	5524,000			0,266	1´469,384		
	SOMMANO m³					1´469,384		
154 / 5743 A.02.020.a	DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 209 - Lotto4 - PS27 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 110 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.27 - sec. 110 Op.: BONIFICA - Quota: 26.19284%	5524,000			0,262	1´447,288		
	A RIPORTARE					1´447,288		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1´447,288		
	SOMMANO m³					1´447,288		
155 / 5775 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 209 - Lotto4 - PS27 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 110 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.27 - sec. 110 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280%	5524,000			0,422	2´331,128		
	SOMMANO m³					2´331,128		
156 / 5807 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.							
	Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 209 - Lotto4 - PS27 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 110 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.27 - sec. 110 Op.: BONIFICA - Quota: 42.17280%	5524,000			0,422	2´331,128		
	SOMMANO m³					2´331,128		
157 / 5828 A.02.001.e	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - SCARPATE PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI							
	Scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda delle scarpate con scavo di sbancamento in materie di qualsias ... a sua stesa e compattazione ed ogni altro onere Misurato a superfice effettiva della scarpata lungo il piano inclinato. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 209 - Lotto4 - PS27 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 110 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.27 - sec. 110 Op.: Ammorsamento					414,800		
	SOMMANO m²					414,800		
158 / 5858 A.02.002.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3							
	Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 209 - Lotto4 - PS27 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 110 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.27 - sec. 110 Op.: Scotico					6´915,900		
	A R I P O R T A R E					6´915,900		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					6´915,900		
	SOMMANO m²					6´915,900		
	Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato (SbCat 1) euro							
	Parziale Lotto4 - PS27 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 110 * (Cat 209) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - PS28 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 111 * (Cat 210)							
159 / 5644 A.02.001.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3 Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20, previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l'estirpazione delle ceppaie, il carico, il trasporto a rifiuto o ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 210 - Lotto4 - PS28 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 111 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.28 - sec. 111 Op.: Scotico					5´975,500		
	SOMMANO m²					5´975,500		
160 / 5680 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 210 - Lotto4 - PS28 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 111 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.28 - sec. 111 Op.: BONIFICA					5´975,500		
	SOMMANO m³					5´975,500		
161 / 5712 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 210 - Lotto4 - PS28 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 111 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.28 - sec. 111 Op.: BONIFICA -riutilizzato- Quota: 26.57568%	5975,500			0,266	1´589,483		
	SOMMANO m³					1´589,483		
162 / 5744 A.02.020.a	DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 210 - Lotto4 - PS28 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 111 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.28 - sec. 111 Op.: BONIFICA - Quota: 26.19284%	5975,500			0,262	1´565,581		
	A R I P O R T A R E					1´565,581		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1´565,581		
	SOMMANO m³					1´565,581		
163 / 5776 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 210 - Lotto4 - PS28 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 111 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.28 - sec. 111 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280%	5975,500			0,422	2´521,661		
	SOMMANO m³					2´521,661		
164 / 5808 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.							
	Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 210 - Lotto4 - PS28 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 111 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.28 - sec. 111 Op.: BONIFICA - Quota: 42.17280%	5975,500			0,422	2´521,661		
	SOMMANO m³					2´521,661		
165 / 5859 A.02.002.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3							
	Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 210 - Lotto4 - PS28 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 111 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.28 - sec. 111 Op.: Scotico					5´975,500		
	SOMMANO m²					5´975,500		
	Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato (SbCat 1) euro							
	Parziale Lotto4 - PS28 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 111 * (Cat 210) euro							

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Lotto4 - PS29 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 112 * (Cat 212)							
166 / 5645 A.02.001.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3 Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20, previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l'estirpazione delle ceppaie, il carico, il trasporto a rifiuto o ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 212 - Lotto4 - PS29 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 112 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.29 - sec. 112 Op.: Scotico					945,310		
	SOMMANO m²					945,310		
167 / 5681 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 212 - Lotto4 - PS29 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 112 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.29 - sec. 112 Op.: BONIFICA					920,400		
	SOMMANO m³					920,400		
168 / 5713 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 212 - Lotto4 - PS29 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 112 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.29 - sec. 112 Op.: BONIFICA -riutilizzato- Quota: 26.57568%	920,400			0,266	244,826		
	SOMMANO m³					244,826		
169 / 5745 A.02.020.a	DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 212 - Lotto4 - PS29 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 112 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.29 - sec. 112 Op.: BONIFICA - Quota: 26.19284%	920,400			0,262	241,145		
	A RIPORTARE					241,145		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					241,145		
	SOMMANO m³					241,145		
170 / 5777 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 212 - Lotto4 - PS29 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 112 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.29 - sec. 112 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280%	920,400			0,422	388,409		
	SOMMANO m³					388,409		
171 / 5809 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.							
	Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 212 - Lotto4 - PS29 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 112 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.29 - sec. 112 Op.: BONIFICA - Quota: 42.17280%	920,400			0,422	388,409		
	SOMMANO m³					388,409		
172 / 5860 A.02.002.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3							
	Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 212 - Lotto4 - PS29 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 112 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.29 - sec. 112 Op.: Scotico					945,310		
	SOMMANO m²					945,310		
	Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato (SbCat 1) euro							
	Parziale Lotto4 - PS29 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 112 * (Cat 212) euro							

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - PS30 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 113 * (Cat 213)							
173 / 5646 A.02.001.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3 Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20, previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l'estirpazione delle ceppaie, il carico, il trasporto a rifiuto o ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 213 - Lotto4 - PS30 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 113 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.30 - sec. 113 Op.: Scotico					509,600		
	SOMMANO m²					509,600		
174 / 5682 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 213 - Lotto4 - PS30 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 113 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.30 - sec. 113 Op.: BONIFICA					509,600		
	SOMMANO m³					509,600		
175 / 5714 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 213 - Lotto4 - PS30 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 113 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.30 - sec. 113 Op.: BONIFICA -riutilizzato- Quota: 26.57568%	509,600			0,266	135,554		
	SOMMANO m³					135,554		
176 / 5746 A.02.020.a	DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 213 - Lotto4 - PS30 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 113 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.30 - sec. 113 Op.: BONIFICA - Quota: 26.19284%	509,600			0,262	133,515		
	A R I P O R T A R E					133,515		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					133,515		
	SOMMANO m³					133,515		
177 / 5778 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 213 - Lotto4 - PS30 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 113 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.30 - sec. 113 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280%	509,600			0,422	215,051		
	SOMMANO m³					215,051		
178 / 5810 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.							
	Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 213 - Lotto4 - PS30 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 113 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.30 - sec. 113 Op.: BONIFICA - Quota: 42.17280%	509,600			0,422	215,051		
	SOMMANO m³					215,051		
179 / 5861 A.02.002.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3							
	Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 213 - Lotto4 - PS30 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 113 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.30 - sec. 113 Op.: Scotico					509,600		
	SOMMANO m²					509,600		
	Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato (SbCat 1) euro							
	Parziale Lotto4 - PS30 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 113 * (Cat 213) euro							

	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - PS31 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 114 * (Cat 214)							
180 / 5647 A.02.001.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3 Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20, previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l'estirpazione delle ceppaie, il carico, il trasporto a rifiuto o ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 214 - Lotto4 - PS31 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 114 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.31 - sec. 114 Op.: Scotico					1´155,000		
	SOMMANO m²					1´155,000		
181 / 5683 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 214 - Lotto4 - PS31 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 114 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.31 - sec. 114 Op.: BONIFICA					1´155,000		
	SOMMANO m³					1´155,000		
182 / 5715 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 214 - Lotto4 - PS31 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 114 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.31 - sec. 114 Op.: BONIFICA -riutilizzato- Quota: 26.57568%	1155,000			0,266	307,230		
	SOMMANO m³					307,230		
183 / 5747 A.02.020.a	DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 214 - Lotto4 - PS31 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 114 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.31 - sec. 114 Op.: BONIFICA - Quota: 26.19284%	1155,000			0,262	302,610		
	A R I P O R T A R E					302,610		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					302,610		
	SOMMANO m³					302,610		
184 / 5779 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 214 - Lotto4 - PS31 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 114 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.31 - sec. 114 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280%	1155,000			0,422	487,410		
	SOMMANO m³					487,410		
185 / 5811 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.							
	Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 214 - Lotto4 - PS31 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 114 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.31 - sec. 114 Op.: BONIFICA - Quota: 42.17280%	1155,000			0,422	487,410		
	SOMMANO m³					487,410		
186 / 5862 A.02.002.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3							
	Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 214 - Lotto4 - PS31 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 114 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.31 - sec. 114 Op.: Scotico					1´155,000		
	SOMMANO m²					1´155,000		
	Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato (SbCat 1) euro							
	Parziale Lotto4 - PS31 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 114 * (Cat 214) euro							

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Lotto4 - PS32 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 115 * (Cat 215)							
187 / 5648 A.02.001.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3 Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20, previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l'estirpazione delle ceppaie, il carico, il trasporto a rifiuto o ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 215 - Lotto4 - PS32 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 115 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.32 - sec. 115 Op.: Scotico					4´623,800		
	SOMMANO m²					4´623,800		
188 / 5684 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 215 - Lotto4 - PS32 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 115 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.32 - sec. 115 Op.: BONIFICA					4´623,800		
	SOMMANO m³					4´623,800		
189 / 5716 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 215 - Lotto4 - PS32 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 115 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.32 - sec. 115 Op.: BONIFICA -riutilizzato- Quota: 26.57568%	4623,800			0,266	1´229,931		
	SOMMANO m³					1´229,931		
190 / 5748 A.02.020.a	DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 215 - Lotto4 - PS32 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 115 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.32 - sec. 115 Op.: BONIFICA - Quota: 26.19284%	4623,800			0,262	1´211,436		
	A RIPORTARE					1´211,436		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1´211,436		
	SOMMANO m³					1´211,436		
191 / 5780 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 215 - Lotto4 - PS32 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 115 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.32 - sec. 115 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280%	4623,800			0,422	1´951,244		
	SOMMANO m³					1´951,244		
192 / 5812 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.							
	Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 215 - Lotto4 - PS32 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 115 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.32 - sec. 115 Op.: BONIFICA - Quota: 42.17280%	4623,800			0,422	1´951,244		
	SOMMANO m³					1´951,244		
193 / 5863 A.02.002.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3							
	Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 215 - Lotto4 - PS32 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 115 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.32 - sec. 115 Op.: Scotico					4´623,800		
	SOMMANO m²					4´623,800		
	Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato (SbCat 1) euro							
	Parziale Lotto4 - PS32 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 115 * (Cat 215) euro							

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - PS34 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 119 * (Cat 217)							
194 / 5649 A.02.001.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3 Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20, previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l'estirpazione delle ceppaie, il carico, il trasporto a rifiuto o ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 217 - Lotto4 - PS34 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 119 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.34 - sec. 119 Op.: Scotico					502,400		
	SOMMANO m²					502,400		
195 / 5685 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 217 - Lotto4 - PS34 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 119 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.34 - sec. 119 Op.: BONIFICA					502,400		
	SOMMANO m³					502,400		
196 / 5717 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 217 - Lotto4 - PS34 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 119 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.34 - sec. 119 Op.: BONIFICA -riutilizzato- Quota: 26.57568%	502,400			0,266	133,638		
	SOMMANO m³					133,638		
197 / 5749 A.02.020.a	DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 217 - Lotto4 - PS34 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 119 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.34 - sec. 119 Op.: BONIFICA - Quota: 26.19284%	502,400			0,262	131,629		
	A R I P O R T A R E					131,629		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					131,629		
	SOMMANO m³					131,629		
198 / 5781 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 217 - Lotto4 - PS34 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 119 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.34 - sec. 119 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280%	502,400			0,422	212,013		
	SOMMANO m³					212,013		
199 / 5813 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.							
	Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 217 - Lotto4 - PS34 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 119 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.34 - sec. 119 Op.: BONIFICA - Quota: 42.17280%	502,400			0,422	212,013		
	SOMMANO m³					212,013		
200 / 5864 A.02.002.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3							
	Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 217 - Lotto4 - PS34 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 119 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.34 - sec. 119 Op.: Scotico					502,400		
	SOMMANO m²					502,400		
	Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato (SbCat 1) euro							
	Parziale Lotto4 - PS34 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 119 * (Cat 217) euro							

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Lotto4 - PS35 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 119 bis * (Cat 218)							
201 / 5650 A.02.001.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3							
	Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20, previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l'estirpazione delle ceppaie, il carico, il trasporto a rifiuto o ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 218 - Lotto4 - PS35 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 119 bis * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.35 - sec. 119 bis Op.: Scotico					2´168,900		
	SOMMANO m²					2´168,900		
202 / 5686 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 218 - Lotto4 - PS35 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 119 bis * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.35 - sec. 119 bis Op.: BONIFICA					2´168,900		
	SOMMANO m³					2´168,900		
203 / 5718 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 218 - Lotto4 - PS35 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 119 bis * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.35 - sec. 119 bis Op.: BONIFICA -riutilizzato- Quota: 26.57568%	2168,900			0,266	576,927		
	SOMMANO m³					576,927		
204 / 5750 A.02.020.a	DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO							
	Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 218 - Lotto4 - PS35 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 119 bis * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	L4- PS.35 - sec. 119 bis Op.: BONIFICA - Quota: 26.19284%	2168,900			0,262	568,252		
	SOMMANO m³					568,252		
205 / 5782 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 218 - Lotto4 - PS35 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 119 bis * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.35 - sec. 119 bis Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280%	2168,900			0,422	915,276		
	SOMMANO m³					915,276		
206 / 5814 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.							
	Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 218 - Lotto4 - PS35 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 119 bis * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.35 - sec. 119 bis Op.: BONIFICA - Quota: 42.17280%	2168,900			0,422	915,276		
	SOMMANO m³					915,276		
207 / 5865 A.02.002.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3							
	Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 218 - Lotto4 - PS35 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 119 bis * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.35 - sec. 119 bis Op.: Scotico					2´168,900		
	SOMMANO m²					2´168,900		
	Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato (SbCat 1) euro							
	Parziale Lotto4 - PS35 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 119 bis * (Cat 218) euro							

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - PS36 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 120 * (Cat 219)							
208 / 5651 A.02.001.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3 Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20, previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l'estirpazione delle ceppaie, il carico, il trasporto a rifiuto o ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 219 - Lotto4 - PS36 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 120 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.36 - sec. 120 Op.: Scotico					6´749,320		
	SOMMANO m²					6´749,320		
209 / 5866 A.02.002.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 219 - Lotto4 - PS36 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 120 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.36 - sec. 120 Op.: Scotico					6´749,320		
	SOMMANO m²					6´749,320		
	Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato (SbCat 1) euro							
	Parziale Lotto4 - PS36 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 120 * (Cat 219) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Lotto4 - PS37 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 121 * (Cat 220)							
210 / 5652 A.02.001.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3							
	Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20, previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l'estirpazione delle ceppaie, il carico, il trasporto a rifiuto o ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 220 - Lotto4 - PS37 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 121 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.37 - sec. 121 Op.: Scotico					323,200		
	SOMMANO m²					323,200		
211 / 5867 A.02.002.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3							
	Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 220 - Lotto4 - PS37 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 121 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.37 - sec. 121 Op.: Scotico					323,200		
	SOMMANO m²					323,200		
	Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato (SbCat 1) euro							
	Parziale Lotto4 - PS37 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 121 * (Cat 220) euro							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - PS46 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 121 bis * (Cat 221)							
212 / 5659 A.02.001.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3 Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20, previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l'estirpazione delle ceppaie, il carico, il trasporto a rifiuto o ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 221 - Lotto4 - PS46 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 121 bis * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.46 - sec. 121 bis Op.: Scotico					14´717,200		
	SOMMANO m²					14´717,200		
213 / 5691 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 221 - Lotto4 - PS46 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 121 bis * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.46 - sec. 121 bis Op.: BONIFICA					3´384,500		
	SOMMANO m³					3´384,500		
214 / 5723 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 221 - Lotto4 - PS46 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 121 bis * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.46 - sec. 121 bis Op.: BONIFICA -riutilizzato- Quota: 26.57568%	3384,500			0,266	900,277		
	SOMMANO m³					900,277		
215 / 5755 A.02.020.a	DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 221 - Lotto4 - PS46 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 121 bis * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	L4- PS.46 - sec. 121 bis Op.: BONIFICA - Quota: 26.19284%	3384,500			0,262	886,739		
	SOMMANO m³					886,739		
216 / 5787 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 221 - Lotto4 - PS46 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 121 bis * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato							
	L4- PS.46 - sec. 121 bis Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280%	3384,500			0,422	1´428,259		
	SOMMANO m³					1´428,259		
217 / 5819 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.							
	Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 221 - Lotto4 - PS46 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 121 bis * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato							
	L4- PS.46 - sec. 121 bis Op.: BONIFICA - Quota: 42.17280%	3384,500			0,422	1´428,259		
	SOMMANO m³					1´428,259		
218 / 5829 A.02.001.e	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - SCARPATE PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI							
	Scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda delle scarpate con scavo di sbancamento in materie di qualsias ... a sua stesa e compattazione ed ogni altro onere Misurato a superfice effettiva della scarpata lungo il piano inclinato. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 221 - Lotto4 - PS46 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 121 bis * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato							
	L4- PS.46 - sec. 121 bis Op.: Ammorsamento					336,600		
	SOMMANO m²					336,600		
219 / 5874 A.02.002.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3							
	Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 221 - Lotto4 - PS46 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 121 bis * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	L4- PS.46 - sec. 121 bis Op.: Scotico					14´717,200		
	SOMMANO m²					14´717,200		
	Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato (SbCat 1) euro							
	Parziale Lotto4 - PS46 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 121 bis * (Cat 221) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - PS38 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 122 * (Cat 224)							
220 / 5653 A.02.001.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3 Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20, previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l'estirpazione delle ceppaie, il carico, il trasporto a rifiuto o ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 224 - Lotto4 - PS38 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 122 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.38 - sec. 122 Op.: Scotico					8´426,500		
	SOMMANO m²					8´426,500		
221 / 5687 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 224 - Lotto4 - PS38 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 122 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.38 - sec. 122 Op.: BONIFICA					8´426,500		
	SOMMANO m³					8´426,500		
222 / 5719 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 224 - Lotto4 - PS38 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 122 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.38 - sec. 122 Op.: BONIFICA -riutilizzato- Quota: 26.57568%	8426,500			0,266	2´241,449		
	SOMMANO m³					2´241,449		
223 / 5751 A.02.020.a	DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 224 - Lotto4 - PS38 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 122 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.38 - sec. 122 Op.: BONIFICA - Quota: 26.19284%	8426,500			0,262	2´207,743		
	A R I P O R T A R E					2´207,743		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2´207,743		
	SOMMANO m³					2´207,743		
224 / 5783 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 224 - Lotto4 - PS38 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 122 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.38 - sec. 122 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280%	8426,500			0,422	3´555,983		
	SOMMANO m³					3´555,983		
225 / 5815 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.							
	Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 224 - Lotto4 - PS38 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 122 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.38 - sec. 122 Op.: BONIFICA - Quota: 42.17280%	8426,500			0,422	3´555,983		
	SOMMANO m³					3´555,983		
226 / 5868 A.02.002.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3							
	Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 224 - Lotto4 - PS38 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 122 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.38 - sec. 122 Op.: Scotico					8´426,500		
	SOMMANO m²					8´426,500		
	Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato (SbCat 1) euro							
	Parziale Lotto4 - PS38 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 122 * (Cat 224) euro							

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - PS42 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 124 * (Cat 227)							
227 / 5654 A.02.001.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3 Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20, previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l'estirpazione delle ceppaie, il carico, il trasporto a rifiuto o ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 227 - Lotto4 - PS42 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 124 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.42 - sec. 124 Op.: Scotico					1´625,800		
	SOMMANO m²					1´625,800		
228 / 5869 A.02.002.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 227 - Lotto4 - PS42 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 124 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.42 - sec. 124 Op.: Scotico					1´625,800		
	SOMMANO m²					1´625,800		
	Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato (SbCat 1) euro							
	Parziale Lotto4 - PS42 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 124 * (Cat 227) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - PS43 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 125 * (Cat 228)							
229 / 5655 A.02.001.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3 Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20, previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l'estirpazione delle ceppaie, il carico, il trasporto a rifiuto o ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 228 - Lotto4 - PS43 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 125 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.43 - sec. 125 Op.: Scotico					5´590,000		
	SOMMANO m²					5´590,000		
230 / 5688 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 228 - Lotto4 - PS43 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 125 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.43 - sec. 125 Op.: BONIFICA					1´977,000		
	SOMMANO m³					1´977,000		
231 / 5720 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 228 - Lotto4 - PS43 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 125 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.43 - sec. 125 Op.: BONIFICA -riutilizzato- Quota: 26.57568%	1977,000			0,266	525,882		
	SOMMANO m³					525,882		
232 / 5752 A.02.020.a	DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 228 - Lotto4 - PS43 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 125 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.43 - sec. 125 Op.: BONIFICA - Quota: 26.19284%	1977,000			0,262	517,974		
	A R I P O R T A R E					517,974		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					517,974		
	SOMMANO m³					517,974		
233 / 5784 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 228 - Lotto4 - PS43 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 125 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.43 - sec. 125 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280%	1977,000			0,422	834,294		
	SOMMANO m³					834,294		
234 / 5816 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.							
	Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 228 - Lotto4 - PS43 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 125 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.43 - sec. 125 Op.: BONIFICA - Quota: 42.17280%	1977,000			0,422	834,294		
	SOMMANO m³					834,294		
235 / 5870 A.02.002.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3							
	Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 228 - Lotto4 - PS43 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 125 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.43 - sec. 125 Op.: Scotico					5´590,000		
	SOMMANO m²					5´590,000		
	Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato (SbCat 1) euro							
	Parziale Lotto4 - PS43 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 125 * (Cat 228) euro							

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Lotto4 - PS44 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 126 * (Cat 229)							
236 / 5656 A.02.001.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3 Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20, previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l'estirpazione delle ceppaie, il carico, il trasporto a rifiuto o ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 229 - Lotto4 - PS44 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 126 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.44 - sec. 126 Op.: Scotico					15´920,600		
	SOMMANO m²					15´920,600		
237 / 5871 A.02.002.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 229 - Lotto4 - PS44 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 126 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.44 - sec. 126 Op.: Scotico					15´920,600		
	SOMMANO m²					15´920,600		
	Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato (SbCat 1) euro							
	Parziale Lotto4 - PS44 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 126 * (Cat 229) euro							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Lotto4 - PS45 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 127-123 * (Cat 232)							
238 / 5657 A.02.001.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3 Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20, previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l'estirpazione delle ceppaie, il carico, il trasporto a rifiuto o ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 232 - Lotto4 - PS45 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 127-123 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.45 - sec. 127-123 Op.: Scotico					11´773,200		
	SOMMANO m²					11´773,200		
239 / 5689 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 232 - Lotto4 - PS45 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 127-123 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.45 - sec. 127-123 Op.: BONIFICA					3´140,800		
	SOMMANO m³					3´140,800		
240 / 5721 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 232 - Lotto4 - PS45 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 127-123 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.45 - sec. 127-123 Op.: BONIFICA -riutilizzato- Quota: 26.57568%	3140,800			0,266	835,453		
	SOMMANO m³					835,453		
241 / 5753 A.02.020.a	DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 232 - Lotto4 - PS45 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 127-123 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	L4- PS.45 - sec. 127-123 Op.: BONIFICA - Quota: 26.19284%	3140,800			0,262	822,890		
	SOMMANO m³					822,890		
242 / 5785 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 232 - Lotto4 - PS45 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 127-123 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.45 - sec. 127-123 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280%	3140,800			0,422	1´325,418		
	SOMMANO m³					1´325,418		
243 / 5817 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.							
	Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 232 - Lotto4 - PS45 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 127-123 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.45 - sec. 127-123 Op.: BONIFICA - Quota: 42.17280%	3140,800			0,422	1´325,418		
	SOMMANO m³					1´325,418		
244 / 5872 A.02.002.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3							
	Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 232 - Lotto4 - PS45 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 127-123 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.45 - sec. 127-123 Op.: Scotico					11´773,200		
	SOMMANO m²					11´773,200		
	Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato (SbCat 1) euro							
	Parziale Lotto4 - PS45 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 127-123 * (Cat 232) euro							

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - PS01 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 082 * (Cat 720)							
245 / 5618 A.02.001.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3 Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20, previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l'estirpazione delle ceppaie, il carico, il trasporto a rifiuto o ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 720 - Lotto4 - PS01 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 082 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.01 - sec. 082 Op.: Scotico					12,000		
	SOMMANO m²					12,000		
246 / 5833 A.02.002.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 720 - Lotto4 - PS01 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 082 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.01 - sec. 082 Op.: Scotico					12,000		
	SOMMANO m²					12,000		
	Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato (SbCat 1) euro							
	Parziale Lotto4 - PS01 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 082 * (Cat 720) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - PS02 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 083 * (Cat 721)							
247 / 5619 A.02.001.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3 Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20, previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l'estirpazione delle ceppaie, il carico, il trasporto a rifiuto o ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 721 - Lotto4 - PS02 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 083 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.02 - sec. 083 Op.: Scotico					221,320		
	SOMMANO m²					221,320		
248 / 5834 A.02.002.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 721 - Lotto4 - PS02 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 083 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.02 - sec. 083 Op.: Scotico					221,320		
	SOMMANO m²					221,320		
	Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato (SbCat 1) euro							
	Parziale Lotto4 - PS02 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 083 * (Cat 721) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Lotto4 - PS47 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 ter * (Cat 722)							
249 / 5660 A.02.001.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3 Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20, previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l'estirpazione delle ceppaie, il carico, il trasporto a rifiuto o ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 722 - Lotto4 - PS47 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 ter * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.47 - sec. 104 Ter Op.: Scotico					8´778,200		
	SOMMANO m²					8´778,200		
250 / 5692 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 722 - Lotto4 - PS47 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 ter * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.47 - sec. 104 Ter Op.: BONIFICA					8´778,200		
	SOMMANO m³					8´778,200		
251 / 5724 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 722 - Lotto4 - PS47 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 ter * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.47 - sec. 104 Ter Op.: BONIFICA -riutilizzato- Quota: 26.57568%	8778,200			0,266	2´335,001		
	SOMMANO m³					2´335,001		
252 / 5756 A.02.020.a	DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 722 - Lotto4 - PS47 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 ter * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	L4- PS.47 - sec. 104 Ter Op.: BONIFICA - Quota: 26.19284%	8778,200			0,262	2´299,888		
	SOMMANO m³					2´299,888		
253 / 5788 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 722 - Lotto4 - PS47 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 ter * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.47 - sec. 104 Ter Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280%	8778,200			0,422	3´704,400		
	SOMMANO m³					3´704,400		
254 / 5820 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.							
	Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 722 - Lotto4 - PS47 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 ter * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.47 - sec. 104 Ter Op.: BONIFICA - Quota: 42.17280%	8778,200			0,422	3´704,400		
	SOMMANO m³					3´704,400		
255 / 5875 A.02.002.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3							
	Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 722 - Lotto4 - PS47 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 ter * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.47 - sec. 104 Ter Op.: Scotico					8´778,200		
	SOMMANO m²					8´778,200		
	Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato (SbCat 1) euro							
	Parziale Lotto4 - PS47 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 ter * (Cat 722) euro							

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Lotto4 - PS47 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 111 bis * (Cat 723)							
256 / 5661 A.02.001.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3 Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20, previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l'estirpazione delle ceppaie, il carico, il trasporto a rifiuto o ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 723 - Lotto4 - PS47 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 111 bis * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.48 - sec. 111 bis Op.: Scotico					3´722,700		
	SOMMANO m²					3´722,700		
257 / 5693 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 723 - Lotto4 - PS47 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 111 bis * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.48 - sec. 111 bis Op.: BONIFICA					3´722,700		
	SOMMANO m³					3´722,700		
258 / 5725 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 723 - Lotto4 - PS47 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 111 bis * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.48 - sec. 111 bis Op.: BONIFICA -riutilizzato- Quota: 26.57568%	3722,700			0,266	990,238		
	SOMMANO m³					990,238		
259 / 5757 A.02.020.a	DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 723 - Lotto4 - PS47 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 111 bis * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	L4- PS.48 - sec. 111 bis Op.: BONIFICA - Quota: 26.19284%	3722,700			0,262	975,347		
	SOMMANO m³					975,347		
260 / 5789 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 723 - Lotto4 - PS47 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 111 bis * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.48 - sec. 111 bis Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280%	3722,700			0,422	1´570,979		
	SOMMANO m³					1´570,979		
261 / 5821 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.							
	Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 723 - Lotto4 - PS47 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 111 bis * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.48 - sec. 111 bis Op.: BONIFICA - Quota: 42.17280%	3722,700			0,422	1´570,979		
	SOMMANO m³					1´570,979		
262 / 5876 A.02.002.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3							
	Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 723 - Lotto4 - PS47 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 111 bis * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4- PS.48 - sec. 111 bis Op.: Scotico					3´722,700		
	SOMMANO m²					3´722,700		
	Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato (SbCat 1) euro							
	Parziale Lotto4 - PS47 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 111 bis * (Cat 723) euro							

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+ 720.00 * (Cat 764)							
263 / 5880 A.02.001.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3							
	Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20, previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l'estirpazione delle ceppaie, il carico, il trasporto a rifiuto o ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 764 - L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+720.00 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: SCOTICO					6´730,448		
	SOMMANO m²					6´730,448		
264 / 5898 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 764 - L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+720.00 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: BONIFICA L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: Scotico rilevato					2´316,161 1´279,967		
	SOMMANO m³					3´596,128		
265 / 5916 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 764 - L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+720.00 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: BONIFICA -riutilizzato- Quota: 26.57483%	2316,161			0,266	616,099		
	L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: Scotico rilevato - riutilizzato- Quota: 26.57483%	1279,967			0,266	340,471		
	SOMMANO m³					956,570		
266 / 5934 A.02.020.a	DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO							
	Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 764 - L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+720.00 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: BONIFICA - Quota: 26.19249%	2316,161			0,262	606,834		
	L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: Scotico rilevato - Quota: 26.19249%	1279,967			0,262	335,351		
	SOMMANO m³					942,185		
267 / 5952 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 764 - L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+720.00 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17406%	2316,161			0,422	977,420		
	L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: Scotico rilevato -da cava- Quota: 42.17406%	1279,967			0,422	540,146		
	SOMMANO m³					1´517,566		
268 / 5970 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA. Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 764 - L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+720.00 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: BONIFICA - Quota: 42.17406%	2316,161			0,422	977,420		
	L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: Scotico rilevato - Quota: 42.17406%	1279,967			0,422	540,146		
	SOMMANO m³					1´517,566		
269 / 5988 A.02.001.e	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - SCARPATE PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI Scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda delle scarpate con scavo di sbancamento in materie di qualsias ... a sua stesa e compattazione ed ogni altro onere Misurato a superfice effettiva della scarpata lungo il piano inclinato. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 764 - L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+720.00 *							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: AMMORSAMENTO					787,559		
	SOMMANO m²					787,559		
270 / 6004 A.02.002.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 764 - L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+720.00 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: Comp.piano posa trinc					17´339,607		
	SOMMANO m²					17´339,607		
271 / 6023 E.01.030.a	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m) Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <30 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 764 - L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+720.00 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: SCOTICO	6730,448			2,100	14´133,941		
	SOMMANO m²					14´133,941		
272 / 6041 A.02.009	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI - MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porr ... esa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 764 - L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+720.00 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: SCOTICO spess. m 0.3	6730,448			0,300	2´019,134		
	SOMMANO m³					2´019,134		
	Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato (SbCat 1) euro							
	Parziale L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+720.00 * (Cat 764) euro							
	---------- ---------- ----------							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	L4_DX- CS.2 da Sez. D-106 a Sez. D-149 - Prog. Iniz. da Km 1+ 720.00 a Km 2+520.00 * (Cat 765)							
273 / 6006 A.02.002.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3							
	Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 765 - L4_DX- CS.2 da Sez. D-106 a Sez. D-149 - Prog. Iniz. da Km 1+720.00 a Km 2+520.00 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_DX- CS.2 da Sez. D-106 a Sez. D-149 Op.: Comp.piano posa trinc					458,500		
	SOMMANO m²					458,500		
	Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato (SbCat 1) euro							
	Parziale L4_DX- CS.2 da Sez. D-106 a Sez. D-149 - Prog. Iniz. da Km 1+720.00 a Km 2+520.00 * (Cat 765) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 - Prog. Iniz. da Km 2+520.00 a Km 4+200.00 * (Cat 766)							
274 / 5882 A.02.001.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3							
	Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20, previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l'estirpazione delle ceppaie, il carico, il trasporto a rifiuto o ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 766 - L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 - Prog. Iniz. da Km 2+520.00 a Km 4+200.00 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: SCOTICO					26´990,499		
	SOMMANO m²					26´990,499		
275 / 5900 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 766 - L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 - Prog. Iniz. da Km 2+520.00 a Km 4+200.00 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: BONIFICA L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: Scotico rilevato					18´508,944 5´317,031		
	SOMMANO m³					23´825,975		
276 / 5918 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 766 - L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 - Prog. Iniz. da Km 2+520.00 a Km 4+200.00 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: BONIFICA -riutilizzato- Quota: 26.57483%	18508,944			0,266	4´923,379		
	L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: Scotico rilevato - riutilizzato- Quota: 26.57483%	5317,031			0,266	1´414,330		
	SOMMANO m³					6´337,709		
277 / 5936 A.02.020.a	DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO							
	Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 766 - L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 - Prog. Iniz. da Km 2+520.00 a Km 4+200.00 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: BONIFICA - Quota: 26.19249%	18508,944			0,262	4´849,343		
	L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: Scotico rilevato - Quota: 26.19249%	5317,031			0,262	1´393,062		
	SOMMANO m³					6´242,405		
278 / 5954 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 766 - L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 - Prog. Iniz. da Km 2+520.00 a Km 4+200.00 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17406%	18508,944			0,422	7´810,774		
	L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: Scotico rilevato -da cava- Quota: 42.17406%	5317,031			0,422	2´243,787		
	SOMMANO m³					10´054,561		
279 / 5972 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA. Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 766 - L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 - Prog. Iniz. da Km 2+520.00 a Km 4+200.00 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: BONIFICA - Quota: 42.17406%	18508,944			0,422	7´810,774		
	L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: Scotico rilevato - Quota: 42.17406%	5317,031			0,422	2´243,787		
	SOMMANO m³					10´054,561		
280 / 5990 A.02.001.e	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - SCARPATE PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI Scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda delle scarpate con scavo di sbancamento in materie di qualsias ... a sua stesa e compattazione ed ogni altro onere Misurato a superfice effettiva della scarpata lungo il piano inclinato. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 766 - L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 - Prog. Iniz. da Km 2+520.00 a Km 4+200.00 *							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: AMMORSAMENTO					530,512		
	SOMMANO m²					530,512		
281 / 6007 A.02.002.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3							
	Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 766 - L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 - Prog. Iniz. da Km 2+520.00 a Km 4+200.00 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: Comp.piano posa trinc					7´003,738		
	SOMMANO m²					7´003,738		
282 / 6025 E.01.030.a	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m)							
	Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <30 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 766 - L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 - Prog. Iniz. da Km 2+520.00 a Km 4+200.00 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: SCOTICO	26990,499			2,100	56´680,048		
	SOMMANO m²					56´680,048		
283 / 6043 A.02.009	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI - MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO							
	Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porr ... esa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 766 - L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 - Prog. Iniz. da Km 2+520.00 a Km 4+200.00 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: SCOTICO spess. m 0.3	26990,499			0,300	8´097,150		
	SOMMANO m³					8´097,150		
	Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato (SbCat 1) euro							
	Parziale L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 - Prog. Iniz. da Km 2+520.00 a Km 4+200.00 * (Cat 766) euro							
	---------- ---------- ----------							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 - Prog. Iniz. da Km 4+220.00 a Km 7+180.00 * (Cat 767)							
284 / 5883 A.02.001.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3							
	Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20, previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l'estirpazione delle ceppaie, il carico, il trasporto a rifiuto o ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 767 - L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 - Prog. Iniz. da Km 4+220.00 a Km 7+180.00 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 Op.: SCOTICO					28´288,803		
	SOMMANO m²					28´288,803		
285 / 5901 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 767 - L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 - Prog. Iniz. da Km 4+220.00 a Km 7+180.00 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 Op.: BONIFICA L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 Op.: Scotico rilevato					9´148,311 5´245,553		
	SOMMANO m³					14´393,864		
286 / 5919 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 767 - L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 - Prog. Iniz. da Km 4+220.00 a Km 7+180.00 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 Op.: BONIFICA -riutilizzato- Quota: 26.57483%	9148,311			0,266	2´433,451		
	L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 Op.: Scotico rilevato - riutilizzato- Quota: 26.57483%	5245,553			0,266	1´395,317		
	SOMMANO m³					3´828,768		
287 / 5937 A.02.020.a	DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO							
	Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 767 - L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 - Prog. Iniz. da Km 4+220.00 a Km 7+180.00 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 Op.: BONIFICA - Quota: 26.19249%	9148,311			0,262	2´396,857		
	L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 Op.: Scotico rilevato - Quota: 26.19249%	5245,553			0,262	1´374,335		
	SOMMANO m³					3´771,192		
288 / 5955 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 767 - L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 - Prog. Iniz. da Km 4+220.00 a Km 7+180.00 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17406%	9148,311			0,422	3´860,587		
	L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 Op.: Scotico rilevato -da cava- Quota: 42.17406%	5245,553			0,422	2´213,623		
	SOMMANO m³					6´074,210		
289 / 5973 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA. Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 767 - L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 - Prog. Iniz. da Km 4+220.00 a Km 7+180.00 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 Op.: BONIFICA - Quota: 42.17406%	9148,311			0,422	3´860,587		
	L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 Op.: Scotico rilevato - Quota: 42.17406%	5245,553			0,422	2´213,623		
	SOMMANO m³					6´074,210		
290 / 5991 A.02.001.e	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - SCARPATE PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI Scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda delle scarpate con scavo di sbancamento in materie di qualsias ... a sua stesa e compattazione ed ogni altro onere Misurato a superfice effettiva della scarpata lungo il piano inclinato. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 767 - L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 - Prog. Iniz. da Km 4+220.00 a Km 7+180.00 *							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 Op.: AMMORSAMENTO					594,557		
	SOMMANO m²					594,557		
291 / 6008 A.02.002.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3							
	Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 767 - L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 - Prog. Iniz. da Km 4+220.00 a Km 7+180.00 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 Op.: Comp.piano posa trinc					15´130,099		
	SOMMANO m²					15´130,099		
292 / 6026 E.01.030.a	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m)							
	Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <30 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 767 - L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 - Prog. Iniz. da Km 4+220.00 a Km 7+180.00 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 Op.: SCOTICO	28288,803			2,100	59´406,486		
	SOMMANO m²					59´406,486		
293 / 6044 A.02.009	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI - MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO							
	Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porr ... esa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 767 - L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 - Prog. Iniz. da Km 4+220.00 a Km 7+180.00 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 Op.: SCOTICO spess. m 0.3	28288,803			0,300	8´486,641		
	SOMMANO m³					8´486,641		
	Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato (SbCat 1) euro							
	Parziale L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 - Prog. Iniz. da Km 4+220.00 a Km 7+180.00 * (Cat 767) euro							
	---------- ---------- ----------							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 - Prog. Iniz. da Km 7+ 200.00 a Km 9+720.00 * (Cat 768)							
294 / 5884 A.02.001.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3 Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20, previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l'estirpazione delle ceppaie, il carico, il trasporto a rifiuto o ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 768 - L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 - Prog. Iniz. da Km 7+200.00 a Km 9+720.00 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 Op.: SCOTICO					38´367,698		
	SOMMANO m²					38´367,698		
295 / 5902 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 768 - L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 - Prog. Iniz. da Km 7+200.00 a Km 9+720.00 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 Op.: BONIFICA L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 Op.: Scotico rilevato					10´926,313 7´590,536		
	SOMMANO m³					18´516,849		
296 / 5920 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 768 - L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 - Prog. Iniz. da Km 7+200.00 a Km 9+720.00 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato							
	L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 Op.: BONIFICA -riutilizzato- Quota: 26.57483%	10926,313			0,266	2´906,399		
	L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 Op.: Scotico rilevato - riutilizzato- Quota: 26.57483%	7590,536			0,266	2´019,083		
	SOMMANO m³					4´925,482		
297 / 5938 A.02.020.a	DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 768 - L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 - Prog. Iniz. da Km 7+200.00 a Km 9+720.00 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 Op.: BONIFICA - Quota: 26.19249%	10926,313			0,262	2´862,694		
	L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 Op.: Scotico rilevato - Quota: 26.19249%	7590,536			0,262	1´988,720		
	SOMMANO m³					4´851,414		
298 / 5956 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 768 - L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 - Prog. Iniz. da Km 7+200.00 a Km 9+720.00 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17406%	10926,313			0,422	4´610,904		
	L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 Op.: Scotico rilevato -da cava- Quota: 42.17406%	7590,536			0,422	3´203,206		
	SOMMANO m³					7´814,110		
299 / 5974 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.							
	Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 768 - L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 - Prog. Iniz. da Km 7+200.00 a Km 9+720.00 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 Op.: BONIFICA - Quota: 42.17406%	10926,313			0,422	4´610,904		
	L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 Op.: Scotico rilevato - Quota: 42.17406%	7590,536			0,422	3´203,206		
	SOMMANO m³					7´814,110		
300 / 5992 A.02.001.e	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - SCARPATE PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI							
	Scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda delle scarpate con scavo di sbancamento in materie di qualsias ... a sua stesa e compattazione ed ogni altro onere Misurato a superfice effettiva della scarpata lungo il piano inclinato. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 768 - L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 - Prog. Iniz. da Km 7+200.00 a Km 9+720.00 *							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 Op.: AMMORSAMENTO					3´580,904		
	SOMMANO m²					3´580,904		
301 / 6009 A.02.002.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 768 - L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 - Prog. Iniz. da Km 7+200.00 a Km 9+720.00 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 Op.: Comp.piano posa trinc					273,400		
	SOMMANO m²					273,400		
302 / 6027 E.01.030.a	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m) Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <30 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 768 - L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 - Prog. Iniz. da Km 7+200.00 a Km 9+720.00 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 Op.: SCOTICO	38367,698			2,100	80´572,166		
	SOMMANO m²					80´572,166		
303 / 6045 A.02.009	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI - MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porr ... esa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 768 - L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 - Prog. Iniz. da Km 7+200.00 a Km 9+720.00 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 Op.: SCOTICO spess. m 0.3	38367,698			0,300	11´510,309		
	SOMMANO m³					11´510,309		
	Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato (SbCat 1) euro							
	Parziale L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 - Prog. Iniz. da Km 7+200.00 a Km 9+720.00 * (Cat 768) euro							
	---------- ---------- ----------							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 - Prog. Iniz. da Km 9+740.00 a Km 10+256.17 * (Cat 769)							
304 / 5885 A.02.001.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3							
	Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20, previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l'estirpazione delle ceppaie, il carico, il trasporto a rifiuto o ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 769 - L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 - Prog. Iniz. da Km 9+740.00 a Km 10+256.17 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 Op.: SCOTICO					9´191,700		
	SOMMANO m²					9´191,700		
305 / 5903 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 769 - L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 - Prog. Iniz. da Km 9+740.00 a Km 10+256.17 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 Op.: BONIFICA L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 Op.: Scotico rilevato					2´231,118 1´700,700		
	SOMMANO m³					3´931,818		
306 / 5921 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 769 - L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 - Prog. Iniz. da Km 9+740.00 a Km 10+256.17 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato							
	L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 Op.: BONIFICA -riutilizzato- Quota: 26.57483%	2231,118			0,266	593,477		
	L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 Op.: Scotico rilevato - riutilizzato- Quota: 26.57483%	1700,700			0,266	452,386		
	SOMMANO m³					1´045,863		
307 / 5939 A.02.020.a	DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO							
	Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 769 - L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 - Prog. Iniz. da Km 9+740.00 a Km 10+256.17 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 Op.: BONIFICA - Quota: 26.19249%	2231,118			0,262	584,553		
	L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 Op.: Scotico rilevato - Quota: 26.19249%	1700,700			0,262	445,583		
	SOMMANO m³					1´030,136		
308 / 5957 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 769 - L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 - Prog. Iniz. da Km 9+740.00 a Km 10+256.17 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17406%	2231,118			0,422	941,532		
	L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 Op.: Scotico rilevato -da cava- Quota: 42.17406%	1700,700			0,422	717,695		
	SOMMANO m³					1´659,227		
309 / 5975 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.							
	Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 769 - L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 - Prog. Iniz. da Km 9+740.00 a Km 10+256.17 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 Op.: BONIFICA - Quota: 42.17406%	2231,118			0,422	941,532		
	L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 Op.: Scotico rilevato - Quota: 42.17406%	1700,700			0,422	717,695		
	SOMMANO m³					1´659,227		
310 / 5993 A.02.001.e	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - SCARPATE PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI							
	Scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda delle scarpate con scavo di sbancamento in materie di qualsias ... a sua stesa e compattazione ed ogni altro onere Misurato a superfice effettiva della scarpata lungo il piano inclinato. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 769 - L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 - Prog. Iniz. da Km 9+740.00 a Km 10+256.17 *							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 Op.: AMMORSAMENTO					1´512,676		
	SOMMANO m²					1´512,676		
311 / 6028 E.01.030.a	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m) Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <30 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 769 - L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 - Prog. Iniz. da Km 9+740.00 a Km 10+256.17 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 Op.: SCOTICO	9191,700			2,100	19´302,570		
	SOMMANO m²					19´302,570		
312 / 6046 A.02.009	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI - MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porr ... esa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 769 - L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 - Prog. Iniz. da Km 9+740.00 a Km 10+256.17 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 Op.: SCOTICO spess. m 0.3	9191,700			0,300	2´757,510		
	SOMMANO m³					2´757,510		
	Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato (SbCat 1) euro							
	Parziale L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 - Prog. Iniz. da Km 9+740.00 a Km 10+256.17 * (Cat 769) euro							

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 - Prog. Iniz. da km 10+ 262.27 a km 12+569.33 * (Cat 770)							
313 / 5886 A.02.001.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3							
	Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20, previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l'estirpazione delle ceppaie, il carico, il trasporto a rifiuto o ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 770 - L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 - Prog. Iniz. da km 10+262.27 a km 12+569.33 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 Op.: SCOTICO					18´708,418		
	SOMMANO m²					18´708,418		
314 / 5904 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 770 - L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 - Prog. Iniz. da km 10+262.27 a km 12+569.33 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 Op.: BONIFICA L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 Op.: Scotico rilevato					1´247,400 11´305,931		
	SOMMANO m³					12´553,331		
315 / 5922 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 770 - L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 - Prog. Iniz. da km 10+262.27 a km 12+569.33 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 Op.: BONIFICA -riutilizzato- Quota: 26.57483%	1247,400			0,266	331,808		
	L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 Op.: Scotico rilevato - riutilizzato- Quota: 26.57483%	11305,931			0,266	3´007,378		
	SOMMANO m³					3´339,186		
316 / 5940 A.02.020.a	DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO							
	Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 770 - L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 - Prog. Iniz. da km 10+262.27 a km 12+569.33 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 Op.: BONIFICA - Quota: 26.19249%	1247,400			0,262	326,819		
	L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 Op.: Scotico rilevato - Quota: 26.19249%	11305,931			0,262	2´962,154		
	SOMMANO m³					3´288,973		
317 / 5958 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 770 - L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 - Prog. Iniz. da km 10+262.27 a km 12+569.33 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17406%	1247,400			0,422	526,403		
	L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 Op.: Scotico rilevato -da cava- Quota: 42.17406%	11305,931			0,422	4´771,103		
	SOMMANO m³					5´297,506		
318 / 5976 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA. Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 770 - L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 - Prog. Iniz. da km 10+262.27 a km 12+569.33 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 Op.: BONIFICA - Quota: 42.17406%	1247,400			0,422	526,403		
	L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 Op.: Scotico rilevato - Quota: 42.17406%	11305,931			0,422	4´771,103		
	SOMMANO m³					5´297,506		
319 / 5994 A.02.001.e	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - SCARPATE PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI Scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda delle scarpate con scavo di sbancamento in materie di qualsias ... a sua stesa e compattazione ed ogni altro onere Misurato a superfice effettiva della scarpata lungo il piano inclinato. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 770 - L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 - Prog. Iniz. da km 10+262.27 a km 12+569.33 *							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 Op.: AMMORSAMENTO					952,199		
	SOMMANO m²					952,199		
320 / 6010 A.02.002.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3							
	Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 770 - L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 - Prog. Iniz. da km 10+262.27 a km 12+569.33 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 Op.: Comp.piano posa trinc					18´225,593		
	SOMMANO m²					18´225,593		
321 / 6029 E.01.030.a	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m)							
	Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <30 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 770 - L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 - Prog. Iniz. da km 10+262.27 a km 12+569.33 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 Op.: SCOTICO	18708,418			2,100	39´287,678		
	SOMMANO m²					39´287,678		
322 / 6047 A.02.009	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI - MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO							
	Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porr ... esa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 770 - L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 - Prog. Iniz. da km 10+262.27 a km 12+569.33 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 Op.: SCOTICO spess. m 0.3	18708,418			0,300	5´612,525		
	SOMMANO m³					5´612,525		
	Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato (SbCat 1) euro							
	Parziale L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 - Prog. Iniz. da km 10+262.27 a km 12+569.33 * (Cat 770) euro							
	---------- ---------- ----------							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 - Prog. Iniz. da km 12+631.41 a km 15+571.39 * (Cat 771)							
323 / 5887 A.02.001.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3 Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20, previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l'estirpazione delle ceppaie, il carico, il trasporto a rifiuto o ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 771 - L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 - Prog. Iniz. da km 12+631.41 a km 15+571.39 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: SCOTICO					61´667,866		
	SOMMANO m²					61´667,866		
324 / 5905 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 771 - L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 - Prog. Iniz. da km 12+631.41 a km 15+571.39 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: BONIFICA L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: Scotico rilevato					13´270,724 39´795,779		
	SOMMANO m³					53´066,503		
325 / 5923 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 771 - L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 - Prog. Iniz. da km 12+631.41 a km 15+571.39 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: BONIFICA -riutilizzato- Quota: 26.57483%	13270,724			0,266	3´530,013		
	L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: Scotico rilevato - riutilizzato- Quota: 26.57483%	39795,779			0,266	10´585,677		
	SOMMANO m³					14´115,690		
326 / 5941 A.02.020.a	DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 771 - L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 - Prog. Iniz. da km 12+631.41 a km 15+571.39 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: BONIFICA - Quota: 26.19249%	13270,724			0,262	3´476,930		
	L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: Scotico rilevato - Quota: 26.19249%	39795,779			0,262	10´426,494		
	SOMMANO m³					13´903,424		
327 / 5959 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 771 - L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 - Prog. Iniz. da km 12+631.41 a km 15+571.39 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17406%	13270,724			0,422	5´600,246		
	L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: Scotico rilevato -da cava- Quota: 42.17406%	39795,779			0,422	16´793,819		
	SOMMANO m³					22´394,065		
328 / 5977 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA. Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 771 - L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 - Prog. Iniz. da km 12+631.41 a km 15+571.39 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: BONIFICA - Quota: 42.17406%	13270,724			0,422	5´600,246		
	L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: Scotico rilevato - Quota: 42.17406%	39795,779			0,422	16´793,819		
	SOMMANO m³					22´394,065		
329 / 6011 A.02.002.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 771 - L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 - Prog. Iniz. da km 12+631.41 a km 15+571.39 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: Comp.piano posa trinc					235,290		
	SOMMANO m²					235,290		
330 / 6030 E.01.030.a	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m) Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <30 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 771 - L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 - Prog. Iniz. da km 12+631.41 a km 15+571.39 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: SCOTICO	61667,866			2,100	129´502,519		
	SOMMANO m²					129´502,519		
331 / 6048 A.02.009	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI - MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porr ... esa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 771 - L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 - Prog. Iniz. da km 12+631.41 a km 15+571.39 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: SCOTICO spess. m 0.3	61667,866			0,300	18´500,360		
	SOMMANO m³					18´500,360		
	Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato (SbCat 1) euro							
	Parziale L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 - Prog. Iniz. da km 12+631.41 a km 15+571.39 * (Cat 771) euro							

	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 - Prog. Iniz. da km 15+626.92 a km 18+212.15 * (Cat 772)							
332 / 5888 A.02.001.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3 Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20, previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l'estirpazione delle ceppaie, il carico, il trasporto a rifiuto o ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 772 - L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 - Prog. Iniz. da km 15+626.92 a km 18+212.15 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 Op.: SCOTICO					22´449,432		
	SOMMANO m²					22´449,432		
333 / 5906 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 772 - L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 - Prog. Iniz. da km 15+626.92 a km 18+212.15 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 Op.: Scotico rilevato					10´266,218		
	SOMMANO m³					10´266,218		
334 / 5924 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 772 - L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 - Prog. Iniz. da km 15+626.92 a km 18+212.15 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 Op.: Scotico rilevato - riutilizzato- Quota: 26.57483%	10266,218			0,266	2´730,814		
	SOMMANO m³					2´730,814		
335 / 5942 A.02.020.a	DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito.							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 772 - L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 - Prog. Iniz. da km 15+626.92 a km 18+212.15 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 Op.: Scotico rilevato - Quota: 26.19249%	10266,218			0,262	2´689,749		
	SOMMANO m³					2´689,749		
336 / 5960 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 772 - L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 - Prog. Iniz. da km 15+626.92 a km 18+212.15 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 Op.: Scotico rilevato -da cava- Quota: 42.17406%	10266,218			0,422	4´332,344		
	SOMMANO m³					4´332,344		
337 / 5978 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA. Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 772 - L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 - Prog. Iniz. da km 15+626.92 a km 18+212.15 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 Op.: Scotico rilevato - Quota: 42.17406%	10266,218			0,422	4´332,344		
	SOMMANO m³					4´332,344		
338 / 5995 A.02.001.e	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - SCARPATE PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI Scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda delle scarpate con scavo di sbancamento in materie di qualsias ... a sua stesa e compattazione ed ogni altro onere Misurato a superfice effettiva della scarpata lungo il piano inclinato. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 772 - L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 - Prog. Iniz. da km 15+626.92 a km 18+212.15 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 Op.: AMMORSAMENTO					6´355,722		
	SOMMANO m²					6´355,722		
339 / 6012 A.02.002.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 772 - L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 - Prog. Iniz. da km 15+626.92 a km 18+212.15 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 Op.: Comp.piano posa trinc					22´257,123		
	SOMMANO m²					22´257,123		
340 / 6031 E.01.030.a	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m)							
	Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <30 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 772 - L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 - Prog. Iniz. da km 15+626.92 a km 18+212.15 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 Op.: SCOTICO	22449,432			2,100	47´143,807		
	SOMMANO m²					47´143,807		
341 / 6049 A.02.009	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI - MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO							
	Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porr ... esa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 772 - L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 - Prog. Iniz. da km 15+626.92 a km 18+212.15 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 Op.: SCOTICO spess. m 0.3	22449,432			0,300	6´734,830		
	SOMMANO m³					6´734,830		
	Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato (SbCat 1) euro							
	Parziale L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 - Prog. Iniz. da km 15+626.92 a km 18+212.15 * (Cat 772) euro							

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 - Prog. Iniz. da km 18+ 510.45 a km 20+250.98 * (Cat 773)							
342 / 5881 A.02.001.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3							
	Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20, previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l'estirpazione delle ceppaie, il carico, il trasporto a rifiuto o ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 773 - L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 - Prog. Iniz. da km 18+510.45 a km 20+250.98 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 Op.: SCOTICO					19´547,075		
	SOMMANO m²					19´547,075		
343 / 5899 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 773 - L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 - Prog. Iniz. da km 18+510.45 a km 20+250.98 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 Op.: Scotico rilevato					14´467,571		
	SOMMANO m³					14´467,571		
344 / 5917 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 773 - L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 - Prog. Iniz. da km 18+510.45 a km 20+250.98 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 Op.: Scotico rilevato - riutilizzato- Quota: 26.57483%	14467,571			0,266	3´848,374		
	SOMMANO m³					3´848,374		
345 / 5935 A.02.020.a	DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO							
	Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/ mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito.							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 773 - L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 - Prog. Iniz. da km 18+510.45 a km 20+250.98 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 Op.: Scotico rilevato - Quota: 26.19249%	14467,571			0,262	3´790,504		
	SOMMANO m³					3´790,504		
346 / 5953 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 773 - L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 - Prog. Iniz. da km 18+510.45 a km 20+250.98 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 Op.: Scotico rilevato -da cava- Quota: 42.17406%	14467,571			0,422	6´105,315		
	SOMMANO m³					6´105,315		
347 / 5971 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.							
	Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 773 - L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 - Prog. Iniz. da km 18+510.45 a km 20+250.98 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 Op.: Scotico rilevato - Quota: 42.17406%	14467,571			0,422	6´105,315		
	SOMMANO m³					6´105,315		
348 / 5989 A.02.001.e	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - SCARPATE PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI							
	Scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda delle scarpate con scavo di sbancamento in materie di qualsias ... a sua stesa e compattazione ed ogni altro onere Misurato a superfice effettiva della scarpata lungo il piano inclinato. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 773 - L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 - Prog. Iniz. da km 18+510.45 a km 20+250.98 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 Op.: AMMORSAMENTO					944,194		
	SOMMANO m²					944,194		
349 / 6005 A.02.002.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1,							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	A.2-4, A.2-5, A.3 Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 773 - L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 - Prog. Iniz. da km 18+510.45 a km 20+250.98 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 Op.: Comp.piano posa trinc					10´164,777		
	SOMMANO m²					10´164,777		
350 / 6024 E.01.030.a	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m) Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <30 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 773 - L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 - Prog. Iniz. da km 18+510.45 a km 20+250.98 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 Op.: SCOTICO	19547,075			2,100	41´048,858		
	SOMMANO m²					41´048,858		
351 / 6042 A.02.009	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI - MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porr ... esa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 773 - L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 - Prog. Iniz. da km 18+510.45 a km 20+250.98 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 Op.: SCOTICO spess. m 0.3	19547,075			0,300	5´864,123		
	SOMMANO m³					5´864,123		
	Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato (SbCat 1) euro							
	Parziale L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 - Prog. Iniz. da km 18+510.45 a km 20+250.98 * (Cat 773) euro							

	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+ 715.81 * (Cat 774)							
352 / 5889 A.02.001.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3							
	Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20, previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l'estirpazione delle ceppaie, il carico, il trasporto a rifiuto o ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 774 - L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+715.81 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 Op.: SCOTICO					1´852,683		
	SOMMANO m²					1´852,683		
353 / 5907 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 774 - L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+715.81 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 Op.: BONIFICA L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 Op.: Scotico rilevato					654,783 321,868		
	SOMMANO m³					976,651		
354 / 5925 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 774 - L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+715.81 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 Op.: BONIFICA -riutilizzato- Quota: 26.57483%	654,783			0,266	174,172		
	L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 Op.: Scotico rilevato - riutilizzato- Quota: 26.57483%	321,868			0,266	85,617		
	SOMMANO m³					259,789		
355 / 5943 A.02.020.a	DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO							
	Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 774 - L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+715.81 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 Op.: BONIFICA - Quota: 26.19249%	654,783			0,262	171,553		
	L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 Op.: Scotico rilevato - Quota: 26.19249%	321,868			0,262	84,329		
	SOMMANO m³					255,882		
356 / 5961 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 774 - L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+715.81 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17406%	654,783			0,422	276,318		
	L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 Op.: Scotico rilevato -da cava- Quota: 42.17406%	321,868			0,422	135,828		
	SOMMANO m³					412,146		
357 / 5979 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.							
	Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 774 - L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+715.81 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 Op.: BONIFICA - Quota: 42.17406%	654,783			0,422	276,318		
	L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 Op.: Scotico rilevato - Quota: 42.17406%	321,868			0,422	135,828		
	SOMMANO m³					412,146		
358 / 5996 A.02.001.e	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - SCARPATE PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI							
	Scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda delle scarpate con scavo di sbancamento in materie di qualsias ... a sua stesa e compattazione ed ogni altro onere Misurato a superfice effettiva della scarpata lungo il piano inclinato. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 774 - L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+715.81 *							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 Op.: AMMORSAMENTO					1´362,585		
	SOMMANO m²					1´362,585		
359 / 6013 A.02.002.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 774 - L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+715.81 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 Op.: Comp.piano posa trinc					19´964,107		
	SOMMANO m²					19´964,107		
360 / 6032 E.01.030.a	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m) Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <30 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 774 - L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+715.81 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 Op.: SCOTICO	1852,683			2,100	3´890,634		
	SOMMANO m²					3´890,634		
361 / 6050 A.02.009	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI - MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porr ... esa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 774 - L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+715.81 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 Op.: SCOTICO spess. m 0.3	1852,683			0,300	555,805		
	SOMMANO m³					555,805		
	Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato (SbCat 1) euro							
	Parziale L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+715.81 * (Cat 774) euro							
	---------- ---------- ----------							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	L4_SX- CS.12 da Sez. S-106 a Sez. S-150 - Prog. Iniz. da Km 1+ 715.81 a Km 2+521.59 * (Cat 775)							
362 / 6014 A.02.002.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 775 - L4_SX- CS.12 da Sez. S-106 a Sez. S-150 - Prog. Iniz. da Km 1+715.81 a Km 2+521.59 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_SX- CS.12 da Sez. S-106 a Sez. S-150 Op.: Comp.piano posa trinc					288,798		
	SOMMANO m²					288,798		
	Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato (SbCat 1) euro							
	Parziale L4_SX- CS.12 da Sez. S-106 a Sez. S-150 - Prog. Iniz. da Km 1+715.81 a Km 2+521.59 * (Cat 775) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 - Prog. Iniz. da Km 2+ 521.59 a Km 4+178.49 * (Cat 776)							
363 / 5890 A.02.001.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3							
	Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20, previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l'estirpazione delle ceppaie, il carico, il trasporto a rifiuto o ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 776 - L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 - Prog. Iniz. da Km 2+521.59 a Km 4+178.49 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 Op.: SCOTICO					22´554,279		
	SOMMANO m²					22´554,279		
364 / 5908 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 776 - L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 - Prog. Iniz. da Km 2+521.59 a Km 4+178.49 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 Op.: BONIFICA L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 Op.: Scotico rilevato					15´416,334 4´343,495		
	SOMMANO m³					19´759,829		
365 / 5926 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 776 - L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 - Prog. Iniz. da Km 2+521.59 a Km 4+178.49 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato							
	L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 Op.: BONIFICA -riutilizzato- Quota: 26.57483%	15416,334			0,266	4´100,745		
	L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 Op.: Scotico rilevato - riutilizzato- Quota: 26.57483%	4343,495			0,266	1´155,370		
	SOMMANO m³					5´256,115		
366 / 5944 A.02.020.a	DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO							
	Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 776 - L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 - Prog. Iniz. da Km 2+521.59 a Km 4+178.49 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 Op.: BONIFICA - Quota: 26.19249%	15416,334			0,262	4´039,080		
	L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 Op.: Scotico rilevato - Quota: 26.19249%	4343,495			0,262	1´137,996		
	SOMMANO m³					5´177,076		
367 / 5962 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 776 - L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 - Prog. Iniz. da Km 2+521.59 a Km 4+178.49 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17406%	15416,334			0,422	6´505,693		
	L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 Op.: Scotico rilevato -da cava- Quota: 42.17406%	4343,495			0,422	1´832,955		
	SOMMANO m³					8´338,648		
368 / 5980 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA. Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 776 - L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 - Prog. Iniz. da Km 2+521.59 a Km 4+178.49 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 Op.: BONIFICA - Quota: 42.17406%	15416,334			0,422	6´505,693		
	L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 Op.: Scotico rilevato - Quota: 42.17406%	4343,495			0,422	1´832,955		
	SOMMANO m³					8´338,648		
369 / 5997 A.02.001.e	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - SCARPATE PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI Scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda delle scarpate con scavo di sbancamento in materie di qualsias ... a sua stesa e compattazione ed ogni altro onere Misurato a superfice effettiva della scarpata lungo il piano inclinato. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 776 - L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 - Prog. Iniz. da Km 2+521.59 a Km 4+178.49 *							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 Op.: AMMORSAMENTO					1´241,922		
	SOMMANO m²					1´241,922		
370 / 6015 A.02.002.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 776 - L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 - Prog. Iniz. da Km 2+521.59 a Km 4+178.49 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 Op.: Comp.piano posa trinc					7´368,276		
	SOMMANO m²					7´368,276		
371 / 6033 E.01.030.a	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m) Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <30 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 776 - L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 - Prog. Iniz. da Km 2+521.59 a Km 4+178.49 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 Op.: SCOTICO	22554,279			2,100	47´363,986		
	SOMMANO m²					47´363,986		
372 / 6051 A.02.009	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI - MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porr ... esa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 776 - L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 - Prog. Iniz. da Km 2+521.59 a Km 4+178.49 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 Op.: SCOTICO spess. m 0.3	22554,279			0,300	6´766,284		
	SOMMANO m³					6´766,284		
	Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato (SbCat 1) euro							
	Parziale L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 - Prog. Iniz. da Km 2+521.59 a Km 4+178.49 * (Cat 776) euro							
	---------- ---------- ----------							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 - Prog. Iniz. da Km 4+198.62 a Km 7+183.07 * (Cat 777)							
373 / 5891 A.02.001.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3							
	Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20, previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l'estirpazione delle ceppaie, il carico, il trasporto a rifiuto o ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 777 - L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 - Prog. Iniz. da Km 4+198.62 a Km 7+183.07 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 Op.: SCOTICO					17´823,508		
	SOMMANO m²					17´823,508		
374 / 5909 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 777 - L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 - Prog. Iniz. da Km 4+198.62 a Km 7+183.07 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 Op.: BONIFICA L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 Op.: Scotico rilevato					7´286,759 3´506,348		
	SOMMANO m³					10´793,107		
375 / 5927 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 777 - L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 - Prog. Iniz. da Km 4+198.62 a Km 7+183.07 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 Op.: BONIFICA -riutilizzato- Quota: 26.57483%	7286,759			0,266	1´938,278		
	L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 Op.: Scotico rilevato - riutilizzato- Quota: 26.57483%	3506,348			0,266	932,689		
	SOMMANO m³					2´870,967		
376 / 5945 A.02.020.a	DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO							
	Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 777 - L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 - Prog. Iniz. da Km 4+198.62 a Km 7+183.07 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 Op.: BONIFICA - Quota: 26.19249%	7286,759			0,262	1´909,131		
	L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 Op.: Scotico rilevato - Quota: 26.19249%	3506,348			0,262	918,663		
	SOMMANO m³					2´827,794		
377 / 5963 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 777 - L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 - Prog. Iniz. da Km 4+198.62 a Km 7+183.07 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17406%	7286,759			0,422	3´075,012		
	L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 Op.: Scotico rilevato -da cava- Quota: 42.17406%	3506,348			0,422	1´479,679		
	SOMMANO m³					4´554,691		
378 / 5981 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.							
	Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 777 - L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 - Prog. Iniz. da Km 4+198.62 a Km 7+183.07 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 Op.: BONIFICA - Quota: 42.17406%	7286,759			0,422	3´075,012		
	L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 Op.: Scotico rilevato - Quota: 42.17406%	3506,348			0,422	1´479,679		
	SOMMANO m³					4´554,691		
379 / 5998 A.02.001.e	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - SCARPATE PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI							
	Scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda delle scarpate con scavo di sbancamento in materie di qualsias ... a sua stesa e compattazione ed ogni altro onere Misurato a superfice effettiva della scarpata lungo il piano inclinato. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 777 - L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 - Prog. Iniz. da Km 4+198.62 a Km 7+183.07 *							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 Op.: AMMORSAMENTO					2´143,843		
	SOMMANO m²					2´143,843		
380 / 6016 A.02.002.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 777 - L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 - Prog. Iniz. da Km 4+198.62 a Km 7+183.07 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 Op.: Comp.piano posa trinc					23´095,853		
	SOMMANO m²					23´095,853		
381 / 6034 E.01.030.a	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m) Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <30 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 777 - L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 - Prog. Iniz. da Km 4+198.62 a Km 7+183.07 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 Op.: SCOTICO	17823,508			2,100	37´429,367		
	SOMMANO m²					37´429,367		
382 / 6052 A.02.009	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI - MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porr ... esa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 777 - L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 - Prog. Iniz. da Km 4+198.62 a Km 7+183.07 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 Op.: SCOTICO spess. m 0.3	17823,508			0,300	5´347,052		
	SOMMANO m³					5´347,052		
	Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato (SbCat 1) euro							
	Parziale L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 - Prog. Iniz. da Km 4+198.62 a Km 7+183.07 * (Cat 777) euro							
	---------- ---------- ----------							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 - Prog. Iniz. da Km 7+ 203.11 a Km 9+723.04 * (Cat 778)							
383 / 5892 A.02.001.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3							
	Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20, previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l'estirpazione delle ceppaie, il carico, il trasporto a rifiuto o ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 778 - L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 - Prog. Iniz. da Km 7+203.11 a Km 9+723.04 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 Op.: SCOTICO					36´532,998		
	SOMMANO m²					36´532,998		
384 / 5910 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 778 - L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 - Prog. Iniz. da Km 7+203.11 a Km 9+723.04 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 Op.: BONIFICA L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 Op.: Scotico rilevato					15´733,585 6´982,408		
	SOMMANO m³					22´715,993		
385 / 5928 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 778 - L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 - Prog. Iniz. da Km 7+203.11 a Km 9+723.04 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 Op.: BONIFICA -riutilizzato- Quota: 26.57483%	15733,585			0,266	4´185,134		
	L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 Op.: Scotico rilevato - riutilizzato- Quota: 26.57483%	6982,408			0,266	1´857,321		
	SOMMANO m³					6´042,455		
386 / 5946 A.02.020.a	DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO							
	Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 778 - L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 - Prog. Iniz. da Km 7+203.11 a Km 9+723.04 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 Op.: BONIFICA - Quota: 26.19249%	15733,585			0,262	4´122,199		
	L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 Op.: Scotico rilevato - Quota: 26.19249%	6982,408			0,262	1´829,391		
	SOMMANO m³					5´951,590		
387 / 5964 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 778 - L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 - Prog. Iniz. da Km 7+203.11 a Km 9+723.04 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17406%	15733,585			0,422	6´639,573		
	L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 Op.: Scotico rilevato -da cava- Quota: 42.17406%	6982,408			0,422	2´946,576		
	SOMMANO m³					9´586,149		
388 / 5982 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.							
	Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 778 - L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 - Prog. Iniz. da Km 7+203.11 a Km 9+723.04 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 Op.: BONIFICA - Quota: 42.17406%	15733,585			0,422	6´639,573		
	L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 Op.: Scotico rilevato - Quota: 42.17406%	6982,408			0,422	2´946,576		
	SOMMANO m³					9´586,149		
389 / 5999 A.02.001.e	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - SCARPATE PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI							
	Scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda delle scarpate con scavo di sbancamento in materie di qualsias ... a sua stesa e compattazione ed ogni altro onere Misurato a superfice effettiva della scarpata lungo il piano inclinato. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 778 - L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 - Prog. Iniz. da Km 7+203.11 a Km 9+723.04 *							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 Op.: AMMORSAMENTO					983,557		
	SOMMANO m²					983,557		
390 / 6017 A.02.002.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3							
	Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 778 - L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 - Prog. Iniz. da Km 7+203.11 a Km 9+723.04 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 Op.: Comp.piano posa trinc					3´097,271		
	SOMMANO m²					3´097,271		
391 / 6035 E.01.030.a	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m)							
	Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <30 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 778 - L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 - Prog. Iniz. da Km 7+203.11 a Km 9+723.04 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 Op.: SCOTICO	36532,998			2,100	76´719,296		
	SOMMANO m²					76´719,296		
392 / 6053 A.02.009	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI - MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO							
	Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porr ... esa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 778 - L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 - Prog. Iniz. da Km 7+203.11 a Km 9+723.04 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 Op.: SCOTICO spess. m 0.3	36532,998			0,300	10´959,899		
	SOMMANO m³					10´959,899		
	Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato (SbCat 1) euro							
	Parziale L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 - Prog. Iniz. da Km 7+203.11 a Km 9+723.04 * (Cat 778) euro							
	---------- ---------- ----------							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 - Prog. Iniz. da Km 9+743.04 a Km 10+245.31 * (Cat 779)							
393 / 5893 A.02.001.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3							
	Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20, previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l'estirpazione delle ceppaie, il carico, il trasporto a rifiuto o ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 779 - L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 - Prog. Iniz. da Km 9+743.04 a Km 10+245.31 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 Op.: SCOTICO					1´420,610		
	SOMMANO m²					1´420,610		
394 / 5911 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 779 - L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 - Prog. Iniz. da Km 9+743.04 a Km 10+245.31 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 Op.: BONIFICA L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 Op.: Scotico rilevato					1´048,279 291,197		
	SOMMANO m³					1´339,476		
395 / 5929 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 779 - L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 - Prog. Iniz. da Km 9+743.04 a Km 10+245.31 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 Op.: BONIFICA -riutilizzato- Quota: 26.57483%	1048,279			0,266	278,842		
	L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 Op.: Scotico rilevato - riutilizzato- Quota: 26.57483%	291,197			0,266	77,458		
	SOMMANO m³					356,300		
396 / 5947 A.02.020.a	DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO							
	Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 779 - L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 - Prog. Iniz. da Km 9+743.04 a Km 10+245.31 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 Op.: BONIFICA - Quota: 26.19249%	1048,279			0,262	274,649		
	L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 Op.: Scotico rilevato - Quota: 26.19249%	291,197			0,262	76,294		
	SOMMANO m³					350,943		
397 / 5965 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 779 - L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 - Prog. Iniz. da Km 9+743.04 a Km 10+245.31 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17406%	1048,279			0,422	442,374		
	L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 Op.: Scotico rilevato -da cava- Quota: 42.17406%	291,197			0,422	122,885		
	SOMMANO m³					565,259		
398 / 5983 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.							
	Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 779 - L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 - Prog. Iniz. da Km 9+743.04 a Km 10+245.31 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 Op.: BONIFICA - Quota: 42.17406%	1048,279			0,422	442,374		
	L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 Op.: Scotico rilevato - Quota: 42.17406%	291,197			0,422	122,885		
	SOMMANO m³					565,259		
399 / 6000 A.02.001.e	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - SCARPATE PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI							
	Scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda delle scarpate con scavo di sbancamento in materie di qualsias ... a sua stesa e compattazione ed ogni altro onere Misurato a superfice effettiva della scarpata lungo il piano inclinato. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 779 - L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 - Prog. Iniz. da Km 9+743.04 a Km 10+245.31 *							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 Op.: AMMORSAMENTO					860,479		
	SOMMANO m²					860,479		
400 / 6018 A.02.002.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3							
	Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 779 - L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 - Prog. Iniz. da Km 9+743.04 a Km 10+245.31 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 Op.: Comp.piano posa trinc					585,769		
	SOMMANO m²					585,769		
401 / 6036 E.01.030.a	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m)							
	Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <30 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 779 - L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 - Prog. Iniz. da Km 9+743.04 a Km 10+245.31 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 Op.: SCOTICO	1420,610			2,100	2´983,281		
	SOMMANO m²					2´983,281		
402 / 6054 A.02.009	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI - MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO							
	Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porr ... esa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 779 - L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 - Prog. Iniz. da Km 9+743.04 a Km 10+245.31 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 Op.: SCOTICO spess. m 0.3	1420,610			0,300	426,183		
	SOMMANO m³					426,183		
	Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato (SbCat 1) euro							
	Parziale L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 - Prog. Iniz. da Km 9+743.04 a Km 10+245.31 * (Cat 779) euro							
	---------- ---------- ----------							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 - Prog. Iniz. da km 10+ 265.04 a km 12+549.88 * (Cat 780)							
403 / 5894 A.02.001.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3							
	Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20, previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l'estirpazione delle ceppaie, il carico, il trasporto a rifiuto o ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 780 - L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 - Prog. Iniz. da km 10+265.04 a km 12+549.88 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 Op.: SCOTICO					28´529,840		
	SOMMANO m²					28´529,840		
404 / 5912 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 780 - L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 - Prog. Iniz. da km 10+265.04 a km 12+549.88 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 Op.: BONIFICA L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 Op.: Scotico rilevato					2´528,816 16´818,906		
	SOMMANO m³					19´347,722		
405 / 5930 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 780 - L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 - Prog. Iniz. da km 10+265.04 a km 12+549.88 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato							
	L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 Op.: BONIFICA -riutilizzato- Quota: 26.57483%	2528,816			0,266	672,665		
	L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 Op.: Scotico rilevato - riutilizzato- Quota: 26.57483%	16818,906			0,266	4´473,829		
	SOMMANO m³					5´146,494		
406 / 5948 A.02.020.a	DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO							
	Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 780 - L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 - Prog. Iniz. da km 10+265.04 a km 12+549.88 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 Op.: BONIFICA - Quota: 26.19249%	2528,816			0,262	662,550		
	L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 Op.: Scotico rilevato - Quota: 26.19249%	16818,906			0,262	4´406,553		
	SOMMANO m³					5´069,103		
407 / 5966 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 780 - L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 - Prog. Iniz. da km 10+265.04 a km 12+549.88 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17406%	2528,816			0,422	1´067,160		
	L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 Op.: Scotico rilevato -da cava- Quota: 42.17406%	16818,906			0,422	7´097,578		
	SOMMANO m³					8´164,738		
408 / 5984 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA. Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 780 - L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 - Prog. Iniz. da km 10+265.04 a km 12+549.88 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 Op.: BONIFICA - Quota: 42.17406%	2528,816			0,422	1´067,160		
	L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 Op.: Scotico rilevato - Quota: 42.17406%	16818,906			0,422	7´097,578		
	SOMMANO m³					8´164,738		
409 / 6001 A.02.001.e	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - SCARPATE PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI Scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda delle scarpate con scavo di sbancamento in materie di qualsias ... a sua stesa e compattazione ed ogni altro onere Misurato a superfice effettiva della scarpata lungo il piano inclinato. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 780 - L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 - Prog. Iniz. da km 10+265.04 a km 12+549.88 *							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 Op.: AMMORSAMENTO					919,176		
	SOMMANO m²					919,176		
410 / 6019 A.02.002.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3							
	Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 780 - L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 - Prog. Iniz. da km 10+265.04 a km 12+549.88 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 Op.: Comp.piano posa trinc					9´712,677		
	SOMMANO m²					9´712,677		
411 / 6037 E.01.030.a	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m)							
	Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <30 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 780 - L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 - Prog. Iniz. da km 10+265.04 a km 12+549.88 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 Op.: SCOTICO	28529,840			2,100	59´912,664		
	SOMMANO m²					59´912,664		
412 / 6055 A.02.009	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI - MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO							
	Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porr ... esa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 780 - L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 - Prog. Iniz. da km 10+265.04 a km 12+549.88 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 Op.: SCOTICO spess. m 0.3	28529,840			0,300	8´558,952		
	SOMMANO m³					8´558,952		
	Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato (SbCat 1) euro							
	Parziale L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 - Prog. Iniz. da km 10+265.04 a km 12+549.88 * (Cat 780) euro							
	---------- ---------- ----------							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 - Prog. Iniz. da km 12+ 611.81 a Km 15+553.77 * (Cat 781)							
413 / 5895 A.02.001.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3							
	Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20, previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l'estirpazione delle ceppaie, il carico, il trasporto a rifiuto o ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 781 - L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 - Prog. Iniz. da km 12+611.81 a Km 15+553.77 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: SCOTICO					63´838,825		
	SOMMANO m²					63´838,825		
414 / 5913 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 781 - L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 - Prog. Iniz. da km 12+611.81 a Km 15+553.77 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: BONIFICA L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: Scotico rilevato					14´316,513 41´960,199		
	SOMMANO m³					56´276,712		
415 / 5931 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 781 - L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 - Prog. Iniz. da km 12+611.81 a Km 15+553.77 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato							
	L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: BONIFICA -riutilizzato- Quota: 26.57483%	14316,513			0,266	3´808,192		
	L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: Scotico rilevato - riutilizzato- Quota: 26.57483%	41960,199			0,266	11´161,413		
	SOMMANO m³					14´969,605		
416 / 5949 A.02.020.a	DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO							
	Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 781 - L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 - Prog. Iniz. da km 12+611.81 a Km 15+553.77 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: BONIFICA - Quota: 26.19249%	14316,513			0,262	3´750,926		
	L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: Scotico rilevato - Quota: 26.19249%	41960,199			0,262	10´993,572		
	S O M M A N O m³					14´744,498		
417 / 5967 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 781 - L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 - Prog. Iniz. da km 12+611.81 a Km 15+553.77 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17406%	14316,513			0,422	6´041,568		
	L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: Scotico rilevato -da cava- Quota: 42.17406%	41960,199			0,422	17´707,204		
	S O M M A N O m³					23´748,772		
418 / 5985 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.							
	Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 781 - L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 - Prog. Iniz. da km 12+611.81 a Km 15+553.77 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: BONIFICA - Quota: 42.17406%	14316,513			0,422	6´041,568		
	L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: Scotico rilevato - Quota: 42.17406%	41960,199			0,422	17´707,204		
	S O M M A N O m³					23´748,772		
419 / 6020 A.02.002.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3							
	Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 781 - L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 - Prog. Iniz. da km 12+611.81 a Km 15+553.77 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: Comp.piano posa trinc					235,290		
	SOMMANO m²					235,290		
420 / 6038 E.01.030.a	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m)							
	Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <30 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 781 - L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 - Prog. Iniz. da km 12+611.81 a Km 15+553.77 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato							
	L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: SCOTICO	63838,825			2,100	134´061,533		
	SOMMANO m²					134´061,533		
421 / 6056 A.02.009	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI - MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO							
	Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porr ... esa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 781 - L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 - Prog. Iniz. da km 12+611.81 a Km 15+553.77 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato							
	L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: SCOTICO spess. m 0.3	63838,825			0,300	19´151,647		
	SOMMANO m³					19´151,647		
	Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato (SbCat 1) euro							
	Parziale L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 - Prog. Iniz. da km 12+611.81 a Km 15+553.77 * (Cat 781) euro							
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 - Prog. Iniz. da km 15+609.30 a km 18+194.49 * (Cat 782)							
422 / 5896 A.02.001.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3							
	Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20, previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l'estirpazione delle ceppaie, il carico, il trasporto a rifiuto o ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 782 - L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 - Prog. Iniz. da km 15+609.30 a km 18+194.49 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 Op.: SCOTICO					12´461,264		
	SOMMANO m²					12´461,264		
423 / 5914 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 782 - L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 - Prog. Iniz. da km 15+609.30 a km 18+194.49 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 Op.: Scotico rilevato					5´896,405		
	SOMMANO m³					5´896,405		
424 / 5932 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 782 - L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 - Prog. Iniz. da km 15+609.30 a km 18+194.49 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 Op.: Scotico rilevato - riutilizzato- Quota: 26.57483%	5896,405			0,266	1´568,444		
	SOMMANO m³					1´568,444		
425 / 5950 A.02.020.a	DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO							
	Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito.							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 782 - L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 - Prog. Iniz. da km 15+609.30 a km 18+194.49 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 Op.: Scotico rilevato - Quota: 26.19249%	5896,405			0,262	1´544,858		
	SOMMANO m³					1´544,858		
426 / 5968 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 782 - L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 - Prog. Iniz. da km 15+609.30 a km 18+194.49 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 Op.: Scotico rilevato -da cava- Quota: 42.17406%	5896,405			0,422	2´488,283		
	SOMMANO m³					2´488,283		
427 / 5986 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA. Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 782 - L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 - Prog. Iniz. da km 15+609.30 a km 18+194.49 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 Op.: Scotico rilevato - Quota: 42.17406%	5896,405			0,422	2´488,283		
	SOMMANO m³					2´488,283		
428 / 6002 A.02.001.e	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - SCARPATE PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI Scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda delle scarpate con scavo di sbancamento in materie di qualsias ... a sua stesa e compattazione ed ogni altro onere Misurato a superfice effettiva della scarpata lungo il piano inclinato. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 782 - L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 - Prog. Iniz. da km 15+609.30 a km 18+194.49 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 Op.: AMMORSAMENTO					1´660,819		
	SOMMANO m²					1´660,819		
429 / 6021 A.02.002.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 782 - L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 - Prog. Iniz. da km 15+609.30 a km 18+194.49 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 Op.: Comp.piano posa trinc					32´705,560		
	SOMMANO m²					32´705,560		
430 / 6039 E.01.030.a	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m)							
	Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <30 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 782 - L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 - Prog. Iniz. da km 15+609.30 a km 18+194.49 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 Op.: SCOTICO	12461,264			2,100	26´168,654		
	SOMMANO m²					26´168,654		
431 / 6057 A.02.009	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI - MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO							
	Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porr ... esa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 782 - L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 - Prog. Iniz. da km 15+609.30 a km 18+194.49 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 Op.: SCOTICO spess. m 0.3	12461,264			0,300	3´738,379		
	SOMMANO m³					3´738,379		
	Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato (SbCat 1) euro							
	Parziale L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 - Prog. Iniz. da km 15+609.30 a km 18+194.49 * (Cat 782) euro							

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 - Prog. Iniz. da km 18+493.04 a km 20+231.59 * (Cat 783)							
432 / 5897 A.02.001.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3 Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20, previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l'estirpazione delle ceppaie, il carico, il trasporto a rifiuto o ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 783 - L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 - Prog. Iniz. da km 18+493.04 a km 20+231.59 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 Op.: SCOTICO					26´861,968		
	SOMMANO m²					26´861,968		
433 / 5915 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 783 - L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 - Prog. Iniz. da km 18+493.04 a km 20+231.59 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 Op.: Scotico rilevato					19´154,629		
	SOMMANO m³					19´154,629		
434 / 5933 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 783 - L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 - Prog. Iniz. da km 18+493.04 a km 20+231.59 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 Op.: Scotico rilevato - riutilizzato- Quota: 26.57483%	19154,629			0,266	5´095,131		
	SOMMANO m³					5´095,131		
435 / 5951 A.02.020.a	DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito.							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 783 - L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 - Prog. Iniz. da km 18+493.04 a km 20+231.59 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 Op.: Scotico rilevato - Quota: 26.19249%	19154,629			0,262	5´018,513		
	SOMMANO m³					5´018,513		
436 / 5969 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 783 - L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 - Prog. Iniz. da km 18+493.04 a km 20+231.59 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 Op.: Scotico rilevato -da cava- Quota: 42.17406%	19154,629			0,422	8´083,253		
	SOMMANO m³					8´083,253		
437 / 5987 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.							
	Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 783 - L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 - Prog. Iniz. da km 18+493.04 a km 20+231.59 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 Op.: Scotico rilevato - Quota: 42.17406%	19154,629			0,422	8´083,253		
	SOMMANO m³					8´083,253		
438 / 6003 A.02.001.e	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - SCARPATE PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI							
	Scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda delle scarpate con scavo di sbancamento in materie di qualsias ... a sua stesa e compattazione ed ogni altro onere Misurato a superfice effettiva della scarpata lungo il piano inclinato. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 783 - L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 - Prog. Iniz. da km 18+493.04 a km 20+231.59 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 Op.: AMMORSAMENTO					1´488,781		
	SOMMANO m²					1´488,781		
439 / 6022 A.02.002.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 783 - L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 - Prog. Iniz. da km 18+493.04 a km 20+231.59 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 Op.: Comp.piano posa trinc					7´657,437		
	SOMMANO m²					7´657,437		
440 / 6040 E.01.030.a	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m)							
	Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <30 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 783 - L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 - Prog. Iniz. da km 18+493.04 a km 20+231.59 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 Op.: SCOTICO	26861,968			2,100	56´410,133		
	SOMMANO m²					56´410,133		
441 / 6058 A.02.009	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI - MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO							
	Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porr ... esa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 783 - L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 - Prog. Iniz. da km 18+493.04 a km 20+231.59 * SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 Op.: SCOTICO spess. m 0.3	26861,968			0,300	8´058,590		
	SOMMANO m³					8´058,590		
	Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato (SbCat 1) euro							
	Parziale L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 - Prog. Iniz. da km 18+493.04 a km 20+231.59 * (Cat 783) euro							
	Parziale Lotto4 - CS - CORPO STRADALE (SpCat 27) euro							
	--- --- --- --- --- --- --- --- ---							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) (SpCat 30) **Lotto4 - VI01 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR. DX * (Cat 247)** **VI.C - Sottofondazioni (SbCat 39)**							
442 / 5363 PA.OC.0077	PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 1200 - C32/40 - XA2 PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 1200 - C32/40 - XA2. Pali trivellati di grande diametro eseguiti con ….. diametro. Per ogni metro di palo. Diametro mm 120 SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 247 - Lotto4 - VI01 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR. DX * SbCat 39 - VI.C - Sottofondazioni Spalle							
	SP1	10,500	37,000			388,500		
	SP2	10,500	37,000			388,500		
	Pile							
	P1	6,000	45,000			270,000		
	SOMMANO m					1´047,000		
443 / 5364 B.02.048	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - LAMIERINO IN ACCIAIO S275 PER PROTEZIONE PALI TRIVELLATI Camicia di protezione dei pali a grande diametro in lamierino dello spessore più opportuno, compresi oneri di trasporto ed inserimento. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 247 - Lotto4 - VI01 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR. DX * SbCat 39 - VI.C - Sottofondazioni Spalle P=148 kg/m s=5mm							
	SP1	10,000	5,000	148,000		7´400,000		
	SP2	10,000	5,000	148,000		7´400,000		
	Pile P=184kg/m s=5mm							
	P1	6,000	3,000	184,000		3´312,000		
	SOMMANO kg					18´112,000		
444 / 5365 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 247 - Lotto4 - VI01 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR. DX * SbCat 39 - VI.C - Sottofondazioni Spalle							
	SP1	10,500			5846,500	61´388,250		
	SP2	10,500			5846,500	61´388,250		
	Pile							
	P1	6,000			3655,000	21´930,000		
	SOMMANO kg					144´706,500		
	Parziale VI.C - Sottofondazioni (SbCat 39) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	VI.D - Fondazioni (SbCat 47)							
445 / 5366 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.							
	SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti)							
	Cat 247 - Lotto4 - VI01 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR. DX *							
	SbCat 47 - VI.D - Fondazioni							
	Spalla 1 - Magrone DX *(lung.=2*0,2+10,2)*(larg.=2*0,2+23,8)	0,500	10,600	24,200	0,200	25,652		
	Spalla 2 - Magrone DX *(lung.=2*0,2+10,2)*(larg.=2*0,2+23,8)	0,500	10,600	24,200	0,200	25,652		
	Pila 1 - Magrone *(lung.=2*0,2+11,4)*(larg.=2*0,2+6,9)		11,800	7,300	0,200	17,228		
	SOMMANO m³					68,532		
446 / 5367 B.03.031.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.							
	Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.							
	SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti)							
	Cat 247 - Lotto4 - VI01 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR. DX *							
	SbCat 47 - VI.D - Fondazioni							
	Spalla 1 - Fondazione DX	0,500	10,200	23,800	2,000	242,760		
	Spalla 2 - Fondazione DX	0,500	10,200	23,800	2,000	242,760		
	Pila 1 - Fondazione		11,400	6,900	1,800	141,588		
	SOMMANO m³					627,108		
447 / 5368 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.							
	SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti)							
	Cat 247 - Lotto4 - VI01 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR. DX *							
	SbCat 47 - VI.D - Fondazioni							
	Spalla 1 - Fondazione DX *(lung.=2*(10,2+23,8))	0,500	68,000		2,000	68,000		
	Spalla 2 - Fondazione DX *(lung.=2*(10,2+23,8))	0,500	68,000		2,000	68,000		
	Pila 1 - Fondazione *(lung.=2*(11,4+6,9))		36,600		1,800	65,880		
	SOMMANO m²					201,880		
448 / 5369	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
B.05.030	IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 247 - Lotto4 - VI01 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR. DX * SbCat 47 - VI.D - Fondazioni							
	Spalla DX - 0.50 x fondazione - 0.50 spalla DX/SX	0,500	0,500		67359,400	16´839,850		
	Spalla SX - 0.50 x fondazione - 0.50 spalla DX/SX	0,500	0,500		72526,800	18´131,700		
	P1 - 0.50 fondazione	0,500			26324,000	13´162,000		
	SOMMANO kg					48´133,550		
449 / 5400 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 247 - Lotto4 - VI01 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR. DX * SbCat 47 - VI.D - Fondazioni misto cementato a tergo delle spalle							
	SP1 area x larghezza spalla (carreggiata 50%) *(lung.=22,78/2)	38,910	11,390			443,185		
	SP2 area x larghezza spalla (carreggiata 50%) *(lung.=22,78/2)	38,910	11,390			443,185		
	SOMMANO m³					886,370		
	Parziale VI.D - Fondazioni (SbCat 47) euro							
	Parziale Lotto4 - VI01 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR. DX * (Cat 247) euro							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Lotto4 - VI02 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR.SX * (Cat 248) **VI.C - Sottofondazioni (SbCat 39)**							
450 / 5393 PA.OC.0077	PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 1200 - C32/40 - XA2 PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 1200 - C32/40 - XA2. Pali trivellati di grande diametro eseguiti con ….. diametro. Per ogni metro di palo. Diametro mm 120 SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 248 - Lotto4 - VI02 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR.SX * SbCat 39 - VI.C - Sottofondazioni Spalle							
	SP1	10,500	37,000			388,500		
	SP2	10,500	37,000			388,500		
	Pile							
	P1	6,000	45,000			270,000		
	SOMMANO m					1´047,000		
451 / 5394 B.02.048	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - LAMIERINO IN ACCIAIO S275 PER PROTEZIONE PALI TRIVELLATI Camicia di protezione dei pali a grande diametro in lamierino dello spessore più opportuno, compresi oneri di trasporto ed inserimento. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 248 - Lotto4 - VI02 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR.SX * SbCat 39 - VI.C - Sottofondazioni Spalle P=148 kg/m s=5mm							
	SP1	11,000	5,000	148,000		8´140,000		
	SP2	11,000	5,000	148,000		8´140,000		
	Pile P=184kg/m s=5mm							
	P1	6,000	3,000	184,000		3´312,000		
	SOMMANO kg					19´592,000		
452 / 5395 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 248 - Lotto4 - VI02 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR.SX * SbCat 39 - VI.C - Sottofondazioni Spalle							
	SP1	10,500			5846,500	61´388,250		
	SP2	10,500			5846,500	61´388,250		
	Pile							
	P1	6,000			3655,000	21´930,000		
	SOMMANO kg					144´706,500		
	Parziale VI.C - Sottofondazioni (SbCat 39) euro							
	---------- ----------							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	VI.D - Fondazioni (SbCat 47)							
453 / 5396 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.							
	SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti)							
	Cat 248 - Lotto4 - VI02 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR.SX *							
	SbCat 47 - VI.D - Fondazioni							
	Spalla 1 - Magrone DX *(lung.=2*0,2+10,2)*(larg.=2*0,2+23,8)	0,500	10,600	24,200	0,200	25,652		
	Spalla 2 - Magrone DX *(lung.=2*0,2+10,2)*(larg.=2*0,2+23,8)	0,500	10,600	24,200	0,200	25,652		
	Pila 1 - Magrone *(lung.=2*0,2+11,4)*(larg.=2*0,2+6,9)		11,800	7,300	0,200	17,228		
	SOMMANO m³					68,532		
454 / 5397 B.03.031.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.							
	Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.							
	SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti)							
	Cat 248 - Lotto4 - VI02 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR.SX *							
	SbCat 47 - VI.D - Fondazioni							
	Spalla 1 - Fondazione DX	0,500	10,200	23,800	2,000	242,760		
	Spalla 2 - Fondazione DX	0,500	10,200	23,800	2,000	242,760		
	Pila 1 - Fondazione		11,400	6,900	1,800	141,588		
	SOMMANO m³					627,108		
455 / 5398 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.							
	SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti)							
	Cat 248 - Lotto4 - VI02 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR.SX *							
	SbCat 47 - VI.D - Fondazioni							
	Spalla 1 - Fondazione DX *(lung.=2*(10,2+23,8))	0,500	68,000		2,000	68,000		
	Spalla 2 - Fondazione DX *(lung.=2*(10,2+23,8))	0,500	68,000		2,000	68,000		
	Pila 1 - Fondazione *(lung.=2*(11,4+6,9))		36,600		1,800	65,880		
	SOMMANO m²					201,880		
456 / 5399	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
B.05.030	IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 248 - Lotto4 - VI02 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR.SX * SbCat 47 - VI.D - Fondazioni							
	Spalla DX - 0.50 x fondazione - 0.50 spalla DX/SX	0,500	0,500		67359,400	16´839,850		
	Spalla SX - 0.50 x fondazione - 0.50 spalla DX/SX	0,500	0,500		72526,800	18´131,700		
	P1 - 0.50 fondazione	0,500			26493,400	13´246,700		
	SOMMANO kg					48´218,250		
457 / 5401 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 248 - Lotto4 - VI02 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR.SX * SbCat 47 - VI.D - Fondazioni misto cementato a tergo delle spalle							
	SP1 area x larghezza spalla (carreggiata 50%) *(lung.=22,78/2)	38,910	11,390			443,185		
	SP2 area x larghezza spalla (carreggiata 50%) *(lung.=22,78/2)	38,910	11,390			443,185		
	SOMMANO m³					886,370		
	Parziale VI.D - Fondazioni (SbCat 47) euro							
	Parziale Lotto4 - VI02 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR.SX * (Cat 248) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX * (Cat 249) **VI.C - Sottofondazioni (SbCat 39)**							
458 / 5402 PA.OC.0077	PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 1200 - C32/40 - XA2 PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 1200 - C32/40 - XA2. Pali trivellati di grande diametro eseguiti con ….. diametro. Per ogni metro di palo. Diametro mm 120 SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 249 - Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX * SbCat 39 - VI.C - Sottofondazioni Spalle							
	SP1	12,000	32,000			384,000		
	SP2	12,000	32,000			384,000		
	Pile							
	P1	6,000	45,000			270,000		
	P2	6,000	45,000			270,000		
	SOMMANO m					1´308,000		
459 / 5403 B.02.048	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - LAMIERINO IN ACCIAIO S275 PER PROTEZIONE PALI TRIVELLATI Camicia di protezione dei pali a grande diametro in lamierino dello spessore più opportuno, compresi oneri di trasporto ed inserimento. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 249 - Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX * SbCat 39 - VI.C - Sottofondazioni Spalle P=148 kg/m s=5mm							
	SP1	12,000	5,000	148,000		8´880,000		
	SP2	12,000	5,000	148,000		8´880,000		
	Pile							
	P1	6,000	5,000	148,000		4´440,000		
	P2	6,000	5,000	148,000		4´440,000		
	SOMMANO kg					26´640,000		
460 / 5404 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 249 - Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX * SbCat 39 - VI.C - Sottofondazioni Spalle							
	SP1	12,000			5063,500	60´762,000		
	SP2	12,000			5063,500	60´762,000		
	Pile							
	P1	6,000			3649,000	21´894,000		
	P2	6,000			3649,000	21´894,000		
	SOMMANO kg					165´312,000		
	Parziale VI.C - Sottofondazioni (SbCat 39) euro							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	VI.D - Fondazioni (SbCat 47)							
461 / 5405 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.							
	SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti)							
	Cat 249 - Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX *							
	SbCat 47 - VI.D - Fondazioni							
	Pile							
	P1	1,000	11,800	7,300	0,200	17,228		
	P2	1,000	11,800	7,300	0,200	17,228		
	Spalle							
	SP1	1,000	13,400	10,600	0,200	28,408		
	SP 2	1,000	13,400	10,600	0,200	28,408		
	SOMMANO m³					91,272		
462 / 5406 B.03.031.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.							
	Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.							
	SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti)							
	Cat 249 - Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX *							
	SbCat 47 - VI.D - Fondazioni							
	Pile							
	P1	1,000	11,400	6,900	2,000	157,320		
	P2	1,000	11,400	6,900	2,000	157,320		
	SP1	1,000	13,000	10,200	2,000	265,200		
	SP2	1,000	13,000	10,200	2,000	265,200		
	SOMMANO m³					845,040		
463 / 5407 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.							
	SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti)							
	Cat 249 - Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX *							
	SbCat 47 - VI.D - Fondazioni							
	Pile							
	P1 *(lung.=(11,4+6,9))	2,000	18,300		2,000	73,200		
	P2 *(lung.=(11,4+6,9))	2,000	18,300		2,000	73,200		
	Spalle							
	SP1 *(lung.=(4,65+13+10,2+13))	1,000	40,850		2,000	81,700		
	SP2 *(lung.=(0,75+10,2+13+10,2+7,8))	1,000	41,950		2,000	83,900		
	SOMMANO m²					312,000		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
464 / 5408 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 249 - Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX * SbCat 47 - VI.D - Fondazioni							
	Spalla1 - 0.50 fondazione	0,500			36539,700	18´269,850		
	Spalla2 - 0.50 fondazione	0,500			39322,700	19´661,350		
	Pila1 - 0.50 fondazione	0,500			36107,400	18´053,700		
	Pila2 - 0.50 fondazione	0,500			35849,700	17´924,850		
	SOMMANO kg					73´909,750		
	Parziale VI.D - Fondazioni (SbCat 47) euro							
	Parziale Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX * (Cat 249) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX * (Cat 250) **VI.B - Opere provvisionali (SbCat 38)**							
465 / 5571 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 250 - Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX * SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali Opera Spalla 2 Sx							
			27,400	0,700	0,100	1,918		
	SOMMANO m³					1,918		
466 / 5572 B.03.031.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 250 - Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX * SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali Opera Spalla 1 Sx Opera Spalla 2 Sx							
			27,400	0,500	0,700	9,590		
	SOMMANO m³					9,590		
467 / 5573 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 250 - Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX * SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali Cordolo di coronamento paratia Opera Spalla 1 Sx Opera Spalla 2 Sx							
		2,000	27,400		0,700	38,360		
	SOMMANO m²					38,360		
468 / 5574 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 250 - Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX * SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali Vedi tabelle ferri armatura cordolo Opera Spalla 2 Sx					609,500		
	SOMMANO kg					609,500		
469 / 5575 B.02.100.e	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PERFORAZIO ... ZIALE IN QUALSIASI MATERIA - - DIAMETRO ESTERNO MM 191/240							
	Sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque inclinato, con l'eventuale onere del rivestimento del perforo eseguito mediante perforazione a rotazione o rotop ... anamento del materiale di risulta e qualsiasi altro onere per dare il perforo finito per l'introduzione dell'armatura. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 250 - Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX * SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali Opera Spalla 2 Sx							
		6,000	5,000			30,000		
		4,000	8,000			32,000		
		40,000	11,000			440,000		
		5,000	8,000			40,000		
		6,000	5,000			30,000		
	SOMMANO ml					572,000		
470 / 5576 B.02.105.d	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - GETTO DI M ... GRAVITÀ O BASSA PRESSIONE - - DIAMETRO ESTERNO MM 191/240							
	Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d' ... lume teorico del foro. Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da capitolato. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 250 - Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX * SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali Opera Spalla 2 Sx							
		6,000	5,000			30,000		
		4,000	8,000			32,000		
		40,000	11,000			440,000		
		5,000	8,000			40,000		
		6,000	5,000			30,000		
	SOMMANO ml					572,000		
471 / 5577 B.02.110.b	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TUBO PER M ... GNI DIMENSIONE - - IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA							
	Fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di armatura portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo di appositi manicotti filettati m ... metralmente opposti. Esclusi gli oneri per la formazione del foro, delle valvole e delle iniezioni							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	da pagarsi a parte. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 250 - Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX * SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali Micropali (diam. 240 con tubo 168,3/10) Opera Spalla 2 Sx							
	(lung.=5,000+0,50)	6,000	5,500		39,000	1´287,000		
	(lung.=8,000+0,50)	4,000	8,500		39,000	1´326,000		
	(lung.=11,000+0,50)	40,000	11,500		39,000	17´940,000		
	(lung.=8,000+0,50)	5,000	8,500		39,000	1´657,500		
	(lung.=5,000+0,50)	6,000	5,500		39,000	1´287,000		
	SOMMANO kg					23´497,500		
472 / 5578 B.06.002.b	OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - RIVES ... CK 30 N/mmq) IN OPERA - - RIVESTIMENTO DI CM 10 SFRIDO 20%							
	Conglomerato cementizio spruzzato confezionato a prestazione garantita fino alla classe di esposizione XC1, XC2 secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (... di consistenza, confezionato a norma di legge secondo le indicazionie prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 250 - Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX * SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali Paratia Opera Spalla 2 Sx							
						118,000		
	SOMMANO m²					118,000		
473 / 5579 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C							
	In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 250 - Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX * SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali Rete elettrosaldata D8/20x20 (4.10 kg/ mq)	118,000			4,100	483,800		
	SOMMANO kg					483,800		
474 / 5580 B.02.130.c	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PERFORAZIO ... PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - - DEL DIAMETRO MM 141/190							
	Sola perforazione orizzontale o suborizzontale in materie di qualsiasi natura e consistenza e qualsiasi inclinazione, compreso murature, trovanti e roccia da mina, anche in prese ... e ed onere per dare il perforo atto all'introduzione di micropali o tiranti. Esclusi i ponteggi da computarsi a parte. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 250 - Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX * SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali tiranti							
	1° Ordine	7,000	18,000			126,000		
	2° Ordine	10,000	18,000			180,000		
	A RIPORTARE					306,000		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					306,000		
	SOMMANO ml					306,000		
475 / 5581 B.02.140.c	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TREFOLO PE ... TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE DI ESERCIZIO DA 46 A 60 TON							
	Tiranti di trefoli, trecce, fili o barre d'acciaio armonico stabilizzato o barre tipo Dywidag del tipo anche preiniettato, muniti di guaina protettiva anticorrosiva per l'intera ... sercizio, esclusa la sola formazione dei fori di alloggiamento dei tiranti da compensare a parte con la voce apposita. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 250 - Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX * SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali tiranti							
	1° Ordine	7,000	18,000			126,000		
	2° Ordine	10,000	18,000			180,000		
	SOMMANO ml					306,000		
476 / 5582 B.02.142	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE TENSIONE							
	Compreso l'allettamento con malta o l'inghisaggio nel foro ed ogni altro onere, anche di brevetto, necessario per dare il prodotto finito a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 250 - Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX * SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali tiranti							
	1° Ordine					7,000		
	2° Ordine					10,000		
	SOMMANO cad					17,000		
477 / 5583 B.02.115	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PROFILATI ACCIAIO NP.IPE							
	Di qualsiasi tipo a profilo aperto collegato a una qualsiasi struttura in calcestruzzo singolarmente usato o a costituire armatura di calcestruzzo. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 250 - Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX * SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali tiranti HEA 200 - PROFILI DI RIPARTIZIONE							
	1° Ordine	2,000	22,000		42,300	1´861,200		
	2° Ordine	2,000	16,000		42,300	1´353,600		
	Piastre di ripartizione tiranti							
	1° Ordine	7,000	150,000			1´050,000		
	2° Ordine	10,000	150,000			1´500,000		
	Piastre di ripartizione 165 Kg/cad	17,000			165,000	2´805,000		
	SOMMANO kg					8´569,800		
	Parziale VI.B - Opere provvisionali (SbCat 38) euro							
	---------- ---------- ----------							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	VI.C - Sottofondazioni (SbCat 39)							
478 / 5409 PA.OC.0077	PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 1200 - C32/40 - XA2 PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 1200 - C32/40 - XA2. Pali trivellati di grande diametro eseguiti con ….. diametro. Per ogni metro di palo. Diametro mm 120 SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 250 - Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX * SbCat 39 - VI.C - Sottofondazioni Spalle							
	SP1	12,000	32,000			384,000		
	SP2	12,000	32,000			384,000		
	Pile							
	P1	6,000	45,000			270,000		
	P2	6,000	45,000			270,000		
	SOMMANO m					1´308,000		
479 / 5410 B.02.048	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - LAMIERINO IN ACCIAIO S275 PER PROTEZIONE PALI TRIVELLATI Camicia di protezione dei pali a grande diametro in lamierino dello spessore più opportuno, compresi oneri di trasporto ed inserimento. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 250 - Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX * SbCat 39 - VI.C - Sottofondazioni Spalle P=148 kg/m s=5mm							
	SP1	12,000	5,000	148,000		8´880,000		
	SP2	12,000	5,000	148,000		8´880,000		
	Pile							
	P1	6,000	5,000	148,000		4´440,000		
	P2	6,000	5,000	148,000		4´440,000		
	SOMMANO kg					26´640,000		
480 / 5411 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 250 - Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX * SbCat 39 - VI.C - Sottofondazioni Spalle							
	SP1	12,000			5063,500	60´762,000		
	SP2	12,000			5063,500	60´762,000		
	Pile							
	P1	6,000			3649,000	21´894,000		
	P2	6,000			3649,000	21´894,000		
	SOMMANO kg					165´312,000		
	Parziale VI.C - Sottofondazioni (SbCat 39) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	VI.D - Fondazioni (SbCat 47)							
481 / 5412 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.							
	SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti)							
	Cat 250 - Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX *							
	SbCat 47 - VI.D - Fondazioni							
	Pile							
	P1	1,000	11,800	7,300	0,200	17,228		
	P2	1,000	11,800	7,300	0,200	17,228		
	Spalle							
	SP1	1,000	13,400	10,600	0,200	28,408		
	SP 2	1,000	13,400	10,600	0,200	28,408		
	SOMMANO m³					91,272		
482 / 5413 B.03.031.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.							
	Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.							
	SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti)							
	Cat 250 - Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX *							
	SbCat 47 - VI.D - Fondazioni							
	Pile							
	P1	1,000	11,400	6,900	2,000	157,320		
	P2	1,000	11,400	6,900	2,000	157,320		
	SP1	1,000	13,000	10,200	2,000	265,200		
	SP2	1,000	13,000	10,200	2,000	265,200		
	SOMMANO m³					845,040		
483 / 5414 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.							
	SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti)							
	Cat 250 - Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX *							
	SbCat 47 - VI.D - Fondazioni							
	Pile							
	P1 *(lung.=(11,4+6,9))	2,000	18,300		2,000	73,200		
	P2 *(lung.=(11,4+6,9))	2,000	18,300		2,000	73,200		
	Spalle							
	SP1 *(lung.=(4,65+13+10,2+13))	1,000	40,850		2,000	81,700		
	SP2 *(lung.=(0,75+10,2+13+10,2+7,8))	1,000	41,950		2,000	83,900		
	SOMMANO m²					312,000		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
484 / 5415 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 250 - Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX * SbCat 47 - VI.D - Fondazioni							
	Spalla1 - 0.50 fondazione	0,500			38802,400	19´401,200		
	Spalla2 - 0.50 fondazione	0,500			36962,300	18´481,150		
	Pila1 - 0.50 fondazione	0,500			36097,100	18´048,550		
	Pila2 - 0.50 fondazione	0,500			35837,300	17´918,650		
	SOMMANO kg					73´849,550		
	Parziale VI.D - Fondazioni (SbCat 47) euro							
	Parziale Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX * (Cat 250) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX * (Cat 251) **VI.B - Opere provvisionali (SbCat 38)**							
485 / 5069 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 251 - Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX * SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali Opera Spalla 1 Sx	0,500	35,500	0,700	0,100	1,243		
	Opera Spalla 2 Sx	0,500	35,950	0,700	0,100	1,258		
	SOMMANO m³					2,501		
486 / 5070 B.03.031.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 251 - Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX * SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali Opera Spalla 1 Sx	0,500	35,500	0,500	0,700	6,213		
	Opera Spalla 2 Sx	0,500	35,950	0,500	0,700	6,291		
	SOMMANO m³					12,504		
487 / 5071 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 251 - Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX * SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali Cordolo di coronamento paratia Opera Spalla 1 Sx	2,000	35,500	0,500	0,700	24,850		
	Opera Spalla 2 Sx	2,000	35,950	0,500	0,700	25,165		
	SOMMANO m²					50,015		
488 / 5072	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
B.05.030	IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.							
	Compresa la fornitura e la posa in opera.							
	SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti)							
	Cat 251 - Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX *							
	SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali							
	Vedi tabelle ferri							
	Armatura cordolo di fondazione							
	Opera Spalla 1 Sx	737,300			0,500	368,650		
	Opera Spalla 2 Sx	744,400			0,500	372,200		
	SOMMANO kg					740,850		
489 / 5073 B.02.100.e	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PERFORAZIO ... ZIALE IN QUALSIASI MATERIA - - DIAMETRO ESTERNO MM 191/240							
	Sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque inclinato, con l'eventuale onere del rivestimento del perforo eseguito mediante perforazione a rotazione o rotop ... anamento del materiale di risulta e qualsiasi altro onere per dare il perforo finito per l'introduzione dell'armatura.							
	SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti)							
	Cat 251 - Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX *							
	SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali							
	Opera Spalla 1 Sx							
		66,000	10,000	0,500		330,000		
	(par.ug.=7+7)	14,000	7,000	0,500		49,000		
	Opera Spalla 2 Sx							
		66,000	10,000	0,500		330,000		
	(par.ug.=7+7)	14,000	7,000	0,500		49,000		
	SOMMANO ml					758,000		
490 / 5074 B.02.105.d	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - GETTO DI M ... GRAVITÀ O BASSA PRESSIONE - - DIAMETRO ESTERNO MM 191/240							
	Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d' ... lume teorico del foro.							
	Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da capitolato.							
	SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti)							
	Cat 251 - Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX *							
	SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali							
	Opera Spalla 1 Sx							
		66,000	10,000	0,500		330,000		
	(par.ug.=7+7)	14,000	7,000	0,500		49,000		
	Opera Spalla 2 Sx							
		66,000	10,000	0,500		330,000		
	(par.ug.=7+7)	14,000	7,000	0,500		49,000		
	SOMMANO ml					758,000		
491 / 5075 B.02.110.b	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TUBO PER M ... GNI DIMENSIONE - - IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di armatura portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo di appositi manicotti filettati m ... metralmente opposti. Esclusi gli oneri per la formazione del foro, delle valvole e delle iniezioni da pagarsi a parte. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 251 - Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX * SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali Micropali (diam. 240 con tubo 168,3/8) Opera Spalla 1 Sx							
		66,000	10,000	0,500	31,630	10´437,900		
	(par.ug.=7+7)	14,000	7,000	0,500	31,630	1´549,870		
	Micropali (diam. 240 con tubo 168,3/8) Opera Spalla 2 Sx							
		66,000	10,000	0,500	31,630	10´437,900		
	(par.ug.=7+7)	14,000	7,000	0,500	31,630	1´549,870		
	SOMMANO kg					23´975,540		
492 / 5076 B.06.002.b	OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - RIVES ... CK 30 N/mmq) IN OPERA - - RIVESTIMENTO DI CM 10 SFRIDO 20% Conglomerato cementizio spruzzato confezionato a prestazione garantita fino alla classe di esposizione XC1, XC2 secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (... di consistenza, confezionato a norma di legge secondo le indicazionie prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 251 - Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX * SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali Paratia Opera Spalla 1 Sx							
			35,500	0,500	3,500	62,125		
	Opera Spalla 2 Sx							
			35,950	0,500	3,500	62,913		
	SOMMANO m²					125,038		
493 / 5077 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 251 - Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX * SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali Rete elettrosaldata D8/20x20 (4.10 kg/ mq)	125,038			4,100	512,656		
	SOMMANO kg					512,656		
	Parziale VI.B - Opere provvisionali (SbCat 38) euro							

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	VI.C - Sottofondazioni (SbCat 39)							
494 / 5063 PA.OC.0077	PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 1200 - C32/40 - XA2 PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 1200 - C32/40 - XA2. Pali trivellati di grande diametro eseguiti con ….. diametro. Per ogni metro di palo. Diametro mm 120 SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 251 - Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX * SbCat 39 - VI.C - Sottofondazioni Spalle							
	SP1 *(par.ug.=24,000/2)	12,000	42,000			504,000		
	SP2 *(par.ug.=24,000/2)	12,000	42,000			504,000		
	SOMMANO m					1´008,000		
495 / 5064 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 251 - Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX * SbCat 39 - VI.C - Sottofondazioni							
	Peso cad palo come da tabelle - Sp1 *(H/peso=24,000/2)	6837,800			12,000	82´053,600		
	Peso cad palo come da tabelle - Sp2 *(H/peso=24,000/2)	6837,800			12,000	82´053,600		
	SOMMANO kg					164´107,200		
496 / 5078 B.02.048	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - LAMIERINO IN ACCIAIO S275 PER PROTEZIONE PALI TRIVELLATI Camicia di protezione dei pali a grande diametro in lamierino dello spessore più opportuno, compresi oneri di trasporto ed inserimento. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 251 - Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX * SbCat 39 - VI.C - Sottofondazioni Spalle P=148kg/m s=5mm							
	SP1 *(par.ug.=24,000/2)	12,000	10,000	148,000		17´760,000		
	SP2 *(par.ug.=24,000/2)	12,000	10,000	148,000		17´760,000		
	SOMMANO kg					35´520,000		
	Parziale VI.C - Sottofondazioni (SbCat 39) euro							
	--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	VI.D - Fondazioni (SbCat 47)							
497 / 5065 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.							
	SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti)							
	Cat 251 - Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX *							
	SbCat 47 - VI.D - Fondazioni							
	Spalle							
	SP1 (1/2 area superficie) *(larg.=272,660/2)	1,000		136,330	0,200	27,266		
	SP2 (1/2 area superficie) *(larg.=272,660/2)	1,000		136,330	0,200	27,266		
	SOMMANO m³					54,532		
498 / 5066 B.03.031.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.							
	Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.							
	SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti)							
	Cat 251 - Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX *							
	SbCat 47 - VI.D - Fondazioni							
	SP1 (1/2 area superficie) *(larg.=257,600/2)	1,000		128,800	2,000	257,600		
	SP2 (1/2 area superficie) *(larg.=257,600/2)	1,000		128,800	2,000	257,600		
	SOMMANO m³					515,200		
499 / 5067 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.							
	SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti)							
	Cat 251 - Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX *							
	SbCat 47 - VI.D - Fondazioni							
	Spalle							
	SP1 *(lung.=(13,7+9,9+13,7))	2,000	37,300		2,000	149,200		
	SP2 *(lung.=(13,7+9,9+13,7))	2,000	37,300		2,000	149,200		
	SOMMANO m²					298,400		
500 / 5068 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 251 - Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX * SbCat 47 - VI.D - Fondazioni							
	Spalla DX - 0.50 x fondazione - 0.50 spalla DX/SX	0,500	0,500		93573,300	23´393,325		
	Spalla SX - 0.50 x fondazione - 0.50 spalla DX/SX	0,500	0,500		90243,600	22´560,900		
	SOMMANO kg					45´954,225		
	Parziale VI.D - Fondazioni (SbCat 47) euro							
	Parziale Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX * (Cat 251) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - VI06 - PONTE BUONAFEDE - CARR. SX * (Cat 252) **VI.B - Opere provvisionali (SbCat 38)**							
501 / 5502 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 252 - Lotto4 - VI06 - PONTE BUONAFEDE - CARR. SX * SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali Opera Spalla 1 Sx	0,500	35,500	0,700	0,100	1,243		
	Opera Spalla 2 Sx	0,500	35,950	0,700	0,100	1,258		
	SOMMANO m³					2,501		
502 / 5503 B.03.031.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 252 - Lotto4 - VI06 - PONTE BUONAFEDE - CARR. SX * SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali Opera Spalla 1 Sx	0,500	35,500	0,500	0,700	6,213		
	Opera Spalla 2 Sx	0,500	35,950	0,500	0,700	6,291		
	SOMMANO m³					12,504		
503 / 5504 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 252 - Lotto4 - VI06 - PONTE BUONAFEDE - CARR. SX * SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali Cordolo di coronamento paratia Opera Spalla 1 Sx	2,000	35,500	0,500	0,700	24,850		
	Opera Spalla 2 Sx	2,000	35,950	0,500	0,700	25,165		
	SOMMANO m²					50,015		
504 / 5505	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
B.05.030	IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.							
	Compresa la fornitura e la posa in opera.							
	SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti)							
	Cat 252 - Lotto4 - VI06 - PONTE BUONAFEDE - CARR. SX *							
	SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali							
	Vedi tabelle ferri							
	Armatura cordolo di fondazione							
	Opera Spalla 1 Sx	737,300			0,500	368,650		
	Opera Spalla 2 Sx	744,400			0,500	372,200		
	SOMMANO kg					740,850		
505 / 5506 B.02.100.e	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PERFORAZIO ... ZIALE IN QUALSIASI MATERIA - - DIAMETRO ESTERNO MM 191/240							
	Sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque inclinato, con l'eventuale onere del rivestimento del perforo eseguito mediante perforazione a rotazione o rotop ... anamento del materiale di risulta e qualsiasi altro onere per dare il perforo finito per l'introduzione dell'armatura.							
	SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti)							
	Cat 252 - Lotto4 - VI06 - PONTE BUONAFEDE - CARR. SX *							
	SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali							
	Opera Spalla 1 Sx							
		66,000	10,000	0,500		330,000		
	(par.ug.=7+7)	14,000	7,000	0,500		49,000		
	Opera Spalla 2 Sx							
		66,000	10,000	0,500		330,000		
	(par.ug.=7+7)	14,000	7,000	0,500		49,000		
	SOMMANO ml					758,000		
506 / 5507 B.02.105.d	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - GETTO DI M ... GRAVITÀ O BASSA PRESSIONE - - DIAMETRO ESTERNO MM 191/240							
	Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d' ... lume teorico del foro.							
	Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da capitolato.							
	SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti)							
	Cat 252 - Lotto4 - VI06 - PONTE BUONAFEDE - CARR. SX *							
	SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali							
	Opera Spalla 1 Sx							
		66,000	10,000	0,500		330,000		
	(par.ug.=7+7)	14,000	7,000	0,500		49,000		
	Opera Spalla 2 Sx							
		66,000	10,000	0,500		330,000		
	(par.ug.=7+7)	14,000	7,000	0,500		49,000		
	SOMMANO ml					758,000		
507 / 5508 B.02.110.b	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TUBO PER M ... GNI DIMENSIONE - - IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di armatura portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo di appositi manicotti filettati m ... metralmente opposti. Esclusi gli oneri per la formazione del foro, delle valvole e delle iniezioni da pagarsi a parte. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 252 - Lotto4 - VI06 - PONTE BUONAFEDE - CARR. SX * SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali Micropali (diam. 240 con tubo 168,3/8) Opera Spalla 1 Sx							
		66,000	10,000	0,500	31,630	10´437,900		
	(par.ug.=7+7)	14,000	7,000	0,500	31,630	1´549,870		
	Micropali (diam. 240 con tubo 168,3/8) Opera Spalla 2 Sx							
		66,000	10,000	0,500	31,630	10´437,900		
	(par.ug.=7+7)	14,000	7,000	0,500	31,630	1´549,870		
	SOMMANO kg					23´975,540		
508 / 5509 B.06.002.b	OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - RIVES ... CK 30 N/mmq) IN OPERA - - RIVESTIMENTO DI CM 10 SFRIDO 20% Conglomerato cementizio spruzzato confezionato a prestazione garantita fino alla classe di esposizione XC1, XC2 secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (... di consistenza, confezionato a norma di legge secondo le indicazionie prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 252 - Lotto4 - VI06 - PONTE BUONAFEDE - CARR. SX * SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali Paratia Opera Spalla 1 Sx							
			35,500	0,500	3,500	62,125		
	Opera Spalla 2 Sx							
			35,950	0,500	3,500	62,913		
	SOMMANO m²					125,038		
509 / 5510 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 252 - Lotto4 - VI06 - PONTE BUONAFEDE - CARR. SX * SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali Rete elettrosaldata D8/20x20 (4.10 kg/ mq)	125,038			4,100	512,656		
	SOMMANO kg					512,656		
	Parziale VI.B - Opere provvisionali (SbCat 38) euro							

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	VI.C - Sottofondazioni (SbCat 39)							
510 / 5496 PA.OC.0077	PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 1200 - C32/40 - XA2 PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 1200 - C32/40 - XA2. Pali trivellati di grande diametro eseguiti con ….. diametro. Per ogni metro di palo. Diametro mm 120 SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 252 - Lotto4 - VI06 - PONTE BUONAFEDE - CARR. SX * SbCat 39 - VI.C - Sottofondazioni Spalle							
	SP1 *(par.ug.=24,000/2)	12,000	42,000			504,000		
	SP2 *(par.ug.=24,000/2)	12,000	42,000			504,000		
	SOMMANO m					1´008,000		
511 / 5497 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 252 - Lotto4 - VI06 - PONTE BUONAFEDE - CARR. SX * SbCat 39 - VI.C - Sottofondazioni							
	Peso cad palo come da tabelle - Sp1 *(H/peso=24,000/2)	6837,800			12,000	82´053,600		
	Peso cad palo come da tabelle - Sp2 *(H/peso=24,000/2)	6837,800			12,000	82´053,600		
	SOMMANO kg					164´107,200		
512 / 5511 B.02.048	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - LAMIERINO IN ACCIAIO S275 PER PROTEZIONE PALI TRIVELLATI Camicia di protezione dei pali a grande diametro in lamierino dello spessore più opportuno, compresi oneri di trasporto ed inserimento. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 252 - Lotto4 - VI06 - PONTE BUONAFEDE - CARR. SX * SbCat 39 - VI.C - Sottofondazioni Spalle P=148kg/m s=5mm							
	SP1 *(par.ug.=24,000/2)	12,000	10,000	148,000		17´760,000		
	SP2 *(par.ug.=24,000/2)	12,000	10,000	148,000		17´760,000		
	SOMMANO kg					35´520,000		
	Parziale VI.C - Sottofondazioni (SbCat 39) euro							
	--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	VI.D - Fondazioni (SbCat 47)							
513 / 5498 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.							
	SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti)							
	Cat 252 - Lotto4 - VI06 - PONTE BUONAFEDE - CARR. SX *							
	SbCat 47 - VI.D - Fondazioni							
	Spalle							
	SP1 (1/2 area superficie) *(larg.=272,660/2)	1,000		136,330	0,200	27,266		
	SP2 (1/2 area superficie) *(larg.=272,660/2)	1,000		136,330	0,200	27,266		
	SOMMANO m³					54,532		
514 / 5499 B.03.031.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.							
	Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.							
	SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti)							
	Cat 252 - Lotto4 - VI06 - PONTE BUONAFEDE - CARR. SX *							
	SbCat 47 - VI.D - Fondazioni							
	SP1 (1/2 area superficie) *(larg.=257,600/2)	1,000		128,800	2,000	257,600		
	SP2 (1/2 area superficie) *(larg.=257,600/2)	1,000		128,800	2,000	257,600		
	SOMMANO m³					515,200		
515 / 5500 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.							
	SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti)							
	Cat 252 - Lotto4 - VI06 - PONTE BUONAFEDE - CARR. SX *							
	SbCat 47 - VI.D - Fondazioni							
	Spalle							
	SP1 *(lung.=(13,7+9,9+13,7))	2,000	37,300		2,000	149,200		
	SP2 *(lung.=(13,7+9,9+13,7))	2,000	37,300		2,000	149,200		
	SOMMANO m²					298,400		
516 / 5501 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 252 - Lotto4 - VI06 - PONTE BUONAFEDE - CARR. SX * SbCat 47 - VI.D - Fondazioni							
	Spalla DX - 0.50 x fondazione - 0.50 spalla DX/SX	0,500	0,500		93573,300	23´393,325		
	Spalla SX - 0.50 x fondazione - 0.50 spalla DX/SX	0,500	0,500		90243,600	22´560,900		
	SOMMANO kg					45´954,225		
	Parziale VI.D - Fondazioni (SbCat 47) euro							
	Parziale Lotto4 - VI06 - PONTE BUONAFEDE - CARR. SX * (Cat 252) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX * (Cat 253) **VI.B - Opere provvisionali (SbCat 38)**							
517 / 5111 B.05.065.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN ... mmq - - BARRE AVENTI FPYK > 835 N/mmq ED FPTK > 1030 N/mmq							
	Per strutture in c.a.p., controllato in stabilimento. Dato in opera compresi tutti gli oneri relativi alla giunzione delle varie barre mediante gli occorrenti manicotti filettati ... operazioni tiro anche in più riprese ed ogni altro onere inerente. Per chilogrammo di barra di acciaio dato in opera. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX * SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali per chiodatura calcestruzzo spruzzato 1 barra dia 32 mm ogni 1,00 mq peso kg/m 3,29 Incremento 10%							
	spalla DX *(par.ug.=(15,8*5)/1)	79,000	6,000	1,100	3,290	1´715,406		
	spalla SX *(par.ug.=(15,8*5)/1)	79,000	6,000	1,100	3,290	1´715,406		
	SOMMANO kg					3´430,812		
518 / 5112 B.02.130.a	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PERFORAZIO ... RA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - - DEL DIAMETRO MM 30/90							
	Sola perforazione orizzontale o suborizzontale in materie di qualsiasi natura e consistenza e qualsiasi inclinazione, compreso murature, trovanti e roccia da mina, anche in prese ... e ed onere per dare il perforo atto all'introduzione di micropali o tiranti. Esclusi i ponteggi da computarsi a parte. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX * SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali							
	spalla DX *(par.ug.=(15,8*5)/1)	79,000	6,000			474,000		
	spalla SX *(par.ug.=(15,8*5)/1)	79,000	6,000			474,000		
	SOMMANO ml					948,000		
519 / 5113 B.02.135.1.a	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - INIEZIONI ... LI SUBORIZZONTALI - BASSA PRESSIONE - - PERFORO MM 60 - 90							
	Iniezione di miscela per riempimento di perfori di micropali suborizzontali, composta da cemento pozzolanico, acqua, filler e additivi, secondo le prescrizioni di capitolato. Co ... prestazione ed onere, esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da capitolato. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX * SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali							
	spalla DX *(par.ug.=(15,8*5)/1)	79,000	6,000			474,000		
	spalla SX *(par.ug.=(15,8*5)/1)	79,000	6,000			474,000		
	SOMMANO ml					948,000		
520 / 5114 B.06.002.d	OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - RIVES ... CK 30 N/mmq) IN OPERA - - RIVESTIMENTO DI CM 20							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	SFRIDO 20%							
	Conglomerato cementizio spruzzato confezionato a prestazione garantita fino alla classe di esposizione XC1, XC2 secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (... di consistenza, confezionato a norma di legge secondo le indicazionie prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX * SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali							
	Spalla DX		18,900		5,000	94,500		
	Spalla SX		15,800		5,000	79,000		
	SOMMANO m²					173,500		
521 / 5115 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C							
	In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX * SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali rete elettrosaldata dia 8 mm 20 x 20 cm							
	Spalla DX		18,900	5,000	3,950	373,275		
	Spalla SX		15,800	5,000	3,950	312,050		
	SOMMANO kg					685,325		
522 / 5552 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX * SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali Cordolo pali Spalla1							
			35,300	1,000	0,100	3,530		
	SOMMANO m³					3,530		
523 / 5553 B.03.031.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX * SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali Spalla1							
			35,300	1,000	1,000	35,300		
	SOMMANO m³					35,300		
524 / 5554 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX * SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali Cordolo di coronamento paratia Spalla1 (lung.=35,30+1,00)	2,000	36,300		1,000	72,600		
	SOMMANO m²					72,600		
525 / 5555 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX * SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali Spalla1							
						2˙790,500		
	SOMMANO kg					2˙790,500		
526 / 5556 PA.OC.0075	PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 800 - C32/40 - XA2 PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 800 - C32/40 - XA2. Pali trivellati di grande diametro eseguiti con p.....n diametro. Per ogni metro di palo. Diametro mm 80 SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX * SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali Spalla 1							
		9,000 26,000	12,000 20,000			108,000 520,000		
	SOMMANO m					628,000		
527 / 5557 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX * SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali Spalla 1							
		9,000			1198,400	10´785,600		
		26,000			1890,400	49´150,400		
	SOMMANO kg					59´936,000		
528 / 5558 B.02.130.c	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PERFORAZIO ... PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - - DEL DIAMETRO MM 141/190 Sola perforazione orizzontale o suborizzontale in materie di qualsiasi natura e consistenza e qualsiasi inclinazione, compreso murature, trovanti e roccia da mina, anche in prese ... e ed onere per dare il perforo atto all'introduzione di micropali o tiranti. Esclusi i ponteggi da computarsi a parte. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX * SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali tiranti							
	1° Ordine	7,000	14,000			98,000		
	2° Ordine	9,000	17,000			153,000		
	3° Ordine	11,000	17,000			187,000		
	4° Ordine	13,000	14,000			182,000		
	SOMMANO ml					620,000		
529 / 5559 B.02.140.c	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TREFOLO PE ... TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE DI ESERCIZIO DA 46 A 60 TON Tiranti di trefoli, trecce, fili o barre d'acciaio armonico stabilizzato o barre tipo Dywidag del tipo anche preiniettato, muniti di guaina protettiva anticorrosiva per l'intera ... sercizio, esclusa la sola formazione dei fori di alloggiamento dei tiranti da compensare a parte con la voce apposita. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX * SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali tiranti							
	1° Ordine	7,000	14,000			98,000		
	2° Ordine	9,000	17,000			153,000		
	3° Ordine	11,000	17,000			187,000		
	4° Ordine	13,000	14,000			182,000		
	SOMMANO ml					620,000		
530 / 5560 B.02.142	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE TENSIONE Compreso l'allettamento con malta o l'inghisaggio nel foro ed ogni altro onere, anche di brevetto, necessario per dare il prodotto finito a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera.							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX * SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali tiranti 1° Ordine					7,000		
	2° Ordine					9,000		
	3° Ordine					11,000		
	4° Ordine					13,000		
	SOMMANO cad					40,000		
531 / 5561 B.02.115	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PROFILATI ACCIAIO NP.IPE Di qualsiasi tipo a profilo aperto collegato a una qualsiasi struttura in calcestruzzo singolarmente usato o a costituire armatura di calcestruzzo. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX * SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali tiranti HEA 200 - PROFILI DI RIPARTIZIONE							
	1° Ordine	2,000	14,000		42,300	1´184,400		
	2° Ordine	2,000	18,000		42,300	1´522,800		
	3° Ordine	2,000	22,000		42,300	1´861,200		
	4° Ordine	2,000	27,000		42,300	2´284,200		
	Piastre di ripartizione tiranti							
	1° Ordine	7,000	150,000			1´050,000		
	2° Ordine	9,000	150,000			1´350,000		
	3° Ordine	11,000	150,000			1´650,000		
	4° Ordine	13,000	150,000			1´950,000		
	Piastre di ripartizione 165 Kg/cad	40,000			165,000	6´600,000		
	SOMMANO kg					19´452,600		
532 / 5562 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX * SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali Cordolo micropali							
	Pila1		21,550	0,700	0,100	1,509		
	Pila3		17,950	0,700	0,100	1,257		
	Pila4		19,300	0,700	0,100	1,351		
	SOMMANO m³					4,117		
533 / 5563 B.03.031.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX * SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali							
	Pila1		21,550	0,500	0,700	7,543		
	Pila3		17,950	0,500	0,700	6,283		
	Pila4		19,300	0,500	0,700	6,755		
	SOMMANO m³					20,581		
534 / 5564 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX * SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali Cordolo di coronamento paratia							
	Pila1 *(lung.=21,55+0,5)	2,000	22,050		0,700	30,870		
	Pila3 *(lung.=17,95+0,5)	2,000	18,450		0,700	25,830		
	Pila4 *(lung.=19,30+0,5)	2,000	19,800		0,700	27,720		
	SOMMANO m²					84,420		
535 / 5565 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX * SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali							
	Pila1					732,700		
	Pila3					684,700		
	Pila4					691,800		
	SOMMANO kg					2´109,200		
536 / 5566 B.02.100.e	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PERFORAZIO ... ZIALE IN QUALSIASI MATERIA - - DIAMETRO ESTERNO MM 191/240 Sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque inclinato, con l'eventuale onere del rivestimento del perforo eseguito mediante perforazione a rotazione o rotop ... anamento del materiale di risulta e qualsiasi altro onere per dare il perforo finito per l'introduzione dell'armatura. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Ponti) Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX * SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali Pila1 *(par.ug.=7+6)	13,000	8,000			104,000		
	Pila1	35,000	12,000			420,000		
	Pila3	40,000	8,000			320,000		
	Pila4	26,000	12,000			312,000		
	SOMMANO ml					1´156,000		
537 / 5567 B.02.105.d	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - GETTO DI M ... GRAVITÀ O BASSA PRESSIONE - - DIAMETRO ESTERNO MM 191/240 Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d' ... lume teorico del foro. Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da capitolato. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX * SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali Pila1 *(par.ug.=7+6)	13,000	8,000			104,000		
	Pila1	35,000	12,000			420,000		
	Pila3	40,000	8,000			320,000		
	Pila4	26,000	12,000			312,000		
	SOMMANO ml					1´156,000		
538 / 5568 B.02.110.b	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TUBO PER M ... GNI DIMENSIONE - - IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA Fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di armatura portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo di appositi manicotti filettati m ... metralmente opposti. Esclusi gli oneri per la formazione del foro, delle valvole e delle iniezioni da pagarsi a parte. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX * SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali Micropali (diam. 240 con tubo 177.5/12.5) Pila1 *(par.ug.=7+6)*(lung.=8,00+0,50)	13,000	8,500		51,300	5´668,650		
	Pila1 *(lung.=12,00+0,50)	35,000	12,500		51,300	22´443,750		
	Pila3 *(lung.=8,00+0,50)	40,000	8,500		51,300	17´442,000		
	Pila4 *(lung.=12,00+0,50)	26,000	12,500		51,300	16´672,500		
	SOMMANO kg					62´226,900		
539 / 5569 B.06.002.b	OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - RIVES ... CK 30 N/mmq) IN OPERA - - RIVESTIMENTO DI CM 10 SFRIDO 20% Conglomerato cementizio spruzzato confezionato a prestazione garantita fino alla classe di esposizione XC1, XC2 secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (... di consistenza, confezionato a norma di legge secondo le indicazionie prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX *							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali							
	Paratia							
	Pila1					56,000		
	Pila2					40,000		
	Pila3					53,000		
	SOMMANO m²					149,000		
540 / 5570 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C							
	In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera.							
	SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti)							
	Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX *							
	SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali							
	Rete elettrosaldata D8/20x20 (4.10 kg/ mq)							
	Paratia							
	Pila1	56,000			4,100	229,600		
	Pila2	40,000			4,100	164,000		
	Pila3	53,000			4,100	217,300		
	SOMMANO kg					610,900		
541 / 5584 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.							
	SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti)							
	Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX *							
	SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali							
	Cordolo pali							
	Spalla2		33,300	1,000	0,100	3,330		
	SOMMANO m³					3,330		
542 / 5585 B.03.031.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.							
	SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti)							
	Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX *							
	SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali							
	Spalla2		33,300	1,000	1,000	33,300		
	A R I P O R T A R E					33,300		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					33,300		
	SOMMANO m³					33,300		
543 / 5586 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX * SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali Cordolo di coronamento paratia Spalla 2 (lung.=33,30+1,00)	2,000	34,300		1,000	68,600		
	SOMMANO m²					68,600		
544 / 5587 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX * SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali Spalla1					2´348,500		
	SOMMANO kg					2´348,500		
545 / 5588 PA.OC.0075	PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 800 - C32/40 - XA2 PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 800 - C32/40 - XA2. Pali trivellati di grande diametro eseguiti con p…..n diametro. Per ogni metro di palo. Diametro mm 80 SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX * SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali Spalla 1	10,000 23,000	12,000 20,000			120,000 460,000		
	SOMMANO m					580,000		
546 / 5589 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti)							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX * SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali Spalla 1							
		10,000			1339,000	13´390,000		
		23,000			2130,200	48´994,600		
	SOMMANO kg					62´384,600		
	Parziale VI.B - Opere provvisionali (SbCat 38) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	VI.C - Sottofondazioni (SbCat 39)							
547 / 5540 PA.OC.0077	PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 1200 - C32/40 - XA2 PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 1200 - C32/40 - XA2. Pali trivellati di grande diametro eseguiti con ….. diametro. Per ogni metro di palo. Diametro mm 120 SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX * SbCat 39 - VI.C - Sottofondazioni Spalle							
	SP1	16,000	36,000			576,000		
	P1	8,000	36,000			288,000		
	P2	8,000	36,000			288,000		
	SOMMANO m					1´152,000		
548 / 5541 B.02.048	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - LAMIERINO IN ACCIAIO S275 PER PROTEZIONE PALI TRIVELLATI Camicia di protezione dei pali a grande diametro in lamierino dello spessore più opportuno, compresi oneri di trasporto ed inserimento. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX * SbCat 39 - VI.C - Sottofondazioni Spalla1 P=184kg/m s=5mm							
		16,000	36,000	184,000		105´984,000		
	Pile P=184kg/m s=5mm							
	P1	8,000	36,000	184,000		52´992,000		
	P2	8,000	36,000	184,000		52´992,000		
	SOMMANO kg					211´968,000		
549 / 5542 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX * SbCat 39 - VI.C - Sottofondazioni Spalle							
	SP1	16,000			5308,000	84´928,000		
	P1	8,000			2930,400	23´443,200		
	P2	8,000			2930,400	23´443,200		
	SOMMANO kg					131´814,400		
550 / 5543 B.02.100.c	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PERFORAZIO ... RZIALE IN QUALSIASI MATERIA - - DIAMETRO ESTERNO MM 91/140 Sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque inclinato, con l'eventuale onere del rivestimento del perforo eseguito mediante perforazione a rotazione o rotop ... anamento del materiale di risulta e qualsiasi altro onere per dare il perforo finito per l'introduzione dell'armatura.							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti)							
	Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX *							
	SbCat 39 - VI.C - Sottofondazioni							
	Spalla 2	42,000	12,000			504,000		
	P3	28,000	12,000			336,000		
	P3	28,000	12,000			336,000		
	SOMMANO ml					1´176,000		
551 / 5544 B.02.105.b	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - GETTO DI M ... A GRAVITÀ O BASSA PRESSIONE - - DIAMETRO ESTERNO MM 91/140							
	Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d' ... lume teorico del foro. Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da capitolato.							
	SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti)							
	Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX *							
	SbCat 39 - VI.C - Sottofondazioni							
	Spalla 2	42,000	12,000			504,000		
	Pile							
	P3	28,000	12,000			336,000		
	P4	28,000	12,000			336,000		
	SOMMANO ml					1´176,000		
552 / 5545 B.02.110.b	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TUBO PER M ... GNI DIMENSIONE - - IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA							
	Fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di armatura portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo di appositi manicotti filettati m ... metralmente opposti. Esclusi gli oneri per la formazione del foro, delle valvole e delle iniezioni da pagarsi a parte.							
	SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti)							
	Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX *							
	SbCat 39 - VI.C - Sottofondazioni							
	Spalle (incidenza 13,44 kg/m)	42,000	12,000		13,440	6´773,760		
	Pile (incidenza 13,44 kg/m)							
	P3	28,000	12,000		13,440	4´515,840		
	P4	28,000	12,000		13,440	4´515,840		
	SOMMANO kg					15´805,440		
	Parziale VI.C - Sottofondazioni (SbCat 39) euro							

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	VI.D - Fondazioni (SbCat 47)							
553 / 5107 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX * SbCat 47 - VI.D - Fondazioni Pile							
	P1		14,600	9,500	0,200	27,740		
	P2		14,600	9,500	0,200	27,740		
	P3		12,400	7,300	0,200	18,104		
	P4		12,400	7,300	0,200	18,104		
	Spalle							
	SP1		13,400	13,400	0,200	35,912		
	SP 2		12,400	10,400	0,200	25,792		
	SOMMANO m³					153,392		
554 / 5108 B.03.031.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX * SbCat 47 - VI.D - Fondazioni Pile							
	P1		14,200	9,100	2,000	258,440		
	P2		14,200	9,100	2,000	258,440		
	P3		12,000	6,900	2,000	165,600		
	P4		12,000	6,900	2,000	165,600		
	Spalle							
	SP1		13,000	13,000	2,000	338,000		
	SP 2		12,000	10,000	2,000	240,000		
	SOMMANO m³					1´426,080		
555 / 5109 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX * SbCat 47 - VI.D - Fondazioni							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Pile							
	P1 *(lung.=14,20+9,10)	2,000	23,300		2,000	93,200		
	P2 *(lung.=14,20+9,10)	2,000	23,300		2,000	93,200		
	P3 *(lung.=12,00+6,90)	2,000	18,900		2,000	75,600		
	P4 *(lung.=12+6,9)	2,000	18,900		2,000	75,600		
	Spalle							
	SP1 *(lung.=13,00+13,00)	2,000	26,000		2,000	104,000		
	SP2 *(lung.=12,00+10,00)	2,000	22,000		2,000	88,000		
	SOMMANO m²					529,600		
556 / 5110 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX * SbCat 47 - VI.D - Fondazioni							
	Spalla 1	80502,700			0,500	40´251,350		
	Spalla 2	36819,300			0,500	18´409,650		
	Pila 1	44551,300			0,500	22´275,650		
	Pila 2	51848,300			0,500	25´924,150		
	Pila 3	25199,800			0,500	12´599,900		
	Pila 4	20272,900			0,500	10´136,450		
	SOMMANO kg					129´597,150		
	Parziale VI.D - Fondazioni (SbCat 47) euro							
	Parziale Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX * (Cat 253) euro							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX * (Cat 254) **VI.B - Opere provvisionali (SbCat 38)**							
557 / 5590 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 254 - Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX * SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali Cordolo pali Spalla1 (lung.=14,15+21,15)		35,300	1,000	0,100	3,530		
	SOMMANO m³					3,530		
558 / 5591 B.03.031.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 254 - Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX * SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali Spalla1		35,300	1,000	1,000	35,300		
	SOMMANO m³					35,300		
559 / 5592 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 254 - Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX * SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali Cordolo di coronamento paratia Spalla1 (lung.=35,30+1,00)	2,000	36,300		1,000	72,600		
	SOMMANO m²					72,600		
560 / 5593 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 254 - Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX * SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali Spalla1					2˙790,500		
	SOMMANO kg					2˙790,500		
561 / 5594 PA.OC.0075	PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 800 - C32/40 - XA2 PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 800 - C32/40 - XA2. Pali trivellati di grande diametro eseguiti con p…..n diametro. Per ogni metro di palo. Diametro mm 80 SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 254 - Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX * SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali Spalla 1							
		9,000	12,000			108,000		
		26,000	20,000			520,000		
	SOMMANO m					628,000		
562 / 5595 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 254 - Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX * SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali Spalla 1							
		9,000			1198,400	10˙785,600		
		26,000			1890,400	49˙150,400		
	SOMMANO kg					59˙936,000		
563 / 5596 B.02.130.c	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PERFORAZIO ... PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - - DEL DIAMETRO MM 141/190							
	Sola perforazione orizzontale o suborizzontale in materie di qualsiasi natura e consistenza e qualsiasi inclinazione, compreso murature, trovanti e roccia da mina, anche in prese ... e ed onere per dare il perforo atto all'introduzione di micropali o tiranti. Esclusi i ponteggi da computarsi a parte. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 254 - Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX * SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali tiranti							
	1° Ordine	2,000	14,000			28,000		
	2° Ordine	4,000	17,000			68,000		
	A R I P O R T A R E					96,000		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					96,000		
	3° Ordine	6,000	17,000			102,000		
	SOMMANO ml					198,000		
564 / 5597 B.02.140.c	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TREFOLO PE ... TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE DI ESERCIZIO DA 46 A 60 TON							
	Tiranti di trefoli, trecce, fili o barre d'acciaio armonico stabilizzato o barre tipo Dywidag del tipo anche preiniettato, muniti di guaina protettiva anticorrosiva per l'intera ... sercizio, esclusa la sola formazione dei fori di alloggiamento dei tiranti da compensare a parte con la voce apposita. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 254 - Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX * SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali tiranti							
	1° Ordine	2,000	14,000			28,000		
	2° Ordine	4,000	17,000			68,000		
	3° Ordine	6,000	17,000			102,000		
	SOMMANO ml					198,000		
565 / 5598 B.02.142	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE TENSIONE							
	Compreso l'allettamento con malta o l'inghisaggio nel foro ed ogni altro onere, anche di brevetto, necessario per dare il prodotto finito a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 254 - Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX * SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali tiranti							
	1° Ordine					2,000		
	2° Ordine					4,000		
	3° Ordine					6,000		
	SOMMANO cad					12,000		
566 / 5599 B.02.115	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PROFILATI ACCIAIO NP.IPE							
	Di qualsiasi tipo a profilo aperto collegato a una qualsiasi struttura in calcestruzzo singolarmente usato o a costituire armatura di calcestruzzo. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 254 - Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX * SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali tiranti HEA 200 - PROFILI DI RIPARTIZIONE							
	1° Ordine	2,000	4,000		42,300	338,400		
	2° Ordine	2,000	8,000		42,300	676,800		
	3° Ordine	2,000	12,500		42,300	1´057,500		
	Piastre di ripartizione tiranti							
	1° Ordine	2,000	150,000			300,000		
	2° Ordine	4,000	150,000			600,000		
	3° Ordine	6,000	150,000			900,000		
	Piastre di ripartizione 165 Kg/cad	12,000			165,000	1´980,000		
	A RIPORTARE					5´852,700		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					5´852,700		
	SOMMANO kg					5´852,700		
	Parziale VI.B - Opere provvisionali (SbCat 38) euro							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	VI.C - Sottofondazioni (SbCat 39)							
567 / 5546 PA.OC.0077	PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 1200 - C32/40 - XA2 PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 1200 - C32/40 - XA2. Pali trivellati di grande diametro eseguiti con ….. diametro. Per ogni metro di palo. Diametro mm 120 SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 254 - Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX * SbCat 39 - VI.C - Sottofondazioni Spalle							
	SP1	16,000	36,000			576,000		
	P1	8,000	36,000			288,000		
	P2	8,000	36,000			288,000		
	SOMMANO m					1´152,000		
568 / 5547 B.02.048	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - LAMIERINO IN ACCIAIO S275 PER PROTEZIONE PALI TRIVELLATI Camicia di protezione dei pali a grande diametro in lamierino dello spessore più opportuno, compresi oneri di trasporto ed inserimento. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 254 - Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX * SbCat 39 - VI.C - Sottofondazioni Spalla1 P=184kg/m s=5mm							
		16,000	36,000	184,000		105´984,000		
	Pile P=184kg/m s=5mm							
	P1	8,000	36,000	184,000		52´992,000		
	P2	8,000	36,000	184,000		52´992,000		
	SOMMANO kg					211´968,000		
569 / 5548 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 254 - Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX * SbCat 39 - VI.C - Sottofondazioni Spalle							
	SP1	16,000			5308,000	84´928,000		
	P1	8,000			2930,400	23´443,200		
	P2	8,000			2930,400	23´443,200		
	SOMMANO kg					131´814,400		
570 / 5549 B.02.100.c	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PERFORAZIO ... RZIALE IN QUALSIASI MATERIA - - DIAMETRO ESTERNO MM 91/140 Sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque inclinato, con l'eventuale onere del rivestimento del perforo eseguito mediante perforazione a rotazione o rotop ... anamento del materiale di risulta e qualsiasi altro onere per dare il perforo finito per l'introduzione dell'armatura.							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 254 - Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX * SbCat 39 - VI.C - Sottofondazioni Spalla 2 P3 P3	42,000 28,000 28,000	12,000 12,000 12,000			504,000 336,000 336,000		
	SOMMANO ml					1´176,000		
571 / 5550 B.02.105.b	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - GETTO DI M ... A GRAVITÀ O BASSA PRESSIONE - - DIAMETRO ESTERNO MM 91/140 Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d' ... lume teorico del foro. Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da capitolato. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 254 - Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX * SbCat 39 - VI.C - Sottofondazioni Spalla 2	42,000	12,000			504,000		
	Pile P3 P4	28,000 28,000	12,000 12,000			336,000 336,000		
	SOMMANO ml					1´176,000		
572 / 5551 B.02.110.b	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TUBO PER M ... GNI DIMENSIONE - - IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA Fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di armatura portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo di appositi manicotti filettati m ... metralmente opposti. Esclusi gli oneri per la formazione del foro, delle valvole e delle iniezioni da pagarsi a parte. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 254 - Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX * SbCat 39 - VI.C - Sottofondazioni Spalle (incidenza 13,44 kg/m)	42,000	12,000		13,440	6´773,760		
	Pile (incidenza 13,44 kg/m) P3 P4	28,000 28,000	12,000 12,000		13,440 13,440	4´515,840 4´515,840		
	SOMMANO kg					15´805,440		
	Parziale VI.C - Sottofondazioni (SbCat 39) euro							
	--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	VI.D - Fondazioni (SbCat 47)							
573 / 5116 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.							
	SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti)							
	Cat 254 - Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX							
	*							
	SbCat 47 - VI.D - Fondazioni							
	Pile							
	P1		14,600	9,500	0,200	27,740		
	P2		14,600	9,500	0,200	27,740		
	P3		12,400	7,300	0,200	18,104		
	P4		12,400	7,300	0,200	18,104		
	Spalle							
	SP1		13,400	13,400	0,200	35,912		
	SP 2		12,400	10,400	0,200	25,792		
	SOMMANO m³					153,392		
574 / 5117 B.03.031.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.							
	Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.							
	SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti)							
	Cat 254 - Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX							
	*							
	SbCat 47 - VI.D - Fondazioni							
	Pile							
	P1		14,200	9,100	2,000	258,440		
	P2		14,200	9,100	2,000	258,440		
	P3		12,000	6,900	2,000	165,600		
	P4		12,000	6,900	2,000	165,600		
	Spalle							
	SP1		13,000	13,000	2,000	338,000		
	SP 2		12,000	10,000	2,000	240,000		
	SOMMANO m³					1´426,080		
575 / 5118 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.							
	SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti)							
	Cat 254 - Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX							
	*							
	SbCat 47 - VI.D - Fondazioni							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Pile							
	P1 *(lung.=14,20+9,10)	2,000	23,300		2,000	93,200		
	P2 *(lung.=14,20+9,10)	2,000	23,300		2,000	93,200		
	P3 *(lung.=12,00+6,90)	2,000	18,900		2,000	75,600		
	P4 *(lung.=12+6,9)	2,000	18,900		2,000	75,600		
	Spalle							
	SP1 *(lung.=13,00+13,00)	2,000	26,000		2,000	104,000		
	SP2 *(lung.=12,00+10,00)	2,000	22,000		2,000	88,000		
	SOMMANO m²					529,600		
576 / 5119 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 254 - Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX * SbCat 47 - VI.D - Fondazioni							
	Spalla 1	79572,600			0,500	39´786,300		
	Spalla 2	36858,700			0,500	18´429,350		
	Pila 1	44131,300			0,500	22´065,650		
	Pila 2	51848,300			0,500	25´924,150		
	Pila 3	24527,100			0,500	12´263,550		
	Pila 4	20032,300			0,500	10´016,150		
	SOMMANO kg					128´485,150		
	Parziale VI.D - Fondazioni (SbCat 47) euro							
	Parziale Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX * (Cat 254) euro							
	Parziale Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) (SpCat 30) euro							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI (SpCat 31) **Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX * (Cat 257)** **GN.A - Consolidamento e prerivestimento (SbCat 48)**							
577 / 6192 C.02.013.b	C.02.013.b LAVORI IN SOTTERRANEO MURATURE E CONGLOMERATI ARMATURA CENTINATA IN SOTTERRANEO - CON NP-IPE IN S275							
	Fornitura e posa in opera di armatura centinata, anche di tipo scampanato, costituita da profilati in acciaio tipo S235-S275 aventi la sagoma prescritta di tipo NP-IPE calandrati ... complete di giunti di unione, distanziatori ecc. Compreso ogni altro onere e precauzione per la sicurezza del lavoro. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX * SbCat 48 - GN.A - Consolidamento e prerivestimento							
	sezione tipo B2 - L 314.5							
	IPN180 kg/ml 21.90 - int. 1.00 mt *(par.ug.=2*315)	630,000	29,140		21,900	402´044,580		
	piastra particolare A *(par.ug.=2*4*315)*(H/peso=0,01*7850)	2520,000	0,490	0,200	78,500	19´386,360		
	particolare B							
	calastrello IPN180 - kg/ml 21.90 *(par.ug.=315*28)	8820,000	0,290		21,900	56´015,820		
	catena unione centine Ø 24 *(par.ug.=315*28)	8820,000	1,100		3,551	34´451,802		
	angolare 60x60x6 - kg/ml 5.22 *(par.ug.=315*28*2)	17640,000	0,100		5,220	9´208,080		
	particolare C *(par.ug.=2*315)*(H/peso=0,02*7850)	630,000	0,540	0,440	157,000	23´501,016		
	(par.ug.=2*2*315)*(H/peso=0,01*7850)	1260,000	0,490	0,350	78,500	16´963,065		
	(par.ug.=2*2*315)*(H/peso=0,01*7850)	1260,000	0,250	0,220	78,500	5´440,050		
	sezione tipo B2V - L 242.8							
	IPN180 kg/ml 21.90 - int. 1.00 mt *(par.ug.=2*243)	486,000	29,480		21,900	313´767,432		
	piastra particolare A *(par.ug.=2*5*243)*(H/peso=0,01*7850)	2430,000	0,490	0,200	78,500	18´693,990		
	particolare B							
	calastrello IPN180 - kg/ml 21.90 *(par.ug.=243*28)	6804,000	0,290		21,900	43´212,204		
	catena unione centine Ø 24 *(par.ug.=28*243)	6804,000	1,100		3,551	26´577,104		
	angolare 60x60x6 - kg/ml 5.22 *(par.ug.=243*28*2)	13608,000	0,100		5,220	7´103,376		
	particolare C *(par.ug.=243*2)*(H/peso=0,02*7850)	486,000	0,540	0,440	157,000	18´129,355		
	(par.ug.=2*2*243)*(H/peso=0,01*7850)	972,000	0,490	0,350	78,500	13´085,793		
	(par.ug.=2*2*243)*(H/peso=0,01*7850)	972,000	0,250	0,220	78,500	4´196,610		
	sezione tipo C2V - L 136.8							
	IPN200 kg/ml 26.30 - int. 1.00 mt *(par.ug.=2*137)	274,000	29,610		26,300	213´375,582		
	piastra particolare A *(par.ug.=2*5*137)*(H/peso=0,01*7850)	1370,000	0,490	0,220	78,500	11´593,351		
	particolare B							
	calastrello IPN200 - kg/ml 26.30 *(par.ug.=28*137)	3836,000	0,290		26,300	29´257,172		
	catena unione centine Ø 24 *(par.ug.=28*137)	3836,000	1,100		3,551	14´983,800		
	angolare 60x60x6 - kg/ml 5.22 *(par.ug.=137*28*2)	7672,000	0,100		5,220	4´004,784		
	particolare C *(par.ug.=2*137)*(H/peso=0,02*7850)	274,000	0,540	0,450	157,000	10´453,374		
	(par.ug.=2*2*137)*(H/peso=0,01*7850)	548,000	0,490	0,350	78,500	7´377,587		
	(par.ug.=2*2*137)*(H/peso=0,01*7850)	548,000	0,250	0,230	78,500	2´473,535		
	sezione tipo CONCIO D'ATTACCO - L 6.00+6.00 mt							
	IPN200 kg/ml 26.30 - int. 1.00 mt *(par.ug.=2*2*7)	28,000	29,660		26,300	21´841,624		
	piastra particolare A *(par.ug.=2*5*2*7)*(H/peso=0,01*7850)	140,000	0,490	0,220	78,500	1´184,722		
	particolare B							
	calastrello IPN200 - kg/ml 26.30 *(par.ug.=28*2*7)	392,000	0,290		26,300	2´989,784		
	catena unione centine Ø 24 *(par.ug.=28*2*7)	392,000	1,100		3,551	1´531,191		
	angolare 60x60x6 - kg/ml 5.22 *(par.ug.=2*28*2*7)	784,000	0,100		5,220	409,248		
	particolare C *(par.ug.=2*2*7)*(H/peso=0,02*7850)	28,000	0,540	0,450	157,000	1´068,228		
	(par.ug.=2*2*2*7)*(H/peso=0,01*7850)	56,000	0,490	0,350	78,500	753,914		
	(par.ug.=2*2*2*7)*(H/peso=0,01*7850)	56,000	0,250	0,230	78,500	252,770		
	sezione tipo BY PASS PEDONALE - L 18.00 x n°2							
	IPN140 kg/ml 14.40 - int. 1.00 mt *(par.ug.=2*2*19)	76,000	11,430		14,400	12´508,992		
	piastra particolare A *(par.ug.=2*2*2*19)*(H/peso=0,01*7850)	152,000	0,490	0,200	78,500	1´169,336		
	particolare B							
	calastrello IPN160 *(par.ug.=2*19*10)	380,000	0,290		17,900	1´972,580		
	catena unione centine Ø 24 *(par.ug.=2*10*19)	380,000	1,100		3,551	1´484,318		
	angolare 60x60x6 - kg/ml 5.22 *(par.ug.=2*19*10*2)	760,000	0,100		5,220	396,720		
	dettaglio "1" *(par.ug.=2*19*2)*(H/peso=0,02*7850)	76,000	0,540	0,440	157,000	2´835,043		
	(par.ug.=2*2*2*19)*(H/peso=0,01*7850)	152,000	0,490	0,350	78,500	2´046,338		
	(par.ug.=2*2*2*19)*(H/peso=0,01*7850)	152,000	0,250	0,220	78,500	656,260		
	Parziale kg					1´358 396,890		
	A R I P O R T A R E					´358´396,890		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					´358´396,890		
	5% per fazzoletti e sfridi	0,050			1358396,890	67´919,844		
	Parziale kg					67´919,844		
	SOMMANO kg					1´426 316,734		
578 / 6193 C.02.011.3.d	LAVORI IN SOTTERRANEO MURATURE E CONGLOMERATI CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/mmq PER RIVESTIMENTO GALLERIE - RIVESTIMENTO DI CM 20 Conglomerato cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 35 N/mmq, eseguito secondole prescrizioni delle norme tecniche o del progetto, confezionato con una miscela di inerti di op ... e dello strato di conguaglio. Solo escluso le armature metalliche da pagare a parte con i relativi prezzi di elenco. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX * SbCat 48 - GN.A - Consolidamento e prerivestimento sezione tipo B2 - L 314.5	314,500	29,420			9´252,590		
	sezione tipo B2V - L 242.8 l.media ml.28.67 + 30.87 = ml.29.77 *(lung.=1/2*(28,67+30,87))	242,800	29,770			7´228,156		
	SOMMANO m²					16´480,746		
579 / 6194 C.02.011.3.c	LAVORI IN SOTTERRANEO MURATURE E CONGLOMERATI CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/mmq PER RIVESTIMENTO GALLERIE - RIVESTIMENTO DI CM 15 Conglomerato cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 35 N/mmq, eseguito secondole prescrizioni delle norme tecniche o del progetto, confezionato con una miscela di inerti di op ... e dello strato di conguaglio. Solo escluso le armature metalliche da pagare a parte con i relativi prezzi di elenco. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX * SbCat 48 - GN.A - Consolidamento e prerivestimento sezione tipo BY PASS PEDONALE - L 18.00							
	(par.ug.=2*18)	36,000	11,430			411,480		
	SOMMANO m²					411,480		
580 / 6195 C.02.012	C.02.012 LAVORI IN SOTTERRANEO MURATURE E CONGLOMERATI FIBRE IN ACCIAIO PER ARMATURA DI CALCESTRUZZO IN GALLERIA Fornitura e posa in opera di fibre di acciaio con Marcatura CE per uso strutturale, gruppo 1, conformi alle normative UNI EN 14889-1, con l'espressa indicazione del dosaggio mini ... 3k / fR,1k ≥ 0,5. Compreso e compensato nel prezzo ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX * SbCat 48 - GN.A - Consolidamento e prerivestimento quantità spritz 30 kg/mc							
	- quantità di cui alla voce C.02.011.3.d	16480,746		0,200	30,000	98´884,476		
	- quantità di cui alla voce C.02.011.3.b	4465,296		0,100	30,000	13´395,888		
	- quantità di cui alla voce C.02.011.3.c	4876,776		0,150	30,000	21´945,492		
	A R I P O R T A R E					134´225,856		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					134´225,856		
	SOMMANO kg					134´225,856		
581 / 6196 C.02.011.1	C.02.011.1 LAVORI IN SOTTERRANEO MURATURE E CONGLOMERATI CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/mmq PER RIVESTIMENTO FRONTE SCAVO							
	Conglomerato cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 35 N/mmq, eseguito secondole prescrizioni delle norme tecniche o del progetto, confezionato con una miscela di inerti di op ... vestimento provvisionale del fronte di scavo in presenza di interventi conservativi di presostegno e preconsolidamento. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX * SbCat 48 - GN.A - Consolidamento e prerivestimento ogni fine campo - SP. 10 cm							
	sezione tipo B2	27,000		0,100	142,260	384,102		
	sezione tipo B2V	20,000		0,100	145,510	291,020		
	sezione tipo C2V	14,000		0,100	146,950	205,730		
	concio d'attacco	2,000		0,100	157,420	31,484		
	SOMMANO m³					912,336		
582 / 6197 C.03.007.a	C.03.007.a LAVORI IN SOTTERRANEO INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE TUBO IN VETRORESINA INIETTATO X PRECONSOLIDAMENTI IN GALLERIA - TUBO IN VETRORESINA							
	Dato in opera iniettato per il preconsolidamento del fronte di scavo, ovvero contorno del cavo, ovvero pareti laterali del cavo, in sotterraneo dato in opera compreso fornitura d ... lativo alla perforazione in sotterraneo. Misurazione: da bocca foro alla effettiva lunghezza del tubo di vetroresina. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX * SbCat 48 - GN.A - Consolidamento e prerivestimento							
	SEZIONE TIPO B2 - L 314.5 mt - campo 12 mt	27,000	54,000		18,000	26´244,000		
	SEZIONE TIPO B2V - L 242.8 mt - campo 12 mt	20,000	64,000		18,000	23´040,000		
	SEZIONE TIPO C2V fronte scavo - L 136.8mt - campo 10 mt	14,000	70,000		18,000	17´640,000		
	SEZIONE TIPO C2V contorno scavo - L 136.8mt - campo 10 mt	14,000	55,000		18,000	13´860,000		
	CONCIO D'ATTACCO - L 6.00 mt per parte	2,000	68,000		15,000	2´040,000		
	sezione tipo BY PASS PEDONALE - L 18.00 *(par.ug.=2*2)	4,000	15,000		18,000	1´080,000		
	SOMMANO ml					83´904,000		
583 / 6198 PA.OC.0184	LAVORI IN SOTTERRANEO PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI DI MICROPALI IN SOTTERRANEO. DIAMETRO MM 141-190. LAVORI IN SOTTERRANEO INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI DI MICROPALI IN SO…..03.002.b modificando il diametro di perforazione. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX * SbCat 48 - GN.A - Consolidamento e prerivestimento INFILAGGI							
	SEZIONE TIPO B2V - L 242.8 mt - campo 12 mt	20,000	39,000		16,000	12´480,000		
	SEZIONE TIPO C2V fronte scavo - L 136.8 mt - campo 10 mt	14,000	39,000		16,000	8´736,000		
	CONCIO D'ATTACCO - L 6.00 mt per parte	2,000	39,000		15,000	1´170,000		
	SOMMANO ml					22´386,000		
584 / 6199 C.03.003.a	C.03.003.a LAVORI IN SOTTERRANEO INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE ARMATURA PORTANTE IN TUBI IN ACCIAIO S355 VALVOLATO - TUBO DI ACCIAIO ANCHE VALVOLATO							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Fornitura e posa in opera in sotterraneo, in fori compensati con il precedente prezzo relativo alle perforazioni in sotterraneo, di armatura costituita da tubi in acciaio CLASSE ... ato nella lettera b), compreso l'onere di esecuzione delle valvole che verranno compensate a parte solo se utilizzate. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX * SbCat 48 - GN.A - Consolidamento e prerivestimento INFILAGGI - TUBO Ø 139.7 sp. 10MM - kg/ml 32.0 INFILAGGI							
	SEZIONE TIPO B2V - L 242.8 mt - campo 12 mt	20,000	39,000	32,000	16,000	399´360,000		
	SEZIONE TIPO C2V fronte scavo - L 136.8 mt - campo 10 mt	14,000	39,000	32,000	16,000	279´552,000		
	CONCIO D'ATTACCO - L 6.00 mt per parte	2,000	39,000	32,000	15,000	37´440,000		
	SOMMANO kg					716´352,000		
585 / 6200 C.03.005.a	C.03.005.a LAVORI IN SOTTERRANEO INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE GETTI DI MALTA A BASSA PRESSIONE IN GALLERIA - PER DIAMETRI ESTERNI MM 65-100							
	Di miscela cementizia costituita da cemento, sabbia, acqua ed eventuali additivi per inghisaggio di tubi o armature di qualunque natura. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX * SbCat 48 - GN.A - Consolidamento e prerivestimento INFILAGGI							
	SEZIONE TIPO B2V - L 242.8 mt - campo 12 mt	20,000	39,000		16,000	12´480,000		
	SEZIONE TIPO C2V fronte scavo - L 136.8 mt - campo 10 mt	14,000	39,000		16,000	8´736,000		
	CONCIO D'ATTACCO - L 6.00 mt per parte	2,000	39,000		15,000	1´170,000		
	SOMMANO ml					22´386,000		
586 / 6201 C.03.007.b	C.3.007.b LAVORI IN SOTTERRANEO INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE TUBO IN VETRORESINA INIETTATO X PRECONSOLIDAMENTI IN GALLERIA - COMPENSO PER OGNI VALVOLA EFFETTIVAMENTE INIETTATA							
	Dato in opera iniettato per il preconsolidamento del fronte di scavo, ovvero contorno del cavo, ovvero pareti laterali del cavo, in sotterraneo dato in opera compreso fornitura d ... ghisaggio primario del tubo con malta cementizia. L'applicazione del prezzo è subordinata alle previsioni progettuali. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX * SbCat 48 - GN.A - Consolidamento e prerivestimento							
	SEZIONE TIPO C2V contorno scavo - L 136.8 mt - campo 10 mt	14,000	55,000		18,000	13´860,000		
	SOMMANO cad					13´860,000		
587 / 6202 C.03.006	C.03.006 LAVORI IN SOTTERRANEO INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE INIEZIONE DI MISCELA CEMENTIZIA ADDITIVATA PER TUBI E ARMATURE DI OGNI TIPO IN GALLERIA							
	Il prezzo si applica solo nel caso in cui, dopo l'iniezione della malta di cemento a bassa pressione per l'inghisaggio del tubo, la D.L. ordini la messa in pressione delle valvol ... e di fornitura del cemento nel cantiere, dalle quali dedurre quello utilizzato per i calcestruzzi e le altre iniezioni. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX * SbCat 48 - GN.A - Consolidamento e prerivestimento							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	SEZIONE TIPO C2V contorno scavo - L 136.8mt - campo 10 mt	14,000	55,000		18,000	13´860,000		
	SOMMANO q.le					13´860,000		
588 / 6341 C.02.011.3.e	LAVORI IN SOTTERRANEO MURATURE E CONGLOMERATI CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/mmq PER RIVESTIMENTO GALLERIE - RIVESTIMENTO DI CM 25							
	Conglomerato cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 35 N/mmq, eseguito secondole prescrizioni delle norme tecniche o del progetto, confezionato con una miscela di inerti di op ... e dello strato di conguaglio. Solo escluso le armature metalliche da pagare a parte con i relativi prezzi di elenco. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX * SbCat 48 - GN.A - Consolidamento e prerivestimento al contorno - sp. 25 cm sezione tipo C2V - L 136.8	136,800	29,920			4´093,056		
	sezione tipo CONCIO D'ATTACCO - L 6.00+6.00 mt (par.ug.=6+6)	12,000	31,020			372,240		
	SOMMANO m²					4´465,296		
589 / 6342 C.03.002.b	LAVORI IN SOTTERRANEO INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI DI MICROPALI IN SOTTERRANEO - DIAMETRO MM 101-140							
	O comunque inclinate, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresa la roccia da mina, ed anche in murature, per l'esecuzione di iniezioni, ovvero per l'infilaggio di mi ... te; le perforazioni potranno essere di qualsiasi lunghezza e verranno eseguite con ogni macchinario o sistema idoneo. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX * SbCat 48 - GN.A - Consolidamento e prerivestimento VTR							
	SEZIONE TIPO B2 - L 314.5 mt - campo 12 mt	27,000	54,000		18,000	26´244,000		
	SEZIONE TIPO B2V - L 242.8 mt - campo 12 mt	20,000	64,000		18,000	23´040,000		
	SEZIONE TIPO C2V fronte scavo - L 136.8 mt - campo 10 mt	14,000	70,000		18,000	17´640,000		
	SEZIONE TIPO C2V contorno scavo - L 136.8 mt - campo 10 mt	14,000	55,000		18,000	13´860,000		
	CONCIO D'ATTACCO - L 6.00 mt per parte	2,000	68,000		15,000	2´040,000		
	sezione tipo BY PASS PEDONALE - L 18.00 *(par.ug.=2*2)	4,000	15,000		18,000	1´080,000		
	SOMMANO ml					83´904,000		
	Parziale GN.A - Consolidamento e prerivestimento (SbCat 48) euro							

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	GA.A - Opere di sostegno e consolidamento (SbCat 55)							
590 / 6203 C.02.013.b	C.02.013.b LAVORI IN SOTTERRANEO MURATURE E CONGLOMERATI ARMATURA CENTINATA IN SOTTERRANEO - CON NP-IPE IN S275							
	Fornitura e posa in opera di armatura centinata, anche di tipo scampanato, costituita da profilati in acciaio tipo S235-S275 aventi la sagoma prescritta di tipo NP-IPE calandrati ... complete di giunti di unione, distanziatori ecc. Compreso ogni altro onere e precauzione per la sicurezza del lavoro. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX * SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento IMBOCCO NORD DIMA canna SX - L 6.00							
	IPN200 - int. 1.00 mt *(par.ug.=2*7)	14,000	29,530		26,300	10´872,946		
	piastra particolare A *(par.ug.=4*2*7)*(H/peso=0,01*7850)	56,000	0,490	0,220	78,500	473,889		
	particolare B							
	calastrello IPN200 *(par.ug.=7*28)	196,000	0,290		26,300	1´494,892		
	angolare 60x60x6 - kg/ml 5.22 *(par.ug.=7*28*2)	392,000	0,100		5,220	204,624		
	catena unione centine Ø 24 *(par.ug.=28*7)	196,000	1,100		3,551	765,596		
	particolare C *(par.ug.=2*7)*(H/peso=0,02*7850)	14,000	0,540	0,450	157,000	534,114		
	(par.ug.=2*2*7)*(H/peso=0,01*7850)	28,000	0,490	0,350	78,500	376,957		
	(par.ug.=2*2*7)*(H/peso=0,01*7850)	28,000	0,250	0,230	78,500	126,385		
	DIMA Canna DX - L 6.00							
	IPN200 - int. 1.00 mt *(par.ug.=2*7)	14,000	30,510		26,300	11´233,782		
	piastra particolare A *(par.ug.=4*2*7)*(H/peso=0,01*7850)	56,000	0,490	0,220	78,500	473,889		
	particolare B							
	calastrello IPN200 *(par.ug.=7*30)	210,000	0,290		26,300	1´601,670		
	angolare 60x60x6 - kg/ml 5.22 *(par.ug.=7*30*2)	420,000	0,100		5,220	219,240		
	catena unione centine Ø 24 *(par.ug.=7*30)	210,000	1,200		3,551	894,852		
	particolare C *(par.ug.=2*7)*(H/peso=0,02*7850)	14,000	0,540	0,450	157,000	534,114		
	(par.ug.=2*2*7)*(H/peso=0,01*7850)	28,000	0,490	0,350	78,500	376,957		
	(par.ug.=2*2*7)*(H/peso=0,01*7850)	28,000	0,250	0,230	78,500	126,385		
	Parziale kg					30´310,292		
	5% per fazzoletti e sfridi	0,050			30310,292	1´515,515		
	Parziale kg					1´515,515		
	SOMMANO kg					31´825,807		
591 / 6204 C.02.011.3.b	LAVORI IN SOTTERRANEO MURATURE E CONGLOMERATI CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/mmq PER RIVESTIMENTO GALLERIE - RIVESTIMENTO DI CM 10							
	Conglomerato cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 35 N/mmq, eseguito secondole prescrizioni delle norme tecniche o del progetto, confezionato con una miscela di inerti di op ... e dello strato di conguaglio. Solo escluso le armature metalliche da pagare a parte con i relativi prezzi di elenco. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX * SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento IMBOCCO NORD							
	DIMA canna SX- L 6.00	6,000	30,000			180,000		
	DIMA canna DX- L 6.00	6,000	31,020			186,120		
	SOMMANO m²					366,120		
592 / 6205 C.02.011.3.c	LAVORI IN SOTTERRANEO MURATURE E CONGLOMERATI CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/mmq PER RIVESTIMENTO GALLERIE - RIVESTIMENTO DI CM 15							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Conglomerato cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 35 N/mmq, eseguito secondole prescrizioni delle norme tecniche o del progetto, confezionato con una miscela di inerti di op ... e dello strato di conguaglio. Solo escluso le armature metalliche da pagare a parte con i relativi prezzi di elenco. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX * SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento IMBOCCO NORD							
	DIMA Canna SX- L 6.00	6,000	30,000			180,000		
	DIMA Canna DX- L 6.00	6,000	31,020			186,120		
	SOMMANO m²					366,120		
593 / 6206 C.02.012	C.02.012 LAVORI IN SOTTERRANEO MURATURE E CONGLOMERATI FIBRE IN ACCIAIO PER ARMATURA DI CALCESTRUZZO IN GALLERIA							
	Fornitura e posa in opera di fibre di acciaio con Marcatura CE per uso strutturale, gruppo 1, conformi alle normative UNI EN 14889-1, con l'espressa indicazione del dosaggio mini ... 3k / fR,1k ≥ 0,5. Compreso e compensato nel prezzo ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX * SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento 30 kg/mc quantità spritz							
	- quantità di cui alla voce C.02.011.3.b	30,000		0,100	366,120	1´098,360		
	- quantità di cui alla voce C.02.011.3.c	30,000		0,150	366,120	1´647,540		
	SOMMANO kg					2´745,900		
594 / 6207 C.03.002.a	C.03.002.a LAVORI IN SOTTERRANEO INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI DI MICROPALI IN SOTTERRANEO - DIAMETRO MM 65-100							
	O comunque inclinate, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresa la roccia da mina, ed anche in murature, per l'esecuzione di iniezioni, ovvero per l'infilaggio di mi ... te; le perforazioni potranno essere di qualsiasi lunghezza e verranno eseguite con ogni macchinario o sistema idoneo. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX * SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento IMBOCCO NORD INFILAGGI							
	DIMA - L 6.00 mt per parte	2,000	39,000		15,000	1´170,000		
	SOMMANO ml					1´170,000		
595 / 6208 C.03.003.a	C.03.003.a LAVORI IN SOTTERRANEO INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE ARMATURA PORTANTE IN TUBI IN ACCIAIO S355 VALVOLATO - TUBO DI ACCIAIO ANCHE VALVOLATO							
	Fornitura e posa in opera in sotterraneo, in fori compensati con il precedente prezzo relativo alle perforazioni in sotterraneo, di armatura costituita da tubi in acciaio CLASSE ... ato nella lettera b), compreso l'onere di esecuzione delle valvole che verranno compensate a parte solo se utilizzate. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX * SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento IMBOCCO NORD INFILAGGI - TUBO Ø 88.90 sp. 12.50 - kg/ml 23.60 DIMA - L 6.00 mt per parte	2,000	39,000	23,600	15,000	27´612,000		
	SOMMANO kg					27´612,000		
596 / 6209 C.03.005.a	C.03.005.a LAVORI IN SOTTERRANEO INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE GETTI DI MALTA A BASSA PRESSIONE IN GALLERIA - PER DIAMETRI ESTERNI MM 65-100 Di miscela cementizia costituita da cemento, sabbia, acqua ed eventuali additivi per inghisaggio di tubi o armature di qualunque natura. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX * SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento IMBOCCO NORD INFILAGGI DIMA - L 6.00 mt per parte	2,000	39,000		15,000	1´170,000		
	SOMMANO ml					1´170,000		
597 / 6210 B.02.035.b	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PALI TRIVE ... RANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - - DIAMETRI MM 1000 Eseguiti con perforazione a percussione o rotopercussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato a prestazione garantita secondo le UNI ... occia per la profondità di un diametro. Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX * SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento IMBOCCO NORD da filo 2 a filo 3	16,000	14,000			224,000		
		13,000	18,000			234,000		
	da filo 3 a filo 8	7,000	26,000			182,000		
		25,000	30,000			750,000		
	da filo 8 a filo 12	8,000	26,000			208,000		
		41,000	22,000			902,000		
	da filo 12 a filo 13	18,000	18,000			324,000		
		6,000	14,000			84,000		
	SOMMANO ml					2´908,000		
598 / 6211 PA.OC.0076	PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 1000 - C32/40 - XA2 PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 1000 - C32/40 - XA2. Pali trivellati di grande diametro eseguiti con ….. diametro. Per ogni metro di palo. Diametro mm 100 SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX * SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento IMBOCCO NODR PALI DEFINITIVI da filo 1 a filo 2	4,000	14,000			56,000		
	da filo 13 a filo 14	9,000	14,000			126,000		
	SOMMANO m					182,000		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
599 / 6212 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX * SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento Armatura pali paratia vedi tabella ferri Tipo A1							
	- L.ml.14.00 *(par.ug.=20+15)	35,000			580,280	20´309,800		
	- L.ml.18.00 *(par.ug.=13+18)	31,000			1208,120	37´451,720		
	Tipo A3							
	- L.ml.22.00	41,000			2783,520	114´124,320		
	- L.ml.26.00 *(par.ug.=7+8)	15,000			3422,480	51´337,200		
	- L.ml.30.00	25,000			3913,910	97´847,750		
	SOMMANO kg					321´070,790		
600 / 6213 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX * SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento IMBOCCO NORD magrone di fondazione cordolo pali							
	tratto a quota +191.20		4,400	1,400	0,100	0,616		
	tratto da quota +191.20 a +199.49		36,940	1,400	0,100	5,172		
	tratto da quota +199.49		1,900	1,400	0,100	0,266		
	tratto a quota +200.29		4,900	1,400	0,100	0,686		
	tratto a quota +201.29		1,800	1,400	0,100	0,252		
	tratto da quota +201.29 a +205.93		20,920	1,400	0,100	2,929		
	tratto a quota +205.93		1,800	1,400	0,100	0,252		
	tratto a quota +204.93		4,300	1,400	0,100	0,602		
	tratto da quota +204.93 a +200.18		20,590	1,400	0,100	2,883		
	tratto a quota +200.18		3,950	1,400	0,100	0,553		
	tratto da quota +200.18 a +200.01		28,800	1,400	0,100	4,032		
	tratto da quota +200.01 a +191.20		39,400	1,400	0,100	5,516		
	tratto a quota +191.20		10,400	1,400	0,100	1,456		
	SOMMANO m³					25,215		
601 / 6214 B.03.035.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	DX *							
	SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento							
	IMBOCCO NORD							
	cordolo pali							
	tratto a quota +191.20		4,300	1,200	1,200	6,192		
	tratto da quota +191.20 a +199.49		36,940	1,200	1,200	53,194		
	tratto da quota +199.49		0,600	1,200	1,200	0,864		
	tratto a quota +200.29		1,200	1,200	2,000	2,880		
			3,600	1,200	1,200	5,184		
	tratto a quota +201.29		1,200	1,200	2,200	3,168		
			1,800	1,200	1,200	2,592		
	tratto da quota +201.29 a +205.93		20,920	1,200	1,200	30,125		
	tratto a quota +205.93		1,800	1,200	1,200	2,592		
			1,200	1,200	2,200	3,168		
	tratto a quota +204.93		3,000	1,200	1,200	4,320		
	(H/peso=1/2*(1,80+2,05))		1,200	1,200	1,925	2,772		
	tratto da quota +204.93 a +200.18		19,240	1,200	1,200	27,706		
	tratto a quota +200.18		3,950	1,200	1,200	5,688		
	tratto da quota +200.18 a +200.01		28,800	1,200	1,200	41,472		
	tratto da quota +200.01 a +191.20		39,400	1,200	1,200	56,736		
	tratto a quota +191.20		10,300	1,200	1,200	14,832		
	SOMMANO m³					263,485		
602 / 6215 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.							
	SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI							
	Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE							
	DX *							
	SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento							
	IMBOCCO NORD							
	cordolo pali							
	tratto a quota +191.20 *(lung.=4,300+1,20+4,30)		9,800		1,200	11,760		
	tratto da quota +191.20 a +199.49 *(lung.=2*36,940)		73,880		1,200	88,656		
	tratto da quota +199.49 *(lung.=2*0,600)		1,200		1,200	1,440		
	tratto a quota +200.29 *(lung.=2*1,200)		2,400		2,000	4,800		
	(lung.=2*3,600)		7,200		1,200	8,640		
				1,200	0,800	0,960		
	tratto a quota +201.29 *(lung.=2*1,200)		2,400		2,200	5,280		
				1,200	1,000	1,200		
	(lung.=2*1,800)		3,600	1,200	1,200	5,184		
	tratto da quota +201.29 a +205.93 *(lung.=2*20,920)		41,840		1,200	50,208		
	tratto a quota +205.93 *(lung.=2*1,800)		3,600		1,200	4,320		
	(lung.=2*1,200)		2,400		2,200	5,280		
				1,200	1,000	1,200		
	tratto a quota +204.93 *(lung.=2*3,000)		6,000		1,200	7,200		
	(lung.=2*1,200)*(H/peso=1/2*(1,80+2,05))		2,400		1,925	4,620		
				1,200	0,850	1,020		
	tratto da quota +204.93 a +200.18 *(lung.=2*19,240)		38,480		1,200	46,176		
	tratto a quota +200.18 *(lung.=2*3,950)		7,900		1,200	9,480		
	tratto da quota +200.18 a +200.01 *(lung.=2*28,800)		57,600		1,200	69,120		
	tratto da quota +200.01 a +191.20 *(lung.=2*39,400)		78,800		1,200	94,560		
	tratto a quota +191.20 *(lung.=10,30+1,20+10,30)		21,800		1,200	26,160		
	SOMMANO m²					447,264		
603 / 6216 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX * SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento IMBOCCO NORD armatura cordolo 56.42 kg/m cordolo pali		179,450		56,420	10´124,569		
	SOMMANO kg					10´124,569		
604 / 6217 B.02.130.d	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PERFORAZIO ... PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - - DEL DIAMETRO MM 191/240 Sola perforazione orizzontale o suborizzontale in materie di qualsiasi natura e consistenza e qualsiasi inclinazione, compreso murature, trovanti e roccia da mina, anche in prese ... e ed onere per dare il perforo atto all'introduzione di micropali o tiranti. Esclusi i ponteggi da computarsi a parte. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX * SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento IMBOCCO NORD							
	T1*	6,000	45,000			270,000		
	T2*	3,000	42,000			126,000		
	T2a*	10,000	42,000			420,000		
	T3*	22,000	40,000			880,000		
	T3a*	20,000	40,000			800,000		
	T4*	32,000	38,000			1´216,000		
	T4a*	24,000	38,000			912,000		
	T5*	34,000	37,000			1´258,000		
	T5a*	20,000	37,000			740,000		
	T6*	26,000	35,000			910,000		
	T6a*	41,000	35,000			1´435,000		
	SOMMANO ml					8´967,000		
605 / 6218 B.02.140.d	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TREFOLO PE ... TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE DI ESERCIZIO DA 61 A 75 TON Tiranti di trefoli, trecce, fili o barre d'acciaio armonico stabilizzato o barre tipo Dywidag del tipo anche preiniettato, muniti di guaina protettiva anticorrosiva per l'intera ... sercizio, esclusa la sola formazione dei fori di alloggiamento dei tiranti da compensare a parte con la voce apposita. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX * SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento IMBOCCO NORD							
	T1*	6,000	45,000			270,000		
	T2*	3,000	42,000			126,000		
	T2a*	10,000	42,000			420,000		
	T3*	22,000	40,000			880,000		
	T3a*	20,000	40,000			800,000		
	T4*	32,000	38,000			1´216,000		
	T4a*	24,000	38,000			912,000		
	T5*	34,000	37,000			1´258,000		
	T5a*	20,000	37,000			740,000		
	T6*	26,000	35,000			910,000		
	T6a*	41,000	35,000			1´435,000		
	SOMMANO ml					8´967,000		
606 / 6219	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TESTATE							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
B.02.142	DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE TENSIONE							
	Compreso l'allettamento con malta o l'inghisaggio nel foro ed ogni altro onere, anche di brevetto, necessario per dare il prodotto finito a perfetta regola d'arte.							
	Compresa la fornitura e la posa in opera.							
	SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI							
	Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX *							
	SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento							
	IMBOCCO NORD							
	T1*					6,000		
	T2*					3,000		
	T2a*					10,000		
	T3*					22,000		
	T3a*					20,000		
	T4*					32,000		
	T4a*					24,000		
	T5*					34,000		
	T5a*					20,000		
	T6*					26,000		
	T6a*					41,000		
	SOMMANO cad					238,000		
607 / 6220 B.02.115	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PROFILATI ACCIAIO NP.IPE							
	Di qualsiasi tipo a profilo aperto collegato a una qualsiasi struttura in calcestruzzo singolarmente usato o a costituire armatura di calcestruzzo.							
	Compresa fornitura e posa in opera.							
	SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI							
	Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX *							
	SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento							
	IMBOCCO NORD							
	Travi ripartizione tiranti							
	travi HEB200 - kg/ml 61.30							
	tiranti T1* *(lung.=6,500+5,15)	2,000	11,650		61,300	1´428,290		
	tiranti T2*	2,000	5,600		61,300	686,560		
	tiranti T2a* *(lung.=3,60+12+6)	2,000	21,600		61,300	2´648,160		
	tiranti T3* *(lung.=12+5,60+12+6+5,60)	2,000	41,200		61,300	5´051,120		
	tiranti T3a* *(lung.=10,80+8,40+7+12+6+5,60)	2,000	49,800		61,300	6´105,480		
	tiranti T4* *(lung.=9+9+5,60+6+12+5,60+5,60+12+12)	2,000	76,800		61,300	9´415,680		
	tiranti T4a* *(lung.=8,40+10,80+3,60+10,60)	2,000	33,400		61,300	4´094,840		
	tiranti T5* *(lung.=12+12+5,60+5,60+6+12+5,60+9+12)	2,000	79,800		61,300	9´783,480		
	tiranti T5a* *(lung.=10,80+8,40+7+12+6)	2,000	44,200		61,300	5´418,920		
	tiranti T6* *(lung.=3,60+12+5,60+5,60+12+6+5,60)	2,000	50,400		61,300	6´179,040		
	tiranti T6a* *(lung.=8,40+10,80+10,80+8,40+10,80+7+12+3,60+10,60+6)	2,000	88,400		61,300	10´837,840		
	Parziale kg					61´649,410		
	PIASTRE D'ANCORAGGIO (tipologico 0°)							
	piastra ancoraggio tipo "A" *(H/peso=0,02*7850)		0,500	0,600	157,000	47,100		
	piastra ancoraggio tipo "B" *(lung.=0,05+0,096)*(larg.=0,53/2)*(H/peso=0,03*7850)		0,146	0,265	235,500	9,111		
	piastra ancoraggio tipo "C" *(H/peso=0,02*7850)		0,550	0,400	157,000	34,540		
	Parziale kg					90,751		
	PIASTRE D'ANCORAGGIO (tipologico 15°)							
	piastra ancoraggio tipo "A" *(H/peso=0,02*7850)		0,500	0,600	157,000	47,100		
	piastra ancoraggio tipo "B" *(lung.=0,05+0,192)*(larg.=0,55/2)*(H/peso=0,03*7850)		0,242	0,275	235,500	15,673		
	piastra ancoraggio tipo "C" *(H/peso=0,02*7850)		0,550	0,400	157,000	34,540		
	Parziale kg					97,313		
	A DETRARRE TIPOLOGICI *(H/peso=90,751+97,313)	-1,000			188,064	-188,064		
	PIASTRE D'ANCORAGGIO							
	T1*	6,000			90,751	544,506		
	A R I P O R T A R E					62´193,916		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					62´193,916		
	T2*	3,000			97,313	291,939		
	T2a*	10,000			90,751	907,510		
	T3*	22,000			97,313	2´140,886		
	T3a*	20,000			90,751	1´815,020		
	T4*	32,000			97,313	3´114,016		
	T4a*	24,000			90,751	2´178,024		
	T5*	34,000			97,313	3´308,642		
	T5a*	20,000			90,751	1´815,020		
	T6*	26,000			97,313	2´530,138		
	T6a*	41,000			90,751	3´720,791		
	Parziale kg					22´178,428		
	10% per fazzoletti, sfrido etc.	0,100			84015,902	8´401,590		
	Parziale kg					8´401,590		
	Sommano positivi kg					92´605,556		
	Sommano negativi kg					-188,064		
	SOMMANO kg					92´417,492		
608 / 6221 B.06.004.e	OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - RIVES ... N/mmq) DATO IN OPERA - - RIVESTIMENTO DI CM 20 SFRIDO 20%							
	A perfetta regola d'arte, da eseguirsi all'aperto, per rivestimento di scarpate rocciose di qualsiasi inclinazione e di qualunque altezza dal piano stradale, compresa la regolarizzazione delle scarpate, o per rivestimento di pozzi di fondazione. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX * SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento IMBOCCO NORD SPRITZ BETON DI REGOLARIZZAZIONE DELLA SUP FRONTALE PARATIA -mq (da autocad)							
	- tratto 1 - 2		8,240			8,240		
	- tratto 2 - 3		204,710			204,710		
	- tratto 3 - 4		23,480			23,480		
	- tratto 4 - 5		64,100			64,100		
	- tratto 5 - 6		279,510			279,510		
	- tratto 6 - 7		93,620			93,620		
	- tratto 7 - 8		35,060			35,060		
	- tratto 8 - 9		275,320			275,320		
	- tratto 9 - 10		350,070			350,070		
	- tratto 10 - 11		69,340			69,340		
	- tratto 11 - 12		25,520			25,520		
	- tratto 12 - 13		216,960			216,960		
	- tratto 13 - 14		44,250			44,250		
	SOMMANO m²					1´690,180		
609 / 6222 B.02.130.c	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PERFORAZIO ... PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - - DEL DIAMETRO MM 141/190							
	Sola perforazione orizzontale o suborizzontale in materie di qualsiasi natura e consistenza e qualsiasi inclinazione, compreso murature, trovanti e roccia da mina, anche in prese ... e ed onere per dare il perforo atto all'introduzione di micropali o tiranti. Esclusi i ponteggi da computarsi a parte. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX * SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento IMBOCCO NORD DRENAGGIO SUB ORIZZONTALE							
		130,000	20,000			2´600,000		
	A R I P O R T A R E					2´600,000		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2´600,000		
	SOMMANO ml					2´600,000		
610 / 6223 I.01.012.a	IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO - - DIAMETRO INTERNO FINO A MM 50							
	Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per lavori eseguiti all'aperto. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX * SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento IMBOCCO NORD							
	DRENAGGIO SUB ORIZZONATLE	130,000	20,000			2´600,000		
	DRENO FONDO PARATIA *(lung.=40,3+37,2+58,8+40,3)		176,600			176,600		
	SOMMANO ml					2´776,600		
611 / 6224 E.01.001.b	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - DR ... TERGO DELLE MURATURE - - CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE							
	Con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal basso all'alto, compresi l'onere per la formazione del cunicolo di fondo per lo smaltimento delle acque con ... lavato ed esente da materiali eterogenei e terrosi. Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX * SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento IMBOCCO NORD DRENO FONDO PARATIA							
	(lung.=40,3+37,2+58,8+40,3)*(H/peso=(0,35*0,5)+(0,35*0,6/2))		176,600		0,280	49,448		
	SOMMANO m³					49,448		
612 / 6225 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C							
	In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX * SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento rinforzo spritz rete Ø 12 20x20 -9,18 kg/mq + 15% sovrapposizoni IMBOCCO NORD							
	quantità di cui alla voce B.06.004.e	1,150	1690,180		9,180	17´843,230		
	SOMMANO kg					17´843,230		
613 / 6226 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	magistero. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX * SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento		31,000	9,000	0,800	223,200		
	SOMMANO m³					223,200		
614 / 6237 E.01.050.a	DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO RINVERDIBILE ED ARMATURE DI RINFORZO A RETE IN ACCIAIO - PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 0 A 4,00 M Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei terrapieni rinforzati realizzate in conformità alla norma EN14475 e secondo gli elaborati di progetto esecutivo ... ezzo. Per ogni metro quadrato di superficie a vista inclinata misurata dal piano di fondazione sul paramento eseguito. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX * SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento Imbocco NORD Terre rinforzate		3,000 3,000 6,000		1,520 3,040 1,520	4,560 9,120 9,120		
	SOMMANO m²					22,800		
615 / 6238 E.01.050.b	DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO RINVERDIBILE ED ARMATURE DI RINFORZO A RETE IN ACCIAIO - PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 4,00 A 6,00 M Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei terrapieni rinforzati realizzate in conformità alla norma EN14475 e secondo gli elaborati di progetto esecutivo ... ezzo. Per ogni metro quadrato di superficie a vista inclinata misurata dal piano di fondazione sul paramento eseguito. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX * SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento Imbocco NORD Terre rinforzate		3,000		4,560	13,680		
	SOMMANO m²					13,680		
616 / 6239 E.01.050.e	DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO RINVERDIBILE ED ARMATURE DI RINFORZO A RETE IN ACCIAIO - PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 10,00 A 15,00 M Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei terrapieni rinforzati realizzate in conformità alla norma EN14475 e secondo gli elaborati di progetto esecutivo ... ezzo. Per ogni metro quadrato di superficie a vista inclinata misurata dal piano di fondazione sul paramento eseguito. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX * SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento Imbocco NORD							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Terre rinforzate *(lung.=9,000+3+6)		18,000		10,640	191,520		
	(lung.=9,000+6)		15,000		11,400	171,000		
	SOMMANO m²					362,520		
617 / 6240 E.01.040.f	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI GEOGRIGLIA CON MARCATURA CE - CON RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA FINO A 150 kN/m CON ALLUNGAMENTO MASSIMO DEL 13% Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o polivinilalcool, resistenti o protetti ai ... e delle prestazioni a lungo termine. Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro a perfetta opera d'arte. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX * SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento Imbocco NORD Terra Rinforzata Rinforzi orizzontali (TIPO PARAGRID)		9,000	11,000		99,000		
			3,000	11,000		33,000		
			18,000	11,000		198,000		
			3,000	11,000		33,000		
			24,000	11,000		264,000		
			9,000	11,000		99,000		
			33,000	11,000		363,000		
			24,000	11,000		264,000		
			15,000	11,000		165,000		
	SOMMANO m²					1´518,000		
618 / 6241 E.01.035.a	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - GEOCOMPOSITO - - PER SPESSORE FINO A 0,6 CM Con funzione di drenaggio, filtrazione, separazione e protezione meccanica per la realizzazione di trincee drenanti. Sarà costituito da un nucleo spaziatore racchiuso tra due geo ... enza a trazione al 5% di allungamento in entrambe le direzioni 3.2 kN/m (EN 10319). Compresa fornitura, posa in opera. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX * SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento Imbocco NORD Geocomposito a tergo parete			402,400		402,400		
	SOMMANO m²					402,400		
619 / 6242 E.01.001.b	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - DR ... TERGO DELLE MURATURE - - CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE Con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal basso all'alto, compresi l'onere per la formazione del cunicolo di fondo per lo smaltimento delle acque con ... lavato ed esente da materiali eterogenei e terrosi. Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX * SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento Imbocco Nord							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Drenaggio al piede del muro		9,000	11,000	0,760	75,240		
			3,000	11,000	0,760	25,080		
			3,000	11,000	0,760	25,080		
			6,000	11,000	0,760	50,160		
			3,000	11,000	0,760	25,080		
			9,000	11,000	0,760	75,240		
	SOMMANO m³					275,880		
620 / 6243 F.01.016	OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - IDROSEMINA PER MURI VERDI CON GARANZIA DI ATTECCHIMENTO							
	Realizzata per muri verdi a spruzzo mediante fibre vegetali, fibre tessili sementi concime minerale, acqua, sostanza portante a base organica e polvere igroscopica compreso l'one ... imi sei mesi per dare la garanzia dell'atteccimento compreso altresì l'onere del riempimento delle parti non innerbite. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX * SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento muro in terra rinforzata		402,400			402,400		
	SOMMANO m²					402,400		
621 / 6244 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX * SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento Imbocco NORD Terre rinforzate							
	Mezzo tubo in testa parete *(lung.=0,89+11,56+19,27+2,87)		34,590	0,740	0,300	7,679		
	a detrarre ingombro tubo *(lung.=0,89+11,56+19,27+2,87)*(H/peso=1/2*3,1416*0,20^2)	-1,000	34,590		0,063	-2,179		
	Sommano positivi m³					7,679		
	Sommano negativi m³					-2,179		
	SOMMANO m³					5,500		
622 / 6245 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX * SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento Imbocco NORD Terre Rinforzate							
	Mezzo tubo in testa parete *(lung.=0,89+11,56+19,27+2,87)	2,000	34,590		0,300	20,754		
	A R I P O R T A R E					20,754		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					20,754		
	SOMMANO m²					20,754		
623 / 6246 I.01.003.b	TUBAZIONI TUBI DI CEMENTO TAGLIATI A METÀ PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DI ACQUE PIOVANE - DIAMETRO INTERNO CM 40							
	Poggianti su platea in calcestruzzo compensata a parte, congiunti a maschio e femmina e sigillati con malta cementizia dosata a q.li 4 di cemento. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX * SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento Imbocco NORD Terre Rinforzate							
	Mezzo tubo in testa parete *(lung.=0,89+11,56+19,27+2,87)		34,590			34,590		
	SOMMANO ml					34,590		
	Parziale GA.A - Opere di sostegno e consolidamento (SbCat 55) euro							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	GA.C - Fondazione (SbCat 57)							
624 / 6227 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX * SbCat 57 - GA.C - Fondazione IMBOCCO NORD MAGRONE ARCO ROVESCIO							
	CANNA DX -GALLERIA *(lung.=37,900+6)		43,900	15,510	0,100	68,089		
	CANNA SX -GALLERIA *(lung.=32,960+6)		38,960	14,600	0,100	56,882		
	CANNA DX -BECCO DI FLAUTO		8,700	15,510	0,100	13,494		
	CANNA SX -BECCO DI FLAUTO		8,700	14,680	0,100	12,772		
	SOMMANO m³					151,237		
625 / 6228 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX * SbCat 57 - GA.C - Fondazione IMBOCCO NORD ARCO ROVESCIO							
	CANNA DX -GALLERIA *(lung.=37,900+6)*(H/peso=12,86+3,34)		43,900		16,200	711,180		
	CANNA SX -GALLERIA *(lung.=32,960+6)*(H/peso=12,01+3,30)		38,960		15,310	596,478		
	CANNA DX -BECCO DI FLAUTO		8,600		16,200	139,320		
	CANNA SX -BECCO DI FLAUTO		8,600		15,310	131,666		
	SOMMANO m³					1´578,644		
626 / 6229 C.03.020.a	C.03.020.a LAVORI IN SOTTERRANEO INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE DRENAGGIO SU ARCO ROVESCIO IN FRANTUMATO DI CAVA - MATERIALE PROVENIENTE DA CAVE							
	Drenaggio con frantumato o misto (tout venant) al di sopra dell'arco rovescio delle gallerie, cilindrato a fondo compreso l'onere del'esecuzione in presenza di tubazioni radiali od assiali ed ogni altro onere. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX * SbCat 57 - GA.C - Fondazione IMBOCCO NORD							
	SX *(lung.=6+32,96+8,60)		47,560		9,900	470,844		
	DX *(lung.=6+37,90+8,60)		52,500		11,500	603,750		
	SOMMANO m³					1´074,594		
627 / 6230	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.							
	SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI							
	Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX *							
	SbCat 57 - GA.C - Fondazione							
	IMBOCCO NORD							
	Arco rovescio							
	Sponde laterali arco rovescio							
	- canna DX - galleria *(lung.=37,900+6)	2,000	43,900		1,310	115,018		
	- canna SX - galleria *(lung.=32,960+6)	2,000	38,960		1,310	102,075		
	Sponde interne murette							
	- canna DX - galleria *(lung.=37,900+6)	2,000	43,900		0,390	34,242		
	- canna SX - galleria *(lung.=32,960+6)	2,000	38,960		0,390	30,389		
	Sponde trasversali arco rovescio + murette							
	- canna DX - galleria *(H/peso=12,86+1,67+1,67)				16,200	16,200		
	- canna SX - galleria *(H/peso=12,01+1,65+1,65)				15,310	15,310		
	Canna DX - becco di flauto							
	- sponde trasversali *(H/peso=12,86+1,67+1,67)				16,200	16,200		
	- sponde esterne arco rovescio	2,000	8,600		1,310	22,532		
	- sponde interne murette	2,000	8,600		0,390	6,708		
	Canna SX - becco di flauto							
	- sponde trasversali				15,310	15,310		
	- sponde esterne arco rovescio	2,000	8,600		1,310	22,532		
	- sponde interne murette	2,000	8,600		0,390	6,708		
	SOMMANO m²					403,224		
628 / 6231 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.							
	Compresa la fornitura e la posa in opera.							
	SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI							
	Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX *							
	SbCat 57 - GA.C - Fondazione							
	IMBOCCO NORD							
	ARCO ROVESCIO							
	CANNA DX -GALLERIA- (50% piedritti e calotta-50% a.r.) *(lung.=6+37,900)	0,500	43,900		6793,150	149´109,642		
	CANNA SX -GALLERIA- (50% piedritti e calotta-50% a.r.) *(lung.=6+32,960)	0,500	38,960		6630,090	129´154,153		
	DX -BECCO DI FLAUTO- (50% piedritti e calotta-50% a.r.)	0,500	8,600		4840,130	20´812,559		
	SX -BECCO DI FLAUTO- (50% piedritti e calotta-50% a.r.)	0,500	8,600		4689,500	20´164,850		
	SOMMANO kg					319´241,204		
	Parziale GA.C - Fondazione (SbCat 57) euro							
	Parziale Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX * (Cat 257) euro							

	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX * (Cat 258)							
	GN.A - Consolidamento e prerivestimento (SbCat 48)							
629 / 6140 C.02.013.b	C.02.013.b LAVORI IN SOTTERRANEO MURATURE E CONGLOMERATI ARMATURA CENTINATA IN SOTTERRANEO - CON NP-IPE IN S275							
	Fornitura e posa in opera di armatura centinata, anche di tipo scampanato, costituita da profilati in acciaio tipo S235-S275 aventi la sagoma prescritta di tipo NP-IPE calandrati ... complete di giunti di unione, distanziatori ecc.							
	Compreso ogni altro onere e precauzione per la sicurezza del lavoro.							
	SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI							
	Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX *							
	SbCat 48 - GN.A - Consolidamento e prerivestimento							
	sezione tipo B2 - L 306.9							
	IPN180 - int. 1.00 mt *(par.ug.=2*307)	614,000	28,310		21,900	380´673,246		
	piastra particolare A *(par.ug.=2*4*307)*(H/peso=0,01*7850)	2456,000	0,490	0,200	78,500	18´894,008		
	particolare B							
	calastrello IPN180 *(par.ug.=28*307)	8596,000	0,290		21,900	54´593,196		
	catena unione centine Ø 24 *(par.ug.=28*307)	8596,000	1,000		3,551	30´524,396		
	angolare 60x60x6 - kg/ml 5.22 *(par.ug.=28*307*2)	17192,000	0,100		5,220	8´974,224		
	particolare C *(par.ug.=2*307)*(H/peso=0,02*7850)	614,000	0,540	0,440	157,000	22´904,165		
	(par.ug.=2*2*307)*(H/peso=0,01*7850)	1228,000	0,490	0,350	78,500	16´532,257		
	(par.ug.=2*2*307)*(H/peso=0,01*7850)	1228,000	0,250	0,220	78,500	5´301,890		
	sezione tipo B2V - L 269.5							
	IPN180 - int. 1.00 mt *(par.ug.=2*270)*(lung.=(29,8+27,6)/2)	540,000	28,700		21,900	339´406,200		
	piastra particolare A *(par.ug.=2*4*270)*(H/peso=0,01*7850)	2160,000	0,490	0,200	78,500	16´616,880		
	particolare B							
	calastrello IPN180 *(par.ug.=27*270)	7290,000	0,290		21,900	46´298,790		
	catena unione centine Ø 24 *(par.ug.=27*270)	7290,000	1,000		3,551	25´886,790		
	angolare 60x60x6 - kg/ml 5.22 *(par.ug.=27*270*2)	14580,000	0,100		5,220	7´610,760		
	particolare C *(par.ug.=2*270)*(H/peso=0,02*7850)	540,000	0,540	0,440	157,000	20´143,728		
	(par.ug.=2*2*270)*(H/peso=0,01*7850)	1080,000	0,490	0,350	78,500	14´539,770		
	(par.ug.=2*2*270)*(H/peso=0,01*7850)	1080,000	0,250	0,220	78,500	4´662,900		
	sezione tipo C2V - L 136.10							
	IPN200 - int. 1.00 mt *(par.ug.=2*137)*(lung.=(29,8+27,6)/2)	274,000	28,700		26,200	206´031,560		
	piastra particolare A *(par.ug.=2*4*137)*(H/peso=0,01*7850)	1096,000	0,490	0,220	78,500	9´274,681		
	particolare B							
	calastrello IPN180 *(par.ug.=28*137)	3836,000	0,290		26,200	29´145,928		
	catena unione centine Ø 24 *(par.ug.=28*137)	3836,000	1,000		3,551	13´621,636		
	angolare 60x60x6 - kg/ml 5.22 *(par.ug.=28*137*2)	7672,000	0,100		5,220	4´004,784		
	particolare C *(par.ug.=2*137)*(H/peso=0,02*7850)	274,000	0,540	0,450	157,000	10´453,374		
	(par.ug.=2*2*137)*(H/peso=0,01*7850)	548,000	0,490	0,350	78,500	7´377,587		
	(par.ug.=2*2*137)*(H/peso=0,01*7850)	548,000	0,250	0,230	78,500	2´473,535		
	sezione tipo CONCIO D'ATTACCO - L 6.00+6.00 mt							
	IPN200 - int. 1.00 mt *(par.ug.=2*2*7)	28,000	29,850		26,200	21´897,960		
	piastra particolare A *(par.ug.=2*4*2*7)*(H/peso=0,01*7850)	112,000	0,490	0,220	78,500	947,778		
	particolare B							
	calastrello IPN180 *(par.ug.=27*2*7)	378,000	0,290		26,200	2´872,044		
	catena unione centine Ø 24 *(par.ug.=27*2*7)	378,000	1,000		3,551	1´342,278		
	angolare 60x60x6 - kg/ml 5.22 *(par.ug.=27*2*7*2)	756,000	0,100		5,220	394,632		
	particolare C *(par.ug.=2*2*7)*(H/peso=0,02*7850)	28,000	0,540	0,450	157,000	1´068,228		
	(par.ug.=2*2*2*7)*(H/peso=0,01*7850)	56,000	0,490	0,350	78,500	753,914		
	(par.ug.=2*2*2*7)*(H/peso=0,01*7850)	56,000	0,250	0,230	78,500	252,770		
	Parziale kg					1´325		
						475,889		
	5% per fazzoletti e sfridi	0,050			1325475,889	66´273,794		
	Parziale kg					66´273,794		
	SOMMANO kg					1´391 749,683		
630 / 6141 C.02.011.3.d	LAVORI IN SOTTERRANEO MURATURE E CONGLOMERATI CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/mmq PER							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	RIVESTIMENTO GALLERIE - RIVESTIMENTO DI CM 20 Conglomerato cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 35 N/mmq, eseguito secondole prescrizioni delle norme tecniche o del progetto, confezionato con una miscela di inerti di op ... e dello strato di conguaglio. Solo escluso le armature metalliche da pagare a parte con i relativi prezzi di elenco. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX * SbCat 48 - GN.A - Consolidamento e prerivestimento sezione tipo B2 - L 306.9	306,900	28,310			8´688,339		
	sezione tipo B2V - L 269.5 (lung.=(29,8+27,6)/2)	269,500	28,700			7´734,650		
	SOMMANO m²					16´422,989		
631 / 6142 C.02.011.3.b	LAVORI IN SOTTERRANEO MURATURE E CONGLOMERATI CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/mmq PER RIVESTIMENTO GALLERIE - RIVESTIMENTO DI CM 10 Conglomerato cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 35 N/mmq, eseguito secondole prescrizioni delle norme tecniche o del progetto, confezionato con una miscela di inerti di op ... e dello strato di conguaglio. Solo escluso le armature metalliche da pagare a parte con i relativi prezzi di elenco. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX * SbCat 48 - GN.A - Consolidamento e prerivestimento							
	SOMMANO m²					0,000		
632 / 6143 C.02.011.3.c	LAVORI IN SOTTERRANEO MURATURE E CONGLOMERATI CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/mmq PER RIVESTIMENTO GALLERIE - RIVESTIMENTO DI CM 15 Conglomerato cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 35 N/mmq, eseguito secondole prescrizioni delle norme tecniche o del progetto, confezionato con una miscela di inerti di op ... e dello strato di conguaglio. Solo escluso le armature metalliche da pagare a parte con i relativi prezzi di elenco. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX * SbCat 48 - GN.A - Consolidamento e prerivestimento							
	SOMMANO m²					0,000		
633 / 6144 C.02.012	C.02.012 LAVORI IN SOTTERRANEO MURATURE E CONGLOMERATI FIBRE IN ACCIAIO PER ARMATURA DI CALCESTRUZZO IN GALLERIA Fornitura e posa in opera di fibre di acciaio con Marcatura CE per uso strutturale, gruppo 1, conformi alle normative UNI EN 14889-1, con l'espressa indicazione del dosaggio mini ... 3k / fR,1k ≥ 0,5. Compreso e compensato nel prezzo ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX * SbCat 48 - GN.A - Consolidamento e prerivestimento							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	quantità spritz 30 kg/mc							
	(par.ug.=(30)*16422,989)	492689,67						
		0			0,200	98´537,934		
	(par.ug.=(30)*4264,27)	127928,10						
		0			0,100	12´792,810		
	(par.ug.=(30)*4264,27)	127928,10						
		0			0,150	19´189,215		
	SOMMANO kg					130´519,959		
634 / 6145 C.02.011.1	C.02.011.1 LAVORI IN SOTTERRANEO MURATURE E CONGLOMERATI CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/mmq PER RIVESTIMENTO FRONTE SCAVO							
	Conglomerato cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 35 N/mmq, eseguito secondole prescrizioni delle norme tecniche o del progetto, confezionato con una miscela di inerti di op ... vestimento provvisionale del fronte di scavo in presenza di interventi conservativi di presostegno e preconsolidamento. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX * SbCat 48 - GN.A - Consolidamento e prerivestimento ogni fine campo - SP. 10 cm							
	sezione tipo B2	26,000		0,100	131,610	342,186		
	sezione tipo B2V	23,000		0,100	134,670	309,741		
	sezione tipo C2V	14,000		0,100	136,110	190,554		
	concio d'attacco	2,000		0,100	146,230	29,246		
	SOMMANO m³					871,727		
635 / 6146 C.03.007.a	C.03.007.a LAVORI IN SOTTERRANEO INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE TUBO IN VETRORESINA INIETTATO X PRECONSOLIDAMENTI IN GALLERIA - TUBO IN VETRORESINA							
	Dato in opera iniettato per il preconsolidamento del fronte di scavo, ovvero contorno del cavo, ovvero pareti laterali del cavo, in sotterraneo dato in opera compreso fornitura d ... lativo alla perforazione in sotterraneo. Misurazione: da bocca foro alla effettiva lunghezza del tubo di vetroresina. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX * SbCat 48 - GN.A - Consolidamento e prerivestimento							
	SEZIONE TIPO B2 - L 306.90 mt - campo 12 mt	26,000	50,000		18,000	23´400,000		
	SEZIONE TIPO B2V - L 1269.50 mt - campo 12 mt	23,000	55,000		18,000	22´770,000		
	SEZIONE TIPO C2V fronte scavo - L 136.10 mt - campo 10 mt	14,000	65,000		18,000	16´380,000		
	SEZIONE TIPO C2V contorno scavo - L 136.10 mt - campo 10 mt	14,000	53,000		18,000	13´356,000		
	CONCIO D'ATTACCO - L 6.00 mt per parte	2,000	65,000		15,000	1´950,000		
	SOMMANO ml					77´856,000		
636 / 6147 C.03.002.a	C.03.002.a LAVORI IN SOTTERRANEO INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI DI MICROPALI IN SOTTERRANEO - DIAMETRO MM 65-100							
	O comunque inclinate, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresa la roccia da mina, ed anche in murature, per l'esecuzione di iniezioni, ovvero per l'infilaggio di mi ... te; le perforazioni potranno essere di qualsiasi lunghezza e verranno eseguite con ogni macchinario o sistema idoneo. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX * SbCat 48 - GN.A - Consolidamento e prerivestimento							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	SOMMANO ml					0,000		
637 / 6148 PA.OC.0184	LAVORI IN SOTTERRANEO PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI DI MICROPALI IN SOTTERRANEO. DIAMETRO MM 141-190. LAVORI IN SOTTERRANEO INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI DI MICROPALI IN SO…..03.002.b modificando il diametro di perforazione. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX * SbCat 48 - GN.A - Consolidamento e prerivestimento INFILAGGI							
	SEZIONE TIPO B2V - L 269.5 mt - campo 12 mt	23,000	39,000		16,000	14´352,000		
	SEZIONE TIPO C2V fronte scavo - L 136.10 mt - campo 10 mt	14,000	39,000		16,000	8´736,000		
	CONCIO D'ATTACCO - L 6.00 mt per parte	2,000	39,000		15,000	1´170,000		
	SOMMANO ml					24´258,000		
638 / 6149 C.03.003.a	C.03.003.a LAVORI IN SOTTERRANEO INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE ARMATURA PORTANTE IN TUBI IN ACCIAIO S355 VALVOLATO - TUBO DI ACCIAIO ANCHE VALVOLATO Fornitura e posa in opera in sotterraneo, in fori compensati con il precedente prezzo relativo alle perforazioni in sotterraneo, di armatura costituita da tubi in acciaio CLASSE ... ato nella lettera b), compreso l'onere di esecuzione delle valvole che verranno compensate a parte solo se utilizzate. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX * SbCat 48 - GN.A - Consolidamento e prerivestimento INFILAGGI - TUBO Ø 139.7 sp. 10mm - kg/ml 32.0 INFILAGGI							
	SEZIONE TIPO B2V - L 269.5 mt - campo 12 mt	23,000	39,000	32,000	16,000	459´264,000		
	SEZIONE TIPO C2V fronte scavo - L 136.10 mt - campo 10 mt	14,000	39,000	32,000	16,000	279´552,000		
	CONCIO D'ATTACCO - L 6.00 mt per parte	2,000	39,000	32,000	15,000	37´440,000		
	SOMMANO kg					776´256,000		
639 / 6150 C.03.005.a	C.03.005.a LAVORI IN SOTTERRANEO INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE GETTI DI MALTA A BASSA PRESSIONE IN GALLERIA - PER DIAMETRI ESTERNI MM 65-100 Di miscela cementizia costituita da cemento, sabbia, acqua ed eventuali additivi per inghisaggio di tubi o armature di qualunque natura. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX * SbCat 48 - GN.A - Consolidamento e prerivestimento INFILAGGI							
	SEZIONE TIPO B2V - L 269.50 mt - campo 12 mt	23,000	39,000		16,000	14´352,000		
	SEZIONE TIPO C2V fronte scavo - L 136.10 mt - campo 10 mt	14,000	39,000		16,000	8´736,000		
	CONCIO D'ATTACCO - L 6.00 mt per parte	2,000	39,000		15,000	1´170,000		
	SOMMANO ml					24´258,000		
640 / 6151 C.03.007.b	C.3.007.b LAVORI IN SOTTERRANEO INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE TUBO IN VETRORESINA INIETTATO X PRECONSOLIDAMENTI IN GALLERIA - COMPENSO PER OGNI VALVOLA EFFETTIVAMENTE INIETTATA Dato in opera iniettato per il preconsolidamento del fronte di scavo, ovvero contorno del cavo, ovvero pareti laterali del cavo, in sotterraneo							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	dato in opera compreso fornitura d ... ghisaggio primario del tubo con malta cementizia. L'applicazione del prezzo è subordinata alle previsioni progettuali. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX * SbCat 48 - GN.A - Consolidamento e prerivestimento SEZIONE TIPO C2V contorno scavo - L 136.10 mt - campo 10 mt	14,000	53,000		18,000	13´356,000		
	SOMMANO cad					13´356,000		
641 / 6152 C.03.006	C.03.006 LAVORI IN SOTTERRANEO INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE INIEZIONE DI MISCELA CEMENTIZIA ADDITIVATA PER TUBI E ARMATURE DI OGNI TIPO IN GALLERIA Il prezzo si applica solo nel caso in cui, dopo l'iniezione della malta di cemento a bassa pressione per l'inghisaggio del tubo, la D.L. ordini la messa in pressione delle valvol ... e di fornitura del cemento nel cantiere, dalle quali dedurre quello utilizzato per i calcestruzzi e le altre iniezioni. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX * SbCat 48 - GN.A - Consolidamento e prerivestimento SEZIONE TIPO C2V contorno scavo - L 136.10mt - campo 10 mt	14,000	53,000		18,000	13´356,000		
	SOMMANO q.le					13´356,000		
642 / 6343 C.02.011.3.e	LAVORI IN SOTTERRANEO MURATURE E CONGLOMERATI CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/mmq PER RIVESTIMENTO GALLERIE - RIVESTIMENTO DI CM 25 Conglomerato cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 35 N/mmq, eseguito secondole prescrizioni delle norme tecniche o del progetto, confezionato con una miscela di inerti di op ... e dello strato di conguaglio. Solo escluso le armature metalliche da pagare a parte con i relativi prezzi di elenco. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX * SbCat 48 - GN.A - Consolidamento e prerivestimento al contorno - sp. 25 cm sezione tipo C2V - L 136.10 (lung.=(29,8+27,6)/2)	136,100	28,700			3´906,070		
	sezione tipo CONCIO D'ATTACCO - L 6.00+6.00 mt (par.ug.=6+6)	12,000	29,850			358,200		
	SOMMANO m²					4´264,270		
643 / 6344 C.03.002.b	LAVORI IN SOTTERRANEO INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI DI MICROPALI IN SOTTERRANEO - DIAMETRO MM 101-140 O comunque inclinate, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresa la roccia da mina, ed anche in murature, per l'esecuzione di iniezioni, ovvero per l'infilaggio di mi ... te; le perforazioni potranno essere di qualsiasi lunghezza e verranno eseguite con ogni macchinario o sistema idoneo. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX * SbCat 48 - GN.A - Consolidamento e prerivestimento							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	VTR							
	SEZIONE TIPO B2 - L 306.9 mt - campo 12 mt	26,000	50,000		18,000	23´400,000		
	SEZIONE TIPO B2V - L 269.5 mt - campo 12 mt	23,000	55,000		18,000	22´770,000		
	SEZIONE TIPO C2V fronte scavo - L 136.10 mt - campo 10 mt	14,000	65,000		18,000	16´380,000		
	SEZIONE TIPO C2V contorno scavo - L 136.10 mt - campo 10 mt	14,000	53,000		18,000	13´356,000		
	CONCIO D'ATTACCO - L 6.00 mt per parte	2,000	65,000		15,000	1´950,000		
	SOMMANO ml					77´856,000		
	Parziale GN.A - Consolidamento e prerivestimento (SbCat 48) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	GA.A - Opere di sostegno e consolidamento (SbCat 55)							
644 / 6153 C.02.013.b	C.02.013.b LAVORI IN SOTTERRANEO MURATURE E CONGLOMERATI ARMATURA CENTINATA IN SOTTERRANEO - CON NP-IPE IN S275							
	Fornitura e posa in opera di armatura centinata, anche di tipo scampanato, costituita da profilati in acciaio tipo S235-S275 aventi la sagoma prescritta di tipo NP-IPE calandrati ... complete di giunti di unione, distanziatori ecc. Compreso ogni altro onere e precauzione per la sicurezza del lavoro. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX * SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento IMBOCCO SUD DIMA canna SX - L 6.00							
	IPN200 - int. 1.00 mt *(par.ug.=2*7)	14,000	29,530		26,300	10´872,946		
	piastra particolare A *(par.ug.=4*2*7)*(H/peso=0,01*7850)	56,000	0,490	0,220	78,500	473,889		
	particolare B							
	calastrello IPN200 *(par.ug.=7*28)	196,000	0,290		26,300	1´494,892		
	angolare 60x60x6 - kg/ml 5.22 *(par.ug.=7*28*2)	392,000	0,100		5,220	204,624		
	catena unione centine Ø 24 *(par.ug.=28*7)	196,000	1,100		3,551	765,596		
	particolare C *(par.ug.=2*7)*(H/peso=0,02*7850)	14,000	0,540	0,450	157,000	534,114		
	(par.ug.=2*2*7)*(H/peso=0,01*7850)	28,000	0,490	0,350	78,500	376,957		
	(par.ug.=2*2*7)*(H/peso=0,01*7850)	28,000	0,250	0,230	78,500	126,385		
	DIMA Canna DX - L 6.00							
	IPN200 - int. 1.00 mt *(par.ug.=2*7)	14,000	30,510		26,300	11´233,782		
	piastra particolare A *(par.ug.=4*2*7)*(H/peso=0,01*7850)	56,000	0,490	0,220	78,500	473,889		
	particolare B							
	calastrello IPN200 *(par.ug.=7*30)	210,000	0,290		26,300	1´601,670		
	angolare 60x60x6 - kg/ml 5.22 *(par.ug.=7*30*2)	420,000	0,100		5,220	219,240		
	catena unione centine Ø 24 *(par.ug.=7*30)	210,000	1,200		3,551	894,852		
	particolare C *(par.ug.=2*7)*(H/peso=0,02*7850)	14,000	0,540	0,450	157,000	534,114		
	(par.ug.=2*2*7)*(H/peso=0,01*7850)	28,000	0,490	0,350	78,500	376,957		
	(par.ug.=2*2*7)*(H/peso=0,01*7850)	28,000	0,250	0,230	78,500	126,385		
	Parziale kg					30´310,292		
	5% per fazzoletti e sfridi	0,050			30310,292	1´515,515		
	Parziale kg					1´515,515		
	SOMMANO kg					31´825,807		
645 / 6154 C.02.011.3.b	LAVORI IN SOTTERRANEO MURATURE E CONGLOMERATI CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/mmq PER RIVESTIMENTO GALLERIE - RIVESTIMENTO DI CM 10							
	Conglomerato cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 35 N/mmq, eseguito secondole prescrizioni delle norme tecniche o del progetto, confezionato con una miscela di inerti di op ... e dello strato di conguaglio. Solo escluso le armature metalliche da pagare a parte con i relativi prezzi di elenco. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX * SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento IMBOCCO SUD							
	DIMA canna SX- L 6.00	6,000	30,000			180,000		
	DIMA canna DX- L 6.00	6,000	31,020			186,120		
	SOMMANO m²					366,120		
646 / 6155 C.02.011.3.c	LAVORI IN SOTTERRANEO MURATURE E CONGLOMERATI CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/mmq PER RIVESTIMENTO GALLERIE - RIVESTIMENTO DI CM 15							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Conglomerato cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 35 N/mmq, eseguito secondole prescrizioni delle norme tecniche o del progetto, confezionato con una miscela di inerti di op ... e dello strato di conguaglio. Solo escluso le armature metalliche da pagare a parte con i relativi prezzi di elenco. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX * SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento IMBOCCO SUD							
	DIMA Canna SX- L 6.00	6,000	30,000			180,000		
	DIMA Canna DX- L 6.00	6,000	31,020			186,120		
	SOMMANO m²					366,120		
647 / 6156 C.02.012	C.02.012 LAVORI IN SOTTERRANEO MURATURE E CONGLOMERATI FIBRE IN ACCIAIO PER ARMATURA DI CALCESTRUZZO IN GALLERIA							
	Fornitura e posa in opera di fibre di acciaio con Marcatura CE per uso strutturale, gruppo 1, conformi alle normative UNI EN 14889-1, con l'espressa indicazione del dosaggio mini ... 3k / fR,1k ≥ 0,5. Compreso e compensato nel prezzo ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX * SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento 30 kg/mc quantità spritz							
	- quantità di cui alla voce C.02.011.3.b	30,000		0,100	366,120	1´098,360		
	- quantità di cui alla voce C.02.011.3.c	30,000		0,150	361,860	1´628,370		
	SOMMANO kg					2´726,730		
648 / 6157 C.03.002.a	C.03.002.a LAVORI IN SOTTERRANEO INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI DI MICROPALI IN SOTTERRANEO - DIAMETRO MM 65-100							
	O comunque inclinate, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresa la roccia da mina, ed anche in murature, per l'esecuzione di iniezioni, ovvero per l'infilaggio di mi ... te; le perforazioni potranno essere di qualsiasi lunghezza e verranno eseguite con ogni macchinario o sistema idoneo. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX * SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento IMBOCCO SUD INFILAGGI							
	DIMA - L 6.00 mt per parte	2,000	39,000		15,000	1´170,000		
	SOMMANO ml					1´170,000		
649 / 6158 C.03.003.a	C.03.003.a LAVORI IN SOTTERRANEO INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE ARMATURA PORTANTE IN TUBI IN ACCIAIO S355 VALVOLATO - TUBO DI ACCIAIO ANCHE VALVOLATO							
	Fornitura e posa in opera in sotterraneo, in fori compensati con il precedente prezzo relativo alle perforazioni in sotterraneo, di armatura costituita da tubi in acciaio CLASSE ... ato nella lettera b), compreso l'onere di esecuzione delle valvole che verranno compensate a parte solo se utilizzate. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX *							
	SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento							
	IMBOCCO SUD							
	INFILAGGI - TUBO Ø 88.90 sp. 12.50 - kg/ml 23.60							
	DIMA - L 6.00 mt per parte	2,000	39,000	23,600	15,000	27´612,000		
	SOMMANO kg					27´612,000		
650 / 6159 C.03.005.a	C.03.005.a LAVORI IN SOTTERRANEO INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE GETTI DI MALTA A BASSA PRESSIONE IN GALLERIA - PER DIAMETRI ESTERNI MM 65-100							
	Di miscela cementizia costituita da cemento, sabbia, acqua ed eventuali additivi per inghisaggio di tubi o armature di qualunque natura.							
	SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI							
	Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX *							
	SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento							
	IMBOCCO SUD							
	INFILAGGI							
	DIMA - L 6.00 mt per parte	2,000	39,000		15,000	1´170,000		
	SOMMANO ml					1´170,000		
651 / 6160 B.02.035.b	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PALI TRIVE ... RANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - - DIAMETRI MM 1000							
	Eseguiti con perforazione a percussione o rotopercussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato a prestazione garantita secondo le UNI ... occia per la profondità di un diametro.							
	Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche.							
	SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI							
	Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX *							
	SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento							
	IMBOCCO SUD							
	da filo 7 a filo 17							
		74,000	24,000			1´776,000		
		10,000	20,000			200,000		
	da filo 30 a filo 35	11,000	6,000			66,000		
		57,000	8,000			456,000		
		29,000	6,000			174,000		
	SOMMANO ml					2´672,000		
652 / 6161 PA.OC.0076	PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 1000 - C32/40 - XA2 PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 1000 - C32/40 - XA2. Pali trivellati di grande diametro eseguiti con ….. diametro. Per ogni metro di palo. Diametro mm 100							
	SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI							
	Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX *							
	SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento							
	IMBOCCO SUD							
	da filo 1 a filo 7							
		4,000	10,000			40,000		
		4,000	14,000			56,000		
		23,000	18,000			414,000		
		10,000	20,000			200,000		
	da filo 17 a filo 24	5,000	20,000			100,000		
		20,000	18,000			360,000		
	A R I P O R T A R E					1´170,000		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1´170,000		
		14,000	14,000			196,000		
		7,000	10,000			70,000		
	SOMMANO m					1´436,000		
653 / 6162 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.							
	Compresa la fornitura e la posa in opera.							
	SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI							
	Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX *							
	SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento							
	IMBOCCO SUD							
	vedi tabella ferri							
	da filo 1 a filo 24							
	- tipo A2 L.ml.10.00	4,000			374,690	1´498,760		
	- tipo A2 L.ml.14.00	4,000			723,200	2´892,800		
	- tipo A1 L.ml.18.00	23,000			1351,040	31´073,920		
	- tipo A4 L.ml.20.00	10,000			1936,170	19´361,700		
	- tipo A4 L.ml.24.00	74,000			2480,380	183´548,120		
	- tipo A4 L.ml.20.00	15,000			1936,170	29´042,550		
	- tipo A1 L.ml.18.00	20,000			1351,040	27´020,800		
	- tipo A2 L.ml.14.00	14,000			723,200	10´124,800		
	- tipo A2 L.ml.10.00	7,000			374,690	2´622,830		
	da filo 30 a filo 35							
	- tipo A2 L.ml.6.00	11,000			216,630	2´382,930		
	- tipo A2 L.ml.8.00	57,000			295,660	16´852,620		
	- tipo A2 L.ml.6.00	29,000			216,630	6´282,270		
	SOMMANO kg					332´704,100		
654 / 6163 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.							
	SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI							
	Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX *							
	SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento							
	IMBOCCO SUD							
	magrone cordolo pali							
	Tratto da filo 1 a filo 24							
	- tratto da quota +218.02 a +226.88 *(lung.=0,10+18,960)		19,060	1,400	0,100	2,668		
	- tratto a quota +226.88		21,030	1,400	0,100	2,944		
	- tratto d aquota +226.88 a +228.57		24,100	1,400	0,100	3,374		
	- tratto a quota +228.57		14,400	1,400	0,100	2,016		
	- tratto d aquota +228.57 a +227.91		56,410	1,400	0,100	7,897		
	- tratto da quota +227.91 a +226.60		9,690	1,400	0,100	1,357		
	- tratto da quota +226.60 a +223.47		52,890	1,400	0,100	7,405		
	- tratto da quota +223.47 a +218.29 *(lung.=11,440+0,10)		11,540	1,400	0,100	1,616		
	Tratto da filo 30 a filo 35							
	- tratto da quota +217.48 a +219.67 *(lung.=0,10+47,450)		47,550	1,400	0,100	6,657		
	- tratto da quota +219.67 a +221.40		14,500	1,400	0,100	2,030		
	- tratto da quota +221.40 a +222.22		19,220	1,400	0,100	2,691		
	- tratto da quota +222.22 a +222.62		13,210	1,400	0,100	1,849		
	- tratto da quota +222.62 a +228.42 *(lung.=22,990+0,10)		23,090	1,400	0,100	3,233		
	A R I P O R T A R E					45,737		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					45,737		
	SOMMANO m³					45,737		
655 / 6164 B.03.035.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX * SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento IMBOCCO SUD cordolo pali Tratto da filo 1 a filo 24							
	- tratto da quota +218.02 a +226.88		18,960	1,200	1,200	27,302		
	- tratto a quota +226.88		21,030	1,200	1,200	30,283		
	- tratto d aquota +226.88 a +228.57		24,100	1,200	1,200	34,704		
	- tratto a quota +228.57		14,400	1,200	1,200	20,736		
	- tratto d aquota +228.57 a +227.91		56,410	1,200	1,200	81,230		
	- tratto da quota +227.91 a +226.60		9,690	1,200	1,200	13,954		
	- tratto da quota +226.60 a +223.47		52,890	1,200	1,200	76,162		
	- tratto da quota +223.47 a +218.29		11,440	1,200	1,200	16,474		
	Tratto da filo 30 a filo 35							
	- tratto da quota +217.48 a +219.67		47,450	1,200	1,200	68,328		
	- tratto da quota +219.67 a +221.40		14,500	1,200	1,200	20,880		
	- tratto da quota +221.40 a +222.22		19,220	1,200	1,200	27,677		
	- tratto da quota +222.22 a +222.62		13,210	1,200	1,200	19,022		
	- tratto da quota +222.62 a +228.42		22,990	1,200	1,200	33,106		
	SOMMANO m³					469,858		
656 / 6165 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX * SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento IMBOCCO SUD cordolo pali Tratto da filo 1 a filo 24							
	- tratto da quota +218.02 a +226.88 *(lung.=18,960+1,20+18,96)		39,120		1,200	46,944		
	- tratto a quota +226.88 *(lung.=21,030*2)		42,060		1,200	50,472		
	- tratto d aquota +226.88 a +228.57 *(lung.=24,100*2)		48,200		1,200	57,840		
	- tratto a quota +228.57 *(lung.=14,400*2)		28,800		1,200	34,560		
	- tratto d aquota +228.57 a +227.91 *(lung.=56,410*2)		112,820		1,200	135,384		
	- tratto da quota +227.91 a +226.60 *(lung.=9,690*2)		19,380		1,200	23,256		
	- tratto da quota +226.60 a +223.47 *(lung.=52,890*2)		105,780		1,200	126,936		
	- tratto da quota +223.47 a +218.29 *(lung.=11,440+1,20+11,44)		24,080		1,200	28,896		
	Tratto da filo 30 a filo 35							
	- tratto da quota +217.48 a +219.67 *(lung.=47,450+1,20+47,45)		96,100		1,200	115,320		
	- tratto da quota +219.67 a +221.40 *(lung.=2*14,500)		29,000		1,200	34,800		
	- tratto da quota +221.40 a +222.22 *(lung.=2*19,220)		38,440		1,200	46,128		
	- tratto da quota +222.22 a +222.62 *(lung.=2*13,210)		26,420		1,200	31,704		
	- tratto da quota +222.62 a +228.42 *(lung.=22,990+1,20+22,99)		47,180		1,200	56,616		
	SOMMANO m²					788,856		
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
657 / 6166 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX * SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento IMBOCCO SUD armatura cordolo 56.42 kg/m							
	Tratto da filo 1 a filo 24		208,920		56,420	11´787,266		
	Tratto da filo 30 a filo 35		117,370		56,420	6´622,015		
	SOMMANO kg					18´409,281		
658 / 6167 B.02.130.d	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PERFORAZIO ... PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - - DEL DIAMETRO MM 191/240							
	Sola perforazione orizzontale o suborizzontale in materie di qualsiasi natura e consistenza e qualsiasi inclinazione, compreso murature, trovanti e roccia da mina, anche in prese ... e ed onere per dare il perforo atto all'introduzione di micropali o tiranti. Esclusi i ponteggi da computarsi a parte. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX * SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento IMBOCCO SUD Tiranti							
	Tratto da filo 1 a filo 24							
	- tipo T1b	6,000	23,000			138,000		
	- tipo T1c	4,000	24,000			96,000		
	- tipo T1*	6,000	23,000			138,000		
	- tipo T1a*	15,000	23,000			345,000		
	- tipo T2	29,000	20,000			580,000		
	- tipo T2c	4,000	21,000			84,000		
	- tipo T2*	8,000	20,000			160,000		
	- tipo T2a*	21,000	20,000			420,000		
	- tipo T3	30,000	18,000			540,000		
	- tipo T3*	23,000	18,000			414,000		
	- tipo T3a*	6,000	18,000			108,000		
	- tipo T4	16,000	16,000			256,000		
	- tipo T4*	23,000	16,000			368,000		
	- tipo T4a*	6,000	16,000			96,000		
	Tratto da filo 30 a filo 35							
	- tipo T7*	23,000	14,000			322,000		
	- tipo T8*	1,000	14,000			14,000		
	SOMMANO ml					4´079,000		
659 / 6168 B.02.140.c	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TREFOLO PE ... TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE DI ESERCIZIO DA 46 A 60 TON							
	Tiranti di trefoli, trecce, fili o barre d'acciaio armonico stabilizzato o barre tipo Dywidag del tipo anche preiniettato, muniti di guaina protettiva anticorrosiva per l'intera ... sercizio, esclusa la sola formazione dei fori di alloggiamento dei tiranti da compensare a parte con la voce apposita. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX *							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento							
	IMBOCCO SUD							
	Tiranti							
	Tratto da filo 1 a filo 24							
	- tipo T1b	6,000	23,000			138,000		
	- tipo T1c	4,000	24,000			96,000		
	- tipo T1*	6,000	23,000			138,000		
	- tipo T1a*	15,000	23,000			345,000		
	- tipo T2	29,000	20,000			580,000		
	- tipo T2c	4,000	21,000			84,000		
	- tipo T2*	8,000	20,000			160,000		
	- tipo T2a*	21,000	20,000			420,000		
	Tratto da filo 30 a filo 35							
	- tipo T7*	23,000	14,000			322,000		
	- tipo T8*	1,000	14,000			14,000		
	SOMMANO ml					2´297,000		
660 / 6169 B.02.140.d	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TREFOLO PE ... TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE DI ESERCIZIO DA 61 A 75 TON							
	Tiranti di trefoli, trecce, fili o barre d'acciaio armonico stabilizzato o barre tipo Dywidag del tipo anche preiniettato, muniti di guaina protettiva anticorrosiva per l'intera ... sercizio, esclusa la sola formazione dei fori di alloggiamento dei tiranti da compensare a parte con la voce apposita.							
	SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI							
	Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX *							
	SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento							
	IMBOCCO SUD							
	Tiranti							
	Tratto da filo 1 a filo 24							
	- tipo T3	30,000	18,000			540,000		
	- tipo T3*	23,000	18,000			414,000		
	- tipo T3a*	6,000	18,000			108,000		
	- tipo T4	16,000	16,000			256,000		
	- tipo T4*	23,000	16,000			368,000		
	- tipo T4a*	6,000	16,000			96,000		
	SOMMANO ml					1´782,000		
661 / 6170 B.02.142	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE TENSIONE							
	Compreso l'allettamento con malta o l'inghisaggio nel foro ed ogni altro onere, anche di brevetto, necessario per dare il prodotto finito a perfetta regola d'arte.							
	Compresa la fornitura e la posa in opera.							
	SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI							
	Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX *							
	SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento							
	IMBOCCO SUD							
	Tiranti							
	Tratto da filo 1 a filo 24							
	- tipo T1b					6,000		
	- tipo T1c					4,000		
	- tipo T1*					6,000		
	- tipo T1a*					15,000		
	- tipo T2					29,000		
	- tipo T2c					4,000		
	- tipo T2*					8,000		
	- tipo T2a*					21,000		
	- tipo T3					30,000		
	- tipo T3*					23,000		
	- tipo T3a*					6,000		
	- tipo T4					16,000		
	A RIPORTARE					168,000		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					168,000		
	- tipo T4*					23,000		
	- tipo T4a*					6,000		
	Tratto da filo 30 a filo 35							
	- tipo T7*					23,000		
	- tipo T8*					1,000		
	SOMMANO cad					221,000		
662 / 6171 B.02.115	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PROFILATI ACCIAIO NP.IPE							
	Di qualsiasi tipo a profilo aperto collegato a una qualsiasi struttura in calcestruzzo singolarmente usato o a costituire armatura di calcestruzzo. Compresa fornitura e posa in opera.							
	SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI							
	Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX *							
	SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento							
	IMBOCCO SUD							
	Paratia							
	travi HEB200 - kg/ml 61.300							
	tratto da filo 1 a filo 2							
	- L.ml.5.00 *(par.ug.=2*5)	10,000	5,000		61,300	3´065,000		
	- L.ml.8.50 *(par.ug.=2*1)	2,000	8,500		61,300	1´042,100		
	tratto da filo 2 a filo 3							
	- L.ml.5.00 *(par.ug.=2*3)	6,000	5,000		61,300	1´839,000		
	tratto da filo 3 a filo 4							
	- L.ml.5.00 *(par.ug.=2*3)	6,000	5,000		61,300	1´839,000		
	tratto da filo 4 a filo 5							
	- L.ml.5.00 *(par.ug.=2*3)	6,000	5,000		61,300	1´839,000		
	tratto da filo 5 a filo 6							
	- L.ml.5.00 *(par.ug.=2*3)	6,000	5,000		61,300	1´839,000		
	tratto da filo 6 a filo 7							
	- L.ml.5.00 *(par.ug.=2*4)	8,000	5,000		61,300	2´452,000		
	tratto da filo 7 a filo 8							
	- L.ml.6.00 *(par.ug.=2*4)	8,000	6,000		61,300	2´942,400		
	tratto da filo 8 a filo 11							
	- L.ml.9.00 *(par.ug.=2*4)	8,000	9,000		61,300	4´413,600		
	tratto da filo 11 a filo 12							
	- L.ml.5.00 *(par.ug.=4*2)	8,000	5,000		61,300	2´452,000		
	tratto da filo 12 a filo 13							
	- L.ml.7.80 *(par.ug.=4*2)	8,000	7,800		61,300	3´825,120		
	- L.ml.12.00 *(par.ug.=4*2*3)	24,000	12,000		61,300	17´654,400		
	tratto da filo 13 a filo 14							
	- L.ml.5.00 *(par.ug.=4*2)	8,000	5,000		61,300	2´452,000		
	tratto da filo 14 a filo 16							
	- L.ml.9.00 *(par.ug.=4*2)	8,000	9,000		61,300	4´413,600		
	tratto da filo 16 a filo 17							
	- L.ml.6.00 *(par.ug.=3*2)	6,000	6,000		61,300	2´206,800		
	tratto da filo 17 a filo 18							
	- L.ml.5.00 *(par.ug.=3*2)	6,000	5,000		61,300	1´839,000		
	tratto da filo 18 a filo 19							
	- L.ml.5.00 *(par.ug.=2*3)	6,000	5,000		61,300	1´839,000		
	tratto da filo 19 a filo 20							
	- L.ml.5.00 *(par.ug.=2*3)	6,000	5,000		61,300	1´839,000		
	tratto da filo 20 a filo 21							
	- L.ml.5.00 *(par.ug.=2*2)	4,000	5,000		61,300	1´226,000		
	tratto da filo 21 a filo 22							
	- L.ml.5.00 *(par.ug.=2*2)	4,000	5,000		61,300	1´226,000		
	tratto da filo 22 a filo 23							
	- L.ml.5.00 *(par.ug.=2*2)	4,000	5,000		61,300	1´226,000		
	- L.ml.9.00 *(par.ug.=2*2)	4,000	9,000		61,300	2´206,800		
	tratto da filo 23 a filo 24							
	- L.ml.6.00 *(par.ug.=1*2)	2,000	6,000		61,300	735,600		
	tratto da filo 30 a filo 35							
	- L.ml.6.00 *(par.ug.=2*3)	6,000	6,000		61,300	2´206,800		
	- L.ml.9.00 *(par.ug.=2*6)	12,000	9,000		61,300	6´620,400		
	Parziale kg					75´239,620		
	A R I P O R T A R E					75´239,620		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					75´239,620		
	PIASTRE D'ANCORAGGIO (tipologico 0°)							
	piastra ancoraggio tipo "A" *(H/peso=0,02*7850)		0,500	0,600	157,000	47,100		
	piastra ancoraggio tipo "B" *(lung.=0,05+0,096)*(larg.=0,53/2)*(H/peso=0,03*7850)		0,146	0,265	235,500	9,111		
	piastra ancoraggio tipo "C" *(H/peso=0,02*7850)		0,550	0,400	157,000	34,540		
	Parziale kg					90,751		
	PIASTRE D'ANCORAGGIO (tipologico 15°)							
	piastra ancoraggio tipo "A" *(H/peso=0,02*7850)		0,500	0,600	157,000	47,100		
	piastra ancoraggio tipo "B" *(lung.=0,05+0,192)*(larg.=0,55/2)*(H/peso=0,03*7850)		0,242	0,275	235,500	15,673		
	piastra ancoraggio tipo "C" *(H/peso=0,02*7850)		0,550	0,400	157,000	34,540		
	Parziale kg					97,313		
	PIASTRE D'ANCORAGGIO (tipologico 25°)							
	piastra ancoraggio tipo "A" *(H/peso=0,02*7850)		0,500	0,720	157,000	56,520		
	piastra ancoraggio tipo "B" *(lung.=0,05+0,297)*(larg.=0,55/2)*(H/peso=0,03*7850)		0,347	0,275	235,500	22,473		
	piastra ancoraggio tipo "C" *(H/peso=0,02*7850)		0,550	0,400	157,000	34,540		
	Parziale kg					113,533		
	A DETRARRE TIPOLOGICI *(H/peso=90,751+97,313+113,533)	-1,000			301,597	-301,597		
	Parziale kg					-301,597		
	IMBOCCO SUD							
	Tiranti							
	Tratto da filo 1 a filo 24							
	- tipo T1b	6,000			90,751	544,506		
	- tipo T1c	4,000			90,751	363,004		
	- tipo T1*	6,000			97,313	583,878		
	- tipo T1a*	15,000			90,751	1´361,265		
	- tipo T2	29,000			97,313	2´822,077		
	- tipo T2c	4,000			97,313	389,252		
	- tipo T2*	8,000			97,313	778,504		
	- tipo T2a*	21,000			90,751	1´905,771		
	- tipo T3	30,000			97,313	2´919,390		
	- tipo T3*	23,000			97,313	2´238,199		
	- tipo T3a*	6,000			90,751	544,506		
	- tipo T4	16,000			97,313	1´557,008		
	- tipo T4*	23,000			97,313	2´238,199		
	- tipo T4a*	6,000			90,751	544,506		
	Tratto da filo 30 a filo 35							
	- tipo T7*	23,000			97,313	2´238,199		
	- tipo T8*	1,000			113,533	113,533		
	Parziale kg					21´141,797		
	10% per fazzoletti, sfrido etc.	0,100		96381,417		9´638,142		
	Parziale kg					9´638,142		
	Sommano positivi kg					106´321,156		
	Sommano negativi kg					-301,597		
	SOMMANO kg					106´019,559		
663 / 6172 B.06.004.e	OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - RIVES ... N/mmq) DATO IN OPERA - - RIVESTIMENTO DI CM 20 SFRIDO 20%							
	A perfetta regola d'arte, da eseguirsi all'aperto, per rivestimento di scarpate rocciose di qualsiasi inclinazione e di qualunque altezza dal piano stradale, compresa la regolarizzazione delle scarpate, o per rivestimento di pozzi di fondazione. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX * SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento IMBOCCO SUD							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Rivestimento paratia superfici da Autocad Tratto da filo 1 a filo 24 - tratto filo 1 - filo 2 - tratto filo 2 - filo 3 - tratto filo 3 - filo 4 - tratto filo 4 - filo 5 - tratto filo 5 - filo 6 - tratto filo 6 - filo 7 - tratto filo 7 - filo 8 - tratto filo 8 - filo 9 - tratto filo 9 - filo 10 - tratto filo 10 - filo 11 - tratto filo 11 - filo 12 - tratto filo 12 - filo 13 - tratto filo 13 - filo 14 - tratto filo 14 - filo 15 - tratto filo 15 - filo 16 - tratto filo 16 - filo 17 - tratto filo 17 - filo 18 - tratto filo 18 - filo 19 - tratto filo 19 - filo 20 - tratto filo 20 - filo 21 - tratto filo 21 - filo 22 - tratto filo 22 - filo 23 - tratto filo 23 - filo 24 Tratto da filo 30 a filo 35 - tratto filo 30 - filo 31 - tratto filo 31 - filo 32 - tratto filo 32 - filo 33 - tratto filo 33 - filo 34 - tratto filo 34 - filo 35				153,200 71,200 72,050 72,810 78,530 84,940 106,260 73,770 94,290 38,030 95,910 759,460 92,360 36,510 153,940 94,290 74,960 67,560 58,250 55,430 52,570 113,860 46,140 158,120 57,740 62,510 26,930 15,480	153,200 71,200 72,050 72,810 78,530 84,940 106,260 73,770 94,290 38,030 95,910 759,460 92,360 36,510 153,940 94,290 74,960 67,560 58,250 55,430 52,570 113,860 46,140 158,120 57,740 62,510 26,930 15,480		
	SOMMANO m²					2´867,100		
664 / 6173 B.02.130.c	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PERFORAZIO ... PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - - DEL DIAMETRO MM 141/190 Sola perforazione orizzontale o suborizzontale in materie di qualsiasi natura e consistenza e qualsiasi inclinazione, compreso murature, trovanti e roccia da mina, anche in prese ... e ed onere per dare il perforo atto all'introduzione di micropali o tiranti. Esclusi i ponteggi da computarsi a parte. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX * SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento IMBOCCO SUD tratto da filo 1 a filo 24 Drenaggio Sub orizzontale perforazione drenaggio - ml tratto da filo 30 a filo 35 Drenaggio Sub orizzontale perforazione drenaggio - ml							
			217,000	20,000		4´340,000		
			19,000	20,000		380,000		
	SOMMANO ml					4´720,000		
665 / 6174 I.01.012.a	IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO - - DIAMETRO INTERNO FINO A MM 50 Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per lavori eseguiti all'aperto. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX *							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento							
	IMBOCCO SUD							
	Tratto da filo 1 a filo 24							
	- drenaggio suborizzontale	217,000	20,000			4´340,000		
	- dreno fondo paratia		205,200			205,200		
	Tratto da filo 30 a filo 35							
	- drenaggio suborizzontale	19,000	20,000			380,000		
	- dreno fondo paratia		116,400			116,400		
	SOMMANO ml					5´041,600		
666 / 6175 E.01.001.b	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - DR ... TERGO DELLE MURATURE - - CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE							
	Con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal basso all'alto, compresi l'onere per la formazione del cunicolo di fondo per lo smaltimento delle acque con ... lavato ed esente da materiali eterogenei e terrosi.							
	Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte.							
	SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI							
	Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX *							
	SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento							
	IMBOCCO SUD							
	DRENAGGI O VESPAI- FONDO PARATIA PALI							
	tratto da filo 1 a filo 24 *(larg.=(0,35*0,5)+(0,35*0,6/2))		205,200	0,280		57,456		
	tratto da filo 30 a filo 35 *(larg.=(0,35*0,5)+(0,35*0,6/2))		116,400	0,280		32,592		
	SOMMANO m³					90,048		
667 / 6176 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C							
	In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.							
	Compresa la fornitura e la posa in opera.							
	SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI							
	Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX *							
	SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento							
	rinforzo spritz							
	rete Ø 12 20x20 -9,18 kg/mq + 15% sovrapposzione							
	- quantità di cui alla voce B.06.004.e	1,150	2867,100		9,180	30´267,975		
	SOMMANO kg					30´267,975		
668 / 6177 A.03.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI - DEMOLI ... . E C.A.P. - - PER PORZIONI DI CUBATURA MAGGIORE DI 0,5 MC							
	Demolizione a sezione obbligata eseguita in qualsiasi dimensione, anche in breccia, a qualsiasi altezza, di porzioni di strutture in conglomerato cementizio armato e/o precompres ... esclusa l'esecuzione delle armature di sostegno qualora la demolizione vada ad interessare i vincoli delle strutture.							
	SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI							
	Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX *							
	SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento							
	Demolizione paratia provvisionale imbocco Sud							
	superfici da Cad							
	- tratto compreso tra filo 7 e filo 11		38,490	1,200		46,188		
	- tratto compreso tra filo 7 e filo 13/14		199,720	1,200		239,664		
	- tratto cp,èreso tra i fili 13/14 e filo 15/16		59,460	1,200		71,352		
	A RIPORTARE					357,204		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					357,204		
	SOMMANO m³					357,204		
669 / 6178 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX * SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento muro in terra rinforzata							
	risvolto 1-1		6,980	9,920	0,760	52,624		
	risvolto 3-3		5,320	10,450	0,760	42,251		
	tr 2-2		10,320	10,000	0,760	78,432		
	risvolto SX		36,000	4,000	0,760	109,440		
	SOMMANO m³					282,747		
670 / 6179 E.01.050.a	DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO RINVERDIBILE ED ARMATURE DI RINFORZO A RETE IN ACCIAIO - PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 0 A 4,00 M							
	Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei terrapieni rinforzati realizzate in conformità alla norma EN14475 e secondo gli elaborati di progetto esecutivo ... ezzo. Per ogni metro quadrato di superficie a vista inclinata misurata dal piano di fondazione sul paramento eseguito. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX * SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento muro in terra rinforzata							
			9,000		2,280	20,520		
			3,000		1,520	4,560		
	SOMMANO m²					25,080		
671 / 6180 E.01.050.b	DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO RINVERDIBILE ED ARMATURE DI RINFORZO A RETE IN ACCIAIO - PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 4,00 A 6,00 M							
	Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei terrapieni rinforzati realizzate in conformità alla norma EN14475 e secondo gli elaborati di progetto esecutivo ... ezzo. Per ogni metro quadrato di superficie a vista inclinata misurata dal piano di fondazione sul paramento eseguito. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX * SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento muro in terra rinforzata (lung.=3+3)							
			6,000		3,040	18,240		
			3,000		4,540	13,620		
	SOMMANO m²					31,860		
672 / 6181	DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE STRUTTURE							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
E.01.050.c	DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO RINVERDIBILE ED ARMATURE DI RINFORZO A RETE IN ACCIAIO - PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 6,00 A 8,00 M							
	Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei terrapieni rinforzati realizzate in conformità alla norma EN14475 e secondo gli elaborati di progetto esecutivo ... ezzo. Per ogni metro quadrato di superficie a vista inclinata misurata dal piano di fondazione sul paramento eseguito. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX * SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento muro in terra rinforzata							
			3,000		6,080	18,240		
			3,000		6,840	20,520		
	SOMMANO m²					38,760		
673 / 6182 E.01.050.d	DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO RINVERDIBILE ED ARMATURE DI RINFORZO A RETE IN ACCIAIO - PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 8,00 A 10,00 M							
	Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei terrapieni rinforzati realizzate in conformità alla norma EN14475 e secondo gli elaborati di progetto esecutivo ... ezzo. Per ogni metro quadrato di superficie a vista inclinata misurata dal piano di fondazione sul paramento eseguito. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX * SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento muro in terra rinforzata							
			9,000		9,880	88,920		
	SOMMANO m²					88,920		
674 / 6183 E.01.050.e	DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO RINVERDIBILE ED ARMATURE DI RINFORZO A RETE IN ACCIAIO - PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 10,00 A 15,00 M							
	Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei terrapieni rinforzati realizzate in conformità alla norma EN14475 e secondo gli elaborati di progetto esecutivo ... ezzo. Per ogni metro quadrato di superficie a vista inclinata misurata dal piano di fondazione sul paramento eseguito. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX * SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento muro in terra rinforzata							
			6,000		11,400	68,400		
			15,000		11,400	171,000		
	SOMMANO m²					239,400		
675 / 6184 E.01.040.f	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI GEOGRIGLIA CON MARCATURA CE - CON RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA FINO A 150 kN/m CON ALLUNGAMENTO MASSIMO DEL 13%							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o polivinilalcool, resistenti o protetti ai ... e delle prestazioni a lungo termine. Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro a perfetta opera d'arte. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX * SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento muro in terra rinforzata	3,000	14,750	10,000		442,500		
			17,700	10,000		177,000		
		4,000	6,000	10,000		240,000		
		3,000	9,000	10,000		270,000		
	SOMMANO m²					1´129,500		
676 / 6185 E.01.035.a	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - GEOCOMPOSITO - - PER SPESSORE FINO A 0,6 CM Con funzione di drenaggio, filtrazione, separazione e protezione meccanica per la realizzazione di trincee drenanti. Sarà costituito da un nucleo spaziatore racchiuso tra due geo ... enza a trazione al 5% di allungamento in entrambe le direzioni 3.2 kN/m (EN 10319). Compresa fornitura, posa in opera. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX * SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento Imbocco Sud muro in terra rinforzata		433,580			433,580		
	SOMMANO m²					433,580		
677 / 6186 E.01.001.b	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - DR ... TERGO DELLE MURATURE - - CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE Con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal basso all'alto, compresi l'onere per la formazione del cunicolo di fondo per lo smaltimento delle acque con ... lavato ed esente da materiali eterogenei e terrosi. Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX * SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento Imbocco Nord Drenaggio al piede del muro (lung.=9+15+6)		30,000	10,000	0,760	228,000		
	SOMMANO m³					228,000		
678 / 6187 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	SX *							
	SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento							
	Imbocco SUD							
	Terre rinforzate							
	Mezzo tubo in testa parete		57,700	0,740	0,300	12,809		
	a detrarre ingombro tubo *(H/peso=1/2*3,1416*0,20^2)	-1,000	57,700		0,063	-3,635		
	Sommano positivi m³					12,809		
	Sommano negativi m³					-3,635		
	SOMMANO m³					9,174		
679 / 6188 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.							
	SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI							
	Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE							
	SX *							
	SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento							
	Imbocco SUD							
	Terre Rinforzate							
	Mezzo tubo in testa parete	2,000	57,700		0,300	34,620		
	SOMMANO m²					34,620		
680 / 6189 I.01.003.b	TUBAZIONI TUBI DI CEMENTO TAGLIATI A METÀ PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DI ACQUE PIOVANE - DIAMETRO INTERNO CM 40							
	Poggianti su platea in calcestruzzo compensata a parte, congiunti a maschio e femmina e sigillati con malta cementizia dosata a q.li 4 di cemento.							
	Compresa fornitura e posa in opera.							
	SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI							
	Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE							
	SX *							
	SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento							
	Imbocco SUD							
	Terre Rinforzate							
	Mezzo tubo in testa parete		57,700			57,700		
	SOMMANO ml					57,700		
681 / 6190 E.01.001.b	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - DR ... TERGO DELLE MURATURE - - CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE							
	Con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal basso all'alto, compresi l'onere per la formazione del cunicolo di fondo per lo smaltimento delle acque con ... lavato ed esente da materiali eterogenei e terrosi.							
	Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte.							
	SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI							
	Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE							
	SX *							
	SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento							
	muro in terra rinforzata							
	tr 1-1		6,980	8,920	0,760	47,319		
	tr 2-2		14,630	9,000	0,760	100,069		
	tr 3-3		5,320	9,450	0,760	38,208		
	risvolto SX		36,000	5,000	0,760	136,800		
	A RIPORTARE					322,396		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					322,396		
	SOMMANO m³					322,396		
682 / 6191 F.01.016	OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - IDROSEMINA PER MURI VERDI CON GARANZIA DI ATTECCHIMENTO Realizzata per muri verdi a spruzzo mediante fibre vegetali, fibre tessili sementi concime minerale, acqua, sostanza portante a base organica e polvere igroscopica compreso l'one ... imi sei mesi per dare la garanzia dell'atteccimento compreso altresì l'onere del riempimento delle parti non innerbite. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX * SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento muro in terra rinforzata		433,580			433,580		
	SOMMANO m²					433,580		
	Parziale GA.A - Opere di sostegno e consolidamento (SbCat 55) euro							
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	GA.C - Fondazione (SbCat 57)							
683 / 6232 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX * SbCat 57 - GA.C - Fondazione Imbocco SUD Dima di attacci magrone di fondazione							
	- Carreggiata DX		6,000	17,960	0,100	10,776		
	- Carreggiata SX		6,000	17,080	0,100	10,248		
	Galleria artificiale magrone di fondazione							
	- Carreggiata DX		34,000	15,560	0,100	52,904		
	- Carreggiata SX		33,420	14,680	0,100	49,061		
	SOMMANO m³					122,989		
684 / 6233 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX * SbCat 57 - GA.C - Fondazione Imbocco Sud Dima di attaccio arco rovescio + murette							
	- carreggiata DX *(H/peso=12,86+2,27+2,27)		6,000		17,400	104,400		
	- carreggiata SX *(H/peso=12,01+2,24+2,24)		6,000		16,490	98,940		
	Galleria Artificiale arco rovescio + murette							
	- carreggiata DX *(H/peso=12,86+1,67+1,67)		34,000		16,200	550,800		
	- carreggiata SX *(H/peso=12,01+0,65+0,65)		33,420		13,310	444,820		
	SOMMANO m³					1´198,960		
685 / 6234 C.03.020.a	C.03.020.a LAVORI IN SOTTERRANEO INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE DRENAGGIO SU ARCO ROVESCIO IN FRANTUMATO DI CAVA - MATERIALE PROVENIENTE DA CAVE							
	Drenaggio con frantumato o misto (tout venant) al di sopra dell'arco rovescio delle gallerie, cilindrato a fondo compreso l'onere del'esecuzione in presenza di tubazioni radiali od assiali ed ogni altro onere. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX * SbCat 57 - GA.C - Fondazione IMBOCCO SUD Dima di attacco							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	- carreggiata DX		6,000		11,500	69,000		
	- carreggiata SX		6,000		9,900	59,400		
	Galleria artificiale							
	- carreggiata DX		34,000		11,500	391,000		
	- carreggiata SX		33,420		9,900	330,858		
	SOMMANO m³					850,258		
686 / 6235 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.							
	SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI							
	Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX *							
	SbCat 57 - GA.C - Fondazione							
	Imbocco SUD							
	Dima di attacco							
	- carreggiata DX sponde esterne murette	2,000	6,000		1,440	17,280		
	- carreggiata DX sponde interne murette	2,000	6,000		0,530	6,360		
	- carreggiata DX sponde trasversale *(H/peso=12,86+2,27+2,27)				17,400	17,400		
	- carreggiata SX sponde esterne murette	2,000	6,000		1,860	22,320		
	- carreggiata SX sponde interne murette	2,000	6,000		0,970	11,640		
	- carreggiata DX sponde trasversale *(H/peso=12,01+2,24+2,24)				16,490	16,490		
	Galleria Artificiale							
	- carreggiata DX sponde esterne murette	2,000	34,000		1,310	89,080		
	- carreggiata DX sponde interne murette	2,000	34,000		0,390	26,520		
	- carreggiata DX sponde trasversale *(H/peso=12,86+1,67+1,67)				16,200	16,200		
	- carreggiata SX sponde esterne murette	2,000	33,420		1,300	86,892		
	- carreggiata SX sponde interne murette	2,000	33,420		0,390	26,068		
	- carreggiata DX sponde trasversale *(H/peso=12,01+1,65+1,65)				15,310	15,310		
	SOMMANO m²					351,560		
687 / 6236 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.							
	Compresa la fornitura e la posa in opera.							
	SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI							
	Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX *							
	SbCat 57 - GA.C - Fondazione							
	IMBOCCO SUD							
	ARCO ROVESCIO							
	CANNA DX -GALLERIA- (50% piedritti e calotta-50% a.r.)	0,500	34,000		6793,150	115´483,550		
	CANNA SX -GALLERIA- (50% piedritti e calotta-50% a.r.)	0,500	33,420		6630,090	110´788,804		
	SOMMANO kg					226´272,354		
	Parziale GA.C - Fondazione (SbCat 57) euro							
	Parziale Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX * (Cat 258) euro							
	Parziale Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI (SpCat 31) euro							

	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) (SpCat 32) **Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 * (Cat 275)** **CV.C - Sottofondazioni (SbCat 62)**							
688 / 5448 PA.OC.0075	PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 800 - C32/40 - XA2 PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 800 - C32/40 - XA2. Pali trivellati di grande diametro eseguiti con p…..n diametro. Per ogni metro di palo. Diametro mm 80 SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 275 - Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 * SbCat 62 - CV.C - Sottofondazioni							
	Spalla 1 e spalla 2 *(par.ug.=2*8)	16,000	20,000			320,000		
	Pila	8,000	20,000			160,000		
	SOMMANO m					480,000		
689 / 5449 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 275 - Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 * SbCat 62 - CV.C - Sottofondazioni							
	Vedi tabella ferri					39´696,570		
	SOMMANO kg					39´696,570		
690 / 5450 B.02.048	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - LAMIERINO IN ACCIAIO S275 PER PROTEZIONE PALI TRIVELLATI Camicia di protezione dei pali a grande diametro in lamierino dello spessore più opportuno, compresi oneri di trasporto ed inserimento. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 275 - Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 * SbCat 62 - CV.C - Sottofondazioni Spalle P=123kg/m s=5mm							
	SP1	8,000	10,000	123,000		9´840,000		
	SP2	8,000	10,000	123,000		9´840,000		
	pila	8,000	10,000	123,000		9´840,000		
	SOMMANO kg					29´520,000		
	Parziale CV.C - Sottofondazioni (SbCat 62) euro							

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CV.E - Movimenti terra e demolizioni (SbCat 63)							
691 / 5445 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 275 - Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 * SbCat 63 - CV.E - Movimenti terra e demolizioni							
	Spalla A *(lung.=5,3+10,72+8,49)*(H/peso=4*1,33)		24,510	0,500	5,320	65,197		
	Spalla B *(lung.=9,78+10,84+10,89)*(H/peso=8*1,33)		31,510	0,500	10,640	167,633		
	SOMMANO m³					232,830		
692 / 5446 B.01.001.a	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese ... dal perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 275 - Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 * SbCat 63 - CV.E - Movimenti terra e demolizioni							
	Pila		10,600	4,600	2,000	97,520		
	SOMMANO m³					97,520		
693 / 5447 E.08.005.17. 05.04	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 17 05 03							
	Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione. Compreso il terreno proveniente da siti contaminati. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 275 - Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 * SbCat 63 - CV.E - Movimenti terra e demolizioni							
	materiale di risulta *(lung.=232,83+97,52)		330,350		2,000	660,700		
	SOMMANO t					660,700		
	Parziale CV.E - Movimenti terra e demolizioni (SbCat 63) euro							

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	CV.D - Fondazioni (SbCat 64)							
694 / 5451 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 275 - Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 *							
	SbCat 64 - CV.D - Fondazioni							
	Spalla 1							
	per base gabbioni terramesh superiori *(lung.=7+5,5)		12,500	1,000	0,100	1,250		
	Magrone Spalla		9,600	4,800	0,200	9,216		
	Spalla 2							
	Magrone Spalla		9,600	4,800	0,200	9,216		
	per base gabbioni terramesh superiori *(lung.=5,5+5,5)		11,000	1,000	0,100	1,100		
	Muri andatori e soletta di ripartizione *(par.ug.=2*2)	4,000	5,000	0,950	0,200	3,800		
		2,000	7,000	3,000	0,200	8,400		
	Pila		9,000	4,200	0,200	7,560		
	SOMMANO m³					40,542		
695 / 5452 B.03.031.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.							
	Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 275 - Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 *							
	SbCat 64 - CV.D - Fondazioni							
	Fondazioni							
	Fondazione Spalle	2,000	9,200	4,400	1,200	97,152		
	Fondazione Spalle *(H/peso=0,600/2)	2,000	0,600	9,200	0,300	-3,312		
	Pila		8,600	3,800	1,200	39,216		
	Muri andatori e soletta di ripartizione *(par.ug.=2*2)	4,000	5,000	0,750	0,950	14,250		
		2,000	7,000	3,000	0,200	8,400		
	Sommano positivi m³					159,018		
	Sommano negativi m³					-3,312		
	SOMMANO m³					155,706		
696 / 5453 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.							
	Compresa la fornitura e la posa in opera.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 275 - Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 *							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	SbCat 64 - CV.D - Fondazioni							
	Vedi tabella ferri							
	Spalla 1	6978,700			0,500	3´489,350		
	Spalla 2	6957,670			0,500	3´478,835		
	Pila	14054,100			0,500	7´027,050		
	SOMMANO kg					13´995,235		
697 / 5454 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 275 - Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 *							
	SbCat 64 - CV.D - Fondazioni							
	Fondazioni							
	Spalle *(par.ug.=2*2)*(lung.=9,2+4,4)	4,000	13,600		1,200	65,280		
	Pila *(lung.=8,6+3,80)	2,000	12,400		1,200	29,760		
	soletta di ripartizione e cordoli *(par.ug.=2*2*2)*(lung.=5+0,75)	8,000	5,750		0,950	43,700		
	(par.ug.=2*2*2)	8,000	0,750		0,950	5,700		
	(par.ug.=2*2)	4,000	7,000		0,200	5,600		
	SOMMANO m²					150,040		
	Parziale CV.D - Fondazioni (SbCat 64) euro							
	Parziale Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 * (Cat 275) euro							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - CV02 - CAVALCAVIA ALKM 4+982 * (Cat 276) **CV.C - Sottofondazioni (SbCat 62)**							
698 / 5081 PA.OC.0075	PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 800 - C32/40 - XA2 PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 800 - C32/40 - XA2. Pali trivellati di grande diametro eseguiti con p…..n diametro. Per ogni metro di palo. Diametro mm 80 SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 276 - Lotto4 - CV02 - CAVALCAVIA ALKM 4+982 * SbCat 62 - CV.C - Sottofondazioni Spalla 1 e spalla 2 *(par.ug.=2*8)	16,000	30,000			480,000		
	SOMMANO m					480,000		
699 / 5082 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 276 - Lotto4 - CV02 - CAVALCAVIA ALKM 4+982 * SbCat 62 - CV.C - Sottofondazioni Peso totale da tabella					38´186,430		
	SOMMANO kg					38´186,430		
700 / 5087 B.02.048	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - LAMIERINO IN ACCIAIO S275 PER PROTEZIONE PALI TRIVELLATI Camicia di protezione dei pali a grande diametro in lamierino dello spessore più opportuno, compresi oneri di trasporto ed inserimento. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 276 - Lotto4 - CV02 - CAVALCAVIA ALKM 4+982 * SbCat 62 - CV.C - Sottofondazioni Spalle P=123kg/m s=5mm							
	SP1	8,000	10,000	123,000		9´840,000		
	SP2	8,000	10,000	123,000		9´840,000		
	SOMMANO kg					19´680,000		
	Parziale CV.C - Sottofondazioni (SbCat 62) euro							

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CV.E - Movimenti terra e demolizioni (SbCat 63)							
701 / 5079 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 276 - Lotto4 - CV02 - CAVALCAVIA ALKM 4+982 * SbCat 63 - CV.E - Movimenti terra e demolizioni							
	Spalla A *(lung.=140*1,1)		154,000		1,000	154,000		
	Spalla B *(lung.=140*1,1)		154,000		1,000	154,000		
	SOMMANO m³					308,000		
702 / 5080 E.08.005.17. 05.04	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 17 05 03							
	Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione. Compreso il terreno proveniente da siti contaminati. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 276 - Lotto4 - CV02 - CAVALCAVIA ALKM 4+982 * SbCat 63 - CV.E - Movimenti terra e demolizioni							
	materiale di risulta		308,000		2,000	616,000		
	SOMMANO t					616,000		
	Parziale CV.E - Movimenti terra e demolizioni (SbCat 63) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	CV.D - Fondazioni (SbCat 64)							
703 / 5083 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 276 - Lotto4 - CV02 - CAVALCAVIA ALKM 4+982 * SbCat 64 - CV.D - Fondazioni							
	per base telo	2,000	140,000		0,100	28,000		
	Magrone Spalla 1		9,400	4,600	0,100	4,324		
	Magrone Spalla 1		9,400	4,600	0,100	4,324		
	SOMMANO m³					36,648		
704 / 5084 B.03.031.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 276 - Lotto4 - CV02 - CAVALCAVIA ALKM 4+982 * SbCat 64 - CV.D - Fondazioni Fondazioni							
	Fondazione Spalle	2,000	9,200	4,400	1,200	97,152		
	SOMMANO m³					97,152		
705 / 5085 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 276 - Lotto4 - CV02 - CAVALCAVIA ALKM 4+982 * SbCat 64 - CV.D - Fondazioni Vedi tabella ferri							
	Spalla 1	6632,530			0,500	3´316,265		
	Spalla 2	6632,530			0,500	3´316,265		
	SOMMANO kg					6´632,530		
706 / 5086 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 276 - Lotto4 - CV02 - CAVALCAVIA ALKM 4+982 * SbCat 64 - CV.D - Fondazioni Fondazioni Spalle *(par.ug.=2*2)*(lung.=9,2+4,4)	4,000	13,600		1,200	65,280		
	SOMMANO m²					65,280		
	Parziale CV.D - Fondazioni (SbCat 64) euro							
	Parziale Lotto4 - CV02 - CAVALCAVIA ALKM 4+982 * (Cat 276) euro							
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Lotto4 - CV03 - CAVALCAVIA AL KM 7+790 * (Cat 277) **CV.C - Sottofondazioni (SbCat 62)**							
707 / 5485 PA.OC.0075	PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 800 - C32/40 - XA2 PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 800 - C32/40 - XA2. Pali trivellati di grande diametro eseguiti con p…..n diametro. Per ogni metro di palo. Diametro mm 80 SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 277 - Lotto4 - CV03 - CAVALCAVIA AL KM 7+790 * SbCat 62 - CV.C - Sottofondazioni Spalla A e spalla B *(par.ug.=2*8)	16,000	35,000			560,000		
	SOMMANO m					560,000		
708 / 5486 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 277 - Lotto4 - CV03 - CAVALCAVIA AL KM 7+790 * SbCat 62 - CV.C - Sottofondazioni Vedi tabella pesi					90´529,890		
	SOMMANO kg					90´529,890		
709 / 5495 B.02.048	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - LAMIERINO IN ACCIAIO S275 PER PROTEZIONE PALI TRIVELLATI Camicia di protezione dei pali a grande diametro in lamierino dello spessore più opportuno, compresi oneri di trasporto ed inserimento. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 277 - Lotto4 - CV03 - CAVALCAVIA AL KM 7+790 * SbCat 62 - CV.C - Sottofondazioni Spalle P=123kg/m s=5mm							
	SPA	8,000	10,000	123,000		9´840,000		
	SPB	8,000	10,000	123,000		9´840,000		
	SOMMANO kg					19´680,000		
	Parziale CV.C - Sottofondazioni (SbCat 62) euro							
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CV.E - Movimenti terra e demolizioni (SbCat 63)							
710 / 5483 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 277 - Lotto4 - CV03 - CAVALCAVIA AL KM 7+790 * SbCat 63 - CV.E - Movimenti terra e demolizioni							
	Spalla 1 *(lung.=170*1,1)		187,000		2,000	374,000		
	Spalla 2 *(lung.=170*1,1)		187,000		2,000	374,000		
	SOMMANO m³					748,000		
711 / 5484 E.08.005.17. 05.04	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 17 05 03							
	Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione. Compreso il terreno proveniente da siti contaminati. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 277 - Lotto4 - CV03 - CAVALCAVIA AL KM 7+790 * SbCat 63 - CV.E - Movimenti terra e demolizioni							
	materiale di risulta							
	materiale di risulta	748,000			2,000	1´496,000		
	SOMMANO t					1´496,000		
	Parziale CV.E - Movimenti terra e demolizioni (SbCat 63) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	CV.D - Fondazioni (SbCat 64)							
712 / 5487 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 277 - Lotto4 - CV03 - CAVALCAVIA AL KM 7+790 * SbCat 64 - CV.D - Fondazioni							
	per base telo	2,000	170,000		0,100	34,000		
	Muri andatori e soletta di ripartizione *(par.ug.=2*2)	4,000	5,000	0,950	0,200	3,800		
		2,000	4,000	3,000	0,200	4,800		
	SOMMANO m³					42,600		
713 / 5488 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 277 - Lotto4 - CV03 - CAVALCAVIA AL KM 7+790 * SbCat 64 - CV.D - Fondazioni							
	Spalla 1							
	Magrone Spalla		9,400	4,600	0,100	4,324		
	Spalla 2							
	Magrone Spalla		9,400	4,600	0,100	4,324		
		2,000	4,000	3,000	0,200	4,800		
	SOMMANO m³					13,448		
714 / 5489 B.03.031.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 277 - Lotto4 - CV03 - CAVALCAVIA AL KM 7+790 * SbCat 64 - CV.D - Fondazioni							
	Fondazioni							
	Muri andatori e soletta di ripartizione *(par.ug.=2*2)	4,000	5,000	0,750	0,950	14,250		
		2,000	3,000	4,000	0,200	4,800		
	SOMMANO m³					19,050		
715 / 5490 B.03.031.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 277 - Lotto4 - CV03 - CAVALCAVIA AL KM 7+790 * SbCat 64 - CV.D - Fondazioni Fondazioni							
	Muri spalla 1		9,200	4,400	1,200	48,576		
	(H/peso=0,50/2)		9,200	0,500	0,250	-1,150		
	Muri spalla 2		9,200	4,400	1,200	48,576		
	(H/peso=0,50/2)		9,200	0,500	0,250	-1,150		
	Sommano positivi m³					97,152		
	Sommano negativi m³					-2,300		
	SOMMANO m³					94,852		
716 / 5491 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 277 - Lotto4 - CV03 - CAVALCAVIA AL KM 7+790 * SbCat 64 - CV.D - Fondazioni Vedi tabella ferri							
	Spalla 1	6586,410			0,500	3´293,205		
	Spalla 2	6518,330			0,500	3´259,165		
	SOMMANO kg					6´552,370		
717 / 5492 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 277 - Lotto4 - CV03 - CAVALCAVIA AL KM 7+790 * SbCat 64 - CV.D - Fondazioni Quantita di cui alla voce cls in fondazione incidenza = 110Kg/mc							
		42,600			110,000	4´686,000		
	SOMMANO kg					4´686,000		
718 / 5493 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 277 - Lotto4 - CV03 - CAVALCAVIA AL KM 7+790 * SbCat 64 - CV.D - Fondazioni Fondazioni							
	soletta di ripartizione e cordoli *(par.ug.=2*2*2)*(lung.=5+0,75)	8,000	5,750		0,950	43,700		
	(par.ug.=2*2*2)	8,000	0,750		0,950	5,700		
	(par.ug.=2*2)	4,000	4,000		0,200	3,200		
	SOMMANO m²					52,600		
719 / 5494 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 277 - Lotto4 - CV03 - CAVALCAVIA AL KM 7+790 * SbCat 64 - CV.D - Fondazioni Fondazioni							
	Muri spalla 1 *(lung.=9,200+4,40)	2,000	13,600		1,200	32,640		
	Muri spalla 2 *(lung.=9,200+4,40)	2,000	13,600		1,200	32,640		
	SOMMANO m²					65,280		
	Parziale CV.D - Fondazioni (SbCat 64) euro							
	Parziale Lotto4 - CV03 - CAVALCAVIA AL KM 7+790 * (Cat 277) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Lotto4 - CV04 - CAVALCAVIA AL KM 9+353 * (Cat 278) **CV.C - Sottofondazioni (SbCat 62)**							
720 / 5090 PA.OC.0075	PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 800 - C32/40 - XA2 PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 800 - C32/40 - XA2. Pali trivellati di grande diametro eseguiti con p…..n diametro. Per ogni metro di palo. Diametro mm 80 SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 278 - Lotto4 - CV04 - CAVALCAVIA AL KM 9+353 * SbCat 62 - CV.C - Sottofondazioni Spalla 1 e spalla 2 *(par.ug.=2*8)	16,000	34,000			544,000		
	SOMMANO m					544,000		
721 / 5091 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 278 - Lotto4 - CV04 - CAVALCAVIA AL KM 9+353 * SbCat 62 - CV.C - Sottofondazioni Vedi tabella ferri					88´613,760		
	SOMMANO kg					88´613,760		
722 / 5096 B.02.048	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - LAMIERINO IN ACCIAIO S275 PER PROTEZIONE PALI TRIVELLATI Camicia di protezione dei pali a grande diametro in lamierino dello spessore più opportuno, compresi oneri di trasporto ed inserimento. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 278 - Lotto4 - CV04 - CAVALCAVIA AL KM 9+353 * SbCat 62 - CV.C - Sottofondazioni Spalle P=123kg/m s=5mm							
	SP1	8,000	10,000	123,000		9´840,000		
	SP2	8,000	10,000	123,000		9´840,000		
	SOMMANO kg					19´680,000		
	Parziale CV.C - Sottofondazioni (SbCat 62) euro							

	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CV.E - Movimenti terra e demolizioni (SbCat 63)							
723 / 5088 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 278 - Lotto4 - CV04 - CAVALCAVIA AL KM 9+353 * SbCat 63 - CV.E - Movimenti terra e demolizioni							
	Spalla A *(lung.=170*1,1)		187,000		1,000	187,000		
	Spalla B *(lung.=170*1,1)		187,000		1,000	187,000		
	SOMMANO m³					374,000		
724 / 5089 E.08.005.17. 05.04	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 17 05 03 Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione. Compreso il terreno proveniente da siti contaminati. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 278 - Lotto4 - CV04 - CAVALCAVIA AL KM 9+353 * SbCat 63 - CV.E - Movimenti terra e demolizioni							
	materiale di risulta		374,000		2,000	748,000		
	SOMMANO t					748,000		
	Parziale CV.E - Movimenti terra e demolizioni (SbCat 63) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	CV.D - Fondazioni (SbCat 64)							
725 / 5092 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 278 - Lotto4 - CV04 - CAVALCAVIA AL KM 9+353 * SbCat 64 - CV.D - Fondazioni							
	per base telo	2,000	170,000		0,100	34,000		
	Magrone Spalla 1		9,400	4,600	0,100	4,324		
	Magrone Spalla 2		9,400	4,600	0,100	4,324		
	SOMMANO m³					42,648		
726 / 5093 B.03.031.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 278 - Lotto4 - CV04 - CAVALCAVIA AL KM 9+353 * SbCat 64 - CV.D - Fondazioni Fondazioni							
	Fondazione Spalle	2,000	9,200	4,200	1,200	92,736		
	SOMMANO m³					92,736		
727 / 5094 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 278 - Lotto4 - CV04 - CAVALCAVIA AL KM 9+353 * SbCat 64 - CV.D - Fondazioni Vedi tabella ferri							
	Spalla 1	6744,060			0,500	3´372,030		
	Spalla 2	6584,960			0,500	3´292,480		
	SOMMANO kg					6´664,510		
728 / 5095 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 278 - Lotto4 - CV04 - CAVALCAVIA AL KM 9+353 * SbCat 64 - CV.D - Fondazioni Fondazioni Spalle *(par.ug.=2*2)*(lung.=9,2+4,4)	4,000	13,600		1,200	65,280		
	SOMMANO m²					65,280		
	Parziale CV.D - Fondazioni (SbCat 64) euro							
	Parziale Lotto4 - CV04 - CAVALCAVIA AL KM 9+353 * (Cat 278) euro							
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - CV05 - CAVALCAVIA AL KM 15+426 * (Cat 279) **CV.C - Sottofondazioni (SbCat 62)**							
729 / 5340 PA.OC.0075	PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 800 - C32/40 - XA2 PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 800 - C32/40 - XA2. Pali trivellati di grande diametro eseguiti con p…..n diametro. Per ogni metro di palo. Diametro mm 80 SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 279 - Lotto4 - CV05 - CAVALCAVIA AL KM 15+426 * SbCat 62 - CV.C - Sottofondazioni Spalla 1 e spalla 2 *(par.ug.=2*8)	16,000	25,000			400,000		
	SOMMANO m					400,000		
730 / 5341 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 279 - Lotto4 - CV05 - CAVALCAVIA AL KM 15+426 * SbCat 62 - CV.C - Sottofondazioni Vedi tabella ferri					53´512,240		
	SOMMANO kg					53´512,240		
731 / 5346 B.02.048	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - LAMIERINO IN ACCIAIO S275 PER PROTEZIONE PALI TRIVELLATI Camicia di protezione dei pali a grande diametro in lamierino dello spessore più opportuno, compresi oneri di trasporto ed inserimento. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 279 - Lotto4 - CV05 - CAVALCAVIA AL KM 15+426 * SbCat 62 - CV.C - Sottofondazioni Spalle P=123kg/m s=5mm							
	SP1	8,000	10,000	123,000		9´840,000		
	SP2	8,000	10,000	123,000		9´840,000		
	SOMMANO kg					19´680,000		
	Parziale CV.C - Sottofondazioni (SbCat 62) euro							

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CV.E - Movimenti terra e demolizioni (SbCat 63)							
732 / 5338 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 279 - Lotto4 - CV05 - CAVALCAVIA AL KM 15+426 * SbCat 63 - CV.E - Movimenti terra e demolizioni Spalla A e B *(lung.=1/2*(22,2+10))	2,000	16,100	1,000	5,000	161,000		
	SOMMANO m³					161,000		
733 / 5339 E.08.005.17. 05.04	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 17 05 03							
	Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione. Compreso il terreno proveniente da siti contaminati. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 279 - Lotto4 - CV05 - CAVALCAVIA AL KM 15+426 * SbCat 63 - CV.E - Movimenti terra e demolizioni materiale di risulta		161,000		2,000	322,000		
	SOMMANO t					322,000		
734 / 5347 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 279 - Lotto4 - CV05 - CAVALCAVIA AL KM 15+426 * SbCat 63 - CV.E - Movimenti terra e demolizioni Rampe di raccordo al Ponte *(H/peso=(16+0)*1/2)	2,000	24,000		8,000	384,000		
	SOMMANO m³					384,000		
	Parziale CV.E - Movimenti terra e demolizioni (SbCat 63) euro							
	--- --- --- --- --- --- --- --- ---							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	CV.D - Fondazioni (SbCat 64)							
735 / 5342 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 279 - Lotto4 - CV05 - CAVALCAVIA AL KM 15+426 * SbCat 64 - CV.D - Fondazioni							
	per base gabbioni	2,000	25,000	1,000	0,100	5,000		
	Magrone Spalla 1		9,400	4,600	0,100	4,324		
	Magrone Spalla 2		9,200	4,400	0,100	4,048		
	SOMMANO m³					13,372		
736 / 5343 B.03.031.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 279 - Lotto4 - CV05 - CAVALCAVIA AL KM 15+426 * SbCat 64 - CV.D - Fondazioni Fondazioni							
	Fondazione Spalle	2,000	9,200	4,400	1,200	97,152		
	SOMMANO m³					97,152		
737 / 5344 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 279 - Lotto4 - CV05 - CAVALCAVIA AL KM 15+426 * SbCat 64 - CV.D - Fondazioni Vedi tabella ferri							
	Spalla1	7743,880			0,500	3´871,940		
	Spalla2	7582,080			0,500	3´791,040		
	SOMMANO kg					7´662,980		
738 / 5345 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 279 - Lotto4 - CV05 - CAVALCAVIA AL KM 15+426 * SbCat 64 - CV.D - Fondazioni Fondazioni Spalle *(par.ug.=2*2)*(lung.=9,2+4,4)	4,000	13,600		1,200	65,280		
	SOMMANO m²					65,280		
	Parziale CV.D - Fondazioni (SbCat 64) euro							
	Parziale Lotto4 - CV05 - CAVALCAVIA AL KM 15+426 * (Cat 279) euro							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - CV06 - CAVALCAVIA SVINCOLO 10 AL KM 16+605 * (Cat 280) **CV.C - Sottofondazioni (SbCat 62)**							
739 / 5099 PA.OC.0075	PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 800 - C32/40 - XA2 PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 800 - C32/40 - XA2. Pali trivellati di grande diametro eseguiti con p…..n diametro. Per ogni metro di palo. Diametro mm 80 SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 280 - Lotto4 - CV06 - CAVALCAVIA SVINCOLO 10 AL KM 16+605 * SbCat 62 - CV.C - Sottofondazioni Pila 1	10,000	25,000			250,000		
	SOMMANO m					250,000		
740 / 5100 PA.OC.0076	PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 1000 - C32/40 - XA2 PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 1000 - C32/40 - XA2. Pali trivellati di grande diametro eseguiti con ….. diametro. Per ogni metro di palo. Diametro mm 100 SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 280 - Lotto4 - CV06 - CAVALCAVIA SVINCOLO 10 AL KM 16+605 * SbCat 62 - CV.C - Sottofondazioni Spalla 1 *(par.ug.=10+21) Spalla 2	31,000 10,000	25,000 30,000			775,000 300,000		
	SOMMANO m					1´075,000		
741 / 5101 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 280 - Lotto4 - CV06 - CAVALCAVIA SVINCOLO 10 AL KM 16+605 * SbCat 62 - CV.C - Sottofondazioni Vedi tabella ferri - pila Vedi tabella ferri - sp1 Vedi tabella ferri - sp2					19´747,200 231´769,200 32´637,930		
	SOMMANO kg					284´154,330		
742 / 5102 B.02.048	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - LAMIERINO IN ACCIAIO S275 PER PROTEZIONE PALI TRIVELLATI Camicia di protezione dei pali a grande diametro in lamierino dello spessore più opportuno, compresi oneri di trasporto ed inserimento. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 280 - Lotto4 - CV06 - CAVALCAVIA SVINCOLO 10 AL KM 16+605 * SbCat 62 - CV.C - Sottofondazioni Spalle P=124kg/m s=5mm - Ø 1000 Spalla 1 *(par.ug.=10+31) Spalla 2	41,000 10,000	10,000 10,000	124,000 124,000		50´840,000 12´400,000		
	A R I P O R T A R E					63´240,000		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					63´240,000		
	Spalle P=91kg/m s=5mm - Ø 800 Pila 1	10,000	10,000	91,000		9´100,000		
	SOMMANO kg					72´340,000		
	Parziale CV.C - Sottofondazioni (SbCat 62) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CV.E - Movimenti terra e demolizioni (SbCat 63)							
743 / 5097 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 280 - Lotto4 - CV06 - CAVALCAVIA SVINCOLO 10 AL KM 16+605 * SbCat 63 - CV.E - Movimenti terra e demolizioni							
	Spalla A *(par.ug.=300*1,3)	390,000			1,500	585,000		
	Spalla B *(par.ug.=300*1,3)	390,000			1,500	585,000		
	SOMMANO m³					1´170,000		
744 / 5098 E.08.005.17.05.04	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 17 05 03							
	Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione. Compreso il terreno proveniente da siti contaminati. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 280 - Lotto4 - CV06 - CAVALCAVIA SVINCOLO 10 AL KM 16+605 * SbCat 63 - CV.E - Movimenti terra e demolizioni							
	materiale di risulta		1170,000		2,000	2´340,000		
	SOMMANO t					2´340,000		
	Parziale CV.E - Movimenti terra e demolizioni (SbCat 63) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	CV.D - Fondazioni (SbCat 64)							
745 / 5103 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 280 - Lotto4 - CV06 - CAVALCAVIA SVINCOLO 10 AL KM 16+605 *							
	SbCat 64 - CV.D - Fondazioni							
	Spalla 1 + Sottovia Volume da modello					53,637		
	Muri Anadatori Volume da modello *(par.ug.=16,564+21,868+9,357)	47,789				47,789		
	Spalla 2 Volume da modello					11,136		
	Pila 1 Volume da modello					9,660		
	SOMMANO m³					122,222		
746 / 5104 B.03.031.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.							
	Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 280 - Lotto4 - CV06 - CAVALCAVIA SVINCOLO 10 AL KM 16+605 *							
	SbCat 64 - CV.D - Fondazioni							
	Spalla 1 Volume da GRAFICO		14,000	5,200	9,140	665,392		
	Sottovia Volume da Grafico - areaXspessore		197,980		2,000	395,960		
	Muri Andatori							
	Muri andatori - Tipo 1		20,000	3,700	1,200	88,800		
	Muri andatori - Tipo 2		20,000	5,000	1,500	150,000		
	Muri andatori - Tipo 3		8,260	5,000	1,500	61,950		
	Spalla 2 Volume da modello					57,736		
	Pila 1 Volume da modello					50,616		
	SOMMANO m³					1´470,454		
747 / 5105 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.							
	Compresa la fornitura e la posa in opera.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 280 - Lotto4 - CV06 - CAVALCAVIA SVINCOLO 10 AL KM 16+605 *							
	SbCat 64 - CV.D - Fondazioni							
	Spalla 1 + sottovia		172347,48					
			0		0,500	86´173,740		
	Spalla 2		8350,210		0,500	4´175,105		
	Pila 1		18849,930		0,500	9´424,965		
	A RIPORTARE					99´773,810		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					99´773,810		
	Muro andatore tipo 1		14312,410		0,500	7´156,205		
	Muro andatore tipo 2		19391,720		0,500	9´695,860		
	Muro andatore tipo 3		7663,130		0,500	3´831,565		
	SOMMANO kg					120´457,440		
748 / 5106 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 280 - Lotto4 - CV06 - CAVALCAVIA SVINCOLO 10 AL KM 16+605 * SbCat 64 - CV.D - Fondazioni Fondazioni							
	Spalle 1 *(lung.=14+5,20)	2,000	19,200		9,140	350,976		
	Sottovia *(lung.=15,63+19,33+12,60)		47,560		1,200	57,072		
	Muri Andatori *(lung.=20+20+8,26+5,00+8,26+5,00+5,00+20+1,30+20+3,70)		116,520		1,200	139,824		
	Muri andatori - Tipo 1 *(lung.=20,000+3,70)	2,000	23,700		1,200	56,880		
	Muri andatori - Tipo 2 *(lung.=20,000+5)	2,000	25,000		1,500	75,000		
	Muri andatori - Tipo 3 *(lung.=8,260+5,00)	2,000	13,260		1,500	39,780		
	Spalle 2 *(lung.=11,2+4,4)	2,000	15,600		1,200	37,440		
	Pila 1 *(lung.=11,1+3,8)	2,000	14,900		1,200	35,760		
	SOMMANO m²					792,732		
	Parziale CV.D - Fondazioni (SbCat 64) euro							
	Parziale Lotto4 - CV06 - CAVALCAVIA SVINCOLO 10 AL KM 16+605 * (Cat 280) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Lotto4 - ST01 - SOTTOVIA AL KM 0+166- SEC. 82 * (Cat 298) **ST.B - Opere provvisionali (SbCat 70)**							
749 / 5377 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 298 - Lotto4 - ST01 - SOTTOVIA AL KM 0+166- SEC. 82 * SbCat 70 - ST.B - Opere provvisionali							
	fase 1		52,060	0,500	0,100	2,603		
	SOMMANO m³					2,603		
750 / 5378 B.03.031.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 298 - Lotto4 - ST01 - SOTTOVIA AL KM 0+166- SEC. 82 * SbCat 70 - ST.B - Opere provvisionali							
	fase 1		52,060	0,500	0,700	18,221		
	SOMMANO m³					18,221		
751 / 5379 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 298 - Lotto4 - ST01 - SOTTOVIA AL KM 0+166- SEC. 82 * SbCat 70 - ST.B - Opere provvisionali							
	fase 1	2,000		0,500	0,700	0,700		
	fase 1	2,000	52,060		0,700	72,884		
	SOMMANO m²					73,584		
752 / 5380 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 298 - Lotto4 - ST01 - SOTTOVIA AL KM 0+166- SEC. 82 * SbCat 70 - ST.B - Opere provvisionali quantita di cui alla voce cls in fondazione - Incidenza = 70Kg/mc fase 1			18,221	70,000	1´275,470		
	SOMMANO kg					1´275,470		
753 / 5381 B.02.130.d	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PERFORAZIO ... PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - - DEL DIAMETRO MM 191/240 Sola perforazione orizzontale o suborizzontale in materie di qualsiasi natura e consistenza e qualsiasi inclinazione, compreso murature, trovanti e roccia da mina, anche in prese ... e ed onere per dare il perforo atto all'introduzione di micropali o tiranti. Esclusi i ponteggi da computarsi a parte. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 298 - Lotto4 - ST01 - SOTTOVIA AL KM 0+166- SEC. 82 * SbCat 70 - ST.B - Opere provvisionali Tiranti per paratia							
	fase 1	48,000	22,000			1´056,000		
	fase 2	25,000	22,000			550,000		
	SOMMANO ml					1´606,000		
754 / 5382 B.02.100.e	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PERFORAZIO ... ZIALE IN QUALSIASI MATERIA - - DIAMETRO ESTERNO MM 191/240 Sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque inclinato, con l'eventuale onere del rivestimento del perforo eseguito mediante perforazione a rotazione o rotop ... anamento del materiale di risulta e qualsiasi altro onere per dare il perforo finito per l'introduzione dell'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 298 - Lotto4 - ST01 - SOTTOVIA AL KM 0+166- SEC. 82 * SbCat 70 - ST.B - Opere provvisionali Perforazione diametro 220mm							
	fase 1	15,000	11,000			165,000		
	fase 1	72,000	14,000			1´008,000		
	fase 1	17,000	11,000			187,000		
	SOMMANO ml					1´360,000		
755 / 5383 B.02.105.d	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - GETTO DI M ... GRAVITÀ O BASSA PRESSIONE - - DIAMETRO ESTERNO MM 191/240 Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d' ... lume teorico del foro. Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da capitolato. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 298 - Lotto4 - ST01 - SOTTOVIA AL KM 0+166- SEC. 82 * SbCat 70 - ST.B - Opere provvisionali Paratia (DIAM. 220) Perforazione diametro 220mm							
	fase 1	15,000	11,000			165,000		
	fase 1	72,000	14,000			1´008,000		
	fase 1	17,000	11,000			187,000		
	SOMMANO ml					1´360,000		
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
756 / 5384 B.02.110.b	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TUBO PER M ... GNI DIMENSIONE - - IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA							
	Fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di armatura portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo di appositi manicotti filettati m ... metralmente opposti. Esclusi gli oneri per la formazione del foro, delle valvole e delle iniezioni da pagarsi a parte. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 298 - Lotto4 - ST01 - SOTTOVIA AL KM 0+166- SEC. 82 * SbCat 70 - ST.B - Opere provvisionali Paratia (tubo 168.3^10) Perforazione diametro 220mm							
	fase 1	15,000	11,000		39,000	6´435,000		
	fase 1	72,000	14,000		39,000	39´312,000		
	fase 1	17,000	11,000		39,000	7´293,000		
	SOMMANO kg					53´040,000		
757 / 5385 B.02.110.c	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TUBO PER M ... ONE - - COMPENSO PER OGNI VALVOLA EFFETTIVAMENTE INIETTATA							
	Fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di armatura portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo di appositi manicotti filettati m ... verso prove di riperforazione a campione che assicurino, per almeno n° 3 pali su 100, l'avvenuta esecuzione del lavoro. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 298 - Lotto4 - ST01 - SOTTOVIA AL KM 0+166- SEC. 82 * SbCat 70 - ST.B - Opere provvisionali Tiranti della paratia							
	fase 1	48,000	12,000			576,000		
	fase 2	39,000	12,000			468,000		
	SOMMANO cad					1´044,000		
758 / 5386 B.06.002.b	OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - RIVES ... CK 30 N/mmq) IN OPERA - - RIVESTIMENTO DI CM 10 SFRIDO 20%							
	Conglomerato cementizio spruzzato confezionato a prestazione garantita fino alla classe di esposizione XC1, XC2 secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (... di consistenza, confezionato a norma di legge secondo le indicazionie prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 298 - Lotto4 - ST01 - SOTTOVIA AL KM 0+166- SEC. 82 * SbCat 70 - ST.B - Opere provvisionali Paratia							
	fase 1 *(lung.=8,5-0,7)	38,000	7,800			296,400		
	SOMMANO m²					296,400		
759 / 5387 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C							
	In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 298 - Lotto4 - ST01 - SOTTOVIA AL KM 0+166- SEC. 82 * SbCat 70 - ST.B - Opere provvisionali Rete elettrosaldata D8/20x20 (4.10 kg/mq)		296,400		4,100	1´215,240		
	SOMMANO kg					1´215,240		
760 / 5388 B.02.140.c	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TREFOLO PE ... TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE DI ESERCIZIO DA 46 A 60 TON							
	Tiranti di trefoli, trecce, fili o barre d'acciaio armonico stabilizzato o barre tipo Dywidag del tipo anche preiniettato, muniti di guaina protettiva anticorrosiva per l'intera ... sercizio, esclusa la sola formazione dei fori di alloggiamento dei tiranti da compensare a parte con la voce apposita. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 298 - Lotto4 - ST01 - SOTTOVIA AL KM 0+166- SEC. 82 * SbCat 70 - ST.B - Opere provvisionali Tiranti a 4 trefoli							
	fase 1	48,000	22,000			1´056,000		
	fase 2	39,000	22,000			858,000		
	SOMMANO ml					1´914,000		
761 / 5389 B.02.142	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE TENSIONE							
	Compreso l'allettamento con malta o l'inghisaggio nel foro ed ogni altro onere, anche di brevetto, necessario per dare il prodotto finito a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 298 - Lotto4 - ST01 - SOTTOVIA AL KM 0+166- SEC. 82 * SbCat 70 - ST.B - Opere provvisionali							
	fase 1					48,000		
	fase 2					39,000		
	SOMMANO cad					87,000		
762 / 5390 B.02.115	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PROFILATI ACCIAIO NP.IPE							
	Di qualsiasi tipo a profilo aperto collegato a una qualsiasi struttura in calcestruzzo singolarmente usato o a costituire armatura di calcestruzzo. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 298 - Lotto4 - ST01 - SOTTOVIA AL KM 0+166- SEC. 82 * SbCat 70 - ST.B - Opere provvisionali Travi paratia micropali (HEA 200)							
	fase 1	228,000			42,260	9´635,280		
	fase 2	168,000			42,260	7´099,680		
	SOMMANO kg					16´734,960		
763 / 5391 I.02.025	IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS - ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE							
	In conglomerato cementizio armato e vibrato, per il rivestimento di							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	cunette e fossi di guardia aventi sezione trapezoidale od a L e spessore di cm 6; le caratteristiche del congl ... te, solo escluso lo scavo per la formazione della cunetta, che sarà compensato con i prezzi dello scavo di sbancamento. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 298 - Lotto4 - ST01 - SOTTOVIA AL KM 0+166- SEC. 82 * SbCat 70 - ST.B - Opere provvisionali OP1 canaletta		38,000	0,850		32,300		
	SOMMANO m²					32,300		
764 / 5392 A.03.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI - DEMOLI ... . E C.A.P. - - PER PORZIONI DI CUBATURA MAGGIORE DI 0,5 MC Demolizione a sezione obbligata eseguita in qualsiasi dimensione, anche in breccia, a qualsiasi altezza, di porzioni di strutture in conglomerato cementizio armato e/o precompres ... esclusa l'esecuzione delle armature di sostegno qualora la demolizione vada ad interessare i vincoli delle strutture. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 298 - Lotto4 - ST01 - SOTTOVIA AL KM 0+166- SEC. 82 * SbCat 70 - ST.B - Opere provvisionali paratia demolizione		10,000	0,500	8,500	42,500		
	SOMMANO m³					42,500		
	Parziale ST.B - Opere provvisionali (SbCat 70) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	ST.C - Fondazioni (SbCat 71)							
765 / 5370 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 298 - Lotto4 - ST01 - SOTTOVIA AL KM 0+166- SEC. 82 * SbCat 71 - ST.C - Fondazioni Scavo				10546,400	10´546,400		
	SOMMANO m³					10´546,400		
766 / 5371 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 298 - Lotto4 - ST01 - SOTTOVIA AL KM 0+166- SEC. 82 * SbCat 71 - ST.C - Fondazioni				6319,000	6´319,000		
	SOMMANO m³					6´319,000		
767 / 5372 E.08.005.17. 05.04	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 17 05 03 Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione. Compreso il terreno proveniente da siti contaminati. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 298 - Lotto4 - ST01 - SOTTOVIA AL KM 0+166- SEC. 82 * SbCat 71 - ST.C - Fondazioni (lung.=10546,4-6319)		4227,400		2,000	8´454,800		
	SOMMANO t					8´454,800		
768 / 5373 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 298 - Lotto4 - ST01 - SOTTOVIA AL KM 0+166- SEC. 82 * SbCat 71 - ST.C - Fondazioni							
	Magrone muro1.1 DX (areaxsp)	32,820			0,200	6,564		
	Magrone muro1.1/1.2 DX (vol)					3,944		
	Magrone muro1.2 DX (areaxsp)	69,385			0,200	13,877		
	Magrone piastra DX (areaxsp)	182,945			0,200	36,589		
	Magrone pistra sottovia (areaxsp)	406,265			0,200	81,253		
	Magrone piastra SX (areaxsp)	200,525			0,200	40,105		
	SOMMANO m³					182,332		
769 / 5374 B.03.031.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 298 - Lotto4 - ST01 - SOTTOVIA AL KM 0+166- SEC. 82 * SbCat 71 - ST.C - Fondazioni							
	Fondazione muro1.1 DX (areaxsp)		7,800	4,500	1,000	35,100		
	Fondazione muro1.2 DX (areaxsp)	63,339			1,100	69,673		
	Fondazione piastra DX (areaxsp)	178,092			1,100	195,901		
	Fondazione pistra sottovia (areaxsp)	390,081			1,200	468,097		
	Fondazione piastra SX (areaxsp)	191,519			1,100	210,671		
	SOMMANO m³					979,442		
770 / 5375 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 298 - Lotto4 - ST01 - SOTTOVIA AL KM 0+166- SEC. 82 * SbCat 71 - ST.C - Fondazioni							
	Fondazione muro1.1 DX (areaxsp) *(lung.=7,800+4,50)	2,000	12,300		1,000	24,600		
	Fondazione muro1.2 DX (areaxsp) *(lung.=10,93+5,60+11,72+5,60)		33,850		1,100	37,235		
	Fondazione piastra DX (areaxsp) *(lung.=16,15+19,61+4,06)		39,820		1,100	43,802		
	Fondazione piastra sottovia (areaxsp) *(lung.=10,38+19,01+18,79+ 11,47+15,42+13,89)		88,960		1,200	106,752		
	Fondazione piastra SX (areaxsp) *(lung.=14,60+13,86+17,44)		45,900		1,100	50,490		
	Parziale m²					262,879		
	SOMMANO m²					262,879		
771 / 5376 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera.							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 298 - Lotto4 - ST01 - SOTTOVIA AL KM 0+166- SEC. 82 *							
	SbCat 71 - ST.C - Fondazioni							
	Vedi tabelle ferri							
	Scatolare	135481,29						
		0			0,500	67´740,645		
	Muro d'ala a valle	57733,290			0,500	28´866,645		
	Muro d'ala a monte	63141,380			0,500	31´570,690		
	Muri sostegno 1-2	15977,610			0,500	7´988,805		
	SOMMANO kg					136´166,785		
	Parziale ST.C - Fondazioni (SbCat 71) euro							
	Parziale Lotto4 - ST01 - SOTTOVIA AL KM 0+166- SEC. 82 * (Cat 298) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - ST02 - SOTTOVIA AL KM 3+248 - SEC. 90 * (Cat 299)							
772 / 5455 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 299 - Lotto4 - ST02 - SOTTOVIA AL KM 3+248 - SEC. 90 * SbCat 71 - ST.C - Fondazioni					9´090,000		
	SOMMANO m³					9´090,000		
773 / 5456 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 299 - Lotto4 - ST02 - SOTTOVIA AL KM 3+248 - SEC. 90 * SbCat 71 - ST.C - Fondazioni					3´100,000		
	SOMMANO m³					3´100,000		
774 / 5457 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 299 - Lotto4 - ST02 - SOTTOVIA AL KM 3+248 - SEC. 90 * SbCat 71 - ST.C - Fondazioni Magrone							
	Muri d'ala EST areaXspessore *(par.ug.=38,36/0,2)	191,800			0,200	38,360		
	Scatolare *(par.ug.=89,04/0,2)	445,200			0,200	89,040		
	Muri d'ala EST areaXspessore *(par.ug.=29,96/0,2)	149,800			0,200	29,960		
	Parziale m³					157,360		
	SOMMANO m³					157,360		
775 / 5458 B.03.031.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 299 - Lotto4 - ST02 - SOTTOVIA AL KM 3+248 - SEC. 90 * SbCat 71 - ST.C - Fondazioni Magrone							
	Muri d'ala EST areaXspessore *(par.ug.=201,96/1,1)	183,600			1,100	201,960		
	Scatolare areaXspessore *(par.ug.=518,976/1,2)	432,480			1,200	518,976		
	Muri d'ala EST areaXspessore *(par.ug.=157,08/1,1)	142,800			1,100	157,080		
	SOMMANO m³					878,016		
776 / 5459 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 299 - Lotto4 - ST02 - SOTTOVIA AL KM 3+248 - SEC. 90 * SbCat 71 - ST.C - Fondazioni Magrone							
	Muri d'ala EST areaXspessore *(lung.=13,50+13,60+13,50)		40,600		1,100	44,660		
	Scatolare areaXspessore *(lung.=31,80+13,60)	2,000	45,400		1,200	108,960		
	Muri d'ala EST areaXspessore *(lung.=10,50+13,60+10,50)		34,600		1,100	38,060		
	SOMMANO m²					191,680		
777 / 5460 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 299 - Lotto4 - ST02 - SOTTOVIA AL KM 3+248 - SEC. 90 * SbCat 71 - ST.C - Fondazioni Vedi tabelle ferri							
	Scatolare	112758,55						
		0			0,500	56´379,275		
	Muro d'ala a valle	39056,530			0,500	19´528,265		
	Muro d'ala a monte	31211,490			0,500	15´605,745		
	SOMMANO kg					91´513,285		
778 / 5461 E.08.005.17. 05.04	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 17 05 03 Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione. Compreso il terreno proveniente da siti contaminati. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Cat 299 - Lotto4 - ST02 - SOTTOVIA AL KM 3+248 - SEC. 90 * SbCat 71 - ST.C - Fondazioni (par.ug.=9090-3100)	5990,000			2,000	11´980,000		
	SOMMANO t					11´980,000		
	Parziale ST.C - Fondazioni (SbCat 71) euro							
	Parziale Lotto4 - ST02 - SOTTOVIA AL KM 3+248 - SEC. 90 * (Cat 299) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Lotto4 - ST03 - SOTTOVIA AL KM 3+674 - SVINCOLO 8 RAMPA 6 * (Cat 300)							
779 / 5120 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 300 - Lotto4 - ST03 - SOTTOVIA AL KM 3+674 - SVINCOLO 8 RAMPA 6 * SbCat 71 - ST.C - Fondazioni Scavo				8431,800	8´431,800		
	SOMMANO m³					8´431,800		
780 / 5121 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 300 - Lotto4 - ST03 - SOTTOVIA AL KM 3+674 - SVINCOLO 8 RAMPA 6 * SbCat 71 - ST.C - Fondazioni				5617,200	5´617,200		
	SOMMANO m³					5´617,200		
781 / 5122 E.08.005.17. 05.04	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 17 05 03 Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione. Compreso il terreno proveniente da siti contaminati. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 300 - Lotto4 - ST03 - SOTTOVIA AL KM 3+674 - SVINCOLO 8 RAMPA 6 * SbCat 71 - ST.C - Fondazioni (lung.=8431,8-5617,2)		2814,600		2,000	5´629,200		
	SOMMANO t					5´629,200		
782 / 5123 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 300 - Lotto4 - ST03 - SOTTOVIA AL KM 3+674 - SVINCOLO 8 RAMPA 6 * SbCat 71 - ST.C - Fondazioni Magrone fondazione Scatolare + muri d'ala *(lung.=146,94+0,20+0,20)*(larg.=9,80+0,2+0,2)		147,340	10,200	0,200	300,574		
	SOMMANO m³					300,574		
783 / 5124 B.03.031.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 300 - Lotto4 - ST03 - SOTTOVIA AL KM 3+674 - SVINCOLO 8 RAMPA 6 * SbCat 71 - ST.C - Fondazioni							
	Scatolare		78,910	9,800	1,100	850,650		
	Muro d'ala SX - areaXspessore	516,000			1,100	567,600		
	Muro d'ala DX - areaXspessore	254,500			1,100	279,950		
	SOMMANO m³					1´698,200		
784 / 5125 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 300 - Lotto4 - ST03 - SOTTOVIA AL KM 3+674 - SVINCOLO 8 RAMPA 6 * SbCat 71 - ST.C - Fondazioni							
	Scatolare *(lung.=77,400+9,80+80,43+9,80)		177,430		1,100	195,173		
	Muro d'ala SX - perimetro	110,000			1,100	121,000		
	Muro d'ala DX - areaXspessore	70,000			1,100	77,000		
	SOMMANO m²					393,173		
785 / 5126 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 300 - Lotto4 - ST03 - SOTTOVIA AL KM 3+674 - SVINCOLO 8 RAMPA 6 *							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	SbCat 71 - ST.C - Fondazioni							
	MUA-SI/0 - Muri d'ali DX					64´710,200		
	MUB-SI/0 - Muri d'ali SX					71´304,800		
	SC-SI/0 - Scatolare					111´202,200		
	SOMMANO kg					247´217,200		
	Parziale ST.C - Fondazioni (SbCat 71) euro							
	Parziale Lotto4 - ST03 - SOTTOVIA AL KM 3+674 - SVINCOLO 8 RAMPA 6 * (Cat 300) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - ST04 - SOTTOVIA AL KM 7+036 - SEC. 98 * (Cat 301)							
786 / 5127 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 301 - Lotto4 - ST04 - SOTTOVIA AL KM 7+036 - SEC. 98 * SbCat 71 - ST.C - Fondazioni sommano [mc]				5688,000	5´688,000		
	SOMMANO m³					5´688,000		
787 / 5128 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 301 - Lotto4 - ST04 - SOTTOVIA AL KM 7+036 - SEC. 98 * SbCat 71 - ST.C - Fondazioni							
	da pk 86,56 a pk 104,8		18,440		61,715	1´138,025		
	da pk 104,8 a pk 108,47		3,540		70,010	247,835		
	da pk 108,47 a pk123,73		15,260		61,315	935,667		
	SOMMANO m³					2´321,527		
788 / 5129 E.08.005.17. 05.04	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 17 05 03 Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione. Compreso il terreno proveniente da siti contaminati. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 301 - Lotto4 - ST04 - SOTTOVIA AL KM 7+036 - SEC. 98 * SbCat 71 - ST.C - Fondazioni							
	(lung.=5688-2321,527)		3366,473		2,000	6´732,946		
	SOMMANO t					6´732,946		
789 / 5130 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 301 - Lotto4 - ST04 - SOTTOVIA AL KM 7+036 - SEC. 98 * SbCat 71 - ST.C - Fondazioni							
	Muro d'ala lato SX *(larg.=12,10+0,40)		10,270	12,500	0,200	25,675		
	Scatolare *(larg.=(12,10+10,35)/2+0,40)		30,990	11,625	0,200	72,052		
	Muro d'ala lato DX *(larg.=10,35+0,4)		8,500	10,750	0,200	18,275		
	SOMMANO m³					116,002		
790 / 5131 B.03.031.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 301 - Lotto4 - ST04 - SOTTOVIA AL KM 7+036 - SEC. 98 * SbCat 71 - ST.C - Fondazioni							
	Muro d'ala lato SX		10,270	12,100	1,100	136,694		
	Scatolare *(larg.=(12,10+10,35)/2)		30,990	11,225	1,200	417,435		
	Muro d'ala lato DX		8,500	10,350	1,100	96,773		
	SOMMANO m³					650,902		
791 / 5132 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 301 - Lotto4 - ST04 - SOTTOVIA AL KM 7+036 - SEC. 98 * SbCat 71 - ST.C - Fondazioni							
	Muro d'ala lato SX *(lung.=10,270+12,10)	2,000	22,370		1,100	49,214		
	Scatolare	2,000	30,990		1,200	74,376		
	Muro d'ala lato DX *(lung.=8,500+10,35)	2,000	18,850		1,100	41,470		
	SOMMANO m²					165,060		
792 / 5133 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 301 - Lotto4 - ST04 - SOTTOVIA AL KM 7+036 - SEC. 98 * SbCat 71 - ST.C - Fondazioni Vedi tabelle ferri							
	Scatolare fase1	46755,480			0,500	23´377,740		
	Scatolare fase2	51049,290			0,500	25´524,645		
	Muro d'ala a valle	35704,010			0,500	17´852,005		
	Muro d'ala a monte	45492,140			0,500	22´746,070		
	A R I P O R T A R E					89´500,460		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					89´500,460		
	SOMMANO kg					89´500,460		
	Parziale ST.C - Fondazioni (SbCat 71) euro							
	Parziale Lotto4 - ST04 - SOTTOVIA AL KM 7+036 - SEC. 98 * (Cat 301) euro							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - ST05 - SOTTOVIA AL KM 12+406 - SEC. 112 * (Cat 303)							
793 / 5416 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 303 - Lotto4 - ST05 - SOTTOVIA AL KM 12+406 - SEC. 112 * SbCat 71 - ST.C - Fondazioni SCAVO			1433,000		1´433,000		
	SOMMANO m³					1´433,000		
794 / 5417 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 303 - Lotto4 - ST05 - SOTTOVIA AL KM 12+406 - SEC. 112 * SbCat 71 - ST.C - Fondazioni				679,420	679,420		
	SOMMANO m³					679,420		
795 / 5418 E.08.005.17. 05.04	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 17 05 03 Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione. Compreso il terreno proveniente da siti contaminati. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 303 - Lotto4 - ST05 - SOTTOVIA AL KM 12+406 - SEC. 112 * SbCat 71 - ST.C - Fondazioni (H/peso=1433-679,42)	2,000			753,580	1´507,160		
	SOMMANO t					1´507,160		
796 / 5419 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 303 - Lotto4 - ST05 - SOTTOVIA AL KM 12+406 - SEC. 112 * SbCat 71 - ST.C - Fondazioni MAGRONE							
	Muro d'ala lato nord *(larg.=(11,66+10,83)/2)		12,700	11,245	0,200	28,562		
	Scatolare *(larg.=10,20+0,40)		32,200	10,600	0,200	68,264		
	Muro d'ala lato sud *(larg.=10,20+0,40)		12,200	10,600	0,200	25,864		
	SOMMANO m³					122,690		
797 / 5420 B.03.031.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 303 - Lotto4 - ST05 - SOTTOVIA AL KM 12+406 - SEC. 112 * SbCat 71 - ST.C - Fondazioni ZATTERA							
	Muro d'ala lato nord *(larg.=(11,26+10,43)/2)		12,500	10,845	1,100	149,119		
	Scatolare		32,200	10,200	1,100	361,284		
	Muro d'ala lato sud		12,000	10,200	1,100	134,640		
	SOMMANO m³					645,043		
798 / 5421 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 303 - Lotto4 - ST05 - SOTTOVIA AL KM 12+406 - SEC. 112 * SbCat 71 - ST.C - Fondazioni ZATTERA							
	Muro d'ala lato nord *(lung.=12,500+11,26+12,50)		36,260		1,100	39,886		
	Scatolare *(lung.=32,200+10,20)	2,000	42,400		1,100	93,280		
	Muro d'ala lato sud *(lung.=12,00+12,00+10,20)		34,200		1,100	37,620		
	SOMMANO m²					170,786		
799 / 5422 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 303 - Lotto4 - ST05 - SOTTOVIA AL KM 12+406 - SEC. 112 * SbCat 71 - ST.C - Fondazioni Vedi tabelle ferri							
	Scatolare	92589,610			0,500	46´294,805		
	Muro d'ala a valle	31955,290			0,500	15´977,645		
	Muro d'ala a monte	36526,710			0,500	18´263,355		
	A R I P O R T A R E					80´535,805		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					80´535,805		
	SOMMANO kg					80´535,805		
	Parziale ST.C - Fondazioni (SbCat 71) euro							
	Parziale Lotto4 - ST05 - SOTTOVIA AL KM 12+406 - SEC. 112 * (Cat 303) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Lotto4 - ST06 - SOTTOVIA AL KM 13+308 - SVINCOLO 9 RAMPA 5 * (Cat 304)							
800 / 5183 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 304 - Lotto4 - ST06 - SOTTOVIA AL KM 13+308 - SVINCOLO 9 RAMPA 5 * SbCat 71 - ST.C - Fondazioni SCAVO			3159,220		3´159,220		
	SOMMANO m³					3´159,220		
801 / 5184 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 304 - Lotto4 - ST06 - SOTTOVIA AL KM 13+308 - SVINCOLO 9 RAMPA 5 * SbCat 71 - ST.C - Fondazioni				1099,040	1´099,040		
	SOMMANO m³					1´099,040		
802 / 5185 E.08.005.17. 05.04	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 17 05 03 Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione. Compreso il terreno proveniente da siti contaminati. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 304 - Lotto4 - ST06 - SOTTOVIA AL KM 13+308 - SVINCOLO 9 RAMPA 5 * SbCat 71 - ST.C - Fondazioni (H/peso=3159,22-1099,04)	2,000			2060,180	4´120,360		
	SOMMANO t					4´120,360		
803 / 5186 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 304 - Lotto4 - ST06 - SOTTOVIA AL KM 13+308 - SVINCOLO 9 RAMPA 5 * SbCat 71 - ST.C - Fondazioni MAGRONE Muro d'ala SX		16,200	13,400	0,200	43,416		
	Scatolare		34,420	13,600	0,200	93,622		
	Muro d'ala DX		16,200	13,400	0,200	43,416		
	SOMMANO m³					180,454		
804 / 5187 B.03.031.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 304 - Lotto4 - ST06 - SOTTOVIA AL KM 13+308 - SVINCOLO 9 RAMPA 5 * SbCat 71 - ST.C - Fondazioni ZATTERA Muro d'ala SX		16,000	13,000	1,200	249,600		
	Scatolare		34,420	13,200	1,200	545,213		
	Muro d'ala DX		16,000	13,000	1,200	249,600		
	SOMMANO m³					1´044,413		
805 / 5188 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 304 - Lotto4 - ST06 - SOTTOVIA AL KM 13+308 - SVINCOLO 9 RAMPA 5 * SbCat 71 - ST.C - Fondazioni ZATTERA Muro d'ala SX							
	casseformi longitudinali	2,000	16,000		1,200	38,400		
	casseformi trasversali	2,000	13,000		1,200	31,200		
	Scatolare							
	casseformi longitudinali	2,000	34,420		1,200	82,608		
	casseformi trasversali	2,000	13,200		1,200	31,680		
	Muro d'ala DX							
	casseformi longitudinali	2,000	16,000		1,200	38,400		
	casseformi trasversali	2,000	13,000		1,200	31,200		
	SOMMANO m²					253,488		
806 / 5189 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.							
	Compresa la fornitura e la posa in opera.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 304 - Lotto4 - ST06 - SOTTOVIA AL KM 13+308 - SVINCOLO 9 RAMPA 5 *							
	SbCat 71 - ST.C - Fondazioni							
	Vedi tabelle ferri							
	Muri sostegno 1-2	23738,180			0,500	11´869,090		
	Scatolare fase1	167382,06						
		0			0,500	83´691,030		
	Scatolare fase2	155693,21						
		0			0,500	77´846,605		
	Muro d'ala a valle	27078,750			0,500	13´539,375		
	Muro d'ala a monte	38588,880			0,500	19´294,440		
	SOMMANO kg					206´240,540		
	Parziale ST.C - Fondazioni (SbCat 71) euro							
	Parziale Lotto4 - ST06 - SOTTOVIA AL KM 13+308 - SVINCOLO 9 RAMPA 5 * (Cat 304) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - ST09 - SOTTOVIA AL KM 17+923 - SEC. 121 * (Cat 307) **ST.B - Opere provvisionali (SbCat 70)**							
807 / 5469 B.05.065.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN ... mmq - - BARRE AVENTI FPYK > 835 N/mmq ED FPTK > 1030 N/mmq							
	Per strutture in c.a.p., controllato in stabilimento. Dato in opera compresi tutti gli oneri relativi alla giunzione delle varie barre mediante gli occorrenti manicotti filettati ... operazioni tiro anche in più riprese ed ogni altro onere inerente. Per chilogrammo di barra di acciaio dato in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 307 - Lotto4 - ST09 - SOTTOVIA AL KM 17+923 - SEC. 121 * SbCat 70 - ST.B - Opere provvisionali per chiodatura calcestruzzo spruzzato 1 barra dia 32 mm ogni 1,00 mq peso kg/m 3,29 Incremento 10%							
	Fase 1 *(par.ug.=((6+17+8)*((5,88+5,33)*1,33))/1)	462,188	9,000	1,100	3,290	15´053,925		
	Fase 2 *(par.ug.=(31*((5,88+5,33)*1,33))/1)	462,188	9,000	1,100	3,290	15´053,925		
	SOMMANO kg					30´107,850		
808 / 5470 B.02.130.a	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PERFORAZIO ... RA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - - DEL DIAMETRO MM 30/90							
	Sola perforazione orizzontale o suborizzontale in materie di qualsiasi natura e consistenza e qualsiasi inclinazione, compreso murature, trovanti e roccia da mina, anche in prese ... e ed onere per dare il perforo atto all'introduzione di micropali o tiranti. Esclusi i ponteggi da computarsi a parte. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 307 - Lotto4 - ST09 - SOTTOVIA AL KM 17+923 - SEC. 121 * SbCat 70 - ST.B - Opere provvisionali							
	Fase 1 *(par.ug.=((6+17+8)*((5,88+5,33)*1,33))/1)	462,188	9,000			4´159,692		
	Fase 2 *(par.ug.=(31*((5,88+5,33)*1,33))/1)	462,188	9,000			4´159,692		
	SOMMANO ml					8´319,384		
809 / 5471 B.02.135.1.a	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - INIEZIONI ... LI SUBORIZZONTALI - BASSA PRESSIONE - - PERFORO MM 60 - 90							
	Iniezione di miscela per riempimento di perfori di micropali suborizzontali, composta da cemento pozzolanico, acqua, filler e additivi, secondo le prescrizioni di capitolato. Co ... prestazione ed onere, esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da capitolato. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 307 - Lotto4 - ST09 - SOTTOVIA AL KM 17+923 - SEC. 121 * SbCat 70 - ST.B - Opere provvisionali							
	Fase 1 *(par.ug.=((6+17+8)*((5,88+5,33)*1,33))/1)	462,188	9,000			4´159,692		
	Fase 2 *(par.ug.=(31*((5,88+5,33)*1,33))/1)	462,188	9,000			4´159,692		
	SOMMANO ml					8´319,384		
810 / 5472 B.06.002.d	OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - RIVES ... CK 30 N/mmq) IN OPERA - - RIVESTIMENTO DI CM 20 SFRIDO 20%							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Conglomerato cementizio spruzzato confezionato a prestazione garantita fino alla classe di esposizione XC1, XC2 secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (... di consistenza, confezionato a norma di legge secondo le indicazionie prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 307 - Lotto4 - ST09 - SOTTOVIA AL KM 17+923 - SEC. 121 * SbCat 70 - ST.B - Opere provvisionali							
	Fase 1 *(par.ug.=((6+17+8)*((5,88+5,33)*1,33)))	462,188				462,188		
	Fase 2 *(par.ug.=(31*((5,88+5,33)*1,33)))	462,188				462,188		
	SOMMANO m²					924,376		
811 / 5473 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 307 - Lotto4 - ST09 - SOTTOVIA AL KM 17+923 - SEC. 121 * SbCat 70 - ST.B - Opere provvisionali rete elettrosaldata dia 8 mm 20 x 20 cm							
	Fase 1 *(par.ug.=((6+17+8)*((5,88+5,33)*1,33)))	462,188			3,950	1´825,643		
	Fase 2 *(par.ug.=(31*((5,88+5,33)*1,33)))	462,188			3,950	1´825,643		
	SOMMANO kg					3´651,286		
	Parziale ST.B - Opere provvisionali (SbCat 70) euro							

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	ST.C - Fondazioni (SbCat 71)							
812 / 5462 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 307 - Lotto4 - ST09 - SOTTOVIA AL KM 17+923 - SEC. 121 * SbCat 71 - ST.C - Fondazioni							
	scavo medio 10 m *(par.ug.=1/2)*(lung.=(75*9,4)+(95*29,4))	0,500	3498,000		10,000	17´490,000		
	SOMMANO m³					17´490,000		
813 / 5463 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 307 - Lotto4 - ST09 - SOTTOVIA AL KM 17+923 - SEC. 121 * SbCat 71 - ST.C - Fondazioni							
	. sistemazione a tergo dei muri *(par.ug.=17490-0,204)	17489,796				17´489,796		
	deducesi volume sottopasso		-75,000	6,400	10,000	-4´800,000		
	Sommano positivi m³					17´489,796		
	Sommano negativi m³					-4´800,000		
	SOMMANO m³					12´689,796		
814 / 5464 E.08.005.17. 05.04	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 17 05 03							
	Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione. Compreso il terreno proveniente da siti contaminati. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 307 - Lotto4 - ST09 - SOTTOVIA AL KM 17+923 - SEC. 121 * SbCat 71 - ST.C - Fondazioni							
	Quantità scavi	17490,000			2,000	34´980,000		
	deducesi volume riutilizzato	- 12690,000			2,000	-25´380,000		
	Sommano positivi t					34´980,000		
	Sommano negativi t					-25´380,000		
	SOMMANO t					9´600,000		
815 / 5465 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 307 - Lotto4 - ST09 - SOTTOVIA AL KM 17+923 - SEC. 121 * SbCat 71 - ST.C - Fondazioni magrone di sottofondo							
	Scatolare - areaXspessore *(par.ug.=(39,233+64,388+36,449)/0,2)	700,350			0,200	140,070		
	Muro d'ala nord - areaXspessore *(par.ug.=20,502/0,2)	102,510			0,200	20,502		
	Muro d'ala sud - areaXspessore *(par.ug.=41,41/0,2)	207,050			0,200	41,410		
	Riempimento al di sotto del profilo redirettivo	2,000	79,000	0,500	0,750	59,250		
	Parziale m³					261,232		
	SOMMANO m³					261,232		
816 / 5466 B.03.031.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 307 - Lotto4 - ST09 - SOTTOVIA AL KM 17+923 - SEC. 121 * SbCat 71 - ST.C - Fondazioni							
	soletta di fondazione scatolare - areaXspessore *(par.ug.=(228,275+373,275+212,013)/1,2)	677,969			1,200	813,563		
	soletta di fondazione muro d'ala nord - areaXspessore *(par.ug.=106,105/1,1)	96,459			1,100	106,105		
	soletta d fondazione muro d'ala sud - areaXspessore *(par.ug.=217,958/1,1)	198,144			1,100	217,958		
	SOMMANO m³					1´137,626		
817 / 5467 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 307 - Lotto4 - ST09 - SOTTOVIA AL KM 17+923 - SEC. 121 * SbCat 71 - ST.C - Fondazioni							
	Soletta di fondazione scatolare *(lung.=13,80+27,00+15,25+13,90+42,00+13,87+10,41)		136,230		1,200	163,476		
	Soletta di fondazione muri d'ala nord *(lung.=8,72+1,80+12,35+1,80+5,35+13,90)		43,920		1,100	48,312		
	Soletta di fondazione muro d'ala sud *(lung.=18,69+10,41+8,57+1,80+13,27+1,80)		54,540		1,100	59,994		
	Sottofondo profilo ridirettivo	2,000	79,000		0,750	118,500		
	SOMMANO m²					390,282		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
818 / 5468 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.							
	Compresa la fornitura e la posa in opera.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 307 - Lotto4 - ST09 - SOTTOVIA AL KM 17+923 - SEC. 121 *							
	SbCat 71 - ST.C - Fondazioni							
	Vedi tabelle ferri							
	Scatolare fase1	153887,85						
		0			0,500	76´943,925		
	Scatolare fase2	57031,030			0,500	28´515,515		
	Muro d'ala a valle	73544,670			0,500	36´772,335		
	Muro d'ala a monte	42541,470			0,500	21´270,735		
	SOMMANO kg					163´502,510		
819 / 5474 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 307 - Lotto4 - ST09 - SOTTOVIA AL KM 17+923 - SEC. 121 *							
	SbCat 71 - ST.C - Fondazioni							
	Muro di testata H= 8m.		8,200	8,200	0,200	13,448		
	Muro di testata H= 6m.		6,200	6,200	0,200	7,688		
	Muro di testata H= 3m.		5,000	3,000	0,200	3,000		
	SOMMANO m³					24,136		
820 / 5475 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 307 - Lotto4 - ST09 - SOTTOVIA AL KM 17+923 - SEC. 121 *							
	SbCat 71 - ST.C - Fondazioni							
	Muro di testata H= 8m.	2,000	8,000		1,600	25,600		
		2,000	8,000		1,600	25,600		
	Muro di testata H= 6m.	2,000	6,000		1,250	15,000		
		2,000	6,000		1,250	15,000		
	Muro di testata H= 3m.	2,000	5,000		0,800	8,000		
		2,000	2,800		0,800	4,480		
	SOMMANO m²					93,680		
821 / 5476 B.03.031.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 307 - Lotto4 - ST09 - SOTTOVIA AL KM 17+923 - SEC. 121 * SbCat 71 - ST.C - Fondazioni							
	Muro di testata H= 8m.		8,000	8,000	1,600	102,400		
	Muro di testata H= 6m.		6,000	6,000	1,250	45,000		
	Muro di testata H= 3m.		5,000	2,800	0,800	11,200		
	SOMMANO m³					158,600		
822 / 5477 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 307 - Lotto4 - ST09 - SOTTOVIA AL KM 17+923 - SEC. 121 * SbCat 71 - ST.C - Fondazioni							
	Muro di testata H= 8m.		102,400		90,000	9´216,000		
	Muro di testata H= 6m.		45,000		75,000	3´375,000		
	Muro di testata H= 3m.		11,200		90,000	1´008,000		
	SOMMANO kg					13´599,000		
	Parziale ST.C - Fondazioni (SbCat 71) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	MS.C - Movimenti di terra (SbCat 81)							
823 / 5478 A.02.007.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO CON MATERIALI PROVENIENTI DA SCAVO PREVIA FRANTUMAZIONE E VAGLIATURA							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 307 - Lotto4 - ST09 - SOTTOVIA AL KM 17+923 - SEC. 121 * SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra							
	Muro di testata H= 8m.		8,000	2,000	2,000	32,000		
	Muro di testata H= 6m.		6,000	2,000	2,000	24,000		
	Muro di testata H= 3m.		5,000	2,000	1,000	10,000		
	SOMMANO m³					66,000		
824 / 5479 I.01.012.d	TUBAZIONI TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO - DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 150							
	Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per lavori eseguiti all'aperto. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 307 - Lotto4 - ST09 - SOTTOVIA AL KM 17+923 - SEC. 121 * SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra							
	Muro di testata H= 8m.		8,000			8,000		
	Muro di testata H= 6m.		6,000			6,000		
	Muro di testata H= 3m.		5,000			5,000		
	SOMMANO ml					19,000		
825 / 5480 I.01.010.a	TUBAZIONI TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE - DIAMETRO ESTERNO MM 110							
	Forniti e posti in opera, sia all'esterno che in galleria, entro scavi o getti di calcestruzzo, di tubazioni in PVC serie pesante, compresa la sigillatura dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 307 - Lotto4 - ST09 - SOTTOVIA AL KM 17+923 - SEC. 121 * SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra							
	Muro di testata H= 8m.					10,000		
	Muro di testata H= 6m.					6,000		
	Muro di testata H= 3m.					4,000		
	SOMMANO ml					20,000		
826 / 5481 E.01.035.a	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - GEOCOMPOSITO - - PER SPESSORE FINO A 0,6 CM							
	Con funzione di drenaggio, filtrazione, separazione e protezione meccanica per la realizzazione di trincee drenanti. Sarà costituito da un nucleo spaziatore racchiuso tra due geo ... enza a trazione al 5% di allungamento in entrambe le direzioni 3.2 kN/m (EN 10319). Compresa fornitura, posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 307 - Lotto4 - ST09 - SOTTOVIA AL KM 17+923 - SEC. 121 * SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra							
	Muro di testata H= 8m.		8,000		8,000	64,000		
	Muro di testata H= 6m.		6,000		6,000	36,000		
	Muro di testata H= 3m.		5,000		2,600	13,000		
	SOMMANO m²					113,000		
827 / 5482 I.01.013.e	IDRAULICA - TUBAZIONI - SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDI ... DI GEOTESSILE - - PER DIAMETRO INTERNO DA MM 121 A MM 180							
	Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e posa in opera attorno ad essi di calza in geotessile pesante da ... ezzo tutti i maggiori oneri di composizione ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e magistero. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 307 - Lotto4 - ST09 - SOTTOVIA AL KM 17+923 - SEC. 121 * SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra							
	Muro di testata H= 8m.		8,000			8,000		
	Muro di testata H= 6m.		6,000			6,000		
	Muro di testata H= 3m.		5,000			5,000		
	SOMMANO ml					19,000		
	Parziale MS.C - Movimenti di terra (SbCat 81) euro							
	Parziale Lotto4 - ST09 - SOTTOVIA AL KM 17+923 - SEC. 121 * (Cat 307) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - ST08 - SOTTOVIA AL KM 15+910 - SEC. 123 * (Cat 310) **ST.B - Opere provvisionali (SbCat 70)**							
828 / 5428 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 310 - Lotto4 - ST08 - SOTTOVIA AL KM 15+910 - SEC. 123 * SbCat 70 - ST.B - Opere provvisionali							
	fase 1	2,000	13,000	0,500	0,100	1,300		
	SOMMANO m³					1,300		
829 / 5429 B.03.031.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 310 - Lotto4 - ST08 - SOTTOVIA AL KM 15+910 - SEC. 123 * SbCat 70 - ST.B - Opere provvisionali							
	fase 1	2,000	13,000	0,400	0,400	4,160		
	SOMMANO m³					4,160		
830 / 5430 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 310 - Lotto4 - ST08 - SOTTOVIA AL KM 15+910 - SEC. 123 * SbCat 70 - ST.B - Opere provvisionali							
	fase 1 *(par.ug.=2*2)	4,000		0,400	0,400	0,640		
	fase 1 *(par.ug.=2*2)*(lung.=13,000+0,4)	4,000	13,400		0,400	21,440		
	SOMMANO m²					22,080		
831 / 5431 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 310 - Lotto4 - ST08 - SOTTOVIA AL KM 15+910 - SEC. 123 * SbCat 70 - ST.B - Opere provvisionali quantita di cui alla voce cls in fondazione - Incidenza = 70Kg/mc fase 1			4,160	70,000	291,200		
	SOMMANO kg					291,200		
832 / 5432 B.02.130.d	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PERFORAZIO ... PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - - DEL DIAMETRO MM 191/240 Sola perforazione orizzontale o suborizzontale in materie di qualsiasi natura e consistenza e qualsiasi inclinazione, compreso murature, trovanti e roccia da mina, anche in prese ... e ed onere per dare il perforo atto all'introduzione di micropali o tiranti. Esclusi i ponteggi da computarsi a parte. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 310 - Lotto4 - ST08 - SOTTOVIA AL KM 15+910 - SEC. 123 * SbCat 70 - ST.B - Opere provvisionali Tiranti per paratia fase 1 *(par.ug.=10*2) fase 1 *(par.ug.=2*17)	20,000 34,000	13,000 16,000			260,000 544,000		
	SOMMANO ml					804,000		
833 / 5433 B.02.100.e	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PERFORAZIO ... ZIALE IN QUALSIASI MATERIA - - DIAMETRO ESTERNO MM 191/240 Sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque inclinato, con l'eventuale onere del rivestimento del perforo eseguito mediante perforazione a rotazione o rotop ... anamento del materiale di risulta e qualsiasi altro onere per dare il perforo finito per l'introduzione dell'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 310 - Lotto4 - ST08 - SOTTOVIA AL KM 15+910 - SEC. 123 * SbCat 70 - ST.B - Opere provvisionali Perforazione diametro 220mm fase 1 *(par.ug.=10*2) fase 1 *(par.ug.=2*17)	20,000 34,000	13,000 16,000			260,000 544,000		
	SOMMANO ml					804,000		
834 / 5434 B.02.105.d	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - GETTO DI M ... GRAVITÀ O BASSA PRESSIONE - - DIAMETRO ESTERNO MM 191/240 Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d' ... lume teorico del foro. Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da capitolato. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 310 - Lotto4 - ST08 - SOTTOVIA AL KM 15+910 - SEC. 123 * SbCat 70 - ST.B - Opere provvisionali Paratia (DIAM. 220) fase 1 *(par.ug.=10*2) fase 1 *(par.ug.=2*17)	20,000 34,000	13,000 16,000			260,000 544,000		
	SOMMANO ml					804,000		
835 / 5435	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TUBO PER							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
B.02.110.b	M ... GNI DIMENSIONE - - IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA							
	Fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di armatura portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo di appositi manicotti filettati m ... metralmente opposti. Esclusi gli oneri per la formazione del foro, delle valvole e delle iniezioni da pagarsi a parte. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 310 - Lotto4 - ST08 - SOTTOVIA AL KM 15+910 - SEC. 123 * SbCat 70 - ST.B - Opere provvisionali Paratia (tubo 168.3^10)							
	fase 1 *(par.ug.=10*2)	20,000	13,500		39,000	10´530,000		
	fase 1 *(par.ug.=2*17)	34,000	16,500		39,000	21´879,000		
	SOMMANO kg					32´409,000		
836 / 5436 B.02.110.c	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TUBO PER M ... ONE - - COMPENSO PER OGNI VALVOLA EFFETTIVAMENTE INIETTATA							
	Fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di armatura portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo di appositi manicotti filettati m ... verso prove di riperforazione a campione che assicurino, per almeno n° 3 pali su 100, l'avvenuta esecuzione del lavoro. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 310 - Lotto4 - ST08 - SOTTOVIA AL KM 15+910 - SEC. 123 * SbCat 70 - ST.B - Opere provvisionali Tiranti della paratia							
	fase 1 *(par.ug.=10*2)	20,000	13,000			260,000		
	fase 1 *(par.ug.=2*17)	34,000	16,000			544,000		
	SOMMANO cad					804,000		
837 / 5437 B.06.002.b	OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - RIVES ... CK 30 N/mmq) IN OPERA - - RIVESTIMENTO DI CM 10 SFRIDO 20%							
	Conglomerato cementizio spruzzato confezionato a prestazione garantita fino alla classe di esposizione XC1, XC2 secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (... di consistenza, confezionato a norma di legge secondo le indicazionie prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 310 - Lotto4 - ST08 - SOTTOVIA AL KM 15+910 - SEC. 123 * SbCat 70 - ST.B - Opere provvisionali Paratia fase 1 (realizzato su metà paratia per la presenza del quarto di cono) *							
	(par.ug.=2*13/2)	13,000	7,500			97,500		
	SOMMANO m²					97,500		
838 / 5438 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C							
	In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 310 - Lotto4 - ST08 - SOTTOVIA AL KM 15+910 - SEC. 123 * SbCat 70 - ST.B - Opere provvisionali Rete elettrosaldata D8/20x20 (4.10 kg/mq)		97,500		4,100	399,750		
	SOMMANO kg					399,750		
839 / 5439 B.02.140.c	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TREFOLO PE ... TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE DI ESERCIZIO DA 46 A 60 TON Tiranti di trefoli, trecce, fili o barre d'acciaio armonico stabilizzato o barre tipo Dywidag del tipo anche preiniettato, muniti di guaina protettiva anticorrosiva per l'intera ... sercizio, esclusa la sola formazione dei fori di alloggiamento dei tiranti da compensare a parte con la voce apposita. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 310 - Lotto4 - ST08 - SOTTOVIA AL KM 15+910 - SEC. 123 * SbCat 70 - ST.B - Opere provvisionali Tiranti a 4 trefoli fase 1 *(par.ug.=2*9)	18,000	22,000			396,000		
	SOMMANO ml					396,000		
840 / 5440 B.02.142	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE TENSIONE Compreso l'allettamento con malta o l'inghisaggio nel foro ed ogni altro onere, anche di brevetto, necessario per dare il prodotto finito a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 310 - Lotto4 - ST08 - SOTTOVIA AL KM 15+910 - SEC. 123 * SbCat 70 - ST.B - Opere provvisionali fase 1 *(par.ug.=2*9)	18,000				18,000		
	SOMMANO cad					18,000		
841 / 5441 B.02.115	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PROFILATI ACCIAIO NP.IPE Di qualsiasi tipo a profilo aperto collegato a una qualsiasi struttura in calcestruzzo singolarmente usato o a costituire armatura di calcestruzzo. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 310 - Lotto4 - ST08 - SOTTOVIA AL KM 15+910 - SEC. 123 * SbCat 70 - ST.B - Opere provvisionali Travi paratia micropali (HEA 200) fase 1 *(par.ug.=2*52)	104,000			42,260	4´395,040		
	SOMMANO kg					4´395,040		
842 / 5442 I.02.025	IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS - ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE In conglomerato cementizio armato e vibrato, per il rivestimento di cunette e fossi di guardia aventi sezione trapezoidale od a L e spessore di cm 6; le caratteristiche del congl ... te, solo escluso lo scavo per la formazione della cunetta, che sarà compensato con i prezzi dello scavo di sbancamento. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Cat 310 - Lotto4 - ST08 - SOTTOVIA AL KM 15+910 - SEC. 123 *							
	SbCat 70 - ST.B - Opere provvisionali							
	OP1 canaletta	2,000	13,000	0,850		22,100		
	SOMMANO m²					22,100		
	Parziale ST.B - Opere provvisionali (SbCat 70) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	ST.C - Fondazioni (SbCat 71)							
843 / 5423 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 310 - Lotto4 - ST08 - SOTTOVIA AL KM 15+910 - SEC. 123 * SbCat 71 - ST.C - Fondazioni							
	Scavo (volume)				1607,300	1´607,300		
	a sommare	4,000	2,200	57,000		501,600		
	SOMMANO m³					2´108,900		
844 / 5424 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 310 - Lotto4 - ST08 - SOTTOVIA AL KM 15+910 - SEC. 123 * SbCat 71 - ST.C - Fondazioni							
	Muro ad U lato sud (area x spessore)		139,050		0,200	27,810		
	Scatolare (area x spessore)		386,900		0,200	77,380		
	Muro ad U lato nord (area x spessore)		137,095		0,200	27,419		
	SOMMANO m³					132,609		
845 / 5425 B.03.031.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 310 - Lotto4 - ST08 - SOTTOVIA AL KM 15+910 - SEC. 123 * SbCat 71 - ST.C - Fondazioni							
	Muro ad U lato sud - fondazione (area x spessore)		131,950		1,100	145,145		
	Scatolare - fondazione (area x spessore)		372,300		1,200	446,760		
	Muro ad U lato nord - fondazione (area x spessore)		130,280		1,100	143,308		
	SOMMANO m³					735,213		
846 / 5426 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 310 - Lotto4 - ST08 - SOTTOVIA AL KM 15+910 - SEC. 123 * SbCat 71 - ST.C - Fondazioni							
	Muro ad U lato sud - fondazione *(lung.=12,00+11,80+12,05)		35,850		1,100	39,435		
	Scatolare - fondazione *(lung.=36,50+10,20)	2,000	46,700		1,200	112,080		
	Muro ad U lato nord - fondazione *(lung.=10,15*2+12,27)		32,570		1,100	35,827		
	SOMMANO m²					187,342		
847 / 5427 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 310 - Lotto4 - ST08 - SOTTOVIA AL KM 15+910 - SEC. 123 * SbCat 71 - ST.C - Fondazioni Vedi tabelle ferri							
	Scatolare fase1	43321,810			0,500	21´660,905		
	Scatolare fase2	62467,910			0,500	31´233,955		
	Muro d'ala a valle	27796,070			0,500	13´898,035		
	Muro d'ala a monte	21040,690			0,500	10´520,345		
	SOMMANO kg					77´313,240		
848 / 5443 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 310 - Lotto4 - ST08 - SOTTOVIA AL KM 15+910 - SEC. 123 * SbCat 71 - ST.C - Fondazioni							
	Volume				703,700	703,700		
	SOMMANO m³					703,700		
849 / 5444 E.08.005.17. 05.04	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 17 05 03 Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione. Compreso il terreno proveniente da siti contaminati. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 310 - Lotto4 - ST08 - SOTTOVIA AL KM 15+910 - SEC. 123 * SbCat 71 - ST.C - Fondazioni							
	(lung.=2108,9-703,7)		1405,200		2,000	2´810,400		
	A RIPORTARE					2´810,400		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2´810,400		
	SOMMANO t					2´810,400		
	Parziale ST.C - Fondazioni (SbCat 71) euro							
	Parziale Lotto4 - ST08 - SOTTOVIA AL KM 15+910 - SEC. 123 * (Cat 310) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - OS03 - MURO IN CA SX DAL KM 2+781 AL KM 2+864 * (Cat 348) **MS.D - Fondazione (SbCat 79)**							
850 / 5135 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 348 - Lotto4 - OS03 - MURO IN CA SX DAL KM 2+781 AL KM 2+864 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione Scavo di sbancamento				12342,260	12´342,260		
	SOMMANO m³					12´342,260		
851 / 5136 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 348 - Lotto4 - OS03 - MURO IN CA SX DAL KM 2+781 AL KM 2+864 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione MAGRONE							
	OS03 - Concio n. 1		30,270	8,400	0,200	50,854		
	OS03 - Concio n. 2		9,400	7,400	0,200	13,912		
	OS03 - Concio n. 3		17,320	7,400	0,200	25,634		
	OS03 - Concio n. 4		17,330	6,400	0,200	22,182		
	OS03 - Concio n. 5a		8,740	4,900	0,200	8,565		
	OS03 - Concio n. 5b		10,060	4,900	0,200	9,859		
	OS03 - Concio n. 6		5,400	3,200	0,200	3,456		
	SOMMANO m³					134,462		
852 / 5137 B.03.031.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 348 - Lotto4 - OS03 - MURO IN CA SX DAL KM 2+781 AL KM 2+864 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione Zattera di fondazione							
	OS03 - Concio n. 1		29,870	8,000	1,550	370,388		
	OS03 - Concio n. 2		9,000	7,000	1,550	97,650		
	OS03 - Concio n. 3		16,920	7,000	1,400	165,816		
	OS03 - Concio n. 4		16,930	6,000	1,250	126,975		
	OS03 - Concio n. 5a		8,340	4,500	1,150	43,160		
	A R I P O R T A R E					803,989		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					803,989		
	OS03 - Concio n. 5b		9,660	4,500	1,150	49,991		
	OS03 - Concio n. 6		5,000	2,800	0,800	11,200		
	Zoccolo CLS							
	OS03 - Concio n. 1		29,870	1,000	1,000	29,870		
	OS03 - Concio n. 2		9,000	1,000	1,000	9,000		
	OS03 - Concio n. 3		16,920	1,000	1,000	16,920		
	OS03 - Concio n. 4		16,930	1,000	2,000	33,860		
	OS03 - Concio n. 5a		8,340	1,000	1,000	8,340		
	OS03 - Concio n. 5b		9,660	1,000	1,000	9,660		
	OS03 - Concio n. 6		5,000	1,000	1,000	5,000		
	SOMMANO m³					977,830		
853 / 5138 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 348 - Lotto4 - OS03 - MURO IN CA SX DAL KM 2+781 AL KM 2+864 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione Fondazione CASSERI							
	OS03 - Concio n. 1 *(larg.=2*(29,87+8))			75,740	1,550	117,397		
	OS03 - Concio n. 2 *(larg.=2*(9+7))			32,000	1,550	49,600		
	OS03 - Concio n. 3 *(larg.=2*(16,92+7))			47,840	1,400	66,976		
	OS03 - Concio n. 4 *(larg.=2*(16,93+6))			45,860	1,250	57,325		
	OS03 - Concio n. 5a *(larg.=2*(8,34+4,5))			25,680	1,150	29,532		
	OS03 - Concio n. 5b *(larg.=2*(9,66+4,5))			28,320	1,150	32,568		
	OS03 - Concio n. 6 *(larg.=2*(5+2,8))			15,600	0,800	12,480		
	Zoccolo CASSERI							
	OS03 - Concio n. 1 *(lung.=29,87+1)	2,000	30,870		1,000	61,740		
	OS03 - Concio n. 2 *(lung.=9+1)	2,000	10,000		1,000	20,000		
	OS03 - Concio n. 3 *(lung.=16,92+1)	2,000	17,920		1,000	35,840		
	OS03 - Concio n. 4 *(lung.=16,93+1)	2,000	17,930		2,000	71,720		
	OS03 - Concio n. 5a *(lung.=8,34+1)	2,000	9,340		1,000	18,680		
	OS03 - Concio n. 5b *(lung.=9,66+1)	2,000	10,660		1,000	21,320		
	OS03 - Concio n. 6 *(lung.=5+1)	2,000	6,000		1,000	12,000		
	SOMMANO m²					607,178		
854 / 5139 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 348 - Lotto4 - OS03 - MURO IN CA SX DAL KM 2+781 AL KM 2+864 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione Vedi tabella ferri							
	OS03 - Concio n. 1	60282,900			0,500	30´141,450		
	OS03 - Concio n. 2	27825,330			0,500	13´912,665		
	OS03 - Concio n. 3	24906,080			0,500	12´453,040		
	OS03 - Concio n. 4	19715,810			0,500	9´857,905		
	OS03 - Concio n. 5	2378,360			0,500	1´189,180		
	OS03 - Concio n. 6							
	A R I P O R T A R E					67´554,240		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					67´554,240		
	SOMMANO kg					67´554,240		
	Parziale MS.D - Fondazione (SbCat 79) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	MS.C - Movimenti di terra (SbCat 81)							
855 / 5140 A.02.007.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO CON MATERIALI PROVENIENTI DA SCAVO PREVIA FRANTUMAZIONE E VAGLIATURA							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 348 - Lotto4 - OS03 - MURO IN CA SX DAL KM 2+781 AL KM 2+864 * SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra				274,920	274,920		
	SOMMANO m³					274,920		
856 / 5141 A.02.007.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - - SOLO STESA IN STRATI							
	Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 348 - Lotto4 - OS03 - MURO IN CA SX DAL KM 2+781 AL KM 2+864 * SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra				10581,370	10´581,370		
	SOMMANO m³					10´581,370		
857 / 5142 E.01.035.a	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - GEOCOMPOSITO - - PER SPESSORE FINO A 0,6 CM							
	Con funzione di drenaggio, filtrazione, separazione e protezione meccanica per la realizzazione di trincee drenanti. Sarà costituito da un nucleo spaziatore racchiuso tra due geo ... enza a trazione al 5% di allungamento in entrambe le direzioni 3.2 kN/m (EN 10319). Compresa fornitura, posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 348 - Lotto4 - OS03 - MURO IN CA SX DAL KM 2+781 AL KM 2+864 * SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra							
	OS03 - Concio n. 1		29,870		7,500	224,025		
	OS03 - Concio n. 2		9,000		6,600	59,400		
	OS03 - Concio n. 3		16,920		6,100	103,212		
	OS03 - Concio n. 4		16,930		5,100	86,343		
	OS03 - Concio n. 5a		8,340		4,150	34,611		
	OS03 - Concio n. 5b		9,660		2,650	25,599		
	OS03 - Concio n. 6		5,000		1,500	7,500		
	SOMMANO m²					540,690		
858 / 5143 I.01.010.a	TUBAZIONI TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE - DIAMETRO ESTERNO MM 110							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Forniti e posti in opera, sia all'esterno che in galleria, entro scavi o getti di calcestruzzo, di tubazioni in PVC serie pesante, compresa la sigillatura dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 348 - Lotto4 - OS03 - MURO IN CA SX DAL KM 2+781 AL KM 2+864 * SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra							
	OS03 - Concio n. 1		16,000		3,000	48,000		
	OS03 - Concio n. 2		6,000		3,000	18,000		
	OS03 - Concio n. 3		10,000		3,000	30,000		
	OS03 - Concio n. 4		10,000		2,000	20,000		
	OS03 - Concio n. 5a		6,000		2,000	12,000		
	OS03 - Concio n. 5b		6,000		2,000	12,000		
	OS03 - Concio n. 6		4,000		2,000	8,000		
	SOMMANO ml					148,000		
859 / 5144 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 348 - Lotto4 - OS03 - MURO IN CA SX DAL KM 2+781 AL KM 2+864 * SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra							
	Magrone canaletta (87*0.16)		95,720		0,160	15,315		
	Magrone di sottofondo (87*0.13)		95,720		0,130	12,444		
	SOMMANO m³					27,759		
860 / 5145 I.01.012.d	TUBAZIONI TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO - DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 150							
	Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per lavori eseguiti all'aperto. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 348 - Lotto4 - OS03 - MURO IN CA SX DAL KM 2+781 AL KM 2+864 * SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra							
	Posizionato a tergo del muro		95,720			95,720		
	SOMMANO ml					95,720		
861 / 5146 I.01.013.e	IDRAULICA - TUBAZIONI - SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDI ... DI GEOTESSILE - - PER DIAMETRO INTERNO DA MM 121 A MM 180							
	Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e posa in opera attorno ad essi di calza in geotessile pesante da ... ezzo tutti i maggiori oneri di composizione ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e magistero. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Cat 348 - Lotto4 - OS03 - MURO IN CA SX DAL KM 2+781 AL KM 2+864 *							
	SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra		95,720			95,720		
	SOMMANO ml					95,720		
	Parziale MS.C - Movimenti di terra (SbCat 81) euro							
	Parziale Lotto4 - OS03 - MURO IN CA SX DAL KM 2+781 AL KM 2+864 * (Cat 348) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Lotto4 - OS05 - MURO IN CA SX DAL KM 9+608 AL KM 9+615 * (Cat 349) **MS.D - Fondazione (SbCat 79)**							
862 / 5147 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 349 - Lotto4 - OS05 - MURO IN CA SX DAL KM 9+608 AL KM 9+615 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione Magrone Muro di Intervia		5,000	7,280	0,200	7,280		
	SOMMANO m³					7,280		
863 / 5148 B.03.031.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 349 - Lotto4 - OS05 - MURO IN CA SX DAL KM 9+608 AL KM 9+615 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione Zattera muro Muro di Intervia		4,600	7,080	1,200	39,082		
	SOMMANO m³					39,082		
864 / 5149 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 349 - Lotto4 - OS05 - MURO IN CA SX DAL KM 9+608 AL KM 9+615 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione Muro di Intervia *(lung.=7,08+4,6+7,08)	1,000	18,760		1,200	22,512		
	SOMMANO m²					22,512		
865 / 5150 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 349 - Lotto4 - OS05 - MURO IN CA SX DAL KM 9+608 AL KM 9+615 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione Fondazione Zattera muro di intervia					6´272,520		
	SOMMANO kg					6´272,520		
	Parziale MS.D - Fondazione (SbCat 79) euro							
	Parziale Lotto4 - OS05 - MURO IN CA SX DAL KM 9+608 AL KM 9+615 * (Cat 349) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Lotto4 - OS06 - MURO IN CA DX DAL KM 9+744 AL KM 9+751 * (Cat 350)							
866 / 5151 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 350 - Lotto4 - OS06 - MURO IN CA DX DAL KM 9+744 AL KM 9+751 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione Magrone Muro di Intervia		4,800	7,300	0,200	7,008		
	SOMMANO m³					7,008		
867 / 5152 B.03.031.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 350 - Lotto4 - OS06 - MURO IN CA DX DAL KM 9+744 AL KM 9+751 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione Zattera muro Muro di Intervia		4,600	7,100	1,200	39,192		
	SOMMANO m³					39,192		
868 / 5153 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 350 - Lotto4 - OS06 - MURO IN CA DX DAL KM 9+744 AL KM 9+751 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione Muro di Intervia *(lung.=2*7,1+4,6)	1,000	18,800		1,200	22,560		
	SOMMANO m²					22,560		
869 / 5154 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 350 - Lotto4 - OS06 - MURO IN CA DX DAL KM 9+744 AL KM 9+751 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione Fondazione Zattera muro di intervia					6´256,050		
	SOMMANO kg					6´256,050		
	Parziale MS.D - Fondazione (SbCat 79) euro							
	Parziale Lotto4 - OS06 - MURO IN CA DX DAL KM 9+744 AL KM 9+751 * (Cat 350) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Lotto4 - OS07 - MURO IN CA SX DAL KM 9+901 AL KM 10+146 * (Cat 351)							
870 / 5155 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 351 - Lotto4 - OS07 - MURO IN CA SX DAL KM 9+901 AL KM 10+146 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione				1783,000	1´783,000		
	SOMMANO m³					1´783,000		
871 / 5156 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 351 - Lotto4 - OS07 - MURO IN CA SX DAL KM 9+901 AL KM 10+146 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione Magrone CLS							
	OS07 - Concio n. 1,1		19,900	3,200	0,200	12,736		
	OS07 - Concio n. 1,2		20,400	3,200	0,200	13,056		
	OS07 - Concio n. 1,3		20,400	3,200	0,200	13,056		
	OS07 - Concio n. 2,1		20,400	3,200	0,200	13,056		
	OS07 - Concio n. 2,2		20,400	3,200	0,200	13,056		
	OS07 - Concio n. 2,3		20,400	3,200	0,200	13,056		
	OS07 - Concio n. 2,4		20,400	3,200	0,200	13,056		
	OS07 - Concio n. 2,5		20,400	3,200	0,200	13,056		
	OS07 - Concio n. 2,6		20,400	3,200	0,200	13,056		
	OS07 - Concio n. 3,1		20,400	3,200	0,200	13,056		
	OS07 - Concio n. 3,2		20,400	3,200	0,200	13,056		
	OS07 - Concio n. 3,3		20,400	3,200	0,200	13,056		
	OS07 - Concio n. 3,4		15,400	3,200	0,200	9,856		
	SOMMANO m³					166,208		
872 / 5157 B.03.031.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 351 - Lotto4 - OS07 - MURO IN CA SX DAL KM 9+901 AL KM 10+146 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Fondazione CLS							
	OS07 - Concio n. 1,1		19,500	2,800	0,800	43,680		
	OS07 - Concio n. 1,2		20,000	2,800	0,800	44,800		
	OS07 - Concio n. 1,3		20,000	2,800	0,800	44,800		
	OS07 - Concio n. 2,1		20,000	2,800	0,800	44,800		
	OS07 - Concio n. 2,2		20,000	2,800	0,800	44,800		
	OS07 - Concio n. 2,3		20,000	2,800	0,800	44,800		
	OS07 - Concio n. 2,4		20,000	2,800	0,800	44,800		
	OS07 - Concio n. 2,5		20,000	2,800	0,800	44,800		
	OS07 - Concio n. 2,6		20,000	2,800	0,800	44,800		
	OS07 - Concio n. 3,1		20,000	2,800	0,800	44,800		
	OS07 - Concio n. 3,2		20,000	2,800	0,800	44,800		
	OS07 - Concio n. 3,3		20,000	2,800	0,800	44,800		
	OS07 - Concio n. 3,4		15,000	2,800	0,800	33,600		
	SOMMANO m³					570,080		
873 / 5158 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 351 - Lotto4 - OS07 - MURO IN CA SX DAL KM 9+901 AL KM 10+146 *							
	SbCat 79 - MS.D - Fondazione							
	Fondazione CASSERI							
	OS07 - Concio n. 1,1 *(larg.=2*(19,5+2,8))			44,600	0,800	35,680		
	OS07 - Concio n. 1,2 *(larg.=2*(20+2,8))			45,600	0,800	36,480		
	OS07 - Concio n. 1,3 *(larg.=2*(20+2,8))			45,600	0,800	36,480		
	OS07 - Concio n. 2,1 *(larg.=2*(20+2,8))			45,600	0,800	36,480		
	OS07 - Concio n. 2,2 *(larg.=2*(20+2,8))			45,600	0,800	36,480		
	OS07 - Concio n. 2,3 *(larg.=2*(20+2,8))			45,600	0,800	36,480		
	OS07 - Concio n. 2,4 *(larg.=2*(20+2,8))			45,600	0,800	36,480		
	OS07 - Concio n. 2,5 *(larg.=2*(20+2,8))			45,600	0,800	36,480		
	OS07 - Concio n. 2,6 *(larg.=2*(20+2,8))			45,600	0,800	36,480		
	OS07 - Concio n. 3,1 *(larg.=2*(20+2,8))			45,600	0,800	36,480		
	OS07 - Concio n. 3,2 *(larg.=2*(20+2,8))			45,600	0,800	36,480		
	OS07 - Concio n. 3,3 *(larg.=2*(20+2,8))			45,600	0,800	36,480		
	OS07 - Concio n. 3,4 *(larg.=2*(15+2,8))			35,600	0,800	28,480		
	SOMMANO m²					465,440		
874 / 5159 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.							
	Compresa la fornitura e la posa in opera.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 351 - Lotto4 - OS07 - MURO IN CA SX DAL KM 9+901 AL KM 10+146 *							
	SbCat 79 - MS.D - Fondazione							
	Vedi tabella ferri							
	OS07 - Concio n. 1,1	8861,660			0,500	4´430,830		
	OS07 - Concio n. 1,2	8861,660			0,500	4´430,830		
	OS07 - Concio n. 1,3	8861,660			0,500	4´430,830		
	OS07 - Concio n. 2,1	8576,100			0,500	4´288,050		
	OS07 - Concio n. 2,2	8576,100			0,500	4´288,050		
	A R I P O R T A R E					21´868,590		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					21´868,590		
	OS07 - Concio n. 2,3	8576,100			0,500	4´288,050		
	OS07 - Concio n. 2,4	8576,100			0,500	4´288,050		
	OS07 - Concio n. 2,5	8576,100			0,500	4´288,050		
	OS07 - Concio n. 2,6	8576,100			0,500	4´288,050		
	OS07 - Concio n. 3,1	7967,670			0,500	3´983,835		
	OS07 - Concio n. 3,2	7967,670			0,500	3´983,835		
	OS07 - Concio n. 3,3	7967,670			0,500	3´983,835		
	OS07 - Concio n. 3,4	6291,320			0,500	3´145,660		
	SOMMANO kg					54´117,955		
	Parziale MS.D - Fondazione (SbCat 79) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	MS.C - Movimenti di terra (SbCat 81)							
875 / 5160 I.01.012.d	TUBAZIONI TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO - DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 150							
	Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per lavori eseguiti all'aperto. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 351 - Lotto4 - OS07 - MURO IN CA SX DAL KM 9+901 AL KM 10+146 * SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra							
	Posizionato a tergo del muro		254,500			254,500		
	SOMMANO ml					254,500		
876 / 5161 I.01.013.e	IDRAULICA - TUBAZIONI - SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDI ... DI GEOTESSILE - - PER DIAMETRO INTERNO DA MM 121 A MM 180							
	Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e posa in opera attorno ad essi di calza in geotessile pesante da ... ezzo tutti i maggiori oneri di composizione ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e magistero. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 351 - Lotto4 - OS07 - MURO IN CA SX DAL KM 9+901 AL KM 10+146 * SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra							
	Posizionato a tergo del muro		254,500			254,500		
	SOMMANO ml					254,500		
877 / 5162 I.01.010.a	TUBAZIONI TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE - DIAMETRO ESTERNO MM 110							
	Forniti e posti in opera, sia all'esterno che in galleria, entro scavi o getti di calcestruzzo, di tubazioni in PVC serie pesante, compresa la sigillatura dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 351 - Lotto4 - OS07 - MURO IN CA SX DAL KM 9+901 AL KM 10+146 * SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra							
	OS07 - Concio n. 1,1		11,000			11,000		
	OS07 - Concio n. 1,2		11,000			11,000		
	OS07 - Concio n. 1,3		11,000			11,000		
	OS07 - Concio n. 2,1		11,000			11,000		
	OS07 - Concio n. 2,2		11,000			11,000		
	OS07 - Concio n. 2,3		11,000			11,000		
	OS07 - Concio n. 2,4		11,000			11,000		
	OS07 - Concio n. 2,5		11,000			11,000		
	OS07 - Concio n. 2,6		11,000			11,000		
	OS07 - Concio n. 3,1		11,000			11,000		
	OS07 - Concio n. 3,2		11,000			11,000		
	OS07 - Concio n. 3,3		11,000			11,000		
	OS07 - Concio n. 3,4		9,000			9,000		
	SOMMANO ml					141,000		
878 / 5163 A.02.007.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - - SOLO							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	STESA IN STRATI Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 351 - Lotto4 - OS07 - MURO IN CA SX DAL KM 9+901 AL KM 10+146 * SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra				1175,400	1´175,400		
	SOMMANO m³					1´175,400		
879 / 5164 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 351 - Lotto4 - OS07 - MURO IN CA SX DAL KM 9+901 AL KM 10+146 * SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra Magrone		254,500		0,140	35,630		
	SOMMANO m³					35,630		
880 / 5165 E.01.035.a	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - GEOCOMPOSITO - - PER SPESSORE FINO A 0,6 CM Con funzione di drenaggio, filtrazione, separazione e protezione meccanica per la realizzazione di trincee drenanti. Sarà costituito da un nucleo spaziatore racchiuso tra due geo ... enza a trazione al 5% di allungamento in entrambe le direzioni 3.2 kN/m (EN 10319). Compresa fornitura, posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 351 - Lotto4 - OS07 - MURO IN CA SX DAL KM 9+901 AL KM 10+146 * SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra							
	OS07 - Concio n. 1,1		19,500		2,850	55,575		
	OS07 - Concio n. 1,2		20,000		2,850	57,000		
	OS07 - Concio n. 1,3		20,000		2,850	57,000		
	OS07 - Concio n. 2,1		20,000		2,350	47,000		
	OS07 - Concio n. 2,2		20,000		2,350	47,000		
	OS07 - Concio n. 2,3		20,000		2,350	47,000		
	OS07 - Concio n. 2,4		20,000		2,350	47,000		
	OS07 - Concio n. 2,5		20,000		2,350	47,000		
	OS07 - Concio n. 2,6		20,000		2,350	47,000		
	OS07 - Concio n. 3,1		20,000		1,850	37,000		
	OS07 - Concio n. 3,2		20,000		1,850	37,000		
	OS07 - Concio n. 3,3		20,000		1,850	37,000		
	OS07 - Concio n. 3,4		15,000		1,850	27,750		
	SOMMANO m²					590,325		
	Parziale MS.C - Movimenti di terra (SbCat 81) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Parziale Lotto4 - OS07 - MURO IN CA SX DAL KM 9+901 AL KM 10+146 * (Cat 351) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Lotto4 - OS04 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 5+570 AL KM 5+609 * (Cat 352) **MS.D - Fondazione (SbCat 79)**							
881 / 5518 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 352 - Lotto4 - OS04 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 5+570 AL KM 5+609 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione MAGRONE							
	Concio1		20,400	2,200	0,200	8,976		
	(larg.=0,60*0,60/2)		20,400	0,180		3,672		
	Concio2		19,500	2,200	0,200	8,580		
	(larg.=0,60*0,60/2)		19,500	0,180		3,510		
	SOMMANO m³					24,738		
882 / 5519 B.03.031.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 352 - Lotto4 - OS04 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 5+570 AL KM 5+609 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione							
	Concio1		20,000	1,800	0,400	14,400		
			20,000	0,400	0,400	3,200		
	Concio2		19,100	1,800	0,400	13,752		
			19,100	0,400	0,400	3,056		
	SOMMANO m³					34,408		
883 / 5520 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 352 - Lotto4 - OS04 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 5+570 AL KM 5+609 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione Concio 1							
	(lung.=20,000+1,80)	2,000	21,800		0,400	17,440		
	(lung.=20,000+2*0,40)		20,800		0,400	8,320		
	A RIPORTARE					25,760		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					25,760		
	Concio 2							
	(lung.=19,10+1,80)	2,000	20,900		0,400	16,720		
	(lung.=19,10+2*0,40)		19,900		0,400	7,960		
	SOMMANO m²					50,440		
884 / 5521 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 352 - Lotto4 - OS04 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 5+570 AL KM 5+609 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione Vedi tabella ferri							
	Concio 1	2545,890			0,500	1´272,945		
	Concio 2	2472,300			0,500	1´236,150		
	SOMMANO kg					2´509,095		
	Parziale MS.D - Fondazione (SbCat 79) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	MS.C - Movimenti di terra (SbCat 81)							
885 / 5134 A.02.007.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - - SOLO STESA IN STRATI							
	Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 352 - Lotto4 - OS04 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 5+570 AL KM 5+609 * SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra				192,470	192,470		
	SOMMANO m³					192,470		
	Parziale MS.C - Movimenti di terra (SbCat 81) euro							
	Parziale Lotto4 - OS04 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 5+570 AL KM 5+609 * (Cat 352) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Lotto4 - OS08 - MURO IN CA DX DAL KM 12+730 AL KM 12+766 * (Cat 353) **MS.G - Opere provvisionali (SbCat 77)**							
886 / 5202 B.02.100.e	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PERFORAZIO ... ZIALE IN QUALSIASI MATERIA - - DIAMETRO ESTERNO MM 191/240							
	Sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque inclinato, con l'eventuale onere del rivestimento del perforo eseguito mediante perforazione a rotazione o rotop ... anamento del materiale di risulta e qualsiasi altro onere per dare il perforo finito per l'introduzione dell'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 353 - Lotto4 - OS08 - MURO IN CA DX DAL KM 12+730 AL KM 12+766 * SbCat 77 - MS.G - Opere provvisionali							
		41,000	10,000			410,000		
	SOMMANO ml					410,000		
887 / 5203 B.02.105.d	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - GETTO DI M ... GRAVITÀ O BASSA PRESSIONE - - DIAMETRO ESTERNO MM 191/240							
	Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d' ... lume teorico del foro. Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da capitolato. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 353 - Lotto4 - OS08 - MURO IN CA DX DAL KM 12+730 AL KM 12+766 * SbCat 77 - MS.G - Opere provvisionali paratia micropali							
		41,000	10,000			410,000		
	SOMMANO ml					410,000		
888 / 5204 B.02.110.b	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TUBO PER M ... GNI DIMENSIONE - - IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA							
	Fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di armatura portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo di appositi manicotti filettati m ... metralmente opposti. Esclusi gli oneri per la formazione del foro, delle valvole e delle iniezioni da pagarsi a parte. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 353 - Lotto4 - OS08 - MURO IN CA DX DAL KM 12+730 AL KM 12+766 * SbCat 77 - MS.G - Opere provvisionali paratia micropali - armatura							
		41,000	10,500		55,860	24´047,730		
	SOMMANO kg					24´047,730		
889 / 5205 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 353 - Lotto4 - OS08 - MURO IN CA DX DAL KM 12+730 AL KM 12+766 * SbCat 77 - MS.G - Opere provvisionali paratia provvisionale di micropali		19,000	0,800	0,100	1,520		
	SOMMANO m³					1,520		
890 / 5206 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 353 - Lotto4 - OS08 - MURO IN CA DX DAL KM 12+730 AL KM 12+766 * SbCat 77 - MS.G - Opere provvisionali paratia provvisionale di micropali		18,800	0,700	0,700	9,212		
	SOMMANO m³					9,212		
891 / 5207 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 353 - Lotto4 - OS08 - MURO IN CA DX DAL KM 12+730 AL KM 12+766 * SbCat 77 - MS.G - Opere provvisionali paratia provvisionale di micropali	2,000 2,000	18,800 	 0,700	0,700 0,700	26,320 0,980		
	SOMMANO m²					27,300		
892 / 5208 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 353 - Lotto4 - OS08 - MURO IN CA DX DAL KM 12+730 AL KM 12+766 * SbCat 77 - MS.G - Opere provvisionali Cordolo					474,910		
	A RIPORTARE					474,910		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					474,910		
	SOMMANO kg					474,910		
	Parziale MS.G - Opere provvisionali (SbCat 77) euro							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	MS.D - Fondazione (SbCat 79)							
893 / 5190 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 353 - Lotto4 - OS08 - MURO IN CA DX DAL KM 12+730 AL KM 12+766 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione							
					1144,000	1´144,000		
	SOMMANO m³					1´144,000		
894 / 5191 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 353 - Lotto4 - OS08 - MURO IN CA DX DAL KM 12+730 AL KM 12+766 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione MAGRONE							
	Concio 1		25,000	7,400	0,200	37,000		
	Concio 2		20,400	7,400	0,200	30,192		
	Ringrosso magrone							
	Concio 1		25,000	0,500		12,500		
	Concio 2		20,400	0,500		10,200		
	SOMMANO m³					89,892		
895 / 5192 B.03.031.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 353 - Lotto4 - OS08 - MURO IN CA DX DAL KM 12+730 AL KM 12+766 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione CLS							
	Concio 1		24,600	7,000	1,400	241,080		
	Concio 2		20,000	7,000	1,400	196,000		
	ZOCCOLO							
	Concio 1		24,600	1,000	1,000	24,600		
	Concio 2		20,000	1,000	1,000	20,000		
	SOMMANO m³					481,680		
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
896 / 5193 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 353 - Lotto4 - OS08 - MURO IN CA DX DAL KM 12+730 AL KM 12+766 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione CLS							
	Concio 1 *(lung.=24,600+7,00)	2,000	31,600		1,400	88,480		
	Concio 2 *(lung.=20,000+7,00)	2,000	27,000		1,400	75,600		
	ZOCCOLO							
	Concio 1 *(lung.=24,600+2*1,00)		26,600		1,000	26,600		
	Concio 2 *(lung.=20,000+2*1,00)		22,000		1,000	22,000		
	SOMMANO m²					212,680		
897 / 5194 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 353 - Lotto4 - OS08 - MURO IN CA DX DAL KM 12+730 AL KM 12+766 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione Vedi tabella ferri							
	Concio 1	39971,150			0,500	19´985,575		
	Concio 2	33233,170			0,500	16´616,585		
	SOMMANO kg					36´602,160		
	Parziale MS.D - Fondazione (SbCat 79) euro							

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	MS.C - Movimenti di terra (SbCat 81)							
898 / 5195 A.02.007.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO CON MATERIALI PROVENIENTI DA SCAVO PREVIA FRANTUMAZIONE E VAGLIATURA							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 353 - Lotto4 - OS08 - MURO IN CA DX DAL KM 12+730 AL KM 12+766 * SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra				676,000	676,000		
	SOMMANO m³					676,000		
899 / 5196 A.02.007.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - - SOLO STESA IN STRATI							
	Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 353 - Lotto4 - OS08 - MURO IN CA DX DAL KM 12+730 AL KM 12+766 * SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra							
	da pk. 814 a pk. 817.1		3,100	7,890		24,459		
	da pk. 817.1 a pk. 820		2,900	9,260		26,854		
	da pk. 820 a pk. 840		20,000	10,220		204,400		
	da pk. 840 a pk. 841.43		1,430	10,340		14,786		
	da pk. 841.43 a pk. 845		3,570	9,660		34,486		
	da pk. 845 a pk. 850		5,000	8,580		42,900		
	da pk. 850 a pk. 855.06		5,060	7,460		37,748		
	SOMMANO m³					385,633		
900 / 5197 E.01.035.a	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - GEOCOMPOSITO - - PER SPESSORE FINO A 0,6 CM							
	Con funzione di drenaggio, filtrazione, separazione e protezione meccanica per la realizzazione di trincee drenanti. Sarà costituito da un nucleo spaziatore racchiuso tra due geo ... enza a trazione al 5% di allungamento in entrambe le direzioni 3.2 kN/m (EN 10319). Compresa fornitura, posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 353 - Lotto4 - OS08 - MURO IN CA DX DAL KM 12+730 AL KM 12+766 * SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra Geotessile a tergo del muro							
	Concio 1		24,600		6,200	152,520		
	Concio 2		20,000		6,200	124,000		
	SOMMANO m²					276,520		
901 / 5198	TUBAZIONI TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE - DIAMETRO							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
I.01.010.a	ESTERNO MM 110							
	Forniti e posti in opera, sia all'esterno che in galleria, entro scavi o getti di calcestruzzo, di tubazioni in PVC serie pesante, compresa la sigillatura dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 353 - Lotto4 - OS08 - MURO IN CA DX DAL KM 12+730 AL KM 12+766 * SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra							
	Concio 1		14,000		3,000	42,000		
	Concio 2		11,000		3,000	33,000		
	SOMMANO ml					75,000		
902 / 5199 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 353 - Lotto4 - OS08 - MURO IN CA DX DAL KM 12+730 AL KM 12+766 * SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra							
	Magrone di sottofondo		44,600		0,140	6,244		
	SOMMANO m³					6,244		
903 / 5200 I.01.012.d	TUBAZIONI TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO - DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 150							
	Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per lavori eseguiti all'aperto. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 353 - Lotto4 - OS08 - MURO IN CA DX DAL KM 12+730 AL KM 12+766 * SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra							
	Posizionato a tergo del muro		44,600			44,600		
	SOMMANO ml					44,600		
904 / 5201 I.01.013.e	IDRAULICA - TUBAZIONI - SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDI ... DI GEOTESSILE - - PER DIAMETRO INTERNO DA MM 121 A MM 180							
	Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e posa in opera attorno ad essi di calza in geotessile pesante da ... ezzo tutti i maggiori oneri di composizione ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e magistero. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 353 - Lotto4 - OS08 - MURO IN CA DX DAL KM 12+730 AL KM 12+766 * SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra							
			44,600			44,600		
	A RIPORTARE					44,600		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					44,600		
	SOMMANO ml					44,600		
	Parziale MS.C - Movimenti di terra (SbCat 81) euro							
	Parziale Lotto4 - OS08 - MURO IN CA DX DAL KM 12+730 AL KM 12+766 * (Cat 353) euro							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Lotto4 - OS10 - MURO IN CA SX DAL KM 12+817 AL KM 12+877 * (Cat 354) **MS.G - Opere provvisionali (SbCat 77)**							
905 / 5209 B.02.100.e	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PERFORAZIO ... ZIALE IN QUALSIASI MATERIA - - DIAMETRO ESTERNO MM 191/240							
	Sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque inclinato, con l'eventuale onere del rivestimento del perforo eseguito mediante perforazione a rotazione o rotop ... anamento del materiale di risulta e qualsiasi altro onere per dare il perforo finito per l'introduzione dell'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 354 - Lotto4 - OS10 - MURO IN CA SX DAL KM 12+817 AL KM 12+877 * SbCat 77 - MS.G - Opere provvisionali	72,000	10,000			720,000		
	SOMMANO ml					720,000		
906 / 5210 B.02.105.d	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - GETTO DI M ... GRAVITÀ O BASSA PRESSIONE - - DIAMETRO ESTERNO MM 191/240							
	Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d' ... lume teorico del foro. Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da capitolato. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 354 - Lotto4 - OS10 - MURO IN CA SX DAL KM 12+817 AL KM 12+877 * SbCat 77 - MS.G - Opere provvisionali paratia micropali	72,000	10,000			720,000		
	SOMMANO ml					720,000		
907 / 5211 B.02.110.b	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TUBO PER M ... GNI DIMENSIONE - - IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA							
	Fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di armatura portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo di appositi manicotti filettati m ... metralmente opposti. Esclusi gli oneri per la formazione del foro, delle valvole e delle iniezioni da pagarsi a parte. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 354 - Lotto4 - OS10 - MURO IN CA SX DAL KM 12+817 AL KM 12+877 * SbCat 77 - MS.G - Opere provvisionali paratia micropali - armatura	72,000	10,500		55,860	42´230,160		
	SOMMANO kg					42´230,160		
908 / 5212 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 354 - Lotto4 - OS10 - MURO IN CA SX DAL KM 12+817 AL KM 12+877 * SbCat 77 - MS.G - Opere provvisionali paratia provvisionale di micropali		32,200	0,800	0,100	2,576		
	SOMMANO m³					2,576		
909 / 5213 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 354 - Lotto4 - OS10 - MURO IN CA SX DAL KM 12+817 AL KM 12+877 * SbCat 77 - MS.G - Opere provvisionali paratia provvisionale di micropali		32,000	0,700	0,700	15,680		
	SOMMANO m³					15,680		
910 / 5214 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 354 - Lotto4 - OS10 - MURO IN CA SX DAL KM 12+817 AL KM 12+877 * SbCat 77 - MS.G - Opere provvisionali paratia provvisionale di micropali	2,000 2,000	32,000 0,700		0,700 0,700	44,800 0,980		
	SOMMANO m²					45,780		
911 / 5215 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 354 - Lotto4 - OS10 - MURO IN CA SX DAL KM 12+817 AL KM 12+877 * SbCat 77 - MS.G - Opere provvisionali							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Cordolo					731,100		
	SOMMANO kg					731,100		
	Parziale MS.G - Opere provvisionali (SbCat 77) euro							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	MS.D - Fondazione (SbCat 79)							
912 / 5216 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 354 - Lotto4 - OS10 - MURO IN CA SX DAL KM 12+817 AL KM 12+877 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione				1410,000	1´410,000		
	SOMMANO m³					1´410,000		
913 / 5217 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 354 - Lotto4 - OS10 - MURO IN CA SX DAL KM 12+817 AL KM 12+877 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione Magrone CLS							
	OS10 - Concio n. 1,1		20,400	6,400	0,200	26,112		
	OS10 - Concio n. 1,2		20,400	6,400	0,200	26,112		
	OS10 - Concio n. 1,3		20,400	6,400	0,200	26,112		
	Ringrosso magrone 0,50 mc/ml							
	OS10 - Concio n. 1,1		20,000		0,500	10,000		
	OS10 - Concio n. 1,2		20,000		0,500	10,000		
	OS10 - Concio n. 1,3		20,000		0,500	10,000		
	SOMMANO m³					108,336		
914 / 5218 B.03.031.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 354 - Lotto4 - OS10 - MURO IN CA SX DAL KM 12+817 AL KM 12+877 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione Fondazione CLS							
	OS10 - Concio n. 1,1		20,000	6,000	1,250	150,000		
	OS10 - Concio n. 1,2		20,000	6,000	1,250	150,000		
	OS10 - Concio n. 1,3		20,000	6,000	1,250	150,000		
	A RIPORTARE					450,000		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					450,000		
	Zoccolo CLS							
	OS10 - Concio n. 1,1		20,000	1,000	1,000	20,000		
	OS10 - Concio n. 1,2		20,000	1,000	1,000	20,000		
	OS10 - Concio n. 1,3		20,000	1,000	1,000	20,000		
	SOMMANO m³					510,000		
915 / 5219 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 354 - Lotto4 - OS10 - MURO IN CA SX DAL KM 12+817 AL KM 12+877 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione Fondazione CASSERI							
	OS10 - Concio n. 1,1 *(larg.=2*(20+6))			52,000	1,250	65,000		
	OS10 - Concio n. 1,2 *(larg.=2*(20+6))			52,000	1,250	65,000		
	OS10 - Concio n. 1,3 *(larg.=2*(20+6))			52,000	1,250	65,000		
	Zoccolo CASSERI							
	OS10 - Concio n. 1,1 *(lung.=20+1)	2,000	21,000		1,000	42,000		
	OS10 - Concio n. 1,2 *(lung.=20+1)	2,000	21,000		1,000	42,000		
	OS10 - Concio n. 1,3 *(lung.=20+1)	2,000	21,000		1,000	42,000		
	SOMMANO m²					321,000		
916 / 5220 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 354 - Lotto4 - OS10 - MURO IN CA SX DAL KM 12+817 AL KM 12+877 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione Vedi tabella ferri							
	OS10 - Concio n. 1,1	25897,980			0,500	12´948,990		
	OS10 - Concio n. 1,2	25298,140			0,500	12´649,070		
	OS10 - Concio n. 1,3	25298,140			0,500	12´649,070		
	SOMMANO kg					38´247,130		
	Parziale MS.D - Fondazione (SbCat 79) euro							

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	MS.C - Movimenti di terra (SbCat 81)							
917 / 5221 A.02.007.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO CON MATERIALI PROVENIENTI DA SCAVO PREVIA FRANTUMAZIONE E VAGLIATURA							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 354 - Lotto4 - OS10 - MURO IN CA SX DAL KM 12+817 AL KM 12+877 * SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra							
					921,600	921,600		
	SOMMANO m³					921,600		
918 / 5222 A.02.007.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - - SOLO STESA IN STRATI							
	Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 354 - Lotto4 - OS10 - MURO IN CA SX DAL KM 12+817 AL KM 12+877 * SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra							
	da pk. 917.75 a pk. 935.55		17,800	5,840		103,952		
	da pk. 935.55 a pk. 935.6		0,050	6,950		0,348		
	da pk. 935.6 a pk. 937.75		2,150	7,020		15,093		
	da pk. 937.75 a pk. 945.11		7,360	7,590		55,862		
	da pk. 945.11 a pk. 957.75		12,640	7,980		100,867		
	da pk. 957.75 a pk. 977.75		20,000	7,350		147,000		
	SOMMANO m³					423,122		
919 / 5223 E.01.035.a	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - GEOCOMPOSITO - - PER SPESSORE FINO A 0,6 CM							
	Con funzione di drenaggio, filtrazione, separazione e protezione meccanica per la realizzazione di trincee drenanti. Sarà costituito da un nucleo spaziatore racchiuso tra due geo ... enza a trazione al 5% di allungamento in entrambe le direzioni 3.2 kN/m (EN 10319). Compresa fornitura, posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 354 - Lotto4 - OS10 - MURO IN CA SX DAL KM 12+817 AL KM 12+877 * SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra							
		20,000		5,050		101,000		
		20,000		5,050		101,000		
		20,000		5,050		101,000		
	SOMMANO m²					303,000		
920 / 5224 I.01.010.a	TUBAZIONI TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE - DIAMETRO ESTERNO MM 110							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Forniti e posti in opera, sia all'esterno che in galleria, entro scavi o getti di calcestruzzo, di tubazioni in PVC serie pesante, compresa la sigillatura dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 354 - Lotto4 - OS10 - MURO IN CA SX DAL KM 12+817 AL KM 12+877 * SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra							
	OS10 - Concio n. 1,1		11,000		2,000	22,000		
	OS10 - Concio n. 1,2		11,000		2,000	22,000		
	OS10 - Concio n. 1,3		11,000		2,000	22,000		
	SOMMANO ml					66,000		
921 / 5225 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 354 - Lotto4 - OS10 - MURO IN CA SX DAL KM 12+817 AL KM 12+877 * SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra							
	Magrone di sottofondo		60,000		0,140	8,400		
	SOMMANO m³					8,400		
922 / 5226 I.01.012.d	TUBAZIONI TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO - DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 150							
	Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per lavori eseguiti all'aperto. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 354 - Lotto4 - OS10 - MURO IN CA SX DAL KM 12+817 AL KM 12+877 * SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra							
	Posizionato a tergo del muro		60,000			60,000		
	SOMMANO ml					60,000		
923 / 5227 I.01.013.e	IDRAULICA - TUBAZIONI - SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDI ... DI GEOTESSILE - - PER DIAMETRO INTERNO DA MM 121 A MM 180							
	Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e posa in opera attorno ad essi di calza in geotessile pesante da ... ezzo tutti i maggiori oneri di composizione ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e magistero. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 354 - Lotto4 - OS10 - MURO IN CA SX DAL KM 12+817 AL KM 12+877 * SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra							
			60,000			60,000		
	A RIPORTARE					60,000		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					60,000		
	SOMMANO ml					60,000		
	Parziale MS.C - Movimenti di terra (SbCat 81) euro							
	Parziale Lotto4 - OS10 - MURO IN CA SX DAL KM 12+817 AL KM 12+877 * (Cat 354) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Lotto4 - OS11 - MURO IN CA DX DAL KM 12+856 AL KM 12+12+896 * (Cat 355) **MS.G - Opere provvisionali (SbCat 77)**							
924 / 5235 B.02.100.e	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PERFORAZIO ... ZIALE IN QUALSIASI MATERIA - - DIAMETRO ESTERNO MM 191/240							
	Sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque inclinato, con l'eventuale onere del rivestimento del perforo eseguito mediante perforazione a rotazione o rotop ... anamento del materiale di risulta e qualsiasi altro onere per dare il perforo finito per l'introduzione dell'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 355 - Lotto4 - OS11 - MURO IN CA DX DAL KM 12+856 AL KM 12+12+896 * SbCat 77 - MS.G - Opere provvisionali							
		45,000	8,000			360,000		
	SOMMANO ml					360,000		
925 / 5236 B.02.105.d	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - GETTO DI M ... GRAVITÀ O BASSA PRESSIONE - - DIAMETRO ESTERNO MM 191/240							
	Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d' ... lume teorico del foro. Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da capitolato. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 355 - Lotto4 - OS11 - MURO IN CA DX DAL KM 12+856 AL KM 12+12+896 * SbCat 77 - MS.G - Opere provvisionali paratia micropali							
		45,000	8,000			360,000		
	SOMMANO ml					360,000		
926 / 5237 B.02.110.b	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TUBO PER M ... GNI DIMENSIONE - - IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA							
	Fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di armatura portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo di appositi manicotti filettati m ... metralmente opposti. Esclusi gli oneri per la formazione del foro, delle valvole e delle iniezioni da pagarsi a parte. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 355 - Lotto4 - OS11 - MURO IN CA DX DAL KM 12+856 AL KM 12+12+896 * SbCat 77 - MS.G - Opere provvisionali paratia micropali - armatura							
		45,000	8,500		55,860	21´366,450		
	SOMMANO kg					21´366,450		
927 / 5238 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 355 - Lotto4 - OS11 - MURO IN CA DX DAL KM 12+856 AL KM 12+12+896 * SbCat 77 - MS.G - Opere provvisionali paratia provvisionale di micropali							
			20,300	0,800	0,100	1,624		
	SOMMANO m³					1,624		
928 / 5239 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 355 - Lotto4 - OS11 - MURO IN CA DX DAL KM 12+856 AL KM 12+12+896 * SbCat 77 - MS.G - Opere provvisionali paratia provvisionale di micropali							
			20,300	0,700	0,700	9,947		
	SOMMANO m³					9,947		
929 / 5240 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 355 - Lotto4 - OS11 - MURO IN CA DX DAL KM 12+856 AL KM 12+12+896 * SbCat 77 - MS.G - Opere provvisionali paratia provvisionale di micropali							
		2,000	20,300		0,700	28,420		
		2,000		0,700	0,700	0,980		
	SOMMANO m²					29,400		
930 / 5241 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 355 - Lotto4 - OS11 - MURO IN CA DX DAL KM 12+856 AL KM 12+12+896 * SbCat 77 - MS.G - Opere provvisionali Cordolo					482,000		
	A RIPORTARE					482,000		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					482,000		
	SOMMANO kg					482,000		
	Parziale MS.G - Opere provvisionali (SbCat 77) euro							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	MS.D - Fondazione (SbCat 79)							
931 / 5242 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 355 - Lotto4 - OS11 - MURO IN CA DX DAL KM 12+856 AL KM 12+12+896 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione							
					796,000	796,000		
	SOMMANO m³					796,000		
932 / 5243 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 355 - Lotto4 - OS11 - MURO IN CA DX DAL KM 12+856 AL KM 12+12+896 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione Magrone CLS							
	OS11 - Concio n. 1,1		25,000	6,900	0,200	34,500		
	OS11 - Concio n. 1,2		20,400	6,900	0,200	28,152		
	Ringrosso magrone 0,50 mc/ml							
	OS11 - Concio n. 1,1		24,600		0,500	12,300		
	OS11 - Concio n. 1,2		2,000		0,500	1,000		
	SOMMANO m³					75,952		
933 / 5244 B.03.031.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 355 - Lotto4 - OS11 - MURO IN CA DX DAL KM 12+856 AL KM 12+12+896 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione Fondazione CLS							
	OS11 - Concio n. 1,1		24,600	6,500	1,250	199,875		
	OS11 - Concio n. 1,2		20,000	6,500	1,250	162,500		
	Zoccolo CLS							
	OS11 - Concio n. 1,1		24,600	1,000	1,000	24,600		
	OS11 - Concio n. 1,2		20,000	1,000	1,000	20,000		
	A RIPORTARE					406,975		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					406,975		
	SOMMANO m³					406,975		
934 / 5245 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 355 - Lotto4 - OS11 - MURO IN CA DX DAL KM 12+856 AL KM 12+12+896 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione Fondazione CASSERI							
	OS11 - Concio n. 1,1 *(larg.=2*(24,6+6,5))			62,200	1,250	77,750		
	OS11 - Concio n. 1,2 *(larg.=2*(20+6,5))			53,000	1,250	66,250		
	Zoccolo CASSERI							
	OS11 - Concio n. 1,1 *(lung.=24,6+1)	2,000	25,600		1,000	51,200		
	OS11 - Concio n. 1,2 *(lung.=20+1)	2,000	21,000		1,000	42,000		
	SOMMANO m²					237,200		
935 / 5246 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 355 - Lotto4 - OS11 - MURO IN CA DX DAL KM 12+856 AL KM 12+12+896 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione Vedi tabella ferri							
	OS11 - Concio n. 1,1	35894,250			0,500	17´947,125		
	OS11 - Concio n. 1,2	29977,830			0,500	14´988,915		
	SOMMANO kg					32´936,040		
	Parziale MS.D - Fondazione (SbCat 79) euro							

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	MS.C - Movimenti di terra (SbCat 81)							
936 / 5247 E.01.035.a	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - GEOCOMPOSITO - - PER SPESSORE FINO A 0,6 CM							
	Con funzione di drenaggio, filtrazione, separazione e protezione meccanica per la realizzazione di trincee drenanti. Sarà costituito da un nucleo spaziatore racchiuso tra due geo ... enza a trazione al 5% di allungamento in entrambe le direzioni 3.2 kN/m (EN 10319). Compresa fornitura, posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 355 - Lotto4 - OS11 - MURO IN CA DX DAL KM 12+856 AL KM 12+12+896 * SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra							
	OS11 - Concio n. 1,1		24,600		5,150	126,690		
	OS11 - Concio n. 1,2		20,000		5,150	103,000		
	SOMMANO m²					229,690		
937 / 5248 I.01.010.a	TUBAZIONI TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE - DIAMETRO ESTERNO MM 110							
	Forniti e posti in opera, sia all'esterno che in galleria, entro scavi o getti di calcestruzzo, di tubazioni in PVC serie pesante, compresa la sigillatura dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 355 - Lotto4 - OS11 - MURO IN CA DX DAL KM 12+856 AL KM 12+12+896 * SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra							
	OS11 - Concio n. 1,1		14,000		2,000	28,000		
	OS11 - Concio n. 1,2		11,000		2,000	22,000		
	SOMMANO ml					50,000		
938 / 5249 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 355 - Lotto4 - OS11 - MURO IN CA DX DAL KM 12+856 AL KM 12+12+896 * SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra							
	Magrone di sottofondo		44,600		0,140	6,244		
	SOMMANO m³					6,244		
939 / 5250 I.01.012.d	TUBAZIONI TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO - DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 150							
	Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per lavori eseguiti all'aperto. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Cat 355 - Lotto4 - OS11 - MURO IN CA DX DAL KM 12+856 AL KM 12+12+896 *							
	SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra							
	Posizionato a tergo del muro		44,600			44,600		
	SOMMANO ml					44,600		
940 / 5251 I.01.013.e	IDRAULICA - TUBAZIONI - SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDI ... DI GEOTESSILE - - PER DIAMETRO INTERNO DA MM 121 A MM 180							
	Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e posa in opera attorno ad essi di calza in geotessile pesante da ... ezzo tutti i maggiori oneri di composizione ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e magistero.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 355 - Lotto4 - OS11 - MURO IN CA DX DAL KM 12+856 AL KM 12+12+896 *							
	SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra							
			44,600			44,600		
	SOMMANO ml					44,600		
941 / 5252 A.02.007.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO CON MATERIALI PROVENIENTI DA SCAVO PREVIA FRANTUMAZIONE E VAGLIATURA							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 355 - Lotto4 - OS11 - MURO IN CA DX DAL KM 12+856 AL KM 12+12+896 *							
	SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra							
					548,000	548,000		
	SOMMANO m³					548,000		
	Parziale MS.C - Movimenti di terra (SbCat 81) euro							
	Parziale Lotto4 - OS11 - MURO IN CA DX DAL KM 12+856 AL KM 12+12+896 * (Cat 355) euro							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - OS17 - MURO IN CA DX DAL KM 16+916 AL KM 17+ 221 * (Cat 358) **MS.D - Fondazione (SbCat 79)**							
942 / 5353 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 358 - Lotto4 - OS17 - MURO IN CA DX DAL KM 16+916 AL KM 17+221 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione							
	4+955 - 5+115		3,500	160,000		560,000		
	5+115 - 5+205 muro a U		6,500	90,000		585,000		
	5+205 - 5+317		3,200	112,000		358,400		
	SOMMANO m³					1´503,400		
943 / 5354 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 358 - Lotto4 - OS17 - MURO IN CA DX DAL KM 16+916 AL KM 17+221 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione Magrone CLS							
	OS17 - Concio n. 1,1,1		20,400	2,600	0,200	10,608		
	OS17 - Concio n. 1,1,2		20,400	2,600	0,200	10,608		
	OS17 - Concio n. 2,2,1		20,400	4,100	0,200	16,728		
	OS17 - Concio n. 3,3,1		20,400	4,100	0,200	16,728		
	OS17 - Concio n. 3,3,2		20,400	4,100	0,200	16,728		
	OS17 - Concio n. 3,3,3		20,400	4,100	0,200	16,728		
	OS17 - Concio n. 3,3,4		20,400	4,100	0,200	16,728		
	OS17 - Concio n. 3,3,5		20,400	4,100	0,200	16,728		
	OS17 - Concio n. 3,3,6		20,400	4,100	0,200	16,728		
	OS17 - Concio n. 3,3,7		20,400	4,100	0,200	16,728		
	OS17 - Concio n. 3,3,8		20,400	4,100	0,200	16,728		
	OS17 - Concio n. 3,3,9		20,400	4,100	0,200	16,728		
	OS17 - Concio n. 2,2,2		20,400	4,100	0,200	16,728		
	OS17 - Concio n. 1,1,3		20,400	2,600	0,200	10,608		
	OS17 - Concio n. 1,1,4		20,400	2,600	0,200	10,608		
	OS17 - Concio n. 1,1,5		20,400	2,600	0,200	10,608		
	OS17 - Concio n. 1,1,6		20,400	2,600	0,200	10,608		
	OS17 - Concio n. 1,1,7		20,400	2,600	0,200	10,608		
	OS17 - Concio n. 1,1,8		20,400	2,600	0,200	10,608		
	OS17 - Concio n. 1,1,9		20,400	2,600	0,200	10,608		
	OS17 - Concio n. 1,1,10		20,400	2,600	0,200	10,608		
	OS17 - Concio n. 4,1,1		7,900	4,100	0,200	6,478		
	SOMMANO m³					296,566		
944 / 5355 B.03.031.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.							
	Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 358 - Lotto4 - OS17 - MURO IN CA DX DAL KM 16+916 AL KM 17+221 *							
	SbCat 79 - MS.D - Fondazione							
	Fondazione CLS							
	OS17 - Concio n. 1,1,1		20,000	2,200	0,600	26,400		
	OS17 - Concio n. 1,1,2		20,000	2,200	0,600	26,400		
	OS17 - Concio n. 2,2,1		20,000	3,700	0,800	59,200		
	OS17 - Concio n. 3,3,1		20,000	3,700	0,800	59,200		
	OS17 - Concio n. 3,3,2		20,000	3,700	0,800	59,200		
	OS17 - Concio n. 3,3,3		20,000	3,700	0,800	59,200		
	OS17 - Concio n. 3,3,4		20,000	3,700	0,800	59,200		
	OS17 - Concio n. 3,3,5		20,000	3,700	0,800	59,200		
	OS17 - Concio n. 3,3,6		20,000	3,700	0,800	59,200		
	OS17 - Concio n. 3,3,7		20,000	3,700	0,800	59,200		
	OS17 - Concio n. 3,3,8		20,000	3,700	0,800	59,200		
	OS17 - Concio n. 3,3,9		20,000	3,700	0,800	59,200		
	OS17 - Concio n. 2,2,2		20,000	3,700	0,600	44,400		
	OS17 - Concio n. 1,1,3		20,000	2,200	0,600	26,400		
	OS17 - Concio n. 1,1,4		20,000	2,200	0,600	26,400		
	OS17 - Concio n. 1,1,5		20,000	2,200	0,600	26,400		
	OS17 - Concio n. 1,1,6		20,000	2,200	0,600	26,400		
	OS17 - Concio n. 1,1,7		20,000	2,200	0,600	26,400		
	OS17 - Concio n. 1,1,8		20,000	2,200	0,600	26,400		
	OS17 - Concio n. 1,1,9		20,000	2,200	0,600	26,400		
	OS17 - Concio n. 1,1,10		20,000	2,200	0,600	26,400		
	OS17 - Concio n. 4,1,1		7,500	3,700	0,600	16,650		
	SOMMANO m³					917,050		
945 / 5356 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 358 - Lotto4 - OS17 - MURO IN CA DX DAL KM 16+916 AL KM 17+221 *							
	SbCat 79 - MS.D - Fondazione							
	Zattera di fondazione							
	4+955 - 5+115	0,800	2,000	160,000		256,000		
	4+955 - 5+115 tappi di chiusura	2,800	0,800	2,000		4,480		
	5+115 - 5+205 muro a U	0,600	2,000	90,000		108,000		
	5+155 - 5+205 muro a U - tappi di chiusura	3,900	0,600	2,000		4,680		
	5+205 - 5+317	0,400	2,000	112,000		89,600		
	5+205 - 5+317 tappi di chiusura	1,800	0,400	2,000		1,440		
	5+205 - 5+317 dente fondazione	0,400	1,000	112,000		44,800		
	5+205 - 5+317 dente di fondazione tappi chiusura	0,400	0,400	2,000		0,320		
	SOMMANO m²					509,320		
946 / 5357 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 358 - Lotto4 - OS17 - MURO IN CA DX DAL KM 16+916 AL KM 17+221 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione Vedi tabella ferri							
	OS17 - Concio n. 1,1,1	5867,730			0,500	2´933,865		
	OS17 - Concio n. 1,1,2	5867,730			0,500	2´933,865		
	OS17 - Concio n. 2,2,1	7453,120			0,500	3´726,560		
	OS17 - Concio n. 3,3,1	8541,270			0,500	4´270,635		
	OS17 - Concio n. 3,3,2	8541,270			0,500	4´270,635		
	OS17 - Concio n. 3,3,3	8541,270			0,500	4´270,635		
	OS17 - Concio n. 3,3,4	8541,270			0,500	4´270,635		
	OS17 - Concio n. 3,3,5	8541,270			0,500	4´270,635		
	OS17 - Concio n. 3,3,6	8541,270			0,500	4´270,635		
	OS17 - Concio n. 3,3,7	8541,270			0,500	4´270,635		
	OS17 - Concio n. 3,3,8	8541,270			0,500	4´270,635		
	OS17 - Concio n. 3,3,9	8541,270			0,500	4´270,635		
	OS17 - Concio n. 2,2,2	7453,120			0,500	3´726,560		
	OS17 - Concio n. 1,1,3	5867,730			0,500	2´933,865		
	OS17 - Concio n. 1,1,4	5867,730			0,500	2´933,865		
	OS17 - Concio n. 1,1,5	5867,730			0,500	2´933,865		
	OS17 - Concio n. 1,1,6	5867,730			0,500	2´933,865		
	OS17 - Concio n. 1,1,7	5867,730			0,500	2´933,865		
	OS17 - Concio n. 1,1,8	5867,730			0,500	2´933,865		
	OS17 - Concio n. 1,1,9	5867,730			0,500	2´933,865		
	OS17 - Concio n. 1,1,10	5867,730			0,500	2´933,865		
	OS17 - Concio n. 4,1,1	3813,420			0,500	1´906,710		
	SOMMANO kg					77´134,195		
	Parziale MS.D - Fondazione (SbCat 79) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	MS.C - Movimenti di terra (SbCat 81)							
947 / 5358 E.01.035.a	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - GEOCOMPOSITO - - PER SPESSORE FINO A 0,6 CM							
	Con funzione di drenaggio, filtrazione, separazione e protezione meccanica per la realizzazione di trincee drenanti. Sarà costituito da un nucleo spaziatore racchiuso tra due geo ... enza a trazione al 5% di allungamento in entrambe le direzioni 3.2 kN/m (EN 10319). Compresa fornitura, posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 358 - Lotto4 - OS17 - MURO IN CA DX DAL KM 16+916 AL KM 17+221 * SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra							
	OS17 - Concio n. 2,2,1		20,000		2,350	47,000		
	OS17 - Concio n. 3,3,1		20,000		3,050	61,000		
	OS17 - Concio n. 3,3,2		20,000		3,050	61,000		
	OS17 - Concio n. 3,3,3		20,000		3,050	61,000		
	OS17 - Concio n. 3,3,4		20,000		3,050	61,000		
	OS17 - Concio n. 3,3,5		20,000		3,050	61,000		
	OS17 - Concio n. 3,3,6		20,000		3,050	61,000		
	OS17 - Concio n. 3,3,7		20,000		3,050	61,000		
	OS17 - Concio n. 3,3,8		20,000		3,050	61,000		
	OS17 - Concio n. 3,3,9		20,000		3,050	61,000		
	OS17 - Concio n. 2,2,2		20,000		2,350	47,000		
	SOMMANO m²					643,000		
948 / 5359 I.01.010.a	TUBAZIONI TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE - DIAMETRO ESTERNO MM 110							
	Forniti e posti in opera, sia all'esterno che in galleria, entro scavi o getti di calcestruzzo, di tubazioni in PVC serie pesante, compresa la sigillatura dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 358 - Lotto4 - OS17 - MURO IN CA DX DAL KM 16+916 AL KM 17+221 * SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra							
	OS17 - Concio n. 2,2,1		11,000			11,000		
	OS17 - Concio n. 3,3,1		11,000			11,000		
	OS17 - Concio n. 3,3,2		11,000			11,000		
	OS17 - Concio n. 3,3,3		11,000			11,000		
	OS17 - Concio n. 3,3,4		11,000			11,000		
	OS17 - Concio n. 3,3,5		11,000			11,000		
	OS17 - Concio n. 3,3,6		11,000			11,000		
	OS17 - Concio n. 3,3,7		11,000			11,000		
	OS17 - Concio n. 3,3,8		11,000			11,000		
	OS17 - Concio n. 3,3,9		11,000			11,000		
	OS17 - Concio n. 2,2,2		11,000			11,000		
	SOMMANO ml					121,000		
949 / 5360 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Cat 358 - Lotto4 - OS17 - MURO IN CA DX DAL KM 16+916 AL KM 17+221 * SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra		220,000		0,140	30,800		
	SOMMANO m³					30,800		
950 / 5361 I.01.012.d	TUBAZIONI TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO - DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 150 Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per lavori eseguiti all'aperto. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 358 - Lotto4 - OS17 - MURO IN CA DX DAL KM 16+916 AL KM 17+221 * SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra		220,000			220,000		
	SOMMANO ml					220,000		
951 / 5362 I.01.013.e	IDRAULICA - TUBAZIONI - SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDI ... DI GEOTESSILE - - PER DIAMETRO INTERNO DA MM 121 A MM 180 Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e posa in opera attorno ad essi di calza in geotessile pesante da ... ezzo tutti i maggiori oneri di composizione ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e magistero. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 358 - Lotto4 - OS17 - MURO IN CA DX DAL KM 16+916 AL KM 17+221 * SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra		220,000			220,000		
	SOMMANO ml					220,000		
	Parziale MS.C - Movimenti di terra (SbCat 81) euro							
	Parziale Lotto4 - OS17 - MURO IN CA DX DAL KM 16+916 AL KM 17+221 * (Cat 358) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Lotto4 - OS19 - MURO IN CA SX DAL KM 17+909 AL KM 18+186 * (Cat 361) **MS.D - Fondazione (SbCat 79)**							
952 / 5265 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 361 - Lotto4 - OS19 - MURO IN CA SX DAL KM 17+909 AL KM 18+186 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione							
	da pk. 6028 pk. 6080 (52*26.5)		52,000	26,500		1´378,000		
	da pk. 6080 a pk. 6120 (40*32.5)		40,000	32,500		1´300,000		
	da pk. 6120 a pk. 6200 (80*36)		80,000	36,000		2´880,000		
	da pk. 6200 a pk. 6304 (104*37.5)		104,000	37,500		3´900,000		
	SOMMANO m³					9´458,000		
953 / 5266 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 361 - Lotto4 - OS19 - MURO IN CA SX DAL KM 17+909 AL KM 18+186 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione Magrone CLS							
	OS19 - Concio n. 1,1		17,740	4,000	0,200	14,192		
	OS19 - Concio n. 2,1		20,400	4,000	0,200	16,320		
	OS19 - Concio n. 2,2		20,400	4,000	0,200	16,320		
	OS19 - Concio n. 2,3		20,400	4,000	0,200	16,320		
	OS19 - Concio n. 2,4		20,400	4,000	0,200	16,320		
	OS19 - Concio n. 2,5		20,400	4,000	0,200	16,320		
	OS19 - Concio n. 2,6		20,400	4,000	0,200	16,320		
	OS19 - Concio n. 2,7		20,400	4,000	0,200	16,320		
	OS19 - Concio n. 2,8		20,400	4,000	0,200	16,320		
	OS19 - Concio n. 2,9		20,400	4,000	0,200	16,320		
	OS19 - Concio n. 2,10		20,400	4,000	0,200	16,320		
	OS19 - Concio n. 2,11		20,400	4,000	0,200	16,320		
	OS19 - Concio n. 2,12		20,400	4,000	0,200	16,320		
	OS19 - Concio n. 2,13		20,400	4,000	0,200	16,320		
	OS19 - Concio n. 2,14		20,400	4,000	0,200	16,320		
	OS19 - Concio n. 3,1		15,780	4,000	0,200	12,624		
	SOMMANO m³					255,296		
954 / 5267 B.03.031.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 361 - Lotto4 - OS19 - MURO IN CA SX DAL KM 17+909 AL KM 18+186 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione Fondazione CLS							
	OS19 - Concio n. 1,1		17,340	3,600	0,950	59,303		
	OS19 - Concio n. 2,1		20,000	3,600	0,950	68,400		
	OS19 - Concio n. 2,2		20,000	3,600	0,950	68,400		
	OS19 - Concio n. 2,3		20,000	3,600	0,950	68,400		
	OS19 - Concio n. 2,4		20,000	3,600	0,950	68,400		
	OS19 - Concio n. 2,5		20,000	3,600	0,950	68,400		
	OS19 - Concio n. 2,6		20,000	3,600	0,950	68,400		
	OS19 - Concio n. 2,7		20,000	3,600	0,950	68,400		
	OS19 - Concio n. 2,8		20,000	3,600	0,950	68,400		
	OS19 - Concio n. 2,9		20,000	3,600	0,950	68,400		
	OS19 - Concio n. 2,10		20,000	3,600	0,950	68,400		
	OS19 - Concio n. 2,11		20,000	3,600	0,950	68,400		
	OS19 - Concio n. 2,12		20,000	3,600	0,950	68,400		
	OS19 - Concio n. 2,13		20,000	3,600	0,950	68,400		
	OS19 - Concio n. 2,14		20,000	3,600	0,950	68,400		
	OS19 - Concio n. 3,1		15,380	3,600	0,950	52,600		
	SOMMANO m³					1´069,503		
955 / 5268 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 361 - Lotto4 - OS19 - MURO IN CA SX DAL KM 17+909 AL KM 18+186 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione Fondazione CASSERI							
	OS19 - Concio n. 1,1 *(larg.=2*(17,34+3,6))			41,880	0,950	39,786		
	OS19 - Concio n. 2,1 *(larg.=2*(20+3,6))			47,200	0,950	44,840		
	OS19 - Concio n. 2,2 *(larg.=2*(20+3,6))			47,200	0,950	44,840		
	OS19 - Concio n. 2,3 *(larg.=2*(20+3,6))			47,200	0,950	44,840		
	OS19 - Concio n. 2,4 *(larg.=2*(20+3,6))			47,200	0,950	44,840		
	OS19 - Concio n. 2,5 *(larg.=2*(20+3,6))			47,200	0,950	44,840		
	OS19 - Concio n. 2,6 *(larg.=2*(20+3,6))			47,200	0,950	44,840		
	OS19 - Concio n. 2,7 *(larg.=2*(20+3,6))			47,200	0,950	44,840		
	OS19 - Concio n. 2,8 *(larg.=2*(20+3,6))			47,200	0,950	44,840		
	OS19 - Concio n. 2,9 *(larg.=2*(20+3,6))			47,200	0,950	44,840		
	OS19 - Concio n. 2,10 *(larg.=2*(20+3,6))			47,200	0,950	44,840		
	OS19 - Concio n. 2,11 *(larg.=2*(20+3,6))			47,200	0,950	44,840		
	OS19 - Concio n. 2,12 *(larg.=2*(20+3,6))			47,200	0,950	44,840		
	OS19 - Concio n. 2,13 *(larg.=2*(20+3,6))			47,200	0,950	44,840		
	OS19 - Concio n. 2,14 *(larg.=2*(20+3,6))			47,200	0,950	44,840		
	OS19 - Concio n. 3,1 *(larg.=2*(15,38+3,6))			37,960	0,950	36,062		
	SOMMANO m²					703,608		
956 / 5269 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 361 - Lotto4 - OS19 - MURO IN CA SX DAL KM 17+909 AL KM 18+186 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione Vedi tabella ferri							
	OS19 - Concio n. 1,1	7271,570			0,500	3´635,785		
	OS19 - Concio n. 2,1	6987,000			0,500	3´493,500		
	OS19 - Concio n. 2,2	6987,000			0,500	3´493,500		
	OS19 - Concio n. 2,3	6987,000			0,500	3´493,500		
	OS19 - Concio n. 2,4	6987,000			0,500	3´493,500		
	OS19 - Concio n. 2,5	6987,000			0,500	3´493,500		
	OS19 - Concio n. 2,6	6987,000			0,500	3´493,500		
	OS19 - Concio n. 2,7	6987,000			0,500	3´493,500		
	OS19 - Concio n. 2,8	6987,000			0,500	3´493,500		
	OS19 - Concio n. 2,9	6987,000			0,500	3´493,500		
	OS19 - Concio n. 2,10	6987,000			0,500	3´493,500		
	OS19 - Concio n. 2,11	6987,000			0,500	3´493,500		
	OS19 - Concio n. 2,12	6987,000			0,500	3´493,500		
	OS19 - Concio n. 2,13	6987,000			0,500	3´493,500		
	OS19 - Concio n. 2,14	6987,000			0,500	3´493,500		
	OS19 - Concio n. 3,1	6162,620			0,500	3´081,310		
	SOMMANO kg					55´626,095		
	Parziale MS.D - Fondazione (SbCat 79) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	MS.C - Movimenti di terra (SbCat 81)							
957 / 5270 A.02.007.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO CON MATERIALI PROVENIENTI DA SCAVO PREVIA FRANTUMAZIONE E VAGLIATURA							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 361 - Lotto4 - OS19 - MURO IN CA SX DAL KM 17+909 AL KM 18+186 *							
	SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra							
	da pk. 6028 a pk. 6080 (52*21.5)		52,000	21,500		1´118,000		
	da pk. 6080 a pk. 6120 (40*27.3)		40,000	27,300		1´092,000		
	da pk. 6120 a pk. 6200 (80*31.3)		80,000	31,300		2´504,000		
	da pk. 6200 a pk. 6304 (104*33.3)		104,000	33,300		3´463,200		
	SOMMANO m³					8´177,200		
958 / 5271 E.01.035.a	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - GEOCOMPOSITO - - PER SPESSORE FINO A 0,6 CM							
	Con funzione di drenaggio, filtrazione, separazione e protezione meccanica per la realizzazione di trincee drenanti.							
	Sarà costituito da un nucleo spaziatore racchiuso tra due geo ... enza a trazione al 5% di allungamento in entrambe le direzioni 3.2 kN/m (EN 10319).							
	Compresa fornitura, posa in opera.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 361 - Lotto4 - OS19 - MURO IN CA SX DAL KM 17+909 AL KM 18+186 *							
	SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra							
	OS19 - Concio n. 1,1		17,340		2,655	46,038		
	OS19 - Concio n. 2,1		20,000		2,600	52,000		
	OS19 - Concio n. 2,2		20,000		2,600	52,000		
	OS19 - Concio n. 2,3		20,000		2,600	52,000		
	OS19 - Concio n. 2,4		20,000		2,600	52,000		
	OS19 - Concio n. 2,5		20,000		2,600	52,000		
	OS19 - Concio n. 2,6		20,000		2,600	52,000		
	OS19 - Concio n. 2,7		20,000		2,600	52,000		
	OS19 - Concio n. 2,8		20,000		2,600	52,000		
	OS19 - Concio n. 2,9		20,000		2,600	52,000		
	OS19 - Concio n. 2,10		20,000		2,600	52,000		
	OS19 - Concio n. 2,11		20,000		2,600	52,000		
	OS19 - Concio n. 2,12		20,000		2,600	52,000		
	OS19 - Concio n. 2,13		20,000		2,600	52,000		
	OS19 - Concio n. 2,14		20,000		2,600	52,000		
	OS19 - Concio n. 3,1		15,380		3,065	47,140		
	SOMMANO m²					821,178		
959 / 5272 I.01.010.a	TUBAZIONI TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE - DIAMETRO ESTERNO MM 110							
	Forniti e posti in opera, sia all'esterno che in galleria, entro scavi o getti di calcestruzzo, di tubazioni in PVC serie pesante, compresa la sigillatura dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 361 - Lotto4 - OS19 - MURO IN CA SX DAL KM 17+909 AL KM 18+186 *							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra							
	OS19 - Concio n. 1,1		10,000		2,000	20,000		
	OS19 - Concio n. 2,1		11,000		2,000	22,000		
	OS19 - Concio n. 2,2		11,000		2,000	22,000		
	OS19 - Concio n. 2,3		11,000		2,000	22,000		
	OS19 - Concio n. 2,4		11,000		2,000	22,000		
	OS19 - Concio n. 2,5		11,000		2,000	22,000		
	OS19 - Concio n. 2,6		11,000		2,000	22,000		
	OS19 - Concio n. 2,7		11,000		2,000	22,000		
	OS19 - Concio n. 2,8		11,000		2,000	22,000		
	OS19 - Concio n. 2,9		11,000		2,000	22,000		
	OS19 - Concio n. 2,10		11,000		2,000	22,000		
	OS19 - Concio n. 2,11		11,000		2,000	22,000		
	OS19 - Concio n. 2,12		11,000		2,000	22,000		
	OS19 - Concio n. 2,13		11,000		2,000	22,000		
	OS19 - Concio n. 2,14		11,000		2,000	22,000		
	OS19 - Concio n. 3,1		9,000		2,000	18,000		
	SOMMANO ml					346,000		
960 / 5273 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 361 - Lotto4 - OS19 - MURO IN CA SX DAL KM 17+909 AL KM 18+186 *							
	SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra							
	Magrone canaletta		312,720		0,160	50,035		
	Magrone di sottofondo		312,720		0,140	43,781		
	SOMMANO m³					93,816		
961 / 5274 I.01.012.d	TUBAZIONI TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO - DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 150							
	Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.							
	Per lavori eseguiti all'aperto.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 361 - Lotto4 - OS19 - MURO IN CA SX DAL KM 17+909 AL KM 18+186 *							
	SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra							
	Posizionato a tergo del muro		312,720			312,720		
	SOMMANO ml					312,720		
962 / 5275 I.01.013.e	IDRAULICA - TUBAZIONI - SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDI ... DI GEOTESSILE - - PER DIAMETRO INTERNO DA MM 121 A MM 180							
	Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e posa in opera attorno ad essi di calza in geotessile pesante da ... ezzo tutti i maggiori oneri di composizione ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e magistero.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 361 - Lotto4 - OS19 - MURO IN CA SX DAL KM 17+909 AL KM							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	18+186 * SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra		312,720			312,720		
	SOMMANO ml					312,720		
	Parziale MS.C - Movimenti di terra (SbCat 81) euro							
	Parziale Lotto4 - OS19 - MURO IN CA SX DAL KM 17+909 AL KM 18+186 * (Cat 361) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Lotto4 - OS24 - MURO IN CA DX 19+837 AL KM 20+021 * (Cat 363) **MS.D - Fondazione (SbCat 79)**							
963 / 5276 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 363 - Lotto4 - OS24 - MURO IN CA DX 19+837 AL KM 20+021 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione							
					4407,840	4´407,840		
	SOMMANO m³					4´407,840		
964 / 5277 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 363 - Lotto4 - OS24 - MURO IN CA DX 19+837 AL KM 20+021 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione Magrone CLS							
	OS24 - Concio n. 1/1,1,1		23,700	4,200	0,200	19,908		
	OS24 - Concio n. 2/2,1,1		20,400	4,200	0,200	17,136		
	OS24 - Concio n. 3/1,2,1		20,400	5,200	0,200	21,216		
	OS24 - Concio n. 4/2,2,1		20,400	5,200	0,200	21,216		
	OS24 - Concio n. 5/3,2,1		20,400	5,200	0,200	21,216		
	OS24 - Concio n. 6/4,2,1		20,400	5,200	0,200	21,216		
	OS24 - Concio n. 7/5,2,1		20,400	5,200	0,200	21,216		
	OS24 - Concio n. 8/6,2,1		20,400	5,200	0,200	21,216		
	OS24 - Concio n. 9/7,2,1		20,400	5,200	0,200	21,216		
	OS24 - Concio n. 10/1,3,1		20,400	4,200	0,200	17,136		
	OS24 - Concio n. 11/1,3,2		20,400	4,200	0,200	17,136		
	OS24 - Concio n. 12/2,3,1		15,400	4,200	0,200	12,936		
	SOMMANO m³					232,764		
965 / 5278 B.03.031.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 363 - Lotto4 - OS24 - MURO IN CA DX 19+837 AL KM 20+021 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione Fondazione CLS							
	OS24 - Concio n. 1/1,1,1		23,300	3,800	0,800	70,832		
	OS24 - Concio n. 2/2,1,1		20,000	3,800	0,800	60,800		
	OS24 - Concio n. 3/1,2,1		20,000	4,800	0,900	86,400		
	A RIPORTARE					218,032		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					218,032		
	OS24 - Concio n. 4/2,2,1		20,000	4,800	0,900	86,400		
	OS24 - Concio n. 5/3,2,1		20,000	4,800	0,900	86,400		
	OS24 - Concio n. 6/4,2,1		20,000	4,800	0,900	86,400		
	OS24 - Concio n. 7/5,2,1		20,000	4,800	0,900	86,400		
	OS24 - Concio n. 8/6,2,1		20,000	4,800	0,900	86,400		
	OS24 - Concio n. 9/7,2,1		20,000	4,800	0,900	86,400		
	OS24 - Concio n. 10/1,3,1		20,000	3,800	0,800	60,800		
	OS24 - Concio n. 11/1,3,2		20,000	3,800	0,800	60,800		
	OS24 - Concio n. 12/2,3,1		15,000	3,800	0,800	45,600		
	SOMMANO m³					903,632		
966 / 5279 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 363 - Lotto4 - OS24 - MURO IN CA DX 19+837 AL KM 20+021 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione Fondazione CASSERI							
	OS24 - Concio n. 1/1,1,1 *(larg.=2*(23,3+3,8))			54,200	0,800	43,360		
	OS24 - Concio n. 2/2,1,1 *(larg.=2*(20+3,8))			47,600	0,800	38,080		
	OS24 - Concio n. 3/1,2,1 *(larg.=2*(20+4,8))			49,600	0,900	44,640		
	OS24 - Concio n. 4/2,2,1 *(larg.=2*(20+4,8))			49,600	0,900	44,640		
	OS24 - Concio n. 5/3,2,1 *(larg.=2*(20+4,8))			49,600	0,900	44,640		
	OS24 - Concio n. 6/4,2,1 *(larg.=2*(20+4,8))			49,600	0,900	44,640		
	OS24 - Concio n. 7/5,2,1 *(larg.=2*(20+4,8))			49,600	0,900	44,640		
	OS24 - Concio n. 8/6,2,1 *(larg.=2*(20+4,8))			49,600	0,900	44,640		
	OS24 - Concio n. 9/7,2,1 *(larg.=2*(20+4,8))			49,600	0,900	44,640		
	OS24 - Concio n. 10/1,3,1 *(larg.=2*(20+3,8))			47,600	0,800	38,080		
	OS24 - Concio n. 11/1,3,2 *(larg.=2*(20+3,8))			47,600	0,800	38,080		
	OS24 - Concio n. 12/2,3,1 *(larg.=2*(15+3,8))			37,600	0,800	30,080		
	SOMMANO m²					500,160		
967 / 5280 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 363 - Lotto4 - OS24 - MURO IN CA DX 19+837 AL KM 20+021 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione Vedi tabella ferri							
	OS24 - Concio n. 1/1,1,1	10754,920			0,500	5´377,460		
	OS24 - Concio n. 2/2,1,1	9971,110			0,500	4´985,555		
	OS24 - Concio n. 3/1,2,1	13041,830			0,500	6´520,915		
	OS24 - Concio n. 4/2,2,1	13422,880			0,500	6´711,440		
	OS24 - Concio n. 5/3,2,1	14010,990			0,500	7´005,495		
	OS24 - Concio n. 6/4,2,1	14040,710			0,500	7´020,355		
	OS24 - Concio n. 7/5,2,1	14093,980			0,500	7´046,990		
	OS24 - Concio n. 8/6,2,1	13391,520			0,500	6´695,760		
	OS24 - Concio n. 9/7,2,1	13295,700			0,500	6´647,850		
	OS24 - Concio n. 10/1,3,1	9902,730			0,500	4´951,365		
	OS24 - Concio n. 11/1,3,2	9902,730			0,500	4´951,365		
	OS24 - Concio n. 12/2,3,1	7401,960			0,500	3´700,980		
	SOMMANO kg					71´615,530		
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Parziale MS.D - Fondazione (SbCat 79) euro							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	MS.C - Movimenti di terra (SbCat 81)							
968 / 5281 A.02.007.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO CON MATERIALI PROVENIENTI DA SCAVO PREVIA FRANTUMAZIONE E VAGLIATURA							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 363 - Lotto4 - OS24 - MURO IN CA DX 19+837 AL KM 20+021 *							
	SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra							
	da pk. 7937 a pk. 8000 (63*15.25)		63,000	15,200		957,600		
	da pk. 8000 a pk. 8100 (100*20.05)		100,000	20,050		2´005,000		
	da pk. 8100 a pk. 8141 (41*15.4)		41,000	15,400		631,400		
	SOMMANO m³					3´594,000		
969 / 5282 E.01.035.a	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - GEOCOMPOSITO - - PER SPESSORE FINO A 0,6 CM							
	Con funzione di drenaggio, filtrazione, separazione e protezione meccanica per la realizzazione di trincee drenanti.							
	Sarà costituito da un nucleo spaziatore racchiuso tra due geo ... enza a trazione al 5% di allungamento in entrambe le direzioni 3.2 kN/m (EN 10319).							
	Compresa fornitura, posa in opera.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 363 - Lotto4 - OS24 - MURO IN CA DX 19+837 AL KM 20+021 *							
	SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra							
	OS24 - Concio n. 1/1,1,1		23,300		1,975	46,018		
	OS24 - Concio n. 2/2,1,1		20,000		2,425	48,500		
	OS24 - Concio n. 3/1,2,1		20,000		2,625	52,500		
	OS24 - Concio n. 4/2,2,1		20,000		2,875	57,500		
	OS24 - Concio n. 5/3,2,1		20,000		3,125	62,500		
	OS24 - Concio n. 6/4,2,1		20,000		3,350	67,000		
	OS24 - Concio n. 7/5,2,1		20,000		3,400	68,000		
	OS24 - Concio n. 8/6,2,1		20,000		3,125	62,500		
	OS24 - Concio n. 9/7,2,1		20,000		2,575	51,500		
	OS24 - Concio n. 10/1,3,1		20,000		1,975	39,500		
	OS24 - Concio n. 11/1,3,2		20,000		1,775	35,500		
	OS24 - Concio n. 12/2,3,1		15,000		1,775	26,625		
	SOMMANO m²					617,643		
970 / 5283 I.01.010.a	TUBAZIONI TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE - DIAMETRO ESTERNO MM 110							
	Forniti e posti in opera, sia all'esterno che in galleria, entro scavi o getti di calcestruzzo, di tubazioni in PVC serie pesante, compresa la sigillatura dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 363 - Lotto4 - OS24 - MURO IN CA DX 19+837 AL KM 20+021 *							
	SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra							
	OS24 - Concio n. 1/1,1,1		13,000			13,000		
	OS24 - Concio n. 2/2,1,1		11,000			11,000		
	OS24 - Concio n. 3/1,2,1		11,000			11,000		
	OS24 - Concio n. 4/2,2,1		11,000			11,000		
	OS24 - Concio n. 5/3,2,1		11,000			11,000		
	OS24 - Concio n. 6/4,2,1		11,000			11,000		
	OS24 - Concio n. 7/5,2,1		11,000			11,000		
	A R I P O R T A R E					79,000		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					79,000		
	OS24 - Concio n. 8/6,2,1		11,000			11,000		
	OS24 - Concio n. 9/7,2,1		11,000			11,000		
	OS24 - Concio n. 10/1,3,1		11,000			11,000		
	OS24 - Concio n. 11/1,3,2		11,000			11,000		
	OS24 - Concio n. 12/2,3,1		9,000			9,000		
	SOMMANO ml					132,000		
971 / 5284 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 363 - Lotto4 - OS24 - MURO IN CA DX 19+837 AL KM 20+021 * SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra							
	Magrone canaletta (204*0.16)		238,300		0,160	38,128		
	Magrone di sottofondo (204*0.13)		238,300		0,130	30,979		
	SOMMANO m³					69,107		
972 / 5285 I.01.012.d	TUBAZIONI TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO - DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 150 Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per lavori eseguiti all'aperto. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 363 - Lotto4 - OS24 - MURO IN CA DX 19+837 AL KM 20+021 * SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra							
	Posizionato a tergo del muro (204)		238,300			238,300		
	SOMMANO ml					238,300		
973 / 5286 I.01.013.e	IDRAULICA - TUBAZIONI - SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDI ... DI GEOTESSILE - - PER DIAMETRO INTERNO DA MM 121 A MM 180 Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e posa in opera attorno ad essi di calza in geotessile pesante da ... ezzo tutti i maggiori oneri di composizione ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e magistero. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 363 - Lotto4 - OS24 - MURO IN CA DX 19+837 AL KM 20+021 * SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra							
	204		238,300			238,300		
	SOMMANO ml					238,300		
	Parziale MS.C - Movimenti di terra (SbCat 81) euro							
	Parziale Lotto4 - OS24 - MURO IN CA DX 19+837 AL KM 20+021 * (Cat 363) euro							
	--- --- ---							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - OS09 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA 12+766 AL KM 12+856 * (Cat 364) **MS.D - Fondazione (SbCat 79)**							
974 / 5228 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 364 - Lotto4 - OS09 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA 12+766 AL KM 12+856 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione							
	da pk. 855.06 a pk. 860		4,940	6,190		30,579		
	da pk. 860 a pk. 880		20,000	6,200		124,000		
	da pk. 880 a pk. 900		20,000	6,260		125,200		
	da pk. 900 a pk. 916.49		16,490	6,360		104,876		
	da pk. 916.49 a pk. 920		3,510	6,420		22,534		
	da pk. 920 a pk. 934		14,000	6,440		90,160		
	SOMMANO m³					497,349		
975 / 5229 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 364 - Lotto4 - OS09 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA 12+766 AL KM 12+856 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione Magrone CLS							
	OS09 - Concio n. 1,1a		6,500	4,200	0,200	5,460		
	OS09 - Concio n. 1,1b							
	OS09 - Concio n. 2,1		20,400	2,200	0,200	8,976		
	OS09 - Concio n. 2,2		20,400	2,200	0,200	8,976		
	OS09 - Concio n. 2,3		20,400	2,200	0,200	8,976		
	OS09 - Concio n. 3,1		14,400	2,200	0,200	6,336		
	OS09 - Concio n. 1,2a		6,500	4,200	0,200	5,460		
	Ringrosso magrone 0,18 mc/ml							
	OS09 - Concio n. 2,1		20,000		0,180	3,600		
	OS09 - Concio n. 2,2		20,000		0,180	3,600		
	OS09 - Concio n. 2,3		20,000		0,180	3,600		
	OS09 - Concio n. 3,1		14,000		0,180	2,520		
	SOMMANO m³					57,504		
976 / 5230 B.03.031.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 364 - Lotto4 - OS09 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA 12+766 AL KM 12+856 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione Fondazione CLS							
	OS09 - Concio n. 1,1a		6,100	3,800	0,400	9,272		
	OS09 - Concio n. 1,1b							
	OS09 - Concio n. 2,1		20,000	1,800	0,400	14,400		
	OS09 - Concio n. 2,2		20,000	1,800	0,400	14,400		
	OS09 - Concio n. 2,3		20,000	1,800	0,400	14,400		
	OS09 - Concio n. 3,1		14,000	1,800	0,400	10,080		
	OS09 - Concio n. 1,2a		6,100	3,800	0,400	9,272		
	Zoccolo CLS							
	OS09 - Concio n. 2,1		20,000	0,400	0,400	3,200		
	OS09 - Concio n. 2,2		20,000	0,400	0,400	3,200		
	OS09 - Concio n. 2,3		20,000	0,400	0,400	3,200		
	OS09 - Concio n. 3,1		14,000	0,400	0,400	2,240		
	SOMMANO m³					83,664		
977 / 5231 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 364 - Lotto4 - OS09 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA 12+766 AL KM 12+856 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione Fondazione CASSERI							
	OS07 - Concio n. 1,1a *(larg.=2*(6,1+3,8))			19,800	0,400	7,920		
	OS09 - Concio n. 2,1 *(larg.=2*(20+1,8))			43,600	0,400	17,440		
	OS09 - Concio n. 2,2 *(larg.=2*(20+1,8))			43,600	0,400	17,440		
	OS09 - Concio n. 2,3 *(larg.=2*(20+1,8))			43,600	0,400	17,440		
	OS09 - Concio n. 3,1 *(larg.=2*(14+1,8))			31,600	0,400	12,640		
	OS09 - Concio n. 1,2a *(larg.=2*(6,1+3,8))			19,800	0,400	7,920		
	Zoccolo CASSERI							
	OS09 - Concio n. 2,1 *(lung.=20+0,4)	2,000	20,400		0,400	16,320		
	OS09 - Concio n. 2,2 *(lung.=20+0,4)	2,000	20,400		0,400	16,320		
	OS09 - Concio n. 2,3 *(lung.=20+0,4)	2,000	20,400		0,400	16,320		
	OS09 - Concio n. 3,1 *(lung.=14+0,4)	2,000	14,400		0,400	11,520		
	SOMMANO m²					141,280		
978 / 5232 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 364 - Lotto4 - OS09 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA 12+766 AL KM 12+856 *							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	SbCat 79 - MS.D - Fondazione							
	Vedi tabella ferri							
	OS09 - Concio n. 1,1	2562,470			0,500	1´281,235		
	OS07 - Concio n. 2,1	2545,890			0,500	1´272,945		
	OS09 - Concio n. 2,2	2545,890			0,500	1´272,945		
	OS09 - Concio n. 2,3	2545,890			0,500	1´272,945		
	OS09 - Concio n. 3,1	1999,510			0,500	999,755		
	OS09 - Concio n. 1,2	2562,470			0,500	1´281,235		
	SOMMANO kg					7´381,060		
	Parziale MS.D - Fondazione (SbCat 79) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	MS.C - Movimenti di terra (SbCat 81)							
979 / 5233 A.02.007.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO CON MATERIALI PROVENIENTI DA SCAVO PREVIA FRANTUMAZIONE E VAGLIATURA							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 364 - Lotto4 - OS09 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA 12+766 AL KM 12+856 * SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra				251,290	251,290		
	SOMMANO m³					251,290		
980 / 5234 A.02.007.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - - SOLO STESA IN STRATI							
	Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 364 - Lotto4 - OS09 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA 12+766 AL KM 12+856 * SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra				49,730	49,730		
	SOMMANO m³					49,730		
	Parziale MS.C - Movimenti di terra (SbCat 81) euro							
	Parziale Lotto4 - OS09 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA 12+766 AL KM 12+856 * (Cat 364) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Lotto4 - OS12 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 12+896 AL KM 13+215 * (Cat 365) **MS.D - Fondazione (SbCat 79)**							
981 / 5253 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 365 - Lotto4 - OS12 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 12+896 AL KM 13+215 *							
	SbCat 79 - MS.D - Fondazione							
	Magrone CLS							
	OS12 - Concio n. 1,1a		9,400	4,200	0,200	7,896		
	OS12 - Concio n. 1,1b							
	OS12 - Concio n. 2,1		20,400	2,200	0,200	8,976		
	OS12 - Concio n. 2,2		20,400	2,200	0,200	8,976		
	OS12 - Concio n. 2,3		20,400	2,200	0,200	8,976		
	OS12 - Concio n. 2,4		20,400	2,200	0,200	8,976		
	OS12 - Concio n. 2,5		20,400	2,200	0,200	8,976		
	OS12 - Concio n. 2,6		20,400	2,200	0,200	8,976		
	OS12 - Concio n. 2,7		20,400	2,200	0,200	8,976		
	OS12 - Concio n. 2,8		20,400	2,200	0,200	8,976		
	OS12 - Concio n. 2,9		20,400	2,200	0,200	8,976		
	OS12 - Concio n. 2,10		20,400	2,200	0,200	8,976		
	OS12 - Concio n. 2,11		20,400	2,200	0,200	8,976		
	OS12 - Concio n. 2,12		20,400	2,200	0,200	8,976		
	OS12 - Concio n. 2,13		20,400	2,200	0,200	8,976		
	OS12 - Concio n. 2,14		20,400	2,200	0,200	8,976		
	OS12 - Concio n. 2,15		20,400	2,200	0,200	8,976		
	OS12 - Concio n. 3,1		12,300	2,200	0,200	5,412		
	Ringrosso magrone 0,18 mc/ml							
	OS12 - Concio n. 2,1		20,000		0,180	3,600		
	OS12 - Concio n. 2,2		20,000		0,180	3,600		
	OS12 - Concio n. 2,3		20,000		0,180	3,600		
	OS12 - Concio n. 2,4		20,000		0,180	3,600		
	OS12 - Concio n. 2,5		20,000		0,180	3,600		
	OS12 - Concio n. 2,6		20,000		0,180	3,600		
	OS12 - Concio n. 2,7		20,000		0,180	3,600		
	OS12 - Concio n. 2,8		20,000		0,180	3,600		
	OS12 - Concio n. 2,9		20,000		0,180	3,600		
	OS12 - Concio n. 2,10		20,000		0,180	3,600		
	OS12 - Concio n. 2,11		20,000		0,180	3,600		
	OS12 - Concio n. 2,12		20,000		0,180	3,600		
	OS12 - Concio n. 2,13		20,000		0,180	3,600		
	OS12 - Concio n. 2,14		20,000		0,180	3,600		
	OS12 - Concio n. 2,15		20,000		0,180	3,600		
	OS12 - Concio n. 3,1		11,900		0,180	2,142		
	SOMMANO m³					204,090		
982 / 5254 B.03.031.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 365 - Lotto4 - OS12 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 12+896 AL KM 13+215 *							
	SbCat 79 - MS.D - Fondazione							
	Fondazione CLS							
	OS12 - Concio n. 1,1a		9,000	3,800	0,400	13,680		
	OS12 - Concio n. 1,1b							
	OS12 - Concio n. 2,1		20,000	1,800	0,400	14,400		
	OS12 - Concio n. 2,2		20,000	1,800	0,400	14,400		
	OS12 - Concio n. 2,3		20,000	1,800	0,400	14,400		
	OS12 - Concio n. 2,4		20,000	1,800	0,400	14,400		
	OS12 - Concio n. 2,5		20,000	1,800	0,400	14,400		
	OS12 - Concio n. 2,6		20,000	1,800	0,400	14,400		
	OS12 - Concio n. 2,7		20,000	1,800	0,400	14,400		
	OS12 - Concio n. 2,8		20,000	1,800	0,400	14,400		
	OS12 - Concio n. 2,9		20,000	1,800	0,400	14,400		
	OS12 - Concio n. 2,10		20,000	1,800	0,400	14,400		
	OS12 - Concio n. 2,11		20,000	1,800	0,400	14,400		
	OS12 - Concio n. 2,12		20,000	1,800	0,400	14,400		
	OS12 - Concio n. 2,13		20,000	1,800	0,400	14,400		
	OS12 - Concio n. 2,14		20,000	1,800	0,400	14,400		
	OS12 - Concio n. 2,15		20,000	1,800	0,400	14,400		
	OS12 - Concio n. 3,1		11,900	1,800	0,400	8,568		
	Zoccolo CLS							
	OS12 - Concio n. 2,1		20,000	0,400	0,400	3,200		
	OS12 - Concio n. 2,2		20,000	0,400	0,400	3,200		
	OS12 - Concio n. 2,3		20,000	0,400	0,400	3,200		
	OS12 - Concio n. 2,4		20,000	0,400	0,400	3,200		
	OS12 - Concio n. 2,5		20,000	0,400	0,400	3,200		
	OS12 - Concio n. 2,6		20,000	0,400	0,400	3,200		
	OS12 - Concio n. 2,7		20,000	0,400	0,400	3,200		
	OS12 - Concio n. 2,8		20,000	0,400	0,400	3,200		
	OS12 - Concio n. 2,9		20,000	0,400	0,400	3,200		
	OS12 - Concio n. 2,10		20,000	0,400	0,400	3,200		
	OS12 - Concio n. 2,11		20,000	0,400	0,400	3,200		
	OS12 - Concio n. 2,12		20,000	0,400	0,400	3,200		
	OS12 - Concio n. 2,13		20,000	0,400	0,400	3,200		
	OS12 - Concio n. 2,14		20,000	0,400	0,400	3,200		
	OS12 - Concio n. 2,15		20,000	0,400	0,400	3,200		
	OS12 - Concio n. 3,1		11,900	0,400	0,400	1,904		
	SOMMANO m³					288,152		
983 / 5255 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 365 - Lotto4 - OS12 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 12+896 AL KM 13+215 *							
	SbCat 79 - MS.D - Fondazione							
	OS12 - Concio n. 1,1a *(larg.=2*(9+3,8))			25,600	0,400	10,240		
	OS12 - Concio n. 2,1 *(larg.=2*(20+1,8))			43,600	0,400	17,440		
	OS12 - Concio n. 2,2 *(larg.=2*(20+1,8))			43,600	0,400	17,440		
	OS12 - Concio n. 2,3 *(larg.=2*(20+1,8))			43,600	0,400	17,440		
	OS12 - Concio n. 2,4 *(larg.=2*(20+1,8))			43,600	0,400	17,440		
	A R I P O R T A R E					80,000		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					80,000		
	OS12 - Concio n. 2,5 *(larg.=2*(20+1,8))			43,600	0,400	17,440		
	OS12 - Concio n. 2,6 *(larg.=2*(20+1,8))			43,600	0,400	17,440		
	OS12 - Concio n. 2,7 *(larg.=2*(20+1,8))			43,600	0,400	17,440		
	OS12 - Concio n. 2,8 *(larg.=2*(20+1,8))			43,600	0,400	17,440		
	OS12 - Concio n. 2,9 *(larg.=2*(20+1,8))			43,600	0,400	17,440		
	OS12 - Concio n. 2,10 *(larg.=2*(20+1,8))			43,600	0,400	17,440		
	OS12 - Concio n. 2,11 *(larg.=2*(20+1,8))			43,600	0,400	17,440		
	OS12 - Concio n. 2,12 *(larg.=2*(20+1,8))			43,600	0,400	17,440		
	OS12 - Concio n. 2,13 *(larg.=2*(20+1,8))			43,600	0,400	17,440		
	OS12 - Concio n. 2,14 *(larg.=2*(20+1,8))			43,600	0,400	17,440		
	OS12 - Concio n. 2,15 *(larg.=2*(20+1,8))			43,600	0,400	17,440		
	OS12 - Concio n. 3,1 *(larg.=2*(11,9+1,8))			27,400	0,400	10,960		
	Zoccolo CASSERI							
	OS12 - Concio n. 2,1 *(lung.=20+0,4)	2,000	20,400		0,400	16,320		
	OS12 - Concio n. 2,2 *(lung.=20+0,4)	2,000	20,400		0,400	16,320		
	OS12 - Concio n. 2,3 *(lung.=20+0,4)	2,000	20,400		0,400	16,320		
	OS12 - Concio n. 2,4 *(lung.=20+0,4)	2,000	20,400		0,400	16,320		
	OS12 - Concio n. 2,5 *(lung.=20+0,4)	2,000	20,400		0,400	16,320		
	OS12 - Concio n. 2,6 *(lung.=20+0,4)	2,000	20,400		0,400	16,320		
	OS12 - Concio n. 2,7 *(lung.=20+0,4)	2,000	20,400		0,400	16,320		
	OS12 - Concio n. 2,8 *(lung.=20+0,4)	2,000	20,400		0,400	16,320		
	OS12 - Concio n. 2,9 *(lung.=20+0,4)	2,000	20,400		0,400	16,320		
	OS12 - Concio n. 2,10 *(lung.=20+0,4)	2,000	20,400		0,400	16,320		
	OS12 - Concio n. 2,11 *(lung.=20+0,4)	2,000	20,400		0,400	16,320		
	OS12 - Concio n. 2,12 *(lung.=20+0,4)	2,000	20,400		0,400	16,320		
	OS12 - Concio n. 2,13 *(lung.=20+0,4)	2,000	20,400		0,400	16,320		
	OS12 - Concio n. 2,14 *(lung.=20+0,4)	2,000	20,400		0,400	16,320		
	OS12 - Concio n. 2,15 *(lung.=20+0,4)	2,000	20,400		0,400	16,320		
	OS12 - Concio n. 3,1 *(lung.=11,9+0,4)	2,000	12,300		0,400	9,840		
	SOMMANO m²					537,440		
984 / 5256 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 365 - Lotto4 - OS12 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 12+896 AL KM 13+215 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione Vedi tabella ferri							
	OS12 - Concio n. 2,1	2230,290			0,500	1´115,145		
	OS12 - Concio n. 2,2	2230,290			0,500	1´115,145		
	OS12 - Concio n. 2,3	2230,290			0,500	1´115,145		
	OS12 - Concio n. 2,4	2230,290			0,500	1´115,145		
	OS12 - Concio n. 2,5	2230,290			0,500	1´115,145		
	OS12 - Concio n. 2,6	2230,290			0,500	1´115,145		
	OS12 - Concio n. 2,7	2230,290			0,500	1´115,145		
	OS12 - Concio n. 2,8	2230,290			0,500	1´115,145		
	OS12 - Concio n. 2,9	2230,290			0,500	1´115,145		
	OS12 - Concio n. 2,10	2230,290			0,500	1´115,145		
	OS12 - Concio n. 2,11	2230,290			0,500	1´115,145		
	OS12 - Concio n. 2,12	2230,290			0,500	1´115,145		
	OS12 - Concio n. 2,13	2230,290			0,500	1´115,145		
	OS12 - Concio n. 2,14	2230,290			0,500	1´115,145		
	OS12 - Concio n. 2,15	2230,290			0,500	1´115,145		
	OS12 - Concio n. 3,1	1628,030			0,500	814,015		
	SOMMANO kg					17´541,190		
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Parziale MS.D - Fondazione (SbCat 79) euro							
	Parziale Lotto4 - OS12 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 12+896 AL KM 13+215 * (Cat 365) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Lotto4 - OS13 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 13+180 AL KM 13+242 * (Cat 366)							
985 / 5257 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 366 - Lotto4 - OS13 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 13+180 AL KM 13+242 *							
	SbCat 79 - MS.D - Fondazione							
	Magrone CLS							
	OS13 - Concio n. 1		21,000	2,200	0,200	9,240		
	OS13 - Concio n. 2		20,400	2,200	0,200	8,976		
	OS13 - Concio n. 3		21,800	2,200	0,200	9,592		
	Ringrosso magrone 0,18 mc/ml							
	OS13 - Concio n. 1		20,600		0,180	3,708		
	OS13 - Concio n. 2		20,000		0,180	3,600		
	OS13 - Concio n. 3		21,400		0,180	3,852		
	SOMMANO m³					38,968		
986 / 5258 B.03.031.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.							
	Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 366 - Lotto4 - OS13 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 13+180 AL KM 13+242 *							
	SbCat 79 - MS.D - Fondazione							
	Fondazione CLS							
	OS13 - Concio n. 1		20,600	1,800	0,400	14,832		
	OS13 - Concio n. 2		20,000	1,800	0,400	14,400		
	OS13 - Concio n. 3		21,400	1,800	0,400	15,408		
	Zoccolo CLS							
	OS13 - Concio n. 1		20,600	0,400	0,400	3,296		
	OS13 - Concio n. 2		20,000	0,400	0,400	3,200		
	OS13 - Concio n. 3		21,400	0,400	0,400	3,424		
	SOMMANO m³					54,560		
987 / 5259 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 366 - Lotto4 - OS13 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 13+180 AL KM 13+242 *							
	SbCat 79 - MS.D - Fondazione							
	Fondazione CASSERI							
	OS13 - Concio n. 1 *(larg.=2*(20,6+1,8))			44,800	0,400	17,920		
	OS13 - Concio n. 2 *(larg.=2*(20+1,8))			43,600	0,400	17,440		
	OS13 - Concio n. 3 *(larg.=2*(21,4+1,8))			46,400	0,400	18,560		
	Zoccolo CASSERI							
	OS13 - Concio n. 1 *(lung.=20,6+0,4)	2,000	21,000		0,400	16,800		
	OS13 - Concio n. 2 *(lung.=20+0,4)	2,000	20,400		0,400	16,320		
	OS13 - Concio n. 3 *(lung.=21,4+0,4)	2,000	21,800		0,400	17,440		
	SOMMANO m²					104,480		
988 / 5260 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.							
	Compresa la fornitura e la posa in opera.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 366 - Lotto4 - OS13 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 13+180 AL KM 13+242 *							
	SbCat 79 - MS.D - Fondazione							
	Vedi tabella ferri							
	OS13 - Concio n. 1	2600,430			0,500	1´300,215		
	OS13 - Concio n. 2	2545,890			0,500	1´272,945		
	OS13 - Concio n. 3	2673,230			0,500	1´336,615		
	SOMMANO kg					3´909,775		
	Parziale MS.D - Fondazione (SbCat 79) euro							
	Parziale Lotto4 - OS13 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 13+180 AL KM 13+242 * (Cat 366) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - OS14 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DaL KM 13+257 AL KM 14+114 * (Cat 367)							
989 / 5261 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 367 - Lotto4 - OS14 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DaL KM 13+257 AL KM 14+114 *							
	SbCat 79 - MS.D - Fondazione							
	Magrone CLS							
	OS14 - Concio n. 1,2,1		26,050	2,200	0,200	11,462		
	OS14 - Concio n. 2,2,2		20,400	2,200	0,200	8,976		
	OS14 - Concio n. 3,1,1a		10,200	4,200	0,200	8,568		
	OS14 - Concio n. 3,1,1b							
	OS14 - Concio n. 4,1,1a		6,000	4,200	0,200	5,040		
	OS14 - Concio n. 4,1,1b							
	OS14 - Concio n. 5,2,3		20,400	2,200	0,200	8,976		
	OS14 - Concio n. 5,2,4		20,400	2,200	0,200	8,976		
	OS14 - Concio n. 5,2,5		20,400	2,200	0,200	8,976		
	OS14 - Concio n. 5,2,6		20,400	2,200	0,200	8,976		
	OS14 - Concio n. 5,2,7		20,400	2,200	0,200	8,976		
	OS14 - Concio n. 5,2,8		20,400	2,200	0,200	8,976		
	OS14 - Concio n. 5,2,9		20,400	2,200	0,200	8,976		
	OS14 - Concio n. 5,2,10		20,400	2,200	0,200	8,976		
	OS14 - Concio n. 5,2,11		20,400	2,200	0,200	8,976		
	OS14 - Concio n. 5,2,12		20,400	2,200	0,200	8,976		
	OS14 - Concio n. 5,2,13		20,400	2,200	0,200	8,976		
	OS14 - Concio n. 5,2,14		20,400	2,200	0,200	8,976		
	OS14 - Concio n. 5,2,15		20,400	2,200	0,200	8,976		
	OS14 - Concio n. 5,2,16		20,400	2,200	0,200	8,976		
	OS14 - Concio n. 5,2,17		20,400	2,200	0,200	8,976		
	OS14 - Concio n. 5,2,18		20,400	2,200	0,200	8,976		
	OS14 - Concio n. 5,2,19		20,400	2,200	0,200	8,976		
	OS14 - Concio n. 5,2,20		20,400	2,200	0,200	8,976		
	OS14 - Concio n. 5,2,21		20,400	2,200	0,200	8,976		
	OS14 - Concio n. 5,2,22		20,400	2,200	0,200	8,976		
	OS14 - Concio n. 5,2,23		20,400	2,200	0,200	8,976		
	OS14 - Concio n. 5,2,24		20,400	2,200	0,200	8,976		
	OS14 - Concio n. 5,2,25		20,400	2,200	0,200	8,976		
	OS14 - Concio n. 5,2,26		20,400	2,200	0,200	8,976		
	OS14 - Concio n. 5,2,27		20,400	2,200	0,200	8,976		
	OS14 - Concio n. 5,2,28		20,400	2,200	0,200	8,976		
	OS14 - Concio n. 5,2,29		20,400	2,200	0,200	8,976		
	OS14 - Concio n. 5,2,30		20,400	2,200	0,200	8,976		
	OS14 - Concio n. 5,2,31		20,400	2,200	0,200	8,976		
	OS14 - Concio n. 5,2,32		20,400	2,200	0,200	8,976		
	OS14 - Concio n. 5,2,33		20,400	2,200	0,200	8,976		
	OS14 - Concio n. 5,2,34		20,400	2,200	0,200	8,976		
	OS14 - Concio n. 5,2,35		20,400	2,200	0,200	8,976		
	OS14 - Concio n. 5,2,36		20,400	2,200	0,200	8,976		
	OS14 - Concio n. 5,2,37		20,400	2,200	0,200	8,976		
	OS14 - Concio n. 5,2,38		20,400	2,200	0,200	8,976		
	OS14 - Concio n. 5,2,39		20,400	2,200	0,200	8,976		
	OS14 - Concio n. 5,2,40		20,400	2,200	0,200	8,976		
	OS14 - Concio n. 5,2,41		20,400	2,200	0,200	8,976		
	OS14 - Concio n. 6,2,1		27,700	2,200	0,200	12,188		
	Ringrosso magrone 0,18 mc/ml							
	OS14 - Concio n. 1,2,1		25,650		0,180	4,617		
	OS14 - Concio n. 2,2,2		20,000		0,180	3,600		
	OS14 - Concio n. 3,1,1a							
	OS14 - Concio n. 3,1,1b							
	A R I P O R T A R E					404,515		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					404,515		
	OS14 - Concio n. 4,1,1a							
	OS14 - Concio n. 4,1,1b							
	OS14 - Concio n. 5,2,3		20,000		0,180	3,600		
	OS14 - Concio n. 5,2,4		20,000		0,180	3,600		
	OS14 - Concio n. 5,2,5		20,000		0,180	3,600		
	OS14 - Concio n. 5,2,6		20,000		0,180	3,600		
	OS14 - Concio n. 5,2,7		20,000		0,180	3,600		
	OS14 - Concio n. 5,2,8		20,000		0,180	3,600		
	OS14 - Concio n. 5,2,9		20,000		0,180	3,600		
	OS14 - Concio n. 5,2,10		20,000		0,180	3,600		
	OS14 - Concio n. 5,2,11		20,000		0,180	3,600		
	OS14 - Concio n. 5,2,12		20,000		0,180	3,600		
	OS14 - Concio n. 5,2,13		20,000		0,180	3,600		
	OS14 - Concio n. 5,2,14		20,000		0,180	3,600		
	OS14 - Concio n. 5,2,15		20,000		0,180	3,600		
	OS14 - Concio n. 5,2,16		20,000		0,180	3,600		
	OS14 - Concio n. 5,2,17		20,000		0,180	3,600		
	OS14 - Concio n. 5,2,18		20,000		0,180	3,600		
	OS14 - Concio n. 5,2,19		20,000		0,180	3,600		
	OS14 - Concio n. 5,2,20		20,000		0,180	3,600		
	OS14 - Concio n. 5,2,21		20,000		0,180	3,600		
	OS14 - Concio n. 5,2,22		20,000		0,180	3,600		
	OS14 - Concio n. 5,2,23		20,000		0,180	3,600		
	OS14 - Concio n. 5,2,24		20,000		0,180	3,600		
	OS14 - Concio n. 5,2,25		20,000		0,180	3,600		
	OS14 - Concio n. 5,2,26		20,000		0,180	3,600		
	OS14 - Concio n. 5,2,27		20,000		0,180	3,600		
	OS14 - Concio n. 5,2,28		20,000		0,180	3,600		
	OS14 - Concio n. 5,2,29		20,000		0,180	3,600		
	OS14 - Concio n. 5,2,30		20,000		0,180	3,600		
	OS14 - Concio n. 5,2,31		20,000		0,180	3,600		
	OS14 - Concio n. 5,2,32		20,000		0,180	3,600		
	OS14 - Concio n. 5,2,33		20,000		0,180	3,600		
	OS14 - Concio n. 5,2,34		20,000		0,180	3,600		
	OS14 - Concio n. 5,2,35		20,000		0,180	3,600		
	OS14 - Concio n. 5,2,36		20,000		0,180	3,600		
	OS14 - Concio n. 5,2,37		20,000		0,180	3,600		
	OS14 - Concio n. 5,2,38		20,000		0,180	3,600		
	OS14 - Concio n. 5,2,39		20,000		0,180	3,600		
	OS14 - Concio n. 5,2,40		20,000		0,180	3,600		
	OS14 - Concio n. 5,2,41		20,000		0,180	3,600		
	OS14 - Concio n. 6,2,1		27,300		0,180	4,914		
	SOMMANO m³					549,829		
990 / 5262 B.03.031.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.							
	Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 367 - Lotto4 - OS14 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DaL KM 13+257 AL KM 14+114 *							
	SbCat 79 - MS.D - Fondazione							
	Fondazione CLS							
	OS14 - Concio n. 1,2,1		25,650	1,800	0,400	18,468		
	OS14 - Concio n. 2,2,2		20,000	1,800	0,400	14,400		
	OS14 - Concio n. 3,1,1a		9,800	3,800	0,400	14,896		
	OS14 - Concio n. 3,1,1b							
	OS14 - Concio n. 4,1,1a		5,600	3,800	0,400	8,512		
	OS14 - Concio n. 4,1,1b							
	OS14 - Concio n. 5,2,3		20,000	1,800	0,400	14,400		
	OS14 - Concio n. 5,2,4		20,000	1,800	0,400	14,400		
	OS14 - Concio n. 5,2,5		20,000	1,800	0,400	14,400		
	OS14 - Concio n. 5,2,6		20,000	1,800	0,400	14,400		
	A R I P O R T A R E					113,876		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					113,876		
	OS14 - Concio n. 5,2,7		20,000	1,800	0,400	14,400		
	OS14 - Concio n. 5,2,8		20,000	1,800	0,400	14,400		
	OS14 - Concio n. 5,2,9		20,000	1,800	0,400	14,400		
	OS14 - Concio n. 5,2,10		20,000	1,800	0,400	14,400		
	OS14 - Concio n. 5,2,11		20,000	1,800	0,400	14,400		
	OS14 - Concio n. 5,2,12		20,000	1,800	0,400	14,400		
	OS14 - Concio n. 5,2,13		20,000	1,800	0,400	14,400		
	OS14 - Concio n. 5,2,14		20,000	1,800	0,400	14,400		
	OS14 - Concio n. 5,2,15		20,000	1,800	0,400	14,400		
	OS14 - Concio n. 5,2,16		20,000	1,800	0,400	14,400		
	OS14 - Concio n. 5,2,17		20,000	1,800	0,400	14,400		
	OS14 - Concio n. 5,2,18		20,000	1,800	0,400	14,400		
	OS14 - Concio n. 5,2,19		20,000	1,800	0,400	14,400		
	OS14 - Concio n. 5,2,20		20,000	1,800	0,400	14,400		
	OS14 - Concio n. 5,2,21		20,000	1,800	0,400	14,400		
	OS14 - Concio n. 5,2,22		20,000	1,800	0,400	14,400		
	OS14 - Concio n. 5,2,23		20,000	1,800	0,400	14,400		
	OS14 - Concio n. 5,2,24		20,000	1,800	0,400	14,400		
	OS14 - Concio n. 5,2,25		20,000	1,800	0,400	14,400		
	OS14 - Concio n. 5,2,26		20,000	1,800	0,400	14,400		
	OS14 - Concio n. 5,2,27		20,000	1,800	0,400	14,400		
	OS14 - Concio n. 5,2,28		20,000	1,800	0,400	14,400		
	OS14 - Concio n. 5,2,29		20,000	1,800	0,400	14,400		
	OS14 - Concio n. 5,2,30		20,000	1,800	0,400	14,400		
	OS14 - Concio n. 5,2,31		20,000	1,800	0,400	14,400		
	OS14 - Concio n. 5,2,32		20,000	1,800	0,400	14,400		
	OS14 - Concio n. 5,2,33		20,000	1,800	0,400	14,400		
	OS14 - Concio n. 5,2,34		20,000	1,800	0,400	14,400		
	OS14 - Concio n. 5,2,35		20,000	1,800	0,400	14,400		
	OS14 - Concio n. 5,2,36		20,000	1,800	0,400	14,400		
	OS14 - Concio n. 5,2,37		20,000	1,800	0,400	14,400		
	OS14 - Concio n. 5,2,38		20,000	1,800	0,400	14,400		
	OS14 - Concio n. 5,2,39		20,000	1,800	0,400	14,400		
	OS14 - Concio n. 5,2,40		20,000	1,800	0,400	14,400		
	OS14 - Concio n. 5,2,41		20,000	1,800	0,400	14,400		
	OS14 - Concio n. 6,2,1		27,300	1,800	0,400	19,656		
	Zoccolo CLS							
	OS14 - Concio n. 1,2,1		25,650	0,400	0,400	4,104		
	OS14 - Concio n. 2,2,2		20,000	0,400	0,400	3,200		
	OS14 - Concio n. 3,1,1a							
	OS14 - Concio n. 3,1,1b							
	OS14 - Concio n. 4,1,1a							
	OS14 - Concio n. 4,1,1b							
	OS14 - Concio n. 5,2,3		20,000	0,400	0,400	3,200		
	OS14 - Concio n. 5,2,4		20,000	0,400	0,400	3,200		
	OS14 - Concio n. 5,2,5		20,000	0,400	0,400	3,200		
	OS14 - Concio n. 5,2,6		20,000	0,400	0,400	3,200		
	OS14 - Concio n. 5,2,7		20,000	0,400	0,400	3,200		
	OS14 - Concio n. 5,2,8		20,000	0,400	0,400	3,200		
	OS14 - Concio n. 5,2,9		20,000	0,400	0,400	3,200		
	OS14 - Concio n. 5,2,10		20,000	0,400	0,400	3,200		
	OS14 - Concio n. 5,2,11		20,000	0,400	0,400	3,200		
	OS14 - Concio n. 5,2,12		20,000	0,400	0,400	3,200		
	OS14 - Concio n. 5,2,13		20,000	0,400	0,400	3,200		
	OS14 - Concio n. 5,2,14		20,000	0,400	0,400	3,200		
	OS14 - Concio n. 5,2,15		20,000	0,400	0,400	3,200		
	OS14 - Concio n. 5,2,16		20,000	0,400	0,400	3,200		
	OS14 - Concio n. 5,2,17		20,000	0,400	0,400	3,200		
	OS14 - Concio n. 5,2,18		20,000	0,400	0,400	3,200		
	OS14 - Concio n. 5,2,19		20,000	0,400	0,400	3,200		
	OS14 - Concio n. 5,2,20		20,000	0,400	0,400	3,200		
	OS14 - Concio n. 5,2,21		20,000	0,400	0,400	3,200		
	OS14 - Concio n. 5,2,22		20,000	0,400	0,400	3,200		
	OS14 - Concio n. 5,2,23		20,000	0,400	0,400	3,200		
	OS14 - Concio n. 5,2,24		20,000	0,400	0,400	3,200		
	OS14 - Concio n. 5,2,25		20,000	0,400	0,400	3,200		
	OS14 - Concio n. 5,2,26		20,000	0,400	0,400	3,200		
	OS14 - Concio n. 5,2,27		20,000	0,400	0,400	3,200		
	OS14 - Concio n. 5,2,28		20,000	0,400	0,400	3,200		
	OS14 - Concio n. 5,2,29		20,000	0,400	0,400	3,200		
	OS14 - Concio n. 5,2,30		20,000	0,400	0,400	3,200		
	A R I P O R T A R E					734,436		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					734,436		
	OS14 - Concio n. 5,2,31		20,000	0,400	0,400	3,200		
	OS14 - Concio n. 5,2,32		20,000	0,400	0,400	3,200		
	OS14 - Concio n. 5,2,33		20,000	0,400	0,400	3,200		
	OS14 - Concio n. 5,2,34		20,000	0,400	0,400	3,200		
	OS14 - Concio n. 5,2,35		20,000	0,400	0,400	3,200		
	OS14 - Concio n. 5,2,36		20,000	0,400	0,400	3,200		
	OS14 - Concio n. 5,2,37		20,000	0,400	0,400	3,200		
	OS14 - Concio n. 5,2,38		20,000	0,400	0,400	3,200		
	OS14 - Concio n. 5,2,39		20,000	0,400	0,400	3,200		
	OS14 - Concio n. 5,2,40		20,000	0,400	0,400	3,200		
	OS14 - Concio n. 5,2,41		20,000	0,400	0,400	3,200		
	OS14 - Concio n. 6,2,1		27,300	0,400	0,400	4,368		
	SOMMANO m³					774,004		
991 / 5263 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 367 - Lotto4 - OS14 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DaL KM 13+257 AL KM 14+114 *							
	SbCat 79 - MS.D - Fondazione							
	Fondazione CASSERI							
	OS14 - Concio n. 1,2,1 *(larg.=2*(25,65+1,8))			54,900	0,400	21,960		
	OS14 - Concio n. 2,2,2 *(larg.=2*(20+1,8))			43,600	0,400	17,440		
	OS14 - Concio n. 3,1,1a *(larg.=2*(9,8+3,8))			27,200	0,400	10,880		
	OS14 - Concio n. 3,1,1b							
	OS14 - Concio n. 4,1,1a *(larg.=2*(5,6+3,8))			18,800	0,400	7,520		
	OS14 - Concio n. 4,1,1b							
	OS14 - Concio n. 5,2,3 *(larg.=2*(20+1,8))			43,600	0,400	17,440		
	OS14 - Concio n. 5,2,4 *(larg.=2*(20+1,8))			43,600	0,400	17,440		
	OS14 - Concio n. 5,2,5 *(larg.=2*(20+1,8))			43,600	0,400	17,440		
	OS14 - Concio n. 5,2,6 *(larg.=2*(20+1,8))			43,600	0,400	17,440		
	OS14 - Concio n. 5,2,7 *(larg.=2*(20+1,8))			43,600	0,400	17,440		
	OS14 - Concio n. 5,2,8 *(larg.=2*(20+1,8))			43,600	0,400	17,440		
	OS14 - Concio n. 5,2,9 *(larg.=2*(20+1,8))			43,600	0,400	17,440		
	OS14 - Concio n. 5,2,10 *(larg.=2*(20+1,8))			43,600	0,400	17,440		
	OS14 - Concio n. 5,2,11 *(larg.=2*(20+1,8))			43,600	0,400	17,440		
	OS14 - Concio n. 5,2,12 *(larg.=2*(20+1,8))			43,600	0,400	17,440		
	OS14 - Concio n. 5,2,13 *(larg.=2*(20+1,8))			43,600	0,400	17,440		
	OS14 - Concio n. 5,2,14 *(larg.=2*(20+1,8))			43,600	0,400	17,440		
	OS14 - Concio n. 5,2,15 *(larg.=2*(20+1,8))			43,600	0,400	17,440		
	OS14 - Concio n. 5,2,16 *(larg.=2*(20+1,8))			43,600	0,400	17,440		
	OS14 - Concio n. 5,2,17 *(larg.=2*(20+1,8))			43,600	0,400	17,440		
	OS14 - Concio n. 5,2,18 *(larg.=2*(20+1,8))			43,600	0,400	17,440		
	OS14 - Concio n. 5,2,19 *(larg.=2*(20+1,8))			43,600	0,400	17,440		
	OS14 - Concio n. 5,2,20 *(larg.=2*(20+1,8))			43,600	0,400	17,440		
	OS14 - Concio n. 5,2,21 *(larg.=2*(20+1,8))			43,600	0,400	17,440		
	OS14 - Concio n. 5,2,22 *(larg.=2*(20+1,8))			43,600	0,400	17,440		
	OS14 - Concio n. 5,2,23 *(larg.=2*(20+1,8))			43,600	0,400	17,440		
	OS14 - Concio n. 5,2,24 *(larg.=2*(20+1,8))			43,600	0,400	17,440		
	OS14 - Concio n. 5,2,25 *(larg.=2*(20+1,8))			43,600	0,400	17,440		
	OS14 - Concio n. 5,2,26 *(larg.=2*(20+1,8))			43,600	0,400	17,440		
	OS14 - Concio n. 5,2,27 *(larg.=2*(20+1,8))			43,600	0,400	17,440		
	OS14 - Concio n. 5,2,28 *(larg.=2*(20+1,8))			43,600	0,400	17,440		
	OS14 - Concio n. 5,2,29 *(larg.=2*(20+1,8))			43,600	0,400	17,440		
	OS14 - Concio n. 5,2,30 *(larg.=2*(20+1,8))			43,600	0,400	17,440		
	OS14 - Concio n. 5,2,31 *(larg.=2*(20+1,8))			43,600	0,400	17,440		
	OS14 - Concio n. 5,2,32 *(larg.=2*(20+1,8))			43,600	0,400	17,440		
	OS14 - Concio n. 5,2,33 *(larg.=2*(20+1,8))			43,600	0,400	17,440		
	OS14 - Concio n. 5,2,34 *(larg.=2*(20+1,8))			43,600	0,400	17,440		
	OS14 - Concio n. 5,2,35 *(larg.=2*(20+1,8))			43,600	0,400	17,440		
	OS14 - Concio n. 5,2,36 *(larg.=2*(20+1,8))			43,600	0,400	17,440		
	OS14 - Concio n. 5,2,37 *(larg.=2*(20+1,8))			43,600	0,400	17,440		
	A RIPORTARE					668,200		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					668,200		
	OS14 - Concio n. 5,2,38 *(larg.=2*(20+1,8))			43,600	0,400	17,440		
	OS14 - Concio n. 5,2,39 *(larg.=2*(20+1,8))			43,600	0,400	17,440		
	OS14 - Concio n. 5,2,40 *(larg.=2*(20+1,8))			43,600	0,400	17,440		
	OS14 - Concio n. 5,2,41 *(larg.=2*(20+1,8))			43,600	0,400	17,440		
	OS14 - Concio n. 6,2,1 *(larg.=2*(27,3+1,8))			58,200	0,400	23,280		
	Zoccolo CASSERI							
	OS14 - Concio n. 1,2,1 *(lung.=25,65+0,4)	2,000	26,050		0,400	20,840		
	OS14 - Concio n. 2,2,2 *(lung.=20+0,4)	2,000	20,400		0,400	16,320		
	OS14 - Concio n. 3,1,1a					2,000		
	OS14 - Concio n. 3,1,1b					2,000		
	OS14 - Concio n. 4,1,1a					2,000		
	OS14 - Concio n. 4,1,1b					2,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,3 *(lung.=20+0,4)	2,000	20,400		0,400	16,320		
	OS14 - Concio n. 5,2,4 *(lung.=20+0,4)	2,000	20,400		0,400	16,320		
	OS14 - Concio n. 5,2,5 *(lung.=20+0,4)	2,000	20,400		0,400	16,320		
	OS14 - Concio n. 5,2,6 *(lung.=20+0,4)	2,000	20,400		0,400	16,320		
	OS14 - Concio n. 5,2,7 *(lung.=20+0,4)	2,000	20,400		0,400	16,320		
	OS14 - Concio n. 5,2,8 *(lung.=20+0,4)	2,000	20,400		0,400	16,320		
	OS14 - Concio n. 5,2,9 *(lung.=20+0,4)	2,000	20,400		0,400	16,320		
	OS14 - Concio n. 5,2,10 *(lung.=20+0,4)	2,000	20,400		0,400	16,320		
	OS14 - Concio n. 5,2,11 *(lung.=20+0,4)	2,000	20,400		0,400	16,320		
	OS14 - Concio n. 5,2,12 *(lung.=20+0,4)	2,000	20,400		0,400	16,320		
	OS14 - Concio n. 5,2,13 *(lung.=20+0,4)	2,000	20,400		0,400	16,320		
	OS14 - Concio n. 5,2,14 *(lung.=20+0,4)	2,000	20,400		0,400	16,320		
	OS14 - Concio n. 5,2,15 *(lung.=20+0,4)	2,000	20,400		0,400	16,320		
	OS14 - Concio n. 5,2,16 *(lung.=20+0,4)	2,000	20,400		0,400	16,320		
	OS14 - Concio n. 5,2,17 *(lung.=20+0,4)	2,000	20,400		0,400	16,320		
	OS14 - Concio n. 5,2,18 *(lung.=20+0,4)	2,000	20,400		0,400	16,320		
	OS14 - Concio n. 5,2,19 *(lung.=20+0,4)	2,000	20,400		0,400	16,320		
	OS14 - Concio n. 5,2,20 *(lung.=20+0,4)	2,000	20,400		0,400	16,320		
	OS14 - Concio n. 5,2,21 *(lung.=20+0,4)	2,000	20,400		0,400	16,320		
	OS14 - Concio n. 5,2,22 *(lung.=20+0,4)	2,000	20,400		0,400	16,320		
	OS14 - Concio n. 5,2,23 *(lung.=20+0,4)	2,000	20,400		0,400	16,320		
	OS14 - Concio n. 5,2,24 *(lung.=20+0,4)	2,000	20,400		0,400	16,320		
	OS14 - Concio n. 5,2,25 *(lung.=20+0,4)	2,000	20,400		0,400	16,320		
	OS14 - Concio n. 5,2,26 *(lung.=20+0,4)	2,000	20,400		0,400	16,320		
	OS14 - Concio n. 5,2,27 *(lung.=20+0,4)	2,000	20,400		0,400	16,320		
	OS14 - Concio n. 5,2,28 *(lung.=20+0,4)	2,000	20,400		0,400	16,320		
	OS14 - Concio n. 5,2,29 *(lung.=20+0,4)	2,000	20,400		0,400	16,320		
	OS14 - Concio n. 5,2,30 *(lung.=20+0,4)	2,000	20,400		0,400	16,320		
	OS14 - Concio n. 5,2,31 *(lung.=20+0,4)	2,000	20,400		0,400	16,320		
	OS14 - Concio n. 5,2,32 *(lung.=20+0,4)	2,000	20,400		0,400	16,320		
	OS14 - Concio n. 5,2,33 *(lung.=20+0,4)	2,000	20,400		0,400	16,320		
	OS14 - Concio n. 5,2,34 *(lung.=20+0,4)	2,000	20,400		0,400	16,320		
	OS14 - Concio n. 5,2,35 *(lung.=20+0,4)	2,000	20,400		0,400	16,320		
	OS14 - Concio n. 5,2,36 *(lung.=20+0,4)	2,000	20,400		0,400	16,320		
	OS14 - Concio n. 5,2,37 *(lung.=20+0,4)	2,000	20,400		0,400	16,320		
	OS14 - Concio n. 5,2,38 *(lung.=20+0,4)	2,000	20,400		0,400	16,320		
	OS14 - Concio n. 5,2,39 *(lung.=20+0,4)	2,000	20,400		0,400	16,320		
	OS14 - Concio n. 5,2,40 *(lung.=20+0,4)	2,000	20,400		0,400	16,320		
	OS14 - Concio n. 5,2,41 *(lung.=20+0,4)	2,000	20,400		0,400	16,320		
	OS14 - Concio n. 6,2,1 *(lung.=27,3+0,4)	2,000	27,700		0,400	22,160		
	SOMMANO m²					1´465,040		
992 / 5264 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 367 - Lotto4 - OS14 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DaL KM 13+257 AL KM 14+114 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Vedi tabella ferri							
	OS14 - Concio n. 1,2,1	3778,330			0,500	1´889,165		
	OS14 - Concio n. 2,2,2	2812,750			0,500	1´406,375		
	OS14 - Concio n. 3,1,1	2345,260			0,500	1´172,630		
	OS14 - Concio n. 4,1,1	1326,260			0,500	663,130		
	OS14 - Concio n. 5,2,3	2812,750			0,500	1´406,375		
	OS14 - Concio n. 5,2,4	2812,750			0,500	1´406,375		
	OS14 - Concio n. 5,2,5	2812,750			0,500	1´406,375		
	OS14 - Concio n. 5,2,6	2812,750			0,500	1´406,375		
	OS14 - Concio n. 5,2,7	2812,750			0,500	1´406,375		
	OS14 - Concio n. 5,2,8	2812,750			0,500	1´406,375		
	OS14 - Concio n. 5,2,9	2812,750			0,500	1´406,375		
	OS14 - Concio n. 5,2,10	2812,750			0,500	1´406,375		
	OS14 - Concio n. 5,2,11	2812,750			0,500	1´406,375		
	OS14 - Concio n. 5,2,12	2812,750			0,500	1´406,375		
	OS14 - Concio n. 5,2,13	2812,750			0,500	1´406,375		
	OS14 - Concio n. 5,2,14	2812,750			0,500	1´406,375		
	OS14 - Concio n. 5,2,15	2812,750			0,500	1´406,375		
	OS14 - Concio n. 5,2,16	2812,750			0,500	1´406,375		
	OS14 - Concio n. 5,2,17	2812,750			0,500	1´406,375		
	OS14 - Concio n. 5,2,18	2812,750			0,500	1´406,375		
	OS14 - Concio n. 5,2,19	2812,750			0,500	1´406,375		
	OS14 - Concio n. 5,2,20	2812,750			0,500	1´406,375		
	OS14 - Concio n. 5,2,21	2812,750			0,500	1´406,375		
	OS14 - Concio n. 5,2,22	2812,750			0,500	1´406,375		
	OS14 - Concio n. 5,2,23	2812,750			0,500	1´406,375		
	OS14 - Concio n. 5,2,24	2812,750			0,500	1´406,375		
	OS14 - Concio n. 5,2,25	2812,750			0,500	1´406,375		
	OS14 - Concio n. 5,2,26	2812,750			0,500	1´406,375		
	OS14 - Concio n. 5,2,27	2812,750			0,500	1´406,375		
	OS14 - Concio n. 5,2,28	2812,750			0,500	1´406,375		
	OS14 - Concio n. 5,2,29	2812,750			0,500	1´406,375		
	OS14 - Concio n. 5,2,30	2812,750			0,500	1´406,375		
	OS14 - Concio n. 5,2,31	2812,750			0,500	1´406,375		
	OS14 - Concio n. 5,2,32	2812,750			0,500	1´406,375		
	OS14 - Concio n. 5,2,33	2812,750			0,500	1´406,375		
	OS14 - Concio n. 5,2,34	2812,750			0,500	1´406,375		
	OS14 - Concio n. 5,2,35	2812,750			0,500	1´406,375		
	OS14 - Concio n. 5,2,36	2812,750			0,500	1´406,375		
	OS14 - Concio n. 5,2,37	2812,750			0,500	1´406,375		
	OS14 - Concio n. 5,2,38	2812,750			0,500	1´406,375		
	OS14 - Concio n. 5,2,39	2812,750			0,500	1´406,375		
	OS14 - Concio n. 5,2,40	2812,750			0,500	1´406,375		
	OS14 - Concio n. 5,2,41	2812,750			0,500	1´406,375		
	OS14 - Concio n. 6,2,1	3958,230			0,500	1´979,115		
	SOMMANO kg					61´959,040		
	Parziale MS.D - Fondazione (SbCat 79) euro							
	Parziale Lotto4 - OS14 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DaL KM 13+257 AL KM 14+114 * (Cat 367) euro							

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - OS15 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - SV10 DAL KM 0+037.56 AL KM 0+146.52 * (Cat 370)							
993 / 5348 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 370 - Lotto4 - OS15 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - SV10 DAL KM 0+037.56 AL KM 0+146.52 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione		152,000	7,750		1´178,000		
	SOMMANO m³					1´178,000		
994 / 5349 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 370 - Lotto4 - OS15 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - SV10 DAL KM 0+037.56 AL KM 0+146.52 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione Magrone CLS							
	OS15 - Concio n. 1,1		20,400	2,200	0,200	8,976		
	OS15 - Concio n. 1,2		20,400	2,200	0,200	8,976		
	OS15 - Concio n. 1,3		20,400	2,200	0,200	8,976		
	OS15 - Concio n. 1,4		20,400	2,200	0,200	8,976		
	OS15 - Concio n. 1,5		20,400	2,200	0,200	8,976		
	OS15 - Concio n. 2,1		9,370	2,200	0,200	4,123		
	Ringrosso magrone 0,18 mc/ml							
	OS15 - Concio n. 1,1		20,000		0,180	3,600		
	OS15 - Concio n. 1,2		20,000		0,180	3,600		
	OS15 - Concio n. 1,3		20,000		0,180	3,600		
	OS15 - Concio n. 1,4		20,000		0,180	3,600		
	OS15 - Concio n. 1,5		20,000		0,180	3,600		
	OS15 - Concio n. 2,1		8,970		0,180	1,615		
	SOMMANO m³					68,618		
995 / 5350 B.03.031.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 370 - Lotto4 - OS15 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA -							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	SV10 DAL KM 0+037.56 AL KM 0+146.52 *							
	SbCat 79 - MS.D - Fondazione							
	Fondazione CLS							
	OS15 - Concio n. 1,1		20,000	1,800	0,400	14,400		
	OS15 - Concio n. 1,2		20,000	1,800	0,400	14,400		
	OS15 - Concio n. 1,3		20,000	1,800	0,400	14,400		
	OS15 - Concio n. 1,4		20,000	1,800	0,400	14,400		
	OS15 - Concio n. 1,5		20,000	1,800	0,400	14,400		
	OS15 - Concio n. 2,1		8,970	1,800	0,400	6,458		
	Zoccolo CLS							
	OS15 - Concio n. 1,1		20,000	0,400	0,400	3,200		
	OS15 - Concio n. 1,2		20,000	0,400	0,400	3,200		
	OS15 - Concio n. 1,3		20,000	0,400	0,400	3,200		
	OS15 - Concio n. 1,4		20,000	0,400	0,400	3,200		
	OS15 - Concio n. 1,5		20,000	0,400	0,400	3,200		
	OS15 - Concio n. 2,1		8,970	0,400	0,400	1,435		
	SOMMANO m³					95,893		
996 / 5351 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 370 - Lotto4 - OS15 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA -							
	SV10 DAL KM 0+037.56 AL KM 0+146.52 *							
	SbCat 79 - MS.D - Fondazione							
	Fondazione CASSERI							
	OS15 - Concio n. 1,1 *(larg.=2*(20+1,8))			43,600	0,400	17,440		
	OS15 - Concio n. 1,2 *(larg.=2*(20+1,8))			43,600	0,400	17,440		
	OS15 - Concio n. 1,3 *(larg.=2*(20+1,8))			43,600	0,400	17,440		
	OS15 - Concio n. 1,4 *(larg.=2*(20+1,8))			43,600	0,400	17,440		
	OS15 - Concio n. 1,5 *(larg.=2*(20+1,8))			43,600	0,400	17,440		
	OS15 - Concio n. 2,1 *(larg.=2*(8,97+1,8))			21,540	0,400	8,616		
	Zoccolo CASSERI							
	OS15 - Concio n. 1,1 *(lung.=20+0,4)	2,000	20,400		0,400	16,320		
	OS15 - Concio n. 1,2 *(lung.=20+0,4)	2,000	20,400		0,400	16,320		
	OS15 - Concio n. 1,3 *(lung.=20+0,4)	2,000	20,400		0,400	16,320		
	OS15 - Concio n. 1,4 *(lung.=20+0,4)	2,000	20,400		0,400	16,320		
	OS15 - Concio n. 1,5 *(lung.=20+0,4)	2,000	20,400		0,400	16,320		
	OS15 - Concio n. 2,1 *(lung.=8,97+0,4)	2,000	9,370		0,400	7,496		
	SOMMANO m²					184,912		
997 / 5352 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.							
	Compresa la fornitura e la posa in opera.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 370 - Lotto4 - OS15 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA -							
	SV10 DAL KM 0+037.56 AL KM 0+146.52 *							
	SbCat 79 - MS.D - Fondazione							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Vedi tabella ferri							
	OS15 - Concio n. 1,1	2545,890			0,500	1´272,945		
	OS15 - Concio n. 1,2	2545,890			0,500	1´272,945		
	OS15 - Concio n. 1,3	2545,890			0,500	1´272,945		
	OS15 - Concio n. 1,4	2545,890			0,500	1´272,945		
	OS15 - Concio n. 1,5	2545,890			0,500	1´272,945		
	OS15 - Concio n. 2,1	1088,030			0,500	544,015		
	SOMMANO kg					6´908,740		
	Parziale MS.D - Fondazione (SbCat 79) euro							
	Parziale Lotto4 - OS15 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - SV10 DAL KM 0+037.56 AL KM 0+146.52 * (Cat 370) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Lotto4 - OS16 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - SV10 DAL KM 0+068 AL KM 0+140.12 * (Cat 371)							
998 / 5522 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 371 - Lotto4 - OS16 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - SV10 DAL KM 0+068 AL KM 0+140.12 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione		152,000	7,750		1´178,000		
	SOMMANO m³					1´178,000		
999 / 5523 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 371 - Lotto4 - OS16 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - SV10 DAL KM 0+068 AL KM 0+140.12 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione Magrone CLS							
	OS16 - Concio n. 1,1		20,400	2,200	0,200	8,976		
	OS16 - Concio n. 1,2		20,400	2,200	0,200	8,976		
	OS16 - Concio n. 1,3		20,400	2,200	0,200	8,976		
	OS16 - Concio n. 2,1		12,430	2,200	0,200	5,469		
	Ringrosso magrone 0,18 mc/ml							
	OS16 - Concio n. 1,1		20,000		0,180	3,600		
	OS16 - Concio n. 1,2		20,000		0,180	3,600		
	OS16 - Concio n. 1,3		20,000		0,180	3,600		
	OS16 - Concio n. 2,1		12,030		0,180	2,165		
	SOMMANO m³					45,362		
1000 / 5524 B.03.031.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 371 - Lotto4 - OS16 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - SV10 DAL KM 0+068 AL KM 0+140.12 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione Fondazione CLS							
	OS16 - Concio n. 1,1		20,000	1,800	0,400	14,400		
	OS16 - Concio n. 1,2		20,000	1,800	0,400	14,400		
	A RIPORTARE					28,800		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					28,800		
	OS16 - Concio n. 1,3		20,000	1,800	0,400	14,400		
	OS16 - Concio n. 2,1		12,030	1,800	0,400	8,662		
	Zoccolo CLS							
	OS16 - Concio n. 1,1		20,000	0,400	0,400	3,200		
	OS16 - Concio n. 1,2		20,000	0,400	0,400	3,200		
	OS16 - Concio n. 1,3		20,000	0,400	0,400	3,200		
	OS16 - Concio n. 2,1		12,030	0,400	0,400	1,925		
	SOMMANO m³					63,387		
1001 / 5525 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 371 - Lotto4 - OS16 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - SV10 DAL KM 0+068 AL KM 0+140.12 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione Fondazione CASSERI							
	OS16 - Concio n. 1,1 *(larg.=2*(20+1,8))			43,600	0,400	17,440		
	OS16 - Concio n. 1,2 *(larg.=2*(20+1,8))			43,600	0,400	17,440		
	OS16 - Concio n. 1,3 *(larg.=2*(20+1,8))			43,600	0,400	17,440		
	OS16 - Concio n. 2,1 *(larg.=2*(12,03+1,8))			27,660	0,400	11,064		
	Zoccolo CASSERI							
	OS16 - Concio n. 1,1 *(lung.=20+0,4)	2,000	20,400		0,400	16,320		
	OS16 - Concio n. 1,2 *(lung.=20+0,4)	2,000	20,400		0,400	16,320		
	OS16 - Concio n. 1,3 *(lung.=20+0,4)	2,000	20,400		0,400	16,320		
	OS16 - Concio n. 2,1 *(lung.=12,03+0,4)	2,000	12,430		0,400	9,944		
	SOMMANO m²					122,288		
1002 / 5526 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 371 - Lotto4 - OS16 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - SV10 DAL KM 0+068 AL KM 0+140.12 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione Vedi tabella ferri							
	OS16 - Concio n. 1,1	2545,890			0,500	1´272,945		
	OS16 - Concio n. 1,4	2545,890			0,500	1´272,945		
	OS16 - Concio n. 1,5	2545,890			0,500	1´272,945		
	OS16 - Concio n. 2,1	1455,080			0,500	727,540		
	SOMMANO kg					4´546,375		
	Parziale MS.D - Fondazione (SbCat 79) euro							
	Parziale Lotto4 - OS16 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - SV10 DAL KM 0+068 AL KM 0+140.12 * (Cat 371) euro							

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Lotto4 - OS21 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 19+086 AL KM 19+123 * (Cat 373)							
1003 / 5287 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 373 - Lotto4 - OS21 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 19+086 AL KM 19+123 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione		40,000	7,750		310,000		
	SOMMANO m³					310,000		
1004 / 5288 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 373 - Lotto4 - OS21 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 19+086 AL KM 19+123 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione Magrone CLS							
	OS21 - Concio n. 1		20,400	2,200	0,200	8,976		
	OS21 - Concio n. 2		17,400	2,200	0,200	7,656		
	Ringrosso magrone 0,18 mc/ml							
	OS21 - Concio n. 1		20,000		0,180	3,600		
	OS21 - Concio n. 2		17,000		0,180	3,060		
	SOMMANO m³					23,292		
1005 / 5289 B.03.031.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 373 - Lotto4 - OS21 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 19+086 AL KM 19+123 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione Fondazione CLS							
	OS21 - Concio n. 1		20,000	1,800	0,400	14,400		
	OS21 - Concio n. 2		17,000	1,800	0,400	12,240		
	Zoccolo CLS							
	OS21 - Concio n. 1		20,000	0,400	0,400	3,200		
	A RIPORTARE					29,840		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					29,840		
	OS21 - Concio n. 2		17,000	0,400	0,400	2,720		
	SOMMANO m³					32,560		
1006 / 5290 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 373 - Lotto4 - OS21 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 19+086 AL KM 19+123 *							
	SbCat 79 - MS.D - Fondazione							
	Fondazione CASSERI							
	OS21 - Concio n. 1 *(larg.=2*(20+1,8))			43,600	0,400	17,440		
	OS21 - Concio n. 2 *(larg.=2*(17+1,8))			37,600	0,400	15,040		
	Zoccolo CASSERI							
	OS21 - Concio n. 1 *(lung.=20+0,4)	2,000	20,400		0,400	16,320		
	OS21 - Concio n. 2 *(lung.=17+0,4)	2,000	17,400		0,400	13,920		
	SOMMANO m²					62,720		
1007 / 5291 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.							
	Compresa la fornitura e la posa in opera.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 373 - Lotto4 - OS21 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 19+086 AL KM 19+123 *							
	SbCat 79 - MS.D - Fondazione							
	Vedi tabella ferri							
	OS21 - Concio n. 1	2812,750			0,500	1´406,375		
	OS21 - Concio n. 2	2512,450			0,500	1´256,225		
	SOMMANO kg					2´662,600		
	Parziale MS.D - Fondazione (SbCat 79) euro							

	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	MS.C - Movimenti di terra (SbCat 81)							
1008 / 5292 A.02.007.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - - SOLO STESA IN STRATI							
	Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 373 - Lotto4 - OS21 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 19+086 AL KM 19+123 * SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra		40,000	2,310		92,400		
	SOMMANO m³					92,400		
1009 / 5293 A.02.007.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO CON MATERIALI PROVENIENTI DA SCAVO PREVIA FRANTUMAZIONE E VAGLIATURA							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 373 - Lotto4 - OS21 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 19+086 AL KM 19+123 * SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra				121,400	121,400		
	SOMMANO m³					121,400		
	Parziale MS.C - Movimenti di terra (SbCat 81) euro							
	Parziale Lotto4 - OS21 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 19+086 AL KM 19+123 * (Cat 373) euro							

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Lotto4 - OS22 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 19+180 AL KM 19+218 * (Cat 374) **MS.D - Fondazione (SbCat 79)**							
1010 / 5294 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 374 - Lotto4 - OS22 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 19+180 AL KM 19+218 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione		40,000	7,750		310,000		
	SOMMANO m³					310,000		
1011 / 5295 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 374 - Lotto4 - OS22 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 19+180 AL KM 19+218 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione Magrone CLS							
	OS22 - Concio n. 1		20,400	2,200	0,200	8,976		
	OS22 - Concio n. 2		17,400	2,200	0,200	7,656		
	Ringrosso magrone 0,18 mc/ml							
	OS22 - Concio n. 1		20,000		0,180	3,600		
	OS22 - Concio n. 2		17,000		0,180	3,060		
	SOMMANO m³					23,292		
1012 / 5296 B.03.031.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 374 - Lotto4 - OS22 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 19+180 AL KM 19+218 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione Fondazione CLS							
	OS22 - Concio n. 1		20,000	1,800	0,400	14,400		
	OS22 - Concio n. 2		17,000	1,800	0,400	12,240		
	Zoccolo CLS							
	OS22 - Concio n. 1		20,000	0,400	0,400	3,200		
	A RIPORTARE					29,840		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					29,840		
	OS22 - Concio n. 2		17,000	0,400	0,400	2,720		
	SOMMANO m³					32,560		
1013 / 5297 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 374 - Lotto4 - OS22 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 19+180 AL KM 19+218 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione Fondazione CASSERI							
	OS22 - Concio n. 1 *(larg.=2*(20+1,8))			43,600	0,400	17,440		
	OS22 - Concio n. 2 *(larg.=2*(17+1,8))			37,600	0,400	15,040		
	Zoccolo CASSERI							
	OS22 - Concio n. 1 *(lung.=20+0,4)	2,000	20,400		0,400	16,320		
	OS22 - Concio n. 2 *(lung.=17+0,4)	2,000	17,400		0,400	13,920		
	SOMMANO m²					62,720		
1014 / 5298 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 374 - Lotto4 - OS22 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 19+180 AL KM 19+218 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione Vedi tabella ferri							
	OS22 - Concio n. 1	2812,750			0,500	1´406,375		
	OS22 - Concio n. 2	2512,450			0,500	1´256,225		
	SOMMANO kg					2´662,600		
	Parziale MS.D - Fondazione (SbCat 79) euro							

	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	MS.C - Movimenti di terra (SbCat 81)							
1015 / 5299 A.02.007.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO CON MATERIALI PROVENIENTI DA SCAVO PREVIA FRANTUMAZIONE E VAGLIATURA Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 374 - Lotto4 - OS22 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 19+180 AL KM 19+218 * SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra				121,400	121,400		
	SOMMANO m³					121,400		
1016 / 5300 A.02.007.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - - SOLO STESA IN STRATI Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 374 - Lotto4 - OS22 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 19+180 AL KM 19+218 * SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra		40,000	2,310		92,400		
	SOMMANO m³					92,400		
	Parziale MS.C - Movimenti di terra (SbCat 81) euro							
	Parziale Lotto4 - OS22 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 19+180 AL KM 19+218 * (Cat 374) euro							

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Lotto4 - OS23 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 19+229 AL KM 19+266 * (Cat 375) **MS.D - Fondazione (SbCat 79)**							
1017 / 5301 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 375 - Lotto4 - OS23 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 19+229 AL KM 19+266 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione		40,000	7,750		310,000		
	SOMMANO m³					310,000		
1018 / 5302 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 375 - Lotto4 - OS23 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 19+229 AL KM 19+266 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione Magrone CLS							
	OS23 - Concio n. 1		20,400	2,200	0,200	8,976		
	OS23 - Concio n. 2		17,400	2,200	0,200	7,656		
	Ringrosso magrone 0,18 mc/ml							
	OS23 - Concio n. 1		20,000		0,180	3,600		
	OS23 - Concio n. 2		17,000		0,180	3,060		
	SOMMANO m³					23,292		
1019 / 5303 B.03.031.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 375 - Lotto4 - OS23 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 19+229 AL KM 19+266 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione Fondazione CLS							
	OS23 - Concio n. 1		20,000	1,800	0,400	14,400		
	OS23 - Concio n. 2		17,000	1,800	0,400	12,240		
	Zoccolo CLS							
	A RIPORTARE					26,640		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					26,640		
	OS23 - Concio n. 1		20,000	0,400	0,400	3,200		
	OS23 - Concio n. 2		17,000	0,400	0,400	2,720		
	SOMMANO m³					32,560		
1020 / 5304 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 375 - Lotto4 - OS23 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 19+229 AL KM 19+266 *							
	SbCat 79 - MS.D - Fondazione							
	Fondazione CASSERI							
	OS23 - Concio n. 1 *(larg.=2*(20+1,8))			43,600	0,400	17,440		
	OS23 - Concio n. 2 *(larg.=2*(17+1,8))			37,600	0,400	15,040		
	Zoccolo CASSERI							
	OS23 - Concio n. 1 *(lung.=20+0,4)	2,000	20,400		0,400	16,320		
	OS23 - Concio n. 2 *(lung.=17+0,4)	2,000	17,400		0,400	13,920		
	SOMMANO m²					62,720		
1021 / 5305 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.							
	Compresa la fornitura e la posa in opera.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 375 - Lotto4 - OS23 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 19+229 AL KM 19+266 *							
	SbCat 79 - MS.D - Fondazione							
	Vedi tabella ferri							
	OS23 - Concio n. 1	2812,750			0,500	1´406,375		
	OS23 - Concio n. 2	2512,450			0,500	1´256,225		
	SOMMANO kg					2´662,600		
	Parziale MS.D - Fondazione (SbCat 79) euro							

	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	MS.C - Movimenti di terra (SbCat 81)							
1022 / 5306 A.02.007.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO CON MATERIALI PROVENIENTI DA SCAVO PREVIA FRANTUMAZIONE E VAGLIATURA							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 375 - Lotto4 - OS23 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 19+229 AL KM 19+266 * SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra				121,400	121,400		
	SOMMANO m³					121,400		
1023 / 5307 A.02.007.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - - SOLO STESA IN STRATI							
	Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 375 - Lotto4 - OS23 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 19+229 AL KM 19+266 * SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra		40,000	2,310		92,400		
	SOMMANO m³					92,400		
	Parziale MS.C - Movimenti di terra (SbCat 81) euro							
	Parziale Lotto4 - OS23 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 19+229 AL KM 19+266 * (Cat 375) euro							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Lotto4 - OS25 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - DAL KM 20+230 AL KM FUORI LOTTO * (Cat 376) **MS.D - Fondazione (SbCat 79)**							
1024 / 5308 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 376 - Lotto4 - OS25 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - DAL KM 20+230 AL KM FUORI LOTTO * SbCat 79 - MS.D - Fondazione							
			60,000	6,410		384,600		
	SOMMANO m³					384,600		
1025 / 5309 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 376 - Lotto4 - OS25 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - DAL KM 20+230 AL KM FUORI LOTTO * SbCat 79 - MS.D - Fondazione Magrone CLS							
	OS25 - Concio n. 1,1		20,400	2,200	0,200	8,976		
	OS25 - Concio n. 1,2		20,400	2,200	0,200	8,976		
	OS25 - Concio n. 1,3		20,400	2,200	0,200	8,976		
	OS25 - Concio n. 2,1		5,800	2,200	0,200	2,552		
	Ringrosso magrone 0,18 mc/ml							
	OS25 - Concio n. 1,1		20,000		0,180	3,600		
	OS25 - Concio n. 1,2		20,000		0,180	3,600		
	OS25 - Concio n. 1,3		20,000		0,180	3,600		
	OS25 - Concio n. 2,1		5,400		0,180	0,972		
	SOMMANO m³					41,252		
1026 / 5310 B.03.031.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 376 - Lotto4 - OS25 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - DAL KM 20+230 AL KM FUORI LOTTO * SbCat 79 - MS.D - Fondazione Fondazione CLS							
	OS25 - Concio n. 1,1		20,000	1,800	0,400	14,400		
	A RIPORTARE					14,400		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					14,400		
	OS25 - Concio n. 1,2		20,000	1,800	0,400	14,400		
	OS25 - Concio n. 1,3		20,000	1,800	0,400	14,400		
	OS25 - Concio n. 2,1		5,400	1,800	0,400	3,888		
	Zoccolo CLS							
	OS25 - Concio n. 1,1		20,000	0,400	0,400	3,200		
	OS25 - Concio n. 1,2		20,000	0,400	0,400	3,200		
	OS25 - Concio n. 1,3		20,000	0,400	0,400	3,200		
	OS25 - Concio n. 2,1		5,400	0,400	0,400	0,864		
	SOMMANO m³					57,552		
1027 / 5311 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 376 - Lotto4 - OS25 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - DAL KM 20+230 AL KM FUORI LOTTO * SbCat 79 - MS.D - Fondazione Fondazione CASSERI							
	OS25 - Concio n. 1,1 *(larg.=2*(20+1,8))			43,600	0,400	17,440		
	OS25 - Concio n. 1,2 *(larg.=2*(20+1,8))			43,600	0,400	17,440		
	OS25 - Concio n. 1,3 *(larg.=2*(20+1,8))			43,600	0,400	17,440		
	OS25 - Concio n. 2,1 *(larg.=2*(5,4+1,8))			14,400	0,400	5,760		
	Zoccolo CASSERI							
	OS25 - Concio n. 1,1 *(lung.=20+0,4)	2,000	20,400		0,400	16,320		
	OS25 - Concio n. 1,2 *(lung.=20+0,4)	2,000	20,400		0,400	16,320		
	OS25 - Concio n. 1,3 *(lung.=20+0,4)	2,000	20,400		0,400	16,320		
	OS25 - Concio n. 2,1 *(lung.=5,4+0,4)	2,000	5,800		0,400	4,640		
	SOMMANO m²					111,680		
1028 / 5312 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 376 - Lotto4 - OS25 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - DAL KM 20+230 AL KM FUORI LOTTO * SbCat 79 - MS.D - Fondazione Vedi tabella ferri							
	OS16 - Concio n. 1,1	2230,290			0,500	1´115,145		
	OS16 - Concio n. 1,4	2230,290			0,500	1´115,145		
	OS16 - Concio n. 1,5	2230,290			0,500	1´115,145		
	OS16 - Concio n. 2,1	566,940			0,500	283,470		
	SOMMANO kg					3´628,905		
	Parziale MS.D - Fondazione (SbCat 79) euro							
	---------- ---------- ----------							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	MS.C - Movimenti di terra (SbCat 81)							
1029 / 5313 A.02.007.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO CON MATERIALI PROVENIENTI DA SCAVO PREVIA FRANTUMAZIONE E VAGLIATURA							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 376 - Lotto4 - OS25 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - DAL KM 20+230 AL KM FUORI LOTTO * SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra				143,400	143,400		
	SOMMANO m³					143,400		
1030 / 5314 A.02.007.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - - SOLO STESA IN STRATI							
	Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 376 - Lotto4 - OS25 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - DAL KM 20+230 AL KM FUORI LOTTO * SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra		60,000	1,170		70,200		
	SOMMANO m³					70,200		
	Parziale MS.C - Movimenti di terra (SbCat 81) euro							
	Parziale Lotto4 - OS25 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - DAL KM 20+230 AL KM FUORI LOTTO * (Cat 376) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - OS27 - MURO IN CA SX DAL KM 16+426AL KM 16+495 * (Cat 400) **MS.D - Fondazione (SbCat 79)**							
1031 / 5531 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 400 - Lotto4 - OS27 - MURO IN CA SX DAL KM 16+426AL KM 16+495 *							
	SbCat 79 - MS.D - Fondazione							
	Magrone CLS							
	OS27 - Concio n. 1,1		20,400	4,200	0,200	17,136		
	OS27 - Concio n. 1,2		20,400	4,200	0,200	17,136		
	OS27 - Concio n. 1,3		20,400	4,200	0,200	17,136		
	OS27 - Concio n. 2,1		14,300	4,700	0,200	13,442		
	SOMMANO m³					64,850		
1032 / 5532 B.03.031.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.							
	Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 400 - Lotto4 - OS27 - MURO IN CA SX DAL KM 16+426AL KM 16+495 *							
	SbCat 79 - MS.D - Fondazione							
	Fondazione CLS							
	OS27 - Concio n. 1,1		20,000	3,800	0,800	60,800		
	OS27 - Concio n. 1,2		20,000	3,800	0,800	60,800		
	OS27 - Concio n. 1,3		20,000	3,800	0,800	60,800		
	OS27 - Concio n. 2,1		13,900	4,300	0,900	53,793		
	SOMMANO m³					236,193		
1033 / 5533 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 400 - Lotto4 - OS27 - MURO IN CA SX DAL KM 16+426AL KM 16+495 *							
	SbCat 79 - MS.D - Fondazione							
	Fondazione CASSERI							
	OS27 - Concio n. 1,1 *(larg.=2*(20+3,8))			47,600	0,800	38,080		
	OS27 - Concio n. 1,2 *(larg.=2*(20+3,8))			47,600	0,800	38,080		
	A R I P O R T A R E					76,160		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					76,160		
	OS27 - Concio n. 1,3 *(larg.=2*(20+3,8))			47,600	0,800	38,080		
	OS27 - Concio n. 2,1 *(larg.=2*(13,9+4,3))			36,400	0,900	32,760		
	SOMMANO m²					147,000		
1034 / 5534 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 400 - Lotto4 - OS27 - MURO IN CA SX DAL KM 16+426AL KM 16+495 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione Vedi tabella ferri							
	OS27 - Concio n. 1,1	12107,200			0,500	6´053,600		
	OS27 - Concio n. 1,2	12107,200			0,500	6´053,600		
	OS27 - Concio n. 1,3	12107,200			0,500	6´053,600		
	OS27 - Concio n. 2,1	11079,050			0,500	5´539,525		
	SOMMANO kg					23´700,325		
	Parziale MS.D - Fondazione (SbCat 79) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	MS.C - Movimenti di terra (SbCat 81)							
1035 / 5535 E.01.035.a	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - GEOCOMPOSITO - - PER SPESSORE FINO A 0,6 CM							
	Con funzione di drenaggio, filtrazione, separazione e protezione meccanica per la realizzazione di trincee drenanti. Sarà costituito da un nucleo spaziatore racchiuso tra due geo ... enza a trazione al 5% di allungamento in entrambe le direzioni 3.2 kN/m (EN 10319). Compresa fornitura, posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 400 - Lotto4 - OS27 - MURO IN CA SX DAL KM 16+426AL KM 16+495 * SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra							
	OS27 - Concio n. 1,1		20,000		2,650	53,000		
	OS27 - Concio n. 1,2		20,000		2,650	53,000		
	OS27 - Concio n. 1,3		20,000		2,650	53,000		
	OS27 - Concio n. 2,1		13,900		3,660	50,874		
	SOMMANO m²					209,874		
1036 / 5536 I.01.010.a	TUBAZIONI TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE - DIAMETRO ESTERNO MM 110							
	Forniti e posti in opera, sia all'esterno che in galleria, entro scavi o getti di calcestruzzo, di tubazioni in PVC serie pesante, compresa la sigillatura dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 400 - Lotto4 - OS27 - MURO IN CA SX DAL KM 16+426AL KM 16+495 * SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra							
	OS27 - Concio n. 1,1		11,000			11,000		
	OS27 - Concio n. 1,2		11,000			11,000		
	OS27 - Concio n. 1,3		11,000			11,000		
	OS27 - Concio n. 2,1		8,000		2,000	16,000		
	SOMMANO ml					49,000		
1037 / 5537 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 400 - Lotto4 - OS27 - MURO IN CA SX DAL KM 16+426AL KM 16+495 * SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra							
	Magrone di sottofondo		73,900		0,140	10,346		
	SOMMANO m³					10,346		
1038 / 5538 I.01.012.d	TUBAZIONI TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO - DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 150							
	Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	compiuto a perfetta regola d'arte. Per lavori eseguiti all'aperto. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 400 - Lotto4 - OS27 - MURO IN CA SX DAL KM 16+426AL KM 16+495 * SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra Posizionato a tergo del muro		73,900			73,900		
	SOMMANO ml					73,900		
1039 / 5539 I.01.013.e	IDRAULICA - TUBAZIONI - SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDI ... DI GEOTESSILE - - PER DIAMETRO INTERNO DA MM 121 A MM 180 Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e posa in opera attorno ad essi di calza in geotessile pesante da ... ezzo tutti i maggiori oneri di composizione ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e magistero. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 400 - Lotto4 - OS27 - MURO IN CA SX DAL KM 16+426AL KM 16+495 * SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra		73,900			73,900		
	SOMMANO ml					73,900		
	Parziale MS.C - Movimenti di terra (SbCat 81) euro							
	Parziale Lotto4 - OS27 - MURO IN CA SX DAL KM 16+426AL KM 16+495 * (Cat 400) euro							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 4+187 AL KM 4+215 * (Cat 440) **VI.B - Opere provvisionali (SbCat 38)**							
1040 / 5315 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 440 - Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 4+187 AL KM 4+215 * SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali Muri Andatore Provvisionale							
	Muro - spalla 1	1,000	20,200	7,200	0,200	29,088		
	Muro - spalla 2	1,000	17,200	7,200	0,200	24,768		
	SOMMANO m³					53,856		
1041 / 5318 B.03.031.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 440 - Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 4+187 AL KM 4+215 * SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali Muri Andatore Provvisionale							
	Muro n°1 - spalla 1	1,000	20,000	6,800	1,200	163,200		
	Muro n°2 - spalla 2	1,000	17,000	6,800	1,200	138,720		
	SOMMANO m³					301,920		
1042 / 5319 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 440 - Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 4+187 AL KM 4+215 * SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali quantita di cui alla voce cls fondazione							
	incidenza Fondazione Muri 80 kg/mc		301,920		80,000	24´153,600		
	SOMMANO kg					24´153,600		
1043 / 5320 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 440 - Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 4+187 AL KM 4+215 * SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali Muri andatori Provvisionali							
	Muro 1- spalla 1	1,000	47,600		1,200	57,120		
	Muro2 - spalla 2	1,000	53,600		1,200	64,320		
	SOMMANO m²					121,440		
1044 / 5321 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 440 - Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 4+187 AL KM 4+215 * SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali Elevazione muri Provvisionali							
	Muro n?1 - spalla 1		5,320		20,000	106,400		
	Muro n?2 - spalla 2		4,000		17,000	68,000		
	Muro n?1 - cordolo		0,450	0,750	20,000	6,750		
	Muro n?2 - cordolo		0,450	0,750	17,000	5,738		
	SOMMANO m³					186,888		
1045 / 5322 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 440 - Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 4+187 AL KM 4+215 * SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali quantita di cui alla voce cls elevazione							
	incidenza Elevazione Muri 80 kg/mc		174,400		80,000	13´952,000		
	incidenza Cordoli Muri 200 kg/mc		12,490		200,000	2´498,000		
	SOMMANO kg					16´450,000		
1046 / 5323 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 440 - Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 4+187 AL KM 4+215 * SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali Elevazione muri Provvisionali Muro n?1 - spalla 1	2,000		8,170 5,320	20,000	326,800 5,320		
	Elevazione muri Provvisionali Muro n?1 - spalla 2	2,000		6,900 4,000	17,000	234,600 4,000		
	SOMMANO m²					570,720		
1047 / 5324 B.01.021.a	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... METALLICHE TIPO LARSSEN - - DEL PESO DI 110 - 155 KG / MQ Pronte per l'uso con conveniente rivestimento di bitume date in cantiere ANAS, compreso trasporto e ritrasporto. PER OGNI MQ E PER SETTIMANA. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 440 - Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 4+187 AL KM 4+215 * SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali Noleggio per 24 settimane Mod. AZ 13 - Incidenza 107 kg/mq Palancolate provvisorie - se ne prevedono		33,000	24,000	12,000	9´504,000		
	SOMMANO m²/sett.					9´504,000		
1048 / 5325 B.01.021.b	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... LE METALLICHE TIPO LARSSEN - - DEL PESO DI 156 - 189 KG/ MQ Pronte per l'uso con conveniente rivestimento di bitume date in cantiere ANAS, compreso trasporto e ritrasporto. PER OGNI MQ E PER SETTIMANA. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 440 - Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 4+187 AL KM 4+215 * SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali Noleggio per 24 settimane Mod. AZ 26 - Incidenza 155 kg/mq Palancolate provvisorie - se ne prevedono		41,000	24,000	15,000	14´760,000		
	SOMMANO m²/sett.					14´760,000		
1049 / 5326 B.01.022.a	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... TIPO LARSSEN - - INFISSIONE - DEL PESO DI 110 - 155 KG/MQ Compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in qualunque terreno che lo consenta. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 440 - Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 4+187 AL KM 4+215 * SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali Mod. AZ 13 - Incidenza 107 kg/mq Palancolate provvisorie - se ne prevedono		33,000		12,000	396,000		
	SOMMANO m²					396,000		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
1050 / 5327 B.01.022.b	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... TIPO LARSSEN - - INFISSIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ Compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in qualunque terreno che lo consenta. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 440 - Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 4+187 AL KM 4+215 * SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali Mod. AZ 26 - Incidenza 155 kg/mq Palancolate provvisorie - se ne prevedono		41,000		15,000	615,000		
	SOMMANO m²					615,000		
1051 / 5328 B.01.022.e	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... TIPO LARSSEN - - ESTRAZIONE - DEL PESO DI 110 - 155 KG/MQ Compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in qualunque terreno che lo consenta. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 440 - Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 4+187 AL KM 4+215 * SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali Mod. AZ 13 - Incidenza 107 kg/mq Palancolate provvisorie - se ne prevedono		33,000		12,000	396,000		
	SOMMANO m²					396,000		
1052 / 5329 B.01.022.f	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... TIPO LARSSEN - - ESTRAZIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ Compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in qualunque terreno che lo consenta. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 440 - Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 4+187 AL KM 4+215 * SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali Mod. AZ 26 - Incidenza 155 kg/mq Palancolate provvisorie - se ne prevedono		41,000		15,000	615,000		
	SOMMANO m²					615,000		
1053 / 5330 B.01.021.a	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... METALLICHE TIPO LARSSEN - - DEL PESO DI 110 - 155 KG / MQ Pronte per l'uso con conveniente rivestimento di bitume date in cantiere ANAS, compreso trasporto e ritrasporto. PER OGNI MQ E PER SETTIMANA. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 440 - Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 4+187 AL KM 4+215 * SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali Noleggio per 24 settimane Mod. AZ 13 - Incidenza 107 kg/mq Palancolate provvisorie - se ne prevedono		30,000	24,000	12,000	8´640,000		
	SOMMANO m²/sett.					8´640,000		
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
1054 / 5331 B.01.021.b	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... LE METALLICHE TIPO LARSSEN - - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ Pronte per l'uso con conveniente rivestimento di bitume date in cantiere ANAS, compreso trasporto e ritrasporto. PER OGNI MQ E PER SETTIMANA. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 440 - Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 4+187 AL KM 4+215 * SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali Noleggio per 24 settimane Mod. AZ 26 - Incidenza 155 kg/mq Palancolate provvisorie - se ne prevedono		36,000	24,000	15,000	12´960,000		
	SOMMANO m²/sett.					12´960,000		
1055 / 5332 B.01.022.a	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... TIPO LARSSEN - - INFISSIONE - DEL PESO DI 110 - 155 KG/MQ Compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in qualunque terreno che lo consenta. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 440 - Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 4+187 AL KM 4+215 * SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali Mod. AZ 13 - Incidenza 107 kg/mq Palancolate provvisorie - se ne prevedono		30,000		12,000	360,000		
	SOMMANO m²					360,000		
1056 / 5333 B.01.022.b	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... TIPO LARSSEN - - INFISSIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ Compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in qualunque terreno che lo consenta. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 440 - Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 4+187 AL KM 4+215 * SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali Mod. AZ 26 - Incidenza 155 kg/mq Palancolate provvisorie - se ne prevedono		36,000		15,000	540,000		
	SOMMANO m²					540,000		
1057 / 5334 B.01.022.e	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... TIPO LARSSEN - - ESTRAZIONE - DEL PESO DI 110 - 155 KG/MQ Compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in qualunque terreno che lo consenta. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 440 - Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 4+187 AL KM 4+215 * SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali Mod. AZ 13 - Incidenza 107 kg/mq Palancolate provvisorie - se ne							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	prevedono		30,000		12,000	360,000		
	SOMMANO m²					360,000		
1058 / 5335 B.01.022.f	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... TIPO LARSSEN - - ESTRAZIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ Compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in qualunque terreno che lo consenta. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 440 - Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 4+187 AL KM 4+215 * SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali Mod. AZ 26 - Incidenza 155 kg/mq Palancolate provvisorie - se ne prevedono		36,000		15,000	540,000		
	SOMMANO m²					540,000		
	Parziale VI.B - Opere provvisionali (SbCat 38) euro							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	VI.C - Sottofondazioni (SbCat 39)							
1059 / 5316 PA.OC.0077	PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 1200 - C32/40 - XA2 PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 1200 - C32/40 - XA2. Pali trivellati di grande diametro eseguiti con ….. diametro. Per ogni metro di palo. Diametro mm 120 SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 440 - Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 4+187 AL KM 4+215 * SbCat 39 - VI.C - Sottofondazioni							
	Spalla 1 DX+secondaria	21,000	32,000			672,000		
	Spalla 1 Sx	15,000	32,000			480,000		
	Spalla 2 DX+secondaria	21,000	32,000			672,000		
	Spalla 2 Sx	15,000	32,000			480,000		
	SOMMANO m					2´304,000		
1060 / 5317 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 440 - Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 4+187 AL KM 4+215 * SbCat 39 - VI.C - Sottofondazioni							
	Spalla 1					265´280,660		
	Spalla 2					265´280,660		
	SOMMANO kg					530´561,320		
1061 / 5336 B.02.046.b	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - SOVRAPPREZ ... E DIAMETRO PER AMMORSAMENTO IN ROCCIA - - DIAMETRI MM 1000 Per scavo in roccia dura da mina o materiali assimilabili quali calcestruzzi anche armati ecc. o per attraversamento di inerti non estraibili, attraverso l'uso di scalpelli o altri mezzi idonei e per ml di effettivo ammorsamento eccedente il primo diametro. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 440 - Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 4+187 AL KM 4+215 * SbCat 39 - VI.C - Sottofondazioni							
	Spalla 1 DX+secondaria	21,000	4,000			84,000		
	Spalla 1 Sx	15,000	6,000			90,000		
	Spalla 2 DX+secondaria	21,000	4,000			84,000		
	Spalla 2 Sx	15,000	6,000			90,000		
	SOMMANO ml					348,000		
1062 / 5337 B.02.048	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - LAMIERINO IN ACCIAIO S275 PER PROTEZIONE PALI TRIVELLATI Camicia di protezione dei pali a grande diametro in lamierino dello spessore più opportuno, compresi oneri di trasporto ed inserimento. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 440 - Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 4+187 AL KM 4+215 *							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	SbCat 39 - VI.C - Sottofondazioni							
	Spalle P=148 kg/m s=5mm							
	Spalla 1 DX+secondaria	21,000	3,000	148,000		9´324,000		
	Spalla 1 Sx	15,000	3,000	148,000		6´660,000		
	Spalla 2 DX+secondaria	21,000	3,000	148,000		9´324,000		
	Spalla 2 Sx	15,000	3,000	148,000		6´660,000		
	SOMMANO kg					31´968,000		
	Parziale VI.C - Sottofondazioni (SbCat 39) euro							
	Parziale Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 4+187 AL KM 4+215 * (Cat 440) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 10+264 AL KM 10+280 * (Cat 441) **VI.B - Opere provvisionali (SbCat 38)**							
1063 / 5169 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 441 - Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 10+264 AL KM 10+280 * SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali Opera 1 Dx/Sx							
	Tratto A		3,870	0,700	0,100	0,271		
	Tratto B		2,250	0,700	0,100	0,158		
	Tratto C		2,250	0,700	0,100	0,158		
	Tratto D		6,070	0,700	0,100	0,425		
	Tratto E		6,750	0,700	0,100	0,473		
	Opera 2 Dx/Sx							
	Tratto A		3,470	0,700	0,100	0,243		
	Tratto B		2,250	0,700	0,100	0,158		
	Tratto C		2,700	0,700	0,100	0,189		
	Tratto D		2,090	0,700	0,100	0,146		
	Tratto E		10,350	0,700	0,100	0,725		
	Opera 3 Sx							
	Tratto A		3,480	0,700	0,100	0,244		
	Tratto B		2,700	0,700	0,100	0,189		
	Tratto C		16,480	0,700	0,100	1,154		
	Opera 4 Sx							
	Tratto A		17,880	0,700	0,100	1,252		
	Tratto B		3,600	0,700	0,100	0,252		
	Tratto C		3,600	0,700	0,100	0,252		
	Tratto D		5,170	0,700	0,100	0,362		
	SOMMANO m³					6,651		
1064 / 5170 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 441 - Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 10+264 AL KM 10+280 * SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali Cordolo di coronamento paratia Opera 1 Dx/Sx							
	Tratto A		3,870	0,500	0,700	1,355		
	Tratto B		2,250	0,500	0,700	0,788		
	Tratto C		2,250	0,500	0,700	0,788		
	Tratto D		6,070	0,500	0,700	2,125		
	Tratto E		6,750	0,500	0,700	2,363		
	Opera 2 Dx/Sx							
	Tratto A		3,470	0,500	0,700	1,215		
	Tratto B		2,250	0,500	0,700	0,788		
	Tratto C		2,700	0,500	0,700	0,945		
	Tratto D		2,090	0,500	0,700	0,732		
	A RIPORTARE					11,099		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					11,099		
	Tratto E		10,350	0,500	0,700	3,623		
	Opera 3 Sx							
	Tratto A		3,480	0,500	0,700	1,218		
	Tratto B		2,700	0,500	0,700	0,945		
	Tratto C		16,480	0,500	0,700	5,768		
	Opera 4 Sx							
	Tratto A		17,880	0,500	0,700	6,258		
	Tratto B		3,600	0,500	0,700	1,260		
	Tratto C		3,600	0,500	0,700	1,260		
	Tratto D		5,170	0,500	0,700	1,810		
	SOMMANO m³					33,241		
1065 / 5171 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 441 - Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 10+264 AL KM 10+280 *							
	SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali							
	Cordolo di coronamento paratia							
	Opera 1 Dx/Sx							
	Tratto A	2,000	3,870		0,700	5,418		
	Tratto B	2,000	2,250		0,700	3,150		
	Tratto C	2,000	2,250		0,700	3,150		
	Tratto D	2,000	6,070		0,700	8,498		
	Tratto E	2,000	6,750		0,700	9,450		
	Opera 2 Dx/Sx							
	Tratto A	2,000	3,470		0,700	4,858		
	Tratto B	2,000	2,250		0,700	3,150		
	Tratto C	2,000	2,700		0,700	3,780		
	Tratto D	2,000	2,090		0,700	2,926		
	Tratto E	2,000	10,350		0,700	14,490		
	Opera 3 Sx							
	Tratto A	2,000	3,480		0,700	4,872		
	Tratto B	2,000	2,700		0,700	3,780		
	Tratto C	2,000	16,480		0,700	23,072		
	Opera 4 Sx							
	Tratto A	2,000	17,880		0,700	25,032		
	Tratto B	2,000	3,600		0,700	5,040		
	Tratto C	2,000	3,600		0,700	5,040		
	Tratto D	2,000	5,170		0,700	7,238		
	SOMMANO m²					132,944		
1066 / 5172 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.							
	Compresa la fornitura e la posa in opera.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 441 - Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 10+264 AL KM 10+280 *							
	SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali							
	quantita di cui alla voce cls in fondazione - Incidenza = 70Kg/mc							
	Opera 1 Dx/Sx							
	Tratto A			1,350	70,000	94,500		
	Tratto B			0,790	70,000	55,300		
	A RIPORTARE					149,800		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					149,800		
	Tratto C			0,790	70,000	55,300		
	Tratto D			2,120	70,000	148,400		
	Tratto E			2,360	70,000	165,200		
	Opera 2 Dx/Sx							
	Tratto A			1,210	70,000	84,700		
	Tratto B			0,790	70,000	55,300		
	Tratto C			0,950	70,000	66,500		
	Tratto D			0,730	70,000	51,100		
	Tratto E			3,620	70,000	253,400		
	Opera 3 Sx							
	Tratto A			1,220	70,000	85,400		
	Tratto B			0,950	70,000	66,500		
	Tratto C			5,770	70,000	403,900		
	Opera 4 Sx							
	Tratto A			6,260	70,000	438,200		
	Tratto B			1,260	70,000	88,200		
	Tratto C			1,260	70,000	88,200		
	Tratto D0			1,810	70,000	126,700		
	SOMMANO kg					2´326,800		
1067 / 5173 B.02.130.d	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PERFORAZIO ... PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - - DEL DIAMETRO MM 191/240							
	Sola perforazione orizzontale o suborizzontale in materie di qualsiasi natura e consistenza e qualsiasi inclinazione, compreso murature, trovanti e roccia da mina, anche in prese ... e ed onere per dare il perforo atto all'introduzione di micropali o tiranti. Esclusi i ponteggi da computarsi a parte. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 441 - Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 10+264 AL KM 10+280 * SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali Tiranti per paratia							
	Opera 1 Dx/Sx							
	Tratto A	1,000	18,000			18,000		
	Tratto B	1,000	18,000			18,000		
	Tratto C	2,000	18,000			36,000		
	Tratto D	11,000	18,000			198,000		
	Tratto E							
	Opera 2 Dx/Sx							
	Tratto A	1,000	18,000			18,000		
	Tratto B	1,000	18,000			18,000		
	Tratto C	2,000	18,000			36,000		
	Tratto D	4,000	18,000			72,000		
	Tratto E							
	Opera 3 Sx							
	Tratto A	1,000	18,000			18,000		
	Tratto B	2,000	18,000			36,000		
	Tratto C	27,000	18,000			486,000		
	Opera 4 Sx							
	Tratto A	31,000	18,000			558,000		
	Tratto B	3,000	18,000			54,000		
	Tratto C	2,000	18,000			36,000		
	Tratto D	1,000	18,000			18,000		
	SOMMANO ml					1´620,000		
1068 / 5174 B.02.100.e	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PERFORAZIO ... ZIALE IN QUALSIASI MATERIA - - DIAMETRO ESTERNO MM 191/240							
	Sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque inclinato, con l'eventuale onere del rivestimento del perforo eseguito mediante perforazione a rotazione o rotop ... anamento del materiale di risulta e qualsiasi altro onere per dare il perforo finito per l'introduzione dell'armatura.							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 441 - Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 10+264 AL KM 10+280 *							
	SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali							
	Opera 1 Dx/Sx							
	Tratto A	9,000	5,000			45,000		
	Tratto B	5,000	8,000			40,000		
	Tratto C	5,000	11,000			55,000		
	Tratto D	13,000	14,000			182,000		
	Tratto E	14,000	14,000			196,000		
	Opera 2 Dx/Sx							
	Tratto A	7,000	5,000			35,000		
	Tratto B	5,000	8,000			40,000		
	Tratto C	6,000	11,000			66,000		
	Tratto D	4,000	14,000			56,000		
	Tratto E	22,000	14,000			308,000		
	Opera 3 Sx							
	Tratto A	7,000	5,000			35,000		
	Tratto B	6,000	11,000			66,000		
	Tratto C	36,000	14,000			504,000		
	Opera 4 Sx							
	Tratto A	39,000	16,000			624,000		
	Tratto B	8,000	13,000			104,000		
	Tratto C	8,000	9,000			72,000		
	Tratto D	11,000	5,000			55,000		
	SOMMANO ml					2´483,000		
1069 / 5175 B.02.106.d	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - GETTO DI M ... NIEZIONE AD ALTA PRESSIONE - - DIAMETRO ESTERNO MM 191/240							
	Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d' ... pressamente dalla D.L.							
	Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da Capitolato.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 441 - Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 10+264 AL KM 10+280 *							
	SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali							
	Paratia							
	Opera 1 Dx/Sx							
	Tratto A	9,000	5,000			45,000		
	Tratto B	5,000	8,000			40,000		
	Tratto C	5,000	11,000			55,000		
	Tratto D	13,000	14,000			182,000		
	Tratto E	14,000	14,000			196,000		
	Opera 2 Dx/Sx							
	Tratto A	7,000	5,000			35,000		
	Tratto B	5,000	8,000			40,000		
	Tratto C	6,000	11,000			66,000		
	Tratto D	4,000	14,000			56,000		
	Tratto E	22,000	14,000			308,000		
	Opera 3 Sx							
	Tratto A	7,000	5,000			35,000		
	Tratto B	6,000	11,000			66,000		
	Tratto C	36,000	14,000			504,000		
	Opera 4 Sx							
	Tratto A	39,000	16,000			624,000		
	Tratto B	8,000	13,000			104,000		
	Tratto C	8,000	9,000			72,000		
	Tratto D	11,000	5,000			55,000		
	SOMMANO ml					2´483,000		
1070 / 5176 B.02.110.b	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TUBO PER M ... GNI DIMENSIONE - - IN ACCIAIO S355 CON O SENZA							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	VALVOLATURA Fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di armatura portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo di appositi manicotti filettati m ... metralmente opposti. Esclusi gli oneri per la formazione del foro, delle valvole e delle iniezioni da pagarsi a parte. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 441 - Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 10+264 AL KM 10+280 * SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali Paratia Opera 1 Dx/Sx							
	Tratto A	9,000	5,500		31,630	1´565,685		
	Tratto B	5,000	8,500		31,630	1´344,275		
	Tratto C	5,000	11,500		31,630	1´818,725		
	Tratto D	13,000	14,500		31,630	5´962,255		
	Tratto E	14,000	14,500		31,630	6´420,890		
	Opera 2 Dx/Sx							
	Tratto A	7,000	5,500		31,630	1´217,755		
	Tratto B	5,000	8,500		31,630	1´344,275		
	Tratto C	6,000	11,500		31,630	2´182,470		
	Tratto D	4,000	14,500		31,630	1´834,540		
	Tratto E	22,000	14,500		31,630	10´089,970		
	Opera 3 Sx							
	Tratto A	7,000	5,500		31,630	1´217,755		
	Tratto B	6,000	11,500		31,630	2´182,470		
	Tratto C	36,000	14,500		31,630	16´510,860		
	Opera 4 Sx							
	Tratto A	39,000	16,500		31,630	20´353,905		
	Tratto B	8,000	13,500		31,630	3´416,040		
	Tratto C	8,000	9,500		31,630	2´403,880		
	Tratto D	11,000	5,500		31,630	1´913,615		
	SOMMANO kg					81´779,365		
1071 / 5177 B.02.110.c	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TUBO PER M ... ONE - - COMPENSO PER OGNI VALVOLA EFFETTIVAMENTE INIETTATA Fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di armatura portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo di appositi manicotti filettati m ... verso prove di riperforazione a campione che assicurino, per almeno n° 3 pali su 100, l'avvenuta esecuzione del lavoro. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 441 - Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 10+264 AL KM 10+280 * SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali Tiranti della paratia Opera 1 Dx/Sx							
	Tratto A	1,000	12,000			12,000		
	Tratto B	1,000	12,000			12,000		
	Tratto C	2,000	12,000			24,000		
	Tratto D	11,000	12,000			132,000		
	Tratto E							
	Opera 2 Dx/Sx							
	Tratto A	1,000	12,000			12,000		
	Tratto B	1,000	12,000			12,000		
	Tratto C	2,000	12,000			24,000		
	Tratto D	4,000	12,000			48,000		
	Tratto E							
	Opera 3 Sx							
	Tratto A	1,000	12,000			12,000		
	Tratto B	2,000	12,000			24,000		
	Tratto C	27,000	12,000			324,000		
	Opera 4 Sx							
	Tratto A	31,000	12,000			372,000		
	A R I P O R T A R E					1´008,000		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1´008,000		
	Tratto B	3,000	12,000			36,000		
	Tratto C	2,000	12,000			24,000		
	Tratto D	1,000	12,000			12,000		
	SOMMANO cad					1´080,000		
1072 / 5178 B.06.002.b	OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - RIVES ... CK 30 N/mmq) IN OPERA - - RIVESTIMENTO DI CM 10 SFRIDO 20%							
	Conglomerato cementizio spruzzato confezionato a prestazione garantita fino alla classe di esposizione XC1, XC2 secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (... di consistenza, confezionato a norma di legge secondo le indicazionie prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 441 - Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 10+264 AL KM 10+280 *							
	SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali							
	Paratia							
	Opera 1 Dx/Sx							
	Tratto A		3,870		1,200	4,644		
	Tratto B		2,250		2,800	6,300		
	Tratto C		2,250		5,000	11,250		
	Tratto D		6,070		8,700	52,809		
	Tratto E		6,750		5,700	38,475		
	Opera 2 Dx/Sx							
	Tratto A		3,470		1,700	5,899		
	Tratto B		2,250		2,900	6,525		
	Tratto C		2,700		5,200	14,040		
	Tratto D		2,090		7,300	15,257		
	Tratto E		10,350		4,500	46,575		
	Opera 3 Sx							
	Tratto A		3,480		1,200	4,176		
	Tratto B		2,700		4,500	12,150		
	Tratto C		16,480		7,500	123,600		
	Opera 4 Sx							
	Tratto A		17,880		8,600	153,768		
	Tratto B		3,600		5,800	20,880		
	Tratto C		3,600		3,300	11,880		
	Tratto D		5,170		2,000	10,340		
	SOMMANO m²					538,568		
1073 / 5179 B.02.140.b	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TREFOLO PE ... - TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE ESERCIZIO DA 31 A 45 TON							
	Tiranti di trefoli, trecce, fili o barre d'acciaio armonico stabilizzato o barre tipo Dywidag del tipo anche preiniettato, muniti di guaina protettiva anticorrosiva per l'intera ... sercizio, esclusa la sola formazione dei fori di alloggiamento dei tiranti da compensare a parte con la voce apposita.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 441 - Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 10+264 AL KM 10+280 *							
	SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali							
	Tiranti della paratia							
	Opera 1 Dx/Sx							
	Tratto A	1,000	18,000			18,000		
	Tratto B	1,000	18,000			18,000		
	Tratto C	2,000	18,000			36,000		
	Tratto D	11,000	18,000			198,000		
	Tratto E							
	Opera 2 Dx/Sx							
	Tratto A	1,000	18,000			18,000		
	Tratto B	1,000	18,000			18,000		
	Tratto C	2,000	18,000			36,000		
	A RIPORTARE					342,000		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					342,000		
	Tratto D	4,000	18,000			72,000		
	Tratto E							
	Opera 3 Sx							
	Tratto A	1,000	18,000			18,000		
	Tratto B	2,000	18,000			36,000		
	Tratto C	27,000	18,000			486,000		
	Opera 4 Sx							
	Tratto A	31,000	18,000			558,000		
	Tratto B	3,000	18,000			54,000		
	Tratto C	2,000	18,000			36,000		
	Tratto D	1,000	18,000			18,000		
	SOMMANO ml					1´620,000		
1074 / 5180 B.02.142	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE TENSIONE Compreso l'allettamento con malta o l'inghisaggio nel foro ed ogni altro onere, anche di brevetto, necessario per dare il prodotto finito a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 441 - Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 10+264 AL KM 10+280 * SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali Testate paratia Opera 1 Dx/Sx							
	Tratto A					1,000		
	Tratto B					1,000		
	Tratto C					2,000		
	Tratto D					11,000		
	Tratto E							
	Opera 2 Dx/Sx							
	Tratto A					1,000		
	Tratto B					1,000		
	Tratto C					2,000		
	Tratto D					4,000		
	Tratto E							
	Opera 3 Sx							
	Tratto A					1,000		
	Tratto B					2,000		
	Tratto C					27,000		
	Opera 4 Sx							
	Tratto A					31,000		
	Tratto B					3,000		
	Tratto C					2,000		
	Tratto D					1,000		
	SOMMANO cad					90,000		
1075 / 5181 B.02.115	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PROFILATI ACCIAIO NP.IPE Di qualsiasi tipo a profilo aperto collegato a una qualsiasi struttura in calcestruzzo singolarmente usato o a costituire armatura di calcestruzzo. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 441 - Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 10+264 AL KM 10+280 * SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali Opera 1 Dx/Sx							
	Tratto A	2,000	2,000		42,260	169,040		
	Tratto B	2,000	2,500		42,260	211,300		
	Tratto C	2,000	4,500		42,260	380,340		
	Tratto D	2,000	21,000		42,260	1´774,920		
	Tratto E							
	Opera 2 Dx/Sx							
	A RIPORTARE					2´535,600		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					2´535,600		
	Tratto A	2,000	2,800		42,260	236,656		
	Tratto B	2,000	2,300		42,260	194,396		
	Tratto C	2,000	5,400		42,260	456,408		
	Tratto D	2,000	4,800		42,260	405,696		
	Tratto E							
	Opera 3 Sx							
	Tratto A	2,000	1,400		42,260	118,328		
	Tratto B	2,000	4,400		42,260	371,888		
	Tratto C	2,000	49,000		42,260	4´141,480		
	Opera 4 Sx							
	Tratto A	2,000	70,000		42,260	5´916,400		
	Tratto B	2,000	9,100		42,260	769,132		
	Tratto C	2,000	4,500		42,260	380,340		
	Tratto D	2,000	4,000		42,260	338,080		
	Piastre di ancoraggio tiranti (70kg/caduno)							
	Opera 1 Dx/Sx							
	Tratto A	1,000			70,000	70,000		
	Tratto B	1,000			70,000	70,000		
	Tratto C	2,000			70,000	140,000		
	Tratto D	11,000			70,000	770,000		
	Tratto E							
	Opera 2 Dx/Sx							
	Tratto A	1,000			70,000	70,000		
	Tratto B	1,000			70,000	70,000		
	Tratto C	2,000			70,000	140,000		
	Tratto D	4,000			70,000	280,000		
	Tratto E							
	Opera 3 Sx							
	Tratto A	1,000			70,000	70,000		
	Tratto B	2,000			70,000	140,000		
	Tratto C	27,000			70,000	1´890,000		
	Opera 4 Sx							
	Tratto A	31,000			70,000	2´170,000		
	Tratto B	3,000			70,000	210,000		
	Tratto C	2,000			70,000	140,000		
	Tratto D	1,000			70,000	70,000		
	SOMMANO kg					22´164,404		
1076 / 5182 A.03.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI - DEMOLI ... . E C.A.P. - - PER PORZIONI DI CUBATURA MAGGIORE DI 0,5 MC							
	Demolizione a sezione obbligata eseguita in qualsiasi dimensione, anche in breccia, a qualsiasi altezza, di porzioni di strutture in conglomerato cementizio armato e/o precompres ... esclusa l'esecuzione delle armature di sostegno qualora la demolizione vada ad interessare i vincoli delle strutture.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 441 - Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 10+264 AL KM 10+280 *							
	SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali							
	Opera 1 Dx/Sx							
	Tratto A		3,870	0,500	1,500	2,903		
	Tratto B		2,250	0,500	1,500	1,688		
	Tratto C		2,250	0,500	1,500	1,688		
	Tratto D		6,070	0,500	1,500	4,553		
	Tratto E		6,750	0,500	0,810	2,734		
	Opera 2 Dx/Sx							
	Tratto A		3,470	0,500	1,500	2,603		
	Tratto B		2,250	0,500	1,500	1,688		
	Tratto C		2,700	0,500	1,500	2,025		
	Tratto D		2,090	0,500	1,500	1,568		
	Tratto E		10,350	0,500	1,220	6,314		
	Opera 3 Sx							
	Tratto A		3,480	0,500	1,500	2,610		
	Tratto B		2,700	0,500	1,500	2,025		
	Tratto C		16,480	0,500	1,500	12,360		
	Opera 4 Sx							
	Tratto A		17,880	0,500	1,500	13,410		
	A RIPORTARE					58,169		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					58,169		
	Tratto B		3,600	0,500	1,500	2,700		
	Tratto C		3,600	0,500	1,500	2,700		
	Tratto D		5,170	0,500	1,500	3,878		
	SOMMANO m³					67,447		
	Parziale VI.B - Opere provvisionali (SbCat 38) euro							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	VI.C - Sottofondazioni (SbCat 39)							
1077 / 5166 PA.OC.0077	PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 1200 - C32/40 - XA2 PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 1200 - C32/40 - XA2. Pali trivellati di grande diametro eseguiti con ….. diametro. Per ogni metro di palo. Diametro mm 120 SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 441 - Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 10+264 AL KM 10+280 * SbCat 39 - VI.C - Sottofondazioni							
	Spalla 1 DX	16,000	38,000			608,000		
	Spalla 1 Sx	16,000	38,000			608,000		
	Spalla 2 DX	12,000	32,000			384,000		
	Spalla 2 Sx	12,000	32,000			384,000		
	SOMMANO m					1´984,000		
1078 / 5167 B.02.048	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - LAMIERINO IN ACCIAIO S275 PER PROTEZIONE PALI TRIVELLATI Camicia di protezione dei pali a grande diametro in lamierino dello spessore più opportuno, compresi oneri di trasporto ed inserimento. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 441 - Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 10+264 AL KM 10+280 * SbCat 39 - VI.C - Sottofondazioni Spalle P=148 kg/m s=5mm							
	Spalla 1 DX	12,000	3,000	148,000		5´328,000		
	Spalla 1 Sx	12,000	3,000	148,000		5´328,000		
	Spalla 2 DX	12,000	3,000	148,000		5´328,000		
	Spalla 2 Sx	12,000	3,000	148,000		5´328,000		
	SOMMANO kg					21´312,000		
1079 / 5168 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 441 - Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 10+264 AL KM 10+280 * SbCat 39 - VI.C - Sottofondazioni							
	Spalla 1					220´894,390		
	Spalla 2					220´894,390		
	SOMMANO kg					441´788,780		
	Parziale VI.C - Sottofondazioni (SbCat 39) euro							
	Parziale Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 10+264 AL KM 10+280 * (Cat 441) euro							
	--- --- --- --- --- --- ---							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Lotto4 - 01 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 0+132 * (Cat 665) **TO - Opere provvisionali (SbCat 99)**							
1080 / 6077 B.02.100.f	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - DIAMETRO ESTERNO MM 241/300							
	Sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque inclinato, con l'eventuale onere del rivestimento del perforo eseguito mediante perforazione a rotazione o rotop ... anamento del materiale di risulta e qualsiasi altro onere per dare il perforo finito per l'introduzione dell'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 665 - Lotto4 - 01 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 0+132 * SbCat 99 - TO - Opere provvisionali PARATIA PROVVISORIA TM.01 Perforazioni micropali D.300mm - L.12,0m	35,000	12,000			420,000		
	SOMMANO ml					420,000		
1081 / 6078 B.02.105.e	D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - GETTO A GRAVITÀ O BASSA PRESSIONE - DIAMETRO ESTERNO MM 241/300							
	Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d' ... lume teorico del foro. Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da capitolato. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 665 - Lotto4 - 01 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 0+132 * SbCat 99 - TO - Opere provvisionali PARATIA PROVVISORIA TM.01 Getto micropali D.300mm - L.12,0m	35,000	12,000			420,000		
	SOMMANO ml					420,000		
1082 / 6079 B.02.110.b	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TUBO PER M ... GNI DIMENSIONE - - IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA							
	Fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di armatura portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo di appositi manicotti filettati m ... metralmente opposti. Esclusi gli oneri per la formazione del foro, delle valvole e delle iniezioni da pagarsi a parte. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 665 - Lotto4 - 01 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 0+132 * SbCat 99 - TO - Opere provvisionali PARATIA PROVVISORIA TM.01 Armatura tubolare micropali (tubolare D.193,7-sp.12,5mm-peso 56,2 kg/m *(lung.=12,00+0,52)	35,000	12,520		56,200	24´626,840		
	SOMMANO kg					24´626,840		
1083 / 6080 B.03.031.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 665 - Lotto4 - 01 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 0+132 * SbCat 99 - TO - Opere provvisionali PARATIA PROVVISORIA TM.01 Calcestruzzo cordolo di testa		14,300	0,600	0,600	5,148		
	SOMMANO m³					5,148		
1084 / 6081 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 665 - Lotto4 - 01 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 0+132 * SbCat 99 - TO - Opere provvisionali PARATIA PROVVISORIA TM.01 Casseforme cordolo di testa	2,000 2,000	14,300	0,600	0,600 0,600	17,160 0,720		
	SOMMANO m²					17,880		
1085 / 6082 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 665 - Lotto4 - 01 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 0+132 * SbCat 99 - TO - Opere provvisionali PARATIA PROVVISORIA TM.01 Armatura cordolo di testa (vedi distinta su tavola)				419,100	419,100		
	SOMMANO kg					419,100		
1086 / 6083 A.03.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI - DEMOLI ... . E C.A.P. - - PER PORZIONI DI CUBATURA MAGGIORE DI 0,5 MC Demolizione a sezione obbligata eseguita in qualsiasi dimensione, anche in breccia, a qualsiasi altezza, di porzioni di strutture in conglomerato cementizio armato e/o precompres ... esclusa l'esecuzione delle armature di sostegno qualora la demolizione vada ad interessare i vincoli delle strutture. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 665 - Lotto4 - 01 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 0+132 * SbCat 99 - TO - Opere provvisionali DEMOLIZIONE PARATIA PROVVISORIA TM.01 Zona inserimento tombino - micropali *(larg.=0,15*0,15*3,14)	8,000	2,950	0,071		1,676		
	A R I P O R T A R E					1,676		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,676		
	SOMMANO m³					1,676		
1087 / 6084 E.08.005.17. 01.01	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... TTONI, MATTONELLE E CERAMICHE - COD CER 17 01 01 - CEMENTO							
	Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione. Compreso il terreno proveniente da siti contaminati. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 665 - Lotto4 - 01 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 0+132 * SbCat 99 - TO - Opere provvisionali DEMOLIZIONE PARATIA PROVVISORIA TM.01 Quantità Cls - peso 2,4 t/mc Vedi voce n° 6083 [m³ 1.676]				2,400	4,022		
	SOMMANO t					4,022		
1088 / 6085 E.08.005.17. 04.07	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... (INCLUSE LE LORO LEGHE) - COD CER 17 04 07 - METALLI MISTI							
	Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione. Compreso il terreno proveniente da siti contaminati. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 665 - Lotto4 - 01 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 0+132 * SbCat 99 - TO - Opere provvisionali DEMOLIZIONE PARATIA PROVVISORIA TM.01 Quantità Acciaio - tubolari micropali *(H/peso=56,20/1000)	8,000	2,950		0,056	1,322		
	SOMMANO t					1,322		
	Parziale TO - Opere provvisionali (SbCat 99) euro							
	Parziale Lotto4 - 01 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 0+132 * (Cat 665) euro							

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - 03 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 1+648 * (Cat 667)							
1089 / 6113 PA.OC.0099	Infissione e traslazione di manufatto prefabbricato - a struttura scatolare in cemento armato - dall.. il cui volume di scavo teorico non superi i 60 m3 Infissione e traslazione di manufatti scatolari sotto la sede ferroviaria, compatibile con i Sistemi….., il cui volume di scavo teorico non superi i 60 m SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 667 - Lotto4 - 03 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 1+648 * SbCat 99 - TO - Opere provvisionali SPINGITUBO SU TM.03 spingitubo L= 38,90_per i primi 60 mc di scavo; considerando la sezione di 2.80x2.80 per ogni metro di scavo si scavano 7.84 mc di terreno;(60/ 7.84)=7.654 ml					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
1090 / 6114 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 667 - Lotto4 - 03 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 1+648 * SbCat 99 - TO - Opere provvisionali MAGRONE PER MANUFATTO DI SPINTA TM.03 Manufatto di spinta		16,800	5,500	0,100	9,240		
			1,000	5,500	0,100	0,550		
	(lung.=(((0,50+0,15)*0,70)/2))		0,228		5,500	1,254		
	(lung.=(((0,15+0,10)*0,10)/2))		0,013		5,500	0,072		
	SOMMANO m³					11,116		
1091 / 6115 A.03.019	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P. Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 667 - Lotto4 - 03 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 1+648 * SbCat 99 - TO - Opere provvisionali DEMOLIZIONE MANUFATTO DI SPINTA TM.03 demolizione manufatto di spinta		16,800	5,500	0,200	18,480		
			5,500	1,000	5,000	27,500		
	SOMMANO m³					45,980		
1092 / 6116 B.03.031.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 667 - Lotto4 - 03 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 1+648 * SbCat 99 - TO - Opere provvisionali CALCESTRUZZO MANUFATTO DI SPINTA TM.03 Manufatto di spinta		16,800 5,500	5,500 1,000	0,200 5,000	18,480 27,500		
	SOMMANO m³					45,980		
1093 / 6117 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 667 - Lotto4 - 03 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 1+648 * SbCat 99 - TO - Opere provvisionali MANUFATTO DI SPINTA TM.03 Casseforme manufatto di spinta *(lung.=16,80+5,50+16,80+5,50) (lung.=1,00+5,50+1,00+5,50)		44,600 13,000		0,200 5,000	8,920 65,000		
	SOMMANO m²					73,920		
1094 / 6118 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 667 - Lotto4 - 03 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 1+648 * SbCat 99 - TO - Opere provvisionali MANUFATTO DI SPINTA TM.03 Armatura manufatto di spinta_fondazione (vedi distinta su tavola) Armatura manufatto di spinta_elevazione (vedi distinta su tavola)				1795,500 1283,100	1´795,500 1´283,100		
	SOMMANO kg					3´078,600		
1095 / 6119 E.08.005.17. 01.01	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... TTONI, MATTONELLE E CERAMICHE - COD CER 17 01 01 - CEMENTO Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione. Compreso il terreno proveniente da siti contaminati. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 667 - Lotto4 - 03 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 1+648 * SbCat 99 - TO - Opere provvisionali DEMOLIZIONE MANUFATTO DI SPINTA TM.03 Quantità cls - peso 2,4 t/mc	2,400			45,980	110,352		
	A R I P O R T A R E					110,352		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					110,352		
	SOMMANO t					110,352		
1096 / 6120 E.08.005.17. 04.07	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... (INCLUSE LE LORO LEGHE) - COD CER 17 04 07 - METALLI MISTI							
	Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione. Compreso il terreno proveniente da siti contaminati. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 667 - Lotto4 - 03 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 1+648 * SbCat 99 - TO - Opere provvisionali DEMOLIZIONE MANUFATTO DI SPINTA TM.03							
	demolizione manufatto di spinta_armatura fondazione *(par.ug.=1/1000)	0,001			1795,200	1,795		
	demolizione manufatto di spinta_armatura in elevazione *(par.ug.=1/1000)	0,001			1283,100	1,283		
	SOMMANO t					3,078		
1097 / 6121 PA.OC.0183	Infissione e traslazione di manufatto prefabbricato - a s ... scavo teorico superi i 60 m3, per ogni metro cub o in più. Sovrapprezzo per l'infissione e traslazione di manufatti scatolari sotto la sede ferroviaria, compat….. teorico superi i 60 m3, per ogni metro cubo in pi SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 667 - Lotto4 - 03 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 1+648 * SbCat 99 - TO - Opere provvisionali SPINGITUBO SU TM.03							
	spingitubo L= 38.90_per ogni metro cubo in più oltre i 60 mc;; considerando la sezione di 2.80x2.80 per ogni metro di scavo si scavano 7.84 mc di terreno;(60/7.84)=7.654 ml *(lung.=118,61-7,654)		110,956	2,800	2,800	869,895		
	SOMMANO m³					869,895		
1098 / 6122 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM							
	Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Volume geometrico o misurato in banco per il solo viaggio di andata. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 667 - Lotto4 - 03 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 1+648 * SbCat 99 - TO - Opere provvisionali TRASPORTO A DISCARICA MANUFATTO DI SPINTA TM.03							
	demolizione manufatto di spinta	45,000	16,800	5,500	0,200	831,600		
		45,000	5,500	1,000	5,000	1´237,500		
	SOMMANO mc x km					2´069,100		
	Parziale TO - Opere provvisionali (SbCat 99) euro							
	Parziale Lotto4 - 03 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 1+648 * (Cat 667) euro							
	--- --- --- --- --- --- ---							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Lotto4 - 06 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+710 * (Cat 670)							
1099 / 6068 B.02.100.f	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - DIAMETRO ESTERNO MM 241/300 Sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque inclinato, con l'eventuale onere del rivestimento del perforo eseguito mediante perforazione a rotazione o rotop ... anamento del materiale di risulta e qualsiasi altro onere per dare il perforo finito per l'introduzione dell'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 670 - Lotto4 - 06 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+710 * SbCat 99 - TO - Opere provvisionali PARATIA PROVVISORIA TM.06 Perforazioni micropali D.300mm - L.15,0m	47,000	15,000			705,000		
	SOMMANO ml					705,000		
1100 / 6069 B.02.105.e	D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - GETTO A GRAVITÀ O BASSA PRESSIONE - DIAMETRO ESTERNO MM 241/300 Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d' ... lume teorico del foro. Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da capitolato. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 670 - Lotto4 - 06 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+710 * SbCat 99 - TO - Opere provvisionali PARATIA PROVVISORIA TM.06 Getto micropali D.300mm - L.15,0m	47,000	15,000			705,000		
	SOMMANO ml					705,000		
1101 / 6070 B.02.110.b	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TUBO PER M ... GNI DIMENSIONE - - IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA Fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di armatura portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo di appositi manicotti filettati m ... metralmente opposti. Esclusi gli oneri per la formazione del foro, delle valvole e delle iniezioni da pagarsi a parte. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 670 - Lotto4 - 06 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+710 * SbCat 99 - TO - Opere provvisionali PARATIA PROVVISORIA TM.06 Armatura tubolare micropali (tubolare D.193,7-sp.12,5mm-peso 56,2 kg/m *(lung.=15,00+0,52)	47,000	15,520		56,200	40´994,528		
	SOMMANO kg					40´994,528		
1102 / 6071 B.03.031.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 670 - Lotto4 - 06 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+710 * SbCat 99 - TO - Opere provvisionali PARATIA PROVVISORIA TM.06 Calcestruzzo cordolo di testa		19,100	0,600	0,600	6,876		
	SOMMANO m³					6,876		
1103 / 6072 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 670 - Lotto4 - 06 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+710 * SbCat 99 - TO - Opere provvisionali PARATIA PROVVISORIA TM.06 Casseforme cordolo di testa	2,000 2,000	19,100 0,600		0,600 0,600	22,920 0,720		
	SOMMANO m²					23,640		
1104 / 6073 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 670 - Lotto4 - 06 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+710 * SbCat 99 - TO - Opere provvisionali PARATIA PROVVISORIA TM.06 Armatura cordolo di testa (vedi distinta su tavola)				544,080	544,080		
	SOMMANO kg					544,080		
1105 / 6074 A.03.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI - DEMOLI ... . E C.A.P. - - PER PORZIONI DI CUBATURA MAGGIORE DI 0,5 MC Demolizione a sezione obbligata eseguita in qualsiasi dimensione, anche in breccia, a qualsiasi altezza, di porzioni di strutture in conglomerato cementizio armato e/o precompres ... esclusa l'esecuzione delle armature di sostegno qualora la demolizione vada ad interessare i vincoli delle strutture. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 670 - Lotto4 - 06 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+710 * SbCat 99 - TO - Opere provvisionali DEMOLIZIONE PARATIA PROVVISORIA TM.06 Zona inserimento tombino - micropali *(larg.=0,15*0,15*3,14)	7,000	2,950	0,071		1,466		
	A RIPORTARE					1,466		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,466		
	SOMMANO m³					1,466		
1106 / 6075 E.08.005.17. 01.01	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... TTONI, MATTONELLE E CERAMICHE - COD CER 17 01 01 - CEMENTO							
	Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione. Compreso il terreno proveniente da siti contaminati. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 670 - Lotto4 - 06 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+710 * SbCat 99 - TO - Opere provvisionali DEMOLIZIONE PARATIA PROVVISORIA TM.06 Quantità Cls - peso 2,4 t/mc Vedi voce n° 6074 [m³ 1.466]				2,400	3,518		
	SOMMANO t					3,518		
1107 / 6076 E.08.005.17. 04.07	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... (INCLUSE LE LORO LEGHE) - COD CER 17 04 07 - METALLI MISTI							
	Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione. Compreso il terreno proveniente da siti contaminati. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 670 - Lotto4 - 06 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+710 * SbCat 99 - TO - Opere provvisionali DEMOLIZIONE PARATIA PROVVISORIA TM.06 Quantità Acciaio - tubolari micropali *(H/peso=56,20/1000)	7,000	2,950		0,056	1,156		
	SOMMANO t					1,156		
	Parziale TO - Opere provvisionali (SbCat 99) euro							
	Parziale Lotto4 - 06 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+710 * (Cat 670) euro							

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Lotto4 - 08 - TOMBINO SCATOLARE 5X2.5 AL KM 7+909 * (Cat 672)							
1108 / 6059 B.02.100.f	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - DIAMETRO ESTERNO MM 241/300							
	Sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque inclinato, con l'eventuale onere del rivestimento del perforo eseguito mediante perforazione a rotazione o rotop ... anamento del materiale di risulta e qualsiasi altro onere per dare il perforo finito per l'introduzione dell'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 672 - Lotto4 - 08 - TOMBINO SCATOLARE 5X2.5 AL KM 7+909 * SbCat 99 - TO - Opere provvisionali PARATIA PROVVISORIA TM.08 Perforazioni micropali D.300mm - L.10,0m	39,000	10,000			390,000		
	SOMMANO ml					390,000		
1109 / 6060 B.02.105.e	D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - GETTO A GRAVITÀ O BASSA PRESSIONE - DIAMETRO ESTERNO MM 241/300							
	Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d' ... lume teorico del foro. Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da capitolato. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 672 - Lotto4 - 08 - TOMBINO SCATOLARE 5X2.5 AL KM 7+909 * SbCat 99 - TO - Opere provvisionali PARATIA PROVVISORIA TM.08 Getto micropali D.300mm - L.10,0m	39,000	10,000			390,000		
	SOMMANO ml					390,000		
1110 / 6061 B.02.110.b	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TUBO PER M ... GNI DIMENSIONE - - IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA							
	Fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di armatura portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo di appositi manicotti filettati m ... metralmente opposti. Esclusi gli oneri per la formazione del foro, delle valvole e delle iniezioni da pagarsi a parte. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 672 - Lotto4 - 08 - TOMBINO SCATOLARE 5X2.5 AL KM 7+909 * SbCat 99 - TO - Opere provvisionali PARATIA PROVVISORIA TM.08 Armatura tubolare micropali (tubolare D.193,7-sp.12,5mm-peso 56,2 kg/m *(lung.=10,00+0,52)	39,000	10,520		56,200	23´057,736		
	SOMMANO kg					23´057,736		
1111 / 6062 B.03.031.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 672 - Lotto4 - 08 - TOMBINO SCATOLARE 5X2.5 AL KM 7+909 * SbCat 99 - TO - Opere provvisionali PARATIA PROVVISORIA TM.08 Calcestruzzo cordolo di testa		16,000	0,600	0,600	5,760		
	SOMMANO m³					5,760		
1112 / 6063 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 672 - Lotto4 - 08 - TOMBINO SCATOLARE 5X2.5 AL KM 7+909 * SbCat 99 - TO - Opere provvisionali PARATIA PROVVISORIA TM.08 Casseforme cordolo di testa	2,000 2,000	16,000	0,600	0,600 0,600	19,200 0,720		
	SOMMANO m²					19,920		
1113 / 6064 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 672 - Lotto4 - 08 - TOMBINO SCATOLARE 5X2.5 AL KM 7+909 * SbCat 99 - TO - Opere provvisionali PARATIA PROVVISORIA TM.08 Armatura cordolo di testa (vedi distinta su tavola)				461,500	461,500		
	SOMMANO kg					461,500		
1114 / 6065 A.03.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI - DEMOLI ... . E C.A.P. - - PER PORZIONI DI CUBATURA MAGGIORE DI 0,5 MC Demolizione a sezione obbligata eseguita in qualsiasi dimensione, anche in breccia, a qualsiasi altezza, di porzioni di strutture in conglomerato cementizio armato e/o precompres ... esclusa l'esecuzione delle armature di sostegno qualora la demolizione vada ad interessare i vincoli delle strutture. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 672 - Lotto4 - 08 - TOMBINO SCATOLARE 5X2.5 AL KM 7+909 * SbCat 99 - TO - Opere provvisionali DEMOLIZIONE PARATIA PROVVISORIA TM.08 Zona inserimento tombino - cordolo di testa		7,400	0,600	0,600	2,664		
	Zona inserimento tombino - micropali *(larg.=0,15*0,15*3,14)	19,000	3,000	0,071		4,047		
	SOMMANO m³					6,711		
1115 / 6066 E.08.005.17. 01.01	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... TTONI, MATTONELLE E CERAMICHE - COD CER 17 01 01 - CEMENTO Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione. Compreso il terreno proveniente da siti contaminati. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 672 - Lotto4 - 08 - TOMBINO SCATOLARE 5X2.5 AL KM 7+909 * SbCat 99 - TO - Opere provvisionali DEMOLIZIONE PARATIA PROVVISORIA TM.08 Quantità Cls - peso 2,4 t/mc Vedi voce n° 6065 [m³ 6.711]				2,400	16,106		
	SOMMANO t					16,106		
1116 / 6067 E.08.005.17. 04.07	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... (INCLUSE LE LORO LEGHE) - COD CER 17 04 07 - METALLI MISTI Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione. Compreso il terreno proveniente da siti contaminati. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 672 - Lotto4 - 08 - TOMBINO SCATOLARE 5X2.5 AL KM 7+909 * SbCat 99 - TO - Opere provvisionali DEMOLIZIONE PARATIA PROVVISORIA TM.08 Quantità Acciaio - armatura testa cordolo *(H/peso=27,750/1000)		7,400		0,028	0,207		
	Quantità Acciaio - tubolari micropali *(H/peso=56,20/1000)	19,000	3,000		0,056	3,192		
	SOMMANO t					3,399		
	Parziale TO - Opere provvisionali (SbCat 99) euro							
	Parziale Lotto4 - 08 - TOMBINO SCATOLARE 5X2.5 AL KM 7+909 * (Cat 672) euro							

	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - 12 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+581 * (Cat 676)							
1117 / 6086 B.02.100.f	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - DIAMETRO ESTERNO MM 241/300							
	Sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque inclinato, con l'eventuale onere del rivestimento del perforo eseguito mediante perforazione a rotazione o rotop ... anamento del materiale di risulta e qualsiasi altro onere per dare il perforo finito per l'introduzione dell'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 676 - Lotto4 - 12 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+581 * SbCat 99 - TO - Opere provvisionali PARATIA PROVVISORIA TM.12 Perforazioni micropali D.300mm - L.12,0m	45,000	12,000			540,000		
	SOMMANO ml					540,000		
1118 / 6087 B.02.105.e	D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - GETTO A GRAVITÀ O BASSA PRESSIONE - DIAMETRO ESTERNO MM 241/300							
	Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d' ... lume teorico del foro. Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da capitolato. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 676 - Lotto4 - 12 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+581 * SbCat 99 - TO - Opere provvisionali PARATIA PROVVISORIA TM.12 Getto micropali D.300mm - L.12,0m	45,000	12,000			540,000		
	SOMMANO ml					540,000		
1119 / 6088 B.02.110.b	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TUBO PER M ... GNI DIMENSIONE - - IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA							
	Fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di armatura portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo di appositi manicotti filettati m ... metralmente opposti. Esclusi gli oneri per la formazione del foro, delle valvole e delle iniezioni da pagarsi a parte. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 676 - Lotto4 - 12 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+581 * SbCat 99 - TO - Opere provvisionali PARATIA PROVVISORIA TM.12 Armatura tubolare micropali (tubolare D.193,7-sp.12,5mm-peso 56,2 kg/m *(lung.=12,000+0,52)	45,000	12,520		56,200	31´663,080		
	SOMMANO kg					31´663,080		
1120 / 6089 B.03.031.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 676 - Lotto4 - 12 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+581 * SbCat 99 - TO - Opere provvisionali PARATIA PROVVISORIA TM.12 Calcestruzzo cordolo di testa		18,300	0,600	0,600	6,588		
	SOMMANO m³					6,588		
1121 / 6090 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 676 - Lotto4 - 12 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+581 * SbCat 99 - TO - Opere provvisionali PARATIA PROVVISORIA TM.12 Casseforme cordolo di testa	2,000	18,300		0,600	21,960		
		2,000		0,600	0,600	0,720		
	SOMMANO m²					22,680		
1122 / 6091 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 676 - Lotto4 - 12 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+581 * SbCat 99 - TO - Opere provvisionali PARATIA PROVVISORIA TM.12 Armatura cordolo di testa (vedi distinta su tavola)				503,000	503,000		
	SOMMANO kg					503,000		
1123 / 6092 A.03.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI - DEMOLI ... . E C.A.P. - - PER PORZIONI DI CUBATURA MAGGIORE DI 0,5 MC							
	Demolizione a sezione obbligata eseguita in qualsiasi dimensione, anche in breccia, a qualsiasi altezza, di porzioni di strutture in conglomerato cementizio armato e/o precompres ... esclusa l'esecuzione delle armature di sostegno qualora la demolizione vada ad interessare i vincoli delle strutture. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 676 - Lotto4 - 12 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+ 581 * SbCat 99 - TO - Opere provvisionali DEMOLIZIONE PARATIA PROVVISORIA TM.12 Zona inserimento tombino - micropali *(larg.=0,15*0,15*3,14)	9,000	2,950	0,071		1,885		
	SOMMANO m³					1,885		
1124 / 6093 E.08.005.17. 01.01	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... TTONI, MATTONELLE E CERAMICHE - COD CER 17 01 01 - CEMENTO Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione. Compreso il terreno proveniente da siti contaminati. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 676 - Lotto4 - 12 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+ 581 * SbCat 99 - TO - Opere provvisionali DEMOLIZIONE PARATIA PROVVISORIA TM.12 Quantità Cls - peso 2,4 t/mc Vedi voce n° 6092 [m³ 1.885]				2,400	4,524		
	SOMMANO t					4,524		
1125 / 6094 E.08.005.17. 04.07	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... (INCLUSE LE LORO LEGHE) - COD CER 17 04 07 - METALLI MISTI Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione. Compreso il terreno proveniente da siti contaminati. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 676 - Lotto4 - 12 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+ 581 * SbCat 99 - TO - Opere provvisionali DEMOLIZIONE PARATIA PROVVISORIA TM.12 Quantità Acciaio - tubolari micropali *(H/peso=56,20/1000)	9,000	2,950		0,056	1,487		
	SOMMANO t					1,487		
	Parziale TO - Opere provvisionali (SbCat 99) euro							
	Parziale Lotto4 - 12 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+ 581 * (Cat 676) euro							

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Lotto4 - 27 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+222 * (Cat 691)							
1126 / 6095 B.02.100.f	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - DIAMETRO ESTERNO MM 241/300							
	Sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque inclinato, con l'eventuale onere del rivestimento del perforo eseguito mediante perforazione a rotazione o rotop ... anamento del materiale di risulta e qualsiasi altro onere per dare il perforo finito per l'introduzione dell'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 691 - Lotto4 - 27 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+222 * SbCat 99 - TO - Opere provvisionali PARATIA PROVVISORIA TM.27 Perforazioni micropali D.300mm - L.12,0m	34,000	12,000			408,000		
	SOMMANO ml					408,000		
1127 / 6096 B.02.105.e	D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - GETTO A GRAVITÀ O BASSA PRESSIONE - DIAMETRO ESTERNO MM 241/300							
	Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d' ... lume teorico del foro. Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da capitolato. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 691 - Lotto4 - 27 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+222 * SbCat 99 - TO - Opere provvisionali PARATIA PROVVISORIA TM.27 Getto micropali D.300mm - L.12,0m	34,000	12,000			408,000		
	SOMMANO ml					408,000		
1128 / 6097 B.02.110.b	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TUBO PER M ... GNI DIMENSIONE - - IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA							
	Fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di armatura portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo di appositi manicotti filettati m ... metralmente opposti. Esclusi gli oneri per la formazione del foro, delle valvole e delle iniezioni da pagarsi a parte. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 691 - Lotto4 - 27 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+222 * SbCat 99 - TO - Opere provvisionali PARATIA PROVVISORIA TM.27 Armatura tubolare micropali (tubolare D.193,7-sp.12,5mm-peso 56,2 kg/m *(lung.=12,00+0,52)	34,000	12,520		56,200	23´923,216		
	SOMMANO kg					23´923,216		
1129 / 6098 B.03.031.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 691 - Lotto4 - 27 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+222 * SbCat 99 - TO - Opere provvisionali PARATIA PROVVISORIA TM.27 Calcestruzzo cordolo di testa		13,900	0,600	0,600	5,004		
	SOMMANO m³					5,004		
1130 / 6099 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 691 - Lotto4 - 27 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+222 * SbCat 99 - TO - Opere provvisionali PARATIA PROVVISORIA TM.27 Casseforme cordolo di testa	2,000 2,000	13,900	0,600	0,600 0,600	16,680 0,720		
	SOMMANO m²					17,400		
1131 / 6100 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 691 - Lotto4 - 27 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+222 * SbCat 99 - TO - Opere provvisionali PARATIA PROVVISORIA TM.27 Armatura cordolo di testa (vedi distinta su tavola)				387,740	387,740		
	SOMMANO kg					387,740		
1132 / 6101 A.03.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI - DEMOLI ... . E C.A.P. - - PER PORZIONI DI CUBATURA MAGGIORE DI 0,5 MC Demolizione a sezione obbligata eseguita in qualsiasi dimensione, anche in breccia, a qualsiasi altezza, di porzioni di strutture in conglomerato cementizio armato e/o precompres ... esclusa l'esecuzione delle armature di sostegno qualora la demolizione vada ad interessare i vincoli delle strutture. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 691 - Lotto4 - 27 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+222 * SbCat 99 - TO - Opere provvisionali DEMOLIZIONE PARATIA PROVVISORIA TM.27 Zona inserimento tombino - micropali *(larg.=0,15*0,15*3,14)	8,000	2,950	0,071		1,676		
	SOMMANO m³					1,676		
1133 / 6102 E.08.005.17. 01.01	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... TTONI, MATTONELLE E CERAMICHE - COD CER 17 01 01 - CEMENTO Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione. Compreso il terreno proveniente da siti contaminati. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 691 - Lotto4 - 27 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+222 * SbCat 99 - TO - Opere provvisionali DEMOLIZIONE PARATIA PROVVISORIA TM.27 Quantità Cls - peso 2,4 t/mc Vedi voce n° 6101 [m³ 1.676]				2,400	4,022		
	SOMMANO t					4,022		
1134 / 6103 E.08.005.17. 04.07	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... (INCLUSE LE LORO LEGHE) - COD CER 17 04 07 - METALLI MISTI Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione. Compreso il terreno proveniente da siti contaminati. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 691 - Lotto4 - 27 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+222 * SbCat 99 - TO - Opere provvisionali DEMOLIZIONE PARATIA PROVVISORIA TM.27 Quantità Acciaio - tubolari micropali *(H/peso=56,20/1000)	8,000	2,950		0,056	1,322		
	SOMMANO t					1,322		
	Parziale TO - Opere provvisionali (SbCat 99) euro							
	Parziale Lotto4 - 27 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+222 * (Cat 691) euro							

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - 28 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+597 * (Cat 692)							
1135 / 6104 B.02.100.f	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - DIAMETRO ESTERNO MM 241/300							
	Sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque inclinato, con l'eventuale onere del rivestimento del perforo eseguito mediante perforazione a rotazione o rotop ... anamento del materiale di risulta e qualsiasi altro onere per dare il perforo finito per l'introduzione dell'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 692 - Lotto4 - 28 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+597 * SbCat 99 - TO - Opere provvisionali PARATIA PROVVISORIA TM.28 Perforazioni micropali D.300mm - L.15,0m	40,000	15,000			600,000		
	SOMMANO ml					600,000		
1136 / 6105 B.02.105.e	D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - GETTO A GRAVITÀ O BASSA PRESSIONE - DIAMETRO ESTERNO MM 241/300							
	Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d' ... lume teorico del foro. Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da capitolato. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 692 - Lotto4 - 28 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+597 * SbCat 99 - TO - Opere provvisionali PARATIA PROVVISORIA TM.28 Getto micropali D.300mm - L.15,0m	40,000	15,000			600,000		
	SOMMANO ml					600,000		
1137 / 6106 B.02.110.b	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TUBO PER M ... GNI DIMENSIONE - - IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA							
	Fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di armatura portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo di appositi manicotti filettati m ... metralmente opposti. Esclusi gli oneri per la formazione del foro, delle valvole e delle iniezioni da pagarsi a parte. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 692 - Lotto4 - 28 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+597 * SbCat 99 - TO - Opere provvisionali PARATIA PROVVISORIA TM.28 Armatura tubolare micropali (tubolare D.193,7-sp.12,5mm-peso 56,2 kg/m *(lung.=15,00+0,52)	40,000	15,520		56,200	34´888,960		
	SOMMANO kg					34´888,960		
1138 / 6107 B.03.031.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 692 - Lotto4 - 28 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+597 * SbCat 99 - TO - Opere provvisionali PARATIA PROVVISORIA TM.28 Calcestruzzo cordolo di testa		16,200	0,600	0,600	5,832		
	SOMMANO m³					5,832		
1139 / 6108 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 692 - Lotto4 - 28 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+597 * SbCat 99 - TO - Opere provvisionali PARATIA PROVVISORIA TM.28 Casseforme cordolo di testa	2,000 2,000	16,200	0,600	0,600 0,600	19,440 0,720		
	SOMMANO m²					20,160		
1140 / 6109 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 692 - Lotto4 - 28 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+597 * SbCat 99 - TO - Opere provvisionali PARATIA PROVVISORIA TM.28 Armatura cordolo di testa (vedi distinta su tavola)				465,910	465,910		
	SOMMANO kg					465,910		
1141 / 6110 A.03.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI - DEMOLI ... . E C.A.P. - - PER PORZIONI DI CUBATURA MAGGIORE DI 0,5 MC Demolizione a sezione obbligata eseguita in qualsiasi dimensione, anche in breccia, a qualsiasi altezza, di porzioni di strutture in conglomerato cementizio armato e/o precompres ... esclusa l'esecuzione delle armature di sostegno qualora la demolizione vada ad interessare i vincoli delle strutture. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 692 - Lotto4 - 28 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+597 * SbCat 99 - TO - Opere provvisionali DEMOLIZIONE PARATIA PROVVISORIA TM.28 Zona inserimento tombino - micropali *(larg.=0,15*0,15*3,14)	8,000	2,950	0,071		1,676		
	SOMMANO m³					1,676		
1142 / 6111 E.08.005.17. 01.01	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... TTONI, MATTONELLE E CERAMICHE - COD CER 17 01 01 - CEMENTO Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione. Compreso il terreno proveniente da siti contaminati. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 692 - Lotto4 - 28 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+597 * SbCat 99 - TO - Opere provvisionali DEMOLIZIONE PARATIA PROVVISORIA TM.28 Quantità Cls - peso 2,4 t/mc Vedi voce n° 6110 [m³ 1.676]				2,400	4,022		
	SOMMANO t					4,022		
1143 / 6112 E.08.005.17. 04.07	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... (INCLUSE LE LORO LEGHE) - COD CER 17 04 07 - METALLI MISTI Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione. Compreso il terreno proveniente da siti contaminati. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 692 - Lotto4 - 28 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+597 * SbCat 99 - TO - Opere provvisionali DEMOLIZIONE PARATIA PROVVISORIA TM.28 Quantità Acciaio - tubolari micropali *(H/peso=56,20/1000)	8,000	2,950		0,056	1,322		
	SOMMANO t					1,322		
1144 / 6123 B.02.130.c	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PERFORAZIO ... PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - - DEL DIAMETRO MM 141/190 Sola perforazione orizzontale o suborizzontale in materie di qualsiasi natura e consistenza e qualsiasi inclinazione, compreso murature, trovanti e roccia da mina, anche in prese ... e ed onere per dare il perforo atto all'introduzione di micropali o tiranti. Esclusi i ponteggi da computarsi a parte. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 692 - Lotto4 - 28 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+597 * SbCat 99 - TO - Opere provvisionali PARATIA PROVVISORIA TM.21 Tiranti 1° livello - sezione B - B - L.16,0m Tiranti 1° livello - sezione C - C - L.16,0m	4,000 4,000	16,000 16,000			64,000 64,000		
	A RIPORTARE					128,000		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					128,000		
	SOMMANO ml					128,000		
1145 / 6124 B.02.142	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE TENSIONE Compreso l'allettamento con malta o l'inghisaggio nel foro ed ogni altro onere, anche di brevetto, necessario per dare il prodotto finito a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 692 - Lotto4 - 28 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+597 * SbCat 99 - TO - Opere provvisionali PARATIA PROVVISORIA TM.21 Tiranti 1° livello - L.16,0m					17,000		
	Tiranti 2° livello - L.16,0m					5,000		
	SOMMANO cad					22,000		
1146 / 6125 B.02.115	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PROFILATI ACCIAIO NP.IPE Di qualsiasi tipo a profilo aperto collegato a una qualsiasi struttura in calcestruzzo singolarmente usato o a costituire armatura di calcestruzzo. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 692 - Lotto4 - 28 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+597 * SbCat 99 - TO - Opere provvisionali Tiranti 1° livello - sezione B- B - trave di ripartizione IPE 240_peso al metro 30,70 kg	30,700	11,500		2,000	706,100		
	Tiranti 1° livello - sezione C- C - trave di ripartizione IPE 240_peso al metro 30,70 kg	30,700	11,500		2,000	706,100		
	SOMMANO kg					1´412,200		
1147 / 6126 B.02.115	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PROFILATI ACCIAIO NP.IPE Di qualsiasi tipo a profilo aperto collegato a una qualsiasi struttura in calcestruzzo singolarmente usato o a costituire armatura di calcestruzzo. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 692 - Lotto4 - 28 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+597 * SbCat 99 - TO - Opere provvisionali PIASTRE Tiranti 1° livello - sezione B - B - L.16,0m	4,000			165,000	660,000		
	Tiranti 1° livello - sezione C - C - L.16,0m	4,000			165,000	660,000		
	SOMMANO kg					1´320,000		
1148 / 6127 B.02.140.b	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TREFOLO PE ... - TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE ESERCIZIO DA 31 A 45 TON Tiranti di trefoli, trecce, fili o barre d'acciaio armonico stabilizzato o barre tipo Dywidag del tipo anche preiniettato, muniti di guaina protettiva anticorrosiva per l'intera ... sercizio, esclusa la sola formazione dei fori di alloggiamento dei tiranti da compensare a parte con la voce apposita. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 692 - Lotto4 - 28 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+597 * SbCat 99 - TO - Opere provvisionali							
	Tiranti 1° livello - sezione B - B - L.16,0m	4,000	16,000			64,000		
	Tiranti 1° livello - sezione C - C - L.16,0m	4,000	16,000			64,000		
	SOMMANO ml					128,000		
	Parziale TO - Opere provvisionali (SbCat 99) euro							
	Parziale Lotto4 - 28 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+597 * (Cat 692) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Lotto4 - OS01 - CORDOLO IN CA * (Cat 740) **MS.D - Fondazione (SbCat 79)**							
1149 / 5512 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 740 - Lotto4 - OS01 - CORDOLO IN CA *							
	SbCat 79 - MS.D - Fondazione							
	MAGRONE							
	Concio1		20,400	2,200	0,200	8,976		
	(larg.=0,60*0,60/2)		20,400	0,180		3,672		
	Concio2		23,720	2,200	0,200	10,437		
	(larg.=0,60*0,60/2)		23,720	0,180		4,270		
	SOMMANO m³					27,355		
1150 / 5513 B.03.031.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.							
	Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 740 - Lotto4 - OS01 - CORDOLO IN CA *							
	SbCat 79 - MS.D - Fondazione							
	Concio1		20,000	1,800	0,400	14,400		
			20,000	0,400	0,400	3,200		
	Concio2		23,320	1,800	0,400	16,790		
			23,320	0,400	0,400	3,731		
	SOMMANO m³					38,121		
1151 / 5514 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 740 - Lotto4 - OS01 - CORDOLO IN CA *							
	SbCat 79 - MS.D - Fondazione							
	Concio 1							
	(lung.=20,000+1,80)	2,000	21,800		0,400	17,440		
	(lung.=20,000+2*0,40)		20,800		0,400	8,320		
	Concio 2							
	(lung.=23,320+1,80)	2,000	25,120		0,400	20,096		
	(lung.=23,320+2*0,40)		24,120		0,400	9,648		
	A RIPORTARE					55,504		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					55,504		
	SOMMANO m²					55,504		
1152 / 5515 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 740 - Lotto4 - OS01 - CORDOLO IN CA * SbCat 79 - MS.D - Fondazione Vedi tabella ferri							
	Concio 1	2372,150			0,500	1´186,075		
	Concio 2	2675,530			0,500	1´337,765		
	SOMMANO kg					2´523,840		
	Parziale MS.D - Fondazione (SbCat 79) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	MS.C - Movimenti di terra (SbCat 81)							
1153 / 5516 A.02.007.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO CON MATERIALI PROVENIENTI DA SCAVO PREVIA FRANTUMAZIONE E VAGLIATURA Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 740 - Lotto4 - OS01 - CORDOLO IN CA * SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra				274,920	274,920		
	SOMMANO m³					274,920		
1154 / 5517 A.02.007.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - - SOLO STESA IN STRATI Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 740 - Lotto4 - OS01 - CORDOLO IN CA * SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra				10581,370	10´581,370		
	SOMMANO m³					10´581,370		
	Parziale MS.C - Movimenti di terra (SbCat 81) euro							
	Parziale Lotto4 - OS01 - CORDOLO IN CA * (Cat 740) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Lotto4 - OS26 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - DAL KM 6+216 AL KM 6+379 * (Cat 741) **MS.D - Fondazione (SbCat 79)**							
1155 / 5527 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 741 - Lotto4 - OS26 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - DAL KM 6+216 AL KM 6+379 *							
	SbCat 79 - MS.D - Fondazione							
	Magrone CLS							
	OS26 - Concio n. 1		20,400	2,200	0,200	8,976		
	OS26 - Concio n. 2		20,400	2,200	0,200	8,976		
	OS26 - Concio n. 3		20,400	2,200	0,200	8,976		
	OS26 - Concio n. 4		20,400	2,200	0,200	8,976		
	OS26 - Concio n. 5		20,400	2,200	0,200	8,976		
	OS26 - Concio n. 6		20,400	2,200	0,200	8,976		
	OS26 - Concio n. 7		20,400	2,200	0,200	8,976		
	OS26 - Concio n. 8		23,720	2,200	0,200	10,437		
	Ringrosso magrone 0,18 mc/ml							
	OS26 - Concio n. 1		20,000		0,180	3,600		
	OS26 - Concio n. 2		20,000		0,180	3,600		
	OS26 - Concio n. 3		20,000		0,180	3,600		
	OS26 - Concio n. 4		20,000		0,180	3,600		
	OS26 - Concio n. 5		20,000		0,180	3,600		
	OS26 - Concio n. 6		20,000		0,180	3,600		
	OS26 - Concio n. 7		20,000		0,180	3,600		
	OS26 - Concio n. 8		23,320		0,180	4,198		
	SOMMANO m³					102,667		
1156 / 5528 B.03.031.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.							
	Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 741 - Lotto4 - OS26 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - DAL KM 6+216 AL KM 6+379 *							
	SbCat 79 - MS.D - Fondazione							
	Fondazione CLS							
	OS26 - Concio n. 1		20,000	1,800	0,400	14,400		
	OS26 - Concio n. 2		20,000	1,800	0,400	14,400		
	OS26 - Concio n. 3		20,000	1,800	0,400	14,400		
	OS26 - Concio n. 4		20,000	1,800	0,400	14,400		
	OS26 - Concio n. 5		20,000	1,800	0,400	14,400		
	OS26 - Concio n. 6		20,000	1,800	0,400	14,400		
	OS26 - Concio n. 7		20,000	1,800	0,400	14,400		
	OS26 - Concio n. 8		23,320	1,800	0,400	16,790		
	Zoccolo CLS							
	OS26 - Concio n. 1		20,000	0,400	0,400	3,200		
	A RIPORTARE					120,790		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					120,790		
	OS26 - Concio n. 2		20,000	0,400	0,400	3,200		
	OS26 - Concio n. 3		20,000	0,400	0,400	3,200		
	OS26 - Concio n. 4		20,000	0,400	0,400	3,200		
	OS26 - Concio n. 5		20,000	0,400	0,400	3,200		
	OS26 - Concio n. 6		20,000	0,400	0,400	3,200		
	OS26 - Concio n. 7		20,000	0,400	0,400	3,200		
	OS26 - Concio n. 8		23,320	0,400	0,400	3,731		
	SOMMANO m³					143,721		
1157 / 5529 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 741 - Lotto4 - OS26 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - DAL KM 6+216 AL KM 6+379 *							
	SbCat 79 - MS.D - Fondazione							
	Fondazione CASSERI							
	OS26 - Concio n. 1 *(larg.=2*(20+1,8))			43,600	0,400	17,440		
	OS26 - Concio n. 2 *(larg.=2*(20+1,8))			43,600	0,400	17,440		
	OS26 - Concio n. 3 *(larg.=2*(20+1,8))			43,600	0,400	17,440		
	OS26 - Concio n. 4 *(larg.=2*(20+1,8))			43,600	0,400	17,440		
	OS26 - Concio n. 5 *(larg.=2*(20+1,8))			43,600	0,400	17,440		
	OS26 - Concio n. 6 *(larg.=2*(20+1,8))			43,600	0,400	17,440		
	OS26 - Concio n. 7 *(larg.=2*(20+1,8))			43,600	0,400	17,440		
	OS26 - Concio n. 8 *(larg.=2*(23,32+1,8))			50,240	0,400	20,096		
	Zoccolo CASSERI							
	OS26 - Concio n. 1 *(lung.=20+0,4)	2,000	20,400		0,400	16,320		
	OS26 - Concio n. 2 *(lung.=20+0,4)	2,000	20,400		0,400	16,320		
	OS26 - Concio n. 3 *(lung.=20+0,4)	2,000	20,400		0,400	16,320		
	OS26 - Concio n. 4 *(lung.=20+0,4)	2,000	20,400		0,400	16,320		
	OS26 - Concio n. 5 *(lung.=20+0,4)	2,000	20,400		0,400	16,320		
	OS26 - Concio n. 6 *(lung.=20+0,4)	2,000	20,400		0,400	16,320		
	OS26 - Concio n. 7 *(lung.=20+0,4)	2,000	20,400		0,400	16,320		
	OS26 - Concio n. 8 *(lung.=23,32+0,4)	2,000	23,720		0,400	18,976		
	SOMMANO m²					275,392		
1158 / 5530 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.							
	Compresa la fornitura e la posa in opera.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 741 - Lotto4 - OS26 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - DAL KM 6+216 AL KM 6+379 *							
	SbCat 79 - MS.D - Fondazione							
	Vedi tabella ferri							
	OS26 - Concio n. 1	2372,150			0,500	1´186,075		
	OS26 - Concio n. 2	2372,150			0,500	1´186,075		
	OS26 - Concio n. 3	2372,150			0,500	1´186,075		
	OS26 - Concio n. 4	2372,150			0,500	1´186,075		
	OS26 - Concio n. 5	2372,150			0,500	1´186,075		
	OS26 - Concio n. 6	2372,150			0,500	1´186,075		
	OS26 - Concio n. 7	2372,150			0,500	1´186,075		
	OS26 - Concio n. 8	2675,530			0,500	1´337,765		
	A R I P O R T A R E					9´640,290		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					9´640,290		
	SOMMANO kg					9´640,290		
	Parziale MS.D - Fondazione (SbCat 79) euro							
	Parziale Lotto4 - OS26 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - DAL KM 6+216 AL KM 6+379 * (Cat 741) euro							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Lotto4 - OS71 - PARATIA DI PALI IMBOCCO GALLERIA * (Cat 742) **MS.G - Opere provvisionali (SbCat 77)**							
1159 / 5609 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 742 - Lotto4 - OS71 - PARATIA DI PALI IMBOCCO GALLERIA * SbCat 77 - MS.G - Opere provvisionali Cordolo pali		254,700	1,400	0,100	35,658		
	SOMMANO m³					35,658		
1160 / 5610 B.03.031.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 742 - Lotto4 - OS71 - PARATIA DI PALI IMBOCCO GALLERIA * SbCat 77 - MS.G - Opere provvisionali Spalla1		254,700	1,200	1,200	366,768		
	SOMMANO m³					366,768		
1161 / 5611 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 742 - Lotto4 - OS71 - PARATIA DI PALI IMBOCCO GALLERIA * SbCat 77 - MS.G - Opere provvisionali Cordolo di coronamento paratia Spalla1 (lung.=254,70+1,20)	2,000	255,900		1,200	614,160		
	SOMMANO m²					614,160		
1162 / 5612 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 742 - Lotto4 - OS71 - PARATIA DI PALI IMBOCCO GALLERIA * SbCat 77 - MS.G - Opere provvisionali Vedi tabelle ferri Armatura cordolo paratia					24´210,520		
	SOMMANO kg					24´210,520		
1163 / 5613 PA.OC.0076	PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 1000 - C32/40 - XA2 PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 1000 - C32/40 - XA2. Pali trivellati di grande diametro eseguiti con ….. diametro. Per ogni metro di palo. Diametro mm 100 SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 742 - Lotto4 - OS71 - PARATIA DI PALI IMBOCCO GALLERIA * SbCat 77 - MS.G - Opere provvisionali Spalla 1							
		9,000	9,000			81,000		
		209,000	15,000			3´135,000		
	SOMMANO m					3´216,000		
1164 / 5614 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 742 - Lotto4 - OS71 - PARATIA DI PALI IMBOCCO GALLERIA * SbCat 77 - MS.G - Opere provvisionali Spalla 1							
		9,000			922,030	8´298,270		
		209,000			1588,900	332´080,100		
	SOMMANO kg					340´378,370		
1165 / 5615 B.08.002.1	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI Pannelli in cls aventi la resistenza RCK non inferiore a 30 MPa, armati con rete saldata in tondino d'acciaio, dello spessore da cm 6 a cm10, con una superfice, da adibire a fac ... cavo precedentemente disposto e l'ancoraggio in sommità con bulloni in acciaio inox. Per mq di superfice in verticale. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 742 - Lotto4 - OS71 - PARATIA DI PALI IMBOCCO GALLERIA * SbCat 77 - MS.G - Opere provvisionali (par.ug.=480,00+298)	778,000				778,000		
	SOMMANO m²					778,000		
1166 / 5616 PA.OC.0096	Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento armato a vista, composto da ..ondo da computarsi a parte. pigmentata tinte scure Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento armato a vista, composto da …..e acriliche in emulsione, - pigmentata							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	tinte scure SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 742 - Lotto4 - OS71 - PARATIA DI PALI IMBOCCO GALLERIA * SbCat 77 - MS.G - Opere provvisionali (par.ug.=480,00+298)	778,000				778,000		
	SOMMANO m²					778,000		
1167 / 5617 B.08.002.2.b	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - CON RISALTI DELLO SPESSORE DA CM 3 A CM 6 Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 742 - Lotto4 - OS71 - PARATIA DI PALI IMBOCCO GALLERIA * SbCat 77 - MS.G - Opere provvisionali (par.ug.=480,00+298)	778,000				778,000		
	SOMMANO m²					778,000		
	Parziale MS.G - Opere provvisionali (SbCat 77) euro							
	Parziale Lotto4 - OS71 - PARATIA DI PALI IMBOCCO GALLERIA * (Cat 742) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - OS72 - PARATIA DI PALI IMBOCCO GALLERIA * (Cat 743)							
1168 / 5600 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 743 - Lotto4 - OS72 - PARATIA DI PALI IMBOCCO GALLERIA * SbCat 77 - MS.G - Opere provvisionali Cordolo pali		210,350	1,400	0,100	29,449		
	SOMMANO m³					29,449		
1169 / 5601 B.03.031.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 743 - Lotto4 - OS72 - PARATIA DI PALI IMBOCCO GALLERIA * SbCat 77 - MS.G - Opere provvisionali Spalla1		210,350	1,200	1,200	302,904		
	SOMMANO m³					302,904		
1170 / 5602 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 743 - Lotto4 - OS72 - PARATIA DI PALI IMBOCCO GALLERIA * SbCat 77 - MS.G - Opere provvisionali Cordolo di coronamento paratia Spalla1 (lung.=210,35+1,20)	2,000	211,550		1,200	507,720		
	SOMMANO m²					507,720		
1171 / 5603 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 743 - Lotto4 - OS72 - PARATIA DI PALI IMBOCCO GALLERIA * SbCat 77 - MS.G - Opere provvisionali Vedi tabelle ferri Armatura cordolo paratia					22´316,630		
	SOMMANO kg					22´316,630		
1172 / 5604 PA.OC.0076	PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 1000 - C32/40 - XA2 PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 1000 - C32/40 - XA2. Pali trivellati di grande diametro eseguiti con ….. diametro. Per ogni metro di palo. Diametro mm 100 SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 743 - Lotto4 - OS72 - PARATIA DI PALI IMBOCCO GALLERIA * SbCat 77 - MS.G - Opere provvisionali Spalla 1							
		3,000 169,000	4,500 12,000			13,500 2´028,000		
	SOMMANO m					2´041,500		
1173 / 5605 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 743 - Lotto4 - OS72 - PARATIA DI PALI IMBOCCO GALLERIA * SbCat 77 - MS.G - Opere provvisionali Spalla 1							
		3,000 169,000			922,030 1588,900	2´766,090 268´524,100		
	SOMMANO kg					271´290,190		
1174 / 5606 B.08.002.1	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI Pannelli in cls aventi la resistenza RCK non inferiore a 30 MPa, armati con rete saldata in tondino d'acciaio, dello spessore da cm 6 a cm10, con una superfice, da adibire a fac ... cavo precedentemente disposto e l'ancoraggio in sommità con bulloni in acciaio inox. Per mq di superfice in verticale. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 743 - Lotto4 - OS72 - PARATIA DI PALI IMBOCCO GALLERIA * SbCat 77 - MS.G - Opere provvisionali (par.ug.=560,00+495)	1055,000				1´055,000		
	SOMMANO m²					1´055,000		
1175 / 5607 PA.OC.0096	Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento armato a vista, composto da ..ondo da computarsi a parte. pigmentata tinte scure Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento armato a vista, composto da …..e acriliche in emulsione, - pigmentata tinte scure							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 743 - Lotto4 - OS72 - PARATIA DI PALI IMBOCCO GALLERIA * SbCat 77 - MS.G - Opere provvisionali					1´055,000		
	SOMMANO m²					1´055,000		
1176 / 5608 B.08.002.2.b	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - CON RISALTI DELLO SPESSORE DA CM 3 A CM 6 Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 743 - Lotto4 - OS72 - PARATIA DI PALI IMBOCCO GALLERIA * SbCat 77 - MS.G - Opere provvisionali					1´055,000		
	SOMMANO m²					1´055,000		
	Parziale MS.G - Opere provvisionali (SbCat 77) euro							
	Parziale Lotto4 - OS72 - PARATIA DI PALI IMBOCCO GALLERIA * (Cat 743) euro							

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Lotto4 - OS28 - MURO IN CA DA KM 0+026 A KM 0+085 SEC. 127 * (Cat 746) **MS.D - Fondazione (SbCat 79)**							
1177 / 6128 PA.OC.0075	PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 800 - C32/40 - XA2 PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 800 - C32/40 - XA2. Pali trivellati di grande diametro eseguiti con p…..n diametro. Per ogni metro di palo. Diametro mm 80 SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 746 - Lotto4 - OS28 - MURO IN CA DA KM 0+026 A KM 0+085 SEC. 127 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione							
	Concio 1	14,000	35,000			490,000		
	Concio 2	24,000	40,000			960,000		
	Concio 3	24,000	40,000			960,000		
	SOMMANO m					2´410,000		
1178 / 6129 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 746 - Lotto4 - OS28 - MURO IN CA DA KM 0+026 A KM 0+085 SEC. 127 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione Vedi tabella ferri							
	Concio 1	14,000			4596,750	64´354,500		
	Concio 2	24,000			4413,430	105´922,320		
	Concio 3	24,000			4413,430	105´922,320		
	SOMMANO kg					276´199,140		
1179 / 6130 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 746 - Lotto4 - OS28 - MURO IN CA DA KM 0+026 A KM 0+085 SEC. 127 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione Magrone CLS							
	Concio n. 1		20,400	5,400	0,200	22,032		
	Concio n. 2		20,400	7,400	0,200	30,192		
	Concio n. 3		20,400	7,400	0,200	30,192		
	SOMMANO m³					82,416		
1180 / 6131 B.03.031.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 746 - Lotto4 - OS28 - MURO IN CA DA KM 0+026 A KM 0+085 SEC. 127 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione Fondazione CLS							
	Concio n. 1		20,000	5,000	0,900	90,000		
	Concio n. 2		20,000	7,000	1,100	154,000		
	Concio n. 3		20,000	7,000	1,000	140,000		
	SOMMANO m³					384,000		
1181 / 6132 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 746 - Lotto4 - OS28 - MURO IN CA DA KM 0+026 A KM 0+085 SEC. 127 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione Fondazione CASSERI							
	Concio n. 1 *(lung.=20,000+5,00)	2,000	25,000		0,900	45,000		
	Concio n. 2 *(lung.=20,000+7,00)	2,000	27,000		1,100	59,400		
	Concio n. 3 *(lung.=20,000+7,00)	2,000	27,000		1,000	54,000		
	SOMMANO m²					158,400		
1182 / 6133 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 746 - Lotto4 - OS28 - MURO IN CA DA KM 0+026 A KM 0+085 SEC. 127 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione Vedi Tabella ferri							
	Concio n. 1	0,500			22029,230	11´014,615		
	Concio n. 2	0,500			26528,160	13´264,080		
	Concio n. 3	0,500			27620,170	13´810,085		
	SOMMANO kg					38´088,780		
	Parziale MS.D - Fondazione (SbCat 79) euro							
	Parziale Lotto4 - OS28 - MURO IN CA DA KM 0+026 A KM 0+085 SEC. 127 * (Cat 746) euro							

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - OS29 - MURO IN CA DA KM 0+145 A KM 0+185 SEC. 127 * (Cat 747)							
1183 / 6134 PA.OC.0076	PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 1000 - C32/40 - XA2 PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 1000 - C32/40 - XA2. Pali trivellati di grande diametro eseguiti con ….. diametro. Per ogni metro di palo. Diametro mm 100 SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 747 - Lotto4 - OS29 - MURO IN CA DA KM 0+145 A KM 0+185 SEC. 127 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione							
	Concio 1	5,000	40,000			200,000		
	Concio 2	15,000	40,000			600,000		
	Concio 3	16,000	40,000			640,000		
	SOMMANO m					1´440,000		
1184 / 6135 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 747 - Lotto4 - OS29 - MURO IN CA DA KM 0+145 A KM 0+185 SEC. 127 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione Vedi tabella ferri							
	Concio 1	5,000			3253,550	16´267,750		
	Concio 2	15,000			5461,610	81´924,150		
	Concio 3	16,000			5461,610	87´385,760		
	SOMMANO kg					185´577,660		
1185 / 6136 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 747 - Lotto4 - OS29 - MURO IN CA DA KM 0+145 A KM 0+185 SEC. 127 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione Magrone CLS							
	Concio n. 1		8,400	7,600	0,200	12,768		
	Concio n. 2		20,400	7,600	0,200	31,008		
	Concio n. 3 *(larg.=(3,06+3,35)/2)		20,400	3,205	0,200	13,076		
	SOMMANO m³					56,852		
1186 / 6137 B.03.031.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 747 - Lotto4 - OS29 - MURO IN CA DA KM 0+145 A KM 0+185 SEC. 127 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione Fondazione CLS							
	Concio n. 1		8,400	7,200	1,200	72,576		
	Concio n. 2		20,000	7,200	1,200	172,800		
	Concio n. 3 *(larg.=(3,06+3,35)/2)		20,000	3,205	0,900	57,690		
	SOMMANO m³					303,066		
1187 / 6138 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 747 - Lotto4 - OS29 - MURO IN CA DA KM 0+145 A KM 0+185 SEC. 127 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione Fondazione CASSERI							
	Concio n. 1 *(lung.=8,40+7,20)	2,000	15,600		1,200	37,440		
	Concio n. 2 *(lung.=20,00+7,20)	2,000	27,200		1,200	65,280		
	Concio n. 3 *(lung.=20,00+(3,06+3,35)/2)	2,000	23,205		0,900	41,769		
	SOMMANO m²					144,489		
1188 / 6139 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 747 - Lotto4 - OS29 - MURO IN CA DA KM 0+145 A KM 0+185 SEC. 127 * SbCat 79 - MS.D - Fondazione Vedi Tabella ferri							
	Concio n. 1	0,500			11557,080	5´778,540		
	Concio n. 2	0,500			27113,190	13´556,595		
	Concio n. 3	0,500			19914,920	9´957,460		
	SOMMANO kg					29´292,595		
	Parziale MS.D - Fondazione (SbCat 79) euro							
	Parziale Lotto4 - OS29 - MURO IN CA DA KM 0+145 A KM 0+185 SEC. 127 * (Cat 747) euro							
	Parziale Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) (SpCat 32) euro							
	---------- ---------- ---------- ----------							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA (SpCat 55) **Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 (Cat 2)** **Generale (SbCat 503)**							
1189 / 6483 R.0B.015	MONITORAGGIO AMBIENTALE ATTIVITÀ DEL MONITORAGGIO AMBIENTALE PROGETTAZIONE, IMPLEMENTAZIONE, AGGIORNAMENTO E GESTIONE DELLA PIATTAFORMA SIT							
	Per fase di monitoraggio: AO, CO e PO. SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 503 - Generale							
						3,000		
	SOMMANO fase					3,000		
	Parziale Generale (SbCat 503) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Acque Superficiali (SbCat 504)							
1190 / 6345 R.0B.020	RAPPORTO DI CAMPAGNA Per ciascuna componente ambientale mediante le seguenti attività di memorizzazione dei dati su supporto informatico e restituzione delle schede di rilievo contenenti la codifi ... dati sulla piattaforma SIT. Il prezzo si riferisce per ogni campagna di monitoraggio e per ogni componente ambientale. SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 504 - Acque Superficiali ASU					36,000		
	SOMMANO cad					36,000		
1191 / 6346 R.0B.025	RESTITUZIONE E MEMORIZZAZIONE DATI DI UNA CAMPAGNA DI MISURE Restituzione di rapporti periodici al termine di ciascuna campagna di monitoraggio per ciascuna componente ambientale. Il rapporto descrive le attività svolte nel periodo di rif ... Documentazione fotografica. Il prezzo si riferisce per ogni campagna di monitoraggio e per ogni componente ambientale. SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 504 - Acque Superficiali ASU					36,000		
	SOMMANO cad					36,000		
1192 / 6347 PA.AM.044	Misure speditive di parametri chimico-fisici in continuo…..e speditive di parametri chimico-fisici in continu Misure speditive di parametri chimico-fisici in continuo…..e speditive di parametri chimico-fisici in continu SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 504 - Acque Superficiali ASU					10´950,000		
	SOMMANO per giorno di analisi					10´950,000		
1193 / 6348 PA.AM.010	Misure di PORTATA correntometriche a guado o da ponte Misure di PORTATA correntometriche a guado o da ponte SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 504 - Acque Superficiali ASU					360,000		
	SOMMANO cad					360,000		
1194 / 6349 IG.07.3.001.a	PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE SUOLO, SOTTOSUOLO E ACQUE ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE INDICATORI DI STATO ECOLOGICO PER ACQUE SUPERFICIALI							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	INDICE STAR-ICMi Analisi chimiche per caratterizzazione ambientale del suolo, sottosuolo e acque sotterranee ai sensi dell'Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. Indice multimetrico ... almente in vigore. I rilievi dovranno essere effettuati con strumentazione adeguata all'esigenza dell'indice STAR ICMi. SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 504 - Acque Superficiali ASU					120,000		
	SOMMANO cad					120,000		
1195 / 6350 IG.07.3.001.b	PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE SUOLO, SOTTOSUOLO E ACQUE ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE INDICATORI DI STATO ECOLOGICO PER ACQUE SUPERFICIALI INDICE LIMeco Analisi chimiche per caratterizzazione ambientale del suolo, sottosuolo e acque sotterranee ai sensi dell'Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. Attività di caratter ... to in situ e contestuale misura in situ dell'ossigeno disciolto, da computarsi a parte con i relativi prezzi di elenco. SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 504 - Acque Superficiali ASU					120,000		
	SOMMANO cad					120,000		
1196 / 6351 IG.07.1.002.a	PRELIEVO DI CAMPIONI DI ACQUE SOTTERRANEE - CON CAMPIONATURE BAILER PRELIEVO DI CAMPIONI In piezometri e pozzi, comprensivo di fornitura del contenitore, sigillatura, imballaggio, conservazione in cella frigorifera e trasporto a laboratorio in contenitori isotermici e refrigerati. - CON CAMPIONATURE BAILER SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 504 - Acque Superficiali ASU					360,000		
	SOMMANO cad					360,000		
1197 / 6352 IG.07.2.220.005.g	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO TECNICHE DI MISURA DEI COMPOSTI PRESENTI METODI DI LABORATORIO - IDROCARBURI PESANTI (C>12) ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO Adattando metodi di prova più aggiornati. TECNICHE DI MISURA DEI COMPOSTI PRESENTI La voce di prezzo si rife ... ramite tecniche GC/MS. METODI DI LABORATORIO Come da All. 5, Tab. 1 e 2 del D.Lgs 152/2006. - IDROCARBURI PESANTI (C>12) SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 504 - Acque Superficiali ASU					360,000		
	SOMMANO cad					360,000		
1198 / 6353 IG.07.3.010. 04	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE METALLI - ARSENICO ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE METALLI Adattando metodi di prova più aggiornati. Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - ARSENICO SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 504 - Acque Superficiali ASU					360,000		
	SOMMANO cad					360,000		
1199 / 6354 IG.07.3.010. 06	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE METALLI - CADMIO ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE METALLI Adattando metodi di prova più aggiornati. Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - CADMIO SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 504 - Acque Superficiali ASU					360,000		
	SOMMANO cad					360,000		
1200 / 6355 IG.07.3.010. 08	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE METALLI - CROMO TOTALE ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE METALLI Adattando metodi di prova più aggiornati. Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - CROMO TOTALE SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 504 - Acque Superficiali ASU					360,000		
	SOMMANO cad					360,000		
1201 / 6356 IG.07.3.010. 10	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE METALLI - FERRO ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE METALLI Adattando metodi di prova più aggiornati. Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - FERRO SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 504 - Acque Superficiali ASU					360,000		
	A RIPORTARE					360,000		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					360,000		
	SOMMANO cad					360,000		
1202 / 6357 IG.07.3.010. 12	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE METALLI - NICHEL ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE METALLI Adattando metodi di prova più aggiornati. Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - NICHEL SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 504 - Acque Superficiali ASU					360,000		
	SOMMANO cad					360,000		
1203 / 6358 IG.07.3.010. 13	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE METALLI - PIOMBO ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE METALLI Adattando metodi di prova più aggiornati. Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - PIOMBO SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 504 - Acque Superficiali ASU					360,000		
	SOMMANO cad					360,000		
1204 / 6359 IG.07.3.010. 14	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE METALLI - RAME ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE METALLI Adattando metodi di prova più aggiornati. Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - RAME SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 504 - Acque Superficiali ASU					360,000		
	SOMMANO cad					360,000		
1205 / 6360 IG.07.3.010. 18	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE METALLI - ZINCO ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE METALLI Adattando metodi di prova più aggiornati. Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - ZINCO SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 504 - Acque Superficiali ASU					360,000		
	SOMMANO cad					360,000		
1206 / 6361 IG.07.3.010.	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE METALLI - SODIO							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
19	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE METALLI Adattando metodi di prova più aggiornati. Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - SODIO SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 504 - Acque Superficiali ASU					360,000		
	SOMMANO cad					360,000		
1207 / 6362 IG.07.3.015.e	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE INQUINANTI INORGANICI - SOLFATI ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE INQUINANTI INORGANICI Adattando metodi di prova più aggiornati. Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - SOLFATI SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 504 - Acque Superficiali ASU					360,000		
	SOMMANO cad					360,000		
1208 / 6363 IG.07.3.015.f	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE INQUINANTI INORGANICI - CLORURI ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE INQUINANTI INORGANICI Adattando metodi di prova più aggiornati. Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - CLORURI SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 504 - Acque Superficiali ASU					360,000		
	SOMMANO cad					360,000		
1209 / 6364 IG.07.3.015.g	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE INQUINANTI INORGANICI - CALCIO ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE INQUINANTI INORGANICI Adattando metodi di prova più aggiornati. Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - CALCIO SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 504 - Acque Superficiali ASU					360,000		
	SOMMANO cad					360,000		
1210 / 6365 IG.07.3.015.h	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE INQUINANTI INORGANICI - MAGNESIO ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE INQUINANTI INORGANICI Adattando metodi di prova più aggiornati. Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - MAGNESIO							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 504 - Acque Superficiali ASU					360,000		
	SOMMANO cad					360,000		
1211 / 6366 IG.07.3.015.i	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE INQUINANTI INORGANICI - POTASSIO ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE INQUINANTI INORGANICI Adattando metodi di prova più aggiornati. Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - POTASSIO SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 504 - Acque Superficiali ASU					360,000		
	SOMMANO cad					360,000		
1212 / 6367 IG.07.3.015.l	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE INQUINANTI INORGANICI - N-NH4 ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE INQUINANTI INORGANICI Adattando metodi di prova più aggiornati. Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - N-NH4 SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 504 - Acque Superficiali ASU					360,000		
	SOMMANO cad					360,000		
1213 / 6368 IG.07.3.015.m	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE INQUINANTI INORGANICI - N-NO3 ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE INQUINANTI INORGANICI Adattando metodi di prova più aggiornati. Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - N-NO3 SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 504 - Acque Superficiali ASU					360,000		
	SOMMANO cad					360,000		
1214 / 6369 IG.07.3.015.n	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE INQUINANTI INORGANICI - AZOTO TOTALE ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE INQUINANTI INORGANICI Adattando metodi di prova più aggiornati. Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - AZOTO TOTALE SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	SbCat 504 - Acque Superficiali ASU					360,000		
	SOMMANO cad					360,000		
1215 / 6370 IG.07.3.015. o	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE INQUINANTI INORGANICI - FOSFORO TOTALE ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE INQUINANTI INORGANICI Adattando metodi di prova più aggiornati. Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - FOSFORO TOTALE SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 504 - Acque Superficiali ASU					360,000		
	SOMMANO cad					360,000		
1216 / 6371 IG.07.3.020	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE COMPOSTI ORGANICI AROMATICI - BTEX ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE Adattando metodi di prova più aggiornati. Il prezzo è riferito all'analisi dell'intero gruppo di composti di cui alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. COMPOSTI ORGANICI AROMATICI - BTEX SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 504 - Acque Superficiali ASU					360,000		
	SOMMANO cad					360,000		
1217 / 6372 IG.07.3.025	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI (IPA) ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE Adattando metodi di prova più aggiornati. Il prezzo è riferito all'analisi dell'intero gruppo di composti inclu ... ia di cui alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI (IPA) SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 504 - Acque Superficiali ASU					360,000		
	SOMMANO cad					360,000		
1218 / 6373 IG.07.2.200. 005.e	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO TECNICHE DI MISURA DEI SOIL GAS CAMPIONAMENTO DIRETTO E SUCCESSIVE ANALISI DI LABORATORIO - ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO Adattando metodi di prova più aggiornati. TECNICHE DI MISURA DEI SOIL GAS TECNICHE DI MISURA DEI SOIL GAS CAMPION ... o ed analisi GC/MS o GC/FID. CAMPIONAMENTO DIRETTO E SUCCESSIVE ANALISI DI LABORATORIO - ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	4+360 SbCat 504 - Acque Superficiali ASU					360,000		
	SOMMANO cad					360,000		
1219 / 6374 IG.07.3.030	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE Adattando metodi di prova più aggiornati. Il prezzo è riferito all'analisi dell'intero gruppo di composti inclu ... sommatoria di cui alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 504 - Acque Superficiali ASU					360,000		
	SOMMANO cad					360,000		
1220 / 6375 IG.07.3.035	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE Adattando metodi di prova più aggiornati. Il prezzo è riferito all'analisi dell'intero gruppo di composti di cui alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 504 - Acque Superficiali ASU					360,000		
	SOMMANO cad					360,000		
1221 / 6376 IG.07.3.105	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE BOD5 ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE Adattando metodi di prova più aggiornati. BOD5 Fibre A > 10 mm. SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 504 - Acque Superficiali ASU					360,000		
	SOMMANO cad					360,000		
1222 / 6377 IG.07.3.110	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE COD ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE Adattando metodi di prova più aggiornati. COD Fibre A > 10 mm. SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 504 - Acque Superficiali ASU					360,000		
	SOMMANO cad					360,000		
1223 / 6378	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
IG.07.3.125	ACQUE SOTTERRANEE DUREZZA TOT ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE Adattando metodi di prova più aggiornati. DUREZZA TOT Fibre A > 10 mm. SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 504 - Acque Superficiali ASU					360,000		
	SOMMANO cad					360,000		
1224 / 6379 IG.07.3.130	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE ESCHERICHIA COLI ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE Adattando metodi di prova più aggiornati. ESCHERICHIA COLI Fibre A > 10 mm. SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 504 - Acque Superficiali ASU					360,000		
	SOMMANO cad					360,000		
1225 / 6380 IG.07.3.135	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE TENSIOATTIVI ANIONICI ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE Adattando metodi di prova più aggiornati. TENSIOATTIVI ANIONICI Fibre A > 10 mm. SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 504 - Acque Superficiali ASU					360,000		
	SOMMANO cad					360,000		
1226 / 6381 IG.07.3.140	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE TENSIOATTIVI NON IONICI ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE Adattando metodi di prova più aggiornati. TENSIOATTIVI NON IONICI Fibre A > 10 mm. SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 504 - Acque Superficiali ASU					360,000		
	SOMMANO cad					360,000		
1227 / 6382 IG.07.3.015. D	NITRITI NITRITI SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 504 - Acque Superficiali ASU					360,000		
	SOMMANO cadauno					360,000		
1228 / 6383 IG.07.3.015.	PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE SUOLO, SOTTOSUOLO E							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
p	ACQUE ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE INQUINANTI INORGANICI - ORTOFOSFATI Analisi chimiche per caratterizzazione ambientale del suolo, sottosuolo e acque sotterranee ai sensi dell'Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 504 - Acque Superficiali ASU					360,000		
	SOMMANO cad					360,000		
1229 / 6384 IG.07.3.100	Analisi chimiche per caratterizzazione ambientale del suolo, sottosuolo e acque sotterranee ai sensi dell'Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. Analisi chimiche per caratterizzazione ambientale del suolo, sottosuolo e acque sotterranee ai sensi dell'Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 504 - Acque Superficiali ASU					360,000		
	SOMMANO cad					360,000		
1230 / 6385 R.0B.030	RAPPORTO ANNUALE SULLO STATO DI AVANZAMENTO DELLE ATTIVITA' DI FASE Restituzione di rapporto conclusivo con frequenza annuale, con riferimento a ciascuna componente e a ciascuna campagna prevista nel Piano di monitoraggio. Il rapporto analizza e ... gativa componente-attività-rilievi; - appendice 3 - grafici / tabelle dati; - appendice 4 - documentazione fotografica. SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 504 - Acque Superficiali ASU					3,000		
	SOMMANO cad					3,000		
1231 / 6484 PA.AM.041	Analisi della qualità biologica mediante la determinazione delle Diatomee. compreso il prelievo…..determinazione delle Diatomee. compreso il preliev Analisi della qualità biologica mediante la determinazione delle Diatomee. compreso il prelievo…..determinazione delle Diatomee. compreso il preliev SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 504 - Acque Superficiali ASU					40,000		
	A RIPORTARE					40,000		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					40,000		
	SOMMANO singolo campione					40,000		
1232 / 6485 IG.07.3.001.c	PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE SUOLO, SOTTOSUOLO E ACQUE ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE INDICATORI DI STATO ECOLOGICO PER ACQUE SUPERFICIALI INDICE BIOLOGIQUE MACROPHYTIQUE EN RIVIÈRE (IBMR) Analisi chimiche per caratterizzazione ambientale del suolo, sottosuolo e acque sotterranee ai sensi dell'Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. Caratterizzazione qu ... e/o forniti dai laboratori di analisi. Tutti i parametri si intendono misurati in conformità alle normative in vigore. SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 504 - Acque Superficiali ASU					40,000		
	SOMMANO cad					40,000		
	Parziale Acque Superficiali (SbCat 504) euro							
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Acque Sotterranee (SbCat 505)							
1233 / 6386 R.0B.020	RAPPORTO DI CAMPAGNA Per ciascuna componente ambientale mediante le seguenti attività di memorizzazione dei dati su supporto informatico e restituzione delle schede di rilievo contenenti la codifi ... dati sulla piattaforma SIT. Il prezzo si riferisce per ogni campagna di monitoraggio e per ogni componente ambientale. SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 505 - Acque Sotterranee ASO					9,000		
	SOMMANO cad					9,000		
1234 / 6387 R.0B.025	RESTITUZIONE E MEMORIZZAZIONE DATI DI UNA CAMPAGNA DI MISURE Restituzione di rapporti periodici al termine di ciascuna campagna di monitoraggio per ciascuna componente ambientale. Il rapporto descrive le attività svolte nel periodo di rif ... Documentazione fotografica. Il prezzo si riferisce per ogni campagna di monitoraggio e per ogni componente ambientale. SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 505 - Acque Sotterranee ASO					9,000		
	SOMMANO cad					9,000		
1235 / 6388 E.08.005.16. 10.02	Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di avvenuto smaltimento. Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione. Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di avvenuto smaltimento. Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione. SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 505 - Acque Sotterranee ASO					24,000		
	SOMMANO t					24,000		
1236 / 6389 E.08.005.16. 10.10	Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di avvenuto smaltimento.							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione. Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di avvenuto smaltimento. Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione. SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 505 - Acque Sotterranee ASO	24,000	100,000			2´400,000		
	SOMMANO tonn x Km					2´400,000		
1237 / 6390 IG.10.001.022	INSTALLAZIONE DI PIEZOMETRI SPURGO PIEZOMETRI INSTALLAZIONE DI PIEZOMETRI SPURGO PIEZOMETRI con pompe elettriche sommergibili. Per ogni ora di spurgo SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 505 - Acque Sotterranee ASO					133,200		
	SOMMANO h					133,200		
1238 / 6391 IG.07.3.002.1.a	PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE SUOLO, SOTTOSUOLO E ACQUE ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE DETERMINAZIONE PARAMETRI ACQUE SUPERFICIALE E SOTTERRANEE CHIMICO-FISICI IN SITO Analisi chimiche per caratterizzazione ambientale del suolo, sottosuolo e acque sotterranee ai sensi dell'Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. Temperatura aria e ... in conformità alle normative in vigore. I rilievi dovranno essere effettuati con strumentazione adeguata all'esigenza. SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 505 - Acque Sotterranee ASO					189,000		
	SOMMANO cad					189,000		
1239 / 6392 IG.07.1.002.b	PRELIEVO DI CAMPIONI DI ACQUE SOTTERRANEE - CON POMPA ELETTRICA SOMMERSA O PNEUMATICA PRELIEVO DI CAMPIONI PRELIEVO DI CAMPIONI In piezometri e pozzi, comprensivo di fornitura del contenitore, sigillatura, imballaggio, conservazione in cella frigorifera e trasporto a laboratorio in contenitori isotermici e refrigerati. DI ACQUE SOTTERRANEE SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 505 - Acque Sotterranee ASO					189,000		
	A R I P O R T A R E					189,000		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					189,000		
	SOMMANO cad					189,000		
1240 / 6393 IG.07.3.010. 04	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE METALLI - ARSENICO ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE METALLI Adattando metodi di prova più aggiornati. Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - ARSENICO SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 505 - Acque Sotterranee ASO					189,000		
	SOMMANO cad					189,000		
1241 / 6394 IG.07.3.010. 06	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE METALLI - CADMIO ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE METALLI Adattando metodi di prova più aggiornati. Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - CADMIO SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 505 - Acque Sotterranee ASO					189,000		
	SOMMANO cad					189,000		
1242 / 6395 IG.07.3.010. 08	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE METALLI - CROMO TOTALE ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE METALLI Adattando metodi di prova più aggiornati. Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - CROMO TOTALE SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 505 - Acque Sotterranee ASO					189,000		
	SOMMANO cad					189,000		
1243 / 6396 IG.07.3.010. 09	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE METALLI - CROMO VI ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE METALLI Adattando metodi di prova più aggiornati. Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - CROMO VI SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 505 - Acque Sotterranee ASO					189,000		
	SOMMANO cad					189,000		
1244 / 6397	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
IG.07.3.010. 10	ACQUE SOTTERRANEE METALLI - FERRO ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE METALLI Adattando metodi di prova più aggiornati. Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - FERRO SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 505 - Acque Sotterranee ASO					189,000		
	SOMMANO cad					189,000		
1245 / 6398 IG.07.3.010. 11	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE METALLI - MERCURIO ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE METALLI Adattando metodi di prova più aggiornati. Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - MERCURIO SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 505 - Acque Sotterranee ASO					189,000		
	SOMMANO cad					189,000		
1246 / 6399 IG.07.3.010. 12	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE METALLI - NICHEL ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE METALLI Adattando metodi di prova più aggiornati. Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - NICHEL SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 505 - Acque Sotterranee ASO					189,000		
	SOMMANO cad					189,000		
1247 / 6400 IG.07.3.010. 13	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE METALLI - PIOMBO ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE METALLI Adattando metodi di prova più aggiornati. Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - PIOMBO SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 505 - Acque Sotterranee ASO					189,000		
	SOMMANO cad					189,000		
1248 / 6401 IG.07.3.010. 14	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE METALLI - RAME ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE METALLI Adattando metodi di prova più aggiornati. Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. -							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	RAME SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 505 - Acque Sotterranee ASO					189,000		
	SOMMANO cad					189,000		
1249 / 6402 IG.07.3.010.16	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE METALLI - MANGANESE ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE METALLI Adattando metodi di prova più aggiornati. Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - MANGANESE SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 505 - Acque Sotterranee ASO					189,000		
	SOMMANO cad					189,000		
1250 / 6403 IG.07.3.020	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE COMPOSTI ORGANICI AROMATICI - BTEX ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE Adattando metodi di prova più aggiornati. Il prezzo è riferito all'analisi dell'intero gruppo di composti di cui alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. COMPOSTI ORGANICI AROMATICI - BTEX SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 505 - Acque Sotterranee ASO					189,000		
	SOMMANO cad					189,000		
1251 / 6404 IG.07.3.030	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE Adattando metodi di prova più aggiornati. Il prezzo è riferito all'analisi dell'intero gruppo di composti inclu ... sommatoria di cui alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 505 - Acque Sotterranee ASO					189,000		
	SOMMANO cad					189,000		
1252 / 6405 IG.07.3.035	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE Adattando metodi di prova più aggiornati. Il prezzo è riferito all'analisi dell'intero gruppo di composti di cui alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 505 - Acque Sotterranee ASO					189,000		
	SOMMANO cad					189,000		
1253 / 6406 IG.07.3.085	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE PCB IDROCARBURI TOTALI (COME N-ESANO) ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE PCB Adattando metodi di prova più aggiornati. Il prezzo è riferito all'analisi del composto di cui alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. IDROCARBURI TOTALI (COME N-ESANO) SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 505 - Acque Sotterranee ASO					189,000		
	SOMMANO cad					189,000		
1254 / 6407 IG.07.3.010.18	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE METALLI - ZINCO ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE METALLI Adattando metodi di prova più aggiornati. Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - ZINCO SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 505 - Acque Sotterranee ASO					189,000		
	SOMMANO cad					189,000		
1255 / 6408 IG.07.3.015.e	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE INQUINANTI INORGANICI - SOLFATI ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE INQUINANTI INORGANICI Adattando metodi di prova più aggiornati. Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - SOLFATI SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 505 - Acque Sotterranee ASO					189,000		
	SOMMANO cad					189,000		
1256 / 6409 IG.10.001.025	INSTALLAZIONE DI PIEZOMETRI MISURA DEL LIVELLO DI FALDA SU PIEZOMETRO INSTALLAZIONE DI PIEZOMETRI MISURA DEL LIVELLO DI FALDA SU PIEZOMETRO Successiva alla prima, sia mediante freatimetro (per tubi piezometrici) che tramite centralina portatile (per ... essere eseguita quando sia accertato il riequilibrio del sistema a seguito dell'installazione del piezometro. SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 505 - Acque Sotterranee ASO					189,000		
	A RIPORTARE					189,000		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					189,000		
	SOMMANO cad					189,000		
1257 / 6410 R.0B.030	RAPPORTO ANNUALE SULLO STATO DI AVANZAMENTO DELLE ATTIVITA' DI FASE							
	Restituzione di rapporto conclusivo con frequenza annuale, con riferimento a ciascuna componente e a ciascuna campagna prevista nel Piano di monitoraggio. Il rapporto analizza e ... gativa componente-attività-rilievi; - appendice 3 - grafici / tabelle dati; - appendice 4 - documentazione fotografica. SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 505 - Acque Sotterranee ASO					3,000		
	SOMMANO cad					3,000		
	Parziale Acque Sotterranee (SbCat 505) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Atmosfera (SbCat 506)							
1258 / 6411 R.0B.020	RAPPORTO DI CAMPAGNA Per ciascuna componente ambientale mediante le seguenti attività di memorizzazione dei dati su supporto informatico e restituzione delle schede di rilievo contenenti la codifi ... dati sulla piattaforma SIT. Il prezzo si riferisce per ogni campagna di monitoraggio e per ogni componente ambientale. SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 506 - Atmosfera ATM					12,000		
	SOMMANO cad					12,000		
1259 / 6412 R.0B.025	RESTITUZIONE E MEMORIZZAZIONE DATI DI UNA CAMPAGNA DI MISURE Restituzione di rapporti periodici al termine di ciascuna campagna di monitoraggio per ciascuna componente ambientale. Il rapporto descrive le attività svolte nel periodo di rif ... Documentazione fotografica. Il prezzo si riferisce per ogni campagna di monitoraggio e per ogni componente ambientale. SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 506 - Atmosfera ATM					12,000		
	SOMMANO cad					12,000		
1260 / 6413 R.0B.030	RAPPORTO ANNUALE SULLO STATO DI AVANZAMENTO DELLE ATTIVITA' DI FASE Restituzione di rapporto conclusivo con frequenza annuale, con riferimento a ciascuna componente e a ciascuna campagna prevista nel Piano di monitoraggio. Il rapporto analizza e ... gativa componente-attività-rilievi; - appendice 3 - grafici / tabelle dati; - appendice 4 - documentazione fotografica. SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 506 - Atmosfera ATM					3,000		
	SOMMANO cad					3,000		
1261 / 6414 R.0A.001.c	Stazione meteo per il monitoraggio, l'archiviazione e la visualizzazione dei dati ambientali comprensivo di dispositivo per il monitoraggio. Il dispositivo permette il rilevamento ... stazione di meteo. Su set standard di parametri (per ogni punto di misura e per ogni settimana di rilievo e frazione). Stazione meteo per il monitoraggio, l'archiviazione e la visualizzazione dei dati ambientali comprensivo di dispositivo per il monitoraggio. Il dispositivo permette il rilevamento ... stazione di meteo. Su set standard di parametri (per ogni punto di misura e per ogni							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	settimana di rilievo e frazione). SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 506 - Atmosfera ATM *(lung.=4*3)	2,000	12,000			24,000		
	SOMMANO Settimana					24,000		
1262 / 6415 R.01.001.1.B	MONITORAGGIO DEGLI AGENTI INQUINANTI Per il pacchetto base così composto: NO2, NOX, CO, BENZENE, OZONO, SO2, PM10, PM2,5, PTS Con rilievo in continuo, tramite centralina fissa/m ... entazione installate adeguata all'esigenza. PER UN SET MINIMO DI CAMPIONI PER UNA DURATA DI MISURAZIONE PARI A 14 GIORNI MONITORAGGIO DEGLI AGENTI INQUINANTI Per il pacchetto base così composto: NO2, NOX, CO, BENZENE, OZONO, SO2, PM10, PM2,5, PTS Con rilievo in continuo, tramite centralina fissa/m ... entazione installate adeguata all'esigenza. PER UN SET MINIMO DI CAMPIONI PER UNA DURATA DI MISURAZIONE PARI A 14 GIORNI SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 506 - Atmosfera ATM	2,000	12,000			24,000		
	SOMMANO a corpo					24,000		
1263 / 6416 R.01.020.a	MONITORAGGIO CON CAMPIONATORE SEQUENZIALE/ GRAVIMETRICO DELLE POLVERI - PER FILTRO AL GIORNO MONITORAGGIO CON CAMPIONATORE SEQUENZIALE/ GRAVIMETRICO DELLE POLVERI Per ciascun inquinante appartenente alla categoria delle polveri: PTS,PM10, PM2,5. Nel prezzo è compreso e comp ... vigore. I rilievi dovranno essere effettuati con strumentazione installate adeguata all'esigenza. - PER FILTRO AL GIORNO SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 506 - Atmosfera ATM					48,000		
	SOMMANO cadauno x giorno					48,000		
1264 / 6417 R.01.020.b	MONITORAGGIO CON CAMPIONATORE SEQUENZIALE/ GRAVIMETRICO DELLE POLVERI - PER FILTRO E PER CIASCUN ULTERIORE GIORNO DI MISURA MONITORAGGIO CON CAMPIONATORE SEQUENZIALE/ GRAVIMETRICO DELLE POLVERI Per ciascun inquinante appartenente alla categoria delle polveri: PTS,PM10, PM2,5. Nel prezzo è compreso e comp ... re effettuati con strumentazione installate adeguata all'esigenza. - PER FILTRO E PER CIASCUN ULTERIORE GIORNO DI MISURA SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 506 - Atmosfera ATM					624,000		
	SOMMANO cadauno x giorno					624,000		
1265 / 6418								
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
R.0A.001.d	Stazione meteo per il monitoraggio, l'archiviazione e la visualizzazione dei dati ambientali comprensivo di dispositivo per il monitoraggio. Il dispositivo permette il rilevamento ... a stazione di meteo. su set standard di parametri (per ogni punto di misura e per ogni settimana di rilievo e frazione) Stazione meteo per il monitoraggio, l'archiviazione e la visualizzazione dei dati ambientali comprensivo di dispositivo per il monitoraggio. Il dispositivo permette il rilevamento ... a stazione di meteo. su set standard di parametri (per ogni punto di misura e per ogni settimana di rilievo e frazione) SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 506 - Atmosfera ATM *(lung.=3*4)	2,000	12,000			24,000		
	SOMMANO Settimana					24,000		
	Parziale Atmosfera (SbCat 506) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Rumore (SbCat 507)							
1266 / 6419 R.0B.020	RAPPORTO DI CAMPAGNA Per ciascuna componente ambientale mediante le seguenti attività di memorizzazione dei dati su supporto informatico e restituzione delle schede di rilievo contenenti la codifi ... dati sulla piattaforma SIT. Il prezzo si riferisce per ogni campagna di monitoraggio e per ogni componente ambientale. SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 507 - Rumore RUM					12,000		
	SOMMANO cad					12,000		
1267 / 6420 R.0B.025	RESTITUZIONE E MEMORIZZAZIONE DATI DI UNA CAMPAGNA DI MISURE Restituzione di rapporti periodici al termine di ciascuna campagna di monitoraggio per ciascuna componente ambientale. Il rapporto descrive le attività svolte nel periodo di rif ... Documentazione fotografica. Il prezzo si riferisce per ogni campagna di monitoraggio e per ogni componente ambientale. SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 507 - Rumore RUM					12,000		
	SOMMANO cad					12,000		
1268 / 6421 R.0B.030	RAPPORTO ANNUALE SULLO STATO DI AVANZAMENTO DELLE ATTIVITA' DI FASE Restituzione di rapporto conclusivo con frequenza annuale, con riferimento a ciascuna componente e a ciascuna campagna prevista nel Piano di monitoraggio. Il rapporto analizza e ... gativa componente-attività-rilievi; - appendice 3 - grafici / tabelle dati; - appendice 4 - documentazione fotografica. SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 507 - Rumore RUM					3,000		
	SOMMANO cad					3,000		
1269 / 6422 R.0A.001.b	RILIEVI PARAMETRI METEO - MONITORAGGIO PER UNA DURATA FINO AD 1 GIORNO Stazione meteo per il monitoraggio, l'archiviazione e la visualizzazione dei dati ambientali comprensivo di dispositivo per il monitoraggio. Il dispositivo permette il rilevamento ... lla stazione di meteo. Su set standard di parametri (per ogni punto di misura e per ogni giorno di rilievo e frazione). SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 507 - Rumore RUM					12,000		
	SOMMANO gg					12,000		
1270 / 6423 R.05.01.010. b	RUMORE RILIEVO ACUSTICO CONTINUO E DISCONTINUO - IN CONTINUO PER UNA DURATA DI MISURAZIONE DI UN GIORNO (24 H) RILIEVO ACUSTICO CONTINUO E DISCONTINUO Nel prezzo sono compresi e compensati il nolo e l'installazione della strumentazione, lo scarico e l'analisi dei dati, la ... ti digitali e la restituzione ad ANAS dei supporti stessi. IN CONTINUO PER UNA DURATA DI MISURAZIONE DI UN GIORNO (24 H) SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 507 - Rumore RUM					12,000		
	SOMMANO cad					12,000		
1271 / 6424 R.0A.001.c	Stazione meteo per il monitoraggio, l'archiviazione e la visualizzazione dei dati ambientali comprensivo di dispositivo per il monitoraggio. Il dispositivo permette il rilevamento ... stazione di meteo. Su set standard di parametri (per ogni punto di misura e per ogni settimana di rilievo e frazione). Stazione meteo per il monitoraggio, l'archiviazione e la visualizzazione dei dati ambientali comprensivo di dispositivo per il monitoraggio. Il dispositivo permette il rilevamento ... stazione di meteo. Su set standard di parametri (per ogni punto di misura e per ogni settimana di rilievo e frazione). SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 507 - Rumore RUM					12,000		
	SOMMANO Settimana					12,000		
1272 / 6425 R.05.01.010. c	RUMORE RILIEVO ACUSTICO CONTINUO E DISCONTINUO - IN CONTINUO PER UNA DURATA DI MISURAZIONE DI UNA SETTIMANA (7 GG) RILIEVO ACUSTICO CONTINUO E DISCONTINUO Nel prezzo sono compresi e compensati il nolo e l'installazione della strumentazione, lo scarico e l'analisi dei dati, la ... gitali e la restituzione ad ANAS dei supporti stessi. IN CONTINUO PER UNA DURATA DI MISURAZIONE DI UNA SETTIMANA (7 GG) SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 507 - Rumore RUM					12,000		
	SOMMANO cad					12,000		
	Parziale Rumore (SbCat 507) euro ---------- ---------- ---------- ----------							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Vibrazioni (SbCat 508)							
1273 / 6426 R.0B.020	RAPPORTO DI CAMPAGNA Per ciascuna componente ambientale mediante le seguenti attività di memorizzazione dei dati su supporto informatico e restituzione delle schede di rilievo contenenti la codifi ... dati sulla piattaforma SIT. Il prezzo si riferisce per ogni campagna di monitoraggio e per ogni componente ambientale. SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 508 - Vibrazioni VIB					3,000		
	SOMMANO cad					3,000		
1274 / 6427 R.0B.025	RESTITUZIONE E MEMORIZZAZIONE DATI DI UNA CAMPAGNA DI MISURE Restituzione di rapporti periodici al termine di ciascuna campagna di monitoraggio per ciascuna componente ambientale. Il rapporto descrive le attività svolte nel periodo di rif ... Documentazione fotografica. Il prezzo si riferisce per ogni campagna di monitoraggio e per ogni componente ambientale. SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 508 - Vibrazioni VIB					3,000		
	SOMMANO cad					3,000		
1275 / 6428 R.0B.030	RAPPORTO ANNUALE SULLO STATO DI AVANZAMENTO DELLE ATTIVITA' DI FASE Restituzione di rapporto conclusivo con frequenza annuale, con riferimento a ciascuna componente e a ciascuna campagna prevista nel Piano di monitoraggio. Il rapporto analizza e ... gativa componente-attività-rilievi; - appendice 3 - grafici / tabelle dati; - appendice 4 - documentazione fotografica. SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 508 - Vibrazioni VIB					3,000		
	SOMMANO cad					3,000		
1276 / 6489 R.05.02.010. b	VIBRAZIONI RILIEVO DEI LIVELLI DI VIBRAZIONE IN CONTINUO - MONITORAGGIO DEI LIVELLI DI VIBRAZIONE PER 2 ORE RILIEVO DEI LIVELLI DI VIBRAZIONE IN CONTINUO La misura e i criteri di valutazione del disturbo devono essere integralmente coerenti con la norma UNI9614:2017. La valuta ... minuti in continuo durante quelle notturne (costantemente presidiata). MONITORAGGIO DEI LIVELLI DI VIBRAZIONE PER 2 ORE SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	SbCat 508 - Vibrazioni							
	VIB	2,000	3,000			6,000		
	SOMMANO cad					6,000		
	Parziale Vibrazioni (SbCat 508) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Suolo (SbCat 509)							
1277 / 6429 IG.10.120.025.a	INSTALLAZIONE DI STRUMENTAZIONE PER MONITORAGGIO TOPOGRAFICO STAZIONE TOTALE AUTOMATICA E PIATTAFORMA SOFTWARE - NOLO STAZIONE INSTALLAZIONE DI STRUMENTAZIONE PER MONITORAGGIO TOPOGRAFICO INSTALLAZIONE DI STRUMENTAZIONE PER MONITORAGGIO TOPOGRAFICO STAZIONE TOTALE AUTOMATICA E PIATTAFORMA SOFTWARE Costitui ... o per operatività n. 1 stazione totale - Quality check; - assistenza remota per la durata del progetto. - NOLO STAZIONE SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 509 - Suolo SUO					36,000		
	SOMMANO cadauno x mese					36,000		
1278 / 6430 IG.10.120.025.b	INSTALLAZIONE DI STRUMENTAZIONE PER MONITORAGGIO TOPOGRAFICO STAZIONE TOTALE AUTOMATICA E PIATTAFORMA SOFTWARE - NOLO PIATTAFORMA INSTALLAZIONE DI STRUMENTAZIONE PER MONITORAGGIO TOPOGRAFICO INSTALLAZIONE DI STRUMENTAZIONE PER MONITORAGGIO TOPOGRAFICO STAZIONE TOTALE AUTOMATICA E PIATTAFORMA SOFTWARE Noleggio ... tivazione di allarmi (stato e/o superamento soglie) di tipo consequenziale; - Reportistica avanzata. - NOLO PIATTAFORMA SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 509 - Suolo SUO					36,000		
	SOMMANO cadauno x mese					36,000		
1279 / 6431 IG.10.120.025.c	INSTALLAZIONE DI STRUMENTAZIONE PER MONITORAGGIO TOPOGRAFICO STAZIONE TOTALE AUTOMATICA E PIATTAFORMA SOFTWARE - GESTIONE DELLA STAZIONE TOTALE ROBOTIZZATA INSTALLAZIONE DI STRUMENTAZIONE PER MONITORAGGIO TOPOGRAFICO INSTALLAZIONE DI STRUMENTAZIONE PER MONITORAGGIO TOPOGRAFICO STAZIONE TOTALE AUTOMATICA E PIATTAFORMA SOFTWARE SUPPORTO ... a durata del progetto. Compresi i puntamenti necessari delle mire ottiche. - GESTIONE DELLA STAZIONE TOTALE ROBOTIZZATA SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 509 - Suolo SUO					36,000		
	SOMMANO mese					36,000		
1280 / 6432 IG.10.010.015.b	INSTALLAZIONE DI INCLINOMETRI / ESTENSOINCLINOMETRI MISURA MANUALE DI TUBO INCLINOMETRICO (SIA IN ALLUMINIO CHE IN ABS) - PER OGNI ML CON LETTURA A 4 GUIDE INSTALLAZIONE DI INCLINOMETRI / ESTENSOINCLINOMETRI MISURA MANUALE DI TUBO INCLINOMETRICO (SIA IN ALLUMINIO CHE IN ABS) Successiva a quella di zero, mediante apposita sonda inclino ... potrà essere aumentato ad 1m a seconda dei casi stabiliti dalla D.L. / progettista. - PER OGNI ML CON LETTURA A 4 GUIDE							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 509 - Suolo SUO					36,000		
	SOMMANO ml					36,000		
1281 / 6433 R.0B.020	RAPPORTO DI CAMPAGNA Per ciascuna componente ambientale mediante le seguenti attività di memorizzazione dei dati su supporto informatico e restituzione delle schede di rilievo contenenti la codifi ... dati sulla piattaforma SIT. Il prezzo si riferisce per ogni campagna di monitoraggio e per ogni componente ambientale. SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 509 - Suolo SUO					21,000		
	SOMMANO cad					21,000		
1282 / 6434 IG.07.1.001.a	PRELIEVO DI CAMPIONI DI TERRENO - PER 1 ALIQUOTA PRELIEVO DI CAMPIONI Da topsoil, carotaggio o da pozzetto esplorativo, da computarsi con le voci specifiche, comprensivo di fornitura del contenitore, sigillatura, imballaggio ... ervazione in cella frigorifera e trasporto a laboratorio in contenitori isotermici e refrigerati. - PER 1 ALIQUOTA SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 509 - Suolo SUO	76,000	3,000	4,000		912,000		
	SOMMANO cad					912,000		
1283 / 6435 IG.07.2.010. 02	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO COMPOSTI INORGANICI - ARSENICO ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO COMPOSTI INORGANICI Adattando metodi di prova più aggiornati. Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - ARSENICO SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 509 - Suolo SUO	76,000	3,000	2,000		456,000		
	SOMMANO cad					456,000		
1284 / 6436 IG.07.2.010. 03	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO COMPOSTI INORGANICI - BERILLIO ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO COMPOSTI INORGANICI Adattando metodi di prova più aggiornati. Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - BERILLIO SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 509 - Suolo SUO					456,000		
	SOMMANO cad					456,000		
1285 / 6437 IG.07.2.010. 04	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO COMPOSTI INORGANICI - CADMIO ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO COMPOSTI INORGANICI Adattando metodi di prova più aggiornati. Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - CADMIO SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 509 - Suolo SUO					456,000		
	SOMMANO cad					456,000		
1286 / 6438 IG.07.2.010. 05	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO COMPOSTI INORGANICI - COBALTO ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO COMPOSTI INORGANICI Adattando metodi di prova più aggiornati. Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - COBALTO SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 509 - Suolo SUO					456,000		
	SOMMANO cad					456,000		
1287 / 6439 IG.07.2.010. 06	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO COMPOSTI INORGANICI - CROMO TOTALE ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO COMPOSTI INORGANICI Adattando metodi di prova più aggiornati. Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - CROMO TOTALE SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 509 - Suolo SUO					456,000		
	SOMMANO cad					456,000		
1288 / 6440 IG.07.2.010. 07	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO COMPOSTI INORGANICI - CROMO VI ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO COMPOSTI INORGANICI Adattando metodi di prova più aggiornati. Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - CROMO VI SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 509 - Suolo SUO					456,000		
	A RIPORTARE					456,000		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					456,000		
	SOMMANO cad					456,000		
1289 / 6441 IG.07.2.010. 08	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO COMPOSTI INORGANICI - MERCURIO ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO COMPOSTI INORGANICI Adattando metodi di prova più aggiornati. Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - MERCURIO SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 509 - Suolo SUO					456,000		
	SOMMANO cad					456,000		
1290 / 6442 IG.07.2.010. 09	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO COMPOSTI INORGANICI - NICHEL ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO COMPOSTI INORGANICI Adattando metodi di prova più aggiornati. Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - NICHEL SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 509 - Suolo SUO					456,000		
	SOMMANO cad					456,000		
1291 / 6443 IG.07.2.010. 10	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO COMPOSTI INORGANICI - PIOMBO ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO COMPOSTI INORGANICI Adattando metodi di prova più aggiornati. Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - PIOMBO SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 509 - Suolo SUO					456,000		
	SOMMANO cad					456,000		
1292 / 6444 IG.07.2.010. 11	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO COMPOSTI INORGANICI - RAME ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO COMPOSTI INORGANICI Adattando metodi di prova più aggiornati. Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - RAME SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 509 - Suolo SUO					456,000		
	SOMMANO cad					456,000		
1293 / 6445	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NEL							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
IG.07.2.010.15	SUOLO E SOTTOSUOLO COMPOSTI INORGANICI - VANADIO ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO COMPOSTI INORGANICI Adattando metodi di prova più aggiornati. Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - VANADIO SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 509 - Suolo SUO					456,000		
	SOMMANO cad					456,000		
1294 / 6446 IG.07.2.010.16	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO COMPOSTI INORGANICI - ZINCO ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO COMPOSTI INORGANICI Adattando metodi di prova più aggiornati. Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - ZINCO SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 509 - Suolo SUO					456,000		
	SOMMANO cad					456,000		
1295 / 6447 IG.07.2.015	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO COMPOSTI ORGANICI AROMATICI - BTEX ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO Adattando metodi di prova più aggiornati. Il prezzo è riferito all'analisi dell'intero gruppo di composti inclusa la sommatoria organici aromatici di cui alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 509 - Suolo SUO					456,000		
	SOMMANO cad					456,000		
1296 / 6448 IG.07.2.020	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI (IPA) ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO Adattando metodi di prova più aggiornati. Il prezzo è riferito all'analisi dell'intero gruppo di composti inclusa la sommatoria policiclici aromatici di cui alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 509 - Suolo SUO					456,000		
	SOMMANO cad					456,000		
1297 / 6449 IG.07.2.075.a	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO PCB - BASSA RISOLUZIONE ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO PCB Adattando metodi di prova più							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	aggiornati. Il prezzo è riferito all'analisi del composto di cui alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - BASSA RISOLUZIONE SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 509 - Suolo SUO					456,000		
	SOMMANO cad					456,000		
1298 / 6450 IG.07.2.080.a	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO IDROCARBURI - LEGGERI C ≤ 12 ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO IDROCARBURI Adattando metodi di prova più aggiornati. Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - LEGGERI C ≤ 12 SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 509 - Suolo SUO					456,000		
	SOMMANO cad					456,000		
1299 / 6451 IG.07.2.080. b	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO IDROCARBURI - PESANTI C > 12 ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO IDROCARBURI Adattando metodi di prova più aggiornati. Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - PESANTI C > 12 SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 509 - Suolo SUO					456,000		
	SOMMANO cad					456,000		
1300 / 6452 IG.07.2.001.a	PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE SUOLO, SOTTOSUOLO E ACQUE ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI DA RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO INDICATORI DI STATO PARAMETRI PEDOLOGICI CHIMICO-FISICI IN SITO Analisi chimiche per caratterizzazione ambientale del suolo, sottosuolo e acque sotterranee ai sensi dell'Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. Adattando metodi di pr ... in conformità alle normative in vigore. I rilievi dovranno essere effettuati con strumentazione adeguata all'esigenza. SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 509 - Suolo SUO					456,000		
	SOMMANO cad					456,000		
1301 / 6453 IG.07.2.001.	PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE SUOLO, SOTTOSUOLO E							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
b	ACQUE ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI DA RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO INDICATORI DI STATO CARATTERISTICHE PEDOLOGICHE IN SITO Analisi chimiche per caratterizzazione ambientale del suolo, sottosuolo e acque sotterranee ai sensi dell'Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. Adattando metodi di pr ... in conformità alle normative in vigore. I rilievi dovranno essere effettuati con strumentazione adeguata all'esigenza. SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 509 - Suolo SUO					456,000		
	SOMMANO cad					456,000		
1302 / 6454 IG.07.1.001.A	PRELIEVO DI CAMPIONI DI TERRENO Da topsoil, carotaggio o da pozzetto esplorativo, da computarsi con le voci specifiche, comprensivo di fornitura del contenitore, sigillatura, i ... conservazione in cella frigorifera e trasporto a laboratorio in contenitori isotermici e refrigerati. PER ALIQUOTA PRELIEVO DI CAMPIONI DI TERRENO Da topsoil, carotaggio o da pozzetto esplorativo, da computarsi con le voci specifiche, comprensivo di fornitura del contenitore, sigillatura, i ... conservazione in cella frigorifera e trasporto a laboratorio in contenitori isotermici e refrigerati. PER ALIQUOTA SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 509 - Suolo SUO					456,000		
	SOMMANO cadauno					456,000		
1303 / 6455 IG.07.2.110	Analisi chimiche per caratterizzazione ambientale del suolo, sottosuolo e acque sotterranee ai sensi dell'Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. Adattando metodi di pr ... riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. Analisi chimiche per caratterizzazione ambientale del suolo, sottosuolo e acque sotterranee ai sensi dell'Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. Adattando metodi di pr ... riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 509 - Suolo SUO					456,000		
	SOMMANO cad					456,000		
1304 / 6456 IG.07.2.010.23	Analisi chimiche per caratterizzazione ambientale del suolo, sottosuolo e acque sotterranee ai sensi dell'Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs 152/06 e							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	s.m.i. Adattando metodi di pr ... riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. Analisi chimiche per caratterizzazione ambientale del suolo, sottosuolo e acque sotterranee ai sensi dell'Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. Adattando metodi di pr ... riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 509 - Suolo SUO					456,000		
	SOMMANO cad					456,000		
1305 / 6457 IG.07.2.010. 24	Analisi chimiche per caratterizzazione ambientale del suolo, sottosuolo e acque sotterranee ai sensi dell'Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. Adattando metodi di pr ... riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. Analisi chimiche per caratterizzazione ambientale del suolo, sottosuolo e acque sotterranee ai sensi dell'Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. Adattando metodi di pr ... riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 509 - Suolo SUO					456,000		
	SOMMANO cad					456,000		
1306 / 6458 IG.07.2.010. 26	Analisi chimiche per caratterizzazione ambientale del suolo, sottosuolo e acque sotterranee ai sensi dell'Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. Adattando metodi di pr ... riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. Analisi chimiche per caratterizzazione ambientale del suolo, sottosuolo e acque sotterranee ai sensi dell'Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. Adattando metodi di pr ... riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 509 - Suolo SUO					456,000		
	SOMMANO cad					456,000		
1307 / 6459 IG.07.2.010. 27	Analisi chimiche per caratterizzazione ambientale del suolo, sottosuolo e acque sotterranee ai sensi dell'Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. Adattando metodi di pr ... riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. Analisi chimiche per caratterizzazione ambientale del suolo, sottosuolo e acque sotterranee ai sensi dell'Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Adattando metodi di pr ... riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 509 - Suolo SUO					456,000		
	SOMMANO cad					456,000		
1308 / 6460 IG.07.2.105	Analisi chimiche per caratterizzazione ambientale del suolo, sottosuolo e acque sotterranee ai sensi dell'Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. Adattando metodi di pr ... riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. Analisi chimiche per caratterizzazione ambientale del suolo, sottosuolo e acque sotterranee ai sensi dell'Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. Adattando metodi di pr ... riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 509 - Suolo SUO					456,000		
	SOMMANO cad					456,000		
1309 / 6461 IG.07.2.115	Analisi chimiche per caratterizzazione ambientale del suolo, sottosuolo e acque sotterranee ai sensi dell'Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. Adattando metodi di pr ... riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. Analisi chimiche per caratterizzazione ambientale del suolo, sottosuolo e acque sotterranee ai sensi dell'Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. Adattando metodi di pr ... riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 509 - Suolo SUO					456,000		
	SOMMANO cad					456,000		
1310 / 6462 IG.07.2.120	Analisi chimiche per caratterizzazione ambientale del suolo, sottosuolo e acque sotterranee ai sensi dell'Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. Adattando metodi di pr ... riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. Analisi chimiche per caratterizzazione ambientale del suolo, sottosuolo e acque sotterranee ai sensi dell'Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. Adattando metodi di pr ... riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 509 - Suolo							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	SUO					456,000		
	SOMMANO cad					456,000		
1311 / 6463 IG.07.2.125	Analisi chimiche per caratterizzazione ambientale del suolo, sottosuolo e acque sotterranee ai sensi dell'Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. Adattando metodi di pr ... riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. Analisi chimiche per caratterizzazione ambientale del suolo, sottosuolo e acque sotterranee ai sensi dell'Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. Adattando metodi di pr ... riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 509 - Suolo							
	SUO					456,000		
	SOMMANO cad					456,000		
1312 / 6464 IG.07.2.130	Analisi chimiche per caratterizzazione ambientale del suolo, sottosuolo e acque sotterranee ai sensi dell'Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. Adattando metodi di pr ... riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. Analisi chimiche per caratterizzazione ambientale del suolo, sottosuolo e acque sotterranee ai sensi dell'Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. Adattando metodi di pr ... riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 509 - Suolo							
	SUO					456,000		
	SOMMANO cad					456,000		
1313 / 6465 R.0B.025	RESTITUZIONE E MEMORIZZAZIONE DATI DI UNA CAMPAGNA DI MISURE Restituzione di rapporti periodici al termine di ciascuna campagna di monitoraggio per ciascuna componente ambientale. Il rapporto descrive le attività svolte nel periodo di rif ... Documentazione fotografica. Il prezzo si riferisce per ogni campagna di monitoraggio e per ogni componente ambientale. SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 509 - Suolo							
	SUO					21,000		
	SOMMANO cad					21,000		
1314 / 6466 R.0B.030	RAPPORTO ANNUALE SULLO STATO DI AVANZAMENTO DELLE ATTIVITA' DI FASE							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Restituzione di rapporto conclusivo con frequenza annuale, con riferimento a ciascuna componente e a ciascuna campagna prevista nel Piano di monitoraggio. Il rapporto analizza e ... gativa componente-attività-rilievi; - appendice 3 - grafici / tabelle dati; - appendice 4 - documentazione fotografica. SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 509 - Suolo SUO					3,000		
	SOMMANO cad					3,000		
1315 / 6486 IG.05.145	Alle postazioni di sondaggio o prova, compreso il carico e scarico, la manodopera necessaria per il regolare funzionamento, il carburante, il lubrificante e quanto altro occorra.							
	Alle postazioni di sondaggio o prova, compreso il carico e scarico, la manodopera necessaria per il regolare funzionamento, il carburante, il lubrificante e quanto altro occorra. SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 509 - Suolo SUO					45,000		
	SOMMANO a corpo					45,000		
1316 / 6487 IG.05.147	Installazione e spostamento dell'escavatore in corrispondenza di ciascun punto di scavo, compreso il primo, per l'esecuzione di pozzetti esplorativi o per l'apertura di piste di ... er ogni installazione, compresa la prima, relativa al singolo pozzetto ed alla singola postazione di sondaggio o prova.							
	Installazione e spostamento dell'escavatore in corrispondenza di ciascun punto di scavo, compreso il primo, per l'esecuzione di pozzetti esplorativi o per l'apertura di piste di ... er ogni installazione, compresa la prima, relativa al singolo pozzetto ed alla singola postazione di sondaggio o prova. SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 509 - Suolo SUO					45,000		
	SOMMANO cad					45,000		
1317 / 6488 IG.05.150	Scavo di pozzetto geognostico esplorativo a sezione obbligata di dimensioni standard di ml 2,00 x ml 1,50 in materiale di qualsiasi natura e consistenza, asciutto o bagnato, escl ... tutto il tempo della esecuzione della campagna di indagine, fino alla profondità di ml 2,00. Per ogni ml di profondità.							
	Scavo di pozzetto geognostico esplorativo a sezione obbligata di dimensioni standard di ml 2,00 x ml 1,50 in materiale di qualsiasi natura e consistenza, asciutto o bagnato, escl ... tutto il tempo della esecuzione della campagna di indagine, fino alla profondità di ml 2,00.							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Per ogni ml di profondità. SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 509 - Suolo SUO	45,000	1,500			67,500		
	SOMMANO ml					67,500		
	Parziale Suolo (SbCat 509) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Vegetazione (SbCat 510)							
1318 / 6467 R.0B.020	RAPPORTO DI CAMPAGNA Per ciascuna componente ambientale mediante le seguenti attività di memorizzazione dei dati su supporto informatico e restituzione delle schede di rilievo contenenti la codifi ... dati sulla piattaforma SIT. Il prezzo si riferisce per ogni campagna di monitoraggio e per ogni componente ambientale. SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 510 - Vegetazione VEG					18,000		
	SOMMANO cad					18,000		
1319 / 6468 PA.AM.037	Identificazione degli habitat presenti sul territorio secondo i principali sistemi di classificazion…..bienti di rilevamento di flora. vegetazione e faun Identificazione degli habitat presenti sul territorio secondo i principali sistemi di classificazion…..bienti di rilevamento di flora. vegetazione e faun SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 510 - Vegetazione VEG					6,000		
	SOMMANO cad/km					6,000		
1320 / 6469 R.03.01.035	FLORA CENSIMENTO FLORISTICO CENSIMENTO FLORISTICO Delle specie presenti da effettuare per almeno due stagioni diverse, tenendo conto della sfasatura delle fioriture, con il fine di individuare le spec ... onservazionistico; - la restituzione della documentazione fotografica, con foto delle specie rilevate. Per ogni rilievo. SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 510 - Vegetazione VEG					6,000		
	SOMMANO cad					6,000		
1321 / 6470 R.03.01.045	FLORA RILIEVO CONDIZIONI FITOSTATICHE E FITOSANITARIE RILIEVO CONDIZIONI FITOSTATICHE E FITOSANITARIE Degli esemplari arborei e arbustivi, mediante metodo Visual Tree Assessment (VTA). L'attività comprende: - individuazione e determi ... ndividuazione possibili interventi colturali per la salvaguardia e messa in sicurezza degli esemplari. Per ogni rilievo. SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 510 - Vegetazione VEG					42,000		
	SOMMANO cad					42,000		
1322 / 6471 R.03.02.010	VEGETAZIONE E HABITAT RILIEVO FITOSOCIOLOGICO RILIEVO FITOSOCIOLOGICO In campo da eseguire con metodo Braun-Blanquet su tratti di vegetazione omogenea, popolamenti elementari, e su un campione statisticamente sign ... i dati finalizzata							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	alla comparazione dei rilievi e alla tipizzazione delle associazioni vegetali. Per rilievo. SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 510 - Vegetazione VEG					6,000		
	SOMMANO cad					6,000		
1323 / 6472 R.03.02.020. a	VEGETAZIONE E HABITAT CARTA FITOSOCIOLOGICA - PER AREA FINO A 3 KM CARTA FITOSOCIOLOGICA La carta rappresenta le comunità o associazioni vegetali naturali e semi-naturali presenti, distinte e classificate in base al metodo sintassonomic ... nque mai inferiore al livello gerarchico di Classe (etea) Scala: 1:5000/1:2000. Escluso gallerie. - PER AREA FINO A 3 KM SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 510 - Vegetazione VEG					6,000		
	SOMMANO cad					6,000		
1324 / 6473 R.0B.025	RESTITUZIONE E MEMORIZZAZIONE DATI DI UNA CAMPAGNA DI MISURE Restituzione di rapporti periodici al termine di ciascuna campagna di monitoraggio per ciascuna componente ambientale. Il rapporto descrive le attività svolte nel periodo di rif ... Documentazione fotografica. Il prezzo si riferisce per ogni campagna di monitoraggio e per ogni componente ambientale. SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 510 - Vegetazione VEG					18,000		
	SOMMANO cad					18,000		
1325 / 6474 R.0B.030	RAPPORTO ANNUALE SULLO STATO DI AVANZAMENTO DELLE ATTIVITA' DI FASE Restituzione di rapporto conclusivo con frequenza annuale, con riferimento a ciascuna componente e a ciascuna campagna prevista nel Piano di monitoraggio. Il rapporto analizza e ... gativa componente-attività-rilievi; - appendice 3 - grafici / tabelle dati; - appendice 4 - documentazione fotografica. SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 510 - Vegetazione VEG					3,000		
	SOMMANO cad					3,000		
	Parziale Vegetazione (SbCat 510) euro --- ---							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Paesaggio (SbCat 511)							
1326 / 6479 R.0B.020	RAPPORTO DI CAMPAGNA Per ciascuna componente ambientale mediante le seguenti attività di memorizzazione dei dati su supporto informatico e restituzione delle schede di rilievo contenenti la codifi ... dati sulla piattaforma SIT. Il prezzo si riferisce per ogni campagna di monitoraggio e per ogni componente ambientale. SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 511 - Paesaggio PAE					6,000		
	SOMMANO cad					6,000		
1327 / 6480 PA.AM.039	Stato fisico dei luoghi (codice identificativo (codice PAE02) trasformazione del territorio. variazi…..azione di immagini aeree esistenti e sopralluoghi. Stato fisico dei luoghi (codice identificativo (codice PAE02) trasformazione del territorio. variazi…..azione di immagini aeree esistenti e sopralluoghi. SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 511 - Paesaggio PAE					36,000		
	SOMMANO cad/km					36,000		
1328 / 6481 R.0B.025	RESTITUZIONE E MEMORIZZAZIONE DATI DI UNA CAMPAGNA DI MISURE Restituzione di rapporti periodici al termine di ciascuna campagna di monitoraggio per ciascuna componente ambientale. Il rapporto descrive le attività svolte nel periodo di rif ... Documentazione fotografica. Il prezzo si riferisce per ogni campagna di monitoraggio e per ogni componente ambientale. SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 511 - Paesaggio PAE					6,000		
	SOMMANO cad					6,000		
1329 / 6482 R.0B.030	RAPPORTO ANNUALE SULLO STATO DI AVANZAMENTO DELLE ATTIVITA' DI FASE Restituzione di rapporto conclusivo con frequenza annuale, con riferimento a ciascuna componente e a ciascuna campagna prevista nel Piano di monitoraggio. Il rapporto analizza e ... gativa componente-attività-rilievi; - appendice 3 - grafici / tabelle dati; - appendice 4 - documentazione fotografica. SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 511 - Paesaggio PAE					3,000		
	A RIPORTARE					3,000		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					3,000		
	SOMMANO cad					3,000		
	Parziale Paesaggio (SbCat 511) euro							
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Fauna (SbCat 512)							
1330 / 6475 R.0B.020	RAPPORTO DI CAMPAGNA Per ciascuna componente ambientale mediante le seguenti attività di memorizzazione dei dati su supporto informatico e restituzione delle schede di rilievo contenenti la codifi ... dati sulla piattaforma SIT. Il prezzo si riferisce per ogni campagna di monitoraggio e per ogni componente ambientale. SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 512 - Fauna FAU					6,000		
	SOMMANO cad					6,000		
1331 / 6476 R.03.03.01.005	Censimento al canto di specie ornitiche nidificanti su punti prestabiliti. Metodo adatto anche per ambienti boschivi in cui la presenza di fitta vegetazione diminuisce la proba ... minimo e 20 minuti (è entro i primi 10 minuti che si ottiene già circa l'80% dei contatti). Prezzo per singolo rilievo.							
	Censimento al canto di specie ornitiche nidificanti su punti prestabiliti. Metodo adatto anche per ambienti boschivi in cui la presenza di fitta vegetazione diminuisce la proba ... minimo e 20 minuti (è entro i primi 10 minuti che si ottiene già circa l'80% dei contatti). Prezzo per singolo rilievo. SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 512 - Fauna FAU					42,000		
	SOMMANO cad					42,000		
1332 / 6477 R.0B.025	RESTITUZIONE E MEMORIZZAZIONE DATI DI UNA CAMPAGNA DI MISURE Restituzione di rapporti periodici al termine di ciascuna campagna di monitoraggio per ciascuna componente ambientale. Il rapporto descrive le attività svolte nel periodo di rif ... Documentazione fotografica. Il prezzo si riferisce per ogni campagna di monitoraggio e per ogni componente ambientale. SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 512 - Fauna FAU					6,000		
	SOMMANO cad					6,000		
1333 / 6478 R.0B.030	RAPPORTO ANNUALE SULLO STATO DI AVANZAMENTO DELLE ATTIVITA' DI FASE							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Restituzione di rapporto conclusivo con frequenza annuale, con riferimento a ciascuna componente e a ciascuna campagna prevista nel Piano di monitoraggio. Il rapporto analizza e ... gativa componente-attività-rilievi; - appendice 3 - grafici / tabelle dati; - appendice 4 - documentazione fotografica. SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 SbCat 512 - Fauna FAU					3,000		
	SOMMANO cad					3,000		
	Parziale Fauna (SbCat 512) euro							
	Parziale Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 (Cat 2) euro							
	Parziale Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA (SpCat 55) euro							
	Parziale LAVORI A MISURA euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A CORPO							
	Lotto4 - CS - CORPO STRADALE (SpCat 27) **Lotto4 - SV08 - SVINCOLO 8 "Francofonte" * (Cat 77)** **CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3)**							
1334 / 3343 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.							
	SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE							
	Cat 77 - Lotto4 - SV08 - SVINCOLO 8 "Francofonte" *							
	SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra							
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RC1-EST Op.: Sterro					1´293,730		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RC2-EST Op.: Sterro					203,320		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM1-OVEST Op.: Sterro					29´517,180		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM2-OVEST Op.: Sterro					13´518,460		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM3-OVEST Op.: Sterro					16´274,880		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM4-OVEST Op.: Sterro					7´201,430		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM5-OVEST Op.: Sterro					1´565,680		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM6-OVEST Op.: Sterro					9´461,350		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM7-EST Op.: Sterro					1´346,310		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM8-EST Op.: Sterro					7´138,720		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RMetta-OVEST Op.: Sterro					1´786,960		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT1-OVEST Op.: Sterro					9´024,940		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT2-EST Op.: Sterro					836,780		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT2-OVEST Op.: Sterro					7´122,220		
	SOMMANO m³					106´291,960		
1335 / 3417 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.							
	SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE							
	Cat 77 - Lotto4 - SV08 - SVINCOLO 8 "Francofonte" *							
	SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra							
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RC1-EST Op.: Rilevato -riutilizzato- Quota: 26.57568%	0,170			0,266	0,045		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RC2-EST Op.: Rilevato -riutilizzato- Quota: 26.57568%	50,300			0,266	13,380		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM1-OVEST Op.: Rilevato - riutilizzato- Quota: 26.57568%	203,140			0,266	54,035		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM2-OVEST Op.: Rilevato - riutilizzato- Quota: 26.57568%	5789,040			0,266	1´539,885		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM4-OVEST Op.: Rilevato - riutilizzato- Quota: 26.57568%	1273,920			0,266	338,863		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM6-OVEST Op.: Rilevato - riutilizzato- Quota: 26.57568%	133,730			0,266	35,572		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM7-EST Op.: Rilevato - riutilizzato- Quota: 26.57568%	8091,660			0,266	2´152,382		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM8-EST Op.: Rilevato - riutilizzato- Quota: 26.57568%	841,370			0,266	223,804		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RMetta-OVEST Op.: Rilevato - riutilizzato- Quota: 26.57568%	3,800			0,266	1,011		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT1-OVEST Op.: Rilevato - riutilizzato- Quota: 26.57568%	1903,480			0,266	506,326		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT2-EST Op.: Rilevato - riutilizzato- Quota: 26.57568%	4583,150			0,266	1´219,118		
	A R I P O R T A R E					6´084,421		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					6´084,421		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT2-OVEST Op.: Rilevato - riutilizzato- Quota: 26.57568%	513,180			0,266	136,506		
	SOMMANO m³					6´220,927		
1336 / 3462 A.02.020.a	DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO							
	Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/ mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito.							
	SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE							
	Cat 77 - Lotto4 - SV08 - SVINCOLO 8 "Francofonte" *							
	SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra							
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RC1-EST Op.: Rilevato - Quota: 26.19284%	0,170			0,262	0,045		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RC2-EST Op.: Rilevato - Quota: 26.19284%	50,300			0,262	13,179		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM1-OVEST Op.: Rilevato - Quota: 26.19284%	203,140			0,262	53,223		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM2-OVEST Op.: Rilevato - Quota: 26.19284%	5789,040			0,262	1´516,728		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM4-OVEST Op.: Rilevato - Quota: 26.19284%	1273,920			0,262	333,767		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM6-OVEST Op.: Rilevato - Quota: 26.19284%	133,730			0,262	35,037		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM7-EST Op.: Rilevato - Quota: 26.19284%	8091,660			0,262	2´120,015		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM8-EST Op.: Rilevato - Quota: 26.19284%	841,370			0,262	220,439		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RMetta-OVEST Op.: Rilevato - Quota: 26.19284%	3,800			0,262	0,996		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT1-OVEST Op.: Rilevato - Quota: 26.19284%	1903,480			0,262	498,712		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT2-EST Op.: Rilevato - Quota: 26.19284%	4583,150			0,262	1´200,785		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT2-OVEST Op.: Rilevato - Quota: 26.19284%	513,180			0,262	134,453		
	SOMMANO m³					6´127,379		
1337 / 3508 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.							
	SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE							
	Cat 77 - Lotto4 - SV08 - SVINCOLO 8 "Francofonte" *							
	SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra							
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RC1-EST Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	0,170			0,422	0,072		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RC2-EST Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	50,300			0,422	21,227		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM1-OVEST Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	203,140			0,422	85,725		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM2-OVEST Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	5789,040			0,422	2´442,975		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM4-OVEST Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	1273,920			0,422	537,594		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM6-OVEST Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	133,730			0,422	56,434		
	A RIPORTARE					3´144,027		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3´144,027		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM7-EST Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	8091,660			0,422	3´414,681		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM8-EST Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	841,370			0,422	355,058		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RMetta-OVEST Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	3,800			0,422	1,604		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT1-OVEST Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	1903,480			0,422	803,269		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT2-EST Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	4583,150			0,422	1´934,089		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT2-OVEST Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	513,180			0,422	216,562		
	SOMMANO m³					9´869,290		
1338 / 3553 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA. Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 77 - Lotto4 - SV08 - SVINCOLO 8 "Francofonte" * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra							
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RC1-EST Op.: Rilevato - Quota: 42.17280%	0,170			0,422	0,072		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RC2-EST Op.: Rilevato - Quota: 42.17280%	50,300			0,422	21,227		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM1-OVEST Op.: Rilevato - Quota: 42.17280%	203,140			0,422	85,725		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM2-OVEST Op.: Rilevato - Quota: 42.17280%	5789,040			0,422	2´442,975		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM4-OVEST Op.: Rilevato - Quota: 42.17280%	1273,920			0,422	537,594		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM6-OVEST Op.: Rilevato - Quota: 42.17280%	133,730			0,422	56,434		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM7-EST Op.: Rilevato - Quota: 42.17280%	8091,660			0,422	3´414,681		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM8-EST Op.: Rilevato - Quota: 42.17280%	841,370			0,422	355,058		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RMetta-OVEST Op.: Rilevato - Quota: 42.17280%	3,800			0,422	1,604		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT1-OVEST Op.: Rilevato - Quota: 42.17280%	1903,480			0,422	803,269		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT2-EST Op.: Rilevato - Quota: 42.17280%	4583,150			0,422	1´934,089		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT2-OVEST Op.: Rilevato - Quota: 42.17280%	513,180			0,422	216,562		
	SOMMANO m³					9´869,290		
	Parziale CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3) euro							

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5)							
1339 / 3601 D.01.001.c	D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA							
	Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento.							
	SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE							
	Cat 77 - Lotto4 - SV08 - SVINCOLO 8 "Francofonte" *							
	SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale							
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RC1-EST Op.: Strato di misto granulare	1041,500			0,300	312,450		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RC2-EST Op.: Strato di misto granulare	604,000			0,300	181,200		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM1-OVEST Op.: Strato di misto granulare	1847,900			0,300	554,370		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM2-OVEST Op.: Strato di misto granulare	3135,300			0,300	940,590		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM3-OVEST Op.: Strato di misto granulare	1354,300			0,300	406,290		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM4-OVEST Op.: Strato di misto granulare	2066,100			0,300	619,830		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM5-OVEST Op.: Strato di misto granulare	1536,400			0,300	460,920		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM6-OVEST Op.: Strato di misto granulare	4242,100			0,300	1´272,630		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM7-EST Op.: Strato di misto granulare	2266,500			0,300	679,950		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM8-EST Op.: Strato di misto granulare	3534,200			0,300	1´060,260		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RMetta-OVEST Op.: Strato di misto granulare	339,700			0,300	101,910		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT1-OVEST Op.: Strato di misto granulare	1491,200			0,300	447,360		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT2-EST Op.: Strato di misto granulare	1505,100			0,300	451,530		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT2-OVEST Op.: Strato di misto granulare	1247,000			0,300	374,100		
	SOMMANO m³					7´863,390		
1340 / 3604 D.01.003	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO							
	Fornitura e posa in opera di misto cementato costituito da una miscela di aggregati lapidei, acqua e cemento realizzata secondo il CSA, da stendere con vibrofinitrice in spessor ... ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento.							
	SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE							
	Cat 77 - Lotto4 - SV08 - SVINCOLO 8 "Francofonte" *							
	SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale							
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RC1-EST Op.: Strato di misto cementato	1015,200			0,300	304,560		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RC2-EST Op.: Strato di misto cementato	571,400			0,300	171,420		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM1-OVEST Op.: Strato di misto cementato	1809,300			0,300	542,790		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM2-OVEST Op.: Strato di misto cementato	3025,200			0,300	907,560		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM3-OVEST Op.: Strato di misto cementato	1322,800			0,300	396,840		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM4-OVEST Op.: Strato di misto cementato	2000,700			0,300	600,210		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM5-OVEST Op.: Strato di misto							
	A R I P O R T A R E					2´923,380		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					2´923,380		
	cementato	1474,600			0,300	442,380		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM6-OVEST Op.: Strato di misto cementato	4126,500			0,300	1´237,950		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM7-EST Op.: Strato di misto cementato	2106,400			0,300	631,920		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM8-EST Op.: Strato di misto cementato	3411,200			0,300	1´023,360		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RMetta-OVEST Op.: Strato di misto cementato	318,600			0,300	95,580		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT1-OVEST Op.: Strato di misto cementato	1380,200			0,300	414,060		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT2-EST Op.: Strato di misto cementato	1372,700			0,300	411,810		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT2-OVEST Op.: Strato di misto cementato	1161,300			0,300	348,390		
	SOMMANO m³					7´528,830		
1341 / 3647 D.01.005.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME TAL QUALE							
	Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenient ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 77 - Lotto4 - SV08 - SVINCOLO 8 "Francofonte" * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale							
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RC1-EST Op.: Strato di base - h 10 cm	966,600			0,100	96,660		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RC2-EST Op.: Strato di base - h 10 cm	512,200			0,100	51,220		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM1-OVEST Op.: Strato di base - h 10 cm	1729,100			0,100	172,910		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM2-OVEST Op.: Strato di base - h 10 cm	2822,700			0,100	282,270		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM3-OVEST Op.: Strato di base - h 10 cm	1240,400			0,100	124,040		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM4-OVEST Op.: Strato di base - h 10 cm	1882,500			0,100	188,250		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM5-OVEST Op.: Strato di base - h 10 cm	1361,500			0,100	136,150		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM6-OVEST Op.: Strato di base - h 10 cm	3628,500			0,100	362,850		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM7-EST Op.: Strato di base - h 10 cm	1640,800			0,100	164,080		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM8-EST Op.: Strato di base - h 10 cm	2972,200			0,100	297,220		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RMetta-OVEST Op.: Strato di base - h 10 cm	279,800			0,100	27,980		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT1-OVEST Op.: Strato di base - h 10 cm	1177,900			0,100	117,790		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT2-EST Op.: Strato di base - h 10 cm	1130,800			0,100	113,080		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT2-OVEST Op.: Strato di base - h 10 cm	1005,200			0,100	100,520		
	SOMMANO m³					2´235,020		
1342 / 3692 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE							
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 77 - Lotto4 - SV08 - SVINCOLO 8 "Francofonte" * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale							
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RC1-EST Op.: Strato di binder - h 6 cm	966,600			0,060	57,996		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RC2-EST Op.: Strato di binder - h 6 cm	512,200			0,060	30,732		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM1-OVEST Op.: Strato di binder - h 6 cm	1729,100			0,060	103,746		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM2-OVEST Op.: Strato di binder - h 6 cm	2822,700			0,060	169,362		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM3-OVEST Op.: Strato di binder - h 6 cm	1240,400			0,060	74,424		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM4-OVEST Op.: Strato di binder - h 6 cm	1882,500			0,060	112,950		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM5-OVEST Op.: Strato di binder - h 6 cm	1361,500			0,060	81,690		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM6-OVEST Op.: Strato di binder - h 6 cm	3628,500			0,060	217,710		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM7-EST Op.: Strato di binder - h 6 cm	1640,800			0,060	98,448		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM8-EST Op.: Strato di binder - h 6 cm	2972,200			0,060	178,332		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RMetta-OVEST Op.: Strato di binder - h 6 cm	279,800			0,060	16,788		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT1-OVEST Op.: Strato di binder - h 6 cm	1177,900			0,060	70,674		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT2-EST Op.: Strato di binder - h 6 cm	1130,800			0,060	67,848		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT2-OVEST Op.: Strato di binder - h 6 cm	1005,200			0,060	60,312		
	SOMMANO m³					1´341,012		
1343 / 3737 D.01.036.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 77 - Lotto4 - SV08 - SVINCOLO 8 "Francofonte" * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale							
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RC1-EST Op.: Strato di usura - h 4 cm					966,600		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RC2-EST Op.: Strato di usura - h 4 cm					512,200		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM1-OVEST Op.: Strato di usura - h 4 cm					1´729,100		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM2-OVEST Op.: Strato di usura - h 4 cm					2´822,700		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM3-OVEST Op.: Strato di usura - h 4 cm					1´240,400		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM4-OVEST Op.: Strato di usura - h 4 cm					1´882,500		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM5-OVEST Op.: Strato di usura - h 4 cm					1´361,500		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM6-OVEST Op.: Strato di usura - h 4 cm					3´628,500		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM7-EST Op.: Strato di usura - h 4 cm					1´640,800		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM8-EST Op.: Strato di usura - h 4 cm					2´972,200		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RMetta-OVEST Op.: Strato di usura - h 4 cm					279,800		
	A R I P O R T A R E					19´036,300		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					19´036,300		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT1-OVEST Op.: Strato di usura - h 4 cm					1´177,900		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT2-EST Op.: Strato di usura - h 4 cm					1´130,800		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT2-OVEST Op.: Strato di usura - h 4 cm					1´005,200		
	SOMMANO mq x 4 cm					22´350,200		
1344 / 3782 D.01.043.2.d	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO MANO D'ATTACCO - CON BITUME MODIFICATO Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore ancoraggio fra strati della sovrastruttura stradale in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 77 - Lotto4 - SV08 - SVINCOLO 8 "Francofonte" * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RC1-EST Op.: Strato di usura - h 4 cm					966,600		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RC2-EST Op.: Strato di usura - h 4 cm					512,200		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM1-OVEST Op.: Strato di usura - h 4 cm					1´729,100		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM2-OVEST Op.: Strato di usura - h 4 cm					2´822,700		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM3-OVEST Op.: Strato di usura - h 4 cm					1´240,400		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM4-OVEST Op.: Strato di usura - h 4 cm					1´882,500		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM5-OVEST Op.: Strato di usura - h 4 cm					1´361,500		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM6-OVEST Op.: Strato di usura - h 4 cm					3´628,500		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM7-EST Op.: Strato di usura - h 4 cm					1´640,800		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM8-EST Op.: Strato di usura - h 4 cm					2´972,200		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RMetta-OVEST Op.: Strato di usura - h 4 cm					279,800		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT1-OVEST Op.: Strato di usura - h 4 cm					1´177,900		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT2-EST Op.: Strato di usura - h 4 cm					1´130,800		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT2-OVEST Op.: Strato di usura - h 4 cm					1´005,200		
	SOMMANO m²					22´350,200		
	Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5) euro ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	CS.H - Opere a verde (SbCat 6)							
1345 / 3830 A.02.004.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE							
	Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 77 - Lotto4 - SV08 - SVINCOLO 8 "Francofonte" * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde							
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RC1-EST Op.: Terreno vegetale - h 30 cm	292,900			0,300	87,870		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RC2-EST Op.: Terreno vegetale - h 30 cm	167,700			0,300	50,310		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM1-OVEST Op.: Terreno vegetale - h 30 cm	5737,300			0,300	1´721,190		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM2-OVEST Op.: Terreno vegetale - h 30 cm	2527,600			0,300	758,280		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM3-OVEST Op.: Terreno vegetale - h 30 cm	2897,300			0,300	869,190		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM4-OVEST Op.: Terreno vegetale - h 30 cm	3910,500			0,300	1´173,150		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM5-OVEST Op.: Terreno vegetale - h 30 cm	454,100			0,300	136,230		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM6-OVEST Op.: Terreno vegetale - h 30 cm	1557,500			0,300	467,250		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM7-EST Op.: Terreno vegetale - h 30 cm	2343,700			0,300	703,110		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM8-EST Op.: Terreno vegetale - h 30 cm	1921,000			0,300	576,300		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RMetta-OVEST Op.: Terreno vegetale - h 30 cm	229,000			0,300	68,700		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT1-OVEST Op.: Terreno vegetale - h 30 cm	3388,100			0,300	1´016,430		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT2-EST Op.: Terreno vegetale - h 30 cm	3189,200			0,300	956,760		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT2-OVEST Op.: Terreno vegetale - h 30 cm	2610,200			0,300	783,060		
	SOMMANO m³					9´367,830		
1346 / 3878 A.02.007.d	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI							
	Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 77 - Lotto4 - SV08 - SVINCOLO 8 "Francofonte" * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde							
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RC1-EST Op.: Terreno vegetale - h 30 cm	292,900			0,300	87,870		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RC2-EST Op.: Terreno vegetale - h 30 cm	167,700			0,300	50,310		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM1-OVEST Op.: Terreno vegetale - h 30 cm	5737,300			0,300	1´721,190		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM2-OVEST Op.: Terreno vegetale - h 30 cm	2527,600			0,300	758,280		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM3-OVEST Op.: Terreno vegetale - h 30 cm	2897,300			0,300	869,190		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM4-OVEST Op.: Terreno vegetale							
	A RIPORTARE					3´486,840		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3´486,840		
	- h 30 cm	3910,500			0,300	1´173,150		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM5-OVEST Op.: Terreno vegetale - h 30 cm	454,100			0,300	136,230		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM6-OVEST Op.: Terreno vegetale - h 30 cm	1557,500			0,300	467,250		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM7-EST Op.: Terreno vegetale - h 30 cm	2343,700			0,300	703,110		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM8-EST Op.: Terreno vegetale - h 30 cm	1921,000			0,300	576,300		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RMetta-OVEST Op.: Terreno vegetale - h 30 cm	229,000			0,300	68,700		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT1-OVEST Op.: Terreno vegetale - h 30 cm	3388,100			0,300	1´016,430		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT2-EST Op.: Terreno vegetale - h 30 cm	3189,200			0,300	956,760		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT2-OVEST Op.: Terreno vegetale - h 30 cm	2610,200			0,300	783,060		
	SOMMANO m³					9´367,830		
1347 / 3926 F.01.019.2.d	OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE							
	Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento.							
	SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE							
	Cat 77 - Lotto4 - SV08 - SVINCOLO 8 "Francofonte" *							
	SbCat 6 - CS.H - Opere a verde							
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RC1-EST Op.: Terreno vegetale					292,900		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RC2-EST Op.: Terreno vegetale					167,700		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM1-OVEST Op.: Terreno vegetale					5´737,300		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM2-OVEST Op.: Terreno vegetale					2´527,600		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM3-OVEST Op.: Terreno vegetale					2´897,300		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM4-OVEST Op.: Terreno vegetale					3´910,500		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM5-OVEST Op.: Terreno vegetale					454,100		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM6-OVEST Op.: Terreno vegetale					1´557,500		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM7-EST Op.: Terreno vegetale					2´343,700		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM8-EST Op.: Terreno vegetale					1´921,000		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RMetta-OVEST Op.: Terreno vegetale					229,000		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT1-OVEST Op.: Terreno vegetale					3´388,100		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT2-EST Op.: Terreno vegetale					3´189,200		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT2-OVEST Op.: Terreno vegetale					2´610,200		
	SOMMANO m²					31´226,100		
	Parziale CS.H - Opere a verde (SbCat 6) euro							
	Parziale Lotto4 - SV08 - SVINCOLO 8 "Francofonte" * (Cat 77) euro							

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - SV09 - SVINCOLO 9 "Lentini Ospedale" * (Cat 79) **CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3)**							
1348 / 3344 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 79 - Lotto4 - SV09 - SVINCOLO 9 "Lentini Ospedale" * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- SV02- Svincolo 09 Lentini Ospedale Op.: Sterro					2´197,526		
	SOMMANO m³					2´197,526		
1349 / 3370 A.01.004	DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche ... ua con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere e magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 79 - Lotto4 - SV09 - SVINCOLO 9 "Lentini Ospedale" * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- SV02- Svincolo 09 Lentini Ospedale Op.: Fosso					571,213		
	SOMMANO m³					571,213		
1350 / 3418 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 79 - Lotto4 - SV09 - SVINCOLO 9 "Lentini Ospedale" * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- SV02- Svincolo 09 Lentini Ospedale Op.: Rilevato -riutilizzato- Quota: 26.57568%	49265,064			0,266	13´104,507		
	SOMMANO m³					13´104,507		
1351 / 3463 A.02.020.a	DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 79 - Lotto4 - SV09 - SVINCOLO 9 "Lentini Ospedale" * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- SV02- Svincolo 09 Lentini Ospedale Op.: Rilevato - Quota:							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	26.19284%	49265,064			0,262	12´907,447		
	SOMMANO m³					12´907,447		
1352 / 3509 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 79 - Lotto4 - SV09 - SVINCOLO 9 "Lentini Ospedale" * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- SV02- Svincolo 09 Lentini Ospedale Op.: Rilevato -da cava- Quota:							
	42.17280%	49265,064			0,422	20´789,857		
	SOMMANO m³					20´789,857		
1353 / 3554 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.							
	Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 79 - Lotto4 - SV09 - SVINCOLO 9 "Lentini Ospedale" * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- SV02- Svincolo 09 Lentini Ospedale Op.: Rilevato - Quota:							
	42.17280%	49265,064			0,422	20´789,857		
	SOMMANO m³					20´789,857		
	Parziale CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3) euro							
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5)							
1354 / 3602 D.01.001.c	D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA							
	Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 79 - Lotto4 - SV09 - SVINCOLO 9 "Lentini Ospedale" * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale							
	L4- SV02- Svincolo 09 Lentini Ospedale Op.: Strato di misto granulare	7799,773			0,300	2´339,932		
	SOMMANO m³					2´339,932		
1355 / 3648 D.01.005.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME TAL QUALE							
	Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenient ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 79 - Lotto4 - SV09 - SVINCOLO 9 "Lentini Ospedale" * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale							
	L4- SV02- Svincolo 09 Lentini Ospedale Op.: Strato di base - h 10 cm	9581,319			0,100	958,132		
	SOMMANO m³					958,132		
1356 / 3693 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE							
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 79 - Lotto4 - SV09 - SVINCOLO 9 "Lentini Ospedale" * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale							
	L4- SV02- Svincolo 09 Lentini Ospedale Op.: Strato di binder - h 6 cm	9581,413			0,060	574,885		
	SOMMANO m³					574,885		
1357 / 3738 D.01.036.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM							
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 79 - Lotto4 - SV09 - SVINCOLO 9 "Lentini Ospedale" * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale							
	L4- SV02- Svincolo 09 Lentini Ospedale Op.: Strato di usura - h 4 cm					9´581,209		
	A R I P O R T A R E					9´581,209		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					9´581,209		
	SOMMANO mq x 4 cm					9´581,209		
1358 / 3783 D.01.043.2.d	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO MANO D'ATTACCO - CON BITUME MODIFICATO Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore ancoraggio fra strati della sovrastruttura stradale in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 79 - Lotto4 - SV09 - SVINCOLO 9 "Lentini Ospedale" * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- SV02- Svincolo 09 Lentini Ospedale Op.: Strato di usura - h 4 cm					9´581,209		
	SOMMANO m²					9´581,209		
	Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5) euro							
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.H - Opere a verde (SbCat 6)							
1359 / 3831 A.02.004.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE							
	Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 79 - Lotto4 - SV09 - SVINCOLO 9 "Lentini Ospedale" * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- SV02- Svincolo 09 Lentini Ospedale Op.: Terreno vegetale - h 30 cm	13029,877			0,300	3´908,963		
	SOMMANO m³					3´908,963		
1360 / 3879 A.02.007.d	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI							
	Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 79 - Lotto4 - SV09 - SVINCOLO 9 "Lentini Ospedale" * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- SV02- Svincolo 09 Lentini Ospedale Op.: Terreno vegetale - h 30 cm	13029,877			0,300	3´908,963		
	SOMMANO m³					3´908,963		
1361 / 3927 F.01.019.2.d	OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE							
	Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 79 - Lotto4 - SV09 - SVINCOLO 9 "Lentini Ospedale" * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- SV02- Svincolo 09 Lentini Ospedale Op.: Terreno vegetale					13´029,877		
	SOMMANO m²					13´029,877		
	Parziale CS.H - Opere a verde (SbCat 6) euro							
	Parziale Lotto4 - SV09 - SVINCOLO 9 "Lentini Ospedale" * (Cat 79) euro							
	---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Lotto4 - SV10 - SVINCOLO 10 "Lentini Zona Industriale" * (Cat 82) **CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3)**							
1362 / 3345 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 82 - Lotto4 - SV10 - SVINCOLO 10 "Lentini Zona Industriale" * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- SV03- Svincolo 10 Lentini Zona Industriale Op.: Sterro					114´917,596		
	SOMMANO m³					114´917,596		
1363 / 3371 A.01.004	DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche ... ua con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere e magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 82 - Lotto4 - SV10 - SVINCOLO 10 "Lentini Zona Industriale" * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- SV03- Svincolo 10 Lentini Zona Industriale Op.: Fosso					1´232,714		
	SOMMANO m³					1´232,714		
1364 / 3419 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 82 - Lotto4 - SV10 - SVINCOLO 10 "Lentini Zona Industriale" * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- SV03- Svincolo 10 Lentini Zona Industriale Op.: Rilevato - riutilizzato- Quota: 26.57568%	22919,358			0,266	6´096,549		
	SOMMANO m³					6´096,549		
1365 / 3464 A.02.020.a	DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 82 - Lotto4 - SV10 - SVINCOLO 10 "Lentini Zona Industriale" * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	L4- SV03- Svincolo 10 Lentini Zona Industriale Op.: Rilevato - Quota: 26.19284%	22919,358			0,262	6´004,872		
	SOMMANO m³					6´004,872		
1366 / 3510 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 82 - Lotto4 - SV10 - SVINCOLO 10 "Lentini Zona Industriale" * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- SV03- Svincolo 10 Lentini Zona Industriale Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	22919,358			0,422	9´671,969		
	SOMMANO m³					9´671,969		
1367 / 3555 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.							
	Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 82 - Lotto4 - SV10 - SVINCOLO 10 "Lentini Zona Industriale" * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- SV03- Svincolo 10 Lentini Zona Industriale Op.: Rilevato - Quota: 42.17280%	22919,358			0,422	9´671,969		
	SOMMANO m³					9´671,969		
	Parziale CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3) euro							

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5)							
1368 / 3603 D.01.001.c	D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 82 - Lotto4 - SV10 - SVINCOLO 10 "Lentini Zona Industriale" * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- SV03- Svincolo 10 Lentini Zona Industriale Op.: Strato di misto granulare	10904,280			0,300	3´271,284		
	SOMMANO m³					3´271,284		
1369 / 3649 D.01.005.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME TAL QUALE Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenient ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 82 - Lotto4 - SV10 - SVINCOLO 10 "Lentini Zona Industriale" * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- SV03- Svincolo 10 Lentini Zona Industriale Op.: Strato di base - h 10 cm	14294,171			0,100	1´429,417		
	SOMMANO m³					1´429,417		
1370 / 3694 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 82 - Lotto4 - SV10 - SVINCOLO 10 "Lentini Zona Industriale" * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- SV03- Svincolo 10 Lentini Zona Industriale Op.: Strato di binder - h 6 cm	15193,993			0,060	911,640		
	SOMMANO m³					911,640		
1371 / 3739 D.01.036.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Cat 82 - Lotto4 - SV10 - SVINCOLO 10 "Lentini Zona Industriale" * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- SV03- Svincolo 10 Lentini Zona Industriale Op.: Strato di usura - h 4 cm					15´196,192		
	SOMMANO mq x 4 cm					15´196,192		
1372 / 3784 D.01.043.2.d	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO MANO D'ATTACCO - CON BITUME MODIFICATO Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore ancoraggio fra strati della sovrastruttura stradale in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 82 - Lotto4 - SV10 - SVINCOLO 10 "Lentini Zona Industriale" * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- SV03- Svincolo 10 Lentini Zona Industriale Op.: Strato di usura - h 4 cm					15´196,192		
	SOMMANO m²					15´196,192		
	Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5) euro							
	-- ----------------------------------------------							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	CS.H - Opere a verde (SbCat 6)							
1373 / 3832 A.02.004.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE							
	Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 82 - Lotto4 - SV10 - SVINCOLO 10 "Lentini Zona Industriale" * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- SV03- Svincolo 10 Lentini Zona Industriale Op.: Terreno vegetale - h 30 cm	21981,342			0,300	6´594,403		
	SOMMANO m³					6´594,403		
1374 / 3880 A.02.007.d	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI							
	Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 82 - Lotto4 - SV10 - SVINCOLO 10 "Lentini Zona Industriale" * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- SV03- Svincolo 10 Lentini Zona Industriale Op.: Terreno vegetale - h 30 cm	21981,342			0,300	6´594,403		
	SOMMANO m³					6´594,403		
1375 / 3928 F.01.019.2.d	OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE							
	Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 82 - Lotto4 - SV10 - SVINCOLO 10 "Lentini Zona Industriale" * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- SV03- Svincolo 10 Lentini Zona Industriale Op.: Terreno vegetale					21´981,342		
	SOMMANO m²					21´981,342		
	Parziale CS.H - Opere a verde (SbCat 6) euro							
	Parziale Lotto4 - SV10 - SVINCOLO 10 "Lentini Zona Industriale" * (Cat 82) euro							
	---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - PS03 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 081-084 * (Cat 179) **CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3)**							
1376 / 3302 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 179 - Lotto4 - PS03 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 081-084 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.03 - sec. 081-084 Op.: Sterro					2´685,398		
	SOMMANO m³					2´685,398		
1377 / 3377 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 179 - Lotto4 - PS03 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 081-084 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.03 - sec. 081-084 Op.: Rilevato -riutilizzato- Quota: 26.57568%	1636,000			0,266	435,176		
	SOMMANO m³					435,176		
1378 / 3422 A.02.020.a	DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 179 - Lotto4 - PS03 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 081-084 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.03 - sec. 081-084 Op.: Rilevato - Quota: 26.19284%	1636,000			0,262	428,632		
	SOMMANO m³					428,632		
1379 / 3468 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 179 - Lotto4 - PS03 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 081-084 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	L4- PS.03 - sec. 081-084 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	1636,000			0,422	690,392		
	SOMMANO m³					690,392		
1380 / 3513 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA. Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 179 - Lotto4 - PS03 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 081-084 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.03 - sec. 081-084 Op.: Rilevato - Quota: 42.17280%	1636,000			0,422	690,392		
	SOMMANO m³					690,392		
	Parziale CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5)							
1381 / 3558 D.01.001.c	D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA							
	Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 179 - Lotto4 - PS03 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 081-084 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.03 - sec. 081-084 Op.: Strato di misto granulare	4220,360			0,300	1´266,108		
	SOMMANO m³					1´266,108		
1382 / 3607 D.01.005.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME TAL QUALE							
	Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenient ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 179 - Lotto4 - PS03 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 081-084 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.03 - sec. 081-084 Op.: Strato di base - h 10 cm	4220,360			0,100	422,036		
	SOMMANO m³					422,036		
1383 / 3652 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE							
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 179 - Lotto4 - PS03 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 081-084 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.03 - sec. 081-084 Op.: Strato di binder - h 6 cm	4220,360			0,060	253,222		
	SOMMANO m³					253,222		
1384 / 3697 D.01.036.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM							
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 179 - Lotto4 - PS03 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 081-084 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.03 - sec. 081-084 Op.: Strato di usura - h 4 cm					4´220,360		
	A R I P O R T A R E					4´220,360		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4´220,360		
	SOMMANO mq x 4 cm					4´220,360		
1385 / 3742 D.01.043.2.d	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO MANO D'ATTACCO - CON BITUME MODIFICATO Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore ancoraggio fra strati della sovrastruttura stradale in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 179 - Lotto4 - PS03 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 081-084 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.03 - sec. 081-084 Op.: Strato di usura - h 4 cm					4´220,360		
	SOMMANO m²					4´220,360		
	Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.H - Opere a verde (SbCat 6)							
1386 / 3787 A.02.004.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE							
	Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 179 - Lotto4 - PS03 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 081-084 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.03 - sec. 081-084 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm	2426,300			0,300	727,890		
	SOMMANO m³					727,890		
1387 / 3835 A.02.007.d	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI							
	Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 179 - Lotto4 - PS03 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 081-084 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.03 - sec. 081-084 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm	2426,300			0,300	727,890		
	SOMMANO m³					727,890		
1388 / 3883 F.01.019.2.d	OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE							
	Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 179 - Lotto4 - PS03 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 081-084 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.03 - sec. 081-084 Op.: Terreno vegetale					2´426,300		
	SOMMANO m²					2´426,300		
	Parziale CS.H - Opere a verde (SbCat 6) euro							
	Parziale Lotto4 - PS03 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 081-084 * (Cat 179) euro							

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - PS04 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 087 * (Cat 180) **CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3)**							
1389 / 3303 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 180 - Lotto4 - PS04 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 087 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.04 - sec. 087 Op.: Sterro					826,042		
	SOMMANO m³					826,042		
1390 / 3378 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 180 - Lotto4 - PS04 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 087 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.04 - sec. 087 Op.: Rilevato -riutilizzato- Quota: 26.57568%	2161,586			0,266	574,982		
	SOMMANO m³					574,982		
1391 / 3423 A.02.020.a	DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 180 - Lotto4 - PS04 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 087 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.04 - sec. 087 Op.: Rilevato - Quota: 26.19284%	2161,586			0,262	566,336		
	SOMMANO m³					566,336		
1392 / 3469 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 180 - Lotto4 - PS04 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 087 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.04 - sec. 087 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	2161,586			0,422	912,189		
	A R I P O R T A R E					912,189		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					912,189		
	SOMMANO m³					912,189		
1393 / 3514 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.							
	Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 180 - Lotto4 - PS04 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 087 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.04 - sec. 087 Op.: Rilevato - Quota: 42.17280%	2161,586			0,422	912,189		
	SOMMANO m³					912,189		
	Parziale CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5)							
1394 / 3559 D.01.001.c	D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA							
	Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 180 - Lotto4 - PS04 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 087 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.04 - sec. 087 Op.: Strato di misto granulare	2213,550			0,300	664,065		
	SOMMANO m³					664,065		
1395 / 3608 D.01.005.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME TAL QUALE							
	Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenient ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 180 - Lotto4 - PS04 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 087 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.04 - sec. 087 Op.: Strato di base - h 10 cm	2636,950			0,100	263,695		
	SOMMANO m³					263,695		
1396 / 3653 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE							
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 180 - Lotto4 - PS04 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 087 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.04 - sec. 087 Op.: Strato di binder - h 6 cm	2637,950			0,060	158,277		
	SOMMANO m³					158,277		
1397 / 3698 D.01.036.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM							
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 180 - Lotto4 - PS04 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 087 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.04 - sec. 087 Op.: Strato di usura - h 4 cm					2´636,950		
	A R I P O R T A R E					2´636,950		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2´636,950		
	SOMMANO mq x 4 cm					2´636,950		
1398 / 3743 D.01.043.2.d	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO MANO D'ATTACCO - CON BITUME MODIFICATO Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore ancoraggio fra strati della sovrastruttura stradale in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 180 - Lotto4 - PS04 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 087 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.04 - sec. 087 Op.: Strato di usura - h 4 cm					2´636,950		
	SOMMANO m²					2´636,950		
	Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.H - Opere a verde (SbCat 6)							
1399 / 3788 A.02.004.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE							
	Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 180 - Lotto4 - PS04 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 087 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.04 - sec. 087 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm	1189,080			0,300	356,724		
	SOMMANO m³					356,724		
1400 / 3836 A.02.007.d	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI							
	Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 180 - Lotto4 - PS04 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 087 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.04 - sec. 087 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm	1189,080			0,300	356,724		
	SOMMANO m³					356,724		
1401 / 3884 F.01.019.2.d	OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE							
	Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 180 - Lotto4 - PS04 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 087 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.04 - sec. 087 Op.: Terreno vegetale					1´189,080		
	SOMMANO m²					1´189,080		
	Parziale CS.H - Opere a verde (SbCat 6) euro							
	Parziale Lotto4 - PS04 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 087 * (Cat 180) euro							
	---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - PS05 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 088 * (Cat 181) **CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3)**							
1402 / 3346 A.01.004	DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche ... ua con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere e magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 181 - Lotto4 - PS05 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 088 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.05 - sec. 088 Op.: Fosso					11,080		
	SOMMANO m³					11,080		
1403 / 3379 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 181 - Lotto4 - PS05 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 088 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.05 - sec. 088 Op.: Rilevato -riutilizzato- Quota: 26.57568%	224,400			0,266	59,690		
	SOMMANO m³					59,690		
1404 / 3424 A.02.020.a	DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 181 - Lotto4 - PS05 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 088 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.05 - sec. 088 Op.: Rilevato - Quota: 26.19284%	224,400			0,262	58,793		
	SOMMANO m³					58,793		
1405 / 3470 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 181 - Lotto4 - PS05 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 088 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	L4- PS.05 - sec. 088 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	224,400			0,422	94,697		
	SOMMANO m³					94,697		
1406 / 3515 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA. Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 181 - Lotto4 - PS05 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 088 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.05 - sec. 088 Op.: Rilevato - Quota: 42.17280%	224,400			0,422	94,697		
	SOMMANO m³					94,697		
	Parziale CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3) euro							

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5)							
1407 / 3560 D.01.001.c	D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA							
	Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 181 - Lotto4 - PS05 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 088 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.05 - sec. 088 Op.: Strato di misto granulare	202,500			0,300	60,750		
	SOMMANO m³					60,750		
1408 / 3609 D.01.005.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME TAL QUALE							
	Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenient ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 181 - Lotto4 - PS05 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 088 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.05 - sec. 088 Op.: Strato di base - h 10 cm	191,100			0,100	19,110		
	SOMMANO m³					19,110		
1409 / 3654 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE							
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 181 - Lotto4 - PS05 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 088 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.05 - sec. 088 Op.: Strato di binder - h 6 cm	185,400			0,060	11,124		
	SOMMANO m³					11,124		
1410 / 3699 D.01.036.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM							
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 181 - Lotto4 - PS05 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 088 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.05 - sec. 088 Op.: Strato di usura - h 4 cm					204,500		
	A R I P O R T A R E					204,500		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					204,500		
	SOMMANO mq x 4 cm					204,500		
1411 / 3744 D.01.043.2.d	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO MANO D'ATTACCO - CON BITUME MODIFICATO Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore ancoraggio fra strati della sovrastruttura stradale in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 181 - Lotto4 - PS05 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 088 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.05 - sec. 088 Op.: Strato di usura - h 4 cm					204,500		
	SOMMANO m²					204,500		
	Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	CS.H - Opere a verde (SbCat 6)							
1412 / 3789 A.02.004.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE							
	Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 181 - Lotto4 - PS05 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 088 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.05 - sec. 088 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm	270,200			0,300	81,060		
	SOMMANO m³					81,060		
1413 / 3837 A.02.007.d	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI							
	Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 181 - Lotto4 - PS05 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 088 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.05 - sec. 088 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm	270,200			0,300	81,060		
	SOMMANO m³					81,060		
1414 / 3885 F.01.019.2.d	OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE							
	Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 181 - Lotto4 - PS05 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 088 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.05 - sec. 088 Op.: Terreno vegetale					270,200		
	SOMMANO m²					270,200		
	Parziale CS.H - Opere a verde (SbCat 6) euro							
	Parziale Lotto4 - PS05 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 088 * (Cat 181) euro							
	---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - PS06 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 089 * (Cat 182) **CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3)**							
1415 / 3304 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 182 - Lotto4 - PS06 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 089 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.06 - sec. 089 Op.: Sterro					455,520		
	SOMMANO m³					455,520		
1416 / 3347 A.01.004	DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI							
	Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche ... ua con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere e magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 182 - Lotto4 - PS06 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 089 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.06 - sec. 089 Op.: Fosso					80,680		
	SOMMANO m³					80,680		
1417 / 3380 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 182 - Lotto4 - PS06 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 089 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.06 - sec. 089 Op.: Rilevato -riutilizzato- Quota: 26.57568%	981,010			0,266	260,949		
	SOMMANO m³					260,949		
1418 / 3425 A.02.020.a	DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO							
	Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 182 - Lotto4 - PS06 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 089 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.06 - sec. 089 Op.: Rilevato - Quota: 26.19284%	981,010			0,262	257,025		
	A R I P O R T A R E					257,025		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					257,025		
	SOMMANO m³					257,025		
1419 / 3471 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 182 - Lotto4 - PS06 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 089 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.06 - sec. 089 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	981,010			0,422	413,986		
	SOMMANO m³					413,986		
1420 / 3516 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.							
	Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 182 - Lotto4 - PS06 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 089 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.06 - sec. 089 Op.: Rilevato - Quota: 42.17280%	981,010			0,422	413,986		
	SOMMANO m³					413,986		
	Parziale CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5)							
1421 / 3561 D.01.001.c	D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA							
	Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 182 - Lotto4 - PS06 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 089 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.06 - sec. 089 Op.: Strato di misto granulare	2128,700			0,300	638,610		
	SOMMANO m³					638,610		
1422 / 3610 D.01.005.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME TAL QUALE							
	Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenient ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 182 - Lotto4 - PS06 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 089 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.06 - sec. 089 Op.: Strato di base - h 10 cm	2075,800			0,100	207,580		
	SOMMANO m³					207,580		
1423 / 3655 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE							
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 182 - Lotto4 - PS06 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 089 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.06 - sec. 089 Op.: Strato di binder - h 6 cm	2048,200			0,060	122,892		
	SOMMANO m³					122,892		
1424 / 3700 D.01.036.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM							
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 182 - Lotto4 - PS06 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 089 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.06 - sec. 089 Op.: Strato di usura - h 4 cm					2´031,100		
	A R I P O R T A R E					2´031,100		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					2´031,100		
	SOMMANO mq x 4 cm					2´031,100		
1425 / 3745 D.01.043.2.d	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO MANO D'ATTACCO - CON BITUME MODIFICATO Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore ancoraggio fra strati della sovrastruttura stradale in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 182 - Lotto4 - PS06 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 089 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.06 - sec. 089 Op.: Strato di usura - h 4 cm					2´031,100		
	SOMMANO m²					2´031,100		
	Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5) euro							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.H - Opere a verde (SbCat 6)							
1426 / 3790 A.02.004.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE							
	Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 182 - Lotto4 - PS06 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 089 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.06 - sec. 089 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm	752,300			0,300	225,690		
	SOMMANO m³					225,690		
1427 / 3838 A.02.007.d	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI							
	Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 182 - Lotto4 - PS06 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 089 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.06 - sec. 089 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm	752,300			0,300	225,690		
	SOMMANO m³					225,690		
1428 / 3886 F.01.019.2.d	OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE							
	Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 182 - Lotto4 - PS06 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 089 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.06 - sec. 089 Op.: Terreno vegetale					752,300		
	SOMMANO m²					752,300		
	Parziale CS.H - Opere a verde (SbCat 6) euro							
	Parziale Lotto4 - PS06 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 089 * (Cat 182) euro							

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Lotto4 - PS07 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 090 * (Cat 183) **CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3)**							
1429 / 3305 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 183 - Lotto4 - PS07 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 090 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.07 - sec. 090 Op.: Sterro					2´796,709		
	SOMMANO m³					2´796,709		
1430 / 3381 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 183 - Lotto4 - PS07 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 090 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.07 - sec. 090 Op.: Rilevato -riutilizzato- Quota: 26.57568%	805,200			0,266	214,183		
	SOMMANO m³					214,183		
1431 / 3426 A.02.020.a	DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO							
	Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 183 - Lotto4 - PS07 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 090 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.07 - sec. 090 Op.: Rilevato - Quota: 26.19284%	805,200			0,262	210,962		
	SOMMANO m³					210,962		
1432 / 3472 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 183 - Lotto4 - PS07 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 090 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.07 - sec. 090 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	805,200			0,422	339,794		
	A RIPORTARE					339,794		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					339,794		
	SOMMANO m³					339,794		
1433 / 3517 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.							
	Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 183 - Lotto4 - PS07 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 090 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.07 - sec. 090 Op.: Rilevato - Quota: 42.17280%	805,200			0,422	339,794		
	SOMMANO m³					339,794		
	Parziale CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5)							
1434 / 3562 D.01.001.c	D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 183 - Lotto4 - PS07 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 090 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.07 - sec. 090 Op.: Strato di misto granulare	3414,480			0,300	1´024,344		
	SOMMANO m³					1´024,344		
1435 / 3611 D.01.005.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME TAL QUALE Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenient ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 183 - Lotto4 - PS07 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 090 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.07 - sec. 090 Op.: Strato di base - h 10 cm	3414,480			0,100	341,448		
	SOMMANO m³					341,448		
1436 / 3656 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 183 - Lotto4 - PS07 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 090 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.07 - sec. 090 Op.: Strato di binder - h 6 cm	3414,480			0,060	204,869		
	SOMMANO m³					204,869		
1437 / 3701 D.01.036.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 183 - Lotto4 - PS07 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 090 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.07 - sec. 090 Op.: Strato di usura - h 4 cm					3´414,480		
	A RIPORTARE					3´414,480		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					3´414,480		
	SOMMANO mq x 4 cm					3´414,480		
1438 / 3746 D.01.043.2.d	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO MANO D'ATTACCO - CON BITUME MODIFICATO Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore ancoraggio fra strati della sovrastruttura stradale in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 183 - Lotto4 - PS07 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 090 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.07 - sec. 090 Op.: Strato di usura - h 4 cm					3´414,480		
	SOMMANO m²					3´414,480		
	Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5) euro							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.H - Opere a verde (SbCat 6)							
1439 / 3791 A.02.004.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE							
	Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 183 - Lotto4 - PS07 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 090 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.07 - sec. 090 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm	1149,120			0,300	344,736		
	SOMMANO m³					344,736		
1440 / 3839 A.02.007.d	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI							
	Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 183 - Lotto4 - PS07 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 090 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.07 - sec. 090 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm	1149,120			0,300	344,736		
	SOMMANO m³					344,736		
1441 / 3887 F.01.019.2.d	OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE							
	Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 183 - Lotto4 - PS07 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 090 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.07 - sec. 090 Op.: Terreno vegetale					1´149,120		
	SOMMANO m²					1´149,120		
	Parziale CS.H - Opere a verde (SbCat 6) euro							
	Parziale Lotto4 - PS07 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 090 * (Cat 183) euro							

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Lotto4 - PS08 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 091 * (Cat 184) **CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3)**							
1442 / 3306 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 184 - Lotto4 - PS08 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 091 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.08 - sec. 091 Op.: Sterro					5´795,732		
	SOMMANO m³					5´795,732		
1443 / 3382 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 184 - Lotto4 - PS08 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 091 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.08 - sec. 091 Op.: Rilevato -riutilizzato- Quota: 26.57568%	14751,788			0,266	3´923,976		
	SOMMANO m³					3´923,976		
1444 / 3427 A.02.020.a	DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO							
	Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 184 - Lotto4 - PS08 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 091 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.08 - sec. 091 Op.: Rilevato - Quota: 26.19284%	14751,788			0,262	3´864,968		
	SOMMANO m³					3´864,968		
1445 / 3473 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 184 - Lotto4 - PS08 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 091 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.08 - sec. 091 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	14751,788			0,422	6´225,255		
	A RIPORTARE					6´225,255		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					6´225,255		
	SOMMANO m³					6´225,255		
1446 / 3518 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.							
	Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 184 - Lotto4 - PS08 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 091 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.08 - sec. 091 Op.: Rilevato - Quota: 42.17280%	14751,788			0,422	6´225,255		
	SOMMANO m³					6´225,255		
	Parziale CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5)							
1447 / 3563 D.01.001.c	D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA							
	Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 184 - Lotto4 - PS08 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 091 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale							
	L4- PS.08 - sec. 091 Op.: Strato di misto granulare	13162,380			0,300	3´948,714		
	SOMMANO m³					3´948,714		
1448 / 3612 D.01.005.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME TAL QUALE							
	Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenient ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 184 - Lotto4 - PS08 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 091 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale							
	L4- PS.08 - sec. 091 Op.: Strato di base - h 10 cm	13162,380			0,100	1´316,238		
	SOMMANO m³					1´316,238		
1449 / 3657 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE							
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 184 - Lotto4 - PS08 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 091 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale							
	L4- PS.08 - sec. 091 Op.: Strato di binder - h 6 cm	13742,180			0,060	824,531		
	SOMMANO m³					824,531		
1450 / 3702 D.01.036.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM							
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 184 - Lotto4 - PS08 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 091 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale							
	L4- PS.08 - sec. 091 Op.: Strato di usura - h 4 cm					13´738,180		
	A R I P O R T A R E					13´738,180		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					13´738,180		
	SOMMANO mq x 4 cm					13´738,180		
1451 / 3747 D.01.043.2.d	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO MANO D'ATTACCO - CON BITUME MODIFICATO Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore ancoraggio fra strati della sovrastruttura stradale in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 184 - Lotto4 - PS08 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 091 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.08 - sec. 091 Op.: Strato di usura - h 4 cm					13´738,180		
	SOMMANO m²					13´738,180		
	Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.H - Opere a verde (SbCat 6)							
1452 / 3792 A.02.004.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE							
	Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 184 - Lotto4 - PS08 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 091 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.08 - sec. 091 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm	7568,230			0,300	2´270,469		
	SOMMANO m³					2´270,469		
1453 / 3840 A.02.007.d	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI							
	Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 184 - Lotto4 - PS08 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 091 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.08 - sec. 091 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm	7568,230			0,300	2´270,469		
	SOMMANO m³					2´270,469		
1454 / 3888 F.01.019.2.d	OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE							
	Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 184 - Lotto4 - PS08 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 091 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.08 - sec. 091 Op.: Terreno vegetale					7´568,230		
	SOMMANO m²					7´568,230		
	Parziale CS.H - Opere a verde (SbCat 6) euro							
	Parziale Lotto4 - PS08 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 091 * (Cat 184) euro							

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - PS09 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 093 * (Cat 185) **CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3)**							
1455 / 3307 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 185 - Lotto4 - PS09 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 093 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.09 - sec. 093 Op.: Sterro					356,700		
	SOMMANO m³					356,700		
1456 / 3348 A.01.004	DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche ... ua con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere e magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 185 - Lotto4 - PS09 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 093 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.09 - sec. 093 Op.: Fosso					134,570		
	SOMMANO m³					134,570		
1457 / 3383 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 185 - Lotto4 - PS09 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 093 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.09 - sec. 093 Op.: Rilevato -riutilizzato- Quota: 26.57568%	2030,000			0,266	539,980		
	SOMMANO m³					539,980		
1458 / 3428 A.02.020.a	DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 185 - Lotto4 - PS09 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 093 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.09 - sec. 093 Op.: Rilevato - Quota: 26.19284%	2030,000			0,262	531,860		
	A R I P O R T A R E					531,860		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					531,860		
	SOMMANO m³					531,860		
1459 / 3474 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 185 - Lotto4 - PS09 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 093 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.09 - sec. 093 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	2030,000			0,422	856,660		
	SOMMANO m³					856,660		
1460 / 3519 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.							
	Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 185 - Lotto4 - PS09 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 093 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.09 - sec. 093 Op.: Rilevato - Quota: 42.17280%	2030,000			0,422	856,660		
	SOMMANO m³					856,660		
	Parziale CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3) euro							

	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5)							
1461 / 3564 D.01.001.c	D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA							
	Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 185 - Lotto4 - PS09 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 093 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.09 - sec. 093 Op.: Strato di misto granulare	4066,000			0,300	1´219,800		
	SOMMANO m³					1´219,800		
1462 / 3613 D.01.005.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME TAL QUALE							
	Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenient ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 185 - Lotto4 - PS09 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 093 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.09 - sec. 093 Op.: Strato di base - h 10 cm	3809,700			0,100	380,970		
	SOMMANO m³					380,970		
1463 / 3658 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE							
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 185 - Lotto4 - PS09 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 093 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.09 - sec. 093 Op.: Strato di binder - h 6 cm	3679,900			0,060	220,794		
	SOMMANO m³					220,794		
1464 / 3703 D.01.036.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM							
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 185 - Lotto4 - PS09 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 093 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.09 - sec. 093 Op.: Strato di usura - h 4 cm					3´661,800		
	A R I P O R T A R E					3´661,800		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3´661,800		
	SOMMANO mq x 4 cm					3´661,800		
1465 / 3748 D.01.043.2.d	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO MANO D'ATTACCO - CON BITUME MODIFICATO Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore ancoraggio fra strati della sovrastruttura stradale in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 185 - Lotto4 - PS09 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 093 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.09 - sec. 093 Op.: Strato di usura - h 4 cm					3´661,800		
	SOMMANO m²					3´661,800		
	Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	CS.H - Opere a verde (SbCat 6)							
1466 / 3793 A.02.004.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE							
	Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 185 - Lotto4 - PS09 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 093 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.09 - sec. 093 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm	3385,300			0,300	1´015,590		
	SOMMANO m³					1´015,590		
1467 / 3841 A.02.007.d	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI							
	Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 185 - Lotto4 - PS09 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 093 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.09 - sec. 093 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm	3385,300			0,300	1´015,590		
	SOMMANO m³					1´015,590		
1468 / 3889 F.01.019.2.d	OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE							
	Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 185 - Lotto4 - PS09 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 093 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.09 - sec. 093 Op.: Terreno vegetale					3´385,300		
	SOMMANO m²					3´385,300		
	Parziale CS.H - Opere a verde (SbCat 6) euro							
	Parziale Lotto4 - PS09 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 093 * (Cat 185) euro							

	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - PS10 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 094 * (Cat 186) **CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3)**							
1469 / 3308 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 186 - Lotto4 - PS10 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 094 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.10 - sec. 094 Op.: Sterro					870,600		
	SOMMANO m³					870,600		
1470 / 3384 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 186 - Lotto4 - PS10 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 094 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.10 - sec. 094 Op.: Rilevato -riutilizzato- Quota: 26.57568%	3,320			0,266	0,883		
	SOMMANO m³					0,883		
1471 / 3429 A.02.020.a	DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 186 - Lotto4 - PS10 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 094 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.10 - sec. 094 Op.: Rilevato - Quota: 26.19284%	3,320			0,262	0,870		
	SOMMANO m³					0,870		
1472 / 3475 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 186 - Lotto4 - PS10 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 094 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.10 - sec. 094 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	3,320			0,422	1,401		
	A R I P O R T A R E					1,401		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,401		
	SOMMANO m³					1,401		
1473 / 3520 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.							
	Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 186 - Lotto4 - PS10 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 094 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.10 - sec. 094 Op.: Rilevato - Quota: 42.17280%	3,320			0,422	1,401		
	SOMMANO m³					1,401		
	Parziale CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5)							
1474 / 3565 D.01.001.c	D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA							
	Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 186 - Lotto4 - PS10 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 094 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.10 - sec. 094 Op.: Strato di misto granulare	2004,000			0,300	601,200		
	SOMMANO m³					601,200		
1475 / 3614 D.01.005.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME TAL QUALE							
	Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenient ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 186 - Lotto4 - PS10 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 094 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.10 - sec. 094 Op.: Strato di base - h 10 cm	1982,500			0,100	198,250		
	SOMMANO m³					198,250		
1476 / 3659 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE							
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 186 - Lotto4 - PS10 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 094 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.10 - sec. 094 Op.: Strato di binder - h 6 cm	1971,300			0,060	118,278		
	SOMMANO m³					118,278		
1477 / 3704 D.01.036.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM							
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 186 - Lotto4 - PS10 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 094 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.10 - sec. 094 Op.: Strato di usura - h 4 cm					2´084,900		
	A R I P O R T A R E					2´084,900		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					2´084,900		
	SOMMANO mq x 4 cm					2´084,900		
1478 / 3749 D.01.043.2.d	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO MANO D'ATTACCO - CON BITUME MODIFICATO Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore ancoraggio fra strati della sovrastruttura stradale in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 186 - Lotto4 - PS10 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 094 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.10 - sec. 094 Op.: Strato di usura - h 4 cm					2´084,900		
	SOMMANO m²					2´084,900		
	Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5) euro							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.H - Opere a verde (SbCat 6)							
1479 / 3794 A.02.004.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE							
	Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 186 - Lotto4 - PS10 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 094 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.10 - sec. 094 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm	186,200			0,300	55,860		
	SOMMANO m³					55,860		
1480 / 3842 A.02.007.d	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI							
	Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 186 - Lotto4 - PS10 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 094 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.10 - sec. 094 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm	186,200			0,300	55,860		
	SOMMANO m³					55,860		
1481 / 3890 F.01.019.2.d	OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE							
	Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 186 - Lotto4 - PS10 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 094 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.10 - sec. 094 Op.: Terreno vegetale					186,200		
	SOMMANO m²					186,200		
	Parziale CS.H - Opere a verde (SbCat 6) euro							
	Parziale Lotto4 - PS10 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 094 * (Cat 186) euro							
	--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Lotto4 - PS46 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 094 BIS * (Cat 187) **CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3)**							
1482 / 3339 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 187 - Lotto4 - PS46 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 094 BIS * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.46 - sec. 094 bis Op.: Sterro					609,350		
	SOMMANO m³					609,350		
1483 / 3366 A.01.004	DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche ... ua con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere e magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 187 - Lotto4 - PS46 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 094 BIS * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.46 - sec. 094 bis Op.: Fosso					68,530		
	SOMMANO m³					68,530		
1484 / 3413 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 187 - Lotto4 - PS46 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 094 BIS * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.46 - sec. 094 bis Op.: Rilevato -riutilizzato- Quota: 26.57568%	54,270			0,266	14,436		
	SOMMANO m³					14,436		
1485 / 3458 A.02.020.a	DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 187 - Lotto4 - PS46 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 094 BIS * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.46 - sec. 094 bis Op.: Rilevato - Quota: 26.19284%	54,270			0,262	14,219		
	A RIPORTARE					14,219		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					14,219		
	SOMMANO m³					14,219		
1486 / 3504 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 187 - Lotto4 - PS46 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 094 BIS * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.46 - sec. 094 bis Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	54,270			0,422	22,902		
	SOMMANO m³					22,902		
1487 / 3549 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.							
	Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 187 - Lotto4 - PS46 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 094 BIS * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.46 - sec. 094 bis Op.: Rilevato - Quota: 42.17280%	54,270			0,422	22,902		
	SOMMANO m³					22,902		
	Parziale CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3) euro							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5)							
1488 / 3597 D.01.001.c	D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA							
	Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 187 - Lotto4 - PS46 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 094 BIS * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.46 - sec. 094 bis Op.: Strato di misto granulare	1876,600			0,300	562,980		
	SOMMANO m³					562,980		
1489 / 3643 D.01.005.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME TAL QUALE							
	Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenient ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 187 - Lotto4 - PS46 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 094 BIS * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.46 - sec. 094 bis Op.: Strato di base - h 10 cm	1783,400			0,100	178,340		
	SOMMANO m³					178,340		
1490 / 3688 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE							
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 187 - Lotto4 - PS46 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 094 BIS * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.46 - sec. 094 bis Op.: Strato di binder - h 6 cm	1736,800			0,060	104,208		
	SOMMANO m³					104,208		
1491 / 3733 D.01.036.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM							
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 187 - Lotto4 - PS46 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 094 BIS * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.46 - sec. 094 bis Op.: Strato di usura - h 4 cm					1´707,700		
	A R I P O R T A R E					1´707,700		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1´707,700		
	SOMMANO mq x 4 cm					1´707,700		
1492 / 3778 D.01.043.2.d	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO MANO D'ATTACCO - CON BITUME MODIFICATO							
	Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore ancoraggio fra strati della sovrastruttura stradale in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 187 - Lotto4 - PS46 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 094 BIS * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.46 - sec. 094 bis Op.: Strato di usura - h 4 cm					1´707,700		
	SOMMANO m²					1´707,700		
	Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.H - Opere a verde (SbCat 6)							
1493 / 3826 A.02.004.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE							
	Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 187 - Lotto4 - PS46 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 094 BIS * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.46 - sec. 094 bis Op.: Terreno vegetale - h 30 cm	862,400			0,300	258,720		
	SOMMANO m³					258,720		
1494 / 3874 A.02.007.d	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI							
	Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 187 - Lotto4 - PS46 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 094 BIS * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.46 - sec. 094 bis Op.: Terreno vegetale - h 30 cm	862,400			0,300	258,720		
	SOMMANO m³					258,720		
1495 / 3922 F.01.019.2.d	OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE							
	Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 187 - Lotto4 - PS46 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 094 BIS * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.46 - sec. 094 bis Op.: Terreno vegetale					862,400		
	SOMMANO m²					862,400		
	Parziale CS.H - Opere a verde (SbCat 6) euro							
	Parziale Lotto4 - PS46 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 094 BIS * (Cat 187) euro							

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - PS11 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 095 * (Cat 188) **CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5)**							
1496 / 3566 D.01.001.c	D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 188 - Lotto4 - PS11 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 095 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.11 - sec. 095 Op.: Strato di misto granulare	81,600			0,300	24,480		
	SOMMANO m³					24,480		
	Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	CS.H - Opere a verde (SbCat 6)							
1497 / 3795 A.02.004.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE							
	Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 188 - Lotto4 - PS11 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 095 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.11 - sec. 095 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm	40,000			0,300	12,000		
	SOMMANO m³					12,000		
1498 / 3843 A.02.007.d	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI							
	Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 188 - Lotto4 - PS11 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 095 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.11 - sec. 095 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm	40,000			0,300	12,000		
	SOMMANO m³					12,000		
1499 / 3891 F.01.019.2.d	OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE							
	Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 188 - Lotto4 - PS11 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 095 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.11 - sec. 095 Op.: Terreno vegetale					40,000		
	SOMMANO m²					40,000		
	Parziale CS.H - Opere a verde (SbCat 6) euro							
	Parziale Lotto4 - PS11 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 095 * (Cat 188) euro							
	--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - PS12 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 096 * (Cat 190) **CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3)**							
1500 / 3309 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 190 - Lotto4 - PS12 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 096 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.12 - sec. 096 Op.: Sterro					45,700		
	SOMMANO m³					45,700		
	Parziale CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5)							
1501 / 3567 D.01.001.c	D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA							
	Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 190 - Lotto4 - PS12 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 096 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.12 - sec. 096 Op.: Strato di misto granulare	286,900			0,300	86,070		
	SOMMANO m³					86,070		
	Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.H - Opere a verde (SbCat 6)							
1502 / 3796 A.02.004.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE							
	Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 190 - Lotto4 - PS12 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 096 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.12 - sec. 096 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm	156,600			0,300	46,980		
	SOMMANO m³					46,980		
1503 / 3844 A.02.007.d	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI							
	Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 190 - Lotto4 - PS12 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 096 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.12 - sec. 096 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm	156,600			0,300	46,980		
	SOMMANO m³					46,980		
1504 / 3892 F.01.019.2.d	OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE							
	Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 190 - Lotto4 - PS12 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 096 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.12 - sec. 096 Op.: Terreno vegetale					156,600		
	SOMMANO m²					156,600		
	Parziale CS.H - Opere a verde (SbCat 6) euro							
	Parziale Lotto4 - PS12 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 096 * (Cat 190) euro							

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - PS13 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 097 * (Cat 192) **CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3)**							
1505 / 3310 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 192 - Lotto4 - PS13 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 097 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.13 - sec. 097 Op.: Sterro					3´727,573		
	SOMMANO m³					3´727,573		
1506 / 3385 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 192 - Lotto4 - PS13 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 097 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.13 - sec. 097 Op.: Rilevato -riutilizzato- Quota: 26.57568%	571,600			0,266	152,046		
	SOMMANO m³					152,046		
1507 / 3430 A.02.020.a	DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO							
	Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 192 - Lotto4 - PS13 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 097 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.13 - sec. 097 Op.: Rilevato - Quota: 26.19284%	571,600			0,262	149,759		
	SOMMANO m³					149,759		
1508 / 3476 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 192 - Lotto4 - PS13 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 097 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.13 - sec. 097 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	571,600			0,422	241,215		
	A R I P O R T A R E					241,215		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					241,215		
	SOMMANO m³					241,215		
1509 / 3521 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.							
	Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 192 - Lotto4 - PS13 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 097 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.13 - sec. 097 Op.: Rilevato - Quota: 42.17280%	571,600			0,422	241,215		
	SOMMANO m³					241,215		
	Parziale CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5)							
1510 / 3568 D.01.001.c	D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA							
	Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 192 - Lotto4 - PS13 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 097 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale							
	L4- PS.13 - sec. 097 Op.: Strato di misto granulare	2185,250			0,300	655,575		
	SOMMANO m³					655,575		
1511 / 3615 D.01.005.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME TAL QUALE							
	Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenient ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 192 - Lotto4 - PS13 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 097 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale							
	L4- PS.13 - sec. 097 Op.: Strato di base - h 10 cm	2185,250			0,100	218,525		
	SOMMANO m³					218,525		
1512 / 3660 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE							
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 192 - Lotto4 - PS13 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 097 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale							
	L4- PS.13 - sec. 097 Op.: Strato di binder - h 6 cm	2186,050			0,060	131,163		
	SOMMANO m³					131,163		
1513 / 3705 D.01.036.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM							
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 192 - Lotto4 - PS13 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 097 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale							
	L4- PS.13 - sec. 097 Op.: Strato di usura - h 4 cm					2´185,250		
	A R I P O R T A R E					2´185,250		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					2´185,250		
	SOMMANO mq x 4 cm					2´185,250		
1514 / 3750 D.01.043.2.d	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO MANO D'ATTACCO - CON BITUME MODIFICATO Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore ancoraggio fra strati della sovrastruttura stradale in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 192 - Lotto4 - PS13 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 097 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.13 - sec. 097 Op.: Strato di usura - h 4 cm					2´185,250		
	SOMMANO m²					2´185,250		
	Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5) euro							
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.H - Opere a verde (SbCat 6)							
1515 / 3797 A.02.004.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE							
	Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 192 - Lotto4 - PS13 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 097 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.13 - sec. 097 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm	735,050			0,300	220,515		
	SOMMANO m³					220,515		
1516 / 3845 A.02.007.d	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI							
	Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 192 - Lotto4 - PS13 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 097 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.13 - sec. 097 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm	735,050			0,300	220,515		
	SOMMANO m³					220,515		
1517 / 3893 F.01.019.2.d	OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE							
	Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 192 - Lotto4 - PS13 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 097 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.13 - sec. 097 Op.: Terreno vegetale					735,050		
	SOMMANO m²					735,050		
	Parziale CS.H - Opere a verde (SbCat 6) euro							
	Parziale Lotto4 - PS13 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 097 * (Cat 192) euro							

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - PS14 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 098 * (Cat 193) **CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3)**							
1518 / 3311 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 193 - Lotto4 - PS14 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 098 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.14 - sec. 098 Op.: Sterro					6´478,700		
	SOMMANO m³					6´478,700		
	Parziale CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5)							
1519 / 3569 D.01.001.c	D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA							
	Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 193 - Lotto4 - PS14 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 098 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.14 - sec. 098 Op.: Strato di misto granulare	809,520			0,300	242,856		
	SOMMANO m³					242,856		
1520 / 3616 D.01.005.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME TAL QUALE							
	Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenient ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 193 - Lotto4 - PS14 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 098 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.14 - sec. 098 Op.: Strato di base - h 10 cm	809,520			0,100	80,952		
	SOMMANO m³					80,952		
1521 / 3661 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE							
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 193 - Lotto4 - PS14 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 098 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.14 - sec. 098 Op.: Strato di binder - h 6 cm	809,520			0,060	48,571		
	SOMMANO m³					48,571		
1522 / 3706 D.01.036.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM							
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 193 - Lotto4 - PS14 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 098 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.14 - sec. 098 Op.: Strato di usura - h 4 cm					809,520		
	A R I P O R T A R E					809,520		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					809,520		
	SOMMANO mq x 4 cm					809,520		
1523 / 3751 D.01.043.2.d	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO MANO D'ATTACCO - CON BITUME MODIFICATO Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore ancoraggio fra strati della sovrastruttura stradale in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 193 - Lotto4 - PS14 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 098 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.14 - sec. 098 Op.: Strato di usura - h 4 cm					809,520		
	SOMMANO m²					809,520		
	Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.H - Opere a verde (SbCat 6)							
1524 / 3798 A.02.004.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE							
	Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 193 - Lotto4 - PS14 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 098 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.14 - sec. 098 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm	56,600			0,300	16,980		
	SOMMANO m³					16,980		
1525 / 3846 A.02.007.d	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI							
	Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 193 - Lotto4 - PS14 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 098 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.14 - sec. 098 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm	56,600			0,300	16,980		
	SOMMANO m³					16,980		
1526 / 3894 F.01.019.2.d	OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE							
	Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 193 - Lotto4 - PS14 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 098 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.14 - sec. 098 Op.: Terreno vegetale					56,600		
	SOMMANO m²					56,600		
	Parziale CS.H - Opere a verde (SbCat 6) euro							
	Parziale Lotto4 - PS14 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 098 * (Cat 193) euro							

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - PS15 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 099 * (Cat 194) **CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3)**							
1527 / 3312 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 194 - Lotto4 - PS15 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 099 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.15 - sec. 099 Op.: Sterro					65,642		
	SOMMANO m³					65,642		
1528 / 3386 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 194 - Lotto4 - PS15 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 099 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.15 - sec. 099 Op.: Rilevato -riutilizzato- Quota: 26.57568%	11828,719			0,266	3´146,439		
	SOMMANO m³					3´146,439		
1529 / 3431 A.02.020.a	DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 194 - Lotto4 - PS15 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 099 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.15 - sec. 099 Op.: Rilevato - Quota: 26.19284%	11828,719			0,262	3´099,124		
	SOMMANO m³					3´099,124		
1530 / 3477 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 194 - Lotto4 - PS15 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 099 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.15 - sec. 099 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	11828,719			0,422	4´991,719		
	A R I P O R T A R E					4´991,719		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4´991,719		
	SOMMANO m³					4´991,719		
1531 / 3522 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.							
	Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 194 - Lotto4 - PS15 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 099 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.15 - sec. 099 Op.: Rilevato - Quota: 42.17280%	11828,719			0,422	4´991,719		
	SOMMANO m³					4´991,719		
	Parziale CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5)							
1532 / 3570 D.01.001.c	D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA							
	Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 194 - Lotto4 - PS15 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 099 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale							
	L4- PS.15 - sec. 099 Op.: Strato di misto granulare	588,240			0,300	176,472		
	SOMMANO m³					176,472		
1533 / 3617 D.01.005.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME TAL QUALE							
	Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenient ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 194 - Lotto4 - PS15 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 099 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale							
	L4- PS.15 - sec. 099 Op.: Strato di base - h 10 cm	748,240			0,100	74,824		
	SOMMANO m³					74,824		
1534 / 3662 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE							
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 194 - Lotto4 - PS15 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 099 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale							
	L4- PS.15 - sec. 099 Op.: Strato di binder - h 6 cm	748,240			0,060	44,894		
	SOMMANO m³					44,894		
1535 / 3707 D.01.036.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM							
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 194 - Lotto4 - PS15 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 099 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale							
	L4- PS.15 - sec. 099 Op.: Strato di usura - h 4 cm					748,240		
	A R I P O R T A R E					748,240		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					748,240		
	SOMMANO mq x 4 cm					748,240		
1536 / 3752 D.01.043.2.d	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO MANO D'ATTACCO - CON BITUME MODIFICATO Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore ancoraggio fra strati della sovrastruttura stradale in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 194 - Lotto4 - PS15 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 099 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.15 - sec. 099 Op.: Strato di usura - h 4 cm					748,240		
	SOMMANO m²					748,240		
	Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.H - Opere a verde (SbCat 6)							
1537 / 3799 A.02.004.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE							
	Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 194 - Lotto4 - PS15 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 099 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.15 - sec. 099 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm	3046,930			0,300	914,079		
	SOMMANO m³					914,079		
1538 / 3847 A.02.007.d	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI							
	Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 194 - Lotto4 - PS15 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 099 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.15 - sec. 099 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm	3046,930			0,300	914,079		
	SOMMANO m³					914,079		
1539 / 3895 F.01.019.2.d	OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE							
	Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 194 - Lotto4 - PS15 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 099 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.15 - sec. 099 Op.: Terreno vegetale					3´046,930		
	SOMMANO m²					3´046,930		
	Parziale CS.H - Opere a verde (SbCat 6) euro							
	Parziale Lotto4 - PS15 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 099 * (Cat 194) euro							

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - PS16 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 100 * (Cat 195) **CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3)**							
1540 / 3313 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 195 - Lotto4 - PS16 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 100 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.16 - sec. 100 Op.: Sterro					148,718		
	SOMMANO m³					148,718		
1541 / 3387 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 195 - Lotto4 - PS16 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 100 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.16 - sec. 100 Op.: Rilevato -riutilizzato- Quota: 26.57568%	15963,221			0,266	4´246,217		
	SOMMANO m³					4´246,217		
1542 / 3432 A.02.020.a	DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO							
	Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 195 - Lotto4 - PS16 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 100 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.16 - sec. 100 Op.: Rilevato - Quota: 26.19284%	15963,221			0,262	4´182,364		
	SOMMANO m³					4´182,364		
1543 / 3478 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 195 - Lotto4 - PS16 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 100 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.16 - sec. 100 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	15963,221			0,422	6´736,479		
	A R I P O R T A R E					6´736,479		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					6´736,479		
	SOMMANO m³					6´736,479		
1544 / 3523 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.							
	Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 195 - Lotto4 - PS16 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 100 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.16 - sec. 100 Op.: Rilevato - Quota: 42.17280%	15963,221			0,422	6´736,479		
	SOMMANO m³					6´736,479		
	Parziale CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5)							
1545 / 3571 D.01.001.c	D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA							
	Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 195 - Lotto4 - PS16 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 100 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.16 - sec. 100 Op.: Strato di misto granulare	1567,300			0,300	470,190		
	SOMMANO m³					470,190		
1546 / 3618 D.01.005.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME TAL QUALE							
	Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenient ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 195 - Lotto4 - PS16 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 100 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.16 - sec. 100 Op.: Strato di base - h 10 cm	1567,300			0,100	156,730		
	SOMMANO m³					156,730		
1547 / 3663 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE							
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 195 - Lotto4 - PS16 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 100 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.16 - sec. 100 Op.: Strato di binder - h 6 cm	1567,300			0,060	94,038		
	SOMMANO m³					94,038		
1548 / 3708 D.01.036.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM							
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 195 - Lotto4 - PS16 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 100 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.16 - sec. 100 Op.: Strato di usura - h 4 cm					1´567,300		
	A R I P O R T A R E					1´567,300		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1´567,300		
	SOMMANO mq x 4 cm					1´567,300		
1549 / 3753 D.01.043.2.d	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO MANO D'ATTACCO - CON BITUME MODIFICATO Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore ancoraggio fra strati della sovrastruttura stradale in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 195 - Lotto4 - PS16 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 100 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.16 - sec. 100 Op.: Strato di usura - h 4 cm					1´567,300		
	SOMMANO m²					1´567,300		
	Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5) euro							
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.H - Opere a verde (SbCat 6)							
1550 / 3800 A.02.004.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE							
	Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 195 - Lotto4 - PS16 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 100 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.16 - sec. 100 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm	4200,960			0,300	1´260,288		
	SOMMANO m³					1´260,288		
1551 / 3848 A.02.007.d	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI							
	Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 195 - Lotto4 - PS16 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 100 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.16 - sec. 100 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm	4200,960			0,300	1´260,288		
	SOMMANO m³					1´260,288		
1552 / 3896 F.01.019.2.d	OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE							
	Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 195 - Lotto4 - PS16 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 100 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.16 - sec. 100 Op.: Terreno vegetale					4´200,960		
	SOMMANO m²					4´200,960		
	Parziale CS.H - Opere a verde (SbCat 6) euro							
	Parziale Lotto4 - PS16 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 100 * (Cat 195) euro							

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - PS17 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 101 * (Cat 196) **CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3)**							
1553 / 3314 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 196 - Lotto4 - PS17 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 101 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.17 - sec. 101 Op.: Sterro					383,720		
	SOMMANO m³					383,720		
1554 / 3349 A.01.004	DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche ... ua con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere e magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 196 - Lotto4 - PS17 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 101 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.17 - sec. 101 Op.: Fosso					616,030		
	SOMMANO m³					616,030		
1555 / 3388 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 196 - Lotto4 - PS17 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 101 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.17 - sec. 101 Op.: Rilevato -riutilizzato- Quota: 26.57568%	733,360			0,266	195,074		
	SOMMANO m³					195,074		
1556 / 3433 A.02.020.a	DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 196 - Lotto4 - PS17 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 101 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.17 - sec. 101 Op.: Rilevato - Quota: 26.19284%	733,360			0,262	192,140		
	A R I P O R T A R E					192,140		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					192,140		
	SOMMANO m³					192,140		
1557 / 3479 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 196 - Lotto4 - PS17 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 101 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.17 - sec. 101 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	733,360			0,422	309,478		
	SOMMANO m³					309,478		
1558 / 3524 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.							
	Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 196 - Lotto4 - PS17 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 101 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.17 - sec. 101 Op.: Rilevato - Quota: 42.17280%	733,360			0,422	309,478		
	SOMMANO m³					309,478		
	Parziale CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3) euro							

	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5)							
1559 / 3572 D.01.001.c	D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA							
	Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 196 - Lotto4 - PS17 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 101 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.17 - sec. 101 Op.: Strato di misto granulare	3171,800			0,300	951,540		
	SOMMANO m³					951,540		
1560 / 3619 D.01.005.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME TAL QUALE							
	Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenient ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 196 - Lotto4 - PS17 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 101 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.17 - sec. 101 Op.: Strato di base - h 10 cm	2980,900			0,100	298,090		
	SOMMANO m³					298,090		
1561 / 3664 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE							
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 196 - Lotto4 - PS17 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 101 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.17 - sec. 101 Op.: Strato di binder - h 6 cm	2884,600			0,060	173,076		
	SOMMANO m³					173,076		
1562 / 3709 D.01.036.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM							
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 196 - Lotto4 - PS17 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 101 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.17 - sec. 101 Op.: Strato di usura - h 4 cm					2´824,300		
	A R I P O R T A R E					2´824,300		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					2´824,300		
	SOMMANO mq x 4 cm					2´824,300		
1563 / 3754 D.01.043.2.d	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO MANO D'ATTACCO - CON BITUME MODIFICATO Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore ancoraggio fra strati della sovrastruttura stradale in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 196 - Lotto4 - PS17 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 101 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.17 - sec. 101 Op.: Strato di usura - h 4 cm					2´824,300		
	SOMMANO m²					2´824,300		
	Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5) euro							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.H - Opere a verde (SbCat 6)							
1564 / 3801 A.02.004.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE							
	Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 196 - Lotto4 - PS17 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 101 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.17 - sec. 101 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm	1923,700			0,300	577,110		
	SOMMANO m³					577,110		
1565 / 3849 A.02.007.d	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI							
	Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 196 - Lotto4 - PS17 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 101 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.17 - sec. 101 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm	1923,700			0,300	577,110		
	SOMMANO m³					577,110		
1566 / 3897 F.01.019.2.d	OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE							
	Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 196 - Lotto4 - PS17 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 101 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.17 - sec. 101 Op.: Terreno vegetale					1´923,700		
	SOMMANO m²					1´923,700		
	Parziale CS.H - Opere a verde (SbCat 6) euro							
	Parziale Lotto4 - PS17 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 101 * (Cat 196) euro							

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - PS18 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 102 * (Cat 197) **CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3)**							
1567 / 3315 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 197 - Lotto4 - PS18 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 102 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.18 - sec. 102 Op.: Sterro					368,390		
	SOMMANO m³					368,390		
1568 / 3350 A.01.004	DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche ... ua con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere e magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 197 - Lotto4 - PS18 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 102 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.18 - sec. 102 Op.: Fosso					168,210		
	SOMMANO m³					168,210		
1569 / 3389 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 197 - Lotto4 - PS18 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 102 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.18 - sec. 102 Op.: Rilevato -riutilizzato- Quota: 26.57568%	117,790			0,266	31,332		
	SOMMANO m³					31,332		
1570 / 3434 A.02.020.a	DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 197 - Lotto4 - PS18 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 102 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.18 - sec. 102 Op.: Rilevato - Quota: 26.19284%	117,790			0,262	30,861		
	A R I P O R T A R E					30,861		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					30,861		
	SOMMANO m³					30,861		
1571 / 3480 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 197 - Lotto4 - PS18 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 102 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.18 - sec. 102 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	117,790			0,422	49,707		
	SOMMANO m³					49,707		
1572 / 3525 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.							
	Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 197 - Lotto4 - PS18 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 102 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.18 - sec. 102 Op.: Rilevato - Quota: 42.17280%	117,790			0,422	49,707		
	SOMMANO m³					49,707		
	Parziale CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5)							
1573 / 3573 D.01.001.c	D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA							
	Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 197 - Lotto4 - PS18 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 102 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.18 - sec. 102 Op.: Strato di misto granulare	2224,700			0,300	667,410		
	SOMMANO m³					667,410		
1574 / 3620 D.01.005.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME TAL QUALE							
	Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenient ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 197 - Lotto4 - PS18 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 102 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.18 - sec. 102 Op.: Strato di base - h 10 cm	2081,800			0,100	208,180		
	SOMMANO m³					208,180		
1575 / 3665 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE							
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 197 - Lotto4 - PS18 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 102 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.18 - sec. 102 Op.: Strato di binder - h 6 cm	2010,400			0,060	120,624		
	SOMMANO m³					120,624		
1576 / 3710 D.01.036.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM							
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 197 - Lotto4 - PS18 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 102 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.18 - sec. 102 Op.: Strato di usura - h 4 cm					1´965,800		
	A R I P O R T A R E					1´965,800		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1´965,800		
	SOMMANO mq x 4 cm					1´965,800		
1577 / 3755 D.01.043.2.d	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO MANO D'ATTACCO - CON BITUME MODIFICATO Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore ancoraggio fra strati della sovrastruttura stradale in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 197 - Lotto4 - PS18 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 102 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.18 - sec. 102 Op.: Strato di usura - h 4 cm					1´965,800		
	SOMMANO m²					1´965,800		
	Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5) euro							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.H - Opere a verde (SbCat 6)							
1578 / 3802 A.02.004.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE							
	Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 197 - Lotto4 - PS18 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 102 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.18 - sec. 102 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm	1382,500			0,300	414,750		
	SOMMANO m³					414,750		
1579 / 3850 A.02.007.d	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI							
	Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 197 - Lotto4 - PS18 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 102 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.18 - sec. 102 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm	1382,500			0,300	414,750		
	SOMMANO m³					414,750		
1580 / 3898 F.01.019.2.d	OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE							
	Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 197 - Lotto4 - PS18 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 102 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.18 - sec. 102 Op.: Terreno vegetale					1´382,500		
	SOMMANO m²					1´382,500		
	Parziale CS.H - Opere a verde (SbCat 6) euro							
	Parziale Lotto4 - PS18 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 102 * (Cat 197) euro							

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - PS19 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 103 * (Cat 198) **CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3)**							
1581 / 3316 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 198 - Lotto4 - PS19 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 103 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.19 - sec. 103 Op.: Sterro					142,810		
	SOMMANO m³					142,810		
1582 / 3351 A.01.004	DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche ... ua con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere e magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 198 - Lotto4 - PS19 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 103 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.19 - sec. 103 Op.: Fosso					24,000		
	SOMMANO m³					24,000		
1583 / 3390 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 198 - Lotto4 - PS19 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 103 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.19 - sec. 103 Op.: Rilevato -riutilizzato- Quota: 26.57568%	305,410			0,266	81,239		
	SOMMANO m³					81,239		
1584 / 3435 A.02.020.a	DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 198 - Lotto4 - PS19 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 103 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.19 - sec. 103 Op.: Rilevato - Quota: 26.19284%	305,410			0,262	80,017		
	A R I P O R T A R E					80,017		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O					80,017		
	SOMMANO m³					80,017		
1585 / 3481 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 198 - Lotto4 - PS19 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 103 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.19 - sec. 103 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	305,410			0,422	128,883		
	SOMMANO m³					128,883		
1586 / 3526 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.							
	Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 198 - Lotto4 - PS19 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 103 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.19 - sec. 103 Op.: Rilevato - Quota: 42.17280%	305,410			0,422	128,883		
	SOMMANO m³					128,883		
	Parziale CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3) euro							
	-- ------------------------------------------------							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5)							
1587 / 3574 D.01.001.c	D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA							
	Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 198 - Lotto4 - PS19 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 103 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.19 - sec. 103 Op.: Strato di misto granulare	842,900			0,300	252,870		
	SOMMANO m³					252,870		
1588 / 3621 D.01.005.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME TAL QUALE							
	Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenient ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 198 - Lotto4 - PS19 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 103 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.19 - sec. 103 Op.: Strato di base - h 10 cm	879,000			0,100	87,900		
	SOMMANO m³					87,900		
1589 / 3666 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE							
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 198 - Lotto4 - PS19 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 103 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.19 - sec. 103 Op.: Strato di binder - h 6 cm	857,000			0,060	51,420		
	SOMMANO m³					51,420		
1590 / 3711 D.01.036.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM							
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 198 - Lotto4 - PS19 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 103 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.19 - sec. 103 Op.: Strato di usura - h 4 cm					842,700		
	A R I P O R T A R E					842,700		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					842,700		
	SOMMANO mq x 4 cm					842,700		
1591 / 3756 D.01.043.2.d	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO MANO D'ATTACCO - CON BITUME MODIFICATO Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore ancoraggio fra strati della sovrastruttura stradale in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 198 - Lotto4 - PS19 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 103 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.19 - sec. 103 Op.: Strato di usura - h 4 cm					842,700		
	SOMMANO m²					842,700		
	Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.H - Opere a verde (SbCat 6)							
1592 / 3803 A.02.004.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE							
	Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 198 - Lotto4 - PS19 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 103 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.19 - sec. 103 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm	503,600			0,300	151,080		
	SOMMANO m³					151,080		
1593 / 3851 A.02.007.d	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI							
	Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 198 - Lotto4 - PS19 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 103 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.19 - sec. 103 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm	503,600			0,300	151,080		
	SOMMANO m³					151,080		
1594 / 3899 F.01.019.2.d	OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE							
	Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 198 - Lotto4 - PS19 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 103 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.19 - sec. 103 Op.: Terreno vegetale					503,600		
	SOMMANO m²					503,600		
	Parziale CS.H - Opere a verde (SbCat 6) euro							
	Parziale Lotto4 - PS19 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 103 * (Cat 198) euro							

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - PS20 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 * (Cat 199) **CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3)**							
1595 / 3317 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 199 - Lotto4 - PS20 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.20 - sec. 104 Op.: Sterro					59,559		
	SOMMANO m³					59,559		
1596 / 3391 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 199 - Lotto4 - PS20 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.20 - sec. 104 Op.: Rilevato -riutilizzato- Quota: 26.57568%	19932,394			0,266	5´302,017		
	SOMMANO m³					5´302,017		
1597 / 3436 A.02.020.a	DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO							
	Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 199 - Lotto4 - PS20 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.20 - sec. 104 Op.: Rilevato - Quota: 26.19284%	19932,394			0,262	5´222,287		
	SOMMANO m³					5´222,287		
1598 / 3482 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 199 - Lotto4 - PS20 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.20 - sec. 104 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	19932,394			0,422	8´411,470		
	A R I P O R T A R E					8´411,470		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					8´411,470		
	SOMMANO m³					8´411,470		
1599 / 3527 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.							
	Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 199 - Lotto4 - PS20 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.20 - sec. 104 Op.: Rilevato - Quota: 42.17280%	19932,394			0,422	8´411,470		
	SOMMANO m³					8´411,470		
	Parziale CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3) euro							
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5)							
1600 / 3575 D.01.001.c	D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA							
	Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 199 - Lotto4 - PS20 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.20 - sec. 104 Op.: Strato di misto granulare	719,440			0,300	215,832		
	SOMMANO m³					215,832		
1601 / 3622 D.01.005.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME TAL QUALE							
	Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenient ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 199 - Lotto4 - PS20 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.20 - sec. 104 Op.: Strato di base - h 10 cm	879,440			0,100	87,944		
	SOMMANO m³					87,944		
1602 / 3667 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE							
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 199 - Lotto4 - PS20 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.20 - sec. 104 Op.: Strato di binder - h 6 cm	879,440			0,060	52,766		
	SOMMANO m³					52,766		
1603 / 3712 D.01.036.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM							
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 199 - Lotto4 - PS20 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.20 - sec. 104 Op.: Strato di usura - h 4 cm					879,440		
	A R I P O R T A R E					879,440		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					879,440		
	SOMMANO mq x 4 cm					879,440		
1604 / 3757 D.01.043.2.d	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO MANO D'ATTACCO - CON BITUME MODIFICATO Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore ancoraggio fra strati della sovrastruttura stradale in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 199 - Lotto4 - PS20 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.20 - sec. 104 Op.: Strato di usura - h 4 cm					879,440		
	SOMMANO m²					879,440		
	Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.H - Opere a verde (SbCat 6)							
1605 / 3804 A.02.004.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE							
	Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 199 - Lotto4 - PS20 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.20 - sec. 104 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm	3963,010			0,300	1´188,903		
	SOMMANO m³					1´188,903		
1606 / 3852 A.02.007.d	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI							
	Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 199 - Lotto4 - PS20 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.20 - sec. 104 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm	3963,010			0,300	1´188,903		
	SOMMANO m³					1´188,903		
1607 / 3900 F.01.019.2.d	OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE							
	Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 199 - Lotto4 - PS20 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.20 - sec. 104 Op.: Terreno vegetale					3´963,010		
	SOMMANO m²					3´963,010		
	Parziale CS.H - Opere a verde (SbCat 6) euro							
	Parziale Lotto4 - PS20 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 * (Cat 199) euro							
	---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Lotto4 - PS21 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 bis * (Cat 200) **CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3)**							
1608 / 3318 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 200 - Lotto4 - PS21 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 bis * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.21 - sec. 104 bis Op.: Sterro					178,120		
	SOMMANO m³					178,120		
1609 / 3392 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 200 - Lotto4 - PS21 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 bis * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.21 - sec. 104 bis Op.: Rilevato -riutilizzato- Quota: 26.57568%	5,006			0,266	1,332		
	SOMMANO m³					1,332		
1610 / 3437 A.02.020.a	DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 200 - Lotto4 - PS21 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 bis * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.21 - sec. 104 bis Op.: Rilevato - Quota: 26.19284%	5,006			0,262	1,312		
	SOMMANO m³					1,312		
1611 / 3483 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 200 - Lotto4 - PS21 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 bis * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	L4- PS.21 - sec. 104 bis Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	5,006			0,422	2,113		
	SOMMANO m³					2,113		
1612 / 3528 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.							
	Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 200 - Lotto4 - PS21 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 bis * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.21 - sec. 104 bis Op.: Rilevato - Quota: 42.17280%	5,006			0,422	2,113		
	SOMMANO m³					2,113		
	Parziale CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5)							
1613 / 3576 D.01.001.c	D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA							
	Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 200 - Lotto4 - PS21 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 bis * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.21 - sec. 104 bis Op.: Strato di misto granulare	464,380			0,300	139,314		
	SOMMANO m³					139,314		
1614 / 3623 D.01.005.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME TAL QUALE							
	Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenient ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 200 - Lotto4 - PS21 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 bis * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.21 - sec. 104 bis Op.: Strato di base - h 10 cm	464,380			0,100	46,438		
	SOMMANO m³					46,438		
1615 / 3668 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE							
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 200 - Lotto4 - PS21 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 bis * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.21 - sec. 104 bis Op.: Strato di binder - h 6 cm	464,380			0,060	27,863		
	SOMMANO m³					27,863		
1616 / 3713 D.01.036.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM							
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 200 - Lotto4 - PS21 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 bis * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.21 - sec. 104 bis Op.: Strato di usura - h 4 cm					464,380		
	A R I P O R T A R E					464,380		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					464,380		
	SOMMANO mq x 4 cm					464,380		
1617 / 3758 D.01.043.2.d	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO MANO D'ATTACCO - CON BITUME MODIFICATO Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore ancoraggio fra strati della sovrastruttura stradale in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 200 - Lotto4 - PS21 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 bis * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.21 - sec. 104 bis Op.: Strato di usura - h 4 cm					464,380		
	SOMMANO m²					464,380		
	Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.H - Opere a verde (SbCat 6)							
1618 / 3805 A.02.004.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE							
	Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 200 - Lotto4 - PS21 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 bis * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.21 - sec. 104 bis Op.: Terreno vegetale - h 30 cm	256,640			0,300	76,992		
	SOMMANO m³					76,992		
1619 / 3853 A.02.007.d	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI							
	Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 200 - Lotto4 - PS21 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 bis * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.21 - sec. 104 bis Op.: Terreno vegetale - h 30 cm	256,640			0,300	76,992		
	SOMMANO m³					76,992		
1620 / 3901 F.01.019.2.d	OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE							
	Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 200 - Lotto4 - PS21 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 bis * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.21 - sec. 104 bis Op.: Terreno vegetale					256,640		
	SOMMANO m²					256,640		
	Parziale CS.H - Opere a verde (SbCat 6) euro							
	Parziale Lotto4 - PS21 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 bis * (Cat 200) euro							

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - PS22 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 105 * (Cat 201) **CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3)**							
1621 / 3319 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 201 - Lotto4 - PS22 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 105 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.22 - sec. 105 Op.: Sterro					128,135		
	SOMMANO m³					128,135		
1622 / 3393 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 201 - Lotto4 - PS22 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 105 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.22 - sec. 105 Op.: Rilevato -riutilizzato- Quota: 26.57568%	22507,400			0,266	5´986,968		
	SOMMANO m³					5´986,968		
1623 / 3438 A.02.020.a	DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO							
	Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 201 - Lotto4 - PS22 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 105 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.22 - sec. 105 Op.: Rilevato - Quota: 26.19284%	22507,400			0,262	5´896,939		
	SOMMANO m³					5´896,939		
1624 / 3484 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 201 - Lotto4 - PS22 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 105 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.22 - sec. 105 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	22507,400			0,422	9´498,123		
	A R I P O R T A R E					9´498,123		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					9´498,123		
	SOMMANO m³					9´498,123		
1625 / 3529 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.							
	Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 201 - Lotto4 - PS22 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 105 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.22 - sec. 105 Op.: Rilevato - Quota: 42.17280%	22507,400			0,422	9´498,123		
	SOMMANO m³					9´498,123		
	Parziale CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5)							
1626 / 3577 D.01.001.c	D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA							
	Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 201 - Lotto4 - PS22 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 105 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.22 - sec. 105 Op.: Strato di misto granulare	1926,780			0,300	578,034		
	SOMMANO m³					578,034		
1627 / 3624 D.01.005.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME TAL QUALE							
	Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenient ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 201 - Lotto4 - PS22 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 105 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.22 - sec. 105 Op.: Strato di base - h 10 cm	1926,780			0,100	192,678		
	SOMMANO m³					192,678		
1628 / 3669 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE							
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 201 - Lotto4 - PS22 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 105 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.22 - sec. 105 Op.: Strato di binder - h 6 cm	1926,780			0,060	115,607		
	SOMMANO m³					115,607		
1629 / 3714 D.01.036.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM							
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 201 - Lotto4 - PS22 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 105 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.22 - sec. 105 Op.: Strato di usura - h 4 cm					1´926,780		
	A R I P O R T A R E					1´926,780		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1´926,780		
	SOMMANO mq x 4 cm					1´926,780		
1630 / 3759 D.01.043.2.d	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO MANO D'ATTACCO - CON BITUME MODIFICATO Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore ancoraggio fra strati della sovrastruttura stradale in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 201 - Lotto4 - PS22 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 105 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.22 - sec. 105 Op.: Strato di usura - h 4 cm					1´926,780		
	SOMMANO m²					1´926,780		
	Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.H - Opere a verde (SbCat 6)							
1631 / 3806 A.02.004.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE							
	Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 201 - Lotto4 - PS22 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 105 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.22 - sec. 105 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm	4764,240			0,300	1´429,272		
	SOMMANO m³					1´429,272		
1632 / 3854 A.02.007.d	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI							
	Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 201 - Lotto4 - PS22 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 105 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.22 - sec. 105 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm	4764,240			0,300	1´429,272		
	SOMMANO m³					1´429,272		
1633 / 3902 F.01.019.2.d	OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE							
	Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 201 - Lotto4 - PS22 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 105 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.22 - sec. 105 Op.: Terreno vegetale					4´764,240		
	SOMMANO m²					4´764,240		
	Parziale CS.H - Opere a verde (SbCat 6) euro							
	Parziale Lotto4 - PS22 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 105 * (Cat 201) euro							
	---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - PS23 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 106 * (Cat 203) **CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3)**							
1634 / 3320 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 203 - Lotto4 - PS23 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 106 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra							
	L4- PS.23 - sec. 106 Op.: Sterro					181,694		
	S O M M A N O m³					181,694		
1635 / 3394 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 203 - Lotto4 - PS23 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 106 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra							
	L4- PS.23 - sec. 106 Op.: Rilevato -riutilizzato- Quota: 26.57568%	75,000			0,266	19,950		
	S O M M A N O m³					19,950		
1636 / 3439 A.02.020.a	DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO							
	Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 203 - Lotto4 - PS23 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 106 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra							
	L4- PS.23 - sec. 106 Op.: Rilevato - Quota: 26.19284%	75,000			0,262	19,650		
	S O M M A N O m³					19,650		
1637 / 3485 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 203 - Lotto4 - PS23 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 106 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra							
	L4- PS.23 - sec. 106 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	75,000			0,422	31,650		
	A R I P O R T A R E					31,650		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					31,650		
	SOMMANO m³					31,650		
1638 / 3530 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.							
	Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 203 - Lotto4 - PS23 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 106 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.23 - sec. 106 Op.: Rilevato - Quota: 42.17280%	75,000			0,422	31,650		
	SOMMANO m³					31,650		
	Parziale CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5)							
1639 / 3578 D.01.001.c	D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA							
	Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 203 - Lotto4 - PS23 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 106 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.23 - sec. 106 Op.: Strato di misto granulare	523,150			0,300	156,945		
	SOMMANO m³					156,945		
1640 / 3625 D.01.005.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME TAL QUALE							
	Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenient ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 203 - Lotto4 - PS23 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 106 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.23 - sec. 106 Op.: Strato di base - h 10 cm	523,150			0,100	52,315		
	SOMMANO m³					52,315		
1641 / 3670 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE							
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 203 - Lotto4 - PS23 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 106 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.23 - sec. 106 Op.: Strato di binder - h 6 cm	523,150			0,060	31,389		
	SOMMANO m³					31,389		
1642 / 3715 D.01.036.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM							
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 203 - Lotto4 - PS23 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 106 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.23 - sec. 106 Op.: Strato di usura - h 4 cm					523,150		
	A R I P O R T A R E					523,150		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					523,150		
	SOMMANO mq x 4 cm					523,150		
1643 / 3760 D.01.043.2.d	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO MANO D'ATTACCO - CON BITUME MODIFICATO Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore ancoraggio fra strati della sovrastruttura stradale in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 203 - Lotto4 - PS23 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 106 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.23 - sec. 106 Op.: Strato di usura - h 4 cm					523,150		
	SOMMANO m²					523,150		
	Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.H - Opere a verde (SbCat 6)							
1644 / 3807 A.02.004.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE							
	Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 203 - Lotto4 - PS23 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 106 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.23 - sec. 106 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm	238,120			0,300	71,436		
	SOMMANO m³					71,436		
1645 / 3855 A.02.007.d	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI							
	Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 203 - Lotto4 - PS23 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 106 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.23 - sec. 106 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm	238,120			0,300	71,436		
	SOMMANO m³					71,436		
1646 / 3903 F.01.019.2.d	OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE							
	Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 203 - Lotto4 - PS23 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 106 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.23 - sec. 106 Op.: Terreno vegetale					238,120		
	SOMMANO m²					238,120		
	Parziale CS.H - Opere a verde (SbCat 6) euro							
	Parziale Lotto4 - PS23 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 106 * (Cat 203) euro							
	---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - PS24 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 107 * (Cat 204) **CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3)**							
1647 / 3321 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 204 - Lotto4 - PS24 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 107 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra							
	L4- PS.24 - sec. 107 Op.: Sterro					369,640		
	SOMMANO m³					369,640		
1648 / 3352 A.01.004	DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI							
	Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche ... ua con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere e magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 204 - Lotto4 - PS24 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 107 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra							
	L4- PS.24 - sec. 107 Op.: Fosso					156,540		
	SOMMANO m³					156,540		
1649 / 3395 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 204 - Lotto4 - PS24 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 107 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra							
	L4- PS.24 - sec. 107 Op.: Rilevato -riutilizzato- Quota: 26.57568%	2925,810			0,266	778,265		
	SOMMANO m³					778,265		
1650 / 3440 A.02.020.a	DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO							
	Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 204 - Lotto4 - PS24 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 107 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra							
	L4- PS.24 - sec. 107 Op.: Rilevato - Quota: 26.19284%	2925,810			0,262	766,562		
	A R I P O R T A R E					766,562		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					766,562		
	SOMMANO m³					766,562		
1651 / 3486 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 204 - Lotto4 - PS24 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 107 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.24 - sec. 107 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	2925,810			0,422	1´234,692		
	SOMMANO m³					1´234,692		
1652 / 3531 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.							
	Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 204 - Lotto4 - PS24 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 107 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.24 - sec. 107 Op.: Rilevato - Quota: 42.17280%	2925,810			0,422	1´234,692		
	SOMMANO m³					1´234,692		
	Parziale CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5)							
1653 / 3579 D.01.001.c	D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA							
	Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 204 - Lotto4 - PS24 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 107 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale							
	L4- PS.24 - sec. 107 Op.: Strato di misto granulare	2729,400			0,300	818,820		
	SOMMANO m³					818,820		
1654 / 3626 D.01.005.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME TAL QUALE							
	Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenient ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 204 - Lotto4 - PS24 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 107 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale							
	L4- PS.24 - sec. 107 Op.: Strato di base - h 10 cm	2582,200			0,100	258,220		
	SOMMANO m³					258,220		
1655 / 3671 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE							
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 204 - Lotto4 - PS24 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 107 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale							
	L4- PS.24 - sec. 107 Op.: Strato di binder - h 6 cm	2507,300			0,060	150,438		
	SOMMANO m³					150,438		
1656 / 3716 D.01.036.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM							
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 204 - Lotto4 - PS24 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 107 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale							
	L4- PS.24 - sec. 107 Op.: Strato di usura - h 4 cm					2´644,800		
	A R I P O R T A R E					2´644,800		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					2´644,800		
	SOMMANO mq x 4 cm					2´644,800		
1657 / 3761 D.01.043.2.d	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO MANO D'ATTACCO - CON BITUME MODIFICATO Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore ancoraggio fra strati della sovrastruttura stradale in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 204 - Lotto4 - PS24 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 107 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.24 - sec. 107 Op.: Strato di usura - h 4 cm					2´644,800		
	SOMMANO m²					2´644,800		
	Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5) euro							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.H - Opere a verde (SbCat 6)							
1658 / 3808 A.02.004.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE							
	Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 204 - Lotto4 - PS24 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 107 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.24 - sec. 107 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm	1950,500			0,300	585,150		
	SOMMANO m³					585,150		
1659 / 3856 A.02.007.d	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI							
	Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 204 - Lotto4 - PS24 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 107 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.24 - sec. 107 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm	1950,500			0,300	585,150		
	SOMMANO m³					585,150		
1660 / 3904 F.01.019.2.d	OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE							
	Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 204 - Lotto4 - PS24 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 107 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.24 - sec. 107 Op.: Terreno vegetale					1´950,500		
	SOMMANO m²					1´950,500		
	Parziale CS.H - Opere a verde (SbCat 6) euro							
	Parziale Lotto4 - PS24 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 107 * (Cat 204) euro							

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - PS25 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 108 * (Cat 205) **CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3)**							
1661 / 3322 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 205 - Lotto4 - PS25 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 108 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.25 - sec. 108 Op.: Sterro					176,830		
	SOMMANO m³					176,830		
1662 / 3353 A.01.004	DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI							
	Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche ... ua con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere e magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 205 - Lotto4 - PS25 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 108 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.25 - sec. 108 Op.: Fosso					903,410		
	SOMMANO m³					903,410		
1663 / 3396 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 205 - Lotto4 - PS25 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 108 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.25 - sec. 108 Op.: Rilevato -riutilizzato- Quota: 26.57568%	342,830			0,266	91,193		
	SOMMANO m³					91,193		
1664 / 3441 A.02.020.a	DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO							
	Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 205 - Lotto4 - PS25 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 108 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.25 - sec. 108 Op.: Rilevato - Quota: 26.19284%	342,830			0,262	89,821		
	A R I P O R T A R E					89,821		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					89,821		
	SOMMANO m³					89,821		
1665 / 3487 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 205 - Lotto4 - PS25 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 108 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.25 - sec. 108 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	342,830			0,422	144,674		
	SOMMANO m³					144,674		
1666 / 3532 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.							
	Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 205 - Lotto4 - PS25 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 108 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.25 - sec. 108 Op.: Rilevato - Quota: 42.17280%	342,830			0,422	144,674		
	SOMMANO m³					144,674		
	Parziale CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3) euro							

	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5)							
1667 / 3580 D.01.001.c	D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA							
	Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 205 - Lotto4 - PS25 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 108 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale							
	L4- PS.25 - sec. 108 Op.: Strato di misto granulare	2722,500			0,300	816,750		
	SOMMANO m³					816,750		
1668 / 3627 D.01.005.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME TAL QUALE							
	Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenient ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 205 - Lotto4 - PS25 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 108 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale							
	L4- PS.25 - sec. 108 Op.: Strato di base - h 10 cm	2549,200			0,100	254,920		
	SOMMANO m³					254,920		
1669 / 3672 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE							
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 205 - Lotto4 - PS25 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 108 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale							
	L4- PS.25 - sec. 108 Op.: Strato di binder - h 6 cm	2461,800			0,060	147,708		
	SOMMANO m³					147,708		
1670 / 3717 D.01.036.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM							
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 205 - Lotto4 - PS25 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 108 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale							
	L4- PS.25 - sec. 108 Op.: Strato di usura - h 4 cm					2´469,600		
	A R I P O R T A R E					2´469,600		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					2´469,600		
	SOMMANO mq x 4 cm					2´469,600		
1671 / 3762 D.01.043.2.d	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO MANO D'ATTACCO - CON BITUME MODIFICATO Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore ancoraggio fra strati della sovrastruttura stradale in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 205 - Lotto4 - PS25 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 108 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.25 - sec. 108 Op.: Strato di usura - h 4 cm					2´469,600		
	SOMMANO m²					2´469,600		
	Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5) euro							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.H - Opere a verde (SbCat 6)							
1672 / 3809 A.02.004.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE							
	Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 205 - Lotto4 - PS25 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 108 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.25 - sec. 108 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm	1872,500			0,300	561,750		
	SOMMANO m³					561,750		
1673 / 3857 A.02.007.d	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI							
	Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 205 - Lotto4 - PS25 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 108 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.25 - sec. 108 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm	1872,500			0,300	561,750		
	SOMMANO m³					561,750		
1674 / 3905 F.01.019.2.d	OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE							
	Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 205 - Lotto4 - PS25 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 108 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.25 - sec. 108 Op.: Terreno vegetale					1´872,500		
	SOMMANO m²					1´872,500		
	Parziale CS.H - Opere a verde (SbCat 6) euro							
	Parziale Lotto4 - PS25 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 108 * (Cat 205) euro							

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - PS26 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 109 * (Cat 206) **CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3)**							
1675 / 3323 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 206 - Lotto4 - PS26 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 109 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.26 - sec. 109 Op.: Sterro					136,620		
	SOMMANO m³					136,620		
1676 / 3354 A.01.004	DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI							
	Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche ... ua con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere e magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 206 - Lotto4 - PS26 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 109 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.26 - sec. 109 Op.: Fosso					332,310		
	SOMMANO m³					332,310		
1677 / 3397 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 206 - Lotto4 - PS26 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 109 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.26 - sec. 109 Op.: Rilevato -riutilizzato- Quota: 26.57568%	75,010			0,266	19,953		
	SOMMANO m³					19,953		
1678 / 3442 A.02.020.a	DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO							
	Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 206 - Lotto4 - PS26 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 109 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.26 - sec. 109 Op.: Rilevato - Quota: 26.19284%	75,010			0,262	19,653		
	A R I P O R T A R E					19,653		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					19,653		
	SOMMANO m³					19,653		
1679 / 3488 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 206 - Lotto4 - PS26 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 109 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.26 - sec. 109 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	75,010			0,422	31,654		
	SOMMANO m³					31,654		
1680 / 3533 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.							
	Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 206 - Lotto4 - PS26 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 109 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.26 - sec. 109 Op.: Rilevato - Quota: 42.17280%	75,010			0,422	31,654		
	SOMMANO m³					31,654		
	Parziale CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3) euro							
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5)							
1681 / 3581 D.01.001.c	D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA							
	Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 206 - Lotto4 - PS26 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 109 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.26 - sec. 109 Op.: Strato di misto granulare	1378,000			0,300	413,400		
	SOMMANO m³					413,400		
1682 / 3628 D.01.005.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME TAL QUALE							
	Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenient ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 206 - Lotto4 - PS26 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 109 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.26 - sec. 109 Op.: Strato di base - h 10 cm	1283,300			0,100	128,330		
	SOMMANO m³					128,330		
1683 / 3673 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE							
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 206 - Lotto4 - PS26 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 109 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.26 - sec. 109 Op.: Strato di binder - h 6 cm	1236,000			0,060	74,160		
	SOMMANO m³					74,160		
1684 / 3718 D.01.036.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM							
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 206 - Lotto4 - PS26 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 109 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.26 - sec. 109 Op.: Strato di usura - h 4 cm					1´206,500		
	A R I P O R T A R E					1´206,500		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1´206,500		
	SOMMANO mq x 4 cm					1´206,500		
1685 / 3763 D.01.043.2.d	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO MANO D'ATTACCO - CON BITUME MODIFICATO Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore ancoraggio fra strati della sovrastruttura stradale in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 206 - Lotto4 - PS26 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 109 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.26 - sec. 109 Op.: Strato di usura - h 4 cm					1´206,500		
	SOMMANO m²					1´206,500		
	Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.H - Opere a verde (SbCat 6)							
1686 / 3810 A.02.004.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE							
	Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 206 - Lotto4 - PS26 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 109 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.26 - sec. 109 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm	915,100			0,300	274,530		
	SOMMANO m³					274,530		
1687 / 3858 A.02.007.d	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI							
	Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 206 - Lotto4 - PS26 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 109 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.26 - sec. 109 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm	915,100			0,300	274,530		
	SOMMANO m³					274,530		
1688 / 3906 F.01.019.2.d	OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE							
	Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 206 - Lotto4 - PS26 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 109 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.26 - sec. 109 Op.: Terreno vegetale					915,100		
	SOMMANO m²					915,100		
	Parziale CS.H - Opere a verde (SbCat 6) euro							
	Parziale Lotto4 - PS26 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 109 * (Cat 206) euro							

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - PS27 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 110 * (Cat 209) **CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3)**							
1689 / 3324 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 209 - Lotto4 - PS27 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 110 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.27 - sec. 110 Op.: Sterro					549,030		
	SOMMANO m³					549,030		
1690 / 3355 A.01.004	DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche ... ua con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere e magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 209 - Lotto4 - PS27 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 110 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.27 - sec. 110 Op.: Fosso					524,600		
	SOMMANO m³					524,600		
1691 / 3398 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 209 - Lotto4 - PS27 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 110 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.27 - sec. 110 Op.: Rilevato -riutilizzato- Quota: 26.57568%	4431,040			0,266	1´178,657		
	SOMMANO m³					1´178,657		
1692 / 3443 A.02.020.a	DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 209 - Lotto4 - PS27 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 110 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.27 - sec. 110 Op.: Rilevato - Quota: 26.19284%	4431,040			0,262	1´160,932		
	A R I P O R T A R E					1´160,932		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1´160,932		
	SOMMANO m³					1´160,932		
1693 / 3489 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 209 - Lotto4 - PS27 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 110 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.27 - sec. 110 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	4431,040			0,422	1´869,899		
	SOMMANO m³					1´869,899		
1694 / 3534 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.							
	Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 209 - Lotto4 - PS27 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 110 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.27 - sec. 110 Op.: Rilevato - Quota: 42.17280%	4431,040			0,422	1´869,899		
	SOMMANO m³					1´869,899		
	Parziale CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5)							
1695 / 3582 D.01.001.c	D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 209 - Lotto4 - PS27 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 110 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.27 - sec. 110 Op.: Strato di misto granulare	5788,000			0,300	1´736,400		
	SOMMANO m³					1´736,400		
1696 / 3629 D.01.005.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME TAL QUALE Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenient ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 209 - Lotto4 - PS27 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 110 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.27 - sec. 110 Op.: Strato di base - h 10 cm	5580,000			0,100	558,000		
	SOMMANO m³					558,000		
1697 / 3674 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 209 - Lotto4 - PS27 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 110 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.27 - sec. 110 Op.: Strato di binder - h 6 cm	5476,000			0,060	328,560		
	SOMMANO m³					328,560		
1698 / 3719 D.01.036.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 209 - Lotto4 - PS27 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 110 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.27 - sec. 110 Op.: Strato di usura - h 4 cm					5´761,800		
	A R I P O R T A R E					5´761,800		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					5´761,800		
	SOMMANO mq x 4 cm					5´761,800		
1699 / 3764 D.01.043.2.d	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO MANO D'ATTACCO - CON BITUME MODIFICATO Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore ancoraggio fra strati della sovrastruttura stradale in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 209 - Lotto4 - PS27 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 110 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.27 - sec. 110 Op.: Strato di usura - h 4 cm					5´761,800		
	SOMMANO m²					5´761,800		
	Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.H - Opere a verde (SbCat 6)							
1700 / 3811 A.02.004.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE							
	Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 209 - Lotto4 - PS27 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 110 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.27 - sec. 110 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm	2408,400			0,300	722,520		
	SOMMANO m³					722,520		
1701 / 3859 A.02.007.d	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI							
	Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 209 - Lotto4 - PS27 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 110 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.27 - sec. 110 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm	2408,400			0,300	722,520		
	SOMMANO m³					722,520		
1702 / 3907 F.01.019.2.d	OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE							
	Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 209 - Lotto4 - PS27 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 110 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.27 - sec. 110 Op.: Terreno vegetale					2´408,400		
	SOMMANO m²					2´408,400		
	Parziale CS.H - Opere a verde (SbCat 6) euro							
	Parziale Lotto4 - PS27 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 110 * (Cat 209) euro							

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - PS28 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 111 * (Cat 210) **CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3)**							
1703 / 3325 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 210 - Lotto4 - PS28 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 111 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra							
	L4- PS.28 - sec. 111 Op.: Sterro					86,360		
	SOMMANO m³					86,360		
1704 / 3356 A.01.004	DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI							
	Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche ... ua con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere e magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 210 - Lotto4 - PS28 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 111 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra							
	L4- PS.28 - sec. 111 Op.: Fosso					222,000		
	SOMMANO m³					222,000		
1705 / 3399 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 210 - Lotto4 - PS28 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 111 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra							
	L4- PS.28 - sec. 111 Op.: Rilevato -riutilizzato- Quota: 26.57568%	2342,000			0,266	622,972		
	SOMMANO m³					622,972		
1706 / 3444 A.02.020.a	DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO							
	Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 210 - Lotto4 - PS28 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 111 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra							
	L4- PS.28 - sec. 111 Op.: Rilevato - Quota: 26.19284%	2342,000			0,262	613,604		
	A R I P O R T A R E					613,604		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O					613,604		
	SOMMANO m³					613,604		
1707 / 3490 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.							
	SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE							
	Cat 210 - Lotto4 - PS28 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 111 *							
	SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra							
	L4- PS.28 - sec. 111 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	2342,000			0,422	988,324		
	SOMMANO m³					988,324		
1708 / 3535 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.							
	Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.							
	SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE							
	Cat 210 - Lotto4 - PS28 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 111 *							
	SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra							
	L4- PS.28 - sec. 111 Op.: Rilevato - Quota: 42.17280%	2342,000			0,422	988,324		
	SOMMANO m³					988,324		
	Parziale CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5)							
1709 / 3583 D.01.001.c	D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA							
	Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 210 - Lotto4 - PS28 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 111 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale							
	L4- PS.28 - sec. 111 Op.: Strato di misto granulare	3824,700			0,300	1´147,410		
	SOMMANO m³					1´147,410		
1710 / 3630 D.01.005.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME TAL QUALE							
	Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenient ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 210 - Lotto4 - PS28 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 111 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale							
	L4- PS.28 - sec. 111 Op.: Strato di base - h 10 cm	3585,800			0,100	358,580		
	SOMMANO m³					358,580		
1711 / 3675 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE							
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 210 - Lotto4 - PS28 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 111 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale							
	L4- PS.28 - sec. 111 Op.: Strato di binder - h 6 cm	3466,200			0,060	207,972		
	SOMMANO m³					207,972		
1712 / 3720 D.01.036.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM							
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 210 - Lotto4 - PS28 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 111 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale							
	L4- PS.28 - sec. 111 Op.: Strato di usura - h 4 cm					3´391,300		
	A R I P O R T A R E					3´391,300		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3´391,300		
	SOMMANO mq x 4 cm					3´391,300		
1713 / 3765 D.01.043.2.d	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO MANO D'ATTACCO - CON BITUME MODIFICATO Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore ancoraggio fra strati della sovrastruttura stradale in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 210 - Lotto4 - PS28 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 111 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.28 - sec. 111 Op.: Strato di usura - h 4 cm					3´391,300		
	SOMMANO m²					3´391,300		
	Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.H - Opere a verde (SbCat 6)							
1714 / 3812 A.02.004.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE							
	Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 210 - Lotto4 - PS28 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 111 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.28 - sec. 111 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm	3300,200			0,300	990,060		
	SOMMANO m³					990,060		
1715 / 3860 A.02.007.d	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI							
	Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 210 - Lotto4 - PS28 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 111 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.28 - sec. 111 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm	3300,200			0,300	990,060		
	SOMMANO m³					990,060		
1716 / 3908 F.01.019.2.d	OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE							
	Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 210 - Lotto4 - PS28 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 111 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.28 - sec. 111 Op.: Terreno vegetale					3´300,200		
	SOMMANO m²					3´300,200		
	Parziale CS.H - Opere a verde (SbCat 6) euro							
	Parziale Lotto4 - PS28 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 111 * (Cat 210) euro							
	--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Lotto4 - PS29 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 112 * (Cat 212) **CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3)**							
1717 / 3326 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 212 - Lotto4 - PS29 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 112 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.29 - sec. 112 Op.: Sterro					1´454,433		
	SOMMANO m³					1´454,433		
1718 / 3400 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 212 - Lotto4 - PS29 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 112 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.29 - sec. 112 Op.: Rilevato -riutilizzato- Quota: 26.57568%	1327,135			0,266	353,018		
	SOMMANO m³					353,018		
1719 / 3445 A.02.020.a	DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO							
	Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 212 - Lotto4 - PS29 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 112 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.29 - sec. 112 Op.: Rilevato - Quota: 26.19284%	1327,135			0,262	347,709		
	SOMMANO m³					347,709		
1720 / 3491 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 212 - Lotto4 - PS29 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 112 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.29 - sec. 112 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	1327,135			0,422	560,051		
	A RIPORTARE					560,051		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					560,051		
	SOMMANO m³					560,051		
1721 / 3536 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.							
	Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 212 - Lotto4 - PS29 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 112 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.29 - sec. 112 Op.: Rilevato - Quota: 42.17280%	1327,135			0,422	560,051		
	SOMMANO m³					560,051		
	Parziale CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5)							
1722 / 3584 D.01.001.c	D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA							
	Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 212 - Lotto4 - PS29 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 112 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.29 - sec. 112 Op.: Strato di misto granulare	2211,440			0,300	663,432		
	SOMMANO m³					663,432		
1723 / 3631 D.01.005.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME TAL QUALE							
	Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenient ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 212 - Lotto4 - PS29 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 112 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.29 - sec. 112 Op.: Strato di base - h 10 cm	2211,440			0,100	221,144		
	SOMMANO m³					221,144		
1724 / 3676 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE							
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 212 - Lotto4 - PS29 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 112 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.29 - sec. 112 Op.: Strato di binder - h 6 cm	2211,440			0,060	132,686		
	SOMMANO m³					132,686		
1725 / 3721 D.01.036.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM							
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 212 - Lotto4 - PS29 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 112 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.29 - sec. 112 Op.: Strato di usura - h 4 cm					2´211,440		
	A RIPORTARE					2´211,440		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2´211,440		
	SOMMANO mq x 4 cm					2´211,440		
1726 / 3766 D.01.043.2.d	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO MANO D'ATTACCO - CON BITUME MODIFICATO Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore ancoraggio fra strati della sovrastruttura stradale in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 212 - Lotto4 - PS29 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 112 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.29 - sec. 112 Op.: Strato di usura - h 4 cm					2´211,440		
	SOMMANO m²					2´211,440		
	Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.H - Opere a verde (SbCat 6)							
1727 / 3813 A.02.004.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE							
	Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 212 - Lotto4 - PS29 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 112 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.29 - sec. 112 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm	1407,550			0,300	422,265		
	SOMMANO m³					422,265		
1728 / 3861 A.02.007.d	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI							
	Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 212 - Lotto4 - PS29 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 112 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.29 - sec. 112 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm	1407,550			0,300	422,265		
	SOMMANO m³					422,265		
1729 / 3909 F.01.019.2.d	OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE							
	Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 212 - Lotto4 - PS29 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 112 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.29 - sec. 112 Op.: Terreno vegetale					1´407,550		
	SOMMANO m²					1´407,550		
	Parziale CS.H - Opere a verde (SbCat 6) euro							
	Parziale Lotto4 - PS29 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 112 * (Cat 212) euro							

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Lotto4 - PS30 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 113 * (Cat 213) **CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3)**							
1730 / 3327 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 213 - Lotto4 - PS30 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 113 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.30 - sec. 113 Op.: Sterro					31,150		
	SOMMANO m³					31,150		
1731 / 3357 A.01.004	DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche ... ua con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere e magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 213 - Lotto4 - PS30 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 113 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.30 - sec. 113 Op.: Fosso					20,660		
	SOMMANO m³					20,660		
1732 / 3401 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 213 - Lotto4 - PS30 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 113 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.30 - sec. 113 Op.: Rilevato -riutilizzato- Quota: 26.57568%	24,850			0,266	6,610		
	SOMMANO m³					6,610		
1733 / 3446 A.02.020.a	DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 213 - Lotto4 - PS30 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 113 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.30 - sec. 113 Op.: Rilevato - Quota: 26.19284%	24,850			0,262	6,511		
	A RIPORTARE					6,511		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					6,511		
	SOMMANO m³					6,511		
1734 / 3492 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 213 - Lotto4 - PS30 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 113 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.30 - sec. 113 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	24,850			0,422	10,487		
	SOMMANO m³					10,487		
1735 / 3537 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.							
	Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 213 - Lotto4 - PS30 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 113 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.30 - sec. 113 Op.: Rilevato - Quota: 42.17280%	24,850			0,422	10,487		
	SOMMANO m³					10,487		
	Parziale CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3) euro							
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5)							
1736 / 3585 D.01.001.c	D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA							
	Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 213 - Lotto4 - PS30 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 113 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.30 - sec. 113 Op.: Strato di misto granulare	347,000			0,300	104,100		
	SOMMANO m³					104,100		
1737 / 3632 D.01.005.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME TAL QUALE							
	Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenient ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 213 - Lotto4 - PS30 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 113 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.30 - sec. 113 Op.: Strato di base - h 10 cm	323,200			0,100	32,320		
	SOMMANO m³					32,320		
1738 / 3677 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE							
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 213 - Lotto4 - PS30 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 113 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.30 - sec. 113 Op.: Strato di binder - h 6 cm	311,200			0,060	18,672		
	SOMMANO m³					18,672		
1739 / 3722 D.01.036.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM							
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 213 - Lotto4 - PS30 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 113 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.30 - sec. 113 Op.: Strato di usura - h 4 cm					303,800		
	A R I P O R T A R E					303,800		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					303,800		
	SOMMANO mq x 4 cm					303,800		
1740 / 3767 D.01.043.2.d	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO MANO D'ATTACCO - CON BITUME MODIFICATO Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore ancoraggio fra strati della sovrastruttura stradale in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 213 - Lotto4 - PS30 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 113 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.30 - sec. 113 Op.: Strato di usura - h 4 cm					303,800		
	SOMMANO m²					303,800		
	Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5) euro							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.H - Opere a verde (SbCat 6)							
1741 / 3814 A.02.004.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE							
	Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 213 - Lotto4 - PS30 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 113 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.30 - sec. 113 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm	235,200			0,300	70,560		
	SOMMANO m³					70,560		
1742 / 3862 A.02.007.d	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI							
	Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 213 - Lotto4 - PS30 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 113 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.30 - sec. 113 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm	235,200			0,300	70,560		
	SOMMANO m³					70,560		
1743 / 3910 F.01.019.2.d	OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE							
	Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 213 - Lotto4 - PS30 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 113 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.30 - sec. 113 Op.: Terreno vegetale					235,200		
	SOMMANO m²					235,200		
	Parziale CS.H - Opere a verde (SbCat 6) euro							
	Parziale Lotto4 - PS30 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 113 * (Cat 213) euro							

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - PS31 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 114 * (Cat 214) **CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3)**							
1744 / 3328 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 214 - Lotto4 - PS31 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 114 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.31 - sec. 114 Op.: Sterro					33,060		
	SOMMANO m³					33,060		
1745 / 3358 A.01.004	DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche ... ua con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere e magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 214 - Lotto4 - PS31 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 114 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.31 - sec. 114 Op.: Fosso					181,820		
	SOMMANO m³					181,820		
1746 / 3402 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 214 - Lotto4 - PS31 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 114 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.31 - sec. 114 Op.: Rilevato -riutilizzato- Quota: 26.57568%	165,760			0,266	44,092		
	SOMMANO m³					44,092		
1747 / 3447 A.02.020.a	DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 214 - Lotto4 - PS31 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 114 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.31 - sec. 114 Op.: Rilevato - Quota: 26.19284%	165,760			0,262	43,429		
	A R I P O R T A R E					43,429		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					43,429		
	SOMMANO m³					43,429		
1748 / 3493 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 214 - Lotto4 - PS31 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 114 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.31 - sec. 114 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	165,760			0,422	69,951		
	SOMMANO m³					69,951		
1749 / 3538 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.							
	Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 214 - Lotto4 - PS31 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 114 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.31 - sec. 114 Op.: Rilevato - Quota: 42.17280%	165,760			0,422	69,951		
	SOMMANO m³					69,951		
	Parziale CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3) euro							
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5)							
1750 / 3586 D.01.001.c	D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA							
	Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 214 - Lotto4 - PS31 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 114 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.31 - sec. 114 Op.: Strato di misto granulare	798,200			0,300	239,460		
	SOMMANO m³					239,460		
1751 / 3633 D.01.005.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME TAL QUALE							
	Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenient ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 214 - Lotto4 - PS31 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 114 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.31 - sec. 114 Op.: Strato di base - h 10 cm	743,400			0,100	74,340		
	SOMMANO m³					74,340		
1752 / 3678 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE							
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 214 - Lotto4 - PS31 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 114 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.31 - sec. 114 Op.: Strato di binder - h 6 cm	715,900			0,060	42,954		
	SOMMANO m³					42,954		
1753 / 3723 D.01.036.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM							
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 214 - Lotto4 - PS31 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 114 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.31 - sec. 114 Op.: Strato di usura - h 4 cm					704,100		
	A R I P O R T A R E					704,100		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					704,100		
	SOMMANO mq x 4 cm					704,100		
1754 / 3768 D.01.043.2.d	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO MANO D'ATTACCO - CON BITUME MODIFICATO Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore ancoraggio fra strati della sovrastruttura stradale in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 214 - Lotto4 - PS31 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 114 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.31 - sec. 114 Op.: Strato di usura - h 4 cm					704,100		
	SOMMANO m²					704,100		
	Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	CS.H - Opere a verde (SbCat 6)							
1755 / 3815 A.02.004.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE							
	Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 214 - Lotto4 - PS31 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 114 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.31 - sec. 114 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm	632,800			0,300	189,840		
	SOMMANO m³					189,840		
1756 / 3863 A.02.007.d	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI							
	Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 214 - Lotto4 - PS31 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 114 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.31 - sec. 114 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm	632,800			0,300	189,840		
	SOMMANO m³					189,840		
1757 / 3911 F.01.019.2.d	OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE							
	Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 214 - Lotto4 - PS31 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 114 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.31 - sec. 114 Op.: Terreno vegetale					632,800		
	SOMMANO m²					632,800		
	Parziale CS.H - Opere a verde (SbCat 6) euro							
	Parziale Lotto4 - PS31 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 114 * (Cat 214) euro							
	--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - PS32 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 115 * (Cat 215) **CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3)**							
1758 / 3329 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 215 - Lotto4 - PS32 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 115 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.32 - sec. 115 Op.: Sterro					1´327,250		
	SOMMANO m³					1´327,250		
1759 / 3359 A.01.004	DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche ... ua con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere e magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 215 - Lotto4 - PS32 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 115 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.32 - sec. 115 Op.: Fosso					352,570		
	SOMMANO m³					352,570		
1760 / 3403 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 215 - Lotto4 - PS32 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 115 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.32 - sec. 115 Op.: Rilevato -riutilizzato- Quota: 26.57568%	105,450			0,266	28,050		
	SOMMANO m³					28,050		
1761 / 3448 A.02.020.a	DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 215 - Lotto4 - PS32 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 115 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.32 - sec. 115 Op.: Rilevato - Quota: 26.19284%	105,450			0,262	27,628		
	A R I P O R T A R E					27,628		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					27,628		
	SOMMANO m³					27,628		
1762 / 3494 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 215 - Lotto4 - PS32 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 115 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.32 - sec. 115 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	105,450			0,422	44,500		
	SOMMANO m³					44,500		
1763 / 3539 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.							
	Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 215 - Lotto4 - PS32 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 115 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.32 - sec. 115 Op.: Rilevato - Quota: 42.17280%	105,450			0,422	44,500		
	SOMMANO m³					44,500		
	Parziale CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3) euro							
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5)							
1764 / 3587 D.01.001.c	D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA							
	Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 215 - Lotto4 - PS32 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 115 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.32 - sec. 115 Op.: Strato di misto granulare	3768,100			0,300	1´130,430		
	SOMMANO m³					1´130,430		
1765 / 3634 D.01.005.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME TAL QUALE							
	Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenient ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 215 - Lotto4 - PS32 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 115 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.32 - sec. 115 Op.: Strato di base - h 10 cm	3736,800			0,100	373,680		
	SOMMANO m³					373,680		
1766 / 3679 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE							
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 215 - Lotto4 - PS32 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 115 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.32 - sec. 115 Op.: Strato di binder - h 6 cm	3721,000			0,060	223,260		
	SOMMANO m³					223,260		
1767 / 3724 D.01.036.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM							
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 215 - Lotto4 - PS32 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 115 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.32 - sec. 115 Op.: Strato di usura - h 4 cm					3´793,100		
	A R I P O R T A R E					3´793,100		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3´793,100		
	SOMMANO mq x 4 cm					3´793,100		
1768 / 3769 D.01.043.2.d	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO MANO D'ATTACCO - CON BITUME MODIFICATO Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore ancoraggio fra strati della sovrastruttura stradale in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 215 - Lotto4 - PS32 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 115 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.32 - sec. 115 Op.: Strato di usura - h 4 cm					3´793,100		
	SOMMANO m²					3´793,100		
	Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.H - Opere a verde (SbCat 6)							
1769 / 3816 A.02.004.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE							
	Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 215 - Lotto4 - PS32 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 115 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.32 - sec. 115 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm	372,800			0,300	111,840		
	SOMMANO m³					111,840		
1770 / 3864 A.02.007.d	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI							
	Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 215 - Lotto4 - PS32 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 115 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.32 - sec. 115 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm	372,800			0,300	111,840		
	SOMMANO m³					111,840		
1771 / 3912 F.01.019.2.d	OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE							
	Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 215 - Lotto4 - PS32 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 115 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.32 - sec. 115 Op.: Terreno vegetale					372,800		
	SOMMANO m²					372,800		
	Parziale CS.H - Opere a verde (SbCat 6) euro							
	Parziale Lotto4 - PS32 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 115 * (Cat 215) euro							

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - PS34 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 119 * (Cat 217) **CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3)**							
1772 / 3330 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 217 - Lotto4 - PS34 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 119 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra							
	L4- PS.34 - sec. 119 Op.: Sterro					80,040		
	SOMMANO m³					80,040		
1773 / 3404 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 217 - Lotto4 - PS34 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 119 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra							
	L4- PS.34 - sec. 119 Op.: Rilevato -riutilizzato- Quota: 26.57568%	0,040			0,266	0,011		
	SOMMANO m³					0,011		
1774 / 3449 A.02.020.a	DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO							
	Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 217 - Lotto4 - PS34 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 119 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra							
	L4- PS.34 - sec. 119 Op.: Rilevato - Quota: 26.19284%	0,040			0,262	0,010		
	SOMMANO m³					0,010		
1775 / 3495 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 217 - Lotto4 - PS34 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 119 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra							
	L4- PS.34 - sec. 119 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	0,040			0,422	0,017		
	A R I P O R T A R E					0,017		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					0,017		
	SOMMANO m³					0,017		
1776 / 3540 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.							
	Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 217 - Lotto4 - PS34 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 119 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.34 - sec. 119 Op.: Rilevato - Quota: 42.17280%	0,040			0,422	0,017		
	SOMMANO m³					0,017		
	Parziale CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5)							
1777 / 3588 D.01.001.c	D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA							
	Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 217 - Lotto4 - PS34 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 119 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.34 - sec. 119 Op.: Strato di misto granulare	314,000			0,300	94,200		
	SOMMANO m³					94,200		
	Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.H - Opere a verde (SbCat 6)							
1778 / 3817 A.02.004.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE							
	Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 217 - Lotto4 - PS34 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 119 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.34 - sec. 119 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm	172,100			0,300	51,630		
	SOMMANO m³					51,630		
1779 / 3865 A.02.007.d	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI							
	Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 217 - Lotto4 - PS34 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 119 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.34 - sec. 119 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm	172,100			0,300	51,630		
	SOMMANO m³					51,630		
1780 / 3913 F.01.019.2.d	OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE							
	Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 217 - Lotto4 - PS34 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 119 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.34 - sec. 119 Op.: Terreno vegetale					172,100		
	SOMMANO m²					172,100		
	Parziale CS.H - Opere a verde (SbCat 6) euro							
	Parziale Lotto4 - PS34 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 119 * (Cat 217) euro							

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Lotto4 - PS35 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 119 bis * (Cat 218) **CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3)**							
1781 / 3331 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 218 - Lotto4 - PS35 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 119 bis * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.35 - sec. 119 bis Op.: Sterro					27,840		
	SOMMANO m³					27,840		
1782 / 3360 A.01.004	DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche ... ua con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere e magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 218 - Lotto4 - PS35 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 119 bis * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.35 - sec. 119 bis Op.: Fosso					52,170		
	SOMMANO m³					52,170		
1783 / 3405 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 218 - Lotto4 - PS35 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 119 bis * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.35 - sec. 119 bis Op.: Rilevato -riutilizzato- Quota: 26.57568%	553,140			0,266	147,135		
	SOMMANO m³					147,135		
1784 / 3450 A.02.020.a	DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 218 - Lotto4 - PS35 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 119 bis * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.35 - sec. 119 bis Op.: Rilevato - Quota: 26.19284%	553,140			0,262	144,923		
	A RIPORTARE					144,923		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					144,923		
	SOMMANO m³					144,923		
1785 / 3496 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 218 - Lotto4 - PS35 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 119 bis * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.35 - sec. 119 bis Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	553,140			0,422	233,425		
	SOMMANO m³					233,425		
1786 / 3541 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.							
	Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 218 - Lotto4 - PS35 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 119 bis * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.35 - sec. 119 bis Op.: Rilevato - Quota: 42.17280%	553,140			0,422	233,425		
	SOMMANO m³					233,425		
	Parziale CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3) euro							

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5)							
1787 / 3589 D.01.001.c	D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA							
	Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 218 - Lotto4 - PS35 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 119 bis * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.35 - sec. 119 bis Op.: Strato di misto granulare	1460,100			0,300	438,030		
	SOMMANO m³					438,030		
1788 / 3635 D.01.005.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME TAL QUALE							
	Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenient ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 218 - Lotto4 - PS35 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 119 bis * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.35 - sec. 119 bis Op.: Strato di base - h 10 cm	1366,500			0,100	136,650		
	SOMMANO m³					136,650		
1789 / 3680 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE							
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 218 - Lotto4 - PS35 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 119 bis * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.35 - sec. 119 bis Op.: Strato di binder - h 6 cm	1318,900			0,060	79,134		
	SOMMANO m³					79,134		
1790 / 3725 D.01.036.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM							
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 218 - Lotto4 - PS35 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 119 bis * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.35 - sec. 119 bis Op.: Strato di usura - h 4 cm					1´349,000		
	A R I P O R T A R E					1´349,000		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1´349,000		
	SOMMANO mq x 4 cm					1´349,000		
1791 / 3770 D.01.043.2.d	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO MANO D'ATTACCO - CON BITUME MODIFICATO Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore ancoraggio fra strati della sovrastruttura stradale in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 218 - Lotto4 - PS35 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 119 bis * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.35 - sec. 119 bis Op.: Strato di usura - h 4 cm					1´349,000		
	SOMMANO m²					1´349,000		
	Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.H - Opere a verde (SbCat 6)							
1792 / 3818 A.02.004.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE							
	Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 218 - Lotto4 - PS35 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 119 bis * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.35 - sec. 119 bis Op.: Terreno vegetale - h 30 cm	1178,400			0,300	353,520		
	SOMMANO m³					353,520		
1793 / 3866 A.02.007.d	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI							
	Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 218 - Lotto4 - PS35 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 119 bis * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.35 - sec. 119 bis Op.: Terreno vegetale - h 30 cm	1178,400			0,300	353,520		
	SOMMANO m³					353,520		
1794 / 3914 F.01.019.2.d	OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE							
	Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 218 - Lotto4 - PS35 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 119 bis * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.35 - sec. 119 bis Op.: Terreno vegetale					1´178,400		
	SOMMANO m²					1´178,400		
	Parziale CS.H - Opere a verde (SbCat 6) euro							
	Parziale Lotto4 - PS35 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 119 bis * (Cat 218) euro							

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Lotto4 - PS36 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 120 * (Cat 219) **CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3)**							
1795 / 3332 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 219 - Lotto4 - PS36 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 120 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.36 - sec. 120 Op.: Sterro					215,916		
	SOMMANO m³					215,916		
1796 / 3406 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 219 - Lotto4 - PS36 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 120 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.36 - sec. 120 Op.: Rilevato -riutilizzato- Quota: 26.57568%	26974,177			0,266	7´175,131		
	SOMMANO m³					7´175,131		
1797 / 3451 A.02.020.a	DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 219 - Lotto4 - PS36 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 120 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.36 - sec. 120 Op.: Rilevato - Quota: 26.19284%	26974,177			0,262	7´067,234		
	SOMMANO m³					7´067,234		
1798 / 3497 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 219 - Lotto4 - PS36 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 120 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.36 - sec. 120 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	26974,177			0,422	11´383,103		
	A RIPORTARE					11´383,103		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					11´383,103		
	SOMMANO m³					11´383,103		
1799 / 3542 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.							
	Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 219 - Lotto4 - PS36 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 120 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.36 - sec. 120 Op.: Rilevato - Quota: 42.17280%	26974,177			0,422	11´383,103		
	SOMMANO m³					11´383,103		
	Parziale CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5)							
1800 / 3590 D.01.001.c	D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA							
	Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 219 - Lotto4 - PS36 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 120 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.36 - sec. 120 Op.: Strato di misto granulare	2154,240			0,300	646,272		
	SOMMANO m³					646,272		
1801 / 3636 D.01.005.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME TAL QUALE							
	Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenient ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 219 - Lotto4 - PS36 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 120 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.36 - sec. 120 Op.: Strato di base - h 10 cm	2434,240			0,100	243,424		
	SOMMANO m³					243,424		
1802 / 3681 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE							
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 219 - Lotto4 - PS36 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 120 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.36 - sec. 120 Op.: Strato di binder - h 6 cm	2434,240			0,060	146,054		
	SOMMANO m³					146,054		
1803 / 3726 D.01.036.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM							
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 219 - Lotto4 - PS36 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 120 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.36 - sec. 120 Op.: Strato di usura - h 4 cm					2´434,240		
	A R I P O R T A R E					2´434,240		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					2´434,240		
	SOMMANO mq x 4 cm					2´434,240		
1804 / 3771 D.01.043.2.d	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO MANO D'ATTACCO - CON BITUME MODIFICATO Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore ancoraggio fra strati della sovrastruttura stradale in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 219 - Lotto4 - PS36 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 120 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.36 - sec. 120 Op.: Strato di usura - h 4 cm					2´434,240		
	SOMMANO m²					2´434,240		
	Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5) euro							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.H - Opere a verde (SbCat 6)							
1805 / 3819 A.02.004.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE							
	Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 219 - Lotto4 - PS36 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 120 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.36 - sec. 120 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm	5484,670			0,300	1´645,401		
	SOMMANO m³					1´645,401		
1806 / 3867 A.02.007.d	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI							
	Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 219 - Lotto4 - PS36 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 120 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.36 - sec. 120 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm	5484,670			0,300	1´645,401		
	SOMMANO m³					1´645,401		
1807 / 3915 F.01.019.2.d	OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE							
	Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 219 - Lotto4 - PS36 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 120 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.36 - sec. 120 Op.: Terreno vegetale					5´484,670		
	SOMMANO m²					5´484,670		
	Parziale CS.H - Opere a verde (SbCat 6) euro							
	Parziale Lotto4 - PS36 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 120 * (Cat 219) euro							

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - PS37 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 121 * (Cat 220) **CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3)**							
1808 / 3333 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 220 - Lotto4 - PS37 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 121 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra							
	L4- PS.37 - sec. 121 Op.: Sterro					32´400,819		
	SOMMANO m³					32´400,819		
1809 / 3407 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 220 - Lotto4 - PS37 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 121 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra							
	L4- PS.37 - sec. 121 Op.: Rilevato -riutilizzato- Quota: 26.57568%	115,400			0,266	30,696		
	SOMMANO m³					30,696		
1810 / 3452 A.02.020.a	DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO							
	Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 220 - Lotto4 - PS37 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 121 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra							
	L4- PS.37 - sec. 121 Op.: Rilevato - Quota: 26.19284%	115,400			0,262	30,235		
	SOMMANO m³					30,235		
1811 / 3498 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 220 - Lotto4 - PS37 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 121 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra							
	L4- PS.37 - sec. 121 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	115,400			0,422	48,699		
	A R I P O R T A R E					48,699		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					48,699		
	SOMMANO m³					48,699		
1812 / 3543 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.							
	Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 220 - Lotto4 - PS37 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 121 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.37 - sec. 121 Op.: Rilevato - Quota: 42.17280%	115,400			0,422	48,699		
	SOMMANO m³					48,699		
	Parziale CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3) euro							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5)							
1813 / 3591 D.01.001.c	D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA							
	Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 220 - Lotto4 - PS37 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 121 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.37 - sec. 121 Op.: Strato di misto granulare	1828,270			0,300	548,481		
	SOMMANO m³					548,481		
1814 / 3637 D.01.005.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME TAL QUALE							
	Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenient ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 220 - Lotto4 - PS37 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 121 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.37 - sec. 121 Op.: Strato di base - h 10 cm	1828,270			0,100	182,827		
	SOMMANO m³					182,827		
1815 / 3682 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE							
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 220 - Lotto4 - PS37 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 121 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.37 - sec. 121 Op.: Strato di binder - h 6 cm	1828,270			0,060	109,696		
	SOMMANO m³					109,696		
1816 / 3727 D.01.036.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM							
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 220 - Lotto4 - PS37 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 121 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.37 - sec. 121 Op.: Strato di usura - h 4 cm					1´828,270		
	A R I P O R T A R E					1´828,270		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1´828,270		
	SOMMANO mq x 4 cm					1´828,270		
1817 / 3772 D.01.043.2.d	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO MANO D'ATTACCO - CON BITUME MODIFICATO Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore ancoraggio fra strati della sovrastruttura stradale in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 220 - Lotto4 - PS37 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 121 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.37 - sec. 121 Op.: Strato di usura - h 4 cm					1´828,270		
	SOMMANO m²					1´828,270		
	Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5) euro							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.H - Opere a verde (SbCat 6)							
1818 / 3820 A.02.004.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE							
	Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 220 - Lotto4 - PS37 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 121 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.37 - sec. 121 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm	238,600			0,300	71,580		
	SOMMANO m³					71,580		
1819 / 3868 A.02.007.d	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI							
	Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 220 - Lotto4 - PS37 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 121 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.37 - sec. 121 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm	238,600			0,300	71,580		
	SOMMANO m³					71,580		
1820 / 3916 F.01.019.2.d	OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE							
	Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 220 - Lotto4 - PS37 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 121 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.37 - sec. 121 Op.: Terreno vegetale					238,600		
	SOMMANO m²					238,600		
	Parziale CS.H - Opere a verde (SbCat 6) euro							
	Parziale Lotto4 - PS37 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 121 * (Cat 220) euro							

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Lotto4 - PS46 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 121 bis * (Cat 221) **CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3)**							
1821 / 3340 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 221 - Lotto4 - PS46 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 121 bis * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.46 - sec. 121 bis Op.: Sterro					24´240,470		
	SOMMANO m³					24´240,470		
1822 / 3367 A.01.004	DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche ... ua con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere e magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 221 - Lotto4 - PS46 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 121 bis * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.46 - sec. 121 bis Op.: Fosso					876,490		
	SOMMANO m³					876,490		
1823 / 3414 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 221 - Lotto4 - PS46 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 121 bis * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.46 - sec. 121 bis Op.: Rilevato -riutilizzato- Quota: 26.57568%	3421,300			0,266	910,066		
	SOMMANO m³					910,066		
1824 / 3459 A.02.020.a	DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 221 - Lotto4 - PS46 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 121 bis * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.46 - sec. 121 bis Op.: Rilevato - Quota: 26.19284%	3421,300			0,262	896,381		
	A RIPORTARE					896,381		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					896,381		
	SOMMANO m³					896,381		
1825 / 3505 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 221 - Lotto4 - PS46 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 121 bis * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.46 - sec. 121 bis Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	3421,300			0,422	1´443,789		
	SOMMANO m³					1´443,789		
1826 / 3550 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.							
	Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 221 - Lotto4 - PS46 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 121 bis * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.46 - sec. 121 bis Op.: Rilevato - Quota: 42.17280%	3421,300			0,422	1´443,789		
	SOMMANO m³					1´443,789		
	Parziale CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5)							
1827 / 3598 D.01.001.c	D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 221 - Lotto4 - PS46 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 121 bis * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.46 - sec. 121 bis Op.: Strato di misto granulare	7429,900			0,300	2´228,970		
	SOMMANO m³					2´228,970		
1828 / 3644 D.01.005.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME TAL QUALE Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenient ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 221 - Lotto4 - PS46 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 121 bis * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.46 - sec. 121 bis Op.: Strato di base - h 10 cm	7228,300			0,100	722,830		
	SOMMANO m³					722,830		
1829 / 3689 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 221 - Lotto4 - PS46 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 121 bis * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.46 - sec. 121 bis Op.: Strato di binder - h 6 cm	7127,100			0,060	427,626		
	SOMMANO m³					427,626		
1830 / 3734 D.01.036.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 221 - Lotto4 - PS46 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 121 bis * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.46 - sec. 121 bis Op.: Strato di usura - h 4 cm					7´063,800		
	A R I P O R T A R E					7´063,800		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					7´063,800		
	SOMMANO mq x 4 cm					7´063,800		
1831 / 3779 D.01.043.2.d	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO MANO D'ATTACCO - CON BITUME MODIFICATO Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore ancoraggio fra strati della sovrastruttura stradale in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 221 - Lotto4 - PS46 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 121 bis * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.46 - sec. 121 bis Op.: Strato di usura - h 4 cm					7´063,800		
	SOMMANO m²					7´063,800		
	Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5) euro							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.H - Opere a verde (SbCat 6)							
1832 / 3827 A.02.004.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE							
	Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 221 - Lotto4 - PS46 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 121 bis * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.46 - sec. 121 bis Op.: Terreno vegetale - h 30 cm	3236,100			0,300	970,830		
	SOMMANO m³					970,830		
1833 / 3875 A.02.007.d	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI							
	Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 221 - Lotto4 - PS46 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 121 bis * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.46 - sec. 121 bis Op.: Terreno vegetale - h 30 cm	3236,100			0,300	970,830		
	SOMMANO m³					970,830		
1834 / 3923 F.01.019.2.d	OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE							
	Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 221 - Lotto4 - PS46 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 121 bis * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.46 - sec. 121 bis Op.: Terreno vegetale					3´236,100		
	SOMMANO m²					3´236,100		
	Parziale CS.H - Opere a verde (SbCat 6) euro							
	Parziale Lotto4 - PS46 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 121 bis * (Cat 221) euro							

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - PS38 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 122 * (Cat 224) **CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3)**							
1835 / 3334 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 224 - Lotto4 - PS38 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 122 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.38 - sec. 122 Op.: Sterro					431,300		
	SOMMANO m³					431,300		
1836 / 3361 A.01.004	DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche ... ua con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere e magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 224 - Lotto4 - PS38 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 122 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.38 - sec. 122 Op.: Fosso					1´483,590		
	SOMMANO m³					1´483,590		
1837 / 3408 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 224 - Lotto4 - PS38 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 122 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.38 - sec. 122 Op.: Rilevato -riutilizzato- Quota: 26.57568%	2704,710			0,266	719,453		
	SOMMANO m³					719,453		
1838 / 3453 A.02.020.a	DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 224 - Lotto4 - PS38 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 122 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.38 - sec. 122 Op.: Rilevato - Quota: 26.19284%	2704,710			0,262	708,634		
	A R I P O R T A R E					708,634		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					708,634		
	SOMMANO m³					708,634		
1839 / 3499 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 224 - Lotto4 - PS38 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 122 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.38 - sec. 122 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	2704,710			0,422	1´141,388		
	SOMMANO m³					1´141,388		
1840 / 3544 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.							
	Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 224 - Lotto4 - PS38 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 122 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.38 - sec. 122 Op.: Rilevato - Quota: 42.17280%	2704,710			0,422	1´141,388		
	SOMMANO m³					1´141,388		
	Parziale CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3) euro							
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5)							
1841 / 3592 D.01.001.c	D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA							
	Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 224 - Lotto4 - PS38 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 122 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.38 - sec. 122 Op.: Strato di misto granulare	5394,600			0,300	1´618,380		
	SOMMANO m³					1´618,380		
1842 / 3638 D.01.005.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME TAL QUALE							
	Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenient ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 224 - Lotto4 - PS38 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 122 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.38 - sec. 122 Op.: Strato di base - h 10 cm	5067,600			0,100	506,760		
	SOMMANO m³					506,760		
1843 / 3683 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE							
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 224 - Lotto4 - PS38 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 122 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.38 - sec. 122 Op.: Strato di binder - h 6 cm	4902,800			0,060	294,168		
	SOMMANO m³					294,168		
1844 / 3728 D.01.036.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM							
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 224 - Lotto4 - PS38 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 122 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.38 - sec. 122 Op.: Strato di usura - h 4 cm					4´840,200		
	A RIPORTARE					4´840,200		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4´840,200		
	SOMMANO mq x 4 cm					4´840,200		
1845 / 3773 D.01.043.2.d	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO MANO D'ATTACCO - CON BITUME MODIFICATO Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore ancoraggio fra strati della sovrastruttura stradale in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 224 - Lotto4 - PS38 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 122 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.38 - sec. 122 Op.: Strato di usura - h 4 cm					4´840,200		
	SOMMANO m²					4´840,200		
	Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.H - Opere a verde (SbCat 6)							
1846 / 3821 A.02.004.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE							
	Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 224 - Lotto4 - PS38 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 122 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.38 - sec. 122 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm	4392,000			0,300	1´317,600		
	SOMMANO m³					1´317,600		
1847 / 3869 A.02.007.d	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI							
	Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 224 - Lotto4 - PS38 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 122 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.38 - sec. 122 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm	4392,000			0,300	1´317,600		
	SOMMANO m³					1´317,600		
1848 / 3917 F.01.019.2.d	OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE							
	Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 224 - Lotto4 - PS38 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 122 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.38 - sec. 122 Op.: Terreno vegetale					4´392,000		
	SOMMANO m²					4´392,000		
	Parziale CS.H - Opere a verde (SbCat 6) euro							
	Parziale Lotto4 - PS38 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 122 * (Cat 224) euro							

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - PS42 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 124 * (Cat 227) **CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3)**							
1849 / 3335 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 227 - Lotto4 - PS42 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 124 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.42 - sec. 124 Op.: Sterro					926,100		
	SOMMANO m³					926,100		
1850 / 3362 A.01.004	DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche ... ua con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere e magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 227 - Lotto4 - PS42 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 124 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.42 - sec. 124 Op.: Fosso					116,300		
	SOMMANO m³					116,300		
1851 / 3409 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 227 - Lotto4 - PS42 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 124 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.42 - sec. 124 Op.: Rilevato -riutilizzato- Quota: 26.57568%	1995,300			0,266	530,750		
	SOMMANO m³					530,750		
1852 / 3454 A.02.020.a	DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 227 - Lotto4 - PS42 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 124 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.42 - sec. 124 Op.: Rilevato - Quota: 26.19284%	1995,300			0,262	522,769		
	A R I P O R T A R E					522,769		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O					522,769		
	SOMMANO m³					522,769		
1853 / 3500 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 227 - Lotto4 - PS42 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 124 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.42 - sec. 124 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	1995,300			0,422	842,017		
	SOMMANO m³					842,017		
1854 / 3545 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.							
	Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 227 - Lotto4 - PS42 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 124 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.42 - sec. 124 Op.: Rilevato - Quota: 42.17280%	1995,300			0,422	842,017		
	SOMMANO m³					842,017		
	Parziale CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5)							
1855 / 3593 D.01.001.c	D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA							
	Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 227 - Lotto4 - PS42 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 124 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.42 - sec. 124 Op.: Strato di misto granulare	1789,333			0,300	536,800		
	SOMMANO m³					536,800		
1856 / 3639 D.01.005.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME TAL QUALE							
	Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenient ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 227 - Lotto4 - PS42 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 124 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.42 - sec. 124 Op.: Strato di base - h 10 cm	3562,500			0,100	356,250		
	SOMMANO m³					356,250		
1857 / 3684 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE							
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 227 - Lotto4 - PS42 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 124 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.42 - sec. 124 Op.: Strato di binder - h 6 cm	3568,000			0,060	214,080		
	SOMMANO m³					214,080		
1858 / 3729 D.01.036.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM							
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 227 - Lotto4 - PS42 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 124 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.42 - sec. 124 Op.: Strato di usura - h 4 cm					3´567,500		
	A R I P O R T A R E					3´567,500		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3´567,500		
	SOMMANO mq x 4 cm					3´567,500		
1859 / 3774 D.01.043.2.d	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO MANO D'ATTACCO - CON BITUME MODIFICATO Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore ancoraggio fra strati della sovrastruttura stradale in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 227 - Lotto4 - PS42 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 124 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.42 - sec. 124 Op.: Strato di usura - h 4 cm					3´567,500		
	SOMMANO m²					3´567,500		
	Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.H - Opere a verde (SbCat 6)							
1860 / 3822 A.02.004.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE							
	Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 227 - Lotto4 - PS42 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 124 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.42 - sec. 124 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm	1913,000			0,300	573,900		
	SOMMANO m³					573,900		
1861 / 3870 A.02.007.d	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI							
	Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 227 - Lotto4 - PS42 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 124 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.42 - sec. 124 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm	1913,000			0,300	573,900		
	SOMMANO m³					573,900		
1862 / 3918 F.01.019.2.d	OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE							
	Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 227 - Lotto4 - PS42 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 124 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.42 - sec. 124 Op.: Terreno vegetale					1´913,000		
	SOMMANO m²					1´913,000		
	Parziale CS.H - Opere a verde (SbCat 6) euro							
	Parziale Lotto4 - PS42 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 124 * (Cat 227) euro							

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - PS43 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 125 * (Cat 228) **CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3)**							
1863 / 3336 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 228 - Lotto4 - PS43 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 125 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.43 - sec. 125 Op.: Sterro					6´107,750		
	SOMMANO m³					6´107,750		
1864 / 3363 A.01.004	DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI							
	Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche ... ua con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere e magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 228 - Lotto4 - PS43 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 125 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.43 - sec. 125 Op.: Fosso					341,640		
	SOMMANO m³					341,640		
1865 / 3410 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 228 - Lotto4 - PS43 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 125 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.43 - sec. 125 Op.: Rilevato -riutilizzato- Quota: 26.57568%	741,770			0,266	197,311		
	SOMMANO m³					197,311		
1866 / 3455 A.02.020.a	DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO							
	Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 228 - Lotto4 - PS43 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 125 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.43 - sec. 125 Op.: Rilevato - Quota: 26.19284%	741,770			0,262	194,344		
	A R I P O R T A R E					194,344		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO					194,344		
	SOMMANO m³					194,344		
1867 / 3501 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.							
	SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE							
	Cat 228 - Lotto4 - PS43 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 125 *							
	SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra							
	L4- PS.43 - sec. 125 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	741,770			0,422	313,027		
	SOMMANO m³					313,027		
1868 / 3546 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.							
	Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.							
	SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE							
	Cat 228 - Lotto4 - PS43 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 125 *							
	SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra							
	L4- PS.43 - sec. 125 Op.: Rilevato - Quota: 42.17280%	741,770			0,422	313,027		
	SOMMANO m³					313,027		
	Parziale CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3) euro							
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5)							
1869 / 3594 D.01.001.c	D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA							
	Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 228 - Lotto4 - PS43 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 125 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.43 - sec. 125 Op.: Strato di misto granulare	3453,700			0,300	1´036,110		
	SOMMANO m³					1´036,110		
1870 / 3640 D.01.005.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME TAL QUALE							
	Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenient ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 228 - Lotto4 - PS43 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 125 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.43 - sec. 125 Op.: Strato di base - h 10 cm	3380,200			0,100	338,020		
	SOMMANO m³					338,020		
1871 / 3685 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE							
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 228 - Lotto4 - PS43 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 125 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.43 - sec. 125 Op.: Strato di binder - h 6 cm	4931,700			0,060	295,902		
	SOMMANO m³					295,902		
1872 / 3730 D.01.036.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM							
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 228 - Lotto4 - PS43 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 125 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.43 - sec. 125 Op.: Strato di usura - h 4 cm					4´891,500		
	A RIPORTARE					4´891,500		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					4´891,500		
	SOMMANO mq x 4 cm					4´891,500		
1873 / 3775 D.01.043.2.d	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO MANO D'ATTACCO - CON BITUME MODIFICATO Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore ancoraggio fra strati della sovrastruttura stradale in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 228 - Lotto4 - PS43 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 125 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.43 - sec. 125 Op.: Strato di usura - h 4 cm					4´891,500		
	SOMMANO m²					4´891,500		
	Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5) euro							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.H - Opere a verde (SbCat 6)							
1874 / 3823 A.02.004.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE							
	Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 228 - Lotto4 - PS43 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 125 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.43 - sec. 125 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm	1314,500			0,300	394,350		
	SOMMANO m³					394,350		
1875 / 3871 A.02.007.d	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI							
	Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 228 - Lotto4 - PS43 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 125 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.43 - sec. 125 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm	1314,500			0,300	394,350		
	SOMMANO m³					394,350		
1876 / 3919 F.01.019.2.d	OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE							
	Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 228 - Lotto4 - PS43 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 125 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.43 - sec. 125 Op.: Terreno vegetale					1´314,500		
	SOMMANO m²					1´314,500		
	Parziale CS.H - Opere a verde (SbCat 6) euro							
	Parziale Lotto4 - PS43 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 125 * (Cat 228) euro							
	---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - PS44 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 126 * (Cat 229) **CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3)**							
1877 / 3337 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 229 - Lotto4 - PS44 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 126 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.44 - sec. 126 Op.: Sterro					2´275,600		
	SOMMANO m³					2´275,600		
1878 / 3364 A.01.004	DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche ... ua con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere e magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 229 - Lotto4 - PS44 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 126 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.44 - sec. 126 Op.: Fosso					1´791,500		
	SOMMANO m³					1´791,500		
1879 / 3411 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 229 - Lotto4 - PS44 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 126 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.44 - sec. 126 Op.: Rilevato -riutilizzato- Quota: 26.57568%	19606,300			0,266	5´215,276		
	SOMMANO m³					5´215,276		
1880 / 3456 A.02.020.a	DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 229 - Lotto4 - PS44 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 126 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.44 - sec. 126 Op.: Rilevato - Quota: 26.19284%	19606,300			0,262	5´136,851		
	A R I P O R T A R E					5´136,851		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					5´136,851		
	SOMMANO m³					5´136,851		
1881 / 3502 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 229 - Lotto4 - PS44 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 126 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.44 - sec. 126 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	19606,300			0,422	8´273,859		
	SOMMANO m³					8´273,859		
1882 / 3547 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.							
	Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 229 - Lotto4 - PS44 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 126 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.44 - sec. 126 Op.: Rilevato - Quota: 42.17280%	19606,300			0,422	8´273,859		
	SOMMANO m³					8´273,859		
	Parziale CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5)							
1883 / 3595 D.01.001.c	D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA							
	Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 229 - Lotto4 - PS44 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 126 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.44 - sec. 126 Op.: Strato di misto granulare	5925,333			0,300	1´777,600		
	SOMMANO m³					1´777,600		
1884 / 3641 D.01.005.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME TAL QUALE							
	Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenient ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 229 - Lotto4 - PS44 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 126 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.44 - sec. 126 Op.: Strato di base - h 10 cm	11856,250			0,100	1´185,625		
	SOMMANO m³					1´185,625		
1885 / 3686 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE							
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 229 - Lotto4 - PS44 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 126 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.44 - sec. 126 Op.: Strato di binder - h 6 cm	11826,000			0,060	709,560		
	SOMMANO m³					709,560		
1886 / 3731 D.01.036.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM							
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 229 - Lotto4 - PS44 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 126 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.44 - sec. 126 Op.: Strato di usura - h 4 cm					11´795,000		
	A R I P O R T A R E					11´795,000		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					11´795,000		
	SOMMANO mq x 4 cm					11´795,000		
1887 / 3776 D.01.043.2.d	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO MANO D'ATTACCO - CON BITUME MODIFICATO Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore ancoraggio fra strati della sovrastruttura stradale in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 229 - Lotto4 - PS44 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 126 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.44 - sec. 126 Op.: Strato di usura - h 4 cm					11´795,000		
	SOMMANO m²					11´795,000		
	Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.H - Opere a verde (SbCat 6)							
1888 / 3824 A.02.004.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE							
	Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 229 - Lotto4 - PS44 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 126 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.44 - sec. 126 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm	9423,000			0,300	2´826,900		
	SOMMANO m³					2´826,900		
1889 / 3872 A.02.007.d	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI							
	Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 229 - Lotto4 - PS44 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 126 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.44 - sec. 126 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm	9423,000			0,300	2´826,900		
	SOMMANO m³					2´826,900		
1890 / 3920 F.01.019.2.d	OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE							
	Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 229 - Lotto4 - PS44 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 126 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.44 - sec. 126 Op.: Terreno vegetale					9´423,000		
	SOMMANO m²					9´423,000		
	Parziale CS.H - Opere a verde (SbCat 6) euro							
	Parziale Lotto4 - PS44 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 126 * (Cat 229) euro							

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Lotto4 - PS45 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 127-123 * (Cat 232) **CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3)**							
1891 / 3338 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 232 - Lotto4 - PS45 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 127-123 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.45 - sec. 127-123 Op.: Sterro					3´914,440		
	SOMMANO m³					3´914,440		
1892 / 3365 A.01.004	DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche ... ua con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere e magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 232 - Lotto4 - PS45 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 127-123 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.45 - sec. 127-123 Op.: Fosso					388,100		
	SOMMANO m³					388,100		
1893 / 3412 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 232 - Lotto4 - PS45 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 127-123 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.45 - sec. 127-123 Op.: Rilevato -riutilizzato- Quota: 26.57568%	1277,150			0,266	339,722		
	SOMMANO m³					339,722		
1894 / 3457 A.02.020.a	DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 232 - Lotto4 - PS45 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 127-123 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.45 - sec. 127-123 Op.: Rilevato - Quota: 26.19284%	1277,150			0,262	334,613		
	A RIPORTARE					334,613		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					334,613		
	SOMMANO m³					334,613		
1895 / 3503 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 232 - Lotto4 - PS45 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 127-123 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.45 - sec. 127-123 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	1277,150			0,422	538,957		
	SOMMANO m³					538,957		
1896 / 3548 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.							
	Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 232 - Lotto4 - PS45 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 127-123 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.45 - sec. 127-123 Op.: Rilevato - Quota: 42.17280%	1277,150			0,422	538,957		
	SOMMANO m³					538,957		
	Parziale CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3) euro							

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5)							
1897 / 3596 D.01.001.c	D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA							
	Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 232 - Lotto4 - PS45 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 127-123 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.45 - sec. 127-123 Op.: Strato di misto granulare	7619,600			0,300	2´285,880		
	SOMMANO m³					2´285,880		
1898 / 3642 D.01.005.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME TAL QUALE							
	Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenient ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 232 - Lotto4 - PS45 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 127-123 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.45 - sec. 127-123 Op.: Strato di base - h 10 cm	7397,800			0,100	739,780		
	SOMMANO m³					739,780		
1899 / 3687 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE							
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 232 - Lotto4 - PS45 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 127-123 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.45 - sec. 127-123 Op.: Strato di binder - h 6 cm	7286,200			0,060	437,172		
	SOMMANO m³					437,172		
1900 / 3732 D.01.036.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM							
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 232 - Lotto4 - PS45 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 127-123 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.45 - sec. 127-123 Op.: Strato di usura - h 4 cm					7´265,100		
	A R I P O R T A R E					7´265,100		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					7´265,100		
	SOMMANO mq x 4 cm					7´265,100		
1901 / 3777 D.01.043.2.d	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO MANO D'ATTACCO - CON BITUME MODIFICATO Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore ancoraggio fra strati della sovrastruttura stradale in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 232 - Lotto4 - PS45 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 127-123 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.45 - sec. 127-123 Op.: Strato di usura - h 4 cm					7´265,100		
	SOMMANO m²					7´265,100		
	Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5) euro							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.H - Opere a verde (SbCat 6)							
1902 / 3825 A.02.004.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE							
	Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 232 - Lotto4 - PS45 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 127-123 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.45 - sec. 127-123 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm	3041,300			0,300	912,390		
	SOMMANO m³					912,390		
1903 / 3873 A.02.007.d	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI							
	Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 232 - Lotto4 - PS45 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 127-123 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.45 - sec. 127-123 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm	3041,300			0,300	912,390		
	SOMMANO m³					912,390		
1904 / 3921 F.01.019.2.d	OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE							
	Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 232 - Lotto4 - PS45 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 127-123 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.45 - sec. 127-123 Op.: Terreno vegetale					3´041,300		
	SOMMANO m²					3´041,300		
	Parziale CS.H - Opere a verde (SbCat 6) euro							
	Parziale Lotto4 - PS45 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 127-123 * (Cat 232) euro							

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - DR.15 - L8 DR Intervento drenaggio rilevato stradale (Cat 635) **CS.O - Drenaggi (SbCat 489)**							
1905 / 4194 E.01.017	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - GEODRENI VERTICALI A NASTRO							
	Dreno a nastro in elemento rigido in polipropilene sagomato della larghezza di mm100 circa, avvolto in geotessile non tessuto; infisso a pressione nel terreno mediante idonea att ... rticale od inclinata, dato in opera compreso ogni onere e misurato sulla effettiva infissione del nastro prefabbricato.							
	SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE							
	Cat 635 - Lotto4 - DR.15 - L8 DR Intervento drenaggio rilevato stradale							
	SbCat 489 - CS.O - Drenaggi							
	Dreni L=22m da pk 12+300 a pk 12+562 corpo centrale		302,000	22,000		6´644,000		
	Dreni L=22m da pk 12+300 a pk 12+562 scarpate		283,000	22,000		6´226,000		
	Dreni L=22m da pk 12+673 a pk 13+215 corpo centrale		744,000	22,000		16´368,000		
	Dreni L=22m da pk 12+673 a pk 13+215 scarpate		457,000	22,000		10´054,000		
	Dreni L=30m da pk 13+240 a pk 13+560 corpo centrale		422,000	30,000		12´660,000		
	Dreni L=30m da pk 13+240 a pk 13+560 scarpate		363,000	30,000		10´890,000		
	Dreni L=22m da pk 13+560 a pk 13+620 corpo centrale		94,000	22,000		2´068,000		
	Dreni L=22m da pk 13+560 a pk 13+620 scarpate		72,000	22,000		1´584,000		
	SOMMANO ml					66´494,000		
1906 / 4195 B.02.100.d	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PERFORAZIO ... ZIALE IN QUALSIASI MATERIA - - DIAMETRO ESTERNO MM 141/190							
	Sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque inclinato, con l'eventuale onere del rivestimento del perforo eseguito mediante perforazione a rotazione o rotop ... anamento del materiale di risulta e qualsiasi altro onere per dare il perforo finito per l'introduzione dell'armatura.							
	SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE							
	Cat 635 - Lotto4 - DR.15 - L8 DR Intervento drenaggio rilevato stradale							
	SbCat 489 - CS.O - Drenaggi							
	Dreni L=22m da pk 12+300 a pk 12+562 corpo centrale		302,000	12,000		3´624,000		
	Dreni L=22m da pk 12+300 a pk 12+562 scarpate		283,000	12,000		3´396,000		
	Dreni L=22m da pk 12+673 a pk 13+215 corpo centrale		744,000	12,000		8´928,000		
	Dreni L=22m da pk 12+673 a pk 13+215 scarpate		457,000	12,000		5´484,000		
	Dreni L=30m da pk 13+240 a pk 13+560 corpo centrale		422,000	12,000		5´064,000		
	Dreni L=30m da pk 13+240 a pk 13+560 scarpate		363,000	12,000		4´356,000		
	Dreni L=22m da pk 13+560 a pk 13+620 corpo centrale		94,000	12,000		1´128,000		
	Dreni L=22m da pk 13+560 a pk 13+620 scarpate		72,000	12,000		864,000		
	SOMMANO ml					32´844,000		
1907 / 4196 B.02.048	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - LAMIERINO IN ACCIAIO S275 PER PROTEZIONE PALI TRIVELLATI							
	Camicia di protezione dei pali a grande diametro in lamierino dello spessore più opportuno, compresi oneri di trasporto ed inserimento.							
	SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE							
	Cat 635 - Lotto4 - DR.15 - L8 DR Intervento drenaggio rilevato stradale							
	SbCat 489 - CS.O - Drenaggi							
	D = 160 mm s = 1mm P = 3,95 kg/m			32844,000	3,950	129´733,800		
	SOMMANO kg					129´733,800		
1908 / 4197 A.02.009	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI - MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porr ... esa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 635 - Lotto4 - DR.15 - L8 DR Intervento drenaggio rilevato stradale SbCat 489 - CS.O - Drenaggi							
	da pk 12+300 a pk 12+562		14637,000		0,500	7´318,500		
	da pk 12+673 a pk 13+215		30022,000		0,500	15´011,000		
	da pk 13+240 a pk 13+560		19638,000		0,500	9´819,000		
	da pk 13+560 a pk 13+620		4157,000		0,500	2´078,500		
	SOMMANO m³					34´227,000		
1909 / 4198 E.01.030.b	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m)							
	Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <22 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 635 - Lotto4 - DR.15 - L8 DR Intervento drenaggio rilevato stradale SbCat 489 - CS.O - Drenaggi							
	Superficie tot. Intervento 68455 mq		2,000		68455,000	136´910,000		
	Superfici laterali (altezza strato fileto H=0.5m; Ltratto di intervento=1340m)		2,000	1340,000	0,500	1´340,000		
	Superficie sovrapposizione teli (Lsovrapposizione=1m; Ltratto di intervento=1340m)		2,000	1340,000	1,000	2´680,000		
	SOMMANO m²					140´930,000		
	Parziale CS.O - Drenaggi (SbCat 489) euro							
	Parziale Lotto4 - DR.15 - L8 DR Intervento drenaggio rilevato stradale (Cat 635) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - PS01 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 082 * (Cat 720) **CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3)**							
1910 / 3300 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 720 - Lotto4 - PS01 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 082 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.01 - sec. 082 Op.: Sterro					15´529,975		
	SOMMANO m³					15´529,975		
1911 / 3375 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 720 - Lotto4 - PS01 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 082 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.01 - sec. 082 Op.: Rilevato -riutilizzato- Quota: 26.57568%	0,600			0,266	0,160		
	SOMMANO m³					0,160		
1912 / 3420 A.02.020.a	DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO							
	Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 720 - Lotto4 - PS01 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 082 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.01 - sec. 082 Op.: Rilevato - Quota: 26.19284%	0,600			0,262	0,157		
	SOMMANO m³					0,157		
1913 / 3466 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 720 - Lotto4 - PS01 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 082 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.01 - sec. 082 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	0,600			0,422	0,253		
	A R I P O R T A R E					0,253		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					0,253		
	SOMMANO m³					0,253		
1914 / 3511 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.							
	Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 720 - Lotto4 - PS01 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 082 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.01 - sec. 082 Op.: Rilevato - Quota: 42.17280%	0,600			0,422	0,253		
	SOMMANO m³					0,253		
	Parziale CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5)							
1915 / 3556 D.01.001.c	D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA							
	Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 720 - Lotto4 - PS01 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 082 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.01 - sec. 082 Op.: Strato di misto granulare	3249,320			0,300	974,796		
	SOMMANO m³					974,796		
1916 / 3605 D.01.005.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME TAL QUALE							
	Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenient ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 720 - Lotto4 - PS01 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 082 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.01 - sec. 082 Op.: Strato di base - h 10 cm	3249,320			0,100	324,932		
	SOMMANO m³					324,932		
1917 / 3650 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE							
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 720 - Lotto4 - PS01 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 082 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.01 - sec. 082 Op.: Strato di binder - h 6 cm	3249,320			0,060	194,959		
	SOMMANO m³					194,959		
1918 / 3695 D.01.036.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM							
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 720 - Lotto4 - PS01 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 082 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.01 - sec. 082 Op.: Strato di usura - h 4 cm					3´249,320		
	A R I P O R T A R E					3´249,320		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3´249,320		
	SOMMANO mq x 4 cm					3´249,320		
1919 / 3740 D.01.043.2.d	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO MANO D'ATTACCO - CON BITUME MODIFICATO Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore ancoraggio fra strati della sovrastruttura stradale in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 720 - Lotto4 - PS01 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 082 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.01 - sec. 082 Op.: Strato di usura - h 4 cm					3´249,320		
	SOMMANO m²					3´249,320		
	Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.H - Opere a verde (SbCat 6)							
1920 / 3785 A.02.004.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE							
	Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 720 - Lotto4 - PS01 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 082 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.01 - sec. 082 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm	139,800			0,300	41,940		
	SOMMANO m³					41,940		
1921 / 3833 A.02.007.d	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI							
	Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 720 - Lotto4 - PS01 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 082 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.01 - sec. 082 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm	139,800			0,300	41,940		
	SOMMANO m³					41,940		
1922 / 3881 F.01.019.2.d	OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE							
	Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 720 - Lotto4 - PS01 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 082 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.01 - sec. 082 Op.: Terreno vegetale					139,800		
	SOMMANO m²					139,800		
	Parziale CS.H - Opere a verde (SbCat 6) euro							
	Parziale Lotto4 - PS01 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 082 * (Cat 720) euro							
	---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - PS02 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 083 * (Cat 721) **CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3)**							
1923 / 3301 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 721 - Lotto4 - PS02 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 083 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.02 - sec. 083 Op.: Sterro					126,154		
	S O M M A N O m³					126,154		
1924 / 3376 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 721 - Lotto4 - PS02 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 083 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.02 - sec. 083 Op.: Rilevato -riutilizzato- Quota: 26.57568%	65,682			0,266	17,471		
	S O M M A N O m³					17,471		
1925 / 3421 A.02.020.a	DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO							
	Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 721 - Lotto4 - PS02 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 083 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.02 - sec. 083 Op.: Rilevato - Quota: 26.19284%	65,682			0,262	17,209		
	S O M M A N O m³					17,209		
1926 / 3467 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 721 - Lotto4 - PS02 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 083 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.02 - sec. 083 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	65,682			0,422	27,718		
	A R I P O R T A R E					27,718		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					27,718		
	SOMMANO m³					27,718		
1927 / 3512 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.							
	Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 721 - Lotto4 - PS02 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 083 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.02 - sec. 083 Op.: Rilevato - Quota: 42.17280%	65,682			0,422	27,718		
	SOMMANO m³					27,718		
	Parziale CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3) euro							
	R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5)							
1928 / 3557 D.01.001.c	D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 721 - Lotto4 - PS02 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 083 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.02 - sec. 083 Op.: Strato di misto granulare	455,850			0,300	136,755		
	SOMMANO m³					136,755		
1929 / 3606 D.01.005.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME TAL QUALE Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenient ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 721 - Lotto4 - PS02 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 083 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.02 - sec. 083 Op.: Strato di base - h 10 cm	455,850			0,100	45,585		
	SOMMANO m³					45,585		
1930 / 3651 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 721 - Lotto4 - PS02 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 083 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.02 - sec. 083 Op.: Strato di binder - h 6 cm	455,850			0,060	27,351		
	SOMMANO m³					27,351		
1931 / 3696 D.01.036.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 721 - Lotto4 - PS02 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 083 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.02 - sec. 083 Op.: Strato di usura - h 4 cm					455,850		
	A R I P O R T A R E					455,850		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					455,850		
	SOMMANO mq x 4 cm					455,850		
1932 / 3741 D.01.043.2.d	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO MANO D'ATTACCO - CON BITUME MODIFICATO Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore ancoraggio fra strati della sovrastruttura stradale in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 721 - Lotto4 - PS02 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 083 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.02 - sec. 083 Op.: Strato di usura - h 4 cm					455,850		
	SOMMANO m²					455,850		
	Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	CS.H - Opere a verde (SbCat 6)							
1933 / 3786 A.02.004.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE							
	Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 721 - Lotto4 - PS02 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 083 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.02 - sec. 083 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm	155,460			0,300	46,638		
	SOMMANO m³					46,638		
1934 / 3834 A.02.007.d	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI							
	Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 721 - Lotto4 - PS02 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 083 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.02 - sec. 083 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm	155,460			0,300	46,638		
	SOMMANO m³					46,638		
1935 / 3882 F.01.019.2.d	OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE							
	Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 721 - Lotto4 - PS02 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 083 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.02 - sec. 083 Op.: Terreno vegetale					155,460		
	SOMMANO m²					155,460		
	Parziale CS.H - Opere a verde (SbCat 6) euro							
	Parziale Lotto4 - PS02 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 083 * (Cat 721) euro							

	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Lotto4 - PS47 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 ter * (Cat 722) **CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3)**							
1936 / 3341 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 722 - Lotto4 - PS47 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 ter * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.47 - sec. 104 Ter Op.: Sterro					868,920		
	SOMMANO m³					868,920		
1937 / 3368 A.01.004	DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche ... ua con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere e magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 722 - Lotto4 - PS47 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 ter * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.47 - sec. 104 Ter Op.: Fosso					1´260,590		
	SOMMANO m³					1´260,590		
1938 / 3415 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 722 - Lotto4 - PS47 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 ter * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.47 - sec. 104 Ter Op.: Rilevato -riutilizzato- Quota: 26.57568%	915,420			0,266	243,502		
	SOMMANO m³					243,502		
1939 / 3460 A.02.020.a	DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 722 - Lotto4 - PS47 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 ter * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.47 - sec. 104 Ter Op.: Rilevato - Quota: 26.19284%	915,420			0,262	239,840		
	A RIPORTARE					239,840		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					239,840		
	SOMMANO m³					239,840		
1940 / 3506 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 722 - Lotto4 - PS47 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 ter * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.47 - sec. 104 Ter Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	915,420			0,422	386,307		
	SOMMANO m³					386,307		
1941 / 3551 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.							
	Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 722 - Lotto4 - PS47 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 ter * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.47 - sec. 104 Ter Op.: Rilevato - Quota: 42.17280%	915,420			0,422	386,307		
	SOMMANO m³					386,307		
	Parziale CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3) euro							

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5)							
1942 / 3599 D.01.001.c	D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA							
	Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 722 - Lotto4 - PS47 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 ter * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.47 - sec. 104 Ter Op.: Strato di misto granulare	5752,200			0,300	1´725,660		
	SOMMANO m³					1´725,660		
1943 / 3645 D.01.005.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME TAL QUALE							
	Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenient ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 722 - Lotto4 - PS47 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 ter * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.47 - sec. 104 Ter Op.: Strato di base - h 10 cm	5415,800			0,100	541,580		
	SOMMANO m³					541,580		
1944 / 3690 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE							
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 722 - Lotto4 - PS47 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 ter * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.47 - sec. 104 Ter Op.: Strato di binder - h 6 cm	5246,800			0,060	314,808		
	SOMMANO m³					314,808		
1945 / 3735 D.01.036.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM							
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 722 - Lotto4 - PS47 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 ter * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.47 - sec. 104 Ter Op.: Strato di usura - h 4 cm					5´141,000		
	A R I P O R T A R E					5´141,000		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					5´141,000		
	SOMMANO mq x 4 cm					5´141,000		
1946 / 3780 D.01.043.2.d	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO MANO D'ATTACCO - CON BITUME MODIFICATO Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore ancoraggio fra strati della sovrastruttura stradale in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 722 - Lotto4 - PS47 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 ter * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.47 - sec. 104 Ter Op.: Strato di usura - h 4 cm					5´141,000		
	SOMMANO m²					5´141,000		
	Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	CS.H - Opere a verde (SbCat 6)							
1947 / 3828 A.02.004.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE							
	Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 722 - Lotto4 - PS47 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 ter * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.47 - sec. 104 Ter Op.: Terreno vegetale - h 30 cm	3477,100			0,300	1´043,130		
	SOMMANO m³					1´043,130		
1948 / 3876 A.02.007.d	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI							
	Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 722 - Lotto4 - PS47 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 ter * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.47 - sec. 104 Ter Op.: Terreno vegetale - h 30 cm	3477,100			0,300	1´043,130		
	SOMMANO m³					1´043,130		
1949 / 3924 F.01.019.2.d	OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE							
	Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 722 - Lotto4 - PS47 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 ter * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.47 - sec. 104 Ter Op.: Terreno vegetale					3´477,100		
	SOMMANO m²					3´477,100		
	Parziale CS.H - Opere a verde (SbCat 6) euro							
	Parziale Lotto4 - PS47 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 ter * (Cat 722) euro							

	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Lotto4 - PS47 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 111 bis * (Cat 723) **CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3)**							
1950 / 3342 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 723 - Lotto4 - PS47 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 111 bis * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.48 - sec. 111 bis Op.: Sterro					569,580		
	SOMMANO m³					569,580		
1951 / 3369 A.01.004	DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche ... ua con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere e magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 723 - Lotto4 - PS47 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 111 bis * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.48 - sec. 111 bis Op.: Fosso					615,790		
	SOMMANO m³					615,790		
1952 / 3416 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 723 - Lotto4 - PS47 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 111 bis * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.48 - sec. 111 bis Op.: Rilevato -riutilizzato- Quota: 26.57568%	23,980			0,266	6,379		
	SOMMANO m³					6,379		
1953 / 3461 A.02.020.a	DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 723 - Lotto4 - PS47 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 111 bis * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.48 - sec. 111 bis Op.: Rilevato - Quota: 26.19284%	23,980			0,262	6,283		
	A RIPORTARE					6,283		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					6,283		
	SOMMANO m³					6,283		
1954 / 3507 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 723 - Lotto4 - PS47 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 111 bis * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.48 - sec. 111 bis Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	23,980			0,422	10,120		
	SOMMANO m³					10,120		
1955 / 3552 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.							
	Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 723 - Lotto4 - PS47 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 111 bis * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4- PS.48 - sec. 111 bis Op.: Rilevato - Quota: 42.17280%	23,980			0,422	10,120		
	SOMMANO m³					10,120		
	Parziale CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3) euro							

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5)							
1956 / 3600 D.01.001.c	D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA							
	Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 723 - Lotto4 - PS47 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 111 bis * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.48 - sec. 111 bis Op.: Strato di misto granulare	2509,000			0,300	752,700		
	SOMMANO m³					752,700		
1957 / 3646 D.01.005.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME TAL QUALE							
	Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenient ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 723 - Lotto4 - PS47 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 111 bis * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.48 - sec. 111 bis Op.: Strato di base - h 10 cm	2353,200			0,100	235,320		
	SOMMANO m³					235,320		
1958 / 3691 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE							
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 723 - Lotto4 - PS47 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 111 bis * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.48 - sec. 111 bis Op.: Strato di binder - h 6 cm	2275,300			0,060	136,518		
	SOMMANO m³					136,518		
1959 / 3736 D.01.036.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM							
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 723 - Lotto4 - PS47 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 111 bis * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.48 - sec. 111 bis Op.: Strato di usura - h 4 cm					2´226,600		
	A R I P O R T A R E					2´226,600		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2´226,600		
	SOMMANO mq x 4 cm					2´226,600		
1960 / 3781 D.01.043.2.d	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO MANO D'ATTACCO - CON BITUME MODIFICATO							
	Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore ancoraggio fra strati della sovrastruttura stradale in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 723 - Lotto4 - PS47 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 111 bis * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4- PS.48 - sec. 111 bis Op.: Strato di usura - h 4 cm					2´226,600		
	SOMMANO m²					2´226,600		
	Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.H - Opere a verde (SbCat 6)							
1961 / 3829 A.02.004.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE							
	Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 723 - Lotto4 - PS47 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 111 bis * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.48 - sec. 111 bis Op.: Terreno vegetale - h 30 cm	1378,600			0,300	413,580		
	SOMMANO m³					413,580		
1962 / 3877 A.02.007.d	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI							
	Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 723 - Lotto4 - PS47 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 111 bis * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.48 - sec. 111 bis Op.: Terreno vegetale - h 30 cm	1378,600			0,300	413,580		
	SOMMANO m³					413,580		
1963 / 3925 F.01.019.2.d	OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE							
	Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 723 - Lotto4 - PS47 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 111 bis * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4- PS.48 - sec. 111 bis Op.: Terreno vegetale					1´378,600		
	SOMMANO m²					1´378,600		
	Parziale CS.H - Opere a verde (SbCat 6) euro							
	Parziale Lotto4 - PS47 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 111 bis * (Cat 723) euro							

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+720.00 * (Cat 764) **CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3)**							
1964 / 3930 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 764 - L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+720.00 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: Scotico trincea L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: STERRO					5´344,960 106´697,023		
	SOMMANO m³					112´041,983		
1965 / 3950 A.01.004	DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche ... ua con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere e magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 764 - L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+720.00 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: FOSSO L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: Gradonatura					279,999 40,647		
	SOMMANO m³					320,646		
1966 / 3971 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 764 - L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+720.00 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: Gradonatura -riutilizzato- Quota: 26.57483% L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: RILEVATO -riutilizzato- Quota: 26.57483%	40,647 10863,532			0,266 0,266	10,812 2´889,700		
	SOMMANO m³					2´900,512		
1967 / 3989 A.02.020.a	DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/ mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 764 - L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+720.00 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra							
	L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: Gradonatura - Quota: 26.19249%	40,647			0,262	10,650		
	L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: RILEVATO - Quota: 26.19249%	10863,532			0,262	2´846,245		
	SOMMANO m³					2´856,895		
1968 / 4008 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 764 - L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+720.00 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra							
	L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: Gradonatura -da cava- Quota: 42.17406%	40,647			0,422	17,153		
	L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: RILEVATO -da cava- Quota: 42.17406%	10863,532			0,422	4´584,411		
	SOMMANO m³					4´601,564		
1969 / 4026 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.							
	Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 764 - L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+720.00 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra							
	L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: Gradonatura - Quota: 42.17406%	40,647			0,422	17,153		
	L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: RILEVATO - Quota: 42.17406%	10863,532			0,422	4´584,411		
	SOMMANO m³					4´601,564		
1970 / 4199 E.01.040.a	DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI GEOGRIGLIA CON MARCATURA CE - CON RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA FINO A 20 kN/m CON ALLUNGAMENTO MASSIMO DEL 13%							
	Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o polivinilalcool, resistenti o protetti ai ... e delle prestazioni a lungo termine. Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro a perfetta opera d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Cat 764 - L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+720.00 *							
	SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra							
	L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106					320,000		
	SOMMANO m²					320,000		
1971 / 4200 E.01.040.b	DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI GEOGRIGLIA CON MARCATURA CE - CON RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA FINO A 30 kN/m CON ALLUNGAMENTO MASSIMO DEL 13% Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o polivinilalcool, resistenti o protetti ai ... e delle prestazioni a lungo termine. Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro a perfetta opera d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 764 - L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+720.00 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106					2´799,990		
	SOMMANO m²					2´799,990		
	Parziale CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3) euro							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5)							
1972 / 4044 D.01.001.c	D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 764 - L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+720.00 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: STRATO DI MISTO GRANULARE					4´391,699		
	SOMMANO m³					4´391,699		
1973 / 4064 D.01.003	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO Fornitura e posa in opera di misto cementato costituito da una miscela di aggregati lapidei, acqua e cemento realizzata secondo il CSA, da stendere con vibrofinitrice in spessor ... ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 764 - L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+720.00 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: STRATO DI MISTO CEMENTATO					3´850,883		
	SOMMANO m³					3´850,883		
1974 / 4084 D.01.005.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME TAL QUALE Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenient ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 764 - L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+720.00 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: STRATO DI BASE - h 10 cm	18616,944			0,100	1´861,694		
	SOMMANO m³					1´861,694		
1975 / 4104 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 764 - L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+720.00 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: STRATO DI BINDER - h 6 cm	18616,944			0,060	1´117,017		
	SOMMANO m³					1´117,017		
1976 / 4124 D.01.036.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 764 - L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+720.00 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: STRATO DI USURA - h 4 cm					18´616,944		
	SOMMANO mq x 4 cm					18´616,944		
1977 / 4144 D.01.043.2.d	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO MANO D'ATTACCO - CON BITUME MODIFICATO Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore ancoraggio fra strati della sovrastruttura stradale in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 764 - L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+720.00 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: STRATO DI USURA - h 4 cm					18´616,944		
	SOMMANO m²					18´616,944		
	Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5) euro							

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	CS.H - Opere a verde (SbCat 6)							
1978 / 4164 A.02.004.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE							
	Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 764 - L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+720.00 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde							
	L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: VEGETALE	2990,904			0,300	897,271		
	SOMMANO m³					897,271		
1979 / 4174 A.02.007.d	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI							
	Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 764 - L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+720.00 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde							
	L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: VEGETALE	2990,904			0,300	897,271		
	SOMMANO m³					897,271		
1980 / 4184 F.01.019.2.d	OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE							
	Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 764 - L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+720.00 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde							
	L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: VEGETALE					2´990,904		
	SOMMANO m²					2´990,904		
	Parziale CS.H - Opere a verde (SbCat 6) euro							
	Parziale L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+720.00 * (Cat 764) euro							
	--- --- --- --- --- --- ---							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	L4_DX- CS.2 da Sez. D-106 a Sez. D-149 - Prog. Iniz. da Km 1+720.00 a Km 2+520.00 * (Cat 765) **CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3)**							
1981 / 3932 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 765 - L4_DX- CS.2 da Sez. D-106 a Sez. D-149 - Prog. Iniz. da Km 1+720.00 a Km 2+520.00 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_DX- CS.2 da Sez. D-106 a Sez. D-149 Op.: Scotico trincea L4_DX- CS.2 da Sez. D-106 a Sez. D-149 Op.: STERRO SOMMANO m³					216,000 11´974,400 12´190,400		
	Parziale CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5)							
1982 / 4046 D.01.001.c	D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 765 - L4_DX- CS.2 da Sez. D-106 a Sez. D-149 - Prog. Iniz. da Km 1+720.00 a Km 2+520.00 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_DX- CS.2 da Sez. D-106 a Sez. D-149 Op.: STRATO DI MISTO GRANULARE					1´688,100		
	SOMMANO m³					1´688,100		
1983 / 4066 D.01.003	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO Fornitura e posa in opera di misto cementato costituito da una miscela di aggregati lapidei, acqua e cemento realizzata secondo il CSA, da stendere con vibrofinitrice in spessor ... ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 765 - L4_DX- CS.2 da Sez. D-106 a Sez. D-149 - Prog. Iniz. da Km 1+720.00 a Km 2+520.00 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_DX- CS.2 da Sez. D-106 a Sez. D-149 Op.: STRATO DI MISTO CEMENTATO					1´518,059		
	SOMMANO m³					1´518,059		
1984 / 4086 D.01.005.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME TAL QUALE Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenient ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 765 - L4_DX- CS.2 da Sez. D-106 a Sez. D-149 - Prog. Iniz. da Km 1+720.00 a Km 2+520.00 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_DX- CS.2 da Sez. D-106 a Sez. D-149 Op.: STRATO DI BASE - h 10 cm	8426,700			0,100	842,670		
	SOMMANO m³					842,670		
1985 / 4106 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 765 - L4_DX- CS.2 da Sez. D-106 a Sez. D-149 - Prog. Iniz. da Km 1+720.00 a Km 2+520.00 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_DX- CS.2 da Sez. D-106 a Sez. D-149 Op.: STRATO DI BINDER - h 6 cm	8426,700			0,060	505,602		
	SOMMANO m³					505,602		
1986 / 4126 D.01.036.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 765 - L4_DX- CS.2 da Sez. D-106 a Sez. D-149 - Prog. Iniz. da Km 1+720.00 a Km 2+520.00 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_DX- CS.2 da Sez. D-106 a Sez. D-149 Op.: STRATO DI USURA - h 4 cm					8´426,700		
	SOMMANO mq x 4 cm					8´426,700		
1987 / 4146 D.01.043.2.d	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO MANO D'ATTACCO - CON BITUME MODIFICATO Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore ancoraggio fra strati della sovrastruttura stradale in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 765 - L4_DX- CS.2 da Sez. D-106 a Sez. D-149 - Prog. Iniz. da Km 1+720.00 a Km 2+520.00 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_DX- CS.2 da Sez. D-106 a Sez. D-149 Op.: STRATO DI USURA - h 4 cm					8´426,700		
	SOMMANO m²					8´426,700		
	Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5) euro							
	Parziale L4_DX- CS.2 da Sez. D-106 a Sez. D-149 - Prog. Iniz. da Km 1+720.00 a Km 2+520.00 * (Cat 765) euro							
	---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 - Prog. Iniz. da Km 2+520.00 a Km 4+200.00 * (Cat 766) **CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3)**							
1988 / 3933 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 766 - L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 - Prog. Iniz. da Km 2+520.00 a Km 4+200.00 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: Scotico trincea L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: STERRO					2´199,767 44´298,642		
	SOMMANO m³					46´498,409		
1989 / 3952 A.01.004	DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche ... ua con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere e magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 766 - L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 - Prog. Iniz. da Km 2+520.00 a Km 4+200.00 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: FOSSO L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: Gradonatura					276,278 1´015,400		
	SOMMANO m³					1´291,678		
1990 / 3973 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 766 - L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 - Prog. Iniz. da Km 2+520.00 a Km 4+200.00 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: Gradonatura -riutilizzato- Quota: 26.57483% L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: RILEVATO -riutilizzato- Quota: 26.57483%	 1015,400 106699,646			 0,266 0,266	 270,096 28´382,106		
	SOMMANO m³					28´652,202		
1991 / 3991 A.02.020.a	DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/ mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 766 - L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 - Prog. Iniz. da Km 2+520.00 a Km 4+200.00 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: Gradonatura - Quota: 26.19249%	1015,400			0,262	266,035		
	L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: RILEVATO - Quota: 26.19249%	106699,646			0,262	27´955,307		
	SOMMANO m³					28´221,342		
1992 / 4010 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 766 - L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 - Prog. Iniz. da Km 2+520.00 a Km 4+200.00 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: Gradonatura -da cava- Quota: 42.17406%	1015,400			0,422	428,499		
	L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: RILEVATO -da cava- Quota: 42.17406%	106699,646			0,422	45´027,251		
	SOMMANO m³					45´455,750		
1993 / 4028 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA. Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 766 - L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 - Prog. Iniz. da Km 2+520.00 a Km 4+200.00 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: Gradonatura - Quota: 42.17406%	1015,400			0,422	428,499		
	L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: RILEVATO - Quota: 42.17406%	106699,646			0,422	45´027,251		
	SOMMANO m³					45´455,750		
1994 / 4201 E.01.040.a	DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI GEOGRIGLIA CON MARCATURA CE - CON RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA FINO A 20 kN/m CON ALLUNGAMENTO MASSIMO DEL 13% Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o polivinilalcool, resistenti o protetti ai ... e delle prestazioni a lungo termine. Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro a perfetta opera d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Cat 766 - L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 - Prog. Iniz. da Km 2+520.00 a Km 4+200.00 *							
	SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra							
	L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247					400,000		
	SOMMANO m²					400,000		
1995 / 4202 E.01.040.b	DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI GEOGRIGLIA CON MARCATURA CE - CON RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA FINO A 30 kN/m CON ALLUNGAMENTO MASSIMO DEL 13% Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o polivinilalcool, resistenti o protetti ai ... e delle prestazioni a lungo termine. Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro a perfetta opera d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 766 - L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 - Prog. Iniz. da Km 2+520.00 a Km 4+200.00 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247					23´338,050		
	SOMMANO m²					23´338,050		
	Parziale CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3) euro							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5)							
1996 / 4047 D.01.001.c	D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 766 - L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 - Prog. Iniz. da Km 2+520.00 a Km 4+200.00 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: STRATO DI MISTO GRANULARE					4´686,174		
	SOMMANO m³					4´686,174		
1997 / 4067 D.01.003	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO Fornitura e posa in opera di misto cementato costituito da una miscela di aggregati lapidei, acqua e cemento realizzata secondo il CSA, da stendere con vibrofinitrice in spessor ... ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 766 - L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 - Prog. Iniz. da Km 2+520.00 a Km 4+200.00 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: STRATO DI MISTO CEMENTATO					4´118,093		
	SOMMANO m³					4´118,093		
1998 / 4087 D.01.005.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME TAL QUALE Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenient ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 766 - L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 - Prog. Iniz. da Km 2+520.00 a Km 4+200.00 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: STRATO DI BASE - h 10 cm	19063,456			0,100	1´906,346		
	SOMMANO m³					1´906,346		
1999 / 4107 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 766 - L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 - Prog. Iniz. da Km 2+520.00 a Km 4+200.00 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: STRATO DI BINDER - h 6 cm	19160,956			0,060	1´149,657		
	SOMMANO m³					1´149,657		
2000 / 4127 D.01.036.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 766 - L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 - Prog. Iniz. da Km 2+520.00 a Km 4+200.00 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: STRATO DI USURA - h 4 cm					19´161,156		
	SOMMANO mq x 4 cm					19´161,156		
2001 / 4147 D.01.043.2.d	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO MANO D'ATTACCO - CON BITUME MODIFICATO Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore ancoraggio fra strati della sovrastruttura stradale in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 766 - L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 - Prog. Iniz. da Km 2+520.00 a Km 4+200.00 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: STRATO DI USURA - h 4 cm					19´161,156		
	SOMMANO m²					19´161,156		
	Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5) euro							
	Parziale L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 - Prog. Iniz. da Km 2+520.00 a Km 4+200.00 * (Cat 766) euro							
	---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 - Prog. Iniz. da Km 4+220.00 a Km 7+180.00 * (Cat 767) **CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3)**							
2002 / 3934 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 767 - L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 - Prog. Iniz. da Km 4+220.00 a Km 7+180.00 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 Op.: Scotico trincea L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 Op.: STERRO					3´623,970 24´630,402		
	SOMMANO m³					28´254,372		
2003 / 3953 A.01.004	DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche ... ua con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere e magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 767 - L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 - Prog. Iniz. da Km 4+220.00 a Km 7+180.00 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 Op.: FOSSO L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 Op.: Gradonatura					1´129,212 11,299		
	SOMMANO m³					1´140,511		
2004 / 3974 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 767 - L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 - Prog. Iniz. da Km 4+220.00 a Km 7+180.00 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 Op.: Gradonatura -riutilizzato- Quota: 26.57483% L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 Op.: RILEVATO -riutilizzato- Quota: 26.57483%	11,299 32006,140			0,266 0,266	3,006 8´513,633		
	SOMMANO m³					8´516,639		
2005 / 3992 A.02.020.a	DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/ mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 767 - L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 - Prog. Iniz. da Km 4+220.00 a Km 7+180.00 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra							
	L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 Op.: Gradonatura - Quota: 26.19249%	11,299			0,262	2,960		
	L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 Op.: RILEVATO - Quota: 26.19249%	32006,140			0,262	8´385,609		
	SOMMANO m³					8´388,569		
2006 / 4011 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 767 - L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 - Prog. Iniz. da Km 4+220.00 a Km 7+180.00 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra							
	L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 Op.: Gradonatura -da cava- Quota: 42.17406%	11,299			0,422	4,768		
	L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 Op.: RILEVATO -da cava- Quota: 42.17406%	32006,140			0,422	13´506,591		
	SOMMANO m³					13´511,359		
2007 / 4029 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.							
	Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 767 - L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 - Prog. Iniz. da Km 4+220.00 a Km 7+180.00 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra							
	L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 Op.: Gradonatura - Quota: 42.17406%	11,299			0,422	4,768		
	L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 Op.: RILEVATO - Quota: 42.17406%	32006,140			0,422	13´506,591		
	SOMMANO m³					13´511,359		
2008 / 4203 E.01.040.a	DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI GEOGRIGLIA CON MARCATURA CE - CON RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA FINO A 20 kN/m CON ALLUNGAMENTO MASSIMO DEL 13%							
	Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o polivinilalcool, resistenti o protetti ai ... e delle prestazioni a lungo termine. Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro a perfetta opera d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Cat 767 - L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 - Prog. Iniz. da Km 4+220.00 a Km 7+180.00 *							
	SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra							
	L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424					1´209,420		
	SOMMANO m²					1´209,420		
2009 / 4204 E.01.040.b	DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI GEOGRIGLIA CON MARCATURA CE - CON RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA FINO A 30 kN/m CON ALLUNGAMENTO MASSIMO DEL 13%							
	Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o polivinilalcool, resistenti o protetti ai ... e delle prestazioni a lungo termine.							
	Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro a perfetta opera d'arte.							
	SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE							
	Cat 767 - L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 - Prog. Iniz. da Km 4+220.00 a Km 7+180.00 *							
	SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra							
	L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424					3´520,780		
	SOMMANO m²					3´520,780		
	Parziale CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5)							
2010 / 4048 D.01.001.c	D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 767 - L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 - Prog. Iniz. da Km 4+220.00 a Km 7+180.00 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 Op.: STRATO DI MISTO GRANULARE					7´239,835		
	SOMMANO m³					7´239,835		
2011 / 4068 D.01.003	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO Fornitura e posa in opera di misto cementato costituito da una miscela di aggregati lapidei, acqua e cemento realizzata secondo il CSA, da stendere con vibrofinitrice in spessor ... ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 767 - L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 - Prog. Iniz. da Km 4+220.00 a Km 7+180.00 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 Op.: STRATO DI MISTO CEMENTATO					6´320,235		
	SOMMANO m³					6´320,235		
2012 / 4088 D.01.005.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME TAL QUALE Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenient ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 767 - L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 - Prog. Iniz. da Km 4+220.00 a Km 7+180.00 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 Op.: STRATO DI BASE - h 10 cm	29240,879			0,100	2´924,088		
	SOMMANO m³					2´924,088		
2013 / 4108 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 767 - L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 - Prog. Iniz. da Km 4+220.00 a Km 7+180.00 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 Op.: STRATO DI BINDER - h 6 cm	29338,479			0,060	1´760,309		
	SOMMANO m³					1´760,309		
2014 / 4128 D.01.036.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 767 - L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 - Prog. Iniz. da Km 4+220.00 a Km 7+180.00 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 Op.: STRATO DI USURA - h 4 cm					29´338,479		
	SOMMANO mq x 4 cm					29´338,479		
2015 / 4148 D.01.043.2.d	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO MANO D'ATTACCO - CON BITUME MODIFICATO Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore ancoraggio fra strati della sovrastruttura stradale in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 767 - L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 - Prog. Iniz. da Km 4+220.00 a Km 7+180.00 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 Op.: STRATO DI USURA - h 4 cm					29´338,479		
	SOMMANO m²					29´338,479		
	Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5) euro							
	Parziale L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 - Prog. Iniz. da Km 4+220.00 a Km 7+180.00 * (Cat 767) euro							
	---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 - Prog. Iniz. da Km 7+200.00 a Km 9+720.00 * (Cat 768) **CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3)**							
2016 / 3935 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 768 - L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 - Prog. Iniz. da Km 7+200.00 a Km 9+720.00 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 Op.: Scotico trincea L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 Op.: STERRO					57,400 5´897,211		
	SOMMANO m³					5´954,611		
2017 / 3954 A.01.004	DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche ... ua con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere e magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 768 - L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 - Prog. Iniz. da Km 7+200.00 a Km 9+720.00 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 Op.: FOSSO					4´005,682		
	SOMMANO m³					4´005,682		
2018 / 3975 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 768 - L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 - Prog. Iniz. da Km 7+200.00 a Km 9+720.00 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 Op.: RILEVATO -riutilizzato- Quota: 26.57483%	39273,262			0,266	10´446,688		
	SOMMANO m³					10´446,688		
2019 / 3993 A.02.020.a	DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	in sito. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 768 - L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 - Prog. Iniz. da Km 7+200.00 a Km 9+720.00 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 Op.: RILEVATO - Quota: 26.19249%	39273,262			0,262	10´289,595		
	SOMMANO m³					10´289,595		
2020 / 4012 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 768 - L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 - Prog. Iniz. da Km 7+200.00 a Km 9+720.00 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 Op.: RILEVATO -da cava- Quota: 42.17406%	39273,262			0,422	16´573,317		
	SOMMANO m³					16´573,317		
2021 / 4030 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA. Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 768 - L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 - Prog. Iniz. da Km 7+200.00 a Km 9+720.00 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 Op.: RILEVATO - Quota: 42.17406%	39273,262			0,422	16´573,317		
	SOMMANO m³					16´573,317		
2022 / 4205 E.01.040.a	DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI GEOGRIGLIA CON MARCATURA CE - CON RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA FINO A 20 kN/m CON ALLUNGAMENTO MASSIMO DEL 13% Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o polivinilalcool, resistenti o protetti ai ... e delle prestazioni a lungo termine. Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro a perfetta opera d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 768 - L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 - Prog. Iniz. da Km 7+200.00 a Km 9+720.00 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575					1´040,000		
	SOMMANO m²					1´040,000		
2023 / 4206	DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
E.01.040.b	E STESA DI GEOGRIGLIA CON MARCATURA CE - CON RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA FINO A 30 kN/m CON ALLUNGAMENTO MASSIMO DEL 13% Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o polivinilalcool, resistenti o protetti ai ... e delle prestazioni a lungo termine. Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro a perfetta opera d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 768 - L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 - Prog. Iniz. da Km 7+200.00 a Km 9+720.00 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575					3´220,000		
	SOMMANO m²					3´220,000		
	Parziale CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5)							
2024 / 4049 D.01.001.c	D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 768 - L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 - Prog. Iniz. da Km 7+200.00 a Km 9+720.00 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 Op.: STRATO DI MISTO GRANULARE					5´948,014		
	SOMMANO m³					5´948,014		
2025 / 4069 D.01.003	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO Fornitura e posa in opera di misto cementato costituito da una miscela di aggregati lapidei, acqua e cemento realizzata secondo il CSA, da stendere con vibrofinitrice in spessor ... ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 768 - L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 - Prog. Iniz. da Km 7+200.00 a Km 9+720.00 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 Op.: STRATO DI MISTO CEMENTATO					5´216,655		
	SOMMANO m³					5´216,655		
2026 / 4089 D.01.005.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME TAL QUALE Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenient ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 768 - L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 - Prog. Iniz. da Km 7+200.00 a Km 9+720.00 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 Op.: STRATO DI BASE - h 10 cm	23849,245			0,100	2´384,925		
	SOMMANO m³					2´384,925		
2027 / 4109 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 768 - L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 - Prog. Iniz. da Km 7+200.00 a Km 9+720.00 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 Op.: STRATO DI BINDER - h 6 cm	25214,745			0,060	1´512,885		
	SOMMANO m³					1´512,885		
2028 / 4129 D.01.036.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 768 - L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 - Prog. Iniz. da Km 7+200.00 a Km 9+720.00 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 Op.: STRATO DI USURA - h 4 cm					25´214,745		
	SOMMANO mq x 4 cm					25´214,745		
2029 / 4149 D.01.043.2.d	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO MANO D'ATTACCO - CON BITUME MODIFICATO Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore ancoraggio fra strati della sovrastruttura stradale in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 768 - L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 - Prog. Iniz. da Km 7+200.00 a Km 9+720.00 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 Op.: STRATO DI USURA - h 4 cm					25´214,745		
	SOMMANO m²					25´214,745		
	Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5) euro							
	Parziale L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 - Prog. Iniz. da Km 7+200.00 a Km 9+720.00 * (Cat 768) euro							
	---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 - Prog. Iniz. da Km 9+740.00 a Km 10+256.17 * (Cat 769) **CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3)**							
2030 / 3936 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 769 - L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 - Prog. Iniz. da Km 9+740.00 a Km 10+256.17 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 Op.: STERRO					161,600		
	SOMMANO m³					161,600		
2031 / 3955 A.01.004	DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche ... ua con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere e magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 769 - L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 - Prog. Iniz. da Km 9+740.00 a Km 10+256.17 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 Op.: FOSSO L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 Op.: Gradonatura					1´142,536 9,945		
	SOMMANO m³					1´152,481		
2032 / 3976 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 769 - L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 - Prog. Iniz. da Km 9+740.00 a Km 10+256.17 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra							
	L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 Op.: Gradonatura -riutilizzato- Quota: 26.57483%	9,945			0,266	2,645		
	L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 Op.: RILEVATO -riutilizzato- Quota: 26.57483%	10280,982			0,266	2´734,741		
	SOMMANO m³					2´737,386		
2033 / 3994 A.02.020.a	DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 769 - L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 - Prog. Iniz. da Km 9+740.00 a Km 10+256.17 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 Op.: Gradonatura - Quota: 26.19249%	9,945			0,262	2,606		
	L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 Op.: RILEVATO - Quota: 26.19249%	10280,982			0,262	2´693,617		
	SOMMANO m³					2´696,223		
2034 / 4013 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 769 - L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 - Prog. Iniz. da Km 9+740.00 a Km 10+256.17 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 Op.: Gradonatura -da cava- Quota: 42.17406%	9,945			0,422	4,197		
	L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 Op.: RILEVATO -da cava- Quota: 42.17406%	10280,982			0,422	4´338,574		
	SOMMANO m³					4´342,771		
2035 / 4031 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA. Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 769 - L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 - Prog. Iniz. da Km 9+740.00 a Km 10+256.17 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 Op.: Gradonatura - Quota: 42.17406%	9,945			0,422	4,197		
	L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 Op.: RILEVATO - Quota: 42.17406%	10280,982			0,422	4´338,574		
	SOMMANO m³					4´342,771		
2036 / 4207 E.01.040.a	DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI GEOGRIGLIA CON MARCATURA CE - CON RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA FINO A 20 kN/m CON ALLUNGAMENTO MASSIMO DEL 13% Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o polivinilalcool, resistenti o protetti ai ... e delle prestazioni a lungo termine. Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro a perfetta opera d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 769 - L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 - Prog. Iniz. da Km							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	9+740.00 a Km 10+256.17 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602					480,000		
	SOMMANO m²					480,000		
2037 / 4208 E.01.040.b	DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI GEOGRIGLIA CON MARCATURA CE - CON RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA FINO A 30 kN/m CON ALLUNGAMENTO MASSIMO DEL 13% Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o polivinilalcool, resistenti o protetti ai ... e delle prestazioni a lungo termine. Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro a perfetta opera d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 769 - L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 - Prog. Iniz. da Km 9+740.00 a Km 10+256.17 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602					2´640,000		
	SOMMANO m²					2´640,000		
	Parziale CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5)							
2038 / 4050 D.01.001.c	D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 769 - L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 - Prog. Iniz. da Km 9+740.00 a Km 10+256.17 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 Op.: STRATO DI MISTO GRANULARE					1´332,491		
	SOMMANO m³					1´332,491		
2039 / 4070 D.01.003	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO Fornitura e posa in opera di misto cementato costituito da una miscela di aggregati lapidei, acqua e cemento realizzata secondo il CSA, da stendere con vibrofinitrice in spessor ... ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 769 - L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 - Prog. Iniz. da Km 9+740.00 a Km 10+256.17 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 Op.: STRATO DI MISTO CEMENTATO					1´152,912		
	SOMMANO m³					1´152,912		
2040 / 4090 D.01.005.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME TAL QUALE Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenient ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 769 - L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 - Prog. Iniz. da Km 9+740.00 a Km 10+256.17 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 Op.: STRATO DI BASE - h 10 cm	5190,257			0,100	519,026		
	SOMMANO m³					519,026		
2041 / 4110 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 769 - L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 - Prog. Iniz. da Km 9+740.00 a Km 10+256.17 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 Op.: STRATO DI BINDER - h 6 cm	5190,257			0,060	311,415		
	SOMMANO m³					311,415		
2042 / 4130 D.01.036.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 769 - L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 - Prog. Iniz. da Km 9+740.00 a Km 10+256.17 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 Op.: STRATO DI USURA - h 4 cm					5´190,257		
	SOMMANO mq x 4 cm					5´190,257		
2043 / 4150 D.01.043.2.d	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO MANO D'ATTACCO - CON BITUME MODIFICATO Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore ancoraggio fra strati della sovrastruttura stradale in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 769 - L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 - Prog. Iniz. da Km 9+740.00 a Km 10+256.17 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 Op.: STRATO DI USURA - h 4 cm					5´190,257		
	SOMMANO m²					5´190,257		
	Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5) euro							
	Parziale L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 - Prog. Iniz. da Km 9+740.00 a Km 10+256.17 * (Cat 769) euro							
	---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 - Prog. Iniz. da km 10+ 262.27 a km 12+569.33 * (Cat 770) **CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3)**							
2044 / 3937 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 770 - L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 - Prog. Iniz. da km 10+262.27 a km 12+569.33 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 Op.: Scotico trincea L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 Op.: STERRO					10´674,877 14´884,013		
	SOMMANO m³					25´558,890		
2045 / 3956 A.01.004	DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche ... ua con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere e magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 770 - L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 - Prog. Iniz. da km 10+262.27 a km 12+569.33 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 Op.: FOSSO					4´147,242		
	SOMMANO m³					4´147,242		
2046 / 3977 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 770 - L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 - Prog. Iniz. da km 10+262.27 a km 12+569.33 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 Op.: RILEVATO -riutilizzato- Quota: 26.57483%	53064,614			0,266	14´115,187		
	SOMMANO m³					14´115,187		
2047 / 3995 A.02.020.a	DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/ mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	in sito. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 770 - L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 - Prog. Iniz. da km 10+262.27 a km 12+569.33 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 Op.: RILEVATO - Quota: 26.19249%	53064,614			0,262	13´902,929		
	SOMMANO m³					13´902,929		
2048 / 4014 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 770 - L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 - Prog. Iniz. da km 10+262.27 a km 12+569.33 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 Op.: RILEVATO -da cava- Quota: 42.17406%	53064,614			0,422	22´393,267		
	SOMMANO m³					22´393,267		
2049 / 4032 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.							
	Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 770 - L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 - Prog. Iniz. da km 10+262.27 a km 12+569.33 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 Op.: RILEVATO - Quota: 42.17406%	53064,614			0,422	22´393,267		
	SOMMANO m³					22´393,267		
2050 / 4209 E.01.040.a	DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI GEOGRIGLIA CON MARCATURA CE - CON RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA FINO A 20 kN/m CON ALLUNGAMENTO MASSIMO DEL 13%							
	Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o polivinilalcool, resistenti o protetti ai ... e delle prestazioni a lungo termine. Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro a perfetta opera d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 770 - L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 - Prog. Iniz. da km 10+262.27 a km 12+569.33 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721					560,000		
	SOMMANO m²					560,000		
2051 / 4210	DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
E.01.040.b	E STESA DI GEOGRIGLIA CON MARCATURA CE - CON RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA FINO A 30 kN/m CON ALLUNGAMENTO MASSIMO DEL 13% Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o polivinilalcool, resistenti o protetti ai ... e delle prestazioni a lungo termine. Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro a perfetta opera d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 770 - L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 - Prog. Iniz. da km 10+262.27 a km 12+569.33 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721					9´602,530		
	SOMMANO m²					9´602,530		
	Parziale CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5)							
2052 / 4051 D.01.001.c	D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 770 - L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 - Prog. Iniz. da km 10+262.27 a km 12+569.33 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 Op.: STRATO DI MISTO GRANULARE					5´835,250		
	SOMMANO m³					5´835,250		
2053 / 4071 D.01.003	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO Fornitura e posa in opera di misto cementato costituito da una miscela di aggregati lapidei, acqua e cemento realizzata secondo il CSA, da stendere con vibrofinitrice in spessor ... ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 770 - L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 - Prog. Iniz. da km 10+262.27 a km 12+569.33 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 Op.: STRATO DI MISTO CEMENTATO					5´078,959		
	SOMMANO m³					5´078,959		
2054 / 4091 D.01.005.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME TAL QUALE Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenient ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 770 - L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 - Prog. Iniz. da km 10+262.27 a km 12+569.33 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 Op.: STRATO DI BASE - h 10 cm	22838,631			0,100	2´283,863		
	SOMMANO m³					2´283,863		
2055 / 4111 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 770 - L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 - Prog. Iniz. da km 10+262.27 a km 12+569.33 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 Op.: STRATO DI BINDER - h 6 cm	22838,631			0,060	1´370,318		
	SOMMANO m³					1´370,318		
2056 / 4131 D.01.036.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 770 - L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 - Prog. Iniz. da km 10+262.27 a km 12+569.33 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 Op.: STRATO DI USURA - h 4 cm					22´838,631		
	SOMMANO mq x 4 cm					22´838,631		
2057 / 4151 D.01.043.2.d	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO MANO D'ATTACCO - CON BITUME MODIFICATO Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore ancoraggio fra strati della sovrastruttura stradale in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 770 - L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 - Prog. Iniz. da km 10+262.27 a km 12+569.33 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 Op.: STRATO DI USURA - h 4 cm					22´838,631		
	SOMMANO m²					22´838,631		
	Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5) euro ----------							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.H - Opere a verde (SbCat 6)							
2058 / 4166 A.02.004.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE							
	Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 770 - L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 - Prog. Iniz. da km 10+262.27 a km 12+569.33 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde							
	L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 Op.: VEGETALE	15626,818			0,300	4´688,045		
	SOMMANO m³					4´688,045		
2059 / 4176 A.02.007.d	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI							
	Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 770 - L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 - Prog. Iniz. da km 10+262.27 a km 12+569.33 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde							
	L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 Op.: VEGETALE	15626,818			0,300	4´688,045		
	SOMMANO m³					4´688,045		
2060 / 4186 F.01.019.2.d	OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE							
	Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 770 - L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 - Prog. Iniz. da km 10+262.27 a km 12+569.33 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde							
	L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 Op.: VEGETALE					15´626,818		
	SOMMANO m²					15´626,818		
	Parziale CS.H - Opere a verde (SbCat 6) euro							
	Parziale L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 - Prog. Iniz. da km 10+262.27 a km 12+569.33 * (Cat 770) euro							
	--- --- --- --- --- --- ---							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 - Prog. Iniz. da km 12+631.41 a km 15+571.39 * (Cat 771) **CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3)**							
2061 / 3938 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 771 - L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 - Prog. Iniz. da km 12+631.41 a km 15+571.39 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: Scotico trincea L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: STERRO					857,826 328,143		
	SOMMANO m³					1´185,969		
2062 / 3957 A.01.004	DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche ... ua con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere e magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 771 - L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 - Prog. Iniz. da km 12+631.41 a km 15+571.39 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: FOSSO L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: SCAVO OPERA					6´516,432 1´859,042		
	SOMMANO m³					8´375,474		
2063 / 3978 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 771 - L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 - Prog. Iniz. da km 12+631.41 a km 15+571.39 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: RIEMPIMENTO OPERA -riutilizzato- Quota: 26.57483% L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: RILEVATO -riutilizzato- Quota: 26.57483%	1859,042 201240,646			0,266 0,266	494,505 53´530,012		
	SOMMANO m³					54´024,517		
2064 / 3996 A.02.020.a	DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/ mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 771 - L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 - Prog. Iniz. da km 12+631.41 a km 15+571.39 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: RIEMPIMENTO							
	OPERA - Quota: 26.19249%	1859,042			0,262	487,069		
	L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: RILEVATO - Quota: 26.19249%	201240,646			0,262	52´725,049		
	SOMMANO m³					53´212,118		
2065 / 4015 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 771 - L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 - Prog. Iniz. da km 12+631.41 a km 15+571.39 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: RIEMPIMENTO							
	OPERA -da cava- Quota: 42.17406%	1859,042			0,422	784,516		
	L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: RILEVATO -da cava- Quota: 42.17406%	201240,646			0,422	84´923,553		
	SOMMANO m³					85´708,069		
2066 / 4033 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.							
	Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 771 - L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 - Prog. Iniz. da km 12+631.41 a km 15+571.39 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: RIEMPIMENTO							
	OPERA - Quota: 42.17406%	1859,042			0,422	784,516		
	L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: RILEVATO - Quota: 42.17406%	201240,646			0,422	84´923,553		
	SOMMANO m³					85´708,069		
2067 / 4211 E.01.040.a	DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI GEOGRIGLIA CON MARCATURA CE - CON RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA FINO A 20 kN/m CON ALLUNGAMENTO MASSIMO DEL 13%							
	Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o polivinilalcool, resistenti o protetti ai ... e delle prestazioni a lungo termine. Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro a perfetta opera d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Cat 771 - L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 - Prog. Iniz. da km 12+631.41 a km 15+571.39 *							
	SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra							
	L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885					2´047,540		
	SOMMANO m²					2´047,540		
2068 / 4212 E.01.040.b	DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI GEOGRIGLIA CON MARCATURA CE - CON RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA FINO A 30 kN/m CON ALLUNGAMENTO MASSIMO DEL 13%							
	Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o polivinilalcool, resistenti o protetti ai ... e delle prestazioni a lungo termine.							
	Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro a perfetta opera d'arte.							
	SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE							
	Cat 771 - L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 - Prog. Iniz. da km 12+631.41 a km 15+571.39 *							
	SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra							
	L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885					27´761,180		
	SOMMANO m²					27´761,180		
	Parziale CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3) euro							
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5)							
2069 / 4052 D.01.001.c	D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 771 - L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 - Prog. Iniz. da km 12+631.41 a km 15+571.39 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: STRATO DI MISTO GRANULARE					7´804,244		
	SOMMANO m³					7´804,244		
2070 / 4072 D.01.003	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO Fornitura e posa in opera di misto cementato costituito da una miscela di aggregati lapidei, acqua e cemento realizzata secondo il CSA, da stendere con vibrofinitrice in spessor ... ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 771 - L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 - Prog. Iniz. da km 12+631.41 a km 15+571.39 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: STRATO DI MISTO CEMENTATO					6´821,392		
	SOMMANO m³					6´821,392		
2071 / 4092 D.01.005.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME TAL QUALE Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenient ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 771 - L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 - Prog. Iniz. da km 12+631.41 a km 15+571.39 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: STRATO DI BASE - h 10 cm	31591,316			0,100	3´159,132		
	SOMMANO m³					3´159,132		
2072 / 4112 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 771 - L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 - Prog. Iniz. da km 12+631.41 a km 15+571.39 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: STRATO DI BINDER - h 6 cm	31591,316			0,060	1´895,479		
	SOMMANO m³					1´895,479		
2073 / 4132 D.01.036.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 771 - L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 - Prog. Iniz. da km 12+631.41 a km 15+571.39 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: STRATO DI USURA - h 4 cm					31´591,316		
	SOMMANO mq x 4 cm					31´591,316		
2074 / 4152 D.01.043.2.d	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO MANO D'ATTACCO - CON BITUME MODIFICATO Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore ancoraggio fra strati della sovrastruttura stradale in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 771 - L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 - Prog. Iniz. da km 12+631.41 a km 15+571.39 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: STRATO DI USURA - h 4 cm					31´591,316		
	SOMMANO m²					31´591,316		
	Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5) euro ----------							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.H - Opere a verde (SbCat 6)							
2075 / 4167 A.02.004.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE							
	Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 771 - L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 - Prog. Iniz. da km 12+631.41 a km 15+571.39 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde							
	L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: VEGETALE	34957,917			0,300	10´487,375		
	SOMMANO m³					10´487,375		
2076 / 4177 A.02.007.d	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI							
	Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 771 - L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 - Prog. Iniz. da km 12+631.41 a km 15+571.39 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde							
	L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: VEGETALE	34957,917			0,300	10´487,375		
	SOMMANO m³					10´487,375		
2077 / 4187 F.01.019.2.d	OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE							
	Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 771 - L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 - Prog. Iniz. da km 12+631.41 a km 15+571.39 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde							
	L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: VEGETALE					34´957,917		
	SOMMANO m²					34´957,917		
	Parziale CS.H - Opere a verde (SbCat 6) euro							
	Parziale L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 - Prog. Iniz. da km 12+631.41 a km 15+571.39 * (Cat 771) euro							

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 - Prog. Iniz. da km 15+626.92 a km 18+212.15 * (Cat 772) **CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3)**							
2078 / 3939 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 772 - L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 - Prog. Iniz. da km 15+626.92 a km 18+212.15 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 Op.: Scotico trincea L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 Op.: STERRO					16´226,408 65´127,703		
	SOMMANO m³					81´354,111		
2079 / 3958 A.01.004	DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche ... ua con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere e magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 772 - L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 - Prog. Iniz. da km 15+626.92 a km 18+212.15 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 Op.: FOSSO L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 Op.: SCAVO OPERA					718,372 3´225,794		
	SOMMANO m³					3´944,166		
2080 / 3979 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 772 - L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 - Prog. Iniz. da km 15+626.92 a km 18+212.15 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 Op.: RIEMPIMENTO OPERA -riutilizzato- Quota: 26.57483% L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 Op.: RILEVATO - riutilizzato- Quota: 26.57483%	3225,794 48795,218			0,266 0,266	858,061 12´979,528		
	SOMMANO m³					13´837,589		
2081 / 3997 A.02.020.a	DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 772 - L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 - Prog. Iniz. da km 15+626.92 a km 18+212.15 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 Op.: RIEMPIMENTO OPERA - Quota: 26.19249%	3225,794			0,262	845,158		
	L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 Op.: RILEVATO - Quota: 26.19249%	48795,218			0,262	12´784,347		
	SOMMANO m³					13´629,505		
2082 / 4016 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 772 - L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 - Prog. Iniz. da km 15+626.92 a km 18+212.15 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 Op.: RIEMPIMENTO OPERA -da cava- Quota: 42.17406%	3225,794			0,422	1´361,285		
	L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 Op.: RILEVATO -da cava- Quota: 42.17406%	48795,218			0,422	20´591,582		
	SOMMANO m³					21´952,867		
2083 / 4034 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA. Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 772 - L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 - Prog. Iniz. da km 15+626.92 a km 18+212.15 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 Op.: RIEMPIMENTO OPERA - Quota: 42.17406%	3225,794			0,422	1´361,285		
	L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 Op.: RILEVATO - Quota: 42.17406%	48795,218			0,422	20´591,582		
	SOMMANO m³					21´952,867		
2084 / 4213 E.01.040.a	DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI GEOGRIGLIA CON MARCATURA CE - CON RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA FINO A 20 kN/m CON ALLUNGAMENTO MASSIMO DEL 13% Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o polivinilalcool, resistenti o protetti ai ... e delle prestazioni a lungo termine. Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro a perfetta opera d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Cat 772 - L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 - Prog. Iniz. da km 15+626.92 a km 18+212.15 *							
	SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra							
	L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033					694,100		
	SOMMANO m²					694,100		
2085 / 4214 E.01.040.b	DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI GEOGRIGLIA CON MARCATURA CE - CON RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA FINO A 30 kN/m CON ALLUNGAMENTO MASSIMO DEL 13% Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o polivinilalcool, resistenti o protetti ai ... e delle prestazioni a lungo termine. Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro a perfetta opera d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 772 - L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 - Prog. Iniz. da km 15+626.92 a km 18+212.15 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033					9´411,000		
	SOMMANO m²					9´411,000		
	Parziale CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3) euro							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5)							
2086 / 4053 D.01.001.c	D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 772 - L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 - Prog. Iniz. da km 15+626.92 a km 18+212.15 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 Op.: STRATO DI MISTO GRANULARE					7´472,899		
	SOMMANO m³					7´472,899		
2087 / 4073 D.01.003	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO Fornitura e posa in opera di misto cementato costituito da una miscela di aggregati lapidei, acqua e cemento realizzata secondo il CSA, da stendere con vibrofinitrice in spessor ... ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 772 - L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 - Prog. Iniz. da km 15+626.92 a km 18+212.15 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 Op.: STRATO DI MISTO CEMENTATO					6´621,406		
	SOMMANO m³					6´621,406		
2088 / 4093 D.01.005.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME TAL QUALE Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenient ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 772 - L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 - Prog. Iniz. da km 15+626.92 a km 18+212.15 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 Op.: STRATO DI BASE - h 10 cm	31360,181			0,100	3´136,018		
	SOMMANO m³					3´136,018		
2089 / 4113 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 772 - L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 - Prog. Iniz. da km 15+626.92 a km 18+212.15 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 Op.: STRATO DI BINDER - h 6 cm	31360,181			0,060	1´881,611		
	SOMMANO m³					1´881,611		
2090 / 4133 D.01.036.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 772 - L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 - Prog. Iniz. da km 15+626.92 a km 18+212.15 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 Op.: STRATO DI USURA - h 4 cm					31´360,181		
	SOMMANO mq x 4 cm					31´360,181		
2091 / 4153 D.01.043.2.d	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO MANO D'ATTACCO - CON BITUME MODIFICATO Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore ancoraggio fra strati della sovrastruttura stradale in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 772 - L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 - Prog. Iniz. da km 15+626.92 a km 18+212.15 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 Op.: STRATO DI USURA - h 4 cm					31´360,181		
	SOMMANO m²					31´360,181		
	Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5) euro ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.H - Opere a verde (SbCat 6)							
2092 / 4168 A.02.004.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE							
	Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 772 - L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 - Prog. Iniz. da km 15+626.92 a km 18+212.15 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde							
	L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 Op.: VEGETALE	16431,801			0,300	4´929,540		
	SOMMANO m³					4´929,540		
2093 / 4178 A.02.007.d	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI							
	Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 772 - L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 - Prog. Iniz. da km 15+626.92 a km 18+212.15 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde							
	L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 Op.: VEGETALE	16431,801			0,300	4´929,540		
	SOMMANO m³					4´929,540		
2094 / 4188 F.01.019.2.d	OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE							
	Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 772 - L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 - Prog. Iniz. da km 15+626.92 a km 18+212.15 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde							
	L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 Op.: VEGETALE					16´431,801		
	SOMMANO m²					16´431,801		
	Parziale CS.H - Opere a verde (SbCat 6) euro							

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.N - Consolidamenti (SbCat 9)							
2095 / 4233 B.02.001.c	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - FORMAZIONE ... TA DI TERRENO CONSOLIDATO - - DIAMETRO DA MM 801 A MM 1200							
	A sezione circolare, compenetrata o non, formata mediante l'esecuzione di un preforo a distruzione di nucleo ed iniezione di miscele cementizie mediante una batteria di aste tubo ... uali la presenza di acque sotterranee, trovanti ed acclività di pendici; - ogni altra fornitura, prestazione ed onere. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 772 - L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 - Prog. Iniz. da km 15+626.92 a km 18+212.15 * SbCat 9 - CS.N - Consolidamenti							
	Tratto A	600,000	0,500		6,000	1´800,000		
	Tratto B	1080,000	0,500		11,000	5´940,000		
	Tratto C	840,000	0,500		15,000	6´300,000		
	SOMMANO ml					14´040,000		
2096 / 4234 B.02.001.f	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - FORMAZIONE ... VUOTO PER FORMAZIONE DI COLONNE PER DIAMETRI OLTRE MM 1000							
	A sezione circolare, compenetrata o non, formata mediante l'esecuzione di un preforo a distruzione di nucleo ed iniezione di miscele cementizie mediante una batteria di aste tubo ... uali la presenza di acque sotterranee, trovanti ed acclività di pendici; - ogni altra fornitura, prestazione ed onere. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 772 - L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 - Prog. Iniz. da km 15+626.92 a km 18+212.15 * SbCat 9 - CS.N - Consolidamenti							
	Tratto A	600,000	0,500		7,500	2´250,000		
	Tratto B	1080,000	0,500		10,500	5´670,000		
	Tratto C	840,000	0,500		10,500	4´410,000		
	SOMMANO ml					12´330,000		
	Parziale CS.N - Consolidamenti (SbCat 9) euro							
	Parziale L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 - Prog. Iniz. da km 15+626.92 a km 18+212.15 * (Cat 772) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 - Prog. Iniz. da km 18+510.45 a km 20+250.98 * (Cat 773) **CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3)**							
2097 / 3931 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 773 - L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 - Prog. Iniz. da km 18+510.45 a km 20+250.98 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 Op.: Scotico trincea L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 Op.: STERRO					3´129,468 9´787,900		
	SOMMANO m³					12´917,368		
2098 / 3951 A.01.004	DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche ... ua con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere e magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 773 - L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 - Prog. Iniz. da km 18+510.45 a km 20+250.98 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 Op.: FOSSO L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 Op.: SCAVO OPERA					641,695 6´459,856		
	SOMMANO m³					7´101,551		
2099 / 3972 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 773 - L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 - Prog. Iniz. da km 18+510.45 a km 20+250.98 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 Op.: RIEMPIMENTO OPERA -riutilizzato- Quota: 26.57483% L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 Op.: RILEVATO - riutilizzato- Quota: 26.57483%	6459,856 43572,604			0,266 0,266	1´718,322 11´590,313		
	SOMMANO m³					13´308,635		
2100 / 3990 A.02.020.a	DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/ mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 773 - L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 - Prog. Iniz. da km 18+510.45 a km 20+250.98 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 Op.: RIEMPIMENTO OPERA - Quota: 26.19249%	6459,856			0,262	1´692,482		
	L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 Op.: RILEVATO - Quota: 26.19249%	43572,604			0,262	11´416,022		
	SOMMANO m³					13´108,504		
2101 / 4009 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 773 - L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 - Prog. Iniz. da km 18+510.45 a km 20+250.98 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 Op.: RIEMPIMENTO OPERA -da cava- Quota: 42.17406%	6459,856			0,422	2´726,059		
	L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 Op.: RILEVATO -da cava- Quota: 42.17406%	43572,604			0,422	18´387,639		
	SOMMANO m³					21´113,698		
2102 / 4027 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.							
	Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 773 - L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 - Prog. Iniz. da km 18+510.45 a km 20+250.98 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 Op.: RIEMPIMENTO OPERA - Quota: 42.17406%	6459,856			0,422	2´726,059		
	L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 Op.: RILEVATO - Quota: 42.17406%	43572,604			0,422	18´387,639		
	SOMMANO m³					21´113,698		
2103 / 4215 E.01.040.a	DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI GEOGRIGLIA CON MARCATURA CE - CON RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA FINO A 20 kN/m CON ALLUNGAMENTO MASSIMO DEL 13%							
	Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o polivinilalcool, resistenti o protetti ai ... e delle prestazioni a lungo termine. Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro a perfetta opera d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Cat 773 - L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 - Prog. Iniz. da km 18+510.45 a km 20+250.98 *							
	SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra							
	L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129					762,500		
	SOMMANO m²					762,500		
2104 / 4216 E.01.040.b	DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI GEOGRIGLIA CON MARCATURA CE - CON RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA FINO A 30 kN/m CON ALLUNGAMENTO MASSIMO DEL 13%							
	Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o polivinilalcool, resistenti o protetti ai ... e delle prestazioni a lungo termine.							
	Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro a perfetta opera d'arte.							
	SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE							
	Cat 773 - L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 - Prog. Iniz. da km 18+510.45 a km 20+250.98 *							
	SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra							
	L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129					2´640,000		
	SOMMANO m²					2´640,000		
	Parziale CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5)							
2105 / 4045 D.01.001.c	D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 773 - L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 - Prog. Iniz. da km 18+510.45 a km 20+250.98 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 Op.: STRATO DI MISTO GRANULARE					4´848,782		
	SOMMANO m³					4´848,782		
2106 / 4065 D.01.003	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO Fornitura e posa in opera di misto cementato costituito da una miscela di aggregati lapidei, acqua e cemento realizzata secondo il CSA, da stendere con vibrofinitrice in spessor ... ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 773 - L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 - Prog. Iniz. da km 18+510.45 a km 20+250.98 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 Op.: STRATO DI MISTO CEMENTATO					3´971,040		
	SOMMANO m³					3´971,040		
2107 / 4085 D.01.005.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME TAL QUALE Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenient ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 773 - L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 - Prog. Iniz. da km 18+510.45 a km 20+250.98 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 Op.: STRATO DI BASE - h 10 cm	20888,136			0,100	2´088,814		
	SOMMANO m³					2´088,814		
2108 / 4105 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 773 - L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 - Prog. Iniz. da km 18+510.45 a km 20+250.98 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 Op.: STRATO DI BINDER - h 6 cm	20888,136			0,060	1´253,288		
	SOMMANO m³					1´253,288		
2109 / 4125 D.01.036.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 773 - L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 - Prog. Iniz. da km 18+510.45 a km 20+250.98 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 Op.: STRATO DI USURA - h 4 cm					20´888,136		
	SOMMANO mq x 4 cm					20´888,136		
2110 / 4145 D.01.043.2.d	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO MANO D'ATTACCO - CON BITUME MODIFICATO Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore ancoraggio fra strati della sovrastruttura stradale in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 773 - L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 - Prog. Iniz. da km 18+510.45 a km 20+250.98 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 Op.: STRATO DI USURA - h 4 cm					20´888,136		
	SOMMANO m²					20´888,136		
	Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	CS.H - Opere a verde (SbCat 6)							
2111 / 4165 A.02.004.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE							
	Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 773 - L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 - Prog. Iniz. da km 18+510.45 a km 20+250.98 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde							
	L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 Op.: VEGETALE	9642,190			0,300	2´892,657		
	SOMMANO m³					2´892,657		
2112 / 4175 A.02.007.d	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI							
	Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 773 - L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 - Prog. Iniz. da km 18+510.45 a km 20+250.98 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde							
	L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 Op.: VEGETALE	9642,190			0,300	2´892,657		
	SOMMANO m³					2´892,657		
2113 / 4185 F.01.019.2.d	OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE							
	Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 773 - L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 - Prog. Iniz. da km 18+510.45 a km 20+250.98 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde							
	L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 Op.: VEGETALE					9´642,190		
	SOMMANO m²					9´642,190		
	Parziale CS.H - Opere a verde (SbCat 6) euro							
	Parziale L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 - Prog. Iniz. da km 18+510.45 a km 20+250.98 * (Cat 773) euro							

	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+ 715.81 * (Cat 774) **CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3)**							
2114 / 3940 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 774 - L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+715.81 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 Op.: Scotico trincea L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 Op.: STERRO					8´098,758 191´422,929		
	SOMMANO m³					199´521,687		
2115 / 3959 A.01.004	DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche ... ua con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere e magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 774 - L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+715.81 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 Op.: FOSSO					1´785,215		
	SOMMANO m³					1´785,215		
2116 / 3980 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 774 - L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+715.81 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 Op.: RILEVATO -riutilizzato- Quota: 26.57483%	1514,141			0,266	402,762		
	SOMMANO m³					402,762		
2117 / 3998 A.02.020.a	DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/ mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	in sito. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 774 - L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+715.81 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 Op.: RILEVATO - Quota: 26.19249%	1514,141			0,262	396,705		
	SOMMANO m³					396,705		
2118 / 4017 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 774 - L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+715.81 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 Op.: RILEVATO -da cava- Quota: 42.17406%	1514,141			0,422	638,968		
	SOMMANO m³					638,968		
2119 / 4035 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA. Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 774 - L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+715.81 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 Op.: RILEVATO - Quota: 42.17406%	1514,141			0,422	638,968		
	SOMMANO m³					638,968		
2120 / 4217 E.01.040.b	DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI GEOGRIGLIA CON MARCATURA CE - CON RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA FINO A 30 kN/m CON ALLUNGAMENTO MASSIMO DEL 13% Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o polivinilalcool, resistenti o protetti ai ... e delle prestazioni a lungo termine. Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro a perfetta opera d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 774 - L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+715.81 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106					240,240		
	SOMMANO m²					240,240		
	Parziale CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5)							
2121 / 4054 D.01.001.c	D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 774 - L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+715.81 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 Op.: STRATO DI MISTO GRANULARE					5´249,637		
	SOMMANO m³					5´249,637		
2122 / 4074 D.01.003	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO Fornitura e posa in opera di misto cementato costituito da una miscela di aggregati lapidei, acqua e cemento realizzata secondo il CSA, da stendere con vibrofinitrice in spessor ... ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 774 - L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+715.81 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 Op.: STRATO DI MISTO CEMENTATO					4´678,003		
	SOMMANO m³					4´678,003		
2123 / 4094 D.01.005.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME TAL QUALE Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenient ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 774 - L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+715.81 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 Op.: STRATO DI BASE - h 10 cm	18107,441			0,100	1´810,744		
	SOMMANO m³					1´810,744		
2124 / 4114 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 774 - L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+715.81 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 Op.: STRATO DI BINDER - h 6 cm	18107,441			0,060	1´086,446		
	SOMMANO m³					1´086,446		
2125 / 4134 D.01.036.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 774 - L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+715.81 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 Op.: STRATO DI USURA - h 4 cm					18´107,441		
	SOMMANO mq x 4 cm					18´107,441		
2126 / 4154 D.01.043.2.d	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO MANO D'ATTACCO - CON BITUME MODIFICATO Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore ancoraggio fra strati della sovrastruttura stradale in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 774 - L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+715.81 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 Op.: STRATO DI USURA - h 4 cm					18´107,441		
	SOMMANO m²					18´107,441		
	Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5) euro							
	Parziale L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+715.81 * (Cat 774) euro							
	---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	L4_SX- CS.12 da Sez. S-106 a Sez. S-150 - Prog. Iniz. da Km 1+ 715.81 a Km 2+521.59 * (Cat 775) **CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3)**							
2127 / 3941 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 775 - L4_SX- CS.12 da Sez. S-106 a Sez. S-150 - Prog. Iniz. da Km 1+715.81 a Km 2+521.59 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_SX- CS.12 da Sez. S-106 a Sez. S-150 Op.: Scotico trincea L4_SX- CS.12 da Sez. S-106 a Sez. S-150 Op.: STERRO					208,806 17´990,853		
	SOMMANO m³					18´199,659		
	Parziale CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5)							
2128 / 4055 D.01.001.c	D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 775 - L4_SX- CS.12 da Sez. S-106 a Sez. S-150 - Prog. Iniz. da Km 1+715.81 a Km 2+521.59 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_SX- CS.12 da Sez. S-106 a Sez. S-150 Op.: STRATO DI MISTO GRANULARE					1´534,065		
	SOMMANO m³					1´534,065		
2129 / 4075 D.01.003	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO Fornitura e posa in opera di misto cementato costituito da una miscela di aggregati lapidei, acqua e cemento realizzata secondo il CSA, da stendere con vibrofinitrice in spessor ... ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 775 - L4_SX- CS.12 da Sez. S-106 a Sez. S-150 - Prog. Iniz. da Km 1+715.81 a Km 2+521.59 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_SX- CS.12 da Sez. S-106 a Sez. S-150 Op.: STRATO DI MISTO CEMENTATO					1´380,251		
	SOMMANO m³					1´380,251		
2130 / 4095 D.01.005.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME TAL QUALE Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenient ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 775 - L4_SX- CS.12 da Sez. S-106 a Sez. S-150 - Prog. Iniz. da Km 1+715.81 a Km 2+521.59 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_SX- CS.12 da Sez. S-106 a Sez. S-150 Op.: STRATO DI BASE - h 10 cm	7669,422			0,100	766,942		
	SOMMANO m³					766,942		
2131 / 4115 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 775 - L4_SX- CS.12 da Sez. S-106 a Sez. S-150 - Prog. Iniz. da Km 1+715.81 a Km 2+521.59 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_SX- CS.12 da Sez. S-106 a Sez. S-150 Op.: STRATO DI BINDER - h 6 cm	7669,422			0,060	460,165		
	SOMMANO m³					460,165		
2132 / 4135 D.01.036.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 775 - L4_SX- CS.12 da Sez. S-106 a Sez. S-150 - Prog. Iniz. da Km 1+715.81 a Km 2+521.59 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_SX- CS.12 da Sez. S-106 a Sez. S-150 Op.: STRATO DI USURA - h 4 cm					7´669,422		
	SOMMANO mq x 4 cm					7´669,422		
2133 / 4155 D.01.043.2.d	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO MANO D'ATTACCO - CON BITUME MODIFICATO Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore ancoraggio fra strati della sovrastruttura stradale in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 775 - L4_SX- CS.12 da Sez. S-106 a Sez. S-150 - Prog. Iniz. da Km 1+715.81 a Km 2+521.59 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_SX- CS.12 da Sez. S-106 a Sez. S-150 Op.: STRATO DI USURA - h 4 cm					7´669,422		
	SOMMANO m²					7´669,422		
	Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5) euro							
	Parziale L4_SX- CS.12 da Sez. S-106 a Sez. S-150 - Prog. Iniz. da Km 1+715.81 a Km 2+521.59 * (Cat 775) euro							

	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 - Prog. Iniz. da Km 2+521.59 a Km 4+178.49 * (Cat 776) **CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3)**							
2134 / 3942 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 776 - L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 - Prog. Iniz. da Km 2+521.59 a Km 4+178.49 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 Op.: Scotico trincea L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 Op.: STERRO					5´463,180 107´473,867		
	SOMMANO m³					112´937,047		
2135 / 3960 A.01.004	DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche ... ua con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere e magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 776 - L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 - Prog. Iniz. da Km 2+521.59 a Km 4+178.49 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 Op.: FOSSO L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 Op.: Gradonatura					849,985 530,180		
	SOMMANO m³					1´380,165		
2136 / 3981 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 776 - L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 - Prog. Iniz. da Km 2+521.59 a Km 4+178.49 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 Op.: Gradonatura -riutilizzato- Quota: 26.57483% L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 Op.: RILEVATO -riutilizzato- Quota: 26.57483%	530,180 72763,567			0,266 0,266	141,028 19´355,109		
	SOMMANO m³					19´496,137		
2137 / 3999 A.02.020.a	DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/ mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 776 - L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 - Prog. Iniz. da Km 2+521.59 a Km 4+178.49 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 Op.: Gradonatura - Quota: 26.19249%	530,180			0,262	138,907		
	L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 Op.: RILEVATO - Quota: 26.19249%	72763,567			0,262	19´064,055		
	SOMMANO m³					19´202,962		
2138 / 4018 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 776 - L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 - Prog. Iniz. da Km 2+521.59 a Km 4+178.49 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 Op.: Gradonatura -da cava- Quota: 42.17406%	530,180			0,422	223,736		
	L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 Op.: RILEVATO -da cava- Quota: 42.17406%	72763,567			0,422	30´706,225		
	SOMMANO m³					30´929,961		
2139 / 4036 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.							
	Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 776 - L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 - Prog. Iniz. da Km 2+521.59 a Km 4+178.49 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 Op.: Gradonatura - Quota: 42.17406%	530,180			0,422	223,736		
	L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 Op.: RILEVATO - Quota: 42.17406%	72763,567			0,422	30´706,225		
	SOMMANO m³					30´929,961		
2140 / 4218 E.01.040.a	DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI GEOGRIGLIA CON MARCATURA CE - CON RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA FINO A 20 kN/m CON ALLUNGAMENTO MASSIMO DEL 13%							
	Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o polivinilalcool, resistenti o protetti ai ... e delle prestazioni a lungo termine. Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro a perfetta opera d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Cat 776 - L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 - Prog. Iniz. da Km 2+521.59 a Km 4+178.49 *							
	SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra							
	L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247					320,040		
	SOMMANO m²					320,040		
2141 / 4219 E.01.040.b	DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI GEOGRIGLIA CON MARCATURA CE - CON RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA FINO A 30 kN/m CON ALLUNGAMENTO MASSIMO DEL 13%							
	Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o polivinilalcool, resistenti o protetti ai ... e delle prestazioni a lungo termine.							
	Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro a perfetta opera d'arte.							
	SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE							
	Cat 776 - L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 - Prog. Iniz. da Km 2+521.59 a Km 4+178.49 *							
	SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra							
	L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247					5´820,580		
	SOMMANO m²					5´820,580		
	Parziale CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5)							
2142 / 4056 D.01.001.c	D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 776 - L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 - Prog. Iniz. da Km 2+521.59 a Km 4+178.49 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 Op.: STRATO DI MISTO GRANULARE					6´012,683		
	SOMMANO m³					6´012,683		
2143 / 4076 D.01.003	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO Fornitura e posa in opera di misto cementato costituito da una miscela di aggregati lapidei, acqua e cemento realizzata secondo il CSA, da stendere con vibrofinitrice in spessor ... ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 776 - L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 - Prog. Iniz. da Km 2+521.59 a Km 4+178.49 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 Op.: STRATO DI MISTO CEMENTATO					5´317,969		
	SOMMANO m³					5´317,969		
2144 / 4096 D.01.005.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME TAL QUALE Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenient ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 776 - L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 - Prog. Iniz. da Km 2+521.59 a Km 4+178.49 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 Op.: STRATO DI BASE - h 10 cm	16863,520			0,100	1´686,352		
	SOMMANO m³					1´686,352		
2145 / 4116 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 776 - L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 - Prog. Iniz. da Km 2+521.59 a Km 4+178.49 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 Op.: STRATO DI BINDER - h 6 cm	17005,939			0,060	1´020,356		
	SOMMANO m³					1´020,356		
2146 / 4136 D.01.036.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 776 - L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 - Prog. Iniz. da Km 2+521.59 a Km 4+178.49 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 Op.: STRATO DI USURA - h 4 cm					17´005,939		
	SOMMANO mq x 4 cm					17´005,939		
2147 / 4156 D.01.043.2.d	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO MANO D'ATTACCO - CON BITUME MODIFICATO Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore ancoraggio fra strati della sovrastruttura stradale in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 776 - L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 - Prog. Iniz. da Km 2+521.59 a Km 4+178.49 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 Op.: STRATO DI USURA - h 4 cm					17´005,939		
	SOMMANO m²					17´005,939		
	Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5) euro							
	Parziale L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 - Prog. Iniz. da Km 2+521.59 a Km 4+178.49 * (Cat 776) euro							
	---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 - Prog. Iniz. da Km 4+198.62 a Km 7+183.07 * (Cat 777) **CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3)**							
2148 / 3943 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 777 - L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 - Prog. Iniz. da Km 4+198.62 a Km 7+183.07 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 Op.: Scotico trincea L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 Op.: STERRO					8´701,403 33´051,305		
	SOMMANO m³					41´752,708		
2149 / 3961 A.01.004	DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche ... ua con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere e magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 777 - L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 - Prog. Iniz. da Km 4+198.62 a Km 7+183.07 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 Op.: FOSSO L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 Op.: Gradonatura					3´409,032 100,648		
	SOMMANO m³					3´509,680		
2150 / 3982 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 777 - L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 - Prog. Iniz. da Km 4+198.62 a Km 7+183.07 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 Op.: Gradonatura -riutilizzato- Quota: 26.57483% L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 Op.: RILEVATO -riutilizzato- Quota: 26.57483%	100,648 30906,355			0,266 0,266	26,772 8´221,090		
	SOMMANO m³					8´247,862		
2151 / 4000 A.02.020.a	DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/ mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 777 - L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 - Prog. Iniz. da Km 4+198.62 a Km 7+183.07 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra							
	L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 Op.: Gradonatura - Quota: 26.19249%	100,648			0,262	26,370		
	L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 Op.: RILEVATO - Quota: 26.19249%	30906,355			0,262	8´097,465		
	SOMMANO m³					8´123,835		
2152 / 4019 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 777 - L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 - Prog. Iniz. da Km 4+198.62 a Km 7+183.07 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra							
	L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 Op.: Gradonatura -da cava- Quota: 42.17406%	100,648			0,422	42,473		
	L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 Op.: RILEVATO -da cava- Quota: 42.17406%	30906,355			0,422	13´042,482		
	SOMMANO m³					13´084,955		
2153 / 4037 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.							
	Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 777 - L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 - Prog. Iniz. da Km 4+198.62 a Km 7+183.07 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra							
	L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 Op.: Gradonatura - Quota: 42.17406%	100,648			0,422	42,473		
	L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 Op.: RILEVATO - Quota: 42.17406%	30906,355			0,422	13´042,482		
	SOMMANO m³					13´084,955		
2154 / 4220 E.01.040.a	DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI GEOGRIGLIA CON MARCATURA CE - CON RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA FINO A 20 kN/m CON ALLUNGAMENTO MASSIMO DEL 13%							
	Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o polivinilalcool, resistenti o protetti ai ... e delle prestazioni a lungo termine. Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro a perfetta opera d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Cat 777 - L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 - Prog. Iniz. da Km 4+198.62 a Km 7+183.07 *							
	SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra							
	L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425					80,510		
	SOMMANO m²					80,510		
2155 / 4221 E.01.040.b	DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI GEOGRIGLIA CON MARCATURA CE - CON RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA FINO A 30 kN/m CON ALLUNGAMENTO MASSIMO DEL 13%							
	Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o polivinilalcool, resistenti o protetti ai ... e delle prestazioni a lungo termine.							
	Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro a perfetta opera d'arte.							
	SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE							
	Cat 777 - L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 - Prog. Iniz. da Km 4+198.62 a Km 7+183.07 *							
	SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra							
	L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425					1´683,670		
	SOMMANO m²					1´683,670		
	Parziale CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5)							
2156 / 4057 D.01.001.c	D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 777 - L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 - Prog. Iniz. da Km 4+198.62 a Km 7+183.07 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 Op.: STRATO DI MISTO GRANULARE					7´555,241		
	SOMMANO m³					7´555,241		
2157 / 4077 D.01.003	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO Fornitura e posa in opera di misto cementato costituito da una miscela di aggregati lapidei, acqua e cemento realizzata secondo il CSA, da stendere con vibrofinitrice in spessor ... ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 777 - L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 - Prog. Iniz. da Km 4+198.62 a Km 7+183.07 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 Op.: STRATO DI MISTO CEMENTATO					6´664,891		
	SOMMANO m³					6´664,891		
2158 / 4097 D.01.005.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME TAL QUALE Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenient ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 777 - L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 - Prog. Iniz. da Km 4+198.62 a Km 7+183.07 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 Op.: STRATO DI BASE - h 10 cm	29802,044			0,100	2´980,204		
	SOMMANO m³					2´980,204		
2159 / 4117 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 777 - L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 - Prog. Iniz. da Km 4+198.62 a Km 7+183.07 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 Op.: STRATO DI BINDER - h 6 cm	30095,177			0,060	1´805,711		
	SOMMANO m³					1´805,711		
2160 / 4137 D.01.036.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 777 - L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 - Prog. Iniz. da Km 4+198.62 a Km 7+183.07 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 Op.: STRATO DI USURA - h 4 cm					30´094,877		
	SOMMANO mq x 4 cm					30´094,877		
2161 / 4157 D.01.043.2.d	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO MANO D'ATTACCO - CON BITUME MODIFICATO Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore ancoraggio fra strati della sovrastruttura stradale in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 777 - L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 - Prog. Iniz. da Km 4+198.62 a Km 7+183.07 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 Op.: STRATO DI USURA - h 4 cm					30´094,877		
	SOMMANO m²					30´094,877		
	Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5) euro							
	Parziale L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 - Prog. Iniz. da Km 4+198.62 a Km 7+183.07 * (Cat 777) euro							
	---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 - Prog. Iniz. da Km 7+ 203.11 a Km 9+723.04 * (Cat 778) **CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3)**							
2162 / 3944 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 778 - L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 - Prog. Iniz. da Km 7+203.11 a Km 9+723.04 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 Op.: Scotico trincea					710,110		
	L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 Op.: STERRO					214,521		
	SOMMANO m³					924,631		
2163 / 3962 A.01.004	DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche ... ua con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere e magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 778 - L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 - Prog. Iniz. da Km 7+203.11 a Km 9+723.04 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 Op.: FOSSO					1´663,374		
	SOMMANO m³					1´663,374		
2164 / 3983 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 778 - L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 - Prog. Iniz. da Km 7+203.11 a Km 9+723.04 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 Op.: RILEVATO -riutilizzato- Quota: 26.57483%	53940,230			0,266	14´348,101		
	SOMMANO m³					14´348,101		
2165 / 4001 A.02.020.a	DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/ mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	in sito. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 778 - L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 - Prog. Iniz. da Km 7+203.11 a Km 9+723.04 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 Op.: RILEVATO - Quota: 26.19249%	53940,230			0,262	14´132,340		
	SOMMANO m³					14´132,340		
2166 / 4020 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 778 - L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 - Prog. Iniz. da Km 7+203.11 a Km 9+723.04 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 Op.: RILEVATO -da cava- Quota: 42.17406%	53940,230			0,422	22´762,777		
	SOMMANO m³					22´762,777		
2167 / 4038 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA. Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 778 - L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 - Prog. Iniz. da Km 7+203.11 a Km 9+723.04 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 Op.: RILEVATO - Quota: 42.17406%	53940,230			0,422	22´762,777		
	SOMMANO m³					22´762,777		
2168 / 4222 E.01.040.a	DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI GEOGRIGLIA CON MARCATURA CE - CON RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA FINO A 20 kN/m CON ALLUNGAMENTO MASSIMO DEL 13% Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o polivinilalcool, resistenti o protetti ai ... e delle prestazioni a lungo termine. Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro a perfetta opera d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 778 - L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 - Prog. Iniz. da Km 7+203.11 a Km 9+723.04 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576					1´887,730		
	SOMMANO m²					1´887,730		
2169 / 4223	DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
E.01.040.b	E STESA DI GEOGRIGLIA CON MARCATURA CE - CON RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA FINO A 30 kN/m CON ALLUNGAMENTO MASSIMO DEL 13% Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o polivinilalcool, resistenti o protetti ai ... e delle prestazioni a lungo termine. Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro a perfetta opera d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 778 - L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 - Prog. Iniz. da Km 7+203.11 a Km 9+723.04 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576					3´363,130		
	SOMMANO m²					3´363,130		
	Parziale CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5)							
2170 / 4058 D.01.001.c	D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 778 - L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 - Prog. Iniz. da Km 7+203.11 a Km 9+723.04 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 Op.: STRATO DI MISTO GRANULARE					6´135,168		
	SOMMANO m³					6´135,168		
2171 / 4078 D.01.003	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO Fornitura e posa in opera di misto cementato costituito da una miscela di aggregati lapidei, acqua e cemento realizzata secondo il CSA, da stendere con vibrofinitrice in spessor ... ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 778 - L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 - Prog. Iniz. da Km 7+203.11 a Km 9+723.04 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 Op.: STRATO DI MISTO CEMENTATO					5´305,439		
	SOMMANO m³					5´305,439		
2172 / 4098 D.01.005.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME TAL QUALE Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenient ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 778 - L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 - Prog. Iniz. da Km 7+203.11 a Km 9+723.04 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 Op.: STRATO DI BASE - h 10 cm	23517,751			0,100	2´351,775		
	SOMMANO m³					2´351,775		
2173 / 4118 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 778 - L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 - Prog. Iniz. da Km 7+203.11 a Km 9+723.04 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 Op.: STRATO DI BINDER - h 6 cm	24883,434			0,060	1´493,006		
	SOMMANO m³					1´493,006		
2174 / 4138 D.01.036.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 778 - L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 - Prog. Iniz. da Km 7+203.11 a Km 9+723.04 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 Op.: STRATO DI USURA - h 4 cm					24´883,133		
	SOMMANO mq x 4 cm					24´883,133		
2175 / 4158 D.01.043.2.d	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO MANO D'ATTACCO - CON BITUME MODIFICATO Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore ancoraggio fra strati della sovrastruttura stradale in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 778 - L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 - Prog. Iniz. da Km 7+203.11 a Km 9+723.04 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 Op.: STRATO DI USURA - h 4 cm					24´883,133		
	SOMMANO m²					24´883,133		
	Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5) euro							
	Parziale L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 - Prog. Iniz. da Km 7+203.11 a Km 9+723.04 * (Cat 778) euro							
	---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 - Prog. Iniz. da Km 9+743.04 a Km 10+245.31 * (Cat 779) **CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3)**							
2176 / 3945 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 779 - L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 - Prog. Iniz. da Km 9+743.04 a Km 10+245.31 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 Op.: Scotico trincea					161,381		
	L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 Op.: STERRO					22,725		
	SOMMANO m³					184,106		
2177 / 3963 A.01.004	DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche ... ua con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere e magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 779 - L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 - Prog. Iniz. da Km 9+743.04 a Km 10+245.31 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 Op.: FOSSO					42,200		
	SOMMANO m³					42,200		
2178 / 3984 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 779 - L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 - Prog. Iniz. da Km 9+743.04 a Km 10+245.31 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 Op.: RILEVATO -riutilizzato- Quota: 26.57483%	9635,267			0,266	2´562,981		
	SOMMANO m³					2´562,981		
2179 / 4002 A.02.020.a	DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	in sito. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 779 - L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 - Prog. Iniz. da Km 9+743.04 a Km 10+245.31 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 Op.: RILEVATO - Quota: 26.19249%	9635,267			0,262	2´524,440		
	SOMMANO m³					2´524,440		
2180 / 4021 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 779 - L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 - Prog. Iniz. da Km 9+743.04 a Km 10+245.31 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 Op.: RILEVATO -da cava- Quota: 42.17406%	9635,267			0,422	4´066,083		
	SOMMANO m³					4´066,083		
2181 / 4039 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA. Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 779 - L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 - Prog. Iniz. da Km 9+743.04 a Km 10+245.31 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 Op.: RILEVATO - Quota: 42.17406%	9635,267			0,422	4´066,083		
	SOMMANO m³					4´066,083		
2182 / 4224 E.01.040.a	DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI GEOGRIGLIA CON MARCATURA CE - CON RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA FINO A 20 kN/m CON ALLUNGAMENTO MASSIMO DEL 13% Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o polivinilalcool, resistenti o protetti ai ... e delle prestazioni a lungo termine. Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro a perfetta opera d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 779 - L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 - Prog. Iniz. da Km 9+743.04 a Km 10+245.31 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603					720,000		
	SOMMANO m²					720,000		
2183 / 4225	DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
E.01.040.b	E STESA DI GEOGRIGLIA CON MARCATURA CE - CON RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA FINO A 30 kN/m CON ALLUNGAMENTO MASSIMO DEL 13% Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o polivinilalcool, resistenti o protetti ai ... e delle prestazioni a lungo termine. Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro a perfetta opera d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 779 - L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 - Prog. Iniz. da Km 9+743.04 a Km 10+245.31 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603					1´513,200		
	SOMMANO m²					1´513,200		
	Parziale CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5)							
2184 / 4059 D.01.001.c	D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 779 - L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 - Prog. Iniz. da Km 9+743.04 a Km 10+245.31 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 Op.: STRATO DI MISTO GRANULARE					1´232,103		
	SOMMANO m³					1´232,103		
2185 / 4079 D.01.003	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO Fornitura e posa in opera di misto cementato costituito da una miscela di aggregati lapidei, acqua e cemento realizzata secondo il CSA, da stendere con vibrofinitrice in spessor ... ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 779 - L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 - Prog. Iniz. da Km 9+743.04 a Km 10+245.31 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 Op.: STRATO DI MISTO CEMENTATO					1´090,511		
	SOMMANO m³					1´090,511		
2186 / 4099 D.01.005.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME TAL QUALE Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenient ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 779 - L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 - Prog. Iniz. da Km 9+743.04 a Km 10+245.31 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 Op.: STRATO DI BASE - h 10 cm	5902,667			0,100	590,267		
	SOMMANO m³					590,267		
2187 / 4119 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 779 - L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 - Prog. Iniz. da Km 9+743.04 a Km 10+245.31 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 Op.: STRATO DI BINDER - h 6 cm	5180,325			0,060	310,820		
	SOMMANO m³					310,820		
2188 / 4139 D.01.036.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 779 - L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 - Prog. Iniz. da Km 9+743.04 a Km 10+245.31 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 Op.: STRATO DI USURA - h 4 cm					5´109,198		
	SOMMANO mq x 4 cm					5´109,198		
2189 / 4159 D.01.043.2.d	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO MANO D'ATTACCO - CON BITUME MODIFICATO Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore ancoraggio fra strati della sovrastruttura stradale in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 779 - L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 - Prog. Iniz. da Km 9+743.04 a Km 10+245.31 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 Op.: STRATO DI USURA - h 4 cm					5´109,198		
	SOMMANO m²					5´109,198		
	Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5) euro ----------							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.H - Opere a verde (SbCat 6)							
2190 / 4169 A.02.004.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE							
	Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 779 - L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 - Prog. Iniz. da Km 9+743.04 a Km 10+245.31 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 Op.: VEGETALE	11,345			0,300	3,404		
	SOMMANO m³					3,404		
2191 / 4179 A.02.007.d	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI							
	Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 779 - L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 - Prog. Iniz. da Km 9+743.04 a Km 10+245.31 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 Op.: VEGETALE	11,345			0,300	3,404		
	SOMMANO m³					3,404		
2192 / 4189 F.01.019.2.d	OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE							
	Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 779 - L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 - Prog. Iniz. da Km 9+743.04 a Km 10+245.31 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 Op.: VEGETALE					11,345		
	SOMMANO m²					11,345		
	Parziale CS.H - Opere a verde (SbCat 6) euro							
	Parziale L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 - Prog. Iniz. da Km 9+743.04 a Km 10+245.31 * (Cat 779) euro							
	---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 - Prog. Iniz. da km 10+ 265.04 a km 12+549.88 * (Cat 780) **CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3)**							
2193 / 3946 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 780 - L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 - Prog. Iniz. da km 10+265.04 a km 12+549.88 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 Op.: Scotico trincea L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 Op.: STERRO					4´981,256 5´491,007		
	SOMMANO m³					10´472,263		
2194 / 3964 A.01.004	DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche ... ua con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere e magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 780 - L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 - Prog. Iniz. da km 10+265.04 a km 12+549.88 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 Op.: FOSSO					426,320		
	SOMMANO m³					426,320		
2195 / 3985 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 780 - L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 - Prog. Iniz. da km 10+265.04 a km 12+549.88 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 Op.: RILEVATO -riutilizzato- Quota: 26.57483%	57002,398			0,266	15´162,638		
	SOMMANO m³					15´162,638		
2196 / 4003 A.02.020.a	DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/ mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	in sito. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 780 - L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 - Prog. Iniz. da km 10+265.04 a km 12+549.88 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 Op.: RILEVATO - Quota: 26.19249%	57002,398			0,262	14´934,628		
	SOMMANO m³					14´934,628		
2197 / 4022 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 780 - L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 - Prog. Iniz. da km 10+265.04 a km 12+549.88 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 Op.: RILEVATO -da cava- Quota: 42.17406%	57002,398			0,422	24´055,012		
	SOMMANO m³					24´055,012		
2198 / 4040 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.							
	Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 780 - L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 - Prog. Iniz. da km 10+265.04 a km 12+549.88 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 Op.: RILEVATO - Quota: 42.17406%	57002,398			0,422	24´055,012		
	SOMMANO m³					24´055,012		
2199 / 4226 E.01.040.a	DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI GEOGRIGLIA CON MARCATURA CE - CON RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA FINO A 20 kN/m CON ALLUNGAMENTO MASSIMO DEL 13%							
	Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o polivinilalcool, resistenti o protetti ai ... e delle prestazioni a lungo termine. Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro a perfetta opera d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 780 - L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 - Prog. Iniz. da km 10+265.04 a km 12+549.88 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721					398,900		
	SOMMANO m²					398,900		
2200 / 4227	DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
E.01.040.b	E STESA DI GEOGRIGLIA CON MARCATURA CE - CON RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA FINO A 30 kN/m CON ALLUNGAMENTO MASSIMO DEL 13% Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o polivinilalcool, resistenti o protetti ai ... e delle prestazioni a lungo termine. Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro a perfetta opera d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 780 - L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 - Prog. Iniz. da km 10+265.04 a km 12+549.88 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721					9´334,640		
	SOMMANO m²					9´334,640		
	Parziale CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5)							
2201 / 4060 D.01.001.c	D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 780 - L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 - Prog. Iniz. da km 10+265.04 a km 12+549.88 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 Op.: STRATO DI MISTO GRANULARE					5´913,129		
	SOMMANO m³					5´913,129		
2202 / 4080 D.01.003	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO Fornitura e posa in opera di misto cementato costituito da una miscela di aggregati lapidei, acqua e cemento realizzata secondo il CSA, da stendere con vibrofinitrice in spessor ... ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 780 - L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 - Prog. Iniz. da km 10+265.04 a km 12+549.88 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 Op.: STRATO DI MISTO CEMENTATO					5´127,118		
	SOMMANO m³					5´127,118		
2203 / 4100 D.01.005.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME TAL QUALE Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenient ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 780 - L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 - Prog. Iniz. da km 10+265.04 a km 12+549.88 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 Op.: STRATO DI BASE - h 10 cm	22592,680			0,100	2´259,268		
	SOMMANO m³					2´259,268		
2204 / 4120 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 780 - L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 - Prog. Iniz. da km 10+265.04 a km 12+549.88 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 Op.: STRATO DI BINDER - h 6 cm	22592,680			0,060	1´355,561		
	SOMMANO m³					1´355,561		
2205 / 4140 D.01.036.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 780 - L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 - Prog. Iniz. da km 10+265.04 a km 12+549.88 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 Op.: STRATO DI USURA - h 4 cm					22´592,680		
	SOMMANO mq x 4 cm					22´592,680		
2206 / 4160 D.01.043.2.d	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO MANO D'ATTACCO - CON BITUME MODIFICATO Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore ancoraggio fra strati della sovrastruttura stradale in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 780 - L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 - Prog. Iniz. da km 10+265.04 a km 12+549.88 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 Op.: STRATO DI USURA - h 4 cm					22´592,680		
	SOMMANO m²					22´592,680		
	Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5) euro							

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.H - Opere a verde (SbCat 6)							
2207 / 4170 A.02.004.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE							
	Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 780 - L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 - Prog. Iniz. da km 10+265.04 a km 12+549.88 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde							
	L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 Op.: VEGETALE	17004,533			0,300	5´101,360		
	SOMMANO m³					5´101,360		
2208 / 4180 A.02.007.d	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI							
	Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 780 - L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 - Prog. Iniz. da km 10+265.04 a km 12+549.88 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde							
	L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 Op.: VEGETALE	17004,533			0,300	5´101,360		
	SOMMANO m³					5´101,360		
2209 / 4190 F.01.019.2.d	OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE							
	Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 780 - L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 - Prog. Iniz. da km 10+265.04 a km 12+549.88 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde							
	L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 Op.: VEGETALE					17´004,533		
	SOMMANO m²					17´004,533		
	Parziale CS.H - Opere a verde (SbCat 6) euro							
	Parziale L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 - Prog. Iniz. da km 10+265.04 a km 12+549.88 * (Cat 780) euro							

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 - Prog. Iniz. da km 12+611.81 a Km 15+553.77 * (Cat 781) **CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3)**							
2210 / 3947 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 781 - L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 - Prog. Iniz. da km 12+611.81 a Km 15+553.77 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: Scotico trincea L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: STERRO					611,200 771,772		
	SOMMANO m³					1´382,972		
2211 / 3965 A.01.004	DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche ... ua con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere e magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 781 - L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 - Prog. Iniz. da km 12+611.81 a Km 15+553.77 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: FOSSO L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: SCAVO OPERA					983,671 1´058,292		
	SOMMANO m³					2´041,963		
2212 / 3986 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 781 - L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 - Prog. Iniz. da km 12+611.81 a Km 15+553.77 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: RIEMPIMENTO OPERA -riutilizzato- Quota: 26.57483% L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: RILEVATO -riutilizzato- Quota: 26.57483%	1058,292 209570,353			0,266 0,266	281,506 55´745,714		
	SOMMANO m³					56´027,220		
2213 / 4004 A.02.020.a	DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/ mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 781 - L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 - Prog. Iniz. da km 12+611.81 a Km 15+553.77 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: RIEMPIMENTO							
	OPERA - Quota: 26.19249%	1058,292			0,262	277,273		
	L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: RILEVATO - Quota: 26.19249%	209570,353			0,262	54´907,432		
	SOMMANO m³					55´184,705		
2214 / 4023 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 781 - L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 - Prog. Iniz. da km 12+611.81 a Km 15+553.77 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: RIEMPIMENTO							
	OPERA -da cava- Quota: 42.17406%	1058,292			0,422	446,599		
	L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: RILEVATO -da cava- Quota: 42.17406%	209570,353			0,422	88´438,689		
	SOMMANO m³					88´885,288		
2215 / 4041 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.							
	Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 781 - L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 - Prog. Iniz. da km 12+611.81 a Km 15+553.77 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: RIEMPIMENTO							
	OPERA - Quota: 42.17406%	1058,292			0,422	446,599		
	L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: RILEVATO - Quota: 42.17406%	209570,353			0,422	88´438,689		
	SOMMANO m³					88´885,288		
2216 / 4228 E.01.040.a	DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI GEOGRIGLIA CON MARCATURA CE - CON RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA FINO A 20 kN/m CON ALLUNGAMENTO MASSIMO DEL 13%							
	Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o polivinilalcool, resistenti o protetti ai ... e delle prestazioni a lungo termine. Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro a perfetta opera d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Cat 781 - L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 - Prog. Iniz. da km 12+611.81 a Km 15+553.77 *							
	SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra							
	L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884					1´637,740		
	SOMMANO m²					1´637,740		
2217 / 4229 E.01.040.b	DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI GEOGRIGLIA CON MARCATURA CE - CON RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA FINO A 30 kN/m CON ALLUNGAMENTO MASSIMO DEL 13%							
	Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o polivinilalcool, resistenti o protetti ai ... e delle prestazioni a lungo termine.							
	Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro a perfetta opera d'arte.							
	SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE							
	Cat 781 - L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 - Prog. Iniz. da km 12+611.81 a Km 15+553.77 *							
	SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra							
	L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884					28´362,830		
	SOMMANO m²					28´362,830		
	Parziale CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5)							
2218 / 4061 D.01.001.c	D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 781 - L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 - Prog. Iniz. da km 12+611.81 a Km 15+553.77 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: STRATO DI MISTO GRANULARE					8´302,463		
	SOMMANO m³					8´302,463		
2219 / 4081 D.01.003	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO Fornitura e posa in opera di misto cementato costituito da una miscela di aggregati lapidei, acqua e cemento realizzata secondo il CSA, da stendere con vibrofinitrice in spessor ... ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 781 - L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 - Prog. Iniz. da km 12+611.81 a Km 15+553.77 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: STRATO DI MISTO CEMENTATO					7´249,614		
	SOMMANO m³					7´249,614		
2220 / 4101 D.01.005.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME TAL QUALE Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenient ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 781 - L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 - Prog. Iniz. da km 12+611.81 a Km 15+553.77 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: STRATO DI BASE - h 10 cm	31435,051			0,100	3´143,505		
	SOMMANO m³					3´143,505		
2221 / 4121 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 781 - L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 - Prog. Iniz. da km 12+611.81 a Km 15+553.77 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: STRATO DI BINDER - h 6 cm	31435,051			0,060	1´886,103		
	SOMMANO m³					1´886,103		
2222 / 4141 D.01.036.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 781 - L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 - Prog. Iniz. da km 12+611.81 a Km 15+553.77 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: STRATO DI USURA - h 4 cm					31´435,051		
	SOMMANO mq x 4 cm					31´435,051		
2223 / 4161 D.01.043.2.d	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO MANO D'ATTACCO - CON BITUME MODIFICATO Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore ancoraggio fra strati della sovrastruttura stradale in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 781 - L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 - Prog. Iniz. da km 12+611.81 a Km 15+553.77 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: STRATO DI USURA - h 4 cm					31´435,051		
	SOMMANO m²					31´435,051		
	Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5) euro ----------							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	CS.H - Opere a verde (SbCat 6)							
2224 / 4171 A.02.004.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE							
	Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 781 - L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 - Prog. Iniz. da km 12+611.81 a Km 15+553.77 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde							
	L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: VEGETALE	37320,532			0,300	11´196,160		
	SOMMANO m³					11´196,160		
2225 / 4181 A.02.007.d	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI							
	Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 781 - L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 - Prog. Iniz. da km 12+611.81 a Km 15+553.77 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde							
	L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: VEGETALE	37320,532			0,300	11´196,160		
	SOMMANO m³					11´196,160		
2226 / 4191 F.01.019.2.d	OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE							
	Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 781 - L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 - Prog. Iniz. da km 12+611.81 a Km 15+553.77 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde							
	L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: VEGETALE					37´320,532		
	SOMMANO m²					37´320,532		
	Parziale CS.H - Opere a verde (SbCat 6) euro							
	Parziale L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 - Prog. Iniz. da km 12+611.81 a Km 15+553.77 * (Cat 781) euro							
	--- --- --- --- --- --- ---							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 - Prog. Iniz. da km 15+609.30 a km 18+194.49 * (Cat 782) **CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3)**							
2227 / 3948 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 782 - L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 - Prog. Iniz. da km 15+609.30 a km 18+194.49 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 Op.: Scotico trincea L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 Op.: STERRO					27´472,781 166´594,038		
	SOMMANO m³					194´066,819		
2228 / 3966 A.01.004	DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche ... ua con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere e magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 782 - L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 - Prog. Iniz. da km 15+609.30 a km 18+194.49 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 Op.: FOSSO L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 Op.: SCAVO OPERA					6´118,700 11´612,438		
	SOMMANO m³					17´731,138		
2229 / 3987 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 782 - L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 - Prog. Iniz. da km 15+609.30 a km 18+194.49 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 Op.: RIEMPIMENTO OPERA -riutilizzato- Quota: 26.57483% L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 Op.: RILEVATO - riutilizzato- Quota: 26.57483%	11612,438 13656,814			0,266 0,266	3´088,909 3´632,713		
	SOMMANO m³					6´721,622		
2230 / 4005 A.02.020.a	DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/ mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 782 - L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 - Prog. Iniz. da km 15+609.30 a km 18+194.49 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 Op.: RIEMPIMENTO OPERA - Quota: 26.19249% L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 Op.: RILEVATO - Quota: 26.19249%	11612,438 13656,814			0,262 0,262	3´042,459 3´578,085		
	SOMMANO m³					6´620,544		
2231 / 4024 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 782 - L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 - Prog. Iniz. da km 15+609.30 a km 18+194.49 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 Op.: RIEMPIMENTO OPERA -da cava- Quota: 42.17406% L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 Op.: RILEVATO -da cava- Quota: 42.17406%	11612,438 13656,814			0,422 0,422	4´900,449 5´763,176		
	SOMMANO m³					10´663,625		
2232 / 4042 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA. Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 782 - L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 - Prog. Iniz. da km 15+609.30 a km 18+194.49 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 Op.: RIEMPIMENTO OPERA - Quota: 42.17406% L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 Op.: RILEVATO - Quota: 42.17406%	11612,438 13656,814			0,422 0,422	4´900,449 5´763,176		
	SOMMANO m³					10´663,625		
2233 / 4230 E.01.040.b	DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI GEOGRIGLIA CON MARCATURA CE - CON RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA FINO A 30 kN/m CON ALLUNGAMENTO MASSIMO DEL 13% Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o polivinilalcool, resistenti o protetti ai ... e delle prestazioni a lungo termine. Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro a perfetta opera d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Cat 782 - L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 - Prog. Iniz. da km 15+609.30 a km 18+194.49 *							
	SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra							
	L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033					8´486,800		
	SOMMANO m²					8´486,800		
	Parziale CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5)							
2234 / 4062 D.01.001.c	D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 782 - L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 - Prog. Iniz. da km 15+609.30 a km 18+194.49 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 Op.: STRATO DI MISTO GRANULARE					8´698,586		
	SOMMANO m³					8´698,586		
2235 / 4082 D.01.003	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO Fornitura e posa in opera di misto cementato costituito da una miscela di aggregati lapidei, acqua e cemento realizzata secondo il CSA, da stendere con vibrofinitrice in spessor ... ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 782 - L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 - Prog. Iniz. da km 15+609.30 a km 18+194.49 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 Op.: STRATO DI MISTO CEMENTATO					7´748,466		
	SOMMANO m³					7´748,466		
2236 / 4102 D.01.005.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME TAL QUALE Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenient ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 782 - L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 - Prog. Iniz. da km 15+609.30 a km 18+194.49 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 Op.: STRATO DI BASE - h 10 cm	30558,141			0,100	3´055,814		
	SOMMANO m³					3´055,814		
2237 / 4122 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 782 - L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 - Prog. Iniz. da km 15+609.30 a km 18+194.49 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 Op.: STRATO DI BINDER - h 6 cm	30558,141			0,060	1´833,488		
	SOMMANO m³					1´833,488		
2238 / 4142 D.01.036.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 782 - L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 - Prog. Iniz. da km 15+609.30 a km 18+194.49 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 Op.: STRATO DI USURA - h 4 cm					30´558,141		
	SOMMANO mq x 4 cm					30´558,141		
2239 / 4162 D.01.043.2.d	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO MANO D'ATTACCO - CON BITUME MODIFICATO Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore ancoraggio fra strati della sovrastruttura stradale in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 782 - L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 - Prog. Iniz. da km 15+609.30 a km 18+194.49 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 Op.: STRATO DI USURA - h 4 cm					30´558,141		
	SOMMANO m²					30´558,141		
	Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5) euro ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.H - Opere a verde (SbCat 6)							
2240 / 4172 A.02.004.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE							
	Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 782 - L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 - Prog. Iniz. da km 15+609.30 a km 18+194.49 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 Op.: VEGETALE	30521,132			0,300	9´156,340		
	SOMMANO m³					9´156,340		
2241 / 4182 A.02.007.d	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI							
	Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 782 - L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 - Prog. Iniz. da km 15+609.30 a km 18+194.49 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 Op.: VEGETALE	30521,132			0,300	9´156,340		
	SOMMANO m³					9´156,340		
2242 / 4192 F.01.019.2.d	OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE							
	Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 782 - L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 - Prog. Iniz. da km 15+609.30 a km 18+194.49 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 Op.: VEGETALE					30´521,132		
	SOMMANO m²					30´521,132		
	Parziale CS.H - Opere a verde (SbCat 6) euro							

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	CS.N - Consolidamenti (SbCat 9)							
2243 / 4235 B.02.001.c	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - FORMAZIONE ... TA DI TERRENO CONSOLIDATO - - DIAMETRO DA MM 801 A MM 1200							
	A sezione circolare, compenetrata o non, formata mediante l'esecuzione di un preforo a distruzione di nucleo ed iniezione di miscele cementizie mediante una batteria di aste tubo ... uali la presenza di acque sotterranee, trovanti ed acclività di pendici; - ogni altra fornitura, prestazione ed onere. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 782 - L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 - Prog. Iniz. da km 15+609.30 a km 18+194.49 * SbCat 9 - CS.N - Consolidamenti							
	Tratto A	600,000	0,500		6,000	1´800,000		
	Tratto B	1080,000	0,500		11,000	5´940,000		
	Tratto C	840,000	0,500		15,000	6´300,000		
	SOMMANO ml					14´040,000		
2244 / 4236 B.02.001.f	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - FORMAZIONE ... VUOTO PER FORMAZIONE DI COLONNE PER DIAMETRI OLTRE MM 1000							
	A sezione circolare, compenetrata o non, formata mediante l'esecuzione di un preforo a distruzione di nucleo ed iniezione di miscele cementizie mediante una batteria di aste tubo ... uali la presenza di acque sotterranee, trovanti ed acclività di pendici; - ogni altra fornitura, prestazione ed onere. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 782 - L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 - Prog. Iniz. da km 15+609.30 a km 18+194.49 * SbCat 9 - CS.N - Consolidamenti							
	Tratto A	600,000	0,500		7,500	2´250,000		
	Tratto B	1080,000	0,500		10,500	5´670,000		
	Tratto C	840,000	0,500		10,500	4´410,000		
	SOMMANO ml					12´330,000		
	Parziale CS.N - Consolidamenti (SbCat 9) euro							
	Parziale L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 - Prog. Iniz. da km 15+609.30 a km 18+194.49 * (Cat 782) euro							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 - Prog. Iniz. da km 18+493.04 a km 20+231.59 * (Cat 783) **CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3)**							
2245 / 3949 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 783 - L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 - Prog. Iniz. da km 18+493.04 a km 20+231.59 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 Op.: Scotico trincea					3´886,004		
	L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 Op.: STERRO					9´777,063		
	SOMMANO m³					13´663,067		
2246 / 3967 A.01.004	DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche ... ua con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere e magistero. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 783 - L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 - Prog. Iniz. da km 18+493.04 a km 20+231.59 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 Op.: FOSSO					743,600		
	SOMMANO m³					743,600		
2247 / 3988 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 783 - L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 - Prog. Iniz. da km 18+493.04 a km 20+231.59 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 Op.: RILEVATO - riutilizzato- Quota: 26.57483%	63864,548			0,266	16´987,970		
	SOMMANO m³					16´987,970		
2248 / 4006 A.02.020.a	DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	in sito. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 783 - L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 - Prog. Iniz. da km 18+493.04 a km 20+231.59 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 Op.: RILEVATO - Quota: 26.19249%	63864,548			0,262	16´732,512		
	SOMMANO m³					16´732,512		
2249 / 4025 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 783 - L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 - Prog. Iniz. da km 18+493.04 a km 20+231.59 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 Op.: RILEVATO -da cava- Quota: 42.17406%	63864,548			0,422	26´950,839		
	SOMMANO m³					26´950,839		
2250 / 4043 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.							
	Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 783 - L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 - Prog. Iniz. da km 18+493.04 a km 20+231.59 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 Op.: RILEVATO - Quota: 42.17406%	63864,548			0,422	26´950,839		
	SOMMANO m³					26´950,839		
2251 / 4231 E.01.040.a	DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI GEOGRIGLIA CON MARCATURA CE - CON RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA FINO A 20 kN/m CON ALLUNGAMENTO MASSIMO DEL 13%							
	Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o polivinilalcool, resistenti o protetti ai ... e delle prestazioni a lungo termine. Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro a perfetta opera d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 783 - L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 - Prog. Iniz. da km 18+493.04 a km 20+231.59 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129					876,280		
	SOMMANO m²					876,280		
2252 / 4232	DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
E.01.040.b	E STESA DI GEOGRIGLIA CON MARCATURA CE - CON RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA FINO A 30 kN/m CON ALLUNGAMENTO MASSIMO DEL 13% Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o polivinilalcool, resistenti o protetti ai ... e delle prestazioni a lungo termine. Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro a perfetta opera d'arte. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 783 - L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 - Prog. Iniz. da km 18+493.04 a km 20+231.59 * SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129					7˙034,200		
	SOMMANO m²					7˙034,200		
	Parziale CS.C - Movimenti di terra (SbCat 3) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5)							
2253 / 4063 D.01.001.c	D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 783 - L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 - Prog. Iniz. da km 18+493.04 a km 20+231.59 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 Op.: STRATO DI MISTO GRANULARE					5´712,700		
	SOMMANO m³					5´712,700		
2254 / 4083 D.01.003	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO Fornitura e posa in opera di misto cementato costituito da una miscela di aggregati lapidei, acqua e cemento realizzata secondo il CSA, da stendere con vibrofinitrice in spessor ... ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 783 - L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 - Prog. Iniz. da km 18+493.04 a km 20+231.59 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 Op.: STRATO DI MISTO CEMENTATO					5´024,596		
	SOMMANO m³					5´024,596		
2255 / 4103 D.01.005.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME TAL QUALE Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenient ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 783 - L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 - Prog. Iniz. da km 18+493.04 a km 20+231.59 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 Op.: STRATO DI BASE - h 10 cm	20294,722			0,100	2´029,472		
	SOMMANO m³					2´029,472		
2256 / 4123 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 783 - L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 - Prog. Iniz. da km 18+493.04 a km 20+231.59 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 Op.: STRATO DI BINDER - h 6 cm	20294,722			0,060	1´217,683		
	SOMMANO m³					1´217,683		
2257 / 4143 D.01.036.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 783 - L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 - Prog. Iniz. da km 18+493.04 a km 20+231.59 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 Op.: STRATO DI USURA - h 4 cm					20´294,722		
	SOMMANO mq x 4 cm					20´294,722		
2258 / 4163 D.01.043.2.d	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO MANO D'ATTACCO - CON BITUME MODIFICATO Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore ancoraggio fra strati della sovrastruttura stradale in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 783 - L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 - Prog. Iniz. da km 18+493.04 a km 20+231.59 * SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 Op.: STRATO DI USURA - h 4 cm					20´294,722		
	SOMMANO m²					20´294,722		
	Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale (SbCat 5) euro							

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.H - Opere a verde (SbCat 6)							
2259 / 4173 A.02.004.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE							
	Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 783 - L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 - Prog. Iniz. da km 18+493.04 a km 20+231.59 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde							
	L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 Op.: VEGETALE	18456,750			0,300	5´537,025		
	SOMMANO m³					5´537,025		
2260 / 4183 A.02.007.d	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI							
	Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 783 - L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 - Prog. Iniz. da km 18+493.04 a km 20+231.59 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde							
	L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 Op.: VEGETALE	18456,750			0,300	5´537,025		
	SOMMANO m³					5´537,025		
2261 / 4193 F.01.019.2.d	OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE							
	Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento. SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE Cat 783 - L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 - Prog. Iniz. da km 18+493.04 a km 20+231.59 * SbCat 6 - CS.H - Opere a verde							
	L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 Op.: VEGETALE					18´456,750		
	SOMMANO m²					18´456,750		
	Parziale CS.H - Opere a verde (SbCat 6) euro							
	Parziale L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 - Prog. Iniz. da km 18+493.04 a km 20+231.59 * (Cat 783) euro							
	Parziale Lotto4 - CS - CORPO STRADALE (SpCat 27) euro							
	---------- ---------- ---------- ---------- ----------							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - DE - DEMOLIZIONI (SpCat 28) **Lotto4 DE.1 DEMOLIZIONI * (Cat 63)** **CS.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni (SbCat 11)**							
2262 / 49 A.03.004.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - - CON REIMPIEGO DI MATERIALI Comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale dem ... e in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro materiale. SpCat 28 - Lotto4 - DE - DEMOLIZIONI Cat 63 - Lotto4 DE.1 DEMOLIZIONI * SbCat 11 - CS.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni				19643,680	19´643,680		
	SOMMANO m³					19´643,680		
2263 / 62 A.03.004.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - - CON REIMPIEGO DI MATERIALI Comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale dem ... e in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro materiale. SpCat 28 - Lotto4 - DE - DEMOLIZIONI Cat 63 - Lotto4 DE.1 DEMOLIZIONI * SbCat 11 - CS.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni				13413,920	13´413,920		
	SOMMANO m³					13´413,920		
2264 / 414 D.01.052	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Mediante scarifica con idonea macchina fresatrice e pulizia del cavo fresato con idonee spazzolatrici-aspiratrici come meglio definito nel CSA. Il cavo dovrà risultare regolare ... re della scarifica manuale per la presenza di eventuali chiusini. Per ogni metro quadrato e per centimetro di spessore. SpCat 28 - Lotto4 - DE - DEMOLIZIONI Cat 63 - Lotto4 DE.1 DEMOLIZIONI * SbCat 11 - CS.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni				714315,600	714´315,600		
	SOMMANO mq x cm					714´315,600		
2265 / 415 D.01.052	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Mediante scarifica con idonea macchina fresatrice e pulizia del cavo fresato con idonee spazzolatrici-aspiratrici come meglio definito nel CSA. Il cavo dovrà risultare regolare ... re della scarifica manuale per la presenza di eventuali chiusini. Per ogni metro quadrato e per centimetro di spessore. SpCat 28 - Lotto4 - DE - DEMOLIZIONI							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Cat 63 - Lotto4 DE.1 DEMOLIZIONI *							
	SbCat 11 - CS.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni							
					487778,960	487´778,960		
	SOMMANO mq x cm					487´778,960		
	Parziale CS.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni (SbCat 11) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	VI.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni (SbCat 12)							
2266 / 6247 D.01.052	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO							
	Mediante scarifica con idonea macchina fresatrice e pulizia del cavo fresato con idonee spazzolatrici-aspiratrici come meglio definito nel CSA. Il cavo dovrà risultare regolare ... re della scarifica manuale per la presenza di eventuali chiusini. Per ogni metro quadrato e per centimetro di spessore. SpCat 28 - Lotto4 - DE - DEMOLIZIONI Cat 63 - Lotto4 DE.1 DEMOLIZIONI * SbCat 12 - VI.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni vedi quantità giustificativi				3618,400	3´618,400		
	SOMMANO mq x cm					3´618,400		
2267 / 6248 G.01.001.2.a	BARRIERE - MANUTENZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA ES ... RRIERA NON RIUTILIZZABILE - - SPARTITRAFFICO / BORDO PONTE							
	Il ripristino localizzato di barriere incidentate, avviene istallando barriere di tipologia conforme alla preesistente ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.M. 223/92. Per sostituzi ... il trasporto fino al magazzino/deposito ANAS del materiale utilizzabile che resta di proprietà dell'Amministrazione. SpCat 28 - Lotto4 - DE - DEMOLIZIONI Cat 63 - Lotto4 DE.1 DEMOLIZIONI * SbCat 12 - VI.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni vedi quantità giustificativi		83,000			83,000		
	SOMMANO ml					83,000		
2268 / 6249 E.08.005.17. 04.07	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... (INCLUSE LE LORO LEGHE) - COD CER 17 04 07 - METALLI MISTI							
	Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione. Compreso il terreno proveniente da siti contaminati. SpCat 28 - Lotto4 - DE - DEMOLIZIONI Cat 63 - Lotto4 DE.1 DEMOLIZIONI * SbCat 12 - VI.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni		83,000		0,020	1,660		
	SOMMANO t					1,660		
2269 / 6250 A.03.008	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONE INTEGRALE DI IMPALCATI IN C.A.P. O STRUTTURE SIMILARI							
	Di opere d'arte o parti intere di strutture in c.a. o c.a.p. da suddividersi in elementi quali le travi, da eseguirsi con tutte le precauzioni necessarie a garantire la perfetta ... anamento del materiale ed ogni altro onere, l'eventuale pilotaggio del traffico e l'onere della segnaletica necessaria. SpCat 28 - Lotto4 - DE - DEMOLIZIONI Cat 63 - Lotto4 DE.1 DEMOLIZIONI * SbCat 12 - VI.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni vedi quantità giustificativi				187,300	187,300		
	SOMMANO m³					187,300		
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
2270 / 6251 A.03.019	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.							
	Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura. SpCat 28 - Lotto4 - DE - DEMOLIZIONI Cat 63 - Lotto4 DE.1 DEMOLIZIONI * SbCat 12 - VI.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni vedi quantità giustificativi				200,200	200,200		
	SOMMANO m³					200,200		
2271 / 6252 E.08.005.17. 01.01	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... TTONI, MATTONELLE E CERAMICHE - COD CER 17 01 01 - CEMENTO							
	Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione. Compreso il terreno proveniente da siti contaminati. SpCat 28 - Lotto4 - DE - DEMOLIZIONI Cat 63 - Lotto4 DE.1 DEMOLIZIONI * SbCat 12 - VI.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni (par.ug.=187,3+200,2)	387,500		2,300		891,250		
	SOMMANO t					891,250		
2272 / 6253 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM							
	Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Volume geometrico o misurato in banco per il solo viaggio di andata. SpCat 28 - Lotto4 - DE - DEMOLIZIONI Cat 63 - Lotto4 DE.1 DEMOLIZIONI * SbCat 12 - VI.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni							
	Trasporto a discarica	187,300			45,000	8´428,500		
	Trasporto a discarica	200,200			45,000	9´009,000		
	SOMMANO mc x km					17´437,500		
2273 / 6254 D.01.052	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO							
	Mediante scarifica con idonea macchina fresatrice e pulizia del cavo fresato con idonee spazzolatrici-aspiratrici come meglio definito nel CSA. Il cavo dovrà risultare regolare ... re della scarifica manuale per la presenza di eventuali chiusini. Per ogni metro quadrato e per centimetro di spessore. SpCat 28 - Lotto4 - DE - DEMOLIZIONI Cat 63 - Lotto4 DE.1 DEMOLIZIONI * SbCat 12 - VI.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni vedi quantità giustificativi				45833,360	45´833,360		
	SOMMANO mq x cm					45´833,360		
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
2274 / 6255 G.01.001.2.a	BARRIERE - MANUTENZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA ES ... RRIERA NON RIUTILIZZABILE - - SPARTITRAFFICO / BORDO PONTE Il ripristino localizzato di barriere incidentate, avviene istallando barriere di tipologia conforme alla preesistente ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.M. 223/92. Per sostituzi ... il trasporto fino al magazzino/deposito ANAS del materiale utilizzabile che resta di proprietà dell'Amministrazione. SpCat 28 - Lotto4 - DE - DEMOLIZIONI Cat 63 - Lotto4 DE.1 DEMOLIZIONI * SbCat 12 - VI.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni vedi quantità giustificativi		568,000			568,000		
	SOMMANO ml					568,000		
2275 / 6256 E.08.005.17. 04.07	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... (INCLUSE LE LORO LEGHE) - COD CER 17 04 07 - METALLI MISTI Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione. Compreso il terreno proveniente da siti contaminati. SpCat 28 - Lotto4 - DE - DEMOLIZIONI Cat 63 - Lotto4 DE.1 DEMOLIZIONI * SbCat 12 - VI.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni		568,000		0,020	11,360		
	SOMMANO t					11,360		
2276 / 6257 A.03.008	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONE INTEGRALE DI IMPALCATI IN C.A.P. O STRUTTURE SIMILARI Di opere d'arte o parti intere di strutture in c.a. o c.a.p. da suddividersi in elementi quali le travi, da eseguirsi con tutte le precauzioni necessarie a garantire la perfetta ... anamento del materiale ed ogni altro onere, l'eventuale pilotaggio del traffico e l'onere della segnaletica necessaria. SpCat 28 - Lotto4 - DE - DEMOLIZIONI Cat 63 - Lotto4 DE.1 DEMOLIZIONI * SbCat 12 - VI.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni Travi CAP - n.Xarea sezioneXLunghezza	5,000	0,510	264,000		673,200		
	SOMMANO m³					673,200		
2277 / 6258 A.03.019	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P. Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura. SpCat 28 - Lotto4 - DE - DEMOLIZIONI Cat 63 - Lotto4 DE.1 DEMOLIZIONI * SbCat 12 - VI.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni Calcestruzzo sopra soletta armata - Ex Scarifica pavimentazione		264,000	10,270	0,200	542,256		
	Soletta armata Soletta/Cordoli - area sezioneXLunghezza	3,500	264,000			924,000		
	Viadotto demolizione strutture in c.a. Pile 1 - area sezioneXAltezza Pile 2 - area sezioneXAltezza	9,880 9,880			2,400 8,700	23,712 85,956		
	A RIPORTARE					1´575,924		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1´575,924		
	Pile 3 - area sezioneXAltezza	9,880			9,100	89,908		
	Pile 4 - area sezioneXAltezza	9,880			4,750	46,930		
	Pile 5 - area sezioneXAltezza	9,880			4,550	44,954		
	Pile 6 - area sezioneXAltezza	9,880			4,150	41,002		
	Pile 7 - area sezioneXAltezza	9,880			1,150	11,362		
	Fondazioni Pile n. 7	7,000	12,000	6,000	2,150	1´083,600		
	Muri andatori spalla	4,000	11,000	1,270	0,300	16,764		
	Muri Paraghiaia - n.Xarea sezioneXAltezza	4,000	3,700		6,700	99,160		
	Spalle - n.Xarea sezioneXAltezza	2,000	22,500		4,360	196,200		
	SOMMANO m³					3´205,804		
2278 / 6259 E.08.005.17. 03.02	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... E BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01							
	Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione. Compreso il terreno proveniente da siti contaminati. SpCat 28 - Lotto4 - DE - DEMOLIZIONI Cat 63 - Lotto4 DE.1 DEMOLIZIONI * SbCat 12 - VI.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni Strutture							
		673,200			2,300	1´548,360		
		3205,000			2,300	7´371,500		
	SOMMANO t					8´919,860		
2279 / 6260 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM							
	Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Volume geometrico o misurato in banco per il solo viaggio di andata. SpCat 28 - Lotto4 - DE - DEMOLIZIONI Cat 63 - Lotto4 DE.1 DEMOLIZIONI * SbCat 12 - VI.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni							
	Trasporto a discarica	673,200			45,000	30´294,000		
	Trasporto a discarica	3205,000			45,000	144´225,000		
	SOMMANO mc x km					174´519,000		
2280 / 6261 A.03.004.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - - CON REIMPIEGO DI MATERIALI							
	Comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale dem ... e in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro materiale. SpCat 28 - Lotto4 - DE - DEMOLIZIONI Cat 63 - Lotto4 DE.1 DEMOLIZIONI * SbCat 12 - VI.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni Spalle							
	Per demolizione paraghiaia esistente	4,000	10,000	11,200	0,500	224,000		
	A R I P O R T A R E					224,000		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					224,000		
	SOMMANO m³					224,000		
2281 / 6262 A.03.019	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.							
	Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura. SpCat 28 - Lotto4 - DE - DEMOLIZIONI Cat 63 - Lotto4 DE.1 DEMOLIZIONI * SbCat 12 - VI.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni Demolizione ponte su fiume ZENA (COMUNE DI FRANCOFONTE/ LENTINI)		30,000	5,000	1,000	150,000		
		2,000	5,000	4,000	2,000	80,000		
	SOMMANO m³					230,000		
2282 / 6263 E.08.005.17. 05.04	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 17 05 03							
	Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione. Compreso il terreno proveniente da siti contaminati. SpCat 28 - Lotto4 - DE - DEMOLIZIONI Cat 63 - Lotto4 DE.1 DEMOLIZIONI * SbCat 12 - VI.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni Demolizione ponte su fiume ZENA (COMUNE DI FRANCOFONTE/ LENTINI)	2,000			230,000	460,000		
	SOMMANO t					460,000		
	Parziale VI.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni (SbCat 12) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	CV.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni (SbCat 13)							
2283 / 50 A.03.004.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - - CON REIMPIEGO DI MATERIALI							
	Comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale dem ... e in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro materiale. SpCat 28 - Lotto4 - DE - DEMOLIZIONI Cat 63 - Lotto4 DE.1 DEMOLIZIONI * SbCat 13 - CV.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni vedi quantità giustificativi				16,700	16,700		
	SOMMANO m³					16,700		
2284 / 51 G.01.001.2.a	BARRIERE - MANUTENZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA ES ... RRIERA NON RIUTILIZZABILE - - SPARTITRAFFICO / BORDO PONTE							
	Il ripristino localizzato di barriere incidentate, avviene istallando barriere di tipologia conforme alla preesistente ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.M. 223/92. Per sostituzi ... il trasporto fino al magazzino/deposito ANAS del materiale utilizzabile che resta di proprietà dell'Amministrazione. SpCat 28 - Lotto4 - DE - DEMOLIZIONI Cat 63 - Lotto4 DE.1 DEMOLIZIONI * SbCat 13 - CV.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni vedi quantità giustificativi		74,600			74,600		
	SOMMANO ml					74,600		
2285 / 52 E.08.005.17. 04.07	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... (INCLUSE LE LORO LEGHE) - COD CER 17 04 07 - METALLI MISTI							
	Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione. Compreso il terreno proveniente da siti contaminati. SpCat 28 - Lotto4 - DE - DEMOLIZIONI Cat 63 - Lotto4 DE.1 DEMOLIZIONI * SbCat 13 - CV.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni		74,600		0,020	1,492		
	SOMMANO t					1,492		
2286 / 53 A.03.008	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONE INTEGRALE DI IMPALCATI IN C.A.P. O STRUTTURE SIMILARI							
	Di opere d'arte o parti intere di strutture in c.a. o c.a.p. da suddividersi in elementi quali le travi, da eseguirsi con tutte le precauzioni necessarie a garantire la perfetta ... anamento del materiale ed ogni altro onere, l'eventuale pilotaggio del traffico e l'onere della segnaletica necessaria. SpCat 28 - Lotto4 - DE - DEMOLIZIONI Cat 63 - Lotto4 DE.1 DEMOLIZIONI * SbCat 13 - CV.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni vedi quantità giustificativi				149,000	149,000		
	SOMMANO m³					149,000		
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
2287 / 54 A.03.019	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P. Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura. SpCat 28 - Lotto4 - DE - DEMOLIZIONI Cat 63 - Lotto4 DE.1 DEMOLIZIONI * SbCat 13 - CV.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni vedi quantità giustificativi				212,500	212,500		
	SOMMANO m³					212,500		
2288 / 58 E.08.005.17. 01.01	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... TTONI, MATTONELLE E CERAMICHE - COD CER 17 01 01 - CEMENTO Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione. Compreso il terreno proveniente da siti contaminati. SpCat 28 - Lotto4 - DE - DEMOLIZIONI Cat 63 - Lotto4 DE.1 DEMOLIZIONI * SbCat 13 - CV.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni (par.ug.=149+212,5)	361,500		2,300		831,450		
	SOMMANO t					831,450		
2289 / 63 A.03.004.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - - CON REIMPIEGO DI MATERIALI Comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale dem ... e in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro materiale. SpCat 28 - Lotto4 - DE - DEMOLIZIONI Cat 63 - Lotto4 DE.1 DEMOLIZIONI * SbCat 13 - CV.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni vedi quantità giustificativi				117,300	117,300		
	SOMMANO m³					117,300		
2290 / 64 G.01.001.2.a	BARRIERE - MANUTENZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA ES ... RRIERA NON RIUTILIZZABILE - - SPARTITRAFFICO / BORDO PONTE Il ripristino localizzato di barriere incidentate, avviene istallando barriere di tipologia conforme alla preesistente ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.M. 223/92. Per sostituzi ... il trasporto fino al magazzino/deposito ANAS del materiale utilizzabile che resta di proprietà dell'Amministrazione. SpCat 28 - Lotto4 - DE - DEMOLIZIONI Cat 63 - Lotto4 DE.1 DEMOLIZIONI * SbCat 13 - CV.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni vedi quantità giustificativi		210,000			210,000		
	SOMMANO ml					210,000		
2291 / 65 E.08.005.17.	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... (INCLUSE LE LORO LEGHE) - COD CER 17							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
04.07	04 07 - METALLI MISTI Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione. Compreso il terreno proveniente da siti contaminati. SpCat 28 - Lotto4 - DE - DEMOLIZIONI Cat 63 - Lotto4 DE.1 DEMOLIZIONI * SbCat 13 - CV.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni		210,000		0,020	4,200		
	SOMMANO t					4,200		
2292 / 66 A.03.008	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONE INTEGRALE DI IMPALCATI IN C.A.P. O STRUTTURE SIMILARI Di opere d'arte o parti intere di strutture in c.a. o c.a.p. da suddividersi in elementi quali le travi, da eseguirsi con tutte le precauzioni necessarie a garantire la perfetta ... anamento del materiale ed ogni altro onere, l'eventuale pilotaggio del traffico e l'onere della segnaletica necessaria. SpCat 28 - Lotto4 - DE - DEMOLIZIONI Cat 63 - Lotto4 DE.1 DEMOLIZIONI * SbCat 13 - CV.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni vedi quantità giustificativi				775,400	775,400		
	SOMMANO m³					775,400		
2293 / 67 A.03.019	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P. Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura. SpCat 28 - Lotto4 - DE - DEMOLIZIONI Cat 63 - Lotto4 DE.1 DEMOLIZIONI * SbCat 13 - CV.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni vedi quantità giustificativi				326,800	326,800		
	SOMMANO m³					326,800		
2294 / 68 E.08.005.17. 01.01	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... TTONI, MATTONELLE E CERAMICHE - COD CER 17 01 01 - CEMENTO Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione. Compreso il terreno proveniente da siti contaminati. SpCat 28 - Lotto4 - DE - DEMOLIZIONI Cat 63 - Lotto4 DE.1 DEMOLIZIONI * SbCat 13 - CV.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni (par.ug.=775,4+326,8)	1102,200		2,500		2´755,500		
	SOMMANO t					2´755,500		
2295 / 69 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Volume geometrico o misurato in banco per il solo viaggio di andata. SpCat 28 - Lotto4 - DE - DEMOLIZIONI Cat 63 - Lotto4 DE.1 DEMOLIZIONI * SbCat 13 - CV.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni	1102,200			45,000	49´599,000		
	SOMMANO mc x km					49´599,000		
	Parziale CV.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni (SbCat 13) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	ST.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni (SbCat 14)							
2296 / 56 A.03.019	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.							
	Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura. SpCat 28 - Lotto4 - DE - DEMOLIZIONI Cat 63 - Lotto4 DE.1 DEMOLIZIONI * SbCat 14 - ST.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni vedi quantità giustificativi *(H/peso=180,000+818)				998,000	998,000		
	SOMMANO m³					998,000		
2297 / 59 E.08.005.17. 01.01	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... TTONI, MATTONELLE E CERAMICHE - COD CER 17 01 01 - CEMENTO							
	Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione. Compreso il terreno proveniente da siti contaminati. SpCat 28 - Lotto4 - DE - DEMOLIZIONI Cat 63 - Lotto4 DE.1 DEMOLIZIONI * SbCat 14 - ST.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni	998,000		2,300		2´295,400		
	SOMMANO t					2´295,400		
2298 / 70 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM							
	Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Volume geometrico o misurato in banco per il solo viaggio di andata. SpCat 28 - Lotto4 - DE - DEMOLIZIONI Cat 63 - Lotto4 DE.1 DEMOLIZIONI * SbCat 14 - ST.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni il 10% delle demolizioni	998,000			45,000	44´910,000		
	SOMMANO mc x km					44´910,000		
	Parziale ST.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni (SbCat 14) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	CS.P - Rimozione barriere di sicurezza corpo stradale (SbCat 15)							
2299 / 423 G.01.001.2.a	BARRIERE - MANUTENZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA ES ... RRIERA NON RIUTILIZZABILE - - SPARTITRAFFICO / BORDO PONTE Il ripristino localizzato di barriere incidentate, avviene istallando barriere di tipologia conforme alla preesistente ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.M. 223/92. Per sostituzi ... il trasporto fino al magazzino/deposito ANAS del materiale utilizzabile che resta di proprietà dell'Amministrazione. SpCat 28 - Lotto4 - DE - DEMOLIZIONI Cat 63 - Lotto4 DE.1 DEMOLIZIONI * SbCat 15 - CS.P - Rimozione barriere di sicurezza corpo stradale		11932,300			11´932,300		
	SOMMANO ml					11´932,300		
2300 / 424 E.08.005.17. 04.07	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... (INCLUSE LE LORO LEGHE) - COD CER 17 04 07 - METALLI MISTI Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione. Compreso il terreno proveniente da siti contaminati. SpCat 28 - Lotto4 - DE - DEMOLIZIONI Cat 63 - Lotto4 DE.1 DEMOLIZIONI * SbCat 15 - CS.P - Rimozione barriere di sicurezza corpo stradale		11932,300		0,020	238,646		
	SOMMANO t					238,646		
2301 / 425 G.01.001.2.a	BARRIERE - MANUTENZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA ES ... RRIERA NON RIUTILIZZABILE - - SPARTITRAFFICO / BORDO PONTE Il ripristino localizzato di barriere incidentate, avviene istallando barriere di tipologia conforme alla preesistente ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.M. 223/92. Per sostituzi ... il trasporto fino al magazzino/deposito ANAS del materiale utilizzabile che resta di proprietà dell'Amministrazione. SpCat 28 - Lotto4 - DE - DEMOLIZIONI Cat 63 - Lotto4 DE.1 DEMOLIZIONI * SbCat 15 - CS.P - Rimozione barriere di sicurezza corpo stradale		8617,650			8´617,650		
	SOMMANO ml					8´617,650		
2302 / 426 E.08.005.17. 04.07	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... (INCLUSE LE LORO LEGHE) - COD CER 17 04 07 - METALLI MISTI Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione. Compreso il terreno proveniente da siti contaminati. SpCat 28 - Lotto4 - DE - DEMOLIZIONI Cat 63 - Lotto4 DE.1 DEMOLIZIONI * SbCat 15 - CS.P - Rimozione barriere di sicurezza corpo stradale		8617,650		0,020	172,353		
	SOMMANO t					172,353		
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Parziale CS.P - Rimozione barriere di sicurezza corpo stradale (SbCat 15) euro							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	MS.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni (SbCat 16)							
2303 / 55 A.03.019	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.							
	Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura. SpCat 28 - Lotto4 - DE - DEMOLIZIONI Cat 63 - Lotto4 DE.1 DEMOLIZIONI * SbCat 16 - MS.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni vedi quantità giustificativi *(H/peso=6369,100+4231)				10600,100	10´600,100		
	SOMMANO m³					10´600,100		
2304 / 60 E.08.005.17. 01.01	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... TTONI, MATTONELLE E CERAMICHE - COD CER 17 01 01 - CEMENTO							
	Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione. Compreso il terreno proveniente da siti contaminati. SpCat 28 - Lotto4 - DE - DEMOLIZIONI Cat 63 - Lotto4 DE.1 DEMOLIZIONI * SbCat 16 - MS.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni	10600,100		2,300		24´380,230		
	SOMMANO t					24´380,230		
2305 / 71 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM							
	Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Volume geometrico o misurato in banco per il solo viaggio di andata. SpCat 28 - Lotto4 - DE - DEMOLIZIONI Cat 63 - Lotto4 DE.1 DEMOLIZIONI * SbCat 16 - MS.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni	10600,100			45,000	477´004,500		
	SOMMANO mc x km					477´004,500		
	Parziale MS.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni (SbCat 16) euro							
	--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	TO.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni (SbCat 17)							
2306 / 698 A.03.019	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.							
	Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura. SpCat 28 - Lotto4 - DE - DEMOLIZIONI Cat 63 - Lotto4 DE.1 DEMOLIZIONI * SbCat 17 - TO.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni vedi quantità giustificativi *(H/peso=470,400+417,6)				888,000	888,000		
	SOMMANO m³					888,000		
2307 / 699 E.08.005.17. 01.01	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... TTONI, MATTONELLE E CERAMICHE - COD CER 17 01 01 - CEMENTO							
	Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione. Compreso il terreno proveniente da siti contaminati. SpCat 28 - Lotto4 - DE - DEMOLIZIONI Cat 63 - Lotto4 DE.1 DEMOLIZIONI * SbCat 17 - TO.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni	888,000		2,300		2´042,400		
	SOMMANO t					2´042,400		
2308 / 700 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM							
	Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Volume geometrico o misurato in banco per il solo viaggio di andata. SpCat 28 - Lotto4 - DE - DEMOLIZIONI Cat 63 - Lotto4 DE.1 DEMOLIZIONI * SbCat 17 - TO.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni	888,000			45,000	39´960,000		
	SOMMANO mc x km					39´960,000		
	Parziale TO.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni (SbCat 17) euro							
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	ED.M - Edifici/Fabbricati (SbCat 18)							
2309 / 57 A.03.003	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONE DI FABBRICATI In efficienza, di qualsiasi specie, compresi i puntellamenti e l'allontanamento dei materiali; compreso l'eventuale scarico su aree indicate dall'Amm.ne, misurato vuoto per pieno, dal piano di campagna alla linea di gronda. SpCat 28 - Lotto4 - DE - DEMOLIZIONI Cat 63 - Lotto4 DE.1 DEMOLIZIONI * SbCat 18 - ED.M - Edifici/Fabbricati vedi quantità giustificativi *(H/peso=7977,500+2196,5)				10174,000	10´174,000		
	SOMMANO m³					10´174,000		
2310 / 61 E.08.005.17. 01.01	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... TTONI, MATTONELLE E CERAMICHE - COD CER 17 01 01 - CEMENTO Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione. Compreso il terreno proveniente da siti contaminati. SpCat 28 - Lotto4 - DE - DEMOLIZIONI Cat 63 - Lotto4 DE.1 DEMOLIZIONI * SbCat 18 - ED.M - Edifici/Fabbricati	10174,000	0,300	2,000		6´104,400		
	SOMMANO t					6´104,400		
2311 / 72 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Volume geometrico o misurato in banco per il solo viaggio di andata. SpCat 28 - Lotto4 - DE - DEMOLIZIONI Cat 63 - Lotto4 DE.1 DEMOLIZIONI * SbCat 18 - ED.M - Edifici/Fabbricati	10174,000	0,300		45,000	137´349,000		
	SOMMANO mc x km					137´349,000		
	Parziale ED.M - Edifici/Fabbricati (SbCat 18) euro							
	Parziale Lotto4 DE.1 DEMOLIZIONI * (Cat 63) euro							
	Parziale Lotto4 - DE - DEMOLIZIONI (SpCat 28) euro							

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - TR - TRASPORTI E INDENNITA' DI DISCARICA (SpCat 29)							
	Lotto4 TR.1 TRASPORTI E INDENNITA' DI DISCARICA * (Cat 64)							
	OV.W - Trasporto terre verso altri Lotti (SbCat 19)							
2312 / 3374 A.02.005	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE							
	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE							
	SpCat 29 - Lotto4 - TR - TRASPORTI E INDENNITA' DI DISCARICA							
	Cat 64 - Lotto4 TR.1 TRASPORTI E INDENNITA' DI DISCARICA *							
	SbCat 19 - OV.W - Trasporto terre verso altri Lotti							
	L4- PS.01 - sec. 082 Op.: Sterro - Quota: 50.63242%	15529,975			0,506	7´858,167		
	L4- PS.02 - sec. 083 Op.: Sterro - Quota: 50.63242%	126,154			0,506	63,834		
	L4- PS.03 - sec. 081-084 Op.: Sterro - Quota: 50.63242%	2685,398			0,506	1´358,811		
	L4- PS.04 - sec. 087 Op.: Sterro - Quota: 50.63242%	826,042			0,506	417,977		
	L4- PS.05 - sec. 088 Op.: BONIFICA - Quota: 50.63242%	408,100			0,506	206,499		
	L4- PS.05 - sec. 088 Op.: Fosso - Quota: 50.63242%	11,080			0,506	5,606		
	L4- PS.06 - sec. 089 Op.: Fosso - Quota: 50.63242%	80,680			0,506	40,824		
	L4- PS.06 - sec. 089 Op.: Sterro - Quota: 50.63242%	455,520			0,506	230,493		
	L4- PS.07 - sec. 090 Op.: BONIFICA - Quota: 50.63242%	1242,200			0,506	628,553		
	L4- PS.07 - sec. 090 Op.: Sterro - Quota: 50.63242%	2796,709			0,506	1´415,135		
	L4- PS.08 - sec. 091 Op.: Sterro - Quota: 50.63242%	5795,732			0,506	2´932,640		
	L4- PS.09 - sec. 093 Op.: BONIFICA - Quota: 50.63242%	6226,400			0,506	3´150,558		
	L4- PS.09 - sec. 093 Op.: Fosso - Quota: 50.63242%	134,570			0,506	68,092		
	L4- PS.09 - sec. 093 Op.: Sterro - Quota: 50.63242%	356,700			0,506	180,490		
	L4- PS.10 - sec. 094 Op.: BONIFICA - Quota: 50.63242%	226,600			0,506	114,660		
	L4- PS.10 - sec. 094 Op.: Sterro - Quota: 50.63242%	870,600			0,506	440,524		
	L4- PS.11 - sec. 095 Op.: BONIFICA - Quota: 50.63242%	112,500			0,506	56,925		
	L4- PS.12 - sec. 096 Op.: BONIFICA - Quota: 50.63242%	380,900			0,506	192,735		
	L4- PS.12 - sec. 096 Op.: Sterro - Quota: 50.63242%	45,700			0,506	23,124		
	L4- PS.13 - sec. 097 Op.: Sterro - Quota: 50.63242%	3727,573			0,506	1´886,152		
	L4- PS.14 - sec. 098 Op.: Sterro - Quota: 50.63242%	6478,700			0,506	3´278,222		
	L4- PS.15 - sec. 099 Op.: BONIFICA - Quota: 50.63242%	794,400			0,506	401,966		
	L4- PS.15 - sec. 099 Op.: Sterro - Quota: 50.63242%	65,642			0,506	33,215		
	L4- PS.16 - sec. 100 Op.: BONIFICA - Quota: 50.63242%	5221,440			0,506	2´642,049		
	L4- PS.16 - sec. 100 Op.: Sterro - Quota: 50.63242%	148,718			0,506	75,251		
	L4- PS.17 - sec. 101 Op.: BONIFICA - Quota: 50.63242%	2629,600			0,506	1´330,578		
	L4- PS.17 - sec. 101 Op.: Fosso - Quota: 50.63242%	616,030			0,506	311,711		
	L4- PS.17 - sec. 101 Op.: Sterro - Quota: 50.63242%	383,720			0,506	194,162		
	L4- PS.18 - sec. 102 Op.: BONIFICA - Quota: 50.63242%	3167,400			0,506	1´602,704		
	L4- PS.18 - sec. 102 Op.: Fosso - Quota: 50.63242%	168,210			0,506	85,114		
	L4- PS.18 - sec. 102 Op.: Sterro - Quota: 50.63242%	368,390			0,506	186,405		
	L4- PS.19 - sec. 103 Op.: BONIFICA - Quota: 50.63242%	203,200			0,506	102,819		
	L4- PS.19 - sec. 103 Op.: Fosso - Quota: 50.63242%	24,000			0,506	12,144		
	L4- PS.19 - sec. 103 Op.: Sterro - Quota: 50.63242%	142,810			0,506	72,262		
	L4- PS.20 - sec. 104 Op.: Sterro - Quota: 50.63242%	59,559			0,506	30,137		
	L4- PS.21 - sec. 104 bis Op.: Sterro - Quota: 50.63242%	178,120			0,506	90,129		
	L4- PS.22 - sec. 105 Op.: Sterro - Quota: 50.63242%	128,135			0,506	64,836		
	L4- PS.23 - sec. 106 Op.: Sterro - Quota: 50.63242%	181,694			0,506	91,937		
	L4- PS.24 - sec. 107 Op.: BONIFICA - Quota: 50.63242%	3424,900			0,506	1´732,999		
	L4- PS.24 - sec. 107 Op.: Fosso - Quota: 50.63242%	156,540			0,506	79,209		
	L4- PS.24 - sec. 107 Op.: Sterro - Quota: 50.63242%	369,640			0,506	187,038		
	L4- PS.25 - sec. 108 Op.: BONIFICA - Quota: 50.63242%	3842,900			0,506	1´944,507		
	L4- PS.25 - sec. 108 Op.: Fosso - Quota: 50.63242%	903,410			0,506	457,125		
	L4- PS.25 - sec. 108 Op.: Sterro - Quota: 50.63242%	176,830			0,506	89,476		
	L4- PS.26 - sec. 109 Op.: BONIFICA - Quota: 50.63242%	1971,600			0,506	997,630		
	L4- PS.26 - sec. 109 Op.: Fosso - Quota: 50.63242%	332,310			0,506	168,149		
	L4- PS.26 - sec. 109 Op.: Sterro - Quota: 50.63242%	136,620			0,506	69,130		
	L4- PS.27 - sec. 110 Op.: BONIFICA - Quota: 50.63242%	5524,000			0,506	2´795,144		
	L4- PS.27 - sec. 110 Op.: Fosso - Quota: 50.63242%	524,600			0,506	265,448		
	L4- PS.27 - sec. 110 Op.: Sterro - Quota: 50.63242%	549,030			0,506	277,809		
	L4- PS.28 - sec. 111 Op.: BONIFICA - Quota: 50.63242%	5975,500			0,506	3´023,603		
	L4- PS.28 - sec. 111 Op.: Fosso - Quota: 50.63242%	222,000			0,506	112,332		
	L4- PS.28 - sec. 111 Op.: Sterro - Quota: 50.63242%	86,360			0,506	43,698		
	L4- PS.29 - sec. 112 Op.: BONIFICA - Quota: 50.63242%	920,400			0,506	465,722		
	L4- PS.29 - sec. 112 Op.: Sterro - Quota: 50.63242%	1454,433			0,506	735,943		
	L4- PS.30 - sec. 113 Op.: BONIFICA - Quota: 50.63242%	509,600			0,506	257,858		
	L4- PS.30 - sec. 113 Op.: Fosso - Quota: 50.63242%	20,660			0,506	10,454		
	A R I P O R T A R E					45´590,714		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					45´590,714		
	L4- PS.30 - sec. 113 Op.: Sterro - Quota: 50.63242%	31,150			0,506	15,762		
	L4- PS.31 - sec. 114 Op.: BONIFICA - Quota: 50.63242%	1155,000			0,506	584,430		
	L4- PS.31 - sec. 114 Op.: Fosso - Quota: 50.63242%	181,820			0,506	92,001		
	L4- PS.31 - sec. 114 Op.: Sterro - Quota: 50.63242%	33,060			0,506	16,728		
	L4- PS.32 - sec. 115 Op.: BONIFICA - Quota: 50.63242%	4623,800			0,506	2´339,643		
	L4- PS.32 - sec. 115 Op.: Fosso - Quota: 50.63242%	352,570			0,506	178,400		
	L4- PS.32 - sec. 115 Op.: Sterro - Quota: 50.63242%	1327,250			0,506	671,589		
	L4- PS.34 - sec. 119 Op.: BONIFICA - Quota: 50.63242%	502,400			0,506	254,214		
	L4- PS.34 - sec. 119 Op.: Sterro - Quota: 50.63242%	80,040			0,506	40,500		
	L4- PS.35 - sec. 119 bis Op.: BONIFICA - Quota: 50.63242%	2168,900			0,506	1´097,463		
	L4- PS.35 - sec. 119 bis Op.: Fosso - Quota: 50.63242%	52,170			0,506	26,398		
	L4- PS.35 - sec. 119 bis Op.: Sterro - Quota: 50.63242%	27,840			0,506	14,087		
	L4- PS.36 - sec. 120 Op.: Sterro - Quota: 50.63242%	215,916			0,506	109,253		
	L4- PS.37 - sec. 121 Op.: Sterro - Quota: 50.63242%	32400,819			0,506	16´394,814		
	L4- PS.38 - sec. 122 Op.: BONIFICA - Quota: 50.63242%	8426,500			0,506	4´263,809		
	L4- PS.38 - sec. 122 Op.: Fosso - Quota: 50.63242%	1483,590			0,506	750,697		
	L4- PS.38 - sec. 122 Op.: Sterro - Quota: 50.63242%	431,300			0,506	218,238		
	L4- PS.42 - sec. 124 Op.: Fosso - Quota: 50.63242%	116,300			0,506	58,848		
	L4- PS.42 - sec. 124 Op.: Sterro - Quota: 50.63242%	926,100			0,506	468,607		
	L4- PS.43 - sec. 125 Op.: BONIFICA - Quota: 50.63242%	1977,000			0,506	1´000,362		
	L4- PS.43 - sec. 125 Op.: Fosso - Quota: 50.63242%	341,640			0,506	172,870		
	L4- PS.43 - sec. 125 Op.: Sterro - Quota: 50.63242%	6107,750			0,506	3´090,521		
	L4- PS.44 - sec. 126 Op.: Fosso - Quota: 50.63242%	1791,500			0,506	906,499		
	L4- PS.44 - sec. 126 Op.: Sterro - Quota: 50.63242%	2275,600			0,506	1´151,454		
	L4- PS.45 - sec. 127-123 Op.: BONIFICA - Quota: 50.63242%	3140,800			0,506	1´589,245		
	L4- PS.45 - sec. 127-123 Op.: Fosso - Quota: 50.63242%	388,100			0,506	196,379		
	L4- PS.45 - sec. 127-123 Op.: Sterro - Quota: 50.63242%	3914,440			0,506	1´980,707		
	L4- PS.46 - sec. 094 bis Op.: BONIFICA - Quota: 50.63242%	2959,900			0,506	1´497,709		
	L4- PS.46 - sec. 094 bis Op.: Fosso - Quota: 50.63242%	68,530			0,506	34,676		
	L4- PS.46 - sec. 094 bis Op.: Sterro - Quota: 50.63242%	609,350			0,506	308,331		
	L4- PS.46 - sec. 121 bis Op.: BONIFICA - Quota: 50.63242%	3384,500			0,506	1´712,557		
	L4- PS.46 - sec. 121 bis Op.: Fosso - Quota: 50.63242%	876,490			0,506	443,504		
	L4- PS.46 - sec. 121 bis Op.: Sterro - Quota: 50.63242%	24240,470			0,506	12´265,678		
	L4- PS.47 - sec. 104 Ter Op.: BONIFICA - Quota: 50.63242%	8778,200			0,506	4´441,769		
	L4- PS.47 - sec. 104 Ter Op.: Fosso - Quota: 50.63242%	1260,590			0,506	637,859		
	L4- PS.47 - sec. 104 Ter Op.: Sterro - Quota: 50.63242%	868,920			0,506	439,674		
	L4- PS.48 - sec. 111 bis Op.: BONIFICA - Quota: 50.63242%	3722,700			0,506	1´883,686		
	L4- PS.48 - sec. 111 bis Op.: Fosso - Quota: 50.63242%	615,790			0,506	311,590		
	L4- PS.48 - sec. 111 bis Op.: Sterro - Quota: 50.63242%	569,580			0,506	288,207		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RC1-EST Op.: Sterro - Quota: 50.63242%	1293,730			0,506	654,627		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RC2-EST Op.: Sterro - Quota: 50.63242%	203,320			0,506	102,880		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM1-OVEST Op.: BONIFICA - Quota: 50.63242%	65,670			0,506	33,229		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM1-OVEST Op.: Sterro - Quota: 50.63242%	29517,180			0,506	14´935,693		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM2-OVEST Op.: BONIFICA - Quota: 50.63242%	127,950			0,506	64,743		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM2-OVEST Op.: Sterro - Quota: 50.63242%	13518,460			0,506	6´840,341		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM3-OVEST Op.: Sterro - Quota: 50.63242%	16274,880			0,506	8´235,089		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM4-OVEST Op.: Sterro - Quota: 50.63242%	7201,430			0,506	3´643,924		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM5-OVEST Op.: Sterro - Quota: 50.63242%	1565,680			0,506	792,234		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM6-OVEST Op.: Sterro - Quota: 50.63242%	9461,350			0,506	4´787,443		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM7-EST Op.: BONIFICA - Quota: 50.63242%	1865,930			0,506	944,161		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM7-EST Op.: Sterro - Quota: 50.63242%	1346,310			0,506	681,233		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM8-EST Op.: Sterro - Quota: 50.63242%	7138,720			0,506	3´612,192		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RMetta-OVEST Op.: BONIFICA - Quota: 50.63242%	19,600			0,506	9,918		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RMetta-OVEST Op.: Sterro - Quota: 50.63242%	1786,960			0,506	904,202		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT1-OVEST Op.: Sterro - Quota: 50.63242%	9024,940			0,506	4´566,620		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT2-EST Op.: BONIFICA - Quota: 50.63242%	2228,760			0,506	1´127,753		
	A R I P O R T A R E					159´475,754		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					159´475,754		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT2-EST Op.: Sterro - Quota: 50.63242%	836,780			0,506	423,411		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT2-OVEST Op.: Sterro - Quota: 50.63242%	7122,220			0,506	3´603,843		
	L4- SV02- Svincolo 09 Lentini Ospedale Op.: BONIFICA - Quota: 50.63242%	6606,111			0,506	3´342,692		
	L4- SV02- Svincolo 09 Lentini Ospedale Op.: Fosso - Quota: 50.63242%	571,213			0,506	289,034		
	L4- SV02- Svincolo 09 Lentini Ospedale Op.: Sterro - Quota: 50.63242%	2197,526			0,506	1´111,948		
	L4- SV03- Svincolo 10 Lentini Zona Industriale Op.: BONIFICA - Quota: 50.63242%	4319,818			0,506	2´185,828		
	L4- SV03- Svincolo 10 Lentini Zona Industriale Op.: Fosso - Quota: 50.63242%	1232,714			0,506	623,753		
	L4- SV03- Svincolo 10 Lentini Zona Industriale Op.: Sterro - Quota: 50.63242%	114917,596			0,506	58´148,304		
	SOMMANO m³					229´204,567		
2313 / 3970 A.02.005	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE SpCat 29 - Lotto4 - TR - TRASPORTI E INDENNITA' DI DISCARICA Cat 64 - Lotto4 TR.1 TRASPORTI E INDENNITA' DI DISCARICA * SbCat 19 - OV.W - Trasporto terre verso altri Lotti GALLERIA - Quota: 50.63309%	284397,315			0,506	143´905,041		
	L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: BONIFICA - Quota: 50.63309%	2316,161			0,506	1´171,977		
	L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: FOSSO - Quota: 50.63309%	279,999			0,506	141,679		
	L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: Gradonatura - Quota: 50.63309%	40,647			0,506	20,567		
	L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: Scotico rilevato - Quota: 50.63309%	1279,967			0,506	647,663		
	L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: Scotico trincea - Quota: 50.63309%	5344,960			0,506	2´704,550		
	L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: STERRO - Quota: 50.63309%	106697,023			0,506	53´988,694		
	L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 Op.: FOSSO - Quota: 50.63309%	641,695			0,506	324,698		
	L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 Op.: SCAVO OPERA - Quota: 50.63309%	6459,856			0,506	3´268,687		
	L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 Op.: Scotico rilevato - Quota: 50.63309%	14467,571			0,506	7´320,591		
	L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 Op.: Scotico trincea - Quota: 50.63309%	3129,468			0,506	1´583,511		
	L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 Op.: STERRO - Quota: 50.63309%	9787,900			0,506	4´952,677		
	L4_DX- CS.2 da Sez. D-106 a Sez. D-149 Op.: Scotico trincea - Quota: 50.63309%	216,000			0,506	109,296		
	L4_DX- CS.2 da Sez. D-106 a Sez. D-149 Op.: STERRO - Quota: 50.63309%	11974,400			0,506	6´059,046		
	L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: BONIFICA - Quota: 50.63309%	18508,944			0,506	9´365,526		
	L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: FOSSO - Quota: 50.63309%	276,278			0,506	139,797		
	L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: Gradonatura - Quota: 50.63309%	1015,400			0,506	513,792		
	L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: Scotico rilevato - Quota: 50.63309%	5317,031			0,506	2´690,418		
	L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: Scotico trincea - Quota: 50.63309%	2199,767			0,506	1´113,082		
	L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: STERRO - Quota: 50.63309%	44298,642			0,506	22´415,113		
	L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 Op.: BONIFICA - Quota: 50.63309%	9148,311			0,506	4´629,045		
	L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 Op.: FOSSO - Quota: 50.63309%	1129,212			0,506	571,381		
	L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 Op.: Gradonatura - Quota: 50.63309%	11,299			0,506	5,717		
	A RIPORTARE					267´642,548		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					267´642,548		
	L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 Op.: Scotico rilevato - Quota: 50.63309%	5245,553			0,506	2´654,250		
	L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 Op.: Scotico trincea - Quota: 50.63309%	3623,970			0,506	1´833,729		
	L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 Op.: STERRO - Quota: 50.63309%	24630,402			0,506	12´462,983		
	L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 Op.: BONIFICA - Quota: 50.63309%	10926,313			0,506	5´528,714		
	L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 Op.: FOSSO - Quota: 50.63309%	4005,682			0,506	2´026,875		
	L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 Op.: Scotico rilevato - Quota: 50.63309%	7590,536			0,506	3´840,811		
	L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 Op.: Scotico trincea - Quota: 50.63309%	57,400			0,506	29,044		
	L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 Op.: STERRO - Quota: 50.63309%	5897,211			0,506	2´983,989		
	L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 Op.: BONIFICA - Quota: 50.63309%	2231,118			0,506	1´128,946		
	L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 Op.: FOSSO - Quota: 50.63309%	1142,536			0,506	578,123		
	L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 Op.: Gradonatura - Quota: 50.63309%	9,945			0,506	5,032		
	L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 Op.: Scotico rilevato - Quota: 50.63309%	1700,700			0,506	860,554		
	L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 Op.: STERRO - Quota: 50.63309%	161,600			0,506	81,770		
	L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 Op.: BONIFICA - Quota: 50.63309%	1247,400			0,506	631,184		
	L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 Op.: FOSSO - Quota: 50.63309%	4147,242			0,506	2´098,504		
	L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 Op.: Scotico rilevato - Quota: 50.63309%	11305,931			0,506	5´720,801		
	L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 Op.: Scotico trincea - Quota: 50.63309%	10674,877			0,506	5´401,488		
	L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 Op.: STERRO - Quota: 50.63309%	14884,013			0,506	7´531,311		
	L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: BONIFICA - Quota: 50.63309%	13270,724			0,506	6´714,986		
	L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: FOSSO - Quota: 50.63309%	6516,432			0,506	3´297,315		
	L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: SCAVO OPERA - Quota: 50.63309%	1859,042			0,506	940,675		
	L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: Scotico rilevato - Quota: 50.63309%	39795,779			0,506	20´136,664		
	L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: Scotico trincea - Quota: 50.63309%	857,826			0,506	434,060		
	L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: STERRO - Quota: 50.63309%	328,143			0,506	166,040		
	L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 Op.: FOSSO - Quota: 50.63309%	718,372			0,506	363,496		
	L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 Op.: SCAVO OPERA - Quota: 50.63309%	3225,794			0,506	1´632,252		
	L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 Op.: Scotico rilevato - Quota: 50.63309%	10266,218			0,506	5´194,706		
	L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 Op.: Scotico trincea - Quota: 50.63309%	16226,408			0,506	8´210,562		
	L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 Op.: STERRO - Quota: 50.63309%	65127,703			0,506	32´954,618		
	L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 Op.: BONIFICA - Quota: 50.63309%	654,783			0,506	331,320		
	L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 Op.: FOSSO - Quota: 50.63309%	1785,215			0,506	903,319		
	L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 Op.: Scotico rilevato - Quota: 50.63309%	321,868			0,506	162,865		
	L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 Op.: Scotico trincea - Quota: 50.63309%	8098,758			0,506	4´097,972		
	L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 Op.: STERRO - Quota: 50.63309%	191422,929			0,506	96´860,002		
	L4_SX- CS.12 da Sez. S-106 a Sez. S-150 Op.: Scotico trincea - Quota: 50.63309%	208,806			0,506	105,656		
	L4_SX- CS.12 da Sez. S-106 a Sez. S-150 Op.: STERRO - Quota: 50.63309%	17990,853			0,506	9´103,372		
	L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 Op.: BONIFICA - Quota:							
	A RIPORTARE					514´650,536		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					514´650,536		
	50.63309%	15416,334			0,506	7´800,665		
	L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 Op.: FOSSO - Quota: 50.63309%	849,985			0,506	430,092		
	L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 Op.: Gradonatura - Quota: 50.63309%	530,180			0,506	268,271		
	L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 Op.: Scotico rilevato - Quota: 50.63309%	4343,495			0,506	2´197,808		
	L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 Op.: Scotico trincea - Quota: 50.63309%	5463,180			0,506	2´764,369		
	L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 Op.: STERRO - Quota: 50.63309%	107473,867			0,506	54´381,777		
	L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 Op.: BONIFICA - Quota: 50.63309%	7286,759			0,506	3´687,100		
	L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 Op.: FOSSO - Quota: 50.63309%	3409,032			0,506	1´724,970		
	L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 Op.: Gradonatura - Quota: 50.63309%	100,648			0,506	50,928		
	L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 Op.: Scotico rilevato - Quota: 50.63309%	3506,348			0,506	1´774,212		
	L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 Op.: Scotico trincea - Quota: 50.63309%	8701,403			0,506	4´402,910		
	L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 Op.: STERRO - Quota: 50.63309%	33051,305			0,506	16´723,960		
	L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 Op.: BONIFICA - Quota: 50.63309%	15733,585			0,506	7´961,194		
	L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 Op.: FOSSO - Quota: 50.63309%	1663,374			0,506	841,667		
	L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 Op.: Scotico rilevato - Quota: 50.63309%	6982,408			0,506	3´533,098		
	L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 Op.: Scotico trincea - Quota: 50.63309%	710,110			0,506	359,316		
	L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 Op.: STERRO - Quota: 50.63309%	214,521			0,506	108,548		
	L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 Op.: BONIFICA - Quota: 50.63309%	1048,279			0,506	530,429		
	L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 Op.: FOSSO - Quota: 50.63309%	42,200			0,506	21,353		
	L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 Op.: Scotico rilevato - Quota: 50.63309%	291,197			0,506	147,346		
	L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 Op.: Scotico trincea - Quota: 50.63309%	161,381			0,506	81,659		
	L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 Op.: STERRO - Quota: 50.63309%	22,725			0,506	11,499		
	L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 Op.: BONIFICA - Quota: 50.63309%	2528,816			0,506	1´279,581		
	L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 Op.: FOSSO - Quota: 50.63309%	426,320			0,506	215,718		
	L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 Op.: Scotico rilevato - Quota: 50.63309%	16818,906			0,506	8´510,366		
	L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 Op.: Scotico trincea - Quota: 50.63309%	4981,256			0,506	2´520,516		
	L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 Op.: STERRO - Quota: 50.63309%	5491,007			0,506	2´778,450		
	L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: BONIFICA - Quota: 50.63309%	14316,513			0,506	7´244,156		
	L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: FOSSO - Quota: 50.63309%	983,671			0,506	497,738		
	L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: SCAVO OPERA - Quota: 50.63309%	1058,292			0,506	535,496		
	L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: Scotico rilevato - Quota: 50.63309%	41960,199			0,506	21´231,861		
	L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: Scotico trincea - Quota: 50.63309%	611,200			0,506	309,267		
	L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: STERRO - Quota: 50.63309%	771,772			0,506	390,517		
	L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 Op.: FOSSO - Quota: 50.63309%	6118,700			0,506	3´096,062		
	L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 Op.: SCAVO OPERA - Quota: 50.63309%	11612,438			0,506	5´875,894		
	L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 Op.: Scotico rilevato - Quota: 50.63309%	5896,405			0,506	2´983,581		
	L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 Op.: Scotico trincea - Quota: 50.63309%	27472,781			0,506	13´901,227		
	A R I P O R T A R E					695´824,137		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					695´824,137		
	L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 Op.: STERRO - Quota: 50.63309%	166594,038			0,506	84´296,583		
	L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 Op.: FOSSO - Quota: 50.63309%	743,600			0,506	376,262		
	L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 Op.: Scotico rilevato - Quota: 50.63309%	19154,629			0,506	9´692,242		
	L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 Op.: Scotico trincea - Quota: 50.63309%	3886,004			0,506	1´966,318		
	L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 Op.: STERRO - Quota: 50.63309%	9777,063			0,506	4´947,194		
	RIMODELLAMENTO - Quota: .00000%	-37655,000		-1,000		37´655,000		
	SOMMANO m³					834´757,736		
2314 / 4950 A.02.005	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE							
	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE							
	SpCat 29 - Lotto4 - TR - TRASPORTI E INDENNITA' DI DISCARICA							
	Cat 64 - Lotto4 TR.1 TRASPORTI E INDENNITA' DI DISCARICA *							
	SbCat 19 - OV.W - Trasporto terre verso altri Lotti							
	A.02.001.b							
	Lotto4 MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in dismissione della viabilità primaria e secondaria *					11´275,000		
	A.02.007.c							
	Lotto 4 ID.A Sistemazione Fiume Barbaianni *					1´871,660		
	Lotto 4 ID.B Sistemazione Torrente Margi *					1´003,600		
	Lotto 4 ID.D Sistemazione Fosso contrada Cannellazza *					169,650		
	Lotto4 - 05 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+260 *					191,200		
	Lotto4 - 06 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+710 *					80,850		
	Lotto4 - 08 - TOMBINO SCATOLARE 5X2.5 AL KM 7+909 *					94,350		
	Lotto4 - 20 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 14+284 *					16,400		
	Lotto4 - 24 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+450 *					14,490		
	Lotto4 - 31 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 19+480 *					3,680		
	Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 4+187 AL KM 4+215 *					98,480		
	Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 10+264 AL KM 10+280 *					5´648,000		
	Lotto4 - OS01 - CORDOLO IN CA *					10´581,370		
	Lotto4 - OS03 - MURO IN CA SX DAL KM 2+781 AL KM 2+864 *					10´581,370		
	Lotto4 - OS04 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 5+570 AL KM 5+609 *					192,470		
	Lotto4 - OS07 - MURO IN CA SX DAL KM 9+901 AL KM 10+146 *					1´175,400		
	Lotto4 - OS08 - MURO IN CA DX DAL KM 12+730 AL KM 12+766 *					385,630		
	Lotto4 - OS09 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA 12+766 AL KM 12+856 *					49,730		
	Lotto4 - OS10 - MURO IN CA SX DAL KM 12+817 AL KM 12+877 *					423,120		
	Lotto4 - OS21 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 19+086 AL KM 19+123 *					92,400		
	Lotto4 - OS22 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 19+180 AL KM 19+218 *					92,400		
	Lotto4 - OS23 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 19+229 AL KM 19+266 *					92,400		
	Lotto4 - OS25 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - DAL KM 20+230 AL KM FUORI LOTTO *					70,200		
	Lotto4 - VI01 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR. DX *					1´086,950		
	Lotto4 - VI02 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR.SX *					1´086,930		
	Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX *					2´382,840		
	Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX *					2´382,840		
	Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX *					328,450		
	Lotto4 - VI06 - PONTE BUONAFEDE - CARR. SX *					328,450		
	Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX *					1´650,000		
	Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX *					1´650,000		
	SOMMANO m³					55´100,310		
	Parziale OV.W - Trasporto terre verso altri Lotti (SbCat 19) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	OV.V - Trasporto terre da Cava/ a Discarica - Corpi Stradali (SbCat 20)							
2315 / 3299 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM							
	Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.							
	Volume geometrico o misurato in banco per il solo viaggio di andata.							
	SpCat 29 - Lotto4 - TR - TRASPORTI E INDENNITA' DI DISCARICA							
	Cat 64 - Lotto4 TR.1 TRASPORTI E INDENNITA' DI DISCARICA *							
	SbCat 20 - OV.V - Trasporto terre da Cava/ a Discarica - Corpi Stradali							
	L4- PS.05 - sec. 088 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280%	408,100	45,000		0,422	7´749,819		
	L4- PS.07 - sec. 090 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280%	1242,200	45,000		0,422	23´589,378		
	L4- PS.09 - sec. 093 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280%	6226,400	45,000		0,422	118´239,336		
	L4- PS.10 - sec. 094 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280%	226,600	45,000		0,422	4´303,134		
	L4- PS.11 - sec. 095 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280%	112,500	45,000		0,422	2´136,375		
	L4- PS.12 - sec. 096 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280%	380,900	45,000		0,422	7´233,291		
	L4- PS.15 - sec. 099 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280%	794,400	45,000		0,422	15´085,656		
	L4- PS.16 - sec. 100 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280%	5221,440	45,000		0,422	99´155,146		
	L4- PS.17 - sec. 101 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280%	2629,600	45,000		0,422	49´936,104		
	L4- PS.18 - sec. 102 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280%	3167,400	45,000		0,422	60´148,926		
	L4- PS.19 - sec. 103 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280%	203,200	45,000		0,422	3´858,768		
	L4- PS.24 - sec. 107 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280%	3424,900	45,000		0,422	65´038,851		
	L4- PS.25 - sec. 108 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280%	3842,900	45,000		0,422	72´976,671		
	L4- PS.26 - sec. 109 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280%	1971,600	45,000		0,422	37´440,684		
	L4- PS.27 - sec. 110 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280%	5524,000	45,000		0,422	104´900,760		
	L4- PS.28 - sec. 111 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280%	5975,500	45,000		0,422	113´474,745		
	L4- PS.29 - sec. 112 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280%	920,400	45,000		0,422	17´478,396		
	L4- PS.30 - sec. 113 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280%	509,600	45,000		0,422	9´677,304		
	L4- PS.31 - sec. 114 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280%	1155,000	45,000		0,422	21´933,450		
	L4- PS.32 - sec. 115 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280%	4623,800	45,000		0,422	87´805,962		
	L4- PS.34 - sec. 119 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280%	502,400	45,000		0,422	9´540,576		
	L4- PS.35 - sec. 119 bis Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280%	2168,900	45,000		0,422	41´187,411		
	L4- PS.38 - sec. 122 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280%	8426,500	45,000		0,422	160´019,235		
	L4- PS.43 - sec. 125 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280%	1977,000	45,000		0,422	37´543,230		
	L4- PS.45 - sec. 127-123 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280%	3140,800	45,000		0,422	59´643,792		
	L4- PS.46 - sec. 094 bis Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280%	2959,900	45,000		0,422	56´208,501		
	L4- PS.46 - sec. 121 bis Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280%	3384,500	45,000		0,422	64´271,655		
	L4- PS.47 - sec. 104 Ter Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280%	8778,200	45,000		0,422	166´698,018		
	L4- PS.48 - sec. 111 bis Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280%	3722,700	45,000		0,422	70´694,073		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM1-OVEST Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280%	65,670	45,000		0,422	1´247,073		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM2-OVEST Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280%	127,950	45,000		0,422	2´429,771		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM7-EST Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280%	1865,930	45,000		0,422	35´434,011		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RMetta-OVEST Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280%	19,600	45,000		0,422	372,204		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT2-EST Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280%	2228,760	45,000		0,422	42´324,152		
	L4- SV02- Svincolo 09 Lentini Ospedale Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280%	6606,111	45,000		0,422	125´450,048		
	L4- SV03- Svincolo 10 Lentini Zona Industriale Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280%	4319,818	45,000		0,422	82´033,344		
	SOMMANO mc x km					1´877 259,850		
2316 / 3372 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM							
	Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.							
	Volume geometrico o misurato in banco per il solo viaggio di andata.							
	SpCat 29 - Lotto4 - TR - TRASPORTI E INDENNITA' DI DISCARICA							
	Cat 64 - Lotto4 TR.1 TRASPORTI E INDENNITA' DI DISCARICA *							
	SbCat 20 - OV.V - Trasporto terre da Cava/ a Discarica - Corpi Stradali							
	L4- PS.01 - sec. 082 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	15529,975	45,000		0,494	345´231,344		
	A R I P O R T A R E					345´231,344		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					345´231,344		
	L4- PS.02 - sec. 083 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	126,154	45,000		0,494	2´804,403		
	L4- PS.03 - sec. 081-084 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	2685,398	45,000		0,494	59´696,398		
	L4- PS.04 - sec. 087 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	826,042	45,000		0,494	18´362,914		
	L4- PS.05 - sec. 088 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	408,100	45,000		0,494	9´072,063		
	L4- PS.05 - sec. 088 Op.: Fosso - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	11,080	45,000		0,494	246,308		
	L4- PS.06 - sec. 089 Op.: Fosso - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	80,680	45,000		0,494	1´793,516		
	L4- PS.06 - sec. 089 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	455,520	45,000		0,494	10´126,210		
	L4- PS.07 - sec. 090 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	1242,200	45,000		0,494	27´614,106		
	L4- PS.07 - sec. 090 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	2796,709	45,000		0,494	62´170,841		
	L4- PS.08 - sec. 091 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	5795,732	45,000		0,494	128´839,122		
	L4- PS.09 - sec. 093 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	6226,400	45,000		0,494	138´412,872		
	L4- PS.09 - sec. 093 Op.: Fosso - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	134,570	45,000		0,494	2´991,491		
	L4- PS.09 - sec. 093 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	356,700	45,000		0,494	7´929,441		
	L4- PS.10 - sec. 094 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	226,600	45,000		0,494	5´037,318		
	L4- PS.10 - sec. 094 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	870,600	45,000		0,494	19´353,438		
	L4- PS.11 - sec. 095 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	112,500	45,000		0,494	2´500,875		
	L4- PS.12 - sec. 096 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	380,900	45,000		0,494	8´467,407		
	L4- PS.12 - sec. 096 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	45,700	45,000		0,494	1´015,911		
	L4- PS.13 - sec. 097 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	3727,573	45,000		0,494	82´863,948		
	L4- PS.14 - sec. 098 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	6478,700	45,000		0,494	144´021,501		
	L4- PS.15 - sec. 099 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	794,400	45,000		0,494	17´659,512		
	L4- PS.15 - sec. 099 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	65,642	45,000		0,494	1´459,222		
	L4- PS.16 - sec. 100 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	5221,440	45,000		0,494	116´072,611		
	L4- PS.16 - sec. 100 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	148,718	45,000		0,494	3´306,001		
	L4- PS.17 - sec. 101 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	2629,600	45,000		0,494	58´456,008		
	L4- PS.17 - sec. 101 Op.: Fosso - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	616,030	45,000		0,494	13´694,347		
	L4- PS.17 - sec. 101 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	383,720	45,000		0,494	8´530,096		
	L4- PS.18 - sec. 102 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	3167,400	45,000		0,494	70´411,302		
	L4- PS.18 - sec. 102 Op.: Fosso - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	168,210	45,000		0,494	3´739,308		
	L4- PS.18 - sec. 102 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	368,390	45,000		0,494	8´189,310		
	L4- PS.19 - sec. 103 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	203,200	45,000		0,494	4´517,136		
	L4- PS.19 - sec. 103 Op.: Fosso - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	24,000	45,000		0,494	533,520		
	L4- PS.19 - sec. 103 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	142,810	45,000		0,494	3´174,666		
	L4- PS.20 - sec. 104 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	59,559	45,000		0,494	1´323,997		
	L4- PS.21 - sec. 104 bis Op.: Sterro - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	178,120	45,000		0,494	3´959,608		
	L4- PS.22 - sec. 105 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	128,135	45,000		0,494	2´848,441		
	L4- PS.23 - sec. 106 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	181,694	45,000		0,494	4´039,058		
	L4- PS.24 - sec. 107 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	3424,900	45,000		0,494	76´135,527		
	L4- PS.24 - sec. 107 Op.: Fosso - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	156,540	45,000		0,494	3´479,884		
	L4- PS.24 - sec. 107 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	369,640	45,000		0,494	8´217,097		
	L4- PS.25 - sec. 108 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	3842,900	45,000		0,494	85´427,667		
	L4- PS.25 - sec. 108 Op.: Fosso - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	903,410	45,000		0,494	20´082,804		
	L4- PS.25 - sec. 108 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	176,830	45,000		0,494	3´930,931		
	L4- PS.26 - sec. 109 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	1971,600	45,000		0,494	43´828,668		
	L4- PS.26 - sec. 109 Op.: Fosso - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	332,310	45,000		0,494	7´387,251		
	L4- PS.26 - sec. 109 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	136,620	45,000		0,494	3´037,063		
	L4- PS.27 - sec. 110 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	5524,000	45,000		0,494	122´798,520		
	L4- PS.27 - sec. 110 Op.: Fosso - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	524,600	45,000		0,494	11´661,858		
	L4- PS.27 - sec. 110 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	549,030	45,000		0,494	12´204,937		
	L4- PS.28 - sec. 111 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	5975,500	45,000		0,494	132´835,365		
	L4- PS.28 - sec. 111 Op.: Fosso - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	222,000	45,000		0,494	4´935,060		
	L4- PS.28 - sec. 111 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	86,360	45,000		0,494	1´919,783		
	L4- PS.29 - sec. 112 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	920,400	45,000		0,494	20´460,492		
	L4- PS.29 - sec. 112 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	1454,433	45,000		0,494	32´332,046		
	A RIPORTARE					´991´140,523		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					´991´140,523		
	L4- PS.30 - sec. 113 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	509,600	45,000		0,494	11´328,408		
	L4- PS.30 - sec. 113 Op.: Fosso - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	20,660	45,000		0,494	459,272		
	L4- PS.30 - sec. 113 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	31,150	45,000		0,494	692,465		
	L4- PS.31 - sec. 114 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	1155,000	45,000		0,494	25´675,650		
	L4- PS.31 - sec. 114 Op.: Fosso - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	181,820	45,000		0,494	4´041,859		
	L4- PS.31 - sec. 114 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	33,060	45,000		0,494	734,924		
	L4- PS.32 - sec. 115 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	4623,800	45,000		0,494	102´787,074		
	L4- PS.32 - sec. 115 Op.: Fosso - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	352,570	45,000		0,494	7´837,631		
	L4- PS.32 - sec. 115 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	1327,250	45,000		0,494	29´504,767		
	L4- PS.34 - sec. 119 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	502,400	45,000		0,494	11´168,352		
	L4- PS.34 - sec. 119 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	80,040	45,000		0,494	1´779,289		
	L4- PS.35 - sec. 119 bis Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	2168,900	45,000		0,494	48´214,647		
	L4- PS.35 - sec. 119 bis Op.: Fosso - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	52,170	45,000		0,494	1´159,739		
	L4- PS.35 - sec. 119 bis Op.: Sterro - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	27,840	45,000		0,494	618,883		
	L4- PS.36 - sec. 120 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	215,916	45,000		0,494	4´799,813		
	L4- PS.37 - sec. 121 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	32400,819	45,000		0,494	720´270,206		
	L4- PS.38 - sec. 122 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	8426,500	45,000		0,494	187´321,095		
	L4- PS.38 - sec. 122 Op.: Fosso - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	1483,590	45,000		0,494	32´980,206		
	L4- PS.38 - sec. 122 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	431,300	45,000		0,494	9´587,799		
	L4- PS.42 - sec. 124 Op.: Fosso - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	116,300	45,000		0,494	2´585,349		
	L4- PS.42 - sec. 124 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	926,100	45,000		0,494	20´587,203		
	L4- PS.43 - sec. 125 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	1977,000	45,000		0,494	43´948,710		
	L4- PS.43 - sec. 125 Op.: Fosso - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	341,640	45,000		0,494	7´594,657		
	L4- PS.43 - sec. 125 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	6107,750	45,000		0,494	135´775,283		
	L4- PS.44 - sec. 126 Op.: Fosso - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	1791,500	45,000		0,494	39´825,045		
	L4- PS.44 - sec. 126 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	2275,600	45,000		0,494	50´586,588		
	L4- PS.45 - sec. 127-123 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	3140,800	45,000		0,494	69´819,984		
	L4- PS.45 - sec. 127-123 Op.: Fosso - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	388,100	45,000		0,494	8´627,463		
	L4- PS.45 - sec. 127-123 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	3914,440	45,000		0,494	87´018,001		
	L4- PS.46 - sec. 094 bis Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	2959,900	45,000		0,494	65´798,577		
	L4- PS.46 - sec. 094 bis Op.: Fosso - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	68,530	45,000		0,494	1´523,422		
	L4- PS.46 - sec. 094 bis Op.: Sterro - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	609,350	45,000		0,494	13´545,851		
	L4- PS.46 - sec. 121 bis Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	3384,500	45,000		0,494	75´237,435		
	L4- PS.46 - sec. 121 bis Op.: Fosso - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	876,490	45,000		0,494	19´484,373		
	L4- PS.46 - sec. 121 bis Op.: Sterro - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	24240,470	45,000		0,494	538´865,648		
	L4- PS.47 - sec. 104 Ter Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	8778,200	45,000		0,494	195´139,386		
	L4- PS.47 - sec. 104 Ter Op.: Fosso - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	1260,590	45,000		0,494	28´022,916		
	L4- PS.47 - sec. 104 Ter Op.: Sterro - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	868,920	45,000		0,494	19´316,092		
	L4- PS.48 - sec. 111 bis Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	3722,700	45,000		0,494	82´755,621		
	L4- PS.48 - sec. 111 bis Op.: Fosso - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	615,790	45,000		0,494	13´689,012		
	L4- PS.48 - sec. 111 bis Op.: Sterro - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	569,580	45,000		0,494	12´661,763		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RC1-EST Op.: Sterro - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	1293,730	45,000		0,494	28´759,618		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RC2-EST Op.: Sterro - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	203,320	45,000		0,494	4´519,804		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM1-OVEST Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	65,670	45,000		0,494	1´459,844		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM1-OVEST Op.: Sterro - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	29517,180	45,000		0,494	656´166,911		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM2-OVEST Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	127,950	45,000		0,494	2´844,329		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM2-OVEST Op.: Sterro - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	13518,460	45,000		0,494	300´515,366		
	A R I P O R T A R E					´718´776,853		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					37´718´776,853		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM3-OVEST Op.: Sterro - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	16274,880	45,000		0,494	361´790,582		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM4-OVEST Op.: Sterro - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	7201,430	45,000		0,494	160´087,789		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM5-OVEST Op.: Sterro - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	1565,680	45,000		0,494	34´805,066		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM6-OVEST Op.: Sterro - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	9461,350	45,000		0,494	210´325,810		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM7-EST Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	1865,930	45,000		0,494	41´479,624		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM7-EST Op.: Sterro - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	1346,310	45,000		0,494	29´928,471		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM8-EST Op.: Sterro - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	7138,720	45,000		0,494	158´693,746		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RMetta-OVEST Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	19,600	45,000		0,494	435,708		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RMetta-OVEST Op.: Sterro - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	1786,960	45,000		0,494	39´724,121		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT1-OVEST Op.: Sterro - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	9024,940	45,000		0,494	200´624,416		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT2-EST Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	2228,760	45,000		0,494	49´545,335		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT2-EST Op.: Sterro - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	836,780	45,000		0,494	18´601,619		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT2-OVEST Op.: Sterro - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	7122,220	45,000		0,494	158´326,951		
	L4- SV02- Svincolo 09 Lentini Ospedale Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	6606,111	45,000		0,494	146´853,848		
	L4- SV02- Svincolo 09 Lentini Ospedale Op.: Fosso - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	571,213	45,000		0,494	12´698,065		
	L4- SV02- Svincolo 09 Lentini Ospedale Op.: Sterro - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	2197,526	45,000		0,494	48´851,003		
	L4- SV03- Svincolo 10 Lentini Zona Industriale Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	4319,818	45,000		0,494	96´029,554		
	L4- SV03- Svincolo 10 Lentini Zona Industriale Op.: Fosso - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	1232,714	45,000		0,494	27´403,232		
	L4- SV03- Svincolo 10 Lentini Zona Industriale Op.: Sterro - Quota: 49.36758%- Distanza km 45	114917,59 6	45,000		0,494	2´554 618,159		
	SOMMANO mc x km					10´069 599,952		
2317 / 3373 E.08.005.17. 05.04	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 17 05 03 Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione. Compreso il terreno proveniente da siti contaminati. SpCat 29 - Lotto4 - TR - TRASPORTI E INDENNITA' DI DISCARICA Cat 64 - Lotto4 TR.1 TRASPORTI E INDENNITA' DI DISCARICA * SbCat 20 - OV.V - Trasporto terre da Cava/ a Discarica - Corpi Stradali							
	L4- PS.01 - sec. 082 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%	15529,975		2,000	0,494	15´343,615		
	L4- PS.02 - sec. 083 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%	126,154		2,000	0,494	124,640		
	L4- PS.03 - sec. 081-084 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%	2685,398		2,000	0,494	2´653,173		
	L4- PS.04 - sec. 087 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%	826,042		2,000	0,494	816,129		
	L4- PS.05 - sec. 088 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%	408,100		2,000	0,494	403,203		
	L4- PS.05 - sec. 088 Op.: Fosso - Quota: 49.36758%	11,080		2,000	0,494	10,947		
	L4- PS.06 - sec. 089 Op.: Fosso - Quota: 49.36758%	80,680		2,000	0,494	79,712		
	L4- PS.06 - sec. 089 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%	455,520		2,000	0,494	450,054		
	L4- PS.07 - sec. 090 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%	1242,200		2,000	0,494	1´227,294		
	L4- PS.07 - sec. 090 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%	2796,709		2,000	0,494	2´763,148		
	L4- PS.08 - sec. 091 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%	5795,732		2,000	0,494	5´726,183		
	L4- PS.09 - sec. 093 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%	6226,400		2,000	0,494	6´151,683		
	L4- PS.09 - sec. 093 Op.: Fosso - Quota: 49.36758%	134,570		2,000	0,494	132,955		
	L4- PS.09 - sec. 093 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%	356,700		2,000	0,494	352,420		
	L4- PS.10 - sec. 094 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%	226,600		2,000	0,494	223,881		
	L4- PS.10 - sec. 094 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%	870,600		2,000	0,494	860,153		
	A RIPORTARE					37´319,190		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					37´319,190		
	L4- PS.11 - sec. 095 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%	112,500		2,000	0,494	111,150		
	L4- PS.12 - sec. 096 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%	380,900		2,000	0,494	376,329		
	L4- PS.12 - sec. 096 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%	45,700		2,000	0,494	45,152		
	L4- PS.13 - sec. 097 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%	3727,573		2,000	0,494	3´682,842		
	L4- PS.14 - sec. 098 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%	6478,700		2,000	0,494	6´400,956		
	L4- PS.15 - sec. 099 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%	794,400		2,000	0,494	784,867		
	L4- PS.15 - sec. 099 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%	65,642		2,000	0,494	64,854		
	L4- PS.16 - sec. 100 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%	5221,440		2,000	0,494	5´158,783		
	L4- PS.16 - sec. 100 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%	148,718		2,000	0,494	146,933		
	L4- PS.17 - sec. 101 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%	2629,600		2,000	0,494	2´598,045		
	L4- PS.17 - sec. 101 Op.: Fosso - Quota: 49.36758%	616,030		2,000	0,494	608,638		
	L4- PS.17 - sec. 101 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%	383,720		2,000	0,494	379,115		
	L4- PS.18 - sec. 102 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%	3167,400		2,000	0,494	3´129,391		
	L4- PS.18 - sec. 102 Op.: Fosso - Quota: 49.36758%	168,210		2,000	0,494	166,191		
	L4- PS.18 - sec. 102 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%	368,390		2,000	0,494	363,969		
	L4- PS.19 - sec. 103 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%	203,200		2,000	0,494	200,762		
	L4- PS.19 - sec. 103 Op.: Fosso - Quota: 49.36758%	24,000		2,000	0,494	23,712		
	L4- PS.19 - sec. 103 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%	142,810		2,000	0,494	141,096		
	L4- PS.20 - sec. 104 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%	59,559		2,000	0,494	58,844		
	L4- PS.21 - sec. 104 bis Op.: Sterro - Quota: 49.36758%	178,120		2,000	0,494	175,983		
	L4- PS.22 - sec. 105 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%	128,135		2,000	0,494	126,597		
	L4- PS.23 - sec. 106 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%	181,694		2,000	0,494	179,514		
	L4- PS.24 - sec. 107 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%	3424,900		2,000	0,494	3´383,801		
	L4- PS.24 - sec. 107 Op.: Fosso - Quota: 49.36758%	156,540		2,000	0,494	154,662		
	L4- PS.24 - sec. 107 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%	369,640		2,000	0,494	365,204		
	L4- PS.25 - sec. 108 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%	3842,900		2,000	0,494	3´796,785		
	L4- PS.25 - sec. 108 Op.: Fosso - Quota: 49.36758%	903,410		2,000	0,494	892,569		
	L4- PS.25 - sec. 108 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%	176,830		2,000	0,494	174,708		
	L4- PS.26 - sec. 109 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%	1971,600		2,000	0,494	1´947,941		
	L4- PS.26 - sec. 109 Op.: Fosso - Quota: 49.36758%	332,310		2,000	0,494	328,322		
	L4- PS.26 - sec. 109 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%	136,620		2,000	0,494	134,981		
	L4- PS.27 - sec. 110 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%	5524,000		2,000	0,494	5´457,712		
	L4- PS.27 - sec. 110 Op.: Fosso - Quota: 49.36758%	524,600		2,000	0,494	518,305		
	L4- PS.27 - sec. 110 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%	549,030		2,000	0,494	542,442		
	L4- PS.28 - sec. 111 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%	5975,500		2,000	0,494	5´903,794		
	L4- PS.28 - sec. 111 Op.: Fosso - Quota: 49.36758%	222,000		2,000	0,494	219,336		
	L4- PS.28 - sec. 111 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%	86,360		2,000	0,494	85,324		
	L4- PS.29 - sec. 112 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%	920,400		2,000	0,494	909,355		
	L4- PS.29 - sec. 112 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%	1454,433		2,000	0,494	1´436,980		
	L4- PS.30 - sec. 113 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%	509,600		2,000	0,494	503,485		
	L4- PS.30 - sec. 113 Op.: Fosso - Quota: 49.36758%	20,660		2,000	0,494	20,412		
	L4- PS.30 - sec. 113 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%	31,150		2,000	0,494	30,776		
	L4- PS.31 - sec. 114 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%	1155,000		2,000	0,494	1´141,140		
	L4- PS.31 - sec. 114 Op.: Fosso - Quota: 49.36758%	181,820		2,000	0,494	179,638		
	L4- PS.31 - sec. 114 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%	33,060		2,000	0,494	32,663		
	L4- PS.32 - sec. 115 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%	4623,800		2,000	0,494	4´568,314		
	L4- PS.32 - sec. 115 Op.: Fosso - Quota: 49.36758%	352,570		2,000	0,494	348,339		
	L4- PS.32 - sec. 115 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%	1327,250		2,000	0,494	1´311,323		
	L4- PS.34 - sec. 119 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%	502,400		2,000	0,494	496,371		
	L4- PS.34 - sec. 119 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%	80,040		2,000	0,494	79,080		
	L4- PS.35 - sec. 119 bis Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%	2168,900		2,000	0,494	2´142,873		
	L4- PS.35 - sec. 119 bis Op.: Fosso - Quota: 49.36758%	52,170		2,000	0,494	51,544		
	L4- PS.35 - sec. 119 bis Op.: Sterro - Quota: 49.36758%	27,840		2,000	0,494	27,506		
	L4- PS.36 - sec. 120 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%	215,916		2,000	0,494	213,325		
	L4- PS.37 - sec. 121 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%	32400,819		2,000	0,494	32´012,009		
	L4- PS.38 - sec. 122 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%	8426,500		2,000	0,494	8´325,382		
	L4- PS.38 - sec. 122 Op.: Fosso - Quota: 49.36758%	1483,590		2,000	0,494	1´465,787		
	L4- PS.38 - sec. 122 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%	431,300		2,000	0,494	426,124		
	L4- PS.42 - sec. 124 Op.: Fosso - Quota: 49.36758%	116,300		2,000	0,494	114,904		
	L4- PS.42 - sec. 124 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%	926,100		2,000	0,494	914,987		
	L4- PS.43 - sec. 125 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%	1977,000		2,000	0,494	1´953,276		
	L4- PS.43 - sec. 125 Op.: Fosso - Quota: 49.36758%	341,640		2,000	0,494	337,540		
	L4- PS.43 - sec. 125 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%	6107,750		2,000	0,494	6´034,457		
	L4- PS.44 - sec. 126 Op.: Fosso - Quota: 49.36758%	1791,500		2,000	0,494	1´770,002		
	L4- PS.44 - sec. 126 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%	2275,600		2,000	0,494	2´248,293		
	L4- PS.45 - sec. 127-123 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%	3140,800		2,000	0,494	3´103,110		
	L4- PS.45 - sec. 127-123 Op.: Fosso - Quota: 49.36758%	388,100		2,000	0,494	383,443		
	L4- PS.45 - sec. 127-123 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%	3914,440		2,000	0,494	3´867,467		
	L4- PS.46 - sec. 094 bis Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%	2959,900		2,000	0,494	2´924,381		
	L4- PS.46 - sec. 094 bis Op.: Fosso - Quota: 49.36758%	68,530		2,000	0,494	67,708		
	L4- PS.46 - sec. 094 bis Op.: Sterro - Quota: 49.36758%	609,350		2,000	0,494	602,038		
	L4- PS.46 - sec. 121 bis Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%	3384,500		2,000	0,494	3´343,886		
	L4- PS.46 - sec. 121 bis Op.: Fosso - Quota: 49.36758%	876,490		2,000	0,494	865,972		
	A R I P O R T A R E					170´402,689		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					170´402,689		
	L4- PS.46 - sec. 121 bis Op.: Sterro - Quota: 49.36758%	24240,470		2,000	0,494	23´949,584		
	L4- PS.47 - sec. 104 Ter Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%	8778,200		2,000	0,494	8´672,862		
	L4- PS.47 - sec. 104 Ter Op.: Fosso - Quota: 49.36758%	1260,590		2,000	0,494	1´245,463		
	L4- PS.47 - sec. 104 Ter Op.: Sterro - Quota: 49.36758%	868,920		2,000	0,494	858,493		
	L4- PS.48 - sec. 111 bis Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%	3722,700		2,000	0,494	3´678,028		
	L4- PS.48 - sec. 111 bis Op.: Fosso - Quota: 49.36758%	615,790		2,000	0,494	608,401		
	L4- PS.48 - sec. 111 bis Op.: Sterro - Quota: 49.36758%	569,580		2,000	0,494	562,745		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RC1-EST Op.: Sterro - Quota: 49.36758%	1293,730		2,000	0,494	1´278,205		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RC2-EST Op.: Sterro - Quota: 49.36758%	203,320		2,000	0,494	200,880		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM1-OVEST Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%	65,670		2,000	0,494	64,882		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM1-OVEST Op.: Sterro - Quota: 49.36758%	29517,180		2,000	0,494	29´162,974		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM2-OVEST Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%	127,950		2,000	0,494	126,415		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM2-OVEST Op.: Sterro - Quota: 49.36758%	13518,460		2,000	0,494	13´356,238		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM3-OVEST Op.: Sterro - Quota: 49.36758%	16274,880		2,000	0,494	16´079,581		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM4-OVEST Op.: Sterro - Quota: 49.36758%	7201,430		2,000	0,494	7´115,013		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM5-OVEST Op.: Sterro - Quota: 49.36758%	1565,680		2,000	0,494	1´546,892		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM6-OVEST Op.: Sterro - Quota: 49.36758%	9461,350		2,000	0,494	9´347,814		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM7-EST Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%	1865,930		2,000	0,494	1´843,539		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM7-EST Op.: Sterro - Quota: 49.36758%	1346,310		2,000	0,494	1´330,154		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM8-EST Op.: Sterro - Quota: 49.36758%	7138,720		2,000	0,494	7´053,055		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RMetta-OVEST Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%	19,600		2,000	0,494	19,365		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RMetta-OVEST Op.: Sterro - Quota: 49.36758%	1786,960		2,000	0,494	1´765,516		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT1-OVEST Op.: Sterro - Quota: 49.36758%	9024,940		2,000	0,494	8´916,641		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT2-EST Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%	2228,760		2,000	0,494	2´202,015		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT2-EST Op.: Sterro - Quota: 49.36758%	836,780		2,000	0,494	826,739		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT2-OVEST Op.: Sterro - Quota: 49.36758%	7122,220		2,000	0,494	7´036,753		
	L4- SV02- Svincolo 09 Lentini Ospedale Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%	6606,111		2,000	0,494	6´526,838		
	L4- SV02- Svincolo 09 Lentini Ospedale Op.: Fosso - Quota: 49.36758%	571,213		2,000	0,494	564,358		
	L4- SV02- Svincolo 09 Lentini Ospedale Op.: Sterro - Quota: 49.36758%	2197,526		2,000	0,494	2´171,156		
	L4- SV03- Svincolo 10 Lentini Zona Industriale Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%	4319,818		2,000	0,494	4´267,980		
	L4- SV03- Svincolo 10 Lentini Zona Industriale Op.: Fosso - Quota: 49.36758%	1232,714		2,000	0,494	1´217,921		
	L4- SV03- Svincolo 10 Lentini Zona Industriale Op.: Sterro - Quota: 49.36758%	114917,596		2,000	0,494	113´538,585		
	SOMMANO t					447´537,774		
2318 / 3465 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM							
	Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Volume geometrico o misurato in banco per il solo viaggio di andata. SpCat 29 - Lotto4 - TR - TRASPORTI E INDENNITA' DI DISCARICA Cat 64 - Lotto4 TR.1 TRASPORTI E INDENNITA' DI DISCARICA * SbCat 20 - OV.V - Trasporto terre da Cava/ a Discarica - Corpi Stradali							
	L4- PS.01 - sec. 082 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	0,600	45,000		0,422	11,394		
	L4- PS.02 - sec. 083 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	65,682	45,000		0,422	1´247,301		
	L4- PS.03 - sec. 081-084 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	1636,000	45,000		0,422	31´067,640		
	L4- PS.04 - sec. 087 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	2161,586	45,000		0,422	41´048,518		
	A RIPORTARE					73´374,853		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					73´374,853		
	L4- PS.05 - sec. 088 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	224,400	45,000		0,422	4´261,356		
	L4- PS.06 - sec. 089 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	981,010	45,000		0,422	18´629,380		
	L4- PS.07 - sec. 090 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	805,200	45,000		0,422	15´290,748		
	L4- PS.08 - sec. 091 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	14751,788	45,000		0,422	280´136,454		
	L4- PS.09 - sec. 093 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	2030,000	45,000		0,422	38´549,700		
	L4- PS.10 - sec. 094 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	3,320	45,000		0,422	63,047		
	L4- PS.13 - sec. 097 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	571,600	45,000		0,422	10´854,684		
	L4- PS.15 - sec. 099 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	11828,719	45,000		0,422	224´627,374		
	L4- PS.16 - sec. 100 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	15963,221	45,000		0,422	303´141,567		
	L4- PS.17 - sec. 101 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	733,360	45,000		0,422	13´926,506		
	L4- PS.18 - sec. 102 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	117,790	45,000		0,422	2´236,832		
	L4- PS.19 - sec. 103 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	305,410	45,000		0,422	5´799,736		
	L4- PS.20 - sec. 104 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	19932,394	45,000		0,422	378´516,162		
	L4- PS.21 - sec. 104 bis Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	5,006	45,000		0,422	95,064		
	L4- PS.22 - sec. 105 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	22507,400	45,000		0,422	427´415,526		
	L4- PS.23 - sec. 106 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	75,000	45,000		0,422	1´424,250		
	L4- PS.24 - sec. 107 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	2925,810	45,000		0,422	55´561,132		
	L4- PS.25 - sec. 108 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	342,830	45,000		0,422	6´510,342		
	L4- PS.26 - sec. 109 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	75,010	45,000		0,422	1´424,440		
	L4- PS.27 - sec. 110 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	4431,040	45,000		0,422	84´145,450		
	L4- PS.28 - sec. 111 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	2342,000	45,000		0,422	44´474,580		
	L4- PS.29 - sec. 112 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	1327,135	45,000		0,422	25´202,294		
	L4- PS.30 - sec. 113 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	24,850	45,000		0,422	471,902		
	L4- PS.31 - sec. 114 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	165,760	45,000		0,422	3´147,782		
	L4- PS.32 - sec. 115 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	105,450	45,000		0,422	2´002,496		
	L4- PS.34 - sec. 119 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	0,040	45,000		0,422	0,760		
	L4- PS.35 - sec. 119 bis Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	553,140	45,000		0,422	10´504,129		
	L4- PS.36 - sec. 120 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	26974,177	45,000		0,422	512´239,621		
	L4- PS.37 - sec. 121 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	115,400	45,000		0,422	2´191,446		
	L4- PS.38 - sec. 122 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	2704,710	45,000		0,422	51´362,443		
	L4- PS.42 - sec. 124 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	1995,300	45,000		0,422	37´890,747		
	L4- PS.43 - sec. 125 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	741,770	45,000		0,422	14´086,212		
	L4- PS.44 - sec. 126 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	19606,300	45,000		0,422	372´323,637		
	L4- PS.45 - sec. 127-123 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	1277,150	45,000		0,422	24´253,079		
	L4- PS.46 - sec. 094 bis Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	54,270	45,000		0,422	1´030,587		
	L4- PS.46 - sec. 121 bis Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	3421,300	45,000		0,422	64´970,487		
	L4- PS.47 - sec. 104 Ter Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	915,420	45,000		0,422	17´383,826		
	L4- PS.48 - sec. 111 bis Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	23,980	45,000		0,422	455,380		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RC1-EST Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	0,170	45,000		0,422	3,228		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RC2-EST Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	50,300	45,000		0,422	955,197		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM1-OVEST Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	203,140	45,000		0,422	3´857,629		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM2-OVEST Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	5789,040	45,000		0,422	109´933,870		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM4-OVEST Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	1273,920	45,000		0,422	24´191,741		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM6-OVEST Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	133,730	45,000		0,422	2´539,533		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM7-EST Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	8091,660	45,000		0,422	153´660,623		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM8-EST Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	841,370	45,000		0,422	15´977,616		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RMetta-OVEST Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	3,800	45,000		0,422	72,162		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT1-OVEST Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	1903,480	45,000		0,422	36´147,085		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT2-EST Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	4583,150	45,000		0,422	87´034,018		
	L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT2-OVEST Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	513,180	45,000		0,422	9´745,288		
	L4- SV02- Svincolo 09 Lentini Ospedale Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	49265,064	45,000		0,422	935´543,565		
	L4- SV03- Svincolo 10 Lentini Zona Industriale Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280%	22919,358	45,000		0,422	435´238,608		
	S O M M A N O mc x km					4´944 876,174		
2319 / 3929 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	DI PRESTITO OLTRE 5 KM							
	Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Volume geometrico o misurato in banco per il solo viaggio di andata. SpCat 29 - Lotto4 - TR - TRASPORTI E INDENNITA' DI DISCARICA Cat 64 - Lotto4 TR.1 TRASPORTI E INDENNITA' DI DISCARICA * SbCat 20 - OV.V - Trasporto terre da Cava/ a Discarica - Corpi Stradali							
	L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17406%	2316,161	45,000		0,422	43´983,897		
	L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: Scotico rilevato -da cava- Quota: 42.17406%	1279,967	45,000		0,422	24´306,573		
	L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 Op.: Scotico rilevato -da cava- Quota: 42.17406%	14467,571	45,000		0,422	274´739,173		
	L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17406%	18508,944	45,000		0,422	351´484,847		
	L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: Scotico rilevato -da cava- Quota: 42.17406%	5317,031	45,000		0,422	100´970,419		
	L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17406%	9148,311	45,000		0,422	173´726,426		
	L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 Op.: Scotico rilevato -da cava- Quota: 42.17406%	5245,553	45,000		0,422	99´613,051		
	L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17406%	10926,313	45,000		0,422	207´490,684		
	L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 Op.: Scotico rilevato -da cava- Quota: 42.17406%	7590,536	45,000		0,422	144´144,279		
	L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17406%	2231,118	45,000		0,422	42´368,931		
	L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 Op.: Scotico rilevato -da cava- Quota: 42.17406%	1700,700	45,000		0,422	32´296,293		
	L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17406%	1247,400	45,000		0,422	23´688,126		
	L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 Op.: Scotico rilevato -da cava- Quota: 42.17406%	11305,931	45,000		0,422	214´699,630		
	L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17406%	13270,724	45,000		0,422	252´011,049		
	L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: Scotico rilevato -da cava- Quota: 42.17406%	39795,779	45,000		0,422	755´721,843		
	L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 Op.: Scotico rilevato -da cava- Quota: 42.17406%	10266,218	45,000		0,422	194´955,480		
	L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17406%	654,783	45,000		0,422	12´434,329		
	L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 Op.: Scotico rilevato -da cava- Quota: 42.17406%	321,868	45,000		0,422	6´112,273		
	L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17406%	15416,334	45,000		0,422	292´756,183		
	L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 Op.: Scotico rilevato -da cava- Quota: 42.17406%	4343,495	45,000		0,422	82´482,970		
	L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17406%	7286,759	45,000		0,422	138´375,553		
	L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 Op.: Scotico rilevato -da cava- Quota: 42.17406%	3506,348	45,000		0,422	66´585,549		
	L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17406%	15733,585	45,000		0,422	298´780,779		
	L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 Op.: Scotico rilevato -da cava- Quota: 42.17406%	6982,408	45,000		0,422	132´595,928		
	L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17406%	1048,279	45,000		0,422	19´906,818		
	L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 Op.: Scotico rilevato -da cava- Quota: 42.17406%	291,197	45,000		0,422	5´529,831		
	L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17406%	2528,816	45,000		0,422	48´022,216		
	L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 Op.: Scotico rilevato -da cava- Quota: 42.17406%	16818,906	45,000		0,422	319´391,025		
	L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17406%	14316,513	45,000		0,422	271´870,582		
	L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: Scotico rilevato -da cava- Quota: 42.17406%	41960,199	45,000		0,422	796´824,179		
	L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 Op.: Scotico rilevato -da cava- Quota: 42.17406%	5896,405	45,000		0,422	111´972,731		
	L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 Op.: Scotico rilevato -da cava- Quota: 42.17406%	19154,629	45,000		0,422	363´746,405		
	A RIPORTARE					´903´588,052		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					5´903´588,052		
	SOMMANO mc x km					5´903 588,052		
2320 / 3968 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM							
	Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Volume geometrico o misurato in banco per il solo viaggio di andata. SpCat 29 - Lotto4 - TR - TRASPORTI E INDENNITA' DI DISCARICA Cat 64 - Lotto4 TR.1 TRASPORTI E INDENNITA' DI DISCARICA * SbCat 20 - OV.V - Trasporto terre da Cava/ a Discarica - Corpi Stradali GALLERIA - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	284397,315	45,000		0,494	6´322 152,312		
	L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	2316,161	45,000		0,494	51´488,259		
	L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: FOSSO - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	279,999	45,000		0,494	6´224,378		
	L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: Gradonatura - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	40,647	45,000		0,494	903,583		
	L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: Scotico rilevato - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	1279,967	45,000		0,494	28´453,666		
	L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: Scotico trincea - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	5344,960	45,000		0,494	118´818,461		
	L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: STERRO - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	106697,023	45,000		0,494	2´371 874,821		
	L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 Op.: FOSSO - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	641,695	45,000		0,494	14´264,880		
	L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 Op.: SCAVO OPERA - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	6459,856	45,000		0,494	143´602,599		
	L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 Op.: Scotico rilevato - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	14467,571	45,000		0,494	321´614,103		
	L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 Op.: Scotico trincea - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	3129,468	45,000		0,494	69´568,074		
	L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 Op.: STERRO - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	9787,900	45,000		0,494	217´585,017		
	L4_DX- CS.2 da Sez. D-106 a Sez. D-149 Op.: Scotico trincea - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	216,000	45,000		0,494	4´801,680		
	L4_DX- CS.2 da Sez. D-106 a Sez. D-149 Op.: STERRO - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	11974,400	45,000		0,494	266´190,912		
	L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	18508,944	45,000		0,494	411´453,825		
	L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: FOSSO - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	276,278	45,000		0,494	6´141,660		
	L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: Gradonatura - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	1015,400	45,000		0,494	22´572,342		
	L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: Scotico rilevato - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	5317,031	45,000		0,494	118´197,599		
	L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: Scotico trincea - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	2199,767	45,000		0,494	48´900,820		
	L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: STERRO - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	44298,642	45,000		0,494	984´758,812		
	L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	9148,311	45,000		0,494	203´366,954		
	L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 Op.: FOSSO - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	1129,212	45,000		0,494	25´102,383		
	L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 Op.: Gradonatura - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	11,299	45,000		0,494	251,177		
	L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 Op.: Scotico rilevato - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	5245,553	45,000		0,494	116´608,643		
	L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 Op.: Scotico trincea - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	3623,970	45,000		0,494	80´560,853		
	L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 Op.: STERRO - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	24630,402	45,000		0,494	547´533,836		
	L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	10926,313	45,000		0,494	242´891,938		
	L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 Op.: FOSSO - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	4005,682	45,000		0,494	89´046,311		
	L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 Op.: Scotico rilevato - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	7590,536	45,000		0,494	168´737,615		
	L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 Op.: Scotico trincea - Quota:							
	A RIPORTARE					5´003´667,513		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1´003´667,513		
	49.36691%- Distanza km 45	57,400	45,000		0,494	1´276,002		
	L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 Op.: STERRO - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	5897,211	45,000		0,494	131´095,001		
	L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	2231,118	45,000		0,494	49´597,753		
	L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 Op.: FOSSO - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	1142,536	45,000		0,494	25´398,575		
	L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 Op.: Gradonatura - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	9,945	45,000		0,494	221,077		
	L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 Op.: Scotico rilevato - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	1700,700	45,000		0,494	37´806,561		
	L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 Op.: STERRO - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	161,600	45,000		0,494	3´592,368		
	L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	1247,400	45,000		0,494	27´729,702		
	L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 Op.: FOSSO - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	4147,242	45,000		0,494	92´193,190		
	L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 Op.: Scotico rilevato - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	11305,931	45,000		0,494	251´330,846		
	L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 Op.: Scotico trincea - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	10674,877	45,000		0,494	237´302,516		
	L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 Op.: STERRO - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	14884,013	45,000		0,494	330´871,609		
	L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	13270,724	45,000		0,494	295´008,195		
	L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: FOSSO - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	6516,432	45,000		0,494	144´860,283		
	L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: SCAVO OPERA - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	1859,042	45,000		0,494	41´326,504		
	L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: Scotico rilevato - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	39795,779	45,000		0,494	884´660,167		
	L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: Scotico trincea - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	857,826	45,000		0,494	19´069,472		
	L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: STERRO - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	328,143	45,000		0,494	7´294,619		
	L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 Op.: FOSSO - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	718,372	45,000		0,494	15´969,410		
	L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 Op.: SCAVO OPERA - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	3225,794	45,000		0,494	71´709,401		
	L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 Op.: Scotico rilevato - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	10266,218	45,000		0,494	228´218,026		
	L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 Op.: Scotico trincea - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	16226,408	45,000		0,494	360´713,050		
	L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 Op.: STERRO - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	65127,703	45,000		0,494	1´447 788,838		
	L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	654,783	45,000		0,494	14´555,826		
	L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 Op.: FOSSO - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	1785,215	45,000		0,494	39´685,329		
	L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 Op.: Scotico rilevato - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	321,868	45,000		0,494	7´155,126		
	L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 Op.: Scotico trincea - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	8098,758	45,000		0,494	180´035,390		
	L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 Op.: STERRO - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	191422,929	45,000		0,494	4´255 331,712		
	L4_SX- CS.12 da Sez. S-106 a Sez. S-150 Op.: Scotico trincea - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	208,806	45,000		0,494	4´641,757		
	L4_SX- CS.12 da Sez. S-106 a Sez. S-150 Op.: STERRO - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	17990,853	45,000		0,494	399´936,662		
	L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	15416,334	45,000		0,494	342´705,105		
	L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 Op.: FOSSO - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	849,985	45,000		0,494	18´895,167		
	L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 Op.: Gradonatura - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	530,180	45,000		0,494	11´785,901		
	L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 Op.: Scotico rilevato - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	4343,495	45,000		0,494	96´555,894		
	L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 Op.: Scotico trincea - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	5463,180	45,000		0,494	121´446,491		
	L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 Op.: STERRO - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	107473,867	45,000		0,494	2´389 144,063		
	L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	7286,759	45,000		0,494	161´984,653		
	A R I P O R T A R E					1´752´559,754		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					752´559,754		
	L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 Op.: FOSSO - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	3409,032	45,000		0,494	75´782,781		
	L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 Op.: Gradonatura - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	100,648	45,000		0,494	2´237,405		
	L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 Op.: Scotico rilevato - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	3506,348	45,000		0,494	77´946,116		
	L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 Op.: Scotico trincea - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	8701,403	45,000		0,494	193´432,189		
	L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 Op.: STERRO - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	33051,305	45,000		0,494	734´730,510		
	L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	15733,585	45,000		0,494	349´757,595		
	L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 Op.: FOSSO - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	1663,374	45,000		0,494	36´976,804		
	L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 Op.: Scotico rilevato - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	6982,408	45,000		0,494	155´218,930		
	L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 Op.: Scotico trincea - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	710,110	45,000		0,494	15´785,745		
	L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 Op.: STERRO - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	214,521	45,000		0,494	4´768,802		
	L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	1048,279	45,000		0,494	23´303,242		
	L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 Op.: FOSSO - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	42,200	45,000		0,494	938,106		
	L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 Op.: Scotico rilevato - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	291,197	45,000		0,494	6´473,309		
	L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 Op.: Scotico trincea - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	161,381	45,000		0,494	3´587,500		
	L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 Op.: STERRO - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	22,725	45,000		0,494	505,177		
	L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	2528,816	45,000		0,494	56´215,580		
	L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 Op.: FOSSO - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	426,320	45,000		0,494	9´477,094		
	L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 Op.: Scotico rilevato - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	16818,906	45,000		0,494	373´884,280		
	L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 Op.: Scotico trincea - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	4981,256	45,000		0,494	110´733,321		
	L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 Op.: STERRO - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	5491,007	45,000		0,494	122´065,086		
	L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	14316,513	45,000		0,494	318´256,084		
	L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: FOSSO - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	983,671	45,000		0,494	21´867,006		
	L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: SCAVO OPERA - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	1058,292	45,000		0,494	23´525,831		
	L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: Scotico rilevato - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	41960,199	45,000		0,494	932´775,224		
	L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: Scotico trincea - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	611,200	45,000		0,494	13´586,976		
	L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: STERRO - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	771,772	45,000		0,494	17´156,492		
	L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 Op.: FOSSO - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	6118,700	45,000		0,494	136´018,701		
	L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 Op.: SCAVO OPERA - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	11612,438	45,000		0,494	258´144,497		
	L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 Op.: Scotico rilevato - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	5896,405	45,000		0,494	131´077,083		
	L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 Op.: Scotico trincea - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	27472,781	45,000		0,494	610´719,922		
	L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 Op.: STERRO - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	166594,038	45,000		0,494	3´703 385,465		
	L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 Op.: FOSSO - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	743,600	45,000		0,494	16´530,228		
	L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 Op.: Scotico rilevato - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	19154,629	45,000		0,494	425´807,403		
	L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 Op.: Scotico trincea - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	3886,004	45,000		0,494	86´385,869		
	L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 Op.: STERRO - Quota: 49.36691%- Distanza km 45	9777,063	45,000		0,494	217´344,110		
	RIMODELLAMENTO - Quota: .00000%- Distanza km 45	- 37655,000	45,000			-1´694 475,000		
	A R I P O R T A R E					324´485,217		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					´324´485,217		
	Sommano positivi mc x km					35´018 960,217		
	Sommano negativi mc x km					-1´694 475,000		
	SOMMANO mc x km					33´324 485,217		
2321 / 3969 E.08.005.17. 05.04	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 17 05 03 Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione. Compreso il terreno proveniente da siti contaminati. SpCat 29 - Lotto4 - TR - TRASPORTI E INDENNITA' DI DISCARICA Cat 64 - Lotto4 TR.1 TRASPORTI E INDENNITA' DI DISCARICA * SbCat 20 - OV.V - Trasporto terre da Cava/ a Discarica - Corpi Stradali GALLERIAQuota: 49.36691%	284397,315		2,000	0,494	280´984,547		
	L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: BONIFICAQuota: 49.36691%	2316,161		2,000	0,494	2´288,367		
	L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: FOSSOQuota: 49.36691%	279,999		2,000	0,494	276,639		
	L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: GradonaturaQuota: 49.36691%	40,647		2,000	0,494	40,159		
	L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: Scotico rilevatoQuota: 49.36691%	1279,967		2,000	0,494	1´264,607		
	L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: Scotico trinceaQuota: 49.36691%	5344,960		2,000	0,494	5´280,820		
	L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: STERROQuota: 49.36691%	106697,023		2,000	0,494	105´416,659		
	L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 Op.: FOSSOQuota: 49.36691%	641,695		2,000	0,494	633,995		
	L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 Op.: SCAVO OPERAQuota: 49.36691%	6459,856		2,000	0,494	6´382,338		
	L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 Op.: Scotico rilevatoQuota: 49.36691%	14467,571		2,000	0,494	14´293,960		
	L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 Op.: Scotico trinceaQuota: 49.36691%	3129,468		2,000	0,494	3´091,914		
	L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 Op.: STERROQuota: 49.36691%	9787,900		2,000	0,494	9´670,445		
	L4_DX- CS.2 da Sez. D-106 a Sez. D-149 Op.: Scotico trinceaQuota: 49.36691%	216,000		2,000	0,494	213,408		
	L4_DX- CS.2 da Sez. D-106 a Sez. D-149 Op.: STERROQuota: 49.36691%	11974,400		2,000	0,494	11´830,707		
	L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: BONIFICAQuota: 49.36691%	18508,944		2,000	0,494	18´286,837		
	L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: FOSSOQuota: 49.36691%	276,278		2,000	0,494	272,963		
	L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: GradonaturaQuota: 49.36691%	1015,400		2,000	0,494	1´003,215		
	L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: Scotico rilevatoQuota: 49.36691%	5317,031		2,000	0,494	5´253,227		
	L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: Scotico trinceaQuota: 49.36691%	2199,767		2,000	0,494	2´173,370		
	L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: STERROQuota: 49.36691%	44298,642		2,000	0,494	43´767,058		
	L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 Op.: BONIFICAQuota: 49.36691%	9148,311		2,000	0,494	9´038,531		
	L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 Op.: FOSSOQuota: 49.36691%	1129,212		2,000	0,494	1´115,661		
	L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 Op.: GradonaturaQuota: 49.36691%	11,299		2,000	0,494	11,163		
	L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 Op.: Scotico rilevatoQuota: 49.36691%	5245,553		2,000	0,494	5´182,606		
	L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 Op.: Scotico trinceaQuota: 49.36691%	3623,970		2,000	0,494	3´580,482		
	A R I P O R T A R E					531´353,678		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					531´353,678		
	L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 Op.: STERROQuota: 49.36691%	24630,402		2,000	0,494	24´334,837		
	L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 Op.: BONIFICAQuota: 49.36691%	10926,313		2,000	0,494	10´795,197		
	L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 Op.: FOSSOQuota: 49.36691%	4005,682		2,000	0,494	3´957,614		
	L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 Op.: Scotico rilevatoQuota: 49.36691%	7590,536		2,000	0,494	7´499,450		
	L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 Op.: Scotico trinceaQuota: 49.36691%	57,400		2,000	0,494	56,711		
	L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 Op.: STERROQuota: 49.36691%	5897,211		2,000	0,494	5´826,444		
	L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 Op.: BONIFICAQuota: 49.36691%	2231,118		2,000	0,494	2´204,345		
	L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 Op.: FOSSOQuota: 49.36691%	1142,536		2,000	0,494	1´128,826		
	L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 Op.: GradonaturaQuota: 49.36691%	9,945		2,000	0,494	9,826		
	L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 Op.: Scotico rilevatoQuota: 49.36691%	1700,700		2,000	0,494	1´680,292		
	L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 Op.: STERROQuota: 49.36691%	161,600		2,000	0,494	159,661		
	L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 Op.: BONIFICAQuota: 49.36691%	1247,400		2,000	0,494	1´232,431		
	L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 Op.: FOSSOQuota: 49.36691%	4147,242		2,000	0,494	4´097,475		
	L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 Op.: Scotico rilevatoQuota: 49.36691%	11305,931		2,000	0,494	11´170,260		
	L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 Op.: Scotico trinceaQuota: 49.36691%	10674,877		2,000	0,494	10´546,778		
	L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 Op.: STERROQuota: 49.36691%	14884,013		2,000	0,494	14´705,405		
	L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: BONIFICAQuota: 49.36691%	13270,724		2,000	0,494	13´111,475		
	L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: FOSSOQuota: 49.36691%	6516,432		2,000	0,494	6´438,235		
	L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: SCAVO OPERAQuota: 49.36691%	1859,042		2,000	0,494	1´836,733		
	L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: Scotico rilevatoQuota: 49.36691%	39795,779		2,000	0,494	39´318,230		
	L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: Scotico trinceaQuota: 49.36691%	857,826		2,000	0,494	847,532		
	L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: STERROQuota: 49.36691%	328,143		2,000	0,494	324,205		
	L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 Op.: FOSSOQuota: 49.36691%	718,372		2,000	0,494	709,752		
	L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 Op.: SCAVO OPERAQuota: 49.36691%	3225,794		2,000	0,494	3´187,084		
	L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 Op.: Scotico rilevatoQuota: 49.36691%	10266,218		2,000	0,494	10´143,023		
	L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 Op.: Scotico trinceaQuota: 49.36691%	16226,408		2,000	0,494	16´031,691		
	L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 Op.: STERROQuota: 49.36691%	65127,703		2,000	0,494	64´346,171		
	L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 Op.: BONIFICAQuota: 49.36691%	654,783		2,000	0,494	646,926		
	L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 Op.: FOSSOQuota: 49.36691%	1785,215		2,000	0,494	1´763,792		
	L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 Op.: Scotico rilevatoQuota: 49.36691%	321,868		2,000	0,494	318,006		
	L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 Op.: Scotico trinceaQuota: 49.36691%	8098,758		2,000	0,494	8´001,573		
	L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 Op.: STERROQuota: 49.36691%	191422,929		2,000	0,494	189´125,854		
	L4_SX- CS.12 da Sez. S-106 a Sez. S-150 Op.: Scotico trinceaQuota: 49.36691%	208,806		2,000	0,494	206,300		
	L4_SX- CS.12 da Sez. S-106 a Sez. S-150 Op.: STERROQuota: 49.36691%	17990,853		2,000	0,494	17´774,963		
	L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 Op.: BONIFICAQuota: 49.36691%	15416,334		2,000	0,494	15´231,338		
	L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 Op.: FOSSOQuota: 49.36691%	849,985		2,000	0,494	839,785		
	L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 Op.: GradonaturaQuota:							
	A RIPORTARE					´020´961,898		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					´020´961,898		
	49.36691%	530,180		2,000	0,494	523,818		
	L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 Op.: Scotico rilevatoQuota: 49.36691%	4343,495		2,000	0,494	4´291,373		
	L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 Op.: Scotico trinceaQuota: 49.36691%	5463,180		2,000	0,494	5´397,622		
	L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 Op.: STERROQuota: 49.36691%	107473,867		2,000	0,494	106´184,181		
	L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 Op.: BONIFICAQuota: 49.36691%	7286,759		2,000	0,494	7´199,318		
	L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 Op.: FOSSOQuota: 49.36691%	3409,032		2,000	0,494	3´368,124		
	L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 Op.: GradonaturaQuota: 49.36691%	100,648		2,000	0,494	99,440		
	L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 Op.: Scotico rilevatoQuota: 49.36691%	3506,348		2,000	0,494	3´464,272		
	L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 Op.: Scotico trinceaQuota: 49.36691%	8701,403		2,000	0,494	8´596,986		
	L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 Op.: STERROQuota: 49.36691%	33051,305		2,000	0,494	32´654,689		
	L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 Op.: BONIFICAQuota: 49.36691%	15733,585		2,000	0,494	15´544,782		
	L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 Op.: FOSSOQuota: 49.36691%	1663,374		2,000	0,494	1´643,414		
	L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 Op.: Scotico rilevatoQuota: 49.36691%	6982,408		2,000	0,494	6´898,619		
	L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 Op.: Scotico trinceaQuota: 49.36691%	710,110		2,000	0,494	701,589		
	L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 Op.: STERROQuota: 49.36691%	214,521		2,000	0,494	211,947		
	L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 Op.: BONIFICAQuota: 49.36691%	1048,279		2,000	0,494	1´035,700		
	L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 Op.: FOSSOQuota: 49.36691%	42,200		2,000	0,494	41,694		
	L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 Op.: Scotico rilevatoQuota: 49.36691%	291,197		2,000	0,494	287,703		
	L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 Op.: Scotico trinceaQuota: 49.36691%	161,381		2,000	0,494	159,444		
	L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 Op.: STERROQuota: 49.36691%	22,725		2,000	0,494	22,452		
	L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 Op.: BONIFICAQuota: 49.36691%	2528,816		2,000	0,494	2´498,470		
	L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 Op.: FOSSOQuota: 49.36691%	426,320		2,000	0,494	421,204		
	L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 Op.: Scotico rilevatoQuota: 49.36691%	16818,906		2,000	0,494	16´617,079		
	L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 Op.: Scotico trinceaQuota: 49.36691%	4981,256		2,000	0,494	4´921,481		
	L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 Op.: STERROQuota: 49.36691%	5491,007		2,000	0,494	5´425,115		
	L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: BONIFICAQuota: 49.36691%	14316,513		2,000	0,494	14´144,715		
	L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: FOSSOQuota: 49.36691%	983,671		2,000	0,494	971,867		
	L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: SCAVO OPERAQuota: 49.36691%	1058,292		2,000	0,494	1´045,592		
	L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: Scotico rilevatoQuota: 49.36691%	41960,199		2,000	0,494	41´456,677		
	L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: Scotico trinceaQuota: 49.36691%	611,200		2,000	0,494	603,866		
	L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: STERROQuota: 49.36691%	771,772		2,000	0,494	762,511		
	L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 Op.: FOSSOQuota: 49.36691%	6118,700		2,000	0,494	6´045,276		
	L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 Op.: SCAVO OPERAQuota: 49.36691%	11612,438		2,000	0,494	11´473,089		
	L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 Op.: Scotico rilevatoQuota: 49.36691%	5896,405		2,000	0,494	5´825,648		
	L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 Op.: Scotico trinceaQuota: 49.36691%	27472,781		2,000	0,494	27´143,108		
	L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 Op.: STERROQuota: 49.36691%	166594,038		2,000	0,494	164´594,910		
	L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 Op.: FOSSOQuota: 49.36691%	743,600		2,000	0,494	734,677		
	A R I P O R T A R E					´523´974,350		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					´523´974,350		
	L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 Op.: Scotico rilevatoQuota: 49.36691%	19154,629		2,000	0,494	18´924,773		
	L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 Op.: Scotico trinceaQuota: 49.36691%	3886,004		2,000	0,494	3´839,372		
	L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 Op.: STERROQuota: 49.36691%	9777,063		2,000	0,494	9´659,738		
	RIMODELLAMENTOQuota: .00000%	-37655,000		2,000		-75´310,000		
	Sommano positivi t					1´556 398,233		
	Sommano negativi t					-75´310,000		
	SOMMANO t					1´481 088,233		
2322 / 4007 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM							
	Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Volume geometrico o misurato in banco per il solo viaggio di andata. SpCat 29 - Lotto4 - TR - TRASPORTI E INDENNITA' DI DISCARICA Cat 64 - Lotto4 TR.1 TRASPORTI E INDENNITA' DI DISCARICA * SbCat 20 - OV.V - Trasporto terre da Cava/ a Discarica - Corpi Stradali							
	L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: Gradonatura -da cava- Quota: 42.17406%	40,647	45,000		0,422	771,887		
	L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: RILEVATO -da cava- Quota: 42.17406%	10863,532	45,000		0,422	206´298,473		
	L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 Op.: RIEMPIMENTO OPERA -da cava- Quota: 42.17406%	6459,856	45,000		0,422	122´672,665		
	L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 Op.: RILEVATO -da cava- Quota: 42.17406%	43572,604	45,000		0,422	827´443,750		
	L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: Gradonatura -da cava- Quota: 42.17406%	1015,400	45,000		0,422	19´282,446		
	L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: RILEVATO -da cava- Quota: 42.17406%	106699,646	45,000		0,422	2´026 226,278		
	L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 Op.: Gradonatura -da cava- Quota: 42.17406%	11,299	45,000		0,422	214,568		
	L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 Op.: RILEVATO -da cava- Quota: 42.17406%	32006,140	45,000		0,422	607´796,599		
	L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 Op.: RILEVATO -da cava- Quota: 42.17406%	39273,262	45,000		0,422	745´799,245		
	L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 Op.: Gradonatura -da cava- Quota: 42.17406%	9,945	45,000		0,422	188,856		
	L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 Op.: RILEVATO -da cava- Quota: 42.17406%	10280,982	45,000		0,422	195´235,848		
	L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 Op.: RILEVATO -da cava- Quota: 42.17406%	53064,614	45,000		0,422	1´007 697,020		
	L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: RIEMPIMENTO OPERA -da cava- Quota: 42.17406%	1859,042	45,000		0,422	35´303,208		
	L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: RILEVATO -da cava- Quota: 42.17406%	201240,646	45,000		0,422	3´821 559,868		
	L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 Op.: RIEMPIMENTO OPERA -da cava- Quota: 42.17406%	3225,794	45,000		0,422	61´257,828		
	L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 Op.: RILEVATO -da cava- Quota: 42.17406%	48795,218	45,000		0,422	926´621,190		
	L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 Op.: RILEVATO -da cava- Quota: 42.17406%	1514,141	45,000		0,422	28´753,538		
	L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 Op.: Gradonatura -da cava- Quota: 42.17406%	530,180	45,000		0,422	10´068,118		
	L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 Op.: RILEVATO -da cava- Quota: 42.17406%	72763,567	45,000		0,422	1´381 780,137		
	L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 Op.: Gradonatura -da cava- Quota: 42.17406%	100,648	45,000		0,422	1´911,306		
	L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 Op.: RILEVATO -da cava- Quota: 42.17406%	30906,355	45,000		0,422	586´911,681		
	L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 Op.: RILEVATO -da cava- Quota: 42.17406%	53940,230	45,000		0,422	1´024 324,968		
	L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 Op.: RILEVATO -da cava- Quota: 42.17406%	9635,267	45,000		0,422	182´973,720		
	A RIPORTARE					´821´093,197		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					´821´093,197		
	L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 Op.: RILEVATO -da cava- Quota: 42.17406%	57002,398	45,000		0,422	1´082 475,538		
	L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: RIEMPIMENTO OPERA -da cava- Quota: 42.17406%	1058,292	45,000		0,422	20´096,965		
	L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: RILEVATO -da cava- Quota: 42.17406%	209570,35 3	45,000		0,422	3´979 741,003		
	L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 Op.: RIEMPIMENTO OPERA -da cava- Quota: 42.17406%	11612,438	45,000		0,422	220´520,198		
	L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 Op.: RILEVATO -da cava- Quota: 42.17406%	13656,814	45,000		0,422	259´342,898		
	L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 Op.: RILEVATO -da cava- Quota: 42.17406%	63864,548	45,000		0,422	1´212 787,767		
	SOMMANO mc x km					20´596 057,566		
	Parziale OV.V - Trasporto terre da Cava/ a Discarica - Corpi Stradali (SbCat 20) euro							
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	OV.V - Trasporto terre da Cava/ a Discarica - altre opere (No Demolizioni) (SbCat 21)							
2323 / 4951 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM							
	Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Volume geometrico o misurato in banco per il solo viaggio di andata. SpCat 29 - Lotto4 - TR - TRASPORTI E INDENNITA' DI DISCARICA Cat 64 - Lotto4 TR.1 TRASPORTI E INDENNITA' DI DISCARICA * SbCat 21 - OV.V - Trasporto terre da Cava/ a Discarica - altre opere (No Demolizioni) A.01.001							
	Lotto 4 ID.A Sistemazione Fiume Barbaianni *	13191,510			45,000	593´617,950		
	Lotto 4 ID.B Sistemazione Torrente Margi *	3338,200			45,000	150´219,000		
	Lotto 4 ID.C Sistemazione Torrente Canale *	231,000			45,000	10´395,000		
	Lotto 4 ID.D Sistemazione Fosso contrada Cannellazza *	1256,850			45,000	56´558,250		
	Lotto4 - 01 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 0+132 *	2270,500			45,000	102´172,500		
	Lotto4 - 02 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 1+325 *	2583,250			45,000	116´246,250		
	Lotto4 - 03 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 1+648 *	7026,030			45,000	316´171,350		
	Lotto4 - 04 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 2+916 *	2593,000			45,000	116´685,000		
	Lotto4 - 05 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+260 *	6063,620			45,000	272´862,900		
	Lotto4 - 06 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+710 *	8878,660			45,000	399´539,700		
	Lotto4 - 07 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 4+790 *	2730,930			45,000	122´891,850		
	Lotto4 - 08 - TOMBINO SCATOLARE 5X2.5 AL KM 7+909 *	7884,460			45,000	354´800,700		
	Lotto4 - 09 - TOMBINO SCATOLARE 2X1 AL KM 8+261 *	2500,000			45,000	112´500,000		
	Lotto4 - 10 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 8+841 *	959,010			45,000	43´155,450		
	Lotto4 - 11 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+160 *	1514,000			45,000	68´130,000		
	Lotto4 - 12 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+581 *	2885,430			45,000	129´844,350		
	Lotto4 - 13 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 11+851 *	2707,240			45,000	121´825,800		
	Lotto4 - 14 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 12+398 *	1093,250			45,000	49´196,250		
	Lotto4 - 15 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 12+556 *	784,960			45,000	35´323,200		
	Lotto4 - 16 - TOMBINO SCATOLARE 3X2 AL KM 13+055 *	998,470			45,000	44´931,150		
	Lotto4 - 17 - TOMBINO SCATOLARE 6X5 AL KM 13+344 *	2350,850			45,000	105´788,250		
	Lotto4 - 18 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 13+756 *	615,920			45,000	27´716,400		
	Lotto4 - 19 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 14+216 *	748,580			45,000	33´686,100		
	Lotto4 - 20 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 14+284 *	1235,280			45,000	55´587,600		
	Lotto4 - 21 - TOMBINO SCATOLARE 6X2.5 AL KM 14+300 *	744,930			45,000	33´521,850		
	Lotto4 - 22 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 14+536 *	966,630			45,000	43´498,350		
	Lotto4 - 23 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+309 *	2116,920			45,000	95´261,400		
	Lotto4 - 24 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+450 *	9454,990			45,000	425´474,550		
	Lotto4 - 25 - TOMBINO SCATOLARE 2X1.5 AL KM 15+763 *	3412,240			45,000	153´550,800		
	Lotto4 - 27 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+222 *	3828,120			45,000	172´265,400		
	Lotto4 - 28 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+597 *	2539,960			45,000	114´298,200		
	Lotto4 - 29 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 18+874 *	2540,000			45,000	114´300,000		
	Lotto4 - 30 - TOMBINO SCATOLARE 4X2.5 AL KM 19+036 *	2520,000			45,000	113´400,000		
	Lotto4 - 31 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 19+480 *	7650,450			45,000	344´270,250		
	Lotto4 - 32 - TOMBINO SCATOLARE 3X3 - PROLUNGAMENTO AL KM 19+832 *	2625,000			45,000	118´125,000		
	Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 *	232,830			45,000	10´477,350		
	Lotto4 - CV02 - CAVALCAVIA ALKM 4+982 *	308,000			45,000	13´860,000		
	Lotto4 - CV03 - CAVALCAVIA AL KM 7+790 *	1188,040			45,000	53´461,800		
	Lotto4 - CV04 - CAVALCAVIA AL KM 9+353 *	1103,600			45,000	49´662,000		
	Lotto4 - CV05 - CAVALCAVIA AL KM 15+426 *	161,000			45,000	7´245,000		
	Lotto4 - CV06 - CAVALCAVIA SVINCOLO 10 AL KM 16+605 *	1170,000			45,000	52´650,000		
	Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli *	68934,760			45,000	3´102 064,200		
	Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria *	9488,630			45,000	426´988,350		
	Lotto4 MA.1 Interventi di connotazione del progetto infrastrutturale *	2133,440			45,000	96´004,800		
	Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 4+187 AL KM 4+215 *	14407,080			45,000	648´318,600		
	Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 10+264 AL KM 10+280 *	7062,140			45,000	317´796,300		
	Lotto4 - OS03 - MURO IN CA SX DAL KM 2+781 AL KM 2+864 *	12342,260			45,000	555´401,700		
	Lotto4 - OS07 - MURO IN CA SX DAL KM 9+901 AL KM 10+146 *	1783,000			45,000	80´235,000		
	Lotto4 - OS08 - MURO IN CA DX DAL KM 12+730 AL KM 12+766 *	1144,000			45,000	51´480,000		
	Lotto4 - OS09 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA 12+766 AL KM 12+856 *	497,350			45,000	22´380,750		
	Lotto4 - OS10 - MURO IN CA SX DAL KM 12+817 AL KM 12+877 *	1410,000			45,000	63´450,000		
	Lotto4 - OS11 - MURO IN CA DX DAL KM 12+856 AL KM 12+12+							
	A RIPORTARE					)´719´286,650		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1´719´286,650		
	896 *	796,000			45,000	35´820,000		
	Lotto4 - OS15 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - SV10 DAL KM 0+037.56 AL KM 0+146.52 *	1178,000			45,000	53´010,000		
	Lotto4 - OS16 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - SV10 DAL KM 0+068 AL KM 0+140.12 *	1178,000			45,000	53´010,000		
	Lotto4 - OS17 - MURO IN CA DX DAL KM 16+916 AL KM 17+221 *	1503,400			45,000	67´653,000		
	Lotto4 - OS19 - MURO IN CA SX DAL KM 17+909 AL KM 18+186 *	9458,000			45,000	425´610,000		
	Lotto4 - OS21 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 19+086 AL KM 19+123 *	310,000			45,000	13´950,000		
	Lotto4 - OS22 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 19+180 AL KM 19+218 *	310,000			45,000	13´950,000		
	Lotto4 - OS23 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 19+229 AL KM 19+266 *	310,000			45,000	13´950,000		
	Lotto4 - OS24 - MURO IN CA DX 19+837 AL KM 20+021 *	4407,840			45,000	198´352,800		
	Lotto4 - OS25 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - DAL KM 20+230 AL KM FUORI LOTTO *	384,600			45,000	17´307,000		
	Lotto4 - ST01 - SOTTOVIA AL KM 0+166- SEC. 82 *	10546,400			45,000	474´588,000		
	Lotto4 - ST02 - SOTTOVIA AL KM 3+248 - SEC. 90 *	9090,000			45,000	409´050,000		
	Lotto4 - ST03 - SOTTOVIA AL KM 3+674 - SVINCOLO 8 RAMPA 6 *	8431,800			45,000	379´431,000		
	Lotto4 - ST04 - SOTTOVIA AL KM 7+036 - SEC. 98 *	5688,000			45,000	255´960,000		
	Lotto4 - ST05 - SOTTOVIA AL KM 12+406 - SEC. 112 *	1433,000			45,000	64´485,000		
	Lotto4 - ST06 - SOTTOVIA AL KM 13+308 - SVINCOLO 9 RAMPA 5 *	3159,220			45,000	142´164,900		
	Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX *	8651,920			45,000	389´336,400		
	Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO SX *	13670,760			45,000	615´184,200		
	Lotto4 - ST08 - SOTTOVIA AL KM 15+910 - SEC. 123 *	2108,900			45,000	94´900,500		
	Lotto4 - ST09 - SOTTOVIA AL KM 17+923 - SEC. 121 *	17490,000			45,000	787´050,000		
	Lotto4 - VE.1 - L7 VE.01 Interventi di stabilizzazione dei versanti	312,000			45,000	14´040,000		
	Lotto4 - VI01 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR. DX *	2467,320			45,000	111´029,400		
	Lotto4 - VI02 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR.SX *	2467,320			45,000	111´029,400		
	Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX *	4127,360			45,000	185´731,200		
	Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX *	4127,360			45,000	185´731,200		
	Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX *	1077,250			45,000	48´476,250		
	Lotto4 - VI06 - PONTE BUONAFEDE - CARR. SX *	1077,250			45,000	48´476,250		
	Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX *	5366,060			45,000	241´472,700		
	Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX *	5366,060			45,000	241´472,700		
	A.01.009							
	Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX *	3574,690			45,000	160´861,050		
	Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO SX *	3574,690			45,000	160´861,050		
	A.02.001.b							
	Lotto4 MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in dismissione della viabilità primaria e secondaria *	-11275,000			45,000	-507´375,000		
	A.02.007.c							
	Lotto 4 ID.A Sistemazione Fiume Barbaianni *	-1871,660			45,000	-84´224,700		
	Lotto 4 ID.B Sistemazione Torrente Margi *	-1003,600			45,000	-45´162,000		
	Lotto 4 ID.D Sistemazione Fosso contrada Cannellazza *	-169,650			45,000	-7´634,250		
	Lotto4 - 05 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+260 *	-191,200			45,000	-8´604,000		
	Lotto4 - 06 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+710 *	-80,850			45,000	-3´638,250		
	Lotto4 - 08 - TOMBINO SCATOLARE 5X2.5 AL KM 7+909 *	-94,350			45,000	-4´245,750		
	Lotto4 - 20 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 14+284 *	-16,400			45,000	-738,000		
	Lotto4 - 24 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+450 *	-14,490			45,000	-652,050		
	Lotto4 - 31 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 19+480 *	-3,680			45,000	-165,600		
	Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 4+187 AL KM 4+215 *	-98,480			45,000	-4´431,600		
	Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 10+264 AL KM 10+280 *	-5648,000			45,000	-254´160,000		
	Lotto4 - OS01 - CORDOLO IN CA *	-10581,370			45,000	-476´161,650		
	Lotto4 - OS03 - MURO IN CA SX DAL KM 2+781 AL KM 2+864 *	-10581,370			45,000	-476´161,650		
	Lotto4 - OS04 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 5+570 AL KM 5+609 *	-192,470			45,000	-8´661,150		
	Lotto4 - OS07 - MURO IN CA SX DAL KM 9+901 AL KM 10+146 *	-1175,400			45,000	-52´893,000		
	Lotto4 - OS08 - MURO IN CA DX DAL KM 12+730 AL KM 12+766 *	-385,630			45,000	-17´353,350		
	Lotto4 - OS09 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA 12+766 AL KM 12+856 *	-49,730			45,000	-2´237,850		
	Lotto4 - OS10 - MURO IN CA SX DAL KM 12+817 AL KM 12+877 *	-423,120			45,000	-19´040,400		
	Lotto4 - OS21 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 19+086 AL KM 19+123 *	-92,400			45,000	-4´158,000		
	Lotto4 - OS22 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 19+180 AL KM 19+218 *	-92,400			45,000	-4´158,000		
	Lotto4 - OS23 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM							
	A R I P O R T A R E					1´751´374,400		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					751´374,400		
	19+229 AL KM 19+266 *	-92,400			45,000	-4´158,000		
	Lotto4 - OS25 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - DAL KM 20+230 AL KM FUORI LOTTO *	-70,200			45,000	-3´159,000		
	Lotto4 - VI01 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR. DX *	-1086,950			45,000	-48´912,750		
	Lotto4 - VI02 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR.SX *	-1086,930			45,000	-48´911,850		
	Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX *	-2382,840			45,000	-107´227,800		
	Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX *	-2382,840			45,000	-107´227,800		
	Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX *	-328,450			45,000	-14´780,250		
	Lotto4 - VI06 - PONTE BUONAFEDE - CARR. SX *	-328,450			45,000	-14´780,250		
	Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX *	-1650,000			45,000	-74´250,000		
	Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX *	-1650,000			45,000	-74´250,000		
	A.03.007.a							
	Lotto4 - 01 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 0+132 *	1,680			45,000	75,600		
	Lotto4 - 06 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+710 *	1,470			45,000	66,150		
	Lotto4 - 08 - TOMBINO SCATOLARE 5X2.5 AL KM 7+909 *	6,710			45,000	301,950		
	Lotto4 - 12 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+581 *	1,890			45,000	85,050		
	Lotto4 - 27 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+222 *	1,680			45,000	75,600		
	Lotto4 - 28 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+597 *	1,680			45,000	75,600		
	Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 10+264 AL KM 10+280 *	67,450			45,000	3´035,250		
	Lotto4 - ST01 - SOTTOVIA AL KM 0+166- SEC. 82 *	42,500			45,000	1´912,500		
	B.01.001.a							
	Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 *	97,520			45,000	4´388,400		
	Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli *					2´749		
		61107,550			45,000	839,750		
	Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria *	8366,320			45,000	376´484,400		
	Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE *	619,740			45,000	27´888,300		
	PA.OC.0153							
	Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX *	566,000			45,000	25´470,000		
	PA.OC.0075							
	Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 *	480,000	0,502		45,000	10´843,200		
	Lotto4 - CV02 - CAVALCAVIA ALKM 4+982 *	480,000	0,502		45,000	10´843,200		
	Lotto4 - CV03 - CAVALCAVIA AL KM 7+790 *	560,000	0,502		45,000	12´650,400		
	Lotto4 - CV04 - CAVALCAVIA AL KM 9+353 *	544,000	0,502		45,000	12´288,960		
	Lotto4 - CV05 - CAVALCAVIA AL KM 15+426 *	400,000	0,502		45,000	9´036,000		
	Lotto4 - CV06 - CAVALCAVIA SVINCOLO 10 AL KM 16+605 *	1325,000	0,502		45,000	29´931,750		
	Lotto4 - VE.1 - L7 VE.01 Interventi di stabilizzazione dei versanti	8457,500	0,502		45,000	191´054,925		
	Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX *	1208,000	0,502		45,000	27´288,720		
	Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX *	628,000	0,502		45,000	14´186,520		
	PA.OC.0076		0,502			0,502		
	Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX *	3090,000	0,502		45,000	69´803,100		
	Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX *	4108,000	0,502		45,000	92´799,720		
	Lotto4 - OS71 - PARATIA DI PALI IMBOCCO GALLERIA *	3216,000	0,502		45,000	72´649,440		
	Lotto4 - OS72 - PARATIA DI PALI IMBOCCO GALLERIA *	2041,500			45,000	91´867,500		
	Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE *	32,000	0,785		45,000	1´130,400		
	PA.OC.0077		0,785			0,785		
	Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 4+187 AL KM 4+215 *	2304,000	0,785		45,000	81´388,800		
	Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 10+264 AL KM 10+280 *	1984,000	0,785		45,000	70´084,800		
	Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE *	276,000	0,785		45,000	9´749,700		
	Lotto4 - VI01 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR. DX *	928,000	0,785		45,000	32´781,600		
	Lotto4 - VI02 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR.SX *	998,000			45,000	44´910,000		
	Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX *	1152,000	1,130		45,000	58´579,200		
	Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX *	1152,000	1,130		45,000	58´579,200		
	Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX *	960,000	1,130		45,000	48´816,000		
	Lotto4 - VI06 - PONTE BUONAFEDE - CARR. SX *	960,000			45,000	43´200,000		
	Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX *	1152,000	1,766		45,000	91´549,440		
	Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX *	1152,000	1,766		45,000	91´549,440		
	A.02.001.a							
	Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli *	19839,250	0,200		45,000	178´553,250		
	Sommano positivi mc x km					21´379 045,752		
	Sommano negativi mc x km					-2´479 513,950		
	SOMMANO mc x km					18´899 531,802		
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
2324 / 4952 E.08.005.17. 05.04	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 17 05 03							
	Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione. Compreso il terreno proveniente da siti contaminati. SpCat 29 - Lotto4 - TR - TRASPORTI E INDENNITA' DI DISCARICA Cat 64 - Lotto4 TR.1 TRASPORTI E INDENNITA' DI DISCARICA * SbCat 21 - OV.V - Trasporto terre da Cava/ a Discarica - altre opere (No Demolizioni) A.01.001							
	Lotto 4 ID.A Sistemazione Fiume Barbaianni *	13191,510			2,000	26´383,020		
	Lotto 4 ID.B Sistemazione Torrente Margi *	3338,200			2,000	6´676,400		
	Lotto 4 ID.C Sistemazione Torrente Canale *	231,000			2,000	462,000		
	Lotto 4 ID.D Sistemazione Fosso contrada Cannellazza *	1256,850			2,000	2´513,700		
	Lotto4 - 01 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 0+132 *	2270,500			2,000	4´541,000		
	Lotto4 - 02 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 1+325 *	2583,250			2,000	5´166,500		
	Lotto4 - 03 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 1+648 *	7026,030			2,000	14´052,060		
	Lotto4 - 04 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 2+916 *	2593,000			2,000	5´186,000		
	Lotto4 - 05 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+260 *	6063,620			2,000	12´127,240		
	Lotto4 - 06 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+710 *	8878,660			2,000	17´757,320		
	Lotto4 - 07 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 4+790 *	2730,930			2,000	5´461,860		
	Lotto4 - 08 - TOMBINO SCATOLARE 5X2.5 AL KM 7+909 *	7884,460			2,000	15´768,920		
	Lotto4 - 09 - TOMBINO SCATOLARE 2X1 AL KM 8+261 *	2500,000			2,000	5´000,000		
	Lotto4 - 10 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 8+841 *	959,010			2,000	1´918,020		
	Lotto4 - 11 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+160 *	1514,000			2,000	3´028,000		
	Lotto4 - 12 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+581 *	2885,430			2,000	5´770,860		
	Lotto4 - 13 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 11+851 *	2707,240			2,000	5´414,480		
	Lotto4 - 14 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 12+398 *	1093,250			2,000	2´186,500		
	Lotto4 - 15 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 12+556 *	784,960			2,000	1´569,920		
	Lotto4 - 16 - TOMBINO SCATOLARE 3X2 AL KM 13+055 *	998,470			2,000	1´996,940		
	Lotto4 - 17 - TOMBINO SCATOLARE 6X5 AL KM 13+344 *	2350,850			2,000	4´701,700		
	Lotto4 - 18 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 13+756 *	615,920			2,000	1´231,840		
	Lotto4 - 19 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 14+216 *	748,580			2,000	1´497,160		
	Lotto4 - 20 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 14+284 *	1235,280			2,000	2´470,560		
	Lotto4 - 21 - TOMBINO SCATOLARE 6X2.5 AL KM 14+300 *	744,930			2,000	1´489,860		
	Lotto4 - 22 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 14+536 *	966,630			2,000	1´933,260		
	Lotto4 - 23 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+309 *	2116,920			2,000	4´233,840		
	Lotto4 - 24 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+450 *	9454,990			2,000	18´909,980		
	Lotto4 - 25 - TOMBINO SCATOLARE 2X1.5 AL KM 15+763 *	3412,240			2,000	6´824,480		
	Lotto4 - 27 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+222 *	3828,120			2,000	7´656,240		
	Lotto4 - 28 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+597 *	2539,960			2,000	5´079,920		
	Lotto4 - 29 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 18+874 *	2540,000			2,000	5´080,000		
	Lotto4 - 30 - TOMBINO SCATOLARE 4X2.5 AL KM 19+036 *	2520,000			2,000	5´040,000		
	Lotto4 - 31 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 19+480 *	7650,450			2,000	15´300,900		
	Lotto4 - 32 - TOMBINO SCATOLARE 3X3 - PROLUNGAMENTO AL KM 19+832 *	2625,000			2,000	5´250,000		
	Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 *	232,830			2,000	465,660		
	Lotto4 - CV02 - CAVALCAVIA ALKM 4+982 *	308,000			2,000	616,000		
	Lotto4 - CV03 - CAVALCAVIA AL KM 7+790 *	1188,040			2,000	2´376,080		
	Lotto4 - CV04 - CAVALCAVIA AL KM 9+353 *	1103,600			2,000	2´207,200		
	Lotto4 - CV05 - CAVALCAVIA AL KM 15+426 *	161,000			2,000	322,000		
	Lotto4 - CV06 - CAVALCAVIA SVINCOLO 10 AL KM 16+605 *	1170,000			2,000	2´340,000		
	Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli *	68934,760			2,000	137´869,520		
	Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria *	9488,630			2,000	18´977,260		
	Lotto4 MA.1 Interventi di connotazione del progetto infrastrutturale *	2133,440			2,000	4´266,880		
	Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 4+187 AL KM 4+215 *	14407,080			2,000	28´814,160		
	Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 10+264 AL KM 10+280 *	7062,140			2,000	14´124,280		
	Lotto4 - OS03 - MURO IN CA SX DAL KM 2+781 AL KM 2+864 *	12342,260			2,000	24´684,520		
	Lotto4 - OS07 - MURO IN CA SX DAL KM 9+901 AL KM 10+146 *	1783,000			2,000	3´566,000		
	Lotto4 - OS08 - MURO IN CA DX DAL KM 12+730 AL KM 12+766 *	1144,000			2,000	2´288,000		
	Lotto4 - OS09 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA 12+766 AL KM 12+856 *	497,350			2,000	994,700		
	Lotto4 - OS10 - MURO IN CA SX DAL KM 12+817 AL KM 12+877 *	1410,000			2,000	2´820,000		
	Lotto4 - OS11 - MURO IN CA DX DAL KM 12+856 AL KM 12+12+896 *	796,000			2,000	1´592,000		
	A RIPORTARE					478´004,740		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					478´004,740		
	Lotto4 - OS15 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - SV10 DAL KM 0+037.56 AL KM 0+146.52 *	1178,000			2,000	2´356,000		
	Lotto4 - OS16 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - SV10 DAL KM 0+068 AL KM 0+140.12 *	1178,000			2,000	2´356,000		
	Lotto4 - OS17 - MURO IN CA DX DAL KM 16+916 AL KM 17+221 *	1503,400			2,000	3´006,800		
	Lotto4 - OS19 - MURO IN CA SX DAL KM 17+909 AL KM 18+186 *	9458,000			2,000	18´916,000		
	Lotto4 - OS21 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 19+086 AL KM 19+123 *	310,000			2,000	620,000		
	Lotto4 - OS22 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 19+180 AL KM 19+218 *	310,000			2,000	620,000		
	Lotto4 - OS23 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 19+229 AL KM 19+266 *	310,000			2,000	620,000		
	Lotto4 - OS24 - MURO IN CA DX 19+837 AL KM 20+021 *	4407,840			2,000	8´815,680		
	Lotto4 - OS25 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - DAL KM 20+230 AL KM FUORI LOTTO *	384,600			2,000	769,200		
	Lotto4 - ST01 - SOTTOVIA AL KM 0+166- SEC. 82 *	10546,400			2,000	21´092,800		
	Lotto4 - ST02 - SOTTOVIA AL KM 3+248 - SEC. 90 *	9090,000			2,000	18´180,000		
	Lotto4 - ST03 - SOTTOVIA AL KM 3+674 - SVINCOLO 8 RAMPA 6 *	8431,800			2,000	16´863,600		
	Lotto4 - ST04 - SOTTOVIA AL KM 7+036 - SEC. 98 *	5688,000			2,000	11´376,000		
	Lotto4 - ST05 - SOTTOVIA AL KM 12+406 - SEC. 112 *	1433,000			2,000	2´866,000		
	Lotto4 - ST06 - SOTTOVIA AL KM 13+308 - SVINCOLO 9 RAMPA 5 *	3159,220			2,000	6´318,440		
	Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX *	8651,920			2,000	17´303,840		
	Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO SX *	13670,760			2,000	27´341,520		
	Lotto4 - ST08 - SOTTOVIA AL KM 15+910 - SEC. 123 *	2108,900			2,000	4´217,800		
	Lotto4 - ST09 - SOTTOVIA AL KM 17+923 - SEC. 121 *	17490,000			2,000	34´980,000		
	Lotto4 - VE.1 - L7 VE.01 Interventi di stabilizzazione dei versanti	312,000			2,000	624,000		
	Lotto4 - VI01 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR. DX *	2467,320			2,000	4´934,640		
	Lotto4 - VI02 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR.SX *	2467,320			2,000	4´934,640		
	Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX *	4127,360			2,000	8´254,720		
	Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX *	4127,360			2,000	8´254,720		
	Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX *	1077,250			2,000	2´154,500		
	Lotto4 - VI06 - PONTE BUONAFEDE - CARR. SX *	1077,250			2,000	2´154,500		
	Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX *	5366,060			2,000	10´732,120		
	Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX *	5366,060			2,000	10´732,120		
	A.01.009							
	Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX *	3574,690			2,000	7´149,380		
	Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO SX *	3574,690			2,000	7´149,380		
	A.02.001.b							
	Lotto4 MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in dismissione della viabilità primaria e secondaria *	-11275,000			2,000	-22´550,000		
	A.02.007.c							
	Lotto 4 ID.A Sistemazione Fiume Barbaianni *	-1871,660			2,000	-3´743,320		
	Lotto 4 ID.B Sistemazione Torrente Margi *	-1003,600			2,000	-2´007,200		
	Lotto 4 ID.D Sistemazione Fosso contrada Cannellazza *	-169,650			2,000	-339,300		
	Lotto4 - 05 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+260 *	-191,200			2,000	-382,400		
	Lotto4 - 06 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+710 *	-80,850			2,000	-161,700		
	Lotto4 - 08 - TOMBINO SCATOLARE 5X2.5 AL KM 7+909 *	-94,350			2,000	-188,700		
	Lotto4 - 20 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 14+284 *	-16,400			2,000	-32,800		
	Lotto4 - 24 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+450 *	-14,490			2,000	-28,980		
	Lotto4 - 31 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 19+480 *	-3,680			2,000	-7,360		
	Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 4+187 AL KM 4+215 *	-98,480			2,000	-196,960		
	Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 10+264 AL KM 10+280 *	-5648,000			2,000	-11´296,000		
	Lotto4 - OS01 - CORDOLO IN CA *	-10581,370			2,000	-21´162,740		
	Lotto4 - OS03 - MURO IN CA SX DAL KM 2+781 AL KM 2+864 *	-10581,370			2,000	-21´162,740		
	Lotto4 - OS04 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 5+570 AL KM 5+609 *	-192,470			2,000	-384,940		
	Lotto4 - OS07 - MURO IN CA SX DAL KM 9+901 AL KM 10+146 *	-1175,400			2,000	-2´350,800		
	Lotto4 - OS08 - MURO IN CA DX DAL KM 12+730 AL KM 12+766 *	-385,630			2,000	-771,260		
	Lotto4 - OS09 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA 12+766 AL KM 12+856 *	-49,730			2,000	-99,460		
	Lotto4 - OS10 - MURO IN CA SX DAL KM 12+817 AL KM 12+877 *	-423,120			2,000	-846,240		
	Lotto4 - OS21 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 19+086 AL KM 19+123 *	-92,400			2,000	-184,800		
	Lotto4 - OS22 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 19+180 AL KM 19+218 *	-92,400			2,000	-184,800		
	Lotto4 - OS23 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 19+229 AL KM 19+266 *	-92,400			2,000	-184,800		
	A R I P O R T A R E					655´431,840		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					655´431,840		
	Lotto4 - OS25 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - DAL KM 20+230 AL KM FUORI LOTTO *	-70,200			2,000	-140,400		
	Lotto4 - VI01 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR. DX *	-1086,950			2,000	-2´173,900		
	Lotto4 - VI02 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR.SX *	-1086,930			2,000	-2´173,860		
	Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX *	-2382,840			2,000	-4´765,680		
	Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX *	-2382,840			2,000	-4´765,680		
	Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX *	-328,450			2,000	-656,900		
	Lotto4 - VI06 - PONTE BUONAFEDE - CARR. SX *	-328,450			2,000	-656,900		
	Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX *	-1650,000			2,000	-3´300,000		
	Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX *	-1650,000			2,000	-3´300,000		
	A.03.007.a							
	Lotto4 - 01 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 0+132 *	1,680			2,000	3,360		
	Lotto4 - 06 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+710 *	1,470			2,000	2,940		
	Lotto4 - 08 - TOMBINO SCATOLARE 5X2.5 AL KM 7+909 *	6,710			2,000	13,420		
	Lotto4 - 12 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+581 *	1,890			2,000	3,780		
	Lotto4 - 27 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+222 *	1,680			2,000	3,360		
	Lotto4 - 28 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+597 *	1,680			2,000	3,360		
	Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 10+264 AL KM 10+280 *	67,450			2,000	134,900		
	Lotto4 - ST01 - SOTTOVIA AL KM 0+166- SEC. 82 *	42,500			2,000	85,000		
	B.01.001.a							
	Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 *	97,520			2,000	195,040		
	Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli *	61107,550			2,000	122´215,100		
	Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria *	8366,320			2,000	16´732,640		
	Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE *	619,740			2,000	1´239,480		
	PA.OC.0153							
	Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX *	566,000			2,000	1´132,000		
	PA.OC.0075							
	Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 *	480,000	0,502		2,000	481,920		
	Lotto4 - CV02 - CAVALCAVIA ALKM 4+982 *	480,000	0,502		2,000	481,920		
	Lotto4 - CV03 - CAVALCAVIA AL KM 7+790 *	560,000	0,502		2,000	562,240		
	Lotto4 - CV04 - CAVALCAVIA AL KM 9+353 *	544,000	0,502		2,000	546,176		
	Lotto4 - CV05 - CAVALCAVIA AL KM 15+426 *	400,000	0,502		2,000	401,600		
	Lotto4 - CV06 - CAVALCAVIA SVINCOLO 10 AL KM 16+605 *	1325,000	0,502		2,000	1´330,300		
	Lotto4 - VE.1 - L7 VE.01 Interventi di stabilizzazione dei versanti	8457,500	0,502		2,000	8´491,330		
	Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX *	1208,000	0,502		2,000	1´212,832		
	Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX *	628,000	0,502		2,000	630,512		
	PA.OC.0076		0,502			0,502		
	Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX *	3090,000	0,502		2,000	3´102,360		
	Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX *	4108,000	0,502		2,000	4´124,432		
	Lotto4 - OS71 - PARATIA DI PALI IMBOCCO GALLERIA *	3216,000	0,502		2,000	3´228,864		
	Lotto4 - OS72 - PARATIA DI PALI IMBOCCO GALLERIA *	2041,500			2,000	4´083,000		
	Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE *	32,000	0,785		2,000	50,240		
	PA.OC.0077		0,785			0,785		
	Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 4+187 AL KM 4+215 *	2304,000	0,785		2,000	3´617,280		
	Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 10+264 AL KM 10+280 *	1984,000	0,785		2,000	3´114,880		
	Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE *	276,000	0,785		2,000	433,320		
	Lotto4 - VI01 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR. DX *	928,000	0,785		2,000	1´456,960		
	Lotto4 - VI02 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR.SX *	998,000			2,000	1´996,000		
	Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX *	1152,000	1,130		2,000	2´603,520		
	Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX *	1152,000	1,130		2,000	2´603,520		
	Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX *	960,000	1,130		2,000	2´169,600		
	Lotto4 - VI06 - PONTE BUONAFEDE - CARR. SX *	960,000			2,000	1´920,000		
	Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX *	1152,000	1,766		2,000	4´068,864		
	Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX *	1152,000	1,766		2,000	4´068,864		
	A.02.001.a							
	Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli *	19839,250	0,200		2,000	7´935,700		
	Sommano positivi t					950´181,041		
	Sommano negativi t					-110´200,620		
	SOMMANO t					839´980,421		
	Parziale OV.V - Trasporto terre da Cava/ a Discarica - altre opere (No Demolizioni) (SbCat 21) euro							
	Parziale Lotto4 TR.1 TRASPORTI E INDENNITA' DI DISCARICA * (Cat 64) euro							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Parziale Lotto4 - TR - TRASPORTI E INDENNITA' DI DISCARICA (SpCat 29) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) (SpCat 30) **Lotto4 - VI01 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR. DX * (Cat 247)** **VI.E - Movimenti terra (SbCat 40)**							
2325 / 489 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 247 - Lotto4 - VI01 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR. DX * SbCat 40 - VI.E - Movimenti terra SI DIVIDE PER 0.50 IN QUANTO IL VALORE è RIFERITO AD ENTRAMBE LE CARREGGIATE							
	Sp1	1283,450			0,500	641,725		
	P1	1573,580			0,500	786,790		
	Sp2	2077,600			0,500	1´038,800		
	SOMMANO m³					2´467,315		
2326 / 490 A.02.007.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - - SOLO STESA IN STRATI							
	Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 247 - Lotto4 - VI01 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR. DX * SbCat 40 - VI.E - Movimenti terra							
	Dx Sp1			0,500	323,700	161,850		
	Dx P1				673,800	673,800		
	Dx Sp2			0,500	502,600	251,300		
	SOMMANO m³					1´086,950		
	Parziale VI.E - Movimenti terra (SbCat 40) euro							

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	VI.F - Spalle (SbCat 41)							
2327 / 491 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.							
	Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.							
	SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti)							
	Cat 247 - Lotto4 - VI01 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR. DX *							
	SbCat 41 - VI.F - Spalle							
	Spalla 1 - Trave2 DX		11,380	2,750	2,150	67,284		
	Spalla 1 - Muro trasversale DX *(H/peso=(3,16+3,54)/2-0,45)		11,380	0,600	2,900	19,801		
	Spalla 1 - Cordolo trasversale DX *(lung.=9,75+2,67/2)		11,085	0,850	0,450	4,240		
	Spalla 1 - Cordolo centrale DX	0,500	2,670	0,850	0,160	0,182		
	Spalla 1 - Muro laterale DX *(larg.=(0,80+0,30)/2)		4,950	0,550	5,030	13,694		
	Spalla 1 - Cordolo1 muro laterale DX		4,950	0,750	0,450	1,671		
	Spalla 1 - Cordolo2 muro laterale DX		0,850	0,750	0,160	0,102		
	Spalla 1 - Baggioli1 DX		1,200	1,450	0,250	0,435		
	Spalla 1 - Baggioli2 DX		1,200	1,450	0,500	0,870		
	Spalla 1 - Muro1 copri baggioli DX		1,650	0,200	1,800	0,594		
	Spalla 1 - Muro2 copri baggioli DX *(lung.=(1,80+1,65)/2)		1,725	0,200	0,500	0,173		
	Parziale m³					109,046		
	Spalla 2 - Trave1 DX		11,380	2,750	3,550	111,097		
	Spalla 2 - Muro trasversale DX *(H/peso=(3,15+3,53)/2-0,45)		11,380	0,600	2,890	19,733		
	Spalla 2 - Cordolo trasversale DX *(lung.=9,75+2,66/2)		11,080	0,850	0,450	4,238		
	Spalla 2 - Cordolo centrale DX	0,500	2,660	0,850	0,160	0,181		
	Spalla 2 - Muro laterale DX *(larg.=(0,88+0,30)/2)		4,950	0,590	5,750	16,793		
	Spalla 2 - Cordolo1 muro laterale DX		4,950	0,750	0,450	1,671		
	Spalla 2 - Cordolo2 muro laterale DX		0,850	0,750	0,160	0,102		
	Spalla 2 - Baggioli1 DX		1,200	1,450	0,250	0,435		
	Spalla 2 - Baggioli2 DX		1,200	1,450	0,500	0,870		
	Spalla 2 - Muro1 copri baggioli DX		1,650	0,200	1,800	0,594		
	Spalla 2 - Muro2 copri baggioli DX *(lung.=(1,80+1,65)/2)		1,725	0,200	0,500	0,173		
	Parziale m³					155,887		
	SOMMANO m³					264,933		
2328 / 492 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.							
	SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti)							
	Cat 247 - Lotto4 - VI01 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR. DX *							
	SbCat 41 - VI.F - Spalle							
	Spalla 1 - Trave2 DX *(lung.=2*11,38+2,75)		25,510		2,150	54,847		
	Spalla 1 - Muro trasversale DX *(lung.=2*11,38+0,6)*(H/peso=(3,16+3,54)/2-0,45)		23,360		2,900	67,744		
	Spalla 1 - Cordolo trasversale DX *(lung.=2*9,75+2,67/2+0,85)		21,685		0,450	9,758		
	Spalla 1 - Cordolo centrale DX *(lung.=2*2,67+0,85)	0,500	6,190		0,160	0,495		
	Spalla 1 - Muro laterale DX *(lung.=2*4,95+(0,80+0,30)/2)		10,450		5,030	52,564		
	Spalla 1 - Cordolo1 muro laterale DX *(lung.=2*4,95+0,75)		10,650		0,450	4,793		
	Spalla 1 - Cordolo2 muro laterale DX *(lung.=2*0,85+0,75)		2,450		0,160	0,392		
	A RIPORTARE					190,593		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O					190,593		
	Spalla 1 - Baggioli1 DX *(lung.=2*1,2+1,45)		3,850		0,250	0,963		
	Spalla 1 - Baggioli2 DX *(lung.=2*1,2+1,45)		3,850		0,500	1,925		
	Spalla 1 - Muro1 copri baggioli DX *(lung.=2*1,65+0,2)		3,500		1,800	6,300		
	Spalla 1 - Muro2 copri baggioli DX *(lung.=2*(1,80+1,65)/2+0,2)		3,650		0,500	1,825		
	Parziale m²					201,606		
	Spalla 2 - Trave1 DX *(lung.=2*11,38+2,75)		25,510		3,550	90,561		
	Spalla 2 - Muro trasversale DX *(lung.=2*11,38+0,6)*(H/peso=(3,15+ 3,53)/2-0,45)		23,360		2,890	67,510		
	Spalla 2 - Cordolo trasversale DX *(lung.=2*9,75+2,66/2+0,85)		21,680		0,450	9,756		
	Spalla 2 - Cordolo centrale DX *(lung.=2*2,66+0,85)	0,500	6,170		0,160	0,494		
	Spalla 2 - Muro laterale DX *(lung.=2*4,95+(0,88+0,30)/2)		10,490		5,750	60,318		
	Spalla 2 - Cordolo1 muro laterale DX *(lung.=2*4,95+0,75)		10,650		0,450	4,793		
	Spalla 2 - Cordolo2 muro laterale DX *(lung.=2*0,85+0,75)		2,450		0,160	0,392		
	Spalla 2 - Baggioli1 DX *(lung.=2*1,2+1,45)		3,850		0,250	0,963		
	Spalla 2 - Baggioli2 DX *(lung.=2*1,2+1,45)		3,850		0,500	1,925		
	Spalla 2 - Muro1 copri baggioli DX *(lung.=2*1,65+0,2)		3,500		1,800	6,300		
	Spalla 2 - Muro2 copri baggioli DX *(lung.=2*(1,80+1,65)/2+0,2)		3,650		0,500	1,825		
	Parziale m²					244,837		
	SOMMANO m²					446,443		
2329 / 493 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 247 - Lotto4 - VI01 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR. DX * SbCat 41 - VI.F - Spalle								
	Spalla DX - 0.50 x fondazione - 0.50 spalla DX/SX	0,500	0,500		67359,400	16´839,850		
	Spalla SX - 0.50 x fondazione - 0.50 spalla DX/SX	0,500	0,500		72526,800	18´131,700		
	Baggioli SP1				196,200	196,200		
	Baggioli P1				196,200	196,200		
	Baggioli SP2				196,200	196,200		
	SOMMANO kg					35´560,150		
2330 / 507 PA.OC.0002	Sovrapprezzo alle casseforme per la lavorazione della fac ... ediante l'applicazione alle cassefor me di idonee matrici. Sovrapprezzo alle casseforme per formaz. di particolari disegni in rilievo da ottenersi mediante l'a…..si mediante l'applicaz. alle casseforme di matrici SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 247 - Lotto4 - VI01 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR. DX * SbCat 41 - VI.F - Spalle							
	Spalla 1 - Trave2 DX *(lung.=11,38+2,75)		14,130		2,150	30,380		
	Spalla 1 - Muro trasversale DX *(lung.=11,38+0,6)		11,980		3,160	37,857		
	Spalla 1 - Muro laterale DX		4,950		5,030	24,899		
	Spalla 1 - Muro1 copri baggioli DX		1,650		1,800	2,970		
	Spalla 1 - Muro2 copri baggioli DX *(lung.=(1,80+1,65)/2)		1,725		0,500	0,863		
	Parziale m²					96,969		
	Spalla 2 - Trave1 DX *(lung.=11,38+2,75)		14,130		3,550	50,162		
	Spalla 2 - Muro trasversale DX *(lung.=11,38+0,6)		11,980		3,150	37,737		
	Spalla 2 - Muro laterale DX		4,950		5,750	28,463		
	Spalla 2 - Muro1 copri baggioli DX		1,650		1,800	2,970		
	Spalla 2 - Muro2 copri baggioli DX *(lung.=(1,80+1,65)/2)		1,725		0,500	0,863		
	Parziale m²					120,195		
	A R I P O R T A R E					217,164		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					217,164		
	SOMMANO m²					217,164		
2331 / 509 A.02.007.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO CON MATERIALI PROVENIENTI DA SCAVO PREVIA FRANTUMAZIONE E VAGLIATURA							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 247 - Lotto4 - VI01 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR. DX * SbCat 41 - VI.F - Spalle Rinterro a tergo spalle Spalla S1 dx	1,000		11,400	25,000	285,000		
	Spalla S2 dx Tipo 1	1,000		11,400	33,000	376,200		
	SOMMANO m³					661,200		
	Parziale VI.F - Spalle (SbCat 41) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	VI.G - Pile (SbCat 42)							
2332 / 494 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 247 - Lotto4 - VI01 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR. DX * SbCat 42 - VI.G - Pile							
	Pila 1 - Fusto area	10,740			3,660	39,308		
	Pila 1 - Baggioli1		1,100	1,450	0,500	0,798		
	Pila 1 - Baggioli2		1,100	1,450	0,250	0,399		
	SOMMANO m³					40,505		
2333 / 495 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 247 - Lotto4 - VI01 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR. DX * SbCat 42 - VI.G - Pile							
	Pila 1 - Fusto perimetro		19,370		3,660	70,894		
	Pila 1 - Baggioli1 *(lung.=1,1+1,45)	2,000	2,550		0,500	2,550		
	Pila 1 - Baggioli2 *(lung.=1,1+1,45)	2,000	2,550		0,250	1,275		
	a dedurre quota curva							
	Pila 1 - Fusto parte curva *(lung.=0,75*3,14)	2,000	2,355		3,660	-17,239		
	Sommano positivi m²					74,719		
	Sommano negativi m²					-17,239		
	SOMMANO m²					57,480		
2334 / 496 B.04.002	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE SPECIALI Per getti di cemento armato o precompresso avente curvatura tridimensionale con raggio di curvatura non superiore a ml 10, atte ad ottenere superfici omogenee d'alta qualità, esc ... semblati in opera a contenimento del getto, con tutti gli altri oneri di cui al prezzo relativo alle casserature piane. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 247 - Lotto4 - VI01 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR. DX * SbCat 42 - VI.G - Pile							
	Pila 1 - Fusto parte curva *(lung.=0,75*3,14)	2,000	2,355		3,660	17,239		
	SOMMANO m²					17,239		
2335 / 497	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
B.05.030	IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 247 - Lotto4 - VI01 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR. DX * SbCat 42 - VI.G - Pile Pile - fusto							
	P1 - 0.50 fondazione	0,500			26324,000	13´162,000		
	SOMMANO kg					13´162,000		
2336 / 508 PA.OC.0002	Sovrapprezzo alle casseforme per la lavorazione della fac ... ediante l'applicazione alle cassefor me di idonee matrici. Sovrapprezzo alle casseforme per formaz. di particolari disegni in rilievo da ottenersi mediante l'a…..si mediante l'applicaz. alle casseforme di matrici SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 247 - Lotto4 - VI01 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR. DX * SbCat 42 - VI.G - Pile							
	P1 *(lung.=(0,27+2,3+0,27))	2,000	2,840		3,660	20,789		
	SOMMANO m²					20,789		
	Parziale VI.G - Pile (SbCat 42) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	VI.L - Impalcato (SbCat 43)							
2337 / 500 B.06.094.a	OPERE D'ARTE OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN CALCESTRUZZO - PER ZONE DA RICOPRIRE CON CONGLOMERATO BITUMINOSO							
	Semplice o armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita con prodotto elastomerico poliuretanico bicomponente privo di solventi, plastificanti, materiali bituminosi, con quantit ... er esempio la sabbiatura, la idroscarifica, la bocciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 247 - Lotto4 - VI01 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR. DX * SbCat 43 - VI.L - Impalcato							
	Carreggiata = 9.75 *(lung.=80,83+0,90*2)		82,630	9,750		805,643		
	SOMMANO m²					805,643		
2338 / 501 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 247 - Lotto4 - VI01 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR. DX * SbCat 43 - VI.L - Impalcato							
	Alzate cordoli	2,000	82,630		0,160	26,442		
	Sponde fine impalcato *(lung.=11,25+11,25)		22,500		0,300	6,750		
	sponde fine impalcato cordoli *(par.ug.=2*2)	4,000	0,750		0,160	0,480		
	SOMMANO m²					33,672		
2339 / 502 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 247 - Lotto4 - VI01 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR. DX * SbCat 43 - VI.L - Impalcato							
	Soletta		82,630	11,250	0,240	223,101		
	Cordolo area	2,000	82,630	0,750	0,160	19,831		
	SOMMANO m³					242,932		
2340 / 503 B.08.002.2.a	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA							
	Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 247 - Lotto4 - VI01 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR. DX * SbCat 43 - VI.L - Impalcato							
	Impalcato lato interno		82,630		0,700	57,841		
	Impalcato lato esterno h media 1.3 m		82,630		1,300	107,419		
	Spalla SP1		5,800		1,000	5,800		
	Spalla SP2		5,800		1,000	5,800		
	SOMMANO m²					176,860		
2341 / 504 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 247 - Lotto4 - VI01 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR. DX * SbCat 43 - VI.L - Impalcato							
	Armatura soletta e cordoli				86125,500	86´125,500		
	SOMMANO kg					86´125,500		
2342 / 505 B.04.016	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - COPP ... ALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE							
	Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37 N/mmq ed armata con acciaio B450C, di spessore non inferiore a cm 5 e non superiore a cm 8, avente superfici in vist ... i prefabbricate e varate; in tal caso si detrarranno dal computo della soletta i volumi di calcestruzzo della coppella. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 247 - Lotto4 - VI01 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR. DX * SbCat 43 - VI.L - Impalcato							
	(lung.=80,83+0,90*2)*(larg.=9,75+1,5)		82,630	11,250		929,588		
	SOMMANO m²					929,588		
2343 / 506 B.05.002.b	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - STRUTTURE ... 0025) A DOPPIO T - LUCI 40,01 - 70,00 M - - VARO DAL BASSO							
	Per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato in opera, di qualunque resilienza e spessore, compresi: - la fornitura e la posa in opera; - l'incidenza di bulloni, piast ... lusione delle opere di fondazione; ed ogni onere necessario per dare compiuta la lavorazione a perfetta regola d'arte. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 247 - Lotto4 - VI01 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR. DX * SbCat 43 - VI.L - Impalcato Incidenza=2700 kg/ml							
	Sp1-P1 *(lung.=39,92+0,7)		40,620		2521,700	102´431,454		
	P1-SP2 *(lung.=40,91+0,7)		41,610		2521,700	104´927,937		
	SOMMANO kg					207´359,391		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
2344 / 3293 B.12.005.a	D'ARTE SALDATURE PIOLATURA IN CANTIERE - IN POSIZIONE PIANA In accordo al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata. Fornitura e posa in cantiere di pioli connettori di diametro fino a 12 mm e lunghezza max 180 mm, con ... ni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e secondo le disposizioni della D.L. Per ogni piolo. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 247 - Lotto4 - VI01 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR. DX * SbCat 43 - VI.L - Impalcato Impalcato in acciaio pioli Nelson 20 al ml	20,000	82,230		2,000	3´289,200		
	SOMMANO cad					3´289,200		
	Parziale VI.L - Impalcato (SbCat 43) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	VI.I - Appoggi e giunti (SbCat 44)							
2345 / 1722 B.07.025.a	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... I AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE COMPRESA TRA I 31 E 120 DMC							
	Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici - marcati CE secondo UNI/EN 15129/2009 - realizzati mediante un cuscino di elastomero armato ad alto valore di smorzamento, vu ... ni in pianta della parte in gomma per l'altezza totale dell'isolatore, comprese le piastre metalliche ad essa fissate. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 247 - Lotto4 - VI01 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR. DX * SbCat 44 - VI.I - Appoggi e giunti							
	Spalla 1 *(lung.=5,5/2*5,5/2*3,14)	2,000	23,746		3,300	156,724		
	Spalla 2 *(lung.=5,5/2*5,5/2*3,14)	2,000	23,746		3,300	156,724		
	Pila 1 *(lung.=7/2*7/2*3,14)	2,000	38,465		3,400	261,562		
	SOMMANO dm³					575,010		
2346 / 1723 B.07.025.c	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... ER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE SUPERIORE A 121 DMC (%)							
	Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici - marcati CE secondo UNI/EN 15129/2009 - realizzati mediante un cuscino di elastomero armato ad alto valore di smorzamento, vu ... 025.a, si somma il prodotto del volume eccedente i 120 dcm per il prezzo B.07.025.a ridotto della percentuale indicata. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 247 - Lotto4 - VI01 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR. DX * SbCat 44 - VI.I - Appoggi e giunti							
	Pila 1	2,000	121,000	97,700		-23´643,400		
	Pila 1 *(lung.=7/2*7/2*3,14)	2,000	38,465	97,700	3,400	25´554,607		
	Sommano positivi %					25´554,607		
	Sommano negativi %					-23´643,400		
	SOMMANO %					1´911,207		
2347 / 1724 B.07.050.b	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO - - PER SCORRIMENTO FINO A MM 100							
	Per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in gomma avente le caratteristiche specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato con inserti metallici vulcan ... amente accettati dalla D.L. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte. PER ESCURSIONI TRASVERSALI FINO A 50 MM. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 247 - Lotto4 - VI01 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR. DX * SbCat 44 - VI.I - Appoggi e giunti							
	SP1 e SP2	2,000	9,750			19,500		
	SOMMANO ml					19,500		
2348 / 1725 B.07.015.b	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA - - MALTA DI RESINA EPOSSIDICA							
	Avente le caratteristiche tecniche prescritte dal Capitolato Speciale d'Appalto per l'allettamento e/o l'ancoraggio di apparecchi di appoggio e/o							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	piastre di spessorazione per giunti o appoggi. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 247 - Lotto4 - VI01 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR. DX * SbCat 44 - VI.I - Appoggi e giunti	6,000	10,000	10,000	0,200	120,000		
	SOMMANO dm³					120,000		
2349 / 1726 B.07.060.b	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... DI CORDOLO E MARCIAPIEDE - - PER SCORRIMENTO FINO A MM 100							
	Fornitura e posa in opera di giunto adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati di mm 50-100-200-300-400-600-700-800-900-1000 costituito da: - scossalina di raccolta acque in ... ncatura a caldo. Ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 247 - Lotto4 - VI01 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR. DX * SbCat 44 - VI.I - Appoggi e giunti banchine *(par.ug.=2*2)	4,000		0,750		3,000		
	SOMMANO ml					3,000		
	Parziale VI.I - Appoggi e giunti (SbCat 44) euro							
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	VI.M - Sovrastruttura stradale (SbCat 45)							
2350 / 498 D.01.036.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM							
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 247 - Lotto4 - VI01 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR. DX * SbCat 45 - VI.M - Sovrastruttura stradale		82,630	9,750		805,643		
	SOMMANO mq x 4 cm					805,643		
2351 / 499 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE							
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 247 - Lotto4 - VI01 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR. DX * SbCat 45 - VI.M - Sovrastruttura stradale		82,630	9,750	0,070	56,395		
	SOMMANO m³					56,395		
	Parziale VI.M - Sovrastruttura stradale (SbCat 45) euro							
	Parziale Lotto4 - VI01 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR. DX * (Cat 247) euro							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - VI02 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR.SX * (Cat 248) **VI.E - Movimenti terra (SbCat 40)**							
2352 / 534 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 248 - Lotto4 - VI02 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR.SX * SbCat 40 - VI.E - Movimenti terra SI DIVIDE PER 0.50 IN QUANTO IL VALORE è RIFERITO AD ENTRAMBE LE CARREGGIATE							
	Sp1	1283,450			0,500	641,725		
	P1	1573,580			0,500	786,790		
	Sp2	2077,600			0,500	1´038,800		
	SOMMANO m³					2´467,315		
2353 / 535 A.02.007.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - - SOLO STESA IN STRATI							
	Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 248 - Lotto4 - VI02 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR.SX * SbCat 40 - VI.E - Movimenti terra							
	Sx Sp1			0,500	323,650	161,825		
	Sx P1				673,800	673,800		
	Sx Sp2			0,500	502,610	251,305		
	SOMMANO m³					1´086,930		
	Parziale VI.E - Movimenti terra (SbCat 40) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	VI.F - Spalle (SbCat 41)							
2354 / 541 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 248 - Lotto4 - VI02 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR.SX * SbCat 41 - VI.F - Spalle							
	Spalla 1 - Trave2 DX		11,380	2,750	2,490	77,925		
	Spalla 1 - Muro trasversale DX *(H/peso=(3,16+3,54)/2-0,45)		11,380	0,600	2,900	19,801		
	Spalla 1 - Cordolo trasversale DX *(lung.=9,75+2,67/2)		11,085	0,850	0,450	4,240		
	Spalla 1 - Cordolo centrale DX	0,500	2,670	0,850	0,160	0,182		
	Spalla 1 - Muro laterale DX *(larg.=(0,80+0,30)/2)		4,950	0,550	5,030	13,694		
	Spalla 1 - Cordolo1 muro laterale DX		4,950	0,750	0,450	1,671		
	Spalla 1 - Cordolo2 muro laterale DX		0,850	0,750	0,160	0,102		
	Spalla 1 - Baggioli1 DX		1,200	1,450	0,250	0,435		
	Spalla 1 - Baggioli2 DX		1,200	1,450	0,500	0,870		
	Spalla 1 - Muro1 copri baggioli DX		1,650	0,200	1,800	0,594		
	Spalla 1 - Muro2 copri baggioli DX *(lung.=(1,80+1,65)/2)		1,725	0,200	0,500	0,173		
	Parziale m³					119,687		
	Spalla 2 - Trave1 DX		11,380	2,750	3,890	121,738		
	Spalla 2 - Muro trasversale DX *(H/peso=(3,15+3,53)/2-0,45)		11,380	0,600	2,890	19,733		
	Spalla 2 - Cordolo trasversale DX *(lung.=9,75+2,66/2)		11,080	0,850	0,450	4,238		
	Spalla 2 - Cordolo centrale DX	0,500	2,660	0,850	0,160	0,181		
	Spalla 2 - Muro laterale DX *(larg.=(0,88+0,30)/2)		4,950	0,590	5,750	16,793		
	Spalla 2 - Cordolo1 muro laterale DX		4,950	0,750	0,450	1,671		
	Spalla 2 - Cordolo2 muro laterale DX		0,850	0,750	0,160	0,102		
	Spalla 2 - Baggioli1 DX		1,200	1,450	0,250	0,435		
	Spalla 2 - Baggioli2 DX		1,200	1,450	0,500	0,870		
	Spalla 2 - Muro1 copri baggioli DX		1,650	0,200	1,800	0,594		
	Spalla 2 - Muro2 copri baggioli DX *(lung.=(1,80+1,65)/2)		1,725	0,200	0,500	0,173		
	Parziale m³					166,528		
	SOMMANO m³					286,215		
2355 / 542 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 248 - Lotto4 - VI02 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR.SX * SbCat 41 - VI.F - Spalle							
	Spalla 1 - Trave2 DX *(lung.=2*11,38+2,75)		25,510		2,490	63,520		
	Spalla 1 - Muro trasversale DX *(lung.=2*11,38+0,6)*(H/peso=(3,16+3,54)/2-0,45)		23,360		2,900	67,744		
	Spalla 1 - Cordolo trasversale DX *(lung.=2*9,75+2,67/2+0,85)		21,685		0,450	9,758		
	Spalla 1 - Cordolo centrale DX *(lung.=2*2,67+0,85)	0,500	6,190		0,160	0,495		
	Spalla 1 - Muro laterale DX *(lung.=2*4,95+(0,80+0,30)/2)		10,450		5,030	52,564		
	Spalla 1 - Cordolo1 muro laterale DX *(lung.=2*4,95+0,75)		10,650		0,450	4,793		
	Spalla 1 - Cordolo2 muro laterale DX *(lung.=2*0,85+0,75)		2,450		0,160	0,392		
	A RIPORTARE					199,266		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O					199,266		
	Spalla 1 - Baggioli1 DX *(lung.=2*1,2+1,45)		3,850		0,250	0,963		
	Spalla 1 - Baggioli2 DX *(lung.=2*1,2+1,45)		3,850		0,500	1,925		
	Spalla 1 - Muro1 copri baggioli DX *(lung.=2*1,65+0,2)		3,500		1,800	6,300		
	Spalla 1 - Muro2 copri baggioli DX *(lung.=2*(1,80+1,65)/2+0,2)		3,650		0,500	1,825		
	Parziale m²					210,279		
	Spalla 2 - Trave1 DX *(lung.=2*11,38+2,75)		25,510		3,890	99,234		
	Spalla 2 - Muro trasversale DX *(lung.=2*11,38+0,6)*(H/peso=(3,15+3,53)/2-0,45)		23,360		2,890	67,510		
	Spalla 2 - Cordolo trasversale DX *(lung.=2*9,75+2,66/2+0,85)		21,680		0,450	9,756		
	Spalla 2 - Cordolo centrale DX *(lung.=2*2,66+0,85)	0,500	6,170		0,160	0,494		
	Spalla 2 - Muro laterale DX *(lung.=2*4,95+(0,88+0,30)/2)		10,490		5,750	60,318		
	Spalla 2 - Cordolo1 muro laterale DX *(lung.=2*4,95+0,75)		10,650		0,450	4,793		
	Spalla 2 - Cordolo2 muro laterale DX *(lung.=2*0,85+0,75)		2,450		0,160	0,392		
	Spalla 2 - Baggioli1 DX *(lung.=2*1,2+1,45)		3,850		0,250	0,963		
	Spalla 2 - Baggioli2 DX *(lung.=2*1,2+1,45)		3,850		0,500	1,925		
	Spalla 2 - Muro1 copri baggioli DX *(lung.=2*1,65+0,2)		3,500		1,800	6,300		
	Spalla 2 - Muro2 copri baggioli DX *(lung.=2*(1,80+1,65)/2+0,2)		3,650		0,500	1,825		
	Parziale m²					253,510		
	SOMMANO m²					463,789		
2356 / 543 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 248 - Lotto4 - VI02 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR.SX * SbCat 41 - VI.F - Spalle								
	Spalla DX - 0.50 x fondazione - 0.50 spalla DX/SX	0,500	0,500		67359,400	16´839,850		
	Spalla SX - 0.50 x fondazione - 0.50 spalla DX/SX	0,500	0,500		72526,800	18´131,700		
	Baggioli SP1				196,200	196,200		
	Baggioli P1				196,200	196,200		
	Baggioli SP2				196,200	196,200		
	SOMMANO kg					35´560,150		
2357 / 544 PA.OC.0002	Sovrapprezzo alle casseforme per la lavorazione della fac ... ediante l'applicazione alle cassefor me di idonee matrici. Sovrapprezzo alle casseforme per formaz. di particolari disegni in rilievo da ottenersi mediante l'a…..si mediante l'applicaz. alle casseforme di matrici SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 248 - Lotto4 - VI02 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR.SX * SbCat 41 - VI.F - Spalle							
	Spalla 1 - Trave2 SX *(lung.=11,38+2,75)		14,130		2,150	30,380		
	Spalla 1 - Muro trasversale SX *(lung.=11,38+0,6)		11,980		3,160	37,857		
	Spalla 1 - Muro laterale SX		4,950		5,030	24,899		
	Spalla 1 - Muro1 copri baggioli SX		1,650		1,800	2,970		
	Spalla 1 - Muro2 copri baggioli SX *(lung.=(1,80+1,65)/2)		1,725		0,500	0,863		
	Parziale m²					96,969		
	Spalla 2 - Trave1 SX *(lung.=11,38+2,75)		14,130		3,550	50,162		
	Spalla 2 - Muro trasversale SX *(lung.=11,38+0,6)		11,980		3,150	37,737		
	Spalla 2 - Muro laterale SX		4,950		5,750	28,463		
	Spalla 2 - Muro1 copri baggioli SX		1,650		1,800	2,970		
	Spalla 2 - Muro2 copri baggioli SX *(lung.=(1,80+1,65)/2)		1,725		0,500	0,863		
	Parziale m²					120,195		
	A R I P O R T A R E					217,164		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					217,164		
	SOMMANO m²					217,164		
2358 / 545 A.02.007.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO CON MATERIALI PROVENIENTI DA SCAVO PREVIA FRANTUMAZIONE E VAGLIATURA							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 248 - Lotto4 - VI02 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR.SX * SbCat 41 - VI.F - Spalle Rinterro a tergo spalle Spalla S1 sx	1,000		11,400	25,000	285,000		
	Spalla S2 sx	1,000		11,400	33,000	376,200		
	SOMMANO m³					661,200		
	Parziale VI.F - Spalle (SbCat 41) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	VI.G - Pile (SbCat 42)							
2359 / 536 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.							
	Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.							
	SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti)							
	Cat 248 - Lotto4 - VI02 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR.SX *							
	SbCat 42 - VI.G - Pile							
	Pile - fusto							
	P1 (area mq 10,75)			10,750	4,000	43,000		
	Pile - baggioli							
	P1	1,000	1,450	1,100	0,500	0,798		
	P1	1,000	1,450	1,100	0,250	0,399		
	SOMMANO m³					44,197		
2360 / 537 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.							
	SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti)							
	Cat 248 - Lotto4 - VI02 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR.SX *							
	SbCat 42 - VI.G - Pile							
	Pila 1 - Fusto perimetro		19,370		4,000	77,480		
	Pila 1 - Baggioli1 *(lung.=1,1+1,45)	2,000	2,550		0,500	2,550		
	Pila 1 - Baggioli2 *(lung.=1,1+1,45)	2,000	2,550		0,250	1,275		
	a dedurre quota curva							
	Pila 1 - Fusto parte curva *(lung.=0,75*3,14)	2,000	2,355		4,000	-18,840		
	Sommano positivi m²					81,305		
	Sommano negativi m²					-18,840		
	SOMMANO m²					62,465		
2361 / 538 B.04.002	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE SPECIALI							
	Per getti di cemento armato o precompresso avente curvatura tridimensionale con raggio di curvatura non superiore a ml 10, atte ad ottenere superfici omogenee d'alta qualità, esc ... semblati in opera a contenimento del getto, con tutti gli altri oneri di cui al prezzo relativo alle casserature piane.							
	SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti)							
	Cat 248 - Lotto4 - VI02 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR.SX *							
	SbCat 42 - VI.G - Pile							
	Pila 1 - Fusto parte curva *(lung.=0,75*3,14)	2,000	2,355		3,660	17,239		
	SOMMANO m²					17,239		
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
2362 / 539 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 248 - Lotto4 - VI02 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR.SX * SbCat 42 - VI.G - Pile Pile - fusto							
	P1 - 0.50 fondazione	0,500			26493,400	13´246,700		
	SOMMANO kg					13´246,700		
2363 / 540 PA.OC.0002	Sovrapprezzo alle casseforme per la lavorazione della fac ... ediante l'applicazione alle cassefor me di idonee matrici. Sovrapprezzo alle casseforme per formaz. di particolari disegni in rilievo da ottenersi mediante l'a…..si mediante l'applicaz. alle casseforme di matrici SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 248 - Lotto4 - VI02 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR.SX * SbCat 42 - VI.G - Pile							
	P1 *(lung.=(0,27+2,3+0,27))	2,000	2,840		4,000	22,720		
	SOMMANO m²					22,720		
	Parziale VI.G - Pile (SbCat 42) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	VI.L - Impalcato (SbCat 43)							
2364 / 527 B.06.094.a	OPERE D'ARTE OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN CALCESTRUZZO - PER ZONE DA RICOPRIRE CON CONGLOMERATO BITUMINOSO							
	Semplice o armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita con prodotto elastomerico poliuretanico bicomponente privo di solventi, plastificanti, materiali bituminosi, con quantit ... er esempio la sabbiatura, la idroscarifica, la bocciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 248 - Lotto4 - VI02 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR.SX * SbCat 43 - VI.L - Impalcato							
	Carreggiata = 9.75		82,800	9,750		807,300		
	SOMMANO m²					807,300		
2365 / 528 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 248 - Lotto4 - VI02 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR.SX * SbCat 43 - VI.L - Impalcato							
	Alzate cordoli	2,000	82,800		0,160	26,496		
	Sponde fine impalcato *(lung.=11,25+11,25)		22,500		0,300	6,750		
	sponde fine impalcato cordoli *(par.ug.=2*2)	4,000	0,750		0,160	0,480		
	SOMMANO m²					33,726		
2366 / 529 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 248 - Lotto4 - VI02 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR.SX * SbCat 43 - VI.L - Impalcato							
	Soletta		82,800	11,250	0,240	223,560		
	Cordolo area	2,000	82,800	0,750	0,160	19,872		
	SOMMANO m³					243,432		
2367 / 530 B.08.002.2.a	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA							
	Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 248 - Lotto4 - VI02 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR.SX * SbCat 43 - VI.L - Impalcato							
	Impalcato lato interno		82,800		0,700	57,960		
	Impalcato lato esterno h media 1.3 m		82,800		1,300	107,640		
	Spalla SP1		5,750		1,000	5,750		
	Spalla SP2		5,800		1,000	5,800		
	SOMMANO m²					177,150		
2368 / 531 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 248 - Lotto4 - VI02 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR.SX * SbCat 43 - VI.L - Impalcato							
	Armatura soletta e cordoli				85154,000	85´154,000		
	SOMMANO kg					85´154,000		
2369 / 532 B.04.016	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - COPP ... ALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE							
	Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37 N/mmq ed armata con acciaio B450C, di spessore non inferiore a cm 5 e non superiore a cm 8, avente superfici in vist ... i prefabbricate e varate; in tal caso si detrarranno dal computo della soletta i volumi di calcestruzzo della coppella. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 248 - Lotto4 - VI02 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR.SX * SbCat 43 - VI.L - Impalcato							
	(lung.=81,00+0,9*2)*(larg.=9,75+1,5)		82,800	11,250		931,500		
	SOMMANO m²					931,500		
2370 / 533 B.05.002.b	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - STRUTTURE ... 0025) A DOPPIO T - LUCI 40,01 - 70,00 M - - VARO DAL BASSO							
	Per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato in opera, di qualunque resilienza e spessore, compresi: - la fornitura e la posa in opera; - l'incidenza di bulloni, piast ... lusione delle opere di fondazione; ed ogni onere necessario per dare compiuta la lavorazione a perfetta regola d'arte. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 248 - Lotto4 - VI02 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR.SX * SbCat 43 - VI.L - Impalcato Incidenza=2521.70 kg/ml							
	Sp1-P1 *(lung.=40,00+0,70)		40,700		2521,700	102´633,190		
	P1-SP2 *(lung.=41,00+0,7)		41,700		2521,700	105´154,890		
	SOMMANO kg					207´788,080		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
2371 / 3294 B.12.005.a	D'ARTE SALDATURE PIOLATURA IN CANTIERE - IN POSIZIONE PIANA In accordo al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata. Fornitura e posa in cantiere di pioli connettori di diametro fino a 12 mm e lunghezza max 180 mm, con ... ni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e secondo le disposizioni della D.L. Per ogni piolo. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 248 - Lotto4 - VI02 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR.SX * SbCat 43 - VI.L - Impalcato Impalcato in acciaio pioli Nelson 20 al ml	20,000	82,400		2,000	3´296,000		
	SOMMANO cad					3´296,000		
	Parziale VI.L - Impalcato (SbCat 43) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	VI.I - Appoggi e giunti (SbCat 44)							
2372 / 546 B.07.025.a	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... I AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE COMPRESA TRA I 31 E 120 DMC							
	Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici - marcati CE secondo UNI/EN 15129/2009 - realizzati mediante un cuscino di elastomero armato ad alto valore di smorzamento, vu ... ni in pianta della parte in gomma per l'altezza totale dell'isolatore, comprese le piastre metalliche ad essa fissate. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 248 - Lotto4 - VI02 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR.SX * SbCat 44 - VI.I - Appoggi e giunti							
	Spalla 1 *(lung.=5,5/2*5,5/2*3,14)	2,000	23,746		3,300	156,724		
	Spalla 2 *(lung.=5,5/2*5,5/2*3,14)	2,000	23,746		3,300	156,724		
	Pila 1 *(lung.=7/2*7/2*3,14)	2,000	38,465		3,400	261,562		
	SOMMANO dm³					575,010		
2373 / 547 B.07.025.c	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... ER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE SUPERIORE A 121 DMC (%)							
	Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici - marcati CE secondo UNI/EN 15129/2009 - realizzati mediante un cuscino di elastomero armato ad alto valore di smorzamento, vu ... 025.a, si somma il prodotto del volume eccedente i 120 dcm per il prezzo B.07.025.a ridotto della percentuale indicata. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 248 - Lotto4 - VI02 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR.SX * SbCat 44 - VI.I - Appoggi e giunti							
	Pila 1	2,000	121,000	97,700		-23´643,400		
	Pila 1 *(lung.=7/2*7/2*3,14)	2,000	38,465	97,700	3,400	25´554,607		
	Sommano positivi %					25´554,607		
	Sommano negativi %					-23´643,400		
	SOMMANO %					1´911,207		
2374 / 548 B.07.050.b	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO - - PER SCORRIMENTO FINO A MM 100							
	Per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in gomma avente le caratteristiche specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato con inserti metallici vulcan ... amente accettati dalla D.L. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte. PER ESCURSIONI TRASVERSALI FINO A 50 MM. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 248 - Lotto4 - VI02 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR.SX * SbCat 44 - VI.I - Appoggi e giunti							
	SP1 e SP2	2,000	9,750			19,500		
	SOMMANO ml					19,500		
2375 / 549 B.07.015.b	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA - - MALTA DI RESINA EPOSSIDICA							
	Avente le caratteristiche tecniche prescritte dal Capitolato Speciale d'Appalto per l'allettamento e/o l'ancoraggio di apparecchi di appoggio e/o							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	piastre di spessorazione per giunti o appoggi. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 248 - Lotto4 - VI02 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR.SX * SbCat 44 - VI.I - Appoggi e giunti	6,000	10,000	10,000	0,200	120,000		
	SOMMANO dm³					120,000		
2376 / 550 B.07.060.b	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... DI CORDOLO E MARCIAPIEDE - - PER SCORRIMENTO FINO A MM 100							
	Fornitura e posa in opera di giunto adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati di mm 50-100-200-300-400-600-700-800-900-1000 costituito da: - scossalina di raccolta acque in ... ncatura a caldo. Ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 248 - Lotto4 - VI02 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR.SX * SbCat 44 - VI.I - Appoggi e giunti banchine *(par.ug.=2*2)	4,000		0,750		3,000		
	SOMMANO ml					3,000		
	Parziale VI.I - Appoggi e giunti (SbCat 44) euro							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	VI.M - Sovrastruttura stradale (SbCat 45)							
2377 / 525 D.01.036.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM							
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 248 - Lotto4 - VI02 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR.SX * SbCat 45 - VI.M - Sovrastruttura stradale		82,800	9,750		807,300		
	SOMMANO mq x 4 cm					807,300		
2378 / 526 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE							
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 248 - Lotto4 - VI02 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR.SX * SbCat 45 - VI.M - Sovrastruttura stradale		82,630	9,750	0,070	56,395		
	SOMMANO m³					56,395		
	Parziale VI.M - Sovrastruttura stradale (SbCat 45) euro							
	Parziale Lotto4 - VI02 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR.SX * (Cat 248) euro							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX * (Cat 249) **VI.E - Movimenti terra (SbCat 40)**							
2379 / 551 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 249 - Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX * SbCat 40 - VI.E - Movimenti terra SI DIVIDE PER 0.50 IN QUANTO IL VALORE è RIFERITO AD ENTRAMBE LE CARREGGIATE							
	Sp1	1799,390			0,500	899,695		
	P1	2152,080			0,500	1´076,040		
	P2	1612,300			0,500	806,150		
	Sp2	2690,940			0,500	1´345,470		
	SOMMANO m³					4´127,355		
2380 / 552 A.02.007.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - - SOLO STESA IN STRATI							
	Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 249 - Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX * SbCat 40 - VI.E - Movimenti terra							
	Dx Sp1					388,080		
	Dx P1					901,730		
	Dx P2					656,030		
	Dx Sp2					437,000		
	SOMMANO m³					2´382,840		
	Parziale VI.E - Movimenti terra (SbCat 40) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	VI.F - Spalle (SbCat 41)							
2381 / 553 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.							
	Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.							
	SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti)							
	Cat 249 - Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX *							
	SbCat 41 - VI.F - Spalle							
	Spalla 1 - Trave		10,350	2,650	2,090	57,323		
	Spalla 1 - Muro trasversale sez. c-c *(H/peso=(3,58-0,16+3,34-0,16)/2-0,45)		10,350	0,550	2,850	16,224		
	Spalla 1 - Muro trasversale sez. d-d		1,320	0,750	2,090	2,069		
	Spalla 1 - Muro trasversale sez. d-d		1,320	0,550	3,010	2,185		
	Spalla 1 - Cordolo trasversale *(lung.=10,350+1,32)		11,670	0,750	0,450	3,939		
	Spalla 1 - Muro laterale *(larg.=(0,80+0,30)/2)		5,100	0,550	4,990	13,997		
	Spalla 1 - Cordolo1 muro laterale		5,100	0,750	0,450	1,721		
	Spalla 1 - Cordolo2 muro laterale		0,750	0,750	0,160	0,090		
	Spalla 1 - Baggioli1		1,100	1,450	0,250	0,399		
	Spalla 1 - Baggioli2		1,100	1,450	0,500	0,798		
	Spalla 1 - Muro1 copri baggioli		1,650	0,200	1,800	0,594		
	Spalla 1 - Muro2 copri baggioli *(lung.=(1,80+1,65)/2)		1,725	0,200	0,500	0,173		
	Parziale m³					99,512		
	Spalla 1 - Trave		10,350	2,650	2,520	69,117		
	Spalla 1 - Muro trasversale sez. c-c *(H/peso=(3,57-0,16+3,33-0,16)/2-0,45)		10,350	0,550	2,840	16,167		
	Spalla 1 - Cordolo trasversale		10,350	0,750	0,450	3,493		
	Spalla 1 - Muro laterale *(larg.=(0,86+0,30)/2)		5,100	0,580	5,630	16,654		
	Spalla 1 - Muro laterale *(larg.=(0,84+0,30)/2)		5,100	0,570	5,390	15,669		
	Spalla 1 - Cordolo1 muro laterale	2,000	5,100	0,750	0,450	3,443		
	Spalla 1 - Cordolo2 muro laterale	2,000	0,750	0,750	0,160	0,180		
	Spalla 1 - Baggioli1		1,100	1,450	0,250	0,399		
	Spalla 1 - Baggioli2		1,100	1,450	0,500	0,798		
	Spalla 1 - Muro1 copri baggioli		1,650	0,200	1,800	0,594		
	Spalla 1 - Muro2 copri baggioli *(lung.=(1,80+1,65)/2)		1,725	0,200	0,500	0,173		
	Parziale m³					126,687		
	SOMMANO m³					226,199		
2382 / 554 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.							
	SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti)							
	Cat 249 - Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX *							
	SbCat 41 - VI.F - Spalle							
	Spalla 1 - Trave *(lung.=10,350+2,65)	2,000	13,000		2,090	54,340		
	Spalla 1 - Muro trasversale sez. c-c *(H/peso=(3,58-0,16+3,34-0,16)/2-0,45)	2,000	10,350		2,850	58,995		
	Spalla 1 - Muro trasversale sez. d-d	2,000	1,320		2,090	5,518		
	Spalla 1 - Muro trasversale sez. d-d	2,000	1,320		3,010	7,946		
	Spalla 1 - Cordolo trasversale *(lung.=(10,350+1,32)+0,75)*(H/peso=0,450+0,10)	2,000	12,420		0,550	13,662		
	A RIPORTARE					140,461		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					140,461		
	Spalla 1 - Muro laterale *(lung.=5,100+(0,80+0,30)/2)	2,000	5,650		4,990	56,387		
	Spalla 1 - Cordolo1 muro laterale *(lung.=5,100+0,75)*(H/peso=0,450+0,10)	2,000	5,850		0,550	6,435		
	Spalla 1 - Cordolo2 muro laterale *(lung.=0,750+0,75)	2,000	1,500		0,160	0,480		
	Spalla 1 - Baggioli1 *(lung.=1,100+1,45)	2,000	2,550		0,250	1,275		
	Spalla 1 - Baggioli2 *(lung.=1,100+1,45)	2,000	2,550		0,500	2,550		
	Spalla 1 - Muro1 copri baggioli *(lung.=1,650+0,10)	2,000	1,750		1,800	6,300		
	Spalla 1 - Muro2 copri baggioli *(lung.=(1,80+1,65)/2+0,10)	2,000	1,825		0,500	1,825		
	Parziale m²					215,713		
	Spalla 1 - Trave *(lung.=10,350+2,65)	2,000	13,000		2,520	65,520		
	Spalla 1 - Muro trasversale sez. c-c *(H/peso=(3,57-0,16+3,33-0,16)/2-0,45)		10,350		2,840	29,394		
	Spalla 1 - Cordolo trasversale *(lung.=10,350+0,75)*(H/peso=0,450+0,1)	2,000	11,100		0,550	12,210		
	Spalla 1 - Muro laterale *(lung.=5,100+(0,86+0,30)/2)	2,000	5,680		5,630	63,957		
	Spalla 1 - Muro laterale *(lung.=5,100+(0,84+0,30)/2)	2,000	5,670		5,390	61,123		
	Spalla 1 - Cordolo1 muro laterale *(par.ug.=2,000*2)*(lung.=5,100+0,75)*(H/peso=0,450+0,1)	4,000	5,850		0,550	12,870		
	Spalla 1 - Cordolo2 muro laterale *(par.ug.=2,000*2)*(lung.=0,750+0,75)	4,000	1,500		0,160	0,960		
	Spalla 1 - Baggioli1 *(lung.=1,100+1,45)	2,000	2,550		0,250	1,275		
	Spalla 1 - Baggioli2 *(lung.=1,100+1,45)	2,000	2,550		0,500	2,550		
	Spalla 1 - Muro1 copri baggioli *(lung.=1,650+0,1)	2,000	1,750		1,800	6,300		
	Spalla 1 - Muro2 copri baggioli *(lung.=(1,80+1,65)/2+0,1)	2,000	1,825		0,500	1,825		
	Parziale m²					257,984		
	SOMMANO m²					473,697		
2383 / 555 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 249 - Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX * SbCat 41 - VI.F - Spalle								
	Spalla1 - 0.50 fondazione	0,500			36539,700	18´269,850		
	Spalla2 - 0.50 fondazione	0,500			39322,700	19´661,350		
	Baggioli SP1				188,800	188,800		
	Baggioli SP2				188,800	188,800		
	SOMMANO kg					38´308,800		
2384 / 570 PA.OC.0002	Sovrapprezzo alle casseforme per la lavorazione della fac ... ediante l'applicazione alle cassefor me di idonee matrici. Sovrapprezzo alle casseforme per formaz. di particolari disegni in rilievo da ottenersi mediante l'a…..si mediante l'applicaz. alle casseforme di matrici SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 249 - Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX * SbCat 41 - VI.F - Spalle							
	Spalla 1 - Trave *(lung.=10,350+2,65*2)		15,650		2,090	32,709		
	Spalla 1 - Muro laterale *(lung.=5,100+(0,80+0,30)/2)		5,650		4,990	28,194		
	Spalla 1 - Muro1 copri baggioli		1,650		1,800	2,970		
	Spalla 1 - Muro2 copri baggioli *(lung.=(1,80+1,65)/2)		1,725		0,500	0,863		
	Parziale m²					64,736		
	Spalla 1 - Trave *(lung.=10,350+2,65*2)		15,650		2,520	39,438		
	Spalla 1 - Muro laterale *(lung.=5,100+(0,86+0,30)/2)		5,680		5,630	31,978		
	Spalla 1 - Muro laterale *(lung.=5,100+(0,84+0,30)/2)		5,670		5,390	30,561		
	A RIPORTARE					166,713		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					166,713		
	Spalla 1 - Muro1 copri baggioli *(lung.=1,650+0,1)		1,750		1,800	3,150		
	Spalla 1 - Muro2 copri baggioli *(lung.=(1,80+1,65)/2+0,1)		1,825		0,500	0,913		
	Parziale m²					106,040		
	SOMMANO m²					170,776		
2385 / 571 A.02.007.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO CON MATERIALI PROVENIENTI DA SCAVO PREVIA FRANTUMAZIONE E VAGLIATURA Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 249 - Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX * SbCat 41 - VI.F - Spalle Rinterro a tergo spalle Spalla S1 dx	1,000	7,000	11,000	5,000	385,000		
	SOMMANO m³					385,000		
	Parziale VI.F - Spalle (SbCat 41) euro							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	VI.G - Pile (SbCat 42)							
2386 / 556 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 249 - Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX * SbCat 42 - VI.G - Pile Pile - fusto							
	P1 (area mq 4,90)			4,900	3,300	16,170		
	P2 (area mq 4.90)			4,900	2,600	12,740		
	Parziale m³					28,910		
	Pile - baggioli							
	P1 *(H/peso=(0,25+0,50)/2)	2,000	1,450	1,100	0,375	1,196		
	P2 *(H/peso=(0,25+0,50)/2)	2,000	1,450	1,100	0,375	1,196		
	Parziale m³					2,392		
	Pulvino							
	P1 (area mq 14,33)	1,000	2,700		14,330	38,691		
	P2 (area mq 14,33)	1,000	2,700		14,330	38,691		
	Parziale m³					77,382		
	SOMMANO m³					108,684		
2387 / 557 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 249 - Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX * SbCat 42 - VI.G - Pile Pile - pulvino Casseforme rette							
	P1	2,000			14,330	28,660		
		2,000	2,700		0,800	4,320		
		2,000	2,700		3,210	17,334		
	P1	2,000			14,330	28,660		
		2,000	2,700		0,800	4,320		
		2,000	2,700		3,210	17,334		
	Pile - baggioli							
	P1 *(lung.=(1,45+1,1)*2)*(H/peso=(0,25+0,50)/2)	2,000	5,100		0,375	3,825		
	P2 *(lung.=(1,45+1,1)*2)*(H/peso=(0,25+0,50)/2)	2,000	5,100		0,375	3,825		
	SOMMANO m²					108,278		
2388 / 558 B.04.002	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE SPECIALI							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Per getti di cemento armato o precompresso avente curvatura tridimensionale con raggio di curvatura non superiore a ml 10, atte ad ottenere superfici omogenee d'alta qualità, esc ... semblati in opera a contenimento del getto, con tutti gli altri oneri di cui al prezzo relativo alle casserature piane. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 249 - Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX * SbCat 42 - VI.G - Pile Pile - fusto Casseforme curve P1 *(larg.=2*1,25*3,14)			7,850	3,300	25,905		
	P2 *(larg.=2*1,25*3,14)			7,850	2,600	20,410		
	SOMMANO m²					46,315		
2389 / 559 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 249 - Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX * SbCat 42 - VI.G - Pile							
	Pila1 - 0.50 fondazione	0,500			36107,400	18´053,700		
	Pila2 - 0.50 fondazione	0,500			35849,700	17´924,850		
	Baggioli P1				188,800	188,800		
	Baggioli P2				188,800	188,800		
	SOMMANO kg					36´356,150		
	Parziale VI.G - Pile (SbCat 42) euro							

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	VI.L - Impalcato (SbCat 43)							
2390 / 562 B.06.094.a	OPERE D'ARTE OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN CALCESTRUZZO - PER ZONE DA RICOPRIRE CON CONGLOMERATO BITUMINOSO							
	Semplice o armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita con prodotto elastomerico poliuretanico bicomponente privo di solventi, plastificanti, materiali bituminosi, con quantit ... er esempio la sabbiatura, la idroscarifica, la bocciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 249 - Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX * SbCat 43 - VI.L - Impalcato							
	Carreggiata = 9.75 *(lung.=111,00+2*0,90)		112,800	9,750		1´099,800		
	SOMMANO m²					1´099,800		
2391 / 563 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 249 - Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX * SbCat 43 - VI.L - Impalcato							
	Alzate cordoli *(lung.=111,00+2*0,90)	2,000	112,800	1,000	0,160	36,096		
	Sponde fine impalcato *(lung.=11,25+11,25)		22,500		0,300	6,750		
	sponde fine impalcato cordoli *(par.ug.=2*2)	4,000	0,750		0,160	0,480		
	SOMMANO m²					43,326		
2392 / 564 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 249 - Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX * SbCat 43 - VI.L - Impalcato							
	Soletta *(lung.=111,00+2*0,90)		112,800	11,250	0,240	304,560		
	Cordolo area *(lung.=111,00+2*0,90)	2,000	112,800	0,750	0,160	27,072		
	SOMMANO m³					331,632		
2393 / 565 B.08.002.2.a	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA							
	Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 249 - Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX * SbCat 43 - VI.L - Impalcato							
	Impalcato lato interno *(lung.=111,00+2*0,90)		112,800		0,700	78,960		
	Impalcato lato esterno h media 1.3 m *(lung.=111,00+2*0,90)		112,800		1,300	146,640		
	Spalla SP1		5,600		1,000	5,600		
	Spalla SP2		5,600		1,000	5,600		
	Spalla SP2 lato interno		5,600		1,000	5,600		
	SOMMANO m²					242,400		
2394 / 566 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 249 - Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX * SbCat 43 - VI.L - Impalcato							
	Armatura soletta e cordoli				143111,900	143´111,900		
	SOMMANO kg					143´111,900		
2395 / 567 B.04.016	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - COPP ... ALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE							
	Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37 N/mmq ed armata con acciaio B450C, di spessore non inferiore a cm 5 e non superiore a cm 8, avente superfici in vist ... i prefabbricate e varate; in tal caso si detrarranno dal computo della soletta i volumi di calcestruzzo della coppella. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 249 - Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX * SbCat 43 - VI.L - Impalcato							
	(lung.=111,00+2*0,90)*(larg.=9,75+1,5)		112,800	11,250		1´269,000		
	SOMMANO m²					1´269,000		
2396 / 568 B.05.001.b	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - STRUTTURE ... 0025) A DOPPIO T - LUCI 25,00 - 40,00 M - - VARO DAL BASSO							
	Per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato in opera, di qualunque resilienza e spessore, compresi: - la fornitura e la posa in opera; - l'incidenza di bulloni, piast ... lusione delle opere di fondazione; ed ogni onere necessario per dare compiuta la lavorazione a perfetta regola d'arte. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 249 - Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX * SbCat 43 - VI.L - Impalcato Incidenza=2432.2 kg/ml							
	Sp1-P1 *(lung.=30+0,7)		30,700		2432,200	74´668,540		
	P2-SP2 *(lung.=30+0,7)		30,700		2432,200	74´668,540		
	SOMMANO kg					149´337,080		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
2397 / 569 B.05.002.b	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - STRUTTURE ... 0025) A DOPPIO T - LUCI 40,01 - 70,00 M - - VARO DAL BASSO Per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato in opera, di qualunque resilienza e spessore, compresi: - la fornitura e la posa in opera; - l'incidenza di bulloni, piast ... lusione delle opere di fondazione; ed ogni onere necessario per dare compiuta la lavorazione a perfetta regola d'arte. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 249 - Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX * SbCat 43 - VI.L - Impalcato Incidenza=2432.2 kg/ml P1-P2		50,000		2432,200	121´610,000		
	SOMMANO kg					121´610,000		
2398 / 3295 B.12.005.a	D'ARTE SALDATURE PIOLATURA IN CANTIERE - IN POSIZIONE PIANA In accordo al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata. Fornitura e posa in cantiere di pioli connettori di diametro fino a 12 mm e lunghezza max 180 mm, con ... ni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e secondo le disposizioni della D.L. Per ogni piolo. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 249 - Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX * SbCat 43 - VI.L - Impalcato Impalcato in acciaio pioli Nelson 20 al ml (lung.=61,400+50)	20,000	111,400		2,000	4´456,000		
	SOMMANO cad					4´456,000		
	Parziale VI.L - Impalcato (SbCat 43) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	VI.I - Appoggi e giunti (SbCat 44)							
2399 / 572 B.07.025.a	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... I AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE COMPRESA TRA I 31 E 120 DMC							
	Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici - marcati CE secondo UNI/EN 15129/2009 - realizzati mediante un cuscino di elastomero armato ad alto valore di smorzamento, vu ... ni in pianta della parte in gomma per l'altezza totale dell'isolatore, comprese le piastre metalliche ad essa fissate. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 249 - Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX * SbCat 44 - VI.I - Appoggi e giunti							
	Spalla 1 *(lung.=5,5/2*5,5/2*3,14)	2,000	23,746		3,300	156,724		
	Spalla 2 *(lung.=5,5/2*5,5/2*3,14)	2,000	23,746		3,300	156,724		
	Pila 1 *(lung.=7/2*7/2*3,14)	2,000	38,465		3,400	261,562		
	Pila 2 *(lung.=7/2*7/2*3,14)	2,000	38,465		3,400	261,562		
	SOMMANO dm³					836,572		
2400 / 573 B.07.025.c	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... ER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE SUPERIORE A 121 DMC (%)							
	Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici - marcati CE secondo UNI/EN 15129/2009 - realizzati mediante un cuscino di elastomero armato ad alto valore di smorzamento, vu ... 025.a, si somma il prodotto del volume eccedente i 120 dcm per il prezzo B.07.025.a ridotto della percentuale indicata. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 249 - Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX * SbCat 44 - VI.I - Appoggi e giunti							
	Pila 1	2,000	121,000	97,700		-23´643,400		
	Pila 1 *(lung.=7/2*7/2*3,14)	2,000	38,465	97,700	3,400	25´554,607		
	Pila 2	2,000	121,000	97,700		-23´643,400		
	Pila 2 *(lung.=7/2*7/2*3,14)	2,000	38,465	97,700	3,400	25´554,607		
	Sommano positivi %					51´109,214		
	Sommano negativi %					-47´286,800		
	SOMMANO %					3´822,414		
2401 / 574 B.07.050.b	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO - - PER SCORRIMENTO FINO A MM 100							
	Per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in gomma avente le caratteristiche specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato con inserti metallici vulcan ... amente accettati dalla D.L. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte. PER ESCURSIONI TRASVERSALI FINO A 50 MM. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 249 - Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX * SbCat 44 - VI.I - Appoggi e giunti							
	SP1 e SP2	2,000	9,750			19,500		
	SOMMANO ml					19,500		
2402 / 575 B.07.015.b	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA - - MALTA DI RESINA							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	EPOSSIDICA Avente le caratteristiche tecniche prescritte dal Capitolato Speciale d'Appalto per l'allettamento e/o l'ancoraggio di apparecchi di appoggio e/o piastre di spessorazione per giunti o appoggi. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 249 - Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX * SbCat 44 - VI.I - Appoggi e giunti	8,000	10,000	10,000	0,200	160,000		
	SOMMANO dm³					160,000		
2403 / 576 B.07.060.b	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... DI CORDOLO E MARCIAPIEDE - - PER SCORRIMENTO FINO A MM 100 Fornitura e posa in opera di giunto adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati di mm 50-100-200-300-400-600-700-800-900-1000 costituito da: - scossalina di raccolta acque in ... ncatura a caldo. Ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 249 - Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX * SbCat 44 - VI.I - Appoggi e giunti banchine *(par.ug.=2*2)	4,000		0,750		3,000		
	SOMMANO ml					3,000		
	Parziale VI.I - Appoggi e giunti (SbCat 44) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	VI.M - Sovrastruttura stradale (SbCat 45)							
2404 / 560 D.01.036.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 249 - Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX * SbCat 45 - VI.M - Sovrastruttura stradale (lung.=111,00+2*0,88)		112,760	9,750		1´099,410		
	SOMMANO mq x 4 cm					1´099,410		
2405 / 561 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 249 - Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX * SbCat 45 - VI.M - Sovrastruttura stradale (lung.=111,00+2*0,88)		112,760	9,750	0,070	76,959		
	SOMMANO m³					76,959		
	Parziale VI.M - Sovrastruttura stradale (SbCat 45) euro							
	Parziale Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX * (Cat 249) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX * (Cat 250) **VI.E - Movimenti terra (SbCat 40)**							
2406 / 577 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 250 - Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX * SbCat 40 - VI.E - Movimenti terra SI DIVIDE PER 0.50 IN QUANTO IL VALORE è RIFERITO AD ENTRAMBE LE CARREGGIATE							
	Sp1	1799,390			0,500	899,695		
	P1	2152,080			0,500	1´076,040		
	P2	1612,300			0,500	806,150		
	Sp2	2690,940			0,500	1´345,470		
	SOMMANO m³					4´127,355		
2407 / 578 A.02.007.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - - SOLO STESA IN STRATI							
	Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 250 - Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX * SbCat 40 - VI.E - Movimenti terra							
	Dx Sp1					388,080		
	Dx P1					901,730		
	Dx P2					656,030		
	Dx Sp2					437,000		
	SOMMANO m³					2´382,840		
	Parziale VI.E - Movimenti terra (SbCat 40) euro							

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	VI.F - Spalle (SbCat 41)							
2408 / 579 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 250 - Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX * SbCat 41 - VI.F - Spalle							
	Spalla 1 - Trave		10,350	2,650	2,090	57,323		
	Spalla 1 - Muro trasversale sez. c-c *(H/peso=(3,58-0,16+3,34-0,16)/2-0,45)		10,350	0,550	2,850	16,224		
	Spalla 1 - Muro trasversale sez. d-d		1,320	0,750	2,090	2,069		
	Spalla 1 - Muro trasversale sez. d-d		1,320	0,550	3,010	2,185		
	Spalla 1 - Cordolo trasversale *(lung.=10,350+1,32)		11,670	0,750	0,450	3,939		
	Spalla 1 - Muro laterale *(larg.=(0,80+0,30)/2)		5,100	0,550	4,990	13,997		
	Spalla 1 - Cordolo1 muro laterale		5,100	0,750	0,450	1,721		
	Spalla 1 - Cordolo2 muro laterale		0,750	0,750	0,160	0,090		
	Spalla 1 - Baggioli1		1,100	1,450	0,250	0,399		
	Spalla 1 - Baggioli2		1,100	1,450	0,500	0,798		
	Spalla 1 - Muro1 copri baggioli		1,650	0,200	1,800	0,594		
	Spalla 1 - Muro2 copri baggioli *(lung.=(1,80+1,65)/2)		1,725	0,200	0,500	0,173		
	Parziale m³					99,512		
	Spalla 1 - Trave		10,350	2,650	2,520	69,117		
	Spalla 1 - Muro trasversale sez. c-c *(H/peso=(3,57-0,16+3,33-0,16)/2-0,45)		10,350	0,550	2,840	16,167		
	Spalla 1 - Cordolo trasversale		10,350	0,750	0,450	3,493		
	Spalla 1 - Muro laterale *(larg.=(0,86+0,30)/2)		5,100	0,580	5,630	16,654		
	Spalla 1 - Muro laterale *(larg.=(0,84+0,30)/2)		5,100	0,570	5,390	15,669		
	Spalla 1 - Cordolo1 muro laterale	2,000	5,100	0,750	0,450	3,443		
	Spalla 1 - Cordolo2 muro laterale	2,000	0,750	0,750	0,160	0,180		
	Spalla 1 - Baggioli1		1,100	1,450	0,250	0,399		
	Spalla 1 - Baggioli2		1,100	1,450	0,500	0,798		
	Spalla 1 - Muro1 copri baggioli		1,650	0,200	1,800	0,594		
	Spalla 1 - Muro2 copri baggioli *(lung.=(1,80+1,65)/2)		1,725	0,200	0,500	0,173		
	Parziale m³					126,687		
	SOMMANO m³					226,199		
2409 / 580 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 250 - Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX * SbCat 41 - VI.F - Spalle							
	Spalla 1 - Trave *(lung.=10,350+2,65)	2,000	13,000		2,090	54,340		
	Spalla 1 - Muro trasversale sez. c-c *(H/peso=(3,58-0,16+3,34-0,16)/2-0,45)	2,000	10,350		2,850	58,995		
	Spalla 1 - Muro trasversale sez. d-d	2,000	1,320		2,090	5,518		
	Spalla 1 - Muro trasversale sez. d-d	2,000	1,320		3,010	7,946		
	Spalla 1 - Cordolo trasversale *(lung.=(10,350+1,32)+0,75)*(H/peso=0,450+0,10)	2,000	12,420		0,550	13,662		
	A RIPORTARE					140,461		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					140,461		
	Spalla 1 - Muro laterale *(lung.=5,100+(0,80+0,30)/2)	2,000	5,650		4,990	56,387		
	Spalla 1 - Cordolo1 muro laterale *(lung.=5,100+0,75)*(H/peso=0,450+0,10)	2,000	5,850		0,550	6,435		
	Spalla 1 - Cordolo2 muro laterale *(lung.=0,750+0,75)	2,000	1,500		0,160	0,480		
	Spalla 1 - Baggioli1 *(lung.=1,100+1,45)	2,000	2,550		0,250	1,275		
	Spalla 1 - Baggioli2 *(lung.=1,100+1,45)	2,000	2,550		0,500	2,550		
	Spalla 1 - Muro1 copri baggioli *(lung.=1,650+0,10)	2,000	1,750		1,800	6,300		
	Spalla 1 - Muro2 copri baggioli *(lung.=(1,80+1,65)/2+0,10)	2,000	1,825		0,500	1,825		
	Parziale m²					215,713		
	Spalla 1 - Trave *(lung.=10,350+2,65)	2,000	13,000		2,520	65,520		
	Spalla 1 - Muro trasversale sez. c-c *(H/peso=(3,57-0,16+3,33-0,16)/2-0,45)		10,350		2,840	29,394		
	Spalla 1 - Cordolo trasversale *(lung.=10,350+0,75)*(H/peso=0,450+0,1)	2,000	11,100		0,550	12,210		
	Spalla 1 - Muro laterale *(lung.=5,100+(0,86+0,30)/2)	2,000	5,680		5,630	63,957		
	Spalla 1 - Muro laterale *(lung.=5,100+(0,84+0,30)/2)	2,000	5,670		5,390	61,123		
	Spalla 1 - Cordolo1 muro laterale *(par.ug.=2,000*2)*(lung.=5,100+0,75)*(H/peso=0,450+0,1)	4,000	5,850		0,550	12,870		
	Spalla 1 - Cordolo2 muro laterale *(par.ug.=2,000*2)*(lung.=0,750+0,75)	4,000	1,500		0,160	0,960		
	Spalla 1 - Baggioli1 *(lung.=1,100+1,45)	2,000	2,550		0,250	1,275		
	Spalla 1 - Baggioli2 *(lung.=1,100+1,45)	2,000	2,550		0,500	2,550		
	Spalla 1 - Muro1 copri baggioli *(lung.=1,650+0,1)	2,000	1,750		1,800	6,300		
	Spalla 1 - Muro2 copri baggioli *(lung.=(1,80+1,65)/2+0,1)	2,000	1,825		0,500	1,825		
	Parziale m²					257,984		
	SOMMANO m²					473,697		
2410 / 581 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 250 - Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX * SbCat 41 - VI.F - Spalle								
	Spalla1 - 0.50 fondazione	0,500			38802,400	19´401,200		
	Spalla2 - 0.50 fondazione	0,500			36962,300	18´481,150		
	Baggioli SP1				188,800	188,800		
	Baggioli SP2				188,800	188,800		
	SOMMANO kg					38´259,950		
2411 / 596 PA.OC.0002	Sovrapprezzo alle casseforme per la lavorazione della fac ... ediante l'applicazione alle cassefor me di idonee matrici. Sovrapprezzo alle casseforme per formaz. di particolari disegni in rilievo da ottenersi mediante l'a…..si mediante l'applicaz. alle casseforme di matrici SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 250 - Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX * SbCat 41 - VI.F - Spalle							
	Spalla 1 - Trave *(lung.=10,350+2,65*2)		15,650		2,090	32,709		
	Spalla 1 - Muro laterale *(lung.=5,100+(0,80+0,30)/2)		5,650		4,990	28,194		
	Spalla 1 - Muro1 copri baggioli		1,650		1,800	2,970		
	Spalla 1 - Muro2 copri baggioli *(lung.=(1,80+1,65)/2)		1,725		0,500	0,863		
	Parziale m²					64,736		
	Spalla 1 - Trave *(lung.=10,350+2,65*2)		15,650		2,520	39,438		
	Spalla 1 - Muro laterale *(lung.=5,100+(0,86+0,30)/2)		5,680		5,630	31,978		
	Spalla 1 - Muro laterale *(lung.=5,100+(0,84+0,30)/2)		5,670		5,390	30,561		
	A R I P O R T A R E					166,713		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					166,713		
	Spalla 1 - Muro1 copri baggioli *(lung.=1,650+0,1)		1,750		1,800	3,150		
	Spalla 1 - Muro2 copri baggioli *(lung.=(1,80+1,65)/2+0,1)		1,825		0,500	0,913		
	Parziale m²					106,040		
	SOMMANO m²					170,776		
2412 / 597 A.02.007.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO CON MATERIALI PROVENIENTI DA SCAVO PREVIA FRANTUMAZIONE E VAGLIATURA Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 250 - Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX * SbCat 41 - VI.F - Spalle Rinterro a tergo spalle Spalla S1 dx	1,000	7,000	11,000	5,000	385,000		
	SOMMANO m³					385,000		
	Parziale VI.F - Spalle (SbCat 41) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	VI.G - Pile (SbCat 42)							
2413 / 582 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 250 - Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX * SbCat 42 - VI.G - Pile Pile - fusto							
	P1 (area mq 4,90)			4,900	3,300	16,170		
	P2 (area mq 4.90)			4,900	2,600	12,740		
	Parziale m³					28,910		
	Pile - baggioli							
	P1 *(H/peso=(0,25+0,50)/2)	2,000	1,450	1,100	0,375	1,196		
	P2 *(H/peso=(0,25+0,50)/2)	2,000	1,450	1,100	0,375	1,196		
	Parziale m³					2,392		
	Pulvino							
	P1 (area mq 14,33)	1,000	2,700		14,330	38,691		
	P2 (area mq 14,33)	1,000	2,700		14,330	38,691		
	Parziale m³					77,382		
	SOMMANO m³					108,684		
2414 / 583 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 250 - Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX * SbCat 42 - VI.G - Pile Pile - pulvino Casseforme rette							
	P1	2,000			14,330	28,660		
		2,000	2,700		0,800	4,320		
		2,000	2,700		3,210	17,334		
	P1	2,000			14,330	28,660		
		2,000	2,700		0,800	4,320		
		2,000	2,700		3,210	17,334		
	Pile - baggioli							
	P1 *(lung.=(1,45+1,1)*2)*(H/peso=(0,25+0,50)/2)	2,000	5,100		0,375	3,825		
	P2 *(lung.=(1,45+1,1)*2)*(H/peso=(0,25+0,50)/2)	2,000	5,100		0,375	3,825		
	SOMMANO m²					108,278		
2415 / 584 B.04.002	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE SPECIALI							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Per getti di cemento armato o precompresso avente curvatura tridimensionale con raggio di curvatura non superiore a ml 10, atte ad ottenere superfici omogenee d'alta qualità, esc ... semblati in opera a contenimento del getto, con tutti gli altri oneri di cui al prezzo relativo alle casserature piane. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 250 - Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX * SbCat 42 - VI.G - Pile Pile - fusto Casseforme curve							
	P1 *(larg.=2*1,25*3,14)			7,850	3,300	25,905		
	P2 *(larg.=2*1,25*3,14)			7,850	2,600	20,410		
	SOMMANO m²					46,315		
2416 / 585 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 250 - Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX * SbCat 42 - VI.G - Pile							
	Pila1 - 0.50 fondazione	0,500			36097,100	18´048,550		
	Pila2 - 0.50 fondazione	0,500			35837,300	17´918,650		
	Baggioli P1				188,800	188,800		
	Baggioli P2				188,800	188,800		
	SOMMANO kg					36´344,800		
	Parziale VI.G - Pile (SbCat 42) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	VI.L - Impalcato (SbCat 43)							
2417 / 588 B.06.094.a	OPERE D'ARTE OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN CALCESTRUZZO - PER ZONE DA RICOPRIRE CON CONGLOMERATO BITUMINOSO							
	Semplice o armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita con prodotto elastomerico poliuretanico bicomponente privo di solventi, plastificanti, materiali bituminosi, con quantit ... er esempio la sabbiatura, la idroscarifica, la bocciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 250 - Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX * SbCat 43 - VI.L - Impalcato							
	Carreggiata = 9.75 *(lung.=111,00+2*0,90)		112,800	9,750		1´099,800		
	SOMMANO m²					1´099,800		
2418 / 589 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 250 - Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX * SbCat 43 - VI.L - Impalcato							
	Alzate cordoli *(lung.=111,00+2*0,90)	2,000	112,800	1,000	0,160	36,096		
	Sponde fine impalcato *(lung.=11,25+11,25)		22,500		0,300	6,750		
	sponde fine impalcato cordoli *(par.ug.=2*2)	4,000	0,750		0,160	0,480		
	SOMMANO m²					43,326		
2419 / 590 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 250 - Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX * SbCat 43 - VI.L - Impalcato							
	Soletta *(lung.=111,00+2*0,90)		112,800	11,250	0,240	304,560		
	Cordolo area *(lung.=111,00+2*0,90)	2,000	112,800	0,750	0,160	27,072		
	SOMMANO m³					331,632		
2420 / 591 B.08.002.2.a	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA							
	Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 250 - Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX * SbCat 43 - VI.L - Impalcato							
	Impalcato lato interno *(lung.=111,00+2*0,90)		112,800		0,700	78,960		
	Impalcato lato esterno h media 1.3 m *(lung.=111,00+2*0,90)		112,800		1,300	146,640		
	Spalla SP1		5,600		1,000	5,600		
	Spalla SP2		5,600		1,000	5,600		
	Spalla SP2 lato interno		5,600		1,000	5,600		
	SOMMANO m²					242,400		
2421 / 592 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 250 - Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX * SbCat 43 - VI.L - Impalcato							
	Armatura soletta e cordoli				143132,60 0	143´132,600		
	SOMMANO kg					143´132,600		
2422 / 593 B.04.016	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - COPP ... ALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE							
	Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37 N/mmq ed armata con acciaio B450C, di spessore non inferiore a cm 5 e non superiore a cm 8, avente superfici in vist ... i prefabbricate e varate; in tal caso si detrarranno dal computo della soletta i volumi di calcestruzzo della coppella. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 250 - Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX * SbCat 43 - VI.L - Impalcato							
	(lung.=111,00+2*0,90)*(larg.=9,75+1,5)		112,800	11,250		1´269,000		
	SOMMANO m²					1´269,000		
2423 / 594 B.05.001.b	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - STRUTTURE ... 0025) A DOPPIO T - LUCI 25,00 - 40,00 M - - VARO DAL BASSO							
	Per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato in opera, di qualunque resilienza e spessore, compresi: - la fornitura e la posa in opera; - l'incidenza di bulloni, piast ... lusione delle opere di fondazione; ed ogni onere necessario per dare compiuta la lavorazione a perfetta regola d'arte. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 250 - Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX * SbCat 43 - VI.L - Impalcato Incidenza=2432.2 kg/ml							
	Sp1-P1 *(lung.=30+0,70)		30,700		2432,200	74´668,540		
	P2-SP2 *(lung.=30+0,70)		30,700		2432,200	74´668,540		
	SOMMANO kg					149´337,080		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
2424 / 595 B.05.002.b	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - STRUTTURE ... 0025) A DOPPIO T - LUCI 40,01 - 70,00 M - - VARO DAL BASSO Per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato in opera, di qualunque resilienza e spessore, compresi: - la fornitura e la posa in opera; - l'incidenza di bulloni, piast ... lusione delle opere di fondazione; ed ogni onere necessario per dare compiuta la lavorazione a perfetta regola d'arte. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 250 - Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX * SbCat 43 - VI.L - Impalcato Incidenza=2432.2 kg/ml P1-P2		50,000		2432,200	121´610,000		
	SOMMANO kg					121´610,000		
2425 / 3296 B.12.005.a	D'ARTE SALDATURE PIOLATURA IN CANTIERE - IN POSIZIONE PIANA In accordo al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata. Fornitura e posa in cantiere di pioli connettori di diametro fino a 12 mm e lunghezza max 180 mm, con ... ni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e secondo le disposizioni della D.L. Per ogni piolo. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 250 - Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX * SbCat 43 - VI.L - Impalcato Impalcato in acciaio pioli Nelson 20 al ml (lung.=61,400+50)	20,000	111,400		2,000	4´456,000		
	SOMMANO cad					4´456,000		
	Parziale VI.L - Impalcato (SbCat 43) euro							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	VI.I - Appoggi e giunti (SbCat 44)							
2426 / 598 B.07.025.a	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... I AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE COMPRESA TRA I 31 E 120 DMC							
	Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici - marcati CE secondo UNI/EN 15129/2009 - realizzati mediante un cuscino di elastomero armato ad alto valore di smorzamento, vu ... ni in pianta della parte in gomma per l'altezza totale dell'isolatore, comprese le piastre metalliche ad essa fissate. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 250 - Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX * SbCat 44 - VI.I - Appoggi e giunti							
	Spalla 1 *(lung.=5,5/2*5,5/2*3,14)	2,000	23,746		3,300	156,724		
	Spalla 2 *(lung.=5,5/2*5,5/2*3,14)	2,000	23,746		3,300	156,724		
	Pila 1 *(lung.=7/2*7/2*3,14)	2,000	38,465		3,400	261,562		
	Pila 2 *(lung.=7/2*7/2*3,14)	2,000	38,465		3,400	261,562		
	SOMMANO dm³					836,572		
2427 / 599 B.07.025.c	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... ER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE SUPERIORE A 121 DMC (%)							
	Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici - marcati CE secondo UNI/EN 15129/2009 - realizzati mediante un cuscino di elastomero armato ad alto valore di smorzamento, vu ... 025.a, si somma il prodotto del volume eccedente i 120 dcm per il prezzo B.07.025.a ridotto della percentuale indicata. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 250 - Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX * SbCat 44 - VI.I - Appoggi e giunti							
	Pila 1	2,000	121,000	97,700		-23´643,400		
	Pila 1 *(lung.=7/2*7/2*3,14)	2,000	38,465	97,700	3,400	25´554,607		
	Pila 2	2,000	121,000	97,700		-23´643,400		
	Pila 2 *(lung.=7/2*7/2*3,14)	2,000	38,465	97,700	3,400	25´554,607		
	Sommano positivi %					51´109,214		
	Sommano negativi %					-47´286,800		
	SOMMANO %					3´822,414		
2428 / 600 B.07.050.b	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO - - PER SCORRIMENTO FINO A MM 100							
	Per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in gomma avente le caratteristiche specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato con inserti metallici vulcan ... amente accettati dalla D.L. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte. PER ESCURSIONI TRASVERSALI FINO A 50 MM. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 250 - Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX * SbCat 44 - VI.I - Appoggi e giunti							
	SP1 e SP2	2,000	9,750			19,500		
	SOMMANO ml					19,500		
2429 / 601 B.07.015.b	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA - - MALTA DI RESINA							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	EPOSSIDICA Avente le caratteristiche tecniche prescritte dal Capitolato Speciale d'Appalto per l'allettamento e/o l'ancoraggio di apparecchi di appoggio e/o piastre di spessorazione per giunti o appoggi. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 250 - Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX * SbCat 44 - VI.I - Appoggi e giunti	8,000	10,000	10,000	0,200	160,000		
	SOMMANO dm³					160,000		
2430 / 602 B.07.060.b	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... DI CORDOLO E MARCIAPIEDE - - PER SCORRIMENTO FINO A MM 100 Fornitura e posa in opera di giunto adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati di mm 50-100-200-300-400-600-700-800-900-1000 costituito da: - scossalina di raccolta acque in ... ncatura a caldo. Ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 250 - Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX * SbCat 44 - VI.I - Appoggi e giunti banchine *(par.ug.=2*2)	4,000		0,750		3,000		
	SOMMANO ml					3,000		
	Parziale VI.I - Appoggi e giunti (SbCat 44) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	VI.M - Sovrastruttura stradale (SbCat 45)							
2431 / 586 D.01.036.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM							
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 250 - Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX * SbCat 45 - VI.M - Sovrastruttura stradale (lung.=111,00+2*0,88)		112,760	9,750		1´099,410		
	SOMMANO mq x 4 cm					1´099,410		
2432 / 587 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE							
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 250 - Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX * SbCat 45 - VI.M - Sovrastruttura stradale (lung.=111,00+2*0,88)		112,760	9,750	0,070	76,959		
	SOMMANO m³					76,959		
	Parziale VI.M - Sovrastruttura stradale (SbCat 45) euro							
	Parziale Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX * (Cat 250) euro							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX * (Cat 251) **VI.E - Movimenti terra (SbCat 40)**							
2433 / 1 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 251 - Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX * SbCat 40 - VI.E - Movimenti terra SI DIVIDE PER 0.50 IN QUANTO IL VALORE è RIFERITO AD ENTRAMBE LE CARREGGIATE							
	Sp1	1102,150			0,500	551,075		
	Sp2	1052,340			0,500	526,170		
	SOMMANO m³					1´077,245		
2434 / 2 A.02.007.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - - SOLO STESA IN STRATI							
	Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 251 - Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX * SbCat 40 - VI.E - Movimenti terra							
	Sp 1							
	Sp2		0,500		332,100	166,050		
			0,500		324,800	162,400		
	SOMMANO m³					328,450		
	Parziale VI.E - Movimenti terra (SbCat 40) euro							

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	VI.F - Spalle (SbCat 41)							
2435 / 3 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.							
	Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.							
	SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti)							
	Cat 251 - Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX *							
	SbCat 41 - VI.F - Spalle							
	Spalle							
	SP1 *(lung.=24,44/2)		12,220	2,650	3,200	103,626		
	muri laterali - superficie *(lung.=52,00+58,00)*(larg.=(0,3+0,95)/2)	0,500	110,000	0,625		34,375		
	cordoli		10,590	0,750	0,450	3,574		
	muro traverso *(lung.=11,750+12,11)*(H/peso=(3,80+2,80)/2)	0,500	23,860	0,550	3,300	21,653		
	cordolo traverso *(lung.=11,750+12,11)	0,500	23,860	0,950	0,450	5,100		
	elemento centrale cordolo traverso	0,500	1,460	0,420	0,600	0,184		
	Spalle							
	SP2		12,280	2,650	3,350	109,016		
	muri laterali - superficie *(lung.=56,00+56,00)*(larg.=(0,3+0,95)/2)	0,500	112,000	0,625		35,000		
	cordoli		10,590	0,750	0,450	3,574		
	muro traverso *(lung.=11,750+12,11)*(H/peso=(3,80+2,80)/2)	0,500	23,860	0,550	3,300	21,653		
	cordolo traverso *(lung.=11,750+12,11)	0,500	23,860	0,950	0,450	5,100		
	elemento centrale cordolo traverso	0,500	1,460	0,420	0,600	0,184		
	Parziale m³					343,039		
	baggioli	2,000	1,650	1,100	0,500	1,815		
	baggioli	2,000	1,650	1,100	0,250	0,908		
	baggioli	2,000	0,700	0,700	0,350	0,343		
	Parziale m³					3,066		
	SOMMANO m³					346,105		
2436 / 4 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.							
	SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti)							
	Cat 251 - Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX *							
	SbCat 41 - VI.F - Spalle							
	Spalle							
	SP1 *(lung.=24,44/2+2,65)	2,000	14,870		3,200	95,168		
	muri laterali - superficie *(par.ug.=0,500*2)*(lung.=52,00+58,00)	1,000	110,000			110,000		
	cordoli *(larg.=0,45*3)		10,590	1,350		14,297		
	muro traverso *(par.ug.=0,500*2)*(lung.=11,750+12,11+0,55)*(H/peso=(3,80+2,80)/2)	1,000	24,410		3,300	80,553		
	cordolo traverso *(par.ug.=0,500*2)*(lung.=11,750+12,11+0,95)	1,000	24,810		0,450	11,165		
	elemento centrale cordolo traverso *(lung.=1,460+0,42*2)	0,500	2,300		0,600	0,690		
	Spalle							
	SP2 *(lung.=12,280+2,65)	2,000	14,930		3,350	100,031		
	muri laterali - superficie *(par.ug.=0,500*2)*(lung.=56,00+56,00)	1,000	112,000			112,000		
	cordoli *(larg.=0,45*3)		10,590	1,350		14,297		
	muro traverso *(par.ug.=0,500*2)*(lung.=11,750+12,11+0,55)*(H/							
	A RIPORTARE					538,201		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO					538,201		
	peso=(3,80+2,80)/2)	1,000	24,410		3,300	80,553		
	cordolo traverso *(par.ug.=0,500*2)*(lung.=11,750+12,11+0,95)	1,000	24,810		0,450	11,165		
	elemento centrale cordolo traverso *(lung.=1,460+0,42*2)	0,500	2,300		0,600	0,690		
	baggioli *(par.ug.=2,000*2)*(lung.=1,650+1,10)	4,000	2,750		0,500	5,500		
	baggioli *(par.ug.=2,000*2)*(lung.=1,650+1,10)	4,000	2,750		0,250	2,750		
	baggioli *(par.ug.=2,000*2)*(lung.=0,700+0,70)	4,000	1,400		0,350	1,960		
	SOMMANO m²					640,819		
2437 / 5 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 251 - Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX * SbCat 41 - VI.F - Spalle							
	Spalla DX - 0.50 x fondazione - 0.50 spalla DX/SX	0,500	0,500		93573,300	23´393,325		
	Spalla SX - 0.50 x fondazione - 0.50 spalla DX/SX	0,500	0,500		90243,600	22´560,900		
	Baggioli SP1				219,800	219,800		
	Baggioli SP2				219,800	219,800		
	SOMMANO kg					46´393,825		
2438 / 14 B.08.002.2.a	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA							
	Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 251 - Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX * SbCat 41 - VI.F - Spalle							
	SP1		10,590		1,000	10,590		
	SP2		7,670		1,000	7,670		
	SOMMANO m²					18,260		
	Parziale VI.F - Spalle (SbCat 41) euro							

	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	VI.L - Impalcato (SbCat 43)							
2439 / 6 B.06.094.a	OPERE D'ARTE OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN CALCESTRUZZO - PER ZONE DA RICOPRIRE CON CONGLOMERATO BITUMINOSO							
	Semplice o armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita con prodotto elastomerico poliuretanico bicomponente privo di solventi, plastificanti, materiali bituminosi, con quantit ... er esempio la sabbiatura, la idroscarifica, la bocciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 251 - Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX * SbCat 43 - VI.L - Impalcato							
	Carreggiata *(lung.=46,52+0,90*2)		48,320	9,950		480,784		
	SOMMANO m²					480,784		
2440 / 7 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 251 - Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX * SbCat 43 - VI.L - Impalcato							
	Sponde interne *(lung.=46,52+0,90*2)	2,000	48,320		0,160	15,462		
	sponde fine impalcato *(lung.=(11,98+							
	12,09))	1,000	24,070		0,300	7,221		
	sponde fine impalcato cordoli	4,000	0,800		0,160	0,512		
	SOMMANO m²					23,195		
2441 / 8 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 251 - Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX * SbCat 43 - VI.L - Impalcato							
	Soletta *(lung.=46,52+0,90*2)		48,320	12,000	0,240	139,162		
	Cordolo *(lung.=46,52+0,90*2)	2,000	48,320	0,750	0,160	11,597		
	SOMMANO m³					150,759		
2442 / 9 B.08.002.2.a	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA							
	Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 251 - Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX * SbCat 43 - VI.L - Impalcato Impalcato lato interno *(lung.=46,52+0,90*2) Impalcato lato esterno *(lung.=46,52+0,90*2)		48,320 48,320		1,000 1,000	48,320 48,320		
	SOMMANO m²					96,640		
2443 / 10 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 251 - Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX * SbCat 43 - VI.L - Impalcato Armatura soletta e cordolo				50299,300	50´299,300		
	SOMMANO kg					50´299,300		
2444 / 11 B.04.016	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - COPP ... ALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37 N/mmq ed armata con acciaio B450C, di spessore non inferiore a cm 5 e non superiore a cm 8, avente superfici in vist ... i prefabbricate e varate; in tal caso si detrarranno dal computo della soletta i volumi di calcestruzzo della coppella. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 251 - Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX * SbCat 43 - VI.L - Impalcato ALLAR. MEDIO 0.33 *(lung.=46,52+0,90*2)*(larg.=12,00-0,5-0,5)		48,320	11,000		531,520		
	SOMMANO m²					531,520		
2445 / 15 B.05.002.b	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - STRUTTURE ... 0025) A DOPPIO T - LUCI 40,01 - 70,00 M - - VARO DAL BASSO Per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato in opera, di qualunque resilienza e spessore, compresi: - la fornitura e la posa in opera; - l'incidenza di bulloni, piast ... lusione delle opere di fondazione; ed ogni onere necessario per dare compiuta la lavorazione a perfetta regola d'arte. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 251 - Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX * SbCat 43 - VI.L - Impalcato incidenza=2741.3 kg/m2 Sp1-Sp2 *(lung.=46,52+0,70*2)		47,920		2741,300	131´363,096		
	SOMMANO kg					131´363,096		
2446 / 3297 B.12.005.a	D'ARTE SALDATURE PIOLATURA IN CANTIERE - IN POSIZIONE PIANA							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	In accordo al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata. Fornitura e posa in cantiere di pioli connettori di diametro fino a 12 mm e lunghezza max 180 mm, con ... ni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e secondo le disposizioni della D.L. Per ogni piolo. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 251 - Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX * SbCat 43 - VI.L - Impalcato Impalcato in acciaio pioli Nelson 20 al ml	20,000	47,920		2,000	1´916,800		
	SOMMANO cad					1´916,800		
	Parziale VI.L - Impalcato (SbCat 43) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	VI.I - Appoggi e giunti (SbCat 44)							
2447 / 1369 B.07.025.a	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... I AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE COMPRESA TRA I 31 E 120 DMC							
	Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici - marcati CE secondo UNI/EN 15129/2009 - realizzati mediante un cuscino di elastomero armato ad alto valore di smorzamento, vu ... ni in pianta della parte in gomma per l'altezza totale dell'isolatore, comprese le piastre metalliche ad essa fissate. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 251 - Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX * SbCat 44 - VI.I - Appoggi e giunti							
	Spalla 1 *(lung.=4,25/2*4,25/2*3,14)	2,000	14,179		3,400	96,417		
	Spalla 2 *(lung.=4,25/2*4,25/2*3,14)	2,000	14,179		3,400	96,417		
	SOMMANO dm³					192,834		
2448 / 1370 B.07.050.b	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO - - PER SCORRIMENTO FINO A MM 100							
	Per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in gomma avente le caratteristiche specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato con inserti metallici vulcan ... amente accettati dalla D.L. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte. PER ESCURSIONI TRASVERSALI FINO A 50 MM. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 251 - Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX * SbCat 44 - VI.I - Appoggi e giunti							
	Sp1		10,380			10,380		
	Sp2		10,490			10,490		
	SOMMANO ml					20,870		
2449 / 1371 B.07.015.b	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA - - MALTA DI RESINA EPOSSIDICA							
	Avente le caratteristiche tecniche prescritte dal Capitolato Speciale d'Appalto per l'allettamento e/o l'ancoraggio di apparecchi di appoggio e/o piastre di spessorazione per giunti o appoggi. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 251 - Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX * SbCat 44 - VI.I - Appoggi e giunti							
		4,000	10,000	10,000	0,200	80,000		
	SOMMANO dm³					80,000		
2450 / 1372 B.07.060.b	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... DI CORDOLO E MARCIAPIEDE - - PER SCORRIMENTO FINO A MM 100							
	Fornitura e posa in opera di giunto adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati di mm 50-100-200-300-400-600-700-800-900-1000 costituito da: - scossalina di raccolta acque in ... ncatura a caldo. Ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 251 - Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX * SbCat 44 - VI.I - Appoggi e giunti banchine *(par.ug.=2*2)	4,000		0,800		3,200		
	SOMMANO ml					3,200		
	Parziale VI.I - Appoggi e giunti (SbCat 44) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	VI.M - Sovrastruttura stradale (SbCat 45)							
2451 / 12 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 251 - Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX * SbCat 45 - VI.M - Sovrastruttura stradale		48,100	0,070	9,950	33,502		
	SOMMANO m³					33,502		
2452 / 13 D.01.036.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 251 - Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX * SbCat 45 - VI.M - Sovrastruttura stradale		48,100		9,950	478,595		
	SOMMANO mq x 4 cm					478,595		
	Parziale VI.M - Sovrastruttura stradale (SbCat 45) euro							
	Parziale Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX * (Cat 251) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - VI06 - PONTE BUONAFEDE - CARR. SX * (Cat 252) **VI.E - Movimenti terra (SbCat 40)**							
2453 / 1373 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 252 - Lotto4 - VI06 - PONTE BUONAFEDE - CARR. SX * SbCat 40 - VI.E - Movimenti terra SI DIVIDE PER 0.50 IN QUANTO IL VALORE è RIFERITO AD ENTRAMBE LE CARREGGIATE							
	Sp1	1102,150			0,500	551,075		
	Sp2	1052,340			0,500	526,170		
	SOMMANO m³					1´077,245		
2454 / 1374 A.02.007.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - - SOLO STESA IN STRATI							
	Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 252 - Lotto4 - VI06 - PONTE BUONAFEDE - CARR. SX * SbCat 40 - VI.E - Movimenti terra Sp 1							
	Sp2		0,500		332,100	166,050		
			0,500		324,800	162,400		
	SOMMANO m³					328,450		
2455 / 1387 A.02.007.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO CON MATERIALI PROVENIENTI DA SCAVO PREVIA FRANTUMAZIONE E VAGLIATURA							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 252 - Lotto4 - VI06 - PONTE BUONAFEDE - CARR. SX * SbCat 40 - VI.E - Movimenti terra Rinterro a tergo spalle							
	Spalla S1 dx							
	- banco inferiore *(larg.=22,65/2)	31,300		11,325		354,473		
	- banco superiore *(larg.=23,44/2)	66,830		11,720		783,248		
	Spalla S2 dx							
	- banco inferiore *(larg.=22,81/2)	31,350		11,405		357,547		
	- banco superiore *(larg.=23,43/2)	67,570		11,715		791,583		
	SOMMANO m³					2´286,851		
	Parziale VI.E - Movimenti terra (SbCat 40) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	VI.F - Spalle (SbCat 41)							
2456 / 1375 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.							
	Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.							
	SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti)							
	Cat 252 - Lotto4 - VI06 - PONTE BUONAFEDE - CARR. SX *							
	SbCat 41 - VI.F - Spalle							
	Spalle							
	SP1 *(lung.=24,44/2)		12,220	2,650	3,600	116,579		
	muri laterali - superficie *(lung.=52,00+58,00)*(larg.=(0,3+0,95)/2)	0,500	110,000	0,625		34,375		
	cordoli		10,590	0,750	0,450	3,574		
	muro traverso *(lung.=11,750+12,11)*(H/peso=(3,80+2,80)/2)	0,500	23,860	0,550	3,300	21,653		
	cordolo traverso *(lung.=11,750+12,11)	0,500	23,860	0,950	0,450	5,100		
	elemento centrale cordolo traverso	0,500	1,460	0,420	0,600	0,184		
	Spalle							
	SP2		12,280	2,650	2,960	96,324		
	muri laterali - superficie *(lung.=56,00+56,00)*(larg.=(0,3+0,95)/2)	0,500	112,000	0,625		35,000		
	cordoli		10,590	0,750	0,450	3,574		
	muro traverso *(lung.=11,750+12,11)*(H/peso=(3,80+2,80)/2)	0,500	23,860	0,550	3,300	21,653		
	cordolo traverso *(lung.=11,750+12,11)	0,500	23,860	0,950	0,450	5,100		
	elemento centrale cordolo traverso	0,500	1,460	0,420	0,600	0,184		
	Parziale m³					343,300		
	baggioli	2,000	1,650	1,100	0,500	1,815		
	baggioli	2,000	1,650	1,100	0,250	0,908		
	baggioli	2,000	0,700	0,700	0,350	0,343		
	Parziale m³					3,066		
	SOMMANO m³					346,366		
2457 / 1376 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.							
	SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti)							
	Cat 252 - Lotto4 - VI06 - PONTE BUONAFEDE - CARR. SX *							
	SbCat 41 - VI.F - Spalle							
	Spalle							
	SP1 *(lung.=24,44/2+2,65)	2,000	14,870		3,600	107,064		
	muri laterali - superficie *(par.ug.=0,500*2)*(lung.=52,00+58,00)	1,000	110,000			110,000		
	cordoli *(larg.=0,45*3)		10,590	1,350		14,297		
	muro traverso *(par.ug.=0,500*2)*(lung.=11,750+12,11+0,55)*(H/peso=(3,80+2,80)/2)	1,000	24,410		3,300	80,553		
	cordolo traverso *(par.ug.=0,500*2)*(lung.=11,750+12,11+0,95)	1,000	24,810		0,450	11,165		
	elemento centrale cordolo traverso *(lung.=1,460+0,42*2)	0,500	2,300		0,600	0,690		
	Spalle							
	SP2 *(lung.=12,280+2,65)	2,000	14,930		2,950	88,087		
	muri laterali - superficie *(par.ug.=0,500*2)*(lung.=56,00+56,00)	1,000	112,000			112,000		
	cordoli *(larg.=0,45*3)		10,590	1,350		14,297		
	muro traverso *(par.ug.=0,500*2)*(lung.=11,750+12,11+0,55)*(H/							
	A RIPORTARE					538,153		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					538,153		
	peso=(3,80+2,80)/2)	1,000	24,410		3,300	80,553		
	cordolo traverso *(par.ug.=0,500*2)*(lung.=11,750+12,11+0,95)	1,000	24,810		0,450	11,165		
	elemento centrale cordolo traverso *(lung.=1,460+0,42*2)	0,500	2,300		0,600	0,690		
	baggioli *(par.ug.=2,000*2)*(lung.=1,650+1,10)	4,000	2,750		0,500	5,500		
	baggioli *(par.ug.=2,000*2)*(lung.=1,650+1,10)	4,000	2,750		0,250	2,750		
	baggioli *(par.ug.=2,000*2)*(lung.=0,700+0,70)	4,000	1,400		0,350	1,960		
	SOMMANO m²					640,771		
2458 / 1377 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 252 - Lotto4 - VI06 - PONTE BUONAFEDE - CARR. SX * SbCat 41 - VI.F - Spalle							
	Spalla DX - 0.50 x fondazione - 0.50 spalla DX/SX	0,500	0,500		93573,300	23´393,325		
	Spalla SX - 0.50 x fondazione - 0.50 spalla DX/SX	0,500	0,500		90243,600	22´560,900		
	Baggioli SP1				219,800	219,800		
	Baggioli SP2				219,800	219,800		
	SOMMANO kg					46´393,825		
2459 / 1386 B.08.002.2.a	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA							
	Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 252 - Lotto4 - VI06 - PONTE BUONAFEDE - CARR. SX * SbCat 41 - VI.F - Spalle							
	SP1		10,590		1,000	10,590		
	SP2		7,670		1,000	7,670		
	SOMMANO m²					18,260		
	Parziale VI.F - Spalle (SbCat 41) euro							

	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	VI.L - Impalcato (SbCat 43)							
2460 / 1378 B.06.094.a	OPERE D'ARTE OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN CALCESTRUZZO - PER ZONE DA RICOPRIRE CON CONGLOMERATO BITUMINOSO							
	Semplice o armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita con prodotto elastomerico poliuretanico bicomponente privo di solventi, plastificanti, materiali bituminosi, con quantit ... er esempio la sabbiatura, la idroscarifica, la bocciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 252 - Lotto4 - VI06 - PONTE BUONAFEDE - CARR. SX * SbCat 43 - VI.L - Impalcato							
	Carreggiata *(lung.=46,50+0,90*2)		48,300	9,950		480,585		
	SOMMANO m²					480,585		
2461 / 1379 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 252 - Lotto4 - VI06 - PONTE BUONAFEDE - CARR. SX * SbCat 43 - VI.L - Impalcato							
	Sponde interne *(lung.=46,50+0,90*2)	2,000	48,300		0,160	15,456		
	sponde fine impalcato *(lung.=(11,98+							
	12,09))	1,000	24,070		0,300	7,221		
	sponde fine impalcato cordoli	4,000	0,800		0,160	0,512		
	SOMMANO m²					23,189		
2462 / 1380 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 252 - Lotto4 - VI06 - PONTE BUONAFEDE - CARR. SX * SbCat 43 - VI.L - Impalcato							
	Soletta *(lung.=46,50+0,90*2)		48,300	12,000	0,240	139,104		
	Cordolo *(lung.=46,50+0,90*2)	2,000	48,300	0,750	0,160	11,592		
	SOMMANO m³					150,696		
2463 / 1381 B.08.002.2.a	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA							
	Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 252 - Lotto4 - VI06 - PONTE BUONAFEDE - CARR. SX * SbCat 43 - VI.L - Impalcato Impalcato lato interno *(lung.=46,50+0,90*2)		48,300		1,000	48,300		
	Impalcato lato esterno *(lung.=46,50+0,90*2)		48,300		1,000	48,300		
	SOMMANO m²					96,600		
2464 / 1382 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 252 - Lotto4 - VI06 - PONTE BUONAFEDE - CARR. SX * SbCat 43 - VI.L - Impalcato Armatura soletta e cordolo				50548,500	50´548,500		
	SOMMANO kg					50´548,500		
2465 / 1383 B.04.016	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - COPP ... ALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37 N/mmq ed armata con acciaio B450C, di spessore non inferiore a cm 5 e non superiore a cm 8, avente superfici in vist ... i prefabbricate e varate; in tal caso si detrarranno dal computo della soletta i volumi di calcestruzzo della coppella. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 252 - Lotto4 - VI06 - PONTE BUONAFEDE - CARR. SX * SbCat 43 - VI.L - Impalcato ALLAR. MEDIO 0.33 *(lung.=46,50+0,90*2)*(larg.=12,00-0,5-0,5)		48,300	11,000		531,300		
	SOMMANO m²					531,300		
2466 / 1388 B.05.002.b	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - STRUTTURE ... 0025) A DOPPIO T - LUCI 40,01 - 70,00 M - - VARO DAL BASSO Per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato in opera, di qualunque resilienza e spessore, compresi: - la fornitura e la posa in opera; - l'incidenza di bulloni, piast ... lusione delle opere di fondazione; ed ogni onere necessario per dare compiuta la lavorazione a perfetta regola d'arte. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 252 - Lotto4 - VI06 - PONTE BUONAFEDE - CARR. SX * SbCat 43 - VI.L - Impalcato incidenza=2741.3 kg/ml Sp1-Sp2 *(lung.=46,50+0,70*2)		47,900		2741,300	131´308,270		
	SOMMANO kg					131´308,270		
2467 / 3298	D'ARTE SALDATURE PIOLATURA IN CANTIERE - IN POSIZIONE							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
B.12.005.a	PIANA In accordo al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata. Fornitura e posa in cantiere di pioli connettori di diametro fino a 12 mm e lunghezza max 180 mm, con ... ni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e secondo le disposizioni della D.L. Per ogni piolo. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 252 - Lotto4 - VI06 - PONTE BUONAFEDE - CARR. SX * SbCat 43 - VI.L - Impalcato Impalcato in acciaio pioli Nelson 20 al ml	20,000	47,900		2,000	1´916,000		
	SOMMANO cad					1´916,000		
	Parziale VI.L - Impalcato (SbCat 43) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	VI.I - Appoggi e giunti (SbCat 44)							
2468 / 1389 B.07.025.a	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... I AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE COMPRESA TRA I 31 E 120 DMC							
	Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici - marcati CE secondo UNI/EN 15129/2009 - realizzati mediante un cuscino di elastomero armato ad alto valore di smorzamento, vu ... ni in pianta della parte in gomma per l'altezza totale dell'isolatore, comprese le piastre metalliche ad essa fissate. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 252 - Lotto4 - VI06 - PONTE BUONAFEDE - CARR. SX * SbCat 44 - VI.I - Appoggi e giunti							
	Spalla 1 *(lung.=4,25/2*4,25/2*3,14)	2,000	14,179		3,400	96,417		
	Spalla 2 *(lung.=4,25/2*4,25/2*3,14)	2,000	14,179		3,400	96,417		
	SOMMANO dm³					192,834		
2469 / 1390 B.07.050.b	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO - - PER SCORRIMENTO FINO A MM 100							
	Per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in gomma avente le caratteristiche specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato con inserti metallici vulcan ... amente accettati dalla D.L. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte. PER ESCURSIONI TRASVERSALI FINO A 50 MM. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 252 - Lotto4 - VI06 - PONTE BUONAFEDE - CARR. SX * SbCat 44 - VI.I - Appoggi e giunti							
	Sp1		10,380			10,380		
	Sp2		10,490			10,490		
	SOMMANO ml					20,870		
2470 / 1391 B.07.015.b	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA - - MALTA DI RESINA EPOSSIDICA							
	Avente le caratteristiche tecniche prescritte dal Capitolato Speciale d'Appalto per l'allettamento e/o l'ancoraggio di apparecchi di appoggio e/o piastre di spessorazione per giunti o appoggi. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 252 - Lotto4 - VI06 - PONTE BUONAFEDE - CARR. SX * SbCat 44 - VI.I - Appoggi e giunti							
		4,000	10,000	10,000	0,200	80,000		
	SOMMANO dm³					80,000		
2471 / 1392 B.07.060.b	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... DI CORDOLO E MARCIAPIEDE - - PER SCORRIMENTO FINO A MM 100							
	Fornitura e posa in opera di giunto adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati di mm 50-100-200-300-400-600-700-800-900-1000 costituito da: - scossalina di raccolta acque in ... ncatura a caldo. Ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 252 - Lotto4 - VI06 - PONTE BUONAFEDE - CARR. SX * SbCat 44 - VI.I - Appoggi e giunti banchine *(par.ug.=2*2)	4,000		0,800		3,200		
	SOMMANO ml					3,200		
	Parziale VI.I - Appoggi e giunti (SbCat 44) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	VI.M - Sovrastruttura stradale (SbCat 45)							
2472 / 1384 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 252 - Lotto4 - VI06 - PONTE BUONAFEDE - CARR. SX * SbCat 45 - VI.M - Sovrastruttura stradale		48,100	0,070	9,950	33,502		
	SOMMANO m³					33,502		
2473 / 1385 D.01.036.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 252 - Lotto4 - VI06 - PONTE BUONAFEDE - CARR. SX * SbCat 45 - VI.M - Sovrastruttura stradale		48,100		9,950	478,595		
	SOMMANO mq x 4 cm					478,595		
	Parziale VI.M - Sovrastruttura stradale (SbCat 45) euro							
	Parziale Lotto4 - VI06 - PONTE BUONAFEDE - CARR. SX * (Cat 252) euro							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX * (Cat 253) **VI.E - Movimenti terra (SbCat 40)**							
2474 / 142 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX * SbCat 40 - VI.E - Movimenti terra							
	Sp 1	0,500			4262,390	2´131,195		
	P1	0,500			1118,800	559,400		
	P2	0,500			812,280	406,140		
	P3	0,500			583,510	291,755		
	P4	0,500			772,740	386,370		
	Sp 2	0,500			3182,400	1´591,200		
	SOMMANO m³					5´366,060		
2475 / 4949 A.02.007.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - - SOLO STESA IN STRATI							
	Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX * SbCat 40 - VI.E - Movimenti terra							
					1650,000	1´650,000		
	SOMMANO m³					1´650,000		
	Parziale VI.E - Movimenti terra (SbCat 40) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	VI.F - Spalle (SbCat 41)							
2476 / 143 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX * SbCat 41 - VI.F - Spalle SP1 muri laterali							
	1 alzata	2,000	7,850	0,900	5,500	77,715		
	2 alzata *(H/peso=(3,46+3,71)/2)	2,000	7,850	0,600	3,585	33,771		
	3 alzata cordolo	2,000	7,850	0,750	0,450	5,299		
	spalla paraghiaia							
	1 alzata		10,350	2,200	3,800	86,526		
	2 alzata *(larg.=(2,200+2,95)/2)		10,350	2,575	1,000	26,651		
	3 alzata		10,350	2,950	0,700	21,373		
	4.1 alzata		10,350	0,600	4,010	24,902		
	4.2 alzata dente cordolo		10,350	0,200	0,450	0,932		
	spalla laterale baggioli *(lung.=(2,35+1,75)/2)		2,050	0,200	1,500	0,615		
	baggioli		1,450	1,100	0,250	0,399		
	baggioli		1,450	1,100	0,450	0,718		
	Parziale m³					278,901		
	SP2							
	muri laterali							
	1 alzata	2,000	6,580	0,900	2,150	25,465		
	2 alzata *(H/peso=(3,87+3,45)/2)	2,000	6,580	0,600	3,660	28,899		
	3 alzata cordolo	2,000	6,580	0,750	0,450	4,442		
	spalla paraghiaia							
	1 alzata		10,350	2,950	2,150	65,645		
	2.1 alzata		10,350	0,600	4,160	25,834		
	2.2 alzata dente cordolo		10,350	0,200	0,450	0,932		
	spalla laterale baggioli *(lung.=(2,35+1,75)/2)		2,050	0,200	1,500	0,615		
	baggioli		1,450	1,100	0,250	0,399		
	baggioli		1,450	1,100	0,450	0,718		
	Parziale m³					152,949		
	SOMMANO m³					431,850		
2477 / 144 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX * SbCat 41 - VI.F - Spalle SP1 muri laterali							
	1 alzata *(par.ug.=2,000*2)*(lung.=7,850+0,90)	4,000	8,750		5,500	192,500		
	2 alzata *(par.ug.=2,000*2)*(lung.=7,850+0,60)*(H/peso=(3,46+3,71)/							
	A RIPORTARE					192,500		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					192,500		
	2)	4,000	8,450		3,585	121,173		
	3 alzata cordolo *(H/peso=0,450*3)	2,000	7,850		1,350	21,195		
	spalla paraghiaia							
	1 alzata *(lung.=10,350+2,20)	2,000	12,550		3,800	95,380		
	2 alzata *(lung.=10,350+(2,200+2,95)/2)	2,000	12,925		1,000	25,850		
	3 alzata *(lung.=10,350+2,95)	2,000	13,300		0,700	18,620		
	4.1 alzata *(lung.=10,350+0,60)	2,000	10,950		4,010	87,819		
	4.2 alzata dente cordolo *(lung.=10,350+0,20*2)*(H/peso=0,450+0,20)		10,750		0,650	6,988		
	spalla laterale baggioli *(lung.=(2,35+1,75)/2)	2,000	2,050		1,500	6,150		
	baggioli *(lung.=1,450+1,10)	2,000	2,550		0,250	1,275		
	baggioli *(lung.=1,450+1,10)	2,000	2,550		0,450	2,295		
	Parziale m²					579,245		
	SP2							
	muri laterali							
	1 alzata *(par.ug.=2,000*2)*(lung.=6,580+0,9)	4,000	7,480		2,150	64,328		
	2 alzata *(par.ug.=2,000*2)*(lung.=6,580+0,60)*(H/peso=(3,87+3,45)/2)	4,000	7,180		3,660	105,115		
	3 alzata cordolo *(H/peso=0,450*3)	2,000	6,580		1,350	17,766		
	spalla paraghiaia							
	1 alzata *(lung.=10,350+2,95)	2,000	13,300		2,150	57,190		
	2.1 alzata *(lung.=10,350+0,6)	2,000	10,950		4,160	91,104		
	2.2 alzata dente cordolo *(lung.=10,350+0,20*2)*(H/peso=0,450+0,20)		10,750		0,650	6,988		
	spalla laterale baggioli *(lung.=(2,35+1,75)/2)	2,000	2,050		1,500	6,150		
	baggioli *(lung.=1,450+1,10)	2,000	2,550		0,250	1,275		
	baggioli *(lung.=1,450+1,10)	2,000	2,550		0,450	2,295		
	Parziale m²					352,211		
	SOMMANO m²					931,456		
2478 / 145 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX * SbCat 41 - VI.F - Spalle							
	Spalla 1	80502,700			0,500	40´251,350		
	Spalla 2	36819,300			0,500	18´409,650		
	Baggioli spalla 1					266,900		
	Baggioli spalla 2					286,700		
	SOMMANO kg					59´214,600		
2479 / 153 B.08.002.2.a	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA							
	Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX * SbCat 41 - VI.F - Spalle							
	SP1	2,000	7,850		1,000	15,700		
	SP2	2,000	6,580		1,000	13,160		
	A RIPORTARE					28,860		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O					28,860		
	SOMMANO m²					28,860		
2480 / 154 B.06.050.1.b	OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - RIVES ... IETRAME PROVENIENTE DA CAVE - - CON SPESSORE DA 16 A 25 CM							
	Rivestimento di opere in calcestruzzo semplice od armato, di paratie di pali di grande diametro e di paratie berlinesi con elementi di pietrame locale, dello spessore fino a 40 c ... rame se richiesta dalla D.L e ogni onere e lavorazione necessaria per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.							
	SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti)							
	Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX *							
	SbCat 41 - VI.F - Spalle							
	spalla 1							
			10,550	6,150		64,883		
		2,000	6,730	3,000		40,380		
	(lung.=1/2*(3,15+6,6))	2,000	4,875	1,610		15,698		
		2,000	0,600	1,500		1,800		
		2,000	0,400	5,000		4,000		
	spalla 2							
			10,550	2,640		27,852		
		2,000	6,400	2,420		30,976		
		2,000	3,800	0,600		4,560		
		2,000	0,300	2,950		1,770		
	SOMMANO m²					191,919		
	Parziale VI.F - Spalle (SbCat 41) euro							

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	VI.G - Pile (SbCat 42)							
2481 / 155 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX * SbCat 42 - VI.G - Pile Pile - fusto							
	P1 areaXh *(H/peso=(6,50+6,34)/2)	13,150			6,420	84,423		
	P2 areaXh *(H/peso=(10,50+10,34)/2)	13,150			10,420	137,023		
	P3 areaXh *(H/peso=(6,50+6,34)/2)	13,150			6,420	84,423		
	P4 areaXh *(H/peso=(2,15+1,94)/2)	13,150			2,045	26,892		
	Parziale m³					332,761		
	Pile - baggioli							
	(par.ug.=4*2)	8,000	0,900	0,900	0,400	2,592		
	Parziale m³					2,592		
	SOMMANO m³					335,353		
2482 / 156 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX * SbCat 42 - VI.G - Pile Pile - fusto							
	P1 perimetroXh *(H/peso=(6,50+6,34)/2)	21,610			6,420	138,736		
	P2 perimetroXh *(H/peso=(10,50+10,34)/2)	21,610			10,420	225,176		
	P3 perimetroXh *(H/peso=(6,50+6,34)/2)	21,610			6,420	138,736		
	P4 perimetroXh *(H/peso=(2,15+1,94)/2)	21,610			2,045	44,192		
	Pile - baggioli							
	(par.ug.=4*2*2)*(lung.=0,900+0,90)	16,000	1,800		0,400	11,520		
	SOMMANO m²					558,360		
2483 / 157 B.04.006	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - MAGG ... ONE PER ALTEZZE MEDIE SUPERIORI AI 10 M - PER OGNI 5 M (%)							
	In percentuale ai prezzi della voce precedente per altezza media superiore ai m 10: incremento per ogni zona di m 5,00. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX * SbCat 42 - VI.G - Pile							
	P2	21,610		22,350	10,420	5´032,688		
	A R I P O R T A R E					5´032,688		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					5´032,688		
	SOMMANO %					5´032,688		
2484 / 158 B.04.002	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE SPECIALI							
	Per getti di cemento armato o precompresso avente curvatura tridimensionale con raggio di curvatura non superiore a ml 10, atte ad ottenere superfici omogenee d'alta qualità, esc ... semblati in opera a contenimento del getto, con tutti gli altri oneri di cui al prezzo relativo alle casserature piane. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX * SbCat 42 - VI.G - Pile Pile - fusto Casseforme curve							
	P1 *(lung.=0,4+0,8+0,4)	4,000	1,600		6,420	41,088		
	P2 *(lung.=0,4+0,8+0,4)	4,000	1,600		10,420	66,688		
	P3 *(lung.=0,4+0,8+0,4)	4,000	1,600		6,420	41,088		
	P4 *(lung.=0,4+0,8+0,4)	4,000	1,600		2,045	13,088		
	SOMMANO m²					161,952		
2485 / 159 B.04.006	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - MAGG ... ONE PER ALTEZZE MEDIE SUPERIORI AI 10 M - PER OGNI 5 M (%)							
	In percentuale ai prezzi della voce precedente per altezza media superiore ai m 10: incremento per ogni zona di m 5,00. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX * SbCat 42 - VI.G - Pile							
	P2 *(lung.=0,4+0,8+0,4)	4,000	1,600	22,350	10,420	1´490,477		
	SOMMANO %					1´490,477		
2486 / 160 PA.OC.0002	Sovrapprezzo alle casseforme per la lavorazione della fac ... ediante l'applicazione alle cassefor me di idonee matrici. Sovrapprezzo alle casseforme per formaz. di particolari disegni in rilievo da ottenersi mediante l'a…..si mediante l'applicaz. alle casseforme di matrici SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX * SbCat 42 - VI.G - Pile							
	spalla 1	2,000		2,900	6,490	37,642		
	spalla 2	2,000		2,900	10,560	61,248		
	spalla 3	2,000		2,900	6,450	37,410		
	spalla 4	2,000		2,900	2,080	12,064		
	SOMMANO m²					148,364		
2487 / 161 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera.							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti)							
	Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX *							
	SbCat 42 - VI.G - Pile							
	Pila 1	44551,300			0,500	22´275,650		
	Pila 2	51848,300			0,500	25´924,150		
	Pila 3	25199,800			0,500	12´599,900		
	Pila 4	20272,900			0,500	10´136,450		
	Baggioli pila 1					384,600		
	Baggioli pila 2					384,600		
	Baggioli pila 3					384,600		
	Baggioli pila 4					384,600		
	SOMMANO kg					72´474,550		
2488 / 162 B.08.002.2.a	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA							
	Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire.							
	SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti)							
	Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX *							
	SbCat 42 - VI.G - Pile							
	per mascheramento pile *(par.ug.=4*2)	8,000	16,000			128,000		
	SOMMANO m²					128,000		
	Parziale VI.G - Pile (SbCat 42) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	VI.L - Impalcato (SbCat 43)							
2489 / 1740 B.05.002.b	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - STRUTTURE ... 0025) A DOPPIO T - LUCI 40,01 - 70,00 M - - VARO DAL BASSO							
	Per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato in opera, di qualunque resilienza e spessore, compresi: - la fornitura e la posa in opera; - l'incidenza di bulloni, piast ... lusione delle opere di fondazione; ed ogni onere necessario per dare compiuta la lavorazione a perfetta regola d'arte. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX * SbCat 43 - VI.L - Impalcato							
	Sp1-P1 *(lung.=0,75+48,00)		48,750		3310,700	161´396,625		
	P1-P2		66,000		3110,700	205´306,200		
	P2-P3		66,000		3110,700	205´306,200		
	P3-P4		65,960		3110,700	205´181,772		
	P3-Sp2 *(lung.=47,84+0,75)		48,590		3110,700	151´148,913		
	Parziale kg					928´339,710		
	SOMMANO kg					928´339,710		
2490 / 1741 B.12.005.a	D'ARTE SALDATURE PIOLATURA IN CANTIERE - IN POSIZIONE PIANA							
	In accordo al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata. Fornitura e posa in cantiere di pioli connettori di diametro fino a 12 mm e lunghezza max 180 mm, con ... ni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e secondo le disposizioni della D.L. Per ogni piolo. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX * SbCat 43 - VI.L - Impalcato Impalcato in acciaio pioli Nelson 20 al ml							
		20,000	295,300		2,000	11´812,000		
	SOMMANO cad					11´812,000		
2491 / 1742 B.04.016	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - COPP ... ALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE							
	Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37 N/mmq ed armata con acciaio B450C, di spessore non inferiore a cm 5 e non superiore a cm 8, avente superfici in vist ... i prefabbricate e varate; in tal caso si detrarranno dal computo della soletta i volumi di calcestruzzo della coppella. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX * SbCat 43 - VI.L - Impalcato							
	Predalle *(lung.=293,80+2*0,95)*(larg.=11,25-2*0,5)		295,700	10,250		3´030,925		
	SOMMANO m²					3´030,925		
2492 / 1743	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
B.08.002.2.a	CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA							
	Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX * SbCat 43 - VI.L - Impalcato							
	(lung.=293,80+2*0,95)	2,000	295,700		1,000	591,400		
	SOMMANO m²					591,400		
2493 / 1744 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX * SbCat 43 - VI.L - Impalcato							
	Soletta *(lung.=293,80+2*0,95)		295,700	11,250	0,300	997,988		
	(lung.=293,80+2*0,95)	2,000	295,700	0,750	0,160	70,968		
	SOMMANO m³					1´068,956		
2494 / 1745 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX * SbCat 43 - VI.L - Impalcato							
	Frontali soletta	2,000	11,250		0,300	6,750		
	(par.ug.=2*2)	4,000	0,750		0,250	0,750		
	Alzate marciapiedi - esterno *(lung.=293,80+2*0,95)	2,000	295,700		0,460	272,044		
	Alzate marciapiedi - interno *(lung.=293,80+2*0,95)	2,000	295,700		0,160	94,624		
	SOMMANO m²					374,168		
2495 / 1746 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera.							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX * SbCat 43 - VI.L - Impalcato Acciaio soletta				290320,200	290´320,200		
	SOMMANO kg					290´320,200		
2496 / 1747 B.06.094.a	OPERE D'ARTE OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN CALCESTRUZZO - PER ZONE DA RICOPRIRE CON CONGLOMERATO BITUMINOSO Semplice o armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita con prodotto elastomerico poliuretanico bicomponente privo di solventi, plastificanti, materiali bituminosi, con quantit ... er esempio la sabbiatura, la idroscarifica, la bocciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX * SbCat 43 - VI.L - Impalcato (lung.=293,80+2*0,95)*(larg.=0,16+9,75+0,16)		295,700	10,070		2´977,699		
	SOMMANO m²					2´977,699		
	Parziale VI.L - Impalcato (SbCat 43) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	VI.I - Appoggi e giunti (SbCat 44)							
2497 / 146 B.07.025.a	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... I AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE COMPRESA TRA I 31 E 120 DMC							
	Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici - marcati CE secondo UNI/EN 15129/2009 - realizzati mediante un cuscino di elastomero armato ad alto valore di smorzamento, vu ... ni in pianta della parte in gomma per l'altezza totale dell'isolatore, comprese le piastre metalliche ad essa fissate. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX * SbCat 44 - VI.I - Appoggi e giunti							
	Spalla 1 *(lung.=8,5/2*8,5/2*3,14)	2,000	56,716		3,270	370,923		
	Spalla 2 *(lung.=8,5/2*8,5/2*3,14)	2,000	56,716		3,270	370,923		
	Pila 1-2-3-4 *(par.ug.=2,000*4)*(lung.=8,5/2*8,5/2*3,14)	8,000	56,716		3,410	1´547,212		
	SOMMANO dm³					2´289,058		
2498 / 147 B.07.025.c	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... ER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE SUPERIORE A 121 DMC (%)							
	Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici - marcati CE secondo UNI/EN 15129/2009 - realizzati mediante un cuscino di elastomero armato ad alto valore di smorzamento, vu ... 025.a, si somma il prodotto del volume eccedente i 120 dcm per il prezzo B.07.025.a ridotto della percentuale indicata. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX * SbCat 44 - VI.I - Appoggi e giunti							
	Spalla 1	2,000	121,000	97,700		-23´643,400		
	Spalla 2	2,000	121,000	97,700		-23´643,400		
	Pila 1-2-3-4 *(par.ug.=2,000*4)	8,000	121,000	97,700		-94´573,600		
	Spalla 1 *(lung.=8,5/2*8,5/2*3,14)	2,000	56,716	97,700	3,270	36´239,142		
	Spalla 2 *(lung.=8,5/2*8,5/2*3,14)	2,000	56,716	97,700	3,270	36´239,142		
	Pila 1-2-3-4 *(par.ug.=2,000*4)*(lung.=8,5/2*8,5/2*3,14)	8,000	56,716	97,700	3,410	151´162,659		
	Sommano positivi %					223´640,943		
	Sommano negativi %					-141´860,400		
	SOMMANO %					81´780,543		
2499 / 148 B.07.050.b	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO - - PER SCORRIMENTO FINO A MM 100							
	Per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in gomma avente le caratteristiche specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato con inserti metallici vulcan ... amente accettati dalla D.L. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte. PER ESCURSIONI TRASVERSALI FINO A 50 MM. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX * SbCat 44 - VI.I - Appoggi e giunti							
	SP1 e SP2	2,000	9,750			19,500		
	SOMMANO ml					19,500		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
2500 / 149 B.07.015.b	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA - - MALTA DI RESINA EPOSSIDICA Avente le caratteristiche tecniche prescritte dal Capitolato Speciale d'Appalto per l'allettamento e/o l'ancoraggio di apparecchi di appoggio e/o piastre di spessorazione per giunti o appoggi. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX * SbCat 44 - VI.I - Appoggi e giunti	12,000	10,000	10,000	0,200	240,000		
	SOMMANO dm³					240,000		
2501 / 150 B.07.060.b	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... DI CORDOLO E MARCIAPIEDE - - PER SCORRIMENTO FINO A MM 100 Fornitura e posa in opera di giunto adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati di mm 50-100-200-300-400-600-700-800-900-1000 costituito da: - scossalina di raccolta acque in ... ncatura a caldo. Ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX * SbCat 44 - VI.I - Appoggi e giunti banchine *(par.ug.=2*2)	4,000		0,750		3,000		
	SOMMANO ml					3,000		
	Parziale VI.I - Appoggi e giunti (SbCat 44) euro							

	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	VI.M - Sovrastruttura stradale (SbCat 45)							
2502 / 151 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE							
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX * SbCat 45 - VI.M - Sovrastruttura stradale		295,900	9,750	0,070	201,952		
	SOMMANO m³					201,952		
2503 / 152 D.01.036.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM							
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX * SbCat 45 - VI.M - Sovrastruttura stradale		295,900	9,750		2´885,025		
	SOMMANO mq x 4 cm					2´885,025		
	Parziale VI.M - Sovrastruttura stradale (SbCat 45) euro							
	Parziale Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX * (Cat 253) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX * (Cat 254) **VI.E - Movimenti terra (SbCat 40)**							
2504 / 163 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 254 - Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX * SbCat 40 - VI.E - Movimenti terra							
	Sp 1	0,500			4262,390	2´131,195		
	P1	0,500			1118,800	559,400		
	P2	0,500			812,280	406,140		
	P3	0,500			583,510	291,755		
	P4	0,500			772,740	386,370		
	Sp 2	0,500			3182,400	1´591,200		
	SOMMANO m³					5´366,060		
2505 / 164 A.02.007.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - - SOLO STESA IN STRATI							
	Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 254 - Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX * SbCat 40 - VI.E - Movimenti terra							
					1650,000	1´650,000		
	SOMMANO m³					1´650,000		
	Parziale VI.E - Movimenti terra (SbCat 40) euro							

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	VI.F - Spalle (SbCat 41)							
2506 / 175 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 254 - Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX * SbCat 41 - VI.F - Spalle SP1 muri laterali							
	1 alzata	2,000	7,850	0,900	4,820	68,107		
	2 alzata *(H/peso=(3,46+3,71)/2)	2,000	7,850	0,600	3,585	33,771		
	3 alzata cordolo	2,000	7,850	0,750	0,450	5,299		
	spalla paraghiaia							
	1 alzata		10,350	2,200	3,120	71,042		
	2 alzata *(larg.=(2,200+2,95)/2)		10,350	2,575	1,000	26,651		
	3 alzata		10,350	2,950	0,700	21,373		
	4.1 alzata		10,350	0,600	4,010	24,902		
	4.2 alzata dente cordolo		10,350	0,200	0,450	0,932		
	spalla laterale baggioli *(lung.=(2,35+1,75)/2)		2,050	0,200	1,500	0,615		
	baggioli		1,450	1,100	0,250	0,399		
	baggioli		1,450	1,100	0,450	0,718		
	Parziale m³					253,809		
	SP2							
	muri laterali							
	1 alzata	2,000	6,580	0,900	2,000	23,688		
	2 alzata *(H/peso=(3,85+3,45)/2)	2,000	6,580	0,600	3,650	28,820		
	3 alzata cordolo	2,000	6,580	0,750	0,450	4,442		
	spalla paraghiaia							
	1 alzata		10,350	2,950	2,000	61,065		
	2.1 alzata		10,350	0,600	4,130	25,647		
	2.2 alzata dente cordolo		10,350	0,200	0,450	0,932		
	spalla laterale baggioli *(lung.=(2,35+1,75)/2)		2,050	0,200	1,500	0,615		
	baggioli		1,450	1,100	0,250	0,399		
	baggioli		1,450	1,100	0,450	0,718		
	Parziale m³					146,326		
	SOMMANO m³					400,135		
2507 / 176 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 254 - Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX * SbCat 41 - VI.F - Spalle SP1 muri laterali							
	1 alzata *(par.ug.=2,000*2)*(lung.=7,850+0,90)	4,000	8,750		4,820	168,700		
	2 alzata *(par.ug.=2,000*2)*(lung.=7,850+0,60)*(H/peso=(3,46+3,71)/							
	A RIPORTARE					168,700		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					168,700		
	2)	4,000	8,450		3,585	121,173		
	3 alzata cordolo *(H/peso=0,450*3)	2,000	7,850		1,350	21,195		
	spalla paraghiaia							
	1 alzata *(lung.=10,350+2,20)	2,000	12,550		3,120	78,312		
	2 alzata *(lung.=10,350+(2,200+2,95)/2)	2,000	12,925		1,000	25,850		
	3 alzata *(lung.=10,350+2,95)	2,000	13,300		0,700	18,620		
	4.1 alzata *(lung.=10,350+0,60)	2,000	10,950		4,010	87,819		
	4.2 alzata dente cordolo *(lung.=10,350+0,20*2)*(H/peso=0,450+0,20)		10,750		0,650	6,988		
	spalla laterale baggioli *(lung.=(2,35+1,75)/2)	2,000	2,050		1,500	6,150		
	baggioli *(lung.=1,450+1,10)	2,000	2,550		0,250	1,275		
	baggioli *(lung.=1,450+1,10)	2,000	2,550		0,450	2,295		
	Parziale m²					538,377		
	SP2							
	muri laterali							
	1 alzata *(par.ug.=2,000*2)*(lung.=6,580+0,9)	4,000	7,480		2,000	59,840		
	2 alzata *(par.ug.=2,000*2)*(lung.=6,580+0,60)*(H/peso=(3,85+3,45)/2)	4,000	7,180		3,650	104,828		
	3 alzata cordolo *(H/peso=0,450*3)	2,000	6,580		1,350	17,766		
	spalla paraghiaia							
	1 alzata *(lung.=10,350+2,95)	2,000	13,300		2,000	53,200		
	2.1 alzata *(lung.=10,350+0,6)	2,000	10,950		4,130	90,447		
	2.2 alzata dente cordolo *(lung.=10,350+0,20*2)*(H/peso=0,450+0,20)		10,750		0,650	6,988		
	spalla laterale baggioli *(lung.=(2,35+1,75)/2)	2,000	2,050		1,500	6,150		
	baggioli *(lung.=1,450+1,10)	2,000	2,550		0,250	1,275		
	baggioli *(lung.=1,450+1,10)	2,000	2,550		0,450	2,295		
	Parziale m²					342,789		
	SOMMANO m²					881,166		
2508 / 177 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 254 - Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX * SbCat 41 - VI.F - Spalle							
	Spalla 1	79572,600			0,500	39´786,300		
	Spalla 2	36858,700			0,500	18´429,350		
	Baggioli spalla 1					266,900		
	Baggioli spalla 2					286,700		
	SOMMANO kg					58´769,250		
2509 / 178 B.08.002.2.a	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA							
	Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 254 - Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX * SbCat 41 - VI.F - Spalle							
	SP1	2,000	7,850		1,000	15,700		
	SP2	2,000	6,580		1,000	13,160		
	A RIPORTARE					28,860		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO					28,860		
	SOMMANO m²					28,860		
2510 / 179 B.06.050.1.b	OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - RIVES ... IETRAME PROVENIENTE DA CAVE - - CON SPESSORE DA 16 A 25 CM							
	Rivestimento di opere in calcestruzzo semplice od armato, di paratie di pali di grande diametro e di paratie berlinesi con elementi di pietrame locale, dello spessore fino a 40 c ... rame se richiesta dalla D.L e ogni onere e lavorazione necessaria per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 254 - Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX * SbCat 41 - VI.F - Spalle spalla 1							
			10,550	6,150		64,883		
		2,000	6,730	3,000		40,380		
	(lung.=1/2*(3,15+6,6))	2,000	4,875	1,610		15,698		
		2,000	0,600	1,500		1,800		
		2,000	0,400	5,000		4,000		
	spalla 2							
			10,550	2,640		27,852		
		2,000	6,400	2,420		30,976		
		2,000	3,800	0,600		4,560		
		2,000	0,300	2,950		1,770		
	SOMMANO m²					191,919		
	Parziale VI.F - Spalle (SbCat 41) euro							
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	VI.G - Pile (SbCat 42)							
2511 / 1727 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.							
	Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.							
	SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti)							
	Cat 254 - Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX *							
	SbCat 42 - VI.G - Pile							
	Pile - fusto							
	P1 areaXh *(H/peso=(5,82+5,66)/2)	13,150			5,740	75,481		
	P2 areaXh *(H/peso=(9,77+9,65)/2)	13,150			9,710	127,687		
	P3 areaXh *(H/peso=(5,83+5,68)/2)	13,150			5,755	75,678		
	P4 areaXh *(H/peso=(1,67+1,84)/2)	13,150			1,755	23,078		
	Parziale m³					301,924		
	Pile - baggioli							
	(par.ug.=4*2)	8,000	0,900	0,900	0,400	2,592		
	Parziale m³					2,592		
	SOMMANO m³					304,516		
2512 / 1728 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.							
	SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti)							
	Cat 254 - Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX *							
	SbCat 42 - VI.G - Pile							
	Pile - fusto							
	P1 perimetroXh *(H/peso=(5,82+5,66)/2)	21,610			5,740	124,041		
	P2 perimetroXh *(H/peso=(9,77+9,65)/2)	21,610			9,710	209,833		
	P3 perimetroXh *(H/peso=(5,83+5,68)/2)	21,610			5,755	124,366		
	P4 perimetroXh *(H/peso=(1,67+1,84)/2)	21,610			1,755	37,926		
	Pile - baggioli							
	(par.ug.=4*2*2)*(lung.=0,900+0,90)	16,000	1,800		0,400	11,520		
	SOMMANO m²					507,686		
2513 / 1729 B.04.006	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - MAGG ... ONE PER ALTEZZE MEDIE SUPERIORI AI 10 M - PER OGNI 5 M (%)							
	In percentuale ai prezzi della voce precedente per altezza media superiore ai m 10: incremento per ogni zona di m 5,00.							
	SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti)							
	Cat 254 - Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX *							
	SbCat 42 - VI.G - Pile							
	P2	21,610		22,350	9,710	4´689,770		
	A RIPORTARE					4´689,770		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					4´689,770		
	SOMMANO %					4´689,770		
2514 / 1730 B.04.002	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE SPECIALI							
	Per getti di cemento armato o precompresso avente curvatura tridimensionale con raggio di curvatura non superiore a ml 10, atte ad ottenere superfici omogenee d'alta qualità, esc ... semblati in opera a contenimento del getto, con tutti gli altri oneri di cui al prezzo relativo alle casserature piane.							
	SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti)							
	Cat 254 - Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX *							
	SbCat 42 - VI.G - Pile							
	Pile - fusto							
	Casseforme curve							
	P1 *(lung.=0,4+0,8+0,4)	4,000	1,600		5,740	36,736		
	P2 *(lung.=0,4+0,8+0,4)	4,000	1,600		9,710	62,144		
	P3 *(lung.=0,4+0,8+0,4)	4,000	1,600		5,775	36,960		
	P4 *(lung.=0,4+0,8+0,4)	4,000	1,600		1,755	11,232		
	SOMMANO m²					147,072		
2515 / 1731 B.04.006	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - MAGG ... ONE PER ALTEZZE MEDIE SUPERIORI AI 10 M - PER OGNI 5 M (%)							
	In percentuale ai prezzi della voce precedente per altezza media superiore ai m 10: incremento per ogni zona di m 5,00.							
	SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti)							
	Cat 254 - Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX *							
	SbCat 42 - VI.G - Pile							
	P2 *(lung.=0,4+0,8+0,4)	4,000	1,600	22,350	9,710	1´388,918		
	SOMMANO %					1´388,918		
2516 / 1732 PA.OC.0002	Sovrapprezzo alle casseforme per la lavorazione della fac ... ediante l'applicazione alle cassefor me di idonee matrici.							
	Sovrapprezzo alle casseforme per formaz. di particolari disegni in rilievo da ottenersi mediante l'a…..si mediante l'applicaz. alle casseforme di matrici							
	SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti)							
	Cat 254 - Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX *							
	SbCat 42 - VI.G - Pile							
	spalla 1	2,000		2,900	5,740	33,292		
	spalla 2	2,000		2,900	9,710	56,318		
	spalla 3	2,000		2,900	5,775	33,495		
	spalla 4	2,000		2,900	1,755	10,179		
	SOMMANO m²					133,284		
2517 / 1733 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.							
	Compresa la fornitura e la posa in opera.							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti)							
	Cat 254 - Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX *							
	SbCat 42 - VI.G - Pile							
	Pila 1	44131,300			0,500	22´065,650		
	Pila 2	51848,300			0,500	25´924,150		
	Pila 3	24527,100			0,500	12´263,550		
	Pila 4	20032,300			0,500	10´016,150		
	Baggioli pila 1					384,600		
	Baggioli pila 2					384,600		
	Baggioli pila 3					384,600		
	Baggioli pila 4					384,600		
	SOMMANO kg					71´807,900		
2518 / 1734 B.08.002.2.a	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA							
	Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire.							
	SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti)							
	Cat 254 - Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX *							
	SbCat 42 - VI.G - Pile							
	per mascheramento pile *(par.ug.=4*2)	8,000	16,000			128,000		
	SOMMANO m²					128,000		
	Parziale VI.G - Pile (SbCat 42) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	VI.L - Impalcato (SbCat 43)							
2519 / 167 B.05.002.b	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - STRUTTURE ... 0025) A DOPPIO T - LUCI 40,01 - 70,00 M - - VARO DAL BASSO							
	Per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato in opera, di qualunque resilienza e spessore, compresi: - la fornitura e la posa in opera; - l'incidenza di bulloni, piast ... lusione delle opere di fondazione; ed ogni onere necessario per dare compiuta la lavorazione a perfetta regola d'arte. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 254 - Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX * SbCat 43 - VI.L - Impalcato							
	Sp1-P1 *(lung.=0,75+48,00)		48,750		3310,700	161´396,625		
	P1-P2		66,000		3110,700	205´306,200		
	P2-P3		66,000		3110,700	205´306,200		
	P3-P4		66,000		3110,700	205´306,200		
	P3-Sp2 *(lung.=48,00+0,75)		48,750		3110,700	151´646,625		
	Parziale kg					928´961,850		
	SOMMANO kg					928´961,850		
2520 / 168 B.12.005.a	D'ARTE SALDATURE PIOLATURA IN CANTIERE - IN POSIZIONE PIANA							
	In accordo al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata. Fornitura e posa in cantiere di pioli connettori di diametro fino a 12 mm e lunghezza max 180 mm, con ... ni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e secondo le disposizioni della D.L. Per ogni piolo. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 254 - Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX * SbCat 43 - VI.L - Impalcato Impalcato in acciaio pioli Nelson 20 al ml							
		20,000	295,500		2,000	11´820,000		
	SOMMANO cad					11´820,000		
2521 / 169 B.04.016	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - COPP ... ALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE							
	Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37 N/mmq ed armata con acciaio B450C, di spessore non inferiore a cm 5 e non superiore a cm 8, avente superfici in vist ... i prefabbricate e varate; in tal caso si detrarranno dal computo della soletta i volumi di calcestruzzo della coppella. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 254 - Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX * SbCat 43 - VI.L - Impalcato							
	Predalle *(lung.=294,00+0,95*2)*(larg.=11,25-2*0,5)		295,900	10,250		3´032,975		
	SOMMANO m²					3´032,975		
2522 / 170	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
B.08.002.2.a	CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA							
	Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire.							
	SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti)							
	Cat 254 - Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX *							
	SbCat 43 - VI.L - Impalcato							
	(lung.=294,00+0,95*2)	2,000	295,900		1,000	591,800		
	SOMMANO m²					591,800		
2523 / 171 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.							
	Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.							
	SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti)							
	Cat 254 - Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX *							
	SbCat 43 - VI.L - Impalcato							
	Soletta *(lung.=294,00+0,95*2)		295,900	11,250	0,300	998,662		
	(lung.=294,00+0,95*2)	2,000	295,900	0,750	0,160	71,016		
	SOMMANO m³					1´069,678		
2524 / 172 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.							
	SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti)							
	Cat 254 - Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX *							
	SbCat 43 - VI.L - Impalcato							
	Frontali soletta	2,000	11,250		0,300	6,750		
	(par.ug.=2*2)	4,000	0,750		0,250	0,750		
	Alzate marciapiedi - esterno *(lung.=294,00+0,95*2)	2,000	295,900		0,460	272,228		
	Alzate marciapiedi - interno *(lung.=294,00+0,95*2)	2,000	295,900		0,160	94,688		
	SOMMANO m²					374,416		
2525 / 173 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.							
	Compresa la fornitura e la posa in opera.							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 254 - Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX * SbCat 43 - VI.L - Impalcato Acciaio soletta				292654,400	292´654,400		
	SOMMANO kg					292´654,400		
2526 / 174 B.06.094.a	OPERE D'ARTE OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN CALCESTRUZZO - PER ZONE DA RICOPRIRE CON CONGLOMERATO BITUMINOSO Semplice o armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita con prodotto elastomerico poliuretanico bicomponente privo di solventi, plastificanti, materiali bituminosi, con quantit ... er esempio la sabbiatura, la idroscarifica, la bocciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 254 - Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX * SbCat 43 - VI.L - Impalcato (lung.=294,00+0,95*2)*(larg.=0,16+9,75+0,16)		295,900	10,070		2´979,713		
	SOMMANO m²					2´979,713		
	Parziale VI.L - Impalcato (SbCat 43) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	VI.I - Appoggi e giunti (SbCat 44)							
2527 / 1735 B.07.025.a	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... I AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE COMPRESA TRA I 31 E 120 DMC							
	Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici - marcati CE secondo UNI/EN 15129/2009 - realizzati mediante un cuscino di elastomero armato ad alto valore di smorzamento, vu ... ni in pianta della parte in gomma per l'altezza totale dell'isolatore, comprese le piastre metalliche ad essa fissate. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 254 - Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX * SbCat 44 - VI.I - Appoggi e giunti							
	Spalla 1 *(lung.=8,5/2*8,5/2*3,14)	2,000	56,716		3,270	370,923		
	Spalla 2 *(lung.=8,5/2*8,5/2*3,14)	2,000	56,716		3,270	370,923		
	Pila 1-2-3-4 *(par.ug.=2,000*4)*(lung.=8,5/2*8,5/2*3,14)	8,000	56,716		3,410	1´547,212		
	SOMMANO dm³					2´289,058		
2528 / 1736 B.07.025.c	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... ER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE SUPERIORE A 121 DMC (%)							
	Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici - marcati CE secondo UNI/EN 15129/2009 - realizzati mediante un cuscino di elastomero armato ad alto valore di smorzamento, vu ... 025.a, si somma il prodotto del volume eccedente i 120 dcm per il prezzo B.07.025.a ridotto della percentuale indicata. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 254 - Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX * SbCat 44 - VI.I - Appoggi e giunti							
	Spalla 1	2,000	121,000	97,700		-23´643,400		
	Spalla 2	2,000	121,000	97,700		-23´643,400		
	Pila 1-2-3-4 *(par.ug.=2,000*4)	8,000	121,000	97,700		-94´573,600		
	Spalla 1 *(lung.=8,5/2*8,5/2*3,14)	2,000	56,716	97,700	3,270	36´239,142		
	Spalla 2 *(lung.=8,5/2*8,5/2*3,14)	2,000	56,716	97,700	3,270	36´239,142		
	Pila 1-2-3-4 *(par.ug.=2,000*4)*(lung.=8,5/2*8,5/2*3,14)	8,000	56,716	97,700	3,410	151´162,659		
	Sommano positivi %					223´640,943		
	Sommano negativi %					-141´860,400		
	SOMMANO %					81´780,543		
2529 / 1737 B.07.050.b	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO - - PER SCORRIMENTO FINO A MM 100							
	Per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in gomma avente le caratteristiche specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato con inserti metallici vulcan ... amente accettati dalla D.L. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte. PER ESCURSIONI TRASVERSALI FINO A 50 MM. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 254 - Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX * SbCat 44 - VI.I - Appoggi e giunti							
	SP1 e SP2	2,000	9,750			19,500		
	SOMMANO ml					19,500		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
2530 / 1738 B.07.015.b	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA - - MALTA DI RESINA EPOSSIDICA							
	Avente le caratteristiche tecniche prescritte dal Capitolato Speciale d'Appalto per l'allettamento e/o l'ancoraggio di apparecchi di appoggio e/o piastre di spessorazione per giunti o appoggi. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 254 - Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX * SbCat 44 - VI.I - Appoggi e giunti	12,000	10,000	10,000	0,200	240,000		
	SOMMANO dm³					240,000		
2531 / 1739 B.07.060.b	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... DI CORDOLO E MARCIAPIEDE - - PER SCORRIMENTO FINO A MM 100							
	Fornitura e posa in opera di giunto adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati di mm 50-100-200-300-400-600-700-800-900-1000 costituito da: - scossalina di raccolta acque in ... ncatura a caldo. Ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 254 - Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX * SbCat 44 - VI.I - Appoggi e giunti banchine *(par.ug.=2*2)	4,000		0,750		3,000		
	SOMMANO ml					3,000		
	Parziale VI.I - Appoggi e giunti (SbCat 44) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	VI.M - Sovrastruttura stradale (SbCat 45)							
2532 / 165 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE							
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 254 - Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX * SbCat 45 - VI.M - Sovrastruttura stradale		296,100	9,750	0,070	202,088		
	SOMMANO m³					202,088		
2533 / 166 D.01.036.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM							
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) Cat 254 - Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX * SbCat 45 - VI.M - Sovrastruttura stradale		296,100	9,750		2´886,975		
	SOMMANO mq x 4 cm					2´886,975		
	Parziale VI.M - Sovrastruttura stradale (SbCat 45) euro							
	Parziale Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX * (Cat 254) euro							
	Parziale Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) (SpCat 30) euro							

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI (SpCat 31) **Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX * (Cat 257)** **GN.B - Scavo (SbCat 49)**							
2534 / 4994 C.01.001.b	C.01.001.b LAVORI IN SOTTERRANEO - SCAVI E DEMOLIZIONI - SCAVO IN GA ... EZIONE CORRENTE - - IN PRESENZA DI INTERVENTI CONSERVATIVI							
	Scavo in sotterraneo a sezione corrente di galleria suborizzontale d'asse o di collegamenti tra due canne, compresa la roccia dura da mina, eseguito anche a sezioni parzializzate ... on l'impiego di mezzi o metodologie di scavo che non danneggino le zone consolidate o gli interventi comunque eseguiti. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX * SbCat 49 - GN.B - Scavo							
	sezione tipo B2		314,500		142,260	44´740,770		
	sezione tipo B2V		242,800		145,510	35´329,828		
	sezione tipo C2V		136,800		146,950	20´102,760		
	concio d'attacco	2,000	6,000		157,420	1´889,040		
	by pass pedonale	2,000	18,000		18,000	648,000		
	SOMMANO m³					102´710,398		
2535 / 4995 C.01.003.a	LAVORI IN SOTTERRANEO - SCAVI E DEMOLIZIONI - SOVRAPPREZZ ... ISTANZA MASSIMA DI UN DIAMETRO E MEZZO DA FRONTE SCAVO (%)							
	Sovraprezzo agli scavi di galleria a sezione corrente con o senza limitazioni all'uso di mezzi di produzione, da applicare qualora, in funzione del comportamento del cavo ed a se ... la struttura anulare resistente con il getto dell'arco rovescio, compreso l'onere dello scavo a campione di piedritti. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX * SbCat 49 - GN.B - Scavo							
	sezione tipo B2					1´198		
			314,500	26,780	142,260	157,821		
	sezione tipo B2V		242,800	26,780	145,510	946´132,794		
	sezione tipo C2V		136,800	26,780	146,950	538´351,913		
	SOMMANO %					2´682 642,528		
2536 / 4996 C.01.004	LAVORI IN SOTTERRANEO - SCAVI E DEMOLIZIONI - SOVRAPPREZZO PER LO SCAVO FUORI SEZIONE CORRENTE (SLARGHI E CAMERE) (%)							
	Sovrapprezzo allo scavo in galleria suborizzontale a sezione corrente per la costruzione di slarghi, camere, piazzuole di sosta ecc., esclusi pozzi di aereazione, scavo eseguito ... ezzi definite da altre voci di elenco; il sovrapprezzo verrà corrisposto ai soli volumi eccedenti la sezione corrente. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX * SbCat 49 - GN.B - Scavo							
	by pass pedonale	2,000	18,000	26,780	18,000	17´353,440		
	SOMMANO %					17´353,440		
	Parziale GN.B - Scavo (SbCat 49) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	GN.C - Piedritti e Calotta (SbCat 50)							
2537 / 4997 C.02.003.a	C.02.003.a LAVORI IN SOTTERRANEO MURATURE E CONGLOMERATI CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO - PER CALOTTA O PIEDRITTI DI GALLERIA AD UNICO GETTO							
	Rette o curve per rivestimenti di gallerie o pozzi di aereazione o di opere accessorie o complementari in conglomerato cementizio semplice od armato, compreso centinature ed arma ... i calotta o piedritti a sezione corrente, eseguibili in unica fase a mezzo di carro ponte od altra attrezzatura mobile.							
	SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI							
	Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX *							
	SbCat 50 - GN.C - Piedritti e Calotta							
	Intradosso calotta e piedritti							
	sezione tipo B2		314,500		24,590	7´733,555		
	sezione tipo B2V		242,800		24,590	5´970,452		
	sezione tipo C2V		136,800		24,590	3´363,912		
	concio d'attacco	2,000	6,000		24,590	295,080		
	by pass pedonale	2,000	18,000		8,600	309,600		
	(par.ug.=2*2)	4,000	9,430		1,000	37,720		
	Sponde verticali							
	sezione tipo B2	27,000			23,800	642,600		
	sezione tipo B2V	20,000			25,620	512,400		
	sezione tipo C2V	14,000			25,620	358,680		
	concio d'attacco	1,000			35,820	35,820		
	SOMMANO m²					19´259,819		
2538 / 4998 PA.OC.0182	PER RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO - TIPO RCK >= 35 N/mmq PER GETTI DI CALOTTA O PIEDRITTI CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO PER CALOTTA E PIEDRITTI - C32/40 - XA2. Conf.….ANAS 2021 aggiornando il costo elementare del cls. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX * SbCat 50 - GN.C - Piedritti e Calotta Murette, piedritti e calotta							
	sezione tipo B2 *(H/peso=17,86+3,28+2,66)		314,500		23,800	7´485,100		
	sezione tipo B2V *(H/peso=19,19+3,47+2,96)		242,800		25,620	6´220,536		
	sezione tipo C2V *(H/peso=19,19+3,47+2,96)		136,800		25,620	3´504,816		
	concio d'attacco *(H/peso=27,18+4,76+3,88)	2,000	6,000		35,820	429,840		
	by pass pedonale	2,000	18,000		5,350	192,600		
	(par.ug.=2*2)	4,000	9,430	0,250		9,430		
	SOMMANO mc					17´842,322		
2539 / 4999 C.02.005.a	C.02.005.a LAVORI IN SOTTERRANEO MURATURE E CONGLOMERATI ACCIAIO IN BARRE TONDE - TIPO B450C AD ADERENZA MIGLIORATA PER LAVORI IN SOTTERRANEO							
	Compresa fornitura e posa in opera. Per lavori in sotterraneo controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX * SbCat 50 - GN.C - Piedritti e Calotta Armatura piedritti e calotta vedi tabella ferri							
	sezione tipo B2 - (50% piedritti e calotta - 50% a.r.)	0,500	314,500		4523,600	711´336,100		
	sezione tipo B2V - (50% piedritti e calotta - 50% a.r.) *(H/peso=(4388,46+4847,31)/2)	0,500	242,800		4617,885	560´611,239		
	A RIPORTARE					´271´947,339		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					´271´947,339		
	sezione tipo C2V - (50% piedritti e calotta - 50% a.r.) *(H/peso=(3784,96+4289,99)/2)	0,500	136,800		4037,475	276´163,290		
	concio d'attacco - (50% piedritti e calotta - 50% a.r.) *(par.ug.=2,000* 0,5)	1,000	6,000		4624,220	27´745,320		
	by pass pedonale - (50% piedritti e calotta - 50% a.r.) *(par.ug.=2,000* 0,5)	1,000	18,000		902,450	16´244,100		
	SOMMANO kg					1´592 100,049		
	Parziale GN.C - Piedritti e Calotta (SbCat 50) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	GN.D - Arco rovescio (SbCat 51)							
2540 / 5000 PA.OC.0181	PER RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO - TIPO RCK >= 40 N/mmq PER GETTI DI ARCO ROVESCIO CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO PER ARCO ROVESCIO - C32/40 - XA2. Confeziona….. ANAS 2021 aggiornando il costo elementare del cl SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX * SbCat 51 - GN.D - Arco rovescio Arco rovescio							
	sezione tipo B2		314,500		11,540	3´629,330		
	sezione tipo B2V		242,800		12,860	3´122,408		
	sezione tipo C2V		136,800		12,860	1´759,248		
	concio d'attacco	2,000	6,000		12,860	154,320		
	by pass pedonale	2,000	18,000		1,500	54,000		
	SOMMANO mc					8´719,306		
2541 / 5001 C.03.020.a	C.03.020.a LAVORI IN SOTTERRANEO INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE DRENAGGIO SU ARCO ROVESCIO IN FRANTUMATO DI CAVA - MATERIALE PROVENIENTE DA CAVE Drenaggio con frantumato o misto (tout venant) al di sopra dell'arco rovescio delle gallerie, cilindrato a fondo compreso l'onere del'esecuzione in presenza di tubazioni radiali od assiali ed ogni altro onere. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX * SbCat 51 - GN.D - Arco rovescio							
	sezione ti (B2)		314,500		11,500	3´616,750		
	sezione ti (B2v)		242,800		11,500	2´792,200		
	sezione ti (C2v)		136,800		11,500	1´573,200		
	concio d'attacco	2,000	6,000		11,500	138,000		
	SOMMANO m³					8´120,150		
2542 / 5002 C.02.005.a	C.02.005.a LAVORI IN SOTTERRANEO MURATURE E CONGLOMERATI ACCIAIO IN BARRE TONDE - TIPO B450C AD ADERENZA MIGLIORATA PER LAVORI IN SOTTERRANEO Compresa fornitura e posa in opera. Per lavori in sotterraneo controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX * SbCat 51 - GN.D - Arco rovescio Armatura arco rovescio vedi tabella ferri							
	sezione tipo B2 - (50% piedritti e calotta - 50% a.r.)	0,500	314,500		4523,600	711´336,100		
	sezione tipo B2V - (50% piedritti e calotta - 50% a.r.) *(H/peso=(4388,46+4847,31)/2)	0,500	242,800		4617,885	560´611,239		
	sezione tipo C2V - (50% piedritti e calotta - 50% a.r.) *(H/peso=(3784,96+4289,99)/2)	0,500	136,800		4037,475	276´163,290		
	concio d'attacco - (50% piedritti e calotta - 50% a.r.) *(par.ug.=2,000* 0,5)	1,000	6,000		4624,220	27´745,320		
	by pass pedonale - (50% piedritti e calotta - 50% a.r.) *(par.ug.=2,000* 0,5)	1,000	18,000		697,310	12´551,580		
	SOMMANO kg					1´588 407,529		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
2543 / 5029 C.02.003.a	C.02.003.a LAVORI IN SOTTERRANEO MURATURE E CONGLOMERATI CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO - PER CALOTTA O PIEDRITTI DI GALLERIA AD UNICO GETTO							
	Rette o curve per rivestimenti di gallerie o pozzi di aereazione o di opere accessorie o complementari in conglomerato cementizio semplice od armato, compreso centinature ed arma ... i calotta o piedritti a sezione corrente, eseguibili in unica fase a mezzo di carro ponte od altra attrezzatura mobile.							
	SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI							
	Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX *							
	SbCat 51 - GN.D - Arco rovescio							
	sezione tipo B2	27,000			11,540	311,580		
	sezione tipo B2V	20,000			12,860	257,200		
	sezione tipo C2V	14,000			12,860	180,040		
	concio d'attacco	1,000			12,860	12,860		
	SOMMANO m²					761,680		
	Parziale GN.D - Arco rovescio (SbCat 51) euro							

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	GN.E - Sovrastruttura stradale (SbCat 52)							
2544 / 5003 D.01.001.c	D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA							
	Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX * SbCat 52 - GN.E - Sovrastruttura stradale GN corrente		707,000	10,650	0,200	1´505,910		
	SOMMANO m³					1´505,910		
2545 / 5004 D.01.005.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME TAL QUALE							
	Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenient ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX * SbCat 52 - GN.E - Sovrastruttura stradale		707,000	10,650	0,120	903,546		
	SOMMANO m³					903,546		
2546 / 5005 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE							
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX * SbCat 52 - GN.E - Sovrastruttura stradale		707,000	10,650	0,070	527,069		
	SOMMANO m³					527,069		
2547 / 5006 D.01.024.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm) - - CON BITUME TAL QUALE							
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura tipo A (4-6 cm), marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) p ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	DX * SbCat 52 - GN.E - Sovrastruttura stradale		707,000	10,650	0,040	301,182		
	SOMMANO m³					301,182		
2548 / 5007 B.03.030.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX * SbCat 52 - GN.E - Sovrastruttura stradale Riempimento sotto il profilo redirettivo							
			707,000		0,540	381,780		
			707,000		1,050	742,350		
	by pass pedonale - pavimento	2,000	18,000		1,220	43,920		
	SOMMANO m³					1´168,050		
2549 / 5008 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX * SbCat 52 - GN.E - Sovrastruttura stradale Riempimento sotto il profilo redirettivo							
			707,000		0,760	537,320		
		6,000			0,540	3,240		
			707,000		1,250	883,750		
		6,000			1,050	6,300		
	SOMMANO m²					1´430,610		
2550 / 5013 C.03.040	IN SOTTERRANEO INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE COMPENSO PERCENTUALE AI PREZZI DI LAVORI ALL'APERTO USATI IN SOTTERRANEO (%) Quando non esplicitamente previste nell'elenco prezzi in sotterraneo. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX * SbCat 52 - GN.E - Sovrastruttura stradale							
	lavori in galleria *(H/peso=29003,83+108172,53+70695,76+42813,02+110626,02+31773,85)				393085,010	393´085,010		
	SOMMANO %					393´085,010		
	Parziale GN.E - Sovrastruttura stradale (SbCat 52) euro ---------- ----------							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	GN.I - Opere di completamento e finitura (SbCat 53)							
2551 / 5009 C.03.017	C.03.017 LAVORI IN SOTTERRANEO INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE IMPERMEABILIZZAZIONE DI GALLERIA NATURALE							
	Realizzata nelle gallerie e nei pozzi con guaine in PVC o tipo politilene, dello spessore di mm 2 con sottostante strato di compensazione in geotessile in polipropilene del peso ... zione di eventuali venute d'acqua ed ogni altra prestazione ed onere. Esclusi eventuali ponteggi da computarsi a parte. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX * SbCat 53 - GN.I - Opere di completamento e finitura							
	sezione B2 *(H/peso=28,00+5,00)		314,500		33,000	10´378,500		
	sezione B2v *(H/peso=30,90+5,00)		242,800		35,900	8´716,520		
	Sezione C2v *(H/peso=30,90+5,00)		136,800		35,900	4´911,120		
	concio d'attaccio *(H/peso=30,90+5,00)	2,000	6,000		35,900	430,800		
	by pass pedonale	2,000	18,000		11,430	411,480		
	SOMMANO m²					24´848,420		
2552 / 5010 H.05.015.a	H.05.015.a SEGNALETICA CICLI DI PULIZIA E VERNICIATURA GALLERIE CICLO DI VERNICIATURA DELLE GALLERIE DI NUOVA COSTRUZIONE O MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON APPLICAZIONE DI VERNICIATURA IN COPOLIMERI EPOSSIACRILICI - CON SPESSORE FINITO DI							
	Con applicazione di vernice in epossiacrilica per una fascia di circa m 4,00 a partire da m 0,50 alla base del piedritto, esguita a più mani con prodotto non infiammabile a base di ... i e il loro rimontaggio nella posizione originale e ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX * SbCat 53 - GN.I - Opere di completamento e finitura							
	(H/peso=4+4)		707,000		8,000	5´656,000		
	SOMMANO mq					5´656,000		
2553 / 5011 B.07.115.a	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... A VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUGGINE							
	(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verrann ... ., ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX * SbCat 53 - GN.I - Opere di completamento e finitura Staffe per tubi laterali							
	(par.ug.=2*707)*(H/peso=0,01*7850)	1414,000	0,500	0,030	78,500	1´664,985		
	SOMMANO kg					1´664,985		
2554 / 5012 I.01.010.a	TUBAZIONI TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE - DIAMETRO ESTERNO MM 110							
	Forniti e posti in opera, sia all'esterno che in galleria, entro scavi o getti di calcestruzzo, di tubazioni in PVC serie pesante, compresa la sigillatura dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX * SbCat 53 - GN.I - Opere di completamento e finitura Alloggiamento cavi	6,000	707,000			4´242,000		
	SOMMANO ml					4´242,000		
2555 / 5057 C.03.021.b	LAVORI IN SOTTERRANEO - INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE - ... AGGIO DI FONDO GALLERIA - - TUBI DI DIAMETRO INTERNO CM 30 Per condotta d'acqua o drenaggi di fondo in galleria, anche da collocare sopra l'arco rovescio, compreso ogni onere. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX * SbCat 53 - GN.I - Opere di completamento e finitura Tubazione per raccolta acque di drenaggio fondo galleria su arco rovescio		707,000			707,000		
	SOMMANO ml					707,000		
2556 / 5058 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX * SbCat 53 - GN.I - Opere di completamento e finitura Rinfianco tbazione per raccolta acque di drenaggio fondo galleria su arco rovescio - incidenza mcxml 0.18	0,180	707,000			127,260		
	-a detrarre tubazione *(H/peso=3,1416*0,20^2)	-1,000	707,000		0,126	-89,082		
	Sommano positivi m³					127,260		
	Sommano negativi m³					-89,082		
	SOMMANO m³					38,178		
2557 / 5059 C.03.040	IN SOTTERRANEO INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE COMPENSO PERCENTUALE AI PREZZI DI LAVORI ALL'APERTO USATI IN SOTTERRANEO (%) Quando non esplicitamente previste nell'elenco prezzi in sotterraneo. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX * SbCat 53 - GN.I - Opere di completamento e finitura lavori in galleria *(H/peso=34105,68+6526,74+31051,44+2561,74)				74245,600	74´245,600		
	SOMMANO %					74´245,600		
	Parziale GN.I - Opere di completamento e finitura (SbCat 53) euro							
	--- --- --- --- --- ---							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	GA.B - Movimenti di terra (SbCat 56)							
2558 / 5014 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX * SbCat 56 - GA.B - Movimenti di terra IMBOCCO NORD Sezioni CC-DD-EE-84-FF				37992,000	37´992,000		
	SOMMANO m³					37´992,000		
2559 / 5015 B.01.001.a	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese ... dal perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX * SbCat 56 - GA.B - Movimenti di terra IMBOCCO NORD SCAVO ARCO ROVESCIO							
	CANNA DX -GALLERIA		44,000		10,000	440,000		
	CANNA DX -BECCO DI FLAUTO		8,600		10,000	86,000		
	CANNA SX -GALLERIA		39,000		9,500	370,500		
	CANNA SX -BECCO DI FLAUTO		8,600		9,500	81,700		
	SOMMANO m³					978,200		
2560 / 5016 A.02.007.d	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX * SbCat 56 - GA.B - Movimenti di terra IMBOCCO NORD							
	Quantità scavo *(H/peso=15775*1,3)				20507,500	20´507,500		
	a dedurre gallerie *(lung.=-39-8,6)		-47,600		119,650	-5´695,340		
	(lung.=-44-8,6)		-52,600		119,650	-6´293,590		
	Sommano positivi m³					20´507,500		
	Sommano negativi m³					-11´988,930		
	SOMMANO m³					8´518,570		
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
2561 / 5017 A.02.004.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX * SbCat 56 - GA.B - Movimenti di terra IMBOCCO NORD rinverdimento tombamento		3240,000		0,300	972,000		
	SOMMANO m³					972,000		
	Parziale GA.B - Movimenti di terra (SbCat 56) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	GA.D - Elevazione (SbCat 58)							
2562 / 5018 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.							
	Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.							
	SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI							
	Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX *							
	SbCat 58 - GA.D - Elevazione							
	IMBOCCO NORD							
	Dima d'attacco + galleria artificiale							
	Calotta + piedritti							
	- canna DX *(lung.=37,900+6)*(H/peso=26,85+4,02)		43,900		30,870	1´355,193		
	- canna SX *(lung.=32,960+6)*(H/peso=26,15+4,02)		38,960		30,170	1´175,423		
	DIMA DX		6,000		31,740	190,440		
	DIMA SX		6,000		30,800	184,800		
	CANNA DX -BECCO DI FLAUTO							
	PIEDRITTI	2,000	8,600		2,010	34,572		
	CALOTTA COSTANTE		0,600		28,280	16,968		
	CALOTTA H VARIABILE *(H/peso=1/2*(0,00+28,28))		8,000		14,140	113,120		
	CANNA SX -BECCO DI FLAUTO							
	PIEDRITTI	2,000	8,600		2,010	34,572		
	CALOTTA COSTANTE		0,600		26,450	15,870		
	CALOTTA H VARIABILE *(H/peso=1/2*(0,00+26,45))		8,000		13,225	105,800		
	SOMMANO m³					3´226,758		
2563 / 5019 B.04.002	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE SPECIALI							
	Per getti di cemento armato o precompresso avente curvatura tridimensionale con raggio di curvatura non superiore a ml 10, atte ad ottenere superfici omogenee d'alta qualità, esc ... semblati in opera a contenimento del getto, con tutti gli altri oneri di cui al prezzo relativo alle casserature piane.							
	SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI							
	Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX *							
	SbCat 58 - GA.D - Elevazione							
	IMBOCCO NORD							
	Dima d'attacco							
	- carreggiata DX intradosso soletta		6,000		23,540	141,240		
	- carreggiata DX esterno	2,000	6,000		6,530	78,360		
	- carreggiata DX sponda *(H/peso=2,84+2,84+33,26+31,74)				70,680	70,680		
	- carreggiata SX intradosso soletta		6,000		21,740	130,440		
	- carreggiata SX esterno	2,000	6,000		6,070	72,840		
	- carreggiata SX sponda *(H/peso=2,84+2,84+31,09+30,79)				67,560	67,560		
	Galleria Artificiale							
	- carreggiata DX intradosso soletta		37,900		23,800	902,020		
	- carreggiata DX esterno	2,000	37,900		5,750	435,850		
	- carreggiata DX sponda *(H/peso=2,01+2,01+26,85)				30,870	30,870		
	- carreggiata SX intradosso soletta		32,960		22,900	754,784		
	- carreggiata SX esterno	2,000	32,960		5,940	391,565		
	- carreggiata SX sponda *(H/peso=2,01+2,01+26,15)				30,170	30,170		
	Becco di Flauto							
	- carreggiata Dx intradosso soletta *(lung.=0,60+1,69)		2,290		23,800	54,502		
	(H/peso=1/2*(23,80+(1,87+1,87)))		6,310		13,770	86,889		
	- carreggiata DX esterno piedritti	2,000	8,600		1,840	31,648		
	- carreggiata DX sponda di chiusura				32,360	32,360		
	- carreggiata Sx intradosso soletta *(lung.=0,60+1,65)		2,250		22,900	51,525		
	(H/peso=1/2*(22,90+(2*1,87)))		6,350		13,320	84,582		
	A RIPORTARE					3´447,885		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					3´447,885		
	- carreggiata SX esterno piedritti	2,000	8,600		1,840	31,648		
	- carreggiata DX sponda di chiusura				30,330	30,330		
	SOMMANO m²					3´509,863		
2564 / 5020 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.							
	Compresa la fornitura e la posa in opera.							
	SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI							
	Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX *							
	SbCat 58 - GA.D - Elevazione							
	IMBOCCO NORD							
	CALOTTA E PIEDRITTI							
	CANNA DX -GALLERIA- (50% piedritti e calotta-50% a.r.) *(lung.=6+37,900)	0,500	43,900		6793,150	149´109,642		
	CANNA SX -GALLERIA- (50% piedritti e calotta-50% a.r.) *(lung.=6+32,960)	0,500	38,960		6630,090	129´154,153		
	DX -BECCO DI FLAUTO- (50% piedritti e calotta-50% a.r.)	0,500	8,600		4840,130	20´812,559		
	SX -BECCO DI FLAUTO- (50% piedritti e calotta-50% a.r.)	0,500	8,600		4689,500	20´164,850		
	SOMMANO kg					319´241,204		
	Parziale GA.D - Elevazione (SbCat 58) euro							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	GA.N - Opere di completamento e finitura (SbCat 60)							
2565 / 5021 B.06.095	OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 MM							
	Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a mm 2, eseguita sia in galleria artifici ... e verticale; inoltre è compreso ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.							
	SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI							
	Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX *							
	SbCat 60 - GA.N - Opere di completamento e finitura							
	fondo PARATIA							
	"IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 MM - mq							
	maggiorazione per tratti di copertura testate ancoraggio e risvolto tubo drenaggio"							
	GALLERIA DX:							
	LATO PARATIA- maggiorazione per tratti di copertura testate ancoraggio e risvolto tubo drenaggio *(lung.=37,90+8,60)	1,200	46,500	8,640		482,112		
	LATO GALLERIA SX + CALOTTA *(lung.=37,90+8,60)		46,500	24,150		1´122,975		
	GALLERIA SX:							
	LATO PARATIA- maggiorazione per tratti di copertura testate ancoraggio e risvolto tubo drenaggio *(lung.=32,96+8,6)	1,200	41,560	8,640		430,894		
	LATO GALLERIA DX + CALOTTA *(lung.=32,96+8,60)*(larg.=19,1+4,1)		41,560	23,200		964,192		
	DIMA DX:							
	LATO PARATIA- maggiorazione per tratti di copertura testate ancoraggio e risvolto tubo drenaggio	1,200	6,000	9,400		67,680		
	LATO GALLERIA DX + CALOTTA *(larg.=22,7+4,8)		6,000	27,500		165,000		
	DIMA SX:							
	LATO PARATIA- maggiorazione per tratti di copertura testate ancoraggio e risvolto tubo drenaggio	1,200	6,000	9,400		67,680		
	LATO GALLERIA DX + CALOTTA *(larg.=22,7+4,8)		6,000	27,500		165,000		
	SOMMANO m²					3´465,533		
2566 / 5022 E.01.035.a	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - GEOCOMPOSITO - - PER SPESSORE FINO A 0,6 CM							
	Con funzione di drenaggio, filtrazione, separazione e protezione meccanica per la realizzazione di trincee drenanti.							
	Sarà costituito da un nucleo spaziatore racchiuso tra due geo ... enza a trazione al 5% di allungamento in entrambe le direzioni 3.2 kN/m (EN 10319).							
	Compresa fornitura, posa in opera.							
	SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI							
	Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX *							
	SbCat 60 - GA.N - Opere di completamento e finitura							
	fondo PARATIA							
	"IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 MM - mq							
	maggiorazione per tratti di copertura testate ancoraggio e risvolto tubo drenaggio"							
	GALLERIA DX:							
	LATO PARATIA- maggiorazione per tratti di copertura testate ancoraggio e risvolto tubo drenaggio *(lung.=37,90+8,60)	1,200	46,500	8,640		482,112		
	LATO GALLERIA SX + CALOTTA *(lung.=37,90+8,60)		46,500	24,150		1´122,975		
	GALLERIA SX:							
	LATO PARATIA- maggiorazione per tratti di copertura testate ancoraggio e risvolto tubo drenaggio *(lung.=32,96+8,60)	1,200	41,560	8,640		430,894		
	LATO GALLERIA DX + CALOTTA *(lung.=32,96+8,60)*(larg.=19,1+4,1)		41,560	23,200		964,192		
	DIMA DX:							
	LATO PARATIA- maggiorazione per tratti di copertura testate							
	A R I P O R T A R E					3´000,173		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3´000,173		
	ancoraggio e risvolto tubo drenaggio	1,200	6,000	9,400		67,680		
	LATO GALLERIA DX + CALOTTA *(larg.=22,7+4,8)		6,000	27,500		165,000		
	DIMA SX:							
	LATO PARATIA- maggiorazione per tratti di copertura testate							
	ancoraggio e risvolto tubo drenaggio	1,200	6,000	9,400		67,680		
	LATO GALLERIA DX + CALOTTA *(larg.=22,7+4,8)		6,000	27,500		165,000		
	SOMMANO m²					3´465,533		
2567 / 5023 H.05.015.a	H.05.015.a SEGNALETICA CICLI DI PULIZIA E VERNICIATURA GALLERIE CICLO DI VERNICIATURA DELLE GALLERIE DI NUOVA COSTRUZIONE O MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON APPLICAZIONE DI VERNICIATURA IN COPOLIMERI EPOSSIACRILICI - CON SPESSORE FINITO DI Con applicazione di vernice in epossiacrilica per una fascia di circa m 4,00 a partire da m 0,50 alla base del piedritto, esguita a più mani con prodotto non infiammabile a base di ... i e il loro rimontaggio nella posizione originale e ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX * SbCat 60 - GA.N - Opere di completamento e finitura IMBOCCO NORD							
	SX *(lung.=6+39+8,6)*(H/peso=4+4)		53,600		8,000	428,800		
	DX *(lung.=6+44+8,6)*(H/peso=4+4)		58,600		8,000	468,800		
	SOMMANO mq					897,600		
2568 / 5024 I.01.012.d	TUBAZIONI TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO - DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 150 Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per lavori eseguiti all'aperto. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX * SbCat 60 - GA.N - Opere di completamento e finitura IMBOCCO NORD							
	SX *(lung.=6+39+8,6)	2,000	53,600			107,200		
	DX *(lung.=6+44+8,6)	2,000	58,600			117,200		
	SOMMANO ml					224,400		
2569 / 5025 I.01.010.a	TUBAZIONI TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE - DIAMETRO ESTERNO MM 110 Forniti e posti in opera, sia all'esterno che in galleria, entro scavi o getti di calcestruzzo, di tubazioni in PVC serie pesante, compresa la sigillatura dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX * SbCat 60 - GA.N - Opere di completamento e finitura Alloggiamento cavi IMBOCCO NORD							
	SX	6,000	58,600			351,600		
	DX	6,000	53,660			321,960		
	SOMMANO ml					673,560		
2570 / 5026 C.02.003.a	C.02.003.a LAVORI IN SOTTERRANEO MURATURE E CONGLOMERATI CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO - PER CALOTTA O							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	PIEDRITTI DI GALLERIA AD UNICO GETTO							
	Rette o curve per rivestimenti di gallerie o pozzi di aereazione o di opere accessorie o complementari in conglomerato cementizio semplice od armato, compreso centinature ed arma ... i calotta o piedritti a sezione corrente, eseguibili in unica fase a mezzo di carro ponte od altra attrezzatura mobile.							
	SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI							
	Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX *							
	SbCat 60 - GA.N - Opere di completamento e finitura							
	IMBOCCO NORD							
	SX	2,000	53,660		0,450	48,294		
	DX	2,000	58,600		0,450	52,740		
	SOMMANO m²					101,034		
2571 / 5027 B.03.030.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.							
	Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.							
	SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI							
	Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX *							
	SbCat 60 - GA.N - Opere di completamento e finitura							
	Riempimento sotto il Guard-Rail							
	IMBOCCO NORD							
	SX		53,660		0,540	28,976		
			53,660		1,050	56,343		
	DX		58,600		0,970	56,842		
			58,600		0,420	24,612		
	SOMMANO m³					166,773		
2572 / 5028 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.							
	SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI							
	Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX *							
	SbCat 60 - GA.N - Opere di completamento e finitura							
	Riempimento sotto il Guard-Rail							
	IMBOCCO NORD							
	SX *(H/peso=0,76+1,25)		53,660		2,010	107,857		
	(H/peso=0,54+1,05)	2,000			1,590	3,180		
	DX *(H/peso=0,7+1,25)		58,600		1,950	114,270		
	(H/peso=0,98+0,42)	2,000			1,400	2,800		
	SOMMANO m²					228,107		
2573 / 5060 C.03.021.b	LAVORI IN SOTTERRANEO - INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE - ... AGGIO DI FONDO GALLERIA - - TUBI DI DIAMETRO INTERNO CM 30							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Per condotta d'acqua o drenaggi di fondo in galleria, anche da collocare sopra l'arco rovescio, compreso ogni onere. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX * SbCat 60 - GA.N - Opere di completamento e finitura Tubazione drenaggio acuqe galleria su arco rovescio Imbocco Nord - carreggiata DX *(lung.=6+43,90+8,70) - carreggiata SX *(lung.=6+38,96+8,70)		58,600 53,660			58,600 53,660		
	SOMMANO ml					112,260		
2574 / 5061 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX * SbCat 60 - GA.N - Opere di completamento e finitura Rinfianco tubazione drenaggio acuqe galleria su arco rovescio - incidenza mcxml 0.18 Imbocco Nord - carreggiata DX - carreggiata SX a detrarre ingombro tubazione *(lung.=58,60+53,66)*(H/peso=3,1416*0,20^2)	0,180 0,180 -1,000	58,600 53,660 112,260		0,126	10,548 9,659 -14,145		
	Sommano positivi m³ Sommano negativi m³					20,207 -14,145		
	SOMMANO m³					6,062		
	Parziale GA.N - Opere di completamento e finitura (SbCat 60) euro							
	Parziale Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX * (Cat 257) euro							
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX * (Cat 258) **GN.B - Scavo (SbCat 49)**							
2575 / 4975 C.01.001.b	C.01.001.b LAVORI IN SOTTERRANEO - SCAVI E DEMOLIZIONI - SCAVO IN GA ... EZIONE CORRENTE - - IN PRESENZA DI INTERVENTI CONSERVATIVI							
	Scavo in sotterraneo a sezione corrente di galleria suborizzontale d'asse o di collegamenti tra due canne, compresa la roccia dura da mina, eseguito anche a sezioni parzializzate ... on l'impiego di mezzi o metodologie di scavo che non danneggino le zone consolidate o gli interventi comunque eseguiti. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX * SbCat 49 - GN.B - Scavo							
	sezione tipo B2		306,900		131,610	40´391,109		
	sezione tipo B2V		269,500		134,670	36´293,565		
	sezione tipo C2V		136,100		136,110	18´524,571		
	concio d'attacco	2,000	6,000		134,670	1´616,040		
	SOMMANO m³					96´825,285		
2576 / 4976 C.01.003.a	LAVORI IN SOTTERRANEO - SCAVI E DEMOLIZIONI - SOVRAPPREZZ ... ISTANZA MASSIMA DI UN DIAMETRO E MEZZO DA FRONTE SCAVO (%)							
	Sovraprezzo agli scavi di galleria a sezione corrente con o senza limitazioni all'uso di mezzi di produzione, da applicare qualora, in funzione del comportamento del cavo ed a se ... la struttura anulare resistente con il getto dell'arco rovescio, compreso l'onere dello scavo a campione di piedritti. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX * SbCat 49 - GN.B - Scavo							
	sezione tipo B2					1´081		
			306,900	26,780	131,610	673,899		
	sezione tipo B2V		269,500	26,780	134,670	971´941,671		
	sezione tipo C2V		136,100	26,780	136,110	496´088,011		
	SOMMANO %					2´549		
						703,581		
	Parziale GN.B - Scavo (SbCat 49) euro							

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	GN.C - Piedritti e Calotta (SbCat 50)							
2577 / 4977 C.02.003.a	C.02.003.a LAVORI IN SOTTERRANEO MURATURE E CONGLOMERATI CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO - PER CALOTTA O PIEDRITTI DI GALLERIA AD UNICO GETTO							
	Rette o curve per rivestimenti di gallerie o pozzi di aereazione o di opere accessorie o complementari in conglomerato cementizio semplice od armato, compreso centinature ed arma ... i calotta o piedritti a sezione corrente, eseguibili in unica fase a mezzo di carro ponte od altra attrezzatura mobile.							
	SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI							
	Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX *							
	SbCat 50 - GN.C - Piedritti e Calotta							
	Intradosso murette, piedritti e calotta							
	sezione tipo B2		306,900		23,700	7´273,530		
	sezione tipo B2V		269,500		23,700	6´387,150		
	sezione tipo C2V		136,100		23,700	3´225,570		
	concio d'attacco	2,000	6,000		23,700	284,400		
	sponde verticali							
	sezione tipo B2 *(H/peso=16,34+3,28+2,62)	26,000			22,240	578,240		
	sezione tipo B2V *(H/peso=17,62+3,47+2,91)	23,000			24,000	552,000		
	sezione tipo C2V *(H/peso=17,62+3,47+2,91)	14,000			24,000	336,000		
	concio d'attacco	2,000			33,840	67,680		
	SOMMANO m²					18´704,570		
2578 / 4978 PA.OC.0182	PER RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO - TIPO RCK >= 35 N/mmq PER GETTI DI CALOTTA O PIEDRITTI CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO PER CALOTTA E PIEDRITTI - C32/40 - XA2. Conf…..ANAS 2021 aggiornando il costo elementare del cls. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX * SbCat 50 - GN.C - Piedritti e Calotta							
	sezione tipo B2 *(H/peso=16,34+3,28+2,62)		306,900		22,240	6´825,456		
	sezione tipo B2V *(H/peso=17,62+3,47+2,91)		269,500		24,000	6´468,000		
	sezione tipo C2V *(H/peso=17,62+3,47+2,91)		136,100		24,000	3´266,400		
	concio d'attacco	2,000	6,000		33,840	406,080		
	SOMMANO mc					16´965,936		
2579 / 4979 C.02.005.a	C.02.005.a LAVORI IN SOTTERRANEO MURATURE E CONGLOMERATI ACCIAIO IN BARRE TONDE - TIPO B450C AD ADERENZA MIGLIORATA PER LAVORI IN SOTTERRANEO							
	Compresa fornitura e posa in opera. Per lavori in sotterraneo controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX * SbCat 50 - GN.C - Piedritti e Calotta Armatura piedritti e calotta vedi tabella armatura							
	sezione tipo B2 - (50% piedritti e calotta - 50% a.r.)	0,500	306,900		4336,860	665´491,167		
	sezione tipo B2V - (50% piedritti e calotta - 50% a.r.) *(H/peso=(4208,30+4659,25)/2)	0,500	269,500		4433,775	597´451,181		
	sezione tipo C2V - (50% piedritti e calotta - 50% a.r.) *(H/peso=(4279,15+4687,53)/2)	0,500	136,100		4483,340	305´091,287		
	concio d'attacco - (50% piedritti e calotta - 50% a.r.) *(par.ug.=2,000*0,5)	1,000	6,000		4367,640	26´205,840		
	A R I P O R T A R E					´594´239,475		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					´594´239,475		
	SOMMANO kg					1´594 239,475		
	Parziale GN.C - Piedritti e Calotta (SbCat 50) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	GN.D - Arco rovescio (SbCat 51)							
2580 / 4980 PA.OC.0181	PER RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO - TIPO RCK >= 40 N/mmq PER GETTI DI ARCO ROVESCIO CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO PER ARCO ROVESCIO - C32/40 - XA2. Confeziona….. ANAS 2021 aggiornando il costo elementare del cl SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX * SbCat 51 - GN.D - Arco rovescio Arco rovescio							
	sezione tipo B2		306,900		10,770	3´305,313		
	sezione tipo B2V		269,500		12,010	3´236,695		
	sezione tipo C2V		136,100		12,010	1´634,561		
	concio d'attacco	2,000	6,000		12,630	151,560		
	SOMMANO mc					8´328,129		
2581 / 4981 C.03.020.a	C.03.020.a LAVORI IN SOTTERRANEO INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE DRENAGGIO SU ARCO ROVESCIO IN FRANTUMATO DI CAVA - MATERIALE PROVENIENTE DA CAVE Drenaggio con frantumato o misto (tout venant) al di sopra dell'arco rovescio delle gallerie, cilindrato a fondo compreso l'onere del'esecuzione in presenza di tubazioni radiali od assiali ed ogni altro onere. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX * SbCat 51 - GN.D - Arco rovescio							
	sezione ti (B2)		306,900		9,900	3´038,310		
	sezione ti (B2v)		269,500		9,900	2´668,050		
	sezione ti (C2v)		136,100		9,900	1´347,390		
	concio d'attacco	2,000	6,000		9,900	118,800		
	SOMMANO m³					7´172,550		
2582 / 4982 C.02.005.a	C.02.005.a LAVORI IN SOTTERRANEO MURATURE E CONGLOMERATI ACCIAIO IN BARRE TONDE - TIPO B450C AD ADERENZA MIGLIORATA PER LAVORI IN SOTTERRANEO Compresa fornitura e posa in opera. Per lavori in sotterraneo controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX * SbCat 51 - GN.D - Arco rovescio Armatura arco rovescio vedi tabella armatura							
	sezione tipo B2 - (50% piedritti e calotta - 50% a.r.)	0,500	306,900		4336,860	665´491,167		
	sezione tipo B2V - (50% piedritti e calotta - 50% a.r.) *(H/peso=(4208,30+4659,25)/2)	0,500	269,500		4433,775	597´451,181		
	sezione tipo C2V - (50% piedritti e calotta - 50% a.r.) *(H/peso=(4279,15+4687,53)/2)	0,500	136,100		4483,340	305´091,287		
	concio d'attacco - (50% piedritti e calotta - 50% a.r.) *(par.ug.=2,000*0,5)	1,000	6,000		4367,640	26´205,840		
	SOMMANO kg					1´594 239,475		
2583 / 5051 C.02.003.a	C.02.003.a LAVORI IN SOTTERRANEO MURATURE E CONGLOMERATI CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO - PER CALOTTA O							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	PIEDRITTI DI GALLERIA AD UNICO GETTO							
	Rette o curve per rivestimenti di gallerie o pozzi di aereazione o di opere accessorie o complementari in conglomerato cementizio semplice od armato, compreso centinature ed arma ... i calotta o piedritti a sezione corrente, eseguibili in unica fase a mezzo di carro ponte od altra attrezzatura mobile.							
	SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI							
	Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX *							
	SbCat 51 - GN.D - Arco rovescio							
	sponde verticali							
	sezione tipo B2	26,000			10,770	280,020		
	sezione tipo B2V	23,000			12,010	276,230		
	sezione tipo C2V	14,000			12,010	168,140		
	concio d'attacco	2,000			12,630	25,260		
	SOMMANO m²					749,650		
	Parziale GN.D - Arco rovescio (SbCat 51) euro							

	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	GN.E - Sovrastruttura stradale (SbCat 52)							
2584 / 4983 D.01.001.c	D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA							
	Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX * SbCat 52 - GN.E - Sovrastruttura stradale							
	GN corrente		724,460	9,760	0,200	1´414,146		
	SOMMANO m³					1´414,146		
2585 / 4984 D.01.005.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME TAL QUALE							
	Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenient ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX * SbCat 52 - GN.E - Sovrastruttura stradale							
			724,460	9,760	0,120	848,488		
	SOMMANO m³					848,488		
2586 / 4985 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE							
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX * SbCat 52 - GN.E - Sovrastruttura stradale							
			724,460	9,760	0,070	494,951		
	SOMMANO m³					494,951		
2587 / 4986 D.01.024.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm) - - CON BITUME TAL QUALE							
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura tipo A (4-6 cm), marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) p ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	SX * SbCat 52 - GN.E - Sovrastruttura stradale		724,460	9,760	0,040	282,829		
	SOMMANO m³					282,829		
2588 / 4987 B.03.030.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX * SbCat 52 - GN.E - Sovrastruttura stradale Riempimento sotto il profilo redirettivo		724,460 724,460		0,540 1,050	391,208 760,683		
	SOMMANO m³					1´151,891		
2589 / 4988 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX * SbCat 52 - GN.E - Sovrastruttura stradale Riempimento sotto il profilo redirettivo	 6,000 6,000	724,460 724,460 		0,760 0,540 1,250 1,050	550,590 3,240 905,575 6,300		
	SOMMANO m²					1´465,705		
2590 / 4989 C.03.040	IN SOTTERRANEO INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE COMPENSO PERCENTUALE AI PREZZI DI LAVORI ALL'APERTO USATI IN SOTTERRANEO (%) Quando non esplicitamente previste nell'elenco prezzi in sotterraneo. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX * SbCat 52 - GN.E - Sovrastruttura stradale (H/peso=27236,45+101580,98+66387,78+40204,14+109095,60+ 32553,31)				377058,26 0	 377´058,260		
	SOMMANO %					377´058,260		
	Parziale GN.E - Sovrastruttura stradale (SbCat 52) euro ---------- ---------- ----------							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	GN.I - Opere di completamento e finitura (SbCat 53)							
2591 / 4990 C.03.017	C.03.017 LAVORI IN SOTTERRANEO INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE IMPERMEABILIZZAZIONE DI GALLERIA NATURALE Realizzata nelle gallerie e nei pozzi con guaine in PVC o tipo politilene, dello spessore di mm 2 con sottostante strato di compensazione in geotessile in polipropilene del peso ... zione di eventuali venute d'acqua ed ogni altra prestazione ed onere. Esclusi eventuali ponteggi da computarsi a parte. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX * SbCat 53 - GN.I - Opere di completamento e finitura							
	sezione tipo B2 *(H/peso=27+5)		306,900		32,000	9´820,800		
	sezione tipo B2V *(H/peso=29,90+5)		269,500		34,900	9´405,550		
	sezione tipo C2V *(H/peso=29,90+5)		136,100		34,900	4´749,890		
	concio d'attacco *(H/peso=29,90+5)	2,000	6,000		34,900	418,800		
	Parziale m²					24´395,040		
	SOMMANO m²					24´395,040		
2592 / 4991 H.05.015.a	H.05.015.a SEGNALETICA CICLI DI PULIZIA E VERNICIATURA GALLERIE CICLO DI VERNICIATURA DELLE GALLERIE DI NUOVA COSTRUZIONE O MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON APPLICAZIONE DI VERNICIATURA IN COPOLIMERI EPOSSIACRILICI - CON SPESSORE FINITO DI Con applicazione di vernice in epossiacrilica per una fascia di circa m 4,00 a partire da m 0,50 alla base del piedritto, esguita a più mani con prodotto non infiammabile a base di ... i e il loro rimontaggio nella posizione originale e ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX * SbCat 53 - GN.I - Opere di completamento e finitura							
	(H/peso=4+4)		724,460		8,000	5´795,680		
	SOMMANO mq					5´795,680		
2593 / 4992 B.07.115.a	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... A VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUGGINE (Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verrann ... ., ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX * SbCat 53 - GN.I - Opere di completamento e finitura Staffe per tubi laterali							
	(par.ug.=2*725)*(H/peso=0,01*7850)	1450,000	0,500	0,030	78,500	1´707,375		
	SOMMANO kg					1´707,375		
2594 / 4993 C.03.022.a	derivato C.03.022.a LAVORI IN SOTTERRANEO - INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE - ... TI A BICCHIERE - - DIAMETRO ESTERNO MM 100 SPESSORE MM 3,2 Serie pesante tipo 302 UNI 7443/85 con giunti a bicchiere per							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	alloggiamento cavi in sotterraneo; dato in opera per alloggiamento di cavi in getti di conglomerato cementizio. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX * SbCat 53 - GN.I - Opere di completamento e finitura Alloggiamento cavi	6,000	724,460			4´346,760		
	SOMMANO ml					4´346,760		
2595 / 5052 C.03.021.b	LAVORI IN SOTTERRANEO - INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE - ... AGGIO DI FONDO GALLERIA - - TUBI DI DIAMETRO INTERNO CM 30 Per condotta d'acqua o drenaggi di fondo in galleria, anche da collocare sopra l'arco rovescio, compreso ogni onere. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX * SbCat 53 - GN.I - Opere di completamento e finitura Tubo per draggio acqua su arco rovescio		724,460			724,460		
	SOMMANO ml					724,460		
2596 / 5055 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX * SbCat 53 - GN.I - Opere di completamento e finitura Rivestimento tubo per draggio acqua su arco rovescio - incidenza mc x ml 0.18	0,180	724,460			130,403		
	a detrarre tubazione *(H/peso=3,1416*0,20^2)	-1,000	724,460		0,126	-91,282		
	Sommano positivi m³					130,403		
	Sommano negativi m³					-91,282		
	SOMMANO m³					39,121		
2597 / 5056 C.03.040	IN SOTTERRANEO INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE COMPENSO PERCENTUALE AI PREZZI DI LAVORI ALL'APERTO USATI IN SOTTERRANEO (%) Quando non esplicitamente previste nell'elenco prezzi in sotterraneo. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX * SbCat 53 - GN.I - Opere di completamento e finitura (H/peso=34947,95+6692,91+2625,02)				44265,880	44´265,880		
	SOMMANO %					44´265,880		
	Parziale GN.I - Opere di completamento e finitura (SbCat 53) euro ---------- ---------- ----------							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	GA.B - Movimenti di terra (SbCat 56)							
2598 / 5030 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX * SbCat 56 - GA.B - Movimenti di terra IMBOCCO SUD Sez.AA-BB				45972,000	45´972,000		
	SOMMANO m³					45´972,000		
2599 / 5031 B.01.001.a	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese ... dal perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX * SbCat 56 - GA.B - Movimenti di terra IMBOCCO SUD SCAVO ARCO ROVESCIO							
	CANNA DX -GALLERIA		40,000		10,000	400,000		
	CANNA SX -GALLERIA		40,000		9,500	380,000		
	SOMMANO m³					780,000		
2600 / 5032 A.02.007.d	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI							
	Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX * SbCat 56 - GA.B - Movimenti di terra IMBOCCO SUD							
	Quantità scavo *(H/peso=20570*1,3)				26741,000	26´741,000		
	a dedurre gallerie		-40,000		119,650	-4´786,000		
			-40,000		119,650	-4´786,000		
	Sommano positivi m³					26´741,000		
	Sommano negativi m³					-9´572,000		
	SOMMANO m³					17´169,000		
2601 / 5033 A.02.004.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	DELL'AMMINISTRAZIONE Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX * SbCat 56 - GA.B - Movimenti di terra IMBOCCO SUD rinverdimento tombamento		535,000		0,300	160,500		
	SOMMANO m³					160,500		
	Parziale GA.B - Movimenti di terra (SbCat 56) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	GA.D - Elevazione (SbCat 58)							
2602 / 5034 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.							
	Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.							
	SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI							
	Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX *							
	SbCat 58 - GA.D - Elevazione							
	Imbocco Sud							
	Galleria Artificiale							
	- carreggiata DX - piedritti *(H/peso=2,01+2,01)		34,000		4,020	136,680		
	- carreggiata DX - calotta		34,000		26,850	912,900		
	- carreggiata SX - piedritti *(H/peso=2,01+2,01)		33,420		4,020	134,348		
	- carreggiata SX - calotta		33,420		26,150	873,933		
	Dima di attacco							
	- carreggiata DX - piedritti *(H/peso=2,84+2,84)		6,000		5,680	34,080		
	- carreggiata DX - calotta		6,000		33,260	199,560		
	- carreggiata DX - dima		6,000		31,740	190,440		
	- carreggiata SX - piedritti *(H/peso=2,84+2,84)		6,000		5,680	34,080		
	- carreggiata SX - calotta		6,000		31,090	186,540		
	- carreggiata SX - dima		6,000		30,790	184,740		
	SOMMANO m³					2´887,301		
2603 / 5035 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.							
	SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI							
	Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX *							
	SbCat 58 - GA.D - Elevazione							
	Imbocco Sud							
	Galleria Artificiale							
	- carreggiata DX - verticali esterni piedritti	2,000	34,000		5,750	391,000		
	- carreggiata SX - verticali esterni piedritti	2,000	33,420		5,940	397,030		
	Dima di attacco							
	- carreggiata DX - verticali esterni dima	2,000	6,000		6,530	78,360		
	- carreggiata SX - verticali esterni dima	2,000	6,000		6,070	72,840		
	SOMMANO m²					939,230		
2604 / 5036 B.04.002	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE SPECIALI							
	Per getti di cemento armato o precompresso avente curvatura tridimensionale con raggio di curvatura non superiore a ml 10, atte ad ottenere superfici omogenee d'alta qualità, esc ... semblati in opera a contenimento del getto, con tutti gli altri oneri di cui al prezzo relativo alle casserature piane.							
	SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI							
	Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX *							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	SbCat 58 - GA.D - Elevazione							
	Imbocco Sud							
	Galleria Artificiale							
	- carreggiata DX - intradosso calotta		34,000		23,800	809,200		
	- carreggiata DX - sponda frontale *(H/peso=2,01+2,01+26,85)				30,870	30,870		
	- carreggiata SX - intradosso calotta		33,420		22,900	765,318		
	- carreggiata SX - sponda frontale *(H/peso=2,01+2,01+26,15)				30,170	30,170		
	Dima di attacco							
	- carreggiata DX - intradosso calotta		6,000		23,540	141,240		
	- carreggiata DX - sponda frontale *(H/peso=2,84+2,84+33,26+31,74)				70,680	70,680		
	- carreggiata SX - intradosso calotta		6,000		21,740	130,440		
	- carreggiata SX - sponda frontale *(H/peso=2,84+2,84+31,09+30,79)				67,560	67,560		
	SOMMANO m²					2´045,478		
2605 / 5037 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.							
	Compresa la fornitura e la posa in opera.							
	SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI							
	Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX *							
	SbCat 58 - GA.D - Elevazione							
	IMBOCCO SUD							
	CALOTTA + PIEDRITTI							
	CANNA DX -GALLERIA- (50% piedritti e calotta-50% a.r.)	0,500	34,000		6793,150	115´483,550		
	CANNA SX -GALLERIA- (50% piedritti e calotta-50% a.r.)	0,500	33,420		6630,090	110´788,804		
	SOMMANO kg					226´272,354		
	Parziale GA.D - Elevazione (SbCat 58) euro							

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	GA.N - Opere di completamento e finitura (SbCat 60)							
2606 / 5038 B.06.095	OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 MM							
	Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a mm 2, eseguita sia in galleria artifici ... e verticale; inoltre è compreso ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.							
	SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI							
	Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX *							
	SbCat 60 - GA.N - Opere di completamento e finitura							
	fondo PARATIA							
	"IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 MM - mq							
	maggiorazione per tratti di copertura testate ancoraggio e risvolto tubo drenaggio"							
	GALLERIA DX:							
	LATO PARATIA- maggiorazione per tratti di copertura testate ancoraggio e risvolto tubo drenaggio	1,200	34,000	8,640		352,512		
	LATO GALLERIA SX + CALOTTA		34,000	24,150		821,100		
	GALLERIA SX:							
	LATO PARATIA- maggiorazione per tratti di copertura testate ancoraggio e risvolto tubo drenaggio	1,200	33,420	8,640		346,499		
	LATO GALLERIA DX + CALOTTA *(larg.=19,1+4,1)		33,420	23,200		775,344		
	DIMA DX:							
	LATO PARATIA- maggiorazione per tratti di copertura testate ancoraggio e risvolto tubo drenaggio	1,200	6,000	9,400		67,680		
	LATO GALLERIA DX + CALOTTA *(larg.=22,7+4,8)		6,000	27,500		165,000		
	DIMA SX:							
	LATO PARATIA- maggiorazione per tratti di copertura testate ancoraggio e risvolto tubo drenaggio	1,200	6,000	9,400		67,680		
	LATO GALLERIA DX + CALOTTA *(larg.=22,7+4,8)		6,000	27,500		165,000		
	SOMMANO m²					2´760,815		
2607 / 5039 E.01.035.a	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - GEOCOMPOSITO - - PER SPESSORE FINO A 0,6 CM							
	Con funzione di drenaggio, filtrazione, separazione e protezione meccanica per la realizzazione di trincee drenanti.							
	Sarà costituito da un nucleo spaziatore racchiuso tra due geo ... enza a trazione al 5% di allungamento in entrambe le direzioni 3.2 kN/m (EN 10319).							
	Compresa fornitura, posa in opera.							
	SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI							
	Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX *							
	SbCat 60 - GA.N - Opere di completamento e finitura							
	fondo PARATIA							
	"IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 MM - mq							
	maggiorazione per tratti di copertura testate ancoraggio e risvolto tubo drenaggio"							
	GALLERIA DX:							
	LATO PARATIA- maggiorazione per tratti di copertura testate ancoraggio e risvolto tubo drenaggio	1,200	34,000	8,640		352,512		
	LATO GALLERIA SX + CALOTTA		34,000	24,150		821,100		
	GALLERIA SX:							
	LATO PARATIA- maggiorazione per tratti di copertura testate ancoraggio e risvolto tubo drenaggio	1,200	33,420	8,640		346,499		
	LATO GALLERIA DX + CALOTTA *(larg.=19,1+4,1)		33,420	23,200		775,344		
	DIMA DX:							
	LATO PARATIA- maggiorazione per tratti di copertura testate ancoraggio e risvolto tubo drenaggio	1,200	6,000	9,400		67,680		
	LATO GALLERIA DX + CALOTTA *(larg.=22,7+4,8)		6,000	27,500		165,000		
	A RIPORTARE					2´528,135		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2´528,135		
	DIMA SX:							
	LATO PARATIA- maggiorazione per tratti di copertura testate ancoraggio e risvolto tubo drenaggio	1,200	6,000	9,400		67,680		
	LATO GALLERIA DX + CALOTTA *(larg.=22,7+4,8)		6,000	27,500		165,000		
	SOMMANO m²					2´760,815		
2608 / 5040 H.05.015.a	H.05.015.a SEGNALETICA CICLI DI PULIZIA E VERNICIATURA GALLERIE CICLO DI VERNICIATURA DELLE GALLERIE DI NUOVA COSTRUZIONE O MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON APPLICAZIONE DI VERNICIATURA IN COPOLIMERI EPOSSIACRILICI - CON SPESSORE FINITO DI Con applicazione di vernice in epossiacrilica per una fascia di circa m 4,00 a partire da m 0,50 alla base del piedritto, esguita a più mani con prodotto non infiammabile a base di ... i e il loro rimontaggio nella posizione originale e ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX * SbCat 60 - GA.N - Opere di completamento e finitura IMBOCCO SUD							
	SX *(lung.=33,42+6,00)*(H/peso=4+4)		39,420		8,000	315,360		
	DX *(lung.=34,00+6,00)*(H/peso=4+4)		40,000		8,000	320,000		
	SOMMANO mq					635,360		
2609 / 5041 I.01.012.d	TUBAZIONI TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO - DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 150 Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per lavori eseguiti all'aperto. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX * SbCat 60 - GA.N - Opere di completamento e finitura IMBOCCO SUD							
	SX *(lung.=33,42+6,00)	2,000	39,420			78,840		
	DX *(lung.=34,00+6,00)	2,000	40,000			80,000		
	SOMMANO ml					158,840		
2610 / 5042 I.01.010.a	TUBAZIONI TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE - DIAMETRO ESTERNO MM 110 Forniti e posti in opera, sia all'esterno che in galleria, entro scavi o getti di calcestruzzo, di tubazioni in PVC serie pesante, compresa la sigillatura dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX * SbCat 60 - GA.N - Opere di completamento e finitura Alloggiamento cavi IMBOCCO SUD							
	SX *(lung.=33,42+6,00)	6,000	39,420			236,520		
	DX *(lung.=34,00+6,00)	6,000	40,000			240,000		
	SOMMANO ml					476,520		
2611 / 5043 C.02.003.a	C.02.003.a LAVORI IN SOTTERRANEO MURATURE E CONGLOMERATI CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO - PER CALOTTA O PIEDRITTI DI GALLERIA AD UNICO GETTO							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Rette o curve per rivestimenti di gallerie o pozzi di aereazione o di opere accessorie o complementari in conglomerato cementizio semplice od armato, compreso centinature ed arma ... i calotta o piedritti a sezione corrente, eseguibili in unica fase a mezzo di carro ponte od altra attrezzatura mobile. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX * SbCat 60 - GA.N - Opere di completamento e finitura IMBOCCO SUD							
	SX *(lung.=33,42+6,00)	2,000	39,420		0,450	35,478		
	DX *(lung.=34,00+6,00)	2,000	40,000		0,450	36,000		
	SOMMANO m²					71,478		
2612 / 5044 B.03.030.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX * SbCat 60 - GA.N - Opere di completamento e finitura Riempimento sotto il Guard-Rail IMBOCCO SUD							
	SX *(lung.=33,42+6,00)		39,420		0,470	18,527		
	(lung.=33,42+6,00)		39,420		0,980	38,632		
	DX *(lung.=34,00+6,00)		40,000		0,420	16,800		
	(lung.=34,00+6,00)		40,000		0,980	39,200		
	SOMMANO m³					113,159		
2613 / 5045 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX * SbCat 60 - GA.N - Opere di completamento e finitura Riempimento sotto il Guard-Rail IMBOCCO SUD							
	SX *(lung.=33,42+6,00)*(H/peso=0,76+1,25)		39,420		2,010	79,234		
	(H/peso=0,54+1,05)	2,000			1,590	3,180		
	DX *(lung.=34,00+6,00)*(H/peso=0,7+1,25)		40,000		1,950	78,000		
	(H/peso=0,42+0,98)	2,000			1,400	2,800		
	SOMMANO m²					163,214		
2614 / 5046 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX * SbCat 60 - GA.N - Opere di completamento e finitura Imbocco SUD rivestimento paratia lato SX Ragusa casseri per botole	42,000	0,300	0,380		4,788		
		42,000	0,740	0,300		9,324		
	lato DX Catania casseri per botole	16,000	0,300	0,380		1,824		
		16,000	0,740	0,300		3,552		
	SOMMANO m²					19,488		
2615 / 5047 B.08.002.1	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI							
	Pannelli in cls aventi la resistenza RCK non inferiore a 30 MPa, armati con rete saldata in tondino d'acciaio, dello spessore da cm 6 a cm10, con una superfice, da adibire a fac ... cavo precedentemente disposto e l'ancoraggio in sommità con bulloni in acciaio inox. Per mq di superfice in verticale. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX * SbCat 60 - GA.N - Opere di completamento e finitura Imbocco SUD rivestimento paratia lato SX Ragusa paramento					397,000		
	lato DX Catania paramento					115,000		
	a dedurre (SOPR. SIRACUSA)	-1,000			512,000	-512,000		
	Sommano positivi m²					512,000		
	Sommano negativi m²					-512,000		
	SOMMANO m²					0,000		
2616 / 5048 B.08.002.2.c	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - PANNELLI RIVESTITI CON SCAGLIE DI PIETRA							
	Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX * SbCat 60 - GA.N - Opere di completamento e finitura Imbocco SUD rivestimento paratia lato SX Ragusa paramento					397,000		
	lato DX Catania paramento					115,000		
	SOMMANO m²					512,000		
2617 / 5049 B.08.002.2.a	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX * SbCat 60 - GA.N - Opere di completamento e finitura Imbocco SUD rivestimento paratia lato SX Ragusa							
	veletta	63,000	0,800			50,400		
	lato DX Catania							
	veletta	13,500	0,800			10,800		
	SOMMANO m²					61,200		
2618 / 5050 B.03.030.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX * SbCat 60 - GA.N - Opere di completamento e finitura Imbocco SUD rivestimento paratia lato SX Ragusa							
	riempimento dietro pannelli	397,000	0,600			238,200		
	a detrarre testae di ancoraggio	-21,000	0,300	0,750	0,600	-2,835		
	lato DX Catania							
	riempimento dietro pannelli	115,000	0,600			69,000		
	a detrarre testae di ancoraggio	-8,000	0,300	0,750	0,600	-1,080		
	Sommano positivi m³					307,200		
	Sommano negativi m³					-3,915		
	SOMMANO m³					303,285		
2619 / 5053 C.03.021.b	LAVORI IN SOTTERRANEO - INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE - ... AGGIO DI FONDO GALLERIA - - TUBI DI DIAMETRO INTERNO CM 30 Per condotta d'acqua o drenaggi di fondo in galleria, anche da collocare sopra l'arco rovescio, compreso ogni onere. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX * SbCat 60 - GA.N - Opere di completamento e finitura Tubo di drenaggio acqua fondo galleria su arco rovescio Imbocco Nord							
	- carreggiata DX		40,000			40,000		
	- carreggiata SX		39,420			39,420		
	SOMMANO ml					79,420		
2620 / 5054 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX * SbCat 60 - GA.N - Opere di completamento e finitura Rivestimento tubo di drenaggio acqua fondo galleria su arco rovescio - incidenza mc x ml. 0.18 Imbocco Nord							
	- carreggiata DX	0,180	40,000			7,200		
	- carreggiata SX	0,180	39,420			7,096		
	- a detrarre tubazione *(lung.=40+39,42)*(H/peso=3,1416*0,20^2)	-1,000	79,420		0,126	-10,007		
	Sommano positivi m³					14,296		
	Sommano negativi m³					-10,007		
	SOMMANO m³					4,289		
2621 / 5062 B.08.002.2.b	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - CON RISALTI DELLO SPESSORE DA CM 3 A CM 6 Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire. SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX * SbCat 60 - GA.N - Opere di completamento e finitura Imbocco SUD rivestimento paratia lato SX Ragusa							
	paramento					397,000		
	lato DX Catania							
	paramento					115,000		
	a dedurre (SOPR. SIRACUSA)	-1,000			512,000	-512,000		
	Sommano positivi m²					512,000		
	Sommano negativi m²					-512,000		
	SOMMANO m²					0,000		
	Parziale GA.N - Opere di completamento e finitura (SbCat 60) euro							
	Parziale Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX * (Cat 258) euro							
	Parziale Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI (SpCat 31) euro							

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) (SpCat 32) **Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 * (Cat 275)** **CV.F - Spalle (SbCat 65)**							
2622 / 634 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 275 - Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 * SbCat 65 - CV.F - Spalle Spalla 1							
	Paraghiaia trasversale *(H/peso=2,140-1,73)		8,600	0,350	0,410	1,234		
	Paraghiaia trasversale		8,600	0,500	1,730	7,439		
	Doppio Paraghiaia longitudinale areaXspessoreXN. volte *(par.ug.=1,16/0,3)	3,867		0,300	2,000	2,320		
	Cordolo sommitale - testate	2,000	0,890	0,670	0,370	0,441		
	Cordolo sommitale - trave *(H/peso=(0,33+0,22)/2)		0,890	7,000	0,275	1,713		
	Baggioli 1-2	2,000	1,000	1,000	0,320	0,640		
	Spalla 2							
	Paraghiaia trasversale *(H/peso=2,140-1,73)		8,600	0,350	0,410	1,234		
	Paraghiaia trasversale		8,600	0,500	1,730	7,439		
	Doppio Paraghiaia longitudinale areaXspessoreXN. volte *(par.ug.=1,16/0,3)	3,867		0,300	2,000	2,320		
	Cordolo sommitale - testate	2,000	0,890	0,670	0,370	0,441		
	Cordolo sommitale - trave *(H/peso=(0,33+0,22)/2)		0,890	7,000	0,275	1,713		
	Baggioli 1-2	2,000	1,000	1,000	0,320	0,640		
	Parziale m³					27,574		
	Pila areaXh	7,040			7,260	51,110		
	Baggioli pila	2,000	1,000	1,000	0,250	0,500		
	Supporti centrali pila	2,000	1,000	0,600	0,900	1,080		
	Parziale m³					52,690		
	SOMMANO m³					80,264		
2623 / 635 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 275 - Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 * SbCat 65 - CV.F - Spalle Vedi tabella ferri							
	Spalla 1	6978,700			0,500	3´489,350		
	Spalla 2	6957,670			0,500	3´478,835		
	Pila	14054,100			0,500	7´027,050		
	SOMMANO kg					13´995,235		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
2624 / 636 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 275 - Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 * SbCat 65 - CV.F - Spalle Spalla 1							
	Paraghiaia trasversale *(H/peso=2,140-1,73)	2,000	8,600		0,410	7,052		
	Paraghiaia trasversale	2,000	8,600		1,730	29,756		
	Doppio Paraghiaia longitudinale areaXspessoreXN. volte *(par.ug.=1,16/0,3)*(H/peso=2,000*2)	3,867			4,000	15,468		
	Cordolo sommitale - testate *(par.ug.=2,000*2)*(lung.=0,890+0,67)	4,000	1,560		0,370	2,309		
	Cordolo sommitale - trave *(H/peso=(0,33+0,22)/2)	2,000		7,000	0,275	3,850		
	Baggioli 1-2 *(par.ug.=2,000*2)*(lung.=1,000+1,00)	4,000	2,000		0,320	2,560		
	Spalla 1							
	Paraghiaia trasversale *(H/peso=2,140-1,73)	2,000	8,600		0,410	7,052		
	Paraghiaia trasversale	2,000	8,600		1,730	29,756		
	Doppio Paraghiaia longitudinale areaXspessoreXN. volte *(par.ug.=1,16/0,3)*(H/peso=2,000*2)	3,867			4,000	15,468		
	Cordolo sommitale - testate *(par.ug.=2,000*2)*(lung.=0,890+0,67)	4,000	1,560		0,370	2,309		
	Cordolo sommitale - trave *(H/peso=(0,33+0,22)/2)	2,000		7,000	0,275	3,850		
	Baggioli 1-2 *(par.ug.=2,000*2)*(lung.=1,000+1,00)	4,000	2,000		0,320	2,560		
	Parziale m²					121,990		
	Pila perimetroXh	18,530			7,260	134,528		
	Baggioli pila *(par.ug.=2,000*2)*(lung.=1,000+1,00)	4,000	2,000		0,250	2,000		
	Supporti centrali pila *(par.ug.=2,000*2)*(lung.=1,000+0,60)	4,000	1,600		0,900	5,760		
	Parziale m²					142,288		
	SOMMANO m²					264,278		
2625 / 637 B.04.002	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE SPECIALI Per getti di cemento armato o precompresso avente curvatura tridimensionale con raggio di curvatura non superiore a ml 10, atte ad ottenere superfici omogenee d'alta qualità, esc ... semblati in opera a contenimento del getto, con tutti gli altri oneri di cui al prezzo relativo alle casserature piane. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 275 - Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 * SbCat 65 - CV.F - Spalle							
	per pila	2,000	1,570		7,260	22,796		
	SOMMANO m²					22,796		
2626 / 654 B.06.050.1.b	OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - RIVES ... IETRAME PROVENIENTE DA CAVE - - CON SPESSORE DA 16 A 25 CM Rivestimento di opere in calcestruzzo semplice od armato, di paratie di pali di grande diametro e di paratie berlinesi con elementi di pietrame locale, dello spessore fino a 40 c ... rame se richiesta dalla D.L e ogni onere e lavorazione necessaria per dare il lavoro finito a perfetta regola							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	d'arte. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 275 - Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 * SbCat 65 - CV.F - Spalle Spalla 1							
	Doppio Paraghiaia longitudinale areaXspessoreXN. volte *(par.ug.=1,16/0,3)	3,867			2,000	7,734		
	Frontale		8,600		1,200	10,320		
	Spalla 2							
	Doppio Paraghiaia longitudinale areaXspessoreXN. volte *(par.ug.=1,16/0,3)	3,867			2,000	7,734		
	Frontale		8,600		1,200	10,320		
	SOMMANO m²					36,108		
2627 / 655 B.05.065.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN ... mmq - - BARRE AVENTI FPYK > 835 N/mmq ED FPTK > 1030 N/mmq							
	Per strutture in c.a.p., controllato in stabilimento. Dato in opera compresi tutti gli oneri relativi alla giunzione delle varie barre mediante gli occorrenti manicotti filettati ... operazioni tiro anche in più riprese ed ogni altro onere inerente. Per chilogrammo di barra di acciaio dato in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 275 - Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 * SbCat 65 - CV.F - Spalle per chiodatura calcestruzzo spruzzato 1 barra ogni 1,00 mq peso kg/m 3,29 incremento del 10%							
	spalla A *(par.ug.=(10,72*(4*1,33))/1)	57,030	4,000	1,100	3,290	825,566		
	(par.ug.=(1/2*(4*1,33)*5,3)/1)	14,098	4,000	1,100	3,290	204,083		
	(par.ug.=(1/2*(4*1,33)*8,49)/1)	22,583	4,000	1,100	3,290	326,912		
	spalla B *(par.ug.=(10,84*(8*1,33))/1)	115,338	4,000	1,100	3,290	1´669,633		
	(par.ug.=(1/2*(8*1,33)*9,78)/1)	52,030	4,000	1,100	3,290	753,186		
	(par.ug.=(1/2*(8*1,33)*10,89)/1)	57,935	4,000	1,100	3,290	838,667		
	SOMMANO kg					4´618,047		
2628 / 656 B.02.130.a	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PERFORAZIO ... RA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - - DEL DIAMETRO MM 30/90							
	Sola perforazione orizzontale o suborizzontale in materie di qualsiasi natura e consistenza e qualsiasi inclinazione, compreso murature, trovanti e roccia da mina, anche in prese ... e ed onere per dare il perforo atto all'introduzione di micropali o tiranti. Esclusi i ponteggi da computarsi a parte. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 275 - Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 * SbCat 65 - CV.F - Spalle							
	spalla A *(par.ug.=(10,72*(4*1,33))/1)	57,030	4,000			228,120		
	(par.ug.=(1/2*(4*1,33)*5,3)/1)	14,098	4,000			56,392		
	(par.ug.=(1/2*(4*1,33)*8,49)/1)	22,583	4,000			90,332		
	spalla B *(par.ug.=(10,84*(8*1,33))/1)	115,338	4,000			461,352		
	(par.ug.=(1/2*(8*1,33)*9,78)/1)	52,030	4,000			208,120		
	(par.ug.=(1/2*(8*1,33)*10,89)/1)	57,935	4,000			231,740		
	SOMMANO ml					1´276,056		
2629 / 657 B.02.135.1.a	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - INIEZIONI ... LI SUBORIZZONTALI - BASSA PRESSIONE - - PERFORO MM 60 - 90							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Iniezione di miscela per riempimento di perfori di micropali suborizzontali, composta da cemento pozzolanico, acqua, filler e additivi, secondo le prescrizioni di capitolato. Co ... prestazione ed onere, esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da capitolato. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 275 - Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 * SbCat 65 - CV.F - Spalle							
	spalla A *(par.ug.=(10,72*(4*1,33))/1)	57,030	4,000			228,120		
	(par.ug.=(1/2*(4*1,33)*5,3)/1)	14,098	4,000			56,392		
	(par.ug.=(1/2*(4*1,33)*8,49)/1)	22,583	4,000			90,332		
	spalla B *(par.ug.=(10,84*(8*1,33))/1)	115,338	4,000			461,352		
	(par.ug.=(1/2*(8*1,33)*9,78)/1)	52,030	4,000			208,120		
	(par.ug.=(1/2*(8*1,33)*10,89)/1)	57,935	4,000			231,740		
	SOMMANO ml					1´276,056		
2630 / 658 B.06.002.d	OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - RIVES ... CK 30 N/mmq) IN OPERA - - RIVESTIMENTO DI CM 20 SFRIDO 20%							
	Conglomerato cementizio spruzzato confezionato a prestazione garantita fino alla classe di esposizione XC1, XC2 secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (... di consistenza, confezionato a norma di legge secondo le indicazionie prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 275 - Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 * SbCat 65 - CV.F - Spalle							
	spalla A *(par.ug.=(10,72*(4*1,33)))	57,030				57,030		
	(par.ug.=(1/2*(4*1,33)*5,3))	14,098				14,098		
	(par.ug.=(1/2*(4*1,33)*8,49))	22,583				22,583		
	spalla B *(par.ug.=(10,84*(8*1,33)))	115,338				115,338		
	(par.ug.=(1/2*(8*1,33)*9,78))	52,030				52,030		
	(par.ug.=(1/2*(8*1,33)*10,89))	57,935				57,935		
	SOMMANO m²					319,014		
2631 / 659 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C							
	In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 275 - Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 * SbCat 65 - CV.F - Spalle							
	rete elettrosaldata dia 8 mm 20 x 20 cm	319,014			3,950	1´260,105		
	SOMMANO kg					1´260,105		
2632 / 660 E.01.027.1.a	DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE GABBIONI IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA ESAGONALE TIPO 8X10 - CON PIETRAME FORNITO DA CAVA - PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 1,00 m							
	In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con il regolamento UE 305/2011, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le “Linee Guida per la certificazione di ... e NTC 2008, devono essere forniti manuale di installazione e manutenzione da allegare alla documentazione dell’opera.							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 275 - Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 *							
	SbCat 65 - CV.F - Spalle							
	spalla A *(par.ug.=(10,72*(4*1,33)))	57,030			6,000	342,180		
	(par.ug.=(1/2*(4*1,33)*5,3))	14,098			6,000	84,588		
	(par.ug.=(1/2*(4*1,33)*8,49))	22,583			6,000	135,498		
	spalla B *(par.ug.=(10,84*(8*1,33)))	115,338			6,000	692,028		
	(par.ug.=(1/2*(8*1,33)*9,78))	52,030			6,000	312,180		
	(par.ug.=(1/2*(8*1,33)*10,89))	57,935			6,000	347,610		
	SOMMANO m³					1´914,084		
2633 / 661 E.01.020.1.b	DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE RIEMPIMENTO DEI DRENAGGI RIEMPIMENTO DEI DRENAGGI CON PIETRAME O CIOTTOLAMI COLLOCATO A MANO - PER PROFONDITÀ DI SCAVO OLTRE I ML 10.00							
	Con l'onere di porre in opera materiali di dimensioni decrescenti dal basso all'alto; compresa la fornitura del materiale e l'onere della posa in opera di tubi di cemento o di acciaio di cui ai relativi articoli, per la formazione, al di sopra della platea, di un cunicolo di drenaggio.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 275 - Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 *							
	SbCat 65 - CV.F - Spalle							
	spalla A *(par.ug.=(10,72*(4*1,33)))	57,030		0,300		17,109		
	(par.ug.=(1/2*(4*1,33)*5,3))	14,098		0,300		4,229		
	(par.ug.=(1/2*(4*1,33)*8,49))	22,583		0,300		6,775		
	spalla B *(par.ug.=(10,84*(8*1,33)))	115,338		0,300		34,601		
	(par.ug.=(1/2*(8*1,33)*9,78))	52,030		0,300		15,609		
	(par.ug.=(1/2*(8*1,33)*10,89))	57,935		0,300		17,381		
	SOMMANO m³					95,704		
2634 / 662 E.01.029	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE SOVRAPPREZZO RIEMPIMENTO GABBIONI PER FACCIA VISTA A OPERA INCERTA							
	Sovrapprezzo al riempimento di gabbioni o materassi in rete metallica per faccia vista ad opera incerta ottenuta con sistemazione a mano di pietrame tagliato ed assestato, previa ... ta e taglio del pietrame, ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte, misurata sulla faccia a vista.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 275 - Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 *							
	SbCat 65 - CV.F - Spalle							
	spalla A *(par.ug.=(10,72*(4*1,33)))	57,030				57,030		
	(par.ug.=(1/2*(4*1,33)*5,3))	14,098				14,098		
	(par.ug.=(1/2*(4*1,33)*8,49))	22,583				22,583		
	spalla B *(par.ug.=(10,84*(8*1,33)))	115,338				115,338		
	(par.ug.=(1/2*(8*1,33)*9,78))	52,030				52,030		
	(par.ug.=(1/2*(8*1,33)*10,89))	57,935				57,935		
	SOMMANO m²					319,014		
2635 / 663 B.09.020.3.1	OPERE D'ARTE - LAVORI DI RIPRISTINO SU OPERE D'ARTE - SIS ... ORI DI DIAM. DA 18 MM A 26 MM E LUNGHEZZA DA CM 10 A CM 40							
	Per l'ancoraggio di nuovi getti, compreso l'esecuzione del foro, il bloccaggio dei ganci e/o delle barre, la pulizia del foro con aria compressa ed ogni altra prestazione, fornitura ed onere solo esclusa la fornitura di ganci e/o barre di acciaio.							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 275 - Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 * SbCat 65 - CV.F - Spalle per ancoraggio gabbioni 1 barra dia 20 mm ogni 0,45 mq							
	spalla A *(par.ug.=(10,72*(4*1,33))/0,45)	126,734				126,734		
	(par.ug.=(1/2*(4*1,33)*5,3)/0,45)	31,329				31,329		
	(par.ug.=(1/2*(4*1,33)*8,49)/0,45)	50,185				50,185		
	spalla B *(par.ug.=(10,84*(8*1,33))/0,45)	256,306				256,306		
	(par.ug.=(1/2*(8*1,33)*9,78)/0,45)	115,621				115,621		
	(par.ug.=(1/2*(8*1,33)*10,89)/0,45)	128,744				128,744		
	SOMMANO cad					708,919		
2636 / 664 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 275 - Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 * SbCat 65 - CV.F - Spalle per ancoraggio gabbioni 1 barra dia 20 mm ogni 0,45 mq peso kg/m 2,466							
	spalla A *(par.ug.=(10,72*(4*1,33))/0,45)	126,734	0,300		2,460	93,530		
	(par.ug.=(1/2*(4*1,33)*5,3)/0,45)	31,329	0,300		2,460	23,121		
	(par.ug.=(1/2*(4*1,33)*8,49)/0,45)	50,185	0,300		2,460	37,037		
	spalla B *(par.ug.=(10,84*(8*1,33))/0,45)	256,306	0,300		2,460	189,154		
	(par.ug.=(1/2*(8*1,33)*9,78)/0,45)	115,621	0,300		2,460	85,328		
	(par.ug.=(1/2*(8*1,33)*10,89)/0,45)	128,744	0,300		2,460	95,013		
	per ancoraggio gabbioni (longitudinali) 1 barra dia 24 mm passo 0,45 m peso kg/m 3,551							
	spalla A *(par.ug.=(4*1,33)/0,45)*(lung.=10,72+0,5)	11,822	11,220		3,551	471,015		
	(par.ug.=(4*1,33)/0,45)*(lung.=1/2*(5,3+0,5))	11,822	2,900		3,551	121,742		
	(par.ug.=(4*1,33)/0,45)*(lung.=1/2*(8,49+0,5))	11,822	4,495		3,551	188,700		
	spalla B *(par.ug.=(8*1,33)/0,45)*(lung.=10,84+0,5)	23,644	11,340		3,551	952,105		
	(par.ug.=(8*1,33)/0,45)*(lung.=1/2*(9,78+0,5))	23,644	5,140		3,551	431,554		
	(par.ug.=(8*1,33)/0,45)*(lung.=1/2*(10,89+0,5))	23,644	5,695		3,551	478,151		
	SOMMANO kg					3´166,450		
2637 / 665 E.01.060.a	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - ST ... ZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 0 A 4,00 M							
	Realizzati in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10 in accordo con le “Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete met ... uata al metro quadrato di superficie in proiezione frontale (Lunghezza x Altezza). Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 275 - Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 * SbCat 65 - CV.F - Spalle							
	. Spalla A *(par.ug.=1/2)*(lung.=7+2)	0,500	9,000		4,000	18,000		
	(par.ug.=1/2)*(lung.=5,5+2)	0,500	7,500		4,000	15,000		
	. Spalla B *(par.ug.=1/2)*(lung.=(5,5+2)/2)	0,500	3,750		4,000	7,500		
	(par.ug.=1/2)*(lung.=(5,5+2)/2)	0,500	3,750		4,000	7,500		
	SOMMANO m²					48,000		
2638 / 666 E.01.029	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE SOVRAPPREZZO RIEMPIMENTO GABBIONI PER FACCIA VISTA							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	A OPERA INCERTA							
	Sovrapprezzo al riempimento di gabbioni o materassi in rete metallica per faccia vista ad opera incerta ottenuta con sistemazione a mano di pietrame tagliato ed assestato, previa ... ta e taglio del pietrame, ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte, misurata sulla faccia a vista. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 275 - Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 * SbCat 65 - CV.F - Spalle					48,000		
	SOMMANO m²					48,000		
2639 / 667 E.01.040.g	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI GEOGRIGLIA CON MARCATURA CE - CON RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA FINO A 200 kN/m CON ALLUNGAMENTO MASSIMO DEL 13%							
	Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o polivinilalcool, resistenti o protetti ai ... e delle prestazioni a lungo termine. Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro a perfetta opera d'arte. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 275 - Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 * SbCat 65 - CV.F - Spalle . alla base del muro terramesh							
	spalla A *(lung.=8+6,5)		14,500	5,000		72,500		
	spalla B *(lung.=6,5+6,5)		13,000	5,000		65,000		
	SOMMANO m²					137,500		
	Parziale CV.F - Spalle (SbCat 65) euro							

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	CV.L - Impalcato (SbCat 66)							
2640 / 638 B.07.015.b	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA - - MALTA DI RESINA EPOSSIDICA Avente le caratteristiche tecniche prescritte dal Capitolato Speciale d'Appalto per l'allettamento e/o l'ancoraggio di apparecchi di appoggio e/o piastre di spessorazione per giunti o appoggi. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 275 - Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 * SbCat 66 - CV.L - Impalcato Appoggi	6,000	8,500	8,500	2,000	867,000		
	SOMMANO dm³					867,000		
2641 / 639 B.05.002.b	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - STRUTTURE ... 0025) A DOPPIO T - LUCI 40,01 - 70,00 M - - VARO DAL BASSO Per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato in opera, di qualunque resilienza e spessore, compresi: - la fornitura e la posa in opera; - l'incidenza di bulloni, piast ... lusione delle opere di fondazione; ed ogni onere necessario per dare compiuta la lavorazione a perfetta regola d'arte. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 275 - Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 * SbCat 66 - CV.L - Impalcato Vedi allegati impalcato Telai Strutturali Piastre Bulloni					9´294,230 130´282,000 1´206,200		
	SOMMANO kg					140´782,430		
2642 / 640 B.12.005.a	D'ARTE SALDATURE PIOLATURA IN CANTIERE - IN POSIZIONE PIANA In accordo al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata. Fornitura e posa in cantiere di pioli connettori di diametro fino a 12 mm e lunghezza max 180 mm, con ... ni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e secondo le disposizioni della D.L. Per ogni piolo. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 275 - Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 * SbCat 66 - CV.L - Impalcato Impalcato in acciaio pioli Nelson					2´663,000		
	SOMMANO cad					2´663,000		
2643 / 641 B.04.016	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - COPP ... ALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37 N/mmq ed armata con acciaio B450C, di spessore non inferiore a cm 5 e non superiore a cm 8, avente superfici in vist ... i prefabbricate e varate; in tal							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	caso si detrarranno dal computo della soletta i volumi di calcestruzzo della coppella. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 275 - Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 * SbCat 66 - CV.L - Impalcato Predalle *(larg.=8,5-2*0,5)		60,500	7,500		453,750		
	SOMMANO m²					453,750		
2644 / 642 B.07.115.b	D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE							
	(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verrann ... ., ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 275 - Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 * SbCat 66 - CV.L - Impalcato . per veletta (peso 80 kg/mq)	2,000	60,500	1,600	80,000	15´488,000		
	SOMMANO kg					15´488,000		
2645 / 643 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 275 - Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 * SbCat 66 - CV.L - Impalcato Soletta		60,500	8,500	0,260	133,705		
		2,000	60,500	0,670	0,150	12,161		
	SOMMANO m³					145,866		
2646 / 644 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 275 - Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 * SbCat 66 - CV.L - Impalcato							
	Frontali soletta	2,000	8,500		0,260	4,420		
	(par.ug.=2*2)	4,000	0,750		0,460	1,380		
	Alzate marciapiedi - esterno	2,000	60,500		0,460	55,660		
	Alzate marciapiedi - interno	2,000	60,500		0,150	18,150		
	SOMMANO m²					79,610		
2647 / 645	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
B.05.030	IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 275 - Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 * SbCat 66 - CV.L - Impalcato Vedi tabella ferri					25´033,410		
	SOMMANO kg					25´033,410		
2648 / 646 B.06.094.a	OPERE D'ARTE OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN CALCESTRUZZO - PER ZONE DA RICOPRIRE CON CONGLOMERATO BITUMINOSO							
	Semplice o armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita con prodotto elastomerico poliuretanico bicomponente privo di solventi, plastificanti, materiali bituminosi, con quantit ... er esempio la sabbiatura, la idroscarifica, la bocciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 275 - Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 * SbCat 66 - CV.L - Impalcato (larg.=0,15+7+0,15)		60,500	7,300		441,650		
	SOMMANO m²					441,650		
	Parziale CV.L - Impalcato (SbCat 66) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CV.I - Appoggi e giunti (SbCat 67)							
2649 / 649 B.07.025.a	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... I AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE COMPRESA TRA I 31 E 120 DMC							
	Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici - marcati CE secondo UNI/EN 15129/2009 - realizzati mediante un cuscino di elastomero armato ad alto valore di smorzamento, vu ... ni in pianta della parte in gomma per l'altezza totale dell'isolatore, comprese le piastre metalliche ad essa fissate. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 275 - Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 * SbCat 67 - CV.I - Appoggi e giunti	6,000	7,500	7,500	2,870	968,625		
	SOMMANO dm³					968,625		
2650 / 650 B.07.025.c	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... ER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE SUPERIORE A 121 DMC (%)							
	Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici - marcati CE secondo UNI/EN 15129/2009 - realizzati mediante un cuscino di elastomero armato ad alto valore di smorzamento, vu ... 025.a, si somma il prodotto del volume eccedente i 120 dcm per il prezzo B.07.025.a ridotto della percentuale indicata. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 275 - Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 * SbCat 67 - CV.I - Appoggi e giunti							
	Importo limite da voce precedente	6,000	121,000		97,700	-70´930,200		
		968,625			97,700	94´634,663		
	Sommano positivi %					94´634,663		
	Sommano negativi %					-70´930,200		
	SOMMANO %					23´704,463		
2651 / 651 B.07.025.d	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... VRAPPREZZO PER ISOLATORI CON NUCLEO CENTRALE IN PIOMBO (%)							
	Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici - marcati CE secondo UNI/EN 15129/2009 - realizzati mediante un cuscino di elastomero armato ad alto valore di smorzamento, vu ... omprese le piastre metalliche ad essa fissate. Aumento del compenso unitario comprensivo di maggiorazione o detrazione. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 275 - Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 * SbCat 67 - CV.I - Appoggi e giunti	968,625			97,700	94´634,663		
	SOMMANO %					94´634,663		
2652 / 652 B.07.050.d	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO - - PER SCORRIMENTO FINO A MM 300							
	Per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in gomma avente le caratteristiche specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato con inserti metallici vulcan ... amente accettati dalla D.L. Il tutto posto in							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	opera a perfetta regola d'arte. PER ESCURSIONI TRASVERSALI FINO A 50 MM. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 275 - Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 * SbCat 67 - CV.I - Appoggi e giunti	2,000	7,000			14,000		
	SOMMANO ml					14,000		
2653 / 653 B.07.060.e	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... DI CORDOLO E MARCIAPIEDE - - PER SCORRIMENTO FINO A MM 400							
	Fornitura e posa in opera di giunto adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati di mm 50-100-200-300-400-600-700-800-900-1000 costituito da: - scossalina di raccolta acque in ... ncatura a caldo. Ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 275 - Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 * SbCat 67 - CV.I - Appoggi e giunti (lung.=0,67+0,15)	4,000	0,820			3,280		
	SOMMANO ml					3,280		
	Parziale CV.I - Appoggi e giunti (SbCat 67) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	CV.M - Sovrastruttura stradale (SbCat 68)							
2654 / 647 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE							
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 275 - Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 * SbCat 68 - CV.M - Sovrastruttura stradale Spessore 7 cm		60,500	7,000	0,070	29,645		
	SOMMANO m³					29,645		
2655 / 648 D.01.024.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm) - - CON BITUME TAL QUALE							
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura tipo A (4-6 cm), marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) p ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 275 - Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 * SbCat 68 - CV.M - Sovrastruttura stradale Spessore 4 cm		60,500	7,000	0,040	16,940		
	SOMMANO m³					16,940		
	Parziale CV.M - Sovrastruttura stradale (SbCat 68) euro							
	Parziale Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 * (Cat 275) euro							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - CV02 - CAVALCAVIA ALKM 4+982 * (Cat 276) **CV.F - Spalle (SbCat 65)**							
2656 / 73 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 276 - Lotto4 - CV02 - CAVALCAVIA ALKM 4+982 * SbCat 65 - CV.F - Spalle							
	Muri spalla 1		9,200	0,500	2,570	11,822		
		2,000	0,570	0,300	1,070	0,366		
	(lung.=1/2*(3,2+1,70))	2,000	2,450	0,300	1,500	2,205		
			9,200	0,850	0,350	2,737		
	Parziale m³					17,130		
	Muri spalla 2		9,200	0,500	2,670	12,282		
		2,000	0,570	0,300	1,270	0,434		
	(lung.=1/2*(3,20+1,8))	2,000	2,500	0,300	1,400	2,100		
			9,200	0,870	0,350	2,801		
	Parziale m³					17,617		
	Baggioli *(par.ug.=2*2)	4,000	2,280	1,000	0,320	2,918		
	(par.ug.=2*2)	4,000	1,140	1,000	0,680	3,101		
	Parziale m³					6,019		
	SOMMANO m³					40,766		
2657 / 74 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 276 - Lotto4 - CV02 - CAVALCAVIA ALKM 4+982 * SbCat 65 - CV.F - Spalle Vedi tabella ferri							
	Spalla 1	6632,530			0,500	3´316,265		
	Spalla 2	6632,530			0,500	3´316,265		
	SOMMANO kg					6´632,530		
2658 / 75 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 276 - Lotto4 - CV02 - CAVALCAVIA ALKM 4+982 *							
	SbCat 65 - CV.F - Spalle							
	Muri spalla 1 *(lung.=9,200+0,50)	2,000	9,700		2,570	49,858		
	(par.ug.=2,000*2)*(lung.=0,570+0,30)	4,000	0,870		1,070	3,724		
	(par.ug.=2,000*2)*(lung.=1/2*(3,2+1,70))	4,000	2,450		1,500	14,700		
	(larg.=0,850+0,35+0,35)		9,200	1,550		14,260		
	Parziale m²					82,542		
	Muri spalla 2 *(lung.=9,200+0,50)	2,000	9,700		2,670	51,798		
	(par.ug.=2*2)*(lung.=0,570+0,30)	4,000	0,870		1,270	4,420		
	(par.ug.=2*2)*(lung.=1/2*(3,20+1,8))	4,000	2,500		1,400	14,000		
	(larg.=0,870+0,35+0,35)		9,200	1,570	0,350	5,055		
	Parziale m²					75,273		
	Baggioli *(par.ug.=2*2*2)*(lung.=2,280+1,00)	8,000	3,280		0,320	8,397		
	(par.ug.=2*2*2)*(lung.=1,140+1,00)	8,000	2,140		0,680	11,642		
	Parziale m²					20,039		
	SOMMANO m²					177,854		
2659 / 92 B.06.050.1.b	OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - RIVES ... IETRAME PROVENIENTE DA CAVE - - CON SPESSORE DA 16 A 25 CM							
	Rivestimento di opere in calcestruzzo semplice od armato, di paratie di pali di grande diametro e di paratie berlinesi con elementi di pietrame locale, dello spessore fino a 40 c ... rame se richiesta dalla D.L e ogni onere e lavorazione necessaria per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 276 - Lotto4 - CV02 - CAVALCAVIA ALKM 4+982 *							
	SbCat 65 - CV.F - Spalle							
	spalle laterale *(par.ug.=2*2)*(lung.=1/2*(3,2+1,70))	4,000	2,450	1,640		16,072		
	frontale	2,000	9,600	0,700		13,440		
	(par.ug.=2*2)	4,000	0,300	2,500		3,000		
	SOMMANO m²					32,512		
2660 / 93 E.01.060.a	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - ST ... ZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 0 A 4,00 M							
	Realizzati in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10 in accordo con le “Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete met ... uata al metro quadrato di superficie in proiezione frontale (Lunghezza x Altezza).							
	Compresa fornitura e posa in opera.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 276 - Lotto4 - CV02 - CAVALCAVIA ALKM 4+982 *							
	SbCat 65 - CV.F - Spalle							
	. Spalla A		25,000		3,200	80,000		
	(lung.=1/2*(7,5+1,5)*4,2)		18,900			18,900		
	(lung.=1/2*(6,5+1,5)*4,2)		16,800			16,800		
	. Spalla B		33,000		2,400	79,200		
	SOMMANO m²					194,900		
2661 / 94 E.01.060.b	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - ST ... ZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE,							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	DA 0 A 6,00 M Realizzati in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete met ... uata al metro quadrato di superficie in proiezione frontale (Lunghezza x Altezza). Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 276 - Lotto4 - CV02 - CAVALCAVIA ALKM 4+982 * SbCat 65 - CV.F - Spalle Spalla B *(lung.=1/2*(6,5+1,5)*4,09) (lung.=1/2*(7,5+1,5)*1,04) SOMMANO m²		16,360 4,680		5,600	16,360 26,208 42,568		
2662 / 95 E.01.029	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE SOVRAPPREZZO RIEMPIMENTO GABBIONI PER FACCIA VISTA A OPERA INCERTA Sovrapprezzo al riempimento di gabbioni o materassi in rete metallica per faccia vista ad opera incerta ottenuta con sistemazione a mano di pietrame tagliato ed assestato, previa ... ta e taglio del pietrame, ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte, misurata sulla faccia a vista. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 276 - Lotto4 - CV02 - CAVALCAVIA ALKM 4+982 * SbCat 65 - CV.F - Spalle . Spalla B . Spalla B SOMMANO m²					194,900 42,568 237,468		
2663 / 96 E.01.040.g	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI GEOGRIGLIA CON MARCATURA CE - CON RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA FINO A 200 kN/m CON ALLUNGAMENTO MASSIMO DEL 13% Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o polivinilalcool, resistenti o protetti ai ... e delle prestazioni a lungo termine. Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro a perfetta opera d'arte. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 276 - Lotto4 - CV02 - CAVALCAVIA ALKM 4+982 * SbCat 65 - CV.F - Spalle Spalle *(H/peso=140*1,1) SOMMANO m²	2,000			154,000	308,000 308,000		
	Parziale CV.F - Spalle (SbCat 65) euro --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CV.L - Impalcato (SbCat 66)							
2664 / 76 B.07.015.b	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA - - MALTA DI RESINA EPOSSIDICA Avente le caratteristiche tecniche prescritte dal Capitolato Speciale d'Appalto per l'allettamento e/o l'ancoraggio di apparecchi di appoggio e/o piastre di spessorazione per giunti o appoggi. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 276 - Lotto4 - CV02 - CAVALCAVIA ALKM 4+982 * SbCat 66 - CV.L - Impalcato Appoggi	4,000	6,000	6,000	2,000	288,000		
	SOMMANO dm³					288,000		
2665 / 77 B.05.002.b	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - STRUTTURE ... 0025) A DOPPIO T - LUCI 40,01 - 70,00 M - - VARO DAL BASSO Per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato in opera, di qualunque resilienza e spessore, compresi: - la fornitura e la posa in opera; - l'incidenza di bulloni, piast ... lusione delle opere di fondazione; ed ogni onere necessario per dare compiuta la lavorazione a perfetta regola d'arte. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 276 - Lotto4 - CV02 - CAVALCAVIA ALKM 4+982 * SbCat 66 - CV.L - Impalcato Vedi allegati impalcato Telai Strutturali Piastre Bulloni					10´892,900 110´511,500 1´143,710		
	SOMMANO kg					122´548,110		
2666 / 78 B.12.005.a	D'ARTE SALDATURE PIOLATURA IN CANTIERE - IN POSIZIONE PIANA In accordo al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata. Fornitura e posa in cantiere di pioli connettori di diametro fino a 12 mm e lunghezza max 180 mm, con ... ni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e secondo le disposizioni della D.L. Per ogni piolo. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 276 - Lotto4 - CV02 - CAVALCAVIA ALKM 4+982 * SbCat 66 - CV.L - Impalcato Impalcato in acciaio pioli Nelson					1´559,000		
	SOMMANO cad					1´559,000		
2667 / 79 B.04.016	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - COPP ... ALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37 N/mmq ed armata con acciaio B450C, di spessore non inferiore a cm 5 e non superiore a cm 8, avente superfici in vist ... i prefabbricate e varate; in tal							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	caso si detrarranno dal computo della soletta i volumi di calcestruzzo della coppella. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 276 - Lotto4 - CV02 - CAVALCAVIA ALKM 4+982 * SbCat 66 - CV.L - Impalcato Predalle *(larg.=9,5-2*0,5)		42,500	8,500		361,250		
	SOMMANO m²					361,250		
2668 / 80 B.07.115.b	D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE							
	(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verrann ... ., ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 276 - Lotto4 - CV02 - CAVALCAVIA ALKM 4+982 * SbCat 66 - CV.L - Impalcato . per veletta (peso 80 kg/mq)	2,000	42,500	1,600	80,000	10´880,000		
	SOMMANO kg					10´880,000		
2669 / 81 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 276 - Lotto4 - CV02 - CAVALCAVIA ALKM 4+982 * SbCat 66 - CV.L - Impalcato Soletta		42,500	9,500	0,300	121,125		
		2,000	42,500	0,750	0,160	10,200		
	SOMMANO m³					131,325		
2670 / 82 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 276 - Lotto4 - CV02 - CAVALCAVIA ALKM 4+982 * SbCat 66 - CV.L - Impalcato							
	Frontali soletta	2,000	9,500		0,300	5,700		
	(par.ug.=2*2)	4,000	0,750		0,250	0,750		
	Alzate marciapiedi - esterno	2,000	42,500		0,460	39,100		
	Alzate marciapiedi - interno	2,000	42,500		0,160	13,600		
	SOMMANO m²					59,150		
2671 / 83	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
B.05.030	IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 276 - Lotto4 - CV02 - CAVALCAVIA ALKM 4+982 * SbCat 66 - CV.L - Impalcato Vedi tabella ferri					19´303,520		
	SOMMANO kg					19´303,520		
2672 / 84 B.06.094.a	OPERE D'ARTE OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN CALCESTRUZZO - PER ZONE DA RICOPRIRE CON CONGLOMERATO BITUMINOSO Semplice o armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita con prodotto elastomerico poliuretanico bicomponente privo di solventi, plastificanti, materiali bituminosi, con quantit ... er esempio la sabbiatura, la idroscarifica, la bocciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 276 - Lotto4 - CV02 - CAVALCAVIA ALKM 4+982 * SbCat 66 - CV.L - Impalcato (larg.=0,16+7+0,16)		42,500	7,320		311,100		
	SOMMANO m²					311,100		
	Parziale CV.L - Impalcato (SbCat 66) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CV.I - Appoggi e giunti (SbCat 67)							
2673 / 86 B.07.025.a	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... I AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE COMPRESA TRA I 31 E 120 DMC							
	Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici - marcati CE secondo UNI/EN 15129/2009 - realizzati mediante un cuscino di elastomero armato ad alto valore di smorzamento, vu ... ni in pianta della parte in gomma per l'altezza totale dell'isolatore, comprese le piastre metalliche ad essa fissate. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 276 - Lotto4 - CV02 - CAVALCAVIA ALKM 4+982 * SbCat 67 - CV.I - Appoggi e giunti	4,000	7,500	7,500	2,870	645,750		
	SOMMANO dm³					645,750		
2674 / 87 B.07.025.c	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... ER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE SUPERIORE A 121 DMC (%)							
	Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici - marcati CE secondo UNI/EN 15129/2009 - realizzati mediante un cuscino di elastomero armato ad alto valore di smorzamento, vu ... 025.a, si somma il prodotto del volume eccedente i 120 dcm per il prezzo B.07.025.a ridotto della percentuale indicata. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 276 - Lotto4 - CV02 - CAVALCAVIA ALKM 4+982 * SbCat 67 - CV.I - Appoggi e giunti							
	Importo limite da voce precedente	4,000	121,000		97,700	-47´286,800		
		645,750			97,700	63´089,775		
	Sommano positivi %					63´089,775		
	Sommano negativi %					-47´286,800		
	SOMMANO %					15´802,975		
2675 / 88 B.07.025.d	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... VRAPPREZZO PER ISOLATORI CON NUCLEO CENTRALE IN PIOMBO (%)							
	Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici - marcati CE secondo UNI/EN 15129/2009 - realizzati mediante un cuscino di elastomero armato ad alto valore di smorzamento, vu ... omprese le piastre metalliche ad essa fissate. Aumento del compenso unitario comprensivo di maggiorazione o detrazione. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 276 - Lotto4 - CV02 - CAVALCAVIA ALKM 4+982 * SbCat 67 - CV.I - Appoggi e giunti	645,750			97,700	63´089,775		
	SOMMANO %					63´089,775		
2676 / 89 B.07.050.d	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO - - PER SCORRIMENTO FINO A MM 300							
	Per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in gomma avente le caratteristiche specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato con inserti metallici vulcan ... amente accettati dalla D.L. Il tutto posto in							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	opera a perfetta regola d'arte. PER ESCURSIONI TRASVERSALI FINO A 50 MM. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 276 - Lotto4 - CV02 - CAVALCAVIA ALKM 4+982 * SbCat 67 - CV.I - Appoggi e giunti	2,000	7,000			14,000		
	SOMMANO ml					14,000		
2677 / 90 B.07.060.e	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... DI CORDOLO E MARCIAPIEDE - - PER SCORRIMENTO FINO A MM 400							
	Fornitura e posa in opera di giunto adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati di mm 50-100-200-300-400-600-700-800-900-1000 costituito da: - scossalina di raccolta acque in ... ncatura a caldo. Ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 276 - Lotto4 - CV02 - CAVALCAVIA ALKM 4+982 * SbCat 67 - CV.I - Appoggi e giunti (lung.=0,75+0,16)	4,000	0,910			3,640		
	SOMMANO ml					3,640		
	Parziale CV.I - Appoggi e giunti (SbCat 67) euro							
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	CV.M - Sovrastruttura stradale (SbCat 68)							
2678 / 85 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE							
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 276 - Lotto4 - CV02 - CAVALCAVIA ALKM 4+982 * SbCat 68 - CV.M - Sovrastruttura stradale Spessore 7 cm		42,500	7,000	0,070	20,825		
	SOMMANO m³					20,825		
2679 / 91 D.01.024.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm) - - CON BITUME TAL QUALE							
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura tipo A (4-6 cm), marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) p ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 276 - Lotto4 - CV02 - CAVALCAVIA ALKM 4+982 * SbCat 68 - CV.M - Sovrastruttura stradale Spessore 4 cm		42,500	7,000	0,040	11,900		
	SOMMANO m³					11,900		
	Parziale CV.M - Sovrastruttura stradale (SbCat 68) euro							
	Parziale Lotto4 - CV02 - CAVALCAVIA ALKM 4+982 * (Cat 276) euro							

	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - CV03 - CAVALCAVIA AL KM 7+790 * (Cat 277) **CV.F - Spalle (SbCat 65)**							
2680 / 1336 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 277 - Lotto4 - CV03 - CAVALCAVIA AL KM 7+790 * SbCat 65 - CV.F - Spalle							
	Muri spalla 1		9,200	0,500	2,570	11,822		
			0,570	0,300	2,570	0,439		
	(lung.=1/2*(2,63+1,13))	2,000	1,880	0,300	1,500	1,692		
		2,000	0,950	1,100	0,510	1,066		
			7,000	0,950	0,300	1,995		
	Baggioli	2,000	2,280	1,000	0,320	1,459		
		2,000	1,140	1,000	0,680	1,550		
	Muri spalla 2		9,200	0,500	2,650	12,190		
			0,570	0,300	2,650	0,453		
	(lung.=1/2*(2,63+1,23))	2,000	1,930	0,300	1,400	1,621		
		2,000	0,950	1,100	0,510	1,066		
			7,000	0,950	0,300	1,995		
	Baggioli	2,000	2,280	1,000	0,320	1,459		
		2,000	1,140	1,000	0,680	1,550		
	SOMMANO m³					40,357		
2681 / 1337 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 277 - Lotto4 - CV03 - CAVALCAVIA AL KM 7+790 * SbCat 65 - CV.F - Spalle Vedi tabella ferri							
	Spalla 1	6586,410			0,500	3´293,205		
	Spalla 2	6518,330			0,500	3´259,165		
	SOMMANO kg					6´552,370		
2682 / 1338 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 277 - Lotto4 - CV03 - CAVALCAVIA AL KM 7+790 * SbCat 65 - CV.F - Spalle							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Muri spalla 1 *(lung.=9,200+0,50)	2,000	9,700		2,570	49,858		
		2,000	0,570		2,570	2,930		
	(par.ug.=2,000*2)*(lung.=1/2*(2,63+1,13))	4,000	1,880		1,500	11,280		
	(par.ug.=2,000*2)*(lung.=0,950+1,10)	4,000	2,050		0,510	4,182		
		2,000	7,000		0,300	4,200		
	Baggioli *(par.ug.=2,000*2)*(lung.=2,280+1,00)	4,000	3,280		0,320	4,198		
	(par.ug.=2,000*2)*(lung.=1,140+1,00)	4,000	2,140		0,680	5,821		
	Muri spalla 2 *(lung.=9,200+0,50)	2,000	9,700		2,650	51,410		
		2,000	0,570		2,650	3,021		
	(par.ug.=2,000*2)*(lung.=1/2*(2,63+1,23))	4,000	1,930		1,400	10,808		
	(par.ug.=2,000*2)*(lung.=0,950+1,10)	4,000	2,050		0,510	4,182		
		2,000	7,000		0,300	4,200		
	Baggioli *(par.ug.=2,000*2)*(lung.=2,280+1,00)	4,000	3,280		0,320	4,198		
	(par.ug.=2,000*2)*(lung.=1,140+1,00)	4,000	2,140		0,680	5,821		
	SOMMANO m²					166,109		
2683 / 1355 B.06.050.1.b	OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - RIVES ... IETRAME PROVENIENTE DA CAVE - - CON SPESSORE DA 16 A 25 CM							
	Rivestimento di opere in calcestruzzo semplice od armato, di paratie di pali di grande diametro e di paratie berlinesi con elementi di pietrame locale, dello spessore fino a 40 c ... rame se richiesta dalla D.L e ogni onere e lavorazione necessaria per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 277 - Lotto4 - CV03 - CAVALCAVIA AL KM 7+790 * SbCat 65 - CV.F - Spalle							
	spalle laterale *(lung.=1/2*(2,63+1,13))	2,000	1,880	2,570		9,663		
	(lung.=1/2*(2,63+1,23))	2,000	1,930	2,650		10,229		
		2,000	4,400	1,200		10,560		
	frontale	2,000	9,200	1,200		22,080		
	(par.ug.=2*2)	4,000	0,300	2,500		3,000		
	SOMMANO m²					55,532		
2684 / 1356 E.01.060.a	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - ST ... ZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 0 A 4,00 M							
	Realizzati in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10 in accordo con le “Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete met ... uata al metro quadrato di superficie in proiezione frontale (Lunghezza x Altezza). Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 277 - Lotto4 - CV03 - CAVALCAVIA AL KM 7+790 * SbCat 65 - CV.F - Spalle							
	. Spalla A - zona superiore	2,000	5,000		4,000	40,000		
	. Spalla B zona superiore	2,000	5,000		4,000	40,000		
	SOMMANO m²					80,000		
2685 / 1357 E.01.060.b	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - ST ... ZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 0 A 6,00 M							
	Realizzati in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10 in accordo con le “Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete met ... uata al metro quadrato di superficie in proiezione frontale (Lunghezza x Altezza). Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 277 - Lotto4 - CV03 - CAVALCAVIA AL KM 7+790 * SbCat 65 - CV.F - Spalle Spalla A - tratto alla base *(lung.=1/2*(25+17))		21,000		5,600	117,600		
	SOMMANO m²					117,600		
2686 / 1358 E.01.060.c	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - ST ... ZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 0 A 8,00 M Realizzati in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete met ... uata al metro quadrato di superficie in proiezione frontale (Lunghezza x Altezza). Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 277 - Lotto4 - CV03 - CAVALCAVIA AL KM 7+790 * SbCat 65 - CV.F - Spalle Spalla B - zona inferiore *(lung.=1/2*(25+17))		21,000		6,800	142,800		
	SOMMANO m²					142,800		
2687 / 1359 E.01.029	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE SOVRAPPREZZO RIEMPIMENTO GABBIONI PER FACCIA VISTA A OPERA INCERTA Sovrapprezzo al riempimento di gabbioni o materassi in rete metallica per faccia vista ad opera incerta ottenuta con sistemazione a mano di pietrame tagliato ed assestato, previa ... ta e taglio del pietrame, ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte, misurata sulla faccia a vista. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 277 - Lotto4 - CV03 - CAVALCAVIA AL KM 7+790 * SbCat 65 - CV.F - Spalle					80,000 117,600 142,800		
	SOMMANO m²					340,400		
2688 / 1360 E.01.040.g	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI GEOGRIGLIA CON MARCATURA CE - CON RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA FINO A 200 kN/m CON ALLUNGAMENTO MASSIMO DEL 13% Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o polivinilalcool, resistenti o protetti ai ... e delle prestazioni a lungo termine. Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro a perfetta opera d'arte. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 277 - Lotto4 - CV03 - CAVALCAVIA AL KM 7+790 * SbCat 65 - CV.F - Spalle Spalle *(H/peso=170*1,1)	2,000			187,000	374,000		
	SOMMANO m²					374,000		
	Parziale CV.F - Spalle (SbCat 65) euro							

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CV.L - Impalcato (SbCat 66)							
2689 / 1339 B.07.015.b	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA - - MALTA DI RESINA EPOSSIDICA Avente le caratteristiche tecniche prescritte dal Capitolato Speciale d'Appalto per l'allettamento e/o l'ancoraggio di apparecchi di appoggio e/o piastre di spessorazione per giunti o appoggi. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 277 - Lotto4 - CV03 - CAVALCAVIA AL KM 7+790 * SbCat 66 - CV.L - Impalcato Appoggi	4,000	7,500	7,500	2,000	450,000		
	SOMMANO dm³					450,000		
2690 / 1340 B.05.002.b	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - STRUTTURE ... 0025) A DOPPIO T - LUCI 40,01 - 70,00 M - - VARO DAL BASSO Per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato in opera, di qualunque resilienza e spessore, compresi: - la fornitura e la posa in opera; - l'incidenza di bulloni, piast ... lusione delle opere di fondazione; ed ogni onere necessario per dare compiuta la lavorazione a perfetta regola d'arte. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 277 - Lotto4 - CV03 - CAVALCAVIA AL KM 7+790 * SbCat 66 - CV.L - Impalcato Vedi allegati impalcato Telai Strutturali Piastre Bulloni					10´892,900 110´511,500 1´143,710		
	SOMMANO kg					122´548,110		
2691 / 1341 B.12.005.a	D'ARTE SALDATURE PIOLATURA IN CANTIERE - IN POSIZIONE PIANA In accordo al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata. Fornitura e posa in cantiere di pioli connettori di diametro fino a 12 mm e lunghezza max 180 mm, con ... ni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e secondo le disposizioni della D.L. Per ogni piolo. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 277 - Lotto4 - CV03 - CAVALCAVIA AL KM 7+790 * SbCat 66 - CV.L - Impalcato Impalcato in acciaio pioli Nelson					1´559,000		
	SOMMANO cad					1´559,000		
2692 / 1342 B.04.016	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - COPP ... ALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37 N/mmq ed armata con acciaio B450C, di spessore non inferiore a cm 5 e non superiore a cm 8, avente superfici in vist ... i prefabbricate e varate; in tal							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	caso si detrarranno dal computo della soletta i volumi di calcestruzzo della coppella. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 277 - Lotto4 - CV03 - CAVALCAVIA AL KM 7+790 * SbCat 66 - CV.L - Impalcato Predalle *(larg.=8,50-2*0,5)		42,500	7,500		318,750		
	SOMMANO m²					318,750		
2693 / 1343 B.07.115.b	D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE							
	(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verrann ... ., ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 277 - Lotto4 - CV03 - CAVALCAVIA AL KM 7+790 * SbCat 66 - CV.L - Impalcato . per veletta (peso 80 kg/mq)	2,000	42,500	1,600	80,000	10´880,000		
	SOMMANO kg					10´880,000		
2694 / 1344 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 277 - Lotto4 - CV03 - CAVALCAVIA AL KM 7+790 * SbCat 66 - CV.L - Impalcato							
	Frontali soletta	2,000	8,500		0,300	5,100		
	(par.ug.=2*2)	4,000	0,750		0,250	0,750		
	Alzate marciapiedi - esterno	2,000	42,500		0,400	34,000		
	Alzate marciapiedi - interno	2,000	42,500		0,180	15,300		
	SOMMANO m²					55,150		
2695 / 1345 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 277 - Lotto4 - CV03 - CAVALCAVIA AL KM 7+790 * SbCat 66 - CV.L - Impalcato							
	Soletta		42,500	8,500	0,300	108,375		
		2,000	42,500	0,750	0,180	11,475		
	SOMMANO m³					119,850		
2696 / 1346	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
B.05.030	IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 277 - Lotto4 - CV03 - CAVALCAVIA AL KM 7+790 * SbCat 66 - CV.L - Impalcato Vedi tabella ferri					19´278,590		
	SOMMANO kg					19´278,590		
2697 / 1347 B.06.094.a	OPERE D'ARTE OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN CALCESTRUZZO - PER ZONE DA RICOPRIRE CON CONGLOMERATO BITUMINOSO Semplice o armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita con prodotto elastomerico poliuretanico bicomponente privo di solventi, plastificanti, materiali bituminosi, con quantit ... er esempio la sabbiatura, la idroscarifica, la bocciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 277 - Lotto4 - CV03 - CAVALCAVIA AL KM 7+790 * SbCat 66 - CV.L - Impalcato (larg.=0,18+7,00+0,18)		42,500	7,360		312,800		
	SOMMANO m²					312,800		
	Parziale CV.L - Impalcato (SbCat 66) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	CV.I - Appoggi e giunti (SbCat 67)							
2698 / 1349 B.07.025.a	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... I AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE COMPRESA TRA I 31 E 120 DMC							
	Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici - marcati CE secondo UNI/EN 15129/2009 - realizzati mediante un cuscino di elastomero armato ad alto valore di smorzamento, vu ... ni in pianta della parte in gomma per l'altezza totale dell'isolatore, comprese le piastre metalliche ad essa fissate. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 277 - Lotto4 - CV03 - CAVALCAVIA AL KM 7+790 * SbCat 67 - CV.I - Appoggi e giunti	4,000	7,500	7,500	2,870	645,750		
	SOMMANO dm³					645,750		
2699 / 1350 B.07.025.c	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... ER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE SUPERIORE A 121 DMC (%)							
	Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici - marcati CE secondo UNI/EN 15129/2009 - realizzati mediante un cuscino di elastomero armato ad alto valore di smorzamento, vu ... 025.a, si somma il prodotto del volume eccedente i 120 dcm per il prezzo B.07.025.a ridotto della percentuale indicata. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 277 - Lotto4 - CV03 - CAVALCAVIA AL KM 7+790 * SbCat 67 - CV.I - Appoggi e giunti							
	Importo limite da voce precedente	4,000	121,000		97,700	-47´286,800		
		645,750			97,700	63´089,775		
	Sommano positivi %					63´089,775		
	Sommano negativi %					-47´286,800		
	SOMMANO %					15´802,975		
2700 / 1351 B.07.025.d	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... VRAPPREZZO PER ISOLATORI CON NUCLEO CENTRALE IN PIOMBO (%)							
	Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici - marcati CE secondo UNI/EN 15129/2009 - realizzati mediante un cuscino di elastomero armato ad alto valore di smorzamento, vu ... omprese le piastre metalliche ad essa fissate. Aumento del compenso unitario comprensivo di maggiorazione o detrazione. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 277 - Lotto4 - CV03 - CAVALCAVIA AL KM 7+790 * SbCat 67 - CV.I - Appoggi e giunti	645,750			97,700	63´089,775		
	SOMMANO %					63´089,775		
2701 / 1352 B.07.050.d	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO - - PER SCORRIMENTO FINO A MM 300							
	Per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in gomma avente le caratteristiche specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato con inserti metallici vulcan ... amente accettati dalla D.L. Il tutto posto in							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	opera a perfetta regola d'arte. PER ESCURSIONI TRASVERSALI FINO A 50 MM. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 277 - Lotto4 - CV03 - CAVALCAVIA AL KM 7+790 * SbCat 67 - CV.I - Appoggi e giunti	2,000	7,000			14,000		
	SOMMANO ml					14,000		
2702 / 1353 B.07.060.e	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... DI CORDOLO E MARCIAPIEDE - - PER SCORRIMENTO FINO A MM 400							
	Fornitura e posa in opera di giunto adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati di mm 50-100-200-300-400-600-700-800-900-1000 costituito da: - scossalina di raccolta acque in ... ncatura a caldo. Ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 277 - Lotto4 - CV03 - CAVALCAVIA AL KM 7+790 * SbCat 67 - CV.I - Appoggi e giunti (lung.=0,85+0,18)	4,000	1,030			4,120		
	SOMMANO ml					4,120		
	Parziale CV.I - Appoggi e giunti (SbCat 67) euro							
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CV.M - Sovrastruttura stradale (SbCat 68)							
2703 / 1348 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE							
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 277 - Lotto4 - CV03 - CAVALCAVIA AL KM 7+790 * SbCat 68 - CV.M - Sovrastruttura stradale Spessore 7 cm		42,500	7,000	0,070	20,825		
	SOMMANO m³					20,825		
2704 / 1354 D.01.024.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm) - - CON BITUME TAL QUALE							
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura tipo A (4-6 cm), marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) p ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 277 - Lotto4 - CV03 - CAVALCAVIA AL KM 7+790 * SbCat 68 - CV.M - Sovrastruttura stradale Spessore 4 cm		42,500	7,000	0,040	11,900		
	SOMMANO m³					11,900		
	Parziale CV.M - Sovrastruttura stradale (SbCat 68) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	MT.A - Scavo (SbCat 93)							
2705 / 1361 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 277 - Lotto4 - CV03 - CAVALCAVIA AL KM 7+790 * SbCat 93 - MT.A - Scavo							
	muro TR01		16,000	9,000	0,760	109,440		
	muro TR02		15,000	9,000	0,760	102,600		
	muro TR03		15,000	10,000	0,760	114,000		
	muro TR04		15,000	10,000	0,760	114,000		
	SOMMANO m³					440,040		
2706 / 1368 E.08.005.17. 05.04	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 17 05 03							
	Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione. Compreso il terreno proveniente da siti contaminati. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 277 - Lotto4 - CV03 - CAVALCAVIA AL KM 7+790 * SbCat 93 - MT.A - Scavo							
		440,040			2,000	880,080		
	SOMMANO t					880,080		
	Parziale MT.A - Scavo (SbCat 93) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	MT.B - Elevazione (SbCat 94)							
2707 / 1362 E.01.045.d	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - ST ... ENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, > DI 8,00 E FINO A 10,00 M							
	Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei terrapieni rinforzati realizzate, secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura, da un terrapieno ... e voci di prezzo. Per ogni mq di superficie a vista inclinata misurata dal piano di fondazione sul paramento eseguito. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 277 - Lotto4 - CV03 - CAVALCAVIA AL KM 7+790 * SbCat 94 - MT.B - Elevazione							
	muro TR01 *(larg.=8,38/0,94)		16,000	8,915		142,640		
	muro TR02 *(larg.=8,36/0,94)		15,000	8,894		133,410		
	muro TR03 *(larg.=9,9/0,94)		15,000	10,532		157,980		
	muro TR04 *(larg.=9,14/0,94)		15,000	9,723		145,845		
	SOMMANO m²					579,875		
2708 / 1363 E.01.035.a	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - GEOCOMPOSITO - - PER SPESSORE FINO A 0,6 CM							
	Con funzione di drenaggio, filtrazione, separazione e protezione meccanica per la realizzazione di trincee drenanti. Sarà costituito da un nucleo spaziatore racchiuso tra due geo ... enza a trazione al 5% di allungamento in entrambe le direzioni 3.2 kN/m (EN 10319). Compresa fornitura, posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 277 - Lotto4 - CV03 - CAVALCAVIA AL KM 7+790 * SbCat 94 - MT.B - Elevazione							
	muro TR01 *(larg.=13,72+0,4+0,4)		16,000	14,520		232,320		
	muro TR02 *(larg.=11,9+0,4+0,4)		15,000	12,700		190,500		
	muro TR03 *(larg.=14,54+0,4+0,4)		16,000	15,340		245,440		
	muro TR04 *(larg.=13,73+0,4+0,4)		16,000	14,530		232,480		
	SOMMANO m²					900,740		
	Parziale MT.B - Elevazione (SbCat 94) euro							

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	MT.C - Drenaggio (SbCat 96)							
2709 / 1364 E.01.001.b	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - DR ... TERGO DELLE MURATURE - - CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE							
	Con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal basso all'alto, compresi l'onere per la formazione del cunicolo di fondo per lo smaltimento delle acque con ... lavato ed esente da materiali eterogenei e terrosi. Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 277 - Lotto4 - CV03 - CAVALCAVIA AL KM 7+790 * SbCat 96 - MT.C - Drenaggio							
	muro TR01		16,000	8,000	0,760	97,280		
	muro TR02		15,000	8,000	0,760	91,200		
	muro TR03		15,000	9,000	0,760	102,600		
	muro TR04		15,000	9,000	0,760	102,600		
	SOMMANO m³					393,680		
2710 / 1365 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 277 - Lotto4 - CV03 - CAVALCAVIA AL KM 7+790 * SbCat 96 - MT.C - Drenaggio							
	muro TR01		16,000	0,160		2,560		
	muro TR02		15,000	0,160		2,400		
	muro TR03		15,000	0,160		2,400		
	muro TR04		15,000	0,160		2,400		
	SOMMANO m³					9,760		
2711 / 1366 I.02.025	IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS - ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE							
	In conglomerato cementizio armato e vibrato, per il rivestimento di cunette e fossi di guardia aventi sezione trapezoidale od a L e spessore di cm 6; le caratteristiche del congl ... te, solo escluso lo scavo per la formazione della cunetta, che sarà compensato con i prezzi dello scavo di sbancamento. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 277 - Lotto4 - CV03 - CAVALCAVIA AL KM 7+790 * SbCat 96 - MT.C - Drenaggio							
	muro TR01		16,000		0,550	8,800		
	muro TR02		15,000		0,550	8,250		
	muro TR03		15,000		0,550	8,250		
	muro TR04		15,000		0,550	8,250		
	SOMMANO m²					33,550		
	Parziale MT.C - Drenaggio (SbCat 96) euro							
	--- ---							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	MT.S - Opere di completamento e finitura (SbCat 97)							
2712 / 1367 F.01.016	OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - IDROSEMINA PER MURI VERDI CON GARANZIA DI ATTECCHIMENTO Realizzata per muri verdi a spruzzo mediante fibre vegetali, fibre tessili sementi concime minerale, acqua, sostanza portante a base organica e polvere igroscopica compreso l'one ... imi sei mesi per dare la garanzia dell'atteccimento compreso altresì l'onere del riempimento delle parti non innerbite. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 277 - Lotto4 - CV03 - CAVALCAVIA AL KM 7+790 * SbCat 97 - MT.S - Opere di completamento e finitura							
	muro TR01 *(larg.=8,38/0,94+2)		16,000	10,915		174,640		
	muro TR02 *(larg.=8,36/0,94+2)		15,000	10,894		163,410		
	muro TR03 *(larg.=9,9/0,94+2)		16,000	12,532		200,512		
	muro TR04 *(larg.=9,14/0,94+2)		16,000	11,723		187,568		
	SOMMANO m²					726,130		
	Parziale MT.S - Opere di completamento e finitura (SbCat 97) euro							
	Parziale Lotto4 - CV03 - CAVALCAVIA AL KM 7+790 * (Cat 277) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - CV04 - CAVALCAVIA AL KM 9+353 * (Cat 278) **CV.F - Spalle (SbCat 65)**							
2713 / 97 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 278 - Lotto4 - CV04 - CAVALCAVIA AL KM 9+353 * SbCat 65 - CV.F - Spalle							
	Muri spalla 1		9,200	0,500	2,540	11,684		
		2,000	0,570	0,300	1,040	0,356		
	(lung.=1/2*(3,20+1,7))	2,000	2,450	0,300	1,500	2,205		
			9,200	0,950	0,350	3,059		
	Parziale m³					17,304		
	Muri spalla 2		9,200	0,500	2,550	11,730		
		2,000	0,570	0,300	1,150	0,393		
	(lung.=1/2*(3,20+1,7))	2,000	2,450	0,300	1,400	2,058		
			9,200	0,950	0,350	3,059		
	Parziale m³					17,240		
	Baggioli *(par.ug.=2,000*2)	4,000	2,280	1,000	0,320	2,918		
	(par.ug.=2,000*2)	4,000	1,140	1,000	0,680	3,101		
	Parziale m³					6,019		
	SOMMANO m³					40,563		
2714 / 98 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 278 - Lotto4 - CV04 - CAVALCAVIA AL KM 9+353 * SbCat 65 - CV.F - Spalle Vedi tabella ferri							
	Spalla 1	6744,060			0,500	3´372,030		
	Spalla 2	6584,960			0,500	3´292,480		
	SOMMANO kg					6´664,510		
2715 / 99 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 278 - Lotto4 - CV04 - CAVALCAVIA AL KM 9+353 * SbCat 65 - CV.F - Spalle							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Muri spalla 1 *(lung.=9,200+0,50)	2,000	9,700		2,540	49,276		
	(par.ug.=2,000*2)*(lung.=0,570+0,30)	4,000	0,870		1,040	3,619		
	(par.ug.=2,000*2)*(lung.=1/2*(3,20+1,7))	4,000	2,450		1,500	14,700		
	(larg.=0,950+0,35+0,35)		9,200	1,650		15,180		
	Muri spalla 2 *(lung.=9,200+0,50)	2,000	9,700		2,550	49,470		
	(par.ug.=2,000*2)*(lung.=0,570+0,30)	4,000	0,870		1,150	4,002		
	(par.ug.=2,000*2)*(lung.=1/2*(3,20+1,7))	4,000	2,450		1,400	13,720		
	(larg.=0,950+0,35+0,35)		9,200	1,650	0,350	5,313		
	Baggioli *(par.ug.=2,000*2*2)*(lung.=2,280+1,00)	8,000	3,280		0,320	8,397		
	(par.ug.=2,000*2*2)*(lung.=1,140+1,00)	8,000	2,140		0,680	11,642		
	SOMMANO m²					175,319		
2716 / 115 B.06.050.1.b	OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - RIVES ... IETRAME PROVENIENTE DA CAVE - - CON SPESSORE DA 16 A 25 CM							
	Rivestimento di opere in calcestruzzo semplice od armato, di paratie di pali di grande diametro e di paratie berlinesi con elementi di pietrame locale, dello spessore fino a 40 c ... rame se richiesta dalla D.L e ogni onere e lavorazione necessaria per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 278 - Lotto4 - CV04 - CAVALCAVIA AL KM 9+353 * SbCat 65 - CV.F - Spalle							
	spalle laterale *(par.ug.=2*2)*(lung.=1/2*(3,2+1,66))	4,000	2,430	1,640		15,941		
		2,000	3,250	0,700		4,550		
	frontale	2,000	6,600	0,700		9,240		
	(par.ug.=2*2)	4,000	0,300	2,500		3,000		
	SOMMANO m²					32,731		
2717 / 116 E.01.060.a	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - ST ... ZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 0 A 4,00 M							
	Realizzati in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10 in accordo con le “Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete met ... uata al metro quadrato di superficie in proiezione frontale (Lunghezza x Altezza). Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 278 - Lotto4 - CV04 - CAVALCAVIA AL KM 9+353 * SbCat 65 - CV.F - Spalle							
	. Spalla A - zona superiore	2,000	5,000		4,000	40,000		
	. Spalla B zona superiore	2,000	5,000		4,000	40,000		
	SOMMANO m²					80,000		
2718 / 117 E.01.060.b	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - ST ... ZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 0 A 6,00 M							
	Realizzati in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10 in accordo con le “Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete met ... uata al metro quadrato di superficie in proiezione frontale (Lunghezza x Altezza). Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 278 - Lotto4 - CV04 - CAVALCAVIA AL KM 9+353 * SbCat 65 - CV.F - Spalle							
	Spalla A - tratto alla base *(lung.=1/2*(25+17))		21,000		5,600	117,600		
	SOMMANO m²					117,600		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
2719 / 118 E.01.060.c	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - ST ... ZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 0 A 8,00 M							
	Realizzati in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10 in accordo con le “Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete met ... uata al metro quadrato di superficie in proiezione frontale (Lunghezza x Altezza). Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 278 - Lotto4 - CV04 - CAVALCAVIA AL KM 9+353 * SbCat 65 - CV.F - Spalle							
	Spalla B - zona inferiore *(lung.=1/2*(25+17))		21,000		6,800	142,800		
	SOMMANO m²					142,800		
2720 / 119 E.01.029	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE SOVRAPPREZZO RIEMPIMENTO GABBIONI PER FACCIA VISTA A OPERA INCERTA							
	Sovrapprezzo al riempimento di gabbioni o materassi in rete metallica per faccia vista ad opera incerta ottenuta con sistemazione a mano di pietrame tagliato ed assestato, previa ... ta e taglio del pietrame, ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte, misurata sulla faccia a vista. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 278 - Lotto4 - CV04 - CAVALCAVIA AL KM 9+353 * SbCat 65 - CV.F - Spalle							
						80,000 117,600 142,800		
	SOMMANO m²					340,400		
2721 / 120 E.01.040.g	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI GEOGRIGLIA CON MARCATURA CE - CON RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA FINO A 200 kN/m CON ALLUNGAMENTO MASSIMO DEL 13%							
	Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o polivinilalcool, resistenti o protetti ai ... e delle prestazioni a lungo termine. Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro a perfetta opera d’arte. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 278 - Lotto4 - CV04 - CAVALCAVIA AL KM 9+353 * SbCat 65 - CV.F - Spalle							
	Spalle *(H/peso=170*1,1)	2,000			187,000	374,000		
	SOMMANO m²					374,000		
	Parziale CV.F - Spalle (SbCat 65) euro							
	--- --- --- --- --- --- ---							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CV.L - Impalcato (SbCat 66)							
2722 / 100 B.07.015.b	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA - - MALTA DI RESINA EPOSSIDICA Avente le caratteristiche tecniche prescritte dal Capitolato Speciale d'Appalto per l'allettamento e/o l'ancoraggio di apparecchi di appoggio e/o piastre di spessorazione per giunti o appoggi. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 278 - Lotto4 - CV04 - CAVALCAVIA AL KM 9+353 * SbCat 66 - CV.L - Impalcato Appoggi	4,000	6,000	6,000	2,000	288,000		
	SOMMANO dm³					288,000		
2723 / 101 B.05.002.b	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - STRUTTURE ... 0025) A DOPPIO T - LUCI 40,01 - 70,00 M - - VARO DAL BASSO Per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato in opera, di qualunque resilienza e spessore, compresi: - la fornitura e la posa in opera; - l'incidenza di bulloni, piast ... lusione delle opere di fondazione; ed ogni onere necessario per dare compiuta la lavorazione a perfetta regola d'arte. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 278 - Lotto4 - CV04 - CAVALCAVIA AL KM 9+353 * SbCat 66 - CV.L - Impalcato Vedi allegati impalcato Telai Strutturali Piastre Bulloni					10´892,900 110´511,500 1´143,710		
	SOMMANO kg					122´548,110		
2724 / 102 B.12.005.a	D'ARTE SALDATURE PIOLATURA IN CANTIERE - IN POSIZIONE PIANA In accordo al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata. Fornitura e posa in cantiere di pioli connettori di diametro fino a 12 mm e lunghezza max 180 mm, con ... ni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e secondo le disposizioni della D.L. Per ogni piolo. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 278 - Lotto4 - CV04 - CAVALCAVIA AL KM 9+353 * SbCat 66 - CV.L - Impalcato Impalcato in acciaio pioli Nelson					1´559,000		
	SOMMANO cad					1´559,000		
2725 / 103 B.04.016	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - COPP ... ALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37 N/mmq ed armata con acciaio B450C, di spessore non inferiore a cm 5 e non superiore a cm 8, avente superfici in vist ... i prefabbricate e varate; in tal							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	caso si detrarranno dal computo della soletta i volumi di calcestruzzo della coppella. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 278 - Lotto4 - CV04 - CAVALCAVIA AL KM 9+353 * SbCat 66 - CV.L - Impalcato Predalle *(larg.=8,50-2*0,5)		42,500	7,500		318,750		
	SOMMANO m²					318,750		
2726 / 104 B.07.115.b	D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE							
	(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verrann ... ., ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 278 - Lotto4 - CV04 - CAVALCAVIA AL KM 9+353 * SbCat 66 - CV.L - Impalcato . per veletta (peso 80 kg/mq)	2,000	42,500	1,600	80,000	10´880,000		
	SOMMANO kg					10´880,000		
2727 / 105 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 278 - Lotto4 - CV04 - CAVALCAVIA AL KM 9+353 * SbCat 66 - CV.L - Impalcato Soletta		42,500	8,500	0,300	108,375		
		2,000	42,500	0,750	0,160	10,200		
	SOMMANO m³					118,575		
2728 / 106 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 278 - Lotto4 - CV04 - CAVALCAVIA AL KM 9+353 * SbCat 66 - CV.L - Impalcato Frontali soletta	2,000	8,500		0,300	5,100		
	(par.ug.=2*2)	4,000	0,750		0,250	0,750		
	Alzate marciapiedi - esterno	2,000	42,500		0,460	39,100		
	Alzate marciapiedi - interno	2,000	42,500		0,160	13,600		
	SOMMANO m²					58,550		
2729 / 107	OPERE D'ARTE OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
B.06.094.a	IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN CALCESTRUZZO - PER ZONE DA RICOPRIRE CON CONGLOMERATO BITUMINOSO							
	Semplice o armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita con prodotto elastomerico poliuretanico bicomponente privo di solventi, plastificanti, materiali bituminosi, con quantit ... er esempio la sabbiatura, la idroscarifica, la bocciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 278 - Lotto4 - CV04 - CAVALCAVIA AL KM 9+353 * SbCat 66 - CV.L - Impalcato (larg.=0,16+7+0,16)		42,500	7,320		311,100		
	SOMMANO m²					311,100		
2730 / 121 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 278 - Lotto4 - CV04 - CAVALCAVIA AL KM 9+353 * SbCat 66 - CV.L - Impalcato Vedi tabella ferri					19´323,740		
	SOMMANO kg					19´323,740		
	Parziale CV.L - Impalcato (SbCat 66) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CV.I - Appoggi e giunti (SbCat 67)							
2731 / 109 B.07.025.a	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... I AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE COMPRESA TRA I 31 E 120 DMC							
	Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici - marcati CE secondo UNI/EN 15129/2009 - realizzati mediante un cuscino di elastomero armato ad alto valore di smorzamento, vu ... ni in pianta della parte in gomma per l'altezza totale dell'isolatore, comprese le piastre metalliche ad essa fissate. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 278 - Lotto4 - CV04 - CAVALCAVIA AL KM 9+353 * SbCat 67 - CV.I - Appoggi e giunti	4,000	7,500	7,500	2,870	645,750		
	SOMMANO dm³					645,750		
2732 / 110 B.07.025.c	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... ER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE SUPERIORE A 121 DMC (%)							
	Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici - marcati CE secondo UNI/EN 15129/2009 - realizzati mediante un cuscino di elastomero armato ad alto valore di smorzamento, vu ... 025.a, si somma il prodotto del volume eccedente i 120 dcm per il prezzo B.07.025.a ridotto della percentuale indicata. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 278 - Lotto4 - CV04 - CAVALCAVIA AL KM 9+353 * SbCat 67 - CV.I - Appoggi e giunti							
	Importo limite da voce precedente	4,000	121,000		97,700	-47´286,800		
		645,750			97,700	63´089,775		
	Sommano positivi %					63´089,775		
	Sommano negativi %					-47´286,800		
	SOMMANO %					15´802,975		
2733 / 111 B.07.025.d	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... VRAPPREZZO PER ISOLATORI CON NUCLEO CENTRALE IN PIOMBO (%)							
	Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici - marcati CE secondo UNI/EN 15129/2009 - realizzati mediante un cuscino di elastomero armato ad alto valore di smorzamento, vu ... omprese le piastre metalliche ad essa fissate. Aumento del compenso unitario comprensivo di maggiorazione o detrazione. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 278 - Lotto4 - CV04 - CAVALCAVIA AL KM 9+353 * SbCat 67 - CV.I - Appoggi e giunti	645,750			97,700	63´089,775		
	SOMMANO %					63´089,775		
2734 / 112 B.07.050.d	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO - - PER SCORRIMENTO FINO A MM 300							
	Per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in gomma avente le caratteristiche specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato con inserti metallici vulcan ... amente accettati dalla D.L. Il tutto posto in							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	opera a perfetta regola d'arte. PER ESCURSIONI TRASVERSALI FINO A 50 MM. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 278 - Lotto4 - CV04 - CAVALCAVIA AL KM 9+353 * SbCat 67 - CV.I - Appoggi e giunti	2,000	7,000			14,000		
	SOMMANO ml					14,000		
2735 / 113 B.07.060.e	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... DI CORDOLO E MARCIAPIEDE - - PER SCORRIMENTO FINO A MM 400							
	Fornitura e posa in opera di giunto adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati di mm 50-100-200-300-400-600-700-800-900-1000 costituito da: - scossalina di raccolta acque in ... ncatura a caldo. Ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 278 - Lotto4 - CV04 - CAVALCAVIA AL KM 9+353 * SbCat 67 - CV.I - Appoggi e giunti (lung.=0,75+0,16)	4,000	0,910			3,640		
	SOMMANO ml					3,640		
	Parziale CV.I - Appoggi e giunti (SbCat 67) euro							
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	CV.M - Sovrastruttura stradale (SbCat 68)							
2736 / 108 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE							
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 278 - Lotto4 - CV04 - CAVALCAVIA AL KM 9+353 * SbCat 68 - CV.M - Sovrastruttura stradale Spessore 7 cm		42,500	7,000	0,070	20,825		
	SOMMANO m³					20,825		
2737 / 114 D.01.024.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm) - - CON BITUME TAL QUALE							
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura tipo A (4-6 cm), marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) p ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 278 - Lotto4 - CV04 - CAVALCAVIA AL KM 9+353 * SbCat 68 - CV.M - Sovrastruttura stradale Spessore 4 cm		42,500	7,000	0,040	11,900		
	SOMMANO m³					11,900		
	Parziale CV.M - Sovrastruttura stradale (SbCat 68) euro							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	MT.A - Scavo (SbCat 93)							
2738 / 339 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 278 - Lotto4 - CV04 - CAVALCAVIA AL KM 9+353 * SbCat 93 - MT.A - Scavo							
	muro TR01		21,000	10,000	0,760	159,600		
	muro TR02		21,000	10,000	0,760	159,600		
	muro TR03		30,000	10,000	0,760	228,000		
	muro TR04		24,000	10,000	0,760	182,400		
	SOMMANO m³					729,600		
2739 / 455 E.08.005.17. 05.04	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 17 05 03							
	Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione. Compreso il terreno proveniente da siti contaminati. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 278 - Lotto4 - CV04 - CAVALCAVIA AL KM 9+353 * SbCat 93 - MT.A - Scavo							
		729,600			2,000	1´459,200		
	SOMMANO t					1´459,200		
	Parziale MT.A - Scavo (SbCat 93) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	MT.B - Elevazione (SbCat 94)							
2740 / 340 E.01.045.d	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - ST ... ENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, > DI 8,00 E FINO A 10,00 M							
	Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei terrapieni rinforzati realizzate, secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura, da un terrapieno ... e voci di prezzo. Per ogni mq di superficie a vista inclinata misurata dal piano di fondazione sul paramento eseguito. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 278 - Lotto4 - CV04 - CAVALCAVIA AL KM 9+353 * SbCat 94 - MT.B - Elevazione							
	muro TR01 *(larg.=9,88/0,94)		18,000	10,511		189,198		
	muro TR02 *(larg.=9,9/0,94)		21,000	10,532		221,172		
	muro TR03 *(larg.=9,13/0,94)		30,000	9,713		291,390		
	muro TR04 *(larg.=9,13/0,94)		24,000	9,713		233,112		
	SOMMANO m²					934,872		
2741 / 341 E.01.035.a	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - GEOCOMPOSITO - - PER SPESSORE FINO A 0,6 CM							
	Con funzione di drenaggio, filtrazione, separazione e protezione meccanica per la realizzazione di trincee drenanti. Sarà costituito da un nucleo spaziatore racchiuso tra due geo ... enza a trazione al 5% di allungamento in entrambe le direzioni 3.2 kN/m (EN 10319). Compresa fornitura, posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 278 - Lotto4 - CV04 - CAVALCAVIA AL KM 9+353 * SbCat 94 - MT.B - Elevazione							
	muro TR01 *(larg.=14,54+0,4+0,4)		21,000	15,340		322,140		
	muro TR02 *(larg.=14,56+0,4+0,4)		21,000	15,360		322,560		
	muro TR03 *(larg.=13,71+0,4+0,4)		30,000	14,510		435,300		
	muro TR04 *(larg.=13,71+0,4+0,4)		24,000	14,510		348,240		
	SOMMANO m²					1´428,240		
	Parziale MT.B - Elevazione (SbCat 94) euro							

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	MT.C - Drenaggio (SbCat 96)							
2742 / 342 E.01.001.b	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - DR ... TERGO DELLE MURATURE - - CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE							
	Con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal basso all'alto, compresi l'onere per la formazione del cunicolo di fondo per lo smaltimento delle acque con ... lavato ed esente da materiali eterogenei e terrosi. Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 278 - Lotto4 - CV04 - CAVALCAVIA AL KM 9+353 * SbCat 96 - MT.C - Drenaggio							
	muro TR01		21,000	9,000	0,760	143,640		
	muro TR02		21,000	9,000	0,760	143,640		
	muro TR03		30,000	8,000	0,760	182,400		
	muro TR04		24,000	9,000	0,760	164,160		
	SOMMANO m³					633,840		
2743 / 343 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 278 - Lotto4 - CV04 - CAVALCAVIA AL KM 9+353 * SbCat 96 - MT.C - Drenaggio							
	muro TR01		21,000	0,160		3,360		
	muro TR02		21,000	0,160		3,360		
	muro TR03		30,000	0,160		4,800		
	muro TR04		24,000	0,160		3,840		
	SOMMANO m³					15,360		
2744 / 344 I.02.025	IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS - ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE							
	In conglomerato cementizio armato e vibrato, per il rivestimento di cunette e fossi di guardia aventi sezione trapezoidale od a L e spessore di cm 6; le caratteristiche del congl ... te, solo escluso lo scavo per la formazione della cunetta, che sarà compensato con i prezzi dello scavo di sbancamento. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 278 - Lotto4 - CV04 - CAVALCAVIA AL KM 9+353 * SbCat 96 - MT.C - Drenaggio							
	muro TR01		21,000		0,550	11,550		
	muro TR02		21,000		0,550	11,550		
	muro TR03		30,000		0,550	16,500		
	muro TR04		24,000		0,550	13,200		
	SOMMANO m²					52,800		
	Parziale MT.C - Drenaggio (SbCat 96) euro							
	---------- ----------							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	MT.S - Opere di completamento e finitura (SbCat 97)							
2745 / 345 F.01.016	OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - IDROSEMINA PER MURI VERDI CON GARANZIA DI ATTECCHIMENTO							
	Realizzata per muri verdi a spruzzo mediante fibre vegetali, fibre tessili sementi concime minerale, acqua, sostanza portante a base organica e polvere igroscopica compreso l'one ... imi sei mesi per dare la garanzia dell'atteccimento compreso altresì l'onere del riempimento delle parti non innerbite. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 278 - Lotto4 - CV04 - CAVALCAVIA AL KM 9+353 * SbCat 97 - MT.S - Opere di completamento e finitura							
	muro TR01 *(larg.=9,88/0,94+2)		21,000	12,511		262,731		
	muro TR02 *(larg.=9,9/0,94+2)		21,000	12,532		263,172		
	muro TR03 *(larg.=9,13/0,94+2)		36,000	11,713		421,668		
	muro TR04 *(larg.=9,13/0,94+2)		21,000	11,713		245,973		
	SOMMANO m²					1´193,544		
	Parziale MT.S - Opere di completamento e finitura (SbCat 97) euro							
	Parziale Lotto4 - CV04 - CAVALCAVIA AL KM 9+353 * (Cat 278) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Lotto4 - CV05 - CAVALCAVIA AL KM 15+426 * (Cat 279) **CV.F - Spalle (SbCat 65)**							
2746 / 458 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 279 - Lotto4 - CV05 - CAVALCAVIA AL KM 15+426 * SbCat 65 - CV.F - Spalle							
	Muri spalla A		9,200	0,500	2,640	12,144		
		2,000	0,570	0,300	1,250	0,428		
	(lung.=1/2*(3,20+1,80))	2,000	2,500	0,300	1,400	2,100		
			9,200	0,950	0,350	3,059		
	Parziale m³					17,731		
	Muri spalla B		9,200	0,500	2,650	12,190		
		2,000	0,570	0,300	1,250	0,428		
	(lung.=1/2*(3,20+1,80))	2,000	2,500	0,300	1,400	2,100		
			9,200	0,950	0,350	3,059		
	Parziale m³					17,777		
	Baggioli *(par.ug.=2,000*2)	4,000	2,280	1,000	0,320	2,918		
	(par.ug.=2,000*2)	4,000	1,140	1,000	0,680	3,101		
	Parziale m³					6,019		
	SOMMANO m³					41,527		
2747 / 459 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 279 - Lotto4 - CV05 - CAVALCAVIA AL KM 15+426 * SbCat 65 - CV.F - Spalle							
	incidenza spalle e muri d'ala = 150 Kg/mc *(larg.=17,731+17,777)			35,508	150,000	5´326,200		
	incidenza baggioli = 400 Kg/mc *(larg.=2,918+3,101)			6,019	400,000	2´407,600		
	SOMMANO kg					7´733,800		
2748 / 460 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 279 - Lotto4 - CV05 - CAVALCAVIA AL KM 15+426 * SbCat 65 - CV.F - Spalle							
	Muri spalla A *(lung.=9,200+0,5)	2,000	9,700		2,640	51,216		
	A RIPORTARE					51,216		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO					51,216		
	(par.ug.=2,000*2)*(lung.=0,570+0,3)	4,000	0,870		1,250	4,350		
	(par.ug.=2,000*2)*(lung.=1/2*(3,20+1,80))	4,000	2,500		1,400	14,000		
	(larg.=0,950+0,35+0,35)		9,200	1,650	0,350	5,313		
	Parziale m²					74,879		
	Muri spalla B *(lung.=9,200+0,5)	2,000	9,700		2,650	51,410		
	(par.ug.=2,000*2)*(lung.=0,570+0,3)	4,000	0,870		1,250	4,350		
	(par.ug.=2,000*2)*(lung.=1/2*(3,20+1,80))	4,000	2,500		1,400	14,000		
	(larg.=0,900+0,35+0,35)		9,200	1,600	0,350	5,152		
	Parziale m²					74,912		
	Baggioli *(par.ug.=2,000*2)	4,000	2,280	1,000	0,320	2,918		
	(par.ug.=2,000*2)	4,000	1,140	1,000	0,680	3,101		
	Parziale m²					6,019		
	SOMMANO m²					155,810		
2749 / 476 B.06.050.1.b	OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - RIVES ... IETRAME PROVENIENTE DA CAVE - - CON SPESSORE DA 16 A 25 CM							
	Rivestimento di opere in calcestruzzo semplice od armato, di paratie di pali di grande diametro e di paratie berlinesi con elementi di pietrame locale, dello spessore fino a 40 c ... rame se richiesta dalla D.L e ogni onere e lavorazione necessaria per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 279 - Lotto4 - CV05 - CAVALCAVIA AL KM 15+426 *							
	SbCat 65 - CV.F - Spalle							
	spalle laterale *(par.ug.=2*2)*(lung.=1/2*(1,35+3,15))	4,000	2,250	2,800		25,200		
		2,000	3,150	0,700		4,410		
	frontale	2,000	9,600	0,700		13,440		
	(par.ug.=2*2)	4,000	0,300	2,500		3,000		
	SOMMANO m²					46,050		
	Parziale CV.F - Spalle (SbCat 65) euro							
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	CV.L - Impalcato (SbCat 66)							
2750 / 461 B.07.015.b	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA - - MALTA DI RESINA EPOSSIDICA							
	Avente le caratteristiche tecniche prescritte dal Capitolato Speciale d'Appalto per l'allettamento e/o l'ancoraggio di apparecchi di appoggio e/o piastre di spessorazione per giunti o appoggi. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 279 - Lotto4 - CV05 - CAVALCAVIA AL KM 15+426 * SbCat 66 - CV.L - Impalcato							
	Appoggi	4,000	8,500	8,500	2,000	578,000		
	SOMMANO dm³					578,000		
2751 / 462 B.05.002.b	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - STRUTTURE ... 0025) A DOPPIO T - LUCI 40,01 - 70,00 M - - VARO DAL BASSO							
	Per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato in opera, di qualunque resilienza e spessore, compresi: - la fornitura e la posa in opera; - l'incidenza di bulloni, piast ... lusione delle opere di fondazione; ed ogni onere necessario per dare compiuta la lavorazione a perfetta regola d'arte. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 279 - Lotto4 - CV05 - CAVALCAVIA AL KM 15+426 * SbCat 66 - CV.L - Impalcato Vedi allegati impalcato							
	Telai Strutturali					10´892,900		
	Piastre					110´511,500		
	Bulloni					1´143,710		
	SOMMANO kg					122´548,110		
2752 / 463 B.12.005.a	D'ARTE SALDATURE PIOLATURA IN CANTIERE - IN POSIZIONE PIANA							
	In accordo al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata. Fornitura e posa in cantiere di pioli connettori di diametro fino a 12 mm e lunghezza max 180 mm, con ... ni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e secondo le disposizioni della D.L. Per ogni piolo. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 279 - Lotto4 - CV05 - CAVALCAVIA AL KM 15+426 * SbCat 66 - CV.L - Impalcato Impalcato in acciaio							
	pioli Nelson					1´559,000		
	SOMMANO cad					1´559,000		
2753 / 464 B.04.016	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - COPP ... ALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE							
	Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37 N/mmq ed armata con acciaio B450C, di spessore non inferiore a cm 5 e non superiore a cm 8, avente superfici in vist ... i prefabbricate e varate; in tal							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	caso si detrarranno dal computo della soletta i volumi di calcestruzzo della coppella. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 279 - Lotto4 - CV05 - CAVALCAVIA AL KM 15+426 * SbCat 66 - CV.L - Impalcato Predalle *(larg.=8,5-2*0,5)		42,500	7,500		318,750		
	SOMMANO m²					318,750		
2754 / 465 B.07.115.b	D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE (Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verrann ... ., ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 279 - Lotto4 - CV05 - CAVALCAVIA AL KM 15+426 * SbCat 66 - CV.L - Impalcato . per veletta (peso 80 kg/mq)	2,000	42,500	1,600	80,000	10´880,000		
	SOMMANO kg					10´880,000		
2755 / 466 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 279 - Lotto4 - CV05 - CAVALCAVIA AL KM 15+426 * SbCat 66 - CV.L - Impalcato Soletta		42,500	8,500	0,300	108,375		
		2,000	42,500	0,750	0,160	10,200		
	SOMMANO m³					118,575		
2756 / 467 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 279 - Lotto4 - CV05 - CAVALCAVIA AL KM 15+426 * SbCat 66 - CV.L - Impalcato							
	Frontali soletta	2,000	8,500		0,300	5,100		
	(par.ug.=2*2)	4,000	0,750		0,250	0,750		
	Alzate marciapiedi - esterno	2,000	42,500		0,460	39,100		
	Alzate marciapiedi - interno	2,000	42,500		0,160	13,600		
	SOMMANO m²					58,550		
2757 / 468	OPERE D'ARTE OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
B.06.094.a	IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN CALCESTRUZZO - PER ZONE DA RICOPRIRE CON CONGLOMERATO BITUMINOSO							
	Semplice o armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita con prodotto elastomerico poliuretanico bicomponente privo di solventi, plastificanti, materiali bituminosi, con quantit ... er esempio la sabbiatura, la idroscarifica, la bocciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 279 - Lotto4 - CV05 - CAVALCAVIA AL KM 15+426 * SbCat 66 - CV.L - Impalcato (larg.=0,16+7+0,16)		42,500	7,320		311,100		
	SOMMANO m²					311,100		
2758 / 477 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 279 - Lotto4 - CV05 - CAVALCAVIA AL KM 15+426 * SbCat 66 - CV.L - Impalcato Vedi tabella ferri					17´670,750		
	SOMMANO kg					17´670,750		
	Parziale CV.L - Impalcato (SbCat 66) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CV.I - Appoggi e giunti (SbCat 67)							
2759 / 470 B.07.025.a	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... I AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE COMPRESA TRA I 31 E 120 DMC							
	Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici - marcati CE secondo UNI/EN 15129/2009 - realizzati mediante un cuscino di elastomero armato ad alto valore di smorzamento, vu ... ni in pianta della parte in gomma per l'altezza totale dell'isolatore, comprese le piastre metalliche ad essa fissate. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 279 - Lotto4 - CV05 - CAVALCAVIA AL KM 15+426 * SbCat 67 - CV.I - Appoggi e giunti	4,000	7,500	7,500	2,870	645,750		
	SOMMANO dm³					645,750		
2760 / 471 B.07.025.c	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... ER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE SUPERIORE A 121 DMC (%)							
	Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici - marcati CE secondo UNI/EN 15129/2009 - realizzati mediante un cuscino di elastomero armato ad alto valore di smorzamento, vu ... 025.a, si somma il prodotto del volume eccedente i 120 dcm per il prezzo B.07.025.a ridotto della percentuale indicata. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 279 - Lotto4 - CV05 - CAVALCAVIA AL KM 15+426 * SbCat 67 - CV.I - Appoggi e giunti							
	Importo limite da voce precedente	4,000	121,000		97,700	-47´286,800		
	Vedi voce n° 22 [dm3 645.750]	645,750			97,700	63´089,775		
	Sommano positivi %					63´089,775		
	Sommano negativi %					-47´286,800		
	SOMMANO %					15´802,975		
2761 / 472 B.07.025.d	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... VRAPPREZZO PER ISOLATORI CON NUCLEO CENTRALE IN PIOMBO (%)							
	Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici - marcati CE secondo UNI/EN 15129/2009 - realizzati mediante un cuscino di elastomero armato ad alto valore di smorzamento, vu ... omprese le piastre metalliche ad essa fissate. Aumento del compenso unitario comprensivo di maggiorazione o detrazione. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 279 - Lotto4 - CV05 - CAVALCAVIA AL KM 15+426 * SbCat 67 - CV.I - Appoggi e giunti							
	Vedi voce n° 22 [dm3 645.750]	645,750			97,700	63´089,775		
	SOMMANO %					63´089,775		
2762 / 473 B.07.050.d	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO - - PER SCORRIMENTO FINO A MM 300							
	Per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in gomma avente le caratteristiche specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato con inserti metallici vulcan ... amente accettati dalla D.L. Il tutto posto in							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	opera a perfetta regola d'arte. PER ESCURSIONI TRASVERSALI FINO A 50 MM. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 279 - Lotto4 - CV05 - CAVALCAVIA AL KM 15+426 * SbCat 67 - CV.I - Appoggi e giunti	2,000	7,000			14,000		
	SOMMANO ml					14,000		
2763 / 474 B.07.060.d	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... DI CORDOLO E MARCIAPIEDE - - PER SCORRIMENTO FINO A MM 300 Fornitura e posa in opera di giunto adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati di mm 50-100-200-300-400-600-700-800-900-1000 costituito da: - scossalina di raccolta acque in ... ncatura a caldo. Ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 279 - Lotto4 - CV05 - CAVALCAVIA AL KM 15+426 * SbCat 67 - CV.I - Appoggi e giunti (lung.=0,75+0,16)	4,000	0,910			3,640		
	SOMMANO ml					3,640		
	Parziale CV.I - Appoggi e giunti (SbCat 67) euro							
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	CV.M - Sovrastruttura stradale (SbCat 68)							
2764 / 469 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE							
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 279 - Lotto4 - CV05 - CAVALCAVIA AL KM 15+426 * SbCat 68 - CV.M - Sovrastruttura stradale Spessore 7 cm		42,500	7,000	0,070	20,825		
	SOMMANO m³					20,825		
2765 / 475 D.01.024.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm) - - CON BITUME TAL QUALE							
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura tipo A (4-6 cm), marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) p ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 279 - Lotto4 - CV05 - CAVALCAVIA AL KM 15+426 * SbCat 68 - CV.M - Sovrastruttura stradale Spessore 4 cm		42,500	7,000	0,040	11,900		
	SOMMANO m³					11,900		
	Parziale CV.M - Sovrastruttura stradale (SbCat 68) euro							
	Parziale Lotto4 - CV05 - CAVALCAVIA AL KM 15+426 * (Cat 279) euro							

	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - CV06 - CAVALCAVIA SVINCOLO 10 AL KM 16+605 * (Cat 280) **CV.F - Spalle (SbCat 65)**							
2766 / 122 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 280 - Lotto4 - CV06 - CAVALCAVIA SVINCOLO 10 AL KM 16+605 * SbCat 65 - CV.F - Spalle Volumi da modello Spalla 1							
	muro paraghiaia *(H/peso=(3,15+2,20)/2)		14,000	1,000	2,675	37,450		
	Cordolo sommitale	2,000	0,800	1,000	0,170	0,272		
	Baggioli					0,300		
	Baggioli					1,200		
	Baggioli					1,200		
	Baggioli					1,027		
	Spalla 2							
	muro paraghiaia					11,378		
	muro paraghiaia laterale					1,085		
	muro paraghiaia laterale					1,085		
	Cordolo sommitale					2,925		
	Baggioli					0,300		
	Baggioli					1,200		
	Baggioli					1,200		
	Baggioli					1,027		
	Pila 1							
	Spiccato pila					63,417		
	Baggioli					0,250		
	Baggioli					0,570		
	Baggioli					0,570		
	Baggioli					0,525		
	Parziale m³					126,981		
	Sottovia							
	Piedritto					185,288		
	Solettone copertura					305,336		
	Muri andatori							
	Muri andatori - Tipo 1 *(larg.=(0,30+0,54)/2)*(H/peso=(5,38+3,00)/2)		20,000	0,420	4,190	35,196		
	Muri andatori - Tipo 2 *(larg.=(0,54+0,80)/2)*(H/peso=(3,00+5,38)/2)		20,000	0,670	4,190	56,146		
	Muri andatori - Tipo 3 *(larg.=(0,30+0,80)/2)*(H/peso=(3,00+8,00)/2)		8,260	0,550	5,500	24,987		
	Parziale m³					606,953		
	SOMMANO m³					733,934		
2767 / 123 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Cat 280 - Lotto4 - CV06 - CAVALCAVIA SVINCOLO 10 AL KM 16+605 *							
	SbCat 65 - CV.F - Spalle							
	Spalla 1 + sottovia		172347,48					
			0		0,500	86´173,740		
	Spalla 2		8350,210		0,500	4´175,105		
	Pila 1		18849,930		0,500	9´424,965		
	Muro andatore tipo 1		14312,410		0,500	7´156,205		
	Muro andatore tipo 2		19391,720		0,500	9´695,860		
	Muro andatore tipo 3		7663,130		0,500	3´831,565		
	SOMMANO kg					120´457,440		
2768 / 124 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 280 - Lotto4 - CV06 - CAVALCAVIA SVINCOLO 10 AL KM 16+605 *							
	SbCat 65 - CV.F - Spalle							
	Volumi da modello							
	Spalla 1							
	muro paraghiaia *(lung.=14,000+1,00)*(H/peso=(3,15+2,20)/2)	2,000	15,000		2,675	80,250		
	Cordolo sommitale *(par.ug.=2,000*2)*(lung.=0,800+1,00)	4,000	1,800		0,170	1,224		
	muro paraghiaia *(H/peso=(3,14+2,20)/2)	2,000	14,000		2,670	74,760		
	muro paraghiaia laterale *(lung.=(3,20+1,75)/2)	2,000	2,475		1,000	4,950		
	muro paraghiaia laterale	2,000	0,450		0,980	0,882		
	muro paraghiaia laterale *(lung.=(3,70+1,25)/2)	2,000	2,475		1,250	6,188		
	muro paraghiaia laterale	2,000	0,450		1,435	1,292		
	Cordolo sommitale *(lung.=14,00+2*0,95)		15,900		0,200	3,180		
	Baggioli *(lung.=1,00+1,00)	2,000	2,000		1,030	4,120		
	Baggioli *(lung.=1,00+1,00)	2,000	2,000		1,200	4,800		
	Baggioli *(lung.=1,00+1,00)	2,000	2,000		1,200	4,800		
	Baggioli *(lung.=1,00+1,00)	2,000	2,000		0,300	1,200		
	Spalla 2							
	muro paraghiaia *(lung.=11,200+0,50)	2,000	11,700		2,060	48,204		
	muro paraghiaia laterale *(lung.=(3,10+1,39)/2)	2,000	2,245		1,710	7,678		
	muro paraghiaia laterale	2,000	0,600		1,240	1,488		
	muro paraghiaia laterale *(lung.=(3,10+1,39)/2)	2,000	2,245		1,710	7,678		
	muro paraghiaia laterale	2,000	0,600		1,240	1,488		
	Cordolo sommitale *(lung.=1,14*4)	2,000	4,560		0,200	1,824		
	Cordolo sommitale		9,020		0,200	1,804		
	Baggioli *(lung.=1,00+1,00)	2,000	2,000		0,270	1,080		
	Baggioli *(lung.=1,00+1,00)	2,000	2,000		0,850	3,400		
	Baggioli *(lung.=1,00+1,00)	2,000	2,000		0,850	3,400		
	Baggioli *(lung.=1,00+1,00)	2,000	2,000		0,300	1,200		
	Pila 1		23,000		6,650	152,950		
	Sottovia							
	Piedritto *(lung.=19,330+1,50)	2,000	20,830		6,500	270,790		
	Solettone copertura - intradosso *(lung.=(12,93+15,88)/2)*(larg.=(19,330+14,01)/2)		14,405	16,670		240,131		
	Solettone copertura - bordo laterale *(lung.=19,330+12,93+14,01+15,88)		62,150		1,500	93,225		
	Muri andatori							
	Muri andatori - Tipo 1 *(lung.=20,000+(0,30+0,54)/2)*(H/peso=(5,38+3,00)/2)	2,000	20,420		4,190	171,120		
	Muri andatori - Tipo 2 *(lung.=20,000+(0,54+0,80)/2)*(H/peso=(3,00+5,38)/2)	2,000	20,670		4,190	173,215		
	Muri andatori - Tipo 3 *(lung.=8,260+(0,30+0,80)/2)*(H/peso=(3,00+8,00)/2)	2,000	8,810		5,500	96,910		
	A RIPORTARE					1´465,231		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1´465,231		
	Parziale m²					1´465,231		
	SOMMANO m²					1´465,231		
2769 / 141 B.06.050.1.b	OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - RIVES ... IETRAME PROVENIENTE DA CAVE - - CON SPESSORE DA 16 A 25 CM							
	Rivestimento di opere in calcestruzzo semplice od armato, di paratie di pali di grande diametro e di paratie berlinesi con elementi di pietrame locale, dello spessore fino a 40 c ... rame se richiesta dalla D.L e ogni onere e lavorazione necessaria per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 280 - Lotto4 - CV06 - CAVALCAVIA SVINCOLO 10 AL KM 16+605 *							
	SbCat 65 - CV.F - Spalle							
	spalle laterale *(par.ug.=2*2)*(lung.=1/2*(1,66+3,2))	4,000	2,430	1,540		14,969		
	(par.ug.=2*2)	4,000	3,200	0,700		8,960		
	frontale	2,000	9,600	0,700		13,440		
	(par.ug.=2*2)	4,000	0,300	2,500		3,000		
	SOMMANO m²					40,369		
	Parziale CV.F - Spalle (SbCat 65) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	CV.L - Impalcato (SbCat 66)							
2770 / 125 B.07.015.b	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA - - MALTA DI RESINA EPOSSIDICA							
	Avente le caratteristiche tecniche prescritte dal Capitolato Speciale d'Appalto per l'allettamento e/o l'ancoraggio di apparecchi di appoggio e/o piastre di spessorazione per giunti o appoggi. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 280 - Lotto4 - CV06 - CAVALCAVIA SVINCOLO 10 AL KM 16+605 * SbCat 66 - CV.L - Impalcato							
	Appoggi	6,000	8,500	8,500	2,000	867,000		
	SOMMANO dm³					867,000		
2771 / 126 B.05.002.b	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - STRUTTURE ... 0025) A DOPPIO T - LUCI 40,01 - 70,00 M - - VARO DAL BASSO							
	Per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato in opera, di qualunque resilienza e spessore, compresi: - la fornitura e la posa in opera; - l'incidenza di bulloni, piast ... lusione delle opere di fondazione; ed ogni onere necessario per dare compiuta la lavorazione a perfetta regola d'arte. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 280 - Lotto4 - CV06 - CAVALCAVIA SVINCOLO 10 AL KM 16+605 * SbCat 66 - CV.L - Impalcato Vedi allegati impalcato							
	Telai Strutturali					11´520,630		
	Piastre					180´708,360		
	Bulloni					1´685,960		
	SOMMANO kg					193´914,950		
2772 / 127 B.12.005.a	D'ARTE SALDATURE PIOLATURA IN CANTIERE - IN POSIZIONE PIANA							
	In accordo al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata. Fornitura e posa in cantiere di pioli connettori di diametro fino a 12 mm e lunghezza max 180 mm, con ... ni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e secondo le disposizioni della D.L. Per ogni piolo. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 280 - Lotto4 - CV06 - CAVALCAVIA SVINCOLO 10 AL KM 16+605 * SbCat 66 - CV.L - Impalcato Impalcato in acciaio							
	pioli Nelson					2´990,000		
	SOMMANO cad					2´990,000		
2773 / 128 B.04.016	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - COPP ... ALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37 N/mmq ed armata con acciaio B450C, di spessore non inferiore a cm 5 e non superiore a cm 8, avente superfici in vist ... i prefabbricate e varate; in tal caso si detrarranno dal computo della soletta i volumi di calcestruzzo della coppella. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 280 - Lotto4 - CV06 - CAVALCAVIA SVINCOLO 10 AL KM 16+605 * SbCat 66 - CV.L - Impalcato Predalle *(larg.=10,90-2*0,5)		61,150	9,900		605,385		
	SOMMANO m²					605,385		
2774 / 129 B.07.115.b	D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE (Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verrann ... ., ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 280 - Lotto4 - CV06 - CAVALCAVIA SVINCOLO 10 AL KM 16+605 * SbCat 66 - CV.L - Impalcato . per veletta (peso 80 kg/mq)	2,000	61,150	1,600	80,000	15´654,400		
	SOMMANO kg					15´654,400		
2775 / 130 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 280 - Lotto4 - CV06 - CAVALCAVIA SVINCOLO 10 AL KM 16+605 * SbCat 66 - CV.L - Impalcato Soletta		61,150	10,900	0,300	199,961		
		2,000	61,150	0,750	0,160	14,676		
	SOMMANO m³					214,637		
2776 / 131 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 280 - Lotto4 - CV06 - CAVALCAVIA SVINCOLO 10 AL KM 16+605 * SbCat 66 - CV.L - Impalcato Frontali soletta	2,000	8,500		0,300	5,100		
	(par.ug.=2*2)	4,000	0,750		0,250	0,750		
	A R I P O R T A R E					5,850		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					5,850		
	Alzate marciapiedi - esterno	2,000	61,150		0,460	56,258		
	Alzate marciapiedi - interno	2,000	61,150		0,160	19,568		
	SOMMANO m²					81,676		
2777 / 132 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 280 - Lotto4 - CV06 - CAVALCAVIA SVINCOLO 10 AL KM 16+605 * SbCat 66 - CV.L - Impalcato Vedi tabella ferri - soletta					66´974,100		
	SOMMANO kg					66´974,100		
2778 / 133 B.06.094.a	OPERE D'ARTE OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN CALCESTRUZZO - PER ZONE DA RICOPRIRE CON CONGLOMERATO BITUMINOSO Semplice o armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita con prodotto elastomerico poliuretanico bicomponente privo di solventi, plastificanti, materiali bituminosi, con quantit ... er esempio la sabbiatura, la idroscarifica, la bocciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 280 - Lotto4 - CV06 - CAVALCAVIA SVINCOLO 10 AL KM 16+605 * SbCat 66 - CV.L - Impalcato (lung.=41,30+36,45)*(larg.=0,16+9+0,16)		77,750	9,320		724,630		
	SOMMANO m²					724,630		
	Parziale CV.L - Impalcato (SbCat 66) euro							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CV.I - Appoggi e giunti (SbCat 67)							
2779 / 136 B.07.025.a	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... I AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE COMPRESA TRA I 31 E 120 DMC							
	Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici - marcati CE secondo UNI/EN 15129/2009 - realizzati mediante un cuscino di elastomero armato ad alto valore di smorzamento, vu ... ni in pianta della parte in gomma per l'altezza totale dell'isolatore, comprese le piastre metalliche ad essa fissate. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 280 - Lotto4 - CV06 - CAVALCAVIA SVINCOLO 10 AL KM 16+605 * SbCat 67 - CV.I - Appoggi e giunti	6,000	7,500	7,500	2,870	968,625		
	SOMMANO dm³					968,625		
2780 / 137 B.07.025.c	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... ER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE SUPERIORE A 121 DMC (%)							
	Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici - marcati CE secondo UNI/EN 15129/2009 - realizzati mediante un cuscino di elastomero armato ad alto valore di smorzamento, vu ... 025.a, si somma il prodotto del volume eccedente i 120 dcm per il prezzo B.07.025.a ridotto della percentuale indicata. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 280 - Lotto4 - CV06 - CAVALCAVIA SVINCOLO 10 AL KM 16+605 * SbCat 67 - CV.I - Appoggi e giunti	6,000	121,000	97,700		-70´930,200		
		968,625	97,700			94´634,663		
	Sommano positivi %					94´634,663		
	Sommano negativi %					-70´930,200		
	SOMMANO %					23´704,463		
2781 / 138 B.07.025.d	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... VRAPPREZZO PER ISOLATORI CON NUCLEO CENTRALE IN PIOMBO (%)							
	Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici - marcati CE secondo UNI/EN 15129/2009 - realizzati mediante un cuscino di elastomero armato ad alto valore di smorzamento, vu ... omprese le piastre metalliche ad essa fissate. Aumento del compenso unitario comprensivo di maggiorazione o detrazione. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 280 - Lotto4 - CV06 - CAVALCAVIA SVINCOLO 10 AL KM 16+605 * SbCat 67 - CV.I - Appoggi e giunti	968,625			97,700	94´634,663		
	SOMMANO %					94´634,663		
2782 / 139 B.07.050.d	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO - - PER SCORRIMENTO FINO A MM 300							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in gomma avente le caratteristiche specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato con inserti metallici vulcan ... amente accettati dalla D.L. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte. PER ESCURSIONI TRASVERSALI FINO A 50 MM. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 280 - Lotto4 - CV06 - CAVALCAVIA SVINCOLO 10 AL KM 16+605 * SbCat 67 - CV.I - Appoggi e giunti	2,000	9,000			18,000		
	SOMMANO ml					18,000		
2783 / 140 B.07.060.e	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... DI CORDOLO E MARCIAPIEDE - - PER SCORRIMENTO FINO A MM 400							
	Fornitura e posa in opera di giunto adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati di mm 50-100-200-300-400-600-700-800-900-1000 costituito da: - scossalina di raccolta acque in ... ncatura a caldo. Ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 280 - Lotto4 - CV06 - CAVALCAVIA SVINCOLO 10 AL KM 16+605 * SbCat 67 - CV.I - Appoggi e giunti (lung.=0,75+0,16)	4,000	0,910			3,640		
	SOMMANO ml					3,640		
	Parziale CV.I - Appoggi e giunti (SbCat 67) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	CV.M - Sovrastruttura stradale (SbCat 68)							
2784 / 134 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE							
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 280 - Lotto4 - CV06 - CAVALCAVIA SVINCOLO 10 AL KM 16+605 * SbCat 68 - CV.M - Sovrastruttura stradale Spessore 7 cm		61,150	9,000	0,070	38,525		
	SOMMANO m³					38,525		
2785 / 135 D.01.024.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm) - - CON BITUME TAL QUALE							
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura tipo A (4-6 cm), marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) p ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 280 - Lotto4 - CV06 - CAVALCAVIA SVINCOLO 10 AL KM 16+605 * SbCat 68 - CV.M - Sovrastruttura stradale Spessore 4 cm		61,150	9,000	0,040	22,014		
	SOMMANO m³					22,014		
	Parziale CV.M - Sovrastruttura stradale (SbCat 68) euro							
	Parziale Lotto4 - CV06 - CAVALCAVIA SVINCOLO 10 AL KM 16+605 * (Cat 280) euro							
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - ST01 - SOTTOVIA AL KM 0+166- SEC. 82 * (Cat 298) **ST.F - Elevazione (SbCat 72)**							
2786 / 510 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 298 - Lotto4 - ST01 - SOTTOVIA AL KM 0+166- SEC. 82 * SbCat 72 - ST.F - Elevazione							
	muro1.1 DX		7,800	1,100	4,500	38,610		
	muro1.2 DX		10,160	1,100	5,580	62,362		
	muro1 piastra DX		1,490	1,100	8,440	13,833		
	muro1 piastra DX *(H/peso=(8,44+6,08)/2)		3,690	1,100	7,260	29,468		
	muro1 piastra DX - raccordo con scatolare sottovia (vol.)					1,583		
	muro2 piastra DX		9,400	1,100	8,440	87,270		
	muro2 piastra DX *(H/peso=(8,44+2,98)/2)		9,590	1,100	5,710	60,235		
	muro1.1 piastra sottovia		10,610	1,100	6,440	75,161		
	muro1.2 piastra sottovia		18,430	1,100	6,440	130,558		
	muro2.1 piastra sottovia		15,220	1,100	6,440	107,818		
	muro2.2 piastra sottovia		11,510	1,100	6,440	81,537		
	muro1 piastra SX		6,280	1,100	8,100	55,955		
	muro1 piastra SX *(H/peso=(8,100+2,00)/2)		10,040	1,100	5,050	55,772		
	muro2 piastra SX		3,740	1,100	8,100	33,323		
	muro2 piastra SX *(H/peso=(8,10+2,06)/2)		9,310	1,100	5,080	52,024		
	S O M M A N O m³					885,509		
2787 / 511 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 298 - Lotto4 - ST01 - SOTTOVIA AL KM 0+166- SEC. 82 * SbCat 72 - ST.F - Elevazione							
	muro1.1 DX *(lung.=7,800+1,10)	2,000	8,900		4,500	80,100		
	muro1.2 DX *(lung.=10,160+1,10)	2,000	11,260		5,580	125,662		
	muro1 piastra DX	2,000	1,490		8,440	25,151		
	muro1 piastra DX *(H/peso=(8,44+6,080)/2)	2,000	3,690		7,260	53,579		
	muro1 piastra DX		1,100		6,080	6,688		
	muro2 piastra DX	2,000	9,400		8,440	158,672		
	muro2 piastra DX *(H/peso=(8,44+2,98)/2)	2,000	9,590		5,710	109,518		
	muro2 piastra DX		1,100		2,980	3,278		
	muro1.1 piastra sottovia		1,100		6,440	7,084		
	muro1.1 piastra sottovia	2,000	10,610		6,440	136,657		
	muro1.2 piastra sottovia	2,000	18,430		6,440	237,378		
	muro1.2 piastra sottovia		1,100		6,440	7,084		
	muro2.1 piastra sottovia		1,100		6,440	7,084		
	muro2.1 piastra sottovia	2,000	15,220		6,440	196,034		
	A R I P O R T A R E					1´153,969		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1´153,969		
	muro2.2 piastra sottovia	2,000	11,510		6,440	148,249		
	muro2.2 piastra sottovia		1,100		6,440	7,084		
	muro1 piastra SX	2,000	6,280		8,100	101,736		
	muro1 piastra SX *(H/peso=(8,100+2,00)/2)	2,000	10,040		5,050	101,404		
	muro1 piastra SX		1,100		2,000	2,200		
	muro2 piastra SX	2,000	3,740		8,100	60,588		
	muro2 piastra SX *(H/peso=(8,10+2,06)/2)	2,000	9,310		5,080	94,590		
	muro2 piastra SX		1,100		2,060	2,266		
	SOMMANO m²					1´672,086		
2788 / 512 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 298 - Lotto4 - ST01 - SOTTOVIA AL KM 0+166- SEC. 82 * SbCat 72 - ST.F - Elevazione Vedi tabelle ferri							
	Scatolare	135481,29						
		0			0,500	67´740,645		
	Muro d'ala a valle	57733,290			0,500	28´866,645		
	Muro d'ala a monte	63141,380			0,500	31´570,690		
	Muri sostegno 1-2	15977,610			0,500	7´988,805		
	SOMMANO kg					136´166,785		
2789 / 513 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 298 - Lotto4 - ST01 - SOTTOVIA AL KM 0+166- SEC. 82 * SbCat 72 - ST.F - Elevazione							
	Magrone sotto redirettivo	2,000	55,200	0,500	1,000	55,200		
	SOMMANO m³					55,200		
2790 / 514 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 298 - Lotto4 - ST01 - SOTTOVIA AL KM 0+166- SEC. 82 * SbCat 72 - ST.F - Elevazione							
	Soletta scatolare (areaxspess)	350,191			1,100	385,210		
	Cordoli testa		12,070	0,910	0,560	6,151		
	A R I P O R T A R E					391,361		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					391,361		
	Cordoli testa		16,640	0,910	0,900	13,628		
	Cordoli interni (areaxspess)	56,070			0,740	41,492		
	SOMMANO m³					446,481		
2791 / 515 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 298 - Lotto4 - ST01 - SOTTOVIA AL KM 0+166- SEC. 82 * SbCat 72 - ST.F - Elevazione Scatolare soletta							
	(lung.=12,07+14,26+11,51+16,64+17,55+10,82)		82,850		1,100	91,135		
			55,280	10,870		600,894		
	Parziale m²					692,029		
	Cordoli testa							
		2,000	12,070		0,560	13,518		
		2,000		0,910	0,560	1,019		
		2,000	16,640		0,900	29,952		
	Parziale m²					44,489		
		2,000		0,900	0,900	1,620		
	Cordoli interni *(lung.=15,470+13,38)		28,850		0,740	21,349		
	(lung.=4,08+4,89)		8,970		0,740	6,638		
	Parziale m²					29,607		
	SOMMANO m²					766,125		
2792 / 516 B.04.004.b	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - ARMA ... NTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - - LUCE DA M 10,01 A 18,00							
	Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in verticale non inferiore a 10 ml. Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a 10 metri. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 298 - Lotto4 - ST01 - SOTTOVIA AL KM 0+166- SEC. 82 * SbCat 72 - ST.F - Elevazione							
	Soletta superiore		25,280		10,870	274,794		
	SOMMANO m²					274,794		
2793 / 517 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 298 - Lotto4 - ST01 - SOTTOVIA AL KM 0+166- SEC. 82 *							
	SbCat 72 - ST.F - Elevazione							
	Massetto protettivo (areaxspess)	350,191			0,050	17,510		
	a dedurre superficie cordoli							
	Cordoli testa		12,070	0,910	0,050	-0,549		
	Cordoli testa		16,640	0,910	0,050	-0,757		
	Cordoli interni (areaxspess)	56,070			0,050	-2,804		
	Sommano positivi m³					17,510		
	Sommano negativi m³					-4,110		
	SOMMANO m³					13,400		
	Parziale ST.F - Elevazione (SbCat 72) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	ST.H - Opere di finitura e completamento (SbCat 74)							
2794 / 518 B.06.085	D'ARTE OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE MANTO IMPERMEABILIZZANTE							
	Costituito da guaina in poliestere plasticobituminoso prefabbricato ad alta resistenza meccanica, più poliestere non tessuto a filo continuo con elevato contenuto in resine polip ... e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 298 - Lotto4 - ST01 - SOTTOVIA AL KM 0+166- SEC. 82 * SbCat 74 - ST.H - Opere di finitura e completamento							
	Doppia Guaina (areaxspess)					350,191		
	risvolti laterali							
	(lung.=10,12+11,51+11,88+10,73)		44,240		1,100	48,664		
	risvolti su cordoli							
	Cordoli testa		12,070		0,200	2,414		
	Cordoli testa		16,640	0,910	0,200	3,028		
	Cordoli interni (areaxspess) *(lung.=15,47+13,88)		29,350		0,200	5,870		
	a dedurre superficie cordoli							
	Cordoli testa		12,070	0,910		-10,984		
	Cordoli testa		16,640	0,910		-15,142		
	Cordoli interni (areaxspess)					-56,070		
	Sommano positivi m²					410,167		
	Sommano negativi m²					-82,196		
	SOMMANO m²					327,971		
2795 / 519 I.01.009	I.01.009 IDRAULICA TUBAZIONI PROFILI IN PVC (WATER-STOP)							
	Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 298 - Lotto4 - ST01 - SOTTOVIA AL KM 0+166- SEC. 82 * SbCat 74 - ST.H - Opere di finitura e completamento							
	Water-stop *(par.ug.=2,000*2)*(lung.=1,10+10,87+1,10)	4,000	13,070			52,280		
	Water-stop *(par.ug.=2,000*2)	4,000	5,450			21,800		
	SOMMANO ml					74,080		
	Parziale ST.H - Opere di finitura e completamento (SbCat 74) euro							

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	ST.G - Sovrastruttura stradale (SbCat 75)							
2796 / 520 D.01.024.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm) - - CON BITUME TAL QUALE							
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura tipo A (4-6 cm), marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) p ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 298 - Lotto4 - ST01 - SOTTOVIA AL KM 0+166- SEC. 82 * SbCat 75 - ST.G - Sovrastruttura stradale Sottovia							
	strato di usura		55,200	9,400	0,040	20,755		
	Sopravia (areaxspess)	350,191			0,040	14,008		
	a dedurre superficie cordoli							
	Cordoli testa		12,070	0,910	0,040	-0,439		
	Cordoli testa		16,640	0,910	0,040	-0,606		
	Cordoli interni (areaxspess)	56,070			0,040	-2,243		
	Sommano positivi m³					34,763		
	Sommano negativi m³					-3,288		
	SOMMANO m³					31,475		
2797 / 521 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE							
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 298 - Lotto4 - ST01 - SOTTOVIA AL KM 0+166- SEC. 82 * SbCat 75 - ST.G - Sovrastruttura stradale Sottovia							
	Strato di binder		55,200	9,400	0,070	36,322		
	Sopravia (areaxspess)	350,191			0,070	24,513		
	a dedurre superficie cordoli							
	Cordoli testa		12,070	0,910	0,070	-0,769		
	Cordoli testa		16,640	0,910	0,070	-1,060		
	Cordoli interni (areaxspess)	56,070			0,070	-3,925		
	Sommano positivi m³					60,835		
	Sommano negativi m³					-5,754		
	SOMMANO m³					55,081		
2798 / 522 D.01.005.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME TAL QUALE							
	Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenient ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 298 - Lotto4 - ST01 - SOTTOVIA AL KM 0+166- SEC. 82 * SbCat 75 - ST.G - Sovrastruttura stradale Sottovia strato tipo tout venant		55,200	9,400	0,080	41,510		
	SOMMANO m³					41,510		
2799 / 523 D.01.001.c	D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 298 - Lotto4 - ST01 - SOTTOVIA AL KM 0+166- SEC. 82 * SbCat 75 - ST.G - Sovrastruttura stradale Sottovia Strato di misto stabilizzato		55,200	9,400	0,150	77,832		
	SOMMANO m³					77,832		
2800 / 524 D.01.003	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO Fornitura e posa in opera di misto cementato costituito da una miscela di aggregati lapidei, acqua e cemento realizzata secondo il CSA, da stendere con vibrofinitrice in spessor ... ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 298 - Lotto4 - ST01 - SOTTOVIA AL KM 0+166- SEC. 82 * SbCat 75 - ST.G - Sovrastruttura stradale Sottovia Strato di misto cementato				271,700	271,700		
	SOMMANO m³					271,700		
	Parziale ST.G - Sovrastruttura stradale (SbCat 75) euro							
	Parziale Lotto4 - ST01 - SOTTOVIA AL KM 0+166- SEC. 82 * (Cat 298) euro							
	--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - ST02 - SOTTOVIA AL KM 3+248 - SEC. 90 * (Cat 299) **ST.F - Elevazione (SbCat 72)**							
2801 / 668 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 299 - Lotto4 - ST02 - SOTTOVIA AL KM 3+248 - SEC. 90 * SbCat 72 - ST.F - Elevazione							
	Muri d'ala EST areaXspessore	59,766	2,000		1,100	131,485		
	Scatolare areaXspessore	213,457	2,000		1,100	469,605		
	Muri d'ala EST areaXspessore	51,781	2,000		1,100	113,918		
	Cordolo marciapiede sottovia EST *(H/peso=(0,65+1,40)/2)		12,200	0,700	1,025	8,754		
	Cordolo marciapiede sottovia OVEST *(H/peso=(0,65+1,40)/2)		12,200	0,700	1,025	8,754		
	Cordolo centrale sottovia *(H/peso=(0,65+1,40)/2)		12,200	4,200	1,025	52,521		
	Cordoli testa sottovia	2,000	12,200	0,400	0,400	3,904		
	SOMMANO m³					788,941		
2802 / 669 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 299 - Lotto4 - ST02 - SOTTOVIA AL KM 3+248 - SEC. 90 * SbCat 72 - ST.F - Elevazione							
	Muri d'ala EST areaXspessore *(lung.=2,000*2)	59,766	4,000			239,064		
	Muri d'ala EST areaXspessore *(lung.=2,000*2)		4,000	1,100	2,500	11,000		
	Scatolare areaXspessore *(lung.=2,000*2)	213,457	4,000			853,828		
	Scatolare areaXspessore *(lung.=2,000*2)		4,000	1,100	5,800	25,520		
	Muri d'ala EST areaXspessore *(lung.=2,000*2)	51,781	4,000			207,124		
	Muri d'ala EST areaXspessore *(lung.=2,000*2)		4,000	1,100	2,350	10,340		
	Cordolo marciapiede sottovia EST *(lung.=12,200+0,70)*(H/peso=(0,65+1,40)/2)	2,000	12,900		1,025	26,445		
	Cordolo marciapiede sottovia OVEST *(lung.=12,200+0,70)*(H/peso=(0,65+1,40)/2)	2,000	12,900		1,025	26,445		
	Cordolo centrale sottovia *(lung.=12,200+4,20)*(H/peso=(0,65+1,40)/2)	2,000	16,400		1,025	33,620		
	Cordoli testa sottovia *(lung.=12,200+0,40)	2,000	12,600		0,400	10,080		
	SOMMANO m²					1´443,466		
2803 / 670 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 299 - Lotto4 - ST02 - SOTTOVIA AL KM 3+248 - SEC. 90 * SbCat 72 - ST.F - Elevazione							
	solettone di copertura scatolare		31,800	12,200	1,100	426,756		
	SOMMANO m³					426,756		
2804 / 671 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 299 - Lotto4 - ST02 - SOTTOVIA AL KM 3+248 - SEC. 90 * SbCat 72 - ST.F - Elevazione							
	solettone di copertura scatolare *(lung.=31,800+12,20)	2,000	44,000		1,100	96,800		
	solettone di copertura scatolare		31,800	10,000		318,000		
	SOMMANO m²					414,800		
2805 / 672 B.04.004.a	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00							
	Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in verticale non inferiore a 10 ml. Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a 10 metri. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 299 - Lotto4 - ST02 - SOTTOVIA AL KM 3+248 - SEC. 90 * SbCat 72 - ST.F - Elevazione							
	Soletta superiore scatolare		31,800	10,000		318,000		
	SOMMANO m²					318,000		
2806 / 673 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 299 - Lotto4 - ST02 - SOTTOVIA AL KM 3+248 - SEC. 90 * SbCat 72 - ST.F - Elevazione Vedi tabelle ferri							
	Scatolare	112758,55						
		0			0,500	56´379,275		
	Muro d'ala a valle	39056,530			0,500	19´528,265		
	Muro d'ala a monte	31211,490			0,500	15´605,745		
	SOMMANO kg					91´513,285		
2807 / 681 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 299 - Lotto4 - ST02 - SOTTOVIA AL KM 3+248 - SEC. 90 * SbCat 72 - ST.F - Elevazione Magrone dietro profilo redirettivo	2,000	55,800	0,500	0,800	44,640		
	SOMMANO m³					44,640		
2808 / 682 B.08.002.2.a	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA							
	Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 299 - Lotto4 - ST02 - SOTTOVIA AL KM 3+248 - SEC. 90 * SbCat 72 - ST.F - Elevazione VELETTA PREFABBRICATA posizionata sulla testa del muro l=0,70	2,000	12,000		0,700	16,800		
	SOMMANO m²					16,800		
	Parziale ST.F - Elevazione (SbCat 72) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	ST.H - Opere di finitura e completamento (SbCat 74)							
2809 / 674 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 299 - Lotto4 - ST02 - SOTTOVIA AL KM 3+248 - SEC. 90 * SbCat 74 - ST.H - Opere di finitura e completamento Massetto protettivo - C10/15 *(lung.=31,000-(0,40*2+0,70*2+4,20))		24,600	12,200	0,050	15,006		
	SOMMANO m³					15,006		
2810 / 675 B.06.085	D'ARTE OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE MANTO IMPERMEABILIZZANTE Costituito da guaina in poliestere plasticobituminoso prefabbricato ad alta resistenza meccanica, più poliestere non tessuto a filo continuo con elevato contenuto in resine polip ... e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 299 - Lotto4 - ST02 - SOTTOVIA AL KM 3+248 - SEC. 90 * SbCat 74 - ST.H - Opere di finitura e completamento Guaina *(lung.=31,000-(0,20*2+0,50*2+3,80))*(larg.=12,200+1,10+ 1,10)		25,800	14,400		371,520		
	SOMMANO m²					371,520		
2811 / 676 I.01.009	IDRAULICA TUBAZIONI PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 299 - Lotto4 - ST02 - SOTTOVIA AL KM 3+248 - SEC. 90 * SbCat 74 - ST.H - Opere di finitura e completamento trasversali *(lung.=12,20+12,20+5,80+5,80) longitudinali piedritti-fondazione-solettone	2,000 2,000	36,000 31,800			72,000 63,600		
	SOMMANO ml					135,600		
2812 / 684 B.07.115.a	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... A VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUGGINE (Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verrann ... ., ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 299 - Lotto4 - ST02 - SOTTOVIA AL KM 3+248 - SEC. 90 * SbCat 74 - ST.H - Opere di finitura e completamento Parapetti Banchine e muri d'imbocco Incidenza 25.00 kg/mq							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Banchine	2,000	12,200	25,000	1,150	701,500		
	Muri EST *(lung.=7,050+2,00+2,90+3,25)		15,200	25,000	1,150	437,000		
	Muri OVEST *(lung.=7,45+2,00+2,75)		12,200	25,000	1,150	350,750		
	SOMMANO kg					1´489,250		
	Parziale ST.H - Opere di finitura e completamento (SbCat 74) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	ST.G - Sovrastruttura stradale (SbCat 75)							
2813 / 677 D.01.024.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm) - - CON BITUME TAL QUALE							
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura tipo A (4-6 cm), marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) p ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 299 - Lotto4 - ST02 - SOTTOVIA AL KM 3+248 - SEC. 90 * SbCat 75 - ST.G - Sovrastruttura stradale		55,800	9,000	0,040	20,088		
	SOMMANO m³					20,088		
2814 / 678 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE							
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 299 - Lotto4 - ST02 - SOTTOVIA AL KM 3+248 - SEC. 90 * SbCat 75 - ST.G - Sovrastruttura stradale		55,800	9,000	0,070	35,154		
	SOMMANO m³					35,154		
2815 / 679 D.01.005.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME TAL QUALE							
	Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenient ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 299 - Lotto4 - ST02 - SOTTOVIA AL KM 3+248 - SEC. 90 * SbCat 75 - ST.G - Sovrastruttura stradale		55,800	9,000	0,080	40,176		
	SOMMANO m³					40,176		
2816 / 680 D.01.001.c	D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA							
	Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Cat 299 - Lotto4 - ST02 - SOTTOVIA AL KM 3+248 - SEC. 90 * SbCat 75 - ST.G - Sovrastruttura stradale		55,800	9,000	0,150	75,330		
	SOMMANO m³					75,330		
2817 / 683 D.01.003	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO Fornitura e posa in opera di misto cementato costituito da una miscela di aggregati lapidei, acqua e cemento realizzata secondo il CSA, da stendere con vibrofinitrice in spessor ... ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 299 - Lotto4 - ST02 - SOTTOVIA AL KM 3+248 - SEC. 90 * SbCat 75 - ST.G - Sovrastruttura stradale		55,800	9,000	0,500	251,100		
	SOMMANO m³					251,100		
	Parziale ST.G - Sovrastruttura stradale (SbCat 75) euro							
	Parziale Lotto4 - ST02 - SOTTOVIA AL KM 3+248 - SEC. 90 * (Cat 299) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Lotto4 - ST03 - SOTTOVIA AL KM 3+674 - SVINCOLO 8 RAMPA 6 * (Cat 300) **ST.F - Elevazione (SbCat 72)**							
2818 / 180 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 300 - Lotto4 - ST03 - SOTTOVIA AL KM 3+674 - SVINCOLO 8 RAMPA 6 * SbCat 72 - ST.F - Elevazione Volumi CLS							
	MUA-M1/0 - Muro 1 d'ala DX					35,890		
	MUA-M2/0 - Muro 2 d'ala DX					144,200		
	MUB-M1/0 - Muro 1 d'ala SX					251,300		
	MUB-M2/0 - Muro 2 d'ala SX					49,830		
	SC-P1/0 - Muro 1 scatolare					488,330		
	SC-P2/0 - Muro 2 scatolare					505,830		
	MUA-C1/0 - cordolo 1 DX					32,380		
	MUA-C1/1 - cordolo 2 DX					4,370		
	MUB-C1/0 - cordolo 1 SX					33,470		
	MUB-C1/1 - cordolo 2 SX					4,510		
	SOMMANO m³					1´550,110		
2819 / 181 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 300 - Lotto4 - ST03 - SOTTOVIA AL KM 3+674 - SVINCOLO 8 RAMPA 6 * SbCat 72 - ST.F - Elevazione Volumi CLS							
	MUA-M1/0 - Muro 1 d'ala DX - areaX N. pannelli	47,100			2,000	94,200		
	MUA-M2/0 - Muro 2 d'ala DX - areaX N. pannelli	131,500			2,000	263,000		
	MUB-M1/0 - Muro 1 d'ala SX - areaX N. pannelli	228,500			2,000	457,000		
	MUB-M2/0 - Muro 2 d'ala SX - areaX N. pannelli	55,350			2,000	110,700		
	SC-P1/0 - Muro 1 scatolare	2,000	77,400		7,000	1´083,600		
	SC-P2/0 - Muro 2 scatolare	2,000	80,430		7,000	1´126,020		
	MUA-C1/0 - cordolo 1 e 2 DX - perimetroXh		36,300		2,000	72,600		
	MUB-C1/0 - cordolo 1 e 2 SX - perimetroXh		53,950		1,500	80,925		
	SOMMANO m²					3´288,045		
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
2820 / 182 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 300 - Lotto4 - ST03 - SOTTOVIA AL KM 3+674 - SVINCOLO 8 RAMPA 6 * SbCat 72 - ST.F - Elevazione MUA-C1/0 - cordolo 1 DX MUA-C1/1 - cordolo 2 DX MUA-M1/0 - muro d'ala 1 DX MUA-M2/0 - muro d'ala 2 DX MUB-C1/0 - cordolo 1 SX MUB-C1/1 - cordolo 2 SX MUB-M1/0 - muro d'ala 1 SX MUB-M2/0 - muro d'ala 2 SX SC-P1/0 - piedritto 1 scatolare SC-P2/0 - piedritto 2 scatolare					2´565,000 683,900 11´212,300 23´999,500 2´793,700 437,500 40´002,400 13´838,000 120´952,200 136´724,600		
	SOMMANO kg					353´209,100		
2821 / 183 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 300 - Lotto4 - ST03 - SOTTOVIA AL KM 3+674 - SVINCOLO 8 RAMPA 6 * SbCat 72 - ST.F - Elevazione Magrone sotto profilo redirettivo	2,000	0,500	145,000	0,800	116,000		
	SOMMANO m³					116,000		
2822 / 184 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 300 - Lotto4 - ST03 - SOTTOVIA AL KM 3+674 - SVINCOLO 8 RAMPA 6 * SbCat 72 - ST.F - Elevazione SC-SS/0 Scatolare - soletta					696,230		
	SOMMANO m³					696,230		
2823 / 185 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 300 - Lotto4 - ST03 - SOTTOVIA AL KM 3+674 - SVINCOLO 8 RAMPA 6 * SbCat 72 - ST.F - Elevazione							
	SC-SS/0 Scatolare - soletta bordi *(lung.=78,90+9,80)	2,000	88,700		0,900	159,660		
	SC-SS/0 Scatolare - soletta intradosso		78,900	8,000		631,200		
	SOMMANO m²					790,860		
2824 / 186 B.04.004.a	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00							
	Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in verticale non inferiore a 10 ml. Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a 10 metri. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 300 - Lotto4 - ST03 - SOTTOVIA AL KM 3+674 - SVINCOLO 8 RAMPA 6 * SbCat 72 - ST.F - Elevazione							
	SC-SS/0 Scatolare - soletta intradosso		78,900	8,000		631,200		
	SOMMANO m²					631,200		
2825 / 187 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 300 - Lotto4 - ST03 - SOTTOVIA AL KM 3+674 - SVINCOLO 8 RAMPA 6 * SbCat 72 - ST.F - Elevazione							
	SC-SS/0 Scatolare - soletta intradosso					95´265,300		
	SOMMANO kg					95´265,300		
	Parziale ST.F - Elevazione (SbCat 72) euro							

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	ST.H - Opere di finitura e completamento (SbCat 74)							
2826 / 188 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 300 - Lotto4 - ST03 - SOTTOVIA AL KM 3+674 - SVINCOLO 8 RAMPA 6 * SbCat 74 - ST.H - Opere di finitura e completamento							
	Massetto protettivo (area x spessore)		78,900	9,800	0,050	38,661		
	SOMMANO m³					38,661		
2827 / 189 B.06.085	D'ARTE OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE MANTO IMPERMEABILIZZANTE							
	Costituito da guaina in poliestere plasticobituminoso prefabbricato ad alta resistenza meccanica, più poliestere non tessuto a filo continuo con elevato contenuto in resine polip ... e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 300 - Lotto4 - ST03 - SOTTOVIA AL KM 3+674 - SVINCOLO 8 RAMPA 6 * SbCat 74 - ST.H - Opere di finitura e completamento							
	Guaina *(larg.=9,800+0,90*2)		78,900	11,600		915,240		
	SOMMANO m²					915,240		
2828 / 190 I.01.009	IDRAULICA TUBAZIONI PROFILI IN PVC (WATER-STOP)							
	Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 300 - Lotto4 - ST03 - SOTTOVIA AL KM 3+674 - SVINCOLO 8 RAMPA 6 * SbCat 74 - ST.H - Opere di finitura e completamento							
	Giunzione muri-sottovia *(lung.=2*9,80+2*6)		31,600			31,600		
	Fondazione piedritti *(par.ug.=2,000*2)	4,000	78,900			315,600		
	SOMMANO ml					347,200		
	Parziale ST.H - Opere di finitura e completamento (SbCat 74) euro							

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	ST.G - Sovrastruttura stradale (SbCat 75)							
2829 / 191 D.01.024.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm) - - CON BITUME TAL QUALE							
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura tipo A (4-6 cm), marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) p ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 300 - Lotto4 - ST03 - SOTTOVIA AL KM 3+674 - SVINCOLO 8 RAMPA 6 * SbCat 75 - ST.G - Sovrastruttura stradale		146,500	6,000	0,040	35,160		
	SOMMANO m³					35,160		
2830 / 192 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE							
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 300 - Lotto4 - ST03 - SOTTOVIA AL KM 3+674 - SVINCOLO 8 RAMPA 6 * SbCat 75 - ST.G - Sovrastruttura stradale		146,500	6,000	0,070	61,530		
	SOMMANO m³					61,530		
2831 / 193 D.01.005.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME TAL QUALE							
	Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenient ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 300 - Lotto4 - ST03 - SOTTOVIA AL KM 3+674 - SVINCOLO 8 RAMPA 6 * SbCat 75 - ST.G - Sovrastruttura stradale		146,500	6,000	0,080	70,320		
	SOMMANO m³					70,320		
2832 / 194 D.01.001.c	D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA							
	Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	costipamento. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 300 - Lotto4 - ST03 - SOTTOVIA AL KM 3+674 - SVINCOLO 8 RAMPA 6 * SbCat 75 - ST.G - Sovrastruttura stradale		146,500	6,000	0,150	131,850		
	SOMMANO m³					131,850		
2833 / 195 D.01.003	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO Fornitura e posa in opera di misto cementato costituito da una miscela di aggregati lapidei, acqua e cemento realizzata secondo il CSA, da stendere con vibrofinitrice in spessor ... ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 300 - Lotto4 - ST03 - SOTTOVIA AL KM 3+674 - SVINCOLO 8 RAMPA 6 * SbCat 75 - ST.G - Sovrastruttura stradale volume totale		305,610			305,610		
	SOMMANO m³					305,610		
	Parziale ST.G - Sovrastruttura stradale (SbCat 75) euro							
	Parziale Lotto4 - ST03 - SOTTOVIA AL KM 3+674 - SVINCOLO 8 RAMPA 6 * (Cat 300) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - ST04 - SOTTOVIA AL KM 7+036 - SEC. 98 * (Cat 301) **ST.F - Elevazione (SbCat 72)**							
2834 / 196 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.							
	Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 301 - Lotto4 - ST04 - SOTTOVIA AL KM 7+036 - SEC. 98 *							
	SbCat 72 - ST.F - Elevazione							
	ZATTERA							
	Muro d'ala SX		4,000	0,900	7,700	27,720		
	(H/peso=(7,70+2,58)/2)		5,588	0,900	5,140	25,850		
			0,130	0,900	2,580	0,302		
	Scatolare *(lung.=(15,93+15,13)+(15,90+15,10))		62,060	6,400	0,900	357,466		
	Muro d'ala lato DX		4,000	0,900	7,700	27,720		
	(H/peso=(7,70+3,19)/2)		4,500	0,900	5,445	22,052		
	SOMMANO m³					461,110		
2835 / 197 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 301 - Lotto4 - ST04 - SOTTOVIA AL KM 7+036 - SEC. 98 *							
	SbCat 72 - ST.F - Elevazione							
	ZATTERA							
	Muro d'ala SX *(par.ug.=2,000*2)	4,000	4,000		7,700	123,200		
	(par.ug.=2,000*2)*(H/peso=(7,70+2,58)/2)	4,000	5,588		5,140	114,889		
		2,000	0,130		2,580	0,671		
		2,000	0,900		2,580	4,644		
	Scatolare *(lung.=(15,93+15,13)+(15,90+15,10)+0,90*2)	2,000	63,860		6,400	817,408		
	Muro d'ala lato DX *(par.ug.=2,000*2)	4,000	4,000		7,700	123,200		
	(par.ug.=2,000*2)*(H/peso=(7,70+3,19)/2)	4,000	4,500		5,445	98,010		
		2,000	0,900		3,190	5,742		
	SOMMANO m²					1´287,764		
2836 / 198 B.04.004.a	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00							
	Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in verticale non inferiore a 10 ml.							
	Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a 10 metri.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 301 - Lotto4 - ST04 - SOTTOVIA AL KM 7+036 - SEC. 98 *							
	SbCat 72 - ST.F - Elevazione							
	Soletta superiore scatolare *(lung.=((8,98)+(7,15))/2)*(larg.=((15,93+							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	15,13)+(15,90+15,10))/2)		8,065	31,030		250,257		
	SOMMANO m²					250,257		
2837 / 199 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 301 - Lotto4 - ST04 - SOTTOVIA AL KM 7+036 - SEC. 98 * SbCat 72 - ST.F - Elevazione Vedi tabelle ferri							
	Scatolare fase1	46755,480			0,500	23´377,740		
	Scatolare fase2	51049,290			0,500	25´524,645		
	Muro d'ala a valle	35704,010			0,500	17´852,005		
	Muro d'ala a monte	45492,140			0,500	22´746,070		
	SOMMANO kg					89´500,460		
2838 / 200 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 301 - Lotto4 - ST04 - SOTTOVIA AL KM 7+036 - SEC. 98 * SbCat 72 - ST.F - Elevazione Soletta superiore scatolare *(lung.=((0,91+8,98+0,90)+(0,90+7,15+ 0,90))/2)*(larg.=((15,93+15,13)+(15,90+15,10))/2)		9,870	31,030	0,900	275,639		
	Ringrosso solettone spartitraffico		9,600	2,670	0,825	21,146		
	Muri laterali nord		9,600	0,320	0,260	0,799		
	Muri laterali sud		9,600	0,310	0,130	0,387		
	Cordolo testa sottovia	2,000	9,600	0,750	0,500	7,200		
	SOMMANO m³					305,171		
2839 / 201 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 301 - Lotto4 - ST04 - SOTTOVIA AL KM 7+036 - SEC. 98 * SbCat 72 - ST.F - Elevazione Soletta superiore scatolare *(lung.=((8,98)+(7,15))/2)*(larg.=((15,93+ 15,13)+(15,90+15,10))/2)		8,065	31,030		250,257		
		2,000	31,030		0,900	55,854		
		2,000	8,065		0,900	14,517		
	Ringrosso solettone spartitraffico	2,000			0,825	1,650		
			9,600		0,870	8,352		
			9,600		0,780	7,488		
	A RIPORTARE					338,118		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					338,118		
	Muri laterali nord	2,000	9,600		0,260	4,992		
		2,000		0,320		0,640		
	Muri laterali sud	2,000		0,310		0,620		
		2,000	9,600		0,130	2,496		
	Cordolo testa sottovia	4,000	9,600		0,500	19,200		
		2,000		0,750	0,500	0,750		
	SOMMANO m²					366,816		
2840 / 209 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 301 - Lotto4 - ST04 - SOTTOVIA AL KM 7+036 - SEC. 98 * SbCat 72 - ST.F - Elevazione Magrone dietro profilo redirettivo		49,500		0,800	39,600		
	SOMMANO m³					39,600		
2841 / 210 B.08.002.2.a	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 301 - Lotto4 - ST04 - SOTTOVIA AL KM 7+036 - SEC. 98 * SbCat 72 - ST.F - Elevazione VELETTA PREFABBRICATA posizionata sulla testa del muro l=0,70	2,000	9,600		0,500	9,600		
	SOMMANO m²					9,600		
2842 / 211 D.01.003	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO Fornitura e posa in opera di misto cementato costituito da una miscela di aggregati lapidei, acqua e cemento realizzata secondo il CSA, da stendere con vibrofinitrice in spessor ... ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 301 - Lotto4 - ST04 - SOTTOVIA AL KM 7+036 - SEC. 98 * SbCat 72 - ST.F - Elevazione riempimento con misto cementato		9,720	6,400	0,500	31,104		
			9,720	6,400	0,500	31,104		
	SOMMANO m³					62,208		
	Parziale ST.F - Elevazione (SbCat 72) euro							
	--- --- ---							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	ST.H - Opere di finitura e completamento (SbCat 74)							
2843 / 202 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 301 - Lotto4 - ST04 - SOTTOVIA AL KM 7+036 - SEC. 98 * SbCat 74 - ST.H - Opere di finitura e completamento massetto protettivo *(lung.=((0,91+8,98+0,90)+(0,90+7,15+0,90))/2)*(larg.=((15,93+15,13)+(15,90+15,10))/2)		9,870	31,030	0,050	15,313		
	SOMMANO m³					15,313		
2844 / 203 B.06.085	D'ARTE OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE MANTO IMPERMEABILIZZANTE							
	Costituito da guaina in poliestere plasticobituminoso prefabbricato ad alta resistenza meccanica, più poliestere non tessuto a filo continuo con elevato contenuto in resine polip ... e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 301 - Lotto4 - ST04 - SOTTOVIA AL KM 7+036 - SEC. 98 * SbCat 74 - ST.H - Opere di finitura e completamento guaina *(lung.=((0,91+8,98+0,90)+(0,90+7,15+0,90))/2+2*0,90)*(larg.=((15,93+15,13)+(15,90+15,10))/2)		11,670	31,030		362,120		
	SOMMANO m²					362,120		
2845 / 204 I.01.009	IDRAULICA TUBAZIONI PROFILI IN PVC (WATER-STOP)							
	Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 301 - Lotto4 - ST04 - SOTTOVIA AL KM 7+036 - SEC. 98 * SbCat 74 - ST.H - Opere di finitura e completamento							
	giunzione muri-sottovia *(par.ug.=2,000*2)*(lung.=9,30+6,40)	4,000	15,700			62,800		
	fondazione piedritti *(lung.=((15,93+15,13)+(15,90+15,10)))	2,000	62,060			124,120		
	SOMMANO ml					186,920		
	Parziale ST.H - Opere di finitura e completamento (SbCat 74) euro							

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	ST.G - Sovrastruttura stradale (SbCat 75)							
2846 / 205 D.01.024.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm) - - CON BITUME TAL QUALE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura tipo A (4-6 cm), marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) p ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 301 - Lotto4 - ST04 - SOTTOVIA AL KM 7+036 - SEC. 98 * SbCat 75 - ST.G - Sovrastruttura stradale							
	(lung.=0,40+15,50+14,70+0,40)*(larg.=(8,98+7,15)/2)		8,940 31,000 8,500	10,000 8,065 7,150	0,040 0,040 0,040	3,576 10,001 2,431		
	SOMMANO m³					16,008		
2847 / 206 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 301 - Lotto4 - ST04 - SOTTOVIA AL KM 7+036 - SEC. 98 * SbCat 75 - ST.G - Sovrastruttura stradale							
	(lung.=0,40+15,50+14,70+0,40)*(larg.=(8,98+7,15)/2)		8,940 31,000 8,500	10,000 8,065 7,150	0,070 0,070 0,070	6,258 17,501 4,254		
	SOMMANO m³					28,013		
2848 / 207 D.01.005.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME TAL QUALE Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenient ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 301 - Lotto4 - ST04 - SOTTOVIA AL KM 7+036 - SEC. 98 * SbCat 75 - ST.G - Sovrastruttura stradale							
	(lung.=0,40+15,50+14,70+0,40)*(larg.=(8,98+7,15)/2)		8,940 31,000 8,500	10,000 8,065 7,150	0,080 0,080 0,080	7,152 20,001 4,862		
	SOMMANO m³					32,015		
2849 / 208 D.01.001.c	D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 301 - Lotto4 - ST04 - SOTTOVIA AL KM 7+036 - SEC. 98 * SbCat 75 - ST.G - Sovrastruttura stradale							
	(lung.=0,40+15,50+14,70+0,40)*(larg.=(8,98+7,15)/2)		8,940 31,000 8,500	10,000 8,065 7,150	0,150 0,150 0,150	13,410 37,502 9,116		
	SOMMANO m³					60,028		
2850 / 212 D.01.003	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO							
	Fornitura e posa in opera di misto cementato costituito da una miscela di aggregati lapidei, acqua e cemento realizzata secondo il CSA, da stendere con vibrofinitrice in spessor ... ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 301 - Lotto4 - ST04 - SOTTOVIA AL KM 7+036 - SEC. 98 * SbCat 75 - ST.G - Sovrastruttura stradale							
	(lung.=0,40+15,50+14,70+0,40)*(larg.=(8,98+7,15)/2)		8,940 31,000 8,500	10,000 8,065 7,150	0,250 0,250 0,250	22,350 62,504 15,194		
	SOMMANO m³					100,048		
	Parziale ST.G - Sovrastruttura stradale (SbCat 75) euro							
	Parziale Lotto4 - ST04 - SOTTOVIA AL KM 7+036 - SEC. 98 * (Cat 301) euro							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - ST05 - SOTTOVIA AL KM 12+406 - SEC. 112 * (Cat 303) ST.F - Elevazione (SbCat 72)							
2851 / 603 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.							
	Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 303 - Lotto4 - ST05 - SOTTOVIA AL KM 12+406 - SEC. 112 *							
	SbCat 72 - ST.F - Elevazione							
	Area x spessore							
	Muro d'ala 1 lato nord	55,610			0,900	50,049		
	Muro d'ala 2 lato nord	55,610			0,900	50,049		
	Parziale m³					100,098		
	Scatolare muro 1	206,081			0,900	185,473		
	Scatolare muro 1	206,081			0,900	185,473		
	Parziale m³					370,946		
	Muro d'ala 1 lato sud	51,110			0,900	45,999		
	Muro d'ala 2 lato sud	51,110			0,900	45,999		
	Parziale m³					91,998		
	SOMMANO m³					563,042		
2852 / 604 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 303 - Lotto4 - ST05 - SOTTOVIA AL KM 12+406 - SEC. 112 *							
	SbCat 72 - ST.F - Elevazione							
	Area x n. superfici							
	Muro d'ala 1 lato nord	55,610			2,000	111,220		
	Muro d'ala 2 lato nord	55,610			2,000	111,220		
	Muro d'ala 1/2 lato nord - chiusura	2,000	0,900		2,000	3,600		
	Scatolare muro 1	206,081			2,000	412,162		
	Scatolare muro 2	206,081			2,000	412,162		
	Scatolare muro 1/2 - chiusura	2,000	0,900		6,400	11,520		
	Muro d'ala 1 lato sud	51,110			2,000	102,220		
	Muro d'ala 2 lato sud	51,110			2,000	102,220		
	Muro d'ala 1/2 lato sud - chiusura	2,000	0,900		2,000	3,600		
	SOMMANO m²					1´269,924		
2853 / 605 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.							
	Compresa la fornitura e la posa in opera.							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 303 - Lotto4 - ST05 - SOTTOVIA AL KM 12+406 - SEC. 112 *							
	SbCat 72 - ST.F - Elevazione							
	Vedi tabelle ferri							
	Scatolare	92589,610			0,500	46´294,805		
	Muro d'ala a valle	31955,290			0,500	15´977,645		
	Muro d'ala a monte	36526,710			0,500	18´263,355		
	SOMMANO kg					80´535,805		
2854 / 606 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.							
	Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 303 - Lotto4 - ST05 - SOTTOVIA AL KM 12+406 - SEC. 112 *							
	SbCat 72 - ST.F - Elevazione							
	solettone di copertura scatolare		32,200	8,800	0,900	255,024		
	Ringrosso solettone spartitraffico *(H/peso=(0,78+0,90)/2)		9,300	4,550	0,840	35,545		
	Muri laterali nord		9,300	0,700	0,850	5,534		
	Muri laterali sud		9,300	0,700	0,750	4,883		
	Cordolo testa sottovia	2,000	9,300	0,400	0,400	2,976		
	SOMMANO m³					303,962		
2855 / 607 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 303 - Lotto4 - ST05 - SOTTOVIA AL KM 12+406 - SEC. 112 *							
	SbCat 72 - ST.F - Elevazione							
	solettone di copertura scatolare - bordo *(lung.=32,200+8,80)	2,000	41,000		0,900	73,800		
	solettone di copertura scatolare - intradosso		32,200	7,000		225,400		
	Ringrosso solettone spartitraffico *(lung.=9,300+4,55)	2,000	13,850		0,840	23,268		
	Muri laterali nord *(lung.=9,300+0,7)	2,000	10,000		0,850	17,000		
	Muri laterali sud *(lung.=9,300+0,7)	2,000	10,000		0,750	15,000		
	Cordolo testa sottovia *(lung.=9,300+0,40)	2,000	9,700		0,400	7,760		
	SOMMANO m²					362,228		
2856 / 608 B.04.004.a	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00							
	Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in verticale non inferiore a 10 ml.							
	Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a 10 metri.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 303 - Lotto4 - ST05 - SOTTOVIA AL KM 12+406 - SEC. 112 * SbCat 72 - ST.F - Elevazione solettone di copertura scatolare - intradosso		32,200	7,000		225,400		
	SOMMANO m²					225,400		
2857 / 615 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 303 - Lotto4 - ST05 - SOTTOVIA AL KM 12+406 - SEC. 112 * SbCat 72 - ST.F - Elevazione Magrone sotto profilo redirettivo - corsia sottovia	2,000	56,700		0,450	51,030		
	SOMMANO m³					51,030		
2858 / 617 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 303 - Lotto4 - ST05 - SOTTOVIA AL KM 12+406 - SEC. 112 * SbCat 72 - ST.F - Elevazione Massetto di protezione guaina - estradosso solettone		31,400	8,800	0,050	13,816		
	A dedurre muri sostegno guardrail e spartitraffico centrale							
		2,000	0,500	8,800	0,050	-0,440		
			3,410	8,800	0,050	-1,500		
	Sommano positivi m³					13,816		
	Sommano negativi m³					-1,940		
	SOMMANO m³					11,876		
	Parziale ST.F - Elevazione (SbCat 72) euro							

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	ST.H - Opere di finitura e completamento (SbCat 74)							
2859 / 609 B.06.085	D'ARTE OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE MANTO IMPERMEABILIZZANTE							
	Costituito da guaina in poliestere plasticobituminoso prefabbricato ad alta resistenza meccanica, più poliestere non tessuto a filo continuo con elevato contenuto in resine polip ... e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 303 - Lotto4 - ST05 - SOTTOVIA AL KM 12+406 - SEC. 112 * SbCat 74 - ST.H - Opere di finitura e completamento							
	Massetto di protezione guaina - estradosso solettone	2,000	31,400	8,800		552,640		
	A dedurre muri sostegno guardrail e spartitraffico centrale							
	(par.ug.=2,000*2)	4,000	0,500	8,800		-17,600		
		2,000	3,410	8,800		-60,016		
	Sommano positivi m²					552,640		
	Sommano negativi m²					-77,616		
	SOMMANO m²					475,024		
2860 / 610 I.01.009	IDRAULICA TUBAZIONI PROFILI IN PVC (WATER-STOP)							
	Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 303 - Lotto4 - ST05 - SOTTOVIA AL KM 12+406 - SEC. 112 * SbCat 74 - ST.H - Opere di finitura e completamento							
	giunzione muri-sottovia lato nord *(lung.=6,40+0,90+8,80)	2,000	16,100			32,200		
	giunzione muri-sottovia lato sud *(lung.=6,40+0,90+8,80)	2,000	16,100			32,200		
	fondazione piedritti	2,000	32,200			64,400		
	SOMMANO ml					128,800		
2861 / 618 B.07.115.a	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... A VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUGGINE							
	(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verrann ... ., ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 303 - Lotto4 - ST05 - SOTTOVIA AL KM 12+406 - SEC. 112 * SbCat 74 - ST.H - Opere di finitura e completamento Parapetti Banchine e muri d'imbocco Incidenza 25.00 kg/mq							
	Banchine	2,000	8,800	25,000	1,150	506,000		
	Muri SX *(lung.=7,20+2,50+2,50+1,42)	2,000	13,620	25,000	1,150	783,150		
	Muri DX *(lung.=7,10+2,54+3,70+0,99)	2,000	14,330	25,000	1,150	823,975		
	SOMMANO kg					2´113,125		
	Parziale ST.H - Opere di finitura e completamento (SbCat 74) euro							
	--- --- ---							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	ST.G - Sovrastruttura stradale (SbCat 75)							
2862 / 611 D.01.024.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm) - - CON BITUME TAL QUALE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura tipo A (4-6 cm), marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) p ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 303 - Lotto4 - ST05 - SOTTOVIA AL KM 12+406 - SEC. 112 * SbCat 75 - ST.G - Sovrastruttura stradale		56,700	6,000	0,040	13,608		
	SOMMANO m³					13,608		
2863 / 612 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 303 - Lotto4 - ST05 - SOTTOVIA AL KM 12+406 - SEC. 112 * SbCat 75 - ST.G - Sovrastruttura stradale		56,700	6,000	0,070	23,814		
	SOMMANO m³					23,814		
2864 / 613 D.01.005.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME TAL QUALE Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenient ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 303 - Lotto4 - ST05 - SOTTOVIA AL KM 12+406 - SEC. 112 * SbCat 75 - ST.G - Sovrastruttura stradale		56,700	6,000	0,080	27,216		
	SOMMANO m³					27,216		
2865 / 614 D.01.003	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO Fornitura e posa in opera di misto cementato costituito da una miscela di aggregati lapidei, acqua e cemento realizzata secondo il CSA, da stendere con vibrofinitrice in spessor ... ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 303 - Lotto4 - ST05 - SOTTOVIA AL KM 12+406 - SEC. 112 *							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	SbCat 75 - ST.G - Sovrastruttura stradale							
	Scatolare		31,400	8,800	0,250	69,080		
			56,700	6,000	0,400	136,080		
	SOMMANO m³					205,160		
2866 / 616 D.01.001.c	D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA							
	Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 303 - Lotto4 - ST05 - SOTTOVIA AL KM 12+406 - SEC. 112 *							
	SbCat 75 - ST.G - Sovrastruttura stradale							
			56,700	6,000	0,150	51,030		
	SOMMANO m³					51,030		
	Parziale ST.G - Sovrastruttura stradale (SbCat 75) euro							
	Parziale Lotto4 - ST05 - SOTTOVIA AL KM 12+406 - SEC. 112 * (Cat 303) euro							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - ST06 - SOTTOVIA AL KM 13+308 - SVINCOLO 9 RAMPA 5 * (Cat 304) **ST.F - Elevazione (SbCat 72)**							
2867 / 261 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 304 - Lotto4 - ST06 - SOTTOVIA AL KM 13+308 - SVINCOLO 9 RAMPA 5 * SbCat 72 - ST.F - Elevazione							
	Muro d'ala SX	2,000	2,000	1,000	8,270	33,080		
	(H/peso=(8,27+2,24+1,18)/2)	2,000	8,060	1,000	5,845	94,221		
	(H/peso=2,24+1,18)	2,000	2,220	1,000	3,420	15,185		
	altezza=(7.72+2.77)/2 *(H/peso=(2,24+1,18+1,18)/2)	2,000	3,710	1,000	2,300	17,066		
	Parziale m³					159,552		
	Piedritti scatolare	2,000	34,420	1,100	6,400	484,634		
	Parziale m³					484,634		
	Muro d'ala DX	2,000	2,000	1,000	8,270	33,080		
	(H/peso=(8,27+2,24+1,18)/2)	2,000	8,060	1,000	5,845	94,221		
	(H/peso=2,24+1,18)	2,000	2,220	1,000	3,420	15,185		
	altezza=(7.72+2.77)/2 *(H/peso=(2,24+1,18+1,18)/2)	2,000	3,710	1,000	2,300	17,066		
	Parziale m³					159,552		
	SOMMANO m³					803,738		
2868 / 262 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 304 - Lotto4 - ST06 - SOTTOVIA AL KM 13+308 - SVINCOLO 9 RAMPA 5 * SbCat 72 - ST.F - Elevazione							
	Muro d'ala SX *(par.ug.=2*2)	4,000	2,000		8,270	66,160		
	(par.ug.=2*2)*(H/peso=(8,27+2,24+1,18)/2)	4,000	8,060		5,845	188,443		
	(par.ug.=2*2)*(H/peso=2,24+1,18)	4,000	2,220		3,420	30,370		
	altezza=(7.72+2.77)/2 *(par.ug.=2*2)*(H/peso=(2,24+1,18+1,18)/2)	4,000	3,710		2,300	34,132		
		2,000			1,180	2,360		
	Piedritti scatolare *(par.ug.=2,000*2)*(lung.=34,420+1,1)	4,000	35,520		6,400	909,312		
	Muro d'ala DX *(par.ug.=2*2)	4,000	2,000		8,270	66,160		
	(par.ug.=2*2)*(H/peso=(8,27+2,24+1,18)/2)	4,000	8,060		5,845	188,443		
	(par.ug.=2*2)*(H/peso=2,24+1,18)	4,000	2,220		3,420	30,370		
	altezza=(7.72+2.77)/2 *(par.ug.=2*2)*(H/peso=(2,24+1,18+1,18)/2)	4,000	3,710		2,300	34,132		
		2,000			1,180	2,360		
	SOMMANO m²					1´552,242		
2869 / 263 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 304 - Lotto4 - ST06 - SOTTOVIA AL KM 13+308 - SVINCOLO 9 RAMPA 5 * SbCat 72 - ST.F - Elevazione Vedi tabelle ferri							
	Muri sostegno 1-2	23738,180			0,500	11´869,090		
	Scatolare fase1	167382,06						
		0			0,500	83´691,030		
	Scatolare fase2	155693,21						
		0			0,500	77´846,605		
	Muro d'ala a valle	27078,750			0,500	13´539,375		
	Muro d'ala a monte	38588,880			0,500	19´294,440		
	SOMMANO kg					206´240,540		
2870 / 264 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 304 - Lotto4 - ST06 - SOTTOVIA AL KM 13+308 - SVINCOLO 9 RAMPA 5 * SbCat 72 - ST.F - Elevazione							
	solettone di copertura scatolare		34,420	12,200	1,100	461,916		
	Muri centrali	2,000	12,200	0,850	1,100	22,814		
	Cordolo testa sottovia	2,000	12,200	0,850	0,770	15,970		
	SOMMANO m³					500,700		
2871 / 265 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 304 - Lotto4 - ST06 - SOTTOVIA AL KM 13+308 - SVINCOLO 9 RAMPA 5 * SbCat 72 - ST.F - Elevazione							
	solettone di copertura scatolare		34,420	10,000	1,100	378,620		
	Muri centrali *(par.ug.=2,000*2)*(lung.=12,200+0,85)	4,000	13,050		1,100	57,420		
	Cordolo testa sottovia *(par.ug.=2,000*2)*(lung.=12,200+0,85)	4,000	13,050		0,770	40,194		
	SOMMANO m²					476,234		
2872 / 266 B.04.004.a	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in verticale non inferiore a 10 ml. Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a 10 metri. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 304 - Lotto4 - ST06 - SOTTOVIA AL KM 13+308 - SVINCOLO 9 RAMPA 5 * SbCat 72 - ST.F - Elevazione							
			10,000	34,420		344,200		
	SOMMANO m²					344,200		
2873 / 274 B.08.002.2.a	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA							
	Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 304 - Lotto4 - ST06 - SOTTOVIA AL KM 13+308 - SVINCOLO 9 RAMPA 5 * SbCat 72 - ST.F - Elevazione							
	posizionata sulla testa del muro l=0,70	2,000	11,100		0,500	11,100		
	SOMMANO m²					11,100		
2874 / 275 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 304 - Lotto4 - ST06 - SOTTOVIA AL KM 13+308 - SVINCOLO 9 RAMPA 5 * SbCat 72 - ST.F - Elevazione							
	Magrone dietro profilo redirettivo *(lung.=34,42+16*2)	2,000	66,420	0,450	1,030	61,571		
	SOMMANO m³					61,571		
2875 / 277 D.01.003	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO							
	Fornitura e posa in opera di misto cementato costituito da una miscela di aggregati lapidei, acqua e cemento realizzata secondo il CSA, da stendere con vibrofinitrice in spessor ... ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 304 - Lotto4 - ST06 - SOTTOVIA AL KM 13+308 - SVINCOLO 9 RAMPA 5 * SbCat 72 - ST.F - Elevazione							
	Scatolare		34,420	9,000	0,650	201,357		
	SOMMANO m³					201,357		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Parziale ST.F - Elevazione (SbCat 72) euro							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	ST.H - Opere di finitura e completamento (SbCat 74)							
2876 / 267 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 304 - Lotto4 - ST06 - SOTTOVIA AL KM 13+308 - SVINCOLO 9 RAMPA 5 * SbCat 74 - ST.H - Opere di finitura e completamento Massetto protettivo - C10/15 *(larg.=34,420-0,85*4)		12,200	31,020	0,050	18,922		
	SOMMANO m³					18,922		
2877 / 268 B.06.085	D'ARTE OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE MANTO IMPERMEABILIZZANTE							
	Costituito da guaina in poliestere plasticobituminoso prefabbricato ad alta resistenza meccanica, più poliestere non tessuto a filo continuo con elevato contenuto in resine polip ... e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 304 - Lotto4 - ST06 - SOTTOVIA AL KM 13+308 - SVINCOLO 9 RAMPA 5 * SbCat 74 - ST.H - Opere di finitura e completamento Massetto protettivo - C10/15 *(lung.=12,200+1,1*2)*(larg.=34,420-0,85*4+4*0,20)		14,400	31,820		458,208		
	SOMMANO m²					458,208		
2878 / 269 I.01.009	IDRAULICA TUBAZIONI PROFILI IN PVC (WATER-STOP)							
	Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 304 - Lotto4 - ST06 - SOTTOVIA AL KM 13+308 - SVINCOLO 9 RAMPA 5 * SbCat 74 - ST.H - Opere di finitura e completamento							
	giunzione muri-sottovia *(par.ug.=2,000*2)*(lung.=9,000+6,40)	4,000	15,400			61,600		
	giunzione piedritti *(par.ug.=2*2)	4,000	33,420			133,680		
	SOMMANO ml					195,280		
	Parziale ST.H - Opere di finitura e completamento (SbCat 74) euro							

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	ST.G - Sovrastruttura stradale (SbCat 75)							
2879 / 270 D.01.024.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm) - - CON BITUME TAL QUALE							
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura tipo A (4-6 cm), marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) p ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 304 - Lotto4 - ST06 - SOTTOVIA AL KM 13+308 - SVINCOLO 9 RAMPA 5 * SbCat 75 - ST.G - Sovrastruttura stradale (lung.=34,42+16,00*2)		66,420	9,000	0,040	23,911		
	SOMMANO m³					23,911		
2880 / 271 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE							
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 304 - Lotto4 - ST06 - SOTTOVIA AL KM 13+308 - SVINCOLO 9 RAMPA 5 * SbCat 75 - ST.G - Sovrastruttura stradale (lung.=34,42+16,00*2)		66,420	9,000	0,070	41,845		
	SOMMANO m³					41,845		
2881 / 272 D.01.005.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME TAL QUALE							
	Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenient ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 304 - Lotto4 - ST06 - SOTTOVIA AL KM 13+308 - SVINCOLO 9 RAMPA 5 * SbCat 75 - ST.G - Sovrastruttura stradale (lung.=34,42+16,00*2)		66,420	9,000	0,080	47,822		
	SOMMANO m³					47,822		
2882 / 273 D.01.003	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO							
	Fornitura e posa in opera di misto cementato costituito da una miscela di aggregati lapidei, acqua e cemento realizzata secondo il CSA, da stendere con vibrofinitrice in spessor ... ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento.							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 304 - Lotto4 - ST06 - SOTTOVIA AL KM 13+308 - SVINCOLO 9 RAMPA 5 * SbCat 75 - ST.G - Sovrastruttura stradale		64,990	9,000	0,250	146,228		
	SOMMANO m³					146,228		
2883 / 276 D.01.001.c	D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 304 - Lotto4 - ST06 - SOTTOVIA AL KM 13+308 - SVINCOLO 9 RAMPA 5 * SbCat 75 - ST.G - Sovrastruttura stradale		64,990	9,000	0,150	87,737		
	SOMMANO m³					87,737		
	Parziale ST.G - Sovrastruttura stradale (SbCat 75) euro							
	Parziale Lotto4 - ST06 - SOTTOVIA AL KM 13+308 - SVINCOLO 9 RAMPA 5 * (Cat 304) euro							
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - ST09 - SOTTOVIA AL KM 17+923 - SEC. 121 * (Cat 307) **ST.F - Elevazione (SbCat 72)**							
2884 / 686 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 307 - Lotto4 - ST09 - SOTTOVIA AL KM 17+923 - SEC. 121 * SbCat 72 - ST.F - Elevazione Scatolare							
	piedritti - areaXspessore *(par.ug.=(90,548+177,344+100,19+275,612+92,09))	735,784		1,100		809,362		
	Parziale m³					809,362		
	muretto Nord sopra soletta - areaXspessore *(par.ug.=8,053/0,4)	20,133		0,400		8,053		
	muretto Sud sopra soletta - areaXspessore *(par.ug.=25,116/0,7)	35,880		0,700		25,116		
	muretto Sud sopra soletta - delimita corsia - areaXspessore *(par.ug.=17,29/0,7)	24,700		0,700		17,290		
	muretto Sud sopra soletta - delimita carreggiata - areaXspessore		10,200	0,700	1,500	10,710		
	muretto Centrale sopra soletta - delimita corsia - areaXspessore		10,200	3,450	1,700	59,823		
	Parziale m³					120,992		
	soletta copertura - areaXspessore *(par.ug.=(186,015+300,278+172,960)/1,1)	599,321			1,100	659,253		
	Parziale m³					659,253		
	Muri d'ala nord - areaXspessore *(par.ug.=46,797+83,274)	130,071		1,600		208,114		
	Muro d'ala sud - areaXspessore *(par.ug.=70,254+104,591)	174,845		1,600		279,752		
	Parziale m³					487,866		
	SOMMANO m³					2´077,473		
2885 / 687 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 307 - Lotto4 - ST09 - SOTTOVIA AL KM 17+923 - SEC. 121 * SbCat 72 - ST.F - Elevazione Scatolare							
	piedritti - areaXn. pannelli *(par.ug.=(90,548+177,344+100,19+275,612+92,09))	735,784			2,000	1´471,568		
	piedritti - chiusure verticali *(par.ug.=2,000+2,000)	4,000		1,100	6,530	28,732		
	muretto Nord sopra soletta - areaXn. pannelli *(par.ug.=8,053/0,4)	20,133			2,000	40,266		
	muretto Sud sopra soletta - areaXn. pannelli *(par.ug.=25,116/0,7)	35,880			2,000	71,760		
	muretto Sud sopra soletta - delimita corsia - areaXn. pannelli *(par.ug.=17,29/0,7)	24,700			2,000	49,400		
	muretto Sud sopra soletta - delimita carreggiata *(lung.=10,200+0,70)	2,000	10,900		1,500	32,700		
	muretto Centrale sopra soletta - delimita corsia - areaXspessore *							
	A R I P O R T A R E					1´694,426		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1´694,426		
	(lung.=10,200+3,45)	2,000	13,650		1,700	46,410		
	soletta copertura - bordo *(par.ug.=13,80+27,00+15,25+12,50+42,00+13,87+12,50)	136,920			1,100	150,612		
	soletta copertura - intradosso - area totale estradosso *(par.ug.=(186,015+300,278+172,960)/1,1)	599,321				599,321		
	soletta copertura - intradosso - area spessore muri *(par.ug.=13,80+27,00+15,25+42,00+13,87)	111,920		1,100		-123,112		
	Muri d'ala nord - areaXn. pannelli *(par.ug.=46,797+83,274)	130,071			2,000	260,142		
	Muro d'ala sud - areaXn. pannelli *(par.ug.=70,254+104,591)	174,845			2,000	349,690		
	Sommano positivi m²					3´100,601		
	Sommano negativi m²					-123,112		
	SOMMANO m²					2´977,489		
2886 / 688 B.04.004.a	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00							
	Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in verticale non inferiore a 10 ml. Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a 10 metri. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 307 - Lotto4 - ST09 - SOTTOVIA AL KM 17+923 - SEC. 121 * SbCat 72 - ST.F - Elevazione							
	soletta copertura - intradosso - area totale estradosso *(par.ug.=(186,015+300,278+172,960)/1,1)	599,321				599,321		
	soletta copertura - intradosso - area spessore muri *(par.ug.=13,80+27,00+15,25+42,00+13,87)	111,920		1,100		-123,112		
	Sommano positivi m²					599,321		
	Sommano negativi m²					-123,112		
	SOMMANO m²					476,209		
2887 / 689 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 307 - Lotto4 - ST09 - SOTTOVIA AL KM 17+923 - SEC. 121 * SbCat 72 - ST.F - Elevazione Vedi tabelle ferri							
	Scatolare fase1	153887,85						
		0			0,500	76´943,925		
	Scatolare fase2	57031,030			0,500	28´515,515		
	Muro d'ala a valle	73544,670			0,500	36´772,335		
	Muro d'ala a monte	42541,470			0,500	21´270,735		
	SOMMANO kg					163´502,510		
	Parziale ST.F - Elevazione (SbCat 72) euro							

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	ST.H - Opere di finitura e completamento (SbCat 74)							
2888 / 690 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 307 - Lotto4 - ST09 - SOTTOVIA AL KM 17+923 - SEC. 121 *							
	SbCat 74 - ST.H - Opere di finitura e completamento							
	Soletta							
	Massetto protettivo - C10/15 - areaXspessore *(par.ug.=(186,015+ 300,278+172,960)/1,1)	599,321			0,050	29,966		
	Platea							
	Massetto protettivo - C10/15		82,700	7,900	0,300	195,999		
	SOMMANO m³					225,965		
2889 / 691 I.01.009	IDRAULICA TUBAZIONI PROFILI IN PVC (WATER-STOP)							
	Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità.							
	Compresa fornitura e posa in opera.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 307 - Lotto4 - ST09 - SOTTOVIA AL KM 17+923 - SEC. 121 *							
	SbCat 74 - ST.H - Opere di finitura e completamento							
	attacco scatolare muri d'ala *(lung.=2*(11,40+7,60))	2,000	38,000			76,000		
	Soletta di fondazione scatolare *(lung.=13,80+27,00+15,25+42,00+ 13,87)		111,920			111,920		
	Soletta di fondazione muri d'ala nord *(lung.=8,72+5,35)		14,070			14,070		
	Soletta di fondazione muro d'ala sud *(lung.=18,69+8,57)		27,260		1,100	29,986		
	longitudinali in soletta *(lung.=13,80+27,00+15,25+12,50+42,00+ 13,87+12,50)		136,920			136,920		
	SOMMANO ml					368,896		
2890 / 692 B.06.085	D'ARTE OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE MANTO IMPERMEABILIZZANTE							
	Costituito da guaina in poliestere plasticobituminoso prefabbricato ad alta resistenza meccanica, più poliestere non tessuto a filo continuo con elevato contenuto in resine polip ... e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.							
	Compresa la fornitura e la posa in opera.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 307 - Lotto4 - ST09 - SOTTOVIA AL KM 17+923 - SEC. 121 *							
	SbCat 74 - ST.H - Opere di finitura e completamento							
	scatolare in soletta - area estradosso *(par.ug.=(186,015+300,278+ 172,960)/1,1)	599,321				599,321		
	soletta copertura - risvolti *(par.ug.=13,80+27,00+15,25+42,00+13,87)	111,920			1,100	123,112		
	SOMMANO m²					722,433		
2891 / 701 B.07.115.a	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... A VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUGGINE							
	(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verrann ... ., ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 307 - Lotto4 - ST09 - SOTTOVIA AL KM 17+923 - SEC. 121 * SbCat 74 - ST.H - Opere di finitura e completamento Parapetti Banchine e muri d'imbocco Incidenza 25.00 kg/mq							
	Banchine	2,000	10,200	25,000	1,150	586,500		
	Muri NORD *(lung.=9,050+5,10)		14,150	25,000	1,150	406,813		
	Muri SUD *(lung.=8,40+2,20+6,35+4,00+11,00)		31,950	25,000	1,150	918,562		
	SOMMANO kg					1´911,875		
	Parziale ST.H - Opere di finitura e completamento (SbCat 74) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	ST.G - Sovrastruttura stradale (SbCat 75)							
2892 / 693 D.01.024.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm) - - CON BITUME TAL QUALE							
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura tipo A (4-6 cm), marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) p ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 307 - Lotto4 - ST09 - SOTTOVIA AL KM 17+923 - SEC. 121 * SbCat 75 - ST.G - Sovrastruttura stradale		82,700	7,900	0,040	26,133		
	SOMMANO m³					26,133		
2893 / 694 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE							
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 307 - Lotto4 - ST09 - SOTTOVIA AL KM 17+923 - SEC. 121 * SbCat 75 - ST.G - Sovrastruttura stradale		82,700	7,900	0,070	45,733		
	SOMMANO m³					45,733		
2894 / 695 D.01.001.c	D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA							
	Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 307 - Lotto4 - ST09 - SOTTOVIA AL KM 17+923 - SEC. 121 * SbCat 75 - ST.G - Sovrastruttura stradale		82,700	7,900	0,400	261,332		
	SOMMANO m³					261,332		
	Parziale ST.G - Sovrastruttura stradale (SbCat 75) euro							

	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	MS.F - Opere di finitura (SbCat 83)							
2895 / 696 B.08.002.2.a	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA							
	Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 307 - Lotto4 - ST09 - SOTTOVIA AL KM 17+923 - SEC. 121 * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura							
	Muro di testata H= 8m.		8,000		0,700	5,600		
	Muro di testata H= 6m.		6,000		0,700	4,200		
	Muro di testata H= 3m.		5,000		0,700	3,500		
	SOMMANO m²					13,300		
2896 / 697 PA.OC.0002	Sovrapprezzo alle casseforme per la lavorazione della fac ... ediante l'applicazione alle cassefor me di idonee matrici. Sovrapprezzo alle casseforme per formaz. di particolari disegni in rilievo da ottenersi mediante l'a…..si mediante l'applicaz. alle casseforme di matrici SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 307 - Lotto4 - ST09 - SOTTOVIA AL KM 17+923 - SEC. 121 * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura							
	Muro di testata H= 8m.		8,000		7,600	60,800		
	Muro di testata H= 6m.		6,000		5,600	33,600		
	Muro di testata H= 3m.		5,000		2,600	13,000		
	SOMMANO m²					107,400		
	Parziale MS.F - Opere di finitura (SbCat 83) euro							
	Parziale Lotto4 - ST09 - SOTTOVIA AL KM 17+923 - SEC. 121 * (Cat 307) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - ST08 - SOTTOVIA AL KM 15+910 - SEC. 123 * (Cat 310) **ST.F - Elevazione (SbCat 72)**							
2897 / 619 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 310 - Lotto4 - ST08 - SOTTOVIA AL KM 15+910 - SEC. 123 * SbCat 72 - ST.F - Elevazione							
	Muro ad U lato sud (area x spessore) *(lung.=44,406+44,231)		88,637		0,900	79,773		
	Scatolare - piedritti (area x spessore) *(lung.=(133,394+92,242))	2,000	225,636		0,900	406,145		
	Muro ad U lato nord (area x spessore) *(lung.=53,981+54,061)		108,042		0,900	97,238		
	SOMMANO m³					583,156		
2898 / 620 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 310 - Lotto4 - ST08 - SOTTOVIA AL KM 15+910 - SEC. 123 * SbCat 72 - ST.F - Elevazione							
	Muro ad U lato sud							
	casseforme longitudinali (area = 64.70 mq)	4,000	64,700			258,800		
	casseforme trasversale	2,000	2,100	0,800		3,360		
	casseforme trasversale (sporto maggiore piedritto)	2,000	7,800	0,100		1,560		
	Scatolare - piedritti							
	casseforme longitudinali	4,000	31,800		6,350	807,720		
	casseforme trasversali	4,000		0,800	6,350	20,320		
	Muro ad U lato nord							
	casseforme longitudinali (area 48.00 mq)	4,000	48,000			192,000		
	casseforme trasvesrali	2,000	1,800	0,700		2,520		
	Redirettivo							
	casseforme longitudinali	2,000	57,000		1,100	125,400		
	casseforme trasversali (area profilo redirettivo = 0.33 mq)	4,000		0,330		1,320		
	SOMMANO m²					1´413,000		
2899 / 621 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 310 - Lotto4 - ST08 - SOTTOVIA AL KM 15+910 - SEC. 123 * SbCat 72 - ST.F - Elevazione							
	Vedi tabelle ferri							
	Scatolare fase1	43321,810			0,500	21´660,905		
	Scatolare fase2	62467,910			0,500	31´233,955		
	A R I P O R T A R E					52´894,860		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					52´894,860		
	Muro d'ala a valle	27796,070			0,500	13´898,035		
	Muro d'ala a monte	21040,690			0,500	10´520,345		
	SOMMANO kg					77´313,240		
2900 / 622 B.08.002.2.a	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 310 - Lotto4 - ST08 - SOTTOVIA AL KM 15+910 - SEC. 123 * SbCat 72 - ST.F - Elevazione							
			7,000		1,500	10,500		
			7,000		0,650	4,550		
	SOMMANO m²					15,050		
2901 / 623 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 310 - Lotto4 - ST08 - SOTTOVIA AL KM 15+910 - SEC. 123 * SbCat 72 - ST.F - Elevazione							
	Magrone sotto profilo redirettivo *(lung.=2*36,50+2*9,50+2*12)		116,000	0,500	0,700	40,600		
	SOMMANO m³					40,600		
2902 / 624 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 310 - Lotto4 - ST08 - SOTTOVIA AL KM 15+910 - SEC. 123 * SbCat 72 - ST.F - Elevazione							
	Scatolare - soletta		36,500	8,800	0,900	289,080		
	Parziale m³					289,080		
	Cordolo testa		8,800	0,400	0,400	1,408		
	Cordolo testa		8,800	0,400	0,400	1,408		
	Cordolo interno		8,800	1,300	1,850	21,164		
	Cordolo interno		8,800	1,750	1,400	21,560		
	Parziale m³					45,540		
	SOMMANO m³					334,620		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
2903 / 625 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 310 - Lotto4 - ST08 - SOTTOVIA AL KM 15+910 - SEC. 123 * SbCat 72 - ST.F - Elevazione							
	Scatolare - soletta *(lung.=8,80+36,50)	2,000	45,300		0,900	81,540		
	Scatolare - soletta intradosso		36,500	7,000		255,500		
	Cordoli testa *(par.ug.=2,000*2)*(lung.=8,800+0,40)	4,000	9,200		0,400	14,720		
	Cordoli interni *(lung.=1,30+8,80+1,30)		11,400		1,850	21,090		
	Cordoli interni *(lung.=1,75+8,80+1,75)		12,300		1,400	17,220		
	Cordoli interni		8,800		0,450	3,960		
	SOMMANO m²					394,030		
2904 / 626 B.04.004.a	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00							
	Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in verticale non inferiore a 10 ml. Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a 10 metri. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 310 - Lotto4 - ST08 - SOTTOVIA AL KM 15+910 - SEC. 123 * SbCat 72 - ST.F - Elevazione							
	Soletta superiore		36,500	7,000		255,500		
	SOMMANO m²					255,500		
	Parziale ST.F - Elevazione (SbCat 72) euro							

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	ST.H - Opere di finitura e completamento (SbCat 74)							
2905 / 627 B.06.085	D'ARTE OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE MANTO IMPERMEABILIZZANTE							
	Costituito da guaina in poliestere plasticobituminoso prefabbricato ad alta resistenza meccanica, più poliestere non tessuto a filo continuo con elevato contenuto in resine polip ... e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 310 - Lotto4 - ST08 - SOTTOVIA AL KM 15+910 - SEC. 123 * SbCat 74 - ST.H - Opere di finitura e completamento							
	Copertura *(larg.=8,80+2*0,90)		36,500	10,600		386,900		
	Risvolti su cordoli		6,000	8,800	0,200	10,560		
	SOMMANO m²					397,460		
2906 / 628 I.01.009	IDRAULICA TUBAZIONI PROFILI IN PVC (WATER-STOP)							
	Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 310 - Lotto4 - ST08 - SOTTOVIA AL KM 15+910 - SEC. 123 * SbCat 74 - ST.H - Opere di finitura e completamento							
	giunzione muri-sottovia lato nord *(lung.=6,20+0,90+8,80)	2,000	15,900			31,800		
	giunzione muri-sottovia lato sud *(lung.=6,20+0,90+8,80)	2,000	15,900			31,800		
	fondazione piedritti	2,000	36,500			73,000		
	SOMMANO ml					136,600		
2907 / 685 B.07.115.a	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... A VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUGGINE							
	(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verrann ... ., ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 310 - Lotto4 - ST08 - SOTTOVIA AL KM 15+910 - SEC. 123 * SbCat 74 - ST.H - Opere di finitura e completamento Parapetti Banchine e muri d'imbocco Incidenza 25.00 kg/mq							
	Banchine	2,000	8,800	25,000	1,150	506,000		
	Muri SX *(lung.=7,40+2+4,70)		14,100	25,000	1,150	405,375		
	Muri DX *(lung.=6,35+1,90+2,45)		10,700	25,000	1,150	307,625		
	SOMMANO kg					1´219,000		
	Parziale ST.H - Opere di finitura e completamento (SbCat 74) euro							

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	ST.G - Sovrastruttura stradale (SbCat 75)							
2908 / 629 D.01.024.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm) - - CON BITUME TAL QUALE							
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura tipo A (4-6 cm), marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) p ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 310 - Lotto4 - ST08 - SOTTOVIA AL KM 15+910 - SEC. 123 * SbCat 75 - ST.G - Sovrastruttura stradale (lung.=9,70+36,50+12,00)		58,200	6,000	0,040	13,968		
	SOMMANO m³					13,968		
2909 / 630 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE							
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 310 - Lotto4 - ST08 - SOTTOVIA AL KM 15+910 - SEC. 123 * SbCat 75 - ST.G - Sovrastruttura stradale (lung.=9,70+36,50+12,00)		58,200	6,000	0,070	24,444		
	SOMMANO m³					24,444		
2910 / 631 D.01.005.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME TAL QUALE							
	Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenient ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 310 - Lotto4 - ST08 - SOTTOVIA AL KM 15+910 - SEC. 123 * SbCat 75 - ST.G - Sovrastruttura stradale (lung.=9,70+36,50+12,00)		58,200	6,000	0,080	27,936		
	SOMMANO m³					27,936		
2911 / 632 D.01.001.c	D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA							
	Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Cat 310 - Lotto4 - ST08 - SOTTOVIA AL KM 15+910 - SEC. 123 * SbCat 75 - ST.G - Sovrastruttura stradale (lung.=9,70+36,50+12,00)		58,200	6,000	0,150	52,380		
	SOMMANO m³					52,380		
2912 / 633 D.01.003	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO Fornitura e posa in opera di misto cementato costituito da una miscela di aggregati lapidei, acqua e cemento realizzata secondo il CSA, da stendere con vibrofinitrice in spessor ... ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 310 - Lotto4 - ST08 - SOTTOVIA AL KM 15+910 - SEC. 123 * SbCat 75 - ST.G - Sovrastruttura stradale (lung.=58,20*6*0,50)		174,600			174,600		
	SOMMANO m³					174,600		
	Parziale ST.G - Sovrastruttura stradale (SbCat 75) euro							
	Parziale Lotto4 - ST08 - SOTTOVIA AL KM 15+910 - SEC. 123 * (Cat 310) euro							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - OS03 - MURO IN CA SX DAL KM 2+781 AL KM 2+864 * (Cat 348)							
	MS.E - Elevazione (SbCat 80)							
2913 / 214 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.							
	Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 348 - Lotto4 - OS03 - MURO IN CA SX DAL KM 2+781 AL KM 2+864 *							
	SbCat 80 - MS.E - Elevazione							
	Spiccato CLS							
	OS03 - Concio n. 1 *(larg.=(1,43+0,3)/2)		29,870	0,865	7,900	204,117		
	OS03 - Concio n. 2 *(larg.=(1,32+0,3)/2)		9,000	0,810	7,000	51,030		
	OS03 - Concio n. 3 *(larg.=(1,23+0,3)/2)		16,920	0,765	6,500	84,135		
	OS03 - Concio n. 4 *(larg.=(1,09+0,3)/2)		16,930	0,695	5,500	64,715		
	OS03 - Concio n. 5a *(larg.=(1+0,3)/2)		8,340	0,650	4,550	24,666		
	OS03 - Concio n. 5b *(larg.=(0,795+0,3)/2)		9,660	0,548	3,050	16,146		
	OS03 - Concio n. 6 *(larg.=(0,57+0,3)/2)		5,000	0,435	1,900	4,133		
	Dente CLS							
	OS03 - Concio n. 1		29,870	0,750	0,450	10,081		
	OS03 - Concio n. 2		9,000	0,750	0,450	3,038		
	OS03 - Concio n. 3		16,920	0,750	0,450	5,711		
	OS03 - Concio n. 4		16,930	0,750	0,450	5,714		
	OS03 - Concio n. 5a		8,340	0,750	0,450	2,815		
	OS03 - Concio n. 5b		9,660	0,750	0,450	3,260		
	OS03 - Concio n. 6		5,000	0,750	0,450	1,688		
	SOMMANO m³					481,249		
2914 / 215 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 348 - Lotto4 - OS03 - MURO IN CA SX DAL KM 2+781 AL KM 2+864 *							
	SbCat 80 - MS.E - Elevazione							
	Spiccato CASSERI							
	OS03 - Concio n. 1 *(lung.=29,87+(1,43+0,3)/2)	2,000	30,735		7,900	485,613		
	OS03 - Concio n. 2 *(lung.=9+(1,32+0,3)/2)	2,000	9,810		7,000	137,340		
	OS03 - Concio n. 3 *(lung.=16,92+(1,23+0,3)/2)	2,000	17,685		6,500	229,905		
	OS03 - Concio n. 4 *(lung.=16,93+(1,09+0,3)/2)	2,000	17,625		5,500	193,875		
	OS03 - Concio n. 5a *(lung.=8,34+(1+0,3)/2)	2,000	8,990		4,550	81,809		
	OS03 - Concio n. 5b *(lung.=9,66+(0,795+0,3)/2)	2,000	10,208		3,050	62,269		
	OS03 - Concio n. 6 *(lung.=5+(0,57+0,3)/2)	2,000	5,435		1,900	20,653		
	SOMMANO m²					1´211,464		
2915 / 216 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 348 - Lotto4 - OS03 - MURO IN CA SX DAL KM 2+781 AL KM 2+864 * SbCat 80 - MS.E - Elevazione Vedi tabella ferri							
	OS03 - Concio n. 1	60282,900			0,500	30´141,450		
	OS03 - Concio n. 2	27825,330			0,500	13´912,665		
	OS03 - Concio n. 3	24906,080			0,500	12´453,040		
	OS03 - Concio n. 4	19715,810			0,500	9´857,905		
	OS03 - Concio n. 5	2378,360			0,500	1´189,180		
	OS03 - Concio n. 6							
	SOMMANO kg					67´554,240		
2916 / 2593 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 348 - Lotto4 - OS03 - MURO IN CA SX DAL KM 2+781 AL KM 2+864 * SbCat 80 - MS.E - Elevazione							
	OS03 - Concio n. 1		29,870		7,900	-235,973		
	OS03 - Concio n. 2		9,000		7,000	-63,000		
	OS03 - Concio n. 3		16,920		6,500	-109,980		
	OS03 - Concio n. 4		16,930		5,500	-93,115		
	OS03 - Concio n. 5a		8,340		4,550	-37,947		
	OS03 - Concio n. 5b		9,660		3,050	-29,463		
	OS03 - Concio n. 6		5,000		1,900	-9,500		
	SI DETRAGGONO m²					-578,978		
	Parziale MS.E - Elevazione (SbCat 80) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	MS.F - Opere di finitura (SbCat 83)							
2917 / 217 B.08.002.1	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI							
	Pannelli in cls aventi la resistenza RCK non inferiore a 30 MPa, armati con rete saldata in tondino d'acciaio, dello spessore da cm 6 a cm10, con una superfice, da adibire a fac ... cavo precedentemente disposto e l'ancoraggio in sommità con bulloni in acciaio inox. Per mq di superfice in verticale. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 348 - Lotto4 - OS03 - MURO IN CA SX DAL KM 2+781 AL KM 2+864 * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura							
	OS03 - Concio n. 1		29,870		7,900	235,973		
	OS03 - Concio n. 2		9,000		7,000	63,000		
	OS03 - Concio n. 3		16,920		6,500	109,980		
	OS03 - Concio n. 4		16,930		5,500	93,115		
	OS03 - Concio n. 5a		8,340		4,550	37,947		
	OS03 - Concio n. 5b		9,660		3,050	29,463		
	OS03 - Concio n. 6		5,000		1,900	9,500		
	SOMMANO m²					578,978		
2918 / 218 B.08.002.2.a	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA							
	Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 348 - Lotto4 - OS03 - MURO IN CA SX DAL KM 2+781 AL KM 2+864 * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura							
	OS03 - Concio n. 1		29,870		0,400	11,948		
	OS03 - Concio n. 2		9,000		0,400	3,600		
	OS03 - Concio n. 3		16,920		0,400	6,768		
	OS03 - Concio n. 4		16,930		0,400	6,772		
	OS03 - Concio n. 5a		8,340		0,400	3,336		
	OS03 - Concio n. 5b		9,660		0,400	3,864		
	OS03 - Concio n. 6		5,000		0,400	2,000		
	SOMMANO m²					38,288		
2919 / 2569 PA.OC.0096	Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento armato a vista, composto da ..ondo da computarsi a parte. pigmentata tinte scure Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento armato a vista, composto da …..e acriliche in emulsione, - pigmentata tinte scure SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 348 - Lotto4 - OS03 - MURO IN CA SX DAL KM 2+781 AL KM 2+864 * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura							
	OS03 - Concio n. 1		29,870		7,900	235,973		
	OS03 - Concio n. 2		9,000		7,000	63,000		
	OS03 - Concio n. 3		16,920		6,500	109,980		
	OS03 - Concio n. 4		16,930		5,500	93,115		
	A R I P O R T A R E					502,068		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					502,068		
	OS03 - Concio n. 5a		8,340		4,550	37,947		
	OS03 - Concio n. 5b		9,660		3,050	29,463		
	OS03 - Concio n. 6		5,000		1,900	9,500		
	SOMMANO m²					578,978		
2920 / 3027 B.08.002.2.b	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - CON RISALTI DELLO SPESSORE DA CM 3 A CM 6							
	Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 348 - Lotto4 - OS03 - MURO IN CA SX DAL KM 2+781 AL KM 2+864 *							
	SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura							
	OS03 - Concio n. 1		29,870		7,900	235,973		
	OS03 - Concio n. 2		9,000		7,000	63,000		
	OS03 - Concio n. 3		16,920		6,500	109,980		
	OS03 - Concio n. 4		16,930		5,500	93,115		
	OS03 - Concio n. 5a		8,340		4,550	37,947		
	OS03 - Concio n. 5b		9,660		3,050	29,463		
	OS03 - Concio n. 6		5,000		1,900	9,500		
	SOMMANO m²					578,978		
	Parziale MS.F - Opere di finitura (SbCat 83) euro							
	Parziale Lotto4 - OS03 - MURO IN CA SX DAL KM 2+781 AL KM 2+864 * (Cat 348) euro							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Lotto4 - OS05 - MURO IN CA SX DAL KM 9+608 AL KM 9+615 * (Cat 349) **MS.E - Elevazione (SbCat 80)**							
2921 / 219 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 349 - Lotto4 - OS05 - MURO IN CA SX DAL KM 9+608 AL KM 9+615 * SbCat 80 - MS.E - Elevazione Paramento							
	Muro di intervia *(larg.=(0,3+0,82)/2)		7,080	0,560	6,870	27,238		
	Cordolo testa muro							
	Muro di intervia		7,080	0,750	0,450	2,390		
	SOMMANO m³					29,628		
2922 / 220 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 349 - Lotto4 - OS05 - MURO IN CA SX DAL KM 9+608 AL KM 9+615 * SbCat 80 - MS.E - Elevazione Paramento muro							
	Muro di intervia *(lung.=7,080+(0,30+0,82)/2)	2,000	7,640		6,870	104,974		
	Cordolo testa muro							
	Muro di intervia *(larg.=0,45*3)		7,080	1,350		9,558		
	SOMMANO m²					114,532		
2923 / 2614 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 349 - Lotto4 - OS05 - MURO IN CA SX DAL KM 9+608 AL KM 9+615 * SbCat 80 - MS.E - Elevazione							
	Muro di intervia		7,080		6,870	-48,640		
	SI DETRAGGONO m²					-48,640		
	Parziale MS.E - Elevazione (SbCat 80) euro							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	MS.F - Opere di finitura (SbCat 83)							
2924 / 1720 B.08.002.1	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI							
	Pannelli in cls aventi la resistenza RCK non inferiore a 30 MPa, armati con rete saldata in tondino d'acciaio, dello spessore da cm 6 a cm10, con una superfice, da adibire a fac ... cavo precedentemente disposto e l'ancoraggio in sommità con bulloni in acciaio inox. Per mq di superfice in verticale. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 349 - Lotto4 - OS05 - MURO IN CA SX DAL KM 9+608 AL KM 9+615 * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura Muro di intervia		7,080		6,870	48,640		
	SOMMANO m²					48,640		
2925 / 2590 PA.OC.0096	Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento armato a vista, composto da ..ondo da computarsi a parte. pigmentata tinte scure Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento armato a vista, composto da …..e acriliche in emulsione, - pigmentata tinte scure SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 349 - Lotto4 - OS05 - MURO IN CA SX DAL KM 9+608 AL KM 9+615 * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura Muro di intervia		7,080		6,870	48,640		
	SOMMANO m²					48,640		
2926 / 3048 B.08.002.2.b	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - CON RISALTI DELLO SPESSORE DA CM 3 A CM 6							
	Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 349 - Lotto4 - OS05 - MURO IN CA SX DAL KM 9+608 AL KM 9+615 * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura Muro di intervia		7,080		6,870	48,640		
	SOMMANO m²					48,640		
	Parziale MS.F - Opere di finitura (SbCat 83) euro							
	Parziale Lotto4 - OS05 - MURO IN CA SX DAL KM 9+608 AL KM 9+615 * (Cat 349) euro							
	--- --- --- --- --- --- ---							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Lotto4 - OS06 - MURO IN CA DX DAL KM 9+744 AL KM 9+751 * (Cat 350) **MS.E - Elevazione (SbCat 80)**							
2927 / 221 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 350 - Lotto4 - OS06 - MURO IN CA DX DAL KM 9+744 AL KM 9+751 * SbCat 80 - MS.E - Elevazione Paramento Muro di intervia *(larg.=(0,86+0,30)/2)		7,100	0,580	5,590	23,020		
	Cordolo testa muro Muro di intervia		7,100	0,750	0,450	2,396		
	SOMMANO m³					25,416		
2928 / 222 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 350 - Lotto4 - OS06 - MURO IN CA DX DAL KM 9+744 AL KM 9+751 * SbCat 80 - MS.E - Elevazione Paramento muro Muro di intervia *(lung.=7,100+(0,86+0,30)/2)	2,000	7,680	5,300		81,408		
	Cordolo testa muro Muro di intervia *(H/peso=0,450*3)		7,100		1,350	9,585		
	SOMMANO m²					90,993		
2929 / 223 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 350 - Lotto4 - OS06 - MURO IN CA DX DAL KM 9+744 AL KM 9+751 * SbCat 80 - MS.E - Elevazione Paramento muro Muro di intervia					6´526,050		
	SOMMANO kg					6´526,050		
2930 / 2615	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 350 - Lotto4 - OS06 - MURO IN CA DX DAL KM 9+744 AL KM 9+751 * SbCat 80 - MS.E - Elevazione							
	Muro di intervia		7,100		5,300	-37,630		
	SI DETRAGGONO m²					-37,630		
	Parziale MS.E - Elevazione (SbCat 80) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	MS.F - Opere di finitura (SbCat 83)							
2931 / 1721 B.08.002.1	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI							
	Pannelli in cls aventi la resistenza RCK non inferiore a 30 MPa, armati con rete saldata in tondino d'acciaio, dello spessore da cm 6 a cm10, con una superfice, da adibire a fac ... cavo precedentemente disposto e l'ancoraggio in sommità con bulloni in acciaio inox. Per mq di superfice in verticale. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 350 - Lotto4 - OS06 - MURO IN CA DX DAL KM 9+744 AL KM 9+751 * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura Muro di intervia		7,100		5,300	37,630		
	SOMMANO m²					37,630		
2932 / 2591 PA.OC.0096	Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento armato a vista, composto da ..ondo da computarsi a parte. pigmentata tinte scure Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento armato a vista, composto da …..e acriliche in emulsione, - pigmentata tinte scure SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 350 - Lotto4 - OS06 - MURO IN CA DX DAL KM 9+744 AL KM 9+751 * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura Muro di intervia		7,100		5,300	37,630		
	SOMMANO m²					37,630		
2933 / 3049 B.08.002.2.b	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - CON RISALTI DELLO SPESSORE DA CM 3 A CM 6							
	Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 350 - Lotto4 - OS06 - MURO IN CA DX DAL KM 9+744 AL KM 9+751 * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura Muro di intervia		7,100		5,300	37,630		
	SOMMANO m²					37,630		
	Parziale MS.F - Opere di finitura (SbCat 83) euro							
	Parziale Lotto4 - OS06 - MURO IN CA DX DAL KM 9+744 AL KM 9+751 * (Cat 350) euro							
	--- --- --- --- --- --- ---							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - OS07 - MURO IN CA SX DAL KM 9+901 AL KM 10+146 * (Cat 351) **MS.E - Elevazione (SbCat 80)**							
2934 / 224 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 351 - Lotto4 - OS07 - MURO IN CA SX DAL KM 9+901 AL KM 10+146 * SbCat 80 - MS.E - Elevazione Spiccato CLS							
	OS07 - Concio n. 1,1 *(larg.=(0,74+0,3)/2)		19,500	0,520	3,050	30,927		
	OS07 - Concio n. 1,2 *(larg.=(0,74+0,3)/2)		20,000	0,520	3,050	31,720		
	OS07 - Concio n. 1,3 *(larg.=(0,74+0,3)/2)		20,000	0,520	3,050	31,720		
	OS07 - Concio n. 2,1 *(larg.=(0,66+0,3)/2)		20,000	0,480	2,550	24,480		
	OS07 - Concio n. 2,2 *(larg.=(0,66+0,3)/2)		20,000	0,480	2,550	24,480		
	OS07 - Concio n. 2,3 *(larg.=(0,66+0,3)/2)		20,000	0,480	2,550	24,480		
	OS07 - Concio n. 2,4 *(larg.=(0,66+0,3)/2)		20,000	0,480	2,550	24,480		
	OS07 - Concio n. 2,5 *(larg.=(0,66+0,3)/2)		20,000	0,480	2,550	24,480		
	OS07 - Concio n. 2,6 *(larg.=(0,66+0,3)/2)		20,000	0,480	2,550	24,480		
	OS07 - Concio n. 3,1 *(larg.=(0,59+0,3)/2)		20,000	0,445	2,050	18,245		
	OS07 - Concio n. 3,2 *(larg.=(0,59+0,3)/2)		20,000	0,445	2,050	18,245		
	OS07 - Concio n. 3,3 *(larg.=(0,59+0,3)/2)		20,000	0,445	2,050	18,245		
	OS07 - Concio n. 3,4 *(larg.=(0,59+0,3)/2)		15,000	0,445	2,050	13,684		
	Dente CLS							
	OS07 - Concio n. 1,1		19,500	0,750	0,450	6,581		
	OS07 - Concio n. 1,2		20,000	0,750	0,450	6,750		
	OS07 - Concio n. 1,3		20,000	0,750	0,450	6,750		
	OS07 - Concio n. 2,1		20,000	0,750	0,450	6,750		
	OS07 - Concio n. 2,2		20,000	0,750	0,450	6,750		
	OS07 - Concio n. 2,3		20,000	0,750	0,450	6,750		
	OS07 - Concio n. 2,4		20,000	0,750	0,450	6,750		
	OS07 - Concio n. 2,5		20,000	0,750	0,450	6,750		
	OS07 - Concio n. 2,6		20,000	0,750	0,450	6,750		
	OS07 - Concio n. 3,1		20,000	0,750	0,450	6,750		
	OS07 - Concio n. 3,2		20,000	0,750	0,450	6,750		
	OS07 - Concio n. 3,3		20,000	0,750	0,450	6,750		
	OS07 - Concio n. 3,4		15,000	0,750	0,450	5,063		
	SOMMANO m³					395,560		
2935 / 225 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 351 - Lotto4 - OS07 - MURO IN CA SX DAL KM 9+901 AL KM 10+146 * SbCat 80 - MS.E - Elevazione							
	OS07 - Concio n. 1,1 *(lung.=19,5+(0,74+0,3)/2)	2,000	20,020		3,050	122,122		
	OS07 - Concio n. 1,2 *(lung.=20+(0,74+0,3)/2)	2,000	20,520		3,050	125,172		
	OS07 - Concio n. 1,3 *(lung.=20+(0,74+0,3)/2)	2,000	20,520		3,050	125,172		
	A R I P O R T A R E					372,466		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					372,466		
	OS07 - Concio n. 2,1 *(lung.=20+(0,66+0,3)/2)	2,000	20,480		2,550	104,448		
	OS07 - Concio n. 2,2 *(lung.=20+(0,66+0,3)/2)	2,000	20,480		2,550	104,448		
	OS07 - Concio n. 2,3 *(lung.=20+(0,66+0,3)/2)	2,000	20,480		2,550	104,448		
	OS07 - Concio n. 2,4 *(lung.=20+(0,66+0,3)/2)	2,000	20,480		2,550	104,448		
	OS07 - Concio n. 2,5 *(lung.=20+(0,66+0,3)/2)	2,000	20,480		2,550	104,448		
	OS07 - Concio n. 2,6 *(lung.=20+(0,66+0,3)/2)	2,000	20,480		2,550	104,448		
	OS07 - Concio n. 3,1 *(lung.=20+(0,59+0,3)/2)	2,000	20,445		2,050	83,825		
	OS07 - Concio n. 3,2 *(lung.=20+(0,59+0,3)/2)	2,000	20,445		2,050	83,825		
	OS07 - Concio n. 3,3 *(lung.=20+(0,59+0,3)/2)	2,000	20,445		2,050	83,825		
	OS07 - Concio n. 3,4 *(lung.=15+(0,59+0,3)/2)	2,000	15,445		2,050	63,325		
	Dente CASSERI							
	OS07 - Concio n. 1,1 *(larg.=0,45*3)		19,500	1,350		26,325		
	OS07 - Concio n. 1,2 *(larg.=0,45*3)		20,000	1,350		27,000		
	OS07 - Concio n. 1,3 *(larg.=0,45*3)		20,000	1,350		27,000		
	OS07 - Concio n. 2,1 *(larg.=0,45*3)		20,000	1,350		27,000		
	OS07 - Concio n. 2,2 *(larg.=0,45*3)		20,000	1,350		27,000		
	OS07 - Concio n. 2,3 *(larg.=0,45*3)		20,000	1,350		27,000		
	OS07 - Concio n. 2,4 *(larg.=0,45*3)		20,000	1,350		27,000		
	OS07 - Concio n. 2,5 *(larg.=0,45*3)		20,000	1,350		27,000		
	OS07 - Concio n. 2,6 *(larg.=0,45*3)		20,000	1,350		27,000		
	OS07 - Concio n. 3,1 *(larg.=0,45*3)		20,000	1,350		27,000		
	OS07 - Concio n. 3,2 *(larg.=0,45*3)		20,000	1,350		27,000		
	OS07 - Concio n. 3,3 *(larg.=0,45*3)		20,000	1,350		27,000		
	OS07 - Concio n. 3,4 *(larg.=0,45*3)		15,000	1,350		20,250		
	SOMMANO m²					1´657,529		
2936 / 226 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 351 - Lotto4 - OS07 - MURO IN CA SX DAL KM 9+901 AL KM 10+146 * SbCat 80 - MS.E - Elevazione Vedi tabella ferri							
	OS07 - Concio n. 1,1	8861,660			0,500	4´430,830		
	OS07 - Concio n. 1,2	8861,660			0,500	4´430,830		
	OS07 - Concio n. 1,3	8861,660			0,500	4´430,830		
	OS07 - Concio n. 2,1	8576,100			0,500	4´288,050		
	OS07 - Concio n. 2,2	8576,100			0,500	4´288,050		
	OS07 - Concio n. 2,3	8576,100			0,500	4´288,050		
	OS07 - Concio n. 2,4	8576,100			0,500	4´288,050		
	OS07 - Concio n. 2,5	8576,100			0,500	4´288,050		
	OS07 - Concio n. 2,6	8576,100			0,500	4´288,050		
	OS07 - Concio n. 3,1	7967,670			0,500	3´983,835		
	OS07 - Concio n. 3,2	7967,670			0,500	3´983,835		
	OS07 - Concio n. 3,3	7967,670			0,500	3´983,835		
	OS07 - Concio n. 3,4	6291,320			0,500	3´145,660		
	PARAMENTO		411,540		90,000	37´038,600		
	CORDOLO		82,542		200,000	16´508,400		
	SOMMANO kg					107´664,955		
2937 / 2594 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 351 - Lotto4 - OS07 - MURO IN CA SX DAL KM 9+901 AL KM 10+146 *							
	SbCat 80 - MS.E - Elevazione							
	OS07 - Concio n. 1,1		19,500		3,050	-59,475		
	OS07 - Concio n. 1,2		20,000		3,050	-61,000		
	OS07 - Concio n. 1,3		20,000		3,050	-61,000		
	OS07 - Concio n. 2,1		20,000		2,550	-51,000		
	OS07 - Concio n. 2,2		20,000		2,550	-51,000		
	OS07 - Concio n. 2,3		20,000		2,550	-51,000		
	OS07 - Concio n. 2,4		20,000		2,550	-51,000		
	OS07 - Concio n. 2,5		20,000		2,550	-51,000		
	OS07 - Concio n. 2,6		20,000		2,550	-51,000		
	OS07 - Concio n. 3,1		20,000		2,050	-41,000		
	OS07 - Concio n. 3,2		20,000		2,050	-41,000		
	OS07 - Concio n. 3,3		20,000		2,050	-41,000		
	OS07 - Concio n. 3,4		15,000		2,050	-30,750		
	SI DETRAGGONO m²					-641,225		
	Parziale MS.E - Elevazione (SbCat 80) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	MS.F - Opere di finitura (SbCat 83)							
2938 / 227 B.08.002.2.a	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA							
	Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 351 - Lotto4 - OS07 - MURO IN CA SX DAL KM 9+901 AL KM 10+146 *							
	SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura							
	OS07 - Concio n. 1,1		19,500		0,700	13,650		
	OS07 - Concio n. 1,2		20,000		0,700	14,000		
	OS07 - Concio n. 1,3		20,000		0,700	14,000		
	OS07 - Concio n. 2,1		20,000		0,700	14,000		
	OS07 - Concio n. 2,2		20,000		0,700	14,000		
	OS07 - Concio n. 2,3		20,000		0,700	14,000		
	OS07 - Concio n. 2,4		20,000		0,700	14,000		
	OS07 - Concio n. 2,5		20,000		0,700	14,000		
	OS07 - Concio n. 2,6		20,000		0,700	14,000		
	OS07 - Concio n. 3,1		20,000		0,700	14,000		
	OS07 - Concio n. 3,2		20,000		0,700	14,000		
	OS07 - Concio n. 3,3		20,000		0,700	14,000		
	OS07 - Concio n. 3,4		15,000		0,700	10,500		
	SOMMANO m²					178,150		
2939 / 228 B.08.002.1	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI							
	Pannelli in cls aventi la resistenza RCK non inferiore a 30 MPa, armati con rete saldata in tondino d'acciaio, dello spessore da cm 6 a cm10, con una superfice, da adibire a fac ... cavo precedentemente disposto e l'ancoraggio in sommità con bulloni in acciaio inox.							
	Per mq di superfice in verticale.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 351 - Lotto4 - OS07 - MURO IN CA SX DAL KM 9+901 AL KM 10+146 *							
	SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura							
	OS07 - Concio n. 1,1		19,500		3,050	59,475		
	OS07 - Concio n. 1,2		20,000		3,050	61,000		
	OS07 - Concio n. 1,3		20,000		3,050	61,000		
	OS07 - Concio n. 2,1		20,000		2,550	51,000		
	OS07 - Concio n. 2,2		20,000		2,550	51,000		
	OS07 - Concio n. 2,3		20,000		2,550	51,000		
	OS07 - Concio n. 2,4		20,000		2,550	51,000		
	OS07 - Concio n. 2,5		20,000		2,550	51,000		
	OS07 - Concio n. 2,6		20,000		2,550	51,000		
	OS07 - Concio n. 3,1		20,000		2,050	41,000		
	OS07 - Concio n. 3,2		20,000		2,050	41,000		
	OS07 - Concio n. 3,3		20,000		2,050	41,000		
	OS07 - Concio n. 3,4		15,000		2,050	30,750		
	SOMMANO m²					641,225		
2940 / 2570 PA.OC.0096	Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento armato a vista, composto da ..ondo da computarsi a parte. pigmentata tinte scure							
	Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	armato a vista, composto da .....e acriliche in emulsione, - pigmentata tinte scure SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 351 - Lotto4 - OS07 - MURO IN CA SX DAL KM 9+901 AL KM 10+146 * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura							
	OS07 - Concio n. 1,1		19,500		3,050	59,475		
	OS07 - Concio n. 1,2		20,000		3,050	61,000		
	OS07 - Concio n. 1,3		20,000		3,050	61,000		
	OS07 - Concio n. 2,1		20,000		2,550	51,000		
	OS07 - Concio n. 2,2		20,000		2,550	51,000		
	OS07 - Concio n. 2,3		20,000		2,550	51,000		
	OS07 - Concio n. 2,4		20,000		2,550	51,000		
	OS07 - Concio n. 2,5		20,000		2,550	51,000		
	OS07 - Concio n. 2,6		20,000		2,550	51,000		
	OS07 - Concio n. 3,1		20,000		2,050	41,000		
	OS07 - Concio n. 3,2		20,000		2,050	41,000		
	OS07 - Concio n. 3,3		20,000		2,050	41,000		
	OS07 - Concio n. 3,4		15,000		2,050	30,750		
	SOMMANO m²					641,225		
2941 / 3028 B.08.002.2.b	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - CON RISALTI DELLO SPESSORE DA CM 3 A CM 6 Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 351 - Lotto4 - OS07 - MURO IN CA SX DAL KM 9+901 AL KM 10+146 * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura							
	OS07 - Concio n. 1,1		19,500		3,050	59,475		
	OS07 - Concio n. 1,2		20,000		3,050	61,000		
	OS07 - Concio n. 1,3		20,000		3,050	61,000		
	OS07 - Concio n. 2,1		20,000		2,550	51,000		
	OS07 - Concio n. 2,2		20,000		2,550	51,000		
	OS07 - Concio n. 2,3		20,000		2,550	51,000		
	OS07 - Concio n. 2,4		20,000		2,550	51,000		
	OS07 - Concio n. 2,5		20,000		2,550	51,000		
	OS07 - Concio n. 2,6		20,000		2,550	51,000		
	OS07 - Concio n. 3,1		20,000		2,050	41,000		
	OS07 - Concio n. 3,2		20,000		2,050	41,000		
	OS07 - Concio n. 3,3		20,000		2,050	41,000		
	OS07 - Concio n. 3,4		15,000		2,050	30,750		
	SOMMANO m²					641,225		
	Parziale MS.F - Opere di finitura (SbCat 83) euro							
	Parziale Lotto4 - OS07 - MURO IN CA SX DAL KM 9+901 AL KM 10+146 * (Cat 351) euro							

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - OS04 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 5+570 AL KM 5+609 * (Cat 352) **MS.E - Elevazione (SbCat 80)**							
2942 / 1397 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 352 - Lotto4 - OS04 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 5+570 AL KM 5+609 * SbCat 80 - MS.E - Elevazione							
	Concio 1		20,000	0,450	1,000	9,000		
	Concio 2		19,100	0,450	1,000	8,595		
	SOMMANO m³					17,595		
2943 / 1398 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 352 - Lotto4 - OS04 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 5+570 AL KM 5+609 * SbCat 80 - MS.E - Elevazione							
	Concio 1 *(lung.=20,000+0,45)	2,000	20,450		1,000	40,900		
	Concio 2 *(lung.=19,10+0,45)	2,000	19,550		1,000	39,100		
	SOMMANO m²					80,000		
2944 / 1399 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 352 - Lotto4 - OS04 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 5+570 AL KM 5+609 * SbCat 80 - MS.E - Elevazione Vedi tabella ferri							
	Concio 1	2545,890			0,500	1´272,945		
	Concio 2	2472,300			0,500	1´236,150		
	SOMMANO kg					2´509,095		
2945 / 2592	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 352 - Lotto4 - OS04 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 5+570 AL KM 5+609 * SbCat 80 - MS.E - Elevazione							
	Concio 1		20,000		1,000	-20,000		
	Concio 2		19,100		1,000	-19,100		
	SI DETRAGGONO m²					-39,100		
	Parziale MS.E - Elevazione (SbCat 80) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	MS.F - Opere di finitura (SbCat 83)							
2946 / 213 B.08.002.1	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI							
	Pannelli in cls aventi la resistenza RCK non inferiore a 30 MPa, armati con rete saldata in tondino d'acciaio, dello spessore da cm 6 a cm10, con una superfice, da adibire a fac ... cavo precedentemente disposto e l'ancoraggio in sommità con bulloni in acciaio inox. Per mq di superfice in verticale. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 352 - Lotto4 - OS04 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 5+570 AL KM 5+609 * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura							
	Concio 1		20,000		1,000	20,000		
	Concio 2		19,100		1,000	19,100		
	SOMMANO m²					39,100		
2947 / 2568 PA.OC.0096	Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento armato a vista, composto da ..ondo da computarsi a parte. pigmentata tinte scure Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento armato a vista, composto da …..e acriliche in emulsione, - pigmentata tinte scure SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 352 - Lotto4 - OS04 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 5+570 AL KM 5+609 * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura							
	Concio 1		20,000		1,000	20,000		
	Concio 2		19,100		1,000	19,100		
	SOMMANO m²					39,100		
2948 / 3026 B.08.002.2.b	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - CON RISALTI DELLO SPESSORE DA CM 3 A CM 6							
	Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 352 - Lotto4 - OS04 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 5+570 AL KM 5+609 * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura							
	Concio 1		20,000		1,000	20,000		
	Concio 2		19,100		1,000	19,100		
	SOMMANO m²					39,100		
	Parziale MS.F - Opere di finitura (SbCat 83) euro							
	Parziale Lotto4 - OS04 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 5+570 AL KM 5+609 * (Cat 352) euro							

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - OS08 - MURO IN CA DX DAL KM 12+730 AL KM 12+766 * (Cat 353) **MS.E - Elevazione (SbCat 80)**							
2949 / 278 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 353 - Lotto4 - OS08 - MURO IN CA DX DAL KM 12+730 AL KM 12+766 * SbCat 80 - MS.E - Elevazione CLS							
	Concio 1 *(larg.=(0,75+0,30)/2)		24,600	0,525	7,000	90,405		
	Concio 2 *(larg.=(0,75+0,30)/2)		20,000	0,525	7,000	73,500		
	DENTE							
	Concio 1		24,600	0,750	0,450	8,303		
	Concio 2		20,000	0,750	0,450	6,750		
	SOMMANO m³					178,958		
2950 / 279 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 353 - Lotto4 - OS08 - MURO IN CA DX DAL KM 12+730 AL KM 12+766 * SbCat 80 - MS.E - Elevazione CLS							
	Concio 1 *(lung.=24,600+(0,75+0,30)/2)	2,000	25,125		7,000	351,750		
	Concio 2 *(lung.=20,000+(0,75+0,30)/2)	2,000	20,525		7,000	287,350		
	DENTE							
	Concio 1 *(H/peso=0,450*3)		24,600		1,350	33,210		
	Concio 2 *(H/peso=0,450*3)		20,000		1,350	27,000		
	SOMMANO m²					699,310		
2951 / 280 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 353 - Lotto4 - OS08 - MURO IN CA DX DAL KM 12+730 AL KM 12+766 *							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	SbCat 80 - MS.E - Elevazione Vedi tabella ferri Concio 1 Concio 2	 39971,150 33233,170			 0,500 0,500	 19´985,575 16´616,585		
	SOMMANO kg					36´602,160		
2952 / 2595 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 353 - Lotto4 - OS08 - MURO IN CA DX DAL KM 12+730 AL KM 12+766 * SbCat 80 - MS.E - Elevazione							
	Concio 1		24,600		7,000	-172,200		
	Concio 2		20,000		7,000	-140,000		
	SI DETRAGGONO m²					-312,200		
	Parziale MS.E - Elevazione (SbCat 80) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	MS.F - Opere di finitura (SbCat 83)							
2953 / 281 B.08.002.1	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI							
	Pannelli in cls aventi la resistenza RCK non inferiore a 30 MPa, armati con rete saldata in tondino d'acciaio, dello spessore da cm 6 a cm10, con una superfice, da adibire a fac ... cavo precedentemente disposto e l'ancoraggio in sommità con bulloni in acciaio inox. Per mq di superfice in verticale. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 353 - Lotto4 - OS08 - MURO IN CA DX DAL KM 12+730 AL KM 12+766 * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura							
	Concio 1		24,600		7,000	172,200		
	Concio 2		20,000		7,000	140,000		
	SOMMANO m²					312,200		
2954 / 282 B.08.002.2.a	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA							
	Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 353 - Lotto4 - OS08 - MURO IN CA DX DAL KM 12+730 AL KM 12+766 * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura							
	Concio 1		24,600		0,700	17,220		
	Concio 2		20,000		0,700	14,000		
	SOMMANO m²					31,220		
2955 / 2571 PA.OC.0096	Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento armato a vista, composto da ..ondo da computarsi a parte. pigmentata tinte scure Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento armato a vista, composto da …..e acriliche in emulsione, - pigmentata tinte scure SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 353 - Lotto4 - OS08 - MURO IN CA DX DAL KM 12+730 AL KM 12+766 * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura							
	Concio 1		24,600		7,000	172,200		
	Concio 2		20,000		7,000	140,000		
	SOMMANO m²					312,200		
2956 / 3029 B.08.002.2.b	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - CON RISALTI DELLO SPESSORE DA CM 3 A CM 6							
	Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 353 - Lotto4 - OS08 - MURO IN CA DX DAL KM 12+730 AL KM 12+766 * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura							
	Concio 1		24,600		7,000	172,200		
	Concio 2		20,000		7,000	140,000		
	SOMMANO m²					312,200		
	Parziale MS.F - Opere di finitura (SbCat 83) euro							
	Parziale Lotto4 - OS08 - MURO IN CA DX DAL KM 12+730 AL KM 12+766 * (Cat 353) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - OS10 - MURO IN CA SX DAL KM 12+817 AL KM 12+877 * (Cat 354) **MS.E - Elevazione (SbCat 80)**							
2957 / 283 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 354 - Lotto4 - OS10 - MURO IN CA SX DAL KM 12+817 AL KM 12+877 * SbCat 80 - MS.E - Elevazione Spiccato CLS							
	OS10 - Concio n. 1,1 *(larg.=(1,09+0,3)/2)		20,000	0,695	5,550	77,145		
	OS10 - Concio n. 1,2 *(larg.=(1,09+0,3)/2)		20,000	0,695	5,550	77,145		
	OS07 - Concio n. 1,3 *(larg.=(1,09+0,3)/2)		20,000	0,695	5,550	77,145		
	Dente CLS							
	OS10 - Concio n. 1,1		20,000	0,750	0,450	6,750		
	OS10 - Concio n. 1,2		20,000	0,750	0,450	6,750		
	OS10 - Concio n. 1,3		20,000	0,750	0,450	6,750		
	SOMMANO m³					251,685		
2958 / 284 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 354 - Lotto4 - OS10 - MURO IN CA SX DAL KM 12+817 AL KM 12+877 * SbCat 80 - MS.E - Elevazione Spiccato CASSERI							
	OS10 - Concio n. 1,1 *(lung.=20+(1,09+0,3)/2)	2,000	20,695		5,550	229,715		
	OS10 - Concio n. 1,2 *(lung.=20+(1,09+0,3)/2)	2,000	20,695		5,550	229,715		
	OS10 - Concio n. 1,3 *(lung.=20+(1,09+0,3)/2)	2,000	20,695		5,550	229,715		
	Dente CASSERI							
	OS10 - Concio n. 1,1 *(larg.=0,45*3)		20,000	1,350		27,000		
	OS10 - Concio n. 1,2 *(larg.=0,45*3)		20,000	1,350		27,000		
	OS10 - Concio n. 1,3 *(larg.=0,45*3)		20,000	1,350		27,000		
	SOMMANO m²					770,145		
2959 / 285 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 354 - Lotto4 - OS10 - MURO IN CA SX DAL KM 12+817 AL KM 12+877 * SbCat 80 - MS.E - Elevazione Vedi tabella ferri							
	OS10 - Concio n. 1,1	25897,980			0,500	12´948,990		
	OS10 - Concio n. 1,2	25298,140			0,500	12´649,070		
	OS10 - Concio n. 1,3	25298,140			0,500	12´649,070		
	SOMMANO kg					38´247,130		
2960 / 2596 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 354 - Lotto4 - OS10 - MURO IN CA SX DAL KM 12+817 AL KM 12+877 * SbCat 80 - MS.E - Elevazione							
	OS10 - Concio n. 1,1		20,000		5,550	-111,000		
	OS10 - Concio n. 1,2		20,000		5,550	-111,000		
	OS10 - Concio n. 1,3		20,000		5,550	-111,000		
	SI DETRAGGONO m²					-333,000		
	Parziale MS.E - Elevazione (SbCat 80) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	MS.F - Opere di finitura (SbCat 83)							
2961 / 286 B.08.002.1	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI							
	Pannelli in cls aventi la resistenza RCK non inferiore a 30 MPa, armati con rete saldata in tondino d'acciaio, dello spessore da cm 6 a cm10, con una superfice, da adibire a fac ... cavo precedentemente disposto e l'ancoraggio in sommità con bulloni in acciaio inox. Per mq di superfice in verticale. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 354 - Lotto4 - OS10 - MURO IN CA SX DAL KM 12+817 AL KM 12+877 * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura							
	OS10 - Concio n. 1,1		20,000		5,550	111,000		
	OS10 - Concio n. 1,2		20,000		5,550	111,000		
	OS10 - Concio n. 1,3		20,000		5,550	111,000		
	SOMMANO m²					333,000		
2962 / 287 B.08.002.2.a	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA							
	Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 354 - Lotto4 - OS10 - MURO IN CA SX DAL KM 12+817 AL KM 12+877 * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura							
	OS10 - Concio n. 1,1		20,000		0,700	14,000		
	OS10 - Concio n. 1,2		20,000		0,700	14,000		
	OS10 - Concio n. 1,3		20,000		0,700	14,000		
	SOMMANO m²					42,000		
2963 / 2572 PA.OC.0096	Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento armato a vista, composto da ..ondo da computarsi a parte. pigmentata tinte scure Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento armato a vista, composto da …..e acriliche in emulsione, - pigmentata tinte scure SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 354 - Lotto4 - OS10 - MURO IN CA SX DAL KM 12+817 AL KM 12+877 * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura							
	OS10 - Concio n. 1,1		20,000		5,550	111,000		
	OS10 - Concio n. 1,2		20,000		5,550	111,000		
	OS10 - Concio n. 1,3		20,000		5,550	111,000		
	SOMMANO m²					333,000		
2964 / 3030 B.08.002.2.b	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - CON RISALTI DELLO SPESSORE DA CM 3 A CM 6							
	Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 354 - Lotto4 - OS10 - MURO IN CA SX DAL KM 12+817 AL KM 12+877 * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura							
	OS10 - Concio n. 1,1		20,000		5,550	111,000		
	OS10 - Concio n. 1,2		20,000		5,550	111,000		
	OS10 - Concio n. 1,3		20,000		5,550	111,000		
	SOMMANO m²					333,000		
	Parziale MS.F - Opere di finitura (SbCat 83) euro							
	Parziale Lotto4 - OS10 - MURO IN CA SX DAL KM 12+817 AL KM 12+877 * (Cat 354) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - OS11 - MURO IN CA DX DAL KM 12+856 AL KM 12+12+896 * (Cat 355) **MS.E - Elevazione (SbCat 80)**							
2965 / 292 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 355 - Lotto4 - OS11 - MURO IN CA DX DAL KM 12+856 AL KM 12+12+896 * SbCat 80 - MS.E - Elevazione Spiccato CLS							
	OS11 - Concio n. 1,1 *(larg.=(1,09+0,3)/2)		24,600	0,695	5,550	94,888		
	OS11 - Concio n. 1,2 *(larg.=(1,09+0,3)/2)		20,000	0,695	5,550	77,145		
	Dente CLS							
	OS11 - Concio n. 1,1		24,600	0,750	0,450	8,303		
	OS11 - Concio n. 1,2		20,000	0,750	0,450	6,750		
	SOMMANO m³					187,086		
2966 / 293 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 355 - Lotto4 - OS11 - MURO IN CA DX DAL KM 12+856 AL KM 12+12+896 * SbCat 80 - MS.E - Elevazione Spiccato CASSERI							
	OS11 - Concio n. 1,1 *(lung.=24,6+(1,09+0,3)/2)	2,000	25,295		5,550	280,775		
	OS11 - Concio n. 1,2 *(lung.=20+(1,09+0,3)/2)	2,000	20,695		5,550	229,715		
	Dente CASSERI							
	OS11 - Concio n. 1,1 *(larg.=0,45*3)		24,600	1,350		33,210		
	OS11 - Concio n. 1,2 *(larg.=0,45*3)		20,000	1,350		27,000		
	SOMMANO m²					570,700		
2967 / 294 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 355 - Lotto4 - OS11 - MURO IN CA DX DAL KM 12+856 AL KM 12+12+896 *							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	SbCat 80 - MS.E - Elevazione Vedi tabella ferri							
	OS11 - Concio n. 1,1	35894,250			0,500	17´947,125		
	OS11 - Concio n. 1,2	29977,830			0,500	14´988,915		
	SOMMANO kg					32´936,040		
2968 / 2598 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 355 - Lotto4 - OS11 - MURO IN CA DX DAL KM 12+856 AL KM 12+12+896 * SbCat 80 - MS.E - Elevazione							
	OS11 - Concio n. 1,1		24,600		5,550	-136,530		
	OS11 - Concio n. 1,2		20,000		5,550	-111,000		
	SI DETRAGGONO m²					-247,530		
	Parziale MS.E - Elevazione (SbCat 80) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	MS.F - Opere di finitura (SbCat 83)							
2969 / 295 B.08.002.1	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI Pannelli in cls aventi la resistenza RCK non inferiore a 30 MPa, armati con rete saldata in tondino d'acciaio, dello spessore da cm 6 a cm10, con una superfice, da adibire a fac ... cavo precedentemente disposto e l'ancoraggio in sommità con bulloni in acciaio inox. Per mq di superfice in verticale. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 355 - Lotto4 - OS11 - MURO IN CA DX DAL KM 12+856 AL KM 12+12+896 * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura OS11 - Concio n. 1,1		24,600		5,550	136,530		
	OS11 - Concio n. 1,2		20,000		5,550	111,000		
	SOMMANO m²					247,530		
2970 / 296 B.08.002.2.a	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 355 - Lotto4 - OS11 - MURO IN CA DX DAL KM 12+856 AL KM 12+12+896 * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura OS11 - Concio n. 1,1		24,600		0,700	17,220		
	OS11 - Concio n. 1,2		20,000		0,700	14,000		
	SOMMANO m²					31,220		
2971 / 2574 PA.OC.0096	Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento armato a vista, composto da ..ondo da computarsi a parte. pigmentata tinte scure Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento armato a vista, composto da …..e acriliche in emulsione, - pigmentata tinte scure SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 355 - Lotto4 - OS11 - MURO IN CA DX DAL KM 12+856 AL KM 12+12+896 * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura OS11 - Concio n. 1,1		24,600		5,550	136,530		
	OS11 - Concio n. 1,2		20,000		5,550	111,000		
	SOMMANO m²					247,530		
2972 / 3032 B.08.002.2.b	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - CON RISALTI DELLO SPESSORE DA CM 3 A CM 6 Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 355 - Lotto4 - OS11 - MURO IN CA DX DAL KM 12+856 AL KM 12+12+896 * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura							
	OS11 - Concio n. 1,1		24,600		5,550	136,530		
	OS11 - Concio n. 1,2		20,000		5,550	111,000		
	SOMMANO m²					247,530		
	Parziale MS.F - Opere di finitura (SbCat 83) euro							
	Parziale Lotto4 - OS11 - MURO IN CA DX DAL KM 12+856 AL KM 12+12+896 * (Cat 355) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - OS17 - MURO IN CA DX DAL KM 16+916 AL KM 17+ 221 * (Cat 358) **MS.E - Elevazione (SbCat 80)**							
2973 / 484 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 358 - Lotto4 - OS17 - MURO IN CA DX DAL KM 16+916 AL KM 17+221 * SbCat 80 - MS.E - Elevazione Spiccato CLS							
	OS17 - Concio n. 1,1,1 *(larg.=(0,52+0,3)/2)		20,000	0,410	1,550	12,710		
	OS17 - Concio n. 1,1,2 *(larg.=(0,52+0,3)/2)		20,000	0,410	1,550	12,710		
	OS17 - Concio n. 2,2,1 *(larg.=(0,64+0,3)/2)		20,000	0,470	2,350	22,090		
	OS17 - Concio n. 3,3,1 *(larg.=(0,74+0,3)/2)		20,000	0,520	3,050	31,720		
	OS17 - Concio n. 3,3,2 *(larg.=(0,74+0,3)/2)		20,000	0,520	3,050	31,720		
	OS17 - Concio n. 3,3,3 *(larg.=(0,74+0,3)/2)		20,000	0,520	3,050	31,720		
	OS17 - Concio n. 3,3,4 *(larg.=(0,74+0,3)/2)		20,000	0,520	3,050	31,720		
	OS17 - Concio n. 3,3,5 *(larg.=(0,74+0,3)/2)		20,000	0,520	3,050	31,720		
	OS17 - Concio n. 3,3,6 *(larg.=(0,74+0,3)/2)		20,000	0,520	3,050	31,720		
	OS17 - Concio n. 3,3,7 *(larg.=(0,74+0,3)/2)		20,000	0,520	3,050	31,720		
	OS17 - Concio n. 3,3,8 *(larg.=(0,74+0,3)/2)		20,000	0,520	3,050	31,720		
	OS17 - Concio n. 3,3,9 *(larg.=(0,74+0,3)/2)		20,000	0,520	3,050	31,720		
	OS17 - Concio n. 2,2,2 *(larg.=(0,64+0,3)/2)		20,000	0,470	2,350	22,090		
	OS17 - Concio n. 1,1,3 *(larg.=(0,52+0,3)/2)		20,000	0,410	1,550	12,710		
	OS17 - Concio n. 1,1,4 *(larg.=(0,52+0,3)/2)		20,000	0,410	1,550	12,710		
	OS17 - Concio n. 1,1,5 *(larg.=(0,52+0,3)/2)		20,000	0,410	1,550	12,710		
	OS17 - Concio n. 1,1,6 *(larg.=(0,52+0,3)/2)		20,000	0,410	1,550	12,710		
	OS17 - Concio n. 1,1,7 *(larg.=(0,52+0,3)/2)		20,000	0,410	1,550	12,710		
	OS17 - Concio n. 1,1,8 *(larg.=(0,52+0,3)/2)		20,000	0,410	1,550	12,710		
	OS17 - Concio n. 1,1,9 *(larg.=(0,52+0,3)/2)		20,000	0,410	1,550	12,710		
	OS17 - Concio n. 1,1,10 *(larg.=(0,52+0,3)/2)		20,000	0,410	1,550	12,710		
	OS17 - Concio n. 4,1,1 *(larg.=(0,52+0,3)/2)		7,500	0,410	1,550	4,766		
	Dente CLS							
	OS17 - Concio n. 1,1,1		20,000	0,750	0,450	6,750		
	OS17 - Concio n. 1,1,2		20,000	0,750	0,450	6,750		
	OS17 - Concio n. 2,2,1		20,000	0,750	0,450	6,750		
	OS17 - Concio n. 3,3,1		20,000	0,750	0,450	6,750		
	OS17 - Concio n. 3,3,2		20,000	0,750	0,450	6,750		
	OS17 - Concio n. 3,3,3		20,000	0,750	0,450	6,750		
	OS17 - Concio n. 3,3,4		20,000	0,750	0,450	6,750		
	OS17 - Concio n. 3,3,5		20,000	0,750	0,450	6,750		
	OS17 - Concio n. 3,3,6		20,000	0,750	0,450	6,750		
	OS17 - Concio n. 3,3,7		20,000	0,750	0,450	6,750		
	OS17 - Concio n. 3,3,8		20,000	0,750	0,450	6,750		
	OS17 - Concio n. 3,3,9		20,000	0,750	0,450	6,750		
	OS17 - Concio n. 2,2,2		20,000	0,750	0,450	6,750		
	OS17 - Concio n. 1,1,3		20,000	0,750	0,450	6,750		
	OS17 - Concio n. 1,1,4		20,000	0,750	0,450	6,750		
	OS17 - Concio n. 1,1,5		20,000	0,750	0,450	6,750		
	OS17 - Concio n. 1,1,6		20,000	0,750	0,450	6,750		
	OS17 - Concio n. 1,1,7		20,000	0,750	0,450	6,750		
	OS17 - Concio n. 1,1,8		20,000	0,750	0,450	6,750		
	OS17 - Concio n. 1,1,9		20,000	0,750	0,450	6,750		
	OS17 - Concio n. 1,1,10		20,000	0,750	0,450	6,750		
	OS17 - Concio n. 4,1,1		7,500	0,750	0,450	2,531		
	SOMMANO m³					605,807		
2974 / 485	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 358 - Lotto4 - OS17 - MURO IN CA DX DAL KM 16+916 AL KM 17+221 *							
	SbCat 80 - MS.E - Elevazione							
	Spiccato CASSERI							
	OS17 - Concio n. 1,1,1 *(lung.=20+(0,52+0,3)/2)	2,000	20,410		1,550	63,271		
	OS17 - Concio n. 1,1,2 *(lung.=20+(0,52+0,3)/2)	2,000	20,410		1,550	63,271		
	OS17 - Concio n. 2,2,1 *(lung.=20+(0,64+0,3)/2)	2,000	20,470		2,350	96,209		
	OS17 - Concio n. 3,3,1 *(lung.=20+(0,74+0,3)/2)	2,000	20,520		3,050	125,172		
	OS17 - Concio n. 3,3,2 *(lung.=20+(0,74+0,3)/2)	2,000	20,520		3,050	125,172		
	OS17 - Concio n. 3,3,3 *(lung.=20+(0,74+0,3)/2)	2,000	20,520		3,050	125,172		
	OS17 - Concio n. 3,3,4 *(lung.=20+(0,74+0,3)/2)	2,000	20,520		3,050	125,172		
	OS17 - Concio n. 3,3,5 *(lung.=20+(0,74+0,3)/2)	2,000	20,520		3,050	125,172		
	OS17 - Concio n. 3,3,6 *(lung.=20+(0,74+0,3)/2)	2,000	20,520		3,050	125,172		
	OS17 - Concio n. 3,3,7 *(lung.=20+(0,74+0,3)/2)	2,000	20,520		3,050	125,172		
	OS17 - Concio n. 3,3,8 *(lung.=20+(0,74+0,3)/2)	2,000	20,520		3,050	125,172		
	OS17 - Concio n. 3,3,9 *(lung.=20+(0,74+0,3)/2)	2,000	20,520		3,050	125,172		
	OS17 - Concio n. 2,2,2 *(lung.=20+(0,64+0,3)/2)	2,000	20,470		2,350	96,209		
	OS17 - Concio n. 1,1,3 *(lung.=20+(0,52+0,3)/2)	2,000	20,410		1,550	63,271		
	OS17 - Concio n. 1,1,4 *(lung.=20+(0,52+0,3)/2)	2,000	20,410		1,550	63,271		
	OS17 - Concio n. 1,1,5 *(lung.=20+(0,52+0,3)/2)	2,000	20,410		1,550	63,271		
	OS17 - Concio n. 1,1,6 *(lung.=20+(0,52+0,3)/2)	2,000	20,410		1,550	63,271		
	OS17 - Concio n. 1,1,7 *(lung.=20+(0,52+0,3)/2)	2,000	20,410		1,550	63,271		
	OS17 - Concio n. 1,1,8 *(lung.=20+(0,52+0,3)/2)	2,000	20,410		1,550	63,271		
	OS17 - Concio n. 1,1,9 *(lung.=20+(0,52+0,3)/2)	2,000	20,410		1,550	63,271		
	OS17 - Concio n. 1,1,10 *(lung.=20+(0,52+0,3)/2)	2,000	20,410		1,550	63,271		
	OS17 - Concio n. 4,1,1 *(lung.=7,5+(0,52+0,3)/2)	2,000	7,910		1,550	24,521		
	Dente CASSERI							
	OS17 - Concio n. 1,1,1 *(larg.=0,45*3)		20,000	1,350		27,000		
	OS17 - Concio n. 1,1,2 *(larg.=0,45*3)		20,000	1,350		27,000		
	OS17 - Concio n. 2,2,1 *(larg.=0,45*3)		20,000	1,350		27,000		
	OS17 - Concio n. 3,3,1 *(larg.=0,45*3)		20,000	1,350		27,000		
	OS17 - Concio n. 3,3,2 *(larg.=0,45*3)		20,000	1,350		27,000		
	OS17 - Concio n. 3,3,3 *(larg.=0,45*3)		20,000	1,350		27,000		
	OS17 - Concio n. 3,3,4 *(larg.=0,45*3)		20,000	1,350		27,000		
	OS17 - Concio n. 3,3,5 *(larg.=0,45*3)		20,000	1,350		27,000		
	OS17 - Concio n. 3,3,6 *(larg.=0,45*3)		20,000	1,350		27,000		
	OS17 - Concio n. 3,3,7 *(larg.=0,45*3)		20,000	1,350		27,000		
	OS17 - Concio n. 3,3,8 *(larg.=0,45*3)		20,000	1,350		27,000		
	OS17 - Concio n. 3,3,9 *(larg.=0,45*3)		20,000	1,350		27,000		
	OS17 - Concio n. 2,2,2 *(larg.=0,45*3)		20,000	1,350		27,000		
	OS17 - Concio n. 1,1,3 *(larg.=0,45*3)		20,000	1,350		27,000		
	OS17 - Concio n. 1,1,4 *(larg.=0,45*3)		20,000	1,350		27,000		
	OS17 - Concio n. 1,1,5 *(larg.=0,45*3)		20,000	1,350		27,000		
	OS17 - Concio n. 1,1,6 *(larg.=0,45*3)		20,000	1,350		27,000		
	OS17 - Concio n. 1,1,7 *(larg.=0,45*3)		20,000	1,350		27,000		
	OS17 - Concio n. 1,1,8 *(larg.=0,45*3)		20,000	1,350		27,000		
	OS17 - Concio n. 1,1,9 *(larg.=0,45*3)		20,000	1,350		27,000		
	OS17 - Concio n. 1,1,10 *(larg.=0,45*3)		20,000	1,350		27,000		
	OS17 - Concio n. 4,1,1 *(larg.=0,45*3)		7,500	1,350		10,125		
	SOMMANO m²					2´553,322		
2975 / 486 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 358 - Lotto4 - OS17 - MURO IN CA DX DAL KM 16+916 AL KM 17+221 * SbCat 80 - MS.E - Elevazione Vedi tabella ferri							
	OS17 - Concio n. 1,1,1	5867,730			0,500	2´933,865		
	OS17 - Concio n. 1,1,2	5867,730			0,500	2´933,865		
	OS17 - Concio n. 2,2,1	7453,120			0,500	3´726,560		
	OS17 - Concio n. 3,3,1	8541,270			0,500	4´270,635		
	OS17 - Concio n. 3,3,2	8541,270			0,500	4´270,635		
	OS17 - Concio n. 3,3,3	8541,270			0,500	4´270,635		
	OS17 - Concio n. 3,3,4	8541,270			0,500	4´270,635		
	OS17 - Concio n. 3,3,5	8541,270			0,500	4´270,635		
	OS17 - Concio n. 3,3,6	8541,270			0,500	4´270,635		
	OS17 - Concio n. 3,3,7	8541,270			0,500	4´270,635		
	OS17 - Concio n. 3,3,8	8541,270			0,500	4´270,635		
	OS17 - Concio n. 3,3,9	8541,270			0,500	4´270,635		
	OS17 - Concio n. 2,2,2	7453,120			0,500	3´726,560		
	OS17 - Concio n. 1,1,3	5867,730			0,500	2´933,865		
	OS17 - Concio n. 1,1,4	5867,730			0,500	2´933,865		
	OS17 - Concio n. 1,1,5	5867,730			0,500	2´933,865		
	OS17 - Concio n. 1,1,6	5867,730			0,500	2´933,865		
	OS17 - Concio n. 1,1,7	5867,730			0,500	2´933,865		
	OS17 - Concio n. 1,1,8	5867,730			0,500	2´933,865		
	OS17 - Concio n. 1,1,9	5867,730			0,500	2´933,865		
	OS17 - Concio n. 1,1,10	5867,730			0,500	2´933,865		
	OS17 - Concio n. 4,1,1	3813,420			0,500	1´906,710		
	S O M M A N O kg					77´134,195		
2976 / 2609 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 358 - Lotto4 - OS17 - MURO IN CA DX DAL KM 16+916 AL KM 17+221 * SbCat 80 - MS.E - Elevazione							
	OS17 - Concio n. 1,1,1		20,000		1,550	-31,000		
	OS17 - Concio n. 1,1,2		20,000		1,550	-31,000		
	OS17 - Concio n. 2,2,1		20,000		2,350	-47,000		
	OS17 - Concio n. 3,3,1		20,000		3,050	-61,000		
	OS17 - Concio n. 3,3,2		20,000		3,050	-61,000		
	OS17 - Concio n. 3,3,3		20,000		3,050	-61,000		
	OS17 - Concio n. 3,3,4		20,000		3,050	-61,000		
	OS17 - Concio n. 3,3,5		20,000		3,050	-61,000		
	OS17 - Concio n. 3,3,6		20,000		3,050	-61,000		
	OS17 - Concio n. 3,3,7		20,000		3,050	-61,000		
	OS17 - Concio n. 3,3,8		20,000		3,050	-61,000		
	OS17 - Concio n. 3,3,9		20,000		3,050	-61,000		
	OS17 - Concio n. 2,2,2		20,000		2,350	-47,000		
	OS17 - Concio n. 1,1,3		20,000		1,550	-31,000		
	OS17 - Concio n. 1,1,4		20,000		1,550	-31,000		
	OS17 - Concio n. 1,1,5		20,000		1,550	-31,000		
	OS17 - Concio n. 1,1,6		20,000		1,550	-31,000		
	OS17 - Concio n. 1,1,7		20,000		1,550	-31,000		
	OS17 - Concio n. 1,1,8		20,000		1,550	-31,000		
	OS17 - Concio n. 1,1,9		20,000		1,550	-31,000		
	OS17 - Concio n. 1,1,10		20,000		1,550	-31,000		
	OS17 - Concio n. 4,1,1		7,500		1,550	-11,625		
	A R I P O R T A R E					-964,625		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					-964,625		
	SI DETRAGGONO m²					-964,625		
	Parziale MS.E - Elevazione (SbCat 80) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	MS.F - Opere di finitura (SbCat 83)							
2977 / 487 B.08.002.1	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI							
	Pannelli in cls aventi la resistenza RCK non inferiore a 30 MPa, armati con rete saldata in tondino d'acciaio, dello spessore da cm 6 a cm10, con una superfice, da adibire a fac ... cavo precedentemente disposto e l'ancoraggio in sommità con bulloni in acciaio inox. Per mq di superfice in verticale. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 358 - Lotto4 - OS17 - MURO IN CA DX DAL KM 16+916 AL KM 17+221 * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura							
	OS17 - Concio n. 1,1,1		20,000		1,550	31,000		
	OS17 - Concio n. 1,1,2		20,000		1,550	31,000		
	OS17 - Concio n. 2,2,1		20,000		2,350	47,000		
	OS17 - Concio n. 3,3,1		20,000		3,050	61,000		
	OS17 - Concio n. 3,3,2		20,000		3,050	61,000		
	OS17 - Concio n. 3,3,3		20,000		3,050	61,000		
	OS17 - Concio n. 3,3,4		20,000		3,050	61,000		
	OS17 - Concio n. 3,3,5		20,000		3,050	61,000		
	OS17 - Concio n. 3,3,6		20,000		3,050	61,000		
	OS17 - Concio n. 3,3,7		20,000		3,050	61,000		
	OS17 - Concio n. 3,3,8		20,000		3,050	61,000		
	OS17 - Concio n. 3,3,9		20,000		3,050	61,000		
	OS17 - Concio n. 2,2,2		20,000		2,350	47,000		
	OS17 - Concio n. 1,1,3		20,000		1,550	31,000		
	OS17 - Concio n. 1,1,4		20,000		1,550	31,000		
	OS17 - Concio n. 1,1,5		20,000		1,550	31,000		
	OS17 - Concio n. 1,1,6		20,000		1,550	31,000		
	OS17 - Concio n. 1,1,7		20,000		1,550	31,000		
	OS17 - Concio n. 1,1,8		20,000		1,550	31,000		
	OS17 - Concio n. 1,1,9		20,000		1,550	31,000		
	OS17 - Concio n. 1,1,10		20,000		1,550	31,000		
	OS17 - Concio n. 4,1,1		7,500		1,550	11,625		
	SOMMANO m²					964,625		
2978 / 488 B.08.002.2.a	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA							
	Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 358 - Lotto4 - OS17 - MURO IN CA DX DAL KM 16+916 AL KM 17+221 * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura Posizionata sulla testa del muro							
			427,500		0,700	299,250		
	SOMMANO m²					299,250		
2979 / 2585 PA.OC.0096	Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento armato a vista, composto da ..ondo da computarsi a parte. pigmentata tinte scure Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento armato a vista, composto da …..e acriliche in emulsione, - pigmentata tinte scure							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 358 - Lotto4 - OS17 - MURO IN CA DX DAL KM 16+916 AL KM 17+221 *							
	SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura							
	OS17 - Concio n. 1,1,1		20,000		1,550	31,000		
	OS17 - Concio n. 1,1,2		20,000		1,550	31,000		
	OS17 - Concio n. 2,2,1		20,000		2,350	47,000		
	OS17 - Concio n. 3,3,1		20,000		3,050	61,000		
	OS17 - Concio n. 3,3,2		20,000		3,050	61,000		
	OS17 - Concio n. 3,3,3		20,000		3,050	61,000		
	OS17 - Concio n. 3,3,4		20,000		3,050	61,000		
	OS17 - Concio n. 3,3,5		20,000		3,050	61,000		
	OS17 - Concio n. 3,3,6		20,000		3,050	61,000		
	OS17 - Concio n. 3,3,7		20,000		3,050	61,000		
	OS17 - Concio n. 3,3,8		20,000		3,050	61,000		
	OS17 - Concio n. 3,3,9		20,000		3,050	61,000		
	OS17 - Concio n. 2,2,2		20,000		2,350	47,000		
	OS17 - Concio n. 1,1,3		20,000		1,550	31,000		
	OS17 - Concio n. 1,1,4		20,000		1,550	31,000		
	OS17 - Concio n. 1,1,5		20,000		1,550	31,000		
	OS17 - Concio n. 1,1,6		20,000		1,550	31,000		
	OS17 - Concio n. 1,1,7		20,000		1,550	31,000		
	OS17 - Concio n. 1,1,8		20,000		1,550	31,000		
	OS17 - Concio n. 1,1,9		20,000		1,550	31,000		
	OS17 - Concio n. 1,1,10		20,000		1,550	31,000		
	OS17 - Concio n. 4,1,1		7,500		1,550	11,625		
	SOMMANO m²					964,625		
2980 / 3043 B.08.002.2.b	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - CON RISALTI DELLO SPESSORE DA CM 3 A CM 6							
	Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 358 - Lotto4 - OS17 - MURO IN CA DX DAL KM 16+916 AL KM 17+221 *							
	SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura							
	OS17 - Concio n. 1,1,1		20,000		1,550	31,000		
	OS17 - Concio n. 1,1,2		20,000		1,550	31,000		
	OS17 - Concio n. 2,2,1		20,000		2,350	47,000		
	OS17 - Concio n. 3,3,1		20,000		3,050	61,000		
	OS17 - Concio n. 3,3,2		20,000		3,050	61,000		
	OS17 - Concio n. 3,3,3		20,000		3,050	61,000		
	OS17 - Concio n. 3,3,4		20,000		3,050	61,000		
	OS17 - Concio n. 3,3,5		20,000		3,050	61,000		
	OS17 - Concio n. 3,3,6		20,000		3,050	61,000		
	OS17 - Concio n. 3,3,7		20,000		3,050	61,000		
	OS17 - Concio n. 3,3,8		20,000		3,050	61,000		
	OS17 - Concio n. 3,3,9		20,000		3,050	61,000		
	OS17 - Concio n. 2,2,2		20,000		2,350	47,000		
	OS17 - Concio n. 1,1,3		20,000		1,550	31,000		
	OS17 - Concio n. 1,1,4		20,000		1,550	31,000		
	OS17 - Concio n. 1,1,5		20,000		1,550	31,000		
	OS17 - Concio n. 1,1,6		20,000		1,550	31,000		
	OS17 - Concio n. 1,1,7		20,000		1,550	31,000		
	OS17 - Concio n. 1,1,8		20,000		1,550	31,000		
	OS17 - Concio n. 1,1,9		20,000		1,550	31,000		
	OS17 - Concio n. 1,1,10		20,000		1,550	31,000		
	OS17 - Concio n. 4,1,1		7,500		1,550	11,625		
	SOMMANO m²					964,625		
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Parziale MS.F - Opere di finitura (SbCat 83) euro							
	Parziale Lotto4 - OS17 - MURO IN CA DX DAL KM 16+916 AL KM 17+221 * (Cat 358) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - OS19 - MURO IN CA SX DAL KM 17+909 AL KM 18+186 * (Cat 361) **MS.E - Elevazione (SbCat 80)**							
2981 / 309 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 361 - Lotto4 - OS19 - MURO IN CA SX DAL KM 17+909 AL KM 18+186 * SbCat 80 - MS.E - Elevazione Spiccato CLS							
	OS19 - Concio n. 1,1 *(larg.=(0,86+0,3)/2)		17,340	0,580	3,155	31,730		
	OS19 - Concio n. 2,1 *(larg.=(0,86+0,3)/2)		20,000	0,580	3,100	35,960		
	OS19 - Concio n. 2,2 *(larg.=(0,74+0,3)/2)		20,000	0,520	3,100	32,240		
	OS19 - Concio n. 2,3 *(larg.=(0,74+0,3)/2)		20,000	0,520	3,100	32,240		
	OS19 - Concio n. 2,4 *(larg.=(0,74+0,3)/2)		20,000	0,520	3,100	32,240		
	OS19 - Concio n. 2,5 *(larg.=(0,74+0,3)/2)		20,000	0,520	3,100	32,240		
	OS19 - Concio n. 2,6 *(larg.=(0,74+0,3)/2)		20,000	0,520	3,100	32,240		
	OS19 - Concio n. 2,7 *(larg.=(0,74+0,3)/2)		20,000	0,520	3,100	32,240		
	OS19 - Concio n. 2,8 *(larg.=(0,74+0,3)/2)		20,000	0,520	3,100	32,240		
	OS19 - Concio n. 2,9 *(larg.=(0,74+0,3)/2)		20,000	0,520	3,100	32,240		
	OS19 - Concio n. 2,10 *(larg.=(0,74+0,3)/2)		20,000	0,520	3,100	32,240		
	OS19 - Concio n. 2,11 *(larg.=(0,74+0,3)/2)		20,000	0,520	3,100	32,240		
	OS19 - Concio n. 2,12 *(larg.=(0,74+0,3)/2)		20,000	0,520	3,100	32,240		
	OS19 - Concio n. 2,13 *(larg.=(0,74+0,3)/2)		20,000	0,520	3,100	32,240		
	OS19 - Concio n. 2,14 *(larg.=(0,74+0,3)/2)		20,000	0,520	3,100	32,240		
	OS19 - Concio n. 3,1 *(larg.=(0,65+0,3)/2)		15,380	0,475	3,565	26,044		
	Dente CLS							
	OS19 - Concio n. 1,1		17,340	0,420	0,150	1,092		
	OS19 - Concio n. 2,1		20,000	0,420	0,150	1,260		
	OS19 - Concio n. 2,2		20,000	0,420	0,150	1,260		
	OS19 - Concio n. 2,3		20,000	0,420	0,150	1,260		
	OS19 - Concio n. 2,4		20,000	0,420	0,150	1,260		
	OS19 - Concio n. 2,5		20,000	0,420	0,150	1,260		
	OS19 - Concio n. 2,6		20,000	0,420	0,150	1,260		
	OS19 - Concio n. 2,7		20,000	0,420	0,150	1,260		
	OS19 - Concio n. 2,8		20,000	0,420	0,150	1,260		
	OS19 - Concio n. 2,9		20,000	0,420	0,150	1,260		
	OS19 - Concio n. 2,10		20,000	0,420	0,150	1,260		
	OS19 - Concio n. 2,11		20,000	0,420	0,150	1,260		
	OS19 - Concio n. 2,12		20,000	0,420	0,150	1,260		
	OS19 - Concio n. 2,13		20,000	0,420	0,150	1,260		
	OS19 - Concio n. 2,14		20,000	0,420	0,150	1,260		
	OS19 - Concio n. 3,1		15,380	0,420	0,150	0,969		
	SOMMANO m³					532,555		
2982 / 310 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Cat 361 - Lotto4 - OS19 - MURO IN CA SX DAL KM 17+909 AL KM 18+186 *							
	SbCat 80 - MS.E - Elevazione							
	Spiccato CASSERI							
	OS19 - Concio n. 1,1 *(lung.=17,34+(0,86+0,3)/2)	2,000	17,920		3,155	113,075		
	OS19 - Concio n. 2,1 *(lung.=20+(0,86+0,3)/2)	2,000	20,580		3,100	127,596		
	OS19 - Concio n. 2,2 *(lung.=20+(0,74+0,3)/2)	2,000	20,520		3,100	127,224		
	OS19 - Concio n. 2,3 *(lung.=20+(0,74+0,3)/2)	2,000	20,520		3,100	127,224		
	OS19 - Concio n. 2,4 *(lung.=20+(0,74+0,3)/2)	2,000	20,520		3,100	127,224		
	OS19 - Concio n. 2,5 *(lung.=20+(0,74+0,3)/2)	2,000	20,520		3,100	127,224		
	OS19 - Concio n. 2,6 *(lung.=20+(0,74+0,3)/2)	2,000	20,520		3,100	127,224		
	OS19 - Concio n. 2,7 *(lung.=20+(0,74+0,3)/2)	2,000	20,520		3,100	127,224		
	OS19 - Concio n. 2,8 *(lung.=20+(0,74+0,3)/2)	2,000	20,520		3,100	127,224		
	OS19 - Concio n. 2,9 *(lung.=20+(0,74+0,3)/2)	2,000	20,520		3,100	127,224		
	OS19 - Concio n. 2,10 *(lung.=20+(0,74+0,3)/2)	2,000	20,520		3,100	127,224		
	OS19 - Concio n. 2,11 *(lung.=20+(0,74+0,3)/2)	2,000	20,520		3,100	127,224		
	OS19 - Concio n. 2,12 *(lung.=20+(0,74+0,3)/2)	2,000	20,520		3,100	127,224		
	OS19 - Concio n. 2,13 *(lung.=20+(0,74+0,3)/2)	2,000	20,520		3,100	127,224		
	OS19 - Concio n. 2,14 *(lung.=20+(0,74+0,3)/2)	2,000	20,520		3,100	127,224		
	OS19 - Concio n. 3,1 *(lung.=15,38+(0,65+0,3)/2)	2,000	15,855		3,565	113,046		
	Dente CASSERI							
	OS19 - Concio n. 1,1 *(larg.=0,15*3)		17,340	0,450		7,803		
	OS19 - Concio n. 2,1 *(larg.=0,15*3)		20,000	0,450		9,000		
	OS19 - Concio n. 2,2 *(larg.=0,15*3)		20,000	0,450		9,000		
	OS19 - Concio n. 2,3 *(larg.=0,15*3)		20,000	0,450		9,000		
	OS19 - Concio n. 2,4 *(larg.=0,15*3)		20,000	0,450		9,000		
	OS19 - Concio n. 2,5 *(larg.=0,15*3)		20,000	0,450		9,000		
	OS19 - Concio n. 2,6 *(larg.=0,15*3)		20,000	0,450		9,000		
	OS19 - Concio n. 2,7 *(larg.=0,15*3)		20,000	0,450		9,000		
	OS19 - Concio n. 2,8 *(larg.=0,15*3)		20,000	0,450		9,000		
	OS19 - Concio n. 2,9 *(larg.=0,15*3)		20,000	0,450		9,000		
	OS19 - Concio n. 2,10 *(larg.=0,15*3)		20,000	0,450		9,000		
	OS19 - Concio n. 2,11 *(larg.=0,15*3)		20,000	0,450		9,000		
	OS19 - Concio n. 2,12 *(larg.=0,15*3)		20,000	0,450		9,000		
	OS19 - Concio n. 2,13 *(larg.=0,15*3)		20,000	0,450		9,000		
	OS19 - Concio n. 2,14 *(larg.=0,15*3)		20,000	0,450		9,000		
	OS19 - Concio n. 3,1 *(larg.=0,15*3)		15,380	0,450		6,921		
	SOMMANO m²					2´148,353		
2983 / 311 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.							
	Compresa la fornitura e la posa in opera.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 361 - Lotto4 - OS19 - MURO IN CA SX DAL KM 17+909 AL KM 18+186 *							
	SbCat 80 - MS.E - Elevazione							
	Vedi tabella ferri							
	OS19 - Concio n. 1,1	7271,570			0,500	3´635,785		
	OS19 - Concio n. 2,1	6987,000			0,500	3´493,500		
	OS19 - Concio n. 2,2	6987,000			0,500	3´493,500		
	OS19 - Concio n. 2,3	6987,000			0,500	3´493,500		
	OS19 - Concio n. 2,4	6987,000			0,500	3´493,500		
	OS19 - Concio n. 2,5	6987,000			0,500	3´493,500		
	OS19 - Concio n. 2,6	6987,000			0,500	3´493,500		
	OS19 - Concio n. 2,7	6987,000			0,500	3´493,500		
	OS19 - Concio n. 2,8	6987,000			0,500	3´493,500		
	OS19 - Concio n. 2,9	6987,000			0,500	3´493,500		
	OS19 - Concio n. 2,10	6987,000			0,500	3´493,500		
	OS19 - Concio n. 2,11	6987,000			0,500	3´493,500		
	OS19 - Concio n. 2,12	6987,000			0,500	3´493,500		
	OS19 - Concio n. 2,13	6987,000			0,500	3´493,500		
	OS19 - Concio n. 2,14	6987,000			0,500	3´493,500		
	A R I P O R T A R E					52´544,785		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					52´544,785		
	OS19 - Concio n. 3,1	6162,620			0,500	3´081,310		
	SOMMANO kg					55´626,095		
2984 / 2602 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 361 - Lotto4 - OS19 - MURO IN CA SX DAL KM 17+909 AL KM 18+186 *							
	SbCat 80 - MS.E - Elevazione							
	OS19 - Concio n. 1,1		17,340		3,155	-54,708		
	OS19 - Concio n. 2,1		20,000		3,100	-62,000		
	OS19 - Concio n. 2,2		20,000		3,100	-62,000		
	OS19 - Concio n. 2,3		20,000		3,100	-62,000		
	OS19 - Concio n. 2,4		20,000		3,100	-62,000		
	OS19 - Concio n. 2,5		20,000		3,100	-62,000		
	OS19 - Concio n. 2,6		20,000		3,100	-62,000		
	OS19 - Concio n. 2,7		20,000		3,100	-62,000		
	OS19 - Concio n. 2,8		20,000		3,100	-62,000		
	OS19 - Concio n. 2,9		20,000		3,100	-62,000		
	OS19 - Concio n. 2,10		20,000		3,100	-62,000		
	OS19 - Concio n. 2,11		20,000		3,100	-62,000		
	OS19 - Concio n. 2,12		20,000		3,100	-62,000		
	OS19 - Concio n. 2,13		20,000		3,100	-62,000		
	OS19 - Concio n. 2,14		20,000		3,100	-62,000		
	OS19 - Concio n. 3,1		15,380		3,565	-54,830		
	SI DETRAGGONO m²					-977,538		
	Parziale MS.E - Elevazione (SbCat 80) euro							
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	MS.F - Opere di finitura (SbCat 83)							
2985 / 312 B.08.002.1	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI							
	Pannelli in cls aventi la resistenza RCK non inferiore a 30 MPa, armati con rete saldata in tondino d'acciaio, dello spessore da cm 6 a cm10, con una superfice, da adibire a fac ... cavo precedentemente disposto e l'ancoraggio in sommità con bulloni in acciaio inox. Per mq di superfice in verticale. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 361 - Lotto4 - OS19 - MURO IN CA SX DAL KM 17+909 AL KM 18+186 * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura							
	OS19 - Concio n. 1,1		17,340		3,155	54,708		
	OS19 - Concio n. 2,1		20,000		3,100	62,000		
	OS19 - Concio n. 2,2		20,000		3,100	62,000		
	OS19 - Concio n. 2,3		20,000		3,100	62,000		
	OS19 - Concio n. 2,4		20,000		3,100	62,000		
	OS19 - Concio n. 2,5		20,000		3,100	62,000		
	OS19 - Concio n. 2,6		20,000		3,100	62,000		
	OS19 - Concio n. 2,7		20,000		3,100	62,000		
	OS19 - Concio n. 2,8		20,000		3,100	62,000		
	OS19 - Concio n. 2,9		20,000		3,100	62,000		
	OS19 - Concio n. 2,10		20,000		3,100	62,000		
	OS19 - Concio n. 2,11		20,000		3,100	62,000		
	OS19 - Concio n. 2,12		20,000		3,100	62,000		
	OS19 - Concio n. 2,13		20,000		3,100	62,000		
	OS19 - Concio n. 2,14		20,000		3,100	62,000		
	OS19 - Concio n. 3,1		15,380		3,565	54,830		
	SOMMANO m²					977,538		
2986 / 313 B.08.002.2.a	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA							
	Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 361 - Lotto4 - OS19 - MURO IN CA SX DAL KM 17+909 AL KM 18+186 * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura Posizionata sulla testa del muro							
	Totale (254*0.4)		292,720		0,400	117,088		
	SOMMANO m²					117,088		
2987 / 2578 PA.OC.0096	Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento armato a vista, composto da ..ondo da computarsi a parte. pigmentata tinte scure Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento armato a vista, composto da …..e acriliche in emulsione, - pigmentata tinte scure SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 361 - Lotto4 - OS19 - MURO IN CA SX DAL KM 17+909 AL KM 18+186 * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura							
	OS19 - Concio n. 1,1		17,340		3,155	54,708		
	A RIPORTARE					54,708		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					54,708		
	OS19 - Concio n. 2,1		20,000		3,100	62,000		
	OS19 - Concio n. 2,2		20,000		3,100	62,000		
	OS19 - Concio n. 2,3		20,000		3,100	62,000		
	OS19 - Concio n. 2,4		20,000		3,100	62,000		
	OS19 - Concio n. 2,5		20,000		3,100	62,000		
	OS19 - Concio n. 2,6		20,000		3,100	62,000		
	OS19 - Concio n. 2,7		20,000		3,100	62,000		
	OS19 - Concio n. 2,8		20,000		3,100	62,000		
	OS19 - Concio n. 2,9		20,000		3,100	62,000		
	OS19 - Concio n. 2,10		20,000		3,100	62,000		
	OS19 - Concio n. 2,11		20,000		3,100	62,000		
	OS19 - Concio n. 2,12		20,000		3,100	62,000		
	OS19 - Concio n. 2,13		20,000		3,100	62,000		
	OS19 - Concio n. 2,14		20,000		3,100	62,000		
	OS19 - Concio n. 3,1		15,380		3,565	54,830		
	SOMMANO m²					977,538		
2988 / 3036 B.08.002.2.b	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - CON RISALTI DELLO SPESSORE DA CM 3 A CM 6							
	Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 361 - Lotto4 - OS19 - MURO IN CA SX DAL KM 17+909 AL KM 18+186 *							
	SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura							
	OS19 - Concio n. 1,1		17,340		3,155	54,708		
	OS19 - Concio n. 2,1		20,000		3,100	62,000		
	OS19 - Concio n. 2,2		20,000		3,100	62,000		
	OS19 - Concio n. 2,3		20,000		3,100	62,000		
	OS19 - Concio n. 2,4		20,000		3,100	62,000		
	OS19 - Concio n. 2,5		20,000		3,100	62,000		
	OS19 - Concio n. 2,6		20,000		3,100	62,000		
	OS19 - Concio n. 2,7		20,000		3,100	62,000		
	OS19 - Concio n. 2,8		20,000		3,100	62,000		
	OS19 - Concio n. 2,9		20,000		3,100	62,000		
	OS19 - Concio n. 2,10		20,000		3,100	62,000		
	OS19 - Concio n. 2,11		20,000		3,100	62,000		
	OS19 - Concio n. 2,12		20,000		3,100	62,000		
	OS19 - Concio n. 2,13		20,000		3,100	62,000		
	OS19 - Concio n. 2,14		20,000		3,100	62,000		
	OS19 - Concio n. 3,1		15,380		3,565	54,830		
	SOMMANO m²					977,538		
	Parziale MS.F - Opere di finitura (SbCat 83) euro							
	Parziale Lotto4 - OS19 - MURO IN CA SX DAL KM 17+909 AL KM 18+186 * (Cat 361) euro							

	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - OS24 - MURO IN CA DX 19+837 AL KM 20+021 * (Cat 363) **MS.E - Elevazione (SbCat 80)**							
2989 / 314 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 363 - Lotto4 - OS24 - MURO IN CA DX 19+837 AL KM 20+021 * SbCat 80 - MS.E - Elevazione Spiccato CLS							
	OS24 - Concio n. 1/1,1,1 *(larg.=(0,625+0,3)/2)		23,300	0,463	2,475	26,700		
	OS24 - Concio n. 2/2,1,1 *(larg.=(0,86+0,3)/2)		20,000	0,580	2,925	33,930		
	OS24 - Concio n. 3/1,2,1 *(larg.=(0,89+0,3)/2)		20,000	0,595	3,125	37,188		
	OS24 - Concio n. 4/2,2,1 *(larg.=(0,93+0,3)/2)		20,000	0,615	3,375	41,513		
	OS24 - Concio n. 5/3,2,1 *(larg.=(0,97+0,3)/2)		20,000	0,635	3,625	46,038		
	OS24 - Concio n. 6/4,2,1 *(larg.=(0,99+0,3)/2)		20,000	0,645	3,850	49,665		
	OS24 - Concio n. 7/5,2,1 *(larg.=(0,99+0,3)/2)		20,000	0,645	3,900	50,310		
	OS24 - Concio n. 8/6,2,1 *(larg.=(0,98+0,3)/2)		20,000	0,640	3,625	46,400		
	OS24 - Concio n. 9/7,2,1 *(larg.=(0,91+0,3)/2)		20,000	0,605	3,075	37,208		
	OS24 - Concio n. 10/1,3,1 *(larg.=(0,82+0,3)/2)		20,000	0,560	2,475	27,720		
	OS24 - Concio n. 11/1,3,2 *(larg.=(0,76+0,3)/2)		20,000	0,530	2,275	24,115		
	OS24 - Concio n. 12/2,3,1 *(larg.=(0,76+0,3)/2)		15,000	0,530	2,275	18,086		
	Dente CLS							
	OS24 - Concio n. 1/1,1,1		23,300	0,420	0,150	1,468		
	OS24 - Concio n. 2/2,1,1		20,000	0,420	0,150	1,260		
	OS24 - Concio n. 3/1,2,1		20,000	0,420	0,150	1,260		
	OS24 - Concio n. 4/2,2,1		20,000	0,420	0,150	1,260		
	OS24 - Concio n. 5/3,2,1		20,000	0,420	0,150	1,260		
	OS24 - Concio n. 6/4,2,1		20,000	0,420	0,150	1,260		
	OS24 - Concio n. 7/5,2,1		20,000	0,420	0,150	1,260		
	OS24 - Concio n. 8/6,2,1		20,000	0,420	0,150	1,260		
	OS24 - Concio n. 9/7,2,1		20,000	0,420	0,150	1,260		
	OS24 - Concio n. 10/1,3,1		20,000	0,420	0,150	1,260		
	OS24 - Concio n. 11/1,3,2		20,000	0,420	0,150	1,260		
	OS24 - Concio n. 12/2,3,1		15,000	0,420	0,150	0,945		
	S O M M A N O m³					453,886		
2990 / 315 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 363 - Lotto4 - OS24 - MURO IN CA DX 19+837 AL KM 20+021 * SbCat 80 - MS.E - Elevazione Spiccato CASSERI							
	OS24 - Concio n. 1/1,1,1 *(lung.=23,3+(0,625+0,3)/2)	2,000	23,763		2,475	117,627		
	OS24 - Concio n. 2/2,1,1 *(lung.=20+(0,86+0,3)/2)	2,000	20,580		2,925	120,393		
	OS24 - Concio n. 3/1,2,1 *(lung.=20+(0,89+0,3)/2)	2,000	20,595		3,125	128,719		
	OS24 - Concio n. 4/2,2,1 *(lung.=20+(0,93+0,3)/2)	2,000	20,615		3,375	139,151		
	OS24 - Concio n. 5/3,2,1 *(lung.=20+(0,97+0,3)/2)	2,000	20,635		3,625	149,604		
	OS24 - Concio n. 6/4,2,1 *(lung.=20+(0,99+0,3)/2)	2,000	20,645		3,850	158,967		
	OS24 - Concio n. 7/5,2,1 *(lung.=20+(0,99+0,3)/2)	2,000	20,645		3,900	161,031		
	A R I P O R T A R E					975,492		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					975,492		
	OS24 - Concio n. 8/6,2,1 *(lung.=20+(0,98+0,3)/2)	2,000	20,640		3,625	149,640		
	OS24 - Concio n. 9/7,2,1 *(lung.=20+(0,91+0,3)/2)	2,000	20,605		3,075	126,721		
	OS24 - Concio n. 10/1,3,1 *(lung.=20+(0,82+0,3)/2)	2,000	20,560		2,475	101,772		
	OS24 - Concio n. 11/1,3,2 *(lung.=20+(0,76+0,3)/2)	2,000	20,530		2,275	93,412		
	OS24 - Concio n. 12/2,3,1 *(lung.=15+(0,76+0,3)/2)	2,000	15,530		2,275	70,662		
	Dente CASSERI							
	OS24 - Concio n. 1/1,1,1 *(larg.=0,15*3)		23,300	0,450		10,485		
	OS24 - Concio n. 2/2,1,1 *(larg.=0,15*3)		20,000	0,450		9,000		
	OS24 - Concio n. 3/1,2,1 *(larg.=0,15*3)		20,000	0,450		9,000		
	OS24 - Concio n. 4/2,2,1 *(larg.=0,15*3)		20,000	0,450		9,000		
	OS24 - Concio n. 5/3,2,1 *(larg.=0,15*3)		20,000	0,450		9,000		
	OS24 - Concio n. 6/4,2,1 *(larg.=0,15*3)		20,000	0,450		9,000		
	OS24 - Concio n. 7/5,2,1 *(larg.=0,15*3)		20,000	0,450		9,000		
	OS24 - Concio n. 8/6,2,1 *(larg.=0,15*3)		20,000	0,450		9,000		
	OS24 - Concio n. 9/7,2,1 *(larg.=0,15*3)		20,000	0,450		9,000		
	OS24 - Concio n. 10/1,3,1 *(larg.=0,15*3)		20,000	0,450		9,000		
	OS24 - Concio n. 11/1,3,2 *(larg.=0,15*3)		20,000	0,450		9,000		
	OS24 - Concio n. 12/2,3,1 *(larg.=0,15*3)		15,000	0,450		6,750		
	SOMMANO m²					1´624,934		
2991 / 316 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 363 - Lotto4 - OS24 - MURO IN CA DX 19+837 AL KM 20+021 * SbCat 80 - MS.E - Elevazione Vedi tabella ferri							
	OS24 - Concio n. 1/1,1,1	10754,920			0,500	5´377,460		
	OS24 - Concio n. 2/2,1,1	9971,110			0,500	4´985,555		
	OS24 - Concio n. 3/1,2,1	13041,830			0,500	6´520,915		
	OS24 - Concio n. 4/2,2,1	13422,880			0,500	6´711,440		
	OS24 - Concio n. 5/3,2,1	14010,990			0,500	7´005,495		
	OS24 - Concio n. 6/4,2,1	14040,710			0,500	7´020,355		
	OS24 - Concio n. 7/5,2,1	14093,980			0,500	7´046,990		
	OS24 - Concio n. 8/6,2,1	13391,520			0,500	6´695,760		
	OS24 - Concio n. 9/7,2,1	13295,700			0,500	6´647,850		
	OS24 - Concio n. 10/1,3,1	9902,730			0,500	4´951,365		
	OS24 - Concio n. 11/1,3,2	9902,730			0,500	4´951,365		
	OS24 - Concio n. 12/2,3,1	7401,960			0,500	3´700,980		
	SOMMANO kg					71´615,530		
2992 / 2603 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 363 - Lotto4 - OS24 - MURO IN CA DX 19+837 AL KM 20+021 * SbCat 80 - MS.E - Elevazione							
	OS24 - Concio n. 1/1,1,1		23,300		2,475	-57,668		
	OS24 - Concio n. 2/2,1,1		20,000		2,925	-58,500		
	OS24 - Concio n. 3/1,2,1		20,000		3,125	-62,500		
	OS24 - Concio n. 4/2,2,1		20,000		3,375	-67,500		
	OS24 - Concio n. 5/3,2,1		20,000		3,625	-72,500		
	A R I P O R T A R E					-318,668		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					-318,668		
	OS24 - Concio n. 6/4,2,1		20,000		3,850	-77,000		
	OS24 - Concio n. 7/5,2,1		20,000		3,900	-78,000		
	OS24 - Concio n. 8/6,2,1		20,000		3,625	-72,500		
	OS24 - Concio n. 9/7,2,1		20,000		3,075	-61,500		
	OS24 - Concio n. 10/1,3,1		20,000		2,475	-49,500		
	OS24 - Concio n. 11/1,3,2		20,000		2,275	-45,500		
	OS24 - Concio n. 12/2,3,1		15,000		2,275	-34,125		
	SI DETRAGGONO m²					-736,793		
	Parziale MS.E - Elevazione (SbCat 80) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	MS.F - Opere di finitura (SbCat 83)							
2993 / 317 B.08.002.1	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI							
	Pannelli in cls aventi la resistenza RCK non inferiore a 30 MPa, armati con rete saldata in tondino d'acciaio, dello spessore da cm 6 a cm10, con una superfice, da adibire a fac ... cavo precedentemente disposto e l'ancoraggio in sommità con bulloni in acciaio inox. Per mq di superfice in verticale. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 363 - Lotto4 - OS24 - MURO IN CA DX 19+837 AL KM 20+021 * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura							
	OS24 - Concio n. 1/1,1,1		23,300		2,475	57,668		
	OS24 - Concio n. 2/2,1,1		20,000		2,925	58,500		
	OS24 - Concio n. 3/1,2,1		20,000		3,125	62,500		
	OS24 - Concio n. 4/2,2,1		20,000		3,375	67,500		
	OS24 - Concio n. 5/3,2,1		20,000		3,625	72,500		
	OS24 - Concio n. 6/4,2,1		20,000		3,850	77,000		
	OS24 - Concio n. 7/5,2,1		20,000		3,900	78,000		
	OS24 - Concio n. 8/6,2,1		20,000		3,625	72,500		
	OS24 - Concio n. 9/7,2,1		20,000		3,075	61,500		
	OS24 - Concio n. 10/1,3,1		20,000		2,475	49,500		
	OS24 - Concio n. 11/1,3,2		20,000		2,275	45,500		
	OS24 - Concio n. 12/2,3,1		15,000		2,275	34,125		
	SOMMANO m²					736,793		
2994 / 318 B.08.002.2.a	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA							
	Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 363 - Lotto4 - OS24 - MURO IN CA DX 19+837 AL KM 20+021 * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura							
			238,200		0,450	107,190		
	SOMMANO m²					107,190		
2995 / 2579 PA.OC.0096	Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento armato a vista, composto da ..ondo da computarsi a parte. pigmentata tinte scure Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento armato a vista, composto da …..e acriliche in emulsione, - pigmentata tinte scure SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 363 - Lotto4 - OS24 - MURO IN CA DX 19+837 AL KM 20+021 * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura							
	OS24 - Concio n. 1/1,1,1		23,300		2,475	57,668		
	OS24 - Concio n. 2/2,1,1		20,000		2,925	58,500		
	OS24 - Concio n. 3/1,2,1		20,000		3,125	62,500		
	OS24 - Concio n. 4/2,2,1		20,000		3,375	67,500		
	OS24 - Concio n. 5/3,2,1		20,000		3,625	72,500		
	OS24 - Concio n. 6/4,2,1		20,000		3,850	77,000		
	OS24 - Concio n. 7/5,2,1		20,000		3,900	78,000		
	OS24 - Concio n. 8/6,2,1		20,000		3,625	72,500		
	OS24 - Concio n. 9/7,2,1		20,000		3,075	61,500		
	A R I P O R T A R E					607,668		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					607,668		
	OS24 - Concio n. 10/1,3,1		20,000		2,475	49,500		
	OS24 - Concio n. 11/1,3,2		20,000		2,275	45,500		
	OS24 - Concio n. 12/2,3,1		15,000		2,275	34,125		
	SOMMANO m²					736,793		
2996 / 3037 B.08.002.2.b	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - CON RISALTI DELLO SPESSORE DA CM 3 A CM 6							
	Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 363 - Lotto4 - OS24 - MURO IN CA DX 19+837 AL KM 20+021 * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura							
	OS24 - Concio n. 1/1,1,1		23,300		2,475	57,668		
	OS24 - Concio n. 2/2,1,1		20,000		2,925	58,500		
	OS24 - Concio n. 3/1,2,1		20,000		3,125	62,500		
	OS24 - Concio n. 4/2,2,1		20,000		3,375	67,500		
	OS24 - Concio n. 5/3,2,1		20,000		3,625	72,500		
	OS24 - Concio n. 6/4,2,1		20,000		3,850	77,000		
	OS24 - Concio n. 7/5,2,1		20,000		3,900	78,000		
	OS24 - Concio n. 8/6,2,1		20,000		3,625	72,500		
	OS24 - Concio n. 9/7,2,1		20,000		3,075	61,500		
	OS24 - Concio n. 10/1,3,1		20,000		2,475	49,500		
	OS24 - Concio n. 11/1,3,2		20,000		2,275	45,500		
	OS24 - Concio n. 12/2,3,1		15,000		2,275	34,125		
	SOMMANO m²					736,793		
	Parziale MS.F - Opere di finitura (SbCat 83) euro							
	Parziale Lotto4 - OS24 - MURO IN CA DX 19+837 AL KM 20+021 * (Cat 363) euro							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - OS09 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA 12+766 AL KM 12+856 * (Cat 364) **MS.E - Elevazione (SbCat 80)**							
2997 / 288 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 364 - Lotto4 - OS09 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA 12+766 AL KM 12+856 * SbCat 80 - MS.E - Elevazione Spiccato CLS							
	OS09 - Concio n. 1,1a		6,100	0,450	1,500	4,118		
	OS09 - Concio n. 1,1b		6,100	0,450	1,500	4,118		
	OS09 - Concio n. 2,1		20,000	0,450	1,000	9,000		
	OS09 - Concio n. 2,2		20,000	0,450	1,000	9,000		
	OS09 - Concio n. 2,3		20,000	0,450	1,000	9,000		
	OS09 - Concio n. 3,1		14,000	0,450	1,000	6,300		
	OS09 - Concio n. 1,2a		6,100	0,450	1,500	4,118		
	OS09 - Concio n. 1,2b		6,100	0,450	1,500	4,118		
	Dente CLS							
	OS09 - Concio n. 1,1b		6,100	0,300	0,450	0,824		
	OS09 - Concio n. 1,2b		6,100	0,300	0,450	0,824		
	SOMMANO m³					51,420		
2998 / 289 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 364 - Lotto4 - OS09 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA 12+766 AL KM 12+856 * SbCat 80 - MS.E - Elevazione Spiccato CASSERI							
	OS09 - Concio n. 1,1a *(lung.=6,1+(0,45+0)/2)	2,000	6,325		1,500	18,975		
	OS09 - Concio n. 1,1b *(lung.=6,1+(0,45+0)/2)	2,000	6,325		1,500	18,975		
	OS09 - Concio n. 2,1 *(lung.=20+(0,45+0)/2)	2,000	20,225		1,000	40,450		
	OS09 - Concio n. 2,2 *(lung.=20+(0,45+0)/2)	2,000	20,225		1,000	40,450		
	OS09 - Concio n. 2,3 *(lung.=20+(0,45+0)/2)	2,000	20,225		1,000	40,450		
	OS09 - Concio n. 3,1 *(lung.=14+(0,45+0)/2)	2,000	14,225		1,000	28,450		
	OS09 - Concio n. 1,2a *(lung.=6,1+(0,45+0)/2)	2,000	6,325		1,500	18,975		
	OS09 - Concio n. 1,2b *(lung.=6,1+(0,45+0)/2)	2,000	6,325		1,500	18,975		
	Dente CASSERI							
	OS09 - Concio n. 1,1b *(larg.=0,45*2+0,30)		6,100	1,200		7,320		
	OS09 - Concio n. 1,2b *(larg.=0,45*2+0,30)		6,100	1,200		7,320		
	SOMMANO m²					240,340		
2999 / 290 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 364 - Lotto4 - OS09 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA 12+766 AL KM 12+856 * SbCat 80 - MS.E - Elevazione Vedi tabella ferri							
	OS09 - Concio n. 1,1	2562,470			0,500	1´281,235		
	OS07 - Concio n. 2,1	2545,890			0,500	1´272,945		
	OS09 - Concio n. 2,2	2545,890			0,500	1´272,945		
	OS09 - Concio n. 2,3	2545,890			0,500	1´272,945		
	OS09 - Concio n. 3,1	1999,510			0,500	999,755		
	OS09 - Concio n. 1,2	2562,470			0,500	1´281,235		
	SOMMANO kg					7´381,060		
3000 / 2597 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 364 - Lotto4 - OS09 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA 12+766 AL KM 12+856 * SbCat 80 - MS.E - Elevazione							
	OS09 - Concio n. 1,1a		6,100		1,500	-9,150		
	OS09 - Concio n. 1,1b							
	OS09 - Concio n. 2,1		20,000		1,000	-20,000		
	OS09 - Concio n. 2,2		20,000		1,000	-20,000		
	OS09 - Concio n. 2,3		20,000		1,000	-20,000		
	OS09 - Concio n. 3,1		14,000		1,000	-14,000		
	OS09 - Concio n. 1,2a		6,100		1,500	-9,150		
	OS09 - Concio n. 1,2b							
	SI DETRAGGONO m²					-92,300		
	Parziale MS.E - Elevazione (SbCat 80) euro							

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	MS.F - Opere di finitura (SbCat 83)							
3001 / 291 B.08.002.1	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI							
	Pannelli in cls aventi la resistenza RCK non inferiore a 30 MPa, armati con rete saldata in tondino d'acciaio, dello spessore da cm 6 a cm10, con una superfice, da adibire a fac ... cavo precedentemente disposto e l'ancoraggio in sommità con bulloni in acciaio inox. Per mq di superfice in verticale. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 364 - Lotto4 - OS09 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA 12+766 AL KM 12+856 * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura							
	OS09 - Concio n. 1,1a		6,100		1,500	9,150		
	OS09 - Concio n. 1,1b							
	OS09 - Concio n. 2,1		20,000		1,000	20,000		
	OS09 - Concio n. 2,2		20,000		1,000	20,000		
	OS09 - Concio n. 2,3		20,000		1,000	20,000		
	OS09 - Concio n. 3,1		14,000		1,000	14,000		
	OS09 - Concio n. 1,2a		6,100		1,500	9,150		
	OS09 - Concio n. 1,2b							
	SOMMANO m²					92,300		
3002 / 2573 PA.OC.0096	Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento armato a vista, composto da ..ondo da computarsi a parte. pigmentata tinte scure Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento armato a vista, composto da …..e acriliche in emulsione, - pigmentata tinte scure SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 364 - Lotto4 - OS09 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA 12+766 AL KM 12+856 * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura							
	OS09 - Concio n. 1,1a		6,100		1,500	9,150		
	OS09 - Concio n. 1,1b							
	OS09 - Concio n. 2,1		20,000		1,000	20,000		
	OS09 - Concio n. 2,2		20,000		1,000	20,000		
	OS09 - Concio n. 2,3		20,000		1,000	20,000		
	OS09 - Concio n. 3,1		14,000		1,000	14,000		
	OS09 - Concio n. 1,2a		6,100		1,500	9,150		
	OS09 - Concio n. 1,2b							
	SOMMANO m²					92,300		
3003 / 3031 B.08.002.2.b	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - CON RISALTI DELLO SPESSORE DA CM 3 A CM 6							
	Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 364 - Lotto4 - OS09 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA 12+766 AL KM 12+856 * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura							
	OS09 - Concio n. 1,1a		6,100		1,500	9,150		
	A R I P O R T A R E					9,150		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					9,150		
	OS09 - Concio n. 1,1b							
	OS09 - Concio n. 2,1		20,000		1,000	20,000		
	OS09 - Concio n. 2,2		20,000		1,000	20,000		
	OS09 - Concio n. 2,3		20,000		1,000	20,000		
	OS09 - Concio n. 3,1		14,000		1,000	14,000		
	OS09 - Concio n. 1,2a		6,100		1,500	9,150		
	OS09 - Concio n. 1,2b							
	SOMMANO m²					92,300		
	Parziale MS.F - Opere di finitura (SbCat 83) euro							
	Parziale Lotto4 - OS09 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA 12+766 AL KM 12+856 * (Cat 364) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - OS12 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 12+896 AL KM 13+215 * (Cat 365) **MS.E - Elevazione (SbCat 80)**							
3004 / 297 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 365 - Lotto4 - OS12 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 12+896 AL KM 13+215 * SbCat 80 - MS.E - Elevazione Spiccato CLS							
	OS12 - Concio n. 1,1a		9,000	0,450	1,500	6,075		
	OS12 - Concio n. 1,1b		9,000	0,450	1,500	6,075		
	OS12 - Concio n. 2,1		20,000	0,450	1,000	9,000		
	OS12 - Concio n. 2,2		20,000	0,450	1,000	9,000		
	OS12 - Concio n. 2,3		20,000	0,450	1,000	9,000		
	OS12 - Concio n. 2,4		20,000	0,450	1,000	9,000		
	OS12 - Concio n. 2,5		20,000	0,450	1,000	9,000		
	OS12 - Concio n. 2,6		20,000	0,450	1,000	9,000		
	OS12 - Concio n. 2,7		20,000	0,450	1,000	9,000		
	OS12 - Concio n. 2,8		20,000	0,450	1,000	9,000		
	OS12 - Concio n. 2,9		20,000	0,450	1,000	9,000		
	OS12 - Concio n. 2,10		20,000	0,450	1,000	9,000		
	OS12 - Concio n. 2,11		20,000	0,450	1,000	9,000		
	OS12 - Concio n. 2,12		20,000	0,450	1,000	9,000		
	OS12 - Concio n. 2,13		20,000	0,450	1,000	9,000		
	OS12 - Concio n. 2,14		20,000	0,450	1,000	9,000		
	OS12 - Concio n. 2,15		20,000	0,450	1,000	9,000		
	OS12 - Concio n. 3,1		11,900	0,450	1,000	5,355		
	Dente CLS							
	OS12 - Concio n. 1,1b		9,000	0,300	0,450	1,215		
	SOMMANO m³					153,720		
3005 / 298 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 365 - Lotto4 - OS12 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 12+896 AL KM 13+215 * SbCat 80 - MS.E - Elevazione Spiccato CASSERI							
	OS12 - Concio n. 1,1a *(lung.=9+0,45)	2,000	9,450		1,500	28,350		
	OS12 - Concio n. 1,1b *(lung.=9+0,45)	2,000	9,450		1,500	28,350		
	OS12 - Concio n. 2,1 *(lung.=20+0,45)	2,000	20,450		1,000	40,900		
	OS12 - Concio n. 2,2 *(lung.=20+0,45)	2,000	20,450		1,000	40,900		
	OS12 - Concio n. 2,3 *(lung.=20+0,45)	2,000	20,450		1,000	40,900		
	A R I P O R T A R E					179,400		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					179,400		
	OS12 - Concio n. 2,4 *(lung.=20+0,45)	2,000	20,450		1,000	40,900		
	OS12 - Concio n. 2,5 *(lung.=20+0,45)	2,000	20,450		1,000	40,900		
	OS12 - Concio n. 2,6 *(lung.=20+0,45)	2,000	20,450		1,000	40,900		
	OS12 - Concio n. 2,7 *(lung.=20+0,45)	2,000	20,450		1,000	40,900		
	OS12 - Concio n. 2,8 *(lung.=20+0,45)	2,000	20,450		1,000	40,900		
	OS12 - Concio n. 2,9 *(lung.=20+0,45)	2,000	20,450		1,000	40,900		
	OS12 - Concio n. 2,10 *(lung.=20+0,45)	2,000	20,450		1,000	40,900		
	OS12 - Concio n. 2,11 *(lung.=20+0,45)	2,000	20,450		1,000	40,900		
	OS12 - Concio n. 2,12 *(lung.=20+0,45)	2,000	20,450		1,000	40,900		
	OS12 - Concio n. 2,13 *(lung.=20+0,45)	2,000	20,450		1,000	40,900		
	OS12 - Concio n. 2,14 *(lung.=20+0,45)	2,000	20,450		1,000	40,900		
	OS12 - Concio n. 2,15 *(lung.=20+0,45)	2,000	20,450		1,000	40,900		
	OS12 - Concio n. 3,1 *(lung.=11,9+0,45)	2,000	12,350		1,000	24,700		
	Dente CASSERI							
	OS12 - Concio n. 1,1b *(larg.=0,45*2+0,30)		9,000	1,200		10,800		
	SOMMANO m²					705,700		
3006 / 299 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 365 - Lotto4 - OS12 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 12+896 AL KM 13+215 * SbCat 80 - MS.E - Elevazione Vedi tabella ferri							
	OS12 - Concio n. 2,1	2230,290			0,500	1´115,145		
	OS12 - Concio n. 2,2	2230,290			0,500	1´115,145		
	OS12 - Concio n. 2,3	2230,290			0,500	1´115,145		
	OS12 - Concio n. 2,4	2230,290			0,500	1´115,145		
	OS12 - Concio n. 2,5	2230,290			0,500	1´115,145		
	OS12 - Concio n. 2,6	2230,290			0,500	1´115,145		
	OS12 - Concio n. 2,7	2230,290			0,500	1´115,145		
	OS12 - Concio n. 2,8	2230,290			0,500	1´115,145		
	OS12 - Concio n. 2,9	2230,290			0,500	1´115,145		
	OS12 - Concio n. 2,10	2230,290			0,500	1´115,145		
	OS12 - Concio n. 2,11	2230,290			0,500	1´115,145		
	OS12 - Concio n. 2,12	2230,290			0,500	1´115,145		
	OS12 - Concio n. 2,13	2230,290			0,500	1´115,145		
	OS12 - Concio n. 2,14	2230,290			0,500	1´115,145		
	OS12 - Concio n. 2,15	2230,290			0,500	1´115,145		
	OS12 - Concio n. 3,1	1628,030			0,500	814,015		
	SOMMANO kg					17´541,190		
3007 / 2599 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 365 - Lotto4 - OS12 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 12+896 AL KM 13+215 * SbCat 80 - MS.E - Elevazione							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	OS12 - Concio n. 1,1a		9,000		1,500	-13,500		
	OS12 - Concio n. 1,1b		9,000		1,500	-13,500		
	OS12 - Concio n. 2,1		20,000		1,000	-20,000		
	OS12 - Concio n. 2,10		20,000		1,000	-20,000		
	OS12 - Concio n. 2,11		20,000		1,000	-20,000		
	OS12 - Concio n. 2,12		20,000		1,000	-20,000		
	OS12 - Concio n. 2,13		20,000		1,000	-20,000		
	OS12 - Concio n. 2,14		20,000		1,000	-20,000		
	OS12 - Concio n. 2,15		20,000		1,000	-20,000		
	OS12 - Concio n. 2,2		20,000		1,000	-20,000		
	OS12 - Concio n. 2,3		20,000		1,000	-20,000		
	OS12 - Concio n. 2,4		20,000		1,000	-20,000		
	OS12 - Concio n. 2,5		20,000		1,000	-20,000		
	OS12 - Concio n. 2,6		20,000		1,000	-20,000		
	OS12 - Concio n. 2,7		20,000		1,000	-20,000		
	OS12 - Concio n. 2,8		20,000		1,000	-20,000		
	OS12 - Concio n. 2,9		20,000		1,000	-20,000		
	OS12 - Concio n. 3,1		11,900		1,000	-11,900		
	SI DETRAGGONO m²					-338,900		
	Parziale MS.E - Elevazione (SbCat 80) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	MS.F - Opere di finitura (SbCat 83)							
3008 / 300 B.08.002.1	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI							
	Pannelli in cls aventi la resistenza RCK non inferiore a 30 MPa, armati con rete saldata in tondino d'acciaio, dello spessore da cm 6 a cm10, con una superfice, da adibire a fac ... cavo precedentemente disposto e l'ancoraggio in sommità con bulloni in acciaio inox. Per mq di superfice in verticale. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 365 - Lotto4 - OS12 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 12+896 AL KM 13+215 * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura							
	OS12 - Concio n. 1,1a		9,000		1,500	13,500		
	OS12 - Concio n. 1,1b		9,000		1,500	13,500		
	OS12 - Concio n. 2,1		20,000		1,000	20,000		
	OS12 - Concio n. 2,2		20,000		1,000	20,000		
	OS12 - Concio n. 2,3		20,000		1,000	20,000		
	OS12 - Concio n. 2,4		20,000		1,000	20,000		
	OS12 - Concio n. 2,5		20,000		1,000	20,000		
	OS12 - Concio n. 2,6		20,000		1,000	20,000		
	OS12 - Concio n. 2,7		20,000		1,000	20,000		
	OS12 - Concio n. 2,8		20,000		1,000	20,000		
	OS12 - Concio n. 2,9		20,000		1,000	20,000		
	OS12 - Concio n. 2,10		20,000		1,000	20,000		
	OS12 - Concio n. 2,11		20,000		1,000	20,000		
	OS12 - Concio n. 2,12		20,000		1,000	20,000		
	OS12 - Concio n. 2,13		20,000		1,000	20,000		
	OS12 - Concio n. 2,14		20,000		1,000	20,000		
	OS12 - Concio n. 2,15		20,000		1,000	20,000		
	OS12 - Concio n. 3,1		11,900		1,000	11,900		
	SOMMANO m²					338,900		
3009 / 2575 PA.OC.0096	Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento armato a vista, composto da ..ondo da computarsi a parte. pigmentata tinte scure Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento armato a vista, composto da …..e acriliche in emulsione, - pigmentata tinte scure SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 365 - Lotto4 - OS12 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 12+896 AL KM 13+215 * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura							
	OS12 - Concio n. 1,1a		9,000		1,500	13,500		
	OS12 - Concio n. 1,1b		9,000		1,500	13,500		
	OS12 - Concio n. 2,1		20,000		1,000	20,000		
	OS12 - Concio n. 2,2		20,000		1,000	20,000		
	OS12 - Concio n. 2,3		20,000		1,000	20,000		
	OS12 - Concio n. 2,4		20,000		1,000	20,000		
	OS12 - Concio n. 2,5		20,000		1,000	20,000		
	OS12 - Concio n. 2,6		20,000		1,000	20,000		
	OS12 - Concio n. 2,7		20,000		1,000	20,000		
	OS12 - Concio n. 2,8		20,000		1,000	20,000		
	OS12 - Concio n. 2,9		20,000		1,000	20,000		
	OS12 - Concio n. 2,10		20,000		1,000	20,000		
	OS12 - Concio n. 2,11		20,000		1,000	20,000		
	OS12 - Concio n. 2,12		20,000		1,000	20,000		
	OS12 - Concio n. 2,13		20,000		1,000	20,000		
	OS12 - Concio n. 2,14		20,000		1,000	20,000		
	OS12 - Concio n. 2,15		20,000		1,000	20,000		
	OS12 - Concio n. 3,1		11,900		1,000	11,900		
	A RIPORTARE					338,900		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					338,900		
	SOMMANO m²					338,900		
3010 / 3033 B.08.002.2.b	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - CON RISALTI DELLO SPESSORE DA CM 3 A CM 6							
	Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 365 - Lotto4 - OS12 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 12+896 AL KM 13+215 *							
	SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura							
	OS12 - Concio n. 1,1a		9,000		1,500	13,500		
	OS12 - Concio n. 1,1b		9,000		1,500	13,500		
	OS12 - Concio n. 2,1		20,000		1,000	20,000		
	OS12 - Concio n. 2,2		20,000		1,000	20,000		
	OS12 - Concio n. 2,3		20,000		1,000	20,000		
	OS12 - Concio n. 2,4		20,000		1,000	20,000		
	OS12 - Concio n. 2,5		20,000		1,000	20,000		
	OS12 - Concio n. 2,6		20,000		1,000	20,000		
	OS12 - Concio n. 2,7		20,000		1,000	20,000		
	OS12 - Concio n. 2,8		20,000		1,000	20,000		
	OS12 - Concio n. 2,9		20,000		1,000	20,000		
	OS12 - Concio n. 2,10		20,000		1,000	20,000		
	OS12 - Concio n. 2,11		20,000		1,000	20,000		
	OS12 - Concio n. 2,12		20,000		1,000	20,000		
	OS12 - Concio n. 2,13		20,000		1,000	20,000		
	OS12 - Concio n. 2,14		20,000		1,000	20,000		
	OS12 - Concio n. 2,15		20,000		1,000	20,000		
	OS12 - Concio n. 3,1		11,900		1,000	11,900		
	SOMMANO m²					338,900		
	Parziale MS.F - Opere di finitura (SbCat 83) euro							
	Parziale Lotto4 - OS12 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 12+896 AL KM 13+215 * (Cat 365) euro							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - OS13 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 13+180 AL KM 13+242 * (Cat 366) **MS.E - Elevazione (SbCat 80)**							
3011 / 301 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 366 - Lotto4 - OS13 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 13+180 AL KM 13+242 * SbCat 80 - MS.E - Elevazione Spiccato CLS							
	OS13 - Concio n. 1		20,600	0,450	1,000	9,270		
	OS13 - Concio n. 2		20,000	0,450	1,000	9,000		
	OS13 - Concio n. 3		21,400	0,450	1,000	9,630		
	SOMMANO m³					27,900		
3012 / 302 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 366 - Lotto4 - OS13 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 13+180 AL KM 13+242 * SbCat 80 - MS.E - Elevazione Spiccato CASSERI							
	OS13 - Concio n. 1 *(lung.=20,6+(0,45+0)/2)	2,000	20,825		1,000	41,650		
	OS13 - Concio n. 2 *(lung.=20+(0,45+0)/2)	2,000	20,225		1,000	40,450		
	OS13 - Concio n. 3 *(lung.=21,4+(0,45+0)/2)	2,000	21,625		1,000	43,250		
	SOMMANO m²					125,350		
3013 / 303 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 366 - Lotto4 - OS13 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 13+180 AL KM 13+242 * SbCat 80 - MS.E - Elevazione Vedi tabella ferri							
	OS13 - Concio n. 1	2600,430			0,500	1´300,215		
	OS13 - Concio n. 2	2545,890			0,500	1´272,945		
	OS13 - Concio n. 3	2673,230			0,500	1´336,615		
	SOMMANO kg					3´909,775		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
3014 / 2600 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 366 - Lotto4 - OS13 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 13+180 AL KM 13+242 *							
	SbCat 80 - MS.E - Elevazione							
	OS13 - Concio n. 1		20,000		1,000	-20,000		
	OS13 - Concio n. 2		20,000		1,000	-20,000		
	OS13 - Concio n. 3		21,400		1,000	-21,400		
	SI DETRAGGONO m²					-61,400		
	Parziale MS.E - Elevazione (SbCat 80) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	MS.F - Opere di finitura (SbCat 83)							
3015 / 304 B.08.002.1	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI							
	Pannelli in cls aventi la resistenza RCK non inferiore a 30 MPa, armati con rete saldata in tondino d'acciaio, dello spessore da cm 6 a cm10, con una superfice, da adibire a fac ... cavo precedentemente disposto e l'ancoraggio in sommità con bulloni in acciaio inox. Per mq di superfice in verticale. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 366 - Lotto4 - OS13 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 13+180 AL KM 13+242 * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura							
	OS13 - Concio n. 1		20,000		1,000	20,000		
	OS13 - Concio n. 2		20,000		1,000	20,000		
	OS13 - Concio n. 3		21,400		1,000	21,400		
	SOMMANO m²					61,400		
3016 / 2576 PA.OC.0096	Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento armato a vista, composto da ..ondo da computarsi a parte. pigmentata tinte scure Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento armato a vista, composto da …..e acriliche in emulsione, - pigmentata tinte scure SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 366 - Lotto4 - OS13 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 13+180 AL KM 13+242 * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura							
	OS13 - Concio n. 1		20,000		1,000	20,000		
	OS13 - Concio n. 2		20,000		1,000	20,000		
	OS13 - Concio n. 3		21,400		1,000	21,400		
	SOMMANO m²					61,400		
3017 / 3034 B.08.002.2.b	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - CON RISALTI DELLO SPESSORE DA CM 3 A CM 6							
	Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 366 - Lotto4 - OS13 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 13+180 AL KM 13+242 * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura							
	OS13 - Concio n. 1		20,000		1,000	20,000		
	OS13 - Concio n. 2		20,000		1,000	20,000		
	OS13 - Concio n. 3		21,400		1,000	21,400		
	SOMMANO m²					61,400		
	Parziale MS.F - Opere di finitura (SbCat 83) euro							
	Parziale Lotto4 - OS13 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	DAL KM 13+180 AL KM 13+242 * (Cat 366) euro							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - OS14 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DaL KM 13+257 AL KM 14+114 * (Cat 367) **MS.E - Elevazione (SbCat 80)**							
3018 / 305 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 367 - Lotto4 - OS14 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DaL KM 13+257 AL KM 14+114 * SbCat 80 - MS.E - Elevazione Spiccato CLS							
	OS14 - Concio n. 1,2,1		25,650	0,450	1,500	17,314		
	OS14 - Concio n. 2,2,2		20,000	0,450	1,500	13,500		
	OS14 - Concio n. 3,1,1a		9,800	0,450	1,500	6,615		
	OS14 - Concio n. 3,1,1b		9,800	0,450	1,500	6,615		
	OS14 - Concio n. 4,1,1a		5,600	0,450	1,500	3,780		
	OS14 - Concio n. 4,1,1b		5,600	0,450	1,500	3,780		
	OS14 - Concio n. 5,2,3		20,000	0,450	1,500	13,500		
	OS14 - Concio n. 5,2,4		20,000	0,450	1,500	13,500		
	OS14 - Concio n. 5,2,5		20,000	0,450	1,500	13,500		
	OS14 - Concio n. 5,2,6		20,000	0,450	1,500	13,500		
	OS14 - Concio n. 5,2,7		20,000	0,450	1,500	13,500		
	OS14 - Concio n. 5,2,8		20,000	0,450	1,500	13,500		
	OS14 - Concio n. 5,2,9		20,000	0,450	1,500	13,500		
	OS14 - Concio n. 5,2,10		20,000	0,450	1,500	13,500		
	OS14 - Concio n. 5,2,11		20,000	0,450	1,500	13,500		
	OS14 - Concio n. 5,2,12		20,000	0,450	1,500	13,500		
	OS14 - Concio n. 5,2,13		20,000	0,450	1,500	13,500		
	OS14 - Concio n. 5,2,14		20,000	0,450	1,500	13,500		
	OS14 - Concio n. 5,2,15		20,000	0,450	1,500	13,500		
	OS14 - Concio n. 5,2,16		20,000	0,450	1,500	13,500		
	OS14 - Concio n. 5,2,17		20,000	0,450	1,500	13,500		
	OS14 - Concio n. 5,2,18		20,000	0,450	1,500	13,500		
	OS14 - Concio n. 5,2,19		20,000	0,450	1,500	13,500		
	OS14 - Concio n. 5,2,20		20,000	0,450	1,500	13,500		
	OS14 - Concio n. 5,2,21		20,000	0,450	1,500	13,500		
	OS14 - Concio n. 5,2,22		20,000	0,450	1,500	13,500		
	OS14 - Concio n. 5,2,23		20,000	0,450	1,500	13,500		
	OS14 - Concio n. 5,2,24		20,000	0,450	1,500	13,500		
	OS14 - Concio n. 5,2,25		20,000	0,450	1,500	13,500		
	OS14 - Concio n. 5,2,26		20,000	0,450	1,500	13,500		
	OS14 - Concio n. 5,2,27		20,000	0,450	1,500	13,500		
	OS14 - Concio n. 5,2,28		20,000	0,450	1,500	13,500		
	OS14 - Concio n. 5,2,29		20,000	0,450	1,500	13,500		
	OS14 - Concio n. 5,2,30		20,000	0,450	1,500	13,500		
	OS14 - Concio n. 5,2,31		20,000	0,450	1,500	13,500		
	OS14 - Concio n. 5,2,32		20,000	0,450	1,500	13,500		
	OS14 - Concio n. 5,2,33		20,000	0,450	1,500	13,500		
	OS14 - Concio n. 5,2,34		20,000	0,450	1,500	13,500		
	OS14 - Concio n. 5,2,35		20,000	0,450	1,500	13,500		
	OS14 - Concio n. 5,2,36		20,000	0,450	1,500	13,500		
	OS14 - Concio n. 5,2,37		20,000	0,450	1,500	13,500		
	OS14 - Concio n. 5,2,38		20,000	0,450	1,500	13,500		
	OS14 - Concio n. 5,2,39		20,000	0,450	1,500	13,500		
	OS14 - Concio n. 5,2,40		20,000	0,450	1,500	13,500		
	OS14 - Concio n. 5,2,41		20,000	0,450	1,500	13,500		
	OS14 - Concio n. 6,2,1		27,300	0,450	1,500	18,428		
	Dente CLS							
	OS14 - Concio n. 3,1,1b		9,800	0,300	0,450	1,323		
	OS14 - Concio n. 4,1,1b		5,600	0,300	0,450	0,756		
	A R I P O R T A R E					598,611		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					598,611		
	SOMMANO m³					598,611		
3019 / 306 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 367 - Lotto4 - OS14 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DaL KM 13+257 AL KM 14+114 *							
	SbCat 80 - MS.E - Elevazione							
	Spiccato CASSERI							
	OS14 - Concio n. 1,2,1 *(lung.=25,65+0,45)	2,000	26,100		1,500	78,300		
	OS14 - Concio n. 2,2,2 *(lung.=20+0,45)	2,000	20,450		1,500	61,350		
	OS14 - Concio n. 3,1,1a *(lung.=9,8+0,45)	2,000	10,250		1,500	30,750		
	OS14 - Concio n. 3,1,1b *(lung.=9,8+0,45)	2,000	10,250		1,500	30,750		
	OS14 - Concio n. 4,1,1a *(lung.=5,6+0,45)	2,000	6,050		1,500	18,150		
	OS14 - Concio n. 4,1,1b *(lung.=5,6+0,45)	2,000	6,050		1,500	18,150		
	OS14 - Concio n. 5,2,3 *(lung.=20+0,45)	2,000	20,450		1,500	61,350		
	OS14 - Concio n. 5,2,4 *(lung.=20+0,45)	2,000	20,450		1,500	61,350		
	OS14 - Concio n. 5,2,5 *(lung.=20+0,45)	2,000	20,450		1,500	61,350		
	OS14 - Concio n. 5,2,6 *(lung.=20+0,45)	2,000	20,450		1,500	61,350		
	OS14 - Concio n. 5,2,7 *(lung.=20+0,45)	2,000	20,450		1,500	61,350		
	OS14 - Concio n. 5,2,8 *(lung.=20+0,45)	2,000	20,450		1,500	61,350		
	OS14 - Concio n. 5,2,9 *(lung.=20+0,45)	2,000	20,450		1,500	61,350		
	OS14 - Concio n. 5,2,10 *(lung.=20+0,45)	2,000	20,450		1,500	61,350		
	OS14 - Concio n. 5,2,11 *(lung.=20+0,45)	2,000	20,450		1,500	61,350		
	OS14 - Concio n. 5,2,12 *(lung.=20+0,45)	2,000	20,450		1,500	61,350		
	OS14 - Concio n. 5,2,13 *(lung.=20+0,45)	2,000	20,450		1,500	61,350		
	OS14 - Concio n. 5,2,14 *(lung.=20+0,45)	2,000	20,450		1,500	61,350		
	OS14 - Concio n. 5,2,15 *(lung.=20+0,45)	2,000	20,450		1,500	61,350		
	OS14 - Concio n. 5,2,16 *(lung.=20+0,45)	2,000	20,450		1,500	61,350		
	OS14 - Concio n. 5,2,17 *(lung.=20+0,45)	2,000	20,450		1,500	61,350		
	OS14 - Concio n. 5,2,18 *(lung.=20+0,45)	2,000	20,450		1,500	61,350		
	OS14 - Concio n. 5,2,19 *(lung.=20+0,45)	2,000	20,450		1,500	61,350		
	OS14 - Concio n. 5,2,20 *(lung.=20+0,45)	2,000	20,450		1,500	61,350		
	OS14 - Concio n. 5,2,21 *(lung.=20+0,45)	2,000	20,450		1,500	61,350		
	OS14 - Concio n. 5,2,22 *(lung.=20+0,45)	2,000	20,450		1,500	61,350		
	OS14 - Concio n. 5,2,23 *(lung.=20+0,45)	2,000	20,450		1,500	61,350		
	OS14 - Concio n. 5,2,24 *(lung.=20+0,45)	2,000	20,450		1,500	61,350		
	OS14 - Concio n. 5,2,25 *(lung.=20+0,45)	2,000	20,450		1,500	61,350		
	OS14 - Concio n. 5,2,26 *(lung.=20+0,45)	2,000	20,450		1,500	61,350		
	OS14 - Concio n. 5,2,27 *(lung.=20+0,45)	2,000	20,450		1,500	61,350		
	OS14 - Concio n. 5,2,28 *(lung.=20+0,45)	2,000	20,450		1,500	61,350		
	OS14 - Concio n. 5,2,29 *(lung.=20+0,45)	2,000	20,450		1,500	61,350		
	OS14 - Concio n. 5,2,30 *(lung.=20+0,45)	2,000	20,450		1,500	61,350		
	OS14 - Concio n. 5,2,31 *(lung.=20+0,45)	2,000	20,450		1,500	61,350		
	OS14 - Concio n. 5,2,32 *(lung.=20+0,45)	2,000	20,450		1,500	61,350		
	OS14 - Concio n. 5,2,33 *(lung.=20+0,45)	2,000	20,450		1,500	61,350		
	OS14 - Concio n. 5,2,34 *(lung.=20+0,45)	2,000	20,450		1,500	61,350		
	OS14 - Concio n. 5,2,35 *(lung.=20+0,45)	2,000	20,450		1,500	61,350		
	OS14 - Concio n. 5,2,36 *(lung.=20+0,45)	2,000	20,450		1,500	61,350		
	OS14 - Concio n. 5,2,37 *(lung.=20+0,45)	2,000	20,450		1,500	61,350		
	OS14 - Concio n. 5,2,38 *(lung.=20+0,45)	2,000	20,450		1,500	61,350		
	OS14 - Concio n. 5,2,39 *(lung.=20+0,45)	2,000	20,450		1,500	61,350		
	OS14 - Concio n. 5,2,40 *(lung.=20+0,45)	2,000	20,450		1,500	61,350		
	OS14 - Concio n. 5,2,41 *(lung.=20+0,45)	2,000	20,450		1,500	61,350		
	OS14 - Concio n. 6,2,1 *(lung.=27,3+0,45)	2,000	27,750		1,500	83,250		
	Dente CASSERI							
	OS14 - Concio n. 5,2,7 - Concio n. *(larg.=0,45*2+0,30)		2,000	1,200		2,400		
	A RIPORTARE					2'715,750		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					2´715,750		
	OS14 - Concio n. 5,2,9 - Concio n. *(larg.=0,45*2+0,30)		2,000	1,200		2,400		
	SOMMANO m²					2´718,150		
3020 / 307 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 367 - Lotto4 - OS14 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DaL KM 13+257 AL KM 14+114 * SbCat 80 - MS.E - Elevazione Vedi tabella ferri							
	OS14 - Concio n. 1,2,1	3778,330			0,500	1´889,165		
	OS14 - Concio n. 2,2,2	2812,750			0,500	1´406,375		
	OS14 - Concio n. 3,1,1	2345,260			0,500	1´172,630		
	OS14 - Concio n. 4,1,1	1326,260			0,500	663,130		
	OS14 - Concio n. 5,2,3	2812,750			0,500	1´406,375		
	OS14 - Concio n. 5,2,4	2812,750			0,500	1´406,375		
	OS14 - Concio n. 5,2,5	2812,750			0,500	1´406,375		
	OS14 - Concio n. 5,2,6	2812,750			0,500	1´406,375		
	OS14 - Concio n. 5,2,7	2812,750			0,500	1´406,375		
	OS14 - Concio n. 5,2,8	2812,750			0,500	1´406,375		
	OS14 - Concio n. 5,2,9	2812,750			0,500	1´406,375		
	OS14 - Concio n. 5,2,10	2812,750			0,500	1´406,375		
	OS14 - Concio n. 5,2,11	2812,750			0,500	1´406,375		
	OS14 - Concio n. 5,2,12	2812,750			0,500	1´406,375		
	OS14 - Concio n. 5,2,13	2812,750			0,500	1´406,375		
	OS14 - Concio n. 5,2,14	2812,750			0,500	1´406,375		
	OS14 - Concio n. 5,2,15	2812,750			0,500	1´406,375		
	OS14 - Concio n. 5,2,16	2812,750			0,500	1´406,375		
	OS14 - Concio n. 5,2,17	2812,750			0,500	1´406,375		
	OS14 - Concio n. 5,2,18	2812,750			0,500	1´406,375		
	OS14 - Concio n. 5,2,19	2812,750			0,500	1´406,375		
	OS14 - Concio n. 5,2,20	2812,750			0,500	1´406,375		
	OS14 - Concio n. 5,2,21	2812,750			0,500	1´406,375		
	OS14 - Concio n. 5,2,22	2812,750			0,500	1´406,375		
	OS14 - Concio n. 5,2,23	2812,750			0,500	1´406,375		
	OS14 - Concio n. 5,2,24	2812,750			0,500	1´406,375		
	OS14 - Concio n. 5,2,25	2812,750			0,500	1´406,375		
	OS14 - Concio n. 5,2,26	2812,750			0,500	1´406,375		
	OS14 - Concio n. 5,2,27	2812,750			0,500	1´406,375		
	OS14 - Concio n. 5,2,28	2812,750			0,500	1´406,375		
	OS14 - Concio n. 5,2,29	2812,750			0,500	1´406,375		
	OS14 - Concio n. 5,2,30	2812,750			0,500	1´406,375		
	OS14 - Concio n. 5,2,31	2812,750			0,500	1´406,375		
	OS14 - Concio n. 5,2,32	2812,750			0,500	1´406,375		
	OS14 - Concio n. 5,2,33	2812,750			0,500	1´406,375		
	OS14 - Concio n. 5,2,34	2812,750			0,500	1´406,375		
	OS14 - Concio n. 5,2,35	2812,750			0,500	1´406,375		
	OS14 - Concio n. 5,2,36	2812,750			0,500	1´406,375		
	OS14 - Concio n. 5,2,37	2812,750			0,500	1´406,375		
	OS14 - Concio n. 5,2,38	2812,750			0,500	1´406,375		
	OS14 - Concio n. 5,2,39	2812,750			0,500	1´406,375		
	OS14 - Concio n. 5,2,40	2812,750			0,500	1´406,375		
	OS14 - Concio n. 5,2,41	2812,750			0,500	1´406,375		
	OS14 - Concio n. 6,2,1	3958,230			0,500	1´979,115		
	SOMMANO kg					61´959,040		
3021 / 2601 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 367 - Lotto4 - OS14 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DaL KM 13+257 AL KM 14+114 *							
	SbCat 80 - MS.E - Elevazione							
	OS14 - Concio n. 1,2,1		25,650		1,500	-38,475		
	OS14 - Concio n. 2,2,2		20,000		1,500	-30,000		
	OS14 - Concio n. 3,1,1a		9,800		1,500	-14,700		
	OS14 - Concio n. 3,1,1b		9,800		1,500	-14,700		
	OS14 - Concio n. 4,1,1a		5,600		1,500	-8,400		
	OS14 - Concio n. 4,1,1b		5,600		1,500	-8,400		
	OS14 - Concio n. 5,2,3		20,000		1,500	-30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,4		20,000		1,500	-30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,5		20,000		1,500	-30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,6		20,000		1,500	-30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,7		20,000		1,500	-30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,8		20,000		1,500	-30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,9		20,000		1,500	-30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,10		20,000		1,500	-30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,11		20,000		1,500	-30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,12		20,000		1,500	-30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,13		20,000		1,500	-30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,14		20,000		1,500	-30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,15		20,000		1,500	-30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,16		20,000		1,500	-30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,17		20,000		1,500	-30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,18		20,000		1,500	-30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,19		20,000		1,500	-30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,20		20,000		1,500	-30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,21		20,000		1,500	-30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,22		20,000		1,500	-30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,23		20,000		1,500	-30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,24		20,000		1,500	-30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,25		20,000		1,500	-30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,26		20,000		1,500	-30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,27		20,000		1,500	-30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,28		20,000		1,500	-30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,29		20,000		1,500	-30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,30		20,000		1,500	-30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,31		20,000		1,500	-30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,32		20,000		1,500	-30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,33		20,000		1,500	-30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,34		20,000		1,500	-30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,35		20,000		1,500	-30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,36		20,000		1,500	-30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,37		20,000		1,500	-30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,38		20,000		1,500	-30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,39		20,000		1,500	-30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,40		20,000		1,500	-30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,41		20,000		1,500	-30,000		
	OS14 - Concio n. 6,2,1		27,300		1,500	-40,950		
	SI DETRAGGONO m²					-1´325,625		
	Parziale MS.E - Elevazione (SbCat 80) euro							

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	MS.F - Opere di finitura (SbCat 83)							
3022 / 308 B.08.002.1	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI							
	Pannelli in cls aventi la resistenza RCK non inferiore a 30 MPa, armati con rete saldata in tondino d'acciaio, dello spessore da cm 6 a cm10, con una superfice, da adibire a fac ... cavo precedentemente disposto e l'ancoraggio in sommità con bulloni in acciaio inox. Per mq di superfice in verticale. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 367 - Lotto4 - OS14 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DaL KM 13+257 AL KM 14+114 * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura							
	OS14 - Concio n. 1,2,1		25,650		1,500	38,475		
	OS14 - Concio n. 2,2,2		20,000		1,500	30,000		
	OS14 - Concio n. 3,1,1a		9,800		1,500	14,700		
	OS14 - Concio n. 3,1,1b		9,800		1,500	14,700		
	OS14 - Concio n. 4,1,1a		5,600		1,500	8,400		
	OS14 - Concio n. 4,1,1b		5,600		1,500	8,400		
	OS14 - Concio n. 5,2,3		20,000		1,500	30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,4		20,000		1,500	30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,5		20,000		1,500	30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,6		20,000		1,500	30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,7		20,000		1,500	30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,8		20,000		1,500	30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,9		20,000		1,500	30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,10		20,000		1,500	30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,11		20,000		1,500	30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,12		20,000		1,500	30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,13		20,000		1,500	30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,14		20,000		1,500	30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,15		20,000		1,500	30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,16		20,000		1,500	30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,17		20,000		1,500	30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,18		20,000		1,500	30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,19		20,000		1,500	30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,20		20,000		1,500	30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,21		20,000		1,500	30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,22		20,000		1,500	30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,23		20,000		1,500	30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,24		20,000		1,500	30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,25		20,000		1,500	30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,26		20,000		1,500	30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,27		20,000		1,500	30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,28		20,000		1,500	30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,29		20,000		1,500	30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,30		20,000		1,500	30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,31		20,000		1,500	30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,32		20,000		1,500	30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,33		20,000		1,500	30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,34		20,000		1,500	30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,35		20,000		1,500	30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,36		20,000		1,500	30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,37		20,000		1,500	30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,38		20,000		1,500	30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,39		20,000		1,500	30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,40		20,000		1,500	30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,41		20,000		1,500	30,000		
	OS14 - Concio n. 6,2,1		27,300		1,500	40,950		
	SOMMANO m²					1´325,625		
3023 / 2577 PA.OC.0096	Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento armato a vista, composto da ..ondo da computarsi a parte. pigmentata tinte scure							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento armato a vista, composto da …..e acriliche in emulsione, - pigmentata tinte scure							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 367 - Lotto4 - OS14 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DaL KM 13+257 AL KM 14+114 *							
	SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura							
	OS14 - Concio n. 1,2,1		25,650		1,500	38,475		
	OS14 - Concio n. 2,2,2		20,000		1,500	30,000		
	OS14 - Concio n. 3,1,1a		9,800		1,500	14,700		
	OS14 - Concio n. 3,1,1b		9,800		1,500	14,700		
	OS14 - Concio n. 4,1,1a		5,600		1,500	8,400		
	OS14 - Concio n. 4,1,1b		5,600		1,500	8,400		
	OS14 - Concio n. 5,2,3		20,000		1,500	30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,4		20,000		1,500	30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,5		20,000		1,500	30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,6		20,000		1,500	30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,7		20,000		1,500	30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,8		20,000		1,500	30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,9		20,000		1,500	30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,10		20,000		1,500	30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,11		20,000		1,500	30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,12		20,000		1,500	30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,13		20,000		1,500	30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,14		20,000		1,500	30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,15		20,000		1,500	30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,16		20,000		1,500	30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,17		20,000		1,500	30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,18		20,000		1,500	30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,19		20,000		1,500	30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,20		20,000		1,500	30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,21		20,000		1,500	30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,22		20,000		1,500	30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,23		20,000		1,500	30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,24		20,000		1,500	30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,25		20,000		1,500	30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,26		20,000		1,500	30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,27		20,000		1,500	30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,28		20,000		1,500	30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,29		20,000		1,500	30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,30		20,000		1,500	30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,31		20,000		1,500	30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,32		20,000		1,500	30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,33		20,000		1,500	30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,34		20,000		1,500	30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,35		20,000		1,500	30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,36		20,000		1,500	30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,37		20,000		1,500	30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,38		20,000		1,500	30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,39		20,000		1,500	30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,40		20,000		1,500	30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,41		20,000		1,500	30,000		
	OS14 - Concio n. 6,2,1		27,300		1,500	40,950		
	SOMMANO m²					1´325,625		
3024 / 3035 B.08.002.2.b	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - CON RISALTI DELLO SPESSORE DA CM 3 A CM 6							
	Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 367 - Lotto4 - OS14 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	DaL KM 13+257 AL KM 14+114 *							
	SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura							
	OS14 - Concio n. 1,2,1		25,650		1,500	38,475		
	OS14 - Concio n. 2,2,2		20,000		1,500	30,000		
	OS14 - Concio n. 3,1,1a		9,800		1,500	14,700		
	OS14 - Concio n. 3,1,1b		9,800		1,500	14,700		
	OS14 - Concio n. 4,1,1a		5,600		1,500	8,400		
	OS14 - Concio n. 4,1,1b		5,600		1,500	8,400		
	OS14 - Concio n. 5,2,3		20,000		1,500	30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,4		20,000		1,500	30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,5		20,000		1,500	30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,6		20,000		1,500	30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,7		20,000		1,500	30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,8		20,000		1,500	30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,9		20,000		1,500	30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,10		20,000		1,500	30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,11		20,000		1,500	30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,12		20,000		1,500	30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,13		20,000		1,500	30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,14		20,000		1,500	30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,15		20,000		1,500	30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,16		20,000		1,500	30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,17		20,000		1,500	30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,18		20,000		1,500	30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,19		20,000		1,500	30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,20		20,000		1,500	30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,21		20,000		1,500	30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,22		20,000		1,500	30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,23		20,000		1,500	30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,24		20,000		1,500	30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,25		20,000		1,500	30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,26		20,000		1,500	30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,27		20,000		1,500	30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,28		20,000		1,500	30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,29		20,000		1,500	30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,30		20,000		1,500	30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,31		20,000		1,500	30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,32		20,000		1,500	30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,33		20,000		1,500	30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,34		20,000		1,500	30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,35		20,000		1,500	30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,36		20,000		1,500	30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,37		20,000		1,500	30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,38		20,000		1,500	30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,39		20,000		1,500	30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,40		20,000		1,500	30,000		
	OS14 - Concio n. 5,2,41		20,000		1,500	30,000		
	OS14 - Concio n. 6,2,1		27,300		1,500	40,950		
	SOMMANO m²					1´325,625		
	Parziale MS.F - Opere di finitura (SbCat 83) euro							
	Parziale Lotto4 - OS14 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DaL KM 13+257 AL KM 14+114 * (Cat 367) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - OS15 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - SV10 DAL KM 0+037.56 AL KM 0+146.52 * (Cat 370) MS.E - Elevazione (SbCat 80)							
3025 / 480 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.							
	Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 370 - Lotto4 - OS15 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - SV10 DAL KM 0+037.56 AL KM 0+146.52 *							
	SbCat 80 - MS.E - Elevazione							
	Spiccato CLS							
	OS15 - Concio n. 1,1 *(larg.=(0,45+0,45)/2)		20,000	0,450	1,000	9,000		
	OS15 - Concio n. 1,2 *(larg.=(0,45+0,45)/2)		20,000	0,450	1,000	9,000		
	OS15 - Concio n. 1,3 *(larg.=(0,45+0,45)/2)		20,000	0,450	1,000	9,000		
	OS15 - Concio n. 1,4 *(larg.=(0,45+0,45)/2)		20,000	0,450	1,000	9,000		
	OS15 - Concio n. 1,5 *(larg.=(0,45+0,45)/2)		20,000	0,450	1,000	9,000		
	OS15 - Concio n. 2,1 *(larg.=(0,45+0,45)/2)		8,970	0,450	1,000	4,037		
	SOMMANO m³					49,037		
3026 / 481 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 370 - Lotto4 - OS15 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - SV10 DAL KM 0+037.56 AL KM 0+146.52 *							
	SbCat 80 - MS.E - Elevazione							
	Spiccato CASSERI							
	OS15 - Concio n. 1,1 *(lung.=20+(0,45+0,45)/2)	2,000	20,450		1,000	40,900		
	OS15 - Concio n. 1,2 *(lung.=20+(0,45+0,45)/2)	2,000	20,450		1,000	40,900		
	OS15 - Concio n. 1,3 *(lung.=20+(0,45+0,45)/2)	2,000	20,450		1,000	40,900		
	OS15 - Concio n. 1,4 *(lung.=20+(0,45+0,45)/2)	2,000	20,450		1,000	40,900		
	OS15 - Concio n. 1,5 *(lung.=20+(0,45+0,45)/2)	2,000	20,450		1,000	40,900		
	OS15 - Concio n. 2,1 *(lung.=8,97+(0,45+0,45)/2)	2,000	9,420		1,000	18,840		
	SOMMANO m²					223,340		
3027 / 482 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.							
	Compresa la fornitura e la posa in opera.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 370 - Lotto4 - OS15 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - SV10 DAL KM 0+037.56 AL KM 0+146.52 *							
	SbCat 80 - MS.E - Elevazione							
	Vedi tabella ferri							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	OS15 - Concio n. 1,1	2545,890			0,500	1´272,945		
	OS15 - Concio n. 1,2	2545,890			0,500	1´272,945		
	OS15 - Concio n. 1,3	2545,890			0,500	1´272,945		
	OS15 - Concio n. 1,4	2545,890			0,500	1´272,945		
	OS15 - Concio n. 1,5	2545,890			0,500	1´272,945		
	OS15 - Concio n. 2,1	1088,030			0,500	544,015		
	SOMMANO kg					6´908,740		
3028 / 2608 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 370 - Lotto4 - OS15 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - SV10 DAL KM 0+037.56 AL KM 0+146.52 *							
	SbCat 80 - MS.E - Elevazione							
	OS15 - Concio n. 1,1		20,000		1,000	-20,000		
	OS15 - Concio n. 1,2		20,000		1,000	-20,000		
	OS15 - Concio n. 1,3		20,000		1,000	-20,000		
	OS15 - Concio n. 1,4		20,000		1,000	-20,000		
	OS15 - Concio n. 1,5		20,000		1,000	-20,000		
	OS15 - Concio n. 2,1		8,970		1,000	-8,970		
	SI DETRAGGONO m²					-108,970		
	Parziale MS.E - Elevazione (SbCat 80) euro							
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	MS.F - Opere di finitura (SbCat 83)							
3029 / 483 B.08.002.1	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI							
	Pannelli in cls aventi la resistenza RCK non inferiore a 30 MPa, armati con rete saldata in tondino d'acciaio, dello spessore da cm 6 a cm10, con una superfice, da adibire a fac ... cavo precedentemente disposto e l'ancoraggio in sommità con bulloni in acciaio inox. Per mq di superfice in verticale. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 370 - Lotto4 - OS15 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - SV10 DAL KM 0+037.56 AL KM 0+146.52 * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura							
	OS15 - Concio n. 1,1		20,000		1,000	20,000		
	OS15 - Concio n. 1,2		20,000		1,000	20,000		
	OS15 - Concio n. 1,3		20,000		1,000	20,000		
	OS15 - Concio n. 1,4		20,000		1,000	20,000		
	OS15 - Concio n. 1,5		20,000		1,000	20,000		
	OS15 - Concio n. 2,1		8,970		1,000	8,970		
	SOMMANO m²					108,970		
3030 / 2584 PA.OC.0096	Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento armato a vista, composto da ..ondo da computarsi a parte. pigmentata tinte scure Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento armato a vista, composto da …..e acriliche in emulsione, - pigmentata tinte scure SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 370 - Lotto4 - OS15 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - SV10 DAL KM 0+037.56 AL KM 0+146.52 * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura							
	OS15 - Concio n. 1,1		20,000		1,000	20,000		
	OS15 - Concio n. 1,2		20,000		1,000	20,000		
	OS15 - Concio n. 1,3		20,000		1,000	20,000		
	OS15 - Concio n. 1,4		20,000		1,000	20,000		
	OS15 - Concio n. 1,5		20,000		1,000	20,000		
	OS15 - Concio n. 2,1		8,970		1,000	8,970		
	SOMMANO m²					108,970		
3031 / 3042 B.08.002.2.b	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - CON RISALTI DELLO SPESSORE DA CM 3 A CM 6							
	Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 370 - Lotto4 - OS15 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - SV10 DAL KM 0+037.56 AL KM 0+146.52 * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura							
	OS15 - Concio n. 1,1		20,000		1,000	20,000		
	OS15 - Concio n. 1,2		20,000		1,000	20,000		
	OS15 - Concio n. 1,3		20,000		1,000	20,000		
	OS15 - Concio n. 1,4		20,000		1,000	20,000		
	OS15 - Concio n. 1,5		20,000		1,000	20,000		
	OS15 - Concio n. 2,1		8,970		1,000	8,970		
	A R I P O R T A R E					108,970		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					108,970		
	SOMMANO m²					108,970		
	Parziale MS.F - Opere di finitura (SbCat 83) euro							
	Parziale Lotto4 - OS15 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - SV10 DAL KM 0+037.56 AL KM 0+146.52 * (Cat 370) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - OS16 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - SV10 DAL KM 0+068 AL KM 0+140.12 * (Cat 371) MS.E - Elevazione (SbCat 80)							
3032 / 1434 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.							
	Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 371 - Lotto4 - OS16 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - SV10 DAL KM 0+068 AL KM 0+140.12 *							
	SbCat 80 - MS.E - Elevazione							
	Spiccato CLS							
	OS16 - Concio n. 1,1		20,000	0,450	1,000	9,000		
	OS16 - Concio n. 1,2		20,000	0,450	1,000	9,000		
	OS16 - Concio n. 1,3		20,000	0,450	1,000	9,000		
	OS16 - Concio n. 2,1		12,030	0,450	1,000	5,414		
	SOMMANO m³					32,414		
3033 / 1435 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 371 - Lotto4 - OS16 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - SV10 DAL KM 0+068 AL KM 0+140.12 *							
	SbCat 80 - MS.E - Elevazione							
	Spiccato CASSERI							
	OS16 - Concio n. 1,1 *(lung.=20+0,45)	2,000	20,450		1,000	40,900		
	OS16 - Concio n. 1,2 *(lung.=20+0,45)	2,000	20,450		1,000	40,900		
	OS16 - Concio n. 1,3 *(lung.=20+0,45)	2,000	20,450		1,000	40,900		
	OS16 - Concio n. 2,1 *(lung.=12,03+0,45)	2,000	12,480		1,000	24,960		
	SOMMANO m²					147,660		
3034 / 1436 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.							
	Compresa la fornitura e la posa in opera.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 371 - Lotto4 - OS16 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - SV10 DAL KM 0+068 AL KM 0+140.12 *							
	SbCat 80 - MS.E - Elevazione							
	Vedi tabella ferri							
	OS16 - Concio n. 1,1	2545,890			0,500	1´272,945		
	OS16 - Concio n. 1,4	2545,890			0,500	1´272,945		
	OS16 - Concio n. 1,5	2545,890			0,500	1´272,945		
	OS16 - Concio n. 2,1	1455,080			0,500	727,540		
	A R I P O R T A R E					4´546,375		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					4´546,375		
	SOMMANO kg					4´546,375		
3035 / 2610 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 371 - Lotto4 - OS16 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - SV10 DAL KM 0+068 AL KM 0+140.12 *							
	SbCat 80 - MS.E - Elevazione							
	OS16 - Concio n. 1,1		20,000		1,000	-20,000		
	OS16 - Concio n. 1,2		20,000		1,000	-20,000		
	OS16 - Concio n. 1,3		20,000		1,000	-20,000		
	OS16 - Concio n. 2,1		12,030		1,000	-12,030		
	SI DETRAGGONO m²					-72,030		
	Parziale MS.E - Elevazione (SbCat 80) euro							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	MS.F - Opere di finitura (SbCat 83)							
3036 / 1437 B.08.002.1	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI							
	Pannelli in cls aventi la resistenza RCK non inferiore a 30 MPa, armati con rete saldata in tondino d'acciaio, dello spessore da cm 6 a cm10, con una superfice, da adibire a fac ... cavo precedentemente disposto e l'ancoraggio in sommità con bulloni in acciaio inox. Per mq di superfice in verticale. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 371 - Lotto4 - OS16 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - SV10 DAL KM 0+068 AL KM 0+140.12 * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura							
	OS16 - Concio n. 1,1		20,000		1,000	20,000		
	OS16 - Concio n. 1,2		20,000		1,000	20,000		
	OS16 - Concio n. 1,3		20,000		1,000	20,000		
	OS16 - Concio n. 2,1		12,030		1,000	12,030		
	SOMMANO m²					72,030		
3037 / 2586 PA.OC.0096	Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento armato a vista, composto da ..ondo da computarsi a parte. pigmentata tinte scure Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento armato a vista, composto da …..e acriliche in emulsione, - pigmentata tinte scure SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 371 - Lotto4 - OS16 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - SV10 DAL KM 0+068 AL KM 0+140.12 * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura							
	OS16 - Concio n. 1,1		20,000		1,000	20,000		
	OS16 - Concio n. 1,2		20,000		1,000	20,000		
	OS16 - Concio n. 1,3		20,000		1,000	20,000		
	OS16 - Concio n. 2,1		12,030		1,000	12,030		
	SOMMANO m²					72,030		
3038 / 3044 B.08.002.2.b	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - CON RISALTI DELLO SPESSORE DA CM 3 A CM 6							
	Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 371 - Lotto4 - OS16 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - SV10 DAL KM 0+068 AL KM 0+140.12 * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura							
	OS16 - Concio n. 1,1		20,000		1,000	20,000		
	OS16 - Concio n. 1,2		20,000		1,000	20,000		
	OS16 - Concio n. 1,3		20,000		1,000	20,000		
	OS16 - Concio n. 2,1		12,030		1,000	12,030		
	SOMMANO m²					72,030		
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Parziale MS.F - Opere di finitura (SbCat 83) euro Parziale Lotto4 - OS16 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - SV10 DAL KM 0+068 AL KM 0+140.12 * (Cat 371) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - OS21 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 19+086 AL KM 19+123 * (Cat 373) **MS.E - Elevazione (SbCat 80)**							
3039 / 319 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 373 - Lotto4 - OS21 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 19+086 AL KM 19+123 * SbCat 80 - MS.E - Elevazione Spiccato CLS							
	OS21 - Concio n. 1		20,000	0,450	1,500	13,500		
	OS21 - Concio n. 2		17,000	0,450	1,500	11,475		
	SOMMANO m³					24,975		
3040 / 320 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 373 - Lotto4 - OS21 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 19+086 AL KM 19+123 * SbCat 80 - MS.E - Elevazione Spiccato CASSERI							
	OS21 - Concio n. 1 *(lung.=20+0,45)	2,000	20,450		1,500	61,350		
	OS21 - Concio n. 2 *(lung.=17+0,45)	2,000	17,450		1,500	52,350		
	SOMMANO m²					113,700		
3041 / 321 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 373 - Lotto4 - OS21 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 19+086 AL KM 19+123 * SbCat 80 - MS.E - Elevazione Vedi tabella ferri							
	OS21 - Concio n. 1	2812,750			0,500	1´406,375		
	OS21 - Concio n. 2	2512,450			0,500	1´256,225		
	SOMMANO kg					2´662,600		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
3042 / 2604 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 373 - Lotto4 - OS21 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 19+086 AL KM 19+123 *							
	SbCat 80 - MS.E - Elevazione							
	OS21 - Concio n. 1		20,000		1,500	-30,000		
	OS21 - Concio n. 2		17,000		1,500	-25,500		
	SI DETRAGGONO m²					-55,500		
	Parziale MS.E - Elevazione (SbCat 80) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	MS.F - Opere di finitura (SbCat 83)							
3043 / 322 B.08.002.1	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI Pannelli in cls aventi la resistenza RCK non inferiore a 30 MPa, armati con rete saldata in tondino d'acciaio, dello spessore da cm 6 a cm10, con una superfice, da adibire a fac ... cavo precedentemente disposto e l'ancoraggio in sommità con bulloni in acciaio inox. Per mq di superfice in verticale. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 373 - Lotto4 - OS21 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 19+086 AL KM 19+123 * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura OS21 - Concio n. 1		20,000		1,500	30,000		
	OS21 - Concio n. 2		17,000		1,500	25,500		
	SOMMANO m²					55,500		
3044 / 2580 PA.OC.0096	Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento armato a vista, composto da ..ondo da computarsi a parte. pigmentata tinte scure Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento armato a vista, composto da …..e acriliche in emulsione, - pigmentata tinte scure SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 373 - Lotto4 - OS21 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 19+086 AL KM 19+123 * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura OS21 - Concio n. 1		20,000		1,500	30,000		
	OS21 - Concio n. 2		17,000		1,500	25,500		
	SOMMANO m²					55,500		
3045 / 3038 B.08.002.2.b	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - CON RISALTI DELLO SPESSORE DA CM 3 A CM 6 Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 373 - Lotto4 - OS21 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 19+086 AL KM 19+123 * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura OS21 - Concio n. 1		20,000		1,500	30,000		
	OS21 - Concio n. 2		17,000		1,500	25,500		
	SOMMANO m²					55,500		
	Parziale MS.F - Opere di finitura (SbCat 83) euro							
	Parziale Lotto4 - OS21 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 19+086 AL KM 19+123 * (Cat 373) euro							

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - OS22 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 19+180 AL KM 19+218 * (Cat 374) **MS.E - Elevazione (SbCat 80)**							
3046 / 323 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 374 - Lotto4 - OS22 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 19+180 AL KM 19+218 * SbCat 80 - MS.E - Elevazione Spiccato CASSERI Spiccato CLS							
	OS22 - Concio n. 1		20,000	0,450	1,500	13,500		
	OS22 - Concio n. 2		17,000	0,450	1,500	11,475		
	SOMMANO m³					24,975		
3047 / 324 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 374 - Lotto4 - OS22 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 19+180 AL KM 19+218 * SbCat 80 - MS.E - Elevazione Spiccato CASSERI							
	OS22 - Concio n. 1 *(lung.=20+0,45)	2,000	20,450		1,500	61,350		
	OS22 - Concio n. 2 *(lung.=17+0,45)	2,000	17,450		1,500	52,350		
	SOMMANO m²					113,700		
3048 / 325 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 374 - Lotto4 - OS22 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 19+180 AL KM 19+218 * SbCat 80 - MS.E - Elevazione Vedi tabella ferri							
	OS22 - Concio n. 1	2812,750			0,500	1´406,375		
	OS22 - Concio n. 2	2512,450			0,500	1´256,225		
	SOMMANO kg					2´662,600		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
3049 / 2605 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 374 - Lotto4 - OS22 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 19+180 AL KM 19+218 * SbCat 80 - MS.E - Elevazione							
	OS22 - Concio n. 1		20,000		1,500	-30,000		
	OS22 - Concio n. 2		17,000		1,500	-25,500		
	SI DETRAGGONO m²					-55,500		
	Parziale MS.E - Elevazione (SbCat 80) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	MS.F - Opere di finitura (SbCat 83)							
3050 / 326 B.08.002.1	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI							
	Pannelli in cls aventi la resistenza RCK non inferiore a 30 MPa, armati con rete saldata in tondino d'acciaio, dello spessore da cm 6 a cm10, con una superfice, da adibire a fac ... cavo precedentemente disposto e l'ancoraggio in sommità con bulloni in acciaio inox. Per mq di superfice in verticale. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 374 - Lotto4 - OS22 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 19+180 AL KM 19+218 * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura							
	OS22 - Concio n. 1		20,000		1,500	30,000		
	OS22 - Concio n. 2		17,000		1,500	25,500		
	SOMMANO m²					55,500		
3051 / 2581 PA.OC.0096	Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento armato a vista, composto da ..ondo da computarsi a parte. pigmentata tinte scure Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento armato a vista, composto da …..e acriliche in emulsione, - pigmentata tinte scure SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 374 - Lotto4 - OS22 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 19+180 AL KM 19+218 * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura							
	OS22 - Concio n. 1		20,000		1,500	30,000		
	OS22 - Concio n. 2		17,000		1,500	25,500		
	SOMMANO m²					55,500		
3052 / 3039 B.08.002.2.b	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - CON RISALTI DELLO SPESSORE DA CM 3 A CM 6							
	Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 374 - Lotto4 - OS22 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 19+180 AL KM 19+218 * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura							
	OS22 - Concio n. 1		20,000		1,500	30,000		
	OS22 - Concio n. 2		17,000		1,500	25,500		
	SOMMANO m²					55,500		
	Parziale MS.F - Opere di finitura (SbCat 83) euro							
	Parziale Lotto4 - OS22 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 19+180 AL KM 19+218 * (Cat 374) euro							
	--- --- --- ---							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - OS23 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 19+229 AL KM 19+266 * (Cat 375) **MS.E - Elevazione (SbCat 80)**							
3053 / 327 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 375 - Lotto4 - OS23 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 19+229 AL KM 19+266 * SbCat 80 - MS.E - Elevazione Spiccato CLS							
	OS23 - Concio n. 1		20,000	0,450	1,500	13,500		
	OS23 - Concio n. 2		17,000	0,450	1,500	11,475		
	SOMMANO m³					24,975		
3054 / 328 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 375 - Lotto4 - OS23 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 19+229 AL KM 19+266 * SbCat 80 - MS.E - Elevazione Spiccato CASSERI							
	OS23 - Concio n. 1 *(lung.=20+0,45)	2,000	20,450		1,500	61,350		
	OS23 - Concio n. 2 *(lung.=17+0,45)	2,000	17,450		1,500	52,350		
	SOMMANO m²					113,700		
3055 / 329 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 375 - Lotto4 - OS23 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 19+229 AL KM 19+266 * SbCat 80 - MS.E - Elevazione Vedi tabella ferri							
	OS23 - Concio n. 1	2812,750			0,500	1´406,375		
	OS23 - Concio n. 2	2512,450			0,500	1´256,225		
	SOMMANO kg					2´662,600		
3056 / 2606	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 375 - Lotto4 - OS23 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 19+229 AL KM 19+266 * SbCat 80 - MS.E - Elevazione							
	OS23 - Concio n. 1		20,000		1,500	-30,000		
	OS23 - Concio n. 2		17,000		1,500	-25,500		
	SI DETRAGGONO m²					-55,500		
	Parziale MS.E - Elevazione (SbCat 80) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	MS.F - Opere di finitura (SbCat 83)							
3057 / 330 B.08.002.1	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI Pannelli in cls aventi la resistenza RCK non inferiore a 30 MPa, armati con rete saldata in tondino d'acciaio, dello spessore da cm 6 a cm10, con una superfice, da adibire a fac ... cavo precedentemente disposto e l'ancoraggio in sommità con bulloni in acciaio inox. Per mq di superfice in verticale. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 375 - Lotto4 - OS23 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 19+229 AL KM 19+266 * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura OS23 - Concio n. 1		20,000		1,500	30,000		
	OS23 - Concio n. 2		17,000		1,500	25,500		
	SOMMANO m²					55,500		
3058 / 2582 PA.OC.0096	Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento armato a vista, composto da ..ondo da computarsi a parte. pigmentata tinte scure Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento armato a vista, composto da …..e acriliche in emulsione, - pigmentata tinte scure SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 375 - Lotto4 - OS23 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 19+229 AL KM 19+266 * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura OS23 - Concio n. 1		20,000		1,500	30,000		
	OS23 - Concio n. 2		17,000		1,500	25,500		
	SOMMANO m²					55,500		
3059 / 3040 B.08.002.2.b	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - CON RISALTI DELLO SPESSORE DA CM 3 A CM 6 Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 375 - Lotto4 - OS23 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 19+229 AL KM 19+266 * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura OS23 - Concio n. 1		20,000		1,500	30,000		
	OS23 - Concio n. 2		17,000		1,500	25,500		
	SOMMANO m²					55,500		
	Parziale MS.F - Opere di finitura (SbCat 83) euro							
	Parziale Lotto4 - OS23 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 19+229 AL KM 19+266 * (Cat 375) euro							

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - OS25 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - DAL KM 20+230 AL KM FUORI LOTTO * (Cat 376) **MS.E - Elevazione (SbCat 80)**							
3060 / 331 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 376 - Lotto4 - OS25 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - DAL KM 20+230 AL KM FUORI LOTTO * SbCat 80 - MS.E - Elevazione Spiccato CLS							
	OS25 - Concio n. 1,1		20,000	0,450	1,000	9,000		
	OS25 - Concio n. 1,2		20,000	0,450	1,000	9,000		
	OS25 - Concio n. 1,3		20,000	0,450	1,000	9,000		
	OS25 - Concio n. 2,1		5,400	0,450	1,000	2,430		
	SOMMANO m³					29,430		
3061 / 332 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 376 - Lotto4 - OS25 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - DAL KM 20+230 AL KM FUORI LOTTO * SbCat 80 - MS.E - Elevazione Spiccato CASSERI							
	OS25 - Concio n. 1,1 *(lung.=20+0,45)	2,000	20,450		1,000	40,900		
	OS25 - Concio n. 1,2 *(lung.=20+0,45)	2,000	20,450		1,000	40,900		
	OS25 - Concio n. 1,3 *(lung.=20+0,45)	2,000	20,450		1,000	40,900		
	OS25 - Concio n. 2,1 *(lung.=5,4+0,45)	2,000	5,850		1,000	11,700		
	SOMMANO m²					134,400		
3062 / 333 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 376 - Lotto4 - OS25 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - DAL KM 20+230 AL KM FUORI LOTTO * SbCat 80 - MS.E - Elevazione Vedi tabella ferri							
	OS16 - Concio n. 1,1	2230,290			0,500	1´115,145		
	OS16 - Concio n. 1,4	2230,290			0,500	1´115,145		
	OS16 - Concio n. 1,5	2230,290			0,500	1´115,145		
	OS16 - Concio n. 2,1	566,940			0,500	283,470		
	A R I P O R T A R E					3´628,905		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					3´628,905		
	SOMMANO kg					3´628,905		
3063 / 2607 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 376 - Lotto4 - OS25 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - DAL KM 20+230 AL KM FUORI LOTTO *							
	SbCat 80 - MS.E - Elevazione							
	OS25 - Concio n. 1,1		20,000		1,000	-20,000		
	OS25 - Concio n. 1,2		20,000		1,000	-20,000		
	OS25 - Concio n. 1,3		20,000		1,000	-20,000		
	OS25 - Concio n. 2,1		5,400		1,000	-5,400		
	SI DETRAGGONO m²					-65,400		
	Parziale MS.E - Elevazione (SbCat 80) euro							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	MS.F - Opere di finitura (SbCat 83)							
3064 / 334 B.08.002.1	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI							
	Pannelli in cls aventi la resistenza RCK non inferiore a 30 MPa, armati con rete saldata in tondino d'acciaio, dello spessore da cm 6 a cm10, con una superfice, da adibire a fac ... cavo precedentemente disposto e l'ancoraggio in sommità con bulloni in acciaio inox. Per mq di superfice in verticale. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 376 - Lotto4 - OS25 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - DAL KM 20+230 AL KM FUORI LOTTO * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura							
	OS25 - Concio n. 1,1		20,000		1,000	20,000		
	OS25 - Concio n. 1,2		20,000		1,000	20,000		
	OS25 - Concio n. 1,3		20,000		1,000	20,000		
	OS25 - Concio n. 2,1		5,400		1,000	5,400		
	SOMMANO m²					65,400		
3065 / 2583 PA.OC.0096	Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento armato a vista, composto da ..ondo da computarsi a parte. pigmentata tinte scure Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento armato a vista, composto da …..e acriliche in emulsione, - pigmentata tinte scure SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 376 - Lotto4 - OS25 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - DAL KM 20+230 AL KM FUORI LOTTO * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura							
	OS25 - Concio n. 1,1		20,000		1,000	20,000		
	OS25 - Concio n. 1,2		20,000		1,000	20,000		
	OS25 - Concio n. 1,3		20,000		1,000	20,000		
	OS25 - Concio n. 2,1		5,400		1,000	5,400		
	SOMMANO m²					65,400		
3066 / 3041 B.08.002.2.b	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - CON RISALTI DELLO SPESSORE DA CM 3 A CM 6							
	Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 376 - Lotto4 - OS25 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - DAL KM 20+230 AL KM FUORI LOTTO * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura							
	OS25 - Concio n. 1,1		20,000		1,000	20,000		
	OS25 - Concio n. 1,2		20,000		1,000	20,000		
	OS25 - Concio n. 1,3		20,000		1,000	20,000		
	OS25 - Concio n. 2,1		5,400		1,000	5,400		
	SOMMANO m²					65,400		
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Parziale MS.F - Opere di finitura (SbCat 83) euro Parziale Lotto4 - OS25 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - DAL KM 20+230 AL KM FUORI LOTTO * (Cat 376) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - OS27 - MURO IN CA SX DAL KM 16+426AL KM 16+495 * (Cat 400) **MS.E - Elevazione (SbCat 80)**							
3067 / 1442 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 400 - Lotto4 - OS27 - MURO IN CA SX DAL KM 16+426AL KM 16+495 * SbCat 80 - MS.E - Elevazione Spiccato CLS							
	OS27 - Concio n. 1,1 *(larg.=(0,72+0,3)/2)		20,000	0,510	3,050	31,110		
	OS27 - Concio n. 1,2 *(larg.=(0,88+0,3)/2)		20,000	0,590	3,050	35,990		
	OS27 - Concio n. 1,3 *(larg.=(0,89+0,3)/2)		20,000	0,595	3,050	36,295		
	OS27 - Concio n. 2,1 *(larg.=(0,93+0,3)/2)		13,900	0,615	4,060	34,707		
	Dente CLS							
	OS27 - Concio n. 1,1		20,000	0,750	0,450	6,750		
	OS27 - Concio n. 1,2		20,000	0,750	0,450	6,750		
	OS27 - Concio n. 1,3		20,000	0,750	0,450	6,750		
	OS27 - Concio n. 2,1		13,900	0,750	0,450	4,691		
	SOMMANO m³					163,043		
3068 / 1443 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 400 - Lotto4 - OS27 - MURO IN CA SX DAL KM 16+426AL KM 16+495 * SbCat 80 - MS.E - Elevazione Spiccato CASSERI							
	OS27 - Concio n. 1,1 *(lung.=20+(0,72+0,3)/2)	2,000	20,510		3,050	125,111		
	OS27 - Concio n. 1,2 *(lung.=20+(0,88+0,3)/2)	2,000	20,590		3,050	125,599		
	OS27 - Concio n. 1,3 *(lung.=20+(0,89+0,3)/2)	2,000	20,595		3,050	125,630		
	OS27 - Concio n. 2,1 *(lung.=13,9+(0,93+0,3)/2)	2,000	14,515		4,060	117,862		
	Dente CASSERI							
	OS27 - Concio n. 1,1 *(larg.=0,45*3)		20,000	1,350		27,000		
	OS27 - Concio n. 1,2 *(larg.=0,45*3)		20,000	1,350		27,000		
	OS27 - Concio n. 1,3 *(larg.=0,45*3)		20,000	1,350		27,000		
	OS27 - Concio n. 2,1 *(larg.=0,45*3)		13,900	1,350		18,765		
	SOMMANO m²					593,967		
3069 / 1444 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 400 - Lotto4 - OS27 - MURO IN CA SX DAL KM 16+426AL KM 16+495 * SbCat 80 - MS.E - Elevazione Vedi tabella ferri							
	OS27 - Concio n. 1,1	12107,200			0,500	6´053,600		
	OS27 - Concio n. 1,2	12107,200			0,500	6´053,600		
	OS27 - Concio n. 1,3	12107,200			0,500	6´053,600		
	OS27 - Concio n. 2,1	11079,050			0,500	5´539,525		
	SOMMANO kg					23´700,325		
3070 / 2612 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 400 - Lotto4 - OS27 - MURO IN CA SX DAL KM 16+426AL KM 16+495 * SbCat 80 - MS.E - Elevazione							
	OS27 - Concio n. 1,1		20,000		3,050	-61,000		
	OS27 - Concio n. 1,2		20,000		3,050	-61,000		
	OS27 - Concio n. 1,3		20,000		3,050	-61,000		
	OS27 - Concio n. 2,1		13,900		4,060	-56,434		
	SI DETRAGGONO m²					-239,434		
	Parziale MS.E - Elevazione (SbCat 80) euro							

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	MS.F - Opere di finitura (SbCat 83)							
3071 / 1445 B.08.002.1	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI							
	Pannelli in cls aventi la resistenza RCK non inferiore a 30 MPa, armati con rete saldata in tondino d'acciaio, dello spessore da cm 6 a cm10, con una superfice, da adibire a fac ... cavo precedentemente disposto e l'ancoraggio in sommità con bulloni in acciaio inox. Per mq di superfice in verticale. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 400 - Lotto4 - OS27 - MURO IN CA SX DAL KM 16+426AL KM 16+495 * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura							
	OS27 - Concio n. 1,1		20,000		3,050	61,000		
	OS27 - Concio n. 1,2		20,000		3,050	61,000		
	OS27 - Concio n. 1,3		20,000		3,050	61,000		
	OS27 - Concio n. 2,1		13,900		4,060	56,434		
	SOMMANO m²					239,434		
3072 / 2588 PA.OC.0096	Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento armato a vista, composto da ..ondo da computarsi a parte. pigmentata tinte scure Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento armato a vista, composto da …..e acriliche in emulsione, - pigmentata tinte scure SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 400 - Lotto4 - OS27 - MURO IN CA SX DAL KM 16+426AL KM 16+495 * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura							
	OS27 - Concio n. 1,1		20,000		3,050	61,000		
	OS27 - Concio n. 1,2		20,000		3,050	61,000		
	OS27 - Concio n. 1,3		20,000		3,050	61,000		
	OS27 - Concio n. 2,1		13,900		4,060	56,434		
	SOMMANO m²					239,434		
3073 / 3046 B.08.002.2.b	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - CON RISALTI DELLO SPESSORE DA CM 3 A CM 6							
	Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 400 - Lotto4 - OS27 - MURO IN CA SX DAL KM 16+426AL KM 16+495 * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura							
	OS27 - Concio n. 1,1		20,000		3,050	61,000		
	OS27 - Concio n. 1,2		20,000		3,050	61,000		
	OS27 - Concio n. 1,3		20,000		3,050	61,000		
	OS27 - Concio n. 2,1		13,900		4,060	56,434		
	SOMMANO m²					239,434		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Parziale MS.F - Opere di finitura (SbCat 83) euro							
	Parziale Lotto4 - OS27 - MURO IN CA SX DAL KM 16+426AL KM 16+495 * (Cat 400) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 4+187 AL KM 4+215 * (Cat 440) **VI.E - Movimenti terra (SbCat 40)**							
3074 / 436 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 440 - Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 4+187 AL KM 4+215 * SbCat 40 - VI.E - Movimenti terra Principale Dx							
	Spalla 1				3862,740	3´862,740		
	Spalla 2				3340,800	3´340,800		
	Principale Sx							
	Spalla 1				3862,740	3´862,740		
	Spalla 2				3340,800	3´340,800		
	SOMMANO m³					14´407,080		
3075 / 437 A.02.007.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO CON MATERIALI PROVENIENTI DA SCAVO PREVIA FRANTUMAZIONE E VAGLIATURA							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 440 - Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 4+187 AL KM 4+215 * SbCat 40 - VI.E - Movimenti terra							
	Tergo Spalla 1		36,170		31,500	1´139,355		
	Tergo Spalla 2		31,500		31,500	992,250		
	SOMMANO m³					2´131,605		
3076 / 438 A.02.007.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - - SOLO STESA IN STRATI							
	Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 440 - Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 4+187 AL KM 4+215 * SbCat 40 - VI.E - Movimenti terra Principale Dx							
	Spalla 1		4,950		9,750	48,263		
	Spalla 2		5,150		9,750	50,213		
	SOMMANO m³					98,476		
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Parziale VI.E - Movimenti terra (SbCat 40) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	VI.F - Spalle (SbCat 41)							
3077 / 439 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 440 - Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 4+187 AL KM 4+215 * SbCat 41 - VI.F - Spalle							
	Magrone Spalla 1		42,200	9,800	0,200	82,712		
	Magrone Spalla 2		42,200	9,800	0,200	82,712		
	SOMMANO m³					165,424		
3078 / 440 B.03.031.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 440 - Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 4+187 AL KM 4+215 * SbCat 41 - VI.F - Spalle							
	Spalla 1							
	Fondazione		41,800	9,400	2,200	864,424		
	Spalla 2							
	Fondazione		41,800	9,400	2,200	864,424		
	SOMMANO m³					1´728,848		
3079 / 441 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 440 - Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 4+187 AL KM 4+215 * SbCat 41 - VI.F - Spalle Vedi tabelle ferri							
	Spalla 1 *(par.ug.=125628,82+63324,34)	188953,160			0,500	94´476,580		
	Spalla 2 *(par.ug.=122862,35+61886,63)	184748,980			0,500	92´374,490		
	SOMMANO kg					186´851,070		
3080 / 442 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 440 - Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 4+187 AL KM 4+215 *							
	SbCat 41 - VI.F - Spalle							
	Spalla 1							
	Casseforme fondazione	1,000	102,400		2,200	225,280		
	Spalla 2							
	Casseforme fondazione	1,000	102,400		2,200	225,280		
	SOMMANO m²					450,560		
3081 / 443 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.							
	Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 440 - Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 4+187 AL KM 4+215 *							
	SbCat 41 - VI.F - Spalle							
	Spalla 1							
	Elevazione			13,920	33,600	467,712		
			5,520	2,000	2,600	28,704		
	Muretto protezione appoggi	2,000		2,400	0,200	0,960		
	Elevazione muri di risvolto							
	Muro sx	3,000		7,700	5,030	116,193		
	Spalla 2							
	Elevazione			13,920	33,600	467,712		
			4,820	2,000	2,600	25,064		
	Muretto protezione appoggi	2,000		2,400	0,200	0,960		
	Elevazione muri di risvolto							
	Muro sx	3,000		6,500	5,030	98,085		
	Baggioli							
	Spalla 1	12,000	1,000	1,000	0,450	5,400		
	Spalla 2	12,000	1,000	1,000	0,450	5,400		
	Soletta di transizione							
	Spalla 1 Carr DX		14,190	3,000	0,230	9,791		
	Spalla 1 Carr SX		9,760	3,000	0,230	6,734		
	Spalla 1 Secondaria		7,000	3,000	0,230	4,830		
	Spalla 2 Carr Dx		14,190	3,000	0,280	11,920		
	Spalla 2 Carr SX		9,760	3,000	0,280	8,198		
	Spalla 2 Secondaria		7,000	3,000	0,280	5,880		
	SOMMANO m³					1´263,543		
3082 / 444 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.							
	Compresa la fornitura e la posa in opera.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 440 - Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 4+187 AL KM 4+215 * SbCat 41 - VI.F - Spalle Vedi tabelle ferri							
	Spalla 1 *(par.ug.=125628,82+63324,34)	188953,16						
		0			0,500	94´476,580		
	Spalla 2 *(par.ug.=122862,35+61886,63)	184748,98						
		0			0,500	92´374,490		
	Baggioli - incidenza 300 kg/mc		10,800		300,000	3´240,000		
	Solette di transizione - incidenza 30 kg/mq		61,890	3,000	30,000	5´570,100		
	SOMMANO kg					195´661,170		
3083 / 445 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 440 - Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 4+187 AL KM 4+215 * SbCat 41 - VI.F - Spalle Spalla 1							
	Casseforme elevazione			149,600	7,500	1´122,000		
		2,000		5,520	2,600	28,704		
	muretto protezione appoggi	2,000		2,400		4,800		
		1,000		1,450	0,200	0,290		
	Baggioli	5,000		4,000	0,450	9,000		
	Spalla 2							
	Casseforme elevazione			122,080	7,000	854,560		
		2,000		4,820	2,600	25,064		
	muretto protezione appoggi	2,000		2,400		4,800		
		1,000		1,450	0,200	0,290		
	Baggioli	5,000		4,000	0,450	9,000		
	SOMMANO m²					2´058,508		
3084 / 446 PA.OC.0002	Sovrapprezzo alle casseforme per la lavorazione della fac ... ediante l'applicazione alle cassefor me di idonee matrici. Sovrapprezzo alle casseforme per formaz. di particolari disegni in rilievo da ottenersi mediante l'a…..si mediante l'applicaz. alle casseforme di matrici SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 440 - Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 4+187 AL KM 4+215 * SbCat 41 - VI.F - Spalle Spalla 1							
					223,480	223,480		
	Spalla 2							
					198,120	198,120		
	SOMMANO m²					421,600		
3085 / 454 E.01.040.f	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI GEOGRIGLIA CON MARCATURA CE - CON RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA FINO A 150 kN/m CON ALLUNGAMENTO MASSIMO DEL 13%							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o polivinilalcool, resistenti o protetti ai ... e delle prestazioni a lungo termine. Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro a perfetta opera d'arte. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 440 - Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 4+187 AL KM 4+215 * SbCat 41 - VI.F - Spalle sp1							
	tipo 2	12,000	3,000	22,600		813,600		
	tipo 3	7,000	8,000	22,600		1´265,600		
	sp2							
	tipo 2	12,000	3,000	22,600		813,600		
	tipo 3	7,000	8,000	22,600		1´265,600		
	SOMMANO m²					4´158,400		
	Parziale VI.F - Spalle (SbCat 41) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	VI.L - Impalcato (SbCat 43)							
3086 / 427 B.07.015.b	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA - - MALTA DI RESINA EPOSSIDICA							
	Avente le caratteristiche tecniche prescritte dal Capitolato Speciale d'Appalto per l'allettamento e/o l'ancoraggio di apparecchi di appoggio e/o piastre di spessorazione per giunti o appoggi. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 440 - Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 4+187 AL KM 4+215 * SbCat 43 - VI.L - Impalcato							
	Allettamento appoggi	24,000	6,000	6,000	0,200	172,800		
	SOMMANO dm³					172,800		
3087 / 428 B.04.016	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - COPP ... ALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE							
	Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37 N/mmq ed armata con acciaio B450C, di spessore non inferiore a cm 5 e non superiore a cm 8, avente superfici in vist ... i prefabbricate e varate; in tal caso si detrarranno dal computo della soletta i volumi di calcestruzzo della coppella. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 440 - Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 4+187 AL KM 4+215 * SbCat 43 - VI.L - Impalcato							
	Predalle Pr dx	2,000	26,400	7,750		409,200		
	Predalle Pr sx	2,000	26,400	10,300		543,840		
	Predalle Sec	2,000	26,400	6,300		332,640		
	SOMMANO m²					1´285,680		
3088 / 429 B.08.002.2.a	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA							
	Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 440 - Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 4+187 AL KM 4+215 * SbCat 43 - VI.L - Impalcato							
	Principale dx	1,000	26,800		1,000	26,800		
	Principale sx							
	Secondaria	1,000	26,800		1,000	26,800		
	Principali interne	2,000	26,800		0,700	37,520		
	Spalle	4,000	5,550			22,200		
	Secondaria	2,000	26,800			53,600		
	SOMMANO m²					166,920		
3089 / 430 B.08.003.2.f	OPERE D'ARTE - MANUFATTI PREFABBRICATI - TRAVI PREFABBRIC ... C.A.P. - TRAVI A "V" - - PER LUNGHEZZE DA 30,01 A 35,00 M							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Fornitura di travi a cassone ad ala larga superiore del tipo a “V“ per impalcati di ponti per strade di 1° categoria, aventi lo spessore anima non inferiore a 1/12 dell'altezza ... lla Classe B450C c.s., staffe sporgenti all'estradosso della trave per il collegamento della soletta gettata in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 440 - Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 4+187 AL KM 4+215 * SbCat 43 - VI.L - Impalcato							
	Principale dx	4,000	26,400			105,600		
	Principale sx	5,000	26,400			132,000		
	Secondaria	3,000	26,400			79,200		
	SOMMANO ml					316,800		
3090 / 431 B.04.018.d	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - POSA ... FUORI OPERA X IMPALCATI - - PER TRAVI DA M 25,01 A M 35,00							
	In c.a. o in c.a.p., per impalcati di ponti viadotti, cavalcavia, ecc., compreso il trasporto a pié d'opera a mezzo di autogrù, il sollevamento ed il loro posizionamento in opera, a qualsiasi altezza eseguito con qualsiasi sistema, compreso ogni noleggio, fornitura, prestazione ed onere. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 440 - Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 4+187 AL KM 4+215 * SbCat 43 - VI.L - Impalcato 30,01 a 35 m.							
	Principale dx					4,000		
	Principale sx					5,000		
	Secondaria					3,000		
	SOMMANO cad					12,000		
3091 / 432 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 440 - Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 4+187 AL KM 4+215 * SbCat 43 - VI.L - Impalcato Soletta impalcato e cordoli							
	Principale dx		26,400	3,210		84,744		
	Principale sx		26,400	4,210		111,144		
	Secondaria		26,400	2,440		64,416		
	SOMMANO m³					260,304		
3092 / 433 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 440 - Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 4+187 AL KM 4+215 * SbCat 43 - VI.L - Impalcato							
	Soletta impalcato PR dx	2,000		3,210		6,420		
	Alzate marciapiedi PR dx	2,000	26,400		0,160	8,448		
	Sponde laterali	2,000	26,400		0,460	24,288		
	Soletta impalcato PR sx	2,000		4,210		8,420		
	Sponde laterali	1,000	26,400		0,510	13,464		
	Alzate marciapiedi PR sx	2,000	26,400		0,160	8,448		
	Soletta impalcato SEC	2,000		3,400		6,800		
	Alzate marciapiedi SEC	2,000	26,400		0,160	8,448		
	Sponde laterali	1,000	26,400		0,410	10,824		
	SOMMANO m²					95,560		
3093 / 434 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 440 - Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 4+187 AL KM 4+215 * SbCat 43 - VI.L - Impalcato Incidenza acciaio 50 Kg/mq							
	Incidenza acciaio 50 Kg/mq PR dx		26,400	11,690	50,000	15´430,800		
	Incidenza acciaio 50 Kg/mq PR sx		26,400	15,260	50,000	20´143,200		
	Incidenza acciaio 50 Kg/mq SEC		26,400	8,500	50,000	11´220,000		
	SOMMANO kg					46´794,000		
3094 / 435 B.06.094.a	OPERE D'ARTE OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN CALCESTRUZZO - PER ZONE DA RICOPRIRE CON CONGLOMERATO BITUMINOSO							
	Semplice o armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita con prodotto elastomerico poliuretanico bicomponente privo di solventi, plastificanti, materiali bituminosi, con quantit ... er esempio la sabbiatura, la idroscarifica, la bocciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 440 - Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 4+187 AL KM 4+215 * SbCat 43 - VI.L - Impalcato							
	Soletta impalcato PR dx		26,400	10,190		269,016		
		2,000	26,400	0,110		5,808		
	Soletta impalcato PR sx		26,400	13,760		363,264		
		2,000	26,400	0,110		5,808		
	Soletta impalcato SEC		26,400	7,000		184,800		
		2,000	26,400	0,110		5,808		
	SOMMANO m²					834,504		
	Parziale VI.L - Impalcato (SbCat 43) euro							
	---------- ---------- ---------- ----------							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	VI.I - Appoggi e giunti (SbCat 44)							
3095 / 447 B.07.005.b	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... O ELASTOMERICO CONFINATO - - PER CARICHI DA 1501 A 2500 KN							
	Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acci ... o al posto di lavoro. Appoggio tipo fisso - Carico orizzontale max 10% del carico verticale; - Rotazione a = 0,01 rad. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 440 - Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 4+187 AL KM 4+215 * SbCat 44 - VI.I - Appoggi e giunti							
	Carr Principale	2,000		10,000	165,000	3´300,000		
		3,000		10,000	200,000	6´000,000		
	Carr Secondaria	1,000		10,000	160,000	1´600,000		
	SOMMANO kN					10´900,000		
3096 / 448 B.07.006.b	OPERE D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO MULTIDIREZIONALE A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO - PER CARICHI DA 1501 A 2500 KN							
	Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acci ... a = 0.01 rad; - Scorrimento orizzontale longitudinale max ± 50 mm; - Scorrimento orizzontale trasversale max ± 20 mm. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 440 - Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 4+187 AL KM 4+215 * SbCat 44 - VI.I - Appoggi e giunti							
	Carr Principale	2,000	10,000		165,000	3´300,000		
		2,000	10,000		200,000	4´000,000		
	Carr Secondaria	2,000	10,000		160,000	3´200,000		
	SOMMANO kN					10´500,000		
3097 / 449 B.07.007.b	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... O ELASTOMERICO CONFINATO - - PER CARICHI DA 1501 A 2500 KN							
	Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acc ... Carico orizzontale max 10% del carico verticale; - Rotazione fino a = 0.01 rad; - Scorrimento orizzontale max ± 50 mm. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 440 - Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 4+187 AL KM 4+215 * SbCat 44 - VI.I - Appoggi e giunti							
	Carr Principale	4,000		10,000	165,000	6´600,000		
		5,000		10,000	200,000	10´000,000		
	Carr Secondaria	3,000		10,000	160,000	4´800,000		
	SOMMANO kN					21´400,000		
3098 / 450	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE -							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
B.07.050.b	GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO - - PER SCORRIMENTO FINO A MM 100							
	Per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in gomma avente le caratteristiche specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato con inserti metallici vulcan ... amente accettati dalla D.L. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte. PER ESCURSIONI TRASVERSALI FINO A 50 MM. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 440 - Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 4+187 AL KM 4+215 * SbCat 44 - VI.I - Appoggi e giunti							
		2,000		9,750		19,500		
		2,000		14,150		28,300		
		2,000		7,000		14,000		
	SOMMANO ml					61,800		
3099 / 451 B.07.060.b	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... DI CORDOLO E MARCIAPIEDE - - PER SCORRIMENTO FINO A MM 100							
	Fornitura e posa in opera di giunto adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati di mm 50-100-200-300-400-600-700-800-900-1000 costituito da: - scossalina di raccolta acque in ... ncatura a caldo. Ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 440 - Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 4+187 AL KM 4+215 * SbCat 44 - VI.I - Appoggi e giunti							
		12,000	0,750			9,000		
	SOMMANO ml					9,000		
	Parziale VI.I - Appoggi e giunti (SbCat 44) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	VI.M - Sovrastruttura stradale (SbCat 45)							
3100 / 452 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE							
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 440 - Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 4+187 AL KM 4+215 * SbCat 45 - VI.M - Sovrastruttura stradale							
	Spessore 7 cm PR dx		26,400	9,760	0,070	18,036		
	Spessore 7 cm PR sx		26,400	14,190	0,070	26,223		
	Spessore 7 cm SEC		26,400	7,000	0,070	12,936		
	SOMMANO m³					57,195		
3101 / 453 D.01.036.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM							
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 440 - Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 4+187 AL KM 4+215 * SbCat 45 - VI.M - Sovrastruttura stradale							
	PR dx		26,400	9,760		257,664		
	PR sx		26,400	14,190		374,616		
	SEC		26,400	7,000		184,800		
	SOMMANO mq x 4 cm					817,080		
	Parziale VI.M - Sovrastruttura stradale (SbCat 45) euro							

	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	VI.N - Barriere di sicurezza (SbCat 46)							
3102 / 457 B.07.115.b	D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE							
	(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verrann ... ., ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 440 - Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 4+187 AL KM 4+215 * SbCat 46 - VI.N - Barriere di sicurezza rete anticaduta							
	IPE *(lung.=2*25)	0,660	50,000	1,200	8,100	320,760		
	piastra *(lung.=2*25)	0,660	50,000		9,000	297,000		
	grigliato *(lung.=2*25)	0,400	50,000		25,000	500,000		
	U 40 *(lung.=2*25)	2,000	50,000		4,880	488,000		
	rete *(lung.=2*25)		50,000	1,200	2,000	120,000		
	SOMMANO kg					1´725,760		
	Parziale VI.N - Barriere di sicurezza (SbCat 46) euro							
	Parziale Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 4+187 AL KM 4+215 * (Cat 440) euro							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 10+264 AL KM 10+280 * (Cat 441) **VI.E - Movimenti terra (SbCat 40)**							
3103 / 229 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 441 - Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 10+264 AL KM 10+280 * SbCat 40 - VI.E - Movimenti terra							
	Spalla 1				1380,460	1´380,460		
	Spalla 2				1914,400	1´914,400		
	Spalla 1				1822,990	1´822,990		
	Spalla 2				1944,290	1´944,290		
	SOMMANO m³					7´062,140		
3104 / 230 A.02.007.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO CON MATERIALI PROVENIENTI DA SCAVO PREVIA FRANTUMAZIONE E VAGLIATURA							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 441 - Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 10+264 AL KM 10+280 * SbCat 40 - VI.E - Movimenti terra							
	Tergo Spalla 1		20,800		82,790	1´722,032		
	Tergo Spalla 2		20,790		79,000	1´642,410		
	SOMMANO m³					3´364,442		
3105 / 231 A.02.007.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - - SOLO STESA IN STRATI							
	Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 441 - Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 10+264 AL KM 10+280 * SbCat 40 - VI.E - Movimenti terra Principale Dx							
	Spalla 1				2561,600	2´561,600		
	Spalla 2				3086,400	3´086,400		
	SOMMANO m³					5´648,000		
3106 / 256 B.02.130.c	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PERFORAZIO ... PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - - DEL							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	DIAMETRO MM 141/190							
	Sola perforazione orizzontale o suborizzontale in materie di qualsiasi natura e consistenza e qualsiasi inclinazione, compreso murature, trovanti e roccia da mina, anche in prese ... e ed onere per dare il perforo atto all'introduzione di micropali o tiranti. Esclusi i ponteggi da computarsi a parte. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 441 - Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 10+264 AL KM 10+280 * SbCat 40 - VI.E - Movimenti terra							
	Tiranti SP1 sx 1° ordine	6,000			23,000	138,000		
	Tiranti SP1 sx 2° ordine	4,000			28,000	112,000		
	Tiranti SP1 dx 1° ordine	6,000			23,000	138,000		
	Tiranti SP1 dx 2° ordine	4,000			28,000	112,000		
	Tiranti SP2 sx 1° ordine	6,000			25,000	150,000		
	Tiranti SP2 dx 1° ordine	6,000			25,000	150,000		
	SOMMANO ml					800,000		
3107 / 257 B.02.140.e	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TREFOLO PE ... AGGIO - - TIRANTE PER TENSIONE DI ESERCIZIO DA 76 A 90 TON							
	Tiranti di trefoli, trecce, fili o barre d'acciaio armonico stabilizzato o barre tipo Dywidag del tipo anche preiniettato, muniti di guaina protettiva anticorrosiva per l'intera ... sercizio, esclusa la sola formazione dei fori di alloggiamento dei tiranti da compensare a parte con la voce apposita. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 441 - Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 10+264 AL KM 10+280 * SbCat 40 - VI.E - Movimenti terra							
	Tiranti SP1 sx 1° ordine	6,000			23,000	138,000		
	Tiranti SP1 sx 2° ordine	4,000			28,000	112,000		
	Tiranti SP1 dx 1° ordine	6,000			23,000	138,000		
	Tiranti SP1 dx 2° ordine	4,000			28,000	112,000		
	SOMMANO ml					500,000		
3108 / 258 B.02.140.e	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TREFOLO PE ... AGGIO - - TIRANTE PER TENSIONE DI ESERCIZIO DA 76 A 90 TON							
	Tiranti di trefoli, trecce, fili o barre d'acciaio armonico stabilizzato o barre tipo Dywidag del tipo anche preiniettato, muniti di guaina protettiva anticorrosiva per l'intera ... sercizio, esclusa la sola formazione dei fori di alloggiamento dei tiranti da compensare a parte con la voce apposita. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 441 - Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 10+264 AL KM 10+280 * SbCat 40 - VI.E - Movimenti terra							
	Tiranti SP2 sx 1° ordine	6,000			25,000	150,000		
	Tiranti SP2 dx 1° ordine	6,000			25,000	150,000		
	SOMMANO ml					300,000		
3109 / 259 B.02.142	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE TENSIONE							
	Compreso l'allettamento con malta o l'inghisaggio nel foro ed ogni altro onere, anche di brevetto, necessario per dare il prodotto finito a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera.							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 441 - Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 10+264 AL KM 10+280 *							
	SbCat 40 - VI.E - Movimenti terra							
	Tiranti SP1 sx					10,000		
	Tiranti SP1 dx					10,000		
	Tiranti SP2 sx					6,000		
	Tiranti SP2 dx					6,000		
	SOMMANO cad					32,000		
3110 / 260 C.03.022.c	LAVORI IN SOTTERRANEO - INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE - ... TI A BICCHIERE - - DIAMETRO ESTERNO MM 200 SPESSORE MM 4,5							
	Serie pesante tipo 302 UNI 7443/85 con giunti a bicchiere per alloggiamento cavi in sotterraneo; dato in opera per alloggiamento di cavi in getti di conglomerato cementizio.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 441 - Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 10+264 AL KM 10+280 *							
	SbCat 40 - VI.E - Movimenti terra							
	Tiranti SP1 sx 1° ordine	6,000			7,600	45,600		
	Tiranti SP1 sx 2° ordine	4,000			3,000	12,000		
	Tiranti SP1 dx 1° ordine	6,000			7,600	45,600		
	Tiranti SP1 dx 2° ordine	4,000			3,000	12,000		
	Tiranti SP2 sx 1° ordine	6,000			7,600	45,600		
	Tiranti SP2 dx 1° ordine	6,000			7,600	45,600		
	SOMMANO ml					206,400		
	Parziale VI.E - Movimenti terra (SbCat 40) euro							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	VI.F - Spalle (SbCat 41)							
3111 / 232 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 441 - Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 10+264 AL KM 10+280 * SbCat 41 - VI.F - Spalle							
	Magrone Spalla 1	2,000	13,650	9,800	0,200	53,508		
	Magrone Spalla 2	2,000	13,650	9,800	0,200	53,508		
	SOMMANO m³					107,016		
3112 / 233 B.03.031.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 441 - Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 10+264 AL KM 10+280 * SbCat 41 - VI.F - Spalle							
	Spalla 1							
	Fondazione	2,000	13,450	9,400	2,200	556,292		
	Spalla 2							
	Fondazione	2,000	13,450	9,400	2,200	556,292		
	SOMMANO m³					1´112,584		
3113 / 234 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 441 - Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 10+264 AL KM 10+280 * SbCat 41 - VI.F - Spalle Vedi tabelle ferri							
	Spalla 1 *(par.ug.=50810,40+41308,53)	92118,930			0,500	46´059,465		
	Spalla 2 *(par.ug.=50955,80+41279,69)	92235,490			0,500	46´117,745		
	SOMMANO kg					92´177,210		
3114 / 250 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 441 - Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 10+264 AL KM 10+280 * SbCat 41 - VI.F - Spalle Spalla 1							
	Casseforme fondazione	1,000	82,000		2,200	180,400		
	Spalla 2							
	Casseforme fondazione	1,000	82,000		2,200	180,400		
	SOMMANO m²					360,800		
3115 / 252 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 441 - Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 10+264 AL KM 10+280 * SbCat 41 - VI.F - Spalle Spalla 1							
	Elevazione			22,100	13,550	299,455		
	Muretto protezione appoggi	2,000		2,400	0,200	0,960		
	Elevazione muri di risvolto							
	Muro sx	3,000		4,650	4,100	57,195		
	Spalla 2							
	Elevazione			22,100	13,300	293,930		
	Muretto protezione appoggi	2,000		2,400	0,200	0,960		
	Elevazione muri di risvolto							
	Muro sx	3,000		4,650	4,000	55,800		
	Baggioli							
	Spalla 1	6,000	1,000	1,000	0,400	2,400		
	Spalla 2	6,000	1,000	1,000	0,400	2,400		
	Soletta di transizione							
	Spalla 1 Carr DX		9,750	3,000	0,230	6,728		
	Spalla 1 Carr SX		9,750	3,000	0,230	6,728		
	Spalla 2 Carr DX		9,750	3,000	0,230	6,728		
	Spalla 2 Carr SX		9,750	3,000	0,230	6,728		
	Travi ripartizione tiranti							
	SP1 sx 1° ordine	10,150	0,380	0,650		2,507		
	SP1 sx 2° ordine	6,400	0,340	0,650		1,414		
	SP1 dx 1° ordine	10,150	0,380	0,650		2,507		
	SP1 dx 2° ordine	6,400	0,340	0,650		1,414		
	SP2 sx 1° ordine	10,150	0,380	0,650		2,507		
	SP2 dx 1° ordine	10,150	0,380	0,650		2,507		
	SOMMANO m³					752,868		
3116 / 253 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera.							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 441 - Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 10+264 AL KM 10+280 *							
	SbCat 41 - VI.F - Spalle							
	Vedi tabelle ferri							
	Spalla 1 *(par.ug.=50810,40+41308,53)	92118,930			0,500	46´059,465		
	Spalla 2 *(par.ug.=50955,80+41279,69)	92235,490			0,500	46´117,745		
	Baggioli Spalla 1 - incidenza 300 kg/mc		2,400		300,000	720,000		
	Baggioli Spalla 2 - incidenza 300 kg/mc		2,400		300,000	720,000		
	"Solette di transizione spalla 1							
	incidenza 30 kg/mq"		19,500	3,000	30,000	1´755,000		
	"Solette di transizione spalla 2							
	incidenza 30 kg/mq"		19,500	3,000	30,000	1´755,000		
	Trave ripartizione Tiranti SP2 200kg/mc			12,857	200,000	2´571,400		
	SOMMANO kg					99´698,610		
3117 / 254 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 441 - Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 10+264 AL KM 10+280 *							
	SbCat 41 - VI.F - Spalle							
	Spalla 1							
	Casseforme elevazione			22,100	7,100	156,910		
		2,000			13,550	27,100		
				19,350	7,150	138,353		
		6,000		4,650	7,150	199,485		
		3,000			4,100	12,300		
	muretto protezione appoggi	2,000		2,400		4,800		
		1,000		1,450	0,200	0,290		
	Baggioli	3,000		4,000	0,400	4,800		
	Spalla 2							
	Casseforme elevazione			22,100	6,920	152,932		
		2,000			13,300	26,600		
				19,360	7,050	136,488		
		6,000		4,650	6,850	191,115		
		3,000			4,000	12,000		
	muretto protezione appoggi	2,000		2,400		4,800		
		1,000		1,450	0,200	0,290		
	Baggioli	3,000		4,000	0,400	4,800		
	Travi ripartizione tiranti							
	SP1 sx 1° ordine	10,150			0,650	6,598		
	SP1 sx 1° ordine		2,000	0,380	0,650	0,494		
	SP1 sx 2° ordine	6,400			0,650	4,160		
	SP1 sx 2° ordine		2,000	0,340	0,650	0,442		
	SP1 sx 2° ordine	6,400		0,340		2,176		
	SP1 dx 1° ordine	10,150			0,650	6,598		
	SP1 dx 1° ordine		2,000	0,380	0,650	0,494		
	SP1 dx 2° ordine	6,400			0,650	4,160		
	SP1 dx 2° ordine		2,000	0,340	0,650	0,442		
	SP1 dx 2° ordine	6,400		0,340		2,176		
	SP2 sx 1° ordine	10,150			0,650	6,598		
	SP2 sx 1° ordine		2,000	0,380	0,650	0,494		
	SP2 dx 1° ordine	10,150			0,650	6,598		
	SP2 dx 1° ordine		2,000	0,380	0,650	0,494		
	SOMMANO m²					1´114,987		
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
3118 / 255 PA.OC.0002	Sovrapprezzo alle casseforme per la lavorazione della fac ... ediante l'applicazione alle cassefor me di idonee matrici. Sovrapprezzo alle casseforme per formaz. di particolari disegni in rilievo da ottenersi mediante l'a…..si mediante l'applicaz. alle casseforme di matrici SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 441 - Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 10+264 AL KM 10+280 * SbCat 41 - VI.F - Spalle Spalla 1				95,500	95,500		
	Spalla 2				94,100	94,100		
	SOMMANO m²					189,600		
	Parziale VI.F - Spalle (SbCat 41) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	VI.L - Impalcato (SbCat 43)							
3119 / 235 B.07.015.b	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA - - MALTA DI RESINA EPOSSIDICA							
	Avente le caratteristiche tecniche prescritte dal Capitolato Speciale d'Appalto per l'allettamento e/o l'ancoraggio di apparecchi di appoggio e/o piastre di spessorazione per giunti o appoggi. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 441 - Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 10+264 AL KM 10+280 * SbCat 43 - VI.L - Impalcato							
	Allettamento appoggi	12,000	6,000	6,000	0,200	86,400		
	SOMMANO dm³					86,400		
3120 / 236 B.04.016	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - COPP ... ALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE							
	Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37 N/mmq ed armata con acciaio B450C, di spessore non inferiore a cm 5 e non superiore a cm 8, avente superfici in vist ... i prefabbricate e varate; in tal caso si detrarranno dal computo della soletta i volumi di calcestruzzo della coppella. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 441 - Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 10+264 AL KM 10+280 * SbCat 43 - VI.L - Impalcato							
	Predalle dx	2,000	17,800	9,400		334,640		
	Predalle sx	2,000	17,800	9,400		334,640		
	SOMMANO m²					669,280		
3121 / 237 B.08.002.2.a	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA							
	Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 441 - Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 10+264 AL KM 10+280 * SbCat 43 - VI.L - Impalcato							
	Principale dx	1,000	31,200		1,700	53,040		
	Principale sx	1,000	31,200		1,700	53,040		
	SOMMANO m²					106,080		
3122 / 238 B.08.003.2.c	OPERE D'ARTE - MANUFATTI PREFABBRICATI - TRAVI PREFABBRIC ... C.A.P. - TRAVI A "V" - - PER LUNGHEZZE DA 15,01 A 20,00 M							
	Fornitura di travi a cassone ad ala larga superiore del tipo a “V“ per impalcati di ponti per strade di 1° categoria, aventi lo spessore anima non inferiore a 1/12 dell'altezza ... lla Classe B450C c.s., staffe sporgenti							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	all'estradosso della trave per il collegamento della soletta gettata in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 441 - Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 10+264 AL KM 10+280 * SbCat 43 - VI.L - Impalcato							
	Principale dx	3,000	17,800			53,400		
	Principale sx	3,000	17,800			53,400		
	SOMMANO ml					106,800		
3123 / 239 B.04.018.c	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - POSA ... FUORI OPERA X IMPALCATI - - PER TRAVI DA M 15,01 A M 25,00 In c.a. o in c.a.p., per impalcati di ponti viadotti, cavalcavia, ecc., compreso il trasporto a pié d'opera a mezzo di autogrù, il sollevamento ed il loro posizionamento in opera, a qualsiasi altezza eseguito con qualsiasi sistema, compreso ogni noleggio, fornitura, prestazione ed onere. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 441 - Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 10+264 AL KM 10+280 * SbCat 43 - VI.L - Impalcato							
	Principale dx					3,000		
	Principale sx					3,000		
	SOMMANO cad					6,000		
3124 / 240 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 441 - Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 10+264 AL KM 10+280 * SbCat 43 - VI.L - Impalcato							
	Principale dx		17,800	2,970		52,866		
	Principale sx		17,800	2,970		52,866		
	SOMMANO m³					105,732		
3125 / 241 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 441 - Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 10+264 AL KM 10+280 * SbCat 43 - VI.L - Impalcato							
	Soletta impalcato PR dx	2,000		3,400		6,800		
	Alzate marciapiedi PR dx	2,000	17,800		0,160	5,696		
	Sponde laterali	2,000	17,800		0,450	16,020		
	Soletta impalcato PR sx	2,000		3,400		6,800		
	A R I P O R T A R E					35,316		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					35,316		
	Sponde laterali	2,000	17,800		0,160	5,696		
	Alzate marciapiedi PR sx	2,000	17,800		0,450	16,020		
	SOMMANO m²					57,032		
3126 / 242 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 441 - Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 10+264 AL KM 10+280 * SbCat 43 - VI.L - Impalcato							
	Incidenza acciaio 50 Kg/mq PR dx		17,800	11,250	50,000	10´012,500		
	Incidenza acciaio 50 Kg/mq PR sx		17,800	11,250	50,000	10´012,500		
	SOMMANO kg					20´025,000		
3127 / 243 B.06.094.a	OPERE D'ARTE OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN CALCESTRUZZO - PER ZONE DA RICOPRIRE CON CONGLOMERATO BITUMINOSO							
	Semplice o armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita con prodotto elastomerico poliuretanico bicomponente privo di solventi, plastificanti, materiali bituminosi, con quantit ... er esempio la sabbiatura, la idroscarifica, la bocciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 441 - Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 10+264 AL KM 10+280 * SbCat 43 - VI.L - Impalcato							
	Soletta impalcato PR dx		17,800	9,750		173,550		
		2,000	17,800	0,110		3,916		
	Soletta impalcato PR sx		17,800	9,750		173,550		
		2,000	17,800	0,110		3,916		
	SOMMANO m²					354,932		
	Parziale VI.L - Impalcato (SbCat 43) euro							

	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	VI.I - Appoggi e giunti (SbCat 44)							
3128 / 244 B.07.005.b	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... O ELASTOMERICO CONFINATO - - PER CARICHI DA 1501 A 2500 KN							
	Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acci ... o al posto di lavoro. Appoggio tipo fisso - Carico orizzontale max 10% del carico verticale; - Rotazione a = 0,01 rad. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 441 - Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 10+264 AL KM 10+280 * SbCat 44 - VI.I - Appoggi e giunti Principale dx e sx	2,000		10,000	155,000	3´100,000		
	SOMMANO kN					3´100,000		
3129 / 245 B.07.006.b	OPERE D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO MULTIDIREZIONALE A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO - PER CARICHI DA 1501 A 2500 KN							
	Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acci ... a = 0.01 rad; - Scorrimento orizzontale longitudinale max ± 50 mm; - Scorrimento orizzontale trasversale max ± 20 mm. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 441 - Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 10+264 AL KM 10+280 * SbCat 44 - VI.I - Appoggi e giunti Principale dx e sx	4,000	10,000		155,000	6´200,000		
	SOMMANO kN					6´200,000		
3130 / 246 B.07.007.b	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... O ELASTOMERICO CONFINATO - - PER CARICHI DA 1501 A 2500 KN							
	Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acc ... Carico orizzontale max 10% del carico verticale; - Rotazione fino a = 0.01 rad; - Scorrimento orizzontale max ± 50 mm. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 441 - Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 10+264 AL KM 10+280 * SbCat 44 - VI.I - Appoggi e giunti	6,000		10,000	155,000	9´300,000		
	SOMMANO kN					9´300,000		
3131 / 247 B.07.050.c	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO - - PER SCORRIMENTO FINO A MM 200							
	Per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in gomma avente le caratteristiche specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	con inserti metallici vulcan ... amente accettati dalla D.L. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte. PER ESCURSIONI TRASVERSALI FINO A 50 MM. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 441 - Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 10+264 AL KM 10+280 * SbCat 44 - VI.I - Appoggi e giunti							
		2,000		9,750		19,500		
		2,000		9,750		19,500		
	SOMMANO ml					39,000		
3132 / 248 B.07.060.b	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... DI CORDOLO E MARCIAPIEDE - - PER SCORRIMENTO FINO A MM 100 Fornitura e posa in opera di giunto adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati di mm 50-100-200-300-400-600-700-800-900-1000 costituito da: - scossalina di raccolta acque in ... ncatura a caldo. Ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 441 - Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 10+264 AL KM 10+280 * SbCat 44 - VI.I - Appoggi e giunti							
		8,000	0,750			6,000		
	SOMMANO ml					6,000		
	Parziale VI.I - Appoggi e giunti (SbCat 44) euro							
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	VI.M - Sovrastruttura stradale (SbCat 45)							
3133 / 249 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE							
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 441 - Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 10+264 AL KM 10+280 * SbCat 45 - VI.M - Sovrastruttura stradale							
	Spessore 7 cm PR dx		17,800	9,750	0,070	12,149		
	Spessore 7 cm PR sx		17,800	9,750	0,070	12,149		
	SOMMANO m³					24,298		
3134 / 251 D.01.036.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM							
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7% PER UNO SPESSORE DI 4 CM. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 441 - Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 10+264 AL KM 10+280 * SbCat 45 - VI.M - Sovrastruttura stradale							
	PR dx		17,800	9,750		173,550		
	PR sx		17,800	9,750		173,550		
	SOMMANO mq x 4 cm					347,100		
	Parziale VI.M - Sovrastruttura stradale (SbCat 45) euro							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	VI.N - Barriere di sicurezza (SbCat 46)							
3135 / 456 B.07.115.b	D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE							
	(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verrann ... ., ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 441 - Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 10+264 AL KM 10+280 * SbCat 46 - VI.N - Barriere di sicurezza rete anticaduta							
	IPE *(lung.=2*16)	0,660	32,000	0,850	8,100	145,411		
	piastra *(lung.=2*16)	0,660	32,000		9,000	190,080		
	grigliato *(lung.=2*16)	0,400	32,000		25,000	320,000		
	U 40 *(lung.=2*16)	2,000	32,000		4,880	312,320		
	rete *(lung.=2*16)		32,000	0,850	2,000	54,400		
	SOMMANO kg					1´022,211		
	Parziale VI.N - Barriere di sicurezza (SbCat 46) euro							
	Parziale Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 10+264 AL KM 10+280 * (Cat 441) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Lotto4 - VE.1 - L7 VE.01 Interventi di stabilizzazione dei versanti (Cat 494) **VE.D - Stabilizzazione dei versanti (SbCat 247)**							
3136 / 2922 F.02.078.3.a	IN VERDE PIANTUMAZIONE PIANTE ERBACEE PERENNI PER LA STABILIZZAZIONE CORTICALE DI VERSANTI - MEDIANTE IDROSEMINA - PER SUPERFICI DA MQ 1000 A MQ 4999 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... della D.L. richiedere al progettista l'elenco delle specie previste nell'ambito territoriale dell'area di intervento. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 494 - Lotto4 - VE.1 - L7 VE.01 Interventi di stabilizzazione dei versanti SbCat 247 - VE.D - Stabilizzazione dei versanti settore 2 settore 4					3´000,000 7´000,000		
	SOMMANO m²					10´000,000		
3137 / 2923 PA.OC.0075	PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 800 - C32/40 - XA2 PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 800 - C32/40 - XA2. Pali trivellati di grande diametro eseguiti con p…..n diametro. Per ogni metro di palo. Diametro mm 80 SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 494 - Lotto4 - VE.1 - L7 VE.01 Interventi di stabilizzazione dei versanti SbCat 247 - VE.D - Stabilizzazione dei versanti Paratia drenante pali D=0.8m i=0.7m, Hvar; PERFORAZIONE PALI							
	Settore 1 - L=148m, 211 pali, Hmedia=9.5m	211,000	9,500			2´004,500		
	Settore 1-recapito - L=56m, 160 pali, Hmedia=7.5m	160,000	7,500			1´200,000		
	Settore 3 monte - L=192m, 274 pali, Hmedia=10m	274,000	10,000			2´740,000		
	Settore 3 valle - L=46m, 66 pali, Hmedia=5.5m	66,000	5,500			363,000		
	Settore 3 recapito - L=54m, 78 pali, Hmedia=7.5m	78,000	7,500			585,000		
	Settore 4 - L=89m, 128 pali, Hmedia=10m	128,000	10,000			1´280,000		
	Settore 4 recapito - L=38m, 75 pali, Hmedia=7.5m	38,000	7,500			285,000		
	SOMMANO m					8´457,500		
3138 / 2924 B.03.031.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 494 - Lotto4 - VE.1 - L7 VE.01 Interventi di stabilizzazione dei versanti SbCat 247 - VE.D - Stabilizzazione dei versanti Paratia drenante pali D=0.8m i=0.7m, Hvar; STORNO di fornitura e getto del CLS							
	Settore 1 - L=148m, 211 pali, Hmedia=9.5m	-211,000	9,500	0,500		-1´002,250		
	Settore 1-recapito - L=56m, 160 pali, Hmedia=7.5m	-160,000	7,500	0,500		-600,000		
	Settore 3 monte - L=192m, 274 pali, Hmedia=10m	-274,000	10,000	0,500		-1´370,000		
	Settore 3 valle - L=46m, 66 pali, Hmedia=5.5m	-66,000	5,500	0,500		-181,500		
	Settore 3 recapito - L=54m, 78 pali, Hmedia=7.5m	-78,000	7,500	0,500		-292,500		
	Settore 4 - L=89m, 128 pali, Hmedia=10m	-128,000	10,000	0,500		-640,000		
	Settore 4 recapito - L=38m, 75 pali, Hmedia=7.5m	-38,000	7,500	0,500		-142,500		
	SI DETRAGGONO m³					-4´228,750		
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
3139 / 2925 E.01.035.b	DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE GEOCOMPOSITO - PER SPESSORE FINO A 1 CM							
	Con funzione di drenaggio, filtrazione, separazione e protezione meccanica per la realizzazione di trincee drenanti. Sarà costituito da un nucleo spaziatore racchiuso tra due geo ... enza a trazione al 5% di allungamento in entrambe le direzioni 3.2 kN/m (EN 10319). Compresa fornitura, posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 494 - Lotto4 - VE.1 - L7 VE.01 Interventi di stabilizzazione dei versanti SbCat 247 - VE.D - Stabilizzazione dei versanti Paratia drenante pali D=0.8m i=0.7m, Hvar; GEOCOMPOSITO							
	Settore 1 - L=148m, 211 pali, Hmedia=9.5m	211,000	9,500		2,510	5´031,295		
	Settore 1-recapito - L=56m, 160 pali, Hmedia=7.5m	160,000	7,500		2,510	3´012,000		
	Settore 3 monte - L=192m, 274 pali, Hmedia=10m	274,000	10,000		2,510	6´877,400		
	Settore 3 valle - L=46m, 66 pali, Hmedia=5.5m	66,000	5,500		2,510	911,130		
	Settore 3 recapito - L=54m, 78 pali, Hmedia=7.5m	78,000	7,500		2,510	1´468,350		
	Settore 4 - L=89m, 128 pali, Hmedia=10m	128,000	10,000		2,510	3´212,800		
	Settore 4 recapito - L=38m, 75 pali, Hmedia=7.5m	38,000	7,500		2,510	715,350		
	SOMMANO m²					21´228,325		
3140 / 2926 E.08.005.17. 05.04	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 17 05 03							
	Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione. Compreso il terreno proveniente da siti contaminati. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 494 - Lotto4 - VE.1 - L7 VE.01 Interventi di stabilizzazione dei versanti SbCat 247 - VE.D - Stabilizzazione dei versanti Paratia drenante pali D=0.8m i=0.7m, Hvar; CONFERIMENTO A DISCARICA							
	Settore 1 - L=148m, 211 pali, Hmedia=9.5m *(larg.=1,200*2)	211,000	9,500	2,400	0,430	2´068,644		
	Settore 1-recapito - L=56m, 160 pali, Hmedia=7.5m *(larg.=1,200*2)	160,000	7,500	2,400	0,430	1´238,400		
	Settore 3 monte - L=192m, 274 pali, Hmedia=10m *(larg.=1,200*2)	274,000	10,000	2,400	0,430	2´827,680		
	Settore 3 valle - L=46m, 66 pali, Hmedia=5.5m *(larg.=1,200*2)	66,000	5,500	2,400	0,430	374,616		
	Settore 3 recapito - L=54m, 78 pali, Hmedia=7.5m *(larg.=1,200*2)	78,000	7,500	2,400	0,430	603,720		
	Settore 4 - L=89m, 128 pali, Hmedia=10m *(larg.=1,200*2)	128,000	10,000	2,400	0,430	1´320,960		
	Settore 4 recapito - L=38m, 75 pali, Hmedia=7.5m *(larg.=1,200*2)	38,000	7,500	2,400	0,430	294,120		
	SOMMANO t					8´728,140		
3141 / 2927 E.08.005.17. 05.04	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 17 05 03							
	Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione. Compreso il terreno proveniente da siti contaminati. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 494 - Lotto4 - VE.1 - L7 VE.01 Interventi di stabilizzazione dei versanti							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	SbCat 247 - VE.D - Stabilizzazione dei versanti Trincee drenanti larghezza B=0.8m altezza H=var.; CONFERIMENTO A DISCARICA							
	Settore 1 recapito: L=33+27m, Hmedia=2.5m *(larg.=0,800*2)	1,200	60,000	1,600	2,500	288,000		
	Settore 3 recapito: L=51m, Hmedia=3.25m *(larg.=0,800*2)	1,200	51,000	1,600	3,250	318,240		
	Settore 4 recapito: L=33m, Hmedia=2.25m *(larg.=0,800*2)	1,200	33,000	1,600	2,250	142,560		
	SOMMANO t					748,800		
3142 / 2928 A.02.007.b	DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7							
	Di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, compreso l'eventuale inu ... arpate, rivestite con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 494 - Lotto4 - VE.1 - L7 VE.01 Interventi di stabilizzazione dei versanti SbCat 247 - VE.D - Stabilizzazione dei versanti Paratia drenante pali D=0.8m i=0.7m, Hvar; RICOPRIMENTO con ARGILLA (H=1.0m)							
	Settore 1 - L=148m, 211 pali, Hricoprimento=9.5m	211,000	1,000		0,430	90,730		
	Settore 1-recapito - L=56m, 160 pali, Hmedia=7.5m	160,000	1,000		0,430	68,800		
	Settore 3 monte - L=192m, 274 pali, Hricoprimento=10m	274,000	1,000		0,430	117,820		
	Settore 3 valle - L=46m, 66 pali, Hricoprimento=5.5m	66,000	1,000		0,430	28,380		
	Settore 3 recapito - L=54m, 78 pali, Hricoprimento=7.5m	78,000	1,000		0,430	33,540		
	Settore 4 - L=89m, 128 pali, Hricoprimento=10m	128,000	1,000		0,430	55,040		
	Settore 4 recapito - L=38m, 75 pali, Hricoprimento=7.5m	38,000	1,000		0,430	16,340		
	SOMMANO m³					410,650		
3143 / 2929 A.02.007.b	DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7							
	Di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, compreso l'eventuale inu ... arpate, rivestite con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 494 - Lotto4 - VE.1 - L7 VE.01 Interventi di stabilizzazione dei versanti SbCat 247 - VE.D - Stabilizzazione dei versanti Trincee drenanti larghezza B=0.8m altezza H=var.; RICOPRIMENTO CON ARGILLA (H=1.0m)							
	Settore 1 recapito: L=33+27m, Hmedia=2.5m		60,000	0,800	1,000	48,000		
	Settore 3 recapito: L=51m, Hmedia=3.25m		51,000	0,800	1,000	40,800		
	Settore 4 recapito: L=33m, Hmedia=2.25m		33,000	0,800	1,000	26,400		
	SOMMANO m³					115,200		
3144 / 2930 A.02.009	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI - MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO							
	Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porr ... esa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	magistero. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 494 - Lotto4 - VE.1 - L7 VE.01 Interventi di stabilizzazione dei versanti SbCat 247 - VE.D - Stabilizzazione dei versanti Paratia drenante pali D=0.8m i=0.7m, Hvar; RIEMPIMENTO CON MATERIALE ARIDO							
	Settore 1 - L=148m, 211 pali, Hriempimento=9.5m	211,000	8,500		0,430	771,205		
	Settore 1-recapito - L=56m, 160 pali, Hriempimento=7.5m	160,000	6,500		0,430	447,200		
	Settore 3 monte - L=192m, 274 pali, Hiempimento=10m	274,000	9,000		0,430	1´060,380		
	Settore 3 valle - L=46m, 66 pali, Hriempimento=5.5m	66,000	4,500		0,430	127,710		
	Settore 3 recapito - L=54m, 78 pali, Hriempimento=7.5m	78,000	6,500		0,430	218,010		
	Settore 4 - L=89m, 128 pali, Hriempimento=10m	128,000	9,000		0,430	495,360		
	Settore 4 recapito - L=38m, 75 pali, Hriempimento=7.5m	38,000	6,500		0,430	106,210		
	SOMMANO m³					3´226,075		
3145 / 2931 A.02.009	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI - MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO							
	Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porr ... esa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 494 - Lotto4 - VE.1 - L7 VE.01 Interventi di stabilizzazione dei versanti SbCat 247 - VE.D - Stabilizzazione dei versanti Trincee drenanti larghezza B=0.8m altezza H=var.; RIEMPIMENTO CON MATERIALE ARIDO							
	Settore 1 recapito: L=33+27m, Hmedia=2.5m		60,000	0,800	2,500	120,000		
	Settore 3 recapito: L=51m, Hmedia=3.25m		51,000	0,800	3,250	132,600		
	Settore 4 recapito: L=33m, Hmedia=2.25m		33,000	0,800	2,250	59,400		
	SOMMANO m³					312,000		
3146 / 2932 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 494 - Lotto4 - VE.1 - L7 VE.01 Interventi di stabilizzazione dei versanti SbCat 247 - VE.D - Stabilizzazione dei versanti Paratia drenante pali D=0.8m i=0.7m, Hvar; BARRE per la DISPOSIZIONE DEL GEOCOMPOSITO							
	Settore 1 - L=148m, 211 pali, Hriempimento=9.5m	211,000	8,500	10,000	2,440	43´761,400		
	Settore 1-recapito - L=56m, 160 pali, Hriempimento=7.5m	160,000	6,500	10,000	2,440	25´376,000		
	Settore 3 monte - L=192m, 274 pali, Hiempimento=10m	274,000	9,000	10,000	2,440	60´170,400		
	Settore 3 valle - L=46m, 66 pali, Hriempimento=5.5m	66,000	4,500	10,000	2,440	7´246,800		
	Settore 3 recapito - L=54m, 78 pali, Hriempimento=7.5m	78,000	6,500	10,000	2,440	12´370,800		
	Settore 4 - L=89m, 128 pali, Hriempimento=10m	128,000	9,000	10,000	2,440	28´108,800		
	Settore 4 recapito - L=38m, 75 pali, Hriempimento=7.5m	38,000	6,500	10,000	2,440	6´026,800		
	SOMMANO kg					183´061,000		
3147 / 2933 E.01.035.b	DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE GEOCOMPOSITO - PER SPESSORE FINO A 1 CM							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Con funzione di drenaggio, filtrazione, separazione e protezione meccanica per la realizzazione di trincee drenanti. Sarà costituito da un nucleo spaziatore racchiuso tra due geo ... enza a trazione al 5% di allungamento in entrambe le direzioni 3.2 kN/m (EN 10319). Compresa fornitura, posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 494 - Lotto4 - VE.1 - L7 VE.01 Interventi di stabilizzazione dei versanti SbCat 247 - VE.D - Stabilizzazione dei versanti Trincee drenanti larghezza B=0.8m altezza H=var.; GEOCOMPOSITO							
	Settore 1 recapito: L=33+27m, Hmedia=2.5m		60,000		7,500	450,000		
	Settore 3 recapito: L=51m, Hmedia=3.25m		51,000		9,000	459,000		
	Settore 4 recapito: L=33m, Hmedia=2.25m		33,000		7,000	231,000		
	SOMMANO m²					1´140,000		
3148 / 2934 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 494 - Lotto4 - VE.1 - L7 VE.01 Interventi di stabilizzazione dei versanti SbCat 247 - VE.D - Stabilizzazione dei versanti Trincee drenanti larghezza B=0.8m altezza H=var.; SCAVO DELLE TRINCEE							
	Settore 1 recapito: L=33+27m, Hmedia=2.5m		60,000	0,800	2,500	120,000		
	Settore 3 recapito: L=51m, Hmedia=3.25m		51,000	0,800	3,250	132,600		
	Settore 4 recapito: L=33m, Hmedia=2.25m		33,000	0,800	2,250	59,400		
	SOMMANO m³					312,000		
3149 / 2935 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Volume geometrico o misurato in banco per il solo viaggio di andata. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 494 - Lotto4 - VE.1 - L7 VE.01 Interventi di stabilizzazione dei versanti SbCat 247 - VE.D - Stabilizzazione dei versanti Paratia drenante pali D=0.8m i=0.7m, Hvar; TRASPORTO A DISCARICA DEL TERRENO SCAVATO							
	Settore 1 - L=148m, 211 pali, Hmedia=9.5m	211,000	9,500	1,200	0,430	1´034,322		
	Settore 1-recapito - L=56m, 160 pali, Hmedia=7.5m	160,000	7,500	1,200	0,430	619,200		
	Settore 3 monte - L=192m, 274 pali, Hmedia=10m	274,000	10,000	1,200	0,430	1´413,840		
	Settore 3 valle - L=46m, 66 pali, Hmedia=5.5m	66,000	5,500	1,200	0,430	187,308		
	Settore 3 recapito - L=54m, 78 pali, Hmedia=7.5m	78,000	7,500	1,200	0,430	301,860		
	Settore 4 - L=89m, 128 pali, Hmedia=10m	128,000	10,000	1,200	0,430	660,480		
	Settore 4 recapito - L=38m, 75 pali, Hmedia=7.5m	38,000	7,500	1,200	0,430	147,060		
	SOMMANO mc x km					4´364,070		
3150 / 2936 I.01.012.d	TUBAZIONI TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO - DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 150							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per lavori eseguiti all'aperto. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 494 - Lotto4 - VE.1 - L7 VE.01 Interventi di stabilizzazione dei versanti SbCat 247 - VE.D - Stabilizzazione dei versanti Trincee drenanti larghezza B=0.8m altezza H=var.; TUBO DRENANTE							
	Settore 1 recapito: L=33+27m, Hmedia=2.5m		60,000			60,000		
	Settore 3 recapito: L=51m, Hmedia=3.25m		51,000			51,000		
	Settore 4 recapito: L=33m, Hmedia=2.25m		33,000			33,000		
	SOMMANO ml					144,000		
3151 / 2937 A.01.010	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM							
	Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Volume geometrico o misurato in banco per il solo viaggio di andata. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 494 - Lotto4 - VE.1 - L7 VE.01 Interventi di stabilizzazione dei versanti SbCat 247 - VE.D - Stabilizzazione dei versanti Trincee drenanti larghezza B=0.8m altezza H=var.; TRASPORTO A DISCARICA DEL TERRENO SCAVATO							
	Settore 1 recapito: L=33+27m, Hmedia=2.5m	1,200	60,000	0,800	2,500	144,000		
	Settore 3 recapito: L=51m, Hmedia=3.25m	1,200	51,000	0,800	3,250	159,120		
	Settore 4 recapito: L=33m, Hmedia=2.25m	1,200	33,000	0,800	2,250	71,280		
	SOMMANO mc x km					374,400		
	Parziale VE.D - Stabilizzazione dei versanti (SbCat 247) euro							
	Parziale Lotto4 - VE.1 - L7 VE.01 Interventi di stabilizzazione dei versanti (Cat 494) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Lotto4 - 01 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 0+132 * (Cat 665) **TO.C - Movimenti di terra (SbCat 100)**							
3152 / 4237 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 665 - Lotto4 - 01 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 0+132 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra SCAVO SBANCAMENTO TOMBINO TM.01 volume su tabulato					2´216,590		
	SOMMANO m³					2´216,590		
3153 / 4238 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA. Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 665 - Lotto4 - 01 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 0+132 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra RINTERRO - FORNITURA MATERIALE DA CAVA Riempimento scavo TM.01 vasca fino a p.c. -volume di scavo -a detrarre magrone -a detrarre volume tombino (fino a p.c.)					2´216,590 -26,410 -412,820		
	Sommano positivi m³ Sommano negativi m³					2´216,590 -439,230		
	SOMMANO m³					1´777,360		
3154 / 4239 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 665 - Lotto4 - 01 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 0+132 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra RINTERRO - STESA MATERIALE Riempimento scavo TM.01 vasca fino a p.c. Vedi voce n° 4238 [m³ 1 777.360]					1´777,360		
	SOMMANO m³					1´777,360		
	Parziale TO.C - Movimenti di terra (SbCat 100) euro							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	TO.D - Opera in c.a. (SbCat 101)							
3155 / 4240 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 665 - Lotto4 - 01 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 0+132 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. MAGRONE TM.01							
	Manufatto di monte		3,600	3,600	0,150	1,944		
	Tombino scatolare		34,400	3,100	0,150	15,996		
	Manufatto intermedio		4,100	3,600	0,150	2,214		
	Manufatto di valle		13,450	3,100	0,150	6,254		
	SOMMANO m³					26,408		
3156 / 4241 B.03.031.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 665 - Lotto4 - 01 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 0+132 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CALCESTRUZZO FONDAZIONE TM.01							
	Manufatto di monte - platea		3,300	3,300	0,400	4,356		
	Tombino scatolare - platea		34,400	2,800	0,400	38,528		
	Manufatto intermedio - platea		3,800	3,300	0,400	5,016		
	Manufatto di valle - platea		13,300	2,800	0,400	14,896		
	SOMMANO m³					62,796		
3157 / 4242 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 665 - Lotto4 - 01 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 0+132 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CASSEFORME FONDAZIONE TM.01							
	Manufatto di monte - platea	2,000	3,300		0,400	2,640		
		2,000	3,300		0,400	2,640		
	Tombino scatolare - platea	2,000	34,400		0,400	27,520		
	Manufatto intermedio - platea	2,000	3,800		0,400	3,040		
		2,000	3,300		0,400	2,640		
	Manufatto di valle - platea	2,000	13,300		0,400	10,640		
			2,800		0,400	1,120		
	A RIPORTARE					50,240		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					50,240		
	SOMMANO m²					50,240		
3158 / 4243 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 665 - Lotto4 - 01 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 0+132 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. ARMATURA FONDAZIONE TM.01							
	vedi distinta				10161,600	10´161,600		
	SOMMANO kg					10´161,600		
3159 / 4244 I.01.009	I.01.009 IDRAULICA TUBAZIONI PROFILI IN PVC (WATER-STOP)							
	Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 665 - Lotto4 - 01 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 0+132 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. GIUNTO WATERSTOP FONDAZIONE TM.01							
	Tombino scatolare - platea	1,000	2,800			2,800		
	SOMMANO ml					2,800		
3160 / 4245 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 665 - Lotto4 - 01 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 0+132 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CALCESTRUZZO ELEVAZIONE TM.01							
	Manufatto di monte - pareti	2,000	2,500	0,400	4,800	9,600		
			3,300	0,400	4,800	6,336		
			3,800	0,400	6,400	9,728		
			2,000	0,400	2,000	-1,600		
	Tombino scatolare - pareti	2,000	34,400	0,400	2,000	55,040		
	Tombino scatolare - soletta		34,400	2,800	0,400	38,528		
	Manufatto intermedio - pareti	2,000	3,000	0,400	3,000	7,200		
		2,000	3,300	0,400	3,000	7,920		
		2,000	2,000	0,400	2,000	-3,200		
	Manufatto di valle - pareti	2,000	12,900	0,400	2,000	20,640		
			2,800	0,400	2,000	2,240		
	Sommano positivi m³					157,232		
	Sommano negativi m³					-4,800		
	SOMMANO m³					152,432		
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
3161 / 4246 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 665 - Lotto4 - 01 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 0+132 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CASSEFORME ELEVAZIONE TM.01							
	Manufatto di monte - esterno pareti	2,000	3,300		4,800	31,680		
		2,000	3,300		4,800	31,680		
			2,000		2,000	-4,000		
	Manufatto di monte - interno pareti	2,000	2,500		4,800	24,000		
		2,000	2,500		4,800	24,000		
			2,000		2,000	-4,000		
	Tombino scatolare - interno pareti *(lung.=0,40+34,40+0,40)	2,000	35,200		2,000	140,800		
	Tombino scatolare - esterno pareti	2,000	34,400		2,000	137,600		
	Tombino scatolare - bordo esterno soletta	2,000	34,400		0,400	27,520		
	Tombino scatolare - interno inferiore soletta *(lung.=0,40+34,40+0,40)		35,200	2,000		70,400		
	Manufatto intermedio - esterno pareti	2,000	3,800		3,000	22,800		
		2,000	3,300		3,000	19,800		
		2,000	2,000		2,000	-8,000		
	Manufatto intermedio - interno pareti	2,000	3,000		3,000	18,000		
		2,000	2,500		3,000	15,000		
		2,000	2,000		2,000	-8,000		
	Manufatto di valle - esterno pareti	2,000	13,300		2,000	53,200		
			2,800		2,000	5,600		
	Manufatto di valle - interno pareti	2,000	12,900		2,000	51,600		
			2,000		2,000	4,000		
	Sommano positivi m²					677,680		
	Sommano negativi m²					-24,000		
	SOMMANO m²					653,680		
3162 / 4247 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 665 - Lotto4 - 01 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 0+132 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. ARMATURA ELEVAZIONE TM.01							
	vedi distinta				16168,600	16´168,600		
	SOMMANO kg					16´168,600		
3163 / 4248 I.01.009	I.01.009 IDRAULICA TUBAZIONI PROFILI IN PVC (WATER-STOP)							
	Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 665 - Lotto4 - 01 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 0+132 *							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.							
	GIUNTO WATERSTOP ELEVAZIONE TM.01							
	Tombino scatolare - pareti *(par.ug.=1*2)	2,000	2,000			4,000		
	Tombino scatolare - soletta	1,000	2,800			2,800		
	SOMMANO ml					6,800		
	Parziale TO.D - Opera in c.a. (SbCat 101) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	TO.G - Opera di finitura e completamento (SbCat 491)							
3164 / 4249 B.06.095	OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 MM							
	Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a mm 2, eseguita sia in galleria artifici ... e verticale; inoltre è compreso ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 665 - Lotto4 - 01 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 0+132 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA							
	Tombino scatolare - risvolto platea	2,000	34,400		0,400	27,520		
	Tombino scatolare - esterno pareti	2,000	34,400		2,000	137,600		
	Tombino scatolare - risvolto soletta	2,000	34,400	0,400		27,520		
	Tombino scatolare - esterno soletta		34,400	2,800		96,320		
	Tombino scatolare - muretto frontale monte		2,800		2,100	5,880		
	Tombino scatolare - muretto frontale valle		2,800		0,300	0,840		
	SOMMANO m²					295,680		
3165 / 4250 E.01.030.d	E.1.030.a LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m)							
	Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 665 - Lotto4 - 01 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 0+132 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento PROTEZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA							
	Vedi voce n° 4249 [m² 295.680]					295,680		
	SOMMANO m²					295,680		
3166 / 4251 E.01.055.m	DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE LASTRE DI CORONAMENTO (COPERTINE)							
	Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei terrapieni rinforzati realizzate, secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura, da un terrapieno ... del tipo B450C controllato in stabilimento; - per ogni metro lineare di copertina. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 665 - Lotto4 - 01 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 0+132 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento COPERTINE SU PARETI TM.01							
	Manufatto di valle		31,000			31,000		
	SOMMANO ml					31,000		
3167 / 4252	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ...							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
B.07.115.a	A VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUGGINE							
	(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verrann ... ., ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 665 - Lotto4 - 01 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 0+132 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento PARAPETTO METALLICO (peso 22,02 kg/m) Manufatto di valle		31,000		22,020	682,620		
	SOMMANO kg					682,620		
3168 / 4253 B.07.115.b	D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE							
	(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verrann ... ., ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 665 - Lotto4 - 01 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 0+132 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento GRIGLIATO (classe 1-50x3-22x76-60kg/mq) Manufatto di monte		2,700	2,700	60,000	437,400		
	Manufatto intermedio		3,200	2,700	60,000	518,400		
	SOMMANO kg					955,800		
3169 / 4254 B.07.115.b	D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE							
	(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verrann ... ., ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 665 - Lotto4 - 01 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 0+132 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento SCALETTA MARINARA (5kg gradino) Manufatto di monte	13,000			5,000	65,000		
	Manufatto intermedio	10,000			5,000	50,000		
	SOMMANO kg					115,000		
3170 / 4255 E.01.020.1.a	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - RI ... LLOCATO A MANO - - PER PROFONDITÀ DI SCAVO FINO A ML 10.00							
	Con l'onere di porre in opera materiali di dimensioni decrescenti dal basso all'alto; compresa la fornitura del materiale e l'onere della posa in opera di tubi di cemento o di acciaio di cui ai relativi articoli, per la formazione, al di sopra della platea, di un cunicolo di drenaggio. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 665 - Lotto4 - 01 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 0+132 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	RIEMPIMENTO CON MASSI SALTI DI QUOTA							
	Manufatto di monte		2,500	2,500	0,300	1,875		
	Manufatto intermedio		3,000	2,500	0,300	2,250		
	SOMMANO m³					4,125		
3171 / 4829 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C							
	In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 665 - Lotto4 - 01 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 0+132 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento ARMATURA MAGRONE DI PROTEZIONE_TM.01 armatura del magrone di protezione con rete elettrosaldata Ø6 20x20_peso foglio da 6mq 13.32 kg *(lung.=((34,40*2,80)/6))	13,320	16,053			213,826		
	SOMMANO kg					213,826		
3172 / 4830 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 665 - Lotto4 - 01 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 0+132 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento MAGRONE DI PROTEZIONE TM.01 magrone di protezione		34,400	2,800	0,050	4,816		
	SOMMANO m³					4,816		
	Parziale TO.G - Opera di finitura e completamento (SbCat 491) euro							
	Parziale Lotto4 - 01 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 0+132 * (Cat 665) euro							
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Lotto4 - 02 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 1+325 * (Cat 666) **TO.C - Movimenti di terra (SbCat 100)**							
3173 / 4256 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 666 - Lotto4 - 02 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 1+325 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra SCAVO SBANCAMENTO TOMBINO TM.02 volume su tabulato					2´500,000		
	SOMMANO m³					2´500,000		
3174 / 4257 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA. Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 666 - Lotto4 - 02 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 1+325 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra RINTERRO - FORNITURA MATERIALE DA CAVA Riempimento scavo TM.02 vasca fino a p.c. -volume di scavo -a detrarre magrone -a detrarre volume tombino (fino a p.c.)					2´500,000 -44,270 -696,110		
	Sommano positivi m³ Sommano negativi m³					2´500,000 -740,380		
	SOMMANO m³					1´759,620		
3175 / 4258 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 666 - Lotto4 - 02 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 1+325 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra RINTERRO - STESA MATERIALE Riempimento scavo TM.02 vasca fino a p.c. Vedi voce n° 4257 [m³ 1 759.620]					1´759,620		
	SOMMANO m³					1´759,620		
	Parziale TO.C - Movimenti di terra (SbCat 100) euro							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	TO.D - Opera in c.a. (SbCat 101)							
3176 / 4259 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 666 - Lotto4 - 02 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 1+325 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. MAGRONE TM.02							
	Manufatto di monte		4,400	3,100	0,150	2,046		
	Canale-scivolo		16,900	3,100	0,150	7,859		
	Manufatto intermedio		3,100	3,100	0,150	1,442		
	Tombino scatolare		67,700	3,100	0,150	31,481		
	Manufatto di valle		3,100	3,100	0,150	1,442		
	SOMMANO m³					44,270		
3177 / 4260 B.03.031.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 666 - Lotto4 - 02 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 1+325 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CALCESTRUZZO FONDAZIONE TM.02							
	Manufatto di monte - platea		3,800	2,800	0,400	4,256		
	Canale-scivolo - platea		17,300	2,800	0,400	19,376		
	Manufatto intermedio - platea		2,800	2,800	0,400	3,136		
	Tombino scatolare - platea		68,000	2,800	0,400	76,160		
	Manufatto di valle - platea		2,800	2,800	0,400	3,136		
	SOMMANO m³					106,064		
3178 / 4261 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 666 - Lotto4 - 02 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 1+325 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CASSEFORME FONDAZIONE TM.02							
	Manufatto di monte - platea	2,000	3,800		0,400	3,040		
		2,000	2,800		0,400	2,240		
	Canale-scivolo - platea	2,000	17,300		0,400	13,840		
	Manufatto intermedio - platea	2,000	2,800		0,400	2,240		
		2,000	2,800		0,400	2,240		
	Tombino scatolare - platea	2,000	68,000		0,400	54,400		
	A R I P O R T A R E					78,000		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					78,000		
	Manufatto di valle - platea	2,000	2,800		0,400	2,240		
		2,000	2,800		0,400	2,240		
	SOMMANO m²					82,480		
3179 / 4262 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 666 - Lotto4 - 02 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 1+325 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. ARMATURA FONDAZIONE TM.02							
	Manufatto di monte				4642,700	4´642,700		
	Tombino				13205,900	13´205,900		
	Manufatto di valle				724,300	724,300		
	SOMMANO kg					18´572,900		
3180 / 4263 I.01.009	I.01.009 IDRAULICA TUBAZIONI PROFILI IN PVC (WATER-STOP)							
	Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 666 - Lotto4 - 02 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 1+325 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. GIUNTO WATERSTOP FONDAZIONE TM.02							
	Tombino scatolare - platea	3,000	2,800			8,400		
	SOMMANO ml					8,400		
3181 / 4264 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 666 - Lotto4 - 02 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 1+325 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CALCESTRUZZO ELEVAZIONE TM.02							
	Manufatto di monte - pareti	2,000	3,000	0,400	2,800	6,720		
		2,000	2,800	0,400	2,800	6,272		
			2,000	0,400	2,000	-1,600		
	Canale-scivolo - pareti	2,000	17,800	0,400		14,240		
	Manufatto intermedio - pareti	2,000	2,000	0,400	5,000	8,000		
	(H/peso=(0+1,12)/2)	2,000	1,750	0,400	0,560	0,784		
			2,800	0,400	5,000	5,600		
			2,800	0,400	6,390	7,157		
		2,000	2,000	0,400	2,000	-3,200		
	Tombino scatolare - pareti	2,000	68,000	0,400	2,000	108,800		
	Tombino scatolare - soletta		68,000	2,800	0,400	76,160		
	Manufatto di valle - pareti	2,000	2,000	0,400	2,950	4,720		
	A RIPORTARE					233,653		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO					233,653		
		2,000	2,800	0,400	2,950	6,608		
			2,000	0,400	2,000	-1,600		
	Sommano positivi m³					245,061		
	Sommano negativi m³					-6,400		
	SOMMANO m³					238,661		
3182 / 4265 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 666 - Lotto4 - 02 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 1+325 *							
	SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.							
	CASSEFORME ELEVAZIONE TM.02							
	Manufatto di monte - esterno pareti	2,000	3,800		2,800	21,280		
		2,000	2,800		2,800	15,680		
			2,000		2,000	-4,000		
	Manufatto di monte - interno pareti	2,000	3,000		2,800	16,800		
		2,000	2,000		2,800	11,200		
			2,000		2,000	-4,000		
	Canale-scivolo - pareti *(par.ug.=2*2)	4,000	26,000			104,000		
	Manufatto intermedio - esterno pareti	2,000	2,800		5,000	28,000		
	(lung.=1,72+0,40)*(H/peso=(0+1,39)/2)	2,000	2,120		0,695	2,947		
			2,800		5,000	14,000		
			2,800		6,390	17,892		
		2,000	2,000		2,000	-8,000		
	Manufatto intermedio - interno pareti	2,000	2,000		5,000	20,000		
	(H/peso=(0+1,12)/2)	2,000	1,720		0,560	1,926		
			2,000		5,000	10,000		
			2,000		6,120	12,240		
		2,000	2,000		2,000	-8,000		
	Tombino scatolare - interno pareti *(lung.=0,40+65,80+0,40)	2,000	66,600		2,000	266,400		
	Tombino scatolare - esterno pareti	2,000	65,800		2,000	263,200		
	Tombino scatolare - bordo esterno soletta		65,800		0,400	26,320		
	Tombino scatolare - interno inferiore soletta *(lung.=0,40+65,80+0,40)		66,600	2,000		133,200		
	Manufatto di valle - esterno pareti	2,000	2,800		2,950	16,520		
		2,000	2,800		2,950	16,520		
			2,000		2,000	-4,000		
	Manufatto di valle - interno pareti	2,000	2,000		2,950	11,800		
		2,000	2,000		2,950	11,800		
			2,000		2,000	-4,000		
	Sommano positivi m²					1´021,725		
	Sommano negativi m²					-32,000		
	SOMMANO m²					989,725		
3183 / 4266 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.							
	Compresa la fornitura e la posa in opera.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 666 - Lotto4 - 02 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 1+325 *							
	SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.							
	ARMATURA ELEVAZIONE TM.02							
	Manufatto di monte				4334,700	4´334,700		
	A RIPORTARE					4´334,700		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					4´334,700		
	Tombino				25957,900	25´957,900		
	Manufatto di valle				1127,500	1´127,500		
	SOMMANO kg					31´420,100		
3184 / 4267 I.01.009	I.01.009 IDRAULICA TUBAZIONI PROFILI IN PVC (WATER-STOP)							
	Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 666 - Lotto4 - 02 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 1+325 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. GIUNTO WATERSTOP ELEVAZIONE TM.02							
	Tombino scatolare - pareti *(par.ug.=3*2)	6,000	2,000			12,000		
	Tombino scatolare - soletta	3,000	2,800			8,400		
	SOMMANO ml					20,400		
	Parziale TO.D - Opera in c.a. (SbCat 101) euro							
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	TO.G - Opera di finitura e completamento (SbCat 491)							
3185 / 4268 B.06.095	OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 MM							
	Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a mm 2, eseguita sia in galleria artifici ... e verticale; inoltre è compreso ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 666 - Lotto4 - 02 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 1+325 *							
	SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento							
	IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA							
	Tombino scatolare - risvolto platea	2,000	68,000		0,400	54,400		
	Tombino scatolare - esterno pareti	2,000	68,000		2,000	272,000		
	Tombino scatolare - risvolto soletta	2,000	68,000	0,400		54,400		
	Tombino scatolare - esterno soletta		68,000	2,800		190,400		
	Tombino scatolare - muretto frontale monte		2,800		2,350	6,580		
	Tombino scatolare - muretto frontale valle		2,800		0,300	0,840		
	SOMMANO m²					578,620		
3186 / 4269 E.01.030.d	E.1.030.a LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m)							
	Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm							
	(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 666 - Lotto4 - 02 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 1+325 *							
	SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento							
	PROTEZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA							
	Vedi voce n° 4268 [m² 578.620]					578,620		
	SOMMANO m²					578,620		
3187 / 4270 B.07.115.a	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... A VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUGGINE							
	(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verrann ... ., ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.							
	Compresa la fornitura e la posa in opera.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 666 - Lotto4 - 02 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 1+325 *							
	SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento							
	PARAPETTO METALLICO (peso 22,02 kg/m)							
	Manufatto di monte		2,500		22,020	55,050		
	SOMMANO kg					55,050		
3188 / 4271	D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE MANUFATTI							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
B.07.115.b	IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE							
	(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verrann ... ., ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 666 - Lotto4 - 02 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 1+325 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento GRIGLIATO (classe 1-50x3-22x76-60kg/mq)							
	Manufatto di monte		3,200	2,200	60,000	422,400		
	Manufatto intermedio		2,500	2,200	60,000	330,000		
	Manufatto di valle		2,200	2,200	60,000	290,400		
	SOMMANO kg					1´042,800		
3189 / 4272 B.07.115.b	D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE							
	(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verrann ... ., ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 666 - Lotto4 - 02 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 1+325 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento SCALETTA MARINARA (5kg gradino)							
	Manufatto intermedio	14,000			5,000	70,000		
	Manufatto di valle	7,000			5,000	35,000		
	SOMMANO kg					105,000		
3190 / 4273 E.01.020.1.a	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - RI ... LLOCATO A MANO - - PER PROFONDITÀ DI SCAVO FINO A ML 10.00							
	Con l'onere di porre in opera materiali di dimensioni decrescenti dal basso all'alto; compresa la fornitura del materiale e l'onere della posa in opera di tubi di cemento o di acciaio di cui ai relativi articoli, per la formazione, al di sopra della platea, di un cunicolo di drenaggio. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 666 - Lotto4 - 02 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 1+325 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento RIEMPIMENTO CON MASSI SALTI DI QUOTA							
	Manufatto di monte		3,000	2,000	0,250	1,500		
	Manufatto intermedio		2,000	2,000	0,250	1,000		
	Manufatto di valle		2,000	2,000	0,250	1,000		
	SOMMANO m³					3,500		
3191 / 4831 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 666 - Lotto4 - 02 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 1+325 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento MAGRONE DI PROTEZIONE TM.02 magrone di protezione		82,750	2,800	0,050	11,585		
	SOMMANO m³					11,585		
3192 / 4832 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 666 - Lotto4 - 02 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 1+325 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento ARMATURA MAGRONE DI PROTEZIONE_TM.02 armatura del magrone di protezione con rete elettrosaldata Ø6 20x20_peso foglio da 6mq 13.32 kg *(lung.=((82,75*2,80)/6))	13,320	38,617			514,378		
	SOMMANO kg					514,378		
	Parziale TO.G - Opera di finitura e completamento (SbCat 491) euro							
	Parziale Lotto4 - 02 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 1+325 * (Cat 666) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - 03 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 1+648 * (Cat 667) **TO.C - Movimenti di terra (SbCat 100)**							
3193 / 4812 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 667 - Lotto4 - 03 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 1+648 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra SCAVO SBANCAMENTO TOMBINO TM.03 volume su tabulato					6´959,595		
	SOMMANO m³					6´959,595		
3194 / 4813 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 667 - Lotto4 - 03 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 1+648 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra RINTERRO - STESA MATERIALE Riempimento scavo TM.03 vasca fino a p.c. Vedi voce n° 4257 [m³ 1 759.620]					1´759,620		
	SOMMANO m³					1´759,620		
3195 / 4814 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA. Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 667 - Lotto4 - 03 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 1+648 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra RINTERRO - FORNITURA MATERIALE DA CAVA Riempimento scavo TM.03 vasca fino a p.c. -volume di scavo -a detrarre magrone -a detrarre volume tombino (fino a p.c.)					6´959,595 -34,490 -696,110		
	Sommano positivi m³ Sommano negativi m³					6´959,595 -730,600		
	SOMMANO m³					6´228,995		
	Parziale TO.C - Movimenti di terra (SbCat 100) euro							

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	TO.D - Opera in c.a. (SbCat 101)							
3196 / 4815 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 667 - Lotto4 - 03 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 1+648 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. MAGRONE TM.03							
	Manufatto di monte		4,100	3,100	0,150	1,907		
	Tombino scatolare		48,800	3,100	0,150	22,692		
	Manufatto intermedio		3,600	3,350	0,150	1,809		
	Manufatto di valle		6,200	8,700	0,150	8,091		
	SOMMANO m³					34,499		
3197 / 4816 B.03.031.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 667 - Lotto4 - 03 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 1+648 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CALCESTRUZZO FONDAZIONE TM.03							
	Manufatto di monte - platea		3,800	2,800	0,400	4,256		
	Tombino scatolare		48,800	2,800	0,400	54,656		
	Manufatto intermedio - platea		3,300	3,055	0,400	4,033		
	Manufatto di valle - platea		6,200	8,700	0,400	21,576		
	SOMMANO m³					84,521		
3198 / 4817 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 667 - Lotto4 - 03 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 1+648 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CASSEFORME FONDAZIONE TM.03							
	Manufatto di monte - platea	2,000	3,800		0,400	3,040		
		2,000	2,800		0,400	2,240		
	Tombino scatolare - platea	2,000	18,800		0,400	15,040		
		2,000	2,800		0,400	2,240		
	Manufatto intermedio - platea	2,000	3,300		0,400	2,640		
		2,000	3,050		0,400	2,440		
	A R I P O R T A R E					27,640		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					27,640		
	Manufatto di valle - platea	2,000	6,200		0,400	4,960		
		2,000	8,700		0,400	6,960		
	SOMMANO m²					39,560		
3199 / 4818 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 667 - Lotto4 - 03 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 1+648 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. ARMATURA FONDAZIONE TM.03							
	Manufatto di monte				771,700	771,700		
	Tombino				11119,300	11´119,300		
	Manufatto intermedio				703,000	703,000		
	Manufatto di sbocco				1443,600	1´443,600		
	SOMMANO kg					14´037,600		
3200 / 4819 I.01.009	I.01.009 IDRAULICA TUBAZIONI PROFILI IN PVC (WATER-STOP)							
	Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 667 - Lotto4 - 03 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 1+648 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. GIUNTO WATERSTOP FONDAZIONE TM.03							
	Tombino scatolare - platea	1,000	2,800			2,800		
	SOMMANO ml					2,800		
3201 / 4820 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 667 - Lotto4 - 03 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 1+648 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CALCESTRUZZO ELEVAZIONE TM.03							
	Manufatto di monte - pareti *(lung.=((2,800*3,80)-(3,00*2,00)))		4,640		9,300	43,152		
	a detrarre_apertura tombino		2,000	0,400	2,000	-1,600		
	Tombino scatolare - pareti	2,000	18,800	0,400	2,000	30,080		
	Tombino scatolare - soletta		18,800	2,750	0,400	20,680		
	Manufatto intermedio - pareti *(lung.=((3,05*3,30)-(2,25*2,50)))		4,440		5,600	24,864		
	a detrarre_apertura tombino	2,000	2,000	0,400	2,000	-3,200		
	Manufatto di valle - pareti		4,800	0,400	3,900	7,488		
	A RIPORTARE					121,464		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					121,464		
			1,000	0,400	2,950	1,180		
	(lung.=(((4,50+2,00)*7,20)/2))		23,400		0,400	9,360		
			2,000	1,700	0,400	1,360		
	Sommano positivi m³					138,164		
	Sommano negativi m³					-4,800		
	SOMMANO m³					133,364		
3202 / 4821 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 667 - Lotto4 - 03 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 1+648 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CASSEFORME ELEVAZIONE TM.03							
	Manufatto di monte - esterno pareti	2,000	3,800		9,300	70,680		
		2,000	2,800		9,300	52,080		
			2,000		2,000	-4,000		
	Manufatto di monte - interno pareti	2,000	3,000		9,300	55,800		
		2,000	2,000		9,300	37,200		
			2,000		2,000	-4,000		
	Tombino scatolare - pareti	3,000	18,800		2,000	112,800		
	Tombino scatolare - esterno pareti	2,000	18,800		2,400	90,240		
			18,800		2,850	53,580		
		2,000	2,000		2,000	-8,000		
	Manufatto intermedio - esterno pareti	2,000	3,050		5,600	34,160		
		2,000	3,300		5,600	36,960		
			2,000		2,000	-4,000		
	Manufatto intermedio - interno pareti	2,000	2,250		5,600	25,200		
		2,000	2,500		5,600	28,000		
		2,000	2,000		2,000	-8,000		
	Manufatto di valle - esterno pareti *(lung.=0,60+0,40+1,00+0,40)		2,400		3,900	9,360		
	(lung.=(((4,50+2,00)*7,20)/2))	2,000	23,400			46,800		
	Manufatto di valle - esterno pareti *(lung.=1,70+0,40+1,30)		3,400		2,000	6,800		
	Sommano positivi m²					659,660		
	Sommano negativi m²					-28,000		
	SOMMANO m²					631,660		
3203 / 4822 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 667 - Lotto4 - 03 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 1+648 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. ARMATURA ELEVAZIONE TM.03							
	Manufatto di monte				3064,700	3´064,700		
	Tombino				20809,800	20´809,800		
	Manufatto intermedio				1727,400	1´727,400		
	Tombino a spinta_tratto 1A				1311,500	1´311,500		
	Tombino a spinta_tratto 1B-58B				89118,500	89´118,500		
	A R I P O R T A R E					116´031,900		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					116´031,900		
	Maufatto di sbocco				1664,400	1´664,400		
	SOMMANO kg					117´696,300		
3204 / 4823 I.01.009	I.01.009 IDRAULICA TUBAZIONI PROFILI IN PVC (WATER-STOP)							
	Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 667 - Lotto4 - 03 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 1+648 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. GIUNTO WATERSTOP ELEVAZIONE TM.03							
	Tombino scatolare - pareti	1,000	2,000			2,000		
	Tombino scatolare - soletta	1,000	2,800			2,800		
	SOMMANO ml					4,800		
	Parziale TO.D - Opera in c.a. (SbCat 101) euro							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	TO.G - Opera di finitura e completamento (SbCat 491)							
3205 / 4824 E.01.055.m	DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE LASTRE DI CORONAMENTO (COPERTINE) Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei terrapieni rinforzati realizzate, secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura, da un terrapieno ... del tipo B450C controllato in stabilimento; - per ogni metro lineare di copertina. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 667 - Lotto4 - 03 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 1+648 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento COPERTINE SU PARETI TM.03 Manufatto di sbocco		17,400			17,400		
	SOMMANO ml					17,400		
3206 / 4825 B.07.115.a	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... A VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUGGINE (Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verrann ... ., ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 667 - Lotto4 - 03 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 1+648 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento PARAPETTO METALLICO (peso 22,02 kg/m) Manufatto di sbocco		17,300		22,020	380,946		
	SOMMANO kg					380,946		
3207 / 4826 B.07.115.b	D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE (Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verrann ... ., ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 667 - Lotto4 - 03 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 1+648 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento GRIGLIATO (classe 1-50x3-22x76-60kg/mq) Manufatto di monte Manufatto intermedio		3,200 2,700	2,200 2,500	60,000 60,000	422,400 405,000		
	SOMMANO kg					827,400		
3208 / 4827 B.07.115.b	D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE (Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verrann ... ., ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 667 - Lotto4 - 03 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 1+648 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento SCALETTA MARINARA (5kg gradino) Manufatto di monte	28,000			5,000	140,000		
	Manufatto intermedio	17,000			5,000	85,000		
	SOMMANO kg					225,000		
3209 / 4828 E.01.020.1.a	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - RI ... LLOCATO A MANO - - PER PROFONDITÀ DI SCAVO FINO A ML 10.00 Con l'onere di porre in opera materiali di dimensioni decrescenti dal basso all'alto; compresa la fornitura del materiale e l'onere della posa in opera di tubi di cemento o di acciaio di cui ai relativi articoli, per la formazione, al di sopra della platea, di un cunicolo di drenaggio. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 667 - Lotto4 - 03 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 1+648 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento RIEMPIMENTO CON MASSI SALTI DI QUOTA Manufatto di monte		3,000	2,000	0,300	1,800		
	Manufatto intermedio		2,250	2,500	0,300	1,688		
	SOMMANO m³					3,488		
3210 / 4833 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 667 - Lotto4 - 03 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 1+648 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento MAGRONE DI PROTEZIONE TM.03 magrone di protezione		173,900	2,800	0,050	24,346		
	SOMMANO m³					24,346		
3211 / 4834 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 667 - Lotto4 - 03 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 1+648 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento ARMATURA MAGRONE DI PROTEZIONE_TM.03 armatura del magrone di protezione con rete elettrosaldata Ø6 20x20_peso foglio da 6mq 13.32 kg *(lung.=((173,90*2,80)/6))	13,320	81,153			1´080,958		
	SOMMANO kg					1´080,958		
3212 / 4926 B.06.095	OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	2 MM							
	Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a mm 2, eseguita sia in galleria artifici ... e verticale; inoltre è compreso ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 667 - Lotto4 - 03 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 1+648 *							
	SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento							
	IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA							
	Tombino scatolare - risvolto platea	2,000	18,800		0,400	15,040		
	Tombino scatolare - esterno pareti	2,000	18,800		2,000	75,200		
	Tombino scatolare - risvolto soletta	2,000	18,800	0,400		15,040		
	Tombino scatolare - esterno soletta		18,800	2,800		52,640		
	SOMMANO m²					157,920		
3213 / 4927 E.01.030.d	DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>35 (kN/m)							
	Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm							
	(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 667 - Lotto4 - 03 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 1+648 *							
	SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento							
	IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA							
	Tombino scatolare - risvolto platea	2,000	18,800		0,400	15,040		
	Tombino scatolare - esterno pareti	2,000	18,800		2,000	75,200		
	Tombino scatolare - risvolto soletta	2,000	18,800	0,400		15,040		
	Tombino scatolare - esterno soletta		18,800	2,800		52,640		
	SOMMANO m²					157,920		
	Parziale TO.G - Opera di finitura e completamento (SbCat 491) euro							
	Parziale Lotto4 - 03 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 1+648 * (Cat 667) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Lotto4 - 04 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 2+916 * (Cat 668) **TO.C - Movimenti di terra (SbCat 100)**							
3214 / 4274 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 668 - Lotto4 - 04 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 2+916 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra SCAVO SBANCAMENTO TOMBINO TM.04 volume su tabulato					2´500,000		
	SOMMANO m³					2´500,000		
3215 / 4275 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA. Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 668 - Lotto4 - 04 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 2+916 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra RINTERRO - FORNITURA MATERIALE DA CAVA Riempimento scavo TM04 vasca fino a p.c. -volume di scavo -a detrarre magrone -a detrarre volume tombino (fino a p.c.)					2´500,000 -34,070 -595,430		
	Sommano positivi m³ Sommano negativi m³					2´500,000 -629,500		
	SOMMANO m³					1´870,500		
3216 / 4276 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 668 - Lotto4 - 04 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 2+916 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra RINTERRO - STESA MATERIALE Riempimento scavo TM04 vasca fino a p.c. Vedi voce n° 4275 [m³ 1 870.500]					1´870,500		
	SOMMANO m³					1´870,500		
	Parziale TO.C - Movimenti di terra (SbCat 100) euro							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	TO.D - Opera in c.a. (SbCat 101)							
3217 / 4277 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 668 - Lotto4 - 04 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 2+916 *							
	SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.							
	MAGRONE TM.04							
	Manufatto di monte		3,600	3,600	0,150	1,944		
	Tombino scatolare		51,150	3,600	0,150	27,621		
	Manufatto di valle		8,350	3,600	0,150	4,509		
	SOMMANO m³					34,074		
3218 / 4278 B.03.031.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.							
	Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 668 - Lotto4 - 04 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 2+916 *							
	SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.							
	CALCESTRUZZO FONDAZIONE TM.04							
	Manufatto di monte - platea		3,300	3,300	0,400	4,356		
	Tombino scatolare - platea		51,150	3,300	0,400	67,518		
	Manufatto di valle - platea		8,050	3,300	0,400	10,626		
	SOMMANO m³					82,500		
3219 / 4279 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 668 - Lotto4 - 04 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 2+916 *							
	SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.							
	CASSEFORME FONDAZIONE TM.04							
	Manufatto di monte - platea	2,000	3,300		0,400	2,640		
		2,000	3,300		0,400	2,640		
	Tombino scatolare - platea	2,000	51,150		0,400	40,920		
	Manufatto di valle - platea	2,000	8,050		0,400	6,440		
		2,000	3,300		0,400	2,640		
	SOMMANO m²					55,280		
3220 / 4280	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
B.05.030	IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 668 - Lotto4 - 04 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 2+916 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. ARMATURA FONDAZIONE TM.04							
	vedi distinta				14385,800	14´385,800		
	SOMMANO kg					14´385,800		
3221 / 4281 I.01.009	I.01.009 IDRAULICA TUBAZIONI PROFILI IN PVC (WATER-STOP)							
	Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 668 - Lotto4 - 04 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 2+916 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. GIUNTO WATERSTOP FONDAZIONE TM.04							
	Tombino scatolare - platea	1,000	3,300			3,300		
	SOMMANO ml					3,300		
3222 / 4282 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 668 - Lotto4 - 04 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 2+916 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CALCESTRUZZO ELEVAZIONE TM.04							
	Manufatto di monte - pareti	2,000	2,500	0,400	6,150	12,300		
		2,000	3,300	0,400	6,150	16,236		
			2,000	0,400	2,000	-1,600		
	Tombino scatolare - pareti	2,000	51,150	0,400	2,000	81,840		
	Tombino scatolare - soletta		51,150	3,300	0,400	67,518		
	Manufatto di valle - pareti	2,000	2,100	0,400	1,200	2,016		
	(H/peso=(1,20+4,30)/2)	2,000	5,650	0,400	2,750	12,430		
			3,300	0,400	4,300	5,676		
			2,000	0,400	2,000	-1,600		
	Sommano positivi m³					198,016		
	Sommano negativi m³					-3,200		
	SOMMANO m³					194,816		
3223 / 4283 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 668 - Lotto4 - 04 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 2+916 *							
	SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.							
	CASSEFORME ELEVAZIONE TM.04							
	Manufatto di monte - esterno pareti	2,000	3,300		6,150	40,590		
		2,000	3,300		6,150	40,590		
			2,500		2,500	-6,250		
	Manufatto di monte - interno pareti	2,000	2,500		6,150	30,750		
		2,000	2,500		6,150	30,750		
			2,500		2,500	-6,250		
	Tombino scatolare - interno pareti *(lung.=0,40+51,150+0,40)	2,000	51,950		2,500	259,750		
	Tombino scatolare - esterno pareti	2,000	51,150		2,500	255,750		
	Tombino scatolare - bordo esterno soletta	2,000	51,150		0,400	40,920		
	Tombino scatolare - interno inferiore soletta *(lung.=0,40+51,15+0,40)		51,950	2,500		129,875		
	Manufatto di valle - esterno pareti	2,000	0,400		1,200	0,960		
		2,000	2,100		1,200	5,040		
	(H/peso=(1,20+4,30)/2)	2,000	5,650		2,750	31,075		
		2,000	0,400		4,300	3,440		
			3,300		4,300	14,190		
			2,500		2,500	-6,250		
	Manufatto di valle - interno pareti	2,000	2,100		1,200	5,040		
	(H/peso=(1,20+4,30)/2)	2,000	5,650		2,750	31,075		
			2,500		4,300	10,750		
			2,500		2,500	-6,250		
	Sommano positivi m²					930,545		
	Sommano negativi m²					-25,000		
	SOMMANO m²					905,545		
3224 / 4284 B.04.004.a	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00							
	Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in verticale non inferiore a 10 ml.							
	Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a 10 metri.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 668 - Lotto4 - 04 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 2+916 *							
	SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.							
	SOSTEGNO CASSEFORME ELEVAZIONE TM.04							
	Tombino scatolare - interno inferiore soletta *(lung.=0,40+51,15+0,40)		51,950	2,500		129,875		
	SOMMANO m²					129,875		
3225 / 4285 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.							
	Compresa la fornitura e la posa in opera.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 668 - Lotto4 - 04 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 2+916 *							
	SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.							
	ARMATURA ELEVAZIONE TM.04							
	vedi distinta				25977,600	25´977,600		
	A RIPORTARE					25´977,600		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					25´977,600		
	SOMMANO kg					25´977,600		
3226 / 4286 I.01.009	I.01.009 IDRAULICA TUBAZIONI PROFILI IN PVC (WATER-STOP)							
	Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 668 - Lotto4 - 04 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 2+916 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. GIUNTO WATERSTOP ELEVAZIONE TM.04							
	Tombino scatolare - pareti	2,000	2,500			5,000		
	Tombino scatolare - soletta	1,000	3,300			3,300		
	SOMMANO ml					8,300		
	Parziale TO.D - Opera in c.a. (SbCat 101) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	TO.G - Opera di finitura e completamento (SbCat 491)							
3227 / 4287 B.06.095	OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 MM							
	Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a mm 2, eseguita sia in galleria artifici ... e verticale; inoltre è compreso ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 668 - Lotto4 - 04 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 2+916 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA							
	Tombino scatolare - risvolto platea	2,000	51,150		0,400	40,920		
	Tombino scatolare - esterno pareti	2,000	51,150		2,500	255,750		
	Tombino scatolare - risvolto soletta	2,000	51,150	0,400		40,920		
	Tombino scatolare - esterno soletta		51,150	3,300		168,795		
	Tombino scatolare - muretto frontale monte		3,300		2,950	9,735		
	Tombino scatolare - muretto frontale valle		3,300		0,400	1,320		
	SOMMANO m²					517,440		
3228 / 4288 E.01.030.d	E.1.030.a LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m)							
	Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 668 - Lotto4 - 04 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 2+916 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento PROTEZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA							
	Vedi voce n° 4287 [m² 517.440]					517,440		
	SOMMANO m²					517,440		
3229 / 4289 E.01.055.m	DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE LASTRE DI CORONAMENTO (COPERTINE)							
	Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei terrapieni rinforzati realizzate, secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura, da un terrapieno ... del tipo B450C controllato in stabilimento; - per ogni metro lineare di copertina. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 668 - Lotto4 - 04 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 2+916 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento COPERTINE SU PARETI TM.04 Manufatto di monte							
	Manufatto di valle		20,500			20,500		
	SOMMANO ml					20,500		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
3230 / 4290 B.07.115.a	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... A VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUGGINE (Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verrann ... ., ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 668 - Lotto4 - 04 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 2+916 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento PARAPETTO METALLICO (peso 22,02 kg/m) Manufatto di valle		20,500		22,020	451,410		
	SOMMANO kg					451,410		
3231 / 4291 B.07.115.b	D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE (Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verrann ... ., ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 668 - Lotto4 - 04 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 2+916 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento GRIGLIATO (classe 1-50x3-22x76-60kg/mq) Manufatto di monte		2,700	2,700	60,000	437,400		
	SOMMANO kg					437,400		
3232 / 4292 B.07.115.b	D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE (Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verrann ... ., ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 668 - Lotto4 - 04 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 2+916 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento SCALETTA MARINARA (5kg gradino) Manufatto di monte	22,000			5,000	110,000		
	SOMMANO kg					110,000		
3233 / 4293 E.01.020.1.a	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - RI ... LLOCATO A MANO - - PER PROFONDITÀ DI SCAVO FINO A ML 10.00 Con l'onere di porre in opera materiali di dimensioni decrescenti dal basso all'alto; compresa la fornitura del materiale e l'onere della posa in opera di tubi di cemento o di acciaio di cui ai relativi articoli, per la formazione, al di sopra della platea, di un cunicolo di drenaggio. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 668 - Lotto4 - 04 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 2+916 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento RIEMPIMENTO CON MASSI SALTI DI QUOTA							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Manufatto di monte		2,500	2,500	0,300	1,875		
	SOMMANO m³					1,875		
3234 / 4835 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 668 - Lotto4 - 04 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 2+916 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento MAGRONE DI PROTEZIONE TM.04							
	magrone di protezione		51,200	3,300	0,050	8,448		
	SOMMANO m³					8,448		
3235 / 4836 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C							
	In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 668 - Lotto4 - 04 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 2+916 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento ARMATURA MAGRONE DI PROTEZIONE_TM.04							
	armatura del magrone di protezione con rete elettrosaldata Ø6 20x20_peso foglio da 6mq 13.32 kg *(lung.=((51,20*3,30)/6))	13,320	28,160			375,091		
	SOMMANO kg					375,091		
3236 / 4891 B.08.002.2.a	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA							
	Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 668 - Lotto4 - 04 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 2+916 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento							
	Veletta prefabbricata_vedi tavola					2,000		
	SOMMANO m²					2,000		
	Parziale TO.G - Opera di finitura e completamento (SbCat 491) euro							
	Parziale Lotto4 - 04 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 2+916 * (Cat 668) euro							
	---------- ---------- ---------- ----------							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Lotto4 - 05 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+260 * (Cat 669) **TO.C - Movimenti di terra (SbCat 100)**							
3237 / 4294 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 669 - Lotto4 - 05 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+260 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra SCAVO SBANCAMENTO TOMBINO TM.05 volume su tabulato					2´500,000		
	SOMMANO m³					2´500,000		
3238 / 4295 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA. Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 669 - Lotto4 - 05 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+260 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra RINTERRO - FORNITURA MATERIALE DA CAVA Riempimento scavo TM05 vasca fino a p.c. -volume di scavo -a detrarre magrone -a detrarre volume tombino (fino a p.c.)					2´500,000 -25,810 -182,270		
	Sommano positivi m³ Sommano negativi m³					2´500,000 -208,080		
	SOMMANO m³					2´291,920		
3239 / 4296 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 669 - Lotto4 - 05 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+260 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra RINTERRO - STESA MATERIALE Riempimento scavo TM05 vasca fino a p.c. Vedi voce n° 4295 [m³ 2 291.920]					2´291,920		
	SOMMANO m³					2´291,920		
	Parziale TO.C - Movimenti di terra (SbCat 100) euro							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	TO.D - Opera in c.a. (SbCat 101)							
3240 / 4297 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 669 - Lotto4 - 05 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+260 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. MAGRONE TM.05							
	Manufatto di monte		2,650	3,100	0,150	1,232		
	Tombino scatolare		50,200	3,100	0,150	23,343		
	Manufatto di valle		2,650	3,100	0,150	1,232		
	SOMMANO m³					25,807		
3241 / 4298 B.03.031.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 669 - Lotto4 - 05 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+260 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CALCESTRUZZO FONDAZIONE TM.05							
	Manufatto di monte - platea		2,500	2,800	0,400	2,800		
	Tombino scatolare - platea		50,200	2,800	0,400	56,224		
	Manufatto di valle - platea		2,500	2,800	0,400	2,800		
	SOMMANO m³					61,824		
3242 / 4299 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 669 - Lotto4 - 05 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+260 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CASSEFORME FONDAZIONE TM.05							
	Manufatto di monte - platea	2,000	2,500		0,400	2,000		
			2,800		0,400	1,120		
	Tombino scatolare - platea	2,000	50,200		0,400	40,160		
	Manufatto di valle - platea	2,000	2,500		0,400	2,000		
			2,800		0,400	1,120		
	SOMMANO m²					46,400		
3243 / 4300	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
B.05.030	IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 669 - Lotto4 - 05 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+260 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. ARMATURA FONDAZIONE TM.05							
	vedi distinta				12419,200	12´419,200		
	SOMMANO kg					12´419,200		
3244 / 4301 I.01.009	I.01.009 IDRAULICA TUBAZIONI PROFILI IN PVC (WATER-STOP)							
	Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 669 - Lotto4 - 05 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+260 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. GIUNTO WATERSTOP FONDAZIONE TM.05							
	Tombino scatolare - platea	1,000	2,800			2,800		
	SOMMANO ml					2,800		
3245 / 4302 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 669 - Lotto4 - 05 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+260 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CALCESTRUZZO ELEVAZIONE TM.05							
	Manufatto di monte - pareti	2,000	0,400	0,400	1,650	0,528		
	(H/peso=(1,65+2,80)/2)	2,000	1,700	0,400	2,225	3,026		
			2,800	0,400	2,800	3,136		
			2,000	0,400	2,000	-1,600		
	Tombino scatolare - pareti	2,000	50,200	0,400	2,000	80,320		
	Tombino scatolare - soletta		50,200	2,800	0,400	56,224		
	Manufatto di valle - pareti	2,000	0,400	0,400	1,650	0,528		
	(H/peso=(1,65+2,80)/2)	2,000	1,700	0,400	2,225	3,026		
			2,800	0,400	2,800	3,136		
			2,000	0,400	2,000	-1,600		
	Sommano positivi m³					149,924		
	Sommano negativi m³					-3,200		
	SOMMANO m³					146,724		
3246 / 4303 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 669 - Lotto4 - 05 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+260 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CASSEFORME ELEVAZIONE TM.05							
	Manufatto di monte - esterno pareti	2,000	0,400		1,650	1,320		
		2,000	0,400		1,650	1,320		
	(H/peso=(1,65+4,30)/2)	2,000	1,700		2,975	10,115		
		2,000	0,400		4,300	3,440		
			2,800		4,300	12,040		
			2,000		2,000	-4,000		
	Manufatto di monte - interno pareti	2,000	0,400		1,650	1,320		
	(H/peso=(1,65+4,30)/2)	2,000	1,700		2,975	10,115		
			2,000		4,300	8,600		
			2,000		2,000	-4,000		
	Tombino scatolare - interno pareti *(lung.=0,40+50,20+0,40)	2,000	51,000		2,000	204,000		
	Tombino scatolare - esterno pareti	2,000	50,200		2,000	200,800		
	Tombino scatolare - bordo esterno soletta	2,000	50,200		0,400	40,160		
	Tombino scatolare - interno inferiore soletta *(lung.=0,40+50,20+0,40)		51,000	2,000		102,000		
	Manufatto di valle - esterno pareti	2,000	0,400		1,650	1,320		
		2,000	0,400		1,650	1,320		
	(H/peso=(1,65+4,30)/2)	2,000	1,700		2,975	10,115		
		2,000	0,400		4,300	3,440		
			2,800		4,300	12,040		
			2,000		2,000	-4,000		
	Manufatto di valle - interno pareti	2,000	0,400		1,650	1,320		
	(H/peso=(1,65+4,30)/2)	2,000	1,700		2,975	10,115		
			2,000		4,300	8,600		
			2,000		2,000	-4,000		
	Sommano positivi m²					643,500		
	Sommano negativi m²					-16,000		
	SOMMANO m²					627,500		
3247 / 4304 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 669 - Lotto4 - 05 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+260 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. ARMATURA ELEVAZIONE TM.05							
	vedi distinta				19436,300	19´436,300		
	SOMMANO kg					19´436,300		
3248 / 4305 I.01.009	I.01.009 IDRAULICA TUBAZIONI PROFILI IN PVC (WATER-STOP)							
	Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 669 - Lotto4 - 05 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+260 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	GIUNTO WATERSTOP ELEVAZIONE TM.05							
	Tombino scatolare - pareti *(par.ug.=1*2)	2,000	2,000			4,000		
	Tombino scatolare - soletta	1,000	2,800			2,800		
	SOMMANO ml					6,800		
	Parziale TO.D - Opera in c.a. (SbCat 101) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	TO.G - Opera di finitura e completamento (SbCat 491)							
3249 / 4306 B.06.095	OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 MM							
	Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a mm 2, eseguita sia in galleria artifici ... e verticale; inoltre è compreso ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 669 - Lotto4 - 05 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+260 *							
	SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento							
	IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA							
	Tombino scatolare - risvolto platea	2,000	50,200		0,400	40,160		
	Tombino scatolare - esterno pareti	2,000	50,200		2,000	200,800		
	Tombino scatolare - risvolto soletta	2,000	50,200	0,400		40,160		
	Tombino scatolare - esterno soletta		50,200	2,800		140,560		
	Tombino scatolare - muretto frontale monte		2,800		0,400	1,120		
	Tombino scatolare - muretto frontale valle		2,800		0,400	1,120		
	SOMMANO m²					423,920		
3250 / 4307 E.01.030.d	E.1.030.a LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m)							
	Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 669 - Lotto4 - 05 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+260 *							
	SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento							
	PROTEZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA							
	Vedi voce n° 4306 [m² 423.920]					423,920		
	SOMMANO m²					423,920		
3251 / 4308 E.01.055.m	DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE LASTRE DI CORONAMENTO (COPERTINE)							
	Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei terrapieni rinforzati realizzate, secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura, da un terrapieno ... del tipo B450C controllato in stabilimento; - per ogni metro lineare di copertina. Compresa fornitura e posa in opera.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 669 - Lotto4 - 05 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+260 *							
	SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento							
	COPERTINE SU PARETI TM.05							
	Manufatto di monte		7,900			7,900		
	Manufatto di valle		7,900			7,900		
	SOMMANO ml					15,800		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
3252 / 4309 B.07.115.a	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... A VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUGGINE (Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verrann ... ., ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 669 - Lotto4 - 05 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+260 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento PARAPETTO METALLICO (peso 22,02 kg/m) Manufatto di monte Manufatto di valle		7,900 7,900		22,020 22,020	173,958 173,958		
	SOMMANO kg					347,916		
3253 / 4837 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 669 - Lotto4 - 05 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+260 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento MAGRONE DI PROTEZIONE TM.05 magrone di protezione		50,200	2,800	0,050	7,028		
	SOMMANO m³					7,028		
3254 / 4838 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 669 - Lotto4 - 05 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+260 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento ARMATURA MAGRONE DI PROTEZIONE_TM.05 armatura del magrone di protezione con rete elettrosaldata Ø6 20x20_peso foglio da 6mq 13.32 kg *(lung.=((50,20*2,80)/6))	13,320	23,427			312,048		
	SOMMANO kg					312,048		
3255 / 4892 B.08.002.2.a	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Cat 669 - Lotto4 - 05 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+260 *							
	SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento							
	Veletta prefabbricata_vedi tavola					3,200		
	SOMMANO m²					3,200		
	Parziale TO.G - Opera di finitura e completamento (SbCat 491) euro							
	Parziale Lotto4 - 05 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+260 * (Cat 669) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Lotto4 - 06 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+710 * (Cat 670) **TO.C - Movimenti di terra (SbCat 100)**							
3256 / 4310 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 670 - Lotto4 - 06 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+710 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra SCAVO SBANCAMENTO TOMBINO TM.06 volume su tabulato					7´262,030		
	SOMMANO m³					7´262,030		
3257 / 4311 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA. Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 670 - Lotto4 - 06 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+710 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra RINTERRO - FORNITURA MATERIALE DA CAVA Riempimento scavo TM06 vasca fino a p.c. -volume di scavo -a detrarre magrone -a detrarre volume tombino (fino a p.c.)					7´262,030 -59,290 -962,810		
	Sommano positivi m³ Sommano negativi m³					7´262,030 -1´022,100		
	SOMMANO m³					6´239,930		
3258 / 4312 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 670 - Lotto4 - 06 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+710 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra RINTERRO - STESA MATERIALE Riempimento scavo TM06 vasca fino a p.c. Vedi voce n° 4311 [m³ 6 239.930]					6´239,930		
	SOMMANO m³					6´239,930		
	Parziale TO.C - Movimenti di terra (SbCat 100) euro							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	TO.D - Opera in c.a. (SbCat 101)							
3259 / 4313 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 670 - Lotto4 - 06 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+710 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. MAGRONE TM.06							
	Manufatto di monte		3,600	3,600	0,150	1,944		
	Tombino scatolare - 1° parte		5,900	3,600	0,150	3,186		
	1° Manufatto intermedio		3,600	3,600	0,150	1,944		
	Tombino scatolare - 2° parte		67,550	3,600	0,150	36,477		
	2° Manufatto intermedio		3,600	4,600	0,150	2,484		
	Tombino scatolare - 3° parte		20,200	3,600	0,150	10,908		
	Manufatto di valle		4,350	3,600	0,150	2,349		
	SOMMANO m³					59,292		
3260 / 4314 B.03.031.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 670 - Lotto4 - 06 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+710 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CALCESTRUZZO FONDAZIONE TM.06							
	Manufatto di monte - platea		3,300	3,300	0,400	4,356		
	Tombino scatolare 1° parte - platea		5,900	3,300	0,400	7,788		
	1° Manufatto intermedio - platea		3,300	3,300	0,400	4,356		
	Tombino scatolare 2° parte - platea		67,550	3,300	0,400	89,166		
	2° Manufatto intermedio - platea		3,300	4,300	0,400	5,676		
	Tombino scatolare 3° parte - platea		20,200	3,300	0,400	26,664		
	Manufatto di valle - platea		4,050	3,300	0,400	5,346		
	SOMMANO m³					143,352		
3261 / 4315 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 670 - Lotto4 - 06 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+710 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CASSEFORME FONDAZIONE TM.06							
	Manufatto di monte - platea	2,000	3,300		0,400	2,640		
		2,000	3,300		0,400	2,640		
	A R I P O R T A R E					5,280		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					5,280		
	Tombino scatolare 1° parte - platea	2,000	5,900		0,400	4,720		
	1° Manufatto intermedio - platea	2,000	3,300		0,400	2,640		
		2,000	3,300		0,400	2,640		
	Tombino scatolare 2° parte - platea	2,000	67,550		0,400	54,040		
	2° Manufatto intermedio - platea	2,000	3,300		0,400	2,640		
		2,000	4,300		0,400	3,440		
	Tombino scatolare 3° parte - platea	2,000	20,200		0,400	16,160		
	Manufatto di valle - platea	2,000	4,050		0,400	3,240		
		1,000	3,300		0,400	1,320		
	SOMMANO m²					96,120		
3262 / 4316 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 670 - Lotto4 - 06 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+710 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. ARMATURA FONDAZIONE TM.06 vedi distinta				26452,200	26´452,200		
	SOMMANO kg					26´452,200		
3263 / 4317 I.01.009	I.01.009 IDRAULICA TUBAZIONI PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 670 - Lotto4 - 06 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+710 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. GIUNTO WATERSTOP FONDAZIONE TM.06 Tombino scatolare 2° parte - platea	2,000	3,300			6,600		
	SOMMANO ml					6,600		
3264 / 4318 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 670 - Lotto4 - 06 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+710 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CALCESTRUZZO ELEVAZIONE TM.06 Manufatto di monte - pareti	2,000	2,500	0,400	6,350	12,700		
		2,000	3,300	0,400	6,350	16,764		
			2,500	0,400	2,000	-2,000		
	Tombino scatolare 1° parte - pareti	2,000	5,900	0,400	2,000	9,440		
	Tombino scatolare 1° parte - soletta		5,900	3,300	0,400	7,788		
	1° Manufatto intermedio - pareti	2,000	2,500	0,400	5,400	10,800		
		2,000	3,300	0,400	5,400	14,256		
	A RIPORTARE					69,748		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO					69,748		
		2,000	2,500	0,400	2,000	-4,000		
	Tombino scatolare 2° parte - pareti	2,000	67,550	0,400	2,000	108,080		
	Tombino scatolare 2° parte - soletta		67,550	3,300	0,400	89,166		
	2° Manufatto intermedio - pareti	2,000	2,500	0,400	2,950	5,900		
		2,000	4,300	0,400	2,950	10,148		
		2,000	2,500	0,400	2,000	-4,000		
	Tombino scatolare 3° parte - pareti	2,000	20,200	0,400	2,000	32,320		
	Tombino scatolare 3° parte - soletta		20,200	3,300	0,400	26,664		
	Manufatto di valle - pareti	2,000	1,790	0,400	1,200	1,718		
	(H/peso=(1,20+2,40)/2)	2,000	1,860	0,400	1,800	2,678		
			3,300	0,400	2,700	3,564		
			2,500	0,400	2,000	-2,000		
	Sommano positivi m³					351,986		
	Sommano negativi m³					-12,000		
	SOMMANO m³					339,986		
3265 / 4319 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 670 - Lotto4 - 06 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+710 *							
	SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.							
	CASSEFORME ELEVAZIONE TM.06							
	Manufatto di monte - esterno pareti *(lung.=3,30+3,30+3,30+3,30)		13,200		6,350	83,820		
			2,500		2,000	-5,000		
	Manufatto di monte - interno pareti *(lung.=2,50+2,50+2,50+2,50)		10,000		6,300	63,000		
			2,500		2,000	-5,000		
	Manufatto di monte - riquadratura tombino *(lung.=2,50+2,00+2,50+2,00)		9,000	0,400		3,600		
	Tombino scatolare 1° parte - interno pareti	2,000	5,900		2,000	23,600		
	Tombino scatolare 1° parte - esterno pareti	2,000	5,900		2,000	23,600		
	Tombino scatolare 1° parte- bordo esterno soletta	2,000	5,900		0,400	4,720		
	Tombino scatolare1° p.- interno inferiore soletta		5,900	2,500		14,750		
	1° Manufatto intermedio - esterno pareti *(lung.=3,30+3,30+3,30+3,30)		13,200		5,400	71,280		
		2,000	2,500		2,000	-10,000		
	1° Manufatto intermedio - interno pareti *(lung.=2,50+2,50+2,50+2,50)		10,000		5,400	54,000		
		2,000	2,500		2,000	-10,000		
	1° Manufatto intermedio - riquadratura tombino *(lung.=2,50+2,00+2,50+2,00)	2,000	9,000	0,400		7,200		
	Tombino scatolare 2° parte - interno pareti	2,000	67,550		2,000	270,200		
	Tombino scatolare 2° parte - esterno pareti	2,000	67,550		2,000	270,200		
	Tombino scatolare 2° parte- bordo esterno soletta	2,000	67,550		0,400	54,040		
	Tombino scatolare2° p.- interno inferiore soletta		67,550	2,500		168,875		
	2° Manufatto intermedio - esterno pareti *(lung.=3,30+4,30+3,30+4,30)		15,200		2,950	44,840		
		2,000	2,500		2,000	-10,000		
	2° Manufatto intermedio - interno pareti *(lung.=2,50+3,50+2,50+3,50)		12,000		2,950	35,400		
		2,000	2,500		2,000	-10,000		
	2° Manufatto intermedio - riquadratura tombino *(lung.=2,50+2,00+2,50+2,00)		9,000	0,400		3,600		
	(lung.=2,82+2,00+2,82+2,00)		9,640	0,400		3,856		
	Tombino scatolare 3° parte - interno pareti	2,000	20,200		2,000	80,800		
	Tombino scatolare 3° parte - esterno pareti	2,000	20,200		2,000	80,800		
	Tombino scatolare 3° parte- bordo esterno soletta	2,000	20,200		0,400	16,160		
	Tombino scatolare 3° p.- interno inferiore soletta		20,200	2,500		50,500		
	Manufatto di valle - esterno pareti *(lung.=0,40+1,79)	2,000	2,190		1,200	5,256		
	(H/peso=(1,20+2,40)/2)	2,000	1,860		1,800	6,696		
	(lung.=0,40+3,30+0,40)		4,100		2,700	11,070		
			2,500		2,000	-5,000		
	Manufatto di valle - interno pareti	2,000	1,790		1,200	4,296		
	(H/peso=(1,20+2,40)/2)	2,000	1,860		1,800	6,696		
			2,500		2,700	6,750		
		2,000	0,400		0,300	0,240		
	A RIPORTARE					1´414,845		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1´414,845		
	Manufatto di valle - riquadratura tombino *(lung.=2,00+2,50+2,00)		2,500 6,500	 0,400	2,000	-5,000 2,600		
	Sommano positivi m²					1´472,445		
	Sommano negativi m²					-60,000		
	SOMMANO m²					1´412,445		
3266 / 4320 B.04.004.a	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00 Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in verticale non inferiore a 10 ml. Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a 10 metri. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 670 - Lotto4 - 06 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+710 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. SOSTEGNO CASSEFORME ELEVAZIONE TM.06 Tombino scatolare1° p.- interno inferiore soletta Tombino scatolare2° p.- interno inferiore soletta Tombino scatolare 3° p.- interno inferiore soletta		 5,900 67,550 20,200	 2,500 2,500 2,500		 14,750 168,875 50,500		
	SOMMANO m²					234,125		
3267 / 4321 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 670 - Lotto4 - 06 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+710 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. ARMATURA ELEVAZIONE TM.06 vedi distinta				50985,000	50´985,000		
	SOMMANO kg					50´985,000		
3268 / 4322 I.01.009	I.01.009 IDRAULICA TUBAZIONI PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 670 - Lotto4 - 06 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+710 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. GIUNTO WATERSTOP ELEVAZIONE TM.06 Tombino scatolare 2° tratto - pareti *(par.ug.=2*2) Tombino scatolare 2° tratto - soletta	 4,000 2,000	 2,000 3,300			 8,000 6,600		
	SOMMANO ml					14,600		
	Parziale TO.D - Opera in c.a. (SbCat 101) euro							
	---------- ----------							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	TO.G - Opera di finitura e completamento (SbCat 491)							
3269 / 4323 B.06.095	OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 MM							
	Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a mm 2, eseguita sia in galleria artifici ... e verticale; inoltre è compreso ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 670 - Lotto4 - 06 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+710 *							
	SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento							
	IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA							
	Tombino scatolare 1° parte - risvolto platea	2,000	5,900		0,400	4,720		
	Tombino scatolare 1° parte - esterno pareti	2,000	5,900		2,000	23,600		
	Tombino scatolare 1° parte - risvolto soletta	2,000	5,900	0,400		4,720		
	Tombino scatolare 1° parte - esterno soletta		5,900	3,300		19,470		
	Tombino scatolare 1° p- muretto frontale monte		3,300		3,710	12,243		
	Tombino scatolare 1° p- muretto frontale valle		3,300		2,750	9,075		

	Tombino scatolare 2° parte - risvolto platea	2,000	67,550		0,400	54,040		
	Tombino scatolare 2° parte - esterno pareti	2,000	67,550		2,000	270,200		
	Tombino scatolare 2° parte - risvolto soletta	2,000	67,550	0,400		54,040		
	Tombino scatolare 2° parte - esterno soletta		67,550	3,300		222,915		
	Tombino scatolare 2° p- muretto frontale monte		3,300		2,780	9,174		
	Tombino scatolare 2° p- muretto frontale valle		3,300		0,300	0,990		

	Tombino scatolare 3° parte - risvolto platea	2,000	20,200		0,400	16,160		
	Tombino scatolare 3° parte - esterno pareti	2,000	20,200		2,000	80,800		
	Tombino scatolare 3° parte - risvolto soletta	2,000	20,200	0,400		16,160		
	Tombino scatolare 3° parte - esterno soletta		20,200	3,300		66,660		
	Tombino scatolare 3° p- muretto frontale monte		3,300		0,330	1,089		
	Tombino scatolare 3° p- muretto frontale valle		3,300		0,300	0,990		
	SOMMANO m²					867,046		
3270 / 4324 E.01.030.d	E.1.030.a LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m)							
	Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 670 - Lotto4 - 06 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+710 *							
	SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento							
	PROTEZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA							
	Vedi voce n° 4323 [m² 867.046]					867,046		
	SOMMANO m²					867,046		
3271 / 4325 E.01.055.m	DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE LASTRE DI CORONAMENTO (COPERTINE)							
	Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei terrapieni rinforzati realizzate, secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura, da un terrapieno ... del tipo B450C controllato in							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	stabilimento; - per ogni metro lineare di copertina. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 670 - Lotto4 - 06 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+710 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento COPERTINE SU PARETI TM.06							
	Manufatto di valle		11,600			11,600		
	SOMMANO ml					11,600		
3272 / 4326 B.07.115.a	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... A VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUGGINE (Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verrann ... ., ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 670 - Lotto4 - 06 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+710 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento PARAPETTO METALLICO (peso 22,02 kg/m)							
	Manufatto di valle		11,600		22,020	255,432		
	SOMMANO kg					255,432		
3273 / 4327 B.07.115.b	D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE (Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verrann ... ., ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 670 - Lotto4 - 06 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+710 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento GRIGLIATO (classe 1-50x3-22x76-60kg/mq)							
	Manufatto di monte		2,700	2,700	60,000	437,400		
	1° Manufatto intermedio		2,700	2,700	60,000	437,400		
	2° Manufatto intermedio		2,700	3,700	60,000	599,400		
	SOMMANO kg					1´474,200		
3274 / 4328 B.07.115.b	D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE (Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verrann ... ., ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 670 - Lotto4 - 06 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+710 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento SCALETTA MARINARA (5kg gradino)							
	Manufatto di monte	23,000			5,000	115,000		
	1° Manufatto intermedio	18,000			5,000	90,000		
	2° Manufatto intermedio							
	SOMMANO kg					205,000		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
3275 / 4329 E.01.020.1.a	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - RI ... LLOCATO A MANO - - PER PROFONDITÀ DI SCAVO FINO A ML 10.00							
	Con l'onere di porre in opera materiali di dimensioni decrescenti dal basso all'alto; compresa la fornitura del materiale e l'onere della posa in opera di tubi di cemento o di acciaio di cui ai relativi articoli, per la formazione, al di sopra della platea, di un cunicolo di drenaggio. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 670 - Lotto4 - 06 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+710 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento RIEMPIMENTO CON MASSI SALTI DI QUOTA							
	Manufatto di monte		2,500	2,500	0,250	1,563		
	1° Manufatto intermedio		2,500	2,500	0,250	1,563		
	2° Manufatto intermedio		2,500	3,500	0,250	2,188		
	SOMMANO m³					5,314		
3276 / 4839 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 670 - Lotto4 - 06 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+710 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento MAGRONE DI PROTEZIONE TM.06							
	magrone di protezione		93,650	3,300	0,050	15,452		
	SOMMANO m³					15,452		
3277 / 4840 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C							
	In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 670 - Lotto4 - 06 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+710 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento ARMATURA MAGRONE DI PROTEZIONE_TM.06 armatura del magrone di protezione con rete elettrosaldata Ø6							
	20x20_peso foglio da 6mq 13.32 kg *(lung.=((93,65*3,30)/6))	13,320	51,508			686,087		
	SOMMANO kg					686,087		
3278 / 4893 B.08.002.2.a	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA							
	Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	struttura da eseguire. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 670 - Lotto4 - 06 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+710 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento Veletta prefabbricata_vedi tavola					2,310		
	SOMMANO m²					2,310		
	Parziale TO.G - Opera di finitura e completamento (SbCat 491) euro							
	Parziale Lotto4 - 06 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+710 * (Cat 670) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Lotto4 - 07 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 4+790 * (Cat 671) **TO.C - Movimenti di terra (SbCat 100)**							
3279 / 4330 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 671 - Lotto4 - 07 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 4+790 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra SCAVO SBANCAMENTO TOMBINO TM.07 volume su tabulato					2´641,930		
	SOMMANO m³					2´641,930		
3280 / 4331 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA. Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 671 - Lotto4 - 07 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 4+790 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra RINTERRO - FORNITURA MATERIALE DA CAVA Riempimento scavo TM07 vasca fino a p.c. -volume di scavo -a detrarre magrone -a detrarre volume tombino (fino a p.c.)					2´641,930 -19,430 -365,220		
	Sommano positivi m³ Sommano negativi m³					2´641,930 -384,650		
	SOMMANO m³					2´257,280		
3281 / 4332 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 671 - Lotto4 - 07 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 4+790 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra RINTERRO - STESA MATERIALE Riempimento scavo TM07 vasca fino a p.c. Vedi voce n° 4331 [m³ 2 257.280]					2´257,280		
	SOMMANO m³					2´257,280		
	Parziale TO.C - Movimenti di terra (SbCat 100) euro							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	TO.D - Opera in c.a. (SbCat 101)							
3282 / 4333 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 671 - Lotto4 - 07 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 4+790 *							
	SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.							
	MAGRONE TM.07							
	Manufatto di monte		3,600	3,600	0,150	1,944		
	Tombino scatolare		30,650	3,100	0,150	14,252		
	Manufatto di valle *(lung.=1,800-0,15)		1,650	3,100	0,150	0,767		
			2,700	6,100	0,150	2,471		
	SOMMANO m³					19,434		
3283 / 4334 B.03.031.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.							
	Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 671 - Lotto4 - 07 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 4+790 *							
	SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.							
	CALCESTRUZZO FONDAZIONE TM.07							
	Manufatto di monte - platea		3,300	3,300	0,400	4,356		
	Tombino scatolare - platea		30,650	2,800	0,400	34,328		
	Manufatto di valle - platea		1,800	2,800	0,400	2,016		
			2,400	5,800	0,400	5,568		
	SOMMANO m³					46,268		
3284 / 4335 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 671 - Lotto4 - 07 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 4+790 *							
	SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.							
	CASSEFORME FONDAZIONE TM.07							
	Manufatto di monte - platea	2,000	3,300		0,400	2,640		
			3,300		0,400	1,320		
	Tombino scatolare - platea	2,000	30,650		0,400	24,520		
	Manufatto di valle - platea	2,000	1,800		0,400	1,440		
		2,000	1,500		0,400	1,200		
		2,000	2,400		0,400	1,920		
			5,800		0,400	2,320		
	A RIPORTARE					35,360		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					35,360		
	SOMMANO m²					35,360		
3285 / 4336 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 671 - Lotto4 - 07 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 4+790 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. ARMATURA FONDAZIONE TM.07							
	vedi distinta				5779,900	5´779,900		
	SOMMANO kg					5´779,900		
3286 / 4337 I.01.009	I.01.009 IDRAULICA TUBAZIONI PROFILI IN PVC (WATER-STOP)							
	Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 671 - Lotto4 - 07 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 4+790 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. GIUNTO WATERSTOP FONDAZIONE TM.07							
	Tombino scatolare - platea	1,000	2,800			2,800		
	SOMMANO ml					2,800		
3287 / 4338 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 671 - Lotto4 - 07 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 4+790 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CALCESTRUZZO ELEVAZIONE TM.07							
	Manufatto di monte - pareti	2,000	2,500	0,400	4,900	9,800		
		2,000	3,300	0,400	4,900	12,936		
			2,000	0,400	2,000	-1,600		
	Tombino scatolare - pareti	2,000	30,650	0,400	2,000	49,040		
	Tombino scatolare - soletta		30,650	2,800	0,400	34,328		
	Manufatto di valle - pareti e muri d'ala		3,800	0,400	3,450	5,244		
			2,800	0,400	3,450	3,864		
			2,000	0,400	2,000	-1,600		
		2,000	1,500	0,400	3,450	4,140		
	Sommano positivi m³					119,352		
	Sommano negativi m³					-3,200		
	SOMMANO m³					116,152		
3288 / 4339	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							
B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 671 - Lotto4 - 07 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 4+790 *							
	SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.							
	CASSEFORME ELEVAZIONE TM.07							
	Manufatto di monte - esterno pareti	2,000	3,300		4,900	32,340		
		2,000	3,300		4,900	32,340		
			2,000		2,000	-4,000		
	Manufatto di monte - interno pareti	2,000	2,500		4,900	24,500		
		2,000	2,500		4,900	24,500		
			2,000		2,000	-4,000		
	Tombino scatolare - interno pareti *(lung.=0,40+30,65+0,40)	2,000	31,450		2,000	125,800		
	Tombino scatolare - esterno pareti	2,000	30,650		2,000	122,600		
	Tombino scatolare - bordo esterno soletta	2,000	30,650		0,400	24,520		
	Tombino scatolare - interno inferiore soletta *(lung.=0,40+30,65+0,40)		31,450	2,000		62,900		
	Manufatto di valle - esterno pareti e muri d'ala *(lung.=1,90+0,40+1,50+3,40)	2,000	7,200		3,450	49,680		
			2,800		3,450	9,660		
			2,000		2,000	-4,000		
	Manufatto di valle - interno pareti	2,000	3,400		3,450	23,460		
			2,000		3,450	6,900		
			2,000		2,000	-4,000		
	Sommano positivi m²					539,200		
	Sommano negativi m²					-16,000		
	SOMMANO m²					523,200		
3289 / 4340 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.							
	Compresa la fornitura e la posa in opera.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 671 - Lotto4 - 07 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 4+790 *							
	SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.							
	ARMATURA ELEVAZIONE TM.07							
	vedi distinta				11012,900	11´012,900		
	SOMMANO kg					11´012,900		
3290 / 4341 I.01.009	I.01.009 IDRAULICA							
	TUBAZIONI							
	PROFILI IN PVC (WATER-STOP)							
	Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità.							
	Compresa fornitura e posa in opera.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 671 - Lotto4 - 07 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 4+790 *							
	SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.							
	GIUNTO WATERSTOP ELEVAZIONE TM.07							
	Tombino scatolare - pareti *(par.ug.=1*2)	2,000	2,000			4,000		
	Tombino scatolare - soletta	1,000	2,800			2,800		
	A RIPORTARE					6,800		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					6,800		
	SOMMANO ml					6,800		
	Parziale TO.D - Opera in c.a. (SbCat 101) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	TO.G - Opera di finitura e completamento (SbCat 491)							
3291 / 4342 B.06.095	OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 MM							
	Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a mm 2, eseguita sia in galleria artifici ... e verticale; inoltre è compreso ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 671 - Lotto4 - 07 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 4+790 *							
	SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento							
	IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA							
	Tombino scatolare - risvolto platea	2,000	30,650		0,400	24,520		
	Tombino scatolare - esterno pareti	2,000	30,650		2,000	122,600		
	Tombino scatolare - risvolto soletta	2,000	30,650	0,400		24,520		
	Tombino scatolare - esterno soletta		30,650	2,800		85,820		
	Tombino scatolare - muretto frontale monte		2,800		2,200	6,160		
	Tombino scatolare - muretto frontale valle		2,800		1,050	2,940		
	SOMMANO m²					266,560		
3292 / 4343 E.01.030.d	E.1.030.a LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m)							
	Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 671 - Lotto4 - 07 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 4+790 *							
	SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento							
	PROTEZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA							
	Vedi voce n° 4342 [m² 266.560]					266,560		
	SOMMANO m²					266,560		
3293 / 4344 E.01.055.m	DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE LASTRE DI CORONAMENTO (COPERTINE)							
	Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei terrapieni rinforzati realizzate, secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura, da un terrapieno ... del tipo B450C controllato in stabilimento; - per ogni metro lineare di copertina. Compresa fornitura e posa in opera.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 671 - Lotto4 - 07 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 4+790 *							
	SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento							
	COPERTINE SU PARETI TM.07							
	Manufatto di monte							
	Manufatto di valle		13,400			13,400		
	SOMMANO ml					13,400		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
3294 / 4345 B.07.115.a	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... A VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUGGINE (Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verrann ... ., ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 671 - Lotto4 - 07 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 4+790 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento PARAPETTO METALLICO (peso 22,02 kg/m) Manufatto di monte Manufatto di valle		13,400		22,050	295,470		
	SOMMANO kg					295,470		
3295 / 4346 B.07.115.b	D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE (Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verrann ... ., ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 671 - Lotto4 - 07 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 4+790 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento GRIGLIATO (classe 1-50x3-22x76-60kg/mq) Manufatto di monte Manufatto di valle		2,700	2,700	60,000	437,400		
	SOMMANO kg					437,400		
3296 / 4347 B.07.115.b	D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE (Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verrann ... ., ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 671 - Lotto4 - 07 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 4+790 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento SCALETTA MARINARA (5kg gradino) Manufatto di monte Manufatto di valle	16,000 9,000			5,000 5,000	80,000 45,000		
	SOMMANO kg					125,000		
3297 / 4348 E.01.020.1.a	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - RI ... LLOCATO A MANO - - PER PROFONDITÀ DI SCAVO FINO A ML 10.00 Con l'onere di porre in opera materiali di dimensioni decrescenti dal basso all'alto; compresa la fornitura del materiale e l'onere della posa in opera di tubi di cemento o di acciaio di cui ai relativi articoli, per la formazione, al di sopra della platea, di un cunicolo di drenaggio. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Cat 671 - Lotto4 - 07 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 4+790 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento RIEMPIMENTO CON MASSI SALTI DI QUOTA Manufatto di monte		2,500	2,500	0,300	1,875		
	Manufatto di valle							
	SOMMANO m³					1,875		
3298 / 4841 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 671 - Lotto4 - 07 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 4+790 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento MAGRONE DI PROTEZIONE TM.07 magrone di protezione		30,650	2,800	0,050	4,291		
	SOMMANO m³					4,291		
3299 / 4842 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C							
	In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 671 - Lotto4 - 07 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 4+790 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento ARMATURA MAGRONE DI PROTEZIONE_TM.07 armatura del magrone di protezione con rete elettrosaldata Ø6 20x20_peso foglio da 6mq 13.32 kg *(lung.=((30,65*2,80)/6))	13,320	14,303			190,516		
	SOMMANO kg					190,516		
3300 / 4894 B.08.002.2.a	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA							
	Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 671 - Lotto4 - 07 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 4+790 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento Veletta prefabbricata_vedi tavola					2,800		
	SOMMANO m²					2,800		
	Parziale TO.G - Opera di finitura e completamento (SbCat 491) euro							
	Parziale Lotto4 - 07 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 4+790 * (Cat 671) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - 08 - TOMBINO SCATOLARE 5X2.5 AL KM 7+909 * (Cat 672) **TO.C - Movimenti di terra (SbCat 100)**							
3301 / 4349 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 672 - Lotto4 - 08 - TOMBINO SCATOLARE 5X2.5 AL KM 7+909 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra SCAVO SBANCAMENTO TOMBINO TM.08 volume su tabulato					2´500,000		
	SOMMANO m³					2´500,000		
3302 / 4350 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA. Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 672 - Lotto4 - 08 - TOMBINO SCATOLARE 5X2.5 AL KM 7+909 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra RINTERRO - FORNITURA MATERIALE DA CAVA Riempimento scavo TM08 vasca fino a p.c. -volume di scavo -a detrarre magrone -a detrarre volume tombino (fino a p.c.)					2´500,000 -52,800 -855,930		
	Sommano positivi m³ Sommano negativi m³					2´500,000 -908,730		
	SOMMANO m³					1´591,270		
3303 / 4351 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 672 - Lotto4 - 08 - TOMBINO SCATOLARE 5X2.5 AL KM 7+909 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra RINTERRO - STESA MATERIALE Riempimento scavo TM08 vasca fino a p.c. Vedi voce n° 4350 [m³ 1 591.270]					1´591,270		
	SOMMANO m³					1´591,270		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Parziale TO.C - Movimenti di terra (SbCat 100) euro							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	TO.D - Opera in c.a. (SbCat 101)							
3304 / 4352 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 672 - Lotto4 - 08 - TOMBINO SCATOLARE 5X2.5 AL KM 7+909 *							
	SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.							
	MAGRONE TM.08							
	Manufatto di monte		2,350	6,300	0,150	2,221		
	Tombino scatolare		50,800	6,300	0,150	48,006		
	Manufatto di valle		2,350	7,300	0,150	2,573		
	SOMMANO m³					52,800		
3305 / 4353 B.03.031.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.							
	Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 672 - Lotto4 - 08 - TOMBINO SCATOLARE 5X2.5 AL KM 7+909 *							
	SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.							
	CALCESTRUZZO FONDAZIONE TM.08							
	Manufatto di monte - platea		2,200	6,000	0,500	6,600		
	Tombino scatolare - platea		50,800	6,000	0,500	152,400		
	Manufatto di valle - platea		2,000	6,000	0,500	6,000		
	SOMMANO m³					165,000		
3306 / 4354 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 672 - Lotto4 - 08 - TOMBINO SCATOLARE 5X2.5 AL KM 7+909 *							
	SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.							
	CASSEFORME FONDAZIONE TM.08							
	Manufatto di monte - platea *(lung.=2,20+6,00+2,20)		10,400		0,500	5,200		
	Tombino scatolare - platea	2,000	50,800		0,500	50,800		
	Manufatto di valle - platea *(lung.=2,00+6,00+2,00)		10,000		0,500	5,000		
	SOMMANO m²					61,000		
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
3307 / 4355 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 672 - Lotto4 - 08 - TOMBINO SCATOLARE 5X2.5 AL KM 7+909 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. ARMATURA FONDAZIONE TM.08							
	vedi distinta				25209,000	25´209,000		
	SOMMANO kg					25´209,000		
3308 / 4356 I.01.009	I.01.009 IDRAULICA TUBAZIONI PROFILI IN PVC (WATER-STOP)							
	Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 672 - Lotto4 - 08 - TOMBINO SCATOLARE 5X2.5 AL KM 7+909 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. GIUNTO WATERSTOP FONDAZIONE TM.08							
	Tombino scatolare - platea	2,000	6,000			12,000		
	SOMMANO ml					12,000		
3309 / 4357 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 672 - Lotto4 - 08 - TOMBINO SCATOLARE 5X2.5 AL KM 7+909 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CALCESTRUZZO ELEVAZIONE TM.08							
	Manufatto di monte - pareti	2,000	2,200	0,400	3,500	6,160		
			5,200	0,400	0,620	1,290		
	Tombino scatolare - pareti	2,000	50,800	0,500	2,500	127,000		
	Tombino scatolare - soletta		50,800	6,000	0,600	182,880		
	Tombino scatolare - parapetto lato monte		6,000	0,400	0,400	0,960		
	Tombino scatolare - parapetto lato valle		6,000	0,400	0,450	1,080		
	Tombino scatolare - cordoli guardrail		6,000	0,750	0,740	3,330		
			6,000	0,750	0,840	3,780		
			6,000	0,750	0,410	1,845		
	Manufatto di valle - pareti *(H/peso=(2,00+3,40)/2)	2,000	2,000	0,400	2,700	4,320		
	SOMMANO m³					332,645		
3310 / 4358 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 672 - Lotto4 - 08 - TOMBINO SCATOLARE 5X2.5 AL KM 7+909 *							
	SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.							
	CASSEFORME ELEVAZIONE TM.08							
	Manufatto di monte - pareti	2,000	0,400		3,500	2,800		
	(par.ug.=2*2)	4,000	2,200		3,500	30,800		
	Tombino scatolare - interno pareti	2,000	50,800		2,500	254,000		
	Tombino scatolare - esterno pareti	2,000	50,800		2,500	254,000		
	Tombino scatolare - bordo esterno soletta	2,000	50,800		0,600	60,960		
	Tombino scatolare - interno inferiore soletta		50,800	5,000		254,000		
	Tombino scatolare - fronte soletta lato monte		5,200		0,600	3,120		
	Tombino scatolare - fronte soletta lato valle		5,200		0,600	3,120		
	Tombino scatolare - parapetto lato monte *(lung.=5,20+0,40+6,00+0,40)		12,000		0,400	4,800		
	Tombino scatolare - parapetto lato valle		5,200		0,450	2,340		
		2,000	0,400		0,100	0,080		
	(lung.=0,40+6,00+0,40)		6,800		0,450	3,060		
	Tombino scatolare - cordoli guardrail *(lung.=0,75+6,000+0,75+6,00)		13,500		0,740	9,990		
	(lung.=0,75+6,000+0,75+6,00)		13,500		0,840	11,340		
	(lung.=0,75+6,000+0,75+6,00)		13,500		0,410	5,535		
	Manufatto di valle - pareti	2,000	0,400		2,000	1,600		
	(par.ug.=2*2)*(H/peso=(2,00+3,40)/2)	4,000	2,000		2,700	21,600		
	SOMMANO m²					923,145		
3311 / 4359 B.04.004.a	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00							
	Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in verticale non inferiore a 10 ml.							
	Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a 10 metri.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 672 - Lotto4 - 08 - TOMBINO SCATOLARE 5X2.5 AL KM 7+909 *							
	SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.							
	SOSTEGNO CASSEFORME ELEVAZIONE TM.08							
	Tombino scatolare - inferiore soletta		50,800	5,000		254,000		
	SOMMANO m²					254,000		
3312 / 4360 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.							
	Compresa la fornitura e la posa in opera.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 672 - Lotto4 - 08 - TOMBINO SCATOLARE 5X2.5 AL KM 7+909 *							
	SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.							
	ARMATURA ELEVAZIONE TM.08							
	vedi distinta				30642,100	30´642,100		
	SOMMANO kg					30´642,100		
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
3313 / 4361 I.01.009	I.01.009 IDRAULICA TUBAZIONI PROFILI IN PVC (WATER-STOP)							
	Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 672 - Lotto4 - 08 - TOMBINO SCATOLARE 5X2.5 AL KM 7+909 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. GIUNTO WATERSTOP ELEVAZIONE TM.08							
	Tombino scatolare - pareti *(par.ug.=2*2)	4,000	2,500			10,000		
	Tombino scatolare - soletta	2,000	6,000			12,000		
	SOMMANO ml					22,000		
	Parziale TO.D - Opera in c.a. (SbCat 101) euro							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	TO.G - Opera di finitura e completamento (SbCat 491)							
3314 / 4362 B.06.095	OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 MM							
	Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a mm 2, eseguita sia in galleria artifici ... e verticale; inoltre è compreso ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 672 - Lotto4 - 08 - TOMBINO SCATOLARE 5X2.5 AL KM 7+909 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA							
	Tombino scatolare - risvolto platea	2,000	50,800		0,500	50,800		
	Tombino scatolare - esterno pareti	2,000	50,800		2,500	254,000		
	Tombino scatolare - risvolto soletta	2,000	50,800		0,600	60,960		
	Tombino scatolare - esterno soletta *(lung.=69,50-0,40-0,40-0,75-0,75-0,75)		66,450	6,000		398,700		
	Tombino scatolare - parapetto frontale monte		6,000		0,400	2,400		
	Tombino scatolare - parapetto frontale valle		6,000		0,450	2,700		
	SOMMANO m²					769,560		
3315 / 4363 E.01.030.d	E.1.030.a LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m)							
	Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 672 - Lotto4 - 08 - TOMBINO SCATOLARE 5X2.5 AL KM 7+909 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento PROTEZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA							
	Vedi voce n° 4362 [m² 769.560]					769,560		
	SOMMANO m²					769,560		
3316 / 4364 E.01.055.m	DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE LASTRE DI CORONAMENTO (COPERTINE)							
	Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei terrapieni rinforzati realizzate, secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura, da un terrapieno ... del tipo B450C controllato in stabilimento; - per ogni metro lineare di copertina. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 672 - Lotto4 - 08 - TOMBINO SCATOLARE 5X2.5 AL KM 7+909 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento COPERTINE SU PARETI TM.09							
	Manufatto di monte		10,300			10,300		
	Manufatto di valle		10,900			10,900		
	A R I P O R T A R E					21,200		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					21,200		
	SOMMANO ml					21,200		
3317 / 4365 B.07.115.a	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... A VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUGGINE (Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verrann ... ., ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 672 - Lotto4 - 08 - TOMBINO SCATOLARE 5X2.5 AL KM 7+909 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento PARAPETTO METALLICO (peso 22,02 kg/m) Manufatto di monte Manufatto di valle		10,300 10,900		22,020 22,020	226,806 240,018		
	SOMMANO kg					466,824		
3318 / 4843 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 672 - Lotto4 - 08 - TOMBINO SCATOLARE 5X2.5 AL KM 7+909 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento MAGRONE DI PROTEZIONE TM.08 magrone di protezione		50,000	6,000	0,050	15,000		
	SOMMANO m³					15,000		
3319 / 4844 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 672 - Lotto4 - 08 - TOMBINO SCATOLARE 5X2.5 AL KM 7+909 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento ARMATURA MAGRONE DI PROTEZIONE_TM.08 armatura del magrone di protezione con rete elettrosaldata Ø6 20x20_peso foglio da 6mq 13.32 kg *(lung.=((50,00*6)/6))	13,320	50,000			666,000		
	SOMMANO kg					666,000		
3320 / 4895 B.08.002.2.a	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 672 - Lotto4 - 08 - TOMBINO SCATOLARE 5X2.5 AL KM 7+909 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento Veletta prefabbricata_vedi tavola					10,820		
	SOMMANO m²					10,820		
	Parziale TO.G - Opera di finitura e completamento (SbCat 491) euro							
	Parziale Lotto4 - 08 - TOMBINO SCATOLARE 5X2.5 AL KM 7+909 * (Cat 672) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Lotto4 - 09 - TOMBINO SCATOLARE 2X1 AL KM 8+261 * (Cat 673) **TO.C - Movimenti di terra (SbCat 100)**							
3321 / 4366 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 673 - Lotto4 - 09 - TOMBINO SCATOLARE 2X1 AL KM 8+261 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra SCAVO SBANCAMENTO TOMBINO TM.09 volume su tabulato					2´500,000		
	SOMMANO m³					2´500,000		
3322 / 4367 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA. Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 673 - Lotto4 - 09 - TOMBINO SCATOLARE 2X1 AL KM 8+261 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra RINTERRO - FORNITURA MATERIALE DA CAVA Riempimento scavo TM09 vasca fino a p.c. -volume di scavo -a detrarre magrone -a detrarre volume tombino (fino a p.c.)					2´500,000 -16,760 -175,610		
	Sommano positivi m³ Sommano negativi m³					2´500,000 -192,370		
	SOMMANO m³					2´307,630		
3323 / 4368 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 673 - Lotto4 - 09 - TOMBINO SCATOLARE 2X1 AL KM 8+261 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra RINTERRO - STESA MATERIALE Riempimento scavo TM09 vasca fino a p.c. Vedi voce n° 4367 [m³ 2 307.630]					2´307,630		
	SOMMANO m³					2´307,630		
	Parziale TO.C - Movimenti di terra (SbCat 100) euro							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	TO.D - Opera in c.a. (SbCat 101)							
3324 / 4369 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 673 - Lotto4 - 09 - TOMBINO SCATOLARE 2X1 AL KM 8+261 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. MAGRONE TM.09							
	Manufatto di monte		3,400	3,400	0,150	1,734		
	Tombino scatolare		30,550	2,900	0,150	13,289		
	Manufatto di valle		3,400	3,400	0,150	1,734		
	SOMMANO m³					16,757		
3325 / 4370 B.03.031.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 673 - Lotto4 - 09 - TOMBINO SCATOLARE 2X1 AL KM 8+261 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CALCESTRUZZO FONDAZIONE TM.09							
	Manufatto di monte - platea		3,100	3,100	0,400	3,844		
	Tombino scatolare - platea		30,550	2,600	0,400	31,772		
	Manufatto di valle - platea		3,100	3,100	0,400	3,844		
	SOMMANO m³					39,460		
3326 / 4371 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 673 - Lotto4 - 09 - TOMBINO SCATOLARE 2X1 AL KM 8+261 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CASSEFORME FONDAZIONE TM.09							
	Manufatto di monte - platea	2,000	3,100		0,400	2,480		
		2,000	3,100		0,400	2,480		
	Tombino scatolare - platea	2,000	30,550		0,400	24,440		
	Manufatto di valle - platea	2,000	3,100		0,400	2,480		
		2,000	3,100		0,400	2,480		
	SOMMANO m²					34,360		
3327 / 4372	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
B.05.030	IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 673 - Lotto4 - 09 - TOMBINO SCATOLARE 2X1 AL KM 8+261 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. ARMATURA FONDAZIONE TM.09							
	vedi distinta				3717,800	3´717,800		
	SOMMANO kg					3´717,800		
3328 / 4373 I.01.009	I.01.009 IDRAULICA TUBAZIONI PROFILI IN PVC (WATER-STOP)							
	Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 673 - Lotto4 - 09 - TOMBINO SCATOLARE 2X1 AL KM 8+261 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. GIUNTO WATERSTOP FONDAZIONE TM.09							
	Tombino scatolare - platea	1,000	2,600			2,600		
	SOMMANO ml					2,600		
3329 / 4374 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 673 - Lotto4 - 09 - TOMBINO SCATOLARE 2X1 AL KM 8+261 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CALCESTRUZZO ELEVAZIONE TM.09							
	Manufatto di monte - pareti	2,000	2,500	0,300	1,950	2,925		
		2,000	3,100	0,300	1,950	3,627		
			2,000	0,300	1,000	-0,600		
	Tombino scatolare - pareti	2,000	30,550	0,300	1,000	18,330		
	Tombino scatolare - soletta		30,550	2,600	0,400	31,772		
	Tombino scatolare - cordoli guardrail		0,750	2,600	0,520	1,014		
			0,750	2,600	0,870	1,697		
			0,750	2,600	0,890	1,736		
			0,750	2,600	0,750	1,463		
	Manufatto di valle - pareti	2,000	2,500	0,300	1,950	2,925		
		2,000	3,100	0,300	1,950	3,627		
			2,000	0,300	1,000	-0,600		
	Sommano positivi m³					69,116		
	Sommano negativi m³					-1,200		
	SOMMANO m³					67,916		
3330 / 4375 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 673 - Lotto4 - 09 - TOMBINO SCATOLARE 2X1 AL KM 8+261 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CASSEFORME ELEVAZIONE TM.09							
	Manufatto di monte - esterno pareti	2,000	3,100		1,950	12,090		
		2,000	3,100		1,950	12,090		
			2,000		1,000	-2,000		
	Manufatto di monte - interno pareti	2,000	2,500		1,950	9,750		
		2,000	2,500		1,950	9,750		
			2,000		1,000	-2,000		
	Tombino scatolare - interno pareti *(lung.=0,30+30,55+0,30)	2,000	31,150		1,000	62,300		
	Tombino scatolare - esterno pareti	2,000	30,550		1,000	61,100		
	Tombino scatolare - bordo esterno soletta	2,000	30,550		0,400	24,440		
	Tombino scatolare - interno inferiore soletta *(lung.=0,30+30,55+0,30)		31,150	2,000		62,300		
	Tombino scatolare - cordoli guardrail *(lung.=0,750+2,60+0,75+2,60)		6,700		0,520	3,484		
	(lung.=0,75+2,60+0,75+2,60)		6,700		0,870	5,829		
	(lung.=0,750+2,60+0,75+2,60)		6,700		0,890	5,963		
	(lung.=0,75+2,60+0,75+2,60)		6,700		0,750	5,025		
	Manufatto di valle - esterno pareti	2,000	3,100		1,950	12,090		
		2,000	3,100		1,950	12,090		
			2,000		1,000	-2,000		
	Manufatto di valle - interno pareti	2,000	2,500		1,950	9,750		
		2,000	2,500		1,950	9,750		
			2,000		1,000	-2,000		
	Sommano positivi m²					317,801		
	Sommano negativi m²					-8,000		
	SOMMANO m²					309,801		
3331 / 4376 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 673 - Lotto4 - 09 - TOMBINO SCATOLARE 2X1 AL KM 8+261 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. ARMATURA ELEVAZIONE TM.09							
	vedi distinta				4170,900	4´170,900		
	SOMMANO kg					4´170,900		
3332 / 4377 I.01.009	I.01.009 IDRAULICA TUBAZIONI PROFILI IN PVC (WATER-STOP)							
	Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 673 - Lotto4 - 09 - TOMBINO SCATOLARE 2X1 AL KM 8+261 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. GIUNTO WATERSTOP ELEVAZIONE TM.09							
	Tombino scatolare - pareti *(par.ug.=1*2)	2,000	1,000			2,000		
	A R I P O R T A R E					2,000		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,000		
	Tombino scatolare - soletta	1,000	2,600			2,600		
	SOMMANO ml					4,600		
	Parziale TO.D - Opera in c.a. (SbCat 101) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	TO.G - Opera di finitura e completamento (SbCat 491)							
3333 / 4378 B.06.095	OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 MM							
	Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a mm 2, eseguita sia in galleria artifici ... e verticale; inoltre è compreso ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 673 - Lotto4 - 09 - TOMBINO SCATOLARE 2X1 AL KM 8+261 *							
	SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento							
	IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA							
	Tombino scatolare - risvolto platea	2,000	30,550		0,400	24,440		
	Tombino scatolare - esterno pareti	2,000	30,550		1,000	61,100		
	Tombino scatolare - risvolto soletta	2,000	30,550	0,400		24,440		
	Tombino scatolare - esterno soletta		30,550	2,600		79,430		
	Tombino scatolare - muretto frontale monte		2,600		0,200	0,520		
	Tombino scatolare - muretto frontale valle		2,600		0,200	0,520		
	SOMMANO m²					190,450		
3334 / 4379 E.01.030.d	E.1.030.a LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m)							
	Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm							
	(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 673 - Lotto4 - 09 - TOMBINO SCATOLARE 2X1 AL KM 8+261 *							
	SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento							
	PROTEZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA							
	Vedi voce n° 4378 [m² 190.450]					190,450		
	SOMMANO m²					190,450		
3335 / 4380 B.07.115.b	D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE							
	(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verrann ... ., ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.							
	Compresa la fornitura e la posa in opera.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 673 - Lotto4 - 09 - TOMBINO SCATOLARE 2X1 AL KM 8+261 *							
	SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento							
	GRIGLIATO (classe 1-50x3-22x76-60kg/mq)							
	Manufatto di monte		2,700	2,700	60,000	437,400		
	Manufatto di valle		2,700	2,700	60,000	437,400		
	SOMMANO kg					874,800		
3336 / 4381	D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE MANUFATTI							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
B.07.115.b	IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE							
	(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verrann ... ., ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 673 - Lotto4 - 09 - TOMBINO SCATOLARE 2X1 AL KM 8+261 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento SCALETTA MARINARA (5kg gradino)							
	Manufatto di monte	6,000			5,000	30,000		
	Manufatto di valle	6,000			5,000	30,000		
	SOMMANO kg					60,000		
3337 / 4845 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 673 - Lotto4 - 09 - TOMBINO SCATOLARE 2X1 AL KM 8+261 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento MAGRONE DI PROTEZIONE TM.09							
	magrone di protezione		30,550	2,600	0,050	3,972		
	SOMMANO m³					3,972		
3338 / 4846 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C							
	In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 673 - Lotto4 - 09 - TOMBINO SCATOLARE 2X1 AL KM 8+261 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento ARMATURA MAGRONE DI PROTEZIONE_TM.09							
	armatura del magrone di protezione con rete elettrosaldata Ø6 20x20_peso foglio da 6mq 13.32 kg *(lung.=((30,55*2,60)/6))	13,320	13,238			176,330		
	SOMMANO kg					176,330		
	Parziale TO.G - Opera di finitura e completamento (SbCat 491) euro							
	Parziale Lotto4 - 09 - TOMBINO SCATOLARE 2X1 AL KM 8+261 * (Cat 673) euro							

	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - 10 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 8+841 * (Cat 674) **TO.C - Movimenti di terra (SbCat 100)**							
3339 / 4382 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 674 - Lotto4 - 10 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 8+841 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra SCAVO SBANCAMENTO TOMBINO TM.10 volume su tabulato					832,650		
	SOMMANO m³					832,650		
3340 / 4383 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA. Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 674 - Lotto4 - 10 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 8+841 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra RINTERRO - FORNITURA MATERIALE DA CAVA Riempimento scavo TM10 vasca fino a p.c. -volume di scavo -a detrarre magrone -a detrarre volume tombino (fino a p.c.)					832,650 -34,100 -351,280		
	Sommano positivi m³ Sommano negativi m³					832,650 -385,380		
	SOMMANO m³					447,270		
3341 / 4384 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 674 - Lotto4 - 10 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 8+841 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra RINTERRO - STESA MATERIALE Riempimento scavo TM10 vasca fino a p.c. Vedi voce n° 4383 [m³ 447.270]					447,270		
	SOMMANO m³					447,270		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Parziale TO.C - Movimenti di terra (SbCat 100) euro							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	TO.D - Opera in c.a. (SbCat 101)							
3342 / 4385 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 674 - Lotto4 - 10 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 8+841 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. MAGRONE TM.10							
	Manufatto di monte		3,400	6,900	0,150	3,519		
	Tombino scatolare		34,700	5,200	0,150	27,066		
	Manufatto di valle		3,400	6,900	0,150	3,519		
	SOMMANO m³					34,104		
3343 / 4386 B.03.031.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 674 - Lotto4 - 10 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 8+841 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CALCESTRUZZO FONDAZIONE TM.10							
	Manufatto di monte - platea		3,100	6,600	0,400	8,184		
	Tombino scatolare - platea		34,700	4,900	0,400	68,012		
	Manufatto di valle - platea		3,100	6,600	0,400	8,184		
	SOMMANO m³					84,380		
3344 / 4387 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 674 - Lotto4 - 10 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 8+841 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CASSEFORME FONDAZIONE TM.10							
	Manufatto di monte - platea	2,000	3,100		0,400	2,480		
		2,000	6,600		0,400	5,280		
	Tombino scatolare - platea	2,000	34,700		0,400	27,760		
	Manufatto di valle - platea	2,000	3,100		0,400	2,480		
		2,000	6,600		0,400	5,280		
	SOMMANO m²					43,280		
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
3345 / 4388 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 674 - Lotto4 - 10 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 8+841 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. ARMATURA FONDAZIONE TM.10 vedi distinta				5542,000	5´542,000		
	SOMMANO kg					5´542,000		
3346 / 4389 I.01.009	I.01.009 IDRAULICA TUBAZIONI PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 674 - Lotto4 - 10 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 8+841 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. GIUNTO WATERSTOP FONDAZIONE TM.10 Tombino scatolare - platea	1,000	4,900			4,900		
	SOMMANO ml					4,900		
3347 / 4390 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 674 - Lotto4 - 10 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 8+841 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CALCESTRUZZO ELEVAZIONE TM.10 Manufatto di monte - pareti	2,000	2,500	0,300	1,950	2,925		
		2,000	6,600	0,300	1,950	7,722		
		2,000	2,000	0,300	1,000	-1,200		
	Tombino scatolare - pareti	3,000	34,700	0,300	1,000	31,230		
	Tombino scatolare - soletta		34,700	4,900	0,400	68,012		
	Manufatto di valle - pareti	2,000	2,500	0,300	2,000	3,000		
		2,000	6,600	0,300	2,000	7,920		
		2,000	2,000	0,300	1,000	-1,200		
	Sommano positivi m³					120,809		
	Sommano negativi m³					-2,400		
	SOMMANO m³					118,409		
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
3348 / 4391 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 674 - Lotto4 - 10 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 8+841 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CASSEFORME ELEVAZIONE TM.10							
	Manufatto di monte - esterno pareti	2,000	3,100		1,950	12,090		
		2,000	6,600		1,950	25,740		
		2,000	2,000		1,000	-4,000		
	Manufatto di monte - interno pareti	2,000	2,500		1,950	9,750		
		2,000	6,000		1,950	23,400		
		2,000	2,000		1,000	-4,000		
	Tombino scatolare - interno pareti *(lung.=0,30+34,70+0,30)	2,000	35,300		1,000	70,600		
	Tombino scatolare - esterno pareti	2,000	34,700		1,000	69,400		
	Tombino scatolare - bordo esterno soletta	2,000	34,700		0,400	27,760		
	Tombino scatolare - interno inferiore soletta *(lung.=0,30+34,70+0,30)	2,000	35,300	2,000		141,200		
	Manufatto di valle - esterno pareti	2,000	3,100		2,000	12,400		
		2,000	6,600		2,000	26,400		
		2,000	2,000		1,000	-4,000		
	Manufatto di valle - interno pareti	2,000	2,500		2,000	10,000		
		2,000	6,000		2,000	24,000		
		2,000	2,000		1,000	-4,000		
	Sommano positivi m²					452,740		
	Sommano negativi m²					-16,000		
	SOMMANO m²					436,740		
3349 / 4392 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 674 - Lotto4 - 10 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 8+841 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. ARMATURA ELEVAZIONE TM.10							
	vedi distinta				8189,700	8´189,700		
	SOMMANO kg					8´189,700		
3350 / 4393 I.01.009	I.01.009 IDRAULICA TUBAZIONI PROFILI IN PVC (WATER-STOP)							
	Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 674 - Lotto4 - 10 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 8+841 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. GIUNTO WATERSTOP ELEVAZIONE TM.10							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Tombino scatolare - pareti *(par.ug.=1*3)	3,000	1,000			3,000		
	Tombino scatolare - soletta	1,000	4,900			4,900		
	SOMMANO ml					7,900		
	Parziale TO.D - Opera in c.a. (SbCat 101) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	TO.G - Opera di finitura e completamento (SbCat 491)							
3351 / 4394 B.06.095	OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 MM							
	Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a mm 2, eseguita sia in galleria artifici ... e verticale; inoltre è compreso ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 674 - Lotto4 - 10 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 8+841 *							
	SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento							
	IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA							
	Tombino scatolare - risvolto platea	2,000	34,700		0,400	27,760		
	Tombino scatolare - esterno pareti	2,000	34,700		1,000	69,400		
	Tombino scatolare - risvolto soletta	2,000	34,700	0,400		27,760		
	Tombino scatolare - esterno soletta		34,700	4,900		170,030		
	Tombino scatolare - muretto frontale monte		4,900		0,300	1,470		
	Tombino scatolare - muretto frontale valle		4,900		0,350	1,715		
	SOMMANO m²					298,135		
3352 / 4395 E.01.030.d	E.1.030.a LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m)							
	Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 674 - Lotto4 - 10 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 8+841 *							
	SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento							
	PROTEZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA							
	Vedi voce n° 4394 [m² 298.135]					298,135		
	SOMMANO m²					298,135		
3353 / 4396 B.07.115.b	D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE							
	(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verrann ... ., ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 674 - Lotto4 - 10 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 8+841 *							
	SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento							
	GRIGLIATO (classe 1-50x3-22x76-60kg/mq)							
	Manufatto di monte		2,700	6,200	60,000	1´004,400		
	Manufatto di valle		2,700	6,200	60,000	1´004,400		
	SOMMANO kg					2´008,800		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
3354 / 4397 B.07.115.b	D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE							
	(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verrann ... ., ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 674 - Lotto4 - 10 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 8+841 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento SCALETTA MARINARA (5kg gradino)							
	Manufatto di monte	6,000			5,000	30,000		
	Manufatto di valle	6,000			5,000	30,000		
	SOMMANO kg					60,000		
3355 / 4847 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 674 - Lotto4 - 10 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 8+841 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento MAGRONE DI PROTEZIONE TM.10							
	magrone di protezione		34,700	4,900	0,050	8,502		
	SOMMANO m³					8,502		
3356 / 4848 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C							
	In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 674 - Lotto4 - 10 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 8+841 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento ARMATURA MAGRONE DI PROTEZIONE_TM.10							
	armatura del magrone di protezione con rete elettrosaldata Ø6 20x20_peso foglio da 6mq 13.32 kg *(lung.=((34,70*4,90)/6))	13,320	28,338			377,462		
	SOMMANO kg					377,462		
	Parziale TO.G - Opera di finitura e completamento (SbCat 491) euro							
	Parziale Lotto4 - 10 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 8+841 * (Cat 674) euro							
	--- --- ---							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Lotto4 - 11 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+160 * (Cat 675) **TO.C - Movimenti di terra (SbCat 100)**							
3357 / 4398 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 675 - Lotto4 - 11 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+160 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra SCAVO SBANCAMENTO TOMBINO TM.11 volume su tabulato					1´244,002		
	SOMMANO m³					1´244,002		
3358 / 4399 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA. Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 675 - Lotto4 - 11 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+160 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra RINTERRO - FORNITURA MATERIALE DA CAVA Riempimento scavo TM11 vasca fino a p.c. -volume di scavo -a detrarre magrone -a detrarre volume tombino (fino a p.c.)					1´244,002 -36,370 -423,950		
	Sommano positivi m³ Sommano negativi m³					1´244,002 -460,320		
	SOMMANO m³					783,682		
3359 / 4400 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 675 - Lotto4 - 11 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+160 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra RINTERRO - STESA MATERIALE Riempimento scavo TM11 vasca fino a p.c. Vedi voce n° 4399 [m³ 783.682]					783,682		
	SOMMANO m³					783,682		
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Parziale TO.C - Movimenti di terra (SbCat 100) euro							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	TO.D - Opera in c.a. (SbCat 101)							
3360 / 4401 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 675 - Lotto4 - 11 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+160 *							
	SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.							
	MAGRONE TM.11							
	Manufatto di monte		3,400	6,900	0,150	3,519		
	Tombino scatolare		37,600	5,200	0,150	29,328		
	Manufatto di valle		3,400	6,900	0,150	3,519		
	SOMMANO m³					36,366		
3361 / 4402 B.03.031.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.							
	Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 675 - Lotto4 - 11 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+160 *							
	SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.							
	CALCESTRUZZO FONDAZIONE TM.11							
	Manufatto di monte - platea		3,100	6,600	0,400	8,184		
	Tombino scatolare - platea		37,600	4,900	0,400	73,696		
	Manufatto di valle - platea		3,100	6,600	0,400	8,184		
	SOMMANO m³					90,064		
3362 / 4403 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 675 - Lotto4 - 11 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+160 *							
	SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.							
	CASSEFORME FONDAZIONE TM.11							
	Manufatto di monte - platea	2,000	3,100		0,400	2,480		
		2,000	6,600		0,400	5,280		
	Tombino scatolare - platea	2,000	37,600		0,400	30,080		
	Manufatto di valle - platea	2,000	3,100		0,400	2,480		
		2,000	6,600		0,400	5,280		
	SOMMANO m²					45,600		
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
3363 / 4404 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 675 - Lotto4 - 11 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+160 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. ARMATURA FONDAZIONE TM.11 vedi distinta				8688,000	8´688,000		
	SOMMANO kg					8´688,000		
3364 / 4405 I.01.009	I.01.009 IDRAULICA TUBAZIONI PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 675 - Lotto4 - 11 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+160 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. GIUNTO WATERSTOP FONDAZIONE TM.11 Tombino scatolare - platea	1,000	4,900			4,900		
	SOMMANO ml					4,900		
3365 / 4406 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 675 - Lotto4 - 11 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+160 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CALCESTRUZZO ELEVAZIONE TM.11 Manufatto di monte - pareti	2,000	2,500	0,300	2,000	3,000		
		2,000	6,600	0,300	2,000	7,920		
		2,000	2,000	0,300	1,000	-1,200		
	Tombino scatolare - pareti	3,000	37,600	0,300	1,000	33,840		
	Tombino scatolare - soletta		37,600	4,900	0,400	73,696		
	Manufatto di valle - pareti	2,000	2,500	0,300	2,000	3,000		
		2,000	6,600	0,300	2,000	7,920		
		2,000	2,000	0,300	1,000	-1,200		
	Sommano positivi m³					129,376		
	Sommano negativi m³					-2,400		
	SOMMANO m³					126,976		
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
3366 / 4407 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 675 - Lotto4 - 11 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+160 *							
	SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.							
	CASSEFORME ELEVAZIONE TM.11							
	Manufatto di monte - esterno pareti	2,000	3,100		2,000	12,400		
		2,000	6,600		2,000	26,400		
		2,000	2,000		1,000	-4,000		
	Manufatto di monte - interno pareti	2,000	2,500		2,000	10,000		
		2,000	6,000		2,000	24,000		
		2,000	2,000		1,000	-4,000		
	Tombino scatolare - interno pareti *(lung.=0,30+37,60+0,30)	2,000	38,200		1,000	76,400		
	Tombino scatolare - esterno pareti	2,000	37,600		1,000	75,200		
	Tombino scatolare - bordo esterno soletta	2,000	37,600		0,400	30,080		
	Tombino scatolare - interno inferiore soletta *(lung.=0,30+37,60+0,30)	2,000	38,200	2,000		152,800		
	Manufatto di valle - esterno pareti	2,000	3,100		2,000	12,400		
		2,000	6,600		2,000	26,400		
		2,000	2,000		1,000	-4,000		
	Manufatto di valle - interno pareti	2,000	2,500		2,000	10,000		
		2,000	6,000		2,000	24,000		
		2,000	2,000		1,000	-4,000		
	Sommano positivi m²					480,080		
	Sommano negativi m²					-16,000		
	SOMMANO m²					464,080		
3367 / 4408 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.							
	Compresa la fornitura e la posa in opera.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 675 - Lotto4 - 11 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+160 *							
	SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.							
	ARMATURA ELEVAZIONE TM.11							
	vedi distinta				7864,000	7´864,000		
	SOMMANO kg					7´864,000		
3368 / 4409 I.01.009	I.01.009 IDRAULICA TUBAZIONI PROFILI IN PVC (WATER-STOP)							
	Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità.							
	Compresa fornitura e posa in opera.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 675 - Lotto4 - 11 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+160 *							
	SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.							
	GIUNTO WATERSTOP ELEVAZIONE TM.11							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Tombino scatolare - pareti *(par.ug.=1*3)	3,000	1,000			3,000		
	Tombino scatolare - soletta	1,000	4,900			4,900		
	SOMMANO ml					7,900		
	Parziale TO.D - Opera in c.a. (SbCat 101) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	TO.G - Opera di finitura e completamento (SbCat 491)							
3369 / 4410 B.06.095	OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 MM							
	Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a mm 2, eseguita sia in galleria artifici ... e verticale; inoltre è compreso ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 675 - Lotto4 - 11 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+160 *							
	SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento							
	IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA							
	Tombino scatolare - risvolto platea	2,000	37,600		0,400	30,080		
	Tombino scatolare - esterno pareti	2,000	37,600		1,000	75,200		
	Tombino scatolare - risvolto soletta	2,000	37,600	0,400		30,080		
	Tombino scatolare - esterno soletta		37,600	4,900		184,240		
	Tombino scatolare - muretto frontale monte		4,900		0,350	1,715		
	Tombino scatolare - muretto frontale valle		4,900		0,350	1,715		
	SOMMANO m²					323,030		
3370 / 4411 E.01.030.d	E.1.030.a LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m)							
	Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm							
	(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 675 - Lotto4 - 11 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+160 *							
	SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento							
	PROTEZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA							
	Vedi voce n° 4410 [m² 323.030]					323,030		
	SOMMANO m²					323,030		
3371 / 4412 B.07.115.b	D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE							
	(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verrann ... ., ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.							
	Compresa la fornitura e la posa in opera.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 675 - Lotto4 - 11 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+160 *							
	SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento							
	GRIGLIATO (classe 1-50x3-22x76-60kg/mq)							
	Manufatto di monte		2,700	6,200	60,000	1´004,400		
	Manufatto di valle		2,700	6,200	60,000	1´004,400		
	SOMMANO kg					2´008,800		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
3372 / 4413 B.07.115.b	D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE (Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verrann ... ., ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 675 - Lotto4 - 11 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+160 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento SCALETTA MARINARA (5kg gradino) Manufatto di monte Manufatto di valle	6,000 6,000			5,000 5,000	30,000 30,000		
	SOMMANO kg					60,000		
3373 / 4849 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 675 - Lotto4 - 11 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+160 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento MAGRONE DI PROTEZIONE TM.11 magrone di protezione		37,280	4,900	0,050	9,134		
	SOMMANO m³					9,134		
3374 / 4850 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 675 - Lotto4 - 11 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+160 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento ARMATURA MAGRONE DI PROTEZIONE_TM.11 armatura del magrone di protezione con rete elettrosaldata Ø6 20x20_peso foglio da 6mq 13.32 kg *(lung.=((37,28*4,90)/6))	13,320	30,445			405,527		
	SOMMANO kg					405,527		
	Parziale TO.G - Opera di finitura e completamento (SbCat 491) euro							
	Parziale Lotto4 - 11 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+160 * (Cat 675) euro							
	---------- ---------- ----------							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - 12 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+581 * (Cat 676) **TO.C - Movimenti di terra (SbCat 100)**							
3375 / 4414 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 676 - Lotto4 - 12 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+581 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra SCAVO SBANCAMENTO TOMBINO TM.12 volume su tabulato					2´860,430		
	SOMMANO m³					2´860,430		
3376 / 4415 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA. Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 676 - Lotto4 - 12 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+581 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra RINTERRO - FORNITURA MATERIALE DA CAVA Riempimento scavo TM12 vasca fino a p.c. -volume di scavo -a detrarre magrone -a detrarre volume tombino (fino a p.c.)					2´860,430 -48,010 -616,740		
	Sommano positivi m³ Sommano negativi m³					2´860,430 -664,750		
	SOMMANO m³					2´195,680		
3377 / 4416 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 676 - Lotto4 - 12 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+581 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra RINTERRO - STESA MATERIALE Riempimento scavo TM12 vasca fino a p.c. Vedi voce n° 4415 [m³ 2 195.680]					2´195,680		
	SOMMANO m³					2´195,680		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Parziale TO.C - Movimenti di terra (SbCat 100) euro							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	TO.D - Opera in c.a. (SbCat 101)							
3378 / 4417 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 676 - Lotto4 - 12 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+581 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. MAGRONE TM.12							
	Manufatto di monte		3,400	6,900	0,150	3,519		
	Tombino 1° tratto		30,700	5,200	0,150	23,946		
	Manufatto di valle		3,400	6,900	0,150	3,519		
	Tombino 2° tratto		12,000	5,200	0,150	9,360		
	Manufatto di scarico		1,550	6,400	0,150	1,488		
	Manufatto di immissione secondaria		3,250	3,400	0,150	1,658		
	Tombino immissione secondaria		14,350	2,100	0,150	4,520		
	SOMMANO m³					48,010		
3379 / 4418 B.03.031.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 676 - Lotto4 - 12 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+581 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CALCESTRUZZO FONDAZIONE TM.12							
	Manufatto di monte - platea		3,100	6,600	0,400	8,184		
	Tombino scatolare 1° trato - platea		30,700	4,900	0,400	60,172		
	Manufatto di valle - platea		3,100	6,600	0,400	8,184		
	Tombino scatolare 2° tratto - platea		12,000	4,900	0,400	23,520		
	Manufatto di scarico - platea		1,400	6,100	0,400	3,416		
	Manufatto di immissione secondaria - platea		3,100	3,100	0,400	3,844		
	Tombino immissione secondaria - platea		14,350	1,800	0,400	10,332		
	SOMMANO m³					117,652		
3380 / 4419 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 676 - Lotto4 - 12 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+581 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CASSEFORME FONDAZIONE TM.12							
	Manufatto di monte - platea	2,000	3,100		0,400	2,480		
		2,000	6,600		0,400	5,280		
	Tombino scatolare 1° tratto - platea	2,000	30,700		0,400	24,560		
	Manufatto di valle - platea	2,000	3,100		0,400	2,480		
		2,000	6,600		0,400	5,280		
	Tombino scatolare 2° tratto - platea	2,000	12,000		0,400	9,600		
	Manufatto di scarico - platea *(lung.=0,60+1,40+6,10+1,40+0,60)		10,100		0,400	4,040		
	Manufatto di immissione secondaria - platea	2,000	3,100		0,400	2,480		
		2,000	3,100		0,400	2,480		
	Tombino immissione secondaria - platea	2,000	14,350		0,400	11,480		
	S O M M A N O m²					70,160		
3381 / 4420 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 676 - Lotto4 - 12 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+581 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. ARMATURA FONDAZIONE TM.12							
	vedi distinta				6007,390	6´007,390		
	S O M M A N O kg					6´007,390		
3382 / 4421 I.01.009	I.01.009 IDRAULICA TUBAZIONI PROFILI IN PVC (WATER-STOP)							
	Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 676 - Lotto4 - 12 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+581 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. GIUNTO WATERSTOP FONDAZIONE TM.12							
	Tombino scatolare 1° tratto - platea	1,000	4,900			4,900		
	S O M M A N O ml					4,900		
3383 / 4422 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 676 - Lotto4 - 12 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+581 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CALCESTRUZZO ELEVAZIONE TM.12							
	Manufatto di monte - pareti	2,000	2,500	0,300	3,500	5,250		
		2,000	6,600	0,300	3,500	13,860		
	A R I P O R T A R E					19,110		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O					19,110		
		2,000	2,000	0,300	1,000	-1,200		
		1,000	1,000	0,300	1,000	-0,300		
	Tombino scatolare 1° tratto - pareti	3,000	30,700	0,300	1,000	27,630		
	Tombino scatolare 1° tratto - soletta		30,700	4,900	0,400	60,172		
	Manufatto di valle - pareti	2,000	2,500	0,300	3,500	5,250		
		2,000	6,600	0,300	3,500	13,860		
		2,000	2,000	0,300	1,000	-1,200		
		2,000	2,000	0,300	1,000	-1,200		
	Tombino scatolare 2° tratto - pareti	3,000	12,000	0,300	1,000	10,800		
	Tombino scatolare 2° tratto - soletta		12,000	4,900	0,400	23,520		
	Tombino scatolare 2° tratto - rialzo parete scarico		4,900	0,300	0,600	0,882		
	Manufatto di scarico - pareti	2,000	1,000	0,400	1,000	0,800		
	Manufatto di scarico - risvolti	2,000	0,900	0,400	1,000	0,720		
	Manufatto di immissione secondaria - pareti	2,000	2,500	0,300	2,500	3,750		
		2,000	2,500	0,300	2,500	3,750		
		1,000	1,000	0,300	1,000	-0,300		
	Tombino immissione secondaria - pareti	2,000	14,350	0,400	1,000	11,480		
	Tombino immissione secondaria - soletta		14,350	1,800	1,000	25,830		
	Sommano positivi m³					207,554		
	Sommano negativi m³					-4,200		
	SOMMANO m³					203,354		
3384 / 4423 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 676 - Lotto4 - 12 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+581 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CASSEFORME ELEVAZIONE TM.12							
	Manufatto di monte - esterno pareti	2,000	3,100		3,500	21,700		
		2,000	6,600		3,500	46,200		
		2,000	2,000		1,000	-4,000		
		1,000	1,000		1,000	-1,000		
	Manufatto di monte - interno pareti	2,000	2,500		3,500	17,500		
		2,000	6,000		3,500	42,000		
		2,000	2,000		1,000	-4,000		
		1,000	1,000		1,000	-1,000		
	Tombino scatolare 1° tratto - interno pareti *(lung.=0,30+30,70+0,30)	2,000	31,300		1,000	62,600		
	Tombino scatolare 1° tratto - esterno pareti	2,000	30,700		1,000	61,400		
	Tombino scatolare 1° tr.- bordo esterno soletta	2,000	30,700		0,400	24,560		
	Tombino scatolare 1° tr.- interno inferiore soletta *(lung.=0,30+30,70+0,30)	2,000	31,300	2,000		125,200		
	Manufatto di valle - esterno pareti	2,000	3,100		3,500	21,700		
		2,000	6,600		3,500	46,200		
		2,000	2,000		1,000	-4,000		
		2,000	2,000		1,000	-4,000		
	Manufatto di valle - interno pareti	2,000	2,500		3,500	17,500		
		2,000	6,000		3,500	42,000		
		2,000	2,000		1,000	-4,000		
		2,000	2,000		1,000	-4,000		
	Tombino scatolare 2° tratto - interno pareti *(lung.=0,30+12,0+0,30)	2,000	12,600		1,000	25,200		
	Tombino scatolare 2° tratto - esterno pareti	2,000	12,000		1,000	24,000		
	Tombino scatolare 2° tr.- bordo esterno soletta	2,000	12,000		0,400	9,600		
	Tombino scatolare 2° tr.- interno inferiore soletta *(lung.=0,30+12,00+0,30)	2,000	12,600	2,000		50,400		
	Tombino scatolare 2° tratto - rialzo parete scarico		4,900		0,600	2,940		
			4,900		1,000	4,900		
		2,000		0,300	1,000	0,600		
	Manufatto di scarico - pareti e risvolti *(lung.=1,40+0,90+0,40+0,50+1,00+0,10)	2,000	4,300		1,000	8,600		
	Manufatto di immissione secondaria - esterno pareti	2,000	3,100		2,500	15,500		
	A R I P O R T A R E					644,300		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO					644,300		
		2,000	3,100		2,500	15,500		
		1,000	1,000		1,000	-1,000		
	Manufatto di immissione secondaria - interno pareti	2,000	2,500		2,500	12,500		
		2,000	2,500		2,500	12,500		
		1,000	1,000		1,000	-1,000		
	Tombino immissione secondaria - interno pareti *(lung.=0,30+14,350+ 0,30)	2,000	14,950		1,000	29,900		
	Tombino immissione secondaria - esterno pareti	2,000	14,350		1,000	28,700		
	Tombino immissione secondaria - bordo est.soletta	2,000	14,350		0,400	11,480		
	Tombino immiss. second.- interno inferiore soletta *(lung.=0,30+14,35+ 0,30)		14,950	1,000		14,950		
	Sommano positivi m²					795,830		
	Sommano negativi m²					-28,000		
	SOMMANO m²					767,830		
3385 / 4424 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 676 - Lotto4 - 12 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+ 581 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. ARMATURA ELEVAZIONE TM.12 vedi distinta				11111,700	11´111,700		
	SOMMANO kg					11´111,700		
3386 / 4425 I.01.009	I.01.009 IDRAULICA TUBAZIONI PROFILI IN PVC (WATER-STOP)							
	Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 676 - Lotto4 - 12 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+ 581 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. GIUNTO WATERSTOP ELEVAZIONE TM.12							
	Tombino scatolare 1° tratto - pareti *(par.ug.=1*3)	3,000	1,000			3,000		
	Tombino scatolare 1° tratto - soletta	1,000	4,900			4,900		
	SOMMANO ml					7,900		
	Parziale TO.D - Opera in c.a. (SbCat 101) euro							

	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	TO.G - Opera di finitura e completamento (SbCat 491)							
3387 / 4426 B.06.095	OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 MM							
	Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a mm 2, eseguita sia in galleria artifici ... e verticale; inoltre è compreso ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 676 - Lotto4 - 12 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+581 *							
	SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento							
	IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA							
	Tombino scatolare 1° tratto - risvolto platea	2,000	30,700		0,400	24,560		
	Tombino scatolare 1° tratto - esterno pareti	2,000	30,700		1,000	61,400		
	Tombino scatolare 1° tratto - risvolto soletta	2,000	30,700		0,400	24,560		
	Tombino scatolare 1° tratto - esterno soletta	2,000	30,700	4,900		300,860		
	Tombino scatolare 1° tratto - muro frontale monte		4,900		1,850	9,065		
	Tombino scatolare 1° tratto - muro frontale valle		4,900		1,500	7,350		
	Tombino scatolare 2° tratto - risvolto platea	2,000	12,000		0,400	9,600		
	Tombino scatolare 2° tratto - esterno pareti	2,000	12,000		1,000	24,000		
	Tombino scatolare 2° tratto - risvolto soletta	2,000	12,000		0,400	9,600		
	Tombino scatolare 2° tratto - esterno soletta	2,000	12,000	4,900		117,600		
	Tombino scatolare 2° tratto - muro frontale monte		4,900		1,500	7,350		
	Tombino scatolare 2° tratto - muro frontale valle		4,900		0,500	2,450		
	Tombino immissione secondaria - risvolto platea	2,000	14,350		0,400	11,480		
	Tombino immissione secondaria - esterno pareti	2,000	14,350		1,000	28,700		
	Tombino immissione secondaria - risvolto soletta	2,000	14,350		0,400	11,480		
	Tombino immissione secondaria - esterno soletta	2,000	14,350	1,800		51,660		
	Tombino immissione secondaria - muro front.monte		4,900		1,000	4,900		
	Tombino immissione secondaria - muro front.valle		4,900		1,300	6,370		
	SOMMANO m²					712,985		
3388 / 4427 E.01.030.d	E.1.030.a LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m)							
	Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 676 - Lotto4 - 12 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+581 *							
	SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento							
	PROTEZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA							
	Vedi voce n° 4426 [m² 712.985]					712,985		
	SOMMANO m²					712,985		
3389 / 4428 B.07.115.b	D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE							
	(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verrann ... ., ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 676 - Lotto4 - 12 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+581 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento GRIGLIATO (classe 1-50x3-22x76-60kg/mq)							
	Manufatto di monte		2,700	6,200	60,000	1´004,400		
	Manufatto di valle		2,700	6,200	60,000	1´004,400		
	Manufatto immissione secondaria		2,700	2,700	60,000	437,400		
	SOMMANO kg					2´446,200		
3390 / 4429 B.07.115.b	D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE (Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verrann ... ., ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 676 - Lotto4 - 12 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+581 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento SCALETTA MARINARA (5kg gradino)							
	Manufatto di monte	13,000			5,000	65,000		
	Manufatto di valle	13,000			5,000	65,000		
	Manufatto immissione secondaria	8,000			5,000	40,000		
	SOMMANO kg					170,000		
3391 / 4851 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 676 - Lotto4 - 12 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+581 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento MAGRONE DI PROTEZIONE TM.12							
	magrone di protezione		56,750	4,900	0,050	13,904		
	SOMMANO m³					13,904		
3392 / 4852 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 676 - Lotto4 - 12 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+581 *							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento ARMATURA MAGRONE DI PROTEZIONE_TM.12 armatura del magrone di protezione con rete elettrosaldata Ø6 20x20_peso foglio da 6mq 13.32 kg *(lung.=((56,75*4,90)/6))	13,320	46,346			617,329		
	SOMMANO kg					617,329		
3393 / 4896 B.08.002.2.a	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 676 - Lotto4 - 12 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+581 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento Veletta prefabbricata_vedi tavola					4,900		
	SOMMANO m²					4,900		
	Parziale TO.G - Opera di finitura e completamento (SbCat 491) euro							
	Parziale Lotto4 - 12 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+581 * (Cat 676) euro							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - 13 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 11+851 * (Cat 677) **TO.C - Movimenti di terra (SbCat 100)**							
3394 / 4430 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 677 - Lotto4 - 13 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 11+851 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra SCAVO SBANCAMENTO TOMBINO TM.13 volume su tabulato					2´589,849		
	SOMMANO m³					2´589,849		
3395 / 4431 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA. Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 677 - Lotto4 - 13 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 11+851 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra RINTERRO - FORNITURA MATERIALE DA CAVA Riempimento scavo TM13 vasca fino a p.c. -volume di scavo					2´589,849		
	-a detrarre magrone					-55,130		
	-a detrarre volume tombino (fino a p.c.)					-892,000		
	Sommano positivi m³					2´589,849		
	Sommano negativi m³					-947,130		
	SOMMANO m³					1´642,719		
3396 / 4432 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 677 - Lotto4 - 13 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 11+851 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra RINTERRO - STESA MATERIALE Riempimento scavo TM13 vasca fino a p.c. Vedi voce n° 4431 [m³ 1 642.719]					1´642,719		
	SOMMANO m³					1´642,719		
	Parziale TO.C - Movimenti di terra (SbCat 100) euro ----------							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	TO.D - Opera in c.a. (SbCat 101)							
3397 / 4433 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 677 - Lotto4 - 13 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 11+851 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. MAGRONE TM.13							
	Manufatto di monte - muro d'ala Dx		6,300	2,700	0,150	2,552		
	Manufatto di monte - muro d'ala Sx		8,900	2,700	0,150	3,605		
	Tombino scatolare		39,300	7,500	0,150	44,213		
	Manufatto di valle		3,650	8,700	0,150	4,763		
	SOMMANO m³					55,133		
3398 / 4434 B.03.031.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 677 - Lotto4 - 13 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 11+851 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CALCESTRUZZO FONDAZIONE TM.13							
	Manufatto di monte: muro d'ala Dx - platea		2,400	6,000	0,600	8,640		
	Manufatto di monte: muro d'ala Sx - platea		2,400	8,600	0,600	12,384		
	(larg.=(0,66+0,42)/2)		2,400	0,540	0,600	0,778		
	Tombino scatolare - platea		39,300	7,200	0,600	169,776		
	Manufatto di valle - platea		3,500	8,400	0,600	17,640		
	SOMMANO m³					209,218		
3399 / 4435 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 677 - Lotto4 - 13 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 11+851 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CASSEFORME FONDAZIONE TM.13							
	Manufatto di monte: muro d'ala Dx - platea *(lung.=2,400+6,00+2,40+6,00)		16,800		0,600	10,080		
	Manufatto di monte: muro d'ala Sx - platea *(lung.=0,66+6,20+2,400+8,60+2,82)		20,680		0,600	12,408		
	Tombino scatolare - platea	2,000	39,300		0,600	47,160		
	Manufatto di valle - platea *(lung.=0,60+3,50+8,70+3,50+0,60)		16,900		0,600	10,140		
	A RIPORTARE					79,788		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					79,788		
	SOMMANO m²					79,788		
3400 / 4436 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 677 - Lotto4 - 13 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 11+851 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. ARMATURA FONDAZIONE TM.13							
	vedi distinta				18822,400	18´822,400		
	SOMMANO kg					18´822,400		
3401 / 4437 I.01.009	I.01.009 IDRAULICA TUBAZIONI PROFILI IN PVC (WATER-STOP)							
	Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 677 - Lotto4 - 13 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 11+851 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. GIUNTO WATERSTOP FONDAZIONE TM.13							
	Tombino scatolare - platea	1,000	7,200			7,200		
	SOMMANO ml					7,200		
3402 / 4438 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 677 - Lotto4 - 13 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 11+851 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CALCESTRUZZO ELEVAZIONE TM.13							
	Manufatto di monte: muro d'ala Dx - parete *(H/peso=(2,00+4,70)/2)		4,750	0,600	3,350	9,548		
			1,250	0,600	4,700	3,525		
	Manufatto di monte: muro d'ala Sx - parete *(H/peso=(2,00+4,70)/2)		5,550	0,600	3,350	11,156		
			1,250	0,600	4,700	3,525		
			0,660	0,600	4,700	1,861		
	Tombino scatolare - pareti	2,000	39,300	0,600	3,000	141,480		
	Tombino scatolare - soletta		39,300	7,200	0,700	198,072		
	Tombino scatolare - parapetto lato monte		7,200	0,400	1,000	2,880		
	Tombino scatolare - parapetto lato valle		7,200	0,400	0,500	1,440		
	Tombino scatolare - cordoli guardrail		7,200	0,750	0,910	4,914		
			7,200	0,750	0,660	3,564		
			7,200	0,750	0,770	4,158		
			7,200	0,750	0,540	2,916		
	Manufatto di valle - pareti *(H/peso=(2,00+4,10)/2)	2,000	3,150	0,500	3,050	9,608		
		2,000	1,200	0,400	2,000	1,920		
	SOMMANO m³					400,567		
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
3403 / 4439 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 677 - Lotto4 - 13 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 11+851 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CASSEFORME ELEVAZIONE TM.13							
	Manufatto di monte: muro d'ala Dx - parete *(H/peso=(2,00+4,70)/2)	2,000	4,750		3,350	31,825		
		2,000	1,250		4,700	11,750		
				0,600	2,000	1,200		
	Manufatto di monte: muro d'ala Sx - parete *(H/peso=(2,00+4,70)/2)	2,000	5,550		3,350	37,185		
			1,250		4,700	5,875		
			0,600		4,700	2,820		
			0,660		4,700	3,102		
			1,260		4,700	5,922		
	Tombino scatolare - interno pareti	2,000	39,300		3,000	235,800		
	Tombino scatolare - esterno pareti	2,000	39,300		3,000	235,800		
		2,000	0,100		3,000	0,600		
	Tombino scatolare - bordo esterno soletta	2,000	39,300		0,700	55,020		
		2,000	0,100		0,700	0,140		
	Tombino scatolare - interno inferiore soletta		39,300	6,000		235,800		
	Tombino scatolare - fronte soletta lato monte		7,200		0,700	5,040		
	Tombino scatolare - fronte soletta lato valle		6,000		0,700	4,200		
	Tombino scatolare - parapetto lato monte *(lung.=7,20+0,40+7,20+0,40)		15,200		1,000	15,200		
	Tombino scatolare - parapetto lato valle		6,000		0,500	3,000		
		2,000	0,600		0,100	0,120		
	(lung.=0,40+7,20+0,40)		8,000		0,500	4,000		
	Tombino scatolare - cordoli guardrail *(lung.=0,75+7,20+0,75+7,20)		15,900		0,910	14,469		
	(lung.=0,75+7,20+0,75+7,20)		15,900		0,660	10,494		
	(lung.=0,75+7,20+0,75+7,20)		15,900		0,770	12,243		
	(lung.=0,75+7,20+0,75+7,20)		15,900		0,540	8,586		
	Manufatto di valle - pareti *(par.ug.=2,000*2)*(H/peso=(2,00+4,10)/2)	4,000	3,150		3,050	38,430		
	(lung.=0,40+1,20+0,40+0,70)	2,000	2,700		2,000	10,800		
	SOMMANO m²					989,421		
3404 / 4440 B.04.004.a	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00							
	Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in verticale non inferiore a 10 ml. Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a 10 metri. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 677 - Lotto4 - 13 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 11+851 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. SOSTEGNO CASSEFORME ELEVAZIONE TM.13							
	Tombino scatolare - inferiore soletta		39,300	6,000		235,800		
	SOMMANO m²					235,800		
3405 / 4441 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 677 - Lotto4 - 13 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 11+851 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. ARMATURA ELEVAZIONE TM.13 vedi distinta				28700,000	28´700,000		
	SOMMANO kg					28´700,000		
3406 / 4442 I.01.009	I.01.009 IDRAULICA TUBAZIONI PROFILI IN PVC (WATER-STOP)							
	Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 677 - Lotto4 - 13 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 11+851 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. GIUNTO WATERSTOP ELEVAZIONE TM.13							
	Tombino scatolare - pareti *(par.ug.=1*2)	2,000	3,000			6,000		
	Tombino scatolare - soletta	1,000	7,200			7,200		
	SOMMANO ml					13,200		
	Parziale TO.D - Opera in c.a. (SbCat 101) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	TO.G - Opera di finitura e completamento (SbCat 491)							
3407 / 4443 B.06.095	OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 MM							
	Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a mm 2, eseguita sia in galleria artifici ... e verticale; inoltre è compreso ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 677 - Lotto4 - 13 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 11+851 *							
	SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento							
	IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA							
	Tombino scatolare - risvolto platea	2,000	39,300		0,600	47,160		
	Tombino scatolare - esterno pareti	2,000	39,300		3,000	235,800		
	Tombino scatolare - risvolto soletta	2,000	39,300		0,700	55,020		
	Tombino scatolare - esterno soletta *(lung.=39,30-0,40-0,40-0,75-0,75-0,75-0,75)		35,500	7,200		255,600		
	Tombino scatolare - parapetto frontale monte		7,200		1,000	7,200		
	Tombino scatolare - parapetto frontale valle		7,200		0,500	3,600		
	SOMMANO m²					604,380		
3408 / 4444 E.01.030.d	E.1.030.a LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m)							
	Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 677 - Lotto4 - 13 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 11+851 *							
	SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento							
	PROTEZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA							
	Vedi voce n° 4443 [m² 604.380]					604,380		
	SOMMANO m²					604,380		
3409 / 4445 E.01.055.m	DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE LASTRE DI CORONAMENTO (COPERTINE)							
	Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei terrapieni rinforzati realizzate, secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura, da un terrapieno ... del tipo B450C controllato in stabilimento; - per ogni metro lineare di copertina. Compresa fornitura e posa in opera.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 677 - Lotto4 - 13 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 11+851 *							
	SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento							
	COPERTINE SU PARETI TM.13							
	Manufatto di monte							
	Manufatto di valle		15,400			15,400		
	SOMMANO ml					15,400		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
3410 / 4446 B.07.115.a	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... A VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUGGINE (Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verrann ... ., ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 677 - Lotto4 - 13 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 11+851 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento PARAPETTO METALLICO (peso 22,02 kg/m) Manufatto di monte Manufatto di valle		15,400		22,020	339,108		
	SOMMANO kg					339,108		
3411 / 4853 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 677 - Lotto4 - 13 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 11+851 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento MAGRONE DI PROTEZIONE TM.13 magrone di protezione		35,510	7,200	0,050	12,784		
	SOMMANO m³					12,784		
3412 / 4854 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 677 - Lotto4 - 13 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 11+851 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento ARMATURA MAGRONE DI PROTEZIONE_TM.13 armatura del magrone di protezione con rete elettrosaldata Ø6 20x20_peso foglio da 6mq 13.32 kg *(lung.=((35,51*7,20)/6))	13,320	42,612			567,592		
	SOMMANO kg					567,592		
3413 / 4897 B.08.002.2.a	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 677 - Lotto4 - 13 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 11+851 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento Veletta prefabbricata_vedi tavola					21,560		
	SOMMANO m²					21,560		
	Parziale TO.G - Opera di finitura e completamento (SbCat 491) euro							
	Parziale Lotto4 - 13 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 11+851 * (Cat 677) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - 14 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 12+398 * (Cat 678) **TO.C - Movimenti di terra (SbCat 100)**							
3414 / 4461 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 678 - Lotto4 - 14 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 12+398 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra SCAVO SBANCAMENTO TOMBINO TM.14 volume su tabulato					867,531		
	SOMMANO m³					867,531		
3415 / 4462 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA. Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 678 - Lotto4 - 14 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 12+398 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra RINTERRO - FORNITURA MATERIALE DA CAVA Riempimento scavo TM14 vasca fino a p.c. -volume di scavo -a detrarre magrone -a detrarre volume tombino (fino a p.c.)					867,531 -29,620 -303,820		
	Sommano positivi m³ Sommano negativi m³					867,531 -333,440		
	SOMMANO m³					534,091		
3416 / 4463 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 678 - Lotto4 - 14 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 12+398 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra RINTERRO - STESA MATERIALE Riempimento scavo TM14 vasca fino a p.c. Vedi voce n° 4462 [m³ 534.091]					534,091		
	SOMMANO m³					534,091		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Parziale TO.C - Movimenti di terra (SbCat 100) euro							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	TO.D - Opera in c.a. (SbCat 101)							
3417 / 4447 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 678 - Lotto4 - 14 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 12+398 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. MAGRONE TM.14							
	Manufatto di monte		6,750	3,100	0,150	3,139		
	Tombino scatolare		52,700	3,100	0,150	24,506		
	Manufatto di valle		4,250	3,100	0,150	1,976		
	SOMMANO m³					29,621		
3418 / 4448 B.03.031.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 678 - Lotto4 - 14 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 12+398 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CALCESTRUZZO FONDAZIONE TM.14							
	Manufatto di monte - platea		6,600	2,800	0,400	7,392		
	Tombino scatolare - platea		52,700	2,800	0,400	59,024		
	Manufatto di valle - platea		4,100	2,800	0,400	4,592		
	SOMMANO m³					71,008		
3419 / 4449 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 678 - Lotto4 - 14 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 12+398 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CASSEFORME FONDAZIONE TM.14							
	Manufatto di monte - platea	2,000	6,600		0,400	5,280		
			2,800		0,400	1,120		
	Tombino scatolare - platea	2,000	52,700		0,400	42,160		
	Manufatto di valle - platea	2,000	4,100		0,400	3,280		
			2,800		0,400	1,120		
	SOMMANO m²					52,960		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
3420 / 4450 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 678 - Lotto4 - 14 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 12+398 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. ARMATURA FONDAZIONE TM.14							
	vedi distinta				12281,400	12´281,400		
	SOMMANO kg					12´281,400		
3421 / 4451 I.01.009	I.01.009 IDRAULICA TUBAZIONI PROFILI IN PVC (WATER-STOP)							
	Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 678 - Lotto4 - 14 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 12+398 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. GIUNTO WATERSTOP FONDAZIONE TM.14							
	Tombino scatolare - platea	2,000	2,800			5,600		
	SOMMANO ml					5,600		
3422 / 4452 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 678 - Lotto4 - 14 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 12+398 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CALCESTRUZZO ELEVAZIONE TM.14							
	Manufatto di monte - pareti	2,000	3,850	0,400	1,600	4,928		
	(H/peso=(1,60+2,90)/2)	2,000	2,350	0,400	2,250	4,230		
			2,000	0,400	0,600	0,480		
	Tombino scatolare - pareti	2,000	52,700	0,400	2,000	84,320		
	Tombino scatolare - soletta		52,700	2,800	0,400	59,024		
	Tombino scatolare - parapetto lato monte		2,800	0,400	0,600	0,672		
	Tombino scatolare - parapetto lato valle		2,800	0,400	0,200	0,224		
	Manufatto di valle - pareti	2,000	2,350	0,400	1,500	2,820		
	(H/peso=(1,50+2,40)/2)	2,000	1,750	0,400	1,950	2,730		
	SOMMANO m³					159,428		
3423 / 4453 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 678 - Lotto4 - 14 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 12+398 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CASSEFORME ELEVAZIONE TM.14							
	Manufatto di monte - esterno pareti	2,000	3,850		1,600	12,320		
		2,000	0,400		1,600	1,280		
	(H/peso=(1,60+2,90)/2)	2,000	2,350		2,250	10,575		
			2,000		0,600	1,200		
	Manufatto di monte - interno pareti	2,000	3,850		1,600	12,320		
	(H/peso=(1,60+2,90)/2)	2,000	2,350		2,250	10,575		
			2,000		0,600	1,200		
	Tombino scatolare - interno pareti	2,000	52,700		2,000	210,800		
	Tombino scatolare - esterno pareti	2,000	52,700		2,000	210,800		
	Tombino scatolare - bordo esterno soletta	2,000	52,700		0,400	42,160		
		2,000	2,000		0,400	1,600		
	Tombino scatolare - interno inferiore soletta		52,700	2,000		105,400		
	Tombino scatolare - parapetto lato monte *(lung.=2,80+0,40+2,80+0,40)		6,400		0,600	3,840		
	Tombino scatolare - parapetto lato valle *(lung.=2,80+0,40+2,80+0,40)		6,400		0,200	1,280		
	Manufatto di valle - esterno pareti	2,000	2,350		1,500	7,050		
		2,000	0,400		1,500	1,200		
	(H/peso=(1,50+2,40)/2)	2,000	1,750		1,950	6,825		
	Manufatto di valle - interno pareti	2,000	2,350		1,500	7,050		
	(H/peso=(1,50+2,40)/2)	2,000	1,750		1,950	6,825		
	S O M M A N O m²					654,300		
3424 / 4454 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 678 - Lotto4 - 14 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 12+398 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. ARMATURA ELEVAZIONE TM.14							
	vedi distinta				19862,200	19´862,200		
	S O M M A N O kg					19´862,200		
3425 / 4455 I.01.009	I.01.009 IDRAULICA TUBAZIONI PROFILI IN PVC (WATER-STOP)							
	Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 678 - Lotto4 - 14 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 12+398 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. GIUNTO WATERSTOP ELEVAZIONE TM.14							
	Tombino scatolare - pareti *(par.ug.=2*2)	4,000	2,000			8,000		
	Tombino scatolare - soletta	2,000	2,800			5,600		
	A R I P O R T A R E					13,600		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					13,600		
	SOMMANO ml					13,600		
	Parziale TO.D - Opera in c.a. (SbCat 101) euro							
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	TO.G - Opera di finitura e completamento (SbCat 491)							
3426 / 4456 B.06.095	OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 MM							
	Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a mm 2, eseguita sia in galleria artifici ... e verticale; inoltre è compreso ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 678 - Lotto4 - 14 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 12+398							
	*							
	SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento							
	IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA							
	Tombino scatolare - risvolto platea	2,000	52,700		0,400	42,160		
	Tombino scatolare - esterno pareti	2,000	52,700		2,000	210,800		
	Tombino scatolare - risvolto soletta	2,000	52,700	0,400		42,160		
	Tombino scatolare - esterno soletta		52,700	2,800		147,560		
	Tombino scatolare - muretto frontale monte		2,800		0,600	1,680		
	Tombino scatolare - muretto frontale valle		2,800		0,200	0,560		
	SOMMANO m²					444,920		
3427 / 4457 E.01.030.d	E.1.030.a LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m)							
	Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 678 - Lotto4 - 14 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 12+398							
	*							
	SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento							
	PROTEZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA							
	Vedi voce n° 4456 [m² 444.920]					444,920		
	SOMMANO m²					444,920		
3428 / 4458 E.01.055.m	DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE LASTRE DI CORONAMENTO (COPERTINE)							
	Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei terrapieni rinforzati realizzate, secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura, da un terrapieno ... del tipo B450C controllato in stabilimento; - per ogni metro lineare di copertina. Compresa fornitura e posa in opera.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 678 - Lotto4 - 14 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 12+398							
	*							
	SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento							
	COPERTINE SU PARETI TM.14							
	Manufatto di monte		15,650			15,650		
	Manufatto di valle		11,400			11,400		
	A R I P O R T A R E					27,050		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					27,050		
	SOMMANO ml					27,050		
3429 / 4459 B.07.115.a	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... A VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUGGINE							
	(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verrann ... ., ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 678 - Lotto4 - 14 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 12+398 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento PARAPETTO METALLICO (peso 22,02 kg/m)							
	Manufatto di monte		15,650		22,020	344,613		
	Manufatto di valle		11,400		22,020	251,028		
	SOMMANO kg					595,641		
3430 / 4460 B.07.115.b	D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE							
	(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verrann ... ., ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 678 - Lotto4 - 14 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 12+398 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento SCALETTA MARINARA (5kg gradino)							
	Manufatto di monte	5,000			5,000	25,000		
	Manufatto di valle	5,000			5,000	25,000		
	SOMMANO kg					50,000		
3431 / 4855 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 678 - Lotto4 - 14 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 12+398 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento MAGRONE DI PROTEZIONE TM.14							
	magrone di protezione		51,900	2,800	0,050	7,266		
	SOMMANO m³					7,266		
3432 / 4856 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C							
	In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 678 - Lotto4 - 14 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 12+398 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento ARMATURA MAGRONE DI PROTEZIONE_TM.14 armatura del magrone di protezione con rete elettrosaldata Ø6 20x20_peso foglio da 6mq 13.32 kg *(lung.=((51,90*2,80)/6))	13,320	24,220			322,610		
	SOMMANO kg					322,610		
3433 / 4898 B.08.002.2.a	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 678 - Lotto4 - 14 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 12+398 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento Veletta prefabbricata_vedi tavola					3,200		
	SOMMANO m²					3,200		
	Parziale TO.G - Opera di finitura e completamento (SbCat 491) euro							
	Parziale Lotto4 - 14 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 12+398 * (Cat 678) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - 15 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 12+556 * (Cat 679) **TO.C - Movimenti di terra (SbCat 100)**							
3434 / 4477 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 679 - Lotto4 - 15 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 12+556 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra SCAVO SBANCAMENTO TOMBINO TM.15 volume su tabulato					703,962		
	SOMMANO m³					703,962		
3435 / 4478 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA. Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 679 - Lotto4 - 15 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 12+556 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra RINTERRO - FORNITURA MATERIALE DA CAVA Riempimento scavo TM15 vasca fino a p.c. -volume di scavo -a detrarre magrone -a detrarre volume tombino (fino a p.c.)					703,962 -27,900 -240,770		
	Sommano positivi m³ Sommano negativi m³					703,962 -268,670		
	SOMMANO m³					435,292		
3436 / 4479 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 679 - Lotto4 - 15 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 12+556 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra RINTERRO - STESA MATERIALE Riempimento scavo TM15 vasca fino a p.c. Vedi voce n° 4478 [m³ 435.292]					435,292		
	SOMMANO m³					435,292		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Parziale TO.C - Movimenti di terra (SbCat 100) euro							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	TO.D - Opera in c.a. (SbCat 101)							
3437 / 4464 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 679 - Lotto4 - 15 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 12+556 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. MAGRONE TM.15							
	Manufatto di monte		6,550	3,100	0,150	3,046		
	Tombino scatolare		47,000	3,100	0,150	21,855		
	Manufatto di valle		6,450	3,100	0,150	2,999		
	SOMMANO m³					27,900		
3438 / 4465 B.03.031.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 679 - Lotto4 - 15 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 12+556 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CALCESTRUZZO FONDAZIONE TM.15							
	Manufatto di monte - platea		6,400	2,800	0,400	7,168		
	Tombino scatolare - platea		47,000	2,800	0,400	52,640		
			0,400	2,800	0,500	0,560		
	Manufatto di valle - platea		6,300	2,800	0,400	7,056		
	SOMMANO m³					67,424		
3439 / 4466 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 679 - Lotto4 - 15 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 12+556 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CASSEFORME FONDAZIONE TM.15							
	Manufatto di monte - platea	2,000	6,400		0,400	5,120		
			2,800		0,400	1,120		
	Tombino scatolare - platea	2,000	47,000		0,400	37,600		
		2,000	0,400		0,500	0,400		
	Manufatto di valle - platea	2,000	6,300		0,400	5,040		
			2,800		0,400	1,120		
	A RIPORTARE					50,400		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					50,400		
	SOMMANO m²					50,400		
3440 / 4467 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 679 - Lotto4 - 15 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 12+556 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. ARMATURA FONDAZIONE TM.15							
	vedi distinta				11004,900	11´004,900		
	SOMMANO kg					11´004,900		
3441 / 4468 I.01.009	I.01.009 IDRAULICA TUBAZIONI PROFILI IN PVC (WATER-STOP)							
	Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 679 - Lotto4 - 15 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 12+556 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. GIUNTO WATERSTOP FONDAZIONE TM.15							
	Tombino scatolare - platea	1,000	2,800			2,800		
	SOMMANO ml					2,800		
3442 / 4469 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 679 - Lotto4 - 15 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 12+556 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CALCESTRUZZO ELEVAZIONE TM.15							
	Manufatto di monte - pareti	2,000	3,500	0,400	1,000	2,800		
	(H/peso=(1,00+2,41)/2)	2,000	2,500	0,400	1,705	3,410		
			2,000	0,400	1,000	0,800		
	Tombino scatolare - pareti	2,000	47,000	0,400	2,000	75,200		
	Tombino scatolare - soletta		47,000	2,800	0,400	52,640		
	Tombino scatolare - parapetto lato monte		2,800	0,400	0,600	0,672		
	Tombino scatolare - parapetto lato valle		2,800	0,400	0,600	0,672		
	Manufatto di valle - pareti	2,000	2,250	0,400	1,700	3,060		
	(H/peso=(1,70+2,90)/2)	2,000	2,100	0,400	2,300	3,864		
		2,000	1,950	0,400	2,900	4,524		
	SOMMANO m³					147,642		
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							
3443 / 4470 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 679 - Lotto4 - 15 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 12+556 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CASSEFORME ELEVAZIONE TM.15							
	Manufatto di monte - esterno pareti	2,000	3,500		1,000	7,000		
		2,000	0,400		1,000	0,800		
	(H/peso=(1,00+2,41)/2)	2,000	2,500		1,705	8,525		
			2,000		1,000	2,000		
	Manufatto di monte - interno pareti	2,000	3,500		1,000	7,000		
	(H/peso=(1,00+2,41)/2)	2,000	2,500		1,705	8,525		
			2,000		1,000	2,000		
	Tombino scatolare - interno pareti	2,000	47,000		2,000	188,000		
	Tombino scatolare - esterno pareti	2,000	47,000		2,000	188,000		
	Tombino scatolare - bordo esterno soletta	2,000	47,000		0,400	37,600		
		2,000	2,000		0,400	1,600		
	Tombino scatolare - interno inferiore soletta		47,000	2,000		94,000		
	Tombino scatolare - parapetto lato monte *(lung.=2,80+0,40+2,80+0,40)		6,400		0,600	3,840		
	Tombino scatolare - parapetto lato valle *(lung.=2,80+0,40+2,80+0,40)		6,400		0,600	3,840		
	Manufatto di valle - esterno pareti	2,000	2,250		1,700	7,650		
		2,000	0,400		1,700	1,360		
	(H/peso=(1,70+2,90)/2)	2,000	2,100		2,300	9,660		
		2,000	1,950		2,900	11,310		
	Manufatto di valle - interno pareti	2,000	2,250		1,700	7,650		
	(H/peso=(1,70+2,90)/2)	2,000	2,100		2,300	9,660		
		2,000	1,950		2,900	11,310		
	SOMMANO m²					611,330		
3444 / 4471 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 679 - Lotto4 - 15 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 12+556 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. ARMATURA ELEVAZIONE TM.15							
	vedi distinta				17206,500	17´206,500		
	SOMMANO kg					17´206,500		
3445 / 4472 I.01.009	I.01.009 IDRAULICA TUBAZIONI PROFILI IN PVC (WATER-STOP)							
	Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 679 - Lotto4 - 15 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 12+556							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	*							
	SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.							
	GIUNTO WATERSTOP ELEVAZIONE TM.15							
	Tombino scatolare - pareti *(par.ug.=1*2)	2,000	2,000			4,000		
	Tombino scatolare - soletta	12,000	2,800			33,600		
	SOMMANO ml					37,600		
	Parziale TO.D - Opera in c.a. (SbCat 101) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	TO.G - Opera di finitura e completamento (SbCat 491)							
3446 / 4473 B.06.095	OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 MM							
	Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a mm 2, eseguita sia in galleria artifici ... e verticale; inoltre è compreso ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 679 - Lotto4 - 15 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 12+556							
	*							
	SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento							
	IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA							
	Tombino scatolare - risvolto platea	2,000	47,000		0,400	37,600		
	Tombino scatolare - esterno pareti	2,000	47,000		2,000	188,000		
	Tombino scatolare - risvolto soletta	2,000	47,000	0,400		37,600		
	Tombino scatolare - esterno soletta		47,000	2,800		131,600		
	Tombino scatolare - muretto frontale monte		2,800		0,600	1,680		
	Tombino scatolare - muretto frontale valle		2,800		0,600	1,680		
	SOMMANO m²					398,160		
3447 / 4474 E.01.030.d	E.1.030.a LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m)							
	Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 679 - Lotto4 - 15 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 12+556							
	*							
	SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento							
	PROTEZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA							
	Vedi voce n° 4473 [m² 398.160]					398,160		
	SOMMANO m²					398,160		
3448 / 4475 E.01.055.m	DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE LASTRE DI CORONAMENTO (COPERTINE)							
	Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei terrapieni rinforzati realizzate, secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura, da un terrapieno ... del tipo B450C controllato in stabilimento; - per ogni metro lineare di copertina. Compresa fornitura e posa in opera.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 679 - Lotto4 - 15 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 12+556							
	*							
	SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento							
	COPERTINE SU PARETI TM.15							
	Manufatto di monte		7,800			7,800		
	Manufatto di valle		14,300			14,300		
	A R I P O R T A R E					22,100		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					22,100		
	SOMMANO ml					22,100		
3449 / 4476 B.07.115.a	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... A VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUGGINE							
	(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verrann ... ., ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 679 - Lotto4 - 15 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 12+556 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento PARAPETTO METALLICO (peso 22,02 kg/m)							
	Manufatto di monte		7,800		22,020	171,756		
	Manufatto di valle		14,300		22,020	314,886		
	SOMMANO kg					486,642		
3450 / 4857 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 679 - Lotto4 - 15 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 12+556 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento MAGRONE DI PROTEZIONE TM.15							
	magrone di protezione		46,610	2,800	0,050	6,525		
	SOMMANO m³					6,525		
3451 / 4858 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C							
	In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 679 - Lotto4 - 15 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 12+556 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento ARMATURA MAGRONE DI PROTEZIONE_TM.15							
	armatura del magrone di protezione con rete elettrosaldata Ø6 20x20_peso foglio da 6mq 13.32 kg *(lung.=((46,61*2,80)/6))	13,320	21,751			289,723		
	SOMMANO kg					289,723		
3452 / 4899 B.08.002.2.a	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA							
	Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 679 - Lotto4 - 15 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 12+556 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento Veletta prefabbricata_vedi tavola					4,000		
	SOMMANO m²					4,000		
	Parziale TO.G - Opera di finitura e completamento (SbCat 491) euro							
	Parziale Lotto4 - 15 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 12+556 * (Cat 679) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Lotto4 - 16 - TOMBINO SCATOLARE 3X2 AL KM 13+055 * (Cat 680) **TO.C - Movimenti di terra (SbCat 100)**							
3453 / 4494 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 680 - Lotto4 - 16 - TOMBINO SCATOLARE 3X2 AL KM 13+055 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra SCAVO SBANCAMENTO TOMBINO TM.16 volume su tabulato					908,472		
	SOMMANO m³					908,472		
3454 / 4495 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA. Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 680 - Lotto4 - 16 - TOMBINO SCATOLARE 3X2 AL KM 13+055 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra RINTERRO - FORNITURA MATERIALE DA CAVA Riempimento scavo TM16 vasca fino a p.c. -volume di scavo -a detrarre magrone -a detrarre volume tombino (fino a p.c.)					908,472 -34,750 -257,740		
	Sommano positivi m³ Sommano negativi m³					908,472 -292,490		
	SOMMANO m³					615,982		
3455 / 4496 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 680 - Lotto4 - 16 - TOMBINO SCATOLARE 3X2 AL KM 13+055 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra RINTERRO - STESA MATERIALE Riempimento scavo TM16 vasca fino a p.c. Vedi voce n° 4495 [m³ 615.982]					615,982		
	SOMMANO m³					615,982		
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Parziale TO.C - Movimenti di terra (SbCat 100) euro							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	TO.D - Opera in c.a. (SbCat 101)							
3456 / 4480 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 680 - Lotto4 - 16 - TOMBINO SCATOLARE 3X2 AL KM 13+055 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. MAGRONE TM.16							
	Manufatto di monte		4,200	6,100	0,150	3,843		
	Tombino scatolare		44,000	4,100	0,150	27,060		
	Manufatto di valle		4,200	6,100	0,150	3,843		
	SOMMANO m³					34,746		
3457 / 4481 B.03.031.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 680 - Lotto4 - 16 - TOMBINO SCATOLARE 3X2 AL KM 13+055 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CALCESTRUZZO FONDAZIONE TM.16							
	Manufatto di monte - platea		2,900	5,800	0,400	6,728		
	Tombino scatolare - platea		44,000	3,800	0,400	66,880		
	Manufatto di valle - platea		2,900	5,800	0,400	6,728		
	SOMMANO m³					80,336		
3458 / 4482 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 680 - Lotto4 - 16 - TOMBINO SCATOLARE 3X2 AL KM 13+055 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CASSEFORME FONDAZIONE TM.16							
	Manufatto di monte - platea *(lung.=1,00+2,90+5,80+2,90+1,00)	2,000	13,600		0,400	10,880		
	Tombino scatolare - platea	2,000	44,000		0,400	35,200		
	Manufatto di valle - platea *(lung.=1,00+2,90+5,80+2,90+1,00)	2,000	13,600		0,400	10,880		
	SOMMANO m²					56,960		
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
3459 / 4483 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 680 - Lotto4 - 16 - TOMBINO SCATOLARE 3X2 AL KM 13+055 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. ARMATURA FONDAZIONE TM.16 vedi distinta				13507,600	13´507,600		
	SOMMANO kg					13´507,600		
3460 / 4484 I.01.009	I.01.009 IDRAULICA TUBAZIONI PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 680 - Lotto4 - 16 - TOMBINO SCATOLARE 3X2 AL KM 13+055 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. GIUNTO WATERSTOP FONDAZIONE TM.16 Tombino scatolare - platea	2,000	3,800			7,600		
	SOMMANO ml					7,600		
3461 / 4485 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 680 - Lotto4 - 16 - TOMBINO SCATOLARE 3X2 AL KM 13+055 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CALCESTRUZZO ELEVAZIONE TM.16 Manufatto di monte - pareti	2,000	1,400	0,400	1,300	1,456		
	(H/peso=(1,30+2,65)/2)	2,000	2,000	0,400	1,975	3,160		
		2,000	0,500	0,400	2,650	1,060		
	Tombino scatolare - pareti	2,000	44,000	0,400	2,000	70,400		
	Tombino scatolare - soletta		44,000	3,800	0,400	66,880		
	Tombino scatolare - parapetto lato monte		3,800	0,400	0,600	0,912		
	Tombino scatolare - parapetto lato valle		3,800	0,400	0,600	0,912		
	Manufatto di valle - pareti	2,000	1,700	0,400	1,300	1,768		
	(H/peso=(1,30+2,65)/2)	2,000	2,000	0,400	1,975	3,160		
		2,000	0,500	0,400	2,650	1,060		
	SOMMANO m³					150,768		
3462 / 4486 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 680 - Lotto4 - 16 - TOMBINO SCATOLARE 3X2 AL KM 13+055 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CASSEFORME ELEVAZIONE TM.16							
	Manufatto di monte - esterno pareti *(lung.=1,00+0,40+1,400)	2,000	2,800		1,300	7,280		
	(H/peso=(1,30+2,65)/2)	2,000	2,000		1,975	7,900		
		2,000	0,500		2,650	2,650		
	Manufatto di monte - interno pareti	2,000	0,400		1,300	1,040		
	(H/peso=(1,60+2,90)/2)	2,000	2,000		2,250	9,000		
		2,000	0,500		2,650	2,650		
	Tombino scatolare - interno pareti	2,000	44,000		2,000	176,000		
	Tombino scatolare - esterno pareti	2,000	44,000		2,000	176,000		
	Tombino scatolare - bordo esterno soletta	2,000	44,000		0,400	35,200		
		2,000	3,000		0,400	2,400		
	Tombino scatolare - interno inferiore soletta		44,000	3,000		132,000		
	Tombino scatolare - parapetto lato monte		3,000		0,600	1,800		
		2,000	0,400		0,350	0,280		
	(lung.=0,40+3,80+0,40)		4,600		0,600	2,760		
	Tombino scatolare - parapetto lato valle		3,000		0,600	1,800		
		2,000	0,400		0,350	0,280		
	(lung.=0,40+3,80+0,40)		4,600		0,600	2,760		
	Manufatto di valle - esterno pareti *(lung.=1,00+0,40+1,400)	2,000	2,800		1,300	7,280		
	(H/peso=(1,30+2,65)/2)	2,000	2,000		1,975	7,900		
		2,000	0,500		2,650	2,650		
	Manufatto di valle - interno pareti	2,000	0,400		1,300	1,040		
	(H/peso=(1,60+2,90)/2)	2,000	2,000		2,250	9,000		
		2,000	0,500		2,650	2,650		
	S O M M A N O m²					592,320		
3463 / 4487 B.04.004.a	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00							
	Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in verticale non inferiore a 10 ml. Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a 10 metri. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 680 - Lotto4 - 16 - TOMBINO SCATOLARE 3X2 AL KM 13+055 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. SOSTEGNO CASSEFORME ELEVAZIONE TM.16							
	Tombino scatolare - inferiore soletta		44,000	3,000		132,000		
	S O M M A N O m²					132,000		
3464 / 4488 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 680 - Lotto4 - 16 - TOMBINO SCATOLARE 3X2 AL KM 13+055							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	*							
	SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.							
	ARMATURA ELEVAZIONE TM.16							
	vedi distinta				19132,700	19´132,700		
	SOMMANO kg					19´132,700		
3465 / 4489	I.01.009 IDRAULICA							
I.01.009	TUBAZIONI							
	PROFILI IN PVC (WATER-STOP)							
	Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità.							
	Compresa fornitura e posa in opera.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 680 - Lotto4 - 16 - TOMBINO SCATOLARE 3X2 AL KM 13+055							
	*							
	SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.							
	GIUNTO WATERSTOP ELEVAZIONE TM.16							
	Tombino scatolare - pareti *(par.ug.=1*2)	2,000	2,000			4,000		
	Tombino scatolare - soletta	1,000	3,800			3,800		
	SOMMANO ml					7,800		
	Parziale TO.D - Opera in c.a. (SbCat 101) euro							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	TO.G - Opera di finitura e completamento (SbCat 491)							
3466 / 4490 B.06.095	OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 MM							
	Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a mm 2, eseguita sia in galleria artifici ... e verticale; inoltre è compreso ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 680 - Lotto4 - 16 - TOMBINO SCATOLARE 3X2 AL KM 13+055 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA							
	Tombino scatolare - risvolto platea	2,000	44,000		0,400	35,200		
	Tombino scatolare - esterno pareti	2,000	44,000		2,000	176,000		
	Tombino scatolare - risvolto soletta	2,000	44,000	0,400		35,200		
	Tombino scatolare - esterno soletta		44,000	3,800		167,200		
	Tombino scatolare - muretto frontale monte		3,800		0,600	2,280		
	Tombino scatolare - muretto frontale valle		3,800		0,600	2,280		
	SOMMANO m²					418,160		
3467 / 4491 E.01.030.d	E.1.030.a LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m)							
	Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 680 - Lotto4 - 16 - TOMBINO SCATOLARE 3X2 AL KM 13+055 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento PROTEZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA							
	Vedi voce n° 4490 [m² 418.160]					418,160		
	SOMMANO m²					418,160		
3468 / 4492 E.01.055.m	DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE LASTRE DI CORONAMENTO (COPERTINE)							
	Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei terrapieni rinforzati realizzate, secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura, da un terrapieno ... del tipo B450C controllato in stabilimento; - per ogni metro lineare di copertina. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 680 - Lotto4 - 16 - TOMBINO SCATOLARE 3X2 AL KM 13+055 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento COPERTINE SU PARETI TM.16							
	Manufatto di monte		9,600			9,600		
	Manufatto di valle		9,600			9,600		
	A R I P O R T A R E					19,200		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					19,200		
	SOMMANO ml					19,200		
3469 / 4493 B.07.115.a	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... A VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUGGINE							
	(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verrann ... ., ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 680 - Lotto4 - 16 - TOMBINO SCATOLARE 3X2 AL KM 13+055 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento PARAPETTO METALLICO (peso 22,02 kg/m)							
	Manufatto di monte		9,600		22,020	211,392		
	Manufatto di valle		9,600		22,020	211,392		
	SOMMANO kg					422,784		
3470 / 4859 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 680 - Lotto4 - 16 - TOMBINO SCATOLARE 3X2 AL KM 13+055 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento MAGRONE DI PROTEZIONE TM.16							
	magrone di protezione		43,200	3,800	0,050	8,208		
	SOMMANO m³					8,208		
3471 / 4860 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C							
	In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 680 - Lotto4 - 16 - TOMBINO SCATOLARE 3X2 AL KM 13+055 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento ARMATURA MAGRONE DI PROTEZIONE_TM.16							
	armatura del magrone di protezione con rete elettrosaldata Ø6 20x20_peso foglio da 6mq 13.32 kg *(lung.=((43,20*3,80)/6))	13,320	27,360			364,435		
	SOMMANO kg					364,435		
3472 / 4900 B.08.002.2.a	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA							
	Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 680 - Lotto4 - 16 - TOMBINO SCATOLARE 3X2 AL KM 13+055 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento Veletta prefabbricata_vedi tavola					6,600		
	SOMMANO m²					6,600		
	Parziale TO.G - Opera di finitura e completamento (SbCat 491) euro							
	Parziale Lotto4 - 16 - TOMBINO SCATOLARE 3X2 AL KM 13+055 * (Cat 680) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - 17 - TOMBINO SCATOLARE 6X5 AL KM 13+344 * (Cat 681) **TO.C - Movimenti di terra (SbCat 100)**							
3473 / 4511 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 681 - Lotto4 - 17 - TOMBINO SCATOLARE 6X5 AL KM 13+344 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra SCAVO SBANCAMENTO TOMBINO TM.17 volume su tabulato					1´962,976		
	SOMMANO m³					1´962,976		
3474 / 4512 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA. Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 681 - Lotto4 - 17 - TOMBINO SCATOLARE 6X5 AL KM 13+344 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra RINTERRO - FORNITURA MATERIALE DA CAVA Riempimento scavo TM17 vasca fino a p.c. -volume di scavo -a detrarre magrone -a detrarre volume tombino (fino a p.c.)					1´962,976 -77,400 -935,390		
	Sommano positivi m³ Sommano negativi m³					1´962,976 -1´012,790		
	SOMMANO m³					950,186		
3475 / 4513 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 681 - Lotto4 - 17 - TOMBINO SCATOLARE 6X5 AL KM 13+344 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra RINTERRO - STESA MATERIALE Riempimento scavo TM17 vasca fino a p.c. Vedi voce n° 4512 [m³ 950.186]					950,186		
	SOMMANO m³					950,186		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Parziale TO.C - Movimenti di terra (SbCat 100) euro							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	TO.D - Opera in c.a. (SbCat 101)							
3476 / 4497 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 681 - Lotto4 - 17 - TOMBINO SCATOLARE 6X5 AL KM 13+344 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. MAGRONE TM.17							
	Manufatto di monte		10,670	9,100	0,150	14,565		
	Tombino scatolare		35,200	9,100	0,150	48,048		
	Manufatto di valle		10,830	9,100	0,150	14,783		
	SOMMANO m³					77,396		
3477 / 4498 B.03.031.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 681 - Lotto4 - 17 - TOMBINO SCATOLARE 6X5 AL KM 13+344 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CALCESTRUZZO FONDAZIONE TM.17							
	Manufatto di monte - platea		10,520	8,800	0,700	64,803		
	Tombino scatolare - platea		35,200	8,800	0,700	216,832		
	Manufatto di valle - platea		10,580	8,800	0,700	65,173		
	SOMMANO m³					346,808		
3478 / 4499 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 681 - Lotto4 - 17 - TOMBINO SCATOLARE 6X5 AL KM 13+344 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CASSEFORME FONDAZIONE TM.17							
	Manufatto di monte - platea	2,000	10,520		0,700	14,728		
	(lung.=1,40+6,04+1,40)		8,840		0,700	6,188		
	Tombino scatolare - platea	2,000	35,200		0,700	49,280		
	Manufatto di valle - platea	2,000	10,580		0,700	14,812		
	(lung.=1,40+6,04+1,40)		8,840		0,700	6,188		
	SOMMANO m²					91,196		
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
3479 / 4500 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 681 - Lotto4 - 17 - TOMBINO SCATOLARE 6X5 AL KM 13+344 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. ARMATURA FONDAZIONE TM.17 vedi distinta				45514,800	45´514,800		
	SOMMANO kg					45´514,800		
3480 / 4501 I.01.009	I.01.009 IDRAULICA TUBAZIONI PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 681 - Lotto4 - 17 - TOMBINO SCATOLARE 6X5 AL KM 13+344 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. GIUNTO WATERSTOP FONDAZIONE TM.17 Tombino scatolare - platea	1,000	8,860			8,860		
	SOMMANO ml					8,860		
3481 / 4502 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 681 - Lotto4 - 17 - TOMBINO SCATOLARE 6X5 AL KM 13+344 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CALCESTRUZZO ELEVAZIONE TM.17							
	Manufatto di monte - parete Dx *(H/peso=(0,50+3,80)/2)		4,900	0,700	2,150	7,375		
			2,000	0,700	3,800	5,320		
	(H/peso=(3,80+6,10)/2)		3,450	0,700	4,950	11,954		
	Manufatto di monte - parete Sx *(H/peso=(0,50+3,80)/2)		4,900	0,700	2,150	7,375		
			2,000	0,700	3,800	5,320		
	(H/peso=(3,80+6,10)/2)		3,620	0,700	4,950	12,543		
	Tombino scatolare - pareti	2,000	35,200	0,700	5,500	271,040		
	Tombino scatolare - soletta		35,200	7,400	0,800	208,384		
	Tombino scatolare - parapetto lato monte		7,450	0,400	0,400	1,192		
	Tombino scatolare - parapetto lato valle		7,450	0,400	0,400	1,192		
	Manufatto di valle - parete Dx *(H/peso=(0,50+4,20)/2)		5,700	0,700	2,350	9,377		
			2,000	0,700	4,200	5,880		
	(H/peso=(4,20+6,25)/2)		2,980	0,700	5,225	10,899		
	Manufatto di valle - parete Sx *(H/peso=(0,50+4,20)/2)		5,700	0,700	2,350	9,377		
			2,000	0,700	4,200	5,880		
	A RIPORTARE					573,108		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					573,108		
	(H/peso=(4,20+6,25)/2)		3,150	0,700	5,225	11,521		
	SOMMANO m³					584,629		
3482 / 4503 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 681 - Lotto4 - 17 - TOMBINO SCATOLARE 6X5 AL KM 13+344 *							
	SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.							
	CASSEFORME ELEVAZIONE TM.17							
	Manufatto di monte - parete Dx *(H/peso=(0,50+3,80)/2)	2,000	4,900		2,150	21,070		
		2,000	2,000		3,800	15,200		
	(H/peso=(3,80+6,10)/2)	2,000	3,450		4,950	34,155		
				0,700	0,500	0,350		
	Manufatto di monte - parete Sx *(H/peso=(0,50+3,80)/2)	2,000	4,900		2,150	21,070		
		2,000	2,000		3,800	15,200		
	(H/peso=(3,80+6,10)/2)	2,000	3,620		4,950	35,838		
				0,700	0,500	0,350		
	Tombino scatolare - interno pareti	2,000	35,200		5,500	387,200		
	Tombino scatolare - esterno pareti	2,000	35,200		5,500	387,200		
	Tombino scatolare - bordo esterno soletta	2,000	35,200		0,800	56,320		
		2,000	7,450		0,800	11,920		
	Tombino scatolare - interno inferiore soletta		35,200	6,000		211,200		
	Tombino scatolare - parapetto lato monte	2,000	7,450		0,400	5,960		
		2,000	0,400		0,400	0,320		
	Tombino scatolare - parapetto lato valle	2,000	7,450		0,400	5,960		
		2,000	0,400		0,400	0,320		
	Manufatto di valle - parete Dx *(H/peso=(0,50+4,20)/2)	2,000	5,700		2,350	26,790		
		2,000	2,000		4,200	16,800		
	(H/peso=(4,20+6,25)/2)	2,000	2,980		5,225	31,141		
				0,700	0,500	0,350		
	Manufatto di valle - parete Sx *(H/peso=(0,50+4,20)/2)	2,000	5,700		2,350	26,790		
		2,000	2,000		4,200	16,800		
	(H/peso=(4,20+6,25)/2)	2,000	3,150		5,225	32,918		
				0,700	0,500	0,350		
	SOMMANO m²					1´361,572		
3483 / 4504 B.04.004.a	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00							
	Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in verticale non inferiore a 10 ml.							
	Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a 10 metri.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 681 - Lotto4 - 17 - TOMBINO SCATOLARE 6X5 AL KM 13+344 *							
	SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.							
	SOSTEGNO CASSEFORME ELEVAZIONE TM.17							
	Tombino scatolare - inferiore soletta		35,200	6,000		211,200		
	SOMMANO m²					211,200		
3484 / 4505 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 681 - Lotto4 - 17 - TOMBINO SCATOLARE 6X5 AL KM 13+344 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. ARMATURA ELEVAZIONE TM.17 vedi distinta				53359,000	53´359,000		
	SOMMANO kg					53´359,000		
3485 / 4506 I.01.009	I.01.009 IDRAULICA TUBAZIONI PROFILI IN PVC (WATER-STOP)							
	Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 681 - Lotto4 - 17 - TOMBINO SCATOLARE 6X5 AL KM 13+344 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. GIUNTO WATERSTOP ELEVAZIONE TM.17							
	Tombino scatolare - pareti *(par.ug.=1*2)	2,000	5,500			11,000		
	Tombino scatolare - soletta	1,000	7,450			7,450		
	SOMMANO ml					18,450		
	Parziale TO.D - Opera in c.a. (SbCat 101) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	TO.G - Opera di finitura e completamento (SbCat 491)							
3486 / 4507 B.06.095	OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 MM							
	Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a mm 2, eseguita sia in galleria artifici ... e verticale; inoltre è compreso ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 681 - Lotto4 - 17 - TOMBINO SCATOLARE 6X5 AL KM 13+344 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA							
	Tombino scatolare - risvolto platea	2,000	35,200		0,700	49,280		
		2,000	35,200	0,700		49,280		
	Tombino scatolare - esterno pareti	2,000	35,200		5,500	387,200		
	Tombino scatolare - risvolto soletta	2,000	35,200	0,800		56,320		
	Tombino scatolare - esterno soletta		35,200	7,400		260,480		
	Tombino scatolare - muretto frontale monte		7,450		0,400	2,980		
	Tombino scatolare - muretto frontale valle		7,450		0,400	2,980		
	SOMMANO m²					808,520		
3487 / 4508 E.01.030.d	E.1.030.a LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m)							
	Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 681 - Lotto4 - 17 - TOMBINO SCATOLARE 6X5 AL KM 13+344 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento PROTEZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA							
	Vedi voce n° 4507 [m² 808.520]					808,520		
	SOMMANO m²					808,520		
3488 / 4509 E.01.055.m	DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE LASTRE DI CORONAMENTO (COPERTINE)							
	Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei terrapieni rinforzati realizzate, secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura, da un terrapieno ... del tipo B450C controllato in stabilimento; - per ogni metro lineare di copertina. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 681 - Lotto4 - 17 - TOMBINO SCATOLARE 6X5 AL KM 13+344 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento COPERTINE SU PARETI TM.17							
	Manufatto di monte		30,300			30,300		
	Manufatto di valle		31,300			31,300		
	A R I P O R T A R E					61,600		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					61,600		
	SOMMANO ml					61,600		
3489 / 4510 B.07.115.a	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... A VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUGGINE (Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verrann ... ., ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 681 - Lotto4 - 17 - TOMBINO SCATOLARE 6X5 AL KM 13+344 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento PARAPETTO METALLICO (peso 22,02 kg/m) Manufatto di monte		30,300		22,020	667,206		
	Manufatto di valle		31,300		22,020	689,226		
	SOMMANO kg					1´356,432		
3490 / 4861 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 681 - Lotto4 - 17 - TOMBINO SCATOLARE 6X5 AL KM 13+344 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento MAGRONE DI PROTEZIONE TM.17 magrone di protezione		34,400	7,400	0,050	12,728		
	SOMMANO m³					12,728		
3491 / 4862 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 681 - Lotto4 - 17 - TOMBINO SCATOLARE 6X5 AL KM 13+344 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento ARMATURA MAGRONE DI PROTEZIONE_TM.17 armatura del magrone di protezione con rete elettrosaldata Ø6 20x20_peso foglio da 6mq 13.32 kg *(lung.=((34,40*7,40)/6))	13,320	42,427			565,128		
	SOMMANO kg					565,128		
3492 / 4901 B.08.002.2.a	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 681 - Lotto4 - 17 - TOMBINO SCATOLARE 6X5 AL KM 13+344 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento Veletta prefabbricata_vedi tavola					15,600		
	SOMMANO m²					15,600		
	Parziale TO.G - Opera di finitura e completamento (SbCat 491) euro							
	Parziale Lotto4 - 17 - TOMBINO SCATOLARE 6X5 AL KM 13+344 * (Cat 681) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - 18 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 13+756 * (Cat 682) **TO.C - Movimenti di terra (SbCat 100)**							
3493 / 4527 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 682 - Lotto4 - 18 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 13+756 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra SCAVO SBANCAMENTO TOMBINO TM.18 volume su tabulato					599,724		
	SOMMANO m³					599,724		
3494 / 4528 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA. Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 682 - Lotto4 - 18 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 13+756 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra RINTERRO - FORNITURA MATERIALE DA CAVA Riempimento scavo TM18 vasca fino a p.c. -volume di scavo -a detrarre magrone -a detrarre volume tombino (fino a p.c.)					599,724 -20,170 -203,530		
	Sommano positivi m³ Sommano negativi m³					599,724 -223,700		
	SOMMANO m³					376,024		
3495 / 4529 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 682 - Lotto4 - 18 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 13+756 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra RINTERRO - STESA MATERIALE Riempimento scavo TM18 vasca fino a p.c. Vedi voce n° 4528 [m³ 376.024]					376,024		
	SOMMANO m³					376,024		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Parziale TO.C - Movimenti di terra (SbCat 100) euro							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	TO.D - Opera in c.a. (SbCat 101)							
3496 / 4514 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 682 - Lotto4 - 18 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 13+756 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. MAGRONE TM.18							
	Manufatto di monte		6,150	3,100	0,150	2,860		
	Tombino scatolare		32,600	3,100	0,150	15,159		
	Manufatto di valle		4,620	3,100	0,150	2,148		
	SOMMANO m³					20,167		
3497 / 4515 B.03.031.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 682 - Lotto4 - 18 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 13+756 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CALCESTRUZZO FONDAZIONE TM.18							
	Manufatto di monte - platea		6,000	2,800	0,400	6,720		
	Tombino scatolare - platea		32,600	2,800	0,400	36,512		
	Manufatto di valle - platea		4,470	2,800	0,400	5,006		
	SOMMANO m³					48,238		
3498 / 4516 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 682 - Lotto4 - 18 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 13+756 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CASSEFORME FONDAZIONE TM.18							
	Manufatto di monte - platea	2,000	6,000		0,400	4,800		
			2,800		0,400	1,120		
	Tombino scatolare - platea	2,000	32,600		0,400	26,080		
	Manufatto di valle - platea	2,000	4,470		0,400	3,576		
			2,800		0,400	1,120		
	SOMMANO m²					36,696		
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
3499 / 4517 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 682 - Lotto4 - 18 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 13+756 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. ARMATURA FONDAZIONE TM.18 vedi distinta				5828,300	5´828,300		
	SOMMANO kg					5´828,300		
3500 / 4518 I.01.009	I.01.009 IDRAULICA TUBAZIONI PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 682 - Lotto4 - 18 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 13+756 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. GIUNTO WATERSTOP FONDAZIONE TM.18 Tombino scatolare - platea	1,000	2,800			2,800		
	SOMMANO ml					2,800		
3501 / 4519 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 682 - Lotto4 - 18 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 13+756 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CALCESTRUZZO ELEVAZIONE TM.18							
	Manufatto di monte - pareti	2,000	3,500	0,400	1,300	3,640		
	(H/peso=(1,30+2,71)/2)	2,000	2,500	0,400	2,005	4,010		
			2,000	0,400	1,300	1,040		
	Tombino scatolare - pareti	2,000	32,600	0,400	2,000	52,160		
	Tombino scatolare - soletta		32,600	2,800	0,400	36,512		
	Tombino scatolare - parapetto lato monte		2,800	0,400	0,600	0,672		
	Tombino scatolare - parapetto lato valle		2,800	0,400	0,600	0,672		
	Manufatto di valle - pareti	2,000	2,000	0,400	1,330	2,128		
	(H/peso=(1,33+2,74)/2)	2,000	2,470	0,400	2,035	4,021		
	SOMMANO m³					104,855		
3502 / 4520 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 682 - Lotto4 - 18 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 13+756 *							
	SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.							
	CASSEFORME ELEVAZIONE TM.18							
	Manufatto di monte - esterno pareti	2,000	3,500		1,300	9,100		
	(H/peso=(1,30+2,71)/2)	2,000	2,500		2,005	10,025		
			2,800		1,300	3,640		
	Manufatto di monte - interno pareti	2,000	3,100		1,300	8,060		
	(H/peso=(1,30+2,71)/2)	2,000	2,500		2,005	10,025		
			2,000		1,300	2,600		
	Tombino scatolare - interno pareti	2,000	32,600		2,000	130,400		
	Tombino scatolare - esterno pareti	2,000	32,600		2,000	130,400		
	Tombino scatolare - bordo esterno soletta	2,000	32,600		0,400	26,080		
		2,000	2,000		0,400	1,600		
	Tombino scatolare - interno inferiore soletta		32,600	2,000		65,200		
	Tombino scatolare - parapetto lato monte *(lung.=2,80+0,40+2,80+0,40)		6,400		0,600	3,840		
	Tombino scatolare - parapetto lato valle *(lung.=2,80+0,40+2,80+0,40)		6,400		0,600	3,840		
	Manufatto di valle - esterno pareti	2,000	2,000		1,330	5,320		
		2,000	0,400		1,330	1,064		
	(H/peso=(1,33+2,74)/2)	2,000	2,470		2,035	10,053		
	Manufatto di valle - interno pareti	2,000	2,000		1,330	5,320		
	(H/peso=(1,33+2,74)/2)	2,000	2,470		2,035	10,053		
	S O M M A N O m²					436,620		
3503 / 4521 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.							
	Compresa la fornitura e la posa in opera.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 682 - Lotto4 - 18 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 13+756 *							
	SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.							
	ARMATURA ELEVAZIONE TM.18							
	vedi distinta				8889,900	8´889,900		
	S O M M A N O kg					8´889,900		
3504 / 4522 I.01.009	I.01.009 IDRAULICA							
	TUBAZIONI							
	PROFILI IN PVC (WATER-STOP)							
	Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità.							
	Compresa fornitura e posa in opera.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 682 - Lotto4 - 18 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 13+756 *							
	SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.							
	GIUNTO WATERSTOP ELEVAZIONE TM.18							
	Tombino scatolare - pareti *(par.ug.=1*2)	2,000	2,000			4,000		
	Tombino scatolare - soletta	1,000	2,800			2,800		
	A R I P O R T A R E					6,800		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					6,800		
	SOMMANO ml					6,800		
	Parziale TO.D - Opera in c.a. (SbCat 101) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	TO.G - Opera di finitura e completamento (SbCat 491)							
3505 / 4523 B.06.095	OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 MM							
	Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a mm 2, eseguita sia in galleria artifici ... e verticale; inoltre è compreso ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 682 - Lotto4 - 18 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 13+756							
	*							
	SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento							
	IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA							
	Tombino scatolare - risvolto platea	2,000	32,600		0,400	26,080		
	Tombino scatolare - esterno pareti	2,000	32,600		2,000	130,400		
	Tombino scatolare - risvolto soletta	2,000	32,600	0,400		26,080		
	Tombino scatolare - esterno soletta		32,600	2,800		91,280		
	Tombino scatolare - muretto frontale monte		2,800		0,600	1,680		
	Tombino scatolare - muretto frontale valle		2,800		0,600	1,680		
	SOMMANO m²					277,200		
3506 / 4524 E.01.030.d	E.1.030.a LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m)							
	Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 682 - Lotto4 - 18 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 13+756							
	*							
	SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento							
	PROTEZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA							
	Vedi voce n° 4523 [m² 277.200]					277,200		
	SOMMANO m²					277,200		
3507 / 4525 E.01.055.m	DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE LASTRE DI CORONAMENTO (COPERTINE)							
	Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei terrapieni rinforzati realizzate, secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura, da un terrapieno ... del tipo B450C controllato in stabilimento; - per ogni metro lineare di copertina. Compresa fornitura e posa in opera.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 682 - Lotto4 - 18 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 13+756							
	*							
	SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento							
	COPERTINE SU PARETI TM.18							
	Manufatto di monte		9,100			9,100		
	Manufatto di valle		9,100			9,100		
	A R I P O R T A R E					18,200		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					18,200		
	SOMMANO ml					18,200		
3508 / 4526 B.07.115.a	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... A VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUGGINE							
	(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verrann ... ., ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 682 - Lotto4 - 18 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 13+756 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento PARAPETTO METALLICO (peso 22,02 kg/m)							
	Manufatto di monte		9,100		22,020	200,382		
	Manufatto di valle		9,100		22,020	200,382		
	SOMMANO kg					400,764		
3509 / 4863 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 682 - Lotto4 - 18 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 13+756 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento MAGRONE DI PROTEZIONE TM.18							
	magrone di protezione		31,800	2,800	0,050	4,452		
	SOMMANO m³					4,452		
3510 / 4864 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C							
	In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 682 - Lotto4 - 18 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 13+756 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento ARMATURA MAGRONE DI PROTEZIONE_TM.18							
	armatura del magrone di protezione con rete elettrosaldata Ø6 20x20_peso foglio da 6mq 13.32 kg *(lung.=((31,80*2,80)/6))	13,320	14,840			197,669		
	SOMMANO kg					197,669		
3511 / 4902 B.08.002.2.a	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA							
	Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 682 - Lotto4 - 18 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 13+756 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento Veletta prefabbricata_vedi tavola					2,500		
	SOMMANO m²					2,500		
	Parziale TO.G - Opera di finitura e completamento (SbCat 491) euro							
	Parziale Lotto4 - 18 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 13+756 * (Cat 682) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - 19 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 14+216 * (Cat 683) **TO.C - Movimenti di terra (SbCat 100)**							
3512 / 4543 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 683 - Lotto4 - 19 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 14+216 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra SCAVO SBANCAMENTO TOMBINO TM.19 volume su tabulato					748,582		
	SOMMANO m³					748,582		
3513 / 4544 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA. Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 683 - Lotto4 - 19 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 14+216 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra RINTERRO - FORNITURA MATERIALE DA CAVA Riempimento scavo TM19 vasca fino a p.c. -volume di scavo -a detrarre magrone -a detrarre volume tombino (fino a p.c.)					748,582 -22,180 -250,500		
	Sommano positivi m³ Sommano negativi m³					748,582 -272,680		
	SOMMANO m³					475,902		
3514 / 4545 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 683 - Lotto4 - 19 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 14+216 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra RINTERRO - STESA MATERIALE Riempimento scavo TM19 vasca fino a p.c. Vedi voce n° 4544 [m³ 475.902]					475,902		
	SOMMANO m³					475,902		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Parziale TO.C - Movimenti di terra (SbCat 100) euro							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	TO.D - Opera in c.a. (SbCat 101)							
3515 / 4530 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 683 - Lotto4 - 19 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 14+216 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. MAGRONE TM.19							
	Manufatto di monte		5,750	3,100	0,150	2,674		
	Tombino scatolare		36,200	3,100	0,150	16,833		
	Manufatto di valle		5,750	3,100	0,150	2,674		
	SOMMANO m³					22,181		
3516 / 4531 B.03.031.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 683 - Lotto4 - 19 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 14+216 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CALCESTRUZZO FONDAZIONE TM.19							
	Manufatto di monte - platea		5,600	2,800	0,400	6,272		
	Tombino scatolare - platea		36,200	2,800	0,400	40,544		
	Manufatto di valle - platea		5,600	2,800	0,400	6,272		
	SOMMANO m³					53,088		
3517 / 4532 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 683 - Lotto4 - 19 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 14+216 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CASSEFORME FONDAZIONE TM.19							
	Manufatto di monte - platea	2,000	5,600		0,400	4,480		
			2,800		0,400	1,120		
	Tombino scatolare - platea	2,000	36,200		0,400	28,960		
	Manufatto di valle - platea	2,000	5,600		0,400	4,480		
			2,800		0,400	1,120		
	SOMMANO m²					40,160		
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
3518 / 4533 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 683 - Lotto4 - 19 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 14+216 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. ARMATURA FONDAZIONE TM.19							
	vedi distinta				8649,700	8´649,700		
	SOMMANO kg					8´649,700		
3519 / 4534 I.01.009	I.01.009 IDRAULICA TUBAZIONI PROFILI IN PVC (WATER-STOP)							
	Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 683 - Lotto4 - 19 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 14+216 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. GIUNTO WATERSTOP FONDAZIONE TM.19							
	Tombino scatolare - platea	1,000	2,800			2,800		
	SOMMANO ml					2,800		
3520 / 4535 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 683 - Lotto4 - 19 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 14+216 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CALCESTRUZZO ELEVAZIONE TM.19							
	Manufatto di monte - pareti	2,000	3,900	0,400	1,650	5,148		
	(H/peso=(1,65+2,62)/2)	2,000	1,700	0,400	2,135	2,904		
			2,000	0,400	1,650	1,320		
	Tombino scatolare - pareti	2,000	36,200	0,400	2,000	57,920		
	Tombino scatolare - soletta		36,200	2,800	0,400	40,544		
	Tombino scatolare - parapetto lato monte		2,800	0,400	0,400	0,448		
	Tombino scatolare - parapetto lato valle		2,800	0,400	0,600	0,672		
	Manufatto di valle - pareti	2,000	3,900	0,400	1,800	5,616		
	(H/peso=(1,80+2,77)/2)	2,000	1,700	0,400	2,285	3,108		
			2,000	0,400	1,800	1,440		
	SOMMANO m³					119,120		
3521 / 4536	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 683 - Lotto4 - 19 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 14+216							
	*							
	SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.							
	CASSEFORME ELEVAZIONE TM.19							
	Manufatto di monte - esterno pareti	2,000	3,900		1,650	12,870		
	(H/peso=(1,65+2,62)/2)	2,000	1,700		2,135	7,259		
			2,800		1,650	4,620		
	Manufatto di monte - interno pareti	2,000	3,500		1,650	11,550		
	(H/peso=(1,65+2,62)/2)	2,000	1,700		2,135	7,259		
			2,000		1,650	3,300		
	Tombino scatolare - interno pareti	2,000	36,200		2,000	144,800		
	Tombino scatolare - esterno pareti	2,000	36,200		2,000	144,800		
	Tombino scatolare - bordo esterno soletta	2,000	36,200		0,400	28,960		
		2,000	2,000		0,400	1,600		
	Tombino scatolare - interno inferiore soletta		36,200	2,000		72,400		
	Tombino scatolare - parapetto lato monte *(lung.=2,80+0,40+2,80+0,40)		6,400		0,400	2,560		
	Tombino scatolare - parapetto lato valle *(lung.=2,80+0,40+2,80+0,40)		6,400		0,600	3,840		
	Manufatto di valle - esterno pareti	2,000	3,900		1,800	14,040		
			2,800		1,800	5,040		
	(H/peso=(1,80+2,77)/2)	2,000	1,700		2,285	7,769		
	Manufatto di valle - interno pareti	2,000	3,500		1,800	12,600		
	(H/peso=(1,80+2,77)/2)	2,000	1,700		2,285	7,769		
			2,000		1,800	3,600		
	S O M M A N O m²					496,636		
3522 / 4537 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.							
	Compresa la fornitura e la posa in opera.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 683 - Lotto4 - 19 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 14+216							
	*							
	SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.							
	ARMATURA ELEVAZIONE TM.19							
	vedi distinta				13011,600	13´011,600		
	S O M M A N O kg					13´011,600		
3523 / 4538 I.01.009	I.01.009 IDRAULICA							
	TUBAZIONI							
	PROFILI IN PVC (WATER-STOP)							
	Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità.							
	Compresa fornitura e posa in opera.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 683 - Lotto4 - 19 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 14+216							
	*							
	SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.							
	GIUNTO WATERSTOP ELEVAZIONE TM.19							
	Tombino scatolare - pareti *(par.ug.=1*2)	2,000	2,000			4,000		
	A R I P O R T A R E					4,000		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4,000		
	Tombino scatolare - soletta	1,000	2,800			2,800		
	SOMMANO ml					6,800		
	Parziale TO.D - Opera in c.a. (SbCat 101) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	TO.G - Opera di finitura e completamento (SbCat 491)							
3524 / 4539 B.06.095	OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 MM							
	Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a mm 2, eseguita sia in galleria artifici ... e verticale; inoltre è compreso ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 683 - Lotto4 - 19 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 14+216 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA							
	Tombino scatolare - risvolto platea	2,000	36,200		0,400	28,960		
	Tombino scatolare - esterno pareti	2,000	36,200		2,000	144,800		
	Tombino scatolare - risvolto soletta	2,000	36,200	0,400		28,960		
	Tombino scatolare - esterno soletta		36,200	2,800		101,360		
	Tombino scatolare - muretto frontale monte		2,800		0,400	1,120		
	Tombino scatolare - muretto frontale valle		2,800		0,600	1,680		
	SOMMANO m²					306,880		
3525 / 4540 E.01.030.d	E.1.030.a LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m)							
	Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 683 - Lotto4 - 19 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 14+216 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento PROTEZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA							
	Vedi voce n° 4539 [m² 306.880]					306,880		
	SOMMANO m²					306,880		
3526 / 4541 E.01.055.m	DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE LASTRE DI CORONAMENTO (COPERTINE)							
	Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei terrapieni rinforzati realizzate, secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura, da un terrapieno ... del tipo B450C controllato in stabilimento; - per ogni metro lineare di copertina. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 683 - Lotto4 - 19 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 14+216 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento COPERTINE SU PARETI TM.19							
	Manufatto di monte		16,600			16,600		
	Manufatto di valle		16,600			16,600		
	A R I P O R T A R E					33,200		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					33,200		
	SOMMANO ml					33,200		
3527 / 4542 B.07.115.a	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... A VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUGGINE							
	(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verrann ... ., ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 683 - Lotto4 - 19 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 14+216 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento PARAPETTO METALLICO (peso 22,02 kg/m)							
	Manufatto di monte		16,600		22,020	365,532		
	Manufatto di valle		16,600		22,020	365,532		
	SOMMANO kg					731,064		
3528 / 4865 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 683 - Lotto4 - 19 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 14+216 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento MAGRONE DI PROTEZIONE TM.19							
	magrone di protezione		35,400	2,800	0,050	4,956		
	SOMMANO m³					4,956		
3529 / 4866 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C							
	In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 683 - Lotto4 - 19 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 14+216 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento ARMATURA MAGRONE DI PROTEZIONE_TM.19							
	armatura del magrone di protezione con rete elettrosaldata Ø6 20x20_peso foglio da 6mq 13.32 kg *(lung.=((35,40*2,80)/6))	13,320	16,520			220,046		
	SOMMANO kg					220,046		
3530 / 4903 B.08.002.2.a	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA							
	Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 683 - Lotto4 - 19 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 14+216 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento Veletta prefabbricata_vedi tavola					3,600		
	SOMMANO m²					3,600		
	Parziale TO.G - Opera di finitura e completamento (SbCat 491) euro							
	Parziale Lotto4 - 19 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 14+216 * (Cat 683) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Lotto4 - 20 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 14+284 * (Cat 684) **TO.C - Movimenti di terra (SbCat 100)**							
3531 / 4558 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 684 - Lotto4 - 20 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 14+284 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra SCAVO SBANCAMENTO TOMBINO TM.20 volume su tabulato					289,177		
	SOMMANO m³					289,177		
3532 / 4559 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA. Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 684 - Lotto4 - 20 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 14+284 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra RINTERRO - FORNITURA MATERIALE DA CAVA Riempimento scavo TM20 vasca fino a p.c. -volume di scavo -a detrarre magrone -a detrarre volume tombino (fino a p.c.)					289,177 -23,280 -82,960		
	Sommano positivi m³ Sommano negativi m³					289,177 -106,240		
	SOMMANO m³					182,937		
3533 / 4560 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 684 - Lotto4 - 20 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 14+284 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra RINTERRO - STESA MATERIALE Riempimento scavo TM20 vasca fino a p.c. Vedi voce n° 4559 [m³ 182.937]					182,937		
	SOMMANO m³					182,937		
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Parziale TO.C - Movimenti di terra (SbCat 100) euro							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	TO.D - Opera in c.a. (SbCat 101)							
3534 / 4546 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 684 - Lotto4 - 20 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 14+284 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. MAGRONE TM.20							
	Manufatto di monte		3,350	4,100	0,150	2,060		
	Tombino scatolare		29,700	4,300	0,150	19,157		
	Manufatto di valle		3,350	4,100	0,150	2,060		
	SOMMANO m³					23,277		
3535 / 4547 B.03.031.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 684 - Lotto4 - 20 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 14+284 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CALCESTRUZZO FONDAZIONE TM.20							
	Manufatto di monte - platea		3,200	3,800	0,500	6,080		
	Tombino scatolare - platea		29,700	4,000	0,500	59,400		
	Manufatto di valle - platea		3,200	3,800	0,500	6,080		
	SOMMANO m³					71,560		
3536 / 4548 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 684 - Lotto4 - 20 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 14+284 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CASSEFORME FONDAZIONE TM.20							
	Manufatto di monte - platea *(lung.=3,200+3,80+3,20)		10,200		0,500	5,100		
	Tombino scatolare - platea	2,000	29,700		0,500	29,700		
	(lung.=0,10+0,10)	2,000	0,200		0,500	0,200		
	Manufatto di valle - platea *(lung.=3,20+3,80+3,20)		10,200		0,500	5,100		
	SOMMANO m²					40,100		
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
3537 / 4549 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 684 - Lotto4 - 20 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 14+284 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. ARMATURA FONDAZIONE TM.20							
	vedi distinta				8830,200	8´830,200		
	SOMMANO kg					8´830,200		
3538 / 4550 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 684 - Lotto4 - 20 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 14+284 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CALCESTRUZZO ELEVAZIONE TM.20							
	Manufatto di monte - pareti *(H/peso=(1,00+3,12)/2)	2,000	3,200	0,400	2,060	5,274		
	Tombino scatolare - pareti	2,000	29,700	0,500	2,500	74,250		
	Tombino scatolare - soletta		29,700	4,000	0,500	59,400		
	Tombino scatolare - parapetto lato monte		4,000	0,400	0,500	0,800		
	Tombino scatolare - parapetto lato valle		4,000	0,400	0,500	0,800		
	Manufatto di valle - pareti *(H/peso=(1,00+3,12)/2)	2,000	3,200	0,400	2,060	5,274		
	SOMMANO m³					145,798		
3539 / 4551 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 684 - Lotto4 - 20 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 14+284 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CASSEFORME ELEVAZIONE TM.20							
	Manufatto di monte - esterno pareti *(H/peso=(1,00+3,12)/2)	2,000	3,200		2,060	13,184		
		2,000	0,400		1,000	0,800		
	Manufatto di monte - interno pareti *(H/peso=(1,00+3,12)/2)	2,000	3,200		2,060	13,184		
	Tombino scatolare - interno pareti	2,000	29,700		2,500	148,500		
	Tombino scatolare - esterno pareti	2,000	29,700		2,500	148,500		
	(lung.=0,10+0,10)	2,000	0,200		2,500	1,000		
	Tombino scatolare - bordo esterno soletta	2,000	29,700		0,500	29,700		
	(lung.=0,10+3,00+0,10)	2,000	3,200		0,500	3,200		
	Tombino scatolare - interno inferiore soletta		29,700	3,000		89,100		
	A R I P O R T A R E					447,168		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					447,168		
	Tombino scatolare - parapetto lato monte	2,000	4,000		0,500	4,000		
		2,000	0,400		0,500	0,400		
	Tombino scatolare - parapetto lato valle	2,000	4,000		0,500	4,000		
		2,000	0,400		0,500	0,400		
	Manufatto di valle - esterno pareti *(H/peso=(1,00+3,12)/2)	2,000	3,200		2,060	13,184		
		2,000	0,400		1,000	0,800		
	Manufatto di valle - interno pareti *(H/peso=(1,00+3,12)/2)	2,000	3,200		2,060	13,184		
	SOMMANO m²					483,136		
3540 / 4552 B.04.004.a	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00							
	Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in verticale non inferiore a 10 ml. Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a 10 metri. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 684 - Lotto4 - 20 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 14+284 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. SOSTEGNO CASSEFORME ELEVAZIONE TM.20							
	Tombino scatolare - inferiore soletta		29,700	3,000		89,100		
	SOMMANO m²					89,100		
3541 / 4553 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 684 - Lotto4 - 20 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 14+284 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. ARMATURA ELEVAZIONE TM.20							
	vedi distinta				12204,700	12´204,700		
	SOMMANO kg					12´204,700		
	Parziale TO.D - Opera in c.a. (SbCat 101) euro							
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	TO.G - Opera di finitura e completamento (SbCat 491)							
3542 / 4554 B.06.095	OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 MM							
	Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a mm 2, eseguita sia in galleria artifici ... e verticale; inoltre è compreso ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 684 - Lotto4 - 20 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 14+284 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA							
	Tombino scatolare - risvolto platea	2,000	29,700		0,500	29,700		
	Tombino scatolare - esterno pareti	2,000	29,700		2,500	148,500		
	Tombino scatolare - risvolto soletta	2,000	29,700	0,500		29,700		
	Tombino scatolare - esterno soletta		29,700	4,000		118,800		
	Tombino scatolare - muretto frontale monte		4,000		0,500	2,000		
	Tombino scatolare - muretto frontale valle		4,000		0,500	2,000		
	SOMMANO m²					330,700		
3543 / 4555 E.01.030.d	E.1.030.a LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m)							
	Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 684 - Lotto4 - 20 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 14+284 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento PROTEZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA							
	Vedi voce n° 4554 [m² 330.700]					330,700		
	SOMMANO m²					330,700		
3544 / 4556 E.01.055.m	DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE LASTRE DI CORONAMENTO (COPERTINE)							
	Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei terrapieni rinforzati realizzate, secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura, da un terrapieno ... del tipo B450C controllato in stabilimento; - per ogni metro lineare di copertina. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 684 - Lotto4 - 20 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 14+284 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento COPERTINE SU PARETI TM.20							
	Manufatto di monte		16,400			16,400		
	Manufatto di valle		16,400			16,400		
	A R I P O R T A R E					32,800		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					32,800		
	SOMMANO ml					32,800		
3545 / 4557 B.07.115.a	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... A VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUGGINE							
	(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verrann ... ., ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 684 - Lotto4 - 20 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 14+284 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento PARAPETTO METALLICO (peso 22,02 kg/m)							
	Manufatto di monte		16,400		22,020	361,128		
	Manufatto di valle		16,400		22,020	361,128		
	SOMMANO kg					722,256		
3546 / 4867 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 684 - Lotto4 - 20 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 14+284 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento MAGRONE DI PROTEZIONE TM.20							
	magrone di protezione		28,900	4,000	0,050	5,780		
	SOMMANO m³					5,780		
3547 / 4868 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C							
	In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 684 - Lotto4 - 20 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 14+284 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento ARMATURA MAGRONE DI PROTEZIONE_TM.20							
	armatura del magrone di protezione con rete elettrosaldata Ø6 20x20_peso foglio da 6mq 13.32 kg *(lung.=((28,90*4,00)/6))	13,320	19,267			256,636		
	SOMMANO kg					256,636		
3548 / 4904 B.08.002.2.a	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA							
	Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 684 - Lotto4 - 20 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 14+284 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento Veletta prefabbricata_vedi tavola					6,000		
	SOMMANO m²					6,000		
	Parziale TO.G - Opera di finitura e completamento (SbCat 491) euro							
	Parziale Lotto4 - 20 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 14+284 * (Cat 684) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Lotto4 - 21 - TOMBINO SCATOLARE 6X2.5 AL KM 14+300 * (Cat 685) **TO.C - Movimenti di terra (SbCat 100)**							
3549 / 4561 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 685 - Lotto4 - 21 - TOMBINO SCATOLARE 6X2.5 AL KM 14+300 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra SCAVO SBANCAMENTO TOMBINO TM.21 volume su tabulato					744,925		
	SOMMANO m³					744,925		
3550 / 4562 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA. Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 685 - Lotto4 - 21 - TOMBINO SCATOLARE 6X2.5 AL KM 14+300 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra RINTERRO - FORNITURA MATERIALE DA CAVA Riempimento scavo TM21 vasca fino a p.c. -volume di scavo -a detrarre magrone -a detrarre volume tombino (fino a p.c.)					744,925 -44,910 -188,960		
	Sommano positivi m³ Sommano negativi m³					744,925 -233,870		
	SOMMANO m³					511,055		
3551 / 4563 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 685 - Lotto4 - 21 - TOMBINO SCATOLARE 6X2.5 AL KM 14+300 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra RINTERRO - STESA MATERIALE Riempimento scavo TM21 vasca fino a p.c. Vedi voce n° 4562 [m³ 511.055]					511,055		
	SOMMANO m³					511,055		
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Parziale TO.C - Movimenti di terra (SbCat 100) euro							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	TO.D - Opera in c.a. (SbCat 101)							
3552 / 4564 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 685 - Lotto4 - 21 - TOMBINO SCATOLARE 6X2.5 AL KM 14+300 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. MAGRONE TM.21							
	Manufatto di monte		4,700	13,100	0,150	9,236		
	Tombino scatolare		23,500	7,500	0,150	26,438		
	Manufatto di valle		4,700	13,100	0,150	9,236		
	SOMMANO m³					44,910		
3553 / 4565 B.03.031.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 685 - Lotto4 - 21 - TOMBINO SCATOLARE 6X2.5 AL KM 14+300 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CALCESTRUZZO FONDAZIONE TM.21							
	Manufatto di monte - platea		4,400	12,800	0,600	33,792		
	Tombino scatolare - platea		23,500	7,200	0,600	101,520		
	Manufatto di valle - platea		4,400	12,800	0,600	33,792		
	SOMMANO m³					169,104		
3554 / 4566 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 685 - Lotto4 - 21 - TOMBINO SCATOLARE 6X2.5 AL KM 14+300 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CASSEFORME FONDAZIONE TM.21							
	Manufatto di monte - platea *(lung.=2,80+4,40+12,80+4,40+2,80)		27,200		0,600	16,320		
	Tombino scatolare - platea	2,000	23,500		0,600	28,200		
	Manufatto di valle - platea *(lung.=2,80+4,40+12,80+4,40+2,80)		27,200		0,600	16,320		
	SOMMANO m²					60,840		
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
3555 / 4567 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 685 - Lotto4 - 21 - TOMBINO SCATOLARE 6X2.5 AL KM 14+300 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. ARMATURA FONDAZIONE TM.21							
	vedi distinta				15965,300	15´965,300		
	SOMMANO kg					15´965,300		
3556 / 4568 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 685 - Lotto4 - 21 - TOMBINO SCATOLARE 6X2.5 AL KM 14+300 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CALCESTRUZZO ELEVAZIONE TM.21							
	Manufatto di monte - pareti	2,000	3,000	0,400	2,500	6,000		
		2,000	0,650	0,400	2,500	1,300		
	(H/peso=(2,50+3,99)/2)	2,000	2,250	0,400	3,245	5,841		
		2,000	1,500	0,400	3,990	4,788		
	Tombino scatolare - pareti	2,000	23,500	0,600	2,500	70,500		
	Tombino scatolare - soletta		23,500	7,200	0,700	118,440		
	Tombino scatolare - parapetto lato monte		7,200	0,750	0,900	4,860		
	Tombino scatolare - parapetto lato valle		7,200	0,750	0,900	4,860		
	Manufatto di valle - pareti	2,000	3,000	0,400	2,500	6,000		
		2,000	0,650	0,400	2,500	1,300		
	(H/peso=(2,50+4,01)/2)	2,000	2,250	0,400	3,255	5,859		
		2,000	1,500	0,400	4,010	4,812		
	SOMMANO m³					234,560		
3557 / 4569 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 685 - Lotto4 - 21 - TOMBINO SCATOLARE 6X2.5 AL KM 14+300 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CASSEFORME ELEVAZIONE TM.21							
	Manufatto di monte - pareti *(lung.=3,000+0,40+3,40)	2,000	6,800		2,500	34,000		
	(lung.=0,650+0,25)	2,000	0,900		2,500	4,500		
	(par.ug.=2,000*2)*(H/peso=(2,50+3,99)/2)	4,000	2,250		3,245	29,205		
	(par.ug.=2,000*2)	4,000	1,500		3,990	23,940		
	A R I P O R T A R E					91,645		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO					91,645		
	Tombino scatolare - interno pareti	2,000	23,500		2,500	117,500		
	Tombino scatolare - esterno pareti	2,000	23,500		2,500	117,500		
	(lung.=0,20+0,20)	2,000	0,400		2,500	2,000		
	Tombino scatolare - bordo esterno soletta	2,000	23,500		0,700	32,900		
	(lung.=0,20+0,20)	2,000	0,400		0,700	0,560		
	Tombino scatolare - interno inferiore soletta		23,500	6,000		141,000		
	Tombino scatolare - fronte soletta lato monte		6,000		0,700	4,200		
	Tombino scatolare - fronte soletta lato valle		6,000		0,700	4,200		
	Tombino scatolare - parapetto lato monte *(lung.=7,20+0,75+0,20+6,00+ 0,20+0,75)		15,100		0,900	13,590		
		2,000	0,400		0,100	0,080		
	Tombino scatolare - parapetto lato valle *(lung.=7,20+0,75+0,20+6,00+ 0,20+0,75)		15,100		0,900	13,590		
		2,000	0,400		0,100	0,080		
	Manufatto di valle - pareti *(lung.=3,000+0,40+3,40)	2,000	6,800		2,500	34,000		
	(lung.=0,650+0,25)	2,000	0,900		2,500	4,500		
	(par.ug.=2,000*2)*(H/peso=(2,50+4,01)/2)	4,000	2,250		3,255	29,295		
	(par.ug.=2,000*2)	4,000	1,500		4,010	24,060		
	SOMMANO m²					630,700		
3558 / 4570 B.04.004.a	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00							
	Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in verticale non inferiore a 10 ml. Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a 10 metri. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 685 - Lotto4 - 21 - TOMBINO SCATOLARE 6X2.5 AL KM 14+ 300 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. SOSTEGNO CASSEFORME ELEVAZIONE TM.21							
	Tombino scatolare - inferiore soletta		23,500	6,000		141,000		
	SOMMANO m²					141,000		
3559 / 4571 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 685 - Lotto4 - 21 - TOMBINO SCATOLARE 6X2.5 AL KM 14+ 300 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. ARMATURA ELEVAZIONE TM.21							
	vedi distinta				19409,100	19´409,100		
	SOMMANO kg					19´409,100		
	Parziale TO.D - Opera in c.a. (SbCat 101) euro							

	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	TO.G - Opera di finitura e completamento (SbCat 491)							
3560 / 4572 B.06.095	OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 MM							
	Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a mm 2, eseguita sia in galleria artifici ... e verticale; inoltre è compreso ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 685 - Lotto4 - 21 - TOMBINO SCATOLARE 6X2.5 AL KM 14+300 *							
	SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento							
	IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA							
	Tombino scatolare - risvolto platea	2,000	23,500		0,600	28,200		
	Tombino scatolare - esterno pareti	2,000	23,500		2,500	117,500		
	Tombino scatolare - risvolto soletta	2,000	23,500		0,700	32,900		
	Tombino scatolare - esterno soletta *(lung.=23,5-0,75-0,75)		22,000	7,200		158,400		
	Tombino scatolare - parapetto frontale monte		7,200		0,900	6,480		
	Tombino scatolare - parapetto frontale valle		7,200		0,900	6,480		
	SOMMANO m²					349,960		
3561 / 4573 E.01.030.d	E.1.030.a LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m)							
	Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 685 - Lotto4 - 21 - TOMBINO SCATOLARE 6X2.5 AL KM 14+300 *							
	SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento							
	PROTEZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA							
	Vedi voce n° 4572 [m² 349.960]					349,960		
	SOMMANO m²					349,960		
3562 / 4574 E.01.055.m	DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE LASTRE DI CORONAMENTO (COPERTINE)							
	Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei terrapieni rinforzati realizzate, secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura, da un terrapieno ... del tipo B450C controllato in stabilimento; - per ogni metro lineare di copertina. Compresa fornitura e posa in opera.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 685 - Lotto4 - 21 - TOMBINO SCATOLARE 6X2.5 AL KM 14+300 *							
	SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento							
	COPERTINE SU PARETI TM.21							
	Manufatto di monte							
	Manufatto di valle		16,900			16,900		
	A RIPORTARE					16,900		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					16,900		
	SOMMANO ml					16,900		
3563 / 4575 B.07.115.a	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... A VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUGGINE							
	(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verrann ... ., ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 685 - Lotto4 - 21 - TOMBINO SCATOLARE 6X2.5 AL KM 14+300 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento PARAPETTO METALLICO (peso 22,02 kg/m)							
	Manufatto di monte		16,900		22,020	372,138		
	Manufatto di valle		16,900		22,020	372,138		
	SOMMANO kg					744,276		
3564 / 4869 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 685 - Lotto4 - 21 - TOMBINO SCATOLARE 6X2.5 AL KM 14+300 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento MAGRONE DI PROTEZIONE TM.21							
	magrone di protezione		22,000	7,200	0,050	7,920		
	SOMMANO m³					7,920		
3565 / 4870 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C							
	In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 685 - Lotto4 - 21 - TOMBINO SCATOLARE 6X2.5 AL KM 14+300 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento ARMATURA MAGRONE DI PROTEZIONE_TM.21							
	armatura del magrone di protezione con rete elettrosaldata Ø6 20x20_peso foglio da 6mq 13.32 kg *(lung.=((22,00*7,20)/6))	13,320	26,400			351,648		
	SOMMANO kg					351,648		
3566 / 4905 B.08.002.2.a	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA							
	Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 685 - Lotto4 - 21 - TOMBINO SCATOLARE 6X2.5 AL KM 14+300 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento Veletta prefabbricata_vedi tavola					17,400		
	SOMMANO m²					17,400		
	Parziale TO.G - Opera di finitura e completamento (SbCat 491) euro							
	Parziale Lotto4 - 21 - TOMBINO SCATOLARE 6X2.5 AL KM 14+300 * (Cat 685) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - 22 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 14+536 * (Cat 686) **TO.C - Movimenti di terra (SbCat 100)**							
3567 / 4589 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 686 - Lotto4 - 22 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 14+536 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra SCAVO SBANCAMENTO TOMBINO TM.22 volume su tabulato					886,625		
	SOMMANO m³					886,625		
3568 / 4590 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA. Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 686 - Lotto4 - 22 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 14+536 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra RINTERRO - FORNITURA MATERIALE DA CAVA Riempimento scavo TM22 vasca fino a p.c. -volume di scavo -a detrarre magrone -a detrarre volume tombino (fino a p.c.)					886,625 -31,318 -214,800		
	Sommano positivi m³ Sommano negativi m³					886,625 -246,118		
	SOMMANO m³					640,507		
3569 / 4591 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 686 - Lotto4 - 22 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 14+536 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra RINTERRO - STESA MATERIALE Riempimento scavo TM22 vasca fino a p.c. Vedi voce n° 4590 [m³ 640.507]					640,507		
	SOMMANO m³					640,507		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Parziale TO.C - Movimenti di terra (SbCat 100) euro							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	TO.D - Opera in c.a. (SbCat 101)							
3570 / 4576 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 686 - Lotto4 - 22 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 14+536 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. MAGRONE TM.22							
	Manufatto di monte		5,150	3,100	0,150	2,395		
	Tombino scatolare		54,950	3,100	0,150	25,552		
	Manufatto di valle		7,250	3,100	0,150	3,371		
	SOMMANO m³					31,318		
3571 / 4577 B.03.031.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 686 - Lotto4 - 22 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 14+536 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CALCESTRUZZO FONDAZIONE TM.22							
	Manufatto di monte - platea		5,000	2,800	0,400	5,600		
	Tombino scatolare - platea		54,950	2,800	0,400	61,544		
	Manufatto di valle - platea		7,100	2,800	0,400	7,952		
	SOMMANO m³					75,096		
3572 / 4578 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 686 - Lotto4 - 22 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 14+536 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CASSEFORME FONDAZIONE TM.22							
	Manufatto di monte - platea	2,000	5,000		0,400	4,000		
			2,800		0,400	1,120		
	Tombino scatolare - platea	2,000	54,950		0,400	43,960		
	Manufatto di valle - platea	2,000	7,100		0,400	5,680		
			2,800		0,400	1,120		
	SOMMANO m²					55,880		
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
3573 / 4579 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 686 - Lotto4 - 22 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 14+536 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. ARMATURA FONDAZIONE TM.22 vedi distinta				12833,700	12´833,700		
	SOMMANO kg					12´833,700		
3574 / 4580 I.01.009	I.01.009 IDRAULICA TUBAZIONI PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 686 - Lotto4 - 22 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 14+536 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. GIUNTO WATERSTOP FONDAZIONE TM.22 Tombino scatolare - platea	2,000	2,800			5,600		
	SOMMANO ml					5,600		
3575 / 4581 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 686 - Lotto4 - 22 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 14+536 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CALCESTRUZZO ELEVAZIONE TM.22							
	Manufatto di monte - pareti	2,000	2,400	0,400	1,200	2,304		
	(H/peso=(1,20+2,60)/2)	2,000	3,400	0,400	1,900	5,168		
	Tombino scatolare - pareti	2,000	54,950	0,400	2,000	87,920		
	Tombino scatolare - soletta		54,950	2,800	0,400	61,544		
	Tombino scatolare - parapetto lato monte		2,800	0,400	0,600	0,672		
	Tombino scatolare - parapetto lato valle		2,800	0,400	0,600	0,672		
	Manufatto di valle - pareti	2,000	3,700	0,400	1,300	3,848		
	(H/peso=(1,30+2,72)/2)	2,000	3,400	0,400	2,010	5,467		
	SOMMANO m³					167,595		
3576 / 4582 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 686 - Lotto4 - 22 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 14+536 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CASSEFORME ELEVAZIONE TM.22							
	Manufatto di monte - esterno pareti	2,000	2,400		1,200	5,760		
	(H/peso=(1,20+2,60)/2)	2,000	3,400		1,900	12,920		
		2,000		0,400	1,200	0,960		
	Manufatto di monte - interno pareti	2,000	2,400		1,200	5,760		
	(H/peso=(1,20+2,60)/2)	2,000	3,400		1,900	12,920		
	Tombino scatolare - interno pareti	2,000	54,950		2,000	219,800		
	Tombino scatolare - esterno pareti	2,000	54,950		2,000	219,800		
	Tombino scatolare - bordo esterno soletta	2,000	54,950		0,400	43,960		
		2,000	2,000		0,400	1,600		
	Tombino scatolare - interno inferiore soletta		54,950	2,000		109,900		
	Tombino scatolare - parapetto lato monte *(lung.=2,80+0,40+2,80+0,40)		6,400		0,600	3,840		
	Tombino scatolare - parapetto lato valle *(lung.=2,80+0,40+2,80+0,40)		6,400		0,600	3,840		
	Manufatto di valle - esterno pareti	2,000	3,700		1,300	9,620		
		2,000	0,400		1,300	1,040		
	(H/peso=(1,30+2,72)/2)	2,000	3,400		2,010	13,668		
	Manufatto di valle - interno pareti	2,000	3,700		1,300	9,620		
	(H/peso=(1,30+2,72)/2)	2,000	3,400		2,010	13,668		
	SOMMANO m²					688,676		
3577 / 4583 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 686 - Lotto4 - 22 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 14+536 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. ARMATURA ELEVAZIONE TM.22							
	vedi distinta				19593,600	19´593,600		
	SOMMANO kg					19´593,600		
3578 / 4584 I.01.009	I.01.009 IDRAULICA TUBAZIONI PROFILI IN PVC (WATER-STOP)							
	Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 686 - Lotto4 - 22 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 14+536 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. GIUNTO WATERSTOP ELEVAZIONE TM.22							
	Tombino scatolare - pareti *(par.ug.=2*2)	4,000	2,000			8,000		
	Tombino scatolare - soletta	2,000	2,800			5,600		
	SOMMANO ml					13,600		
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Parziale TO.D - Opera in c.a. (SbCat 101) euro							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	TO.G - Opera di finitura e completamento (SbCat 491)							
3579 / 4585 B.06.095	OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 MM							
	Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a mm 2, eseguita sia in galleria artifici ... e verticale; inoltre è compreso ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 686 - Lotto4 - 22 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 14+536 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA							
	Tombino scatolare - risvolto platea	2,000	54,950		0,400	43,960		
	Tombino scatolare - esterno pareti	2,000	54,950		2,000	219,800		
	Tombino scatolare - risvolto soletta	2,000	54,950	0,400		43,960		
	Tombino scatolare - esterno soletta *(lung.=54,95-0,40-0,40)		54,150	2,800		151,620		
	Tombino scatolare - muretto frontale monte		2,800		0,600	1,680		
	Tombino scatolare - muretto frontale valle		2,800		0,600	1,680		
	SOMMANO m²					462,700		
3580 / 4586 E.01.030.d	E.1.030.a LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m)							
	Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 686 - Lotto4 - 22 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 14+536 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento PROTEZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA							
	Vedi voce n° 4585 [m² 462.700]					462,700		
	SOMMANO m²					462,700		
3581 / 4587 E.01.055.m	DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE LASTRE DI CORONAMENTO (COPERTINE)							
	Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei terrapieni rinforzati realizzate, secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura, da un terrapieno ... del tipo B450C controllato in stabilimento; - per ogni metro lineare di copertina. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 686 - Lotto4 - 22 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 14+536 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento COPERTINE SU PARETI TM.22							
	Manufatto di monte		9,900			9,900		
	Manufatto di valle		11,600			11,600		
	A R I P O R T A R E					21,500		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					21,500		
	SOMMANO ml					21,500		
3582 / 4588 B.07.115.a	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... A VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUGGINE							
	(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verrann ... ., ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 686 - Lotto4 - 22 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 14+536 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento PARAPETTO METALLICO (peso 22,02 kg/m)							
	Manufatto di monte		9,900		22,020	217,998		
	Manufatto di valle		11,600		22,020	255,432		
	SOMMANO kg					473,430		
3583 / 4871 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 686 - Lotto4 - 22 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 14+536 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento MAGRONE DI PROTEZIONE TM.22							
	magrone di protezione		54,150	2,800	0,050	7,581		
	SOMMANO m³					7,581		
3584 / 4872 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C							
	In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 686 - Lotto4 - 22 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 14+536 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento ARMATURA MAGRONE DI PROTEZIONE_TM.22							
	armatura del magrone di protezione con rete elettrosaldata Ø6 20x20_peso foglio da 6mq 13.32 kg *(lung.=((54,15*2,80)/6))	13,320	25,270			336,596		
	SOMMANO kg					336,596		
3585 / 4906 B.08.002.2.a	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA							
	Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 686 - Lotto4 - 22 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 14+536 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento Veletta prefabbricata_vedi tavola					5,600		
	SOMMANO m²					5,600		
	Parziale TO.G - Opera di finitura e completamento (SbCat 491) euro							
	Parziale Lotto4 - 22 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 14+536 * (Cat 686) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - 23 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+309 * (Cat 687) **TO.C - Movimenti di terra (SbCat 100)**							
3586 / 4604 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 687 - Lotto4 - 23 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+309 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra SCAVO SBANCAMENTO TOMBINO TM.23 volume su tabulato					1´186,918		
	SOMMANO m³					1´186,918		
3587 / 4605 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA. Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 687 - Lotto4 - 23 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+309 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra RINTERRO - FORNITURA MATERIALE DA CAVA Riempimento scavo TM23 vasca fino a p.c. -volume di scavo -a detrarre magrone -a detrarre volume tombino (fino a p.c.)					1´186,918 -41,669 -422,130		
	Sommano positivi m³ Sommano negativi m³					1´186,918 -463,799		
	SOMMANO m³					723,119		
3588 / 4606 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 687 - Lotto4 - 23 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+309 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra RINTERRO - STESA MATERIALE Riempimento scavo TM23 vasca fino a p.c. Vedi voce n° 4605 [m³ 723.119]					723,119		
	SOMMANO m³					723,119		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Parziale TO.C - Movimenti di terra (SbCat 100) euro							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	TO.D - Opera in c.a. (SbCat 101)							
3589 / 4592 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 687 - Lotto4 - 23 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+309 *							
	SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.							
	MAGRONE TM.23							
	Manufatto di monte - risvolti	2,000	2,800	1,000	0,150	0,840		
	Tombino scatolare		50,300	5,300	0,150	39,989		
	Manufatto di valle - risvolti	2,000	2,800	1,000	0,150	0,840		
	SOMMANO m³					41,669		
3590 / 4593 B.03.031.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.							
	Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 687 - Lotto4 - 23 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+309 *							
	SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.							
	CALCESTRUZZO FONDAZIONE TM.23							
	Manufatto di monte - platea risvolti	2,000	2,500	1,000	0,600	3,000		
	Tombino scatolare - platea		50,000	5,000	0,600	150,000		
	Manufatto di valle - platea risvolti	2,000	2,500	1,000	0,600	3,000		
	SOMMANO m³					156,000		
3591 / 4594 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 687 - Lotto4 - 23 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+309 *							
	SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.							
	CASSEFORME FONDAZIONE TM.23							
	Manufatto di monte - platea risvolti *(lung.=1,00+2,50+1,00)	2,000	4,500		0,600	5,400		
	Tombino scatolare - platea *(lung.=50,00-2,50-2,50)	2,000	45,000		0,600	54,000		
		2,000	6,000		0,600	7,200		
	Manufatto di valle - platea risvolti *(lung.=1,00+2,50+1,00)	2,000	4,500		0,600	5,400		
	SOMMANO m²					72,000		
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
3592 / 4595 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 687 - Lotto4 - 23 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+309 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. ARMATURA FONDAZIONE TM.23							
	vedi distinta				15851,400	15´851,400		
	SOMMANO kg					15´851,400		
3593 / 4596 I.01.009	I.01.009 IDRAULICA TUBAZIONI PROFILI IN PVC (WATER-STOP)							
	Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 687 - Lotto4 - 23 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+309 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. GIUNTO WATERSTOP FONDAZIONE TM.23							
	Tombino scatolare - platea	1,000	5,000			5,000		
	SOMMANO ml					5,000		
3594 / 4597 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 687 - Lotto4 - 23 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+309 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CALCESTRUZZO ELEVAZIONE TM.23							
	Manufatto di monte - pareti risvolti	2,000	1,000	0,500	2,800	2,800		
	Tombino scatolare - pareti	2,000	50,000	0,500	2,000	100,000		
	Tombino scatolare - soletta		50,000	5,000	0,500	125,000		
	Tombino scatolare - parapetto lato monte		5,000	0,500	0,300	0,750		
	Tombino scatolare - parapetto lato valle		5,000	0,500	0,300	0,750		
	Manufatto di valle - pareti risvolti	2,000	1,000	0,500	2,800	2,800		
	SOMMANO m³					232,100		
3595 / 4598 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 687 - Lotto4 - 23 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+309 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CASSEFORME ELEVAZIONE TM.23							
	Manufatto di monte - pareti risvolti *(lung.=1,00+0,50+1,00)	2,000	2,500		2,800	14,000		
	Tombino scatolare - interno pareti	2,000	50,000		2,000	200,000		
	Tombino scatolare - esterno pareti *(lung.=50,00-0,50-0,50)	2,000	49,000		2,000	196,000		
	(lung.=0,50+0,50)	2,000	1,000		2,000	4,000		
	Tombino scatolare - bordo esterno soletta *(lung.=50,00-0,50-0,50)	2,000	49,000		0,500	49,000		
		2,000	5,000		0,500	5,000		
	Tombino scatolare - interno inferiore soletta		50,000	4,000		200,000		
	Tombino scatolare - parapetto lato monte	2,000	5,000		0,300	3,000		
	Tombino scatolare - parapetto lato valle	2,000	5,000		0,300	3,000		
	Manufatto di valle - pareti risvolti *(lung.=1,00+0,50+1,00)	2,000	2,500		2,800	14,000		
	SOMMANO m²					688,000		
3596 / 4599 B.04.004.a	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00							
	Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in verticale non inferiore a 10 ml. Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a 10 metri. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 687 - Lotto4 - 23 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+309 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. SOSTEGNO CASSEFORME ELEVAZIONE TM.23							
	Tombino scatolare - inferiore soletta		50,000	4,000		200,000		
	SOMMANO m²					200,000		
3597 / 4600 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 687 - Lotto4 - 23 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+309 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. ARMATURA ELEVAZIONE TM.23							
	vedi distinta				25581,100	25´581,100		
	SOMMANO kg					25´581,100		
3598 / 4601 I.01.009	I.01.009 IDRAULICA TUBAZIONI PROFILI IN PVC (WATER-STOP)							
	Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera.							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 687 - Lotto4 - 23 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+309 *							
	SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.							
	GIUNTO WATERSTOP ELEVAZIONE TM.23							
	Tombino scatolare - pareti *(par.ug.=1*2)	2,000	2,000			4,000		
	Tombino scatolare - soletta	1,000	5,000			5,000		
	SOMMANO ml					9,000		
	Parziale TO.D - Opera in c.a. (SbCat 101) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	TO.G - Opera di finitura e completamento (SbCat 491)							
3599 / 4602 B.06.095	OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 MM							
	Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a mm 2, eseguita sia in galleria artifici ... e verticale; inoltre è compreso ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 687 - Lotto4 - 23 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+309 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA							
	Tombino scatolare - risvolto platea *(lung.=50,00-0,50-0,50)	2,000	49,000		0,600	58,800		
	Tombino scatolare - esterno pareti *(lung.=50,00-0,50-0,50)	2,000	49,000		2,000	196,000		
	Tombino scatolare - risvolto soletta *(lung.=50,00-0,50-0,50)	2,000	49,000		0,500	49,000		
	Tombino scatolare - esterno soletta *(lung.=50,00-0,50-0,50)		49,000	5,000		245,000		
	Tombino scatolare - muretto frontale monte		5,000		0,300	1,500		
	Tombino scatolare - muretto frontale valle		5,000		0,300	1,500		
	SOMMANO m²					551,800		
3600 / 4603 E.01.030.d	E.1.030.a LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m)							
	Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 687 - Lotto4 - 23 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+309 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento PROTEZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA							
	Vedi voce n° 4602 [m² 551.800]					551,800		
	SOMMANO m²					551,800		
3601 / 4873 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 687 - Lotto4 - 23 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+309 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento MAGRONE DI PROTEZIONE TM.23							
	magrone di protezione		49,000	5,000	0,050	12,250		
	SOMMANO m³					12,250		
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
3602 / 4874 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C							
	In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 687 - Lotto4 - 23 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+309 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento ARMATURA MAGRONE DI PROTEZIONE_TM.23 armatura del magrone di protezione con rete elettrosaldata Ø6 20x20_peso foglio da 6mq 13.32 kg *(lung.=((49,00*5,00)/6))	13,320	40,833			543,896		
	SOMMANO kg					543,896		
3603 / 4907 B.08.002.2.a	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA							
	Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 687 - Lotto4 - 23 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+309 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento Veletta prefabbricata_vedi tavola					11,200		
	SOMMANO m²					11,200		
	Parziale TO.G - Opera di finitura e completamento (SbCat 491) euro							
	Parziale Lotto4 - 23 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+309 * (Cat 687) euro							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - 24 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+450 * (Cat 688) **TO.C - Movimenti di terra (SbCat 100)**							
3604 / 4619 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 688 - Lotto4 - 24 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+450 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra SCAVO SBANCAMENTO TOMBINO TM.24 volume su tabulato					2´500,000		
	SOMMANO m³					2´500,000		
3605 / 4620 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA. Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 688 - Lotto4 - 24 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+450 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra RINTERRO - FORNITURA MATERIALE DA CAVA Riempimento scavo TM24 vasca fino a p.c. -volume di scavo -a detrarre magrone -a detrarre volume tombino (fino a p.c.)					2´500,000 -49,600 -969,070		
	Sommano positivi m³ Sommano negativi m³					2´500,000 -1´018,670		
	SOMMANO m³					1´481,330		
3606 / 4621 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 688 - Lotto4 - 24 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+450 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra RINTERRO - STESA MATERIALE Riempimento scavo TM24 vasca fino a p.c. Vedi voce n° 4620 [m³ 1 481.330]					1´481,330		
	SOMMANO m³					1´481,330		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Parziale TO.C - Movimenti di terra (SbCat 100) euro							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	TO.D - Opera in c.a. (SbCat 101)							
3607 / 4607 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 688 - Lotto4 - 24 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+450 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. MAGRONE TM.24							
	Manufatto di monte - risvolti	2,000	1,400	1,000	0,150	0,420		
	Tombino scatolare		51,600	6,300	0,150	48,762		
	Manufatto di valle - risvolti	2,000	1,400	1,000	0,150	0,420		
	SOMMANO m³					49,602		
3608 / 4608 B.03.031.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 688 - Lotto4 - 24 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+450 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CALCESTRUZZO FONDAZIONE TM.24							
	Manufatto di monte - platea risvolti	2,000	1,100	1,000	0,600	1,320		
	Tombino scatolare - platea		51,300	5,000	0,600	153,900		
	Manufatto di valle - platea risvolti	2,000	1,100	1,000	0,600	1,320		
	SOMMANO m³					156,540		
3609 / 4609 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 688 - Lotto4 - 24 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+450 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CASSEFORME FONDAZIONE TM.24							
	Manufatto di monte - platea risvolti *(lung.=1,00+1,10+1,00)	2,000	3,100		0,600	3,720		
	Tombino scatolare - platea *(lung.=51,30-1,10-1,10)	2,000	49,100		0,600	58,920		
		2,000	6,000		0,600	7,200		
	Manufatto di valle - platea risvolti *(lung.=1,00+1,10+1,00)	2,000	3,100		0,600	3,720		
	SOMMANO m²					73,560		
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
3610 / 4610 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 688 - Lotto4 - 24 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+450 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. ARMATURA FONDAZIONE TM.24							
	vedi distinta				19276,000	19´276,000		
	SOMMANO kg					19´276,000		
3611 / 4611 I.01.009	I.01.009 IDRAULICA TUBAZIONI PROFILI IN PVC (WATER-STOP)							
	Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 688 - Lotto4 - 24 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+450 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. GIUNTO WATERSTOP FONDAZIONE TM.24							
	Tombino scatolare - platea	1,000	6,000			6,000		
	SOMMANO ml					6,000		
3612 / 4612 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 688 - Lotto4 - 24 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+450 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CALCESTRUZZO ELEVAZIONE TM.24							
	Manufatto di monte - pareti risvolti *(H/peso=3,000+0,35)	2,000	1,000	0,400	3,350	2,680		
	Tombino scatolare - pareti	2,000	51,300	0,500	2,500	128,250		
	Tombino scatolare - soletta		51,300	6,000	0,500	153,900		
	Tombino scatolare - parapetto lato monte		6,000	0,400	0,350	0,840		
	Tombino scatolare - parapetto lato valle		6,000	0,400	0,350	0,840		
	Manufatto di valle - pareti risvolti *(H/peso=3,00+0,35)	2,000	1,000	0,400	3,350	2,680		
	SOMMANO m³					289,190		
3613 / 4613 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 688 - Lotto4 - 24 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+450 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CASSEFORME ELEVAZIONE TM.24							
	Manufatto di monte - pareti risvolti *(lung.=1,00+0,40+1,00)*(H/peso=3,00+0,35)	2,000	2,400		3,350	16,080		
	Tombino scatolare - interno pareti	2,000	51,300		2,500	256,500		
	Tombino scatolare - esterno pareti *(lung.=51,30-0,40-0,40)(lung.=0,50+0,50)	2,000	50,500		2,500	252,500		
		2,000	1,000		2,500	5,000		
	Tombino scatolare - bordo esterno soletta *(lung.=51,30-0,40-0,40)	2,000	50,500		0,500	50,500		
		2,000	6,000		0,500	6,000		
	Tombino scatolare - interno inferiore soletta		51,300	5,000		256,500		
	Tombino scatolare - parapetto lato monte	2,000	6,000		0,350	4,200		
	Tombino scatolare - parapetto lato valle	2,000	6,000		0,350	4,200		
	Manufatto di valle - pareti risvolti *(lung.=1,00+0,40+1,00)*(H/peso=3,00+0,35)	2,000	2,400		3,350	16,080		
	SOMMANO m²					867,560		
3614 / 4614 B.04.004.a	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00							
	Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in verticale non inferiore a 10 ml. Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a 10 metri. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 688 - Lotto4 - 24 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+450 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. SOSTEGNO CASSEFORME ELEVAZIONE TM.24							
	Tombino scatolare - inferiore soletta		51,300	5,000		256,500		
	SOMMANO m²					256,500		
3615 / 4615 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 688 - Lotto4 - 24 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+450 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. ARMATURA ELEVAZIONE TM.24							
	vedi distinta				33790,400	33´790,400		
	SOMMANO kg					33´790,400		
3616 / 4616 I.01.009	I.01.009 IDRAULICA TUBAZIONI PROFILI IN PVC (WATER-STOP)							
	Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 688 - Lotto4 - 24 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+450 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. GIUNTO WATERSTOP ELEVAZIONE TM.24							
	Tombino scatolare - pareti *(par.ug.=1*2)	2,000	2,500			5,000		
	Tombino scatolare - soletta	1,000	6,000			6,000		
	SOMMANO ml					11,000		
	Parziale TO.D - Opera in c.a. (SbCat 101) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	TO.G - Opera di finitura e completamento (SbCat 491)							
3617 / 4617 B.06.095	OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 MM							
	Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a mm 2, eseguita sia in galleria artifici ... e verticale; inoltre è compreso ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 688 - Lotto4 - 24 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+450 *							
	SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento							
	IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA							
	Tombino scatolare - risvolto platea *(lung.=51,30-0,40-0,40)	2,000	50,500		0,600	60,600		
	Tombino scatolare - esterno pareti *(lung.=51,30-0,40-0,40)	2,000	50,500		2,500	252,500		
	Tombino scatolare - risvolto soletta *(lung.=51,30-0,40-0,40)	2,000	50,500		0,500	50,500		
	Tombino scatolare - esterno soletta *(lung.=51,30-0,40-0,40)		50,500	6,000		303,000		
	Tombino scatolare - muretto frontale monte		6,000		0,350	2,100		
	Tombino scatolare - muretto frontale valle		6,000		0,350	2,100		
	SOMMANO m²					670,800		
3618 / 4618 E.01.030.d	E.1.030.a LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m)							
	Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 688 - Lotto4 - 24 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+450 *							
	SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento							
	PROTEZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA							
	Vedi voce n° 4617 [m² 670.800]					670,800		
	SOMMANO m²					670,800		
3619 / 4875 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 688 - Lotto4 - 24 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+450 *							
	SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento							
	MAGRONE DI PROTEZIONE TM.24							
	magrone di protezione		50,500	6,000	0,050	15,150		
	SOMMANO m³					15,150		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
3620 / 4876 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C							
	In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 688 - Lotto4 - 24 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+450 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento ARMATURA MAGRONE DI PROTEZIONE_TM.24 armatura del magrone di protezione con rete elettrosaldata Ø6 20x20_peso foglio da 6mq 13.32 kg *(lung.=((50,50*6,00)/6))	13,320	50,500			672,660		
	SOMMANO kg					672,660		
3621 / 4908 B.08.002.2.a	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA							
	Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 688 - Lotto4 - 24 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+450 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento Veletta prefabbricata_vedi tavola					13,200		
	SOMMANO m²					13,200		
	Parziale TO.G - Opera di finitura e completamento (SbCat 491) euro							
	Parziale Lotto4 - 24 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+450 * (Cat 688) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Lotto4 - 25 - TOMBINO SCATOLARE 2X1.5 AL KM 15+763 * (Cat 689) **TO.C - Movimenti di terra (SbCat 100)**							
3622 / 4622 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 689 - Lotto4 - 25 - TOMBINO SCATOLARE 2X1.5 AL KM 15+763 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra SCAVO SBANCAMENTO TOMBINO TM.25 volume su tabulato					2´500,000		
	SOMMANO m³					2´500,000		
3623 / 4623 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA. Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 689 - Lotto4 - 25 - TOMBINO SCATOLARE 2X1.5 AL KM 15+763 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra RINTERRO - FORNITURA MATERIALE DA CAVA Riempimento scavo TM25 vasca fino a p.c. -volume di scavo -a detrarre magrone -a detrarre volume tombino (fino a p.c.)					2´500,000 -18,450 -197,510		
	Sommano positivi m³ Sommano negativi m³					2´500,000 -215,960		
	SOMMANO m³					2´284,040		
3624 / 4624 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 689 - Lotto4 - 25 - TOMBINO SCATOLARE 2X1.5 AL KM 15+763 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra RINTERRO - STESA MATERIALE Riempimento scavo TM25 vasca fino a p.c. Vedi voce n° 4623 [m³ 2 284.040]					2´284,040		
	SOMMANO m³					2´284,040		
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Parziale TO.C - Movimenti di terra (SbCat 100) euro							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	TO.D - Opera in c.a. (SbCat 101)							
3625 / 4625 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 689 - Lotto4 - 25 - TOMBINO SCATOLARE 2X1.5 AL KM 15+763 *							
	SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.							
	MAGRONE TM.25							
	Manufatto di monte		2,900	3,400	0,150	1,479		
	Tombino scatolare *(lung.=(35,05+34,86)/2)		34,955	2,900	0,150	15,205		
	Manufatto di valle		3,400	3,400	0,150	1,734		
	SOMMANO m³					18,418		
3626 / 4626 B.03.031.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.							
	Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 689 - Lotto4 - 25 - TOMBINO SCATOLARE 2X1.5 AL KM 15+763 *							
	SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.							
	CALCESTRUZZO FONDAZIONE TM.25							
	Manufatto di monte - platea		2,600	3,100	0,400	3,224		
	Tombino scatolare - platea *(lung.=(35,05+34,86)/2)		34,955	2,600	0,400	36,353		
	Manufatto di valle - platea		3,100	3,100	0,400	3,844		
	SOMMANO m³					43,421		
3627 / 4627 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 689 - Lotto4 - 25 - TOMBINO SCATOLARE 2X1.5 AL KM 15+763 *							
	SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.							
	CASSEFORME FONDAZIONE TM.25							
	Manufatto di monte - platea	2,000	2,600		0,400	2,080		
		2,000	3,100		0,400	2,480		
	Tombino scatolare - platea		35,050		0,400	14,020		
			34,860		0,400	13,944		
	Manufatto di valle - platea	2,000	3,100		0,400	2,480		
		2,000	3,100		0,400	2,480		
	A RIPORTARE					37,484		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					37,484		
	SOMMANO m²					37,484		
3628 / 4628 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 689 - Lotto4 - 25 - TOMBINO SCATOLARE 2X1.5 AL KM 15+763 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. ARMATURA FONDAZIONE TM.25 vedi distinta				3421,800	3´421,800		
	SOMMANO kg					3´421,800		
3629 / 4629 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 689 - Lotto4 - 25 - TOMBINO SCATOLARE 2X1.5 AL KM 15+763 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CALCESTRUZZO ELEVAZIONE TM.25							
	Manufatto di monte - pareti	2,000	2,000	0,300	2,400	2,880		
		2,000	3,100	0,300	2,400	4,464		
			2,000	0,300	2,000	-1,200		
	Tombino scatolare - pareti		35,050	0,300	2,000	21,030		
			34,860	0,300	2,000	20,916		
	Tombino scatolare - soletta *(lung.=(35,05+34,86)/2)		34,955	2,600	0,400	36,353		
	Tombino scatolare - cordoli guardrail		0,750	2,770	0,870	1,807		
			0,750	2,770	1,150	2,389		
			0,750	2,770	1,120	2,327		
			0,750	2,770	0,930	1,932		
	Manufatto di valle - pareti	2,000	2,500	0,300	2,400	3,600		
		2,000	3,100	0,300	2,400	4,464		
			2,000	0,300	2,000	-1,200		
	Sommano positivi m³					102,162		
	Sommano negativi m³					-2,400		
	SOMMANO m³					99,762		
3630 / 4630 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 689 - Lotto4 - 25 - TOMBINO SCATOLARE 2X1.5 AL KM 15+							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	763 *							
	SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.							
	CASSEFORME ELEVAZIONE TM.25							
	Manufatto di monte - esterno pareti	2,000	2,600		2,400	12,480		
		2,000	3,100		2,400	14,880		
			2,000		2,000	-4,000		
	Manufatto di monte - interno pareti	2,000	2,000		2,400	9,600		
		2,000	2,500		2,400	12,000		
			2,000		2,000	-4,000		
	Tombino scatolare - interno pareti *(lung.=0,30+35,05+0,30)		35,650		2,000	71,300		
	(lung.=0,30+34,86+0,30)		35,460		2,000	70,920		
	Tombino scatolare - esterno pareti		35,050		2,000	70,100		
			34,860		2,000	69,720		
	Tombino scatolare - bordo esterno soletta		35,050		0,400	14,020		
			34,860		0,400	13,944		
	Tombino scatolare - interno inferiore soletta *(lung.=(0,30+(35,05+ 34,86)/2+0,30))		35,555	2,000		71,110		
	Tombino scatolare - cordoli guardrail *(lung.=0,80+2,77+0,80+2,77)		7,140		0,870	6,212		
	(lung.=0,80+2,77+0,80+2,77)		7,140		1,150	8,211		
	(lung.=0,80+2,77+0,80+2,77)		7,140		1,120	7,997		
	(lung.=0,80+2,77+0,80+2,77)		7,140		0,930	6,640		
	Manufatto di valle - esterno pareti	2,000	3,100		2,400	14,880		
		2,000	3,100		2,400	14,880		
			2,000		2,000	-4,000		
	Manufatto di valle - interno pareti	2,000	2,500		2,400	12,000		
		2,000	2,500		2,400	12,000		
			2,000		2,000	-4,000		
	Sommano positivi m²					512,894		
	Sommano negativi m²					-16,000		
	SOMMANO m²					496,894		
3631 / 4631 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.							
	Compresa la fornitura e la posa in opera.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 689 - Lotto4 - 25 - TOMBINO SCATOLARE 2X1.5 AL KM 15+							
	763 *							
	SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.							
	ARMATURA ELEVAZIONE TM.25							
	vedi distinta				5590,700	5´590,700		
	SOMMANO kg					5´590,700		
	Parziale TO.D - Opera in c.a. (SbCat 101) euro							

	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	TO.G - Opera di finitura e completamento (SbCat 491)							
3632 / 4632 B.06.095	OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 MM							
	Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a mm 2, eseguita sia in galleria artifici ... e verticale; inoltre è compreso ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 689 - Lotto4 - 25 - TOMBINO SCATOLARE 2X1.5 AL KM 15+763 *							
	SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento							
	IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA							
	Tombino scatolare - risvolto platea		35,050		0,400	14,020		
			34,860		0,400	13,944		
	Tombino scatolare - esterno pareti		35,050		2,000	70,100		
			34,860		2,000	69,720		
	Tombino scatolare - risvolto soletta		35,050		0,400	14,020		
			34,860		0,400	13,944		
	Tombino scatolare - esterno soletta *(lung.=(35,05+34,86)/2)		34,955	2,600		90,883		
	Tombino scatolare - muretto frontale monte		2,770		0,250	0,693		
	Tombino scatolare - muretto frontale valle		2,770		0,250	0,693		
	SOMMANO m²					288,017		
3633 / 4633 E.01.030.d	E.1.030.a LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m)							
	Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm							
	(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 689 - Lotto4 - 25 - TOMBINO SCATOLARE 2X1.5 AL KM 15+763 *							
	SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento							
	PROTEZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA							
	Vedi voce n° 4632 [m² 288.017]					288,017		
	SOMMANO m²					288,017		
3634 / 4634 B.07.115.b	D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE							
	(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verrann ... ., ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.							
	Compresa la fornitura e la posa in opera.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 689 - Lotto4 - 25 - TOMBINO SCATOLARE 2X1.5 AL KM 15+763 *							
	SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento							
	GRIGLIATO (classe 1-50x3-22x76-60kg/mq)							
	Manufatto di monte		2,700	2,200	60,000	356,400		
	A RIPORTARE					356,400		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					356,400		
	Manufatto di valle		2,700	2,700	60,000	437,400		
	SOMMANO kg					793,800		
3635 / 4635 B.07.115.b	D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE							
	(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verrann ... ., ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 689 - Lotto4 - 25 - TOMBINO SCATOLARE 2X1.5 AL KM 15+763 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento SCALETTA MARINARA (5kg gradino)							
	Manufatto di monte	10,000			5,000	50,000		
	Manufatto di valle	10,000			5,000	50,000		
	SOMMANO kg					100,000		
3636 / 4877 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 689 - Lotto4 - 25 - TOMBINO SCATOLARE 2X1.5 AL KM 15+763 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento MAGRONE DI PROTEZIONE TM.25							
	magrone di protezione		31,730	2,600	0,050	4,125		
	SOMMANO m³					4,125		
3637 / 4878 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C							
	In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 689 - Lotto4 - 25 - TOMBINO SCATOLARE 2X1.5 AL KM 15+763 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento ARMATURA MAGRONE DI PROTEZIONE_TM.25							
	armatura del magrone di protezione con rete elettrosaldata Ø6 20x20_peso foglio da 6mq 13.32 kg *(lung.=((31,73*2,60)/6))	13,320	13,750			183,150		
	SOMMANO kg					183,150		
	Parziale TO.G - Opera di finitura e completamento (SbCat 491) euro							
	Parziale Lotto4 - 25 - TOMBINO SCATOLARE 2X1.5 AL KM 15+763 * (Cat 689) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Lotto4 - 27 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+222 * (Cat 691) **TO.C - Movimenti di terra (SbCat 100)**							
3638 / 4636 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 691 - Lotto4 - 27 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+222 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra SCAVO SBANCAMENTO TOMBINO TM.27 volume su tabulato					3´738,484		
	SOMMANO m³					3´738,484		
3639 / 4637 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA. Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 691 - Lotto4 - 27 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+222 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra RINTERRO - FORNITURA MATERIALE DA CAVA Riempimento scavo TM27 vasca fino a p.c. -volume di scavo -a detrarre magrone -a detrarre volume tombino (fino a p.c.)					3´738,484 -38,764 -697,120		
	Sommano positivi m³ Sommano negativi m³					3´738,484 -735,884		
	SOMMANO m³					3´002,600		
3640 / 4638 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 691 - Lotto4 - 27 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+222 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra RINTERRO - STESA MATERIALE Riempimento scavo TM27 vasca fino a p.c. Vedi voce n° 4637 [m³ 3 002.600]					3´002,600		
	SOMMANO m³					3´002,600		
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Parziale TO.C - Movimenti di terra (SbCat 100) euro							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	TO.D - Opera in c.a. (SbCat 101)							
3641 / 4639 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 691 - Lotto4 - 27 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+222							
	*							
	SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.							
	MAGRONE TM.27							
	Manufatto di monte		3,600	3,600	0,150	1,944		
	Tombino scatolare - 1° parte		21,100	3,100	0,150	9,812		
	1° Manufatto intermedio		3,600	3,600	0,150	1,944		
	Tombino scatolare - 2° parte		50,500	3,100	0,150	23,483		
	Manufatto di valle		3,400	3,100	0,150	1,581		
	SOMMANO m³					38,764		
3642 / 4640 B.03.031.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.							
	Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 691 - Lotto4 - 27 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+222							
	*							
	SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.							
	CALCESTRUZZO FONDAZIONE TM.27							
	Manufatto di monte - platea		3,300	3,300	0,400	4,356		
	Tombino scatolare 1° parte - platea		22,000	2,800	0,400	24,640		
	1° Manufatto intermedio - platea		3,300	3,300	0,400	4,356		
	Tombino scatolare 2° parte - platea		50,900	2,800	0,400	57,008		
	Manufatto di valle - platea		3,400	2,800	0,400	3,808		
	SOMMANO m³					94,168		
3643 / 4641 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 691 - Lotto4 - 27 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+222							
	*							
	SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.							
	CASSEFORME FONDAZIONE TM.27							
	Manufatto di monte - platea	2,000	3,300		0,400	2,640		
		2,000	3,300		0,400	2,640		
	Tombino scatolare 1° parte - platea	2,000	22,000		0,400	17,600		
	A R I P O R T A R E					22,880		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					22,880		
	1° Manufatto intermedio - platea	2,000	3,300		0,400	2,640		
		2,000	3,300		0,400	2,640		
	Tombino scatolare 2° parte - platea	2,000	50,900		0,400	40,720		
	Manufatto di valle - platea	2,000	3,400		0,400	2,720		
		1,000	2,800		0,400	1,120		
	SOMMANO m²					72,720		
3644 / 4642 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 691 - Lotto4 - 27 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+222 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. ARMATURA FONDAZIONE TM.27 vedi distinta *(H/peso=8983,5+6769,1)				15752,600	15´752,600		
	SOMMANO kg					15´752,600		
3645 / 4643 I.01.009	I.01.009 IDRAULICA TUBAZIONI PROFILI IN PVC (WATER-STOP)							
	Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 691 - Lotto4 - 27 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+222 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. GIUNTO WATERSTOP FONDAZIONE TM.27 Tombino scatolare 2° parte - platea	1,000	2,800			2,800		
	SOMMANO ml					2,800		
3646 / 4644 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 691 - Lotto4 - 27 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+222 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CALCESTRUZZO ELEVAZIONE TM.27 Manufatto di monte - pareti	2,000	2,500	0,400	5,300	10,600		
		2,000	3,300	0,400	5,300	13,992		
			2,000	0,400	2,000	-1,600		
	Tombino scatolare 1° parte - pareti	2,000	22,000	0,400	2,000	35,200		
	Tombino scatolare 1° parte - soletta		22,000	2,800	0,400	24,640		
	1° Manufatto intermedio - pareti	2,000	2,500	0,400	4,900	9,800		
		2,000	3,300	0,400	4,900	12,936		
		2,000	2,000	0,400	2,000	-3,200		
	A R I P O R T A R E					102,368		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O					102,368		
	Tombino scatolare 2° parte - pareti	2,000	50,900	0,400	2,000	81,440		
	Tombino scatolare 2° parte - soletta		50,900	2,800	0,400	57,008		
	Manufatto di valle - pareti *(H/peso=(2,00+2,77)/2)	2,000	2,400	0,400	2,385	4,579		
		2,000	0,600	0,400	2,770	1,330		
			2,800	0,400	3,000	3,360		
			2,000	0,400	2,000	-1,600		
	Sommano positivi m³					254,885		
	Sommano negativi m³					-6,400		
	SOMMANO m³					248,485		
3647 / 4645 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 691 - Lotto4 - 27 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+222 *							
	SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.							
	CASSEFORME ELEVAZIONE TM.27							
	Manufatto di monte - esterno pareti *(lung.=3,30+3,30+3,30+3,30)		13,200		5,300	69,960		
			2,000		2,000	-4,000		
	Manufatto di monte - interno pareti *(lung.=2,50+2,50+2,50+2,50)		10,000		5,300	53,000		
			2,000		2,000	-4,000		
	Manufatto di monte - riquadratura tombino *(lung.=2,00+2,00+2,00+ 2,00)		8,000	0,400		3,200		
	Tombino scatolare 1° parte - interno pareti	2,000	22,000		2,000	88,000		
	Tombino scatolare 1° parte - esterno pareti	2,000	22,000		2,000	88,000		
	Tombino scatolare 1° parte- bordo esterno soletta	2,000	22,000		0,400	17,600		
	Tombino scatolare1° p.- interno inferiore soletta		22,000	2,000		44,000		
	1° Manufatto intermedio - esterno pareti *(lung.=3,30+3,30+3,30+3,30)		13,200		4,900	64,680		
		2,000	2,000		2,000	-8,000		
	1° Manufatto intermedio - interno pareti *(lung.=2,50+2,50+2,50+2,50)		10,000		4,900	49,000		
		2,000	2,000		2,000	-8,000		
	1° Manufatto intermedio - riquadratura tombino *(lung.=2,00+2,00+ 2,00+2,00)	2,000	8,000	0,400		6,400		
	Tombino scatolare 2° parte - interno pareti	2,000	39,400		2,000	157,600		
	Tombino scatolare 2° parte - esterno pareti	2,000	39,400		2,000	157,600		
	Tombino scatolare 2° parte- bordo esterno soletta	2,000	39,400		0,400	31,520		
	Tombino scatolare2° p.- interno inferiore soletta		39,400	2,000		78,800		
	2° Manufatto intermedio - esterno pareti *(lung.=3,30+3,30+3,30+3,30)		13,200		3,450	45,540		
		2,000	2,000		2,000	-8,000		
	2° Manufatto intermedio - interno pareti *(lung.=2,50+2,50+2,50+2,50)		10,000		3,450	34,500		
		2,000	2,000		2,000	-8,000		
	2° Manufatto intermedio - riquadratura tombino *(lung.=2,00+2,00+ 2,00+2,00)	2,000	8,000	0,400		6,400		
	Tombino scatolare 3° parte - interno pareti	2,000	6,700		2,000	26,800		
	Tombino scatolare 3° parte - esterno pareti	2,000	6,700		2,000	26,800		
	Tombino scatolare 3° parte- bordo esterno soletta	2,000	6,700		0,400	5,360		
	Tombino scatolare 3° p.- interno inferiore soletta		6,700	2,000		13,400		
	Manufatto di valle - esterno pareti	2,000	0,400		2,000	1,600		
	(H/peso=(2,00+2,77)/2)	2,000	2,400		2,385	11,448		
		2,000	0,600		2,770	3,324		
	Manufatto di valle - esterno parapetto		2,800		0,600	1,680		
	Manufatto di valle - interno pareti *(H/peso=(2,00+2,77)/2)	2,000	2,400		2,385	11,448		
		2,000	0,600		2,770	3,324		
			2,000		3,000	6,000		
			2,000		2,000	-4,000		
	Manufatto di valle - riquadratura tombino *(lung.=2,00+2,00+2,00)		6,000	0,400		2,400		
	Sommano positivi m²					1´109,384		
	Sommano negativi m²					-44,000		
	SOMMANO m²					1´065,384		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
3648 / 4646 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 691 - Lotto4 - 27 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+222 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. ARMATURA ELEVAZIONE TM.27							
	vedi distinta *(H/peso=15382,4+10679,7)				26062,100	26´062,100		
	SOMMANO kg					26´062,100		
3649 / 4647 I.01.009	I.01.009 IDRAULICA TUBAZIONI PROFILI IN PVC (WATER-STOP)							
	Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 691 - Lotto4 - 27 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+222 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. GIUNTO WATERSTOP ELEVAZIONE TM.27							
	Tombino scatolare 2° tratto - pareti *(par.ug.=1*2)	2,000	2,000			4,000		
	Tombino scatolare 2° tratto - soletta	1,000	2,800			2,800		
	SOMMANO ml					6,800		
	Parziale TO.D - Opera in c.a. (SbCat 101) euro							

	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	TO.G - Opera di finitura e completamento (SbCat 491)							
3650 / 4648 B.06.095	OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 MM							
	Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a mm 2, eseguita sia in galleria artifici ... e verticale; inoltre è compreso ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 691 - Lotto4 - 27 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+222 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA							
	Tombino scatolare 1° parte - risvolto platea	2,000	22,000		0,400	17,600		
	Tombino scatolare 1° parte - esterno pareti	2,000	22,000		2,000	88,000		
	Tombino scatolare 1° parte - risvolto soletta	2,000	22,000	0,400		17,600		
	Tombino scatolare 1° parte - esterno soletta		22,000	2,800		61,600		
	Tombino scatolare 1° p- muretto frontale monte		2,800		2,600	7,280		
	Tombino scatolare 1° p- muretto frontale valle		2,800		2,200	6,160		

	Tombino scatolare 2° parte - risvolto platea	2,000	50,900		0,400	40,720		
	Tombino scatolare 2° parte - esterno pareti	2,000	50,900		2,000	203,600		
	Tombino scatolare 2° parte - risvolto soletta	2,000	50,900	0,400		40,720		
	Tombino scatolare 2° parte - esterno soletta		50,900	2,800		142,520		
	Tombino scatolare 2° p- muretto frontale monte		2,800		2,200	6,160		
	Tombino scatolare 2° p- muretto frontale valle		2,800		0,750	2,100		
	S O M M A N O m²					634,060		
3651 / 4649 E.01.030.d	E.1.030.a LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m)							
	Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 691 - Lotto4 - 27 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+222 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento PROTEZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA							
	Vedi voce n° 4648 [m² 634.060]					634,060		
	S O M M A N O m²					634,060		
3652 / 4650 E.01.055.m	DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE LASTRE DI CORONAMENTO (COPERTINE)							
	Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei terrapieni rinforzati realizzate, secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura, da un terrapieno ... del tipo B450C controllato in stabilimento; - per ogni metro lineare di copertina. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Cat 691 - Lotto4 - 27 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+222 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento COPERTINE SU PARETI TM.27 Manufatto di valle		9,360			9,360		
	SOMMANO ml					9,360		
3653 / 4651 B.07.115.a	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... A VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUGGINE (Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verrann ... ., ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 691 - Lotto4 - 27 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+222 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento PARAPETTO METALLICO (peso 22,02 kg/m) Manufatto di valle		8,600		22,020	189,372		
	SOMMANO kg					189,372		
3654 / 4652 B.07.115.b	D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE (Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verrann ... ., ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 691 - Lotto4 - 27 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+222 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento GRIGLIATO (classe 1-50x3-22x76-60kg/mq) Manufatto di monte		2,700	2,700	60,000	437,400		
	1° Manufatto intermedio		2,700	2,700	60,000	437,400		
	SOMMANO kg					874,800		
3655 / 4653 B.07.115.b	D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE (Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verrann ... ., ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 691 - Lotto4 - 27 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+222 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento SCALETTA MARINARA (5kg gradino) Manufatto di monte	12,000			5,000	60,000		
	SOMMANO kg					60,000		
3656 / 4654 E.01.020.1.a	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - RI ... LLOCATO A MANO - - PER PROFONDITÀ DI SCAVO FINO							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	A ML 10.00 Con l'onere di porre in opera materiali di dimensioni decrescenti dal basso all'alto; compresa la fornitura del materiale e l'onere della posa in opera di tubi di cemento o di acciaio di cui ai relativi articoli, per la formazione, al di sopra della platea, di un cunicolo di drenaggio. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 691 - Lotto4 - 27 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+222 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento RIEMPIMENTO CON MASSI SALTI DI QUOTA 1° Manufatto intermedio		2,500	2,500	0,300	1,875		
	SOMMANO m³					1,875		
3657 / 4879 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 691 - Lotto4 - 27 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+222 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento MAGRONE DI PROTEZIONE TM.27 magrone di protezione		72,900	2,800	0,050	10,206		
	SOMMANO m³					10,206		
3658 / 4880 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 691 - Lotto4 - 27 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+222 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento ARMATURA MAGRONE DI PROTEZIONE_TM.27 armatura del magrone di protezione con rete elettrosaldata Ø6 20x20_peso foglio da 6mq 13.32 kg *(lung.=((72,90*2,80)/6))	13,320	34,020			453,146		
	SOMMANO kg					453,146		
3659 / 4909 B.08.002.2.a	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Cat 691 - Lotto4 - 27 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+222 *							
	SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento							
	Veletta prefabbricata_vedi tavola					2,800		
	SOMMANO m²					2,800		
	Parziale TO.G - Opera di finitura e completamento (SbCat 491) euro							
	Parziale Lotto4 - 27 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+222 * (Cat 691) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - 28 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+597 * (Cat 692) **TO.C - Movimenti di terra (SbCat 100)**							
3660 / 4655 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 692 - Lotto4 - 28 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+597 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra SCAVO SBANCAMENTO TOMBINO TM.28 volume su tabulato					2´500,000		
	SOMMANO m³					2´500,000		
3661 / 4656 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA. Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 692 - Lotto4 - 28 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+597 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra RINTERRO - FORNITURA MATERIALE DA CAVA Riempimento scavo TM28 vasca fino a p.c. -volume di scavo -a detrarre magrone -a detrarre volume tombino (fino a p.c.)					2´500,000 -41,500 -720,730		
	Sommano positivi m³ Sommano negativi m³					2´500,000 -762,230		
	SOMMANO m³					1´737,770		
3662 / 4657 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 692 - Lotto4 - 28 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+597 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra RINTERRO - STESA MATERIALE Riempimento scavo TM28 vasca fino a p.c. Vedi voce n° 4656 [m³ 1 737.770]					1´737,770		
	SOMMANO m³					1´737,770		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Parziale TO.C - Movimenti di terra (SbCat 100) euro							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	TO.D - Opera in c.a. (SbCat 101)							
3663 / 4658 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 692 - Lotto4 - 28 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+597							
	*							
	SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.							
	MAGRONE TM.28							
	Manufatto di monte		3,600	3,600	0,150	1,944		
	Tombino scatolare - 1° parte		17,200	3,100	0,150	7,998		
	1° Manufatto intermedio		3,900	3,600	0,150	2,106		
	Tombino scatolare - 2° parte		37,850	3,100	0,150	17,600		
	2° Manufatto intermedio		3,600	3,600	0,150	1,944		
	Tombino scatolare - 3° parte		16,600	3,100	0,150	7,719		
	Manufatto di valle		4,700	3,100	0,150	2,186		
	SOMMANO m³					41,497		
3664 / 4659 B.03.031.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.							
	Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 692 - Lotto4 - 28 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+597							
	*							
	SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.							
	CALCESTRUZZO FONDAZIONE TM.28							
	Manufatto di monte - platea		3,300	3,300	0,400	4,356		
	Tombino scatolare 1° parte - platea		17,200	2,800	0,400	19,264		
	1° Manufatto intermedio - platea		3,600	3,300	0,400	4,752		
	Tombino scatolare 2° parte - platea		37,850	2,800	0,400	42,392		
	2° Manufatto intermedio - platea		3,300	2,800	0,400	3,696		
	Tombino scatolare 3° parte - platea		16,600	2,800	0,400	18,592		
	Manufatto di valle - platea		4,400	2,800	0,400	4,928		
	SOMMANO m³					97,980		
3665 / 4660 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 692 - Lotto4 - 28 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+597							
	*							
	SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	CASSEFORME FONDAZIONE TM.28							
	Manufatto di monte - platea	2,000	3,300		0,400	2,640		
		2,000	3,300		0,400	2,640		
	Tombino scatolare 1° parte - platea	2,000	17,200		0,400	13,760		
	1° Manufatto intermedio - platea	2,000	3,600		0,400	2,880		
		2,000	3,300		0,400	2,640		
	Tombino scatolare 2° parte - platea	2,000	37,850		0,400	30,280		
	2° Manufatto intermedio - platea	2,000	3,300		0,400	2,640		
		2,000	2,800		0,400	2,240		
	Tombino scatolare 3° parte - platea	2,000	16,600		0,400	13,280		
	Manufatto di valle - platea	2,000	4,400		0,400	3,520		
		1,000	2,800		0,400	1,120		
	SOMMANO m²					77,640		
3666 / 4661 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 692 - Lotto4 - 28 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+597 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. ARMATURA FONDAZIONE TM.28							
	vedi distinta				21292,400	21´292,400		
	SOMMANO kg					21´292,400		
3667 / 4662 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 692 - Lotto4 - 28 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+597 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CALCESTRUZZO ELEVAZIONE TM.28							
	Manufatto di monte - pareti	2,000	2,500	0,400	4,700	9,400		
		2,000	3,300	0,400	4,700	12,408		
			2,000	0,400	2,000	-1,600		
	Tombino scatolare 1° parte - pareti	2,000	17,200	0,400	2,000	27,520		
	Tombino scatolare 1° parte - soletta		17,200	2,800	0,400	19,264		
	1° Manufatto intermedio - pareti	2,000	2,800	0,400	4,200	9,408		
		2,000	3,300	0,400	4,200	11,088		
		2,000	2,000	0,400	2,000	-3,200		
	Tombino scatolare 2° parte - pareti	2,000	37,850	0,400	2,000	60,560		
	Tombino scatolare 2° parte - soletta		37,850	2,800	0,400	42,392		
	2° Manufatto intermedio - pareti	2,000	2,500	0,400	4,200	8,400		
		2,000	3,300	0,400	4,200	11,088		
		2,000	2,000	0,400	2,000	-3,200		
	Tombino scatolare 3° parte - pareti	2,000	16,600	0,400	2,000	26,560		
	Tombino scatolare 3° parte - soletta		16,600	2,800	0,400	18,592		
	Manufatto di valle - pareti	2,000	1,150	0,400	1,100	1,012		
	(H/peso=(1,10+2,75)/2)	2,000	2,850	0,400	1,925	4,389		
			2,800	0,400	3,000	3,360		
			2,000	0,400	2,000	-1,600		
	A RIPORTARE					255,841		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					255,841		
	Sommano positivi m³					265,441		
	Sommano negativi m³					-9,600		
	SOMMANO m³					255,841		
3668 / 4663 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 692 - Lotto4 - 28 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+597 *							
	SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.							
	CASSEFORME ELEVAZIONE TM.28							
	Manufatto di monte - esterno pareti *(lung.=3,30+3,30+3,30+3,30)		13,200		4,700	62,040		
			2,000		2,000	-4,000		
	Manufatto di monte - interno pareti *(lung.=2,50+2,50+2,50+2,50)		10,000		4,700	47,000		
			2,000		2,000	-4,000		
	Manufatto di monte - riquadratura tombino *(lung.=2,00+2,00+2,00+ 2,00)		8,000	0,400		3,200		
	Tombino scatolare 1° parte - interno pareti	2,000	17,200		2,000	68,800		
	Tombino scatolare 1° parte - esterno pareti	2,000	17,200		2,000	68,800		
	Tombino scatolare 1° parte- bordo esterno soletta	2,000	17,200		0,400	13,760		
	Tombino scatolare1° p.- interno inferiore soletta		17,200	2,000		34,400		
	1° Manufatto intermedio - esterno pareti *(lung.=3,30+3,60+3,30+3,60)		13,800		4,200	57,960		
		2,000	2,000		2,000	-8,000		
	1° Manufatto intermedio - interno pareti *(lung.=2,50+2,80+2,50+2,80)		10,600		4,200	44,520		
		2,000	2,000		2,000	-8,000		
	1° Manufatto intermedio - riquadratura tombino *(lung.=2,00+2,00+ 2,00+2,00)	2,000	8,000	0,400		6,400		
	Tombino scatolare 2° parte - interno pareti	2,000	37,850		2,000	151,400		
	Tombino scatolare 2° parte - esterno pareti	2,000	37,850		2,000	151,400		
	Tombino scatolare 2° parte- bordo esterno soletta	2,000	37,850		0,400	30,280		
	Tombino scatolare2° p.- interno inferiore soletta		37,850	2,000		75,700		
	2° Manufatto intermedio - esterno pareti *(lung.=3,30+2,80+3,30+2,80)		12,200		4,200	51,240		
		2,000	2,000		2,000	-8,000		
	2° Manufatto intermedio - interno pareti *(lung.=2,50+2,00+2,50+2,00)		9,000		4,200	37,800		
		2,000	2,000		2,000	-8,000		
	2° Manufatto intermedio - riquadratura tombino *(lung.=2,00+2,00+ 2,00+2,00)	2,000	8,000	0,400		6,400		
	Tombino scatolare 3° parte - interno pareti	2,000	16,600		2,000	66,400		
	Tombino scatolare 3° parte - esterno pareti	2,000	16,600		2,000	66,400		
	Tombino scatolare 3° parte- bordo esterno soletta	2,000	16,600		0,400	13,280		
	Tombino scatolare 3° p.- interno inferiore soletta		16,600	2,000		33,200		
	Manufatto di valle - esterno pareti	2,000	0,400		1,100	0,880		
		2,000	1,150		1,100	2,530		
	(H/peso=(1,10+2,75)/2)	2,000	2,850		1,925	10,973		
	Manufatto di valle - esterno parapetto		2,800		0,600	1,680		
	Manufatto di valle - interno pareti	2,000	1,150		1,100	2,530		
	(H/peso=(1,10+2,75)/2)	2,000	2,850		1,925	10,973		
			2,000		3,000	6,000		
			2,000		2,000	-4,000		
	Manufatto di valle - riquadratura tombino *(lung.=2,00+2,00+2,00)		6,000	0,400		2,400		
	Sommano positivi m²					1´128,346		
	Sommano negativi m²					-44,000		
	SOMMANO m²					1´084,346		
3669 / 4664 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 692 - Lotto4 - 28 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+597 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. ARMATURA ELEVAZIONE TM.28 vedi distinta				21995,700	21´995,700		
	SOMMANO kg					21´995,700		
	Parziale TO.D - Opera in c.a. (SbCat 101) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	TO.G - Opera di finitura e completamento (SbCat 491)							
3670 / 4665 B.06.095	OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 MM							
	Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a mm 2, eseguita sia in galleria artifici ... e verticale; inoltre è compreso ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 692 - Lotto4 - 28 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+597							
	*							
	SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento							
	IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA							
	Tombino scatolare 1° parte - risvolto platea	2,000	17,200		0,400	13,760		
	Tombino scatolare 1° parte - esterno pareti	2,000	17,200		2,000	68,800		
	Tombino scatolare 1° parte - risvolto soletta	2,000	17,200	0,400		13,760		
	Tombino scatolare 1° parte - esterno soletta		17,200	2,800		48,160		
	Tombino scatolare 1° p- muretto frontale monte		2,800		2,000	5,600		
	Tombino scatolare 1° p- muretto frontale valle		2,800		1,250	3,500		

	Tombino scatolare 2° parte - risvolto platea	2,000	37,850		0,400	30,280		
	Tombino scatolare 2° parte - esterno pareti	2,000	37,850		2,000	151,400		
	Tombino scatolare 2° parte - risvolto soletta	2,000	37,850	0,400		30,280		
	Tombino scatolare 2° parte - esterno soletta		37,850	2,800		105,980		
	Tombino scatolare 2° p- muretto frontale monte		2,800		1,500	4,200		
	Tombino scatolare 2° p- muretto frontale valle		2,800		1,250	3,500		

	Tombino scatolare 3° parte - risvolto platea	2,000	16,600		0,400	13,280		
	Tombino scatolare 3° parte - esterno pareti	2,000	16,600		2,000	66,400		
	Tombino scatolare 3° parte - risvolto soletta	2,000	16,600	0,400		13,280		
	Tombino scatolare 3° parte - esterno soletta		16,600	2,800		46,480		
	Tombino scatolare 3° p- muretto frontale monte		2,800		1,500	4,200		
	Tombino scatolare 3° p- muretto frontale valle		2,800		0,600	1,680		
	S O M M A N O m²					624,540		
3671 / 4666 E.01.030.d	E.1.030.a LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m)							
	Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 692 - Lotto4 - 28 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+597							
	*							
	SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento							
	PROTEZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA							
	Vedi voce n° 4665 [m² 624.540]					624,540		
	S O M M A N O m²					624,540		
3672 / 4667 E.01.055.m	DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE LASTRE DI CORONAMENTO (COPERTINE)							
	Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	terrapieni rinforzati realizzate, secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura, da un terrapieno ... del tipo B450C controllato in stabilimento; - per ogni metro lineare di copertina. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 692 - Lotto4 - 28 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+597 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento COPERTINE SU PARETI TM.28 Manufatto di valle		12,000			12,000		
	SOMMANO ml					12,000		
3673 / 4668 B.07.115.a	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... A VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUGGINE (Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verrann ... ., ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 692 - Lotto4 - 28 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+597 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento PARAPETTO METALLICO (peso 22,02 kg/m) Manufatto di valle		10,900		22,020	240,018		
	SOMMANO kg					240,018		
3674 / 4669 B.07.115.b	D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE (Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verrann ... ., ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 692 - Lotto4 - 28 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+597 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento GRIGLIATO (classe 1-50x3-22x76-60kg/mq) Manufatto di monte		2,700	2,700	60,000	437,400		
	1° Manufatto intermedio		3,000	2,700	60,000	486,000		
	2° Manufatto intermedio		2,700	2,200	60,000	356,400		
	SOMMANO kg					1´279,800		
3675 / 4670 B.07.115.b	D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE (Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verrann ... ., ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 692 - Lotto4 - 28 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+597 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	SCALETTA MARINARA (5kg gradino)							
	Manufatto di monte	14,000			5,000	70,000		
	1° Manufatto intermedio	12,000			5,000	60,000		
	2° Manufatto intermedio	12,000			5,000	60,000		
	SOMMANO kg					190,000		
3676 / 4671 E.01.020.1.a	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - RI ... LLOCATO A MANO - - PER PROFONDITÀ DI SCAVO FINO A ML 10.00							
	Con l'onere di porre in opera materiali di dimensioni decrescenti dal basso all'alto; compresa la fornitura del materiale e l'onere della posa in opera di tubi di cemento o di acciaio di cui ai relativi articoli, per la formazione, al di sopra della platea, di un cunicolo di drenaggio.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 692 - Lotto4 - 28 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+597 *							
	SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento							
	RIEMPIMENTO CON MASSI SALTI DI QUOTA							
	Manufatto di monte		2,500	2,500	0,300	1,875		
	1° Manufatto intermedio		2,800	2,500	0,300	2,100		
	2° Manufatto intermedio		2,500	2,000	0,300	1,500		
	SOMMANO m³					5,475		
3677 / 4881 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 692 - Lotto4 - 28 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+597 *							
	SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento							
	MAGRONE DI PROTEZIONE TM.28							
	magrone di protezione		71,650	2,800	0,050	10,031		
	SOMMANO m³					10,031		
3678 / 4882 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C							
	In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.							
	Compresa la fornitura e la posa in opera.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 692 - Lotto4 - 28 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+597 *							
	SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento							
	ARMATURA MAGRONE DI PROTEZIONE_TM.28							
	armatura del magrone di protezione con rete elettrosaldata Ø6 20x20_peso foglio da 6mq 13.32 kg *(lung.=((71,65*2,80)/6))	13,320	33,437			445,381		
	SOMMANO kg					445,381		
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
3679 / 4910 B.08.002.2.a	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 692 - Lotto4 - 28 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+597 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento Veletta prefabbricata_vedi tavola					2,800		
	SOMMANO m²					2,800		
	Parziale TO.G - Opera di finitura e completamento (SbCat 491) euro							
	Parziale Lotto4 - 28 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+597 * (Cat 692) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - 29 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 18+874 * (Cat 693) **TO.C - Movimenti di terra (SbCat 100)**							
3680 / 4672 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 693 - Lotto4 - 29 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 18+874 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra SCAVO SBANCAMENTO TOMBINO TM.29 volume su tabulato					2´500,000		
	SOMMANO m³					2´500,000		
3681 / 4673 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA. Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 693 - Lotto4 - 29 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 18+874 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra RINTERRO - FORNITURA MATERIALE DA CAVA Riempimento scavo TM29 vasca fino a p.c. -volume di scavo -a detrarre magrone -a detrarre volume tombino (fino a p.c.)					2´500,000 -51,720 -612,020		
	Sommano positivi m³ Sommano negativi m³					2´500,000 -663,740		
	SOMMANO m³					1´836,260		
3682 / 4674 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 693 - Lotto4 - 29 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 18+874 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra RINTERRO - STESA MATERIALE Riempimento scavo TM29 vasca fino a p.c. Vedi voce n° 4673 [m³ 1 836.260]					1´836,260		
	SOMMANO m³					1´836,260		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Parziale TO.C - Movimenti di terra (SbCat 100) euro							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	TO.D - Opera in c.a. (SbCat 101)							
3683 / 4675 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 693 - Lotto4 - 29 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 18+874 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. MAGRONE TM.29							
	Manufatto di monte		4,050	6,300	0,150	3,827		
	Tombino scatolare		68,320	4,300	0,150	44,066		
	Manufatto di valle		4,050	6,300	0,150	3,827		
	SOMMANO m³					51,720		
3684 / 4676 B.03.031.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 693 - Lotto4 - 29 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 18+874 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CALCESTRUZZO FONDAZIONE TM.29							
	Manufatto di monte - platea		3,900	6,000	0,500	11,700		
	Tombino scatolare - platea		68,320	4,000	0,500	136,640		
	Manufatto di valle - platea		3,900	6,000	0,500	11,700		
	SOMMANO m³					160,040		
3685 / 4677 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 693 - Lotto4 - 29 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 18+874 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CASSEFORME FONDAZIONE TM.29							
	Manufatto di monte - platea *(lung.=1,10+3,90+6,00+3,90+1,10)		16,000		0,500	8,000		
	Tombino scatolare - platea	2,000	63,320		0,500	63,320		
	Manufatto di valle - platea *(lung.=1,10+3,90+6,00+3,90+1,10)		16,000		0,500	8,000		
	SOMMANO m²					79,320		
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
3686 / 4678 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 693 - Lotto4 - 29 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 18+874 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. ARMATURA FONDAZIONE TM.29							
	vedi distinta				20750,800	20´750,800		
	SOMMANO kg					20´750,800		
3687 / 4679 I.01.009	I.01.009 IDRAULICA TUBAZIONI PROFILI IN PVC (WATER-STOP)							
	Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 693 - Lotto4 - 29 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 18+874 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. GIUNTO WATERSTOP FONDAZIONE TM.29							
	Tombino scatolare - platea	2,000		4,000		8,000		
	SOMMANO ml					8,000		
3688 / 4680 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 693 - Lotto4 - 29 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 18+874 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CALCESTRUZZO ELEVAZIONE TM.29							
	Manufatto di monte - pareti	2,000	3,900	0,400	2,200	6,864		
		2,000	1,100	0,400	2,200	1,936		
		1,000	3,000	0,400	0,970	1,164		
	Tombino scatolare - pareti	2,000	68,320	0,500	2,000	136,640		
	Tombino scatolare - soletta		68,320	4,000	0,400	109,312		
	Tombino scatolare - parapetto lato monte		4,000	0,400	0,300	0,480		
	Tombino scatolare - parapetto lato valle		4,000	0,400	0,500	0,800		
	Manufatto di valle - pareti	2,000	3,900	0,400	2,600	8,112		
		2,000	1,100	0,400	2,600	2,288		
	SOMMANO m³					267,596		
3689 / 4681 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 693 - Lotto4 - 29 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 18+874 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CASSEFORME ELEVAZIONE TM.29							
	Manufatto di monte - pareti *(lung.=3,50+1,10+0,40+1,50+3,90)	2,000	10,400		2,200	45,760		
		2,000	3,000		0,970	5,820		
	Tombino scatolare - interno pareti	2,000	63,320		2,000	253,280		
	Tombino scatolare - esterno pareti	2,000	63,320		2,000	253,280		
	(lung.=0,10+0,10)	2,000	0,200		2,000	0,800		
	Tombino scatolare - bordo esterno soletta	2,000	68,320		0,400	54,656		
	Tombino scatolare - interno inferiore soletta		68,320	3,000		204,960		
	Tombino scatolare - fronte soletta lato monte *(lung.=0,10+3,000+0,10)		3,200		0,400	1,280		
	(lung.=0,40+0,40)		0,800		0,200	0,160		
	Tombino scatolare - fronte soletta lato valle *(lung.=0,10+3,000+0,10)		3,200		0,400	1,280		
	Tombino scatolare - parapetto lato monte *(lung.=4,00+0,40+4,00+0,40)		8,800		0,300	2,640		
	Tombino scatolare - parapetto lato valle *(lung.=4,00+0,40+4,00+0,40)		8,800		0,500	4,400		
		2,000	0,400		0,200	-0,160		
	Manufatto di valle - pareti *(lung.=3,50+1,10+0,40+1,50+3,90)	2,000	10,400		2,600	54,080		
	Sommano positivi m²					882,396		
	Sommano negativi m²					-0,160		
	SOMMANO m²					882,236		
3690 / 4682 B.04.004.a	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00							
	Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in verticale non inferiore a 10 ml. Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a 10 metri. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 693 - Lotto4 - 29 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 18+874 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. SOSTEGNO CASSEFORME ELEVAZIONE TM.29							
	Tombino scatolare - inferiore soletta		68,320	3,000		204,960		
	SOMMANO m²					204,960		
3691 / 4683 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 693 - Lotto4 - 29 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 18+874 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. ARMATURA ELEVAZIONE TM.29							
	vedi distinta				29363,600	29´363,600		
	SOMMANO kg					29´363,600		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							
3692 / 4684 I.01.009	I.01.009 IDRAULICA TUBAZIONI PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 693 - Lotto4 - 29 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 18+ 874 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. GIUNTO WATERSTOP ELEVAZIONE TM.29							
	Tombino scatolare - pareti *(par.ug.=2*2)	4,000			2,000	8,000		
	Tombino scatolare - soletta *(par.ug.=2*1)	2,000		4,000		8,000		
	SOMMANO ml					16,000		
	Parziale TO.D - Opera in c.a. (SbCat 101) euro							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	TO.G - Opera di finitura e completamento (SbCat 491)							
3693 / 4685 B.06.095	OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 MM							
	Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a mm 2, eseguita sia in galleria artifici ... e verticale; inoltre è compreso ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 693 - Lotto4 - 29 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 18+874 *							
	SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento							
	IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA							
	Tombino scatolare - risvolto platea	2,000	63,320		0,500	63,320		
	Tombino scatolare - esterno pareti	2,000	63,320		2,000	253,280		
	Tombino scatolare - risvolto soletta	2,000	63,320		0,400	50,656		
	Tombino scatolare - esterno soletta *(lung.=63,320-0,40-0,40)		62,520	4,000		250,080		
	Tombino scatolare - parapetto frontale monte		4,000		0,300	1,200		
	Tombino scatolare - parapetto frontale valle		4,000		0,500	2,000		
	SOMMANO m²					620,536		
3694 / 4686 E.01.030.d	E.1.030.a LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m)							
	Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 693 - Lotto4 - 29 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 18+874 *							
	SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento							
	PROTEZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA							
	Vedi voce n° 4685 [m² 620.536]					620,536		
	SOMMANO m²					620,536		
3695 / 4687 E.01.055.m	DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE LASTRE DI CORONAMENTO (COPERTINE)							
	Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei terrapieni rinforzati realizzate, secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura, da un terrapieno ... del tipo B450C controllato in stabilimento; - per ogni metro lineare di copertina. Compresa fornitura e posa in opera.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 693 - Lotto4 - 29 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 18+874 *							
	SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento							
	COPERTINE SU PARETI TM.21							
	Manufatto di monte		3,800			3,800		
	Manufatto di valle		3,800			3,800		
	A R I P O R T A R E					7,600		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					7,600		
	SOMMANO ml					7,600		
3696 / 4688 B.07.115.a	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... A VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUGGINE							
	(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verrann ... ., ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 693 - Lotto4 - 29 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 18+874 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento PARAPETTO METALLICO (peso 22,02 kg/m)							
	Manufatto di monte		3,800		22,020	83,676		
	Manufatto di valle		3,800		22,020	83,676		
	SOMMANO kg					167,352		
3697 / 4883 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 693 - Lotto4 - 29 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 18+874 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento MAGRONE DI PROTEZIONE TM.29							
	magrone di protezione		67,520	4,000	0,050	13,504		
	SOMMANO m³					13,504		
3698 / 4884 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C							
	In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 693 - Lotto4 - 29 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 18+874 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento ARMATURA MAGRONE DI PROTEZIONE_TM.29							
	armatura del magrone di protezione con rete elettrosaldata Ø6 20x20_peso foglio da 6mq 13.32 kg *(lung.=((67,52*4,00)/6))	13,320	45,013			599,573		
	SOMMANO kg					599,573		
3699 / 4911 B.08.002.2.a	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA							
	Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 693 - Lotto4 - 29 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 18+874 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento Veletta prefabbricata_vedi tavola					6,400		
	SOMMANO m²					6,400		
	Parziale TO.G - Opera di finitura e completamento (SbCat 491) euro							
	Parziale Lotto4 - 29 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 18+874 * (Cat 693) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - 30 - TOMBINO SCATOLARE 4X2.5 AL KM 19+036 * (Cat 694) **TO.C - Movimenti di terra (SbCat 100)**							
3700 / 4689 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 694 - Lotto4 - 30 - TOMBINO SCATOLARE 4X2.5 AL KM 19+036 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra SCAVO SBANCAMENTO TOMBINO TM.30 volume su tabulato					2´500,000		
	SOMMANO m³					2´500,000		
3701 / 4690 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA. Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 694 - Lotto4 - 30 - TOMBINO SCATOLARE 4X2.5 AL KM 19+036 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra RINTERRO - FORNITURA MATERIALE DA CAVA Riempimento scavo TM30 vasca fino a p.c. -volume di scavo -a detrarre magrone -a detrarre volume tombino (fino a p.c.)					2´500,000 -56,032 -630,080		
	Sommano positivi m³ Sommano negativi m³					2´500,000 -686,112		
	SOMMANO m³					1´813,888		
3702 / 4691 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 694 - Lotto4 - 30 - TOMBINO SCATOLARE 4X2.5 AL KM 19+036 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra RINTERRO - STESA MATERIALE Riempimento scavo TM30 vasca fino a p.c. Vedi voce n° 4690 [m³ 1 813.888]					1´813,888		
	SOMMANO m³					1´813,888		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Parziale TO.C - Movimenti di terra (SbCat 100) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	TO.D - Opera in c.a. (SbCat 101)							
3703 / 4692 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 694 - Lotto4 - 30 - TOMBINO SCATOLARE 4X2.5 AL KM 19+036 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. MAGRONE TM.30							
	Manufatto di monte		4,450	5,300	0,150	3,538		
	Tombino scatolare		61,580	5,300	0,150	48,956		
	Manufatto di valle		4,450	5,300	0,150	3,538		
	SOMMANO m³					56,032		
3704 / 4693 B.03.031.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 694 - Lotto4 - 30 - TOMBINO SCATOLARE 4X2.5 AL KM 19+036 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CALCESTRUZZO FONDAZIONE TM.30							
	Manufatto di monte - platea		4,300	5,000	0,500	10,750		
	Tombino scatolare - platea		61,580	5,000	0,500	153,950		
	Manufatto di valle - platea		4,300	5,000	0,500	10,750		
	SOMMANO m³					175,450		
3705 / 4694 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 694 - Lotto4 - 30 - TOMBINO SCATOLARE 4X2.5 AL KM 19+036 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CASSEFORME FONDAZIONE TM.30							
	Manufatto di monte - platea	2,000	4,300		0,500	4,300		
			5,000		0,500	2,500		
	Tombino scatolare - platea	2,000	56,580		0,500	56,580		
	Manufatto di valle - platea	2,000	4,300		0,500	4,300		
			5,000		0,500	2,500		
	SOMMANO m²					70,180		
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
3706 / 4695 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 694 - Lotto4 - 30 - TOMBINO SCATOLARE 4X2.5 AL KM 19+036 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. ARMATURA FONDAZIONE TM.30 vedi distinta				20248,100	20´248,100		
	SOMMANO kg					20´248,100		
3707 / 4696 I.01.009	I.01.009 IDRAULICA TUBAZIONI PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 694 - Lotto4 - 30 - TOMBINO SCATOLARE 4X2.5 AL KM 19+036 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. GIUNTO WATERSTOP FONDAZIONE TM.30 Tombino scatolare - platea	2,000		5,000		10,000		
	SOMMANO ml					10,000		
3708 / 4697 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 694 - Lotto4 - 30 - TOMBINO SCATOLARE 4X2.5 AL KM 19+036 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CALCESTRUZZO ELEVAZIONE TM.30 Manufatto di monte - pareti	2,000	1,970	0,500	1,500	2,955		
	(H/peso=(1,50+3,05)/2)	2,000	2,330	0,500	2,275	5,301		
		2,000	4,000	0,300	0,300	0,720		
	(lung.=(1,10*1,10)/2)	2,000	0,605	0,300		0,363		
	Tombino scatolare - pareti	2,000	61,580	0,500	2,500	153,950		
	Tombino scatolare - soletta		61,580	5,000	0,600	184,740		
	Tombino scatolare - foro centrale su soletta	1,000	2,000	4,000	0,600	-4,800		
	Tombino scatolare - parapetto lato monte		5,000	0,400	0,200	0,400		
	Tombino scatolare - parapetto lato valle		5,000	0,400	0,200	0,400		
	Tombino scatolare - parapetto foro centrale *(lung.=5,00+2,00+5,00+2,00)		14,000	0,400	0,200	1,120		
	Tombino scatolare - cordolo barriera		5,000	0,750	1,070	4,013		
			5,000	0,750	1,480	5,550		
			5,000	0,750	0,650	2,438		
	Manufatto di valle - pareti	2,000	2,900	0,500	2,200	6,380		
	A RIPORTARE					363,530		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					363,530		
	(H/peso=(2,20+3,13)/2)	2,000	1,400	0,500	2,665	3,731		
	Sommano positivi m³					372,061		
	Sommano negativi m³					-4,800		
	SOMMANO m³					367,261		
3709 / 4698 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 694 - Lotto4 - 30 - TOMBINO SCATOLARE 4X2.5 AL KM 19+036 *							
	SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.							
	CASSEFORME ELEVAZIONE TM.30							
	Manufatto di monte - pareti *(par.ug.=2*2)	4,000	1,970		1,500	11,820		
	(par.ug.=2*2)*(H/peso=(1,50+3,05)/2)	4,000	2,330		2,275	21,203		
		2,000		0,400	1,500	1,200		
		2,000	4,000		0,300	2,400		
	(par.ug.=2*2)*(lung.=(1,10*1,10)/2)	4,000	0,605			2,420		
		2,000	1,500	0,300		0,900		
	Tombino scatolare - interno pareti	2,000	61,580		2,500	307,900		
	Tombino scatolare - esterno pareti	2,000	61,580		2,500	307,900		
	Tombino scatolare - bordo esterno soletta	2,000	61,580		0,600	73,896		
	Tombino scatolare - interno inferiore soletta		61,580	4,000		246,320		
	Tombino scatolare - fronte soletta lato monte		4,000		0,600	2,400		
	Tombino scatolare - fronte soletta lato valle		4,000		0,600	2,400		
	Tombino scatolare - parapetto lato monte	2,000	5,000		0,200	2,000		
		2,000	0,400		0,200	0,160		
	Tombino scatolare - parapetto lato valle	2,000	5,000		0,200	2,000		
		2,000	0,400		0,200	0,160		
	Tombino scatolare - foro centrale soletta *(lung.=4,00+2,00+4,00+2,00)		12,000		0,600	7,200		
	Tombino scatolare - parapetto foro centrale *(lung.=5,00+2,80+5,00+2,80)		15,600		0,200	3,120		
	(lung.=4,00+2,00+4,00+2,00)		12,000		0,200	2,400		
	Tombino scatolare - cordolo barriera *(lung.=5,00+0,75+5,00+0,75)		11,500		1,070	12,305		
	(lung.=5,00+0,75+5,00+0,75)		11,500		1,480	17,020		
	(lung.=5,00+0,75+5,00+0,75)		11,500		0,650	7,475		
	Manufatto di valle - pareti *(par.ug.=2*2)	4,000	2,900		2,200	25,520		
	(par.ug.=2*2)*(H/peso=(2,20+3,13)/2)	4,000	1,400		2,665	14,924		
		2,000		0,500	2,200	2,200		
	SOMMANO m²					1´077,243		
3710 / 4699 B.04.004.a	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00							
	Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in verticale non inferiore a 10 ml.							
	Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a 10 metri.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 694 - Lotto4 - 30 - TOMBINO SCATOLARE 4X2.5 AL KM 19+036 *							
	SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.							
	SOSTEGNO CASSEFORME ELEVAZIONE TM.30							
	Tombino scatolare - inferiore soletta		61,580	4,000		246,320		
	SOMMANO m²					246,320		
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
3711 / 4700 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 694 - Lotto4 - 30 - TOMBINO SCATOLARE 4X2.5 AL KM 19+036 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. ARMATURA ELEVAZIONE TM.30							
	vedi distinta				35833,100	35´833,100		
	SOMMANO kg					35´833,100		
3712 / 4701 I.01.009	I.01.009 IDRAULICA TUBAZIONI PROFILI IN PVC (WATER-STOP)							
	Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 694 - Lotto4 - 30 - TOMBINO SCATOLARE 4X2.5 AL KM 19+036 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. GIUNTO WATERSTOP ELEVAZIONE TM.30							
	Tombino scatolare - pareti *(par.ug.=2*2)	4,000			2,500	10,000		
	Tombino scatolare - soletta	2,000		5,000		10,000		
	SOMMANO ml					20,000		
	Parziale TO.D - Opera in c.a. (SbCat 101) euro							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	TO.G - Opera di finitura e completamento (SbCat 491)							
3713 / 4702 B.06.095	OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 MM							
	Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a mm 2, eseguita sia in galleria artifici ... e verticale; inoltre è compreso ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 694 - Lotto4 - 30 - TOMBINO SCATOLARE 4X2.5 AL KM 19+036 *							
	SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento							
	IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA TM.30							
	Tombino scatolare - risvolto platea	2,000	61,580		0,500	61,580		
	Tombino scatolare - esterno pareti	2,000	61,580		2,500	307,900		
	Tombino scatolare - risvolto soletta	2,000	61,580		0,600	73,896		
	Tombino scatolare - esterno soletta *(lung.=61,68-0,40-0,40)		60,880	5,000		304,400		
	Tombino scatolare - foro centrale su soletta		2,800	5,000		-14,000		
	Tombino scatolare - cordolo barriera	3,000	0,750	5,000		-11,250		
	Tombino scatolare - parapetto frontale monte		5,000		0,200	1,000		
	Tombino scatolare - parapetto frontale valle		5,000		0,200	1,000		
	Sommano positivi m²					749,776		
	Sommano negativi m²					-25,250		
	SOMMANO m²					724,526		
3714 / 4703 E.01.030.d	E.1.030.a LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m)							
	Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 694 - Lotto4 - 30 - TOMBINO SCATOLARE 4X2.5 AL KM 19+036 *							
	SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento							
	PROTEZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA							
	Vedi voce n° 4702 [m² 724.526]					724,526		
	SOMMANO m²					724,526		
3715 / 4704 E.01.055.m	DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE LASTRE DI CORONAMENTO (COPERTINE)							
	Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei terrapieni rinforzati realizzate, secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura, da un terrapieno ... del tipo B450C controllato in stabilimento; - per ogni metro lineare di copertina. Compresa fornitura e posa in opera.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 694 - Lotto4 - 30 - TOMBINO SCATOLARE 4X2.5 AL KM 19+036 *							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento COPERTINE SU PARETI TM.30							
	Manufatto di monte		5,160			5,160		
	Manufatto di valle		5,160			5,160		
	SOMMANO ml					10,320		
3716 / 4705 B.07.115.a	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... A VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUGGINE (Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verrann ... ., ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 694 - Lotto4 - 30 - TOMBINO SCATOLARE 4X2.5 AL KM 19+036 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento PARAPETTO METALLICO (peso 22,02 kg/m)							
	Manufatto di monte		13,500		22,020	297,270		
	Manufatto di valle		13,500		22,020	297,270		
	SOMMANO kg					594,540		
3717 / 4706 B.07.115.b	D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE (Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verrann ... ., ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 694 - Lotto4 - 30 - TOMBINO SCATOLARE 4X2.5 AL KM 19+036 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento GRIGLIATO (classe 1-50x3-22x76-60kg/mq)							
	Foro centrale su soletta		2,200	4,200	60,000	554,400		
	SOMMANO kg					554,400		
3718 / 4885 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 694 - Lotto4 - 30 - TOMBINO SCATOLARE 4X2.5 AL KM 19+036 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento MAGRONE DI PROTEZIONE TM.30							
	magrone di protezione		55,710	5,000	0,050	13,928		
	SOMMANO m³					13,928		
3719 / 4886 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 694 - Lotto4 - 30 - TOMBINO SCATOLARE 4X2.5 AL KM 19+036 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento ARMATURA MAGRONE DI PROTEZIONE_TM.30 armatura del magrone di protezione con rete elettrosaldata Ø6 20x20_peso foglio da 6mq 13.32 kg *(lung.=((55,71*5,00)/6))	13,320	46,425			618,381		
	SOMMANO kg					618,381		
3720 / 4912 B.08.002.2.a	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA							
	Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 694 - Lotto4 - 30 - TOMBINO SCATOLARE 4X2.5 AL KM 19+036 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento Veletta prefabbricata_vedi tavola					8,000		
	SOMMANO m²					8,000		
	Parziale TO.G - Opera di finitura e completamento (SbCat 491) euro							
	Parziale Lotto4 - 30 - TOMBINO SCATOLARE 4X2.5 AL KM 19+036 * (Cat 694) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - 31 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 19+480 * (Cat 695) **TO.C - Movimenti di terra (SbCat 100)**							
3721 / 4721 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 695 - Lotto4 - 31 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 19+480 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra SCAVO SBANCAMENTO TOMBINO TM.31 volume su tabulato					2´500,000		
	SOMMANO m³					2´500,000		
3722 / 4722 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA. Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 695 - Lotto4 - 31 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 19+480 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra RINTERRO - FORNITURA MATERIALE DA CAVA Riempimento scavo TM31 vasca fino a p.c. -volume di scavo -a detrarre magrone -a detrarre volume tombino (fino a p.c.)					2´500,000 -64,510 -1´226,370		
	Sommano positivi m³ Sommano negativi m³					2´500,000 -1´290,880		
	SOMMANO m³					1´209,120		
3723 / 4723 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 695 - Lotto4 - 31 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 19+480 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra RINTERRO - STESA MATERIALE Riempimento scavo TM31 vasca fino a p.c. Vedi voce n° 4722 [m³ 1 209.120]					1´209,120		
	SOMMANO m³					1´209,120		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Parziale TO.C - Movimenti di terra (SbCat 100) euro							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	TO.D - Opera in c.a. (SbCat 101)							
3724 / 4707 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 695 - Lotto4 - 31 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 19+480 *							
	SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.							
	MAGRONE TM.31							
	Manufatto di monte - risvolti	2,000	2,700	1,000	0,150	0,810		
	Tombino scatolare		74,600	5,300	0,150	59,307		
	Manufatto di valle		4,050	5,300	0,150	3,220		
	Manufatto di valle - risvolti	2,000	2,700	1,000	0,150	0,810		
	SOMMANO m³					64,147		
3725 / 4708 B.03.031.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.							
	Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 695 - Lotto4 - 31 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 19+480 *							
	SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.							
	CALCESTRUZZO FONDAZIONE TM.31							
	Manufatto di monte - platea risvolti	2,000	2,400	1,000	0,500	2,400		
	Tombino scatolare - platea		74,600	5,000	0,500	186,500		
	Manufatto di valle - platea		3,900	5,000	0,400	7,800		
	Manufatto di valle - platea risvolti	2,000	2,400	1,000	0,400	1,920		
	SOMMANO m³					198,620		
3726 / 4709 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 695 - Lotto4 - 31 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 19+480 *							
	SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.							
	CASSEFORME FONDAZIONE TM.31							
	Manufatto di monte - platea risvolti *(lung.=1,00+2,40+1,00)	2,000	4,400		0,500	4,400		
	Tombino scatolare - platea *(lung.=74,60-2,40)	2,000	72,200		0,500	72,200		
		2,000	5,000		0,500	5,000		
	Manufatto di valle - platea *(lung.=1,50+1,00+2,40+7,30+2,40+1,00+1,50)		17,100		0,400	6,840		
	A R I P O R T A R E					88,440		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					88,440		
	SOMMANO m²					88,440		
3727 / 4710 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 695 - Lotto4 - 31 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 19+480 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. ARMATURA FONDAZIONE TM.31							
	vedi distinta				31725,800	31´725,800		
	SOMMANO kg					31´725,800		
3728 / 4711 I.01.009	I.01.009 IDRAULICA TUBAZIONI PROFILI IN PVC (WATER-STOP)							
	Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 695 - Lotto4 - 31 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 19+480 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. GIUNTO WATERSTOP FONDAZIONE TM.31							
	Tombino scatolare - platea	2,000	5,000			10,000		
	SOMMANO ml					10,000		
3729 / 4712 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 695 - Lotto4 - 31 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 19+480 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CALCESTRUZZO ELEVAZIONE TM.31							
	Manufatto di monte - pareti risvolti	2,000	1,000	0,400	4,000	3,200		
	Tombino scatolare - pareti	2,000	74,600	0,500	3,000	223,800		
	Tombino scatolare - soletta		74,600	5,000	0,600	223,800		
	Tombino scatolare - parapetto lato monte		5,000	0,400	0,400	0,800		
	Tombino scatolare - parapetto lato valle		5,000	0,400	0,400	0,800		
	Manufatto di valle - pareti	2,000	3,500	0,500	4,000	14,000		
			5,000	0,400	4,000	8,000		
			4,000	0,400	3,000	-4,800		
	Manufatto di valle - pareti risvolti	2,000	1,000	0,400	4,000	3,200		
	Sommano positivi m³					477,600		
	Sommano negativi m³					-4,800		
	A RIPORTARE					472,800		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					472,800		
	SOMMANO m³					472,800		
3730 / 4713 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 695 - Lotto4 - 31 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 19+480 *							
	SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.							
	CASSEFORME ELEVAZIONE TM.31							
	Manufatto di monte - pareti risvolti *(lung.=1,00+0,40+1,00)	2,000	2,400		4,000	19,200		
	Tombino scatolare - interno pareti	2,000	74,600		3,000	447,600		
	Tombino scatolare - esterno pareti *(lung.=74,60-0,40)	2,000	74,200		3,000	445,200		
	(lung.=0,50+0,50)		1,000		3,000	3,000		
	Tombino scatolare - bordo esterno soletta *(lung.=74,60-0,40)	2,000	74,200		0,600	89,040		
		1,000	5,000		0,600	3,000		
		1,000	4,000		0,600	2,400		
	Tombino scatolare - interno inferiore soletta		74,600	4,000		298,400		
	Tombino scatolare - parapetto lato monte	2,000	5,000		0,400	4,000		
	Tombino scatolare - parapetto lato valle	1,000	5,000		0,400	2,000		
		1,000	4,000		0,400	1,600		
	Manufatto di valle - esterno pareti *(lung.=3,50+1,00+0,40+7,00+0,40+1,00+3,50)		16,800		4,000	67,200		
			4,000		3,000	-12,000		
	Manufatto di valle - interno pareti *(lung.=3,50+4,00+3,50)		11,000		4,000	44,000		
			4,000		3,000	-12,000		
	Manufatto di valle - bordo apertura *(lung.=3,00+4,00+3,00)		10,000	0,400	3,000	12,000		
	Sommano positivi m²					1´438,640		
	Sommano negativi m²					-24,000		
	SOMMANO m²					1´414,640		
3731 / 4714 B.04.004.a	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00							
	Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in verticale non inferiore a 10 ml.							
	Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a 10 metri.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 695 - Lotto4 - 31 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 19+480 *							
	SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.							
	SOSTEGNO CASSEFORME ELEVAZIONE TM.31							
	Tombino scatolare - inferiore soletta		74,600	4,000		298,400		
	SOMMANO m²					298,400		
3732 / 4715 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.							
	Compresa la fornitura e la posa in opera.							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 695 - Lotto4 - 31 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 19+480 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. ARMATURA ELEVAZIONE TM.31 vedi distinta				58899,400	58´899,400		
	SOMMANO kg					58´899,400		
3733 / 4716 I.01.009	I.01.009 IDRAULICA TUBAZIONI PROFILI IN PVC (WATER-STOP)							
	Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 695 - Lotto4 - 31 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 19+480 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. GIUNTO WATERSTOP ELEVAZIONE TM.31							
	Tombino scatolare - pareti *(par.ug.=2*2)	4,000	3,000			12,000		
	Tombino scatolare - soletta	2,000	5,000			10,000		
	SOMMANO ml					22,000		
	Parziale TO.D - Opera in c.a. (SbCat 101) euro							
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	TO.G - Opera di finitura e completamento (SbCat 491)							
3734 / 4717 B.06.095	OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 MM							
	Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a mm 2, eseguita sia in galleria artifici ... e verticale; inoltre è compreso ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 695 - Lotto4 - 31 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 19+480 *							
	SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento							
	IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA TM.31							
	Tombino scatolare - risvolto platea *(lung.=74,60-2,40)	2,000	72,200		0,500	72,200		
	(lung.=2,40+1,00)	2,000	3,400		0,500	3,400		
		2,000	2,000	1,000		4,000		
	Tombino scatolare - esterno pareti *(lung.=74,60-0,40)	2,000	74,200		3,000	445,200		
	Tombino scatolare - risvolto soletta *(lung.=74,60-0,40)	2,000	74,200		0,600	89,040		
	Tombino scatolare - esterno soletta *(lung.=74,60-0,40-0,40)		73,800	5,000		369,000		
	Tombino scatolare - muretto frontale monte		5,000		0,400	2,000		
	Tombino scatolare - muretto frontale valle		5,000		0,400	2,000		
	S O M M A N O m²					986,840		
3735 / 4718 E.01.030.d	E.1.030.a LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m)							
	Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm							
	(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 695 - Lotto4 - 31 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 19+480 *							
	SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento							
	PROTEZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA							
	Vedi voce n° 4717 [m² 986.840]					986,840		
	S O M M A N O m²					986,840		
3736 / 4719 B.07.115.b	D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE							
	(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verrann ... ., ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.							
	Compresa la fornitura e la posa in opera.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 695 - Lotto4 - 31 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 19+480 *							
	SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento							
	GRIGLIATO (classe 1-50x3-22x76-60kg/mq)							
	Manufatto di monte							
	Manufatto di valle		3,700	4,200	60,000	932,400		
	A R I P O R T A R E					932,400		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					932,400		
	SOMMANO kg					932,400		
3737 / 4720 B.07.115.b	D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE							
	(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verrann ... ., ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 695 - Lotto4 - 31 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 19+480 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento SCALETTA MARINARA (5kg gradino) Manufatto di monte Manufatto di valle	12,000			5,000	60,000		
	SOMMANO kg					60,000		
3738 / 4887 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 695 - Lotto4 - 31 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 19+480 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento MAGRONE DI PROTEZIONE TM.31 magrone di protezione		73,800	5,000	0,050	18,450		
	SOMMANO m³					18,450		
3739 / 4888 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C							
	In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 695 - Lotto4 - 31 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 19+480 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento ARMATURA MAGRONE DI PROTEZIONE_TM.31 armatura del magrone di protezione con rete elettrosaldata Ø6 20x20_peso foglio da 6mq 13.32 kg *(lung.=((73,80*5,00)/6))	13,320	61,500			819,180		
	SOMMANO kg					819,180		
3740 / 4913 B.08.002.2.a	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA							
	Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 695 - Lotto4 - 31 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 19+480 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento Veletta prefabbricata_vedi tavola					7,000		
	SOMMANO m²					7,000		
	Parziale TO.G - Opera di finitura e completamento (SbCat 491) euro							
	Parziale Lotto4 - 31 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 19+480 * (Cat 695) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Lotto4 - 32 - TOMBINO SCATOLARE 3X3 - PROLUNGAMENTO AL KM 19+832 * (Cat 696) **TO.C - Movimenti di terra (SbCat 100)**							
3741 / 4737 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 696 - Lotto4 - 32 - TOMBINO SCATOLARE 3X3 - PROLUNGAMENTO AL KM 19+832 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra SCAVO SBANCAMENTO TOMBINO TM.32 volume su tabulato					2´500,000		
	SOMMANO m³					2´500,000		
3742 / 4738 A.02.003.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA. Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 696 - Lotto4 - 32 - TOMBINO SCATOLARE 3X3 - PROLUNGAMENTO AL KM 19+832 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra RINTERRO - FORNITURA MATERIALE DA CAVA Riempimento scavo TM32 vasca fino a p.c. -volume di scavo -a detrarre magrone -a detrarre volume tombino (fino a p.c.)					2´500,000 -39,620 -781,400		
	Sommano positivi m³ Sommano negativi m³					2´500,000 -821,020		
	SOMMANO m³					1´678,980		
3743 / 4739 A.02.007.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 696 - Lotto4 - 32 - TOMBINO SCATOLARE 3X3 - PROLUNGAMENTO AL KM 19+832 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra RINTERRO - STESA MATERIALE Riempimento scavo TM32 vasca fino a p.c. Vedi voce n° 4738 [m³ 1 678.980]					1´678,980		
	SOMMANO m³					1´678,980		
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Parziale TO.C - Movimenti di terra (SbCat 100) euro							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	TO.D - Opera in c.a. (SbCat 101)							
3744 / 4724 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 696 - Lotto4 - 32 - TOMBINO SCATOLARE 3X3 - PROLUNGAMENTO AL KM 19+832 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. MAGRONE TM.32							
	Manufatto di monte - risvolti	2,000	2,900	1,500	0,150	1,305		
	Tombino scatolare *(lung.=(60,250+58,55)/2)		59,400	4,300	0,150	38,313		
	SOMMANO m³					39,618		
3745 / 4725 B.03.031.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 696 - Lotto4 - 32 - TOMBINO SCATOLARE 3X3 - PROLUNGAMENTO AL KM 19+832 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CALCESTRUZZO FONDAZIONE TM.32							
	Manufatto di monte - platea risvolti	2,000	2,600	1,500	0,500	3,900		
	Tombino scatolare - platea *(lung.=(60,25+58,55)/2)		59,400	4,000	0,500	118,800		
	SOMMANO m³					122,700		
3746 / 4726 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 696 - Lotto4 - 32 - TOMBINO SCATOLARE 3X3 - PROLUNGAMENTO AL KM 19+832 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CASSEFORME FONDAZIONE TM.32							
	Manufatto di monte - platea risvolti *(lung.=1,50+2,60+1,50)	2,000	5,600		0,500	5,600		
	Tombino scatolare - platea *(lung.=(60,25+58,55)/2-2,60)	2,000	56,800		0,500	56,800		
		1,000	4,000		0,500	2,000		
	SOMMANO m²					64,400		
3747 / 4727 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 696 - Lotto4 - 32 - TOMBINO SCATOLARE 3X3 - PROLUNGAMENTO AL KM 19+832 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. ARMATURA FONDAZIONE TM.32							
	vedi distinta				22918,200	22´918,200		
	SOMMANO kg					22´918,200		
3748 / 4728 I.01.009	I.01.009 IDRAULICA TUBAZIONI PROFILI IN PVC (WATER-STOP)							
	Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 696 - Lotto4 - 32 - TOMBINO SCATOLARE 3X3 - PROLUNGAMENTO AL KM 19+832 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. GIUNTO WATERSTOP FONDAZIONE TM.32							
	Tombino scatolare - platea	2,000	4,000			8,000		
	SOMMANO ml					8,000		
3749 / 4729 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 696 - Lotto4 - 32 - TOMBINO SCATOLARE 3X3 - PROLUNGAMENTO AL KM 19+832 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CALCESTRUZZO ELEVAZIONE TM.32							
	Manufatto di monte - pareti risvolti	2,000	1,500	0,400	4,000	4,800		
	Tombino scatolare - pareti		60,250	0,500	3,000	90,375		
			58,550	0,500	3,000	87,825		
	Tombino scatolare - soletta *(lung.=(60,25+58,55)/2)		59,400	4,000	0,500	118,800		
	Tombino scatolare - foro su soletta		1,700	3,300	0,500	-2,805		
	Tombino scatolare - parapetto lato monte		4,000	0,400	0,500	0,800		
	Tombino scatolare - parapetto foro su soletta		4,380	0,300	0,100	0,131		
	(H/peso=(0,10+0,14)/2)	2,000	1,860	0,500	0,120	0,223		
			4,380	0,300	0,140	0,184		
	Sommano positivi m³					303,138		
	Sommano negativi m³					-2,805		
	SOMMANO m³					300,333		
3750 / 4730 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 696 - Lotto4 - 32 - TOMBINO SCATOLARE 3X3 - PROLUNGAMENTO AL KM 19+832 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. CASSEFORME ELEVAZIONE TM.32							
	Manufatto di monte - pareti risvolti *(lung.=1,50+0,40+1,50)	2,000	3,400		4,000	27,200		
	Tombino scatolare - interno pareti		60,250		3,000	180,750		
			58,550		3,000	175,650		
	Tombino scatolare - esterno pareti *(lung.=60,25-0,40)		59,850		3,000	179,550		
	(lung.=58,55-0,40)		58,150		3,000	174,450		
	Tombino scatolare - bordo esterno soletta *(lung.=60,25-0,40)		59,850		0,500	29,925		
	(lung.=58,55-0,40)		58,150		0,500	29,075		
		1,000	4,000		0,500	2,000		
	Tombino scatolare - interno inferiore soletta *(lung.=(60,25+58,55)/2)		59,400	3,000		178,200		
	Tombino scatolare - bordo foro su soletta *(lung.=3,30+1,86+3,30+1,86)		10,320		0,500	5,160		
	Tombino scatolare - parapetto foro su soletta *(lung.=3,30+1,86+3,30+ 1,86)*(H/peso=(0,10+0,14)/2)		10,320		0,120	1,238		
	(lung.=4,38+2,52+4,38+2,52)*(H/peso=(0,10+0,14)/2)		13,800		0,120	1,656		
	Tombino scatolare - parapetto lato monte	2,000	4,000		0,500	4,000		
	SOMMANO m²					988,854		
3751 / 4731 B.04.004.a	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00							
	Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in verticale non inferiore a 10 ml. Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a 10 metri. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 696 - Lotto4 - 32 - TOMBINO SCATOLARE 3X3 - PROLUNGAMENTO AL KM 19+832 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. SOSTEGNO CASSEFORME ELEVAZIONE TM.32							
	Tombino scatolare - inferiore soletta *(lung.=(60,25+58,55)/2)		59,400	3,000		178,200		
	SOMMANO m²					178,200		
3752 / 4732 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 696 - Lotto4 - 32 - TOMBINO SCATOLARE 3X3 - PROLUNGAMENTO AL KM 19+832 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. ARMATURA ELEVAZIONE TM.32							
	vedi distinta				43415,100	43´415,100		
	SOMMANO kg					43´415,100		
3753 / 4733	I.01.009 IDRAULICA							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
I.01.009	TUBAZIONI PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 696 - Lotto4 - 32 - TOMBINO SCATOLARE 3X3 - PROLUNGAMENTO AL KM 19+832 * SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a. GIUNTO WATERSTOP ELEVAZIONE TM.32							
	Tombino scatolare - pareti *(par.ug.=2*2)	4,000	3,000			12,000		
	Tombino scatolare - soletta	2,000	4,000			8,000		
	SOMMANO ml					20,000		
	Parziale TO.D - Opera in c.a. (SbCat 101) euro							

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	TO.G - Opera di finitura e completamento (SbCat 491)							
3754 / 4734 B.06.095	OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE - IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 MM							
	Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a mm 2, eseguita sia in galleria artifici ... e verticale; inoltre è compreso ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 696 - Lotto4 - 32 - TOMBINO SCATOLARE 3X3 - PROLUNGAMENTO AL KM 19+832 *							
	SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento							
	IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA TM.32							
	Tombino scatolare - risvolto platea *(lung.=60,25-2,60)		57,650		0,500	28,825		
	(lung.=58,55-2,60)		55,950			55,950		
	(lung.=2,60+1,50)	2,000	4,100		0,500	4,100		
		2,000	2,200	1,500		6,600		
	Tombino scatolare - esterno pareti *(lung.=60,25-0,40)		59,850		3,000	179,550		
	(lung.=58,55-0,40)		58,150		3,000	174,450		
	Tombino scatolare - risvolto soletta *(lung.=60,25-0,40)		59,850		0,500	29,925		
	(lung.=58,55-0,40)		58,150		0,500	29,075		
	Tombino scatolare - esterno soletta *(lung.=(60,25+58,55)/2-0,40)		59,000	4,000		236,000		
	Tombino scatolare - foro su soletta		2,300	4,380		-10,074		
	Tombino scatolare - muretto frontale monte		4,000		0,500	2,000		
	Sommano positivi m²					746,475		
	Sommano negativi m²					-10,074		
	SOMMANO m²					736,401		
3755 / 4735 E.01.030.d	E.1.030.a LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m)							
	Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 696 - Lotto4 - 32 - TOMBINO SCATOLARE 3X3 - PROLUNGAMENTO AL KM 19+832 *							
	SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento							
	PROTEZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA							
	Vedi voce n° 4734 [m² 736.401]					736,401		
	SOMMANO m²					736,401		
3756 / 4736 B.07.115.b	D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE							
	(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verrann ... ., ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Cat 696 - Lotto4 - 32 - TOMBINO SCATOLARE 3X3 - PROLUNGAMENTO AL KM 19+832 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento GRIGLIATO (classe 1-50x3-22x76-60kg/mq) Foro centrale su soletta		1,900	3,380	60,000	385,320		
	SOMMANO kg					385,320		
3757 / 4889 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 696 - Lotto4 - 32 - TOMBINO SCATOLARE 3X3 - PROLUNGAMENTO AL KM 19+832 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento MAGRONE DI PROTEZIONE TM.32 magrone di protezione		59,140	7,000	0,050	20,699		
	SOMMANO m³					20,699		
3758 / 4890 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 696 - Lotto4 - 32 - TOMBINO SCATOLARE 3X3 - PROLUNGAMENTO AL KM 19+832 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento ARMATURA MAGRONE DI PROTEZIONE_TM.32 armatura del magrone di protezione con rete elettrosaldata Ø6 20x20_peso foglio da 6mq 13.32 kg *(lung.=((59,14*7,00)/6))	13,320	68,997			919,040		
	SOMMANO kg					919,040		
3759 / 4914 B.08.002.2.a	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 696 - Lotto4 - 32 - TOMBINO SCATOLARE 3X3 - PROLUNGAMENTO AL KM 19+832 * SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento Veletta prefabbricata_vedi tavola					7,000		
	SOMMANO m²					7,000		
	Parziale TO.G - Opera di finitura e completamento (SbCat 491) euro							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Parziale Lotto4 - 32 - TOMBINO SCATOLARE 3X3 - PROLUNGAMENTO AL KM 19+832 * (Cat 696) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX * (Cat 731) **MF.A - Opere provvisionali (SbCat 432)**							
3760 / 1400 PA.OC.0099	Infissione e traslazione di manufatto prefabbricato - a struttura scatolare in cemento armato - dall.. il cui volume di scavo teorico non superi i 60 m3 Infissione e traslazione di manufatti scatolari sotto la sede ferroviaria, compatibile con i Sistemi….., il cui volume di scavo teorico non superi i 60 m SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX * SbCat 432 - MF.A - Opere provvisionali					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
3761 / 1401 PA.OC.0100	Struttura provvisoria di sostegno del binario sia in rettifilo che in curva realizzata con Sistema d..r scatolari di luce esterna retta fino a 4,5 metri Realizzazione di Sist. autor. da RFI per il sostegno provvisorio di due binari per un angolo formato…..°. Per scatolari di luce esterna retta fino a 4,5 SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX * SbCat 432 - MF.A - Opere provvisionali					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
3762 / 1402 PA.OC.0101	Struttura provvisoria di sostegno del binario sia in rettifilo che in curva realizzata con Sistema d..per ogni metro lineare in più rispetto a 4,5 metri Sovrapprezzo alla sottovoce PM.OV.A.3103.I per scatolari di luce esterna retta maggiore di 4,5 metri….. per ogni metro lineare in più rispetto a 4,5 metr SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX * SbCat 432 - MF.A - Opere provvisionali (par.ug.=13,85-4,5)	9,350				9,350		
	SOMMANO m					9,350		
	Parziale MF.A - Opere provvisionali (SbCat 432) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	MF.B - Demolizioni (SbCat 433)							
3763 / 28 A.03.019	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.							
	Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX * SbCat 433 - MF.B - Demolizioni							
	Travi del rostro	4,000	11,650	1,300	1,000	60,580		
	Parete del rostro superficieXspessore *(lung.=(11,37+2,35)/2)	2,000	6,860	1,100	8,800	132,810		
	Dem. Parziale muro reggispinta dir Catania		462,500			462,500		
	SOMMANO m³					655,890		
3764 / 3244 PA.OC.0148	Demolizione di binario corrente di qualsiasi tipo sia in linea che nelle stazioni, su passaggi a livello, passatoie a Demolizione di binario corrente di qualsiasi tipo sia in linea che nelle stazioni di peso uguale o s…..azioni di peso uguale o superiore a 46 Kg per metr SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX * SbCat 433 - MF.B - Demolizioni DEMOLIZIONE DEL BINARIO CORRENTE DEL TRONCHETTO LATO RAGUSA - LUNGHEZZA D'INTERVENTO 70 M					70,000		
	SOMMANO m					70,000		
3765 / 3245 PA.OC.0149	Taglio con sega, fornita dall'appaltatore, di rotaie di qualunque modello, da eseguire in un qualsiasi punto del Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera…..rnita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in oper SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX * SbCat 433 - MF.B - Demolizioni DEMOLIZIONE DEL BINARIO CORRENTE DEL TRONCHETTO LATO RAGUSA - LUNGHEZZA D'INTERVENTO 70 M					8,000		
	SOMMANO cad					8,000		
3766 / 3246 PA.OC.0150	Taglio con cannello, fornito dall'Appaltatore, di rotaie di qualsiasi lunghezza e tipo secondo le prescrizioni della Taglio con cannello, fornito dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera e fuori opera…..ltatore, eseguito su rotaie in opera e fuori oper SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX * SbCat 433 - MF.B - Demolizioni DEMOLIZIONE DEL BINARIO CORRENTE DEL TRONCHETTO LATO RAGUSA - LUNGHEZZA D'INTERVENTO 70 M					35,000		
	SOMMANO cad					35,000		
3767 / 3247 PA.OC.0151	Trasporto di materiali d'armamento di qualsiasi genere - materiali ferrosi, traverse, pietrisco, pietrischetto, sabbia, Trasporto di materiali d'armamento di qualsiasi genere, da stazioni non limitrofe alle singole tratt…..lle singole tratte di lavoro (distanze entro 10 km							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX * SbCat 433 - MF.B - Demolizioni DEMOLIZIONE DEL BINARIO CORRENTE DEL TRONCHETTO LATO RAGUSA - LUNGHEZZA D'INTERVENTO 70 M					84,000		
	DEMOLIZIONE DEL BINARIO CORRENTE DEL TRONCHETTO LATO RAGUSA - LUNGHEZZA D'INTERVENTO 70 M					93,333		
	SOMMANO tkm					177,333		
3768 / 3248 PA.OC.0152	Trasporto di materiali d'armamento di qualsiasi genere - materiali ferrosi, traverse, pietrisco, pietrischetto, sabbia, Trasporto di materiali d'armamento di qualsiasi genere, da stazioni non limitrofe alle singole tratt…..ngole tratte di lavoro (distanze superiori a 10 km SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX * SbCat 433 - MF.B - Demolizioni DEMOLIZIONE DEL BINARIO CORRENTE DEL TRONCHETTO LATO RAGUSA - LUNGHEZZA D'INTERVENTO 70 M					84,000		
	DEMOLIZIONE DEL BINARIO CORRENTE DEL TRONCHETTO LATO RAGUSA - LUNGHEZZA D'INTERVENTO 70 M					93,333		
	SOMMANO tkm					177,333		
3769 / 3249 PA.OC.0153	Scavi di materie di qualsiasi natura, durezza e consistenza, nell'ambito dei piazzali di stazione o degli scali merci Scavi e relativo carico, trasp./scar. delle materie di scavo, classificate rifiuto, utilizzando mez…..utilizzando mezzi stradali forniti dall'Appaltator SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX * SbCat 433 - MF.B - Demolizioni DEMOLIZIONE DEL BINARIO CORRENTE DEL TRONCHETTO LATO RAGUSA - LUNGHEZZA D'INTERVENTO 70 M					161,000		
	SOMMANO m³					161,000		
3770 / 3250 PA.OC.0154	Campionamenti dei terreni e dei rifiuti Campionamenti dei terreni secondo le modalità riportate nell'Allegato 2 al Campionamenti dei terreni secondo le modalità riportate nell'Allegato 2 al titolo V della parte Part…..embre 2010 (Norme UNI 10802, UNI EN 14899 e 15002) SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX * SbCat 433 - MF.B - Demolizioni DEMOLIZIONE DEL BINARIO CORRENTE DEL TRONCHETTO LATO RAGUSA - LUNGHEZZA D'INTERVENTO 70 M					0,322		
	SOMMANO cad					0,322		
3771 / 3251 PA.OC.0155	Caratterizzazione ambientale di campioni di materiale (terreni, rifiuti, etc.). AVVERTENZE 5005248 Avvertenza alla Voce Analisi chimiche di laboratorio atte alla determinazione delle caratteristiche di pericolosità ed at…..ribuzione del corretto CER per campioni di rifiuto SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX * SbCat 433 - MF.B - Demolizioni DEMOLIZIONE DEL BINARIO CORRENTE DEL TRONCHETTO LATO RAGUSA - LUNGHEZZA D'INTERVENTO 70 M					0,322		
	SOMMANO cad					0,322		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
3772 / 3252 PA.OC.0156	Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti non pericolosi. Compenso per il conferimento dei Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti non pericolosi, fatta eccezione d…..ne di quanto compensato con la voce AM.ML.O.2102.E SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX * SbCat 433 - MF.B - Demolizioni DEMOLIZIONE DEL BINARIO CORRENTE DEL TRONCHETTO LATO RAGUSA - LUNGHEZZA D'INTERVENTO 70 M					9,333		
	SOMMANO to					9,333		
3773 / 3253 PA.OC.0157	Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti inerti. Compenso per il conferimento dei rifiuti in Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti inerti…..mento dei rifiuti in discariche per rifiuti inerti SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX * SbCat 433 - MF.B - Demolizioni DEMOLIZIONE DEL BINARIO CORRENTE DEL TRONCHETTO LATO RAGUSA - LUNGHEZZA D'INTERVENTO 70 M					273,700		
	SOMMANO to					273,700		
3774 / 3254 PA.OC.0148	Demolizione di binario corrente di qualsiasi tipo sia in linea che nelle stazioni, su passaggi a livello, passatoie a Demolizione di binario corrente di qualsiasi tipo sia in linea che nelle stazioni di peso uguale o s…..azioni di peso uguale o superiore a 46 Kg per metr SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX * SbCat 433 - MF.B - Demolizioni DEMOLIZIONE DEL BINARIO CORRENTE DEI DUE TRONCHETTI LATO CATANIA - LUNGHEZZA D'INTERVENTO 75 M					150,000		
	SOMMANO m					150,000		
3775 / 3255 PA.OC.0158	Demolizioni di scambi semplici o intersezioni di qualsiasi tipo e tangente armati sia su legnami che su traversoni in Demolizione di scambi semplici o intersezioni del tipo 60 UNI…..e di scambi semplici o intersezioni del tipo 60 UN SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX * SbCat 433 - MF.B - Demolizioni DEMOLIZIONE DEL BINARIO CORRENTE DEI DUE TRONCHETTI LATO CATANIA - LUNGHEZZA D'INTERVENTO 75 M					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
3776 / 3256 PA.OC.0159	Carico su mezzi di trasporto stradali forniti dall'Appaltatore, compreso il trasporto e lo scarico per il conferimento Carico su mezzi di trasporto stradali forniti dall'Appaltat., trasp., scarico, compreso il conferim…... recupero/in discarica delle traverse o traversoni SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX * SbCat 433 - MF.B - Demolizioni DEMOLIZIONE DEL BINARIO CORRENTE DEI DUE TRONCHETTI LATO CATANIA - LUNGHEZZA D'INTERVENTO 75 M					50,000		
	A R I P O R T A R E					50,000		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					50,000		
	SOMMANO cad					50,000		
3777 / 3257 PA.OC.0149	Taglio con sega, fornita dall'appaltatore, di rotaie di qualunque modello, da eseguire in un qualsiasi punto del Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera…..rnita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in oper SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX * SbCat 433 - MF.B - Demolizioni DEMOLIZIONE DEL BINARIO CORRENTE DEI DUE TRONCHETTI LATO CATANIA - LUNGHEZZA D'INTERVENTO 75 M					12,000		
	DEMOLIZIONE DEL BINARIO CORRENTE DEI DUE TRONCHETTI LATO CATANIA - LUNGHEZZA D'INTERVENTO 75 M					6,000		
	SOMMANO cad					18,000		
3778 / 3258 PA.OC.0150	Taglio con cannello, fornito dall'Appaltatore, di rotaie di qualsiasi lunghezza e tipo secondo le prescrizioni della Taglio con cannello, fornito dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera e fuori opera…..ltatore, eseguito su rotaie in opera e fuori oper SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX * SbCat 433 - MF.B - Demolizioni DEMOLIZIONE DEL BINARIO CORRENTE DEI DUE TRONCHETTI LATO CATANIA - LUNGHEZZA D'INTERVENTO 75 M					63,000		
	DEMOLIZIONE DEL BINARIO CORRENTE DEI DUE TRONCHETTI LATO CATANIA - LUNGHEZZA D'INTERVENTO 75 M					8,000		
	SOMMANO cad					71,000		
3779 / 3259 PA.OC.0151	Trasporto di materiali d'armamento di qualsiasi genere - materiali ferrosi, traverse, pietrisco, pietrischetto, sabbia, Trasporto di materiali d'armamento di qualsiasi genere, da stazioni non limitrofe alle singole tratt…..lle singole tratte di lavoro (distanze entro 10 km SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX * SbCat 433 - MF.B - Demolizioni DEMOLIZIONE DEL BINARIO CORRENTE DEI DUE TRONCHETTI LATO CATANIA - LUNGHEZZA D'INTERVENTO 75 M					180,000		
	DEMOLIZIONE DEL BINARIO CORRENTE DEI DUE TRONCHETTI LATO CATANIA - LUNGHEZZA D'INTERVENTO 75 M					200,000		
	SOMMANO tkm					380,000		
3780 / 3260 PA.OC.0152	Trasporto di materiali d'armamento di qualsiasi genere - materiali ferrosi, traverse, pietrisco, pietrischetto, sabbia, Trasporto di materiali d'armamento di qualsiasi genere, da stazioni non limitrofe alle singole tratt…..ngole tratte di lavoro (distanze superiori a 10 km SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX * SbCat 433 - MF.B - Demolizioni DEMOLIZIONE DEL BINARIO CORRENTE DEI DUE TRONCHETTI LATO CATANIA - LUNGHEZZA D'INTERVENTO 75 M					180,000		
	DEMOLIZIONE DEL BINARIO CORRENTE DEI DUE TRONCHETTI LATO CATANIA - LUNGHEZZA D'INTERVENTO 75 M					200,000		
	A R I P O R T A R E					380,000		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					380,000		
	SOMMANO tkm					380,000		
3781 / 3261 PA.OC.0153	Scavi di materie di qualsiasi natura, durezza e consistenza, nell'ambito dei piazzali di stazione o degli scali merci Scavi e relativo carico, trasp./scar. delle materie di scavo, classificate rifiuto, utilizzando mez…..utilizzando mezzi stradali forniti dall'Appaltator SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX * SbCat 433 - MF.B - Demolizioni DEMOLIZIONE DEL BINARIO CORRENTE DEI DUE TRONCHETTI LATO CATANIA - LUNGHEZZA D'INTERVENTO 75 M					405,000		
	SOMMANO m³					405,000		
3782 / 3262 PA.OC.0154	Campionamenti dei terreni e dei rifiuti Campionamenti dei terreni secondo le modalità riportate nell'Allegato 2 al Campionamenti dei terreni secondo le modalità riportate nell'Allegato 2 al titolo V della parte Part…..embre 2010 (Norme UNI 10802, UNI EN 14899 e 15002) SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX * SbCat 433 - MF.B - Demolizioni DEMOLIZIONE DEL BINARIO CORRENTE DEI DUE TRONCHETTI LATO CATANIA - LUNGHEZZA D'INTERVENTO 75 M					0,810		
	SOMMANO cad					0,810		
3783 / 3263 PA.OC.0155	Caratterizzazione ambientale di campioni di materiale (terreni, rifiuti, etc.). AVVERTENZE 5005248 Avvertenza alla Voce Analisi chimiche di laboratorio atte alla determinazione delle caratteristiche di pericolosità ed at…..ribuzione del corretto CER per campioni di rifiuto SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX * SbCat 433 - MF.B - Demolizioni DEMOLIZIONE DEL BINARIO CORRENTE DEI DUE TRONCHETTI LATO CATANIA - LUNGHEZZA D'INTERVENTO 75 M					0,810		
	SOMMANO cad					0,810		
3784 / 3264 PA.OC.0156	Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti non pericolosi. Compenso per il conferimento dei Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti non pericolosi, fatta eccezione d…..ne di quanto compensato con la voce AM.ML.O.2102.E SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX * SbCat 433 - MF.B - Demolizioni DEMOLIZIONE DEL BINARIO CORRENTE DEI DUE TRONCHETTI LATO CATANIA - LUNGHEZZA D'INTERVENTO 75 M					20,000		
	DEMOLIZIONE DEL BINARIO CORRENTE DEI DUE TRONCHETTI LATO CATANIA - LUNGHEZZA D'INTERVENTO 75 M					12,500		
	SOMMANO to					32,500		
3785 / 3265 PA.OC.0157	Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti inerti. Compenso per il conferimento dei rifiuti in							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti inerti.....mento dei rifiuti in discariche per rifiuti inerti SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX * SbCat 433 - MF.B - Demolizioni DEMOLIZIONE DEL BINARIO CORRENTE DEI DUE TRONCHETTI LATO CATANIA - LUNGHEZZA D'INTERVENTO 75 M					688,500		
	SOMMANO to					688,500		
	Parziale MF.B - Demolizioni (SbCat 433) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	MF.C - Scavi, fondazioni scatolare e muri (SbCat 434)							
3786 / 16 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX * SbCat 434 - MF.C - Scavi, fondazioni scatolare e muri scavo lato Catania			8651,920		8´651,920		
	SOMMANO m³					8´651,920		
3787 / 17 A.01.009	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SVUOTAMENTO DI VANI DI MANUFATTI GIÀ ESEGUITI A FORO CIECO Scavo di sbancamento in materiale di qualsiasi natura, esclusa la roccia da mina, per lo svuotamento di vani di manufatti già eseguiti a foro cieco (galleria artificiale) con le ... danneggiamenti alle strutture di contenimento del cavo e compreso ogni onere e prescrizione di cui alla voce A.01.001. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX * SbCat 434 - MF.C - Scavi, fondazioni scatolare e muri scavo dentro gli scatolari lato Catania		13,850	1,000	258,100	3´574,685		
	SOMMANO m³					3´574,685		
3788 / 22 E.08.005.17. 04.07	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... (INCLUSE LE LORO LEGHE) - COD CER 17 04 07 - METALLI MISTI Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione. Compreso il terreno proveniente da siti contaminati. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX * SbCat 434 - MF.C - Scavi, fondazioni scatolare e muri materiale ferroviario:traverse e traversoni di legno traverse *(H/peso=(5200+4000)/1000) traversoni *(H/peso=3000/1000)				9,200 3,000	9,200 3,000		
	SOMMANO t					12,200		
3789 / 23 B.03.031.b	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX * SbCat 434 - MF.C - Scavi, fondazioni scatolare e muri							
	Vasca di varo		44,850	14,850	0,400	266,409		
			14,850	7,900	0,600	70,389		
	Cordoli laterali	2,000	44,850	0,300	0,300	8,073		
	Muro reggispinta		14,850	1,200	6,600	117,612		
	SOMMANO m³					462,483		
3790 / 24 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX * SbCat 434 - MF.C - Scavi, fondazioni scatolare e muri							
	Manufatto in opera *(lung.=11,530+0,20)*(larg.=13,850+0,20+0,20)		11,730	14,250	0,200	33,431		
	SOMMANO m³					33,431		
3791 / 25 B.03.031.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX * SbCat 434 - MF.C - Scavi, fondazioni scatolare e muri							
	Platea di fondazione							
	Manufatto a spinta		42,230	13,850	1,300	760,351		
	Manufatto in opera		11,530	13,850	1,300	207,598		
	SOMMANO m³					967,949		
3792 / 26 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX * SbCat 434 - MF.C - Scavi, fondazioni scatolare e muri							
	Vasca di varo *(lung.=2*44,850+14,85)		104,550		0,400	41,820		
	(lung.=14,850+2*7,90)		30,650		0,600	18,390		
	Cordoli laterali *(par.ug.=2,000*2)*(lung.=44,850+0,30)	4,000	45,150		0,300	54,180		
	Muro reggispinta *(lung.=14,850+1,20)	2,000	16,050		6,600	211,860		
	A R I P O R T A R E					326,250		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					326,250		
	Platea di fondazione							
	Manufatto a spinta *(lung.=42,23+13,85)	2,000	56,080		1,300	145,808		
	Manufatto in opera *(lung.=2*11,530+13,85)		36,910		1,300	47,983		
	SOMMANO m²					520,041		
3793 / 27 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX * SbCat 434 - MF.C - Scavi, fondazioni scatolare e muri							
	B-VAR/0 - manufatto fuori opera DX - Vasca di varo					58´147,800		
	B-S2-SI/1 - manufatto in opera DX - Soletta fondazione scatolare					22´265,600		
	B-S1-SI/0 - manufatto fuori opera DX - Soletta fondazione scatolare					94´468,900		
	SOMMANO kg					174´882,300		
3794 / 37 B.02.115	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PROFILATI ACCIAIO NP.IPE							
	Di qualsiasi tipo a profilo aperto collegato a una qualsiasi struttura in calcestruzzo singolarmente usato o a costituire armatura di calcestruzzo. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX * SbCat 434 - MF.C - Scavi, fondazioni scatolare e muri							
	Trave guida	2,000	41,850		83,210	6´964,677		
	SOMMANO kg					6´964,677		
	Parziale MF.C - Scavi, fondazioni scatolare e muri (SbCat 434) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	MF.D - Elevazione scatolare e muri (SbCat 435)							
3795 / 39 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX * SbCat 435 - MF.D - Elevazione scatolare e muri							
	Travi del rostro	4,000	11,650	1,300	1,000	60,580		
	Parete del rostro superficieXspessore *(lung.=(11,37+2,35)/2)	2,000	6,860	1,100	8,800	132,810		
	Muri d'ala SX	2,000	3,190	1,100	2,720	19,089		
	(H/peso=(2,72+8,89)/2)	2,000	8,500	1,100	5,805	108,554		
	Muri d'ala DX	2,000	2,680	1,100	2,940	17,334		
	(H/peso=(2,94+7,74)/2)	2,000	8,850	1,100	5,340	103,970		
	Piedritti scatolare direzione catania	2,000	24,960	1,100	7,800	428,314		
	SOMMANO m³					870,651		
3796 / 40 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX * SbCat 435 - MF.D - Elevazione scatolare e muri							
	Travi del rostro *(par.ug.=4,000*2)*(larg.=1,300+1,00)	8,000	11,650	2,300		214,360		
	Parete del rostro *(par.ug.=2,000*2)*(lung.=(11,37+2,35)/2)	4,000	6,860		8,800	241,472		
				1,100	8,800	9,680		
	Muri d'ala DX *(lung.=2*3,190+1,10)	2,000	7,480		2,720	40,691		
	(par.ug.=2,000*4)*(H/peso=(2,72+8,89)/2)	8,000	8,500		5,805	394,740		
	Muri d'ala SX *(lung.=2*2,680+1,10)	2,000	6,460		2,940	37,985		
	(par.ug.=2,000*2)*(H/peso=(2,94+7,74)/2)	4,000	8,850		5,340	189,036		
	Piedritti scatolare direzione catania *(par.ug.=2,000*2)*(lung.=24,960+1,10)	4,000	26,060		7,800	813,072		
	SOMMANO m²					1´941,036		
3797 / 41 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera.							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX * SbCat 435 - MF.D - Elevazione scatolare e muri							
	B-S1-M1/0 - manufatto fuori opera DX - Muro d'ala 1 SX					4´876,300		
	B-S1-M2/0 - manufatto fuori opera DX - Muro d'ala 2 SX					3´469,700		
	B-S1-P1/0 - manufatto fuori opera DX - Muro piedritto 1 Scatolare					40´975,000		
	B-S1-P2/0 - manufatto fuori opera DX - Muro piedritto 2 Scatolare					48´734,900		
	B-S2-M1/0 - manufatto in opera DX - Muro d'ala 1 DX					11´709,100		
	B-S2-M2/0 - manufatto in opera DX - Muro d'ala 1 DX					12´464,500		
	B-ROS/0 - manufatto fuori opera DX - rostro					11´068,300		
	SOMMANO kg					133´297,800		
3798 / 42 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX * SbCat 435 - MF.D - Elevazione scatolare e muri							
	Magrone dietro profilo redirettivo dir Catania		52,300	0,500	2,300	60,145		
			52,300	0,900	1,000	47,070		
			52,300	1,400	2,070	151,565		
	SOMMANO m³					258,780		
3799 / 43 B.09.020.3.1	OPERE D'ARTE - LAVORI DI RIPRISTINO SU OPERE D'ARTE - SIS ... ORI DI DIAM. DA 18 MM A 26 MM E LUNGHEZZA DA CM 10 A CM 40 Per l'ancoraggio di nuovi getti, compreso l'esecuzione del foro, il bloccaggio dei ganci e/o delle barre, la pulizia del foro con aria compressa ed ogni altra prestazione, fornitura ed onere solo esclusa la fornitura di ganci e/o barre di acciaio. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX * SbCat 435 - MF.D - Elevazione scatolare e muri							
	Inghisaggio scatolare muro d'ala	2,000	76,130			152,260		
	SOMMANO cad					152,260		
3800 / 44 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX * SbCat 435 - MF.D - Elevazione scatolare e muri							
	Inghisaggio con barre f 26 L = 160 cm peso 3.94 kg/cad	152,250			3,940	599,865		
	SOMMANO kg					599,865		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
3801 / 45 I.01.009	I.01.009 IDRAULICA TUBAZIONI PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX * SbCat 435 - MF.D - Elevazione scatolare e muri Giunto scatolare dir Catania		30,450			30,450		
	SOMMANO ml					30,450		
	Parziale MF.D - Elevazione scatolare e muri (SbCat 435) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	MF.E - Impalcato/soletta di copertura (SbCat 436)							
3802 / 18 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX * SbCat 436 - MF.E - Impalcato/soletta di copertura							
	solettone di copertura scatolare		24,960	13,850	1,100	380,266		
	Muri paraghiaia scatolare dir Catania	2,000	0,500	13,850	0,300	4,155		
	Cordolo	1,000	14,240	0,760		10,822		
	SOMMANO m³					395,243		
3803 / 19 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX * SbCat 436 - MF.E - Impalcato/soletta di copertura							
	solettone di copertura scatolare		24,960	11,650		290,784		
	sponde laterali *(lung.=24,96+13,85)	2,000	38,810		1,100	85,382		
	Muretti paraghiaia *(lung.=13,850+0,30)	4,000	14,150		0,500	28,300		
	Casseforme cordolo laterali	2,000	14,240		1,720	48,986		
	Casseforme cordolo tappi	2,000		0,760		1,520		
	SOMMANO m²					454,972		
3804 / 20 B.04.004.b	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - ARMA ... NTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - - LUCE DA M 10,01 A 18,00							
	Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in verticale non inferiore a 10 ml. Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a 10 metri. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX * SbCat 436 - MF.E - Impalcato/soletta di copertura							
	Travi del rostro dir Catania	4,000	11,650		1,000	46,600		
	Soletta superiore scatolare dir Catania		24,960		11,650	290,784		
	SOMMANO m²					337,384		
3805 / 21 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX * SbCat 436 - MF.E - Impalcato/soletta di copertura B-S1-SS/0 - manufatto fuori opera DX - Soletta copertura scatolare					31´548,600		
	Muri paraghiaia scatolare dir Catania	4,160			90,000	374,400		
	cordolo	10,822			90,000	973,980		
	SOMMANO kg					32´896,980		
	Parziale MF.E - Impalcato/soletta di copertura (SbCat 436) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	MF.F - Idraulica di linea (SbCat 437)							
3806 / 29 B.06.085	D'ARTE OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE MANTO IMPERMEABILIZZANTE Costituito da guaina in poliestere plasticobituminoso prefabbricato ad alta resistenza meccanica, più poliestere non tessuto a filo continuo con elevato contenuto in resine polip ... e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX * SbCat 437 - MF.F - Idraulica di linea Guaina *(larg.=13,85+2*1,1)		24,960	16,050		400,608		
	SOMMANO m²					400,608		
3807 / 30 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX * SbCat 437 - MF.F - Idraulica di linea Massetto protettivo *(larg.=13,85+2*1,1)		24,960	16,050	0,050	20,030		
	SOMMANO m³					20,030		
3808 / 31 I.01.009	IDRAULICA TUBAZIONI PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX * SbCat 437 - MF.F - Idraulica di linea giunzione muri-sottopasso *(lung.=13,85+7,80) giunzione scatolare soletta *(par.ug.=2,000*2)	2,000 4,000	21,650 24,960			43,300 99,840		
	SOMMANO ml					143,140		
	Parziale MF.F - Idraulica di linea (SbCat 437) euro							
	--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	MF.G - Conglomerati bituminosi (SbCat 438)							
3809 / 32 D.01.024.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm) - - CON BITUME TAL QUALE							
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura tipo A (4-6 cm), marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) p ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX * SbCat 438 - MF.G - Conglomerati bituminosi dir Catania		52,300	9,750	0,040	20,397		
	SOMMANO m³					20,397		
3810 / 33 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE							
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX * SbCat 438 - MF.G - Conglomerati bituminosi dir Catania		52,300	9,750	0,070	35,695		
	SOMMANO m³					35,695		
3811 / 34 D.01.005.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME TAL QUALE							
	Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenient ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX * SbCat 438 - MF.G - Conglomerati bituminosi dir Catania		52,300	9,750	0,120	61,191		
	SOMMANO m³					61,191		
3812 / 35 D.01.001.c	D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA							
	Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX * SbCat 438 - MF.G - Conglomerati bituminosi dir Catania		52,300	9,750	0,200	101,985		
	SOMMANO m³					101,985		
3813 / 36 D.01.003	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO Fornitura e posa in opera di misto cementato costituito da una miscela di aggregati lapidei, acqua e cemento realizzata secondo il CSA, da stendere con vibrofinitrice in spessor ... ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX * SbCat 438 - MF.G - Conglomerati bituminosi dir Catania		52,300	9,750	1,800	917,865		
	SOMMANO m³					917,865		
	Parziale MF.G - Conglomerati bituminosi (SbCat 438) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	MF.I - Barriere di sicurezza (SbCat 439)							
3814 / 346 G.02.015	BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA - MURETTO DEVIATORE RIGIDO REDIRETTIVO							
	Fornitura e posa in opera di muretti deviatori rigidi redirettivi di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installa ... i a led, la posa in opera, nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX * SbCat 439 - MF.I - Barriere di sicurezza							
	NEW JERSEY dir catania	2,000	52,300			104,600		
	SOMMANO ml					104,600		
	Parziale MF.I - Barriere di sicurezza (SbCat 439) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	MF.H - Lavori diversi (SbCat 440)							
3815 / 38 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX * SbCat 440 - MF.H - Lavori diversi strato di transizione tra i due scatolari sotto i due tronchetti	0,500	12,000	2,000	2,900	34,800		
	SOMMANO m³					34,800		
3816 / 3266 PA.OC.0161	Compenso per la maggiore compattazione dell'ultimo strato di riempimento di cui alle voci BA.MT.A.313 e 314, per Compenso per compattazione dell'ultimo strato di riempimento…..per compattazione dell'ultimo strato di riempiment SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX * SbCat 440 - MF.H - Lavori diversi COSTRUZIONE DEI BINARI DEI DUE TRONCHETTI LATO CATANIA CON MASSICCIATA TIPO "A" CON ROTAIE L= 36 M E TRAVERSE IN LEGNO, LUNGHEZZA D'INTERVENTO 75 M					900,000		
	SOMMANO m²					900,000		
3817 / 3267 PA.OC.0162	Piattaforma del corpo stradale ferroviario, costituito da uno strato dello spessore compreso tra 30 cm. e 34 cm, Piattaforma del corpo stradale ferroviario, realizzata con terre idonee, fortemente compattate, pro…..temente compattate, provenienti da cave di prestit SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX * SbCat 440 - MF.H - Lavori diversi COSTRUZIONE DEI BINARI DEI DUE TRONCHETTI LATO CATANIA CON MASSICCIATA TIPO "A" CON ROTAIE L= 36 M E TRAVERSE IN LEGNO, LUNGHEZZA D'INTERVENTO 75 M					900,000		
	SOMMANO m²					900,000		
3818 / 3268 PA.OC.0163	Sub Ballast per piattaforma ferroviaria costituito da uno strato di conglomerato bituminoso dello spessore di 12 cm.. Formazione di 'sub ballast' per piattaforma ferroviaria, costituito da uno strato di conglomerato bi…..di conglomerato bituminoso dello spessore di 12 cm SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX * SbCat 440 - MF.H - Lavori diversi COSTRUZIONE DEI BINARI DEI DUE TRONCHETTI LATO CATANIA CON MASSICCIATA TIPO "A" CON ROTAIE L= 36 M E TRAVERSE IN LEGNO, LUNGHEZZA D'INTERVENTO 75 M					900,000		
	SOMMANO m²					900,000		
3819 / 3269 PA.OC.0164	Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di materiali metallici minuti di armamento, traverse, traversoni in Scarico, di materiali metallici minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere e scambi …..e e scambi di raggio inferiore o uguale a							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	400 metr SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX * SbCat 440 - MF.H - Lavori diversi COSTRUZIONE DEI BINARI DEI DUE TRONCHETTI LATO CATANIA CON MASSICCIATA TIPO "A" CON ROTAIE L= 36 M E TRAVERSE IN LEGNO, LUNGHEZZA D'INTERVENTO 75 M					18,000		
	COSTRUZIONE DEI BINARI DEI DUE TRONCHETTI LATO CATANIA CON MASSICCIATA TIPO "A" CON ROTAIE L= 36 M E TRAVERSE IN LEGNO, LUNGHEZZA D'INTERVENTO 75 M					20,000		
	COSTRUZIONE DEI BINARI DEI DUE TRONCHETTI LATO CATANIA CON MASSICCIATA TIPO "A" CON ROTAIE L= 36 M E TRAVERSE IN LEGNO, LUNGHEZZA D'INTERVENTO 75 M					15,000		
	COSTRUZIONE DEI BINARI DEI DUE TRONCHETTI LATO CATANIA CON MASSICCIATA TIPO "A" CON ROTAIE L= 36 M E TRAVERSE IN LEGNO, LUNGHEZZA D'INTERVENTO 75 M					12,500		
	COSTRUZIONE DEI BINARI DEI DUE TRONCHETTI LATO CATANIA CON MASSICCIATA TIPO "A" CON ROTAIE L= 36 M E TRAVERSE IN LEGNO, LUNGHEZZA D'INTERVENTO 75 M					5,000		
	SOMMANO to					70,500		
3820 / 3270 PA.OC.0165	Carico su carri ferroviari di qualunque tipo, di materiali metallici minuti di armamento, traverse, traversoni in Carico di materiali metallici minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere, rotaie: lun….., rotaie: lunghezza <=36 m, scambi: raggio <= 400 SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX * SbCat 440 - MF.H - Lavori diversi COSTRUZIONE DEI BINARI DEI DUE TRONCHETTI LATO CATANIA CON MASSICCIATA TIPO "A" CON ROTAIE L= 36 M E TRAVERSE IN LEGNO, LUNGHEZZA D'INTERVENTO 75 M					70,500		
	SOMMANO to					70,500		
3821 / 3271 PA.OC.0151	Trasporto di materiali d'armamento di qualsiasi genere - materiali ferrosi, traverse, pietrisco, pietrischetto, sabbia, Trasporto di materiali d'armamento di qualsiasi genere, da stazioni non limitrofe alle singole tratt…..lle singole tratte di lavoro (distanze entro 10 km SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX * SbCat 440 - MF.H - Lavori diversi COSTRUZIONE DEI BINARI DEI DUE TRONCHETTI LATO CATANIA CON MASSICCIATA TIPO "A" CON ROTAIE L= 36 M E TRAVERSE IN LEGNO, LUNGHEZZA D'INTERVENTO 75 M					705,000		
	SOMMANO tkm					705,000		
3822 / 3272 PA.OC.0152	Trasporto di materiali d'armamento di qualsiasi genere - materiali ferrosi, traverse, pietrisco, pietrischetto, sabbia, Trasporto di materiali d'armamento di qualsiasi genere, da stazioni non limitrofe alle singole tratt…..ngole tratte di lavoro (distanze superiori a 10 km SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX * SbCat 440 - MF.H - Lavori diversi COSTRUZIONE DEI BINARI DEI DUE TRONCHETTI LATO CATANIA CON MASSICCIATA TIPO "A" CON ROTAIE L= 36 M E TRAVERSE IN LEGNO, LUNGHEZZA D'INTERVENTO 75 M					705,000		
	SOMMANO tkm					705,000		
3823 / 3273	ROTAIE DI ACCAIO RIGENERATE DA M 36 - TIPO 60 UIC							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
PA.OC.0166	ROTAIE DI ACCAIO RIGENERATE DA M 36 - TIPO 60 UIC…..ROTAIE DI ACCAIO RIGENERATE DA M 36 - TIPO 60 UIC SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX * SbCat 440 - MF.H - Lavori diversi COSTRUZIONE DEI BINARI DEI DUE TRONCHETTI LATO CATANIA CON MASSICCIATA TIPO "A" CON ROTAIE L= 36 M E TRAVERSE IN LEGNO, LUNGHEZZA D'INTERVENTO 75 M					9,000		
	SOMMANO cad					9,000		
3824 / 3274 PA.OC.0167	TRAVERSE DI LEGNO DI ROVERE DA M 2,60 DEL GRUPPO 7¦ DA TRATTARE TRAVERSE DI LEGNO DI ROVERE DA M 2,60 DEL GRUPPO 7¦ DA TRATTARE…..LEGNO DI ROVERE DA M 2,60 DEL GRUPPO 7¦ DA TRATTAR SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX * SbCat 440 - MF.H - Lavori diversi COSTRUZIONE DEI BINARI DEI DUE TRONCHETTI LATO CATANIA CON MASSICCIATA TIPO "A" CON ROTAIE L= 36 M E TRAVERSE IN LEGNO, LUNGHEZZA D'INTERVENTO 75 M					250,000		
	SOMMANO cad					250,000		
3825 / 3275 PA.OC.0168	SCAMBIO SEMPLICE S.60U/250/0.092 SINISTRO, CON ATTACCHI ELASTICI, CUORE MONOBLOCCO DI ACCIAIO FUSO AL MN CON ATTACCHI SCAMBIO SEMPLICE S.60U/250/0.092 SINISTRO, CON ATTACCHI ELASTICI, CUORE MONOBLOCCO DI ACCIAIO FUSO A….. … A POSA IN CAP. COMPLETO DEI MATERIALIACCESSORI SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX * SbCat 440 - MF.H - Lavori diversi COSTRUZIONE DEI BINARI DEI DUE TRONCHETTI LATO CATANIA CON MASSICCIATA TIPO "A" CON ROTAIE L= 36 M E TRAVERSE IN LEGNO, LUNGHEZZA D'INTERVENTO 75 M					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
3826 / 3276 PA.OC.0169	TTRAVERSONI DI LEGNO PER APPARECCHI DEL BINARIO DI LUNGHEZZA 4800 MM DI ROVERE ECO IMPREGNATO TTRAVERSONI DI LEGNO PER APPARECCHI DEL BINARIO DI LUNGHEZZA 4800 MM DI ROVERE ECO IMPREGNATO…..NARIO DI LUNGHEZZA 4800 MM DI ROVERE ECO IMPREGNAT SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX * SbCat 440 - MF.H - Lavori diversi COSTRUZIONE DEI BINARI DEI DUE TRONCHETTI LATO CATANIA CON MASSICCIATA TIPO "A" CON ROTAIE L= 36 M E TRAVERSE IN LEGNO, LUNGHEZZA D'INTERVENTO 75 M					50,000		
	SOMMANO cad					50,000		
3827 / 3277 PA.OC.0170	Pietrisco per massicciata ferroviaria di natura minerale sottoposto unicamente a lavorazione meccanica, in cui il 100% Fornitura di pietrisco di prima categoria…..Fornitura di pietrisco di prima categoria SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX * SbCat 440 - MF.H - Lavori diversi COSTRUZIONE DEI BINARI DEI DUE TRONCHETTI LATO CATANIA CON MASSICCIATA TIPO "A" CON ROTAIE L= 36 M E							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	TRAVERSE IN LEGNO, LUNGHEZZA D'INTERVENTO 75 M COSTRUZIONE DEI BINARI DEI DUE TRONCHETTI LATO CATANIA CON MASSICCIATA TIPO "A" CON ROTAIE L= 36 M E TRAVERSE IN LEGNO, LUNGHEZZA D'INTERVENTO 75 M					378,000 94,500		
	SOMMANO m³					472,500		
3828 / 3278 PA.OC.0171	Trasporto di pietrisco, occorrente per formazione di massicciata di binari, oppure di pietrischetto o detrito di cava, Trasporto di pietrisco, pietrischetto o detrito di cava, utilizzando mezzi stradali dell'Appaltator…..tradali dell'Appaltatore, per distanze fino a Km 2 SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX * SbCat 440 - MF.H - Lavori diversi COSTRUZIONE DEI BINARI DEI DUE TRONCHETTI LATO CATANIA CON MASSICCIATA TIPO "A" CON ROTAIE L= 36 M E TRAVERSE IN LEGNO, LUNGHEZZA D'INTERVENTO 75 M					18´900,000		
	SOMMANO m³k					18´900,000		
3829 / 3279 PA.OC.0172	Carico su carri ferroviari di qualsiasi tipo, di pietrisco che risulti esuberante rispetto alla sagoma regolamentare, Carico su carri ferroviari, di qualsiasi tipo, di pietrisco, nell'ambito dei piazzali di stazione o …..co, nell'ambito dei piazzali di stazione o di scal SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX * SbCat 440 - MF.H - Lavori diversi COSTRUZIONE DEI BINARI DEI DUE TRONCHETTI LATO CATANIA CON MASSICCIATA TIPO "A" CON ROTAIE L= 36 M E TRAVERSE IN LEGNO, LUNGHEZZA D'INTERVENTO 75 M					472,500		
	SOMMANO m³					472,500		
3830 / 3280 PA.OC.0173	Scarico di pietrisco dai carri ferroviari di qualunque tipo, lungo la linea e nelle stazioni, occorrente per Scarico dai carri ferroviari a tramoggia di pietrisco fornito dalle Ferrovie o dall'Appaltatore…..ietrisco fornito dalle Ferrovie o dall'Appaltator SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX * SbCat 440 - MF.H - Lavori diversi COSTRUZIONE DEI BINARI DEI DUE TRONCHETTI LATO CATANIA CON MASSICCIATA TIPO "A" CON ROTAIE L= 36 M E TRAVERSE IN LEGNO, LUNGHEZZA D'INTERVENTO 75 M					472,500		
	SOMMANO m³					472,500		
3831 / 3281 PA.OC.0174	Costruzione di brevi tratti di binario (massimo 300 metri), da eseguirsi sia in linea che nelle stazioni per lavori Costruzione di brevi tratti di binario da eseguirsi impiegando traverse di legno nuove o usate servi…..uove o usate servibili poste ad interasse di cm 60 SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX * SbCat 440 - MF.H - Lavori diversi COSTRUZIONE DEI BINARI DEI DUE TRONCHETTI LATO CATANIA CON MASSICCIATA TIPO "A" CON ROTAIE L= 36 M E TRAVERSE IN LEGNO, LUNGHEZZA D'INTERVENTO 75 M					150,000		
	SOMMANO m					150,000		
3832 / 3282 PA.OC.0149	Taglio con sega, fornita dall'appaltatore, di rotaie di qualunque modello, da eseguire in un qualsiasi punto del Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	opera…..rnita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in oper SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX * SbCat 440 - MF.H - Lavori diversi COSTRUZIONE DEI BINARI DEI DUE TRONCHETTI LATO CATANIA CON MASSICCIATA TIPO "A" CON ROTAIE L= 36 M E TRAVERSE IN LEGNO, LUNGHEZZA D'INTERVENTO 75 M					8,000		
	COSTRUZIONE DEI BINARI DEI DUE TRONCHETTI LATO CATANIA CON MASSICCIATA TIPO "A" CON ROTAIE L= 36 M E TRAVERSE IN LEGNO, LUNGHEZZA D'INTERVENTO 75 M					4,000		
	COSTRUZIONE DEI BINARI DEI DUE TRONCHETTI LATO CATANIA CON MASSICCIATA TIPO "A" CON ROTAIE L= 36 M E TRAVERSE IN LEGNO, LUNGHEZZA D'INTERVENTO 75 M					4,000		
	SOMMANO cad					16,000		
3833 / 3283 PA.OC.0175	Saldatura con procedimento elettrico a scintillio di rotaie in opera di qualsiasi tipo e lunghezza, anche per Saldatura di rotaie con procedimento elettrico a scintillio, durante interruzioni parziali, su rota…..ziali, su rotaie di lunghezza superiore a 36 metr SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX * SbCat 440 - MF.H - Lavori diversi COSTRUZIONE DEI BINARI DEI DUE TRONCHETTI LATO CATANIA CON MASSICCIATA TIPO "A" CON ROTAIE L= 36 M E TRAVERSE IN LEGNO, LUNGHEZZA D'INTERVENTO 75 M					26,000		
	SOMMANO cad					26,000		
3834 / 3284 PA.OC.0176	Regolazione delle tensioni interne di lunghe rotaie saldate Regolazione delle tensioni interne di lunghe rotaie Regolazione delle tensioni interne di lunghe rotaie saldate: saldatura di regolazione eseguita media…..eguita mediante procedimento elettrico a scintilli SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX * SbCat 440 - MF.H - Lavori diversi COSTRUZIONE DEI BINARI DEI DUE TRONCHETTI LATO CATANIA CON MASSICCIATA TIPO "A" CON ROTAIE L= 36 M E TRAVERSE IN LEGNO, LUNGHEZZA D'INTERVENTO 75 M					300,000		
	SOMMANO m					300,000		
3835 / 3285 PA.OC.0177	Posa in opera di picchetti ricavati da rotaie per il controllo delle lunghe rotaie saldate o posa in opera saltuaria di Posa in opera di picchetti ricavati da rotaie per il controllo delle lunghe rotaie saldate o di picc…..saldate o di picchetti di riferimento del tracciat SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX * SbCat 440 - MF.H - Lavori diversi COSTRUZIONE DEI BINARI DEI DUE TRONCHETTI LATO CATANIA CON MASSICCIATA TIPO "A" CON ROTAIE L= 36 M E TRAVERSE IN LEGNO, LUNGHEZZA D'INTERVENTO 75 M					4,000		
	SOMMANO cad					4,000		
3836 / 3286 PA.OC.0178	Stabilizzazione dinamica della massicciata. Stabilizzazione dinamica della massicciata. Stabilizzazione dinamica della massiccia…..Stabilizzazione dinamica della massiccia SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX * SbCat 440 - MF.H - Lavori diversi							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	COSTRUZIONE DEI BINARI DEI DUE TRONCHETTI LATO CATANIA CON MASSICCIATA TIPO "A" CON ROTAIE L= 36 M E TRAVERSE IN LEGNO, LUNGHEZZA D'INTERVENTO 75 M					300,000		
	SOMMANO m					300,000		
3837 / 3287 PA.OC.0179	Montaggio in opera di scambi semplici o intersezioni di qualsiasi tipo e tangente armati sia su legnami che su Montaggio in opera di scambi semplici o intersezioni del tipo 60 UNI posati su legno…..lici o intersezioni del tipo 60 UNI posati su legn SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX * SbCat 440 - MF.H - Lavori diversi COSTRUZIONE DEI BINARI DEI DUE TRONCHETTI LATO CATANIA CON MASSICCIATA TIPO "A" CON ROTAIE L= 36 M E TRAVERSE IN LEGNO, LUNGHEZZA D'INTERVENTO 75 M					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
	Parziale MF.H - Lavori diversi (SbCat 440) euro							
	Parziale Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX * (Cat 731) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO SX * (Cat 732) **MF.A - Opere provvisionali (SbCat 432)**							
3838 / 1431 PA.OC.0099	Infissione e traslazione di manufatto prefabbricato - a struttura scatolare in cemento armato - dall.. il cui volume di scavo teorico non superi i 60 m3 Infissione e traslazione di manufatti scatolari sotto la sede ferroviaria, compatibile con i Sistemi….., il cui volume di scavo teorico non superi i 60 m SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 732 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO SX * SbCat 432 - MF.A - Opere provvisionali					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
3839 / 1432 PA.OC.0100	Struttura provvisoria di sostegno del binario sia in rettifilo che in curva realizzata con Sistema d..r scatolari di luce esterna retta fino a 4,5 metri Realizzazione di Sist. autor. da RFI per il sostegno provvisorio di due binari per un angolo formato…..°. Per scatolari di luce esterna retta fino a 4,5 SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 732 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO SX * SbCat 432 - MF.A - Opere provvisionali					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
3840 / 1433 PA.OC.0101	Struttura provvisoria di sostegno del binario sia in rettifilo che in curva realizzata con Sistema d..per ogni metro lineare in più rispetto a 4,5 metri Sovrapprezzo alla sottovoce PM.OV.A.3103.I per scatolari di luce esterna retta maggiore di 4,5 metri….. per ogni metro lineare in più rispetto a 4,5 metr SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 732 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO SX * SbCat 432 - MF.A - Opere provvisionali (par.ug.=13,85-4,5)	9,350				9,350		
	SOMMANO m					9,350		
	Parziale MF.A - Opere provvisionali (SbCat 432) euro							

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	MF.B - Demolizioni (SbCat 433)							
3841 / 1412 A.03.019	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.							
	Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 732 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO SX * SbCat 433 - MF.B - Demolizioni							
	Travi del rostro	4,000	11,650	1,300	1,000	60,580		
	Parete del rostro superficieXspessore *(lung.=(11,37+2,35)/2)	2,000	6,860	1,100	8,800	132,810		
	Dem. Parziale muro reggispinta dir Catania		462,500			462,500		
	SOMMANO m³					655,890		
	Parziale MF.B - Demolizioni (SbCat 433) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	MF.C - Scavi, fondazioni scatolare e muri (SbCat 434)							
3842 / 46 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 732 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO SX * SbCat 434 - MF.C - Scavi, fondazioni scatolare e muri scavo lato Ragusa			13670,760		13´670,760		
	SOMMANO m³					13´670,760		
3843 / 47 A.01.009	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SVUOTAMENTO DI VANI DI MANUFATTI GIÀ ESEGUITI A FORO CIECO Scavo di sbancamento in materiale di qualsiasi natura, esclusa la roccia da mina, per lo svuotamento di vani di manufatti già eseguiti a foro cieco (galleria artificiale) con le ... danneggiamenti alle strutture di contenimento del cavo e compreso ogni onere e prescrizione di cui alla voce A.01.001. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 732 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO SX * SbCat 434 - MF.C - Scavi, fondazioni scatolare e muri scavo dentro gli scatolari lato Ragusa		13,850	1,000	258,100	3´574,685		
	SOMMANO m³					3´574,685		
3844 / 48 E.08.005.17. 04.07	LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA - CONFERIMENTO ... (INCLUSE LE LORO LEGHE) - COD CER 17 04 07 - METALLI MISTI Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione. Compreso il terreno proveniente da siti contaminati. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 732 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO SX * SbCat 434 - MF.C - Scavi, fondazioni scatolare e muri materiale ferroviario:traverse e traversoni di legno traverse *(H/peso=(5200+4000)/1000) traversoni *(H/peso=3000/1000)				9,200 3,000	9,200 3,000		
	SOMMANO t					12,200		
3845 / 1407 B.03.031.b	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 732 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO SX * SbCat 434 - MF.C - Scavi, fondazioni scatolare e muri							
	Vasca di varo		44,850	14,850	0,400	266,409		
			14,850	7,900	0,600	70,389		
	Cordoli laterali	2,000	44,850	0,300	0,300	8,073		
	Muro reggispinta		14,850	1,200	6,600	117,612		
	SOMMANO m³					462,483		
3846 / 1408 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 732 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO SX * SbCat 434 - MF.C - Scavi, fondazioni scatolare e muri							
	Manufatto in opera *(lung.=11,420+0,20)*(larg.=13,850+0,20+0,20)		11,620	14,250	0,200	33,117		
	SOMMANO m³					33,117		
3847 / 1409 B.03.031.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 732 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO SX * SbCat 434 - MF.C - Scavi, fondazioni scatolare e muri							
	Platea di fondazione							
	Manufatto a spinta		42,230	13,850	1,300	760,351		
	Manufatto in opera		11,420	13,850	1,300	205,617		
	SOMMANO m³					965,968		
3848 / 1410 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 732 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO SX * SbCat 434 - MF.C - Scavi, fondazioni scatolare e muri							
	Vasca di varo *(lung.=2*44,850+14,85)		104,550		0,400	41,820		
	(lung.=14,850+2*7,90)		30,650		0,600	18,390		
	Cordoli laterali *(par.ug.=2,000*2)*(lung.=44,850+0,30)	4,000	45,150		0,300	54,180		
	Muro reggispinta *(lung.=14,850+1,20)	2,000	16,050		6,600	211,860		
	A R I P O R T A R E					326,250		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					326,250		
	Platea di fondazione							
	Manufatto a spinta *(lung.=42,23+13,85)	2,000	56,080		1,300	145,808		
	Manufatto in opera *(lung.=2*11,420+13,85)		36,690		1,300	47,697		
	SOMMANO m²					519,755		
3849 / 1411 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 732 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO SX * SbCat 434 - MF.C - Scavi, fondazioni scatolare e muri							
	A-VAR/0 - manufatto fuori opera SX - Vasca di varo					58´140,800		
	A-S2-SI/1 - manufatto in opera SX - Soletta fondazione scatolare					36´737,500		
	A-S1-SI/0 - manufatto fuori opera SX - Soletta fondazione scatolare					80´712,000		
	SOMMANO kg					175´590,300		
3850 / 1421 B.02.115	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PROFILATI ACCIAIO NP.IPE							
	Di qualsiasi tipo a profilo aperto collegato a una qualsiasi struttura in calcestruzzo singolarmente usato o a costituire armatura di calcestruzzo. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 732 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO SX * SbCat 434 - MF.C - Scavi, fondazioni scatolare e muri							
	Trave guida	2,000	41,850		83,210	6´964,677		
	SOMMANO kg					6´964,677		
	Parziale MF.C - Scavi, fondazioni scatolare e muri (SbCat 434) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	MF.D - Elevazione scatolare e muri (SbCat 435)							
3851 / 1423 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 732 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO SX * SbCat 435 - MF.D - Elevazione scatolare e muri							
	Travi del rostro	4,000	11,650	1,300	1,000	60,580		
	Parete del rostro superficieXspessore *(lung.=(11,37+2,35)/2)	2,000	6,860	1,100	8,800	132,810		
	Muri d'ala SX	2,000	3,590	1,100	2,790	22,035		
	(H/peso=(2,79+8,78)/2)	2,000	8,110	1,100	5,785	103,216		
	Muri d'ala DX	2,000	1,440	1,100	2,560	8,110		
	(H/peso=(2,56+7,69)/2)	2,000	10,090	1,100	5,125	113,765		
	Piedritti scatolare direzione catania	2,000	26,030	1,100	7,700	440,948		
	SOMMANO m³					881,464		
3852 / 1424 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 732 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO SX * SbCat 435 - MF.D - Elevazione scatolare e muri							
	Travi del rostro *(par.ug.=4,000*2)*(larg.=1,300+1,00)	8,000	11,650	2,300		214,360		
	Parete del rostro *(par.ug.=2,000*2)*(lung.=(11,37+2,35)/2)	4,000	6,860		8,800	241,472		
				1,100	8,800	9,680		
	Muri d'ala SX *(lung.=2*3,590+1,10)	2,000	8,280		2,790	46,202		
	(par.ug.=2,000*4)*(H/peso=(2,79+8,78)/2)	8,000	8,110		5,785	375,331		
	Muri d'ala DX *(lung.=2*1,440+1,10)	2,000	3,980		2,560	20,378		
	(par.ug.=2,000*2)*(H/peso=(2,56+7,69)/2)	4,000	10,090		5,125	206,845		
	Piedritti scatolare direzione catania *(par.ug.=2,000*2)*(lung.=26,03+1,10)	4,000	27,130		7,800	846,456		
	SOMMANO m²					1´960,724		
3853 / 1425 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera.							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 732 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO SX * SbCat 435 - MF.D - Elevazione scatolare e muri							
	A-S1-M1/0 - manufatto fuori opera SX - Muro d'ala 1 SX					7´958,800		
	A-S1-M2/0 - manufatto fuori opera SX - Muro d'ala 2 SX					3´596,800		
	A-S1-P1/0 - manufatto fuori opera SX - Muro piedritto 1 Scatolare					37´577,500		
	A-S1-P2/0 - manufatto fuori opera SX - Muro piedritto 2 Scatolare					42´101,900		
	A-S2-M1/0 - manufatto in opera SX - Muro d'ala 1 DX					9´645,400		
	A-S2-M2/0 - manufatto in opera SX - Muro d'ala 1 DX					10´294,400		
	A-ROS/0 - manufatto fuori opera SX - rostro					11´721,300		
	SOMMANO kg					122´896,100		
3854 / 1426 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 732 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO SX * SbCat 435 - MF.D - Elevazione scatolare e muri							
	Magrone dietro profilo redirettivo dir Catania		53,800	0,500	2,300	61,870		
			53,800	0,900	1,000	48,420		
			53,800	1,400	2,070	155,912		
	SOMMANO m³					266,202		
3855 / 1427 B.09.020.3.1	OPERE D'ARTE - LAVORI DI RIPRISTINO SU OPERE D'ARTE - SIS ... ORI DI DIAM. DA 18 MM A 26 MM E LUNGHEZZA DA CM 10 A CM 40 Per l'ancoraggio di nuovi getti, compreso l'esecuzione del foro, il bloccaggio dei ganci e/o delle barre, la pulizia del foro con aria compressa ed ogni altra prestazione, fornitura ed onere solo esclusa la fornitura di ganci e/o barre di acciaio. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 732 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO SX * SbCat 435 - MF.D - Elevazione scatolare e muri							
	Inghisaggio scatolare muro d'ala	2,000	76,130			152,260		
	SOMMANO cad					152,260		
3856 / 1428 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 732 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO SX * SbCat 435 - MF.D - Elevazione scatolare e muri							
	Inghisaggio con barre f 26 L = 160 cm peso 3.94 kg/cad	152,250			3,940	599,865		
	SOMMANO kg					599,865		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							
3857 / 1429 I.01.009	I.01.009 IDRAULICA TUBAZIONI PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 732 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO SX * SbCat 435 - MF.D - Elevazione scatolare e muri Giunto scatolare dir Catania		30,450			30,450		
	SOMMANO ml					30,450		
	Parziale MF.D - Elevazione scatolare e muri (SbCat 435) euro							
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	MF.E - Impalcato/soletta di copertura (SbCat 436)							
3858 / 1403 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 732 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO SX * SbCat 436 - MF.E - Impalcato/soletta di copertura							
	solettone di copertura scatolare		24,980	13,850	1,100	380,570		
	Muri paraghiaia scatolare dir Catania	2,000	0,500	13,850	0,300	4,155		
	Cordolo	1,000	14,240	0,760		10,822		
	SOMMANO m³					395,547		
3859 / 1404 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 732 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO SX * SbCat 436 - MF.E - Impalcato/soletta di copertura							
	solettone di copertura scatolare		24,980	11,650		291,017		
	sponde laterali *(lung.=24,98+13,85)	2,000	38,830		1,100	85,426		
	Muretti paraghiaia *(lung.=13,850+0,30)	4,000	14,150		0,500	28,300		
	SOMMANO m²					404,743		
3860 / 1405 B.04.004.b	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - ARMA ... NTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - - LUCE DA M 10,01 A 18,00							
	Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in verticale non inferiore a 10 ml. Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a 10 metri. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 732 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO SX * SbCat 436 - MF.E - Impalcato/soletta di copertura							
	Travi del rostro	4,000	11,650		1,000	46,600		
	Soletta superiore scatolare dir Catania		24,980		11,650	291,017		
	SOMMANO m²					337,617		
3861 / 1406 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	distanziatori, lo sfrido, ecc.							
	Compresa la fornitura e la posa in opera.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,							
	Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 732 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO SX *							
	SbCat 436 - MF.E - Impalcato/soletta di copertura							
	A-S1-SS/0 - manufatto fuori opera SX - Soletta copertura scatolare					128´424,300		
	Muri paraghiaia scatolare dir Catania	4,160			90,000	374,400		
	cordolo	10,822			90,000	973,980		
	SOMMANO kg					129´772,680		
	Parziale MF.E - Impalcato/soletta di copertura (SbCat 436) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	MF.F - Idraulica di linea (SbCat 437)							
3862 / 1413 B.06.085	D'ARTE OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE MANTO IMPERMEABILIZZANTE							
	Costituito da guaina in poliestere plasticobituminoso prefabbricato ad alta resistenza meccanica, più poliestere non tessuto a filo continuo con elevato contenuto in resine polip ... e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 732 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO SX * SbCat 437 - MF.F - Idraulica di linea							
	Guaina *(larg.=13,85+2*1,1)		24,980	16,050		400,929		
	SOMMANO m²					400,929		
3863 / 1414 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 732 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO SX * SbCat 437 - MF.F - Idraulica di linea							
	Massetto protettivo *(larg.=13,85+2*1,1)		24,960	16,050	0,050	20,030		
	SOMMANO m³					20,030		
3864 / 1415 I.01.009	IDRAULICA TUBAZIONI PROFILI IN PVC (WATER-STOP)							
	Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 732 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO SX * SbCat 437 - MF.F - Idraulica di linea							
	giunzione muri-sottopasso *(lung.=13,85+7,80)	2,000	21,650			43,300		
	giunzione scatolare soletta *(par.ug.=2,000*2)	4,000	24,960			99,840		
	SOMMANO ml					143,140		
	Parziale MF.F - Idraulica di linea (SbCat 437) euro							

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	MF.G - Conglomerati bituminosi (SbCat 438)							
3865 / 1416 D.01.024.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm) - - CON BITUME TAL QUALE							
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura tipo A (4-6 cm), marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) p ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 732 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO SX * SbCat 438 - MF.G - Conglomerati bituminosi dir Catania		53,800	9,750	0,040	20,982		
	SOMMANO m³					20,982		
3866 / 1417 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE							
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 732 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO SX * SbCat 438 - MF.G - Conglomerati bituminosi dir Catania		53,800	9,750	0,070	36,719		
	SOMMANO m³					36,719		
3867 / 1418 D.01.005.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME TAL QUALE							
	Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenient ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 732 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO SX * SbCat 438 - MF.G - Conglomerati bituminosi dir Catania		53,800	9,750	0,120	62,946		
	SOMMANO m³					62,946		
3868 / 1419 D.01.001.c	D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA							
	Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Cat 732 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO SX *							
	SbCat 438 - MF.G - Conglomerati bituminosi							
	dir Catania		53,800	9,750	0,200	104,910		
	SOMMANO m³					104,910		
3869 / 1420 D.01.003	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO							
	Fornitura e posa in opera di misto cementato costituito da una miscela di aggregati lapidei, acqua e cemento realizzata secondo il CSA, da stendere con vibrofinitrice in spessor ... ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 732 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO SX *							
	SbCat 438 - MF.G - Conglomerati bituminosi							
	dir Catania		53,800	9,750	1,800	944,190		
	SOMMANO m³					944,190		
	Parziale MF.G - Conglomerati bituminosi (SbCat 438) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	MF.I - Barriere di sicurezza (SbCat 439)							
3870 / 1430 G.02.015	BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA - MURETTO DEVIATORE RIGIDO REDIRETTIVO							
	Fornitura e posa in opera di muretti deviatori rigidi redirettivi di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installa ... i a led, la posa in opera, nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 732 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO SX * SbCat 439 - MF.I - Barriere di sicurezza NEW JERSEY dir catania	2,000	53,800			107,600		
	SOMMANO ml					107,600		
	Parziale MF.I - Barriere di sicurezza (SbCat 439) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	MF.H - Lavori diversi (SbCat 440)							
3871 / 1422 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 732 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO SX * SbCat 440 - MF.H - Lavori diversi strato di transizione tra i due scatolari sotto i due tronchetti	0,500	12,000	2,000	2,900	34,800		
	SOMMANO m³					34,800		
	Parziale MF.H - Lavori diversi (SbCat 440) euro							
	Parziale Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO SX * (Cat 732) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - OS01 - CORDOLO IN CA * (Cat 740) **MS.E - Elevazione (SbCat 80)**							
3872 / 1393 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 740 - Lotto4 - OS01 - CORDOLO IN CA * SbCat 80 - MS.E - Elevazione							
	Concio 1		20,000	0,450	1,500	13,500		
	Concio 2		23,320	0,450	1,500	15,741		
	SOMMANO m³					29,241		
3873 / 1394 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 740 - Lotto4 - OS01 - CORDOLO IN CA * SbCat 80 - MS.E - Elevazione							
	Concio 1 *(lung.=20,000+0,45)	2,000	20,450		1,500	61,350		
	Concio 2 *(lung.=23,320+0,45)	2,000	23,770		1,500	71,310		
	SOMMANO m²					132,660		
3874 / 1395 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 740 - Lotto4 - OS01 - CORDOLO IN CA * SbCat 80 - MS.E - Elevazione Vedi tabella ferri							
	Concio 1	2372,150			0,500	1´186,075		
	Concio 2	2675,530			0,500	1´337,765		
	SOMMANO kg					2´523,840		
3875 / 2613 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 740 - Lotto4 - OS01 - CORDOLO IN CA * SbCat 80 - MS.E - Elevazione							
	Concio 1	2,000	20,000		1,500	-60,000		
	Concio 2	2,000	23,200		1,500	-69,600		
	SI DETRAGGONO m²					-129,600		
	Parziale MS.E - Elevazione (SbCat 80) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	MS.F - Opere di finitura (SbCat 83)							
3876 / 1396 B.08.002.2.a	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA							
	Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 740 - Lotto4 - OS01 - CORDOLO IN CA * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura							
	Concio 1		20,000		0,450	9,000		
	Concio 2		23,320		0,450	10,494		
	SOMMANO m²					19,494		
3877 / 1719 B.08.002.1	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI							
	Pannelli in cls aventi la resistenza RCK non inferiore a 30 MPa, armati con rete saldata in tondino d'acciaio, dello spessore da cm 6 a cm10, con una superfice, da adibire a fac ... cavo precedentemente disposto e l'ancoraggio in sommità con bulloni in acciaio inox. Per mq di superfice in verticale. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 740 - Lotto4 - OS01 - CORDOLO IN CA * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura							
	Concio 1	2,000	20,000		1,500	60,000		
	Concio 2	2,000	23,200		1,500	69,600		
	SOMMANO m²					129,600		
3878 / 2589 PA.OC.0096	Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento armato a vista, composto da ..ondo da computarsi a parte. pigmentata tinte scure Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento armato a vista, composto da …..e acriliche in emulsione, - pigmentata tinte scure SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 740 - Lotto4 - OS01 - CORDOLO IN CA * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura							
	Concio 1	2,000	20,000		1,500	60,000		
	Concio 2	2,000	23,200		1,500	69,600		
	SOMMANO m²					129,600		
3879 / 3047 B.08.002.2.b	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - CON RISALTI DELLO SPESSORE DA CM 3 A CM 6							
	Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire.							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 740 - Lotto4 - OS01 - CORDOLO IN CA *							
	SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura							
	Concio 1	2,000	20,000		1,500	60,000		
	Concio 2	2,000	23,200		1,500	69,600		
	SOMMANO m²					129,600		
	Parziale MS.F - Opere di finitura (SbCat 83) euro							
	Parziale Lotto4 - OS01 - CORDOLO IN CA * (Cat 740) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - OS26 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - DAL KM 6+216 AL KM 6+379 * (Cat 741) **MS.E - Elevazione (SbCat 80)**							
3880 / 1438 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 741 - Lotto4 - OS26 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - DAL KM 6+216 AL KM 6+379 * SbCat 80 - MS.E - Elevazione Spiccato CLS							
	OS26 - Concio n. 1		20,000	0,450	1,500	13,500		
	OS26 - Concio n. 2		20,000	0,450	1,500	13,500		
	OS26 - Concio n. 3		20,000	0,450	1,500	13,500		
	OS26 - Concio n. 4		20,000	0,450	1,500	13,500		
	OS26 - Concio n. 5		20,000	0,450	1,500	13,500		
	OS26 - Concio n. 6		20,000	0,450	1,500	13,500		
	OS26 - Concio n. 7		20,000	0,450	1,500	13,500		
	OS26 - Concio n. 8		23,320	0,450	1,500	15,741		
	SOMMANO m³					110,241		
3881 / 1439 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 741 - Lotto4 - OS26 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - DAL KM 6+216 AL KM 6+379 * SbCat 80 - MS.E - Elevazione Spiccato CASSERI							
	OS26 - Concio n. 1 *(lung.=20+0,45)	2,000	20,450		1,500	61,350		
	OS26 - Concio n. 2 *(lung.=20+0,45)	2,000	20,450		1,500	61,350		
	OS26 - Concio n. 3 *(lung.=20+0,45)	2,000	20,450		1,500	61,350		
	OS26 - Concio n. 4 *(lung.=20+0,45)	2,000	20,450		1,500	61,350		
	OS26 - Concio n. 5 *(lung.=20+0,45)	2,000	20,450		1,500	61,350		
	OS26 - Concio n. 6 *(lung.=20+0,45)	2,000	20,450		1,500	61,350		
	OS26 - Concio n. 7 *(lung.=20+0,45)	2,000	20,450		1,500	61,350		
	OS26 - Concio n. 8 *(lung.=23,32+0,45)	2,000	23,770		1,500	71,310		
	SOMMANO m²					500,760		
3882 / 1440 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Cat 741 - Lotto4 - OS26 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - DAL KM 6+216 AL KM 6+379 *							
	SbCat 80 - MS.E - Elevazione							
	Vedi tabella ferri							
	OS26 - Concio n. 1	2372,150			0,500	1´186,075		
	OS26 - Concio n. 2	2372,150			0,500	1´186,075		
	OS26 - Concio n. 3	2372,150			0,500	1´186,075		
	OS26 - Concio n. 4	2372,150			0,500	1´186,075		
	OS26 - Concio n. 5	2372,150			0,500	1´186,075		
	OS26 - Concio n. 6	2372,150			0,500	1´186,075		
	OS26 - Concio n. 7	2372,150			0,500	1´186,075		
	OS26 - Concio n. 8	2675,530			0,500	1´337,765		
	SOMMANO kg					9´640,290		
3883 / 2611 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)							
	Cat 741 - Lotto4 - OS26 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - DAL KM 6+216 AL KM 6+379 *							
	SbCat 80 - MS.E - Elevazione							
	OS26 - Concio n. 1		20,000		1,500	-30,000		
	OS26 - Concio n. 2		20,000		1,500	-30,000		
	OS26 - Concio n. 3		20,000		1,500	-30,000		
	OS26 - Concio n. 4		20,000		1,500	-30,000		
	OS26 - Concio n. 5		20,000		1,500	-30,000		
	OS26 - Concio n. 6		20,000		1,500	-30,000		
	OS26 - Concio n. 7		20,000		1,500	-30,000		
	OS26 - Concio n. 8		23,320		1,500	-34,980		
	SI DETRAGGONO m²					-244,980		
	Parziale MS.E - Elevazione (SbCat 80) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	MS.F - Opere di finitura (SbCat 83)							
3884 / 1441 B.08.002.1	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI							
	Pannelli in cls aventi la resistenza RCK non inferiore a 30 MPa, armati con rete saldata in tondino d'acciaio, dello spessore da cm 6 a cm10, con una superfice, da adibire a fac ... cavo precedentemente disposto e l'ancoraggio in sommità con bulloni in acciaio inox. Per mq di superfice in verticale. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 741 - Lotto4 - OS26 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - DAL KM 6+216 AL KM 6+379 * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura							
	OS26 - Concio n. 1		20,000		1,500	30,000		
	OS26 - Concio n. 2		20,000		1,500	30,000		
	OS26 - Concio n. 3		20,000		1,500	30,000		
	OS26 - Concio n. 4		20,000		1,500	30,000		
	OS26 - Concio n. 5		20,000		1,500	30,000		
	OS26 - Concio n. 6		20,000		1,500	30,000		
	OS26 - Concio n. 7		20,000		1,500	30,000		
	OS26 - Concio n. 8		23,320		1,500	34,980		
	S O M M A N O m²					244,980		
3885 / 2587 PA.OC.0096	Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento armato a vista, composto da ..ondo da computarsi a parte. pigmentata tinte scure Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento armato a vista, composto da …..e acriliche in emulsione, - pigmentata tinte scure SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 741 - Lotto4 - OS26 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - DAL KM 6+216 AL KM 6+379 * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura							
	OS26 - Concio n. 1		20,000		1,500	30,000		
	OS26 - Concio n. 2		20,000		1,500	30,000		
	OS26 - Concio n. 3		20,000		1,500	30,000		
	OS26 - Concio n. 4		20,000		1,500	30,000		
	OS26 - Concio n. 5		20,000		1,500	30,000		
	OS26 - Concio n. 6		20,000		1,500	30,000		
	OS26 - Concio n. 7		20,000		1,500	30,000		
	OS26 - Concio n. 8		23,320		1,500	34,980		
	S O M M A N O m²					244,980		
3886 / 3045 B.08.002.2.b	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - CON RISALTI DELLO SPESSORE DA CM 3 A CM 6							
	Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 741 - Lotto4 - OS26 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - DAL KM 6+216 AL KM 6+379 * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura							
	OS26 - Concio n. 1		20,000		1,500	30,000		
	A R I P O R T A R E					30,000		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					30,000		
	OS26 - Concio n. 2		20,000		1,500	30,000		
	OS26 - Concio n. 3		20,000		1,500	30,000		
	OS26 - Concio n. 4		20,000		1,500	30,000		
	OS26 - Concio n. 5		20,000		1,500	30,000		
	OS26 - Concio n. 6		20,000		1,500	30,000		
	OS26 - Concio n. 7		20,000		1,500	30,000		
	OS26 - Concio n. 8		23,320		1,500	34,980		
	SOMMANO m²					244,980		
	Parziale MS.F - Opere di finitura (SbCat 83) euro							
	Parziale Lotto4 - OS26 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - DAL KM 6+216 AL KM 6+379 * (Cat 741) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - OS28 - MURO IN CA DA KM 0+026 A KM 0+085 SEC. 127 * (Cat 746) **MS.E - Elevazione (SbCat 80)**							
3887 / 4953 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 746 - Lotto4 - OS28 - MURO IN CA DA KM 0+026 A KM 0+085 SEC. 127 * SbCat 80 - MS.E - Elevazione Spiccato CLS							
	Concio n. 1 *(larg.=(0,77+0,91)/2)*(H/peso=(3,25+4,25)/2)		20,000	0,840	3,750	63,000		
	Concio n. 2 *(larg.=(0,91+1,02)/2)*(H/peso=(4,25+5,05)/2)		20,000	0,965	4,650	89,745		
	Concio n. 3 *(larg.=(1,02+1,15)/2)*(H/peso=(5,05+5,95)/2)		20,000	1,085	5,500	119,350		
	Cordolo di testa							
	Concio n. 1		20,000	0,750	0,450	6,750		
	Concio n. 2		20,000	0,750	0,450	6,750		
	Concio n. 3		20,000	0,750	0,450	6,750		
	SOMMANO m³					292,345		
3888 / 4954 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 746 - Lotto4 - OS28 - MURO IN CA DA KM 0+026 A KM 0+085 SEC. 127 * SbCat 80 - MS.E - Elevazione Spiccato CASSERI							
	Concio n. 1 *(lung.=20,000+(0,77+0,91)/2)*(H/peso=(3,25+4,25)/2)	2,000	20,840		3,750	156,300		
	Concio n. 2 *(lung.=20,000+(0,91+1,02)/2)*(H/peso=(4,25+5,05)/2)	2,000	20,965		4,650	194,975		
	Concio n. 3 *(lung.=20,000+(1,02+1,15)/2)*(H/peso=(5,05+5,95)/2)	2,000	21,085		5,500	231,935		
	Cordolo di testa							
	Concio n. 1 *(lung.=20,000+0,75)	2,000	20,750		0,450	18,675		
	Concio n. 2 *(lung.=20,000+0,75)	2,000	20,750		0,450	18,675		
	Concio n. 3 *(lung.=20,000+0,75)	2,000	20,750		0,450	18,675		
	SOMMANO m²					639,235		
3889 / 4955 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera.							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 746 - Lotto4 - OS28 - MURO IN CA DA KM 0+026 A KM 0+085 SEC. 127 * SbCat 80 - MS.E - Elevazione Vedi Tabella ferri							
	Concio n. 1	0,500			22029,230	11´014,615		
	Concio n. 2	0,500			26528,160	13´264,080		
	Concio n. 3	0,500			27620,170	13´810,085		
	SOMMANO kg					38´088,780		
3890 / 4958 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 746 - Lotto4 - OS28 - MURO IN CA DA KM 0+026 A KM 0+085 SEC. 127 * SbCat 80 - MS.E - Elevazione Spiccato CASSERI							
	Concio n. 1 *(H/peso=(3,25+4,25)/2)		20,000		3,750	-75,000		
	Concio n. 2 *(H/peso=(4,25+5,05)/2)		20,000		4,650	-93,000		
	Concio n. 3 *(H/peso=(5,05+5,95)/2)		20,000		5,500	-110,000		
	SI DETRAGGONO m²					-278,000		
	Parziale MS.E - Elevazione (SbCat 80) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	MS.F - Opere di finitura (SbCat 83)							
3891 / 4956 B.08.002.1	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI							
	Pannelli in cls aventi la resistenza RCK non inferiore a 30 MPa, armati con rete saldata in tondino d'acciaio, dello spessore da cm 6 a cm10, con una superfice, da adibire a fac ... cavo precedentemente disposto e l'ancoraggio in sommità con bulloni in acciaio inox. Per mq di superfice in verticale. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 746 - Lotto4 - OS28 - MURO IN CA DA KM 0+026 A KM 0+085 SEC. 127 * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura Spiccato CASSERI							
	Concio n. 1 *(H/peso=(3,25+4,25)/2)		20,000		3,750	75,000		
	Concio n. 2 *(H/peso=(4,25+5,05)/2)		20,000		4,650	93,000		
	Concio n. 3 *(H/peso=(5,05+5,95)/2)		20,000		5,500	110,000		
	SOMMANO m²					278,000		
3892 / 4957 PA.OC.0096	Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento armato a vista, composto da ..ondo da computarsi a parte. pigmentata tinte scure Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento armato a vista, composto da …..e acriliche in emulsione, - pigmentata tinte scure SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 746 - Lotto4 - OS28 - MURO IN CA DA KM 0+026 A KM 0+085 SEC. 127 * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura Spiccato CASSERI							
	Concio n. 1 *(H/peso=(3,25+4,25)/2)		20,000		3,750	75,000		
	Concio n. 2 *(H/peso=(4,25+5,05)/2)		20,000		4,650	93,000		
	Concio n. 3 *(H/peso=(5,05+5,95)/2)		20,000		5,500	110,000		
	SOMMANO m²					278,000		
3893 / 4959 B.08.002.2.b	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - CON RISALTI DELLO SPESSORE DA CM 3 A CM 6							
	Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 746 - Lotto4 - OS28 - MURO IN CA DA KM 0+026 A KM 0+085 SEC. 127 * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura Spiccato CASSERI							
	Concio n. 1 *(H/peso=(3,25+4,25)/2)		20,000		3,750	75,000		
	Concio n. 2 *(H/peso=(4,25+5,05)/2)		20,000		4,650	93,000		
	Concio n. 3 *(H/peso=(5,05+5,95)/2)		20,000		5,500	110,000		
	A RIPORTARE					278,000		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					278,000		
	SOMMANO m²					278,000		
3894 / 4960 B.08.002.2.a	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA							
	Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 746 - Lotto4 - OS28 - MURO IN CA DA KM 0+026 A KM 0+085 SEC. 127 * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura Veletta frontale							
	Concio n. 1		20,000		0,600	12,000		
	Concio n. 2		20,000		0,600	12,000		
	Concio n. 3		20,000		0,600	12,000		
	SOMMANO m²					36,000		
3895 / 4961 I.01.012.b	TUBAZIONI TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO - DIAMETRO INTERNO DA MM 51 A MM 80							
	Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per lavori eseguiti all'aperto. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 746 - Lotto4 - OS28 - MURO IN CA DA KM 0+026 A KM 0+085 SEC. 127 * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura							
	Barbacani *(par.ug.=2*60/5)	24,000			0,500	12,000		
	SOMMANO ml					12,000		
3896 / 4962 I.01.012.c	IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO - - DIAMETRO INTERNO DA MM 81 A MM 100							
	Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per lavori eseguiti all'aperto. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 746 - Lotto4 - OS28 - MURO IN CA DA KM 0+026 A KM 0+085 SEC. 127 * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura							
	Tubo a tergo del muro					60,000		
	SOMMANO ml					60,000		
3897 / 4963 I.01.013.b	TUBAZIONI SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA DI GEOTESSILE - PER DIAMETRO INTERNO DA MM 51 A MM 80							
	Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e posa in opera attorno ad essi di calza in geotessile pesante da ... ezzo tutti i maggiori oneri di composizione ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	e magistero. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 746 - Lotto4 - OS28 - MURO IN CA DA KM 0+026 A KM 0+085 SEC. 127 * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura Tubo a tergo del muro					60,000		
	SOMMANO ml					60,000		
	Parziale MS.F - Opere di finitura (SbCat 83) euro							
	Parziale Lotto4 - OS28 - MURO IN CA DA KM 0+026 A KM 0+085 SEC. 127 * (Cat 746) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - OS29 - MURO IN CA DA KM 0+145 A KM 0+185 SEC. 127 * (Cat 747) **MS.E - Elevazione (SbCat 80)**							
3898 / 4964 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 747 - Lotto4 - OS29 - MURO IN CA DA KM 0+145 A KM 0+185 SEC. 127 * SbCat 80 - MS.E - Elevazione Spiccato CLS							
	Concio n. 1 *(larg.=(1,26+1,05)/2)*(H/peso=(6,70+5,20)/2)		8,400	1,155	5,950	57,727		
	Concio n. 2 *(larg.=(1,05+0,89)/2)*(H/peso=(5,20+4,10)/2)		20,000	0,970	4,650	90,210		
	Concio n. 3 *(larg.=(0,89+0,60)/2)*(H/peso=(4,10+2,00)/2)		20,000	0,745	3,050	45,445		
	Cordolo di testa							
	Concio n. 1		8,400	0,420	0,150	0,529		
	Concio n. 2		20,000	0,420	0,150	1,260		
	Concio n. 3		20,000	0,420	0,150	1,260		
	SOMMANO m³					196,431		
3899 / 4965 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 747 - Lotto4 - OS29 - MURO IN CA DA KM 0+145 A KM 0+185 SEC. 127 * SbCat 80 - MS.E - Elevazione Spiccato CASSERI							
	Concio n. 1 *(lung.=8,400+(1,26+1,05)/2)*(H/peso=(6,70+5,20)/2)	2,000	9,555		5,950	113,705		
	Concio n. 2 *(lung.=20,000+(1,05+0,89)/2)*(H/peso=(5,20+4,10)/2)	2,000	20,970		4,650	195,021		
	Concio n. 3 *(lung.=20,000+(0,89+0,60)/2)*(H/peso=(4,10+2,00)/2)	2,000	20,745		3,050	126,545		
	Cordolo di testa							
	Concio n. 1 *(lung.=8,400+0,42)	2,000	8,820		0,150	2,646		
	Concio n. 2 *(lung.=20,000+0,42)	2,000	20,420		0,150	6,126		
	Concio n. 3 *(lung.=20,000+0,42)	2,000	20,420		0,150	6,126		
	SOMMANO m²					450,169		
3900 / 4966 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera.							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 747 - Lotto4 - OS29 - MURO IN CA DA KM 0+145 A KM 0+185 SEC. 127 * SbCat 80 - MS.E - Elevazione Vedi Tabella ferri							
	Concio n. 1	0,500			11557,080	5´778,540		
	Concio n. 2	0,500			27113,190	13´556,595		
	Concio n. 3	0,500			19914,920	9´957,460		
	SOMMANO kg					29´292,595		
3901 / 4969 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 747 - Lotto4 - OS29 - MURO IN CA DA KM 0+145 A KM 0+185 SEC. 127 * SbCat 80 - MS.E - Elevazione Spiccato CASSERI							
	Concio n. 1 *(lung.=8,400+(1,26+1,05)/2)*(H/peso=(6,70+5,20)/2)		9,555		5,950	-56,852		
	Concio n. 2 *(lung.=20,000+(1,05+0,89)/2)*(H/peso=(5,20+4,10)/2)		20,970		4,650	-97,511		
	Concio n. 3 *(lung.=20,000+(0,89+0,60)/2)*(H/peso=(4,10+2,00)/2)		20,745		3,050	-63,272		
	SI DETRAGGONO m²					-217,635		
	Parziale MS.E - Elevazione (SbCat 80) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	MS.F - Opere di finitura (SbCat 83)							
3902 / 4967 B.08.002.1	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI							
	Pannelli in cls aventi la resistenza RCK non inferiore a 30 MPa, armati con rete saldata in tondino d'acciaio, dello spessore da cm 6 a cm10, con una superfice, da adibire a fac ... cavo precedentemente disposto e l'ancoraggio in sommità con bulloni in acciaio inox. Per mq di superfice in verticale. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 747 - Lotto4 - OS29 - MURO IN CA DA KM 0+145 A KM 0+185 SEC. 127 * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura Spiccato CASSERI							
	Concio n. 1 *(H/peso=(6,70+5,20)/2)		8,400		5,950	49,980		
	Concio n. 2 *(H/peso=(5,20+4,10)/2)		20,000		4,650	93,000		
	Concio n. 3 *(H/peso=(4,10+2,00)/2)		20,000		3,050	61,000		
	SOMMANO m²					203,980		
3903 / 4968 PA.OC.0096	Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento armato a vista, composto da ..ondo da computarsi a parte. pigmentata tinte scure Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento armato a vista, composto da …..e acriliche in emulsione, - pigmentata tinte scure SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 747 - Lotto4 - OS29 - MURO IN CA DA KM 0+145 A KM 0+185 SEC. 127 * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura Spiccato CASSERI							
	Concio n. 1 *(H/peso=(6,70+5,20)/2)		8,400		5,950	49,980		
	Concio n. 2 *(H/peso=(5,20+4,10)/2)		20,000		4,650	93,000		
	Concio n. 3 *(H/peso=(4,10+2,00)/2)		20,000		3,050	61,000		
	SOMMANO m²					203,980		
3904 / 4970 B.08.002.2.b	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - CON RISALTI DELLO SPESSORE DA CM 3 A CM 6							
	Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 747 - Lotto4 - OS29 - MURO IN CA DA KM 0+145 A KM 0+185 SEC. 127 * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura Spiccato CASSERI							
	Concio n. 1 *(H/peso=(6,70+5,20)/2)		8,400		5,950	49,980		
	Concio n. 2 *(H/peso=(5,20+4,10)/2)		20,000		4,650	93,000		
	Concio n. 3 *(H/peso=(4,10+2,00)/2)		20,000		3,050	61,000		
	SOMMANO m²					203,980		
3905 / 4971 B.08.002.2.a	D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 747 - Lotto4 - OS29 - MURO IN CA DA KM 0+145 A KM 0+185 SEC. 127 * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura Veletta frontale							
	Concio n. 1		8,400		0,400	3,360		
	Concio n. 2		20,000		0,400	8,000		
	Concio n. 3		20,000		0,400	8,000		
	SOMMANO m²					19,360		
3906 / 4972 I.01.012.b	TUBAZIONI TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO - DIAMETRO INTERNO DA MM 51 A MM 80							
	Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per lavori eseguiti all'aperto. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 747 - Lotto4 - OS29 - MURO IN CA DA KM 0+145 A KM 0+185 SEC. 127 * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura							
	Barbacani *(par.ug.=2*48,40/5)	19,360			0,500	9,680		
	SOMMANO ml					9,680		
3907 / 4973 I.01.012.c	IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO - - DIAMETRO INTERNO DA MM 81 A MM 100							
	Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per lavori eseguiti all'aperto. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 747 - Lotto4 - OS29 - MURO IN CA DA KM 0+145 A KM 0+185 SEC. 127 * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura							
	Tubo a tergo del muro					48,400		
	SOMMANO ml					48,400		
3908 / 4974 I.01.013.b	TUBAZIONI SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA DI GEOTESSILE - PER DIAMETRO INTERNO DA MM 51 A MM 80							
	Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e posa in opera attorno ad essi di calza in geotessile pesante da ... ezzo tutti i maggiori oneri di composizione ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e magistero. SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) Cat 747 - Lotto4 - OS29 - MURO IN CA DA KM 0+145 A KM 0+185 SEC. 127 * SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Tubo a tergo del muro					48,400		
	SOMMANO ml					48,400		
	Parziale MS.F - Opere di finitura (SbCat 83) euro							
	Parziale Lotto4 - OS29 - MURO IN CA DA KM 0+145 A KM 0+185 SEC. 127 * (Cat 747) euro							
	Parziale Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) (SpCat 32) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - ID - IDRAULICA (SpCat 33) **Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * (Cat 468)** **CS.G - Idraulica di linea (SbCat 106)**							
3909 / 1784 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea							
	Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS40	1,000	16,000	13,500	1,000	216,000		
	Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma – NS50	1,000	17,500	13,500	1,000	236,250		
	Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma – NS65	3,000	18,500	13,500	1,000	749,250		
	Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma – NS80	3,000	19,500	13,500	1,000	789,750		
	Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma – NS100	2,000	21,500	13,500	1,000	580,500		
	Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS125	2,000	22,500	13,500	1,000	607,500		
	Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS150	3,000	23,500	13,500	1,000	951,750		
	Viabilità accesso vasca trattamento acque di piattaforma	15,000	50,000	8,660	0,300	1´948,500		
	SOMMANO m³					6´079,500		
3910 / 1785 A.02.001.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3							
	Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20, previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l'estirpazione delle ceppaie, il carico, il trasporto a rifiuto o ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea							
	Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS40	1,000	16,000	13,500		216,000		
	Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma – NS50	1,000	17,500	13,500		236,250		
	Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma – NS65	3,000	18,500	13,500		749,250		
	Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma – NS80	3,000	19,500	13,500		789,750		
	Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma – NS100	2,000	21,500	13,500		580,500		
	Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS125	2,000	22,500	13,500		607,500		
	Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS150	3,000	23,500	13,500		951,750		
	Viabilità accesso vasca trattamento acque di piattaforma	15,000	50,000	8,660		6´495,000		
	SOMMANO m²					10´626,000		
3911 / 1786 B.01.001.a	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese ... dal perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea							
	Collettore raccolta acque di piattaforma - DN315		1572,250	0,720	1,120	1´267,862		
	Collettore raccolta acque di piattaforma - DN400		8300,100	0,800	1,200	7´968,096		
	Collettore raccolta acque di piattaforma - DN500		5561,820	0,900	1,300	6´507,329		
	Collettore raccolta acque di piattaforma - DN630		5816,850	1,030	1,430	8´567,638		
	A R I P O R T A R E					24´310,925		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					24´310,925		
	Collettore raccolta acque di piattaforma - DN800		1015,460	1,200	1,600	1´949,683		
	Collettore scatolare 200 x 100 cm		268,000	3,000	2,000	1´608,000		
	Pozzetto separatore	24,000	2,300	2,800	3,000	463,680		
	Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS40	1,000	4,600	3,100	0,800	11,408		
	Vasca di trattamento acque di piattaforma – NS50	1,000	6,100	3,100	0,800	15,128		
	Vasca di trattamento acque di piattaforma – NS65	3,000	7,100	3,100	0,800	52,824		
	Vasca di trattamento acque di piattaforma – NS80	3,000	8,100	3,100	0,800	60,264		
	Vasca di trattamento acque di piattaforma – NS100	2,000	10,100	3,100	0,800	50,096		
	Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS125	2,000	10,700	3,100	0,800	53,072		
	Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS150	3,000	11,700	3,100	0,800	87,048		
	Pozzetti di raccolta acqua di piattaforma PS1-PS287 e PD1-PD279 *(par.ug.=288+280)*(H/peso=1,44+0,2)	568,000	1,200	1,200	1,640	1´341,389		
	SOMMANO m³					30´003,517		
3912 / 1787 B.01.005.a	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... A SEZIONE OBBLIGATA - - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00							
	Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta profondità. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea Pozzetto separatore	24,000	2,300	2,800	1,000	154,560		
	SOMMANO m³					154,560		
3913 / 1788 A.02.007.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO CON MATERIALI PROVENIENTI DA SCAVO PREVIA FRANTUMAZIONE E VAGLIATURA							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea							
	Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS40	1,000	16,000	13,500	2,000	432,000		
	(a detrarre volume vasche NS40)	-1,000	4,000	2,500	2,000	-20,000		
	Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma – NS50	1,000	17,500	13,500	2,000	472,500		
	(a detrarre volume vasche NS50)	-1,000	5,500	2,500	2,000	-27,500		
	Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma – NS65	3,000	18,500	13,500	2,000	1´498,500		
	(a detrarre volume vasche NS65)	-3,000	6,500	2,500	2,000	-97,500		
	Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma – NS80	3,000	19,500	13,500	2,000	1´579,500		
	(a detrarre volume vasche NS80)	-3,000	7,500	2,500	2,000	-112,500		
	Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma – NS100	2,000	21,500	13,500	2,000	1´161,000		
	(a detrarre volume vasche NS100)	-2,000	9,500	2,500	2,000	-95,000		
	Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS125	2,000	22,500	13,500	2,000	1´215,000		
	(a detrarre volume vasche NS125)	-2,000	9,500	2,500	2,000	-95,000		
	Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS150	3,000	23,500	13,500	2,000	1´903,500		
	(a detrarre volume vasche NS150)	-3,000	10,500	2,500	2,000	-157,500		
	Viabilità accesso vasca trattamento acque di piattaforma	15,000	50,000		4,620	3´465,000		
	Viabilità accesso vasca trattamento acque di piattaforma	15,000	50,000	8,660	0,300	1´948,500		
	Sommano positivi m³					13´675,500		
	Sommano negativi m³					-605,000		
	SOMMANO m³					13´070,500		
3914 / 1789 A.02.007.d	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea							
	Viabilità accesso vasca trattamento acque di piattaforma	15,000	50,000	6,540	0,300	1´471,500		
	SOMMANO m³					1´471,500		
3915 / 1790 D.01.001.c	D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA							
	Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea							
	Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS40	1,000	13,000	10,500	0,300	40,950		
	Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma – NS50	1,000	14,500	10,500	0,300	45,675		
	Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma – NS65	3,000	15,500	10,500	0,300	146,475		
	Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma – NS80	3,000	16,500	10,500	0,300	155,925		
	Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma – NS100	2,000	18,500	10,500	0,300	116,550		
	Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS125	2,000	19,500	10,500	0,300	122,850		
	Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS150	3,000	20,500	10,500	0,300	193,725		
	Viabilità accesso vasca trattamento acque di piattaforma	15,000	50,000	4,000	0,300	900,000		
	SOMMANO m³					1´722,150		
3916 / 1791 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE							
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea							
	Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS40	1,000	13,000	10,500	0,060	8,190		
	Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma – NS50	1,000	14,500	10,500	0,060	9,135		
	Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma – NS65	3,000	15,500	10,500	0,060	29,295		
	Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma – NS80	3,000	16,500	10,500	0,060	31,185		
	Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma – NS100	2,000	18,500	10,500	0,060	23,310		
	Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS125	2,000	19,500	10,500	0,060	24,570		
	Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS150	3,000	20,500	10,500	0,060	38,745		
	SOMMANO m³					164,430		
3917 / 1792 F.01.019.2.d	OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE							
	Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea							
	Viabilità accesso vasca trattamento acque di piattaforma	15,000	50,000	6,540		4´905,000		
	SOMMANO m²					4´905,000		
3918 / 1793 A.02.009	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI - MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO							
	Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porr ... esa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea							
	Letto di posa, rinfianco e rinterro collettore raccolta acque di piattaforma - DN315	0,469	1572,250			737,385		
	Letto di posa, rinfianco e rinterro collettore raccolta acque di piattaforma - DN400	0,554	8300,110			4´598,261		
	Letto di posa, rinfianco e rinterro collettore raccolta acque di piattaforma - DN500	0,659	5561,820			3´665,239		
	Letto di posa, rinfianco e rinterro collettore raccolta acque di piattaforma - DN630	0,801	5816,850			4´659,297		
	Letto di posa, rinfianco e rinterro collettore raccolta acque di piattaforma - DN800	0,997	1015,460			1´012,414		
	Letto di posa, rinfianco e rinterro collettore raccolta acque di piattaforma - DN1000	1,200	40,270			48,324		
	Spartitraffico	0,400	10095,000			4´038,000		
	Rinfianco Pozzetto di ispezione collettore acque prima pioggia	63,000	2,500	1,570	0,200	49,455		
	Pozzetti di raccolta acqua di piattaforma							
	PS1-PS287 e PD1-PD279 *(H/peso=1,44+0,2)	568,000	1,200	1,200	1,640	1´341,389		
	a dedurre ingombro pozzetti	-568,000	1,000	1,000	1,640	-931,520		
	Sommano positivi m³					20´149,764		
	Sommano negativi m³					-931,520		
	SOMMANO m³					19´218,244		
3919 / 1794 I.01.025.2.d	IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 315							
	Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per coestrusione a doppia parete ... SO 9969. Compresa fornitura e posa in opera.							
	Con diametro interno minimo di mm 263 conforme alla norma UNI EN 13476-3. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea							
	Collettore raccolta acque di piattaforma - DN315		1572,250			1´572,250		
	Raccordo Pozzetto di scarico in rilevato - margine esterno	1108,000	1,500			1´662,000		
	Raccordo Pozzetto di scarico margine interno tratto in curva	557,000	1,500			835,500		
	SOMMANO ml					4´069,750		
3920 / 1795 I.01.025.2.e	IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 400							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per coestrusione a doppia parete ... SO 9969. Compresa fornitura e posa in opera. Con diametro interno minimo di mm 335 conforme alla norma UNI EN 13476-3. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea							
	Collettore raccolta acque di piattaforma - DN400		8300,110			8´300,110		
	Pozzetto di ispezione collettore acque prima pioggia	72,000	2,500			180,000		
	SOMMANO ml					8´480,110		
3921 / 1796 I.01.025.2.f	IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 500							
	Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per coestrusione a doppia parete ... SO 9969. Compresa fornitura e posa in opera. Con diametro interno minimo di mm 418 conforme alla norma UNI EN 13476-3. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea							
	Collettore raccolta acque di piattaforma - DN500		5561,850			5´561,850		
	Tubazioni raccordo - Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS65	3,000	2,000			6,000		
	SOMMANO ml					5´567,850		
3922 / 1797 I.01.025.2.g	IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 630							
	Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per coestrusione a doppia parete ... ISO 9969. Compresa fornitura e posa in opera. Con diametro interno minimo di mm 527 conforme alla norma UNI EN 13476-3 SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea							
	Collettore raccolta acque di piattaforma - DN630		5816,850			5´816,850		
	Pozzetto separatore - scarico	9,000	3,000			27,000		
	Tubazioni raccordo - Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS40	1,000	23,000			23,000		
	Tubazioni raccordo - Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS50	1,000	25,000			25,000		
	Tubazioni raccordo - Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS80	3,000	2,000			6,000		
	Tubazioni raccordo - Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS100	2,000	2,000			4,000		
	Tubazioni raccordo - Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS125	2,000	3,000			6,000		
	Tubazioni raccordo - Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS150	3,000	3,000			9,000		
	SOMMANO ml					5´916,850		
3923 / 1798 I.01.025.2.h	IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 800							
	Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per coestrusione a doppia parete ... SO 9969. Compresa fornitura e posa in opera. Con diametro interno minimo di mm 669 conforme alla norma UNI EN							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	13476-3. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea							
	Collettore raccolta acque di piattaforma - DN800		1015,460			1´015,460		
	Tubazioni raccordo - Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS65	3,000	26,000			78,000		
	Tubazioni raccordo - Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS80	3,000	27,000			81,000		
	Tubazioni raccordo - Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS100	2,000	28,000			56,000		
	SOMMANO ml					1´230,460		
3924 / 1799 I.01.025.2.i	IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 1000 Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per coestrusione a doppia parete ... SO 9969. Compresa fornitura e posa in opera. Con diametro interno minimo di mm 837 conforme alla norma UNI EN 13476-3. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea							
	Collettore raccolta acque di piattaforma - DN1000		40,270			40,270		
	Tubazioni raccordo - Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS125	2,000	30,000			60,000		
	Tubazioni raccordo - Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS150	3,000	31,000			93,000		
	SOMMANO ml					193,270		
3925 / 1800 I.01.012.d	TUBAZIONI TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO - DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 150 Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per lavori eseguiti all'aperto. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea							
	Tubazione microfessurata su spartitraffico		10095,000			10´095,000		
	SOMMANO ml					10´095,000		
3926 / 1801 I.01.013.e	IDRAULICA - TUBAZIONI - SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDI ... DI GEOTESSILE - - PER DIAMETRO INTERNO DA MM 121 A MM 180 Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e posa in opera attorno ad essi di calza in geotessile pesante da ... ezzo tutti i maggiori oneri di composizione ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e magistero. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea							
	Tubazione microfessurata su spartitraffico		10095,000			10´095,000		
	SOMMANO ml					10´095,000		
3927 / 1802 E.01.030.a	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m)							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <30 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea							
	Spartitraffico		10095,000	2,500		25´237,500		
	SOMMANO m²					25´237,500		
3928 / 1803 PA.OC.0146	Fornitura e posa in opera di canalette in calcestruzzo. E ... il rinfianco, il rinterro. dimensioni interne 35 x 30 cm. Fornitura e posa in opera di canalette in calcestruzzo. Esclusi il chiusino, gli scavi, il rinfianco…..anco, il rinterro. - dimensioni interne 35 x 30 cm SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea							
	Canaletta rettangolare		10339,350			10´339,350		
	SOMMANO m					10´339,350		
3929 / 1804 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea							
	Letto di posa cunetta alla francese	0,150	30170,950			4´525,643		
	Letto di posa Pozzetto tubazione microfessurata	105,000	0,850	0,850	0,100	7,586		
	Letto di posa Pozzetto di ispezione collettore acque prima pioggia	72,000	0,600	0,600	0,100	2,592		
	Pozzetto separatore	24,000	2,600	3,100	0,150	29,016		
	Pozzetto finale vasca trattamento acque di piattaforma	15,000	2,400	2,400	0,150	12,960		
	Rivestimento base spartitraffico		8899,000	1,300	0,050	578,435		
	Letto di posa tubazioni scatolari		268,000	3,000	0,100	80,400		
	Pozzetti di raccolta acqua di piattaforma PS1-PS287 e PD1-PD279	568,000	1,200	1,200	0,100	81,792		
	SOMMANO m³					5´318,424		
3930 / 1805 B.03.031.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea							
	Pozzetto separatore	22,000	2,300	2,800	0,300	42,504		
	Soletta fond. Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS40	1,000	4,600	3,100	0,300	4,278		
	Soletta fond. Vasca di trattamento acque di piattaforma – NS50	1,000	6,100	3,100	0,300	5,673		
	Soletta fond. Vasca di trattamento acque di piattaforma – NS65	3,000	7,100	3,100	0,300	19,809		
	Soletta fond. Vasca di trattamento acque di piattaforma – NS80	3,000	8,100	3,100	0,300	22,599		
	A R I P O R T A R E					94,863		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					94,863		
	Soletta fond. Vasca di trattamento acque di piattaforma – NS100	2,000	10,100	3,100	0,300	18,786		
	Soletta fond. Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS125	2,000	10,700	3,100	0,300	19,902		
	Soletta fond. Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS150	3,000	11,700	3,100	0,300	32,643		
	Pozzetto finale vasca trattamento acque di piattaforma	15,000	2,100	2,100	0,300	19,845		
	Collettore scatolare 200 x 100 cm		268,000	2,600	0,400	278,720		
	SOMMANO m³					464,759		
3931 / 1806 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.							
	Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.							
	SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA							
	Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli *							
	SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea							
	Pozzetto separatore - pareti	22,000	8,000	1,500	0,250	66,000		
	Pozzetto separatore - soletta superiore	22,000	2,300	2,800	0,250	35,420		
	Pozzetto finale vasca trattamento acque di piattaforma	15,000	7,200	1,500	0,300	48,600		
	Collettore scatolare 200 x 100 cm	2,000	268,000	1,000	0,300	160,800		
			268,000	1,600	0,300	128,640		
	SOMMANO m³					439,460		
3932 / 1807 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.							
	SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA							
	Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli *							
	SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea							
	Pozzetto separatore - pareti	22,000	9,000		2,050	405,900		
	Pozzetto separatore - pareti	22,000	7,000		1,050	161,700		
	Pozzetto separatore - soletta superiore	22,000	1,500	2,000		66,000		
	Pozzetto finale vasca trattamento acque di piattaforma	15,000	8,400		1,900	239,400		
	Pozzetto finale vasca trattamento acque di piattaforma	15,000	6,000		1,500	135,000		
	Collettore scatolare 200 x 100 cm	2,000	268,000		0,400	214,400		
		2,000	268,000		1,000	536,000		
		2,000	268,000		1,300	696,800		
			268,000	1,000		268,000		
	SOMMANO m²					2´723,200		
3933 / 1808 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.							
	Compresa la fornitura e la posa in opera.							
	SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA							
	Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli *							
	SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea							
	Pozzetto separatore	143,920			90,000	12´952,800		
	Pozzetto finale vasca trattamento acque di piattaforma	68,450			90,000	6´160,500		
	Collettore scatolare 200 x 100 cm	568,160			90,000	51´134,400		
	A RIPORTARE					70´247,700		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					70´247,700		
	SOMMANO kg					70´247,700		
3934 / 1809 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C							
	In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea							
	Soletta fond. Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS40	1,000	4,600	3,100	4,500	64,170		
	Soletta fond. Vasca di trattamento acque di piattaforma – NS50	1,000	6,100	3,100	4,500	85,095		
	Soletta fond. Vasca di trattamento acque di piattaforma – NS65	3,000	7,100	3,100	4,500	297,135		
	Soletta fond. Vasca di trattamento acque di piattaforma – NS80	3,000	8,100	3,100	4,500	338,985		
	Soletta fond. Vasca di trattamento acque di piattaforma – NS100	2,000	10,100	3,100	4,500	281,790		
	Soletta fond. Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS125	2,000	10,700	3,100	4,500	298,530		
	Soletta fond. Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS150	3,000	11,700	3,100	4,500	489,645		
	SOMMANO kg					1´855,350		
3935 / 1810 I.02.010	CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER IL RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO							
	Alla pavimentazione stradale compreso il raccordo a ventaglio. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea Raccolta acque per convogliamento su embrici Embrice							
	Da PK 0+000 a 11+260 (passo medio 7,5 ml) *(par.ug.=2/7,5)	0,267	11260,000			3´006,420		
	SOMMANO cad					3´006,420		
3936 / 1811 I.02.001.a	IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... PERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - - DI CM 50X50X20							
	In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente Rck=> 25 N/mmq, o di dimensioni cm 40/50x57 h=18 spessore cm 4,5, svasati con incastro antiscivolo a coda dir ... io mediante tondini di acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea Embrice							
	Da PK 0+000 a 11+260 (passo medio 7,5 ml) *(par.ug.=2/7,5)	0,267	11260,000		1,250	3´758,025		
	SOMMANO ml					3´758,025		
3937 / 1812 E.02.010.b	DIVERSI CORDONATURE STRADALI COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE - SEZIONE DI CM 12 X 25							
	Costituita da elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, retti o curvi, della lunghezza di cm 50 o 100, allettati su massetto di calcestruzzo, compreso lo scavo, la fornitura ed il getto di calcestruzzo e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli *							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea							
	Cordolino in cls di margine							
	da Pk 0+000 a pk 11+260 (2 carreggiate, 4 lati)	4,000	11260,000			45´040,000		
	a dedurre estesa viadotti e gallerie *(lung.=798+110)	-4,000	908,000			-3´632,000		
	Svincoli:							
	SV08 Francofonte Ovest *(par.ug.=3*2)	6,000	150,000			900,000		
	SV08 Francofonte Est *(par.ug.=3*2)	6,000	150,000			900,000		
	Sommano positivi ml					46´840,000		
	Sommano negativi ml					-3´632,000		
	SOMMANO ml					43´208,000		
3938 / 1813 I.02.080.c	CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm							
	Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su ma ... lle tubazioni in entrata ed in uscita; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.							
	SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA							
	Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli *							
	SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea							
	Pozzetti di raccolta acqua di piattaforma							
	PS1-PS287 e PD1-PD279					568,000		
	SOMMANO cad					568,000		
3939 / 1814 I.02.085.c	CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=50 cm							
	Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su pozzetti prefabbricat ... lle tubazioni in entrata ed in uscita; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.							
	SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA							
	Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli *							
	SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea							
	Pozzetti di raccolta acqua di piattaforma							
	Prolunga per h media 1,44 m							
	PS1-PS287 e PD1-PD279 *(H/peso=44/50)	568,000			0,880	499,840		
	SOMMANO cad					499,840		
3940 / 1815 I.02.090.a	CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS O GETTATI IN OPERA - PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm							
	Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su pozzetti o prolunghe, con predisposizione per l'alloggiamento d ... ono compresi nel prezzo la sigillatura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.							
	SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA							
	Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli *							
	SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea							
	Pozzetti di raccolta acqua di piattaforma							
	PS1-PS287 e PD1-PD279					568,000		
	SOMMANO cad					568,000		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
3941 / 1816 C.03.026.a	LAVORI IN SOTTERRANEO - INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE - ... - POZZETTO PREFABBRICATO CON VOLUME INTERNO FINO A DMC 900							
	In conglomerato cementizio vibrato con rck 45 MPa per la sistemazione idraulica delle gallerie, dati in opera compreso: - la sigillatura e tenuta dei vari elementi con malta ceme ... erimetrali e dei fondelli non inferiore a 10 cm e chiusini in conglomerato cementizio armato amovibili per l'ispezione. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea							
	Pozzetto di ispezione tubazione microforata	105,000	6,000	6,000	10,000	37´800,000		
	Pozzetto di ispezione acque prima pioggia	72,000	6,000	6,000	10,000	25´920,000		
	SOMMANO dm³					63´720,000		
3942 / 1817 E.05.002	LAVORI DIVERSI MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA RECINZIONI CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE							
	Di qualsiasi grandezza e forma, completi di controtelaio, in opera compreso le opere provvisionali, ogni opera muraria occorrente ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea Chiusino pozzetti 100kg/cad							
	PS1-PS287 e PD1-PD279	568,000			100,000	56´800,000		
	Chiusino Pozzetto di ispezione tubazione microforata	105,000			99,000	10´395,000		
	Chiusino Pozzetto di ispezione collettore acque prima pioggia	72,000			43,000	3´096,000		
	Chiusino Pozzetto separatore	9,000			99,000	891,000		
	Chiusino Pozzetto finale vasca trattamento acque di piattaforma	15,000			99,000	1´485,000		
	Chiusino Vasca di trattamento acque di piattaforma – NS65	6,000			99,000	594,000		
	Chiusino Vasca di trattamento acque di piattaforma – NS80	6,000			99,000	594,000		
	Chiusino Vasca di trattamento acque di piattaforma – NS100	4,000			99,000	396,000		
	Chiusino Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS125	4,000			99,000	396,000		
	Chiusino Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS150	6,000			99,000	594,000		
	SOMMANO kg					75´241,000		
3943 / 1818 B.07.115.b	D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE							
	(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verrann ... ., ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea							
	Griglia pozzetto separatore	9,000	1,500	1,000	40,000	540,000		
	SOMMANO kg					540,000		
3944 / 1819 I.03.001.e	IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO PER TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE CON SISTEMA IN CONTINUO E BY-PASS - C.A.V. CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=40 L/S							
	Contenenti idrocarburi di origine minerale (classe 1) con sistema in							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	continuo, costituito da manufatti prefabbricati in C.A.V. ad alta resistenza, garantiti a tenuta stagna, real ... lusi la soletta di fondazione, lo scavo ed il rinterro di materiale da quotarsi con le relative voci di elenco prezzi. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS40					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
3945 / 1820 I.03.001.f	IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO PER TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE CON SISTEMA IN CONTINUO E BY-PASS - C.A.V. CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=50 L/S Contenenti idrocarburi di origine minerale (classe 1) con sistema in continuo, costituito da manufatti prefabbricati in C.A.V. ad alta resistenza, garantiti a tenuta stagna, real ... lusi la soletta di fondazione, lo scavo ed il rinterro di materiale da quotarsi con le relative voci di elenco prezzi. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea Vasca di trattamento acque di piattaforma – NS50					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
3946 / 1821 I.03.001.g	IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO PER TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE CON SISTEMA IN CONTINUO E BY-PASS - C.A.V. CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=100 L/S Contenenti idrocarburi di origine minerale (classe 1) con sistema in continuo, costituito da manufatti prefabbricati in C.A.V. ad alta resistenza, garantiti a tenuta stagna, real ... lusi la soletta di fondazione, lo scavo ed il rinterro di materiale da quotarsi con le relative voci di elenco prezzi. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea Vasca di trattamento acque di piattaforma – NS65 Vasca di trattamento acque di piattaforma – NS80 Vasca di trattamento acque di piattaforma – NS100 Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS125					3,000 3,000 2,000 2,000		
	SOMMANO cad					10,000		
3947 / 1822 I.03.001.h	IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO PER TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE CON SISTEMA IN CONTINUO E BY-PASS - C.A.V. CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=150 L/S Contenenti idrocarburi di origine minerale (classe 1) con sistema in continuo, costituito da manufatti prefabbricati in C.A.V. ad alta resistenza, garantiti a tenuta stagna, real ... lusi la soletta di fondazione, lo scavo ed il rinterro di materiale da quotarsi con le relative voci di elenco prezzi. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS150					3,000		
	SOMMANO cad					3,000		
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
3948 / 1835 I.01.010.f	IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE - DIAMETRO ESTERNO MM 300 Forniti e posti in opera, sia all'esterno che in galleria, entro scavi o getti di calcestruzzo, di tubazioni in PVC serie pesante, compresa la sigillatura dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea Vasca raccolta sversamenti accidentali	15,000	6,000			90,000		
	SOMMANO ml					90,000		
3949 / 1836 B.01.001.a	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese ... dal perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea Vasca raccolta sversamenti accidentali	15,000	6,900	3,400	3,250	1´143,675		
	SOMMANO m³					1´143,675		
3950 / 1837 B.01.005.a	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... A SEZIONE OBBLIGATA - - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00 Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta profondità. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea Vasca raccolta sversamenti accidentali	15,000	6,900	3,400	1,250	439,875		
	SOMMANO m³					439,875		
3951 / 1838 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea Vasca raccolta sversamenti accidentali	15,000	6,900	3,400	0,150	52,785		
	SOMMANO m³					52,785		
3952 / 1839 B.03.031.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	(RCK>=40 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea Vasca raccolta sversamenti accidentali	15,000	6,600	3,100	0,400	122,760		
	SOMMANO m³					122,760		
3953 / 1840 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea Vasca raccolta sversamenti accidentali - pareti Vasca raccolta sversamenti accidentali - soletta superiore	15,000 15,000	18,200 6,600	3,500 3,100	0,300 0,400	286,650 122,760		
	SOMMANO m³					409,410		
3954 / 1841 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea Vasca raccolta sversamenti accidentali - pareti Vasca raccolta sversamenti accidentali - pareti Vasca raccolta sversamenti accidentali - soletta superiore	15,000 15,000 15,000	19,400 17,000 6,600	 3,100	4,300 3,500 	1´251,300 892,500 306,900		
	SOMMANO m²					2´450,700		
3955 / 1842 B.07.115.b	D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE (Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verrann ... ., ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea Scaletta marinara vasca raccolta sversamenti accidentali	30,000	4,000		5,000	600,000		
	SOMMANO kg					600,000		
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
3956 / 1843 E.05.002	LAVORI DIVERSI MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA RECINZIONI CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE							
	Di qualsiasi grandezza e forma, completi di controtelaio, in opera compreso le opere provvisionali, ogni opera muraria occorrente ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea							
	Chiusino pozzetto di ispezione vasca raccolta sversamenti accidentali	30,000			99,000	2´970,000		
	SOMMANO kg					2´970,000		
3957 / 1844 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea							
	Vasca raccolta sversamenti accidentali	532,170			90,000	47´895,300		
	SOMMANO kg					47´895,300		
3958 / 2067 B.03.031.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea Cunetta alla francese							
	TIPO CU1		3070,950	0,678		2´082,104		
	TIPO CU1		4300,050	0,678		2´915,434		
	TIPO CU1 *(lung.=532,940-7,62)		525,320	0,678		356,167		
	SOMMANO m³					5´353,705		
3959 / 2068 B.04.004.a	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00							
	Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in verticale non inferiore a 10 ml. Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a 10 metri. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea							
	TIPO CU1		3070,950	1,090		3´347,336		
	TIPO CU1		4300,050	1,090		4´687,055		
	TIPO CU1 *(lung.=532,940-7,62)		525,320	1,090		572,599		
	A RIPORTARE					8´606,990		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					8´606,990		
	SOMMANO m²					8´606,990		
3960 / 2069 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C							
	In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.							
	Compresa la fornitura e la posa in opera.							
	SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA							
	Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli *							
	SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea							
	TIPO CU1	5,389	3070,950	2,300		38´063,504		
	TIPO CU1	5,389	4300,050	2,300		53´297,830		
	TIPO CU1 *(lung.=532,940-7,62)	5,389	525,320	2,300		6´511,184		
	SOMMANO kg					97´872,518		
3961 / 2070 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.							
	SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA							
	Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli *							
	SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea							
	Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS20	1,000	16,000	13,500	1,000	216,000		
	Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS30	1,000	16,000	13,500	1,000	216,000		
	Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma – NS65	2,000	18,500	13,500	1,000	499,500		
	Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma – NS80	1,000	19,500	13,500	1,000	263,250		
	Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma – NS100	3,000	21,500	13,500	1,000	870,750		
	Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS125	5,000	22,500	13,500	1,000	1´518,750		
	Viabilità accesso vasca trattamento acque di piattaforma	13,000	50,000	8,660	0,300	1´688,700		
	SOMMANO m³					5´272,950		
3962 / 2071 A.02.001.a	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3							
	Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20, previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l'estirpazione delle ceppaie, il carico, il trasporto a rifiuto o ... cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi.							
	Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.							
	SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA							
	Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli *							
	SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea							
	Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS20	1,000	16,000	13,500		216,000		
	Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS30	1,000	16,000	13,500		216,000		
	Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma – NS65	2,000	18,500	13,500		499,500		
	Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma – NS80	1,000	19,500	13,500		263,250		
	Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma – NS100	3,000	21,500	13,500		870,750		
	Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS125	5,000	22,500	13,500		1´518,750		
	Viabilità accesso vasca trattamento acque di piattaforma	13,000	50,000	8,660		5´629,000		
	SOMMANO m²					9´213,250		
3963 / 2072 B.01.001.a	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	ML 2,00							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese ... dal perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura.							
	Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.							
	SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA							
	Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli *							
	SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea							
	Collettore raccolta acque di piattaforma - DN315		325,000	0,720	1,120	262,080		
	Collettore raccolta acque di piattaforma - DN400		6668,260	0,800	1,200	6´401,530		
	Collettore raccolta acque di piattaforma - DN500		5405,190	0,900	1,300	6´324,072		
	Collettore raccolta acque di piattaforma - DN630		5153,660	1,030	1,430	7´590,826		
	Collettore raccolta acque di piattaforma - DN800		532,910	1,200	1,600	1´023,187		
	Collettore raccolta acque di piattaforma - DN1000		6,910	1,400	1,800	17,413		
	Pozzetto separatore	22,000	2,300	2,800	3,000	425,040		
	Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS20	1,000	4,100	3,100	0,300	3,813		
	Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS30	1,000	4,600	3,100	0,300	4,278		
	Vasca di trattamento acque di piattaforma – NS65	2,000	7,100	3,100	0,800	35,216		
	Vasca di trattamento acque di piattaforma – NS80	1,000	8,100	3,100	0,800	20,088		
	Vasca di trattamento acque di piattaforma – NS100	3,000	10,100	3,100	0,800	75,144		
	Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS125	5,000	10,700	3,100	0,800	132,680		
	Pozzetti di raccolta acqua di piattaforma							
	PS288-PS510 e PD280-PD516 *(H/peso=1,44+0,2)	460,000	1,200	1,200	1,640	1´086,336		
	SOMMANO m³					23´401,703		
3964 / 2073 B.01.005.a	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... A SEZIONE OBBLIGATA - - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00							
	Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta profondità.							
	SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA							
	Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli *							
	SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea							
	Pozzetto separatore	22,000	2,300	2,800	1,000	141,680		
	SOMMANO m³					141,680		
3965 / 2074 A.02.007.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO CON MATERIALI PROVENIENTI DA SCAVO PREVIA FRANTUMAZIONE E VAGLIATURA							
	Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.							
	SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA							
	Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli *							
	SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea							
	Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS20	1,000	16,000	13,500	2,000	432,000		
	(a detrarre volume vasche NS20)	-1,000	3,250	2,500	2,000	-16,250		
	Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS30	1,000	16,000	13,500	2,000	432,000		
	(a detrarre volume vasche NS30)	-1,000	4,000	2,500	2,000	-20,000		
	Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma – NS65	2,000	18,500	13,500	2,000	999,000		
	(a detrarre volume vasche NS65)	-2,000	6,500	2,500	2,000	-65,000		
	Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma – NS80	1,000	19,500	13,500	2,000	526,500		
	(a detrarre volume vasche NS80)	-1,000	7,500	2,500	2,000	-37,500		
	Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma – NS100	3,000	21,500	13,500	2,000	1´741,500		
	(a detrarre volume vasche NS100)	-3,000	9,500	2,500	2,000	-142,500		
	Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS125	5,000	22,500	13,500	2,000	3´037,500		
	(a detrarre volume vasche NS125)	-5,000	9,500	2,500	2,000	-237,500		
	A RIPORTARE					6´649,750		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					6´649,750		
	Viabilità accesso vasca trattamento acque di piattaforma	13,000	50,000		4,620	3´003,000		
	Viabilità accesso vasca trattamento acque di piattaforma	13,000	50,000	8,660	0,300	1´688,700		
	Sommano positivi m³					11´860,200		
	Sommano negativi m³					-518,750		
	SOMMANO m³					11´341,450		
3966 / 2075 A.02.007.d	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI							
	Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere.							
	SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA							
	Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli *							
	SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea							
	Viabilità accesso vasca trattamento acque di piattaforma	13,000	50,000	6,540	0,300	1´275,300		
	SOMMANO m³					1´275,300		
3967 / 2076 D.01.001.c	D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA							
	Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento.							
	SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA							
	Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli *							
	SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea							
	Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS20	1,000	13,000	10,500	0,300	40,950		
	Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS30	1,000	13,000	10,500	0,300	40,950		
	Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma – NS65	2,000	15,500	10,500	0,300	97,650		
	Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma – NS80	1,000	16,500	10,500	0,300	51,975		
	Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma – NS100	3,000	18,500	10,500	0,300	174,825		
	Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS125	5,000	19,500	10,500	0,300	307,125		
	Viabilità accesso vasca trattamento acque di piattaforma	13,000	50,000	4,000	0,300	780,000		
	SOMMANO m³					1´493,475		
3968 / 2077 D.01.017.a	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE							
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.							
	Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm							
	PER METRO CUBO COMPATTATO.							
	SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA							
	Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli *							
	SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea							
	Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS20	1,000	13,000	10,500	0,060	8,190		
	Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS30	1,000	13,000	10,500	0,060	8,190		
	Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma – NS65	2,000	15,500	10,500	0,060	19,530		
	Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma – NS80	1,000	16,500	10,500	0,060	10,395		
	Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma – NS100	3,000	18,500	10,500	0,060	34,965		
	Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS125	5,000	19,500	10,500	0,060	61,425		
	A RIPORTARE					142,695		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					142,695		
	SOMMANO m³					142,695		
3969 / 2078 F.01.019.2.d	OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE							
	Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento.							
	SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA							
	Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli *							
	SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea							
	Viabilità accesso vasca trattamento acque di piattaforma	13,000	50,000	6,540		4´251,000		
	SOMMANO m²					4´251,000		
3970 / 2079 A.02.009	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI - MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO							
	Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porr ... esa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero.							
	SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA							
	Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli *							
	SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea							
	Letto di posa, rinfianco e rinterro collettore raccolta acque di piattaforma - DN315	0,469	325,100			152,472		
	Letto di posa, rinfianco e rinterro collettore raccolta acque di piattaforma - DN400	0,554	6668,260			3´694,216		
	Letto di posa, rinfianco e rinterro collettore raccolta acque di piattaforma - DN500	0,659	5405,190			3´562,020		
	Letto di posa, rinfianco e rinterro collettore raccolta acque di piattaforma - DN630	0,801	5153,660			4´128,082		
	Letto di posa, rinfianco e rinterro collettore raccolta acque di piattaforma - DN800	0,997	532,910			531,311		
	Letto di posa, rinfianco e rinterro collettore raccolta acque di piattaforma - DN1000	1,245	6,910			8,603		
	Spartitraffico	0,400	8106,000			3´242,400		
	Rinfianco Pozzetto di ispezione tubazione microforata	94,000	2,500	2,290	0,200	107,630		
	Rinfianco Pozzetto di ispezione collettore acque prima pioggia	57,000	2,500	1,570	0,200	44,745		
	PS288-PS510 e PD280-PD516 *(H/peso=1,44+0,2)	460,000	1,200	1,200	1,640	1´086,336		
	a dedurre ingombro pozzetti	-460,000	1,000	1,000	1,640	-754,400		
	Sommano positivi m³					16´557,815		
	Sommano negativi m³					-754,400		
	SOMMANO m³					15´803,415		
3971 / 2080 I.01.025.2.d	IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 315							
	Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per coestrusione a doppia parete ... SO 9969.							
	Compresa fornitura e posa in opera.							
	Con diametro interno minimo di mm 263 conforme alla norma UNI EN 13476-3.							
	SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA							
	Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli *							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea							
	Collettore raccolta acque di piattaforma - DN315		325,100			325,100		
	Raccordo Pozzetto di scarico in rilevato - margine esterno	703,000	1,500			1´054,500		
	Raccordo Pozzetto di scarico margine interno tratto in curva	441,000	1,500			661,500		
	SOMMANO ml					2´041,100		
3972 / 2081 I.01.025.2.e	IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 400							
	Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per coestrusione a doppia parete ... SO 9969. Compresa fornitura e posa in opera.							
	Con diametro interno minimo di mm 335 conforme alla norma UNI EN 13476-3. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea							
	Collettore raccolta acque di piattaforma - DN400		6668,260			6´668,260		
	Pozzetto di ispezione collettore acque prima pioggia	57,000	2,500			142,500		
	SOMMANO ml					6´810,760		
3973 / 2082 I.01.025.2.f	IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 500							
	Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per coestrusione a doppia parete ... SO 9969. Compresa fornitura e posa in opera.							
	Con diametro interno minimo di mm 418 conforme alla norma UNI EN 13476-3. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea							
	Collettore raccolta acque di piattaforma - DN500		5405,190			5´405,190		
	Tubazioni raccordo - Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS65	2,000	2,000			4,000		
	SOMMANO ml					5´409,190		
3974 / 2083 I.01.025.2.g	IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 630							
	Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per coestrusione a doppia parete ... ISO 9969. Compresa fornitura e posa in opera.							
	Con diametro interno minimo di mm 527 conforme alla norma UNI EN 13476-3 SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea							
	Collettore raccolta acque di piattaforma - DN630		5153,660			5´153,660		
	Pozzetto separatore - scarico	9,000	3,000			27,000		
	Tubazioni raccordo - Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS20	1,000	23,000			23,000		
	Tubazioni raccordo - Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS30	1,000	23,000			23,000		
	Tubazioni raccordo - Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS80	1,000	2,000			2,000		
	Tubazioni raccordo - Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS100	3,000	2,000			6,000		
	Tubazioni raccordo - Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS125	5,000	3,000			15,000		
	SOMMANO ml					5´249,660		
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
3975 / 2084 I.01.025.2.h	IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 800 Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per coestrusione a doppia parete ... SO 9969. Compresa fornitura e posa in opera. Con diametro interno minimo di mm 669 conforme alla norma UNI EN 13476-3. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea Collettore raccolta acque di piattaforma - DN800		532,910			532,910		
	Tubazioni raccordo - Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS65	2,000	26,000			52,000		
	Tubazioni raccordo - Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS80	1,000	27,000			27,000		
	Tubazioni raccordo - Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS100	3,000	28,000			84,000		
	SOMMANO ml					695,910		
3976 / 2085 I.01.025.2.i	IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 1000 Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per coestrusione a doppia parete ... SO 9969. Compresa fornitura e posa in opera. Con diametro interno minimo di mm 837 conforme alla norma UNI EN 13476-3. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea Collettore raccolta acque di piattaforma - DN1000		6,910			6,910		
	Tubazioni raccordo - Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS125	5,000	30,000			150,000		
	SOMMANO ml					156,910		
3977 / 2086 I.01.012.d	TUBAZIONI TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO - DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 150 Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per lavori eseguiti all'aperto. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea Tubazione microfessurata su spartitraffico		7250,000			7´250,000		
	SOMMANO ml					7´250,000		
3978 / 2087 I.01.013.e	IDRAULICA - TUBAZIONI - SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDI ... DI GEOTESSILE - - PER DIAMETRO INTERNO DA MM 121 A MM 180 Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e posa in opera attorno ad essi di calza in geotessile pesante da ... ezzo tutti i maggiori oneri di composizione ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e magistero. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea Tubazione microfessurata su spartitraffico		7250,000			7´250,000		
	A R I P O R T A R E					7´250,000		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					7´250,000		
	SOMMANO ml					7´250,000		
3979 / 2088 E.01.030.a	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m)							
	Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <30 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea							
	Spartitraffico		7250,000	2,500		18´125,000		
	SOMMANO m²					18´125,000		
3980 / 2089 PA.OC.0146	Fornitura e posa in opera di canalette in calcestruzzo. E ... il rinfianco, il rinterro. dimensioni interne 35 x 30 cm. Fornitura e posa in opera di canalette in calcestruzzo. Esclusi il chiusino, gli scavi, il rinfianco…..anco, il rinterro. - dimensioni interne 35 x 30 cm SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea							
	Canaletta rettangolare		7944,180			7´944,180		
	SOMMANO m					7´944,180		
3981 / 2090 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea							
	Letto di posa cunetta alla francese	0,150	4300,050			645,008		
	Letto di posa Pozzetto ispezion etubo microfessurato	94,000	0,850	0,850	0,100	6,792		
	Letto di posa Pozzetto di ispezione collettore acque prima pioggia	57,000	0,600	0,600	0,100	2,052		
	Pozzetto separatore	22,000	2,600	3,100	0,150	26,598		
	Pozzetto finale vasca trattamento acque di piattaforma	13,000	2,400	2,400	0,150	11,232		
	Rivestimento base spartitraffico		8106,000	1,300	0,050	526,890		
	Pozzetti di raccolta acqua di piattaforma PS288-PS510 e PD280-PD516	460,000	1,200	1,200	0,100	66,240		
	SOMMANO m³					1´284,812		
3982 / 2091 B.03.031.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA							
	Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli *							
	SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea							
	Pozzetto separatore	20,000	2,300	2,800	0,300	38,640		
	Soletta fond. Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS20	1,000	4,100	3,100	0,300	3,813		
	Soletta fond. Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS30	1,000	4,600	3,100	0,300	4,278		
	Soletta fond. Vasca di trattamento acque di piattaforma – NS65	2,000	7,100	3,100	0,300	13,206		
	Soletta fond. Vasca di trattamento acque di piattaforma – NS80	1,000	8,100	3,100	0,300	7,533		
	Soletta fond. Vasca di trattamento acque di piattaforma – NS100	3,000	10,100	3,100	0,300	28,179		
	Soletta fond. Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS125	5,000	10,700	3,100	0,300	49,755		
	Pozzetto finale vasca trattamento acque di piattaforma	13,000	2,100	2,100	0,300	17,199		
	SOMMANO m³					162,603		
3983 / 2092 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.							
	Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.							
	SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA							
	Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli *							
	SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea							
	Pozzetto separatore - pareti	20,000	8,000	1,500	0,250	60,000		
	Pozzetto separatore - soletta superiore	20,000	2,300	2,800	0,250	32,200		
	Pozzetto finale vasca trattamento acque di piattaforma	13,000	7,200	1,500	0,300	42,120		
	SOMMANO m³					134,320		
3984 / 2093 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.							
	SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA							
	Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli *							
	SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea							
	Pozzetto separatore - pareti	20,000	9,000		2,050	369,000		
	Pozzetto separatore - pareti	20,000	7,000		1,050	147,000		
	Pozzetto separatore - soletta superiore	20,000	1,500	2,000		60,000		
	Pozzetto finale vasca trattamento acque di piattaforma	13,000	8,400		1,900	207,480		
	Pozzetto finale vasca trattamento acque di piattaforma	13,000	6,000		1,500	117,000		
	SOMMANO m²					900,480		
3985 / 2094 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.							
	Compresa la fornitura e la posa in opera.							
	SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA							
	Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli *							
	SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea							
	Pozzetto separatore	130,840			90,000	11´775,600		
	Pozzetto finale vasca trattamento acque di piattaforma	59,320			90,000	5´338,800		
	A R I P O R T A R E					17´114,400		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					17´114,400		
	SOMMANO kg					17´114,400		
3986 / 2095 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C							
	In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea							
	Soletta fond. Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS20	1,000	4,100	3,100	4,500	57,195		
	Soletta fond. Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS30	1,000	4,600	3,100	4,500	64,170		
	Soletta fond. Vasca di trattamento acque di piattaforma – NS65	2,000	7,100	3,100	4,500	198,090		
	Soletta fond. Vasca di trattamento acque di piattaforma – NS80	1,000	8,100	3,100	4,500	112,995		
	Soletta fond. Vasca di trattamento acque di piattaforma – NS100	3,000	10,100	3,100	4,500	422,685		
	Soletta fond. Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS125	5,000	10,700	3,100	4,500	746,325		
	SOMMANO kg					1´601,460		
3987 / 2096 I.02.010	CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER IL RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO							
	Alla pavimentazione stradale compreso il raccordo a ventaglio. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea Raccolta acque per convogliamento su embrici Embrice							
	Da PK 19+616 a 11+260 (passo medio 7,5 ml) *(par.ug.=2/7,5)* (lung.=19616-11260)	0,267	8356,000			2´231,052		
	SOMMANO cad					2´231,052		
3988 / 2097 I.02.001.a	IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... PERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - - DI CM 50X50X20							
	In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente Rck=> 25 N/mmq, o di dimensioni cm 40/50x57 h=18 spessore cm 4,5, svasati con incastro antiscivolo a coda dir ... io mediante tondini di acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea Embrice							
	Da PK 19+616 a 11+260 (passo medio 7,5 ml) *(par.ug.=2/7,5)* (lung.=19616-11260)	0,267	8356,000		1,250	2´788,815		
	SOMMANO ml					2´788,815		
3989 / 2098 I.02.080.c	CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm							
	Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su ma ... lle tubazioni in entrata ed in uscita; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea Pozzetti di raccolta acqua di piattaforma PS288-PS510 e PD280-PD516					460,000		
	SOMMANO cad					460,000		
3990 / 2099 I.02.085.c	CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=50 cm Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su pozzetti prefabbricat ... lle tubazioni in entrata ed in uscita; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea Pozzetti di raccolta acqua di piattaforma Prolunga per h media 1,44 m PS288-PS510 e PD280-PD516 *(H/peso=44/50)	460,000			0,880	404,800		
	SOMMANO cad					404,800		
3991 / 2100 I.02.090.a	CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS O GETTATI IN OPERA - PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su pozzetti o prolunghe, con predisposizione per l'alloggiamento d ... ono compresi nel prezzo la sigillatura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea Pozzetti di raccolta acqua di piattaforma PS288-PS510 e PD280-PD516					460,000		
	SOMMANO cad					460,000		
3992 / 2101 E.02.010.b	DIVERSI CORDONATURE STRADALI COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE - SEZIONE DI CM 12 X 25 Costituita da elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, retti o curvi, della lunghezza di cm 50 o 100, allettati su massetto di calcestruzzo, compreso lo scavo, la fornitura ed il getto di calcestruzzo e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea Cordolino in cls di margine da Pk 19+616 a pk 11+260 (2 carreggiate, 4 lati) *(lung.=19616-11260) a dedurre estese viadotti e gallerie *(lung.=264+46,52) Svincoli: SV09 Lentini Ospedale *(par.ug.=4*2) SV10 Lentini Centro *(par.ug.=4*2)	4,000 -4,000 8,000 8,000	8356,000 310,520 150,000 150,000			33´424,000 -1´242,080 1´200,000 1´200,000		
	Sommano positivi ml Sommano negativi ml SOMMANO ml					35´824,000 -1´242,080 34´581,920		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
3993 / 2102 C.03.026.a	LAVORI IN SOTTERRANEO - INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE - ... - POZZETTO PREFABBRICATO CON VOLUME INTERNO FINO A DMC 900							
	In conglomerato cementizio vibrato con rck 45 MPa per la sistemazione idraulica delle gallerie, dati in opera compreso: - la sigillatura e tenuta dei vari elementi con malta ceme ... erimetrali e dei fondelli non inferiore a 10 cm e chiusini in conglomerato cementizio armato amovibili per l'ispezione. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea							
	Pozzetto di ispezione tubzione microforata	94,000	6,000	6,000	10,000	33´840,000		
	Pozzetto di ispezione acque prima pioggia	57,000	6,000	6,000	10,000	20´520,000		
	SOMMANO dm³					54´360,000		
3994 / 2103 E.05.002	LAVORI DIVERSI MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA RECINZIONI CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE							
	Di qualsiasi grandezza e forma, completi di controtelaio, in opera compreso le opere provvisionali, ogni opera muraria occorrente ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea							
	Chiusino Pozzetto di ispezione tubazione microforata	94,000			99,000	9´306,000		
	Chiusino Pozzetto di ispezione collettore acque prima pioggia	57,000			43,000	2´451,000		
	Chiusino Pozzetto separatore	9,000			99,000	891,000		
	Chiusino Pozzetto finale vasca trattamento acque di piattaforma	13,000			99,000	1´287,000		
	Chiusino Vasca di trattamento acque di piattaforma – NS65	4,000			99,000	396,000		
	Chiusino Vasca di trattamento acque di piattaforma – NS80	2,000			99,000	198,000		
	Chiusino Vasca di trattamento acque di piattaforma – NS100	6,000			99,000	594,000		
	Chiusino Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS125	10,000			99,000	990,000		
	Chiusino pozzetti scarico di piattaforma 100 kg/cad PS288-PS510 e PD280-PD516	460,000			100,000	46´000,000		
	SOMMANO kg					62´113,000		
3995 / 2104 B.07.115.b	D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE							
	(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verrann ... ., ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea							
	Griglia pozzetto separatore	9,000	1,500	1,000	40,000	540,000		
	SOMMANO kg					540,000		
3996 / 2105 I.03.001.c	IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO PER TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE CON SISTEMA IN CONTINUO E BY-PASS - C.A.V. CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=20 L/S							
	Contenenti idrocarburi di origine minerale (classe 1) con sistema in							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	continuo, costituito da manufatti prefabbricati in C.A.V. ad alta resistenza, garantiti a tenuta stagna, real ... lusi la soletta di fondazione, lo scavo ed il rinterro di materiale da quotarsi con le relative voci di elenco prezzi. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS20					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
3997 / 2106 I.03.001.d	IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO PER TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE CON SISTEMA IN CONTINUO E BY-PASS - C.A.V. CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=30 L/S Contenenti idrocarburi di origine minerale (classe 1) con sistema in continuo, costituito da manufatti prefabbricati in C.A.V. ad alta resistenza, garantiti a tenuta stagna, real ... lusi la soletta di fondazione, lo scavo ed il rinterro di materiale da quotarsi con le relative voci di elenco prezzi. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS30					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
3998 / 2107 I.03.001.g	IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO PER TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE CON SISTEMA IN CONTINUO E BY-PASS - C.A.V. CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=100 L/S Contenenti idrocarburi di origine minerale (classe 1) con sistema in continuo, costituito da manufatti prefabbricati in C.A.V. ad alta resistenza, garantiti a tenuta stagna, real ... lusi la soletta di fondazione, lo scavo ed il rinterro di materiale da quotarsi con le relative voci di elenco prezzi. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea Vasca di trattamento acque di piattaforma – NS65 Vasca di trattamento acque di piattaforma – NS80 Vasca di trattamento acque di piattaforma – NS100 Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS125					2,000 1,000 3,000 5,000		
	SOMMANO cad					11,000		
3999 / 2108 I.01.010.f	IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE - DIAMETRO ESTERNO MM 300 Forniti e posti in opera, sia all'esterno che in galleria, entro scavi o getti di calcestruzzo, di tubazioni in PVC serie pesante, compresa la sigillatura dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea Vasca raccolta sversamenti accidentali	13,000	6,000			78,000		
	SOMMANO ml					78,000		
4000 / 2109 B.01.001.a	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	ML 2,00 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese ... dal perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea Vasca raccolta sversamenti accidentali	13,000	6,900	3,400	3,250	991,185		
	SOMMANO m³					991,185		
4001 / 2110 B.01.005.a	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... A SEZIONE OBBLIGATA - - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00 Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta profondità. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea Vasca raccolta sversamenti accidentali	13,000	6,900	3,400	1,250	381,225		
	SOMMANO m³					381,225		
4002 / 2111 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea Vasca raccolta sversamenti accidentali	13,000	6,900	3,400	0,150	45,747		
	SOMMANO m³					45,747		
4003 / 2112 B.03.031.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea Vasca raccolta sversamenti accidentali	13,000	6,600	3,100	0,400	106,392		
	SOMMANO m³					106,392		
4004 / 2113 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea							
	Vasca raccolta sversamenti accidentali - pareti	13,000	18,200	3,500	0,300	248,430		
	Vasca raccolta sversamenti accidentali - soletta superiore	13,000	6,600	3,100	0,400	106,392		
	SOMMANO m³					354,822		
4005 / 2114 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea							
	Vasca raccolta sversamenti accidentali - pareti	13,000	19,400		4,300	1´084,460		
	Vasca raccolta sversamenti accidentali - pareti	13,000	17,000		3,500	773,500		
	Vasca raccolta sversamenti accidentali - soletta superiore	13,000	6,600	3,100		265,980		
	SOMMANO m²					2´123,940		
4006 / 2115 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea							
	Vasca raccolta sversamenti accidentali	461,210			90,000	41´508,900		
	SOMMANO kg					41´508,900		
4007 / 2116 E.05.002	LAVORI DIVERSI MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA RECINZIONI CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE							
	Di qualsiasi grandezza e forma, completi di controtelaio, in opera compreso le opere provvisionali, ogni opera muraria occorrente ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea							
	Chiusino pozzetto di ispezione vasca raccolta sversamenti accidentali	26,000			99,000	2´574,000		
	SOMMANO kg					2´574,000		
4008 / 2117 B.07.115.b	D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verrann ... ., ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea Scaletta marinara vasca raccolta sversamenti accidentali	26,000	4,000		5,000	520,000		
	SOMMANO kg					520,000		
4009 / 2305 I.01.025.2.g	IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 630 Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per coestrusione a doppia parete ... ISO 9969. Compresa fornitura e posa in opera. Con diametro interno minimo di mm 527 conforme alla norma UNI EN 13476-3 SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea SV10 (COMUNE DI LENTINI)							
	Rampa 1	2,000	430,000			860,000		
	Rampa 2	2,000	439,000			878,000		
	Rampa 3	2,000	360,000			720,000		
	Rampa 4	2,000	240,000			480,000		
	Rampa 5	2,000	356,000			712,000		
	Rotatoria 1	1,000	212,000			212,000		
	a dedurre (COMUNE DI LENTINI) *(par.ug.=-800/2037)	-0,393	3862,000			-1´517,766		
	Sommano positivi ml					3´862,000		
	Sommano negativi ml					-1´517,766		
	SOMMANO ml					2´344,234		
4010 / 2306 A.02.009	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI - MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porr ... esa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea SV10 (COMUNE DI LENTINI)							
	Rampa 1 *(H/peso=1,2*1,2-0,3-0,3*3,14)	2,000	430,000		0,198	170,280		
	Rampa 2	2,000	439,000		0,198	173,844		
	Rampa 3	2,000	360,000		0,198	142,560		
	Rampa 4	2,000	240,000		0,198	95,040		
	Rampa 5	2,000	356,000		0,198	140,976		
	Rotatoria 1	1,000	212,000		0,198	41,976		
	a dedurre(COMUNE DI LENTINI) *(par.ug.=-800/2037)	-0,393	764,676			-300,518		
	Sommano positivi m³					764,676		
	Sommano negativi m³					-300,518		
	SOMMANO m³					464,158		
4011 / 2307	IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
I.02.001.a	RIVESTIMENTI I ... PERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - - DI CM 50X50X20							
	In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente Rck=> 25 N/mmq, o di dimensioni cm 40/50x57 h=18 spessore cm 4,5, svasati con incastro antiscivolo a coda dir ... io mediante tondini di acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche.							
	SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA							
	Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli *							
	SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea							
	SV10 (COMUNE DI LENTINI)							
	Rampa 1 *(lung.=430/20)	2,000	21,500		3,500	150,500		
	Rampa 3 *(lung.=360/20)	2,000	18,000		3,500	126,000		
	Rampa 4 *(lung.=240/20)	2,000	12,000		3,500	84,000		
	Rampa 5 *(lung.=356/20)	2,000	17,800		3,500	124,600		
	Rotatoria 1 *(lung.=212/20)	1,000	10,600		3,500	37,100		
	a dedurre (COMUNE DI LENTINI) *(par.ug.=-800/2037)	-0,393	522,200			-205,225		
	Sommano positivi ml					522,200		
	Sommano negativi ml					-205,225		
	SOMMANO ml					316,975		
4012 / 2308 E.02.013.a	LAVORI DIVERSI - CORDONATURE STRADALI - CORDOLO IN CONGLO ... DELL' ARGINELLO IN TERRA - - DIMENSIONI ALLA BASE DI CM 8							
	In sommità di cm 5, con altezza media di cm 4.							
	SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA							
	Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli *							
	SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea							
	SV10 (COMUNE DI LENTINI)							
	Rampa 1	2,000	430,000			860,000		
	Rampa 2	2,000	439,000			878,000		
	Rampa 3	2,000	360,000			720,000		
	Rampa 4	2,000	240,000			480,000		
	Rampa 5	2,000	356,000			712,000		
	Rotatoria 1	1,000	212,000			212,000		
	a dedurre (COMUNE DI LENTINI) *(par.ug.=-800/2037)	-0,393	3785,539			-1´487,717		
	Sommano positivi ml					3´862,000		
	Sommano negativi ml					-1´487,717		
	SOMMANO ml					2´374,283		
4013 / 2309 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.							
	SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA							
	Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli *							
	SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea							
	SV10 (COMUNE DI LENTINI)							
	Rampa 2	2,000	439,000	1,700	0,200	298,520		
	a dedurre (COMUNE DI LENTINI) *(par.ug.=-800/2037)	-0,393	298,520			-117,318		
	Sommano positivi m³					298,520		
	Sommano negativi m³					-117,318		
	SOMMANO m³					181,202		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
4014 / 2310 B.01.001.a	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese ... dal perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea a dedurre (COMUNE DI LENTINI) *(H/peso=(1330,56+5256+6446,7+4426,064+2784+1272,6)/8536)	-17,000			2,521	-42,857		
	SI DETRAGGONO m³					-42,857		
4015 / 2311 A.02.009	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI - MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porr ... esa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea a dedurre (COMUNE DI LENTINI) *(H/peso=(773,85+3033,15+3631,09+2407,005+1445,65+628,725+3242,4)/8536)	-17,000			1,776	-30,192		
	SI DETRAGGONO m³					-30,192		
4016 / 2312 I.01.025.2.d	IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 315 Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per coestrusione a doppia parete ... SO 9969. Compresa fornitura e posa in opera. Con diametro interno minimo di mm 263 conforme alla norma UNI EN 13476-3. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea a dedurre (COMUNE DI LENTINI) *(H/peso=3366/8536)	-17,000			0,394	-6,698		
	SI DETRAGGONO ml					-6,698		
4017 / 2313 I.01.025.2.e	IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 400 Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per coestrusione a doppia parete ... SO 9969. Compresa fornitura e posa in opera. Con diametro interno minimo di mm 335 conforme alla norma UNI EN 13476-3. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli *							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea							
	a dedurre (COMUNE DI LENTINI) *(H/peso=5617,5/8536)	-17,000			0,658	-11,186		
	SI DETRAGGONO ml					-11,186		
4018 / 2314 I.01.025.2.f	IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 500							
	Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per coestrusione a doppia parete ... SO 9969. Compresa fornitura e posa in opera. Con diametro interno minimo di mm 418 conforme alla norma UNI EN 13476-3. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea							
	a dedurre (COMUNE DI LENTINI) *(H/peso=5510/8536)	-17,000			0,646	-10,982		
	SI DETRAGGONO ml					-10,982		
4019 / 2315 I.01.025.2.g	IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 630							
	Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per coestrusione a doppia parete ... ISO 9969. Compresa fornitura e posa in opera. Con diametro interno minimo di mm 527 conforme alla norma UNI EN 13476-3 SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea							
	a dedurre (COMUNE DI LENTINI) *(H/peso=3005/8536)	-17,000			0,352	-5,984		
	SI DETRAGGONO ml					-5,984		
4020 / 2316 I.01.025.2.h	IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 800							
	Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per coestrusione a doppia parete ... SO 9969. Compresa fornitura e posa in opera. Con diametro interno minimo di mm 669 conforme alla norma UNI EN 13476-3. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea							
	a dedurre (COMUNE DI LENTINI) *(H/peso=1450/8536)	-17,000			0,170	-2,890		
	SI DETRAGGONO ml					-2,890		
4021 / 2317 I.01.025.2.i	IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 1000							
	Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per coestrusione a doppia parete ... SO 9969. Compresa fornitura e posa in opera. Con diametro interno minimo di mm 837 conforme alla norma UNI EN							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	13476-3. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea a dedurre (COMUNE DI LENTINI) *(H/peso=505/8536)	-17,000			0,059	-1,003		
	SI DETRAGGONO ml					-1,003		
4022 / 2318 I.01.012.d	TUBAZIONI TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO - DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 150 Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per lavori eseguiti all'aperto. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea a dedurre (COMUNE DI LENTINI) *(H/peso=7250/8536)	-17,000			0,849	-14,433		
	SI DETRAGGONO ml					-14,433		
4023 / 2319 I.01.013.e	IDRAULICA - TUBAZIONI - SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDI ... DI GEOTESSILE - - PER DIAMETRO INTERNO DA MM 121 A MM 180 Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e posa in opera attorno ad essi di calza in geotessile pesante da ... ezzo tutti i maggiori oneri di composizione ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e magistero. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea a dedurre (COMUNE DI LENTINI) *(H/peso=7250/8536)	-17,000			0,849	-14,433		
	SI DETRAGGONO ml					-14,433		
4024 / 2320 E.01.030.a	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m) Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <30 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea a dedurre (COMUNE DI LENTINI) *(H/peso=18125/8536)	-17,000			2,123	-36,091		
	SI DETRAGGONO m²					-36,091		
4025 / 2321 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea a dedurre (COMUNE DI LENTINI) *(H/peso=1264,865/8536)	-17,000			0,148	-2,516		
	SI DETRAGGONO m³					-2,516		
4026 / 2322 I.02.001.a	IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... PERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - - DI CM 50X50X20 In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente Rck=> 25 N/mmq, o di dimensioni cm 40/50x57 h=18 spessore cm 4,5, svasati con incastro antiscivolo a coda dir ... io mediante tondini di acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea a dedurre (COMUNE DI LENTINI) *(H/peso=1585/8536)	-17,000			0,186	-3,162		
	SI DETRAGGONO ml					-3,162		
4027 / 2323 E.02.013.a	LAVORI DIVERSI - CORDONATURE STRADALI - CORDOLO IN CONGLO ... DELL' ARGINELLO IN TERRA - - DIMENSIONI ALLA BASE DI CM 8 In sommità di cm 5, con altezza media di cm 4. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea a dedurre (COMUNE DI LENTINI) *(H/peso=33136/8536)	-17,000			3,882	-65,994		
	SI DETRAGGONO ml					-65,994		
4028 / 2324 C.03.026.a	LAVORI IN SOTTERRANEO - INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE - ... - POZZETTO PREFABBRICATO CON VOLUME INTERNO FINO A DMC 900 In conglomerato cementizio vibrato con rck 45 MPa per la sistemazione idraulica delle gallerie, dati in opera compreso: - la sigillatura e tenuta dei vari elementi con malta ceme ... erimetrali e dei fondelli non inferiore a 10 cm e chiusini in conglomerato cementizio armato amovibili per l'ispezione. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea a dedurre (COMUNE DI LENTINI) *(H/peso=498888/8536)	-17,000			58,445	-993,565		
	SI DETRAGGONO dm³					-993,565		
4029 / 2325 E.05.002	LAVORI DIVERSI MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA RECINZIONI CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE Di qualsiasi grandezza e forma, completi di controtelaio, in opera compreso le opere provvisionali, ogni opera muraria occorrente ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea a dedurre (COMUNE DI LENTINI) *(H/peso=(20387+19305+12789+							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	11682+9306+19904)/8536)	-17,000			10,939	-185,963		
	SI DETRAGGONO kg					-185,963		
	Parziale CS.G - Idraulica di linea (SbCat 106) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	VI.P - Idraulica di piattaforma V01 (SbCat 107)							
4030 / 1845 I.02.105	IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS - BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA IMPALCATI							
	Complesso di bocchetta per la raccolta e lo scarico di acque dalle pavimentazioni degli impalcati, sagomato a bocca di lupo e costituito dai seguenti elementi, forniture e magist ... dalla superfice dell'impalcato e dagli strati di pavimentazione ed il loro avvio alla caditoia di scarico delle acque.							
	SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA							
	Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli *							
	SbCat 107 - VI.P - Idraulica di piattaforma V01							
	Pozzetti raccolta acque viadotto - passo 5 ml							
	Viadotto Barbaianni *(par.ug.=2/5)	0,400	80,000			32,000		
	Viadotto Margi *(par.ug.=2/5)	0,400	110,000			44,000		
	SOMMANO cad					76,000		
4031 / 1846 PA.OC.0074	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in acciaio con saldatura. DN 200 mm; acciaio Fe 35; s=5,0 mm; PN 5,0 MPa							
	Fornitura. trasporto e posa in opera di tubazioni in acciaio con saldatura. con caratteristiche spec…..rte. DN 200 mm; acciaio Fe 35; s=5.0 mm; PN 5.0 MP							
	SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA							
	Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli *							
	SbCat 107 - VI.P - Idraulica di piattaforma V01							
	Tubazione 200 per raccordo	76,000			0,500	38,000		
	SOMMANO m					38,000		
4032 / 1847 B.07.115.a	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... A VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUGGINE							
	(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verrann ... ., ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.							
	Compresa la fornitura e la posa in opera.							
	SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA							
	Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli *							
	SbCat 107 - VI.P - Idraulica di piattaforma V01							
	Staffa reggi tubo	81,000			4,250	344,250		
	SOMMANO kg					344,250		
4033 / 1848 PA.OC.0024	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in acciaio con saldatura. DN 400 mm; acciaio Fe 42; s=6,3 mm; PN 4,0 MPa							
	Fornitura. trasporto e posa in opera di tubazioni in acciaio con saldatura. con caratteristiche spec…..rte. DN 400 mm; acciaio Fe 42; s=6.3 mm; PN 4.0 MP							
	SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA							
	Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli *							
	SbCat 107 - VI.P - Idraulica di piattaforma V01							
	Tubazione 400 per viadotti							
	Barbaianni *(lung.=82,7+82,6)		165,300			165,300		
	Margi	2,000	111,700			223,400		
	pluviali	2,000	50,000			100,000		
	SOMMANO m					488,700		
4034 / 1849 I.02.080.d	CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	INTERNE 100X100 cm - h=100 cm Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su ma ... lle tubazioni in entrata ed in uscita; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 107 - VI.P - Idraulica di piattaforma V01 Pozzetto di transizione tra Viadotto e corpo stradale *(par.ug.=2,000+2)	4,000				4,000		
	S O M M A N O cad					4,000		
4035 / 1850 I.02.085.e	CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=50 cm Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su pozzetti prefabbricat ... lle tubazioni in entrata ed in uscita; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 107 - VI.P - Idraulica di piattaforma V01 Pozzetto di transizione tra Viadotto e corpo stradale *(par.ug.=2,000+2)	4,000			2,000	8,000		
	S O M M A N O cad					8,000		
4036 / 1851 I.02.105	IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS - BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA IMPALCATI Complesso di bocchetta per la raccolta e lo scarico di acque dalle pavimentazioni degli impalcati, sagomato a bocca di lupo e costituito dai seguenti elementi, forniture e magist ... dalla superfice dell'impalcato e dagli strati di pavimentazione ed il loro avvio alla caditoia di scarico delle acque. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 107 - VI.P - Idraulica di piattaforma V01 Pozzetto raccolta acque viadotto					44,000		
	S O M M A N O cad					44,000		
4037 / 2118 I.02.105	IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS - BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA IMPALCATI Complesso di bocchetta per la raccolta e lo scarico di acque dalle pavimentazioni degli impalcati, sagomato a bocca di lupo e costituito dai seguenti elementi, forniture e magist ... dalla superfice dell'impalcato e dagli strati di pavimentazione ed il loro avvio alla caditoia di scarico delle acque. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 107 - VI.P - Idraulica di piattaforma V01 Pozzetti raccolta acque viadotto passo 5 ml Viadotto Buonafede *(par.ug.=2/5) Viadotto San Leonardo *(par.ug.=2/5) arrot.	0,400 0,400	48,000 294,000		0,200	19,200 117,600 0,200		
	S O M M A N O cad					137,000		
4038 / 2119	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in acciaio con saldatura.							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
PA.OC.0074	DN 200 mm; acciaio Fe 35; s=5,0 mm; PN 5,0 MPa Fornitura. trasporto e posa in opera di tubazioni in acciaio con saldatura. con caratteristiche spec…..rte. DN 200 mm; acciaio Fe 35; s=5.0 mm; PN 5.0 MP SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 107 - VI.P - Idraulica di piattaforma V01 Tubazione 200 per raccordo	137,000			0,500	68,500		
	SOMMANO m					68,500		
4039 / 2120 PA.OC.0023	RealFornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in acciaio con saldatura. DN 300 mm; acciaio Fe 42; s=5,9 mm; PN 4,5 MPa Fornitura. trasporto e posa in opera di tubazioni in acciaio con saldatura. con caratteristiche spec…..rte. DN 300 mm; acciaio Fe 42; s=5.9 mm; PN 4.5 MP SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 107 - VI.P - Idraulica di piattaforma V01 Tubazione 300 per viadotto Buonafede *(lung.=48,3+48,1)		96,400			96,400		
	pluviali	2,000	10,000			20,000		
	SOMMANO m					116,400		
4040 / 2121 B.07.115.a	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... A VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUGGINE (Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verrann ... ., ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 107 - VI.P - Idraulica di piattaforma V01 Staffa reggi tubo	280,000			4,250	1´190,000		
	Staffa reggi tubo	45,000			4,250	191,250		
	SOMMANO kg					1´381,250		
4041 / 2122 I.02.085.e	CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=50 cm Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su pozzetti prefabbricat ... lle tubazioni in entrata ed in uscita; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 107 - VI.P - Idraulica di piattaforma V01 Pozzetto di transizione tra Viadotto e corpo stradale *(par.ug.=3,000+2)	5,000			2,000	10,000		
	SOMMANO cad					10,000		
4042 / 2123 I.02.080.d	CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=100 cm Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su ma ... lle tubazioni in entrata ed in uscita; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 107 - VI.P - Idraulica di piattaforma V01 Pozzetto di transizione tra Viadotto e corpo stradale *(par.ug.=3,000+2)	5,000				5,000		
	SOMMANO cad					5,000		
4043 / 2124 I.02.085.e	CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=50 cm Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su pozzetti prefabbricat ... lle tubazioni in entrata ed in uscita; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 107 - VI.P - Idraulica di piattaforma V01 Pozzetto di transizione tra Viadotto e corpo stradale *(par.ug.=3,000+2)	5,000			2,000	10,000		
	SOMMANO cad					10,000		
4044 / 2125 PA.OC.0024	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in acciaio con saldatura. DN 400 mm; acciaio Fe 42; s=6,3 mm; PN 4,0 MPa Fornitura. trasporto e posa in opera di tubazioni in acciaio con saldatura. con caratteristiche spec…..rte. DN 400 mm; acciaio Fe 42; s=6.3 mm; PN 4.0 MP SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 107 - VI.P - Idraulica di piattaforma V01 Tubazione 500 per viadotto San Leonardo (magg. del 25% per diametro 500 mm) *(lung.=254,8+237,2)*(H/peso=500/400)		492,000		1,250	615,000		
	SOMMANO m					615,000		
	Parziale VI.P - Idraulica di piattaforma V01 (SbCat 107) euro							
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	GN.H - Idraulica di piattaforma (SbCat 110)							
4045 / 2285 C.03.021.b	LAVORI IN SOTTERRANEO - INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE - ... AGGIO DI FONDO GALLERIA - - TUBI DI DIAMETRO INTERNO CM 30							
	Per condotta d'acqua o drenaggi di fondo in galleria, anche da collocare sopra l'arco rovescio, compreso ogni onere. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 110 - GN.H - Idraulica di piattaforma IMBOCCO SUD							
	SX		40,000			40,000		
	DX		40,000			40,000		
	GN DX		707,000			707,000		
	GN SX		725,000			725,000		
	IMBOCCO NORD							
	SX *(lung.=39+8,6)		47,600			47,600		
	DX *(lung.=44+8,6)		52,600			52,600		
	SOMMANO ml					1´612,200		
4046 / 2286 I.01.012.d	TUBAZIONI TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO - DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 150							
	Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per lavori eseguiti all'aperto. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 110 - GN.H - Idraulica di piattaforma Tubi laterali alla galleria per raccolta acque calotta							
		2,000	707,000			1´414,000		
	SOMMANO ml					1´414,000		
4047 / 2287 I.01.010.c	IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE - DIAMETRO ESTERNO MM 160							
	Forniti e posti in opera, sia all'esterno che in galleria, entro scavi o getti di calcestruzzo, di tubazioni in PVC serie pesante, compresa la sigillatura dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 110 - GN.H - Idraulica di piattaforma Tubi di collegamento tra pozzetti e tubi laterali							
		35,000	1,500			52,500		
		35,000	1,500			52,500		
	Collegamenti tra pozzetti sifonati							
		35,000	0,200			7,000		
	Tubi di collegamento tra pozzetti e tubi laterali IMBOCCO NORD							
	SX *(par.ug.=2*5)	10,000	1,500			15,000		
	DX *(par.ug.=2*5)	10,000	1,500			15,000		
	Collegamenti tra pozzetti sifonati							
	(par.ug.=2*5)	10,000	0,200			2,000		
	(par.ug.=2*5)	10,000	0,200			2,000		
	Tubi di collegamento tra pozzetti e tubi laterali							
		35,000	1,500			52,500		
		35,000	1,500			52,500		
	Collegamenti tra pozzetti sifonati							
		35,000	0,200			7,000		
	Tubi di collegamento tra pozzetti e tubi laterali IMBOCCO SUD							
	SX *(par.ug.=2*4)	8,000	1,500			12,000		
	A R I P O R T A R E					270,000		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O					270,000		
	DX *(par.ug.=2*4)	8,000	1,500			12,000		
	Collegamenti tra pozzetti sifonati							
	(par.ug.=2*4)	8,000	0,200			1,600		
	(par.ug.=2*4)	8,000	0,200			1,600		
	SOMMANO ml					285,200		
4048 / 2288 I.01.010.f	IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE - DIAMETRO ESTERNO MM 300							
	Forniti e posti in opera, sia all'esterno che in galleria, entro scavi o getti di calcestruzzo, di tubazioni in PVC serie pesante, compresa la sigillatura dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.							
	SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA							
	Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli *							
	SbCat 110 - GN.H - Idraulica di piattaforma							
	Tubi tra pozzetti acque bianche							
		34,000	25,000			850,000		
		34,000	25,000			850,000		
	Tubi tra pozzetti sifonati							
		34,000	25,000			850,000		
	Tubi tra pozzetti acque bianche							
	IMBOCCO NORD							
	SX	2,000	47,600			95,200		
	DX	2,000	52,600			105,200		
	Tubi tra pozzetti sifonati							
	IMBOCCO NORD							
	SX		52,600			52,600		
	DX		47,600			47,600		
	Tubi tra pozzetti acque bianche							
	IMBOCCO SUD							
	SX	2,000	40,000			80,000		
	DX	2,000	40,000			80,000		
	Tubi tra pozzetti sifonati							
	IMBOCCO SUD							
	SX		40,000			40,000		
	DX		40,000			40,000		
	Tubi tra pozzetti acque bianche							
		34,000	25,000			850,000		
		34,000	25,000			850,000		
	Tubi tra pozzetti sifonati							
		34,000	25,000			850,000		
	SOMMANO ml					5´640,600		
4049 / 2289 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.							
	SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA							
	Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli *							
	SbCat 110 - GN.H - Idraulica di piattaforma							
	Rinfianco							
		34,000	25,000	0,500	0,450	191,250		
	a dedurre tubi							
	A DEDURRE							
	(par.ug.=(34)*(-1))	-34,000	25,000		0,080	-68,000		
	Magrone pozzetti							
	A SOMMARE							
		35,000	0,800	0,800	0,100	2,240		
		35,000	0,800	0,800	0,100	2,240		
		35,000	0,600	0,600	0,100	1,260		
		35,000	1,050	0,600	0,100	2,205		
	A R I P O R T A R E					131,195		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					131,195		
	Cuffia in cemento per tubo di drenaggio di fondo		707,000	1,360	0,150	144,228		
	Rinfianco							
		34,000	25,000	0,500	0,450	191,250		
	a dedurre tubi							
	A DEDURRE							
	(par.ug.=(34)*(-1))	-34,000	25,000		0,080	-68,000		
	Magrone pozzetti							
	A SOMMARE							
		35,000	0,800	0,800	0,100	2,240		
		35,000	0,800	0,800	0,100	2,240		
		35,000	0,600	0,600	0,100	1,260		
		35,000	1,050	0,600	0,100	2,205		
	Cuffia in cemento per tubo di drenaggio di fondo		851,000	1,360	0,150	173,604		
	Rinfianco							
	IMBOCCO NORD							
	SX		47,600	0,500	0,450	10,710		
	DX		52,600	0,500	0,450	11,835		
	a dedurre tubi							
	IMBOCCO NORD							
	SX		47,600		-0,080	-3,808		
	DX		52,600		-0,080	-4,208		
	Magrone pozzetti							
	IMBOCCO NORD							
	SX *(par.ug.=2*5)	10,000	0,800	0,800	0,100	0,640		
	DX *(par.ug.=2*5)	10,000	0,600	0,600	0,100	0,360		
	Cuffia in cemento per tubo di drenaggio di fondo							
	IMBOCCO NORD							
	SX		47,600	1,360	0,150	9,710		
	DX		52,600	1,360	0,150	10,730		
	Rinfianco							
	IMBOCCO SUD							
	SX		40,000	0,500	0,450	9,000		
	DX		40,000	0,500	0,450	9,000		
	a dedurre tubi							
	IMBOCCO SUD							
	SX		40,000		-0,080	-3,200		
	DX		40,000		-0,080	-3,200		
	Magrone pozzetti							
	IMBOCCO SUD							
	SX *(par.ug.=2*4)	8,000	0,800	0,800	0,100	0,512		
	DX *(par.ug.=2*4)	8,000	0,600	0,600	0,100	0,288		
	Cuffia in cemento per tubo di drenaggio di fondo							
	IMBOCCO SUD							
	SX		40,000	1,360	0,150	8,160		
	DX		40,000	1,360	0,150	8,160		
	Sommano positivi m³					795,327		
	Sommano negativi m³					-150,416		
	SOMMANO m³					644,911		
4050 / 2290 C.02.003.a	C.02.003.a LAVORI IN SOTTERRANEO MURATURE E CONGLOMERATI CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO - PER CALOTTA O PIEDRITTI DI GALLERIA AD UNICO GETTO							
	Rette o curve per rivestimenti di gallerie o pozzi di aereazione o di opere accessorie o complementari in conglomerato cementizio semplice od armato, compreso centinature ed arma ... i calotta o piedritti a sezione corrente, eseguibili in unica fase a mezzo di carro ponte od altra attrezzatura mobile.							
	SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA							
	Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli *							
	SbCat 110 - GN.H - Idraulica di piattaforma							
	Rinfianco tubo pozzetti sifonati							
	(par.ug.=2*34)	68,000	25,000		0,450	765,000		
	SOMMANO m²					765,000		
4051 / 2291	LAVORI IN SOTTERRANEO - INTERVENTI CONSERVATIVI E							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
C.03.026.a	VARIE - ... - POZZETTO PREFABBRICATO CON VOLUME INTERNO FINO A DMC 900							
	In conglomerato cementizio vibrato con rck 45 MPa per la sistemazione idraulica delle gallerie, dati in opera compreso: - la sigillatura e tenuta dei vari elementi con malta ceme ... erimetrali e dei fondelli non inferiore a 10 cm e chiusini in conglomerato cementizio armato amovibili per l'ispezione. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 110 - GN.H - Idraulica di piattaforma Pozzetti acque bianche lato sx							
		35,000	8,000	8,000	7,000	15´680,000		
	lato dx							
		35,000	8,000	8,000	10,200	22´848,000		
	Pozzetti sifonati lato sx							
		35,000	6,000	6,000	7,500	9´450,000		
		35,000	10,500	6,000	7,000	15´435,000		
	Pozzetti acque bianche lato sx							
		35,000	8,000	8,000	7,000	15´680,000		
	lato dx							
		35,000	8,000	8,000	10,200	22´848,000		
	Pozzetti sifonati lato sx							
		35,000	6,000	6,000	7,500	9´450,000		
		35,000	10,500	6,000	7,000	15´435,000		
	Pozzetti acque bianche IMBOCCO NORD							
	SX *(par.ug.=2*5)	10,000	8,000	8,000	7,000	4´480,000		
	DX *(par.ug.=2*5)	10,000	8,000	8,000	10,200	6´528,000		
	Pozzetti sifonati IMBOCCO NORD							
	SX	5,000	6,000	6,000	7,500	1´350,000		
	DX	5,000	10,500	6,000	7,000	2´205,000		
	Pozzetti acque bianche IMBOCCO SUD							
	SX *(par.ug.=2*4)	8,000	8,000	8,000	7,000	3´584,000		
	DX *(par.ug.=2*4)	8,000	8,000	8,000	10,200	5´222,400		
	Pozzetti sifonati IMBOCCO SUD							
	SX	4,000	6,000	6,000	7,500	1´080,000		
	DX	4,000	10,500	6,000	7,000	1´764,000		
	SOMMANO dm³					153´039,400		
4052 / 2292 I.01.012.d	TUBAZIONI TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO - DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 150							
	Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per lavori eseguiti all'aperto. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 110 - GN.H - Idraulica di piattaforma Tubi laterali alla galleria per raccolta acque calotta							
		2,000	725,000			1´450,000		
	SOMMANO ml					1´450,000		
4053 / 2293 C.02.003.a	C.02.003.a LAVORI IN SOTTERRANEO MURATURE E CONGLOMERATI CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO - PER CALOTTA O PIEDRITTI DI GALLERIA AD UNICO GETTO							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Rette o curve per rivestimenti di gallerie o pozzi di aereazione o di opere accessorie o complementari in conglomerato cementizio semplice od armato, compreso centinature ed arma ... i calotta o piedritti a sezione corrente, eseguibili in unica fase a mezzo di carro ponte od altra attrezzatura mobile. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 110 - GN.H - Idraulica di piattaforma Rinfianco tubo pozzetti sifonati (par.ug.=2*34)	68,000	25,000		0,450	765,000		
	SOMMANO m²					765,000		
4054 / 2294 B.07.115.b	D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE (Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verrann ... ., ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 110 - GN.H - Idraulica di piattaforma Grembiulino metallico - pozzetto raccolta acque di infiltrazione - canna dx		70,000		30,000	2´100,000		
	Grembiulino metallico - pozzetto raccolta acque di infiltrazione - canna sx		70,000		30,000	2´100,000		
	SOMMANO kg					4´200,000		
4055 / 2295 E.05.002	LAVORI DIVERSI MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA RECINZIONI CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE Di qualsiasi grandezza e forma, completi di controtelaio, in opera compreso le opere provvisionali, ogni opera muraria occorrente ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 110 - GN.H - Idraulica di piattaforma Caditoia grigliata - canna dx		35,000		29,000	1´015,000		
	Caditoia grigliata - canna sx		35,000		29,000	1´015,000		
	SOMMANO kg					2´030,000		
4056 / 2296 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 110 - GN.H - Idraulica di piattaforma Vasca di accumulo acque di piattaforma		5,900	4,900	0,150	4,337		
	SOMMANO m³					4,337		
4057 / 2297 B.01.001.a	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese ... dal perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 110 - GN.H - Idraulica di piattaforma Vasca di accumulo acque di piattaforma		5,900	4,900	4,000	115,640		
	SOMMANO m³					115,640		
4058 / 2298 B.03.031.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 110 - GN.H - Idraulica di piattaforma Vasca di accumulo acque di piattaforma		5,900	4,600	0,400	10,856		
	SOMMANO m³					10,856		
4059 / 2299 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 110 - GN.H - Idraulica di piattaforma Vasca di accumulo - pareti Vasca di accumulo - soletta superiorei		19,200 5,600	2,500 4,600	0,300 0,300	14,400 7,728		
	SOMMANO m³					22,128		
4060 / 2300 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 110 - GN.H - Idraulica di piattaforma Vasca di accumulo Vasca di accumulo Vasca di accumulo		204,000 18,000 5,000	 4,000	3,700 2,500 	754,800 45,000 20,000		
	SOMMANO m²					819,800		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
4061 / 2301 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 110 - GN.H - Idraulica di piattaforma							
	Vasca di accumulo	32,430			90,000	2´918,700		
	SOMMANO kg					2´918,700		
4062 / 2302 B.01.005.a	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... A SEZIONE OBBLIGATA - - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00							
	Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta profondità. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 110 - GN.H - Idraulica di piattaforma							
	Vasca di accumulo acque di piattaforma		5,900	4,900	2,000	57,820		
	SOMMANO m³					57,820		
4063 / 2303 E.05.002	LAVORI DIVERSI MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA RECINZIONI CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE							
	Di qualsiasi grandezza e forma, completi di controtelaio, in opera compreso le opere provvisionali, ogni opera muraria occorrente ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 110 - GN.H - Idraulica di piattaforma							
	Chiusino pozzetto ispezione vasca di accumulo		2,000		99,000	198,000		
	SOMMANO kg					198,000		
4064 / 2304 B.07.115.b	D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE							
	(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verrann ... ., ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 110 - GN.H - Idraulica di piattaforma							
	scaletta marinara	2,000	2,500		5,000	25,000		
	SOMMANO kg					25,000		
	Parziale GN.H - Idraulica di piattaforma (SbCat 110) euro							
	--- ---							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.M - Sistemazioni idrauliche (SbCat 111)							
4065 / 1823 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 111 - CS.M - Sistemazioni idrauliche							
	Fosso di guardia rivestito - Tipo R0	0,364	5376,000			1´956,864		
	Fosso di guardia rivestito - Tipo R1	0,923	3263,000			3´011,749		
	Fosso di guardia rivestito - Tipo R2	1,898	5064,000			9´611,472		
	Fosso di guardia rivestito - Tipo R3	3,887	4323,000			16´803,501		
	Canaletta mezzo tubo DN400	0,245	1234,000			302,330		
	Scarico canaletta mezzo tubo DN400	2,769	2,000			5,538		
	Fosso rivestito in presenza di barriere	0,923	1901,000			1´754,623		
	SOMMANO m³					33´446,077		
4066 / 1824 B.01.001.a	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese ... dal perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 111 - CS.M - Sistemazioni idrauliche							
	Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm		25,000	2,000	1,700	85,000		
	Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm		158,000	1,800	1,500	426,600		
	SOMMANO m³					511,600		
4067 / 1825 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 111 - CS.M - Sistemazioni idrauliche							
	Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm		158,000	1,800	0,150	42,660		
	Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm		25,000	2,000	0,150	7,500		
	Letto pozzetti *(par.ug.=7*2)	14,000	2,500	2,500	0,150	13,125		
	SOMMANO m³					63,285		
4068 / 1826 B.03.030.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 111 - CS.M - Sistemazioni idrauliche							
	Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm	1,095	158,000			173,010		
	Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm	1,299	25,000			32,475		
	SOMMANO m³					205,485		
4069 / 1827 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 111 - CS.M - Sistemazioni idrauliche							
	Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm		25,000	2,020		50,500		
	Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm		158,000	1,700		268,600		
	Testate:							
	Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm *(lung.=5*2)	1,095	10,000			10,950		
	Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm *(lung.=2,000*2)	1,299	4,000			5,196		
	SOMMANO m²					335,246		
4070 / 1828 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 111 - CS.M - Sistemazioni idrauliche							
	Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm		158,000	2,660	4,500	1´891,260		
	Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm		25,000	3,200	4,500	360,000		
	SOMMANO kg					2´251,260		
4071 / 1829 I.01.001.h	IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBI DI CEMENTO - - DIAMETRO INTERNO DI CM 80 Eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, con giunti a maschio e femmina e sigillati con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento per mc di sabbia e rivestiti con calc ... o di classe 200 da pagarsi a parte secondo quanto prescritto dalle norme tecniche. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 111 - CS.M - Sistemazioni idrauliche							
			158,000			158,000		
	SOMMANO ml					158,000		
4072 / 1830 I.01.001.i	IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBI DI CEMENTO - - DIAMETRO INTERNO DI CM 100							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, con giunti a maschio e femmina e sigillati con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento per mc di sabbia e rivestiti con calc ... o di classe 200 da pagarsi a parte secondo quanto prescritto dalle norme tecniche. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 111 - CS.M - Sistemazioni idrauliche Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm		25,000			25,000		
	SOMMANO ml					25,000		
4073 / 1831 I.02.080.g	CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm - h=100 cm							
	Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su ma ... lle tubazioni in entrata ed in uscita; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 111 - CS.M - Sistemazioni idrauliche Pozzetti inizio fine tombini Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm					10,000 4,000		
	SOMMANO cad					14,000		
4074 / 1832 I.02.085.n	CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm - h=100 cm							
	Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su pozzetti prefabbricat ... lle tubazioni in entrata ed in uscita; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 111 - CS.M - Sistemazioni idrauliche Pozzetti inizio fine tombini					14,000		
	SOMMANO cad					14,000		
4075 / 1833 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 111 - CS.M - Sistemazioni idrauliche Letto di posa Canaletta mezzo tubo DN400	0,049	1234,000			60,466		
	SOMMANO m³					60,466		
4076 / 1834 I.02.025	IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS - ELEMENTI PREFABBRICATI PER							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	RIVESTIMENTO CUNETTE							
	In conglomerato cementizio armato e vibrato, per il rivestimento di cunette e fossi di guardia aventi sezione trapezoidale od a L e spessore di cm 6; le caratteristiche del congl ... te, solo escluso lo scavo per la formazione della cunetta, che sarà compensato con i prezzi dello scavo di sbancamento.							
	SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA							
	Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli *							
	SbCat 111 - CS.M - Sistemazioni idrauliche							
	Canaletta mezzo tubo DN400		1234,000	0,710		876,140		
	SOMMANO m²					876,140		
4077 / 1852 B.03.031.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.							
	Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.							
	SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA							
	Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli *							
	SbCat 111 - CS.M - Sistemazioni idrauliche							
	TIPO R0		5376,000	1,149	0,080	494,162		
	TIPO R1		5164,000	1,914	0,100	988,390		
	TIPO R2		5064,000	2,871	0,110	1´599,262		
	TIPO R3		4323,000	4,064	0,150	2´635,301		
	TIPO R0		2456,000	1,149	0,080	225,756		
	TIPO R1		4426,000	1,914	0,100	847,136		
	TIPO R2		1652,000	2,871	0,110	521,718		
	TIPO R3		3403,000	4,064	0,150	2´074,469		
	CR		205,000	3,000	0,200	123,000		
	CR2		205,000	6,000	0,200	246,000		
	TIPO R0		-9,270	1,149	0,080	-0,852		
	TIPO R1		-6,940	1,914	0,100	-1,328		
	TIPO R2		-4,880	2,871	0,110	-1,541		
	TIPO R3		-8,550	4,064	0,150	-5,212		
	CR		-0,410	3,000	0,200	-0,246		
	CR2		-0,410	6,000	0,200	-0,492		
	Sommano positivi m³					9´755,194		
	Sommano negativi m³					-9,671		
	SOMMANO m³					9´745,523		
4078 / 1853 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C							
	In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.							
	Compresa la fornitura e la posa in opera.							
	SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA							
	Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli *							
	SbCat 111 - CS.M - Sistemazioni idrauliche							
	TIPO R0	5,398	5376,000	1,149	0,080	2´667,486		
	TIPO R1	5,398	5164,000	1,914	0,100	5´335,327		
	TIPO R2	5,398	5064,000	2,871	0,110	8´632,815		
	TIPO R3	5,398	4323,000	4,064	0,150	14´225,354		
	TIPO R0	5,398	2456,000	1,149	0,080	1´218,628		
	TIPO R1	5,398	4426,000	1,914	0,100	4´572,842		
	TIPO R2	5,398	1652,000	2,871	0,110	2´816,234		
	TIPO R3	5,398	3403,000	4,064	0,150	11´197,983		
	A R I P O R T A R E					50´666,669		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O					50´666,669		
	CR	5,398	205,000	3,000	0,200	663,954		
	CR2	5,398	205,000	6,000	0,200	1´327,908		
	TIPO R0	5,398	-9,270	1,149	0,080	-4,600		
	TIPO R1	5,398	-6,940	1,914	0,100	-7,170		
	TIPO R2	5,398	-4,880	2,871	0,110	-8,319		
	TIPO R3	5,398	-8,550	4,064	0,150	-28,135		
	CR	5,398	-0,410	3,000	0,200	-1,328		
	CR2	5,398	-0,410	6,000	0,200	-2,656		
	Sommano positivi kg					52´658,531		
	Sommano negativi kg					-52,208		
	SOMMANO kg					52´606,323		
4079 / 1854 B.04.004.a	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00 Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in verticale non inferiore a 10 ml. Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a 10 metri. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 111 - CS.M - Sistemazioni idrauliche							
	TIPO R0		5376,000	1,149		6´177,024		
	TIPO R1		5164,000	1,914		9´883,896		
	TIPO R2		5064,000	2,871		14´538,744		
	TIPO R3		4323,000	4,064		17´568,672		
	TIPO R0		2456,000	1,149		2´821,944		
	TIPO R1		4426,000	1,914		8´471,364		
	TIPO R2		1652,000	2,871		4´742,892		
	TIPO R3		3403,000	4,064		13´829,792		
	CR		205,000	3,000		615,000		
	CR2		205,000	6,000		1´230,000		
	TIPO R0		-9,270	1,149		-10,651		
	TIPO R1		-6,940	1,914		-13,283		
	TIPO R2		-4,880	2,871		-14,010		
	TIPO R3		-8,550	4,064		-34,747		
	CR		-0,410	3,000		-1,230		
	CR2		-0,410	6,000		-2,460		
	Sommano positivi m²					79´879,328		
	Sommano negativi m²					-76,381		
	SOMMANO m²					79´802,947		
4080 / 1855 I.02.080.d	CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=100 cm Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su ma ... lle tubazioni in entrata ed in uscita; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 111 - CS.M - Sistemazioni idrauliche							
	Scarico mezzo tubo DN400		10,000			10,000		
	SOMMANO cad					10,000		
4081 / 2049 I.02.085.e	CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=50 cm							
	Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su pozzetti prefabbricat ... lle tubazioni in entrata ed in uscita; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 111 - CS.M - Sistemazioni idrauliche							
	Scarico mezzo tubo DN400		10,000			10,000		
	SOMMANO cad					10,000		
4082 / 2050 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 111 - CS.M - Sistemazioni idrauliche							
	Fosso di guardia rivestito - Tipo R0	0,360	2456,000			884,160		
	Fosso di guardia rivestito - Tipo R1	0,920	4426,000			4´071,920		
	Fosso di guardia rivestito - Tipo R2	1,900	1652,000			3´138,800		
	Fosso di guardia rivestito - Tipo R3	3,890	3403,000			13´237,670		
	Canaletta trapezzoidale	7,300	392,000			2´861,600		
	SOMMANO m³					24´194,150		
4083 / 2051 B.01.001.a	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese ... dal perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 111 - CS.M - Sistemazioni idrauliche							
	Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm		65,000	1,800	1,500	175,500		
	Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm		30,000	2,000	1,700	102,000		
	Tombino di connessione fossi di guardia Di 1500 mm		30,000	2,800	2,550	214,200		
	Tombino di connessione fossi di guardia Di 2000 mm		60,000	3,500	3,250	682,500		
	SOMMANO m³					1´174,200		
4084 / 2052 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 111 - CS.M - Sistemazioni idrauliche							
	Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm		65,000	1,800	0,150	17,550		
	A R I P O R T A R E					17,550		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					17,550		
	Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm		30,000	2,000	0,150	9,000		
	Tombino di connessione fossi di guardia Di 1500 mm		30,000	2,800	0,150	12,600		
	Tombino di connessione fossi di guardia Di 2000 mm		60,000	3,500	0,150	31,500		
	Pozzetti inizio/fine tombino *(par.ug.=8*2)	16,000	2,500	2,500	0,150	15,000		
	SOMMANO m³					85,650		
4085 / 2053 B.03.030.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 111 - CS.M - Sistemazioni idrauliche							
	Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm	1,095	65,000			71,175		
	Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm	1,299	30,000			38,970		
	Tombino di connessione fossi di guardia Di 1500 mm	3,070	30,000			92,100		
	Tombino di connessione fossi di guardia Di 2000 mm	4,705	60,000			282,300		
	SOMMANO m³					484,545		
4086 / 2054 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 111 - CS.M - Sistemazioni idrauliche							
	Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm		65,000	1,700		110,500		
	Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm		30,000	2,020		60,600		
	Tombino di connessione fossi di guardia Di 1500 mm		30,000	3,260		97,800		
	Tombino di connessione fossi di guardia Di 2000 mm		60,000	4,240		254,400		
	Testate:							
	Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm *(lung.=2*3)	1,095	6,000			6,570		
	Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm	1,299	2,000			2,598		
	Tombino di connessione fossi di guardia Di 1500 mm	3,070	2,000			6,140		
	Tombino di connessione fossi di guardia Di 2000 mm *(lung.=2,000*3)	4,705	6,000			28,230		
	SOMMANO m²					566,838		
4087 / 2055 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C							
	In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 111 - CS.M - Sistemazioni idrauliche							
	Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm		65,000	2,660	4,500	778,050		
	Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm		30,000	3,200	4,500	432,000		
	Tombino di connessione fossi di guardia Di 1500 mm		30,000	3,200	4,500	432,000		
	Tombino di connessione fossi di guardia Di 2000 mm		60,000	4,860	4,500	1´312,200		
	A R I P O R T A R E					2´954,250		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2´954,250		
	SOMMANO kg					2´954,250		
4088 / 2056 I.01.001.h	IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBI DI CEMENTO - - DIAMETRO INTERNO DI CM 80 Eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, con giunti a maschio e femmina e sigillati con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento per mc di sabbia e rivestiti con calc ... o di classe 200 da pagarsi a parte secondo quanto prescritto dalle norme tecniche. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 111 - CS.M - Sistemazioni idrauliche Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm		65,000			65,000		
	SOMMANO ml					65,000		
4089 / 2057 I.01.001.i	IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBI DI CEMENTO - - DIAMETRO INTERNO DI CM 100 Eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, con giunti a maschio e femmina e sigillati con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento per mc di sabbia e rivestiti con calc ... o di classe 200 da pagarsi a parte secondo quanto prescritto dalle norme tecniche. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 111 - CS.M - Sistemazioni idrauliche Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm		30,000			30,000		
	SOMMANO ml					30,000		
4090 / 2058 I.01.001.m	IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBI DI CEMENTO - - DIAMETRO INTERNO DI CM 150 Eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, con giunti a maschio e femmina e sigillati con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento per mc di sabbia e rivestiti con calc ... o di classe 200 da pagarsi a parte secondo quanto prescritto dalle norme tecniche. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 111 - CS.M - Sistemazioni idrauliche Tombino di connessione fossi di guardia Di 1500 mm		30,000			30,000		
	SOMMANO ml					30,000		
4091 / 2059 I.01.006.a	TUBAZIONI MANUFATTI TUBOLARI IN LAMIERA DI ACCIAIO ONDULATA E ZINCATA - AD ELEMENTI INCASTRATI Completi di organi di giunzione (bulloni, dadi, rivetti, ganci, ecc.). Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 111 - CS.M - Sistemazioni idrauliche Tombino di connessione fossi di guardia Di 2000 mm		60,000		170,000	10´200,000		
	SOMMANO kg					10´200,000		
4092 / 2060 I.02.080.g	CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm - h=100 cm							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su ma ... lle tubazioni in entrata ed in uscita; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 111 - CS.M - Sistemazioni idrauliche Pozzetti inizio fine tombini							
	Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm *(par.ug.=2,000*3)	6,000				6,000		
	Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm					2,000		
	Tombino di connessione fossi di guardia Di 1500 mm					2,000		
	Tombino di connessione fossi di guardia Di 2000 mm *(par.ug.=2,000*3)	6,000				6,000		
	SOMMANO cad					16,000		
4093 / 2061 I.02.085.n	CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm - h=100 cm							
	Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su pozzetti prefabbricat ... lle tubazioni in entrata ed in uscita; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 111 - CS.M - Sistemazioni idrauliche Pozzetti inizio fine tombini					16,000		
	SOMMANO cad					16,000		
4094 / 2062 B.01.001.a	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese ... dal perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 111 - CS.M - Sistemazioni idrauliche Canale a U R 2x2		568,000	2,800	2,400	3´816,960		
	SOMMANO m³					3´816,960		
4095 / 2063 B.01.005.a	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... A SEZIONE OBBLIGATA - - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00							
	Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta profondità. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 111 - CS.M - Sistemazioni idrauliche Canale a U R 2x2 *(H/peso=2,400-2)		568,000	2,800	0,400	636,160		
	SOMMANO m³					636,160		
4096 / 2064 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 111 - CS.M - Sistemazioni idrauliche Canaletta trapezzoidale		392,000	6,700	0,150	393,960		
	Canale a U R 2x2		568,000	2,800	0,200	318,080		
	SOMMANO m³					712,040		
4097 / 2065 B.03.030.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 111 - CS.M - Sistemazioni idrauliche Canaletta trapezzoidale	1,320	392,000			517,440		
	SOMMANO m³					517,440		
4098 / 2066 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 111 - CS.M - Sistemazioni idrauliche Canaletta trapezzoidale		392,000	6,600	4,500	11´642,400		
	SOMMANO kg					11´642,400		
4099 / 2281 B.03.031.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 111 - CS.M - Sistemazioni idrauliche Canale a U R 2x2 - fondo		568,000	2,400	0,300	408,960		
	pareti laterali	2,000	568,000	0,300	2,000	681,600		
	SOMMANO m³					1´090,560		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
4100 / 2282 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 111 - CS.M - Sistemazioni idrauliche							
	Canale a U R 2x2 - fondo	2,000	568,000		0,300	340,800		
	testate fondo	30,000		2,400	0,300	21,600		
	pareti laterali *(par.ug.=2*2)	4,000	568,000		2,000	4´544,000		
	(par.ug.=2,000*30)	60,000		0,300	2,000	36,000		
	SOMMANO m²					4´942,400		
4101 / 2283 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 111 - CS.M - Sistemazioni idrauliche incidenza 60kg/mc							
	vedi volume cls		1090,560		60,000	65´433,600		
	SOMMANO kg					65´433,600		
4102 / 2284 I.01.009	I.01.009 IDRAULICA TUBAZIONI PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 111 - CS.M - Sistemazioni idrauliche							
	giunto ogni 15m *(larg.=2,2+2+2)	38,000		6,200		235,600		
	SOMMANO ml					235,600		
4103 / 2326 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 111 - CS.M - Sistemazioni idrauliche							
	a dedurre (COMUNE DI LENTINI) *(H/peso=29083,06/8536)	-17,000			3,407	-57,919		
	SI DETRAGGONO m³					-57,919		
4104 / 2327	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI -							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
B.01.001.a	... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese ... dal perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 111 - CS.M - Sistemazioni idrauliche a dedurre (COMUNE DI LENTINI) *(H/peso=4051,8/8536)	-17,000			0,475	-8,075		
	SI DETRAGGONO m³					-8,075		
4105 / 2328 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 111 - CS.M - Sistemazioni idrauliche a dedurre (COMUNE DI LENTINI) *(H/peso=774,885/8536)	-17,000			0,091	-1,547		
	SI DETRAGGONO m³					-1,547		
4106 / 2329 B.03.031.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 111 - CS.M - Sistemazioni idrauliche a dedurre (COMUNE DI LENTINI) *(H/peso=642,725/8536)	-17,000			0,075	-1,275		
	SI DETRAGGONO m³					-1,275		
4107 / 2330 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 111 - CS.M - Sistemazioni idrauliche a dedurre (COMUNE DI LENTINI) *(H/peso=1036,44/8536)	-17,000			0,121	-2,057		
	SI DETRAGGONO m²					-2,057		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
4108 / 2331 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 111 - CS.M - Sistemazioni idrauliche							
	a dedurre (COMUNE DI LENTINI) *(H/peso=38563,8/8536)	-17,000			4,518	-76,806		
	SI DETRAGGONO kg					-76,806		
4109 / 2332 I.01.009	I.01.009 IDRAULICA TUBAZIONI PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 111 - CS.M - Sistemazioni idrauliche							
	a dedurre (COMUNE DI LENTINI) *(H/peso=281,7/8536)	-17,000			0,033	-0,561		
	SI DETRAGGONO ml					-0,561		
	Parziale CS.M - Sistemazioni idrauliche (SbCat 111) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	FF.A - Impianto di sollevamento (SbCat 114)							
4110 / 2333 P.01.002.d	TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO - DIM. INT. 60X60 CM ED ALTEZZA COMPRESA 55 ÷ 70 CM - CARRABILE Conforme alle norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli oneri necessari all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale arid ... o altro occorre per dare l'opera finita ad eccezione del chiusino/ coperchio da pagarsi con le relative voci di elenco. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento					4,000		
	SOMMANO cad					4,000		
4111 / 2334 P.01.006.g	TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA PROLUNGA PER POZZETTO IN CEMENTO - PER POZZETTI DIM. INT. 60X60 CM ED ALTEZZA COMPRESA 20 ÷ 30 CM - CARRABILE Conforme alla norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di prolunga posata su pozzetto prefabbricato, con incastro a bicchiere, sigillato con malta cementizia. Sono compresi ... a prolunga, per il suo posizionamento; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento					4,000		
	SOMMANO cad					4,000		
4112 / 2335 P.01.013.1.d	TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE C250 IN GHISA SFEROIDALE - PER POZZETTO 60X60 CM Fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe, costruito secondo le norme UNI EN 124. Marchiato a rilievo con: norme di riferimento (UNI EN 124), classe d ... atura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Conforme alla norma UNI EN 1563. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento					4,000		
	SOMMANO cad					4,000		
4113 / 2336 P.02.002	TECNOLOGICI - CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENTO - EQUIPAGGIAMENTO PER CABINA DI TRASFORMAZIONE Comprendente: - n.1 contenitore per guanti isolanti, dotato di finestra trasparente costruito in materiale resistente agli urti, fornito con flacone contenente talco; - n.1 paio ... itura, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte, fornito e posto in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento					1,000		
	A R I P O R T A R E					1,000		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
4114 / 2337 P.02.006	TECNOLOGICI - CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENT ... UREZZA E ALLARMI PER LA CABINA ELETTRICA DI TRASFORMAZIONE Fornitura e posa in opera di interblocchi, costituiti dai seguenti elementi (alcuni elementi sono cablati nel quadro elettrico generale di cabina): - n. 3 relé a cartellino 24 V ... ollegamenti elettrici, morsetti, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
4115 / 2338 P.02.009	TECNOLOGICI - CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENTO - SISTEMA DI SGANCIO DI EMERGENZA Fornitura e posa in opera di sistema, comprensivo di sirena per cabina elettrica costituito da pulsante di emergenza entro quadretto, relé ausiliari 24V c.c., lampeggiatore con p ... ollegamenti elettrici, morsetti, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento					3,000		
	SOMMANO cad					3,000		
4116 / 2339 P.02.010	TECNOLOGICI - CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENT ... TORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6 Per fuochi di combustibili solidi, combustibili liquidi, combustibili gassosi, particolarmente indicato per installazione sopra bruciatori di combustibili liquidi o gassosi, comp ... lazione e funzionamento. Il tutto fornito e posto in opera. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento					4,000		
	SOMMANO cad					4,000		
4117 / 2340 P.02.011	TECNOLOGICI - CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENT ... TINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5) Per classi di fuoco B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), particolarmente indicato per utilizzo su apparecchiature elettriche, tipo omologato secondo la normativa v ... lazione e funzionamento. Il tutto fornito e posto in opera. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento					4,000		
	SOMMANO cad					4,000		
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
4118 / 2341 P.02.013	TECNOLOGICI CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENTO CONDIZIONATORE AUTONOMO AD ESPANSIONE DIRETTA CON CONDENSATORE RAFFREDDATO AD ARIA Del tipo con condensatore remoto esterno, condotto con griglia, Kit valvola di non ritorno, avente potenzialità frigorifera totale pari a 4,7 KW, portata d'aria pari a 1500 mc/h. Il tutto fornito e posto in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento					4,000		
	SOMMANO cad					4,000		
4119 / 2342 P.02.025	TECNOLOGICI - CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENT ... ER IL CONTROLLO DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DI CABINA 220 V - 50 Hz, carico massimo 4 A, sensore a termistore, campo di regolazione 5/30 °C, differenziale 0,5 °c, montaggio a parete, temperatura di funzionamento 0-40 °C, classe di protezione IP 30. Fornito e posto in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento					4,000		
	SOMMANO cad					4,000		
4120 / 2343 P.02.040.a	TECNOLOGICI CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENTO IMPIANTO ANTINTRUSIONE - CONTATTO MAGNETICO IN ALLUMINIO ALTA TOLLERANZA MONTATO A VISTA PER IMPIANTI ANTINTRUSIONE Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento					3,000		
	SOMMANO cad					3,000		
4121 / 2344 P.02.040.b	TECNOLOGICI CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENTO IMPIANTO ANTINTRUSIONE - RILEVATORE VOLUMETRICO DA ESTERNO CON DUE CANALI MV E DUE CANALI PIR QUADRUPLA TECNOLOGIA ANTINTRUSIONE Fino a 15 mt. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento					3,000		
	SOMMANO cad					3,000		
4122 / 2345 P.02.040.c	TECNOLOGICI CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENTO IMPIANTO ANTINTRUSIONE - CENTRALE PER IMPIANTI ANTINTRUSIONE 8 INGRESSI ESPANDIBILEA 16 INGRESSI CON COMBINATORE TELEFONICO DIGITALE INTEGRATO E							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	PREDISPOSTA PER FUNZIONAMENTO GSM Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
4123 / 2346 P.02.040.d	TECNOLOGICI CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENTO IMPIANTO ANTINTRUSIONE - INTERFACCIA TELEFONICA MODULO GSM/GPRS PER CENTRALE ANTINTRUSIONE TELEGESTIBILE Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
4124 / 2347 P.02.040.e	TECNOLOGICI CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENTO IMPIANTO ANTINTRUSIONE - BATTERIA DA 12 VOLT 7,5 AH A TAMPONE PER IMPIANTI ANTINTRUSIONE Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
4125 / 2348 P.02.040.f	TECNOLOGICI CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENTO IMPIANTO ANTINTRUSIONE - SIRENA 110 DB 12 VOLT DA INTERNO PER IMPIANTI ANTINTRUSIONE Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
4126 / 2349 P.02.040.g	TECNOLOGICI CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENTO IMPIANTO ANTINTRUSIONE - CAVO ALLARMATO SCHERMATO 2X0,50 + 4X0,22 Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento					80,000		
	SOMMANO ml					80,000		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
4127 / 2350 P.02.045.a	TECNOLOGICI CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENTO PRESE STAGNE COMPLETE DI SPINA - A 2/3 POLI PIÙ TERRA DA 16/32 A Blocco meccanico a tenuta stagna dalle due parti e rispondenti alle norme vigenti, compresa fornitura e posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento					9,000		
	SOMMANO cad					9,000		
4128 / 2351 P.02.045.b	TECNOLOGICI CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENTO PRESE STAGNE COMPLETE DI SPINA - A 4 POLI PIÙ TERRA DA 32/64 A Blocco meccanico a tenuta stagna dalle due parti e rispondenti alle norme vigenti, compresa fornitura e posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento					3,000		
	SOMMANO cad					3,000		
4129 / 2352 P.02.120	TECNOLOGICI CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENTO CENTRALE ANALOGICA AD INDIRIZZAMENTO Completamente programmabile, conforme alla direttiva europea EN54 parte 2 e parte 4. - controllo di 2 loop con possibilità di collegare fino a 120 elementi per ogni loop; - ident ... protezione IP 40; - batteria in tampone 2x18 Ah; - alimentazione 230 V 50 Hz. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
4130 / 2353 P.02.125	TECNOLOGICI CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENTO RILEVATORE TERMOVELOCIMETRO ANALOGICO Conforme alla normativa europea UNI- EN 54 parte 5. Caratteristiche principali: - n.3 modalità di programmazione; - funzionamento termovelocimetro programmabile; - lettura delle ... ica di funzionamento a allarme con due LED; - uscita per indicatore parallelo Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento					9,000		
	SOMMANO cad					9,000		
4131 / 2354 P.02.130	TECNOLOGICI CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENTO MODULO DI INGRESSO/USCITA CHE AGISCE DA INTERFACCIA TRA LA CENTRALE DI COMANDO SERIE CA-A E DISPOSITIVI							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	DI SEGNALAZIONE Come pulsanti o sirene. Caratteristiche principali: - alimentato direttamente dal loop a due conduttori twistati e schermati; - alta immunità ai disturbi; - fornito con scatola i ... idità 93% max. Compresa la fornitura, la posa in opera e tutto il necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento					6,000		
	SOMMANO cad					6,000		
4132 / 2355 P.02.135	TECNOLOGICI CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENTO PULSANTE MANUALE RIARMABILE E INDIRIZZABILE PER CENTRALI ANALOGICHE SERIE CA-A Il CA-BP-ISO integra, al suo interno, un modulo isolatore per proteggere la linea loop dal cortocircuito. caratteristiche principali: - alimentazione 24 Vdc DA Loop; - assorbimen ... tezione IP 40. Compresa la fornitura, la posa in opera e tutto il necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento					3,000		
	SOMMANO cad					3,000		
4133 / 2356 P.02.150	TECNOLOGICI CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENTO SCHEDA SERIALE DI ESPANSIONE RS232 O RS485 PER INTERFACCIAMENTO A PC Caratteristiche principali: - la scheda permette il collegamento del PC alla centrale per la configurazione, il collegamento in modalità minirete (due centrali) o collegamento in ... RS232, RS 485. Compresa la fornitura, la posa in opera e tutto il necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
4134 / 2357 P.03.004.a	TECNOLOGICI CAVI CAVO LSZH - ARMATO A BASSA CAPACITÀ 3X2X20 AWG RESISTENTE AL FUOCO Fornitura e posa in opera di cavo, per applicazioni EIA RS485, schermo totale, esente da alogeni e a basso sviluppo di fumi e gas tossici. L'armatura a treccia assicura la prote ... nto nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento					80,000		
	SOMMANO ml					80,000		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
4135 / 2358 P.03.005.14	TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV - FORM X SEZ. 3 X 2,5 MMQ Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3. Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16 ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento CIRCUITO P09 CIRCUITO P10 CIRCUITO P11 CIRCUITO P12 CIRCUITO P13 CIRCUITO P15 CIRCUITO P16 CIRCUITO P17 CIRCUITO P18 CIRCUITO P19 CIRCUITO P27 SOMMANO ml					25,000 20,000 15,000 15,000 30,000 30,000 30,000 30,000 40,000 40,000 5,000 280,000		
4136 / 2359 P.03.005.23	TECNOLOGICI - CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DO ... R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV - - FORM X SEZ. 1 X 4 MMQ Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3. Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16 ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento CIRCUITO N1.0 CIRCUITO P14 SOMMANO ml					20,000 30,000 50,000		
4137 / 2360 P.03.005.25	TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV - FORM X SEZ. 3 X 4 MMQ Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3. Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16 ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento CIRCUITO P26 SOMMANO ml					15,000 15,000		
4138 / 2361 P.03.005.26	TECNOLOGICI - CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DO ... R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV - - FORM X SEZ. 4 X 4 MMQ Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3. Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16 ...							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento CIRCUITO N1.0 CIRCUITO P07 CIRCUITO P08 CIRCUITO P14					20,000 30,000 30,000 30,000		
	SOMMANO ml					110,000		
4139 / 2362 P.03.005.30	TECNOLOGICI - CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DO ... R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV - - FORM X SEZ. 4 X 6 MMQ Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3. Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16 ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento CIRCUITO N3.0					20,000		
	SOMMANO ml					20,000		
4140 / 2363 P.03.005.46	TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV - FORM X SEZ. 1 X 35 MMQ Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3. Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16 ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento CIRCUITO RA CIRCUITO P01 CIRCUITO P03 CIRCUITO P07					20,000 40,000 45,000 50,000		
	SOMMANO ml					155,000		
4141 / 2364 P.03.005.54	TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV - FORM X SEZ. 1 X 70 MMQ Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3. Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16 ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento CIRCUITO RA CIRCUITO P01 CIRCUITO P03 CIRCUITO P05					60,000 120,000 135,000 150,000		
	SOMMANO ml					465,000		
4142 / 2365	TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
P.03.005.59	ISOLAMENTO - DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV - FORM X SEZ. 1 X 240 MMQ Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3. Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16 ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento DA TRASFORMATORE A QUADRO QGBT DA GRUPPO ELETTROGENO A QUADRO QGBT					80,000 160,000		
	SOMMANO ml					240,000		
4143 / 2366 P.03.010.b	TECNOLOGICI CAVI CAVO DI MEDIA TENSIONE - TIPO RG16H1R16 18/30 KV - FORM X SEZ. 1 X 95 MMQ Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3. Fornitura e posa in opera di cavo unipolare di media tensione: - tens ... siglature, morsettiere di collegamento e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento					30,000		
	SOMMANO ml					30,000		
4144 / 2367 P.03.010.c	TECNOLOGICI CAVI CAVO DI MEDIA TENSIONE - TIPO RG16H1R16 18/30 KV - SEZ. 35 MMQ Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3. Fornitura e posa in opera di cavo di media tensione del tipo isolato ... compresa incidenza giunzioni e terminali e tutto quanto necessita per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento					60,000		
	SOMMANO ml					60,000		
4145 / 2368 P.03.013.b	TECNOLOGICI CAVI CAVO PER RETI DATI - UTP 4 COPPIE CAT. 6 Compresa fornitura e posa in opera. Completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di collegamento secondo normativa vigente e quant'altro necessario per l'installazione ed in collegamento a regola d'arte. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento					200,000		
	SOMMANO ml					200,000		
4146 / 2369 P.03.013.c	TECNOLOGICI CAVI CAVO PER RETI DATI - CAVO PATCH CORD RJ45 CAT. 6 Compresa fornitura e posa in opera.							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	2 metri pvc grigio. Posto in opera completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di collegamento secondo normativa vigente e quant'altro necessario per l'installazione ed in collegamento a regola d'arte. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento					60,000		
	SOMMANO cad					60,000		
4147 / 2370 P.03.018.03. 0025	TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO FTG18(O)M16 - FORM X SEZ. 3 X 2,5 MMQ Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, marcato CE ai sensi della EN 50575, non propaganti l'incendio e a bassa emissione di gas tossici e corros ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento CIRCUITO P20 CIRCUITO P21 CIRCUITO P22 CIRCUITO P23 CIRCUITO P24					30,000 30,000 30,000 30,000 80,000		
	SOMMANO ml					200,000		
4148 / 2371 P.03.018.03. 0040	TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO FTG18(O)M16 - FORM X SEZ. 3 X 4 MMQ Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, marcato CE ai sensi della EN 50575, non propaganti l'incendio e a bassa emissione di gas tossici e corros ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento DA GRUPPO DI CONTINUITA' UPSDK A QUADRO QGBT					15,000		
	SOMMANO ml					15,000		
4149 / 2372 P.03.020.d	TECNOLOGICI CAVI ESECUZIONE DI TERMINALI PER CAVI DI MEDIA TENSIONE - REALIZZATI IN CAVO MT TIPO RG5H1R/40 SEZ. 35 MM² Compresa fornitura e posa in opera. Comprensivi di accessori e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento					12,000		
	SOMMANO cad					12,000		
4150 / 2373 P.03.021	TECNOLOGICI CAVI ESECUZIONE DI TERMINAZIONI E GIUNZIONI SOLIDE SU CAVI DI MEDIA E BASSA TENSIONE Fornitura e posa in opera per l'attestazione provvisoria e la giunzione definitiva delle linee in cavo di bassa tensione. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
						6,000		
	SOMMANO cad					6,000		
4151 / 2374 P.03.040.3.d	TECNOLOGICI - CAVI - CORDA IN RAME NUDO, IN OPER ... ERRATA ENTRO SCAVO PREDISPOSTO - - SEZIONE NOMINALE 35 MM² Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento					80,000		
	SOMMANO ml					80,000		
4152 / 2375 P.03.055.1.c	TECNOLOGICI CAVI COLLETTORE DI TERRA IN BANDELLA DI RAME INSTALLATO SU PASSERELLA - SEZIONE 30 X 3 MM Compreso di fornitura e posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento					90,000		
	SOMMANO ml					90,000		
4153 / 2376 P.03.060.1.c	TECNOLOGICI CAVI DISPERSORE A CROCE IN PROFILATO DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO - LUNGHEZZA 2,50 M Compreso di fornitura e posa in opera. In accordo alle norme CEI 7-6. Munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento					8,000		
	SOMMANO cad					8,000		
4154 / 2377 P.03.065.2.e	TECNOLOGICI CAVI CAVO OTTICO PER ESTERNO/INTERNO TIPO MULTIMODALE RESISTENTE AL FUOCO - 12 FIBRE Armatura antiroditore a nastri di acciaio, guaina Termoplastica speciale LSOH - AFUMEX (CEI 20-35, CEI 20-22II). Tipo di fibra: MM 62.5/125 µm; Attenuazione a 850 nm: < 3.2 dB/k ... È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni e le opere murarie. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento					100,000		
	SOMMANO ml					100,000		
4155 / 2378 P.03.065.5	TECNOLOGICI CAVI CAVO OTTICO PER ESTERNO/INTERNO ATTESTAZIONE CAVO IN FIBRA OTTICA Da 8 a 16 fibre.							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento					2,000		
	SOMMANO cad					2,000		
4156 / 2379 P.03.065.6	TECNOLOGICI CAVI CAVO OTTICO PER ESTERNO/INTERNO CASSETTO OTTICO Per fibre ottiche. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento					2,000		
	SOMMANO cad					2,000		
4157 / 2380 P.03.065.7.a	TECNOLOGICI CAVI CAVO OTTICO PER ESTERNO/INTERNO MODULO OTTICO - SFP 1000LX10 DA 10 KM Compresa fornitura e posa in opera. Single Mode, Doppia Fibra (Tx = 1310, Rx =1310) LC conn. Temperatura di lavoro: da -10°C a 70°C e umidità di lavoro da 0% a 85%. Compresa la messa in servizio. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento					2,000		
	SOMMANO cad					2,000		
4158 / 2381 P.03.076.b	TECNOLOGICI - CAVI - MORSETTO A PETTINE IN OTTONE PRESSOFUSO - - PER SEZIONE DA 28 A 50 MMQ E A UN BULLONE Completo di viti e dadi in acciaio tropicalizzato per tondi, corde e funi. Fornito e posta in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento					50,000		
	SOMMANO cad					50,000		
4159 / 2382 P.03.090	TECNOLOGICI CAVI PIASTRA EQUIPOTENZIALE PER BANDELLA E CONDUTTORI TONDI Per interconnessori tra diversi sistemi a 6 attacchi. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento					3,000		
	SOMMANO cad					3,000		
4160 / 2383 P.03.095	TECNOLOGICI CAVI CARTELLO INDICATORE DISPERSORE DI TERRA							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	In alluminio completo di accessori per la perfetta posa in opera. Fornito e posta in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento					4,000		
	SOMMANO cad					4,000		
4161 / 2384 P.04.005.08. a	TECNOLOGICI SORGENTI GRUPPO ELETTROGENO RAFFREDDATO AD ACQUA -1500 GIRI DA 400 KVA - SENZA COFANATURA INSONORIZZANTE - Fattore di potenza 0,8; - frequenza 50Hz; - tensione 400/231V Trifase; - regime di rotazione 1.500 giri/min; - percentuale di carico massimo inseribile ISO 8528-5 60% della pot ... o), e quant'altro occorre per dare il tutto in opera a perfetta regola d'arte. Compreso di fornitura e posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
4162 / 2385 P.04.010.d	TECNOLOGICI SORGENTI CISTERNA METALLICA PER STOCCAGGIO GASOLIO - DA 4000 LITRI A doppia camera e rivestimento anticorrosivo in vetroresina per posa interrata, con valvola limitatatrice e pozzetto. Compresa di fornitura e posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
4163 / 2386 P.04.020	TECNOLOGICI SORGENTI GRUPPO STATICO DI CONTINUITÀ MONOFASE A DOPPIA CONVERSIONE Per locale tecnico, con tecnologia a microprocessore, della potenza di 1000 VA/900W con commutazione PWM - sinusoidale, atto ad alimentare utenze privilegiate, sia in presenza ch ... ni onere e/ magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compresa fornitura, posa in opera e messa in servizio. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
4164 / 2387 P.05.002.c	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI CARPENTERIA IN LAMIERA DI ACCIAIO - CORRENTE NOMINALE SBARRE FINO A 2000A E Icc FINO A 30kA Fornitura e posa in opera di carpenteria in lamiera d'acciaio per quadri di distribuzione in bassa tensione, composto da scomparti prefabbricati affiancati per fissaggio a pavime ... olamento fino a 1000Vca, in esecuzione modulare o da esterno. Ripartirori inclusi nella fornitura, comunque realizzato. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento					28,160		
	SOMMANO m²					28,160		
4165 / 2388 P.05.003	TECNOLOGICI - QUADRI ELETTRICI - PROTEZIONE GENERALE DI MEDIA TENSIONE Dati elettrici: - tensione nominale: 24 kV; - valore efficace della tensione nominale di tenuta: a f = 50 Hz / 1 min 50 kV; - valore di picco della tensione nominale di tenuta a ... ssorio per dare il quadro finito a regola d'arte e conforme alla normativa vigente. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
4166 / 2389 P.05.005	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI UNITÀ ARRIVO SEMPLICE Composta da: - unità di arrivo semplice 24 KV - 16KA - 630 A, - presenza tensione, - canalina superiore e resistenza anticondensa 50 W 220 V 50Hz regolata da termostato e protett ... ssorio per dare il quadro finito a regola d'arte e conforme alla normativa vigente. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
4167 / 2390 P.05.009	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI ACCESSORI PER SCOMPARTI IN MEDIA TENSIONE Forniti e posti in opera. Sono compresi: - gli allacci elettrici MT, BT e BTS; - la morsetteria; - i pulsanti; - i fusibili, etc. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Relè indiretto 51/50/51N + toroide. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
4168 / 2391 P.05.010.1.a	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO UNIPOLARE - DA 4 A 32A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio;							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	- gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento					6,000		
	SOMMANO cad					6,000		
4169 / 2392 P.05.010.2.i	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO BIPOLARE - DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento					22,000		
	SOMMANO cad					22,000		
4170 / 2393 P.05.010.3.h	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO TRIPOLARE - DA 10 a 32A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento					3,000		
	SOMMANO cad					3,000		
4171 / 2394 P.05.010.4.i	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO QUADRIPOLARE - DA 10 a 32A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento					5,000		
	SOMMANO cad					5,000		
4172 / 2395 P.05.011.1.1.	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO IN CUSTODIA ISOLANTE							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
e	QUADRIPOLARE CON SGANCIATORI MAGNETOTERMICI STANDARD CON FUNZIONE DI SOVRACCARICO CON POTERE DI INTERRUZIONE NOMINALE DI SERVIZIO ICS A 380/415V PARI A 25KA - In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 160 A In esecuzione fissa, con 4 poli protetti, fornito e posto in opera. Sono compresi gli accessori e il montaggio. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ... otezione termica regolabile. Protezione contro i cortocircuiti mediante dispositivo magnetico a soglia magnetica fissa. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento					7,000		
	SOMMANO cad					7,000		
4173 / 2396 P.05.011.2.1. b	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO IN CUSTODIA ISOLANTE QUADRIPOLARE CON UNITÀ DI CONTROLLO ELETTRONICA CON FUNZIONE DI SOVRACCARICO E CORTO CIRCUITO CON POTERE DI INTERRUZIONE NOMINALE DI SERVIZIO ICS A 380/ 415V PARI A 36KA - In = 630 A In esecuzione fissa, con 4 poli protetti, fornito e posto in opera. Sono compresi gli accessori e il montaggio. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ... te di sovraccarico Ir regolabile; protezione al cortocircuito a soglia regolabile Isd, protezione del neutro inclusa. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
4174 / 2397 P.05.012.b	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE CREPUSCOLARE AVENTE SOGLIA LUMINOSA REGOLABILE - DA 2 A 200 LUX - Classe di isolamento: 2; - grado di protezione: IP 20 B. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro perfettamente eseguito a regola d'arte. Fornito e posto in opera. Fornito completo di fotocellula esterna di tipo fronte quadro. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
4175 / 2398 P.05.013.2.a	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE SEZIONATORE 4 P - CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) Ie: 40 A Conformità alla norma CEI EN 60947-3 - tensione d'impiego nominale (V) in CA 50/60Hz: 500 V; - tensione nominale di tenuta ad impulso in: 8KV; - tensione nominale d'isolamento in ... quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Fornito e posto in opera.							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Corrente termica convenzionale a 60°C: 40 A. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
4176 / 2399 P.05.015.a	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI CONTATTI AUSILIARI PER INTERRUTTORI MODULARI MAGNETOTERMICI - OF DI SEGNALAZIONE APERTO/CHIUSO Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di c ... i test sul fronte per verificare il corretto funzionamento del circuito di segnalazione senza manovrare l'interruttore. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento					40,000		
	SOMMANO cad					40,000		
4177 / 2400 P.05.015.b	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI CONTATTI AUSILIARI PER INTERRUTTORI MODULARI MAGNETOTERMICI - SD DI SEGNALAZIONE GUASTO Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di c ... , su modulo DIN; visualizzazione sul fronte dell'avvenuto intervento su guasto (SD) attraverso un indicatore meccanico. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento					40,000		
	SOMMANO cad					40,000		
4178 / 2401 P.05.020.3.b	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI BLOCCO DIFFERENZIALE TIPO 2 P - CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30mA, ISTANTANEI Norme CEI EN 61009 Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento					8,000		
	SOMMANO cad					8,000		
4179 / 2402 P.05.020.3.p	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI BLOCCO DIFFERENZIALE TIPO 2 P - CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30mA, ISTANTANEI Norme CEI EN 61009 Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi:							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	- la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento					14,000		
	SOMMANO cad					14,000		
4180 / 2403 P.05.020.3.r	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI BLOCCO DIFFERENZIALE TIPO 2 P - CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 500mA, ISTANTANEI Norme CEI EN 61009 Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
4181 / 2404 P.05.020.4.p	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI BLOCCO DIFFERENZIALE TIPO 3 P - CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300mA, ISTANTANEI Norme CEI EN 61009 Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento					2,000		
	SOMMANO cad					2,000		
4182 / 2405 P.05.020.5.a	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI BLOCCO DIFFERENZIALE TIPO 4 P - CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30mA, ISTANTANEI Norme CEI EN 61009 Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento					2,000		
	SOMMANO cad					2,000		
4183 / 2406	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI BLOCCO DIFFERENZIALE							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
P.05.020.5.b	TIPO 4 P - CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300mA, ISTANTANEI Norme CEI EN 61009 Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento					3,000		
	SOMMANO cad					3,000		
4184 / 2407 P.05.020.5.o	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI BLOCCO DIFFERENZIALE TIPO 4 P - CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30mA, ISTANTANEI Norme CEI EN 61009 Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
4185 / 2408 P.05.020.5.v	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI BLOCCO DIFFERENZIALE TIPO 4 P - CLASSE A, TENSIONE (V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 300mA, ISTANTANEI Norme CEI EN 61009 Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento					9,000		
	SOMMANO cad					9,000		
4186 / 2409 P.05.025.i	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI TRASFORMATORI DI CORRENTE TA A PRIMARIO - RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE 600/5 Idonei per impiego con strumenti di misura (amperometri, contatori di energia, ecc). Caratteristiche: - corrente al secondario: 5A; - tensione d'impiego massima Ue: 720 V; - freq ... ,2 In; - fattore di sicurezza fs: < 5; - grado di protezione: IP20 ai morsetti. Compresa la fornitura e posa in opera.							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento					3,000		
	SOMMANO cad					3,000		
4187 / 2410 P.05.035.a	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI CONTATTORE 4 POLI - CORRENTE NOMINALE D'IMPIEGO IN AC1: 25 A Compresa la fornitura e la posa in opera e completo di tutti gli accessori di collegamento. - Tensione nominale d'impiego: sino a 690 V; - corrente termica convenzionale: 25 A si ... °C; - potere nominale di chiusura secondo IEC 60947: 250 A; - potere nominale d'interruzione secondo IEC 60947: 250 A. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento					8,000		
	SOMMANO cad					8,000		
4188 / 2411 P.05.035.g	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI CONTATTORE 4 POLI - CORRENTE NOMINALE D'IMPIEGO IN AC1: 125 A Compresa la fornitura e la posa in opera e completo di tutti gli accessori di collegamento. - Tensione nominale d'impiego: sino a 1000 V; - corrente termica convenzionale: 125 A ... C; - potere nominale di chiusura secondo IEC 60947: 1100 A; - potere nominale d'interruzione secondo IEC 60947: 1100 A. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento					12,000		
	SOMMANO cad					12,000		
4189 / 2412 P.05.040.r	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI COMMUTATORE DI RETE AUTOMATICO COMPOSTO DA DUE INTERRUTTORI SCATOLATI - DA IN = 400 A ICU = 150 KA A 380/415 V Con protezione magnetotermica montati su piastra ai quali vengono associati un interblocco elettrico e un interblocco meccanico. Interruttori equipaggiati di telecomandi e contat ... gli accessori e il montaggio. Il passaggio dall'alimentazione rete al gruppo elettrogeno è comandato dall'automatismo. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
4190 / 2413 P.05.045.b	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI MULTIMETRO - PER MISURE DI BASE CON USCITA MODBUS RS485, IDONEO PER SORVEGLIANZA REMOTA DI UN'ISTALLAZIONE ELETTRICA - Precisione corrente e tensione 0,5%; - collegamento diretto della tensione 450V; - precisione energia e potenza 1%. Effettua le seguenti misure di valori RMS istantanei: corren ... play LCD retroilluminato.							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Compresa la fornitura e posa in opera. Inclusa nella fornitura Porta RS485-protocollo modbus. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento					2,000		
	SOMMANO cad					2,000		
4191 / 2414 P.05.050	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI SPIA DI SEGNALAZIONE TENSIONE TRIFASE A LED Sono compresi: - la quota di cablaggio; - i fusibili di protezione; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compresa la fornitura e posa in opera e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento					6,000		
	SOMMANO cad					6,000		
4192 / 2415 P.05.060	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI GRUPPO SPD PER LA PROTEZIONE DA FULMINAZIONI DIRETTE E INDIRETTE Incapsulato, autoestinguente non soffiante, con moduli di protezione estraibili, in classe di prova I+II / B+C secondo la norma IEC 61643-1 e VDE 0675, Up < 1,3Kv, IP 20, montato ... . Compresa la fornitura e posa in opera e incluso nella fornitura base portafusibili (3F +N) equipaggiata con fusibili. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
4193 / 2416 P.06.060.1.b	TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE PLAFONIERA STAGNA CON CORPO IN POLIESTERE RINFORZATO - CON REATTORE STANDARD PER LAMPADE DA 2X58W Cablata e rifasata, grado di protezione IP65, I. Completa di tubi fluorescenti ed accessori elettrici e di installazione; conformità EN 60598, CEI 34.21. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento					25,000		
	SOMMANO cad					25,000		
4194 / 2417 P.06.076	TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE CORPO ILLUMINANTE DI EMERGENZA Autoalimentato per circuiti di illuminazione di emergenza, in esecuzione IP65 per lampada fluorescente da 1 x 24 W, autonomia di funzionamento 3 ore. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli *							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento					6,000		
	SOMMANO cad					6,000		
4195 / 2418 P.07.001.b	TECNOLOGICI TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE PORTACAVI - CANALI PORTACAVI TUBI ISOLANTI RIGIDI IN PVC DI TIPO MEDIO - DIAMETRO NOMINALE DI 25 MM Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della DL, se non espressamente indicato. Conforme CEI EN 61386. Serie media per installazione alla vista per impia ... to su supporti (almeno ogni 30 cm), accessori di collegamento e fissaggio inclusi. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento					160,000		
	SOMMANO ml					160,000		
4196 / 2419 P.07.010.f	TECNOLOGICI - TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE ... - TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - - DIAMETRO 110 MM Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della DL, se non espressamente indicato. Conforme CEI EN 61386 Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati. Con marchio IMQ. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento					150,000		
	SOMMANO ml					150,000		
4197 / 2420 P.07.110.1.a	TECNOLOGICI TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE PORTACAVI - CANALI PORTACAVI CASSETTE DI DERIVAZIONE IP 54 IN PVC DIMENSIONE 100x100x70 MM - FORNITURA Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della DL, se non espressamente indicato. Complete di morsettiera, portafusibile e fusibile. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento					25,000		
	SOMMANO cad					25,000		
4198 / 2421 P.07.110.1.b	TECNOLOGICI TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE PORTACAVI - CANALI PORTACAVI CASSETTE DI DERIVAZIONE IP 54 IN PVC DIMENSIONE 100x100x70 MM - POSA IN OPERA Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della DL, se non espressamente indicato. Complete di morsettiera, portafusibile e fusibile. Compresa fornitura e posa in opera. Incluso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
						25,000		
	SOMMANO cad					25,000		
4199 / 2422 P.09.010	TECNOLOGICI IDRICO ANTINCENDIO SEGNALATORE DI ALLARME INCENDIO Compresa fornitura e posa in opera. Compresa l'attivazione dell'impianto, costituito da pannello segnalatore ottico/acustico, flash incorporato, sirena con pressione acustica di ... tipo autoalimentato, completo di batteria interna a tampone ed accessori di installazione. Conformità alle norme EN54. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento					3,000		
	SOMMANO cad					3,000		
4200 / 2423 P.10.005.f	TECNOLOGICI TRASFORMATORI TRASFORMATORE IN RESINA A PERDITE RIDOTTE - POTENZA 500 KVA Avente le seguenti caratteristiche: - tensione nominale: 24 KV; - rapporto di trasformazione: 20/0,4 kV; - tensione di cto standard: 6%; - gruppo Dyn11. Costruito a norme CEI 14- ... i a 1120 Watt; - Perdite a carico a 75°C non superiori 5950 Watt; - Perdite a carico a 120°C non superiori a 6500 Watt. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
4201 / 2424 P.12.003	TECNOLOGICI SOS E IMPIANTI RADIO CENTRALE TELEFONICA ANALOGICA Caratteristiche tecniche: - linee interne: massimo 24; - linee esterne: massimo 8; - modem: programmaziione remote; - sistema: DISA; - caller: ID INTERNI analogici; - riconoscime ... . Compresa fornitura, posa in opera e ogni onere ed accessorio per dare il lavoro funzionante a perfetta regola d'arte. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
4202 / 2425 P.13.005	TECNOLOGICI TELECONTROLLO MODULO ETHERNET TCP/IP WEB SERVER, PORTATA 10 mBIT/s Servizi base Etwway, classe C10, TCP Open, completo dei servizi base, servizi FactoryCast e con software incluso. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli *							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
4203 / 2426 P.13.007	TECNOLOGICI TELECONTROLLO INTERVENTO TECNICO SPECIALIZZATO Per diagnostica, ripristino e verifica di funzionalità di apparati hardware, sistemi di alimentazione, sistemi di trasmissione dati e software per postazioni periferiche di rilev ... secondo C.d.S, le spese d'ordinanza ed ogni altro onere necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
4204 / 2427 P.13.010.7	TECNOLOGICI TELECONTROLLO CENTRALINA MULTIFUNZIONALE PER IL COLLEGAMENTO DEI SENSORI - MODULO GPRS/UMTS Per il collegamento e la gestione dei sensori per il conteggio, la classificazione ed il monitoraggio del traffico stradale, dei sensori meteo e delle telecamere di videosorvegli ... -40°C + 80°C; umidità 100% no condensa. Compresa fornitura, posa in opera e messa in servizio su sistema aziendale RMT. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
4205 / 2428 P.13.095	TECNOLOGICI TELECONTROLLO SCHEDA CONCENTRATORE CON 24 PORTE (In fibra) su sistema aziendale RMT, x 100/1000 BX, fibra ottica monomodale, Single Fiber, distanza massima di trasmissione 20KM, Tx 1550nm, Rx 1310nm, Sff con connettore LC, mod ... eratura di lavoro da -40°C a 65°C, umidità relativa da 5% a 95%. Compresa fornitura, posa in opera e messa in servizio. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento					2,000		
	SOMMANO cad					2,000		
4206 / 2429 P.13.130.a	TECNOLOGICI TELECONTROLLO ANTENNA BLUETOOTH DA ESTERNO DIREZIONALE - FORNITURA 2,4 GHZ 802.11 B/G da 14 dBi, con connettore N. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
4207 / 2430	TECNOLOGICI TELECONTROLLO ANTENNA BLUETOOTH DA							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
P.13.130.b	ESTERNO DIREZIONALE - POSA IN OPERA 2,4 GHZ 802.11 B/G da 14 dBi, con connettore N. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
4208 / 2431 P.13.150.b	TECNOLOGICI TELECONTROLLO PLC INDUSTRIALE PER GALLERIE A SINGOLO/DOPPIO FORNICE - DI LUNGHEZZA COMPRESA TRA 501 E 1000 METRI Fornitura e posa in opera di PLC "Master" destinato all'acquisizione dei segnali di stato, misura ed allarme relativi alle utenze di cabina e di galleria predisposto per switch r ... noltre da almeno : - N. 1500 Digital Input; - N. 300 Digital Output. - N. 300 Analogic Input; - N. 150 Analogic Output. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
4209 / 2432 P.13.160.b	TECNOLOGICI TELECONTROLLO RIPROGRAMMAZIONE PLC E SOFTWARE SCADA A RMT - DI LUNGHEZZA COMPRESA TRA 501 E 1000 METRI Adeguamento e integrazione PLC e software Scada locale per automazione di galleria sul Sistema RMT di ANAS comprensivo di min 5gg di test in loco, comprensivo di: - As Built deg ... ciascun dispositivo onstallato in galleria; il tutto per dare il lavoro finito e funzionante a perfetta regola d'arte. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
4210 / 2433 P.13.180.b	TECNOLOGICI TELECONTROLLO SOFTWARE DI SUPERVISIONE E CONTROLLO PER GALLERIE A SINGOLO/ DOPPIO FORNICE - DI LUNGHEZZA COMPRESA TRA 500 E 1000 METRI Fornitura, installazione, configurazione, messa in servizio e collaudo di software di Supervisione SCADA comprensivo di sviluppo delle pagine grafiche, che consenta le seguenti f ... vo di Licenza Runtime SCADA in modo tale da consentire l'utilizzo del software di Supervisione e Controllo 24h/365 gg. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
4211 / 2434 P.15.011.a	TECNOLOGICI TVCC TELECAMERA IP/ANALOGICO DA INTERNO ED ESTERNO PER VIDEOSORVEGLIANZA HD 720P60 - FORNITURA							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Day/Night, sensore CMOS 1/3" progressive scan risoluzione 1,4 Mpx, gamma dinamica 84 dB, supporto ottiche manual iris, DC-iris e SR-iris, automatic back focus motorizzato, sensib ... le specifiche dei requisiti di video-sorveglianza (TVCC) di Anas per integrazione con il sistema di telecontrollo Anas. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento					4,000		
	SOMMANO cad					4,000		
4212 / 2435 P.15.011.b	TECNOLOGICI TVCC TELECAMERA IP/ANALOGICO DA INTERNO ED ESTERNO PER VIDEOSORVEGLIANZA HD 720P60 - POSA IN OPERA Day/Night, sensore CMOS 1/3" progressive scan risoluzione 1,4 Mpx, gamma dinamica 84 dB, supporto ottiche manual iris, DC-iris e SR-iris, automatic back focus motorizzato, sensib ... che se non espressamente indicato, necessario per dare il dispositivo in opera e funzionante a perfetta regola d'arte. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento					4,000		
	SOMMANO cad					4,000		
4213 / 2436 P.15.040.a	TECNOLOGICI TVCC APPARATO DI PROTEZIONE ELETTRICA PER VIDEOSORVEGLIANZA - FORNITURA Compatibile con il cabinet di videosorveglianza, per il funzionamento con correnti a 230VDC. Sono compresi il dispositivo di protezione su sovratensione classe 2, fusibile / interruttore principale, morsetti e un interruttore della porta di intrusione. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento					4,000		
	SOMMANO cad					4,000		
4214 / 2437 P.15.040.b	TECNOLOGICI TVCC APPARATO DI PROTEZIONE ELETTRICA PER VIDEOSORVEGLIANZA - POSA IN OPERA Compatibile con il cabinet di videosorveglianza, per il funzionamento con correnti a 230VDC. Sono compresi il dispositivo di protezione su sovratensione classe 2, fusibile / interruttore principale, morsetti e un interruttore della porta di intrusione. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento					4,000		
	SOMMANO cad					4,000		
4215 / 2438 P.15.045	TECNOLOGICI TVCC SWITCH INDUSTRIALE TIPO 8 PORTE 10/100TX Fornitura, posa in opera e messa in servizio su Sistema RMT aziendale di Switch Industriale Tipo 8 porte 10/100TX Standalone PoE, con 2 porte SFP, combo converter Industriale 10/100/ 1000 (T) a due porte SFP.							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Incluso alimentatore. Temperatura di lavoro da -40°C a +65°C - umidità da 5% a 95%. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
4216 / 2439 P.15.065	TECNOLOGICI TVCC SERVER AID Personal Computer in chassis idoneo ad essere installato in un rack 19”. Il server deve supportare un sistema operativo Windows, utilizzare interfacce user-friendly e deve essere ... Compresa fornitura, posa in opera e messa in servizio. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
4217 / 2440 P.15.070	TECNOLOGICI TVCC PIATTAFORMA VMS In grado di gestire fino a 50 telecamere dotata di software client/server enterprise-class per un sistema di gestione a matrice video virtuale. Il sistema VMS permette la gestion ... Compresa fornitura, posa in opera e messa in servizio. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
4218 / 2441 P.15.080.a	TECNOLOGICI TVCC SOFTWARE PER VIDEOSORVEGLIANZA - FORNITURA Dedicato alla gestione video per il monitoraggio, la registrazione, la riproduzione e la gestione degli eventi per un massimo di 100 telecamere. Dovrà essere appositamente proget ... sare più monitor. La finestra del “live view” dovrà essere organizzata in varie modalità, es: quad view, 16 view, ecc… SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
4219 / 2442 P.15.080.b	TECNOLOGICI TVCC SOFTWARE PER VIDEOSORVEGLIANZA - INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE Dedicato alla gestione video per il monitoraggio, la registrazione, la riproduzione e la gestione degli eventi per un massimo di 100 telecamere. Dovrà essere appositamente proget ... sare più monitor. La finestra del “live view” dovrà essere organizzata in varie modalità, es: quad view, 16 view, ecc… SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
4220 / 2443 P.18.005.1.b	TECNOLOGICI VENTILAZIONE ESTRATTORI E RILEVATORI IN CAMPO SISTEMA DI COMANDO CON VARIATORE DI VELOCITÀ PER VENTILATORE IN GALLERIA FORNITURA - PER VENTILATORE ASSIALE 100% REVERSIBILE PORTATA 24,9 MC/ SEC. Sistema elettronico per il controllo della velocità , senso di rotazione e commutazione in emergenza di ventilatore assiale reversibile per gallerie stradali. Da installare diret ... collegamento a pc e software per dialogo e comunicazione, franco cantiere e quanto altro necessario per la fornitura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento Voce assimilabile per inverter pompe 90KW					3,000		
	SOMMANO cad					3,000		
4221 / 2444 PA.IT.0059	Fornitura e p.o. di batteria di rifasamento automatico, racchiusa in apposito contenitore metallico,.. di rifasamento automatico della potenza di 15 KVA Fornitura e posa in opera di batteria di rifasamento automatico della potenza di 15 KVAR….. di rifasamento automatico della potenza di 15 KVA SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
4222 / 2445 PA.IT.0060	Fornitura e p.o. di batteria di rifasamento automatico, racchiusa in apposito contenitore metallico,..di rifasamento automatico della potenza di 100 KVA Fornitura e posa in opera di batteria di rifasamento automatico della potenza di 100 KVAR…..di rifasamento automatico della potenza di 100 KVA SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
4223 / 2446 PA.IT.0067	Fornitura di Commutatori non automatici, ad elementi componibili a doppia interruzione con contatto Commutatore bipolare con portata fino a 63 A…..Commutatore bipolare con portata fino a 63 A SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento					14,000		
	SOMMANO cad					14,000		
4224 / 2447 PA.IT.0066	Fornitura di Interruttore orario, per regolazione di illuminazione a tempo, adatto per installazione Interruttore orario senza riserva di carica…..Interruttore orario senza riserva di carica SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
4225 / 2448 PA.IT.0068	Posa in opera di commutatori o contattori di qualsiasi forma o dimensione adatti a filo esterno o in Posa in opera di commutatori o contattori della portata sino a 50 A bipolari……ri o contattori della portata sino a 50 A bipolari SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento					14,000		
	SOMMANO cad					14,000		
4226 / 2449 PA.IT.0069	Posa in opera di interruttori orari, crepuscolari, o ritardatori di qualsiasi tipo o dimensione, com Posa in opera di interruttore crepuscolare o ritardatore…..in opera di interruttore crepuscolare o ritardator SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
4227 / 2450 PA.IT.0057	Fornitura di sezionatore-portafusibili per protezione di apparecchi utilizzatori contro i sovraccari..one 400-500V. per ogni sezionatore-portafusibili 2 Fornitura di sezionatore-portafusibili 2P per protezione di apparecchi utilizzatori contro i sovracc…..izzatori contro i sovraccarichi ed i cortocircuiti SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
4228 / 2451 PA.IT.0058	Fornitura di sezionatore-portafusibili per protezione di apparecchi utilizzatori contro i sovraccari..e 400-500V. per ogni sezionatore-portafusibili 3P+ Fornitura di sezionatore-portafusibili 3P+N per protezione di apparecchi utilizzatori contro i sovra…..izzatori contro i sovraccarichi ed i cortocircuiti SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento					2,000		
	SOMMANO cad					2,000		
4229 / 2452 PA.IT.0056	Posa in opera di interruttori automatici o differenziali o altre apparecchiature di tipo modulare a ..a in opera di apparecchiature a scatto su guida DI Posa in opera di apparecchiature a scatto su guida DIN…..a in opera di apparecchiature a scatto su guida DI SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento					3,000		
	SOMMANO cad					3,000		
4230 / 2453 PA.IT.0061	Trasformatori a raffreddamento naturale in aria per alimentazioni varie con tensione primaria 380-22..a monofase, per potenza da oltre 200 fino a 400 VA Trasformatore in aria monofase, per potenza da oltre 200 fino a 400 VA……a monofase, per potenza da oltre 200 fino a 400 VA SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
						1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
4231 / 2454 PA.IT.0062	Posa in opera di trasformatori monofasi e trifasi in aria. AVVERTENZE 5001245 AVVERTENZE E NORME PER..formatori mono-trifasi fino alla potenza di 1500 V Posa in opera di trasformatori mono-trifasi fino alla potenza di 1500 VA…..formatori mono-trifasi fino alla potenza di 1500 V SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento							
						1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
4232 / 2455 PA.IT.0063	Fornitura di Apparecchiature di completamento per il montaggio su quadri di bassa tensione provvisti..a DIN. portalampada spia completa di gemma colorat portalampada spia completa di gemma colorata…..portalampada spia completa di gemma colorata SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento							
						17,000		
	SOMMANO cad					17,000		
4233 / 2456 PA.OC.0147	Fornitura e posa in opera di gruppo di sollevamento a ser ... nza 2,2 kW, portata fino a 54 mc/h, prevalenza 5,5 - 13 m. Stazione di sollevamento doppia pompa, capacità serbatoio da 1200 a 1300 l, elettropompa sommergibil…..er corpi solidi di dimensioni fino a 50 mm, potenz SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento							
	SOMMANO cad					0,000		
4234 / 2457 PA.OC.0180	ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE con girante a canali. ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE con girante a canali. Fornitura di elettropompa sommergibile con girante a…..e per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 468 - Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * SbCat 114 - FF.A - Impianto di sollevamento							
						4,000		
	SOMMANO cad					4,000		
	Parziale FF.A - Impianto di sollevamento (SbCat 114) euro							
	Parziale Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * (Cat 468) euro							

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * (Cat 476) **CS.G - Idraulica di linea sec. 081084 * (SbCat 204)**							
4235 / 1749 B.01.001.a	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese ... dal perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 204 - CS.G - Idraulica di linea sec. 081084 *							
	Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN315		32,000	0,600	1,000	19,200		
	Tombino di connessione fossi di guardia Di 400 mm		13,000	1,300	1,100	18,590		
	Fosso di guardia non rivestito - Tipo 2	0,650	173,000			112,450		
	Fosso di guardia non rivestito - Tipo 1	0,469	137,000			64,253		
	Fosso di guardia rivestito - Tipo 0	0,360	51,000			18,360		
	SOMMANO m³					232,853		
4236 / 1750 I.01.025.2.d	IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 315							
	Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per coestrusione a doppia parete ... SO 9969. Compresa fornitura e posa in opera. Con diametro interno minimo di mm 263 conforme alla norma UNI EN 13476-3. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 204 - CS.G - Idraulica di linea sec. 081084 *							
			32,000			32,000		
	SOMMANO ml					32,000		
4237 / 1751 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 204 - CS.G - Idraulica di linea sec. 081084 *							
	Tombino di connessione fossi di guardia Di 400 mm		13,000	1,300	0,150	2,535		
	Cunetta alla francese		255,000	1,100	0,100	28,050		
	SOMMANO m³					30,585		
4238 / 1752 B.03.030.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 204 - CS.G - Idraulica di linea sec. 081084 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 400 mm	0,557	13,000			7,241		
	SOMMANO m³					7,241		
4239 / 1753 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 204 - CS.G - Idraulica di linea sec. 081084 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 400 mm		13,000	1,280		16,640		
	SOMMANO m²					16,640		
4240 / 1754 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 204 - CS.G - Idraulica di linea sec. 081084 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 400 mm		13,000	1,750	4,500	102,375		
	SOMMANO kg					102,375		
4241 / 1755 I.01.001.e	IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBI DI CEMENTO - - DIAMETRO INTERNO DI CM 40 Eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, con giunti a maschio e femmina e sigillati con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento per mc di sabbia e rivestiti con calc ... o di classe 200 da pagarsi a parte secondo quanto prescritto dalle norme tecniche. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 204 - CS.G - Idraulica di linea sec. 081084 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 400 mm		13,000			13,000		
	SOMMANO ml					13,000		
4242 / 1756 I.02.001.a	IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... PERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - - DI CM 50X50X20 In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente Rck=> 25 N/mmq, o di dimensioni cm 40/50x57 h=18 spessore cm 4,5, svasati con incastro antiscivolo a coda dir ... io mediante tondini di acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	nelle Norme Tecniche. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 204 - CS.G - Idraulica di linea sec. 081084 * Embrice		20,000			20,000		
	SOMMANO ml					20,000		
4243 / 1757 B.03.031.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 204 - CS.G - Idraulica di linea sec. 081084 * Cunetta francese TIPO CU2		255,000	0,310		79,050		
	SOMMANO m³					79,050		
4244 / 1758 B.04.004.a	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00 Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in verticale non inferiore a 10 ml. Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a 10 metri. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 204 - CS.G - Idraulica di linea sec. 081084 * Cunetta francese TIPO CU2		255,000	1,030		262,650		
	SOMMANO m²					262,650		
4245 / 1759 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 204 - CS.G - Idraulica di linea sec. 081084 * Cunetta francese TIPO CU2	5,389	255,000	1,200		1´649,034		
	SOMMANO kg					1´649,034		
4246 / 1760 B.03.031.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 204 - CS.G - Idraulica di linea sec. 081084 * TIPO R0		109,000	1,149	0,080	10,019		
	SOMMANO m³					10,019		
4247 / 1761 B.04.004.a	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00 Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in verticale non inferiore a 10 ml. Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a 10 metri. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 204 - CS.G - Idraulica di linea sec. 081084 * TIPO R0		109,000	1,149		125,241		
	SOMMANO m²					125,241		
4248 / 1762 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 204 - CS.G - Idraulica di linea sec. 081084 * TIPO R0	5,398	109,000	1,149		676,051		
	SOMMANO kg					676,051		
4249 / 1864 B.01.001.a	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese ... dal perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 204 - CS.G - Idraulica di linea sec. 081084 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm		20,000	1,700	2,000	68,000		
	SOMMANO m³					68,000		
4250 / 1865 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 204 - CS.G - Idraulica di linea sec. 081084 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm		20,000	1,700	0,150	5,100		
	Cunetta alla francese		127,000	1,100	0,100	13,970		
	SOMMANO m³					19,070		
4251 / 1866 B.03.030.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 204 - CS.G - Idraulica di linea sec. 081084 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm	1,200	20,000			24,000		
	SOMMANO m³					24,000		
4252 / 1867 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 204 - CS.G - Idraulica di linea sec. 081084 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm		20,000	2,600		52,000		
	SOMMANO m²					52,000		
4253 / 1868 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 204 - CS.G - Idraulica di linea sec. 081084 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm		20,000	3,500	4,500	315,000		
	SOMMANO kg					315,000		
4254 / 1869 I.01.001.h	IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBI DI CEMENTO - - DIAMETRO INTERNO DI CM 80 Eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, con giunti a maschio e femmina e sigillati con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento per mc di sabbia e rivestiti con calc ... o di classe 200 da pagarsi a parte							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	secondo quanto prescritto dalle norme tecniche. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 204 - CS.G - Idraulica di linea sec. 081084 *		20,000			20,000		
	SOMMANO ml					20,000		
4255 / 1939 I.02.001.a	IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... PERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - - DI CM 50X50X20 In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente Rck=> 25 N/mmq, o di dimensioni cm 40/50x57 h=18 spessore cm 4,5, svasati con incastro antiscivolo a coda dir ... io mediante tondini di acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 204 - CS.G - Idraulica di linea sec. 081084 *		25,000			25,000		
	SOMMANO ml					25,000		
4256 / 2461 B.03.031.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 204 - CS.G - Idraulica di linea sec. 081084 * Cunetta francese TIPO CU2		127,000	0,310		39,370		
	SOMMANO m³					39,370		
4257 / 2462 B.04.004.a	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00 Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in verticale non inferiore a 10 ml. Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a 10 metri. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 204 - CS.G - Idraulica di linea sec. 081084 * Cunetta francese TIPO CU2		127,000	1,030		130,810		
	SOMMANO m²					130,810		
4258 / 2463 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 204 - CS.G - Idraulica di linea sec. 081084 * Cunetta francese TIPO CU2	5,389	127,000	1,200		821,284		
	SOMMANO kg					821,284		
4259 / 2464 I.02.080.g	CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm - h=100 cm Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su ma ... lle tubazioni in entrata ed in uscita; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 204 - CS.G - Idraulica di linea sec. 081084 * Pozzetti inizio fine tombini Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm					2,000		
	SOMMANO cad					2,000		
4260 / 2465 I.02.085.n	CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm - h=100 cm Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su pozzetti prefabbricat ... lle tubazioni in entrata ed in uscita; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 204 - CS.G - Idraulica di linea sec. 081084 * Pozzetti inizio fine tombini					2,000		
	SOMMANO cad					2,000		
	Parziale CS.G - Idraulica di linea sec. 081084 * (SbCat 204) euro							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.G - Idraulica di linea sec. 082 * (SbCat 205)							
4261 / 1763 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 205 - CS.G - Idraulica di linea sec. 082 *							
	Fosso di guardia rivestito - Tipo 2	1,900	156,000			296,400		
	Fosso di guardia rivestito - Tipo 1	0,920	247,000			227,240		
	SOMMANO m³					523,640		
4262 / 1764 B.01.001.a	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese ... dal perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 205 - CS.G - Idraulica di linea sec. 082 *							
	Tombino di connessione fossi di guardia Di 400 mm		22,000	1,300	1,100	31,460		
	Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN315		105,000	0,600	0,800	50,400		
	Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN400		170,000	0,800	1,200	163,200		
	SOMMANO m³					245,060		
4263 / 1765 A.02.009	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI - MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO							
	Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porr ... esa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 205 - CS.G - Idraulica di linea sec. 082 *							
	Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN315	0,469	105,000			49,245		
	Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN400	0,545	170,000			92,650		
	SOMMANO m³					141,895		
4264 / 1766 I.01.025.2.d	IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 315							
	Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per coestrusione a doppia parete ... SO 9969. Compresa fornitura e posa in opera. Con diametro interno minimo di mm 263 conforme alla norma UNI EN 13476-3. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 205 - CS.G - Idraulica di linea sec. 082 *		105,000			105,000		
	SOMMANO ml					105,000		
4265 / 1767 I.01.025.2.e	IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 400 Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per coestrusione a doppia parete ... SO 9969. Compresa fornitura e posa in opera. Con diametro interno minimo di mm 335 conforme alla norma UNI EN 13476-3. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 205 - CS.G - Idraulica di linea sec. 082 *		170,000			170,000		
	SOMMANO ml					170,000		
4266 / 1768 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 205 - CS.G - Idraulica di linea sec. 082 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 400 mm Cunetta alla francese		22,000 680,000	1,300 1,100	0,150 0,100	4,290 74,800		
	SOMMANO m³					79,090		
4267 / 1769 B.03.030.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 205 - CS.G - Idraulica di linea sec. 082 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 400 mm	0,557	22,000			12,254		
	SOMMANO m³					12,254		
4268 / 1770 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	metri di luce. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 205 - CS.G - Idraulica di linea sec. 082 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 400 mm		22,000	1,280		28,160		
	SOMMANO m²					28,160		
4269 / 1771 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 205 - CS.G - Idraulica di linea sec. 082 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 400 mm		22,000	1,750	4,500	173,250		
	SOMMANO kg					173,250		
4270 / 1772 I.01.001.e	IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBI DI CEMENTO - - DIAMETRO INTERNO DI CM 40 Eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, con giunti a maschio e femmina e sigillati con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento per mc di sabbia e rivestiti con calc ... o di classe 200 da pagarsi a parte secondo quanto prescritto dalle norme tecniche. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 205 - CS.G - Idraulica di linea sec. 082 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 400 mm		22,000			22,000		
	SOMMANO ml					22,000		
4271 / 1773 I.02.001.a	IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... PERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - - DI CM 50X50X20 In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente Rck=> 25 N/mmq, o di dimensioni cm 40/50x57 h=18 spessore cm 4,5, svasati con incastro antiscivolo a coda dir ... io mediante tondini di acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 205 - CS.G - Idraulica di linea sec. 082 * Embrice		15,000			15,000		
	SOMMANO ml					15,000		
4272 / 1774 B.03.031.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 205 - CS.G - Idraulica di linea sec. 082 * TIPO R1		247,000	1,914	0,100	47,276		
	SOMMANO m³					47,276		
4273 / 1775 B.04.004.a	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00 Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in verticale non inferiore a 10 ml. Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a 10 metri. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 205 - CS.G - Idraulica di linea sec. 082 * TIPO R1		247,000	1,914		472,758		
	SOMMANO m²					472,758		
4274 / 1776 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 205 - CS.G - Idraulica di linea sec. 082 * TIPO R1	5,398	247,000	1,914		2´551,948		
	SOMMANO kg					2´551,948		
4275 / 1777 B.03.031.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 205 - CS.G - Idraulica di linea sec. 082 * TIPO R2		156,000	2,871	0,110	49,266		
	SOMMANO m³					49,266		
4276 / 1778 B.04.004.a	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00 Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in verticale non inferiore a 10 ml. Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a 10 metri. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 205 - CS.G - Idraulica di linea sec. 082 * TIPO R2		156,000	2,871		447,876		
	SOMMANO m²					447,876		
4277 / 1779 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 205 - CS.G - Idraulica di linea sec. 082 * TIPO R2	5,398	156,000	2,871		2´417,635		
	SOMMANO kg					2´417,635		
4278 / 1780 B.03.031.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 205 - CS.G - Idraulica di linea sec. 082 * Cunetta francese TIPO CU2		680,000	0,310		210,800		
	SOMMANO m³					210,800		
4279 / 1781 B.04.004.a	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00 Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in verticale non inferiore a 10 ml. Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a 10 metri. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 205 - CS.G - Idraulica di linea sec. 082 * Cunetta francese TIPO CU2		680,000	1,030		700,400		
	SOMMANO m²					700,400		
4280 / 1782 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 205 - CS.G - Idraulica di linea sec. 082 * Cunetta francese TIPO CU2	5,389	680,000	1,200		4´397,424		
	SOMMANO kg					4´397,424		
4281 / 1783 I.02.025	IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS - ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE In conglomerato cementizio armato e vibrato, per il rivestimento di cunette e fossi di guardia aventi sezione trapezoidale od a L e spessore di cm 6; le caratteristiche del congl ... te, solo escluso lo scavo per la formazione della cunetta, che sarà compensato con i prezzi dello scavo di sbancamento. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 205 - CS.G - Idraulica di linea sec. 082 * canaletta mezzo tubo DN 400		92,000			92,000		
	SOMMANO m²					92,000		
	Parziale CS.G - Idraulica di linea sec. 082 * (SbCat 205) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.G - Idraulica di linea sec. 083 * (SbCat 206)							
4282 / 1748 I.02.001.a	IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... PERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - - DI CM 50X50X20							
	In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente Rck=> 25 N/mmq, o di dimensioni cm 40/50x57 h=18 spessore cm 4,5, svasati con incastro antiscivolo a coda dir ... io mediante tondini di acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 206 - CS.G - Idraulica di linea sec. 083 * Embrice		10,000			10,000		
	SOMMANO ml					10,000		
	Parziale CS.G - Idraulica di linea sec. 083 * (SbCat 206) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	CS.G - Idraulica di linea sec. 087 * (SbCat 208)							
4283 / 1857 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 208 - CS.G - Idraulica di linea sec. 087 * Fosso di guardia non rivestito - Tipo I1 *(larg.=(0,9+0,3)/2)		255,000	0,600	0,300	45,900		
	SOMMANO m³					45,900		
4284 / 1858 B.01.001.a	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese ... dal perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 208 - CS.G - Idraulica di linea sec. 087 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 600 mm		36,000	1,400	1,200	60,480		
	SOMMANO m³					60,480		
4285 / 1859 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 208 - CS.G - Idraulica di linea sec. 087 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 600 mm		36,000	1,400	0,150	7,560		
	Cunetta alla francese		78,000	1,100	0,100	8,580		
	SOMMANO m³					16,140		
4286 / 1860 B.03.030.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 208 - CS.G - Idraulica di linea sec. 087 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 600 mm	0,645	36,000			23,220		
	A RIPORTARE					23,220		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					23,220		
	SOMMANO m³					23,220		
4287 / 1861 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 208 - CS.G - Idraulica di linea sec. 087 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 600 mm		36,000	1,420		51,120		
	SOMMANO m²					51,120		
4288 / 1862 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C							
	In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 208 - CS.G - Idraulica di linea sec. 087 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 600 mm		36,000	1,890	4,500	306,180		
	SOMMANO kg					306,180		
4289 / 1863 I.01.001.g	IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBI DI CEMENTO - - DIAMETRO INTERNO DI CM 60							
	Eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, con giunti a maschio e femmina e sigillati con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento per mc di sabbia e rivestiti con calc ... o di classe 200 da pagarsi a parte secondo quanto prescritto dalle norme tecniche. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 208 - CS.G - Idraulica di linea sec. 087 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 600 mm		36,000			36,000		
	SOMMANO ml					36,000		
4290 / 1940 I.02.001.a	IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... PERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - - DI CM 50X50X20							
	In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente Rck=> 25 N/mmq, o di dimensioni cm 40/50x57 h=18 spessore cm 4,5, svasati con incastro antiscivolo a coda dir ... io mediante tondini di acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 208 - CS.G - Idraulica di linea sec. 087 *		25,000			25,000		
	SOMMANO ml					25,000		
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
4291 / 2482 B.03.031.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 208 - CS.G - Idraulica di linea sec. 087 * Cunetta francese TIPO CU2		78,000	0,310		24,180		
	SOMMANO m³					24,180		
4292 / 2483 B.04.004.a	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00 Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in verticale non inferiore a 10 ml. Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a 10 metri. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 208 - CS.G - Idraulica di linea sec. 087 * Cunetta francese TIPO CU2		78,000	1,030		80,340		
	SOMMANO m²					80,340		
4293 / 2484 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 208 - CS.G - Idraulica di linea sec. 087 * Cunetta francese TIPO CU2	5,389	78,000	1,200		504,410		
	SOMMANO kg					504,410		
4294 / 2485 B.01.001.a	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese ... dal perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 208 - CS.G - Idraulica di linea sec. 087 *							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm		37,000	1,800	1,500	99,900		
	SOMMANO m³					99,900		
4295 / 2486 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 208 - CS.G - Idraulica di linea sec. 087 *							
	Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm		37,000	1,800	0,150	9,990		
	Pozzetti inizio/fine tombino *(par.ug.=2*2)	4,000	2,500	2,500	0,150	3,750		
	SOMMANO m³					13,740		
4296 / 2487 B.03.030.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 208 - CS.G - Idraulica di linea sec. 087 *							
	Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm	1,095	37,000			40,515		
	SOMMANO m³					40,515		
4297 / 2488 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 208 - CS.G - Idraulica di linea sec. 087 *							
	Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm		37,000	1,700		62,900		
	Testate:							
	Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm *(lung.=2*2)	1,095	4,000			4,380		
	SOMMANO m²					67,280		
4298 / 2489 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C							
	In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 208 - CS.G - Idraulica di linea sec. 087 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm		37,000	2,660	4,500	442,890		
	SOMMANO kg					442,890		
4299 / 2490 I.01.001.h	IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBI DI CEMENTO - - DIAMETRO INTERNO DI CM 80 Eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, con giunti a maschio e femmina e sigillati con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento per mc di sabbia e rivestiti con calc ... o di classe 200 da pagarsi a parte secondo quanto prescritto dalle norme tecniche. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 208 - CS.G - Idraulica di linea sec. 087 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm		37,000			37,000		
	SOMMANO ml					37,000		
4300 / 2491 I.02.080.g	CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm - h=100 cm Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su ma ... lle tubazioni in entrata ed in uscita; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 208 - CS.G - Idraulica di linea sec. 087 * Pozzetti inizio fine tombini Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm *(par.ug.=2*2)	4,000				4,000		
	SOMMANO cad					4,000		
4301 / 2492 I.02.085.n	CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm - h=100 cm Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su pozzetti prefabbricat ... lle tubazioni in entrata ed in uscita; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 208 - CS.G - Idraulica di linea sec. 087 * Pozzetti inizio fine tombini *(par.ug.=2*2)	4,000				4,000		
	SOMMANO cad					4,000		
	Parziale CS.G - Idraulica di linea sec. 087 * (SbCat 208) euro --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.G - Idraulica di linea sec. 088 * (SbCat 209)							
4302 / 1941 I.02.001.a	IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... PERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - - DI CM 50X50X20 In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente Rck=> 25 N/mmq, o di dimensioni cm 40/50x57 h=18 spessore cm 4,5, svasati con incastro antiscivolo a coda dir ... io mediante tondini di acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 209 - CS.G - Idraulica di linea sec. 088 *		10,000			10,000		
	SOMMANO ml					10,000		
	Parziale CS.G - Idraulica di linea sec. 088 * (SbCat 209) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	CS.G - Idraulica di linea sec. 089 * (SbCat 210)							
4303 / 2003 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 210 - CS.G - Idraulica di linea sec. 089 *							
	Fosso di guardia non rivestito - Tipo 3	1,460	233,000			340,180		
	SOMMANO m³					340,180		
4304 / 2004 B.01.001.a	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese ... dal perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 210 - CS.G - Idraulica di linea sec. 089 *							
	Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm		31,000	1,800	1,500	83,700		
	Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN315		20,000	0,720	1,120	16,128		
	SOMMANO m³					99,828		
4305 / 2005 A.02.009	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI - MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO							
	Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porr ... esa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 210 - CS.G - Idraulica di linea sec. 089 *							
	Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN315	0,469	20,000			9,380		
	SOMMANO m³					9,380		
4306 / 2006 I.01.025.2.d	IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 315							
	Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per coestrusione a doppia parete ... SO 9969. Compresa fornitura e posa in opera. Con diametro interno minimo di mm 263 conforme alla norma UNI EN 13476-3. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 210 - CS.G - Idraulica di linea sec. 089 *							
	Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN315					20,000		
	A RIPORTARE					20,000		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					20,000		
	SOMMANO ml					20,000		
4307 / 2007 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.							
	SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA							
	Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria *							
	SbCat 210 - CS.G - Idraulica di linea sec. 089 *							
	Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm		31,000	1,800	0,150	8,370		
	Cunetta alla francese		195,000	1,100	0,100	21,450		
	SOMMANO m³					29,820		
4308 / 2019 B.03.030.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.							
	Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.							
	SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA							
	Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria *							
	SbCat 210 - CS.G - Idraulica di linea sec. 089 *							
	Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm	1,095	31,000			33,945		
	SOMMANO m³					33,945		
4309 / 2020 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.							
	SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA							
	Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria *							
	SbCat 210 - CS.G - Idraulica di linea sec. 089 *							
	Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm		31,000	1,700		52,700		
	SOMMANO m²					52,700		
4310 / 2021 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C							
	In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.							
	Compresa la fornitura e la posa in opera.							
	SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA							
	Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria *							
	SbCat 210 - CS.G - Idraulica di linea sec. 089 *							
	Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm		31,000	2,660	4,500	371,070		
	A R I P O R T A R E					371,070		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					371,070		
	SOMMANO kg					371,070		
4311 / 2022 I.01.001.h	IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBI DI CEMENTO - - DIAMETRO INTERNO DI CM 80 Eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, con giunti a maschio e femmina e sigillati con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento per mc di sabbia e rivestiti con calc ... o di classe 200 da pagarsi a parte secondo quanto prescritto dalle norme tecniche. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 210 - CS.G - Idraulica di linea sec. 089 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm		31,000			31,000		
	SOMMANO ml					31,000		
4312 / 2023 I.02.001.a	IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... PERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - - DI CM 50X50X20 In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente Rck=> 25 N/mmq, o di dimensioni cm 40/50x57 h=18 spessore cm 4,5, svasati con incastro antiscivolo a coda dir ... io mediante tondini di acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 210 - CS.G - Idraulica di linea sec. 089 *		15,000			15,000		
	SOMMANO ml					15,000		
4313 / 2024 B.03.031.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 210 - CS.G - Idraulica di linea sec. 089 * Cunetta francese TIPO CU2		195,000	0,310		60,450		
	SOMMANO m³					60,450		
4314 / 2025 B.04.004.a	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00 Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in verticale non inferiore a 10 ml. Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a 10 metri. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 210 - CS.G - Idraulica di linea sec. 089 *							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Cunetta francese TIPO CU2		195,000	1,030		200,850		
	SOMMANO m²					200,850		
4315 / 2026 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 210 - CS.G - Idraulica di linea sec. 089 * Cunetta francese TIPO CU2	5,389	195,000	1,200		1´261,026		
	SOMMANO kg					1´261,026		
	Parziale CS.G - Idraulica di linea sec. 089 * (SbCat 210) euro							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.G - Idraulica di linea sec. 090 * (SbCat 211)							
4316 / 2008 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 211 - CS.G - Idraulica di linea sec. 090 *							
	Fosso di guardia non rivestito - Tipo I1	0,230	623,000			143,290		
	Fosso di guardia non rivestito - Tipo I2 *(larg.=(1,5+0,5)/2)		338,000	1,000	0,500	169,000		
	Fosso di guardia rivestito - Tipo R1	0,923	20,000			18,460		
	SOMMANO m³					330,750		
4317 / 2009 B.01.001.a	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese ... dal perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 211 - CS.G - Idraulica di linea sec. 090 *							
	Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm		151,000	1,800	1,500	407,700		
	Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN315		632,000	0,720	1,120	509,645		
	Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN400		44,000	0,850	1,250	46,750		
	SOMMANO m³					964,095		
4318 / 2010 A.02.009	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI - MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO							
	Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porr ... esa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 211 - CS.G - Idraulica di linea sec. 090 *							
	Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN315	0,469	632,000			296,408		
	SOMMANO m³					296,408		
4319 / 2011 I.01.025.2.d	IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 315							
	Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per coestrusione a doppia parete ... SO 9969. Compresa fornitura e posa in opera. Con diametro interno minimo di mm 263 conforme alla norma UNI EN 13476-3. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 211 - CS.G - Idraulica di linea sec. 090 * Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN315		632,000			632,000		
	SOMMANO ml					632,000		
4320 / 2012 I.01.025.2.e	IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 400 Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per coestrusione a doppia parete ... SO 9969. Compresa fornitura e posa in opera. Con diametro interno minimo di mm 335 conforme alla norma UNI EN 13476-3. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 211 - CS.G - Idraulica di linea sec. 090 *		44,000			44,000		
	SOMMANO ml					44,000		
4321 / 2013 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 211 - CS.G - Idraulica di linea sec. 090 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm Cunetta alla francese		151,000 676,000	1,800 1,100	0,150 0,100	40,770 74,360		
	SOMMANO m³					115,130		
4322 / 2014 B.03.030.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 211 - CS.G - Idraulica di linea sec. 090 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm	1,095	151,000			165,345		
	SOMMANO m³					165,345		
4323 / 2015 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	metri di luce. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 211 - CS.G - Idraulica di linea sec. 090 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm		151,000	1,700		256,700		
	SOMMANO m²					256,700		
4324 / 2016 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 211 - CS.G - Idraulica di linea sec. 090 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm		151,000	2,660	4,500	1´807,470		
	SOMMANO kg					1´807,470		
4325 / 2017 I.01.001.h	IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBI DI CEMENTO - - DIAMETRO INTERNO DI CM 80 Eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, con giunti a maschio e femmina e sigillati con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento per mc di sabbia e rivestiti con calc ... o di classe 200 da pagarsi a parte secondo quanto prescritto dalle norme tecniche. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 211 - CS.G - Idraulica di linea sec. 090 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm		151,000			151,000		
	SOMMANO ml					151,000		
4326 / 2018 I.02.001.a	IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... PERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - - DI CM 50X50X20 In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente Rck=> 25 N/mmq, o di dimensioni cm 40/50x57 h=18 spessore cm 4,5, svasati con incastro antiscivolo a coda dir ... io mediante tondini di acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 211 - CS.G - Idraulica di linea sec. 090 *		35,000			35,000		
	SOMMANO ml					35,000		
4327 / 2027 B.03.031.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 211 - CS.G - Idraulica di linea sec. 090 * Cunetta francese TIPO CU2		676,000	0,310		209,560		
	SOMMANO m³					209,560		
4328 / 2028 B.04.004.a	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00 Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in verticale non inferiore a 10 ml. Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a 10 metri. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 211 - CS.G - Idraulica di linea sec. 090 * Cunetta francese TIPO CU2		676,000	1,030		696,280		
	SOMMANO m²					696,280		
4329 / 2029 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 211 - CS.G - Idraulica di linea sec. 090 * Cunetta francese TIPO CU2	5,389	676,000	1,200		4´371,557		
	SOMMANO kg					4´371,557		
4330 / 2030 I.02.025	IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS - ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE In conglomerato cementizio armato e vibrato, per il rivestimento di cunette e fossi di guardia aventi sezione trapezoidale od a L e spessore di cm 6; le caratteristiche del congl ... te, solo escluso lo scavo per la formazione della cunetta, che sarà compensato con i prezzi dello scavo di sbancamento. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 211 - CS.G - Idraulica di linea sec. 090 * Canaletta mezzo tubo DN400		218,000	0,710		154,780		
	SOMMANO m²					154,780		
4331 / 2458 B.03.031.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 211 - CS.G - Idraulica di linea sec. 090 * TIPO R1		20,000	1,914	0,100	3,828		
	SOMMANO m³					3,828		
4332 / 2459 B.04.004.a	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00 Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in verticale non inferiore a 10 ml. Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a 10 metri. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 211 - CS.G - Idraulica di linea sec. 090 * TIPO R1		20,000	1,914		38,280		
	SOMMANO m²					38,280		
4333 / 2460 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 211 - CS.G - Idraulica di linea sec. 090 * TIPO R1	5,398	20,000	1,914		206,635		
	SOMMANO kg					206,635		
	Parziale CS.G - Idraulica di linea sec. 090 * (SbCat 211) euro							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	CS.G - Idraulica di linea sec. 091 * (SbCat 212)							
4334 / 1960 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 212 - CS.G - Idraulica di linea sec. 091 *							
	Fosso di guardia non rivestito - Tipo I1	0,230	902,000			207,460		
	Fosso di guardia non rivestito - Tipo I2	0,650	139,000			90,350		
	SOMMANO m³					297,810		
4335 / 1961 B.01.001.a	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese ... dal perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 212 - CS.G - Idraulica di linea sec. 091 *							
	Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm		98,000	1,800	1,500	264,600		
	Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN315		85,000	0,800	1,200	81,600		
	SOMMANO m³					346,200		
4336 / 1962 A.02.009	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI - MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO							
	Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porr ... esa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 212 - CS.G - Idraulica di linea sec. 091 *							
	Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN315	0,554	85,000			47,090		
	SOMMANO m³					47,090		
4337 / 1963 I.01.025.2.d	IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 315							
	Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per coestrusione a doppia parete ... SO 9969. Compresa fornitura e posa in opera. Con diametro interno minimo di mm 263 conforme alla norma UNI EN 13476-3. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 212 - CS.G - Idraulica di linea sec. 091 *							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
			85,000			85,000		
	SOMMANO ml					85,000		
4338 / 1964 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 212 - CS.G - Idraulica di linea sec. 091 *							
	Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm		98,000	1,800	0,150	26,460		
	Cunetta alla francese		553,000	1,100	0,100	60,830		
	pozzetti inizio/fine tombini *(par.ug.=8*2)	16,000	2,500	2,500	0,150	15,000		
	SOMMANO m³					102,290		
4339 / 1965 B.03.030.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 212 - CS.G - Idraulica di linea sec. 091 *							
	Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm	1,095	98,000			107,310		
	SOMMANO m³					107,310		
4340 / 1966 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 212 - CS.G - Idraulica di linea sec. 091 *							
	Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm		98,000	1,700		166,600		
	testate Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm *(lung.=8*2)	1,095	16,000			17,520		
	SOMMANO m²					184,120		
4341 / 1967 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C							
	In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera.							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 212 - CS.G - Idraulica di linea sec. 091 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm		98,000	2,660	4,500	1´173,060		
	SOMMANO kg					1´173,060		
4342 / 1968 I.01.001.h	IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBI DI CEMENTO - - DIAMETRO INTERNO DI CM 80 Eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, con giunti a maschio e femmina e sigillati con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento per mc di sabbia e rivestiti con calc ... o di classe 200 da pagarsi a parte secondo quanto prescritto dalle norme tecniche. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 212 - CS.G - Idraulica di linea sec. 091 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm		98,000			98,000		
	SOMMANO ml					98,000		
4343 / 1969 I.02.001.a	IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... PERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - - DI CM 50X50X20 In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente Rck=> 25 N/mmq, o di dimensioni cm 40/50x57 h=18 spessore cm 4,5, svasati con incastro antiscivolo a coda dir ... io mediante tondini di acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 212 - CS.G - Idraulica di linea sec. 091 *		280,000			280,000		
	SOMMANO ml					280,000		
4344 / 2466 B.03.031.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 212 - CS.G - Idraulica di linea sec. 091 * Cunetta francese TIPO CU2		553,000	0,310		171,430		
	SOMMANO m³					171,430		
4345 / 2467 B.04.004.a	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00 Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in verticale non inferiore a 10 ml. Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	10 metri. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 212 - CS.G - Idraulica di linea sec. 091 * Cunetta francese TIPO CU2		553,000	1,030		569,590		
	SOMMANO m²					569,590		
4346 / 2468 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 212 - CS.G - Idraulica di linea sec. 091 * Cunetta francese TIPO CU2	5,389	553,000	1,200		3´576,140		
	SOMMANO kg					3´576,140		
4347 / 2469 I.02.080.g	CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm - h=100 cm Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su ma ... lle tubazioni in entrata ed in uscita; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 212 - CS.G - Idraulica di linea sec. 091 * Pozzetti inizio fine tombini Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm *(par.ug.=2*8)	16,000				16,000		
	SOMMANO cad					16,000		
4348 / 2470 I.02.085.n	CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm - h=100 cm Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su pozzetti prefabbricat ... lle tubazioni in entrata ed in uscita; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 212 - CS.G - Idraulica di linea sec. 091 * Pozzetti inizio fine tombini					16,000		
	SOMMANO cad					16,000		
	Parziale CS.G - Idraulica di linea sec. 091 * (SbCat 212) euro ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	CS.G - Idraulica di linea sec. 093 * (SbCat 213)							
4349 / 1870 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 213 - CS.G - Idraulica di linea sec. 093 * Fosso di guardia non rivestito - Tipo 1	0,230	710,000			163,300		
	SOMMANO m³					163,300		
4350 / 1871 B.01.001.a	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese ... dal perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 213 - CS.G - Idraulica di linea sec. 093 * Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN400		8,000	0,800	1,200	7,680		
	SOMMANO m³					7,680		
4351 / 1872 A.02.009	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI - MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO							
	Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porr ... esa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 213 - CS.G - Idraulica di linea sec. 093 * Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN400	0,554	8,000			4,432		
	SOMMANO m³					4,432		
4352 / 1873 I.01.025.2.e	IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 400							
	Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per coestrusione a doppia parete ... SO 9969. Compresa fornitura e posa in opera. Con diametro interno minimo di mm 335 conforme alla norma UNI EN 13476-3. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 213 - CS.G - Idraulica di linea sec. 093 * Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN400					8,000		
	A RIPORTARE					8,000		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					8,000		
	SOMMANO ml					8,000		
4353 / 1874 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 213 - CS.G - Idraulica di linea sec. 093 * Cunetta alla francese		458,000	1,100	0,100	50,380		
	SOMMANO m³					50,380		
4354 / 1942 I.02.001.a	IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... PERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - - DI CM 50X50X20							
	In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente Rck=> 25 N/mmq, o di dimensioni cm 40/50x57 h=18 spessore cm 4,5, svasati con incastro antiscivolo a coda dir ... io mediante tondini di acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 213 - CS.G - Idraulica di linea sec. 093 *		110,000			110,000		
	SOMMANO ml					110,000		
4355 / 1970 B.03.031.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 213 - CS.G - Idraulica di linea sec. 093 * Cunetta francese TIPO CU2		458,000	0,310		141,980		
	SOMMANO m³					141,980		
4356 / 1971 B.04.004.a	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00							
	Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in verticale non inferiore a 10 ml. Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a 10 metri. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 213 - CS.G - Idraulica di linea sec. 093 *							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Cunetta francese TIPO CU2		458,000	1,030		471,740		
	SOMMANO m²					471,740		
4357 / 1972 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 213 - CS.G - Idraulica di linea sec. 093 * Cunetta francese TIPO CU2	5,389	458,000	1,200		2´961,794		
	SOMMANO kg					2´961,794		
	Parziale CS.G - Idraulica di linea sec. 093 * (SbCat 213) euro							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	CS.G - Idraulica di linea sec. 094 * (SbCat 214)							
4358 / 1875 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 214 - CS.G - Idraulica di linea sec. 094 * Fosso di guardia non rivestito - Tipo 1	0,230	58,000			13,340		
	SOMMANO m³					13,340		
4359 / 1876 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 214 - CS.G - Idraulica di linea sec. 094 * Cunetta alla francese		58,000	1,100	0,100	6,380		
	SOMMANO m³					6,380		
4360 / 1943 I.02.001.a	IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... PERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - - DI CM 50X50X20							
	In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente Rck=> 25 N/mmq, o di dimensioni cm 40/50x57 h=18 spessore cm 4,5, svasati con incastro antiscivolo a coda dir ... io mediante tondini di acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 214 - CS.G - Idraulica di linea sec. 094 *		48,000			48,000		
	SOMMANO ml					48,000		
4361 / 2471 B.03.031.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 214 - CS.G - Idraulica di linea sec. 094 * Cunetta francese TIPO CU2		58,000	0,310		17,980		
	A RIPORTARE					17,980		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					17,980		
	SOMMANO m³					17,980		
4362 / 2472 B.04.004.a	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00							
	Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in verticale non inferiore a 10 ml. Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a 10 metri. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 214 - CS.G - Idraulica di linea sec. 094 * Cunetta francese TIPO CU2		58,000	1,030		59,740		
	SOMMANO m²					59,740		
4363 / 2473 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C							
	In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 214 - CS.G - Idraulica di linea sec. 094 * Cunetta francese TIPO CU2	5,389	58,000	1,200		375,074		
	SOMMANO kg					375,074		
4364 / 2474 B.01.001.a	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese ... dal perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 214 - CS.G - Idraulica di linea sec. 094 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm		200,000	2,000	1,700	680,000		
	SOMMANO m³					680,000		
4365 / 2475 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 214 - CS.G - Idraulica di linea sec. 094 *							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm		200,000	2,000	0,150	60,000		
	Pozzetti inizio/fine tombino	2,000	2,500	2,500	0,150	1,875		
	SOMMANO m³					61,875		
4366 / 2476 B.03.030.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 214 - CS.G - Idraulica di linea sec. 094 *							
	Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm	1,299	200,000			259,800		
	SOMMANO m³					259,800		
4367 / 2477 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 214 - CS.G - Idraulica di linea sec. 094 *							
	Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm		200,000	2,020		404,000		
	Testate:							
	Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm	1,299	10,000			12,990		
	SOMMANO m²					416,990		
4368 / 2478 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C							
	In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 214 - CS.G - Idraulica di linea sec. 094 *							
	Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm		200,000	3,200	4,500	2´880,000		
	SOMMANO kg					2´880,000		
4369 / 2479 I.01.001.i	IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBI DI CEMENTO - - DIAMETRO INTERNO DI CM 100							
	Eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, con giunti a maschio e femmina e sigillati con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento per mc di sabbia e rivestiti con calc ... o di classe 200 da pagarsi a parte secondo quanto prescritto dalle norme tecniche. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria *							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	SbCat 214 - CS.G - Idraulica di linea sec. 094 *							
	Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm		200,000			200,000		
	SOMMANO ml					200,000		
4370 / 2480 I.02.080.g	CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm - h=100 cm							
	Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su ma ... lle tubazioni in entrata ed in uscita; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 214 - CS.G - Idraulica di linea sec. 094 * Pozzetti inizio fine tombini							
	Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm					2,000		
	SOMMANO cad					2,000		
4371 / 2481 I.02.085.n	CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm - h=100 cm							
	Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su pozzetti prefabbricat ... lle tubazioni in entrata ed in uscita; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 214 - CS.G - Idraulica di linea sec. 094 * Pozzetti inizio fine tombini					2,000		
	SOMMANO cad					2,000		
	Parziale CS.G - Idraulica di linea sec. 094 * (SbCat 214) euro							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	CS.G - Idraulica di linea sec. 095 * (SbCat 215)							
4372 / 1877 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 215 - CS.G - Idraulica di linea sec. 095 * Fosso di guardia non rivestito - Tipo 3	1,460	39,000			56,940		
	SOMMANO m³					56,940		
4373 / 1878 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 215 - CS.G - Idraulica di linea sec. 095 * Cunetta alla francese		52,000	1,100	0,100	5,720		
	SOMMANO m³					5,720		
4374 / 1944 I.02.001.a	IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... PERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - - DI CM 50X50X20							
	In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente Rck=> 25 N/mmq, o di dimensioni cm 40/50x57 h=18 spessore cm 4,5, svasati con incastro antiscivolo a coda dir ... io mediante tondini di acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 215 - CS.G - Idraulica di linea sec. 095 *		1,000			1,000		
	SOMMANO ml					1,000		
4375 / 1973 B.03.031.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 215 - CS.G - Idraulica di linea sec. 095 * Cunetta francese TIPO CU2		52,000	0,310		16,120		
	A RIPORTARE					16,120		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					16,120		
	SOMMANO m³					16,120		
4376 / 1974 B.04.004.a	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00							
	Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in verticale non inferiore a 10 ml. Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a 10 metri. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 215 - CS.G - Idraulica di linea sec. 095 * Cunetta francese TIPO CU2		52,000	1,030		53,560		
	SOMMANO m²					53,560		
4377 / 1975 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C							
	In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 215 - CS.G - Idraulica di linea sec. 095 * Cunetta francese TIPO CU2	5,389	52,000	1,200		336,274		
	SOMMANO kg					336,274		
	Parziale CS.G - Idraulica di linea sec. 095 * (SbCat 215) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.G - Idraulica di linea sec. 096 * (SbCat 216)							
4378 / 1879 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 216 - CS.G - Idraulica di linea sec. 096 * Fosso di guardia non rivestito - Tipo 2	0,650	75,000			48,750		
	SOMMANO m³					48,750		
4379 / 1945 I.02.001.a	IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... PERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - - DI CM 50X50X20 In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente Rck=> 25 N/mmq, o di dimensioni cm 40/50x57 h=18 spessore cm 4,5, svasati con incastro antiscivolo a coda dir ... io mediante tondini di acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 216 - CS.G - Idraulica di linea sec. 096 *		15,000			15,000		
	SOMMANO ml					15,000		
	Parziale CS.G - Idraulica di linea sec. 096 * (SbCat 216) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.G - Idraulica di linea sec. 097 * (SbCat 217)							
4380 / 1880 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 217 - CS.G - Idraulica di linea sec. 097 *							
	Fosso di guardia non rivestito - Tipo I1	0,230	82,000			18,860		
	Fosso di guardia non rivestito - Tipo I2 *(larg.=(1,5+0,5)/2)		147,000	1,000	0,500	73,500		
	SOMMANO m³					92,360		
4381 / 1881 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 217 - CS.G - Idraulica di linea sec. 097 *							
	Cunetta alla francese		350,000	1,100	0,100	38,500		
	SOMMANO m³					38,500		
4382 / 1946 I.02.001.a	IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... PERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - - DI CM 50X50X20							
	In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente Rck=> 25 N/mmq, o di dimensioni cm 40/50x57 h=18 spessore cm 4,5, svasati con incastro antiscivolo a coda dir ... io mediante tondini di acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 217 - CS.G - Idraulica di linea sec. 097 *							
			23,000			23,000		
	SOMMANO ml					23,000		
4383 / 2493 B.03.031.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 217 - CS.G - Idraulica di linea sec. 097 * Cunetta francese							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	TIPO CU2		350,000	0,310		108,500		
	SOMMANO m³					108,500		
4384 / 2494 B.04.004.a	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00							
	Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in verticale non inferiore a 10 ml. Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a 10 metri. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 217 - CS.G - Idraulica di linea sec. 097 * Cunetta francese							
	TIPO CU2		350,000	1,030		360,500		
	SOMMANO m²					360,500		
4385 / 2495 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C							
	In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 217 - CS.G - Idraulica di linea sec. 097 * Cunetta francese							
	TIPO CU2	5,389	350,000	1,200		2´263,380		
	SOMMANO kg					2´263,380		
4386 / 2496 B.01.001.a	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese ... dal perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 217 - CS.G - Idraulica di linea sec. 097 *							
	Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm		20,000	2,000	1,700	68,000		
	SOMMANO m³					68,000		
4387 / 2497 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria *							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	SbCat 217 - CS.G - Idraulica di linea sec. 097 *							
	Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm		20,000	2,000	0,150	6,000		
	Pozzetti inizio/fine tombino	2,000	2,500	2,500	0,150	1,875		
	SOMMANO m³					7,875		
4388 / 2498 B.03.030.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 217 - CS.G - Idraulica di linea sec. 097 *							
	Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm	1,299	20,000			25,980		
	SOMMANO m³					25,980		
4389 / 2499 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 217 - CS.G - Idraulica di linea sec. 097 *							
	Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm		20,000	2,020		40,400		
	Testate:							
	Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm	1,299	2,000			2,598		
	SOMMANO m²					42,998		
4390 / 2500 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C							
	In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 217 - CS.G - Idraulica di linea sec. 097 *							
	Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm		20,000	3,200	4,500	288,000		
	SOMMANO kg					288,000		
4391 / 2501 I.01.001.i	IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBI DI CEMENTO - - DIAMETRO INTERNO DI CM 100							
	Eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, con giunti a maschio e femmina e sigillati con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento per mc di sabbia e rivestiti con calc ... o di classe 200 da pagarsi a parte secondo quanto prescritto dalle norme tecniche. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 217 - CS.G - Idraulica di linea sec. 097 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm		20,000			20,000		
	SOMMANO ml					20,000		
4392 / 2502 I.02.080.g	CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm - h=100 cm Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su ma ... lle tubazioni in entrata ed in uscita; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 217 - CS.G - Idraulica di linea sec. 097 * Pozzetti inizio fine tombini Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm					2,000		
	SOMMANO cad					2,000		
4393 / 2503 I.02.085.n	CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm - h=100 cm Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su pozzetti prefabbricat ... lle tubazioni in entrata ed in uscita; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 217 - CS.G - Idraulica di linea sec. 097 * Pozzetti inizio fine tombini					2,000		
	SOMMANO cad					2,000		
	Parziale CS.G - Idraulica di linea sec. 097 * (SbCat 217) euro							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	CS.G - Idraulica di linea sec. 098 * (SbCat 218)							
4394 / 1882 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 218 - CS.G - Idraulica di linea sec. 098 *							
	Fosso di guardia rivestito - Tipo R1	0,923	39,000			35,997		
	SOMMANO m³					35,997		
4395 / 1883 B.01.001.a	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese ... dal perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 218 - CS.G - Idraulica di linea sec. 098 *							
	Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm		20,000	2,000	1,700	68,000		
	Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN315		262,000	0,720	1,120	211,277		
	SOMMANO m³					279,277		
4396 / 1884 A.02.009	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI - MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO							
	Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porr ... esa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 218 - CS.G - Idraulica di linea sec. 098 *							
	Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN315	0,469	262,000			122,878		
	SOMMANO m³					122,878		
4397 / 1885 I.01.025.2.d	IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 315							
	Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per coestrusione a doppia parete ... SO 9969. Compresa fornitura e posa in opera. Con diametro interno minimo di mm 263 conforme alla norma UNI EN 13476-3. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 218 - CS.G - Idraulica di linea sec. 098 *							
	Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN315		262,000			262,000		
	A RIPORTARE					262,000		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					262,000		
	SOMMANO ml					262,000		
4398 / 1886 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.							
	SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA							
	Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria *							
	SbCat 218 - CS.G - Idraulica di linea sec. 098 *							
	Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm		20,000	2,000	0,150	6,000		
	Cunetta alla francese		262,000	1,100	0,100	28,820		
	pozzetti inizio fine tombino	2,000	2,500	2,500	0,150	1,875		
	SOMMANO m³					36,695		
4399 / 1887 B.03.030.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.							
	Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.							
	SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA							
	Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria *							
	SbCat 218 - CS.G - Idraulica di linea sec. 098 *							
	Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm	1,299	20,000			25,980		
	SOMMANO m³					25,980		
4400 / 1888 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.							
	SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA							
	Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria *							
	SbCat 218 - CS.G - Idraulica di linea sec. 098 *							
	Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm		20,000	2,020		40,400		
	testate							
	Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm	1,299	2,000			2,598		
	SOMMANO m²					42,998		
4401 / 1889 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C							
	In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.							
	Compresa la fornitura e la posa in opera.							
	SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 218 - CS.G - Idraulica di linea sec. 098 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm		20,000	3,200	4,500	288,000		
	SOMMANO kg					288,000		
4402 / 1900 I.01.001.i	IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBI DI CEMENTO - - DIAMETRO INTERNO DI CM 100 Eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, con giunti a maschio e femmina e sigillati con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento per mc di sabbia e rivestiti con calc ... o di classe 200 da pagarsi a parte secondo quanto prescritto dalle norme tecniche. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 218 - CS.G - Idraulica di linea sec. 098 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm		20,000			20,000		
	SOMMANO ml					20,000		
4403 / 1947 I.02.001.a	IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... PERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - - DI CM 50X50X20 In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente Rck=> 25 N/mmq, o di dimensioni cm 40/50x57 h=18 spessore cm 4,5, svasati con incastro antiscivolo a coda dir ... io mediante tondini di acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 218 - CS.G - Idraulica di linea sec. 098 *		9,000			9,000		
	SOMMANO ml					9,000		
4404 / 1976 B.03.031.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 218 - CS.G - Idraulica di linea sec. 098 * TIPO R1		39,000	1,914	0,100	7,465		
	SOMMANO m³					7,465		
4405 / 1977 B.04.004.a	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00 Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in verticale non inferiore a 10 ml. Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a 10 metri. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 218 - CS.G - Idraulica di linea sec. 098 * TIPO R1		39,000	1,914		74,646		
	SOMMANO m²					74,646		
4406 / 1978 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 218 - CS.G - Idraulica di linea sec. 098 * TIPO R1	5,398	39,000	1,914		402,939		
	SOMMANO kg					402,939		
4407 / 2504 B.03.031.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 218 - CS.G - Idraulica di linea sec. 098 * Cunetta francese TIPO CU2		262,000	0,310		81,220		
	SOMMANO m³					81,220		
4408 / 2505 B.04.004.a	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00 Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in verticale non inferiore a 10 ml. Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a 10 metri. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 218 - CS.G - Idraulica di linea sec. 098 * Cunetta francese TIPO CU2		262,000	1,030		269,860		
	SOMMANO m²					269,860		
4409 / 2506 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 218 - CS.G - Idraulica di linea sec. 098 * Cunetta francese TIPO CU2	5,389	262,000	1,200		1´694,302		
	SOMMANO kg					1´694,302		
4410 / 2507 I.02.080.g	CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm - h=100 cm Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su ma ... lle tubazioni in entrata ed in uscita; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 218 - CS.G - Idraulica di linea sec. 098 * Pozzetti inizio fine tombini Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm					2,000		
	SOMMANO cad					2,000		
4411 / 2508 I.02.085.n	CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm - h=100 cm Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su pozzetti prefabbricat ... lle tubazioni in entrata ed in uscita; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 218 - CS.G - Idraulica di linea sec. 098 * Pozzetti inizio fine tombini					2,000		
	SOMMANO cad					2,000		
	Parziale CS.G - Idraulica di linea sec. 098 * (SbCat 218) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	CS.G - Idraulica di linea sec. 099 * (SbCat 219)							
4412 / 1890 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 219 - CS.G - Idraulica di linea sec. 099 * Fosso di guardia non rivestito - Tipo I1 *(lung.=106+124)	0,230	230,000			52,900		
	SOMMANO m³					52,900		
4413 / 1948 I.02.001.a	IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... PERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - - DI CM 50X50X20							
	In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente Rck=> 25 N/mmq, o di dimensioni cm 40/50x57 h=18 spessore cm 4,5, svasati con incastro antiscivolo a coda dir ... io mediante tondini di acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 219 - CS.G - Idraulica di linea sec. 099 *		70,000			70,000		
	SOMMANO ml					70,000		
4414 / 2509 B.01.001.a	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese ... dal perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 219 - CS.G - Idraulica di linea sec. 099 *							
	Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm		30,000	1,800	1,500	81,000		
	Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm		30,000	2,000	1,700	102,000		
	SOMMANO m³					183,000		
4415 / 2510 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 219 - CS.G - Idraulica di linea sec. 099 *							
	Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm		30,000	1,800	0,150	8,100		
	A RIPORTARE					8,100		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					8,100		
	Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm		30,000	2,000	0,150	9,000		
	Pozzetti inizio/fine tombino *(par.ug.=2*2)	4,000	2,500	2,500	0,150	3,750		
	SOMMANO m³					20,850		
4416 / 2511 B.03.030.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 219 - CS.G - Idraulica di linea sec. 099 *							
	Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm	1,095	30,000			32,850		
	Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm	1,299	30,000			38,970		
	SOMMANO m³					71,820		
4417 / 2512 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 219 - CS.G - Idraulica di linea sec. 099 *							
	Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm		30,000	1,700		51,000		
	Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm		30,000	2,020		60,600		
	Testate:							
	Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm	1,095	2,000			2,190		
	Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm	1,299	2,000			2,598		
	SOMMANO m²					116,388		
4418 / 2513 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C							
	In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 219 - CS.G - Idraulica di linea sec. 099 *							
	Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm		30,000	2,660	4,500	359,100		
	Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm		30,000	3,200	4,500	432,000		
	SOMMANO kg					791,100		
4419 / 2514 I.01.001.h	IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBI DI CEMENTO - - DIAMETRO INTERNO DI CM 80							
	Eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, con giunti a maschio e femmina e sigillati con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento per mc di sabbia e rivestiti con calc ... o di classe 200 da pagarsi a parte							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	secondo quanto prescritto dalle norme tecniche. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 219 - CS.G - Idraulica di linea sec. 099 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm		30,000			30,000		
	SOMMANO ml					30,000		
4420 / 2515 I.01.001.i	IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBI DI CEMENTO - - DIAMETRO INTERNO DI CM 100 Eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, con giunti a maschio e femmina e sigillati con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento per mc di sabbia e rivestiti con calc ... o di classe 200 da pagarsi a parte secondo quanto prescritto dalle norme tecniche. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 219 - CS.G - Idraulica di linea sec. 099 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm		30,000			30,000		
	SOMMANO ml					30,000		
4421 / 2516 I.02.080.g	CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm - h=100 cm Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su ma ... lle tubazioni in entrata ed in uscita; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 219 - CS.G - Idraulica di linea sec. 099 * Pozzetti inizio fine tombini Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm					2,000 2,000		
	SOMMANO cad					4,000		
4422 / 2517 I.02.085.n	CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm - h=100 cm Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su pozzetti prefabbricat ... lle tubazioni in entrata ed in uscita; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 219 - CS.G - Idraulica di linea sec. 099 * Pozzetti inizio fine tombini					4,000		
	SOMMANO cad					4,000		
	Parziale CS.G - Idraulica di linea sec. 099 * (SbCat 219) euro ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.G - Idraulica di linea sec. 100 * (SbCat 220)							
4423 / 1891 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 220 - CS.G - Idraulica di linea sec. 100 * Fosso di guardia non rivestito - Tipo I1 *(larg.=(0,9+0,3)/2)		106,000	0,600	0,300	19,080		
	SOMMANO m³					19,080		
4424 / 1949 I.02.001.a	IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... PERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - - DI CM 50X50X20 In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente Rck=> 25 N/mmq, o di dimensioni cm 40/50x57 h=18 spessore cm 4,5, svasati con incastro antiscivolo a coda dir ... io mediante tondini di acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 220 - CS.G - Idraulica di linea sec. 100 *		141,000			141,000		
	SOMMANO ml					141,000		
	Parziale CS.G - Idraulica di linea sec. 100 * (SbCat 220) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	CS.G - Idraulica di linea sec. 101 * (SbCat 221)							
4425 / 1892 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 221 - CS.G - Idraulica di linea sec. 101 *							
	Fosso di guardia non rivestito - Tipo I3 *(lung.=117+76+71+261)	1,460	525,000			766,500		
	SOMMANO m³					766,500		
4426 / 1893 B.01.001.a	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese ... dal perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 221 - CS.G - Idraulica di linea sec. 101 *							
	Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN400		6,000	0,800	1,200	5,760		
	SOMMANO m³					5,760		
4427 / 1894 A.02.009	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI - MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO							
	Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porr ... esa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 221 - CS.G - Idraulica di linea sec. 101 *							
	Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN400	0,554	6,000			3,324		
	Rinfianco Pozzetto in trincea	5,000	2,500	2,290	0,200	5,725		
	SOMMANO m³					9,049		
4428 / 1895 I.01.025.2.e	IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 400							
	Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per coestrusione a doppia parete ... SO 9969. Compresa fornitura e posa in opera. Con diametro interno minimo di mm 335 conforme alla norma UNI EN 13476-3. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 221 - CS.G - Idraulica di linea sec. 101 *							
	Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN400					6,000		
	A RIPORTARE					6,000		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					6,000		
	SOMMANO ml					6,000		
4429 / 1896 I.01.025.2.g	IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 630							
	Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per coestrusione a doppia parete ... ISO 9969. Compresa fornitura e posa in opera.							
	Con diametro interno minimo di mm 527 conforme alla norma UNI EN 13476-3 SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 221 - CS.G - Idraulica di linea sec. 101 * Pozzetto in trincea	5,000	2,500			12,500		
	SOMMANO ml					12,500		
4430 / 1897 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 221 - CS.G - Idraulica di linea sec. 101 * Cunetta alla francese		280,000	1,100	0,100	30,800		
	Letto di posa Pozzetto in trincea	5,000	0,850	0,850	0,100	0,361		
	SOMMANO m³					31,161		
4431 / 1901 E.05.002	LAVORI DIVERSI MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA RECINZIONI CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE							
	Di qualsiasi grandezza e forma, completi di controtelaio, in opera compreso le opere provvisionali, ogni opera muraria occorrente ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 221 - CS.G - Idraulica di linea sec. 101 * Caditoia grigliata - Pozzetto in trincea	5,000			64,000	320,000		
	SOMMANO kg					320,000		
4432 / 1950 I.02.001.a	IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... PERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - - DI CM 50X50X20							
	In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente Rck=> 25 N/mmq, o di dimensioni cm 40/50x57 h=18 spessore cm 4,5, svasati con incastro antiscivolo a coda dir ... io mediante tondini di acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 221 - CS.G - Idraulica di linea sec. 101 *							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
			80,000			80,000		
	SOMMANO ml					80,000		
4433 / 2518 B.03.031.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 221 - CS.G - Idraulica di linea sec. 101 * Cunetta francese TIPO CU2		280,000	0,310		86,800		
	SOMMANO m³					86,800		
4434 / 2519 B.04.004.a	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00							
	Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in verticale non inferiore a 10 ml. Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a 10 metri. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 221 - CS.G - Idraulica di linea sec. 101 * Cunetta francese TIPO CU2		280,000	1,030		288,400		
	SOMMANO m²					288,400		
4435 / 2520 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C							
	In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 221 - CS.G - Idraulica di linea sec. 101 * Cunetta francese TIPO CU2	5,389	280,000	1,200		1´810,704		
	SOMMANO kg					1´810,704		
4436 / 2521 B.01.001.a	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese ... dal perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 221 - CS.G - Idraulica di linea sec. 101 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm		20,000	1,800	1,500	54,000		
	Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm		20,000	2,000	1,700	68,000		
	SOMMANO m³					122,000		
4437 / 2522 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 221 - CS.G - Idraulica di linea sec. 101 *							
	Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm		20,000	1,800	0,150	5,400		
	Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm		20,000	2,000	0,150	6,000		
	Pozzetti inizio/fine tombino *(par.ug.=2*2)	4,000	2,500	2,500	0,150	3,750		
	SOMMANO m³					15,150		
4438 / 2523 B.03.030.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 221 - CS.G - Idraulica di linea sec. 101 *							
	Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm	1,095	20,000			21,900		
	Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm	1,299	20,000			25,980		
	SOMMANO m³					47,880		
4439 / 2524 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 221 - CS.G - Idraulica di linea sec. 101 *							
	Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm		20,000	1,700		34,000		
	Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm		20,000	2,020		40,400		
	Testate: Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm	1,095	2,000			2,190		
	Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm	1,299	2,000			2,598		
	SOMMANO m²					79,188		
4440 / 2525 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 221 - CS.G - Idraulica di linea sec. 101 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm		20,000 20,000	2,660 3,200	4,500 4,500	239,400 288,000		
	SOMMANO kg					527,400		
4441 / 2526 I.01.001.h	IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBI DI CEMENTO - - DIAMETRO INTERNO DI CM 80 Eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, con giunti a maschio e femmina e sigillati con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento per mc di sabbia e rivestiti con calc ... o di classe 200 da pagarsi a parte secondo quanto prescritto dalle norme tecniche. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 221 - CS.G - Idraulica di linea sec. 101 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm		20,000			20,000		
	SOMMANO ml					20,000		
4442 / 2527 I.01.001.i	IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBI DI CEMENTO - - DIAMETRO INTERNO DI CM 100 Eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, con giunti a maschio e femmina e sigillati con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento per mc di sabbia e rivestiti con calc ... o di classe 200 da pagarsi a parte secondo quanto prescritto dalle norme tecniche. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 221 - CS.G - Idraulica di linea sec. 101 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm		20,000			20,000		
	SOMMANO ml					20,000		
4443 / 2528 I.02.080.g	CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm - h=100 cm Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su ma ... lle tubazioni in entrata ed in uscita; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 221 - CS.G - Idraulica di linea sec. 101 * Pozzetti inizio fine tombini Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm					2,000 2,000		
	SOMMANO cad					4,000		
4444 / 2529 I.02.085.n	CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 -							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm - h=100 cm							
	Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su pozzetti prefabbricat ... lle tubazioni in entrata ed in uscita; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 221 - CS.G - Idraulica di linea sec. 101 * Pozzetti inizio fine tombini					4,000		
	SOMMANO cad					4,000		
	Parziale CS.G - Idraulica di linea sec. 101 * (SbCat 221) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	CS.G - Idraulica di linea sec. 102 * (SbCat 222)							
4445 / 1951 I.02.001.a	IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... PERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - - DI CM 50X50X20 In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente Rck=> 25 N/mmq, o di dimensioni cm 40/50x57 h=18 spessore cm 4,5, svasati con incastro antiscivolo a coda dir ... io mediante tondini di acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 222 - CS.G - Idraulica di linea sec. 102 *		91,000			91,000		
	SOMMANO ml					91,000		
4446 / 1979 B.03.031.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 222 - CS.G - Idraulica di linea sec. 102 * Cunetta francese TIPO CU2		56,000	0,310		17,360		
	SOMMANO m³					17,360		
4447 / 1980 B.04.004.a	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00 Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in verticale non inferiore a 10 ml. Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a 10 metri. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 222 - CS.G - Idraulica di linea sec. 102 * Cunetta francese TIPO CU2		56,000	1,030		57,680		
	SOMMANO m²					57,680		
4448 / 1981 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 222 - CS.G - Idraulica di linea sec. 102 *							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Cunetta francese TIPO CU2	5,389	56,000	1,200		362,141		
	SOMMANO kg					362,141		
	Parziale CS.G - Idraulica di linea sec. 102 * (SbCat 222) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	CS.G - Idraulica di linea sec. 103 * (SbCat 223)							
4449 / 1898 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 223 - CS.G - Idraulica di linea sec. 103 * Fosso di guardia non rivestito - Tipo 1	0,230	49,000			11,270		
	SOMMANO m³					11,270		
4450 / 1899 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 223 - CS.G - Idraulica di linea sec. 103 * Cunetta alla francese		99,000	1,100	0,100	10,890		
	SOMMANO m³					10,890		
4451 / 1952 I.02.001.a	IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... PERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - - DI CM 50X50X20 In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente Rck=> 25 N/mmq, o di dimensioni cm 40/50x57 h=18 spessore cm 4,5, svasati con incastro antiscivolo a coda dir ... io mediante tondini di acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 223 - CS.G - Idraulica di linea sec. 103 *		13,000			13,000		
	SOMMANO ml					13,000		
4452 / 1982 B.03.031.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 223 - CS.G - Idraulica di linea sec. 103 * Cunetta francese TIPO CU2		99,000	0,310		30,690		
	A RIPORTARE					30,690		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					30,690		
	SOMMANO m³					30,690		
4453 / 1983 B.04.004.a	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00							
	Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in verticale non inferiore a 10 ml. Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a 10 metri. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 223 - CS.G - Idraulica di linea sec. 103 * Cunetta francese TIPO CU2		99,000	1,030		101,970		
	SOMMANO m²					101,970		
4454 / 1984 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C							
	In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 223 - CS.G - Idraulica di linea sec. 103 * Cunetta francese TIPO CU2	5,389	99,000	1,200		640,213		
	SOMMANO kg					640,213		
	Parziale CS.G - Idraulica di linea sec. 103 * (SbCat 223) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	CS.G - Idraulica di linea sec. 104 * (SbCat 224)							
4455 / 1856 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 224 - CS.G - Idraulica di linea sec. 104 *							
	Fosso di guardia non rivestito - Tipo 1 *(larg.=(0,9+0,3)/2)		100,000	0,600	0,300	18,000		
	SOMMANO m³					18,000		
4456 / 2530 B.01.001.a	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese ... dal perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 224 - CS.G - Idraulica di linea sec. 104 *							
	Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm		30,000	1,800	1,500	81,000		
	Tombino di connessione fossi di guardia Di 2000 mm		30,000	3,500	3,250	341,250		
	SOMMANO m³					422,250		
4457 / 2531 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 224 - CS.G - Idraulica di linea sec. 104 *							
	Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm		30,000	1,800	0,150	8,100		
	Tombino di connessione fossi di guardia Di 2000 mm		30,000	3,500	0,150	15,750		
	Pozzetti inizio/fine tombino *(par.ug.=2*2)	4,000	2,500	2,500	0,150	3,750		
	SOMMANO m³					27,600		
4458 / 2532 B.03.030.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria *							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	SbCat 224 - CS.G - Idraulica di linea sec. 104 *							
	Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm	1,095	30,000			32,850		
	Tombino di connessione fossi di guardia Di 2000 mm	4,705	30,000			141,150		
	SOMMANO m³					174,000		
4459 / 2533 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.							
	SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA							
	Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria *							
	SbCat 224 - CS.G - Idraulica di linea sec. 104 *							
	Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm		30,000	1,700		51,000		
	Tombino di connessione fossi di guardia Di 2000 mm		30,000	4,240		127,200		
	Testate:							
	Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm	1,095	2,000			2,190		
	Tombino di connessione fossi di guardia Di 2000 mm	4,705	2,000			9,410		
	SOMMANO m²					189,800		
4460 / 2534 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C							
	In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.							
	Compresa la fornitura e la posa in opera.							
	SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA							
	Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria *							
	SbCat 224 - CS.G - Idraulica di linea sec. 104 *							
	Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm		30,000	2,660	4,500	359,100		
	Tombino di connessione fossi di guardia Di 2000 mm		30,000	4,860	4,500	656,100		
	SOMMANO kg					1´015,200		
4461 / 2535 I.01.001.h	IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBI DI CEMENTO - - DIAMETRO INTERNO DI CM 80							
	Eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, con giunti a maschio e femmina e sigillati con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento per mc di sabbia e rivestiti con calc ... o di classe 200 da pagarsi a parte secondo quanto prescritto dalle norme tecniche.							
	Compresa fornitura e posa in opera.							
	SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA							
	Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria *							
	SbCat 224 - CS.G - Idraulica di linea sec. 104 *							
	Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm		30,000			30,000		
	SOMMANO ml					30,000		
4462 / 2536 I.01.006.a	TUBAZIONI MANUFATTI TUBOLARI IN LAMIERA DI ACCIAIO ONDULATA E ZINCATA - AD ELEMENTI INCASTRATI							
	Completi di organi di giunzione (bulloni, dadi, rivetti, ganci, ecc.).							
	Compresa fornitura e posa in opera.							
	SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA							
	Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria *							
	SbCat 224 - CS.G - Idraulica di linea sec. 104 *							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Tombino di connessione fossi di guardia Di 2000 mm		30,000		170,000	5´100,000		
	SOMMANO kg					5´100,000		
4463 / 2537 I.02.080.g	CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm - h=100 cm Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su ma ... lle tubazioni in entrata ed in uscita; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 224 - CS.G - Idraulica di linea sec. 104 * Pozzetti inizio fine tombini Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm Tombino di connessione fossi di guardia Di 2000 mm					2,000 2,000		
	SOMMANO cad					4,000		
4464 / 2538 I.02.085.n	CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm - h=100 cm Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su pozzetti prefabbricat ... lle tubazioni in entrata ed in uscita; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 224 - CS.G - Idraulica di linea sec. 104 * Pozzetti inizio fine tombini					4,000		
	SOMMANO cad					4,000		
	Parziale CS.G - Idraulica di linea sec. 104 * (SbCat 224) euro							
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.G - Idraulica di linea sec. 105 * (SbCat 225)							
4465 / 1902 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 225 - CS.G - Idraulica di linea sec. 105 *							
	Fosso di guardia non rivestito - Tipo 1	0,230	276,000			63,480		
	Fosso di guardia non rivestito - Tipo 3	1,460	101,000			147,460		
	SOMMANO m³					210,940		
4466 / 1953 I.02.001.a	IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... PERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - - DI CM 50X50X20 In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente Rck=> 25 N/mmq, o di dimensioni cm 40/50x57 h=18 spessore cm 4,5, svasati con incastro antiscivolo a coda dir ... io mediante tondini di acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 225 - CS.G - Idraulica di linea sec. 105 *							
			195,000			195,000		
	SOMMANO ml					195,000		
	Parziale CS.G - Idraulica di linea sec. 105 * (SbCat 225) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.G - Idraulica di linea sec. 106 * (SbCat 226)							
4467 / 1903 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 226 - CS.G - Idraulica di linea sec. 106 * Fosso di guardia non rivestito - Tipo I2 *(larg.=(1,5+0,5)/2)		78,000	1,000	0,500	39,000		
	SOMMANO m³					39,000		
4468 / 1904 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 226 - CS.G - Idraulica di linea sec. 106 * Cunetta alla francese		23,000	1,100	0,100	2,530		
	SOMMANO m³					2,530		
4469 / 1954 I.02.001.a	IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... PERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - - DI CM 50X50X20 In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente Rck=> 25 N/mmq, o di dimensioni cm 40/50x57 h=18 spessore cm 4,5, svasati con incastro antiscivolo a coda dir ... io mediante tondini di acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 226 - CS.G - Idraulica di linea sec. 106 *		9,000			9,000		
	SOMMANO ml					9,000		
4470 / 1985 B.03.031.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 226 - CS.G - Idraulica di linea sec. 106 * Cunetta francese TIPO CU2		23,000	0,310		7,130		
	A R I P O R T A R E					7,130		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					7,130		
	SOMMANO m³					7,130		
4471 / 1986 B.04.004.a	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00							
	Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in verticale non inferiore a 10 ml. Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a 10 metri. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 226 - CS.G - Idraulica di linea sec. 106 * Cunetta francese							
	TIPO CU2		23,000	1,030		23,690		
	SOMMANO m²					23,690		
4472 / 1987 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C							
	In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 226 - CS.G - Idraulica di linea sec. 106 * Cunetta francese							
	TIPO CU2	5,389	23,000	1,200		148,736		
	SOMMANO kg					148,736		
	Parziale CS.G - Idraulica di linea sec. 106 * (SbCat 226) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.G - Idraulica di linea sec. 107 * (SbCat 227)							
4473 / 1905 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 227 - CS.G - Idraulica di linea sec. 107 * Cunetta alla francese		36,000	1,100	0,100	3,960		
	SOMMANO m³					3,960		
4474 / 1955 I.02.001.a	IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... PERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - - DI CM 50X50X20 In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente Rck=> 25 N/mmq, o di dimensioni cm 40/50x57 h=18 spessore cm 4,5, svasati con incastro antiscivolo a coda dir ... io mediante tondini di acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 227 - CS.G - Idraulica di linea sec. 107 *		101,000			101,000		
	SOMMANO ml					101,000		
4475 / 2000 B.03.031.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 227 - CS.G - Idraulica di linea sec. 107 * Cunetta francese TIPO CU2		36,000	0,310		11,160		
	SOMMANO m³					11,160		
4476 / 2001 B.04.004.a	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00 Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in verticale non inferiore a 10 ml. Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a 10 metri. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 227 - CS.G - Idraulica di linea sec. 107 *							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Cunetta francese TIPO CU2		36,000	1,030		37,080		
	SOMMANO m²					37,080		
4477 / 2002 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 227 - CS.G - Idraulica di linea sec. 107 * Cunetta francese TIPO CU2	5,389	36,000	1,200		232,805		
	SOMMANO kg					232,805		
	Parziale CS.G - Idraulica di linea sec. 107 * (SbCat 227) euro							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	CS.G - Idraulica di linea sec. 108 * (SbCat 228)							
4478 / 1906 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 228 - CS.G - Idraulica di linea sec. 108 * Fosso di guardia non rivestito - Tipo 3	1,460	823,000			1´201,580		
	SOMMANO m³					1´201,580		
4479 / 1907 B.01.001.a	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese ... dal perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 228 - CS.G - Idraulica di linea sec. 108 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm		152,000	1,800	1,500	410,400		
	SOMMANO m³					410,400		
4480 / 1908 A.02.009	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI - MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porr ... esa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 228 - CS.G - Idraulica di linea sec. 108 * Rinfianco Pozzetto in trincea	1,000	2,500	2,290	0,200	1,145		
	SOMMANO m³					1,145		
4481 / 1909 I.01.025.2.g	IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 630 Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per coestrusione a doppia parete ... ISO 9969. Compresa fornitura e posa in opera. Con diametro interno minimo di mm 527 conforme alla norma UNI EN 13476-3 SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 228 - CS.G - Idraulica di linea sec. 108 * Pozzetto in trincea	1,000	2,500			2,500		
	A RIPORTARE					2,500		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					2,500		
	SOMMANO ml					2,500		
4482 / 1910 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 228 - CS.G - Idraulica di linea sec. 108 *							
	Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm		152,000	1,800	0,150	41,040		
	Cunetta alla francese		81,000	1,100	0,100	8,910		
	Letto di posa Pozzetto in trincea	1,000	0,850	0,850	0,100	0,072		
	SOMMANO m³					50,022		
4483 / 1911 B.03.030.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 228 - CS.G - Idraulica di linea sec. 108 *							
	Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm	1,095	152,000			166,440		
	SOMMANO m³					166,440		
4484 / 1912 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 228 - CS.G - Idraulica di linea sec. 108 *							
	Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm		152,000	1,700		258,400		
	SOMMANO m²					258,400		
4485 / 1913 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C							
	In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 228 - CS.G - Idraulica di linea sec. 108 *							
	Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm		152,000	2,660	4,500	1´819,440		
	A RIPORTARE					1´819,440		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1´819,440		
	SOMMANO kg					1´819,440		
4486 / 1914 I.01.001.h	IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBI DI CEMENTO - - DIAMETRO INTERNO DI CM 80 Eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, con giunti a maschio e femmina e sigillati con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento per mc di sabbia e rivestiti con calc ... o di classe 200 da pagarsi a parte secondo quanto prescritto dalle norme tecniche. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 228 - CS.G - Idraulica di linea sec. 108 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm		152,000			152,000		
	SOMMANO ml					152,000		
4487 / 1925 E.05.002	LAVORI DIVERSI MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA RECINZIONI CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE Di qualsiasi grandezza e forma, completi di controtelaio, in opera compreso le opere provvisionali, ogni opera muraria occorrente ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 228 - CS.G - Idraulica di linea sec. 108 * Caditoia grigliata - Pozzetto in trincea	1,000			64,000	64,000		
	SOMMANO kg					64,000		
4488 / 1956 I.02.001.a	IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... PERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - - DI CM 50X50X20 In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente Rck=> 25 N/mmq, o di dimensioni cm 40/50x57 h=18 spessore cm 4,5, svasati con incastro antiscivolo a coda dir ... io mediante tondini di acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 228 - CS.G - Idraulica di linea sec. 108 *		108,000			108,000		
	SOMMANO ml					108,000		
4489 / 1988 B.03.031.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 228 - CS.G - Idraulica di linea sec. 108 * Cunetta francese TIPO CU2		81,000	0,310		25,110		
	A R I P O R T A R E					25,110		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					25,110		
	SOMMANO m³					25,110		
4490 / 1989 B.04.004.a	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00							
	Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in verticale non inferiore a 10 ml. Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a 10 metri. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 228 - CS.G - Idraulica di linea sec. 108 * Cunetta francese TIPO CU2		81,000	1,030		83,430		
	SOMMANO m²					83,430		
4491 / 1990 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C							
	In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 228 - CS.G - Idraulica di linea sec. 108 * Cunetta francese TIPO CU2	5,389	81,000	1,200		523,811		
	SOMMANO kg					523,811		
	Parziale CS.G - Idraulica di linea sec. 108 * (SbCat 228) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	CS.G - Idraulica di linea sec. 109 * (SbCat 229)							
4492 / 1915 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 229 - CS.G - Idraulica di linea sec. 109 *							
	Fosso di guardia non rivestito - Tipo 3	1,460	327,000			477,420		
	SOMMANO m³					477,420		
4493 / 1916 B.01.001.a	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese ... dal perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 229 - CS.G - Idraulica di linea sec. 109 *							
	Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm		38,000	1,800	1,500	102,600		
	Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN400		5,000	0,800	1,200	4,800		
	SOMMANO m³					107,400		
4494 / 1917 A.02.009	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI - MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO							
	Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porr ... esa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 229 - CS.G - Idraulica di linea sec. 109 *							
	Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN400	0,554	5,000			2,770		
	Rinfianco Pozzetto in trincea	1,000	2,500	2,290	0,200	1,145		
	SOMMANO m³					3,915		
4495 / 1918 I.01.025.2.e	IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 400							
	Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per coestrusione a doppia parete ... SO 9969. Compresa fornitura e posa in opera. Con diametro interno minimo di mm 335 conforme alla norma UNI EN 13476-3. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 229 - CS.G - Idraulica di linea sec. 109 *							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN400					5,000		
	SOMMANO ml					5,000		
4496 / 1919 I.01.025.2.g	IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 630							
	Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per coestrusione a doppia parete ... ISO 9969. Compresa fornitura e posa in opera.							
	Con diametro interno minimo di mm 527 conforme alla norma UNI EN 13476-3 SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 229 - CS.G - Idraulica di linea sec. 109 *							
	Pozzetto in trincea	1,000	2,500			2,500		
	SOMMANO ml					2,500		
4497 / 1920 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 229 - CS.G - Idraulica di linea sec. 109 *							
	Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm		38,000	1,800	0,150	10,260		
	Cunetta alla francese		86,000	1,100	0,100	9,460		
	Letto di posa Pozzetto in trincea	1,000	0,850	0,850	0,100	0,072		
	SOMMANO m³					19,792		
4498 / 1921 B.03.030.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 229 - CS.G - Idraulica di linea sec. 109 *							
	Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm	1,095	38,000			41,610		
	SOMMANO m³					41,610		
4499 / 1922 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 229 - CS.G - Idraulica di linea sec. 109 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm		38,000	1,700		64,600		
	SOMMANO m²					64,600		
4500 / 1923 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 229 - CS.G - Idraulica di linea sec. 109 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm		38,000	2,660	4,500	454,860		
	SOMMANO kg					454,860		
4501 / 1924 I.01.001.h	IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBI DI CEMENTO - - DIAMETRO INTERNO DI CM 80 Eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, con giunti a maschio e femmina e sigillati con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento per mc di sabbia e rivestiti con calc ... o di classe 200 da pagarsi a parte secondo quanto prescritto dalle norme tecniche. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 229 - CS.G - Idraulica di linea sec. 109 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm		38,000			38,000		
	SOMMANO ml					38,000		
4502 / 1937 E.05.002	LAVORI DIVERSI MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA RECINZIONI CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE Di qualsiasi grandezza e forma, completi di controtelaio, in opera compreso le opere provvisionali, ogni opera muraria occorrente ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 229 - CS.G - Idraulica di linea sec. 109 * Caditoia grigliata - Pozzetto in trincea	1,000			64,000	64,000		
	SOMMANO kg					64,000		
4503 / 1957 I.02.001.a	IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... PERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - - DI CM 50X50X20 In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente Rck=> 25 N/mmq, o di dimensioni cm 40/50x57 h=18 spessore cm 4,5, svasati con incastro antiscivolo a coda dir ... io mediante tondini di acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 229 - CS.G - Idraulica di linea sec. 109 *							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
			58,000			58,000		
	SOMMANO ml					58,000		
4504 / 1991 B.03.031.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 229 - CS.G - Idraulica di linea sec. 109 * Cunetta francese TIPO CU2		86,000	0,310		26,660		
	SOMMANO m³					26,660		
4505 / 1992 B.04.004.a	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00 Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in verticale non inferiore a 10 ml. Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a 10 metri. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 229 - CS.G - Idraulica di linea sec. 109 * Cunetta francese TIPO CU2		86,000	1,030		88,580		
	SOMMANO m²					88,580		
4506 / 1993 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 229 - CS.G - Idraulica di linea sec. 109 * Cunetta francese TIPO CU2	5,389	86,000	1,200		556,145		
	SOMMANO kg					556,145		
	Parziale CS.G - Idraulica di linea sec. 109 * (SbCat 229) euro ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	CS.G - Idraulica di linea sec. 110 * (SbCat 230)							
4507 / 1926 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 230 - CS.G - Idraulica di linea sec. 110 *							
	Fosso di guardia rivestito - Tipo R3 *(lung.=68+47)	3,887	115,000			447,005		
	SOMMANO m³					447,005		
4508 / 1927 A.02.009	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI - MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO							
	Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porr ... esa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 230 - CS.G - Idraulica di linea sec. 110 *							
	Rinfianco Pozzetto in trincea	3,000	2,500	2,290	0,200	3,435		
	SOMMANO m³					3,435		
4509 / 1928 I.01.025.2.g	IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 630							
	Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per coestrusione a doppia parete ... ISO 9969. Compresa fornitura e posa in opera. Con diametro interno minimo di mm 527 conforme alla norma UNI EN 13476-3 SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 230 - CS.G - Idraulica di linea sec. 110 *							
	Pozzetto in trincea	3,000	2,500			7,500		
	SOMMANO ml					7,500		
4510 / 1929 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 230 - CS.G - Idraulica di linea sec. 110 *							
	Cunetta alla francese		466,000	1,100	0,100	51,260		
	Letto di posa Pozzetto in trincea	3,000	0,850	0,850	0,100	0,217		
	A RIPORTARE					51,477		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					51,477		
	SOMMANO m³					51,477		
4511 / 1938 E.05.002	LAVORI DIVERSI MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA RECINZIONI CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE							
	Di qualsiasi grandezza e forma, completi di controtelaio, in opera compreso le opere provvisionali, ogni opera muraria occorrente ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 230 - CS.G - Idraulica di linea sec. 110 * Caditoia grigliata - Pozzetto in trincea	3,000			64,000	192,000		
	SOMMANO kg					192,000		
4512 / 1958 I.02.001.a	IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... PERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - - DI CM 50X50X20							
	In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente Rck=> 25 N/mmq, o di dimensioni cm 40/50x57 h=18 spessore cm 4,5, svasati con incastro antiscivolo a coda dir ... io mediante tondini di acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 230 - CS.G - Idraulica di linea sec. 110 *		104,000			104,000		
	SOMMANO ml					104,000		
4513 / 1994 B.03.031.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 230 - CS.G - Idraulica di linea sec. 110 * TIPO R3		115,000	4,064	0,150	70,104		
	SOMMANO m³					70,104		
4514 / 1995 B.04.004.a	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00							
	Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in verticale non inferiore a 10 ml. Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a 10 metri. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 230 - CS.G - Idraulica di linea sec. 110 * TIPO R3		115,000	4,064		467,360		
	A RIPORTARE					467,360		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					467,360		
	SOMMANO m²					467,360		
4515 / 1996 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C							
	In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 230 - CS.G - Idraulica di linea sec. 110 * TIPO R3	5,398	115,000	4,064		2´522,809		
	SOMMANO kg					2´522,809		
4516 / 2539 B.03.031.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 230 - CS.G - Idraulica di linea sec. 110 * Cunetta francese TIPO CU2		466,000	0,310		144,460		
	SOMMANO m³					144,460		
4517 / 2540 B.04.004.a	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00							
	Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in verticale non inferiore a 10 ml. Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a 10 metri. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 230 - CS.G - Idraulica di linea sec. 110 * Cunetta francese TIPO CU2		466,000	1,030		479,980		
	SOMMANO m²					479,980		
4518 / 2541 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C							
	In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 230 - CS.G - Idraulica di linea sec. 110 * Cunetta francese TIPO CU2	5,389	466,000	1,200		3´013,529		
	A R I P O R T A R E					3´013,529		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					3´013,529		
	SOMMANO kg					3´013,529		
4519 / 2542 B.01.001.a	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese ... dal perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 230 - CS.G - Idraulica di linea sec. 110 *							
	Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm		10,000	2,000	1,700	34,000		
	Tombino di connessione fossi di guardia Di 1500 mm		20,000	2,800	2,550	142,800		
	SOMMANO m³					176,800		
4520 / 2543 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 230 - CS.G - Idraulica di linea sec. 110 *							
	Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm		10,000	2,000	0,150	3,000		
	Tombino di connessione fossi di guardia Di 1500 mm		20,000	2,800	0,150	8,400		
	Pozzetti inizio/fine tombino *(par.ug.=2*3)	6,000	2,500	2,500	0,150	5,625		
	SOMMANO m³					17,025		
4521 / 2544 B.03.030.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 230 - CS.G - Idraulica di linea sec. 110 *							
	Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm	1,299	10,000			12,990		
	Tombino di connessione fossi di guardia Di 1500 mm	3,070	20,000			61,400		
	SOMMANO m³					74,390		
4522 / 2545 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	metri di luce. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 230 - CS.G - Idraulica di linea sec. 110 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm		10,000	2,020		20,200		
	Tombino di connessione fossi di guardia Di 1500 mm		20,000	3,260		65,200		
	Testate: Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm	1,299	2,000			2,598		
	Tombino di connessione fossi di guardia Di 1500 mm	3,070	4,000			12,280		
	SOMMANO m²					100,278		
4523 / 2546 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 230 - CS.G - Idraulica di linea sec. 110 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm		10,000	3,200	4,500	144,000		
	Tombino di connessione fossi di guardia Di 1500 mm		20,000	3,200	4,500	288,000		
	SOMMANO kg					432,000		
4524 / 2547 I.01.001.i	IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBI DI CEMENTO - - DIAMETRO INTERNO DI CM 100 Eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, con giunti a maschio e femmina e sigillati con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento per mc di sabbia e rivestiti con calc ... o di classe 200 da pagarsi a parte secondo quanto prescritto dalle norme tecniche. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 230 - CS.G - Idraulica di linea sec. 110 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm		10,000			10,000		
	SOMMANO ml					10,000		
4525 / 2548 I.01.001.m	IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBI DI CEMENTO - - DIAMETRO INTERNO DI CM 150 Eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, con giunti a maschio e femmina e sigillati con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento per mc di sabbia e rivestiti con calc ... o di classe 200 da pagarsi a parte secondo quanto prescritto dalle norme tecniche. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 230 - CS.G - Idraulica di linea sec. 110 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 1500 mm		20,000			20,000		
	SOMMANO ml					20,000		
4526 / 2549 I.02.080.g	CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm - h=100 cm Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	cementizio vibrato e posati su ma ... lle tubazioni in entrata ed in uscita; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 230 - CS.G - Idraulica di linea sec. 110 * Pozzetti inizio fine tombini Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm Tombino di connessione fossi di guardia Di 1500 mm *(par.ug.=2*2)	4,000				2,000 4,000		
	SOMMANO cad					6,000		
4527 / 2550 I.02.085.n	CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm - h=100 cm Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su pozzetti prefabbricat ... lle tubazioni in entrata ed in uscita; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 230 - CS.G - Idraulica di linea sec. 110 * Pozzetti inizio fine tombini					6,000		
	SOMMANO cad					6,000		
	Parziale CS.G - Idraulica di linea sec. 110 * (SbCat 230) euro							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.G - Idraulica di linea sec. 111 * (SbCat 231)							
4528 / 1930 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 231 - CS.G - Idraulica di linea sec. 111 *							
	Fosso di guardia non rivestito - Tipo 1	0,230	113,000			25,990		
	Fosso di guardia non rivestito - Tipo 3	1,460	288,000			420,480		
	SOMMANO m³					446,470		
4529 / 1931 B.01.001.a	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese ... dal perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 231 - CS.G - Idraulica di linea sec. 111 *							
	Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm		12,000	1,800	1,500	32,400		
	SOMMANO m³					32,400		
4530 / 1932 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 231 - CS.G - Idraulica di linea sec. 111 *							
	Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm		12,000	1,800	0,150	3,240		
	Cunetta alla francese		360,000	1,100	0,100	39,600		
	SOMMANO m³					42,840		
4531 / 1933 B.03.030.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 231 - CS.G - Idraulica di linea sec. 111 *							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm	1,095	12,000			13,140		
	SOMMANO m³					13,140		
4532 / 1934 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 231 - CS.G - Idraulica di linea sec. 111 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm		12,000	1,700		20,400		
	SOMMANO m²					20,400		
4533 / 1935 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 231 - CS.G - Idraulica di linea sec. 111 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm		12,000	2,660	4,500	143,640		
	SOMMANO kg					143,640		
4534 / 1936 I.01.001.h	IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBI DI CEMENTO - - DIAMETRO INTERNO DI CM 80 Eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, con giunti a maschio e femmina e sigillati con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento per mc di sabbia e rivestiti con calc ... o di classe 200 da pagarsi a parte secondo quanto prescritto dalle norme tecniche. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 231 - CS.G - Idraulica di linea sec. 111 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm		12,000			12,000		
	SOMMANO ml					12,000		
4535 / 1959 I.02.001.a	IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... PERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - - DI CM 50X50X20 In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente Rck=> 25 N/mmq, o di dimensioni cm 40/50x57 h=18 spessore cm 4,5, svasati con incastro antiscivolo a coda dir ... io mediante tondini di acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 231 - CS.G - Idraulica di linea sec. 111 *		160,000			160,000		
	A R I P O R T A R E					160,000		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					160,000		
	SOMMANO ml					160,000		
4536 / 1997 B.03.031.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 231 - CS.G - Idraulica di linea sec. 111 * Cunetta francese							
	TIPO CU2		360,000	0,310		111,600		
	SOMMANO m³					111,600		
4537 / 1998 B.04.004.a	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00							
	Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in verticale non inferiore a 10 ml. Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a 10 metri. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 231 - CS.G - Idraulica di linea sec. 111 * Cunetta francese							
	TIPO CU2		360,000	1,030		370,800		
	SOMMANO m²					370,800		
4538 / 1999 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C							
	In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 231 - CS.G - Idraulica di linea sec. 111 * Cunetta francese							
	TIPO CU2	5,389	360,000	1,200		2´328,048		
	SOMMANO kg					2´328,048		
	Parziale CS.G - Idraulica di linea sec. 111 * (SbCat 231) euro							

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	CS.G - Idraulica di linea sec. 112 * (SbCat 232)							
4539 / 2233 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 232 - CS.G - Idraulica di linea sec. 112 *							
	Fosso di guardia non rivestito - Tipo I1	0,230	23,000			5,290		
	Fosso di guardia non rivestito - Tipo I2 *(larg.=(1,5+0,5)/2)		209,000	1,000	0,500	104,500		
	SOMMANO m³					109,790		
4540 / 2234 B.01.001.a	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese ... dal perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 232 - CS.G - Idraulica di linea sec. 112 *							
	Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN315		205,000	0,720	1,120	165,312		
	Collettore raccolta acque di piattaforma - DN500		263,000	0,900	1,300	307,710		
	SOMMANO m³					473,022		
4541 / 2235 A.02.009	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI - MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO							
	Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porr ... esa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 232 - CS.G - Idraulica di linea sec. 112 *							
	Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN315	0,469	205,000			96,145		
	Letto di posa, rinfianco e rinterro collettore raccolta acque di piattaforma - DN500	0,659	263,000			173,317		
	Rinfianco Pozzetto in trincea	6,000	2,500	2,290	0,200	6,870		
	SOMMANO m³					276,332		
4542 / 2236 I.01.025.2.d	IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 315							
	Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per coestrusione a doppia parete ... SO 9969. Compresa fornitura e posa in opera. Con diametro interno minimo di mm 263 conforme alla norma UNI EN							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	13476-3. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 232 - CS.G - Idraulica di linea sec. 112 * Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN315		205,000			205,000		
	SOMMANO ml					205,000		
4543 / 2237 I.01.025.2.f	IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 500 Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per coestrusione a doppia parete ... SO 9969. Compresa fornitura e posa in opera. Con diametro interno minimo di mm 418 conforme alla norma UNI EN 13476-3. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 232 - CS.G - Idraulica di linea sec. 112 *		263,000			263,000		
	SOMMANO ml					263,000		
4544 / 2238 I.01.025.2.g	IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 630 Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per coestrusione a doppia parete ... ISO 9969. Compresa fornitura e posa in opera. Con diametro interno minimo di mm 527 conforme alla norma UNI EN 13476-3 SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 232 - CS.G - Idraulica di linea sec. 112 * Pozzetto in trincea	6,000	2,500			15,000		
	SOMMANO ml					15,000		
4545 / 2239 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 232 - CS.G - Idraulica di linea sec. 112 * Letto di posa Pozzetto in trincea Cunetta francese	6,000	0,850 151,000	0,850 1,000	0,100 0,100	0,434 15,100		
	SOMMANO m³					15,534		
4546 / 2240 I.02.001.a	IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... PERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - - DI CM 50X50X20 In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Rck=> 25 N/mmq, o di dimensioni cm 40/50x57 h=18 spessore cm 4,5, svasati con incastro antiscivolo a coda dir ... io mediante tondini di acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 232 - CS.G - Idraulica di linea sec. 112 * Embrice		94,000			94,000		
	SOMMANO ml					94,000		
4547 / 2241 E.05.002	LAVORI DIVERSI MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA RECINZIONI CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE Di qualsiasi grandezza e forma, completi di controtelaio, in opera compreso le opere provvisionali, ogni opera muraria occorrente ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 232 - CS.G - Idraulica di linea sec. 112 * Caditoia grigliata - Pozzetto in trincea	6,000			64,000	384,000		
	SOMMANO kg					384,000		
4548 / 2551 B.01.001.a	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese ... dal perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 232 - CS.G - Idraulica di linea sec. 112 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 2000 mm		9,000	3,500	3,250	102,375		
	SOMMANO m³					102,375		
4549 / 2552 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 232 - CS.G - Idraulica di linea sec. 112 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 2000 mm Pozzetti inizio/fine tombino	 2,000	9,000 2,500	3,500 2,500	0,150 0,150	4,725 1,875		
	SOMMANO m³					6,600		
4550 / 2553 B.03.030.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 232 - CS.G - Idraulica di linea sec. 112 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 2000 mm	4,705	9,000			42,345		
	SOMMANO m³					42,345		
4551 / 2554 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 232 - CS.G - Idraulica di linea sec. 112 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 2000 mm		9,000	4,240		38,160		
	Testate: Tombino di connessione fossi di guardia Di 2000 mm	4,705	2,000			9,410		
	SOMMANO m²					47,570		
4552 / 2555 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 232 - CS.G - Idraulica di linea sec. 112 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 2000 mm		9,000	4,860	4,500	196,830		
	SOMMANO kg					196,830		
4553 / 2556 I.01.006.a	TUBAZIONI MANUFATTI TUBOLARI IN LAMIERA DI ACCIAIO ONDULATA E ZINCATA - AD ELEMENTI INCASTRATI Completi di organi di giunzione (bulloni, dadi, rivetti, ganci, ecc.). Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 232 - CS.G - Idraulica di linea sec. 112 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 2000 mm		9,000		170,000	1´530,000		
	SOMMANO kg					1´530,000		
4554 / 2557 I.02.080.g	CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm - h=100 cm Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su ma ... lle tubazioni in entrata ed in uscita;							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 232 - CS.G - Idraulica di linea sec. 112 * Pozzetti inizio fine tombini Tombino di connessione fossi di guardia Di 2000 mm					2,000		
	SOMMANO cad					2,000		
4555 / 2558 I.02.085.n	CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm - h=100 cm Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su pozzetti prefabbricat ... lle tubazioni in entrata ed in uscita; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 232 - CS.G - Idraulica di linea sec. 112 * Pozzetti inizio fine tombini					2,000		
	SOMMANO cad					2,000		
4556 / 2564 B.03.031.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 232 - CS.G - Idraulica di linea sec. 112 * Cunetta francese TIPO CU2		151,000	0,310		46,810		
	SOMMANO m³					46,810		
4557 / 2565 B.04.004.a	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00 Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in verticale non inferiore a 10 ml. Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a 10 metri. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 232 - CS.G - Idraulica di linea sec. 112 * Cunetta francese TIPO CU2		151,000	1,030		155,530		
	SOMMANO m²					155,530		
4558 / 2566 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 232 - CS.G - Idraulica di linea sec. 112 * Cunetta francese TIPO CU2	5,389	151,000	1,200		976,487		
	SOMMANO kg					976,487		
4559 / 2567 I.02.125.d	CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS CANALETTA DI RACCOLTA E DRENAGGIO - DI LARGHEZZA INTERNA MM 300 Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata di raccolta e drenaggio di acque di superficie, marcate CE, realizzate con materiali previsti dal cap. 6 della norma UNI 1433 ... io CE. La forma delle aperture dovrà essere come da norma EN 1433-2008. Ed altezza interna compresa da 180 mm a 305 mm. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 232 - CS.G - Idraulica di linea sec. 112 * Canaletta rettangolare		317,000			317,000		
	SOMMANO ml					317,000		
	Parziale CS.G - Idraulica di linea sec. 112 * (SbCat 232) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	CS.G - Idraulica di linea sec. 113 * (SbCat 233)							
4560 / 2139 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 233 - CS.G - Idraulica di linea sec. 113 *							
	Fosso di guardia non rivestito - Tipo 1	0,230	92,000			21,160		
	SOMMANO m³					21,160		
4561 / 2140 B.01.001.a	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese ... dal perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 233 - CS.G - Idraulica di linea sec. 113 *							
	Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN400		6,000	0,800	1,200	5,760		
	SOMMANO m³					5,760		
4562 / 2141 A.02.009	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI - MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO							
	Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porr ... esa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 233 - CS.G - Idraulica di linea sec. 113 *							
	Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN400	0,554	6,000			3,324		
	Rinfianco Pozzetto in trincea	2,000	2,500	2,290	0,200	2,290		
	SOMMANO m³					5,614		
4563 / 2142 I.01.025.2.e	IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 400							
	Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per coestrusione a doppia parete ... SO 9969. Compresa fornitura e posa in opera. Con diametro interno minimo di mm 335 conforme alla norma UNI EN 13476-3. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 233 - CS.G - Idraulica di linea sec. 113 *							
	Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN400					6,000		
	A RIPORTARE					6,000		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					6,000		
	SOMMANO ml					6,000		
4564 / 2143 I.01.025.2.g	IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 630 Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per coestrusione a doppia parete ... ISO 9969. Compresa fornitura e posa in opera. Con diametro interno minimo di mm 527 conforme alla norma UNI EN 13476-3 SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 233 - CS.G - Idraulica di linea sec. 113 * Pozzetto in trincea	2,000	2,500			5,000		
	SOMMANO ml					5,000		
4565 / 2144 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 233 - CS.G - Idraulica di linea sec. 113 * Cunetta alla francese		37,000	1,100	0,100	4,070		
	Letto di posa Pozzetto in trincea	2,000	0,850	0,850	0,100	0,145		
	SOMMANO m³					4,215		
4566 / 2145 I.02.001.a	IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... PERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - - DI CM 50X50X20 In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente Rck=> 25 N/mmq, o di dimensioni cm 40/50x57 h=18 spessore cm 4,5, svasati con incastro antiscivolo a coda dir ... io mediante tondini di acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 233 - CS.G - Idraulica di linea sec. 113 * Embrice		14,000			14,000		
	SOMMANO ml					14,000		
4567 / 2146 E.05.002	LAVORI DIVERSI MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA RECINZIONI CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE Di qualsiasi grandezza e forma, completi di controtelaio, in opera compreso le opere provvisionali, ogni opera muraria occorrente ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 233 - CS.G - Idraulica di linea sec. 113 *							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Caditoia grigliata - Pozzetto in trincea	2,000			64,000	128,000		
	SOMMANO kg					128,000		
4568 / 2242 B.03.031.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 233 - CS.G - Idraulica di linea sec. 113 * Cunetta francese TIPO CU2		37,000	0,310		11,470		
	SOMMANO m³					11,470		
4569 / 2243 B.04.004.a	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00 Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in verticale non inferiore a 10 ml. Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a 10 metri. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 233 - CS.G - Idraulica di linea sec. 113 * Cunetta francese TIPO CU2		37,000	1,030		38,110		
	SOMMANO m²					38,110		
4570 / 2244 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 233 - CS.G - Idraulica di linea sec. 113 * Cunetta francese TIPO CU2	5,389	37,000	1,200		239,272		
	SOMMANO kg					239,272		
	Parziale CS.G - Idraulica di linea sec. 113 * (SbCat 233) euro							
	--- --- --- --- --- --- --- --- ---							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	CS.G - Idraulica di linea sec. 114 * (SbCat 234)							
4571 / 2147 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 234 - CS.G - Idraulica di linea sec. 114 *							
	Fosso di guardia rivestito - Tipo R2 *(lung.=121+33)	1,898	154,000			292,292		
	SOMMANO m³					292,292		
4572 / 2148 B.01.001.a	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese ... dal perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 234 - CS.G - Idraulica di linea sec. 114 *							
	Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm		45,000	2,000	1,700	153,000		
	Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN400		7,000	0,800	1,200	6,720		
	SOMMANO m³					159,720		
4573 / 2149 A.02.009	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI - MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO							
	Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porr ... esa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 234 - CS.G - Idraulica di linea sec. 114 *							
	Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN400	0,554	7,000			3,878		
	Rinfianco Pozzetto in trincea	2,000	2,500	2,290	0,200	2,290		
	SOMMANO m³					6,168		
4574 / 2150 I.01.025.2.e	IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 400							
	Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per coestrusione a doppia parete ... SO 9969. Compresa fornitura e posa in opera. Con diametro interno minimo di mm 335 conforme alla norma UNI EN 13476-3. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 234 - CS.G - Idraulica di linea sec. 114 *							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN400					7,000		
	SOMMANO ml					7,000		
4575 / 2151 I.01.025.2.g	IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 630 Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per coestrusione a doppia parete ... ISO 9969. Compresa fornitura e posa in opera. Con diametro interno minimo di mm 527 conforme alla norma UNI EN 13476-3 SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 234 - CS.G - Idraulica di linea sec. 114 *							
	Pozzetto in trincea	2,000	2,500			5,000		
	SOMMANO ml					5,000		
4576 / 2152 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 234 - CS.G - Idraulica di linea sec. 114 *							
	Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm		45,000	2,000	0,150	13,500		
	Cunetta alla francese		66,000	1,100	0,100	7,260		
	Letto di posa Pozzetto in trincea	2,000	0,850	0,850	0,100	0,145		
	SOMMANO m³					20,905		
4577 / 2153 B.03.030.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 234 - CS.G - Idraulica di linea sec. 114 *							
	Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm	1,299	45,000			58,455		
	SOMMANO m³					58,455		
4578 / 2154 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 234 - CS.G - Idraulica di linea sec. 114 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm		45,000	2,020		90,900		
	SOMMANO m²					90,900		
4579 / 2155 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 234 - CS.G - Idraulica di linea sec. 114 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm		45,000	3,200	4,500	648,000		
	SOMMANO kg					648,000		
4580 / 2156 I.01.001.i	IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBI DI CEMENTO - - DIAMETRO INTERNO DI CM 100 Eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, con giunti a maschio e femmina e sigillati con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento per mc di sabbia e rivestiti con calc ... o di classe 200 da pagarsi a parte secondo quanto prescritto dalle norme tecniche. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 234 - CS.G - Idraulica di linea sec. 114 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm		45,000			45,000		
	SOMMANO ml					45,000		
4581 / 2157 I.02.001.a	IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... PERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - - DI CM 50X50X20 In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente Rck=> 25 N/mmq, o di dimensioni cm 40/50x57 h=18 spessore cm 4,5, svasati con incastro antiscivolo a coda dir ... io mediante tondini di acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 234 - CS.G - Idraulica di linea sec. 114 * Embrice		27,000			27,000		
	SOMMANO ml					27,000		
4582 / 2158 E.05.002	LAVORI DIVERSI MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA RECINZIONI CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE Di qualsiasi grandezza e forma, completi di controtelaio, in opera compreso le opere provvisionali, ogni opera muraria occorrente ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 234 - CS.G - Idraulica di linea sec. 114 *							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Caditoia grigliata - Pozzetto in trincea	2,000			64,000	128,000		
	SOMMANO kg					128,000		
4583 / 2245 B.03.031.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 234 - CS.G - Idraulica di linea sec. 114 * TIPO R2		154,000	2,871	0,110	48,635		
	SOMMANO m³					48,635		
4584 / 2246 B.04.004.a	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00 Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in verticale non inferiore a 10 ml. Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a 10 metri. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 234 - CS.G - Idraulica di linea sec. 114 * TIPO R2		154,000	2,871		442,134		
	SOMMANO m²					442,134		
4585 / 2247 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 234 - CS.G - Idraulica di linea sec. 114 * TIPO R2	5,398	154,000	2,871		2´386,639		
	SOMMANO kg					2´386,639		
4586 / 2559 B.03.031.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 234 - CS.G - Idraulica di linea sec. 114 *							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Cunetta francese TIPO CU2		66,000	0,310		20,460		
	SOMMANO m³					20,460		
4587 / 2560 B.04.004.a	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00 Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in verticale non inferiore a 10 ml. Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a 10 metri. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 234 - CS.G - Idraulica di linea sec. 114 * Cunetta francese TIPO CU2		66,000	1,030		67,980		
	SOMMANO m²					67,980		
4588 / 2561 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 234 - CS.G - Idraulica di linea sec. 114 * Cunetta francese TIPO CU2	5,389	66,000	1,200		426,809		
	SOMMANO kg					426,809		
4589 / 2562 I.02.080.g	CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm - h=100 cm Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su ma ... lle tubazioni in entrata ed in uscita; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 234 - CS.G - Idraulica di linea sec. 114 * Pozzetti inizio fine tombini Tombino di connessione fossi di guardia Di 2000 mm *(par.ug.=2,000*3)	6,000				6,000		
	SOMMANO cad					6,000		
4590 / 2563 I.02.085.n	CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm - h=100 cm Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su pozzetti prefabbricat ... lle tubazioni in entrata ed in uscita; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 234 - CS.G - Idraulica di linea sec. 114 * Pozzetti inizio fine tombini					6,000		
	SOMMANO cad					6,000		
	Parziale CS.G - Idraulica di linea sec. 114 * (SbCat 234) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	CS.G - Idraulica di linea sec. 115 * (SbCat 235)							
4591 / 2159 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 235 - CS.G - Idraulica di linea sec. 115 *							
	Fosso di guardia non rivestito - Tipo 2	0,650	376,000			244,400		
	SOMMANO m³					244,400		
4592 / 2160 B.01.001.a	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese ... dal perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 235 - CS.G - Idraulica di linea sec. 115 *							
	Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN400		47,000	0,800	1,200	45,120		
	SOMMANO m³					45,120		
4593 / 2161 A.02.009	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI - MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO							
	Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porr ... esa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 235 - CS.G - Idraulica di linea sec. 115 *							
	Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN400	0,554	47,000			26,038		
	Rinfianco Pozzetto in trincea	3,000	2,500	2,290	0,200	3,435		
	SOMMANO m³					29,473		
4594 / 2162 I.01.025.2.e	IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 400							
	Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per coestrusione a doppia parete ... SO 9969. Compresa fornitura e posa in opera. Con diametro interno minimo di mm 335 conforme alla norma UNI EN 13476-3. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 235 - CS.G - Idraulica di linea sec. 115 *							
	Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN400					47,000		
	A RIPORTARE					47,000		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					47,000		
	SOMMANO ml					47,000		
4595 / 2163 I.01.025.2.g	IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 630							
	Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per coestrusione a doppia parete ... ISO 9969. Compresa fornitura e posa in opera.							
	Con diametro interno minimo di mm 527 conforme alla norma UNI EN 13476-3 SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 235 - CS.G - Idraulica di linea sec. 115 *							
	Pozzetto in trincea	3,000	2,500			7,500		
	SOMMANO ml					7,500		
4596 / 2164 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 235 - CS.G - Idraulica di linea sec. 115 *							
	Cunetta alla francese		271,000	1,100	0,100	29,810		
	Letto di posa Pozzetto in trincea	3,000	0,850	0,850	0,100	0,217		
	SOMMANO m³					30,027		
4597 / 2165 I.02.001.a	IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... PERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - - DI CM 50X50X20							
	In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente Rck=> 25 N/mmq, o di dimensioni cm 40/50x57 h=18 spessore cm 4,5, svasati con incastro antiscivolo a coda dir ... io mediante tondini di acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 235 - CS.G - Idraulica di linea sec. 115 *							
	Embrice		48,000			48,000		
	SOMMANO ml					48,000		
4598 / 2166 E.05.002	LAVORI DIVERSI MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA RECINZIONI CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE							
	Di qualsiasi grandezza e forma, completi di controtelaio, in opera compreso le opere provvisionali, ogni opera muraria occorrente ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 235 - CS.G - Idraulica di linea sec. 115 *							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Caditoia grigliata - Pozzetto in trincea	3,000			64,000	192,000		
	SOMMANO kg					192,000		
4599 / 2248 B.03.031.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 235 - CS.G - Idraulica di linea sec. 115 * Cunetta francese							
	TIPO CU2		271,000	0,310		84,010		
	SOMMANO m³					84,010		
4600 / 2249 B.04.004.a	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00							
	Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in verticale non inferiore a 10 ml. Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a 10 metri. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 235 - CS.G - Idraulica di linea sec. 115 * Cunetta francese							
	TIPO CU2		271,000	1,030		279,130		
	SOMMANO m²					279,130		
4601 / 2250 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C							
	In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 235 - CS.G - Idraulica di linea sec. 115 * Cunetta francese							
	TIPO CU2	5,389	271,000	1,200		1´752,503		
	SOMMANO kg					1´752,503		
	Parziale CS.G - Idraulica di linea sec. 115 * (SbCat 235) euro							
	--- --- --- --- --- --- --- --- ---							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	CS.G - Idraulica di linea VS.117 (SbCat 236)							
4602 / 2167 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 236 - CS.G - Idraulica di linea VS.117							
	Fosso di guardia non rivestito - Tipo 3	1,460	118,000			172,280		
	SOMMANO m³					172,280		
4603 / 2168 B.01.001.a	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese ... dal perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 236 - CS.G - Idraulica di linea VS.117							
	Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm		12,000	1,800	1,500	32,400		
	SOMMANO m³					32,400		
4604 / 2169 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 236 - CS.G - Idraulica di linea VS.117							
	Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm		12,000	1,800	0,150	3,240		
	SOMMANO m³					3,240		
4605 / 2170 B.03.030.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 236 - CS.G - Idraulica di linea VS.117							
	Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm	1,095	12,000			13,140		
	A RIPORTARE					13,140		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					13,140		
	SOMMANO m³					13,140		
4606 / 2171 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 236 - CS.G - Idraulica di linea VS.117							
	Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm		12,000	1,700		20,400		
	SOMMANO m²					20,400		
4607 / 2172 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C							
	In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 236 - CS.G - Idraulica di linea VS.117							
	Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm		12,000	2,660	4,500	143,640		
	SOMMANO kg					143,640		
4608 / 2173 I.01.001.h	IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBI DI CEMENTO - - DIAMETRO INTERNO DI CM 80							
	Eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, con giunti a maschio e femmina e sigillati con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento per mc di sabbia e rivestiti con calc ... o di classe 200 da pagarsi a parte secondo quanto prescritto dalle norme tecniche. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 236 - CS.G - Idraulica di linea VS.117							
	Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm		12,000			12,000		
	SOMMANO ml					12,000		
4609 / 2174 I.02.001.a	IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... PERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - - DI CM 50X50X20							
	In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente Rck=> 25 N/mmq, o di dimensioni cm 40/50x57 h=18 spessore cm 4,5, svasati con incastro antiscivolo a coda dir ... io mediante tondini di acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 236 - CS.G - Idraulica di linea VS.117							
	Embrice		32,000			32,000		
	SOMMANO ml					32,000		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Parziale CS.G - Idraulica di linea VS.117 (SbCat 236) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	CS.G - Idraulica di linea sec. 119 * (SbCat 237)							
4610 / 2188 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 237 - CS.G - Idraulica di linea sec. 119 *							
	Fosso di guardia rivestito - Tipo 1	0,920	89,000			81,880		
	Fosso di guardia non rivestito - Tipo 3	1,460	85,000			124,100		
	SOMMANO m³					205,980		
4611 / 2189 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 237 - CS.G - Idraulica di linea sec. 119 *							
	Cunetta alla francese		75,000	1,100	0,100	8,250		
	SOMMANO m³					8,250		
4612 / 2190 I.02.001.a	IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... PERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - - DI CM 50X50X20							
	In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente Rck=> 25 N/mmq, o di dimensioni cm 40/50x57 h=18 spessore cm 4,5, svasati con incastro antiscivolo a coda dir ... io mediante tondini di acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 237 - CS.G - Idraulica di linea sec. 119 *							
	Embrice		9,000			9,000		
	SOMMANO ml					9,000		
4613 / 2251 B.03.031.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 237 - CS.G - Idraulica di linea sec. 119 *							
	TIPO R1		89,000	1,914	0,100	17,035		
	A RIPORTARE					17,035		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					17,035		
	SOMMANO m³					17,035		
4614 / 2252 B.04.004.a	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00							
	Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in verticale non inferiore a 10 ml. Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a 10 metri. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 237 - CS.G - Idraulica di linea sec. 119 * TIPO R1		89,000	1,914		170,346		
	SOMMANO m²					170,346		
4615 / 2253 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C							
	In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 237 - CS.G - Idraulica di linea sec. 119 * TIPO R1	5,398	89,000	1,914		919,528		
	SOMMANO kg					919,528		
	Parziale CS.G - Idraulica di linea sec. 119 * (SbCat 237) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.G - Idraulica di linea sec.119 bis * (SbCat 238)							
4616 / 2031 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 238 - CS.G - Idraulica di linea sec.119 bis *							
	Fosso di guardia rivestito - Tipo 3	3,890	30,000			116,700		
	Fosso di guardia non rivestito - Tipo 2	0,650	114,000			74,100		
	Fosso di guardia non rivestito - Tipo 3	1,460	154,000			224,840		
	SOMMANO m³					415,640		
4617 / 2032 B.01.001.a	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese ... dal perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 238 - CS.G - Idraulica di linea sec.119 bis *							
	Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm		41,000	1,800	1,500	110,700		
	Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN400		24,000	0,800	1,200	23,040		
	SOMMANO m³					133,740		
4618 / 2033 A.02.009	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI - MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO							
	Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porr ... esa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 238 - CS.G - Idraulica di linea sec.119 bis *							
	Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN400	0,554	24,000			13,296		
	Rinfianco Pozzetto in trincea	2,000	2,500	2,290	0,200	2,290		
	SOMMANO m³					15,586		
4619 / 2034 I.01.025.2.e	IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 400							
	Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per coestrusione a doppia parete ... SO 9969. Compresa fornitura e posa in opera. Con diametro interno minimo di mm 335 conforme alla norma UNI EN 13476-3. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria *							
	SbCat 238 - CS.G - Idraulica di linea sec.119 bis *							
	Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN400					24,000		
	SOMMANO ml					24,000		
4620 / 2035 I.01.025.2.g	IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 630							
	Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per coestrusione a doppia parete ... ISO 9969.							
	Compresa fornitura e posa in opera.							
	Con diametro interno minimo di mm 527 conforme alla norma UNI EN 13476-3							
	SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA							
	Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria *							
	SbCat 238 - CS.G - Idraulica di linea sec.119 bis *							
	Pozzetto in trincea	2,000	2,500			5,000		
	SOMMANO ml					5,000		
4621 / 2036 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.							
	SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA							
	Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria *							
	SbCat 238 - CS.G - Idraulica di linea sec.119 bis *							
	Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm		41,000	1,800	0,150	11,070		
	Cunetta alla francese		35,000	1,100	0,100	3,850		
	Letto di posa Pozzetto in trincea	2,000	0,850	0,850	0,100	0,145		
	SOMMANO m³					15,065		
4622 / 2037 B.03.030.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.							
	Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.							
	SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA							
	Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria *							
	SbCat 238 - CS.G - Idraulica di linea sec.119 bis *							
	Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm	1,095	41,000			44,895		
	SOMMANO m³					44,895		
4623 / 2038 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 238 - CS.G - Idraulica di linea sec.119 bis * Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm		41,000	1,700		69,700		
	SOMMANO m²					69,700		
4624 / 2039 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 238 - CS.G - Idraulica di linea sec.119 bis * Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm		41,000	2,660	4,500	490,770		
	SOMMANO kg					490,770		
4625 / 2040 I.01.001.h	IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBI DI CEMENTO - - DIAMETRO INTERNO DI CM 80 Eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, con giunti a maschio e femmina e sigillati con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento per mc di sabbia e rivestiti con calc ... o di classe 200 da pagarsi a parte secondo quanto prescritto dalle norme tecniche. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 238 - CS.G - Idraulica di linea sec.119 bis * Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm		41,000			41,000		
	SOMMANO ml					41,000		
4626 / 2041 E.05.002	LAVORI DIVERSI MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA RECINZIONI CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE Di qualsiasi grandezza e forma, completi di controtelaio, in opera compreso le opere provvisionali, ogni opera muraria occorrente ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 238 - CS.G - Idraulica di linea sec.119 bis * Caditoia grigliata - Pozzetto in trincea	2,000			64,000	128,000		
	SOMMANO kg					128,000		
4627 / 2042 I.02.001.a	IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... PERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - - DI CM 50X50X20 In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente Rck=> 25 N/mmq, o di dimensioni cm 40/50x57 h=18 spessore cm 4,5, svasati con incastro antiscivolo a coda dir ... io mediante tondini di acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 238 - CS.G - Idraulica di linea sec.119 bis * Embrice		119,000			119,000		
	SOMMANO ml					119,000		
4628 / 2043 B.03.031.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 238 - CS.G - Idraulica di linea sec.119 bis * TIPO R3		30,000	4,064	0,150	18,288		
	SOMMANO m³					18,288		
4629 / 2044 B.04.004.a	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00 Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in verticale non inferiore a 10 ml. Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a 10 metri. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 238 - CS.G - Idraulica di linea sec.119 bis * TIPO R3		30,000	4,064		121,920		
	SOMMANO m²					121,920		
4630 / 2045 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 238 - CS.G - Idraulica di linea sec.119 bis * TIPO R3	5,398	30,000	4,064		658,124		
	SOMMANO kg					658,124		
4631 / 2046 B.03.031.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 238 - CS.G - Idraulica di linea sec.119 bis * Cunetta francese TIPO CU2		35,000	0,310		10,850		
	SOMMANO m³					10,850		
4632 / 2047 B.04.004.a	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00 Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in verticale non inferiore a 10 ml. Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a 10 metri. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 238 - CS.G - Idraulica di linea sec.119 bis * Cunetta francese TIPO CU2		35,000	1,030		36,050		
	SOMMANO m²					36,050		
4633 / 2048 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 238 - CS.G - Idraulica di linea sec.119 bis * Cunetta francese TIPO CU2	5,389	35,000	1,200		226,338		
	SOMMANO kg					226,338		
	Parziale CS.G - Idraulica di linea sec.119 bis * (SbCat 238) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.G - Idraulica di linea sec. 120 * (SbCat 239)							
4634 / 2191 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 239 - CS.G - Idraulica di linea sec. 120 *							
	Fosso di guardia non rivestito - Tipo I1	0,230	142,000			32,660		
	Fosso di guardia non rivestito - Tipo I2 *(larg.=(1,5+0,5)/2)		109,000	1,000	0,500	54,500		
	SOMMANO m³					87,160		
4635 / 2192 I.02.001.a	IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... PERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - - DI CM 50X50X20							
	In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente Rck=> 25 N/mmq, o di dimensioni cm 40/50x57 h=18 spessore cm 4,5, svasati con incastro antiscivolo a coda dir ... io mediante tondini di acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 239 - CS.G - Idraulica di linea sec. 120 *							
	Embrice		160,000			160,000		
	SOMMANO ml					160,000		
	Parziale CS.G - Idraulica di linea sec. 120 * (SbCat 239) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.G - Idraulica di linea sec. 121 * (SbCat 240)							
4636 / 2175 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 240 - CS.G - Idraulica di linea sec. 121 *							
	Fosso di guardia non rivestito - Tipo 2	0,650	147,000			95,550		
	Fosso di guardia non rivestito - Tipo 3	1,460	123,000			179,580		
	SOMMANO m³					275,130		
4637 / 2176 B.01.001.a	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese ... dal perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 240 - CS.G - Idraulica di linea sec. 121 *							
	Collettore raccolta acque di piattaforma - DN315		271,000	0,720	1,120	218,534		
	Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm		27,000	2,000	1,700	91,800		
	SOMMANO m³					310,334		
4638 / 2177 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 240 - CS.G - Idraulica di linea sec. 121 *							
	Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm		27,000	2,000	0,150	8,100		
	Letto di posa cunetta alla francese	0,150	435,000			65,250		
	SOMMANO m³					73,350		
4639 / 2178 B.03.030.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria *							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	SbCat 240 - CS.G - Idraulica di linea sec. 121 *							
	Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm	1,299	27,000			35,073		
	SOMMANO m³					35,073		
4640 / 2179 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.							
	SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA							
	Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria *							
	SbCat 240 - CS.G - Idraulica di linea sec. 121 *							
	Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm		27,000	2,020		54,540		
	SOMMANO m²					54,540		
4641 / 2180 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C							
	In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.							
	Compresa la fornitura e la posa in opera.							
	SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA							
	Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria *							
	SbCat 240 - CS.G - Idraulica di linea sec. 121 *							
	Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm		27,000	3,200	4,500	388,800		
	SOMMANO kg					388,800		
4642 / 2181 A.02.009	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI - MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO							
	Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porr ... esa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero.							
	SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA							
	Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria *							
	SbCat 240 - CS.G - Idraulica di linea sec. 121 *							
	Letto di posa, rinfianco e rinterro collettore raccolta acque di piattaforma - DN315	0,469	271,000			127,099		
	SOMMANO m³					127,099		
4643 / 2182 I.01.025.2.d	IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 315							
	Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per coestrusione a doppia parete ... SO 9969.							
	Compresa fornitura e posa in opera.							
	Con diametro interno minimo di mm 263 conforme alla norma UNI EN 13476-3.							
	SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA							
	Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria *							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	SbCat 240 - CS.G - Idraulica di linea sec. 121 *		271,000			271,000		
	SOMMANO ml					271,000		
4644 / 2183 I.01.001.i	IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBI DI CEMENTO - - DIAMETRO INTERNO DI CM 100 Eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, con giunti a maschio e femmina e sigillati con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento per mc di sabbia e rivestiti con calc ... o di classe 200 da pagarsi a parte secondo quanto prescritto dalle norme tecniche. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 240 - CS.G - Idraulica di linea sec. 121 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm		27,000			27,000		
	SOMMANO ml					27,000		
4645 / 2184 B.03.031.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 240 - CS.G - Idraulica di linea sec. 121 * Cunetta alla francese TIPO CU1		271,000	0,678		183,738		
	SOMMANO m³					183,738		
4646 / 2185 B.04.004.a	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00 Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in verticale non inferiore a 10 ml. Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a 10 metri. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 240 - CS.G - Idraulica di linea sec. 121 * TIPO CU1		271,000	1,090		295,390		
	SOMMANO m²					295,390		
4647 / 2186 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 240 - CS.G - Idraulica di linea sec. 121 *							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	TIPO CU1	5,389	271,000	2,300		3´358,964		
	SOMMANO kg					3´358,964		
4648 / 2187 I.02.001.a	IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... PERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - - DI CM 50X50X20							
	In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente Rck=> 25 N/mmq, o di dimensioni cm 40/50x57 h=18 spessore cm 4,5, svasati con incastro antiscivolo a coda dir ... io mediante tondini di acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 240 - CS.G - Idraulica di linea sec. 121 * Embrice		15,000			15,000		
	SOMMANO ml					15,000		
4649 / 2267 I.02.025	IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS - ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE							
	In conglomerato cementizio armato e vibrato, per il rivestimento di cunette e fossi di guardia aventi sezione trapezoidale od a L e spessore di cm 6; le caratteristiche del congl ... te, solo escluso lo scavo per la formazione della cunetta, che sarà compensato con i prezzi dello scavo di sbancamento. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 240 - CS.G - Idraulica di linea sec. 121 * Canaletta mezzo tubo DN400		155,000	0,710		110,050		
	SOMMANO m²					110,050		
	Parziale CS.G - Idraulica di linea sec. 121 * (SbCat 240) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	CS.G - Idraulica di linea sec. 122 * (SbCat 241)							
4650 / 2204 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 241 - CS.G - Idraulica di linea sec. 122 * Fosso di guardia non rivestito - Tipo 3	1,460	733,000			1´070,180		
	SOMMANO m³					1´070,180		
4651 / 2205 B.01.001.a	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese ... dal perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 241 - CS.G - Idraulica di linea sec. 122 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm		261,000	1,800	1,500	704,700		
	SOMMANO m³					704,700		
4652 / 2206 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 241 - CS.G - Idraulica di linea sec. 122 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm		261,000	1,800	0,150	70,470		
	Cunetta alla francese		550,000	1,100	0,100	60,500		
	SOMMANO m³					130,970		
4653 / 2207 B.03.030.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 241 - CS.G - Idraulica di linea sec. 122 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm	1,095	261,000			285,795		
	A RIPORTARE					285,795		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					285,795		
	SOMMANO m³					285,795		
4654 / 2208 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 241 - CS.G - Idraulica di linea sec. 122 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm		261,000	1,700		443,700		
	SOMMANO m²					443,700		
4655 / 2209 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C							
	In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 241 - CS.G - Idraulica di linea sec. 122 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm		261,000	2,660	4,500	3´124,170		
	SOMMANO kg					3´124,170		
4656 / 2210 I.01.001.h	IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBI DI CEMENTO - - DIAMETRO INTERNO DI CM 80							
	Eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, con giunti a maschio e femmina e sigillati con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento per mc di sabbia e rivestiti con calc ... o di classe 200 da pagarsi a parte secondo quanto prescritto dalle norme tecniche. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 241 - CS.G - Idraulica di linea sec. 122 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm		261,000			261,000		
	SOMMANO ml					261,000		
4657 / 2211 I.02.001.a	IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... PERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - - DI CM 50X50X20							
	In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente Rck=> 25 N/mmq, o di dimensioni cm 40/50x57 h=18 spessore cm 4,5, svasati con incastro antiscivolo a coda dir ... io mediante tondini di acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 241 - CS.G - Idraulica di linea sec. 122 * Embrice		65,000			65,000		
	SOMMANO ml					65,000		
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
4658 / 2254 B.03.031.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 241 - CS.G - Idraulica di linea sec. 122 * Cunetta francese TIPO CU2		550,000	0,310		170,500		
	SOMMANO m³					170,500		
4659 / 2255 B.04.004.a	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00 Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in verticale non inferiore a 10 ml. Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a 10 metri. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 241 - CS.G - Idraulica di linea sec. 122 * Cunetta francese TIPO CU2		550,000	1,030		566,500		
	SOMMANO m²					566,500		
4660 / 2256 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 241 - CS.G - Idraulica di linea sec. 122 * Cunetta francese TIPO CU2	5,389	550,000	1,200		3´556,740		
	SOMMANO kg					3´556,740		
4661 / 2268 I.02.025	IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS - ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE In conglomerato cementizio armato e vibrato, per il rivestimento di cunette e fossi di guardia aventi sezione trapezoidale od a L e spessore di cm 6; le caratteristiche del congl ... te, solo escluso lo scavo per la formazione della cunetta, che sarà compensato con i prezzi dello scavo di sbancamento. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 241 - CS.G - Idraulica di linea sec. 122 * canaletta mezzo tubo DN 400		95,000	0,710		67,450		
	A RIPORTARE					67,450		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					67,450		
	SOMMANO m²					67,450		
	Parziale CS.G - Idraulica di linea sec. 122 * (SbCat 241) euro							
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	CS.G - Idraulica di linea sec. 124 * (SbCat 243)							
4662 / 2273 B.01.001.a	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese ... dal perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 243 - CS.G - Idraulica di linea sec. 124 * Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN315		15,000	0,720	1,120	12,096		
	SOMMANO m³					12,096		
4663 / 2274 A.02.009	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI - MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO							
	Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porr ... esa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 243 - CS.G - Idraulica di linea sec. 124 * Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN315	0,469	15,000			7,035		
	SOMMANO m³					7,035		
4664 / 2275 I.01.025.2.d	IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 315							
	Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per coestrusione a doppia parete ... SO 9969. Compresa fornitura e posa in opera. Con diametro interno minimo di mm 263 conforme alla norma UNI EN 13476-3. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 243 - CS.G - Idraulica di linea sec. 124 * Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN315					15,000		
	SOMMANO ml					15,000		
4665 / 2276 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 243 - CS.G - Idraulica di linea sec. 124 * Cunetta alla francese		90,000	1,100	0,100	9,900		
	A RIPORTARE					9,900		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					9,900		
	SOMMANO m³					9,900		
4666 / 2277 I.02.001.a	IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... PERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - - DI CM 50X50X20							
	In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente Rck=> 25 N/mmq, o di dimensioni cm 40/50x57 h=18 spessore cm 4,5, svasati con incastro antiscivolo a coda dir ... io mediante tondini di acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 243 - CS.G - Idraulica di linea sec. 124 * Embrice		45,000			45,000		
	SOMMANO ml					45,000		
4667 / 2278 B.03.031.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 243 - CS.G - Idraulica di linea sec. 124 * Cunetta francese TIPO CU2		90,000	0,310		27,900		
	SOMMANO m³					27,900		
4668 / 2279 B.04.004.a	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00							
	Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in verticale non inferiore a 10 ml. Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a 10 metri. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 243 - CS.G - Idraulica di linea sec. 124 * Cunetta francese TIPO CU2		90,000	1,030		92,700		
	SOMMANO m²					92,700		
4669 / 2280 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C							
	In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria *							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	SbCat 243 - CS.G - Idraulica di linea sec. 124 * Cunetta francese TIPO CU2	5,389	90,000	1,200		582,012		
	SOMMANO kg					582,012		
	Parziale CS.G - Idraulica di linea sec. 124 * (SbCat 243) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.G - Idraulica di linea sec. 125 * (SbCat 244)							
4670 / 2223 B.01.001.a	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese ... dal perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 244 - CS.G - Idraulica di linea sec. 125 *							
	Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN315		40,000	0,720	1,120	32,256		
	Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm		26,000	1,800	1,500	70,200		
	SOMMANO m³					102,456		
4671 / 2224 A.02.009	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI - MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO							
	Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porr ... esa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 244 - CS.G - Idraulica di linea sec. 125 *							
	Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN315	0,469	40,000			18,760		
	Rinfianco Pozzetto in trincea	6,000	2,500	2,290	0,200	6,870		
	SOMMANO m³					25,630		
4672 / 2225 I.01.025.2.d	IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 315							
	Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per coestrusione a doppia parete ... SO 9969. Compresa fornitura e posa in opera. Con diametro interno minimo di mm 263 conforme alla norma UNI EN 13476-3. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 244 - CS.G - Idraulica di linea sec. 125 *							
	Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN315					40,000		
	SOMMANO ml					40,000		
4673 / 2226 I.01.025.2.g	IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 630							
	Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per coestrusione a doppia parete ... ISO 9969. Compresa fornitura e posa in opera. Con diametro interno minimo di mm 527 conforme alla norma UNI EN 13476-3 SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria *							
	SbCat 244 - CS.G - Idraulica di linea sec. 125 *							
	Pozzetto in trincea	6,000	2,500			15,000		
	SOMMANO ml					15,000		
4674 / 2227 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.							
	SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA							
	Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria *							
	SbCat 244 - CS.G - Idraulica di linea sec. 125 *							
	Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm		26,000	1,800	0,150	7,020		
	Cunetta alla francese		475,000	1,100	0,100	52,250		
	Letto di posa Pozzetto in trincea	6,000	0,850	0,850	0,100	0,434		
	SOMMANO m³					59,704		
4675 / 2228 B.03.030.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA.							
	Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.							
	SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA							
	Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria *							
	SbCat 244 - CS.G - Idraulica di linea sec. 125 *							
	Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm	1,095	26,000			28,470		
	SOMMANO m³					28,470		
4676 / 2229 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.							
	SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA							
	Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria *							
	SbCat 244 - CS.G - Idraulica di linea sec. 125 *							
	Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm		26,000	1,700		44,200		
	SOMMANO m²					44,200		
4677 / 2230 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C							
	In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.							
	Compresa la fornitura e la posa in opera.							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 244 - CS.G - Idraulica di linea sec. 125 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm		26,000	2,660	4,500	311,220		
	SOMMANO kg					311,220		
4678 / 2231 I.02.001.a	IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... PERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - - DI CM 50X50X20 In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente Rck=> 25 N/mmq, o di dimensioni cm 40/50x57 h=18 spessore cm 4,5, svasati con incastro antiscivolo a coda dir ... io mediante tondini di acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 244 - CS.G - Idraulica di linea sec. 125 * Embrice		10,000			10,000		
	SOMMANO ml					10,000		
4679 / 2232 E.05.002	LAVORI DIVERSI MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA RECINZIONI CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE Di qualsiasi grandezza e forma, completi di controtelaio, in opera compreso le opere provvisionali, ogni opera muraria occorrente ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 244 - CS.G - Idraulica di linea sec. 125 * Caditoia grigliata - Pozzetto in trincea	6,000			64,000	384,000		
	SOMMANO kg					384,000		
4680 / 2260 B.03.031.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 244 - CS.G - Idraulica di linea sec. 125 * Cunetta francese TIPO CU2		475,000	0,310		147,250		
	SOMMANO m³					147,250		
4681 / 2261 B.04.004.a	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00 Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in verticale non inferiore a 10 ml. Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	10 metri. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 244 - CS.G - Idraulica di linea sec. 125 * Cunetta francese TIPO CU2		475,000	1,030		489,250		
	SOMMANO m²					489,250		
4682 / 2262 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 244 - CS.G - Idraulica di linea sec. 125 * Cunetta francese TIPO CU2	5,389	475,000	1,200		3´071,730		
	SOMMANO kg					3´071,730		
	Parziale CS.G - Idraulica di linea sec. 125 * (SbCat 244) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.G - Idraulica di linea sec. 126 * (SbCat 245)							
4683 / 2193 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 245 - CS.G - Idraulica di linea sec. 126 *							
	Fosso di guardia non rivestito - Tipo 1	0,230	644,000			148,120		
	Fosso di guardia non rivestito - Tipo 2	0,650	258,000			167,700		
	Fosso di guardia non rivestito - Tipo 3	1,460	380,000			554,800		
	SOMMANO m³					870,620		
4684 / 2194 B.01.001.a	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese ... dal perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 245 - CS.G - Idraulica di linea sec. 126 *							
	Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN315		50,000	0,720	1,120	40,320		
	Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm		24,000	1,800	1,500	64,800		
	Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm		36,000	2,000	1,800	129,600		
	SOMMANO m³					234,720		
4685 / 2195 A.02.009	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI - MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO							
	Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porr ... esa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 245 - CS.G - Idraulica di linea sec. 126 *							
	Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN315	0,469	50,000			23,450		
	Rinfianco Pozzetto in trincea	3,000	2,500	2,290	0,200	3,435		
	SOMMANO m³					26,885		
4686 / 2196 I.01.025.2.d	IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 315							
	Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per coestrusione a doppia parete ... SO 9969. Compresa fornitura e posa in opera. Con diametro interno minimo di mm 263 conforme alla norma UNI EN 13476-3.							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 245 - CS.G - Idraulica di linea sec. 126 *							
			50,000			50,000		
	SOMMANO ml					50,000		
4687 / 2197 I.01.025.2.g	IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 630 Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per coestrusione a doppia parete ... ISO 9969. Compresa fornitura e posa in opera. Con diametro interno minimo di mm 527 conforme alla norma UNI EN 13476-3 SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 245 - CS.G - Idraulica di linea sec. 126 *							
	Pozzetto in trincea	3,000	2,500			7,500		
	SOMMANO ml					7,500		
4688 / 2198 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 245 - CS.G - Idraulica di linea sec. 126 *							
	Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm		24,000	1,800	0,150	6,480		
	Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm		36,000	2,000	0,150	10,800		
	Cunetta alla francese		505,000	1,100	0,100	55,550		
	Letto di posa Pozzetto in trincea	3,000	0,850	0,850	0,100	0,217		
	SOMMANO m³					73,047		
4689 / 2199 B.03.030.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 245 - CS.G - Idraulica di linea sec. 126 *							
	Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm	1,095	24,000			26,280		
	Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm	1,299	37,000			48,063		
	SOMMANO m³					74,343		
4690 / 2200 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 245 - CS.G - Idraulica di linea sec. 126 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm		24,000 37,000	1,700 2,020		40,800 74,740		
	SOMMANO m²					115,540		
4691 / 2201 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 245 - CS.G - Idraulica di linea sec. 126 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm		24,000 37,000	2,660 3,200	4,500 4,500	287,280 532,800		
	SOMMANO kg					820,080		
4692 / 2202 I.02.001.a	IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... PERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - - DI CM 50X50X20 In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente Rck=> 25 N/mmq, o di dimensioni cm 40/50x57 h=18 spessore cm 4,5, svasati con incastro antiscivolo a coda dir ... io mediante tondini di acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 245 - CS.G - Idraulica di linea sec. 126 * Embrice		120,000			120,000		
	SOMMANO ml					120,000		
4693 / 2203 E.05.002	LAVORI DIVERSI MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA RECINZIONI CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE Di qualsiasi grandezza e forma, completi di controtelaio, in opera compreso le opere provvisionali, ogni opera muraria occorrente ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 245 - CS.G - Idraulica di linea sec. 126 * Caditoia grigliata - Pozzetto in trincea	3,000			64,000	192,000		
	SOMMANO kg					192,000		
4694 / 2263 B.03.031.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 245 - CS.G - Idraulica di linea sec. 126 * Cunetta francese TIPO CU2		505,000	0,310		156,550		
	SOMMANO m³					156,550		
4695 / 2264 B.04.004.a	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00 Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in verticale non inferiore a 10 ml. Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a 10 metri. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 245 - CS.G - Idraulica di linea sec. 126 * Cunetta francese TIPO CU2		505,000	1,030		520,150		
	SOMMANO m²					520,150		
4696 / 2265 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 245 - CS.G - Idraulica di linea sec. 126 * Cunetta francese TIPO CU2	5,389	505,000	1,200		3´265,734		
	SOMMANO kg					3´265,734		
	Parziale CS.G - Idraulica di linea sec. 126 * (SbCat 245) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.G - Idraulica di linea sec. 127123 * (SbCat 246)							
4697 / 2126 B.01.001.a	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese ... dal perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 246 - CS.G - Idraulica di linea sec. 127123 *							
	Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN315		230,000	0,720	1,120	185,472		
	Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN400		200,000	0,800	1,200	192,000		
	Pozzetto connessione a tombino pk 5+321		2,900	2,900	4,050	34,061		
	SOMMANO m³					411,533		
4698 / 2127 B.01.005.a	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... A SEZIONE OBBLIGATA - - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00							
	Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta profondità. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 246 - CS.G - Idraulica di linea sec. 127123 *							
	Pozzetto connessione a tombino pk 5+321		2,900	2,900	2,050	17,241		
	SOMMANO m³					17,241		
4699 / 2128 A.02.009	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI - MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO							
	Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porr ... esa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 246 - CS.G - Idraulica di linea sec. 127123 *							
	Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN315	0,469	230,000			107,870		
	Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN400	0,554	200,000			110,800		
	Rinfianco Pozzetto ispezione	9,000	2,500	2,290	0,200	10,305		
	Rinfianco Pozzetto in trincea	3,000	2,500	2,290	0,200	3,435		
	SOMMANO m³					232,410		
4700 / 2129 I.01.025.2.d	IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 315							
	Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per coestrusione a doppia parete ... SO 9969. Compresa fornitura e posa in opera. Con diametro interno minimo di mm 263 conforme alla norma UNI EN 13476-3. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 246 - CS.G - Idraulica di linea sec. 127123 * Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN315					230,000		
	SOMMANO ml					230,000		
4701 / 2130 I.01.025.2.e	IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 400 Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per coestrusione a doppia parete ... SO 9969. Compresa fornitura e posa in opera. Con diametro interno minimo di mm 335 conforme alla norma UNI EN 13476-3. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 246 - CS.G - Idraulica di linea sec. 127123 * Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN400					200,000		
	SOMMANO ml					200,000		
4702 / 2131 I.01.025.2.g	IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 630 Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per coestrusione a doppia parete ... ISO 9969. Compresa fornitura e posa in opera. Con diametro interno minimo di mm 527 conforme alla norma UNI EN 13476-3 SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 246 - CS.G - Idraulica di linea sec. 127123 * Pozzetto raccolta acque in dx Pozzetto ispezione	3,000 9,000	2,500 2,500			7,500 22,500		
	SOMMANO ml					30,000		
4703 / 2132 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 246 - CS.G - Idraulica di linea sec. 127123 * Cunetta alla francese Letto di posa Pozzetto raccolta acque in dx Letto di posa Pozzetto ispezione Pozzetto connessione a tombino pk 5+321	 3,000 9,000	540,000 0,850 0,850 2,900	1,000 0,850 0,850 2,900	0,100 0,100 0,100 0,150	54,000 0,217 0,650 1,262		
	SOMMANO m³					56,129		
4704 / 2133 B.03.031.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 246 - CS.G - Idraulica di linea sec. 127123 * Pozzetto connessione a tombino pk 5+321		2,600	2,600	0,400	2,704		
	SOMMANO m³					2,704		
4705 / 2134 B.03.035.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 246 - CS.G - Idraulica di linea sec. 127123 * Pozzetto connessione a tombino pk 5+321		9,200	3,500	0,300	9,660		
	SOMMANO m³					9,660		
4706 / 2135 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 246 - CS.G - Idraulica di linea sec. 127123 * Pozzetto connessione a tombino pk 5+321		10,400 8,000		3,900 3,500	40,560 28,000		
	SOMMANO m²					68,560		
4707 / 2136 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 246 - CS.G - Idraulica di linea sec. 127123 * Pozzetto connessione a tombino pk 5+321	12,360			90,000	1´112,400		
	SOMMANO kg					1´112,400		
4708 / 2137 C.03.026.a	LAVORI IN SOTTERRANEO - INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE - ... - POZZETTO PREFABBRICATO CON VOLUME INTERNO FINO A DMC 900							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	In conglomerato cementizio vibrato con rck 45 MPa per la sistemazione idraulica delle gallerie, dati in opera compreso: - la sigillatura e tenuta dei vari elementi con malta ceme ... erimetrali e dei fondelli non inferiore a 10 cm e chiusini in conglomerato cementizio armato amovibili per l'ispezione. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 246 - CS.G - Idraulica di linea sec. 127123 * Pozzetto raccolta acque in sx	9,000	4,000	4,000	5,500	792,000		
	SOMMANO dm³					792,000		
4709 / 2138 E.05.002	LAVORI DIVERSI MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA RECINZIONI CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE Di qualsiasi grandezza e forma, completi di controtelaio, in opera compreso le opere provvisionali, ogni opera muraria occorrente ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 246 - CS.G - Idraulica di linea sec. 127123 *							
	Caditoia grigliata - Pozzetto raccolta acque in sx	9,000			23,000	207,000		
	Caditoia grigliata - Pozzetto raccolta acque in dx	3,000			64,000	192,000		
	Chiusino - pozzetto ispezione	9,000			99,000	891,000		
	SOMMANO kg					1´290,000		
4710 / 2212 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 246 - CS.G - Idraulica di linea sec. 127123 *							
	Fosso di guardia non rivestito - Tipo 1	0,230	61,000			14,030		
	Fosso di guardia rivestito - Tipo 1	0,920	77,000			70,840		
	SOMMANO m³					84,870		
4711 / 2213 B.01.001.a	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese ... dal perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 246 - CS.G - Idraulica di linea sec. 127123 *							
	Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN315		1150,000	0,720	1,120	927,360		
	Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN400		70,000	0,800	1,200	67,200		
	Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm		12,000	1,800	1,500	32,400		
	SOMMANO m³					1´026,960		
4712 / 2214 A.02.009	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI - MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	ANTICAPILLARE O FILTRO Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porr ... esa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 246 - CS.G - Idraulica di linea sec. 127123 * Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN315 Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN400 Rinfianco Pozzetto in trincea	0,469 0,554 9,000	1150,000 70,000 2,500	2,290	0,200	539,350 38,780 10,305		
	S O M M A N O m³					588,435		
4713 / 2215 I.01.025.2.d	IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 315 Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per coestrusione a doppia parete ... SO 9969. Compresa fornitura e posa in opera. Con diametro interno minimo di mm 263 conforme alla norma UNI EN 13476-3. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 246 - CS.G - Idraulica di linea sec. 127123 * Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN315					1´150,000		
	S O M M A N O ml					1´150,000		
4714 / 2216 I.01.025.2.e	IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 400 Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per coestrusione a doppia parete ... SO 9969. Compresa fornitura e posa in opera. Con diametro interno minimo di mm 335 conforme alla norma UNI EN 13476-3. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 246 - CS.G - Idraulica di linea sec. 127123 * Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN400					70,000		
	S O M M A N O ml					70,000		
4715 / 2217 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 246 - CS.G - Idraulica di linea sec. 127123 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm Cunetta alla francese Letto di posa Pozzetto in trincea	9,000	12,000 195,000 0,850	1,800 1,100 0,850	0,150 0,100 0,100	3,240 21,450 0,650		
	A R I P O R T A R E					25,340		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					25,340		
	SOMMANO m³					25,340		
4716 / 2218 B.03.030.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 246 - CS.G - Idraulica di linea sec. 127123 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm	1,095	12,000			13,140		
	SOMMANO m³					13,140		
4717 / 2219 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 246 - CS.G - Idraulica di linea sec. 127123 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm		12,000	1,700		20,400		
	SOMMANO m²					20,400		
4718 / 2220 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C							
	In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 246 - CS.G - Idraulica di linea sec. 127123 * Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm		12,000	2,660	4,500	143,640		
	SOMMANO kg					143,640		
4719 / 2221 I.02.001.a	IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... PERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - - DI CM 50X50X20							
	In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente Rck=> 25 N/mmq, o di dimensioni cm 40/50x57 h=18 spessore cm 4,5, svasati con incastro antiscivolo a coda dir ... io mediante tondini di acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 246 - CS.G - Idraulica di linea sec. 127123 * Embrice		15,000			15,000		
	A RIPORTARE					15,000		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					15,000		
	SOMMANO ml					15,000		
4720 / 2222 E.05.002	LAVORI DIVERSI MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA RECINZIONI CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE							
	Di qualsiasi grandezza e forma, completi di controtelaio, in opera compreso le opere provvisionali, ogni opera muraria occorrente ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 246 - CS.G - Idraulica di linea sec. 127123 *							
	Caditoia grigliata - Pozzetto in trincea	9,000			64,000	576,000		
	SOMMANO kg					576,000		
4721 / 2257 B.03.031.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 246 - CS.G - Idraulica di linea sec. 127123 * Cunetta francese							
	TIPO CU2		195,000	0,310		60,450		
	TIPO CU2		540,000	0,310		167,400		
	SOMMANO m³					227,850		
4722 / 2258 B.04.004.a	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00							
	Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in verticale non inferiore a 10 ml. Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a 10 metri. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 246 - CS.G - Idraulica di linea sec. 127123 * Cunetta francese							
	TIPO CU2		195,000	1,030		200,850		
	TIPO CU2		540,000	1,030		556,200		
	SOMMANO m²					757,050		
4723 / 2259 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C							
	In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 246 - CS.G - Idraulica di linea sec. 127123 *							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Cunetta francese							
	TIPO CU2	5,389	195,000	1,200		1´261,026		
	TIPO CU2	5,389	540,000	1,200		3´492,072		
	SOMMANO kg					4´753,098		
4724 / 2266 I.02.090.c	CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS O GETTATI IN OPERA - PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 120X120 cm							
	Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su pozzetti o prolunghe, con predisposizione per l'alloggiamento d ... ono compresi nel prezzo la sigillatura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 246 - CS.G - Idraulica di linea sec. 127123 *							
	pozzetto raccolta acque in dx		3,000			3,000		
	pozzetto ispezione		9,000			9,000		
	SOMMANO cad					12,000		
4725 / 2269 I.02.025	IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS - ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE							
	In conglomerato cementizio armato e vibrato, per il rivestimento di cunette e fossi di guardia aventi sezione trapezoidale od a L e spessore di cm 6; le caratteristiche del congl ... te, solo escluso lo scavo per la formazione della cunetta, che sarà compensato con i prezzi dello scavo di sbancamento. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 246 - CS.G - Idraulica di linea sec. 127123 *							
	canaletta mezzo tubo DN 400		55,000	0,710		39,050		
	SOMMANO m²					39,050		
4726 / 2270 B.03.031.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 246 - CS.G - Idraulica di linea sec. 127123 *							
	TIPO R1		77,000	1,914	0,100	14,738		
	SOMMANO m³					14,738		
4727 / 2271 B.04.004.a	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00							
	Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in verticale non inferiore a 10 ml.							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a 10 metri. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 246 - CS.G - Idraulica di linea sec. 127123 * TIPO R1		77,000	1,914		147,378		
	SOMMANO m²					147,378		
4728 / 2272 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 476 - Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * SbCat 246 - CS.G - Idraulica di linea sec. 127123 * TIPO R1	5,398	77,000	1,914		795,546		
	SOMMANO kg					795,546		
	Parziale CS.G - Idraulica di linea sec. 127123 * (SbCat 246) euro							
	Parziale Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * (Cat 476) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Lotto4 - 01 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 0+132 * (Cat 665) **TO.C - Movimenti di terra (SbCat 100)**							
4729 / 4800 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 665 - Lotto4 - 01 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 0+132 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra RIPROFILATURA FOSSO A SEZIONE TRAPEZOIDALE							
	riprofilatura *(par.ug.=1/2)*(lung.=10+152+10)*(larg.=(0,90+0,30))	0,500	172,000	1,200	0,300	30,960		
	RIPROFILATURA INSERIMENTO MATERASSINI							
	Riprofilatura	76,500			0,300	22,950		
	SOMMANO m³					53,910		
	Parziale TO.C - Movimenti di terra (SbCat 100) euro							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	TO.H - Sistemazioni idrauliche (SbCat 112)							
4730 / 4801 E.01.030.b	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m)							
	Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <22 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 665 - Lotto4 - 01 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 0+132 * SbCat 112 - TO.H - Sistemazioni idrauliche GEOTESSILE FOSSO -sezione tipo *(lung.=7+10)		17,000	4,500		76,500		
	SOMMANO m²					76,500		
4731 / 4802 E.01.065.c	DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA - PER H COMPRESO TRA 0,25 M E 0,30 M							
	Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a tasche in rete metallica a doppia torsione marcati CE in accordo il regolamento UE 305/2011 con maglia esago ... e sempre una porosità del 30-40% in modo da ottenere un idoneo peso di volume, nel rispetto delle ipotesi di progetto. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 665 - Lotto4 - 01 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 0+132 * SbCat 112 - TO.H - Sistemazioni idrauliche MATERASSI RENO -sezione tipo *(lung.=7+10)		17,000	4,500		76,500		
	SOMMANO m²					76,500		
	Parziale TO.H - Sistemazioni idrauliche (SbCat 112) euro							
	Parziale Lotto4 - 01 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 0+132 * (Cat 665) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Lotto4 - 02 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 1+325 * (Cat 666) **TO.C - Movimenti di terra (SbCat 100)**							
4732 / 4786 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 666 - Lotto4 - 02 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 1+325 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra RIPROFILATURA FOSSO A SEZIONE TRAPEZOIDALE riprofilatura_TM02 *(par.ug.=1/2)*(lung.=17+57)*(larg.=(2,25+0,75))	0,500	74,000	3,000	0,750	83,250		
	SOMMANO m³					83,250		
	Parziale TO.C - Movimenti di terra (SbCat 100) euro							
	Parziale Lotto4 - 02 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 1+325 * (Cat 666) euro							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - 03 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 1+648 * (Cat 667)							
4733 / 4803 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 667 - Lotto4 - 03 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 1+648 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra RIPROFILATURA FOSSO A SEZIONE TRAPEZOIDALE riprofilatura fosso tombini circolari *(par.ug.=1/2)*(lung.=10+24+71)*(larg.=(1,50+0,50))	0,500	105,000	2,000	0,500	52,500		
	RIPROFILATURA FOSSO PER INSERIMENTO GABBIONI riprofilatura					13,935		
	SOMMANO m³					66,435		
	Parziale TO.C - Movimenti di terra (SbCat 100) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	TO.H - Sistemazioni idrauliche (SbCat 112)							
4734 / 4804 E.01.030.b	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m)							
	Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <22 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 667 - Lotto4 - 03 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 1+648 * SbCat 112 - TO.H - Sistemazioni idrauliche GEOTESSILE USCITA TOMBINO TM.03							
	-sezione tipo		5,700	3,200		18,240		
			3,000	1,500		4,500		
			3,420	1,500		5,130		
			16,000	0,500		8,000		
	SOMMANO m²					35,870		
4735 / 4805 E.01.027.1.b	DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE GABBIONI IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA ESAGONALE TIPO 8X10 - CON PIETRAME FORNITO DA CAVA - PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 0,50 m							
	In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con il regolamento UE 305/2011, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la certificazione di ... e NTC 2008, devono essere forniti manuale di installazione e manutenzione da allegare alla documentazione dell'opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 667 - Lotto4 - 03 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 1+648 * SbCat 112 - TO.H - Sistemazioni idrauliche GABBIONI USCITA TOMBINO TM.03							
	-sezione tipo		5,700	3,200	0,500	9,120		
			3,000	1,500	0,500	2,250		
			3,420	1,500	0,500	2,565		
	SOMMANO m³					13,935		
	Parziale TO.H - Sistemazioni idrauliche (SbCat 112) euro							
	Parziale Lotto4 - 03 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 1+648 * (Cat 667) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - 04 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 2+916 * (Cat 668) **TO.C - Movimenti di terra (SbCat 100)**							
4736 / 4787 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 668 - Lotto4 - 04 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 2+916 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra RIPROFILATURA FOSSO A SEZIONE TRAPEZOIDALE							
	riprofilatura_Tipo 1 *(par.ug.=1/2)*(larg.=(2,15+0,75))	0,500	80,000	2,900	0,700	81,200		
	riprofilatura_Tipo 2 *(par.ug.=1/2)*(lung.=13,000+7)*(larg.=(1,50+0,50))	0,500	20,000	2,000	0,500	10,000		
	riprofilatura_Tipo 3 *(par.ug.=1/2)*(larg.=(0,90+0,30))	0,500	10,000	1,200	0,300	1,800		
	SOMMANO m³					93,000		
	Parziale TO.C - Movimenti di terra (SbCat 100) euro							
	Parziale Lotto4 - 04 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 2+916 * (Cat 668) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - 05 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+260 * (Cat 669)							
4737 / 4755 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 669 - Lotto4 - 05 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+260 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra RIPROFILATURA FOSSO TOMBINO TM.05 volume su tabulato_tratto1 volume su tabulato_tratto2					2´775,635 787,988		
	SOMMANO m³					3´563,623		
4738 / 4920 A.02.007.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - - SOLO STESA IN STRATI Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 669 - Lotto4 - 05 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+260 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra Materiale per rinterro_proveniente dagli scavi_vedi tabulato_tratto1 Materiale per rinterro_proveniente dagli scavi_vedi tabulato_tratto2					184,500 6,700		
	SOMMANO m³					191,200		
	Parziale TO.C - Movimenti di terra (SbCat 100) euro							

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	TO.H - Sistemazioni idrauliche (SbCat 112)							
4739 / 4756 E.01.030.b	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m)							
	Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <22 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 669 - Lotto4 - 05 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+260 * SbCat 112 - TO.H - Sistemazioni idrauliche GEOTESSILE FOSSO TOMBINO TM.05							
	-sezione tipo 1 *(larg.=1+0,50+1+2+1+0,50+1)		160,000	7,000		1´120,000		
	-sezione tipo 2 *(larg.=1+0,50+1+2,50+1+0,50+1)		480,000	7,500		3´600,000		
	SOMMANO m²					4´720,000		
4740 / 4757 E.01.027.1.b	DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE GABBIONI IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA ESAGONALE TIPO 8X10 - CON PIETRAME FORNITO DA CAVA - PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 0,50 m							
	In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con il regolamento UE 305/2011, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la certificazione di ... e NTC 2008, devono essere forniti manuale di installazione e manutenzione da allegare alla documentazione dell'opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 669 - Lotto4 - 05 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+260 * SbCat 112 - TO.H - Sistemazioni idrauliche GABBIONI FOSSO TOMBINO TM.05							
	-sezione tipo 1 - sponde fosso *(larg.=1,00+2,00+1,00)		160,000	4,000	0,500	320,000		
	-sezione tipo 2 - sponde fosso *(larg.=1,00+2,50+1,00)		480,000	4,500	0,500	1´080,000		
	SOMMANO m³					1´400,000		
4741 / 4758 E.01.027.1.a	DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE GABBIONI IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA ESAGONALE TIPO 8X10 - CON PIETRAME FORNITO DA CAVA - PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 1,00 m							
	In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con il regolamento UE 305/2011, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la certificazione di ... e NTC 2008, devono essere forniti manuale di installazione e manutenzione da allegare alla documentazione dell'opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 669 - Lotto4 - 05 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+260 * SbCat 112 - TO.H - Sistemazioni idrauliche GABBIONI FOSSO TOMBINO TM.05							
	-sezione tipo 1 - sponde fosso	2,000	160,000	1,000	1,000	320,000		
	-sezione tipo 2 - sponde fosso	2,000	480,000	1,000	1,000	960,000		
	SOMMANO m³					1´280,000		
	Parziale TO.H - Sistemazioni idrauliche (SbCat 112) euro							
	Parziale Lotto4 - 05 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+260 * (Cat 669) euro							

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - 06 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+710 * (Cat 670) **TO.C - Movimenti di terra (SbCat 100)**							
4742 / 4915 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 670 - Lotto4 - 06 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+710 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra RIPROFILATURA FOSSO TOMBINO TM.06 volume su tabulato					1´616,625		
	SOMMANO m³					1´616,625		
4743 / 4919 A.02.007.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - - SOLO STESA IN STRATI Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 670 - Lotto4 - 06 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+710 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra Materiale per rinterro_proveniente dagli scavi_vedi tabulato					80,850		
	SOMMANO m³					80,850		
	Parziale TO.C - Movimenti di terra (SbCat 100) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	TO.H - Sistemazioni idrauliche (SbCat 112)							
4744 / 4916 E.01.030.b	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m)							
	Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <22 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 670 - Lotto4 - 06 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+710 * SbCat 112 - TO.H - Sistemazioni idrauliche GEOTESSILE FOSSO TOMBINO TM.06 -sezione tipo 1 *(larg.=1+0,50+1+2,50+1+0,50+1)		130,000	7,500		975,000		
	SOMMANO m²					975,000		
4745 / 4917 E.01.027.1.b	DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE GABBIONI IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA ESAGONALE TIPO 8X10 - CON PIETRAME FORNITO DA CAVA - PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 0,50 m							
	In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con il regolamento UE 305/2011, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la certificazione di ... e NTC 2008, devono essere forniti manuale di installazione e manutenzione da allegare alla documentazione dell'opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 670 - Lotto4 - 06 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+710 * SbCat 112 - TO.H - Sistemazioni idrauliche GABBIONI FOSSO TOMBINO TM.05 sponde fosso *(larg.=1+2,50+1)		130,000	4,500	0,500	292,500		
	SOMMANO m³					292,500		
4746 / 4918 E.01.027.1.a	DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE GABBIONI IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA ESAGONALE TIPO 8X10 - CON PIETRAME FORNITO DA CAVA - PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 1,00 m							
	In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con il regolamento UE 305/2011, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la certificazione di ... e NTC 2008, devono essere forniti manuale di installazione e manutenzione da allegare alla documentazione dell'opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 670 - Lotto4 - 06 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+710 * SbCat 112 - TO.H - Sistemazioni idrauliche GABBIONI FOSSO TOMBINO TM.05 sponde fosso	2,000	130,000	1,000	1,000	260,000		
	SOMMANO m³					260,000		
	Parziale TO.H - Sistemazioni idrauliche (SbCat 112) euro							
	Parziale Lotto4 - 06 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+710 * (Cat 670) euro							
	---------- ---------- ---------- ----------							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - 07 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 4+790 * (Cat 671) **TO.C - Movimenti di terra (SbCat 100)**							
4747 / 4788 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 671 - Lotto4 - 07 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 4+790 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra RIPROFILATURA FOSSO TOMBINO TM.07 volume su tabulato *(par.ug.=33,00+56,00)	89,000				89,000		
	SOMMANO m³					89,000		
	Parziale TO.C - Movimenti di terra (SbCat 100) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	TO.H - Sistemazioni idrauliche (SbCat 112)							
4748 / 4789 E.01.030.b	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m)							
	Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <22 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 671 - Lotto4 - 07 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 4+790 * SbCat 112 - TO.H - Sistemazioni idrauliche GEOTESSILE FOSSO TOMBINO TM.07							
	-sezione tipo *(larg.=1+0,50+1+1+1+0,50+1)		14,000	6,000		84,000		
	fosso *(larg.=1+0,50+1+1+1+0,50+1)		8,000	6,000		48,000		
	SOMMANO m²					132,000		
4749 / 4790 E.01.027.1.b	DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE GABBIONI IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA ESAGONALE TIPO 8X10 - CON PIETRAME FORNITO DA CAVA - PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 0,50 m							
	In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con il regolamento UE 305/2011, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la certificazione di ... e NTC 2008, devono essere forniti manuale di installazione e manutenzione da allegare alla documentazione dell'opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 671 - Lotto4 - 07 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 4+790 * SbCat 112 - TO.H - Sistemazioni idrauliche GABBIONI FOSSO TOMBINO TM.07							
	-sezione tipo - sponde fosso *(larg.=1+1+1)		14,000	3,000	0,500	21,000		
	fosso *(larg.=1+1+1)		8,000	3,000	0,500	12,000		
	SOMMANO m³					33,000		
4750 / 4791 E.01.027.1.a	DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE GABBIONI IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA ESAGONALE TIPO 8X10 - CON PIETRAME FORNITO DA CAVA - PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 1,00 m							
	In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con il regolamento UE 305/2011, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la certificazione di ... e NTC 2008, devono essere forniti manuale di installazione e manutenzione da allegare alla documentazione dell'opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 671 - Lotto4 - 07 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 4+790 * SbCat 112 - TO.H - Sistemazioni idrauliche GABBIONI FOSSO TOMBINO TM.07							
	-sezione tipo - sponde fosso	2,000	14,000	1,000	1,000	28,000		
	fosso	2,000	14,000	1,000	1,000	28,000		
	SOMMANO m³					56,000		
	Parziale TO.H - Sistemazioni idrauliche (SbCat 112) euro							
	Parziale Lotto4 - 07 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 4+790 * (Cat 671) euro							

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - 08 - TOMBINO SCATOLARE 5X2.5 AL KM 7+909 * (Cat 672) **TO.C - Movimenti di terra (SbCat 100)**							
4751 / 4921 A.02.007.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - - SOLO STESA IN STRATI							
	Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 672 - Lotto4 - 08 - TOMBINO SCATOLARE 5X2.5 AL KM 7+909 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra Materiale per rinterro_proveniente dagli scavi_vedi tabulato					94,350		
	SOMMANO m³					94,350		
4752 / 4922 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 672 - Lotto4 - 08 - TOMBINO SCATOLARE 5X2.5 AL KM 7+909 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra RIPROFILATURA FOSSO TOMBINO TM.08 volume su tabulato					5´384,460		
	SOMMANO m³					5´384,460		
	Parziale TO.C - Movimenti di terra (SbCat 100) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	TO.H - Sistemazioni idrauliche (SbCat 112)							
4753 / 4741 E.01.030.b	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m)							
	Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <22 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 672 - Lotto4 - 08 - TOMBINO SCATOLARE 5X2.5 AL KM 7+909 * SbCat 112 - TO.H - Sistemazioni idrauliche GEOTESSILE FOSSO TOMBINO TM.08 Fosso di monte:							
	-sezione tipo *(larg.=2,50+8,00+2,50)		225,000	13,000		2´925,000		
	Fosso di valle:							
	-sezione tipo *(larg.=2,50+8,00+2,50)		60,000	13,000		780,000		
	SOMMANO m²					3´705,000		
4754 / 4742 E.01.027.1.b	DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE GABBIONI IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA ESAGONALE TIPO 8X10 - CON PIETRAME FORNITO DA CAVA - PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 0,50 m							
	In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con il regolamento UE 305/2011, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la certificazione di ... e NTC 2008, devono essere forniti manuale di installazione e manutenzione da allegare alla documentazione dell'opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 672 - Lotto4 - 08 - TOMBINO SCATOLARE 5X2.5 AL KM 7+909 * SbCat 112 - TO.H - Sistemazioni idrauliche GABBIONI FOSSO TOMBINO TM.08 Fosso di monte:							
	-sezione tipo - fondo fosso		225,000	8,000	0,500	900,000		
	Fosso di valle:							
	-sezione tipo - fondo fosso		60,000	8,000	0,500	240,000		
	SOMMANO m³					1´140,000		
4755 / 4743 E.01.027.1.a	DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE GABBIONI IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA ESAGONALE TIPO 8X10 - CON PIETRAME FORNITO DA CAVA - PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 1,00 m							
	In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con il regolamento UE 305/2011, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la certificazione di ... e NTC 2008, devono essere forniti manuale di installazione e manutenzione da allegare alla documentazione dell'opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 672 - Lotto4 - 08 - TOMBINO SCATOLARE 5X2.5 AL KM 7+909 * SbCat 112 - TO.H - Sistemazioni idrauliche GABBIONI FOSSO TOMBINO TM.08 Fosso di monte:							
	-sezione tipo - sponde fosso *(larg.=1,50+1,00)	2,000	225,000	2,500	1,000	1´125,000		
	Fosso di valle:							
	-sezione tipo - sponde fosso *(larg.=1,50+1,00)	2,000	60,000	2,500	1,000	300,000		
	A RIPORTARE					1´425,000		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1´425,000		
	SOMMANO m³					1´425,000		
	Parziale TO.H - Sistemazioni idrauliche (SbCat 112) euro							
	Parziale Lotto4 - 08 - TOMBINO SCATOLARE 5X2.5 AL KM 7+909 * (Cat 672) euro							
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - 10 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 8+841 * (Cat 674) **TO.C - Movimenti di terra (SbCat 100)**							
4756 / 4792 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 674 - Lotto4 - 10 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 8+841 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra RIPROFILATURA FOSSO A SEZIONE TRAPEZOIDALE sezione tipo *(par.ug.=1/2)*(lung.=105+12)*(larg.=(2,40+1,20))	0,500	117,000	3,600	0,600	126,360		
	SOMMANO m³					126,360		
	Parziale TO.C - Movimenti di terra (SbCat 100) euro							
	Parziale Lotto4 - 10 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 8+841 * (Cat 674) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - 11 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+160 * (Cat 675)							
4757 / 4793 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 675 - Lotto4 - 11 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+160 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra RIPROFILATURA FOSSO A SEZIONE TRAPEZOIDALE sezione tipo *(par.ug.=1/2)*(larg.=(2,40+1,20))	0,500	250,000	3,600	0,600	270,000		
	SOMMANO m³					270,000		
	Parziale TO.C - Movimenti di terra (SbCat 100) euro							
	Parziale Lotto4 - 11 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+160 * (Cat 675) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - 12 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+581 * (Cat 676)							
4758 / 4759 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 676 - Lotto4 - 12 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+581 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra RIPROFILATURA FOSSO TOMBINO TM.12 volume su tabulato *(par.ug.=15,00+10,00)	25,000				25,000		
	SOMMANO m³					25,000		
	Parziale TO.C - Movimenti di terra (SbCat 100) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	TO.H - Sistemazioni idrauliche (SbCat 112)							
4759 / 4760 E.01.030.b	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m)							
	Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <22 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 676 - Lotto4 - 12 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+581 * SbCat 112 - TO.H - Sistemazioni idrauliche GEOTESSILE FOSSO TOMBINO TM.12 -sezione tipo *(larg.=1,00+0,50+1,00+((3+5)/2)+1+0,50+1)		5,000	9,000		45,000		
	SOMMANO m²					45,000		
4760 / 4761 E.01.027.1.b	DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE GABBIONI IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA ESAGONALE TIPO 8X10 - CON PIETRAME FORNITO DA CAVA - PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 0,50 m							
	In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con il regolamento UE 305/2011, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la certificazione di ... e NTC 2008, devono essere forniti manuale di installazione e manutenzione da allegare alla documentazione dell'opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 676 - Lotto4 - 12 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+581 * SbCat 112 - TO.H - Sistemazioni idrauliche GABBIONI FOSSO TOMBINO TM.12 -sezione tipo - fondo fosso *(larg.=1+((3+5)/2)+1)		5,000	6,000	0,500	15,000		
	SOMMANO m³					15,000		
4761 / 4762 E.01.027.1.a	DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE GABBIONI IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA ESAGONALE TIPO 8X10 - CON PIETRAME FORNITO DA CAVA - PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 1,00 m							
	In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con il regolamento UE 305/2011, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la certificazione di ... e NTC 2008, devono essere forniti manuale di installazione e manutenzione da allegare alla documentazione dell'opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 676 - Lotto4 - 12 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+581 * SbCat 112 - TO.H - Sistemazioni idrauliche GABBIONI FOSSO TOMBINO TM.12 -sezione tipo - sponde fosso	2,000	5,000	1,000	1,000	10,000		
	SOMMANO m³					10,000		
	Parziale TO.H - Sistemazioni idrauliche (SbCat 112) euro							
	Parziale Lotto4 - 12 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+581 * (Cat 676) euro							

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Lotto4 - 13 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 11+851 * (Cat 677) **TO.C - Movimenti di terra (SbCat 100)**							
4762 / 4763 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 677 - Lotto4 - 13 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 11+851 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra RIPROFILATURA FOSSO TOMBINO TM.13 volume su tabulato *(par.ug.=87,387+30,00)	117,387				117,387		
	SOMMANO m³					117,387		
	Parziale TO.C - Movimenti di terra (SbCat 100) euro							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	TO.H - Sistemazioni idrauliche (SbCat 112)							
4763 / 4764 E.01.030.b	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m)							
	Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <22 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 677 - Lotto4 - 13 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 11+851 * SbCat 112 - TO.H - Sistemazioni idrauliche GEOTESSILE FOSSO TOMBINO TM.13							
	-sezione tipo 1 *(larg.=1+0,50+1+((4+6)/2)+1+0,50+1)		15,000	10,000		150,000		
	-sezione tipo 2 *(lung.=(11,50+7,65))*(H/peso=1/2)		19,150	4,580	0,500	43,854		
			11,520	2,250		25,920		
			20,000		0,500	10,000		
	SOMMANO m²					229,774		
4764 / 4765 E.01.027.1.b	DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE GABBIONI IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA ESAGONALE TIPO 8X10 - CON PIETRAME FORNITO DA CAVA - PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 0,50 m							
	In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con il regolamento UE 305/2011, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la certificazione di ... e NTC 2008, devono essere forniti manuale di installazione e manutenzione da allegare alla documentazione dell'opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 677 - Lotto4 - 13 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 11+851 * SbCat 112 - TO.H - Sistemazioni idrauliche GABBIONI FOSSO TOMBINO TM.13							
	-sezione tipo - fondo fosso *(larg.=1+((4+6)/2)+1)		15,000	7,000	0,500	52,500		
	-sezione tipo 2 *(lung.=(11,50+7,65))*(H/peso=1/2)	0,500	19,150	4,580	0,500	21,927		
			11,520	2,250	0,500	12,960		
	SOMMANO m³					87,387		
4765 / 4766 E.01.027.1.a	DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE GABBIONI IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA ESAGONALE TIPO 8X10 - CON PIETRAME FORNITO DA CAVA - PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 1,00 m							
	In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con il regolamento UE 305/2011, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la certificazione di ... e NTC 2008, devono essere forniti manuale di installazione e manutenzione da allegare alla documentazione dell'opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 677 - Lotto4 - 13 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 11+851 * SbCat 112 - TO.H - Sistemazioni idrauliche GABBIONI FOSSO TOMBINO TM.13							
	-sezione tipo - sponde fosso	2,000	15,000	1,000	1,000	30,000		
	SOMMANO m³					30,000		
	Parziale TO.H - Sistemazioni idrauliche (SbCat 112) euro							
	Parziale Lotto4 - 13 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 11+851 * (Cat 677) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - 14 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 12+398 * (Cat 678) **TO.C - Movimenti di terra (SbCat 100)**							
4766 / 4794 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 678 - Lotto4 - 14 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 12+398 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra RIPROFILATURA FOSSO A SEZIONE TRAPEZOIDALE sezione tipo *(par.ug.=1/2)*(lung.=24,000+185)*(larg.=(2,40+1,20))	0,500	209,000	3,600	0,600	225,720		
	SOMMANO m³					225,720		
	Parziale TO.C - Movimenti di terra (SbCat 100) euro							
	Parziale Lotto4 - 14 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 12+398 * (Cat 678) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Lotto4 - 15 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 12+556 * (Cat 679)							
4767 / 4795 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 679 - Lotto4 - 15 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 12+556 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra RIPROFILATURA FOSSO A SEZIONE TRAPEZOIDALE sezione tipo *(par.ug.=1/2)*(larg.=(2,40+1,20))	0,500	75,000	3,600	0,600	81,000		
	SOMMANO m³					81,000		
	Parziale TO.C - Movimenti di terra (SbCat 100) euro							
	Parziale Lotto4 - 15 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 12+556 * (Cat 679) euro							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - 16 - TOMBINO SCATOLARE 3X2 AL KM 13+055 * (Cat 680)							
4768 / 4767 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 680 - Lotto4 - 16 - TOMBINO SCATOLARE 3X2 AL KM 13+055 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra RIPROFILATURA FOSSO TOMBINO TM.16 volume su tabulato *(par.ug.=50,00+40,00)	90,000				90,000		
	SOMMANO m³					90,000		
	Parziale TO.C - Movimenti di terra (SbCat 100) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	TO.H - Sistemazioni idrauliche (SbCat 112)							
4769 / 4768 E.01.030.b	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m)							
	Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <22 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 680 - Lotto4 - 16 - TOMBINO SCATOLARE 3X2 AL KM 13+055 * SbCat 112 - TO.H - Sistemazioni idrauliche GEOTESSILE FOSSO TOMBINO TM.16 Fosso di monte:							
	-sezione tipo *(larg.=1+0,50+1+3+1+0,50+1)		10,000	8,000		80,000		
	Fosso di valle:							
	-sezione tipo *(larg.=1+0,50+1+3+1+0,50+1)		10,000	8,000		80,000		
	SOMMANO m²					160,000		
4770 / 4769 E.01.027.1.b	DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE GABBIONI IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA ESAGONALE TIPO 8X10 - CON PIETRAME FORNITO DA CAVA - PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 0,50 m							
	In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con il regolamento UE 305/2011, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la certificazione di ... e NTC 2008, devono essere forniti manuale di installazione e manutenzione da allegare alla documentazione dell'opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 680 - Lotto4 - 16 - TOMBINO SCATOLARE 3X2 AL KM 13+055 * SbCat 112 - TO.H - Sistemazioni idrauliche GABBIONI FOSSO TOMBINO TM.16 Fosso di monte:							
	-sezione tipo - fondo fosso *(larg.=1+3+1)		10,000	5,000	0,500	25,000		
	Fosso di valle:							
	-sezione tipo - fondo fosso *(larg.=1+3+1)		10,000	5,000	0,500	25,000		
	SOMMANO m³					50,000		
4771 / 4770 E.01.027.1.a	DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE GABBIONI IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA ESAGONALE TIPO 8X10 - CON PIETRAME FORNITO DA CAVA - PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 1,00 m							
	In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con il regolamento UE 305/2011, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la certificazione di ... e NTC 2008, devono essere forniti manuale di installazione e manutenzione da allegare alla documentazione dell'opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 680 - Lotto4 - 16 - TOMBINO SCATOLARE 3X2 AL KM 13+055 * SbCat 112 - TO.H - Sistemazioni idrauliche GABBIONI FOSSO TOMBINO TM.16 Fosso di monte:							
	-sezione tipo - sponde fosso	2,000	10,000	1,000	1,000	20,000		
	Fosso di valle:							
	-sezione tipo - sponde fosso	2,000	10,000	1,000	1,000	20,000		
	A RIPORTARE					40,000		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					40,000		
	SOMMANO m³					40,000		
	Parziale TO.H - Sistemazioni idrauliche (SbCat 112) euro							
	Parziale Lotto4 - 16 - TOMBINO SCATOLARE 3X2 AL KM 13+055 * (Cat 680) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - 17 - TOMBINO SCATOLARE 6X5 AL KM 13+344 * (Cat 681) **TO.C - Movimenti di terra (SbCat 100)**							
4772 / 4740 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 681 - Lotto4 - 17 - TOMBINO SCATOLARE 6X5 AL KM 13+344 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra RIPROFILATURA FOSSO TOMBINO TM.17 volume su tabulato					387,875		
	SOMMANO m³					387,875		
	Parziale TO.C - Movimenti di terra (SbCat 100) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	TO.H - Sistemazioni idrauliche (SbCat 112)							
4773 / 4771 E.01.027.1.b	DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE GABBIONI IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA ESAGONALE TIPO 8X10 - CON PIETRAME FORNITO DA CAVA - PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 0,50 m							
	In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con il regolamento UE 305/2011, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le “Linee Guida per la certificazione di ... e NTC 2008, devono essere forniti manuale di installazione e manutenzione da allegare alla documentazione dell’opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 681 - Lotto4 - 17 - TOMBINO SCATOLARE 6X5 AL KM 13+344 * SbCat 112 - TO.H - Sistemazioni idrauliche GABBIONI FOSSO TOMBINO TM.17 Fosso di monte: -sezione tipo - fondo fosso Fosso di valle: -sezione tipo - sponde canale	1,000	115,000	2,500	0,500	143,750		
	SOMMANO m³					143,750		
4774 / 4772 E.01.027.1.a	DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE GABBIONI IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA ESAGONALE TIPO 8X10 - CON PIETRAME FORNITO DA CAVA - PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 1,00 m							
	In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con il regolamento UE 305/2011, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le “Linee Guida per la certificazione di ... e NTC 2008, devono essere forniti manuale di installazione e manutenzione da allegare alla documentazione dell’opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 681 - Lotto4 - 17 - TOMBINO SCATOLARE 6X5 AL KM 13+344 * SbCat 112 - TO.H - Sistemazioni idrauliche GABBIONI CANALE LENTINI TOMBINO TM.17 Fosso di monte: -sezione tipo - sponde canale *(larg.=1,000+1,50)	1,000	180,000	2,500	1,000	450,000		
	Fosso di valle: -sezione tipo - sponde canale *(larg.=1+1,50+2)	1,000	115,000	4,500	1,000	517,500		
	SOMMANO m³					967,500		
4775 / 4785 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 681 - Lotto4 - 17 - TOMBINO SCATOLARE 6X5 AL KM 13+344 * SbCat 112 - TO.H - Sistemazioni idrauliche GABBIONI CANALE LENTINI TOMBINO TM.17_INTASAMENTO CIOTTOLI Fosso di monte: -sezione tipo - sponde canale	1,000	180,000	1,500	0,150	40,500		
	Fosso di valle: -sezione tipo - sponde canale *(larg.=1+0,50+0,50)	1,000	115,000	2,000	0,150	34,500		
	SOMMANO m³					75,000		
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Parziale TO.H - Sistemazioni idrauliche (SbCat 112) euro							
	Parziale Lotto4 - 17 - TOMBINO SCATOLARE 6X5 AL KM 13+344 * (Cat 681) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - 18 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 13+756 * (Cat 682) **TO.C - Movimenti di terra (SbCat 100)**							
4776 / 4796 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 682 - Lotto4 - 18 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 13+756 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra RIPROFILATURA FOSSO A SEZIONE TRAPEZOIDALE sezione tipo *(par.ug.=1/2)*(larg.=(2,40+1,20))	0,500	15,000	3,600	0,600	16,200		
	SOMMANO m³					16,200		
	Parziale TO.C - Movimenti di terra (SbCat 100) euro							
	Parziale Lotto4 - 18 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 13+756 * (Cat 682) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Lotto4 - 20 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 14+284 * (Cat 684)							
4777 / 4744 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 684 - Lotto4 - 20 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 14+284 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra RIPROFILATURA FOSSO TOMBINO TM.20 volume su tabulato					946,100		
	SOMMANO m³					946,100		
4778 / 4923 A.02.007.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - - SOLO STESA IN STRATI Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 684 - Lotto4 - 20 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 14+284 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra Materiale per rinterro_proveniente dagli scavi_vedi tabulato					16,400		
	SOMMANO m³					16,400		
	Parziale TO.C - Movimenti di terra (SbCat 100) euro							
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	TO.H - Sistemazioni idrauliche (SbCat 112)							
4779 / 4745 E.01.030.b	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m)							
	Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <22 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 684 - Lotto4 - 20 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 14+284 * SbCat 112 - TO.H - Sistemazioni idrauliche GEOTESSILE FOSSO TOMBINO TM.20 Fosso di monte:							
	-sezione tipo		115,000	4,500		517,500		
	Fosso di valle:							
	-sezione tipo		75,000	4,500		337,500		
	SOMMANO m²					855,000		
4780 / 4746 E.01.065.c	DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA - PER H COMPRESO TRA 0,25 M E 0,30 M							
	Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a tasche in rete metallica a doppia torsione marcati CE in accordo il regolamento UE 305/2011 con maglia esago ... e sempre una porosità del 30-40% in modo da ottenere un idoneo peso di volume, nel rispetto delle ipotesi di progetto. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 684 - Lotto4 - 20 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 14+284 * SbCat 112 - TO.H - Sistemazioni idrauliche MATERASSI RENO FOSSO TOMBINO TM.20 Fosso di monte:							
	-sezione tipo - fondo fosso e sponde Dx-Sx		115,000	4,500		517,500		
	Fosso di valle:							
	-sezione tipo - fondo fosso e sponde Dx-Sx		75,000	4,500		337,500		
	SOMMANO m²					855,000		
	Parziale TO.H - Sistemazioni idrauliche (SbCat 112) euro							
	Parziale Lotto4 - 20 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 14+284 * (Cat 684) euro							

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Lotto4 - 22 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 14+536 * (Cat 686) **TO.C - Movimenti di terra (SbCat 100)**							
4781 / 4773 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 686 - Lotto4 - 22 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 14+536 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra RIPROFILATURA FOSSO TOMBINO TM.22 volume su tabulato *(par.ug.=40,00+40,00)	80,000				80,000		
	SOMMANO m³					80,000		
	Parziale TO.C - Movimenti di terra (SbCat 100) euro							
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	TO.H - Sistemazioni idrauliche (SbCat 112)							
4782 / 4774 E.01.030.b	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m)							
	Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <22 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 686 - Lotto4 - 22 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 14+536 * SbCat 112 - TO.H - Sistemazioni idrauliche GEOTESSILE FOSSO TOMBINO TM.22 Fosso di monte:							
	-sezione tipo *(larg.=1+0,50+1+2+1+0,50+1)		10,000	7,000		70,000		
	Fosso di valle:							
	-sezione tipo *(larg.=1+0,50+1+2+1+0,50+1)		10,000	7,000		70,000		
	SOMMANO m²					140,000		
4783 / 4775 E.01.027.1.b	DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE GABBIONI IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA ESAGONALE TIPO 8X10 - CON PIETRAME FORNITO DA CAVA - PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 0,50 m							
	In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con il regolamento UE 305/2011, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la certificazione di ... e NTC 2008, devono essere forniti manuale di installazione e manutenzione da allegare alla documentazione dell'opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 686 - Lotto4 - 22 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 14+536 * SbCat 112 - TO.H - Sistemazioni idrauliche GABBIONI FOSSO TOMBINO TM.22 Fosso di monte:							
	-sezione tipo - fondo fosso *(larg.=1+2+1)		10,000	4,000	0,500	20,000		
	Fosso di valle:							
	-sezione tipo - fondo fosso *(larg.=1+2+1)		10,000	4,000	0,500	20,000		
	SOMMANO m³					40,000		
4784 / 4776 E.01.027.1.a	DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE GABBIONI IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA ESAGONALE TIPO 8X10 - CON PIETRAME FORNITO DA CAVA - PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 1,00 m							
	In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con il regolamento UE 305/2011, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la certificazione di ... e NTC 2008, devono essere forniti manuale di installazione e manutenzione da allegare alla documentazione dell'opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 686 - Lotto4 - 22 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 14+536 * SbCat 112 - TO.H - Sistemazioni idrauliche GABBIONI FOSSO TOMBINO TM.22 Fosso di monte:							
	-sezione tipo - sponde fosso	2,000	10,000	1,000	1,000	20,000		
	Fosso di valle:							
	-sezione tipo - sponde fosso	2,000	10,000	1,000	1,000	20,000		
	A RIPORTARE					40,000		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					40,000		
	SOMMANO m³					40,000		
	Parziale TO.H - Sistemazioni idrauliche (SbCat 112) euro							
	Parziale Lotto4 - 22 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 14+536 * (Cat 686) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - 23 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+309 * (Cat 687) **TO.C - Movimenti di terra (SbCat 100)**							
4785 / 4777 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 687 - Lotto4 - 23 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+309 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra RIPROFILATURA FOSSO TOMBINO TM.23 volume su tabulato *(par.ug.=558,00+372,00)	930,000				930,000		
	SOMMANO m³					930,000		
	Parziale TO.C - Movimenti di terra (SbCat 100) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	TO.H - Sistemazioni idrauliche (SbCat 112)							
4786 / 4778 E.01.030.b	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m)							
	Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <22 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 687 - Lotto4 - 23 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+309 * SbCat 112 - TO.H - Sistemazioni idrauliche GEOTESSILE FOSSO TOMBINO TM.23 Fosso di monte:							
	-sezione tipo *(larg.=0,50+1+0,50+1+0,50+4+0,50+1+0,50+1+0,50)		47,000	11,000		517,000		
	Fosso di valle:							
	-sezione tipo *(larg.=0,50+1+0,50+1+0,50+4+0,50+1+0,50+1+0,50)		9,000	11,000		99,000		
	Sistemazione fosso _piazzola di sosta *(larg.=0,50+1+0,50+1+0,50+4+ 0,50+1+0,50+1+0,50)		68,000	11,000		748,000		
	SOMMANO m²					1´364,000		
4787 / 4779 E.01.027.1.b	DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE GABBIONI IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA ESAGONALE TIPO 8X10 - CON PIETRAME FORNITO DA CAVA - PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 0,50 m							
	In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con il regolamento UE 305/2011, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la certificazione di ... e NTC 2008, devono essere forniti manuale di installazione e manutenzione da allegare alla documentazione dell'opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 687 - Lotto4 - 23 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+309 * SbCat 112 - TO.H - Sistemazioni idrauliche GABBIONI FOSSO TOMBINO TM.23 Fosso di monte:							
	-sezione tipo - sponde fosso	2,000	47,000	1,000	0,500	47,000		
	-sezione tipo - fondo fosso *(larg.=1,00+0,50+4+0,50+1)		47,000	7,000	0,500	164,500		
	Fosso di valle:							
	-sezione tipo - sponde fosso	2,000	9,000	1,000	0,500	9,000		
	-sezione tipo - fondo fosso *(larg.=1+0,50+4+0,50+1)		9,000	7,000	0,500	31,500		
	Sistemazione fosso_piazzola di sosta	2,000	68,000	1,000	0,500	68,000		
	(larg.=1+0,50+4+0,50+1)		68,000	7,000	0,500	238,000		
	SOMMANO m³					558,000		
4788 / 4780 E.01.027.1.a	DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE GABBIONI IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA ESAGONALE TIPO 8X10 - CON PIETRAME FORNITO DA CAVA - PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 1,00 m							
	In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con il regolamento UE 305/2011, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la certificazione di ... e NTC 2008, devono essere forniti manuale di installazione e manutenzione da allegare alla documentazione dell'opera.							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 687 - Lotto4 - 23 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+309 * SbCat 112 - TO.H - Sistemazioni idrauliche GABBIONI FOSSO TOMBINO TM.23 Fosso di monte:							
	-sezione tipo - sponde fosso	2,000	47,000	1,500	1,000	141,000		
	Fosso di valle:							
	-sezione tipo - sponde fosso	2,000	9,000	1,500	1,000	27,000		
	Sistemazione fosso_piazzola di sosta	2,000	68,000	1,500	1,000	204,000		
	SOMMANO m³					372,000		
	Parziale TO.H - Sistemazioni idrauliche (SbCat 112) euro							
	Parziale Lotto4 - 23 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+309 * (Cat 687) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - 24 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+450 * (Cat 688) **TO.C - Movimenti di terra (SbCat 100)**							
4789 / 4751 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 688 - Lotto4 - 24 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+450 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra RIPROFILATURA FOSSO TOMBINO TM.24 volume su tabulato					6´954,990		
	SOMMANO m³					6´954,990		
4790 / 4924 A.02.007.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - - SOLO STESA IN STRATI Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 688 - Lotto4 - 24 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+450 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra Materiale per rinterro_proveniente dagli scavi_vedi tabulato					14,490		
	SOMMANO m³					14,490		
	Parziale TO.C - Movimenti di terra (SbCat 100) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	TO.H - Sistemazioni idrauliche (SbCat 112)							
4791 / 4752 E.01.030.b	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m)							
	Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <22 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 688 - Lotto4 - 24 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+450 * SbCat 112 - TO.H - Sistemazioni idrauliche GEOTESSILE FOSSO TOMBINO TM.24 Fosso di monte:							
	-sezione tipo *(larg.=2,00+7,00+2,00)		145,000	11,000		1´595,000		
	Fosso di valle:							
	-sezione tipo *(larg.=2,00+7,00+2,00)		190,000	11,000		2´090,000		
	SOMMANO m²					3´685,000		
4792 / 4753 E.01.027.1.b	DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE GABBIONI IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA ESAGONALE TIPO 8X10 - CON PIETRAME FORNITO DA CAVA - PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 0,50 m							
	In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con il regolamento UE 305/2011, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la certificazione di ... e NTC 2008, devono essere forniti manuale di installazione e manutenzione da allegare alla documentazione dell'opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 688 - Lotto4 - 24 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+450 * SbCat 112 - TO.H - Sistemazioni idrauliche GABBIONI FOSSO TOMBINO TM.24 Fosso di monte:							
	-sezione tipo - fondo fosso		145,000	7,000	0,500	507,500		
	-sezione tipo - sponde fosso	2,000	145,000	1,000	0,500	145,000		
	Fosso di valle:							
	-sezione tipo - fondo fosso		190,000	7,000	0,500	665,000		
	-sezione tipo - sponde fosso	2,000	190,000	1,000	0,500	190,000		
	SOMMANO m³					1´507,500		
4793 / 4754 E.01.027.1.a	DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE GABBIONI IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA ESAGONALE TIPO 8X10 - CON PIETRAME FORNITO DA CAVA - PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 1,00 m							
	In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con il regolamento UE 305/2011, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la certificazione di ... e NTC 2008, devono essere forniti manuale di installazione e manutenzione da allegare alla documentazione dell'opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 688 - Lotto4 - 24 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+450 * SbCat 112 - TO.H - Sistemazioni idrauliche GABBIONI FOSSO TOMBINO TM.24 Fosso di monte:							
	-sezione tipo - sponde fosso	2,000	145,000	1,500	1,000	435,000		
	Fosso di valle:							
	A R I P O R T A R E					435,000		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					435,000		
	-sezione tipo - sponde fosso	2,000	190,000	1,500	1,000	570,000		
	SOMMANO m³					1´005,000		
	Parziale TO.H - Sistemazioni idrauliche (SbCat 112) euro							
	Parziale Lotto4 - 24 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+450 * (Cat 688) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - 25 - TOMBINO SCATOLARE 2X1.5 AL KM 15+763 * (Cat 689) **TO.C - Movimenti di terra (SbCat 100)**							
4794 / 4797 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 689 - Lotto4 - 25 - TOMBINO SCATOLARE 2X1.5 AL KM 15+763 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra RIPROFILATURA FOSSO A SEZIONE TRAPEZOIDALE							
	sezione tipo *(par.ug.=1/2)*(larg.=(2,40+1,20))	0,500	3,000	3,600	0,600	3,240		
	sezione tipo_canale *(par.ug.=1/2)*(larg.=(4,00+2,00))	0,500	303,000	6,000	1,000	909,000		
	SOMMANO m³					912,240		
	Parziale TO.C - Movimenti di terra (SbCat 100) euro							
	Parziale Lotto4 - 25 - TOMBINO SCATOLARE 2X1.5 AL KM 15+763 * (Cat 689) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - 27 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+222 * (Cat 691)							
4795 / 4798 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 691 - Lotto4 - 27 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+222 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra RIPROFILATURA FOSSO A SEZIONE TRAPEZOIDALE sezione tipo *(par.ug.=1/2)*(larg.=(2,40+1,20))	0,500	83,000	3,600	0,600	89,640		
	SOMMANO m³					89,640		
	Parziale TO.C - Movimenti di terra (SbCat 100) euro							
	Parziale Lotto4 - 27 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+222 * (Cat 691) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - 28 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+597 * (Cat 692)							
4796 / 4799 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 692 - Lotto4 - 28 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+597 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra RIPROFILATURA FOSSO A SEZIONE TRAPEZOIDALE sezione tipo *(par.ug.=1/2)*(larg.=(2,40+1,20))	0,500	37,000	3,600	0,600	39,960		
	S O M M A N O m³					39,960		
	Parziale TO.C - Movimenti di terra (SbCat 100) euro							
	Parziale Lotto4 - 28 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+597 * (Cat 692) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - 29 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 18+874 * (Cat 693)							
4797 / 4806 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 693 - Lotto4 - 29 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 18+874 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra RIPROFILATURA FOSSO TOMBINO TM.29 volume su tabulato					40,000		
	SOMMANO m³					40,000		
	Parziale TO.C - Movimenti di terra (SbCat 100) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	TO.H - Sistemazioni idrauliche (SbCat 112)							
4798 / 4807 E.01.030.b	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m)							
	Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <22 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 693 - Lotto4 - 29 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 18+874 * SbCat 112 - TO.H - Sistemazioni idrauliche GEOTESSILE ENTRATA/USCITA TOMBINO TM.29 -sezione tipo	2,000	8,000	5,000		80,000		
	SOMMANO m²					80,000		
4799 / 4808 E.01.027.1.b	DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE GABBIONI IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA ESAGONALE TIPO 8X10 - CON PIETRAME FORNITO DA CAVA - PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 0,50 m							
	In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con il regolamento UE 305/2011, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la certificazione di ... e NTC 2008, devono essere forniti manuale di installazione e manutenzione da allegare alla documentazione dell'opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 693 - Lotto4 - 29 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 18+874 * SbCat 112 - TO.H - Sistemazioni idrauliche GABBIONI ENTRATA/USCITA TOMBINO TM.29 -sezione tipo - sponde fosso	2,000	8,000	5,000	0,500	40,000		
	SOMMANO m³					40,000		
	Parziale TO.H - Sistemazioni idrauliche (SbCat 112) euro							
	Parziale Lotto4 - 29 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 18+874 * (Cat 693) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - 30 - TOMBINO SCATOLARE 4X2.5 AL KM 19+036 * (Cat 694) **TO.C - Movimenti di terra (SbCat 100)**							
4800 / 4809 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 694 - Lotto4 - 30 - TOMBINO SCATOLARE 4X2.5 AL KM 19+036 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra RIPROFILATURA FOSSO TOMBINO TM.30 volume su tabulato					20,000		
	SOMMANO m³					20,000		
	Parziale TO.C - Movimenti di terra (SbCat 100) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	TO.H - Sistemazioni idrauliche (SbCat 112)							
4801 / 4810 E.01.030.b	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m)							
	Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <22 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 694 - Lotto4 - 30 - TOMBINO SCATOLARE 4X2.5 AL KM 19+036 * SbCat 112 - TO.H - Sistemazioni idrauliche GEOTESSILE ENTRATA/USCITA TOMBINO TM.30 -sezione tipo		8,000	5,000		40,000		
	SOMMANO m²					40,000		
4802 / 4811 E.01.027.1.b	DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE GABBIONI IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA ESAGONALE TIPO 8X10 - CON PIETRAME FORNITO DA CAVA - PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 0,50 m							
	In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con il regolamento UE 305/2011, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la certificazione di ... e NTC 2008, devono essere forniti manuale di installazione e manutenzione da allegare alla documentazione dell'opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 694 - Lotto4 - 30 - TOMBINO SCATOLARE 4X2.5 AL KM 19+036 * SbCat 112 - TO.H - Sistemazioni idrauliche GABBIONI ENTRATA/USCITA TOMBINO TM.30 -sezione tipo		8,000	5,000	0,500	20,000		
	SOMMANO m³					20,000		
	Parziale TO.H - Sistemazioni idrauliche (SbCat 112) euro							
	Parziale Lotto4 - 30 - TOMBINO SCATOLARE 4X2.5 AL KM 19+036 * (Cat 694) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Lotto4 - 31 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 19+480 * (Cat 695) **TO.C - Movimenti di terra (SbCat 100)**							
4803 / 4747 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 695 - Lotto4 - 31 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 19+480 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra RIPROFILATURA FOSSO TOMBINO TM.31 volume su tabulato					5´150,446		
	SOMMANO m³					5´150,446		
4804 / 4925 A.02.007.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - - SOLO STESA IN STRATI Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 695 - Lotto4 - 31 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 19+480 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra Materiale per rinterro_proveniente dagli scavi_vedi tabulato					3,675		
	SOMMANO m³					3,675		
	Parziale TO.C - Movimenti di terra (SbCat 100) euro							
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	TO.H - Sistemazioni idrauliche (SbCat 112)							
4805 / 4748 E.01.030.b	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m)							
	Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <22 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 695 - Lotto4 - 31 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 19+480 * SbCat 112 - TO.H - Sistemazioni idrauliche GEOTESSILE FOSSO TOMBINO TM.31 Fosso di monte:							
	-sezione tipo *(larg.=2,50+7,00+2,50)		90,500	12,000		1´086,000		
	Fosso di valle:							
	-sezione tipo *(larg.=2,50+7,00+2,50)		45,500	12,000		546,000		
	SOMMANO m²					1´632,000		
4806 / 4749 E.01.027.1.b	DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE GABBIONI IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA ESAGONALE TIPO 8X10 - CON PIETRAME FORNITO DA CAVA - PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 0,50 m							
	In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con il regolamento UE 305/2011, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la certificazione di ... e NTC 2008, devono essere forniti manuale di installazione e manutenzione da allegare alla documentazione dell'opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 695 - Lotto4 - 31 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 19+480 * SbCat 112 - TO.H - Sistemazioni idrauliche GABBIONI FOSSO TOMBINO TM.31 Fosso di monte:							
	-sezione tipo - fondo fosso *(larg.=1,00+0,50+4,00+0,50+1,00)		90,500	7,000	0,500	316,750		
	Fosso di valle:							
	-sezione tipo - fondo fosso *(larg.=1,00+0,50+4,00+0,50+1,00)		45,500	7,000	0,500	159,250		
	SOMMANO m³					476,000		
4807 / 4750 E.01.027.1.a	DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE GABBIONI IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA ESAGONALE TIPO 8X10 - CON PIETRAME FORNITO DA CAVA - PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 1,00 m							
	In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con il regolamento UE 305/2011, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la certificazione di ... e NTC 2008, devono essere forniti manuale di installazione e manutenzione da allegare alla documentazione dell'opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 695 - Lotto4 - 31 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 19+480 * SbCat 112 - TO.H - Sistemazioni idrauliche GABBIONI FOSSO TOMBINO TM.31 Fosso di monte:							
	-sezione tipo - sponde fosso *(larg.=1,50+1,00)	2,000	90,500	2,500	1,000	452,500		
	Fosso di valle:							
	-sezione tipo - sponde fosso *(larg.=1,50+1,00)	2,000	45,500	2,500	1,000	227,500		
	A R I P O R T A R E					680,000		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					680,000		
	SOMMANO m³					680,000		
	Parziale TO.H - Sistemazioni idrauliche (SbCat 112) euro							
	Parziale Lotto4 - 31 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 19+480 * (Cat 695) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Lotto4 - 32 - TOMBINO SCATOLARE 3X3 - PROLUNGAMENTO AL KM 19+832 * (Cat 696) **TO.C - Movimenti di terra (SbCat 100)**							
4808 / 4781 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 696 - Lotto4 - 32 - TOMBINO SCATOLARE 3X3 - PROLUNGAMENTO AL KM 19+832 * SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra RIPROFILATURA FOSSO TOMBINO TM.32 volume su tabulato *(par.ug.=35,00+90,00)	125,000				125,000		
	SOMMANO m³					125,000		
	Parziale TO.C - Movimenti di terra (SbCat 100) euro							
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	TO.H - Sistemazioni idrauliche (SbCat 112)							
4809 / 4782 E.01.030.b	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m)							
	Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <22 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 696 - Lotto4 - 32 - TOMBINO SCATOLARE 3X3 - PROLUNGAMENTO AL KM 19+832 * SbCat 112 - TO.H - Sistemazioni idrauliche GEOTESSILE FOSSO TOMBINO TM.32 -sezione tipo *(larg.=1+1+1+0,50+1+0,50+0,50+3+0,50+0,50+1+0,50+1+1+1)		10,000	14,000		140,000		
	SOMMANO m²					140,000		
4810 / 4783 E.01.027.1.b	DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE GABBIONI IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA ESAGONALE TIPO 8X10 - CON PIETRAME FORNITO DA CAVA - PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 0,50 m							
	In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con il regolamento UE 305/2011, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la certificazione di ... e NTC 2008, devono essere forniti manuale di installazione e manutenzione da allegare alla documentazione dell'opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 696 - Lotto4 - 32 - TOMBINO SCATOLARE 3X3 - PROLUNGAMENTO AL KM 19+832 * SbCat 112 - TO.H - Sistemazioni idrauliche GABBIONI FOSSO TOMBINO TM.32 -sezione tipo - fondo fosso *(larg.=1+0,50+0,50+3+0,50+0,50+1)		10,000	7,000	0,500	35,000		
	SOMMANO m³					35,000		
4811 / 4784 E.01.027.1.a	DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE GABBIONI IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA ESAGONALE TIPO 8X10 - CON PIETRAME FORNITO DA CAVA - PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 1,00 m							
	In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con il regolamento UE 305/2011, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la certificazione di ... e NTC 2008, devono essere forniti manuale di installazione e manutenzione da allegare alla documentazione dell'opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 696 - Lotto4 - 32 - TOMBINO SCATOLARE 3X3 - PROLUNGAMENTO AL KM 19+832 * SbCat 112 - TO.H - Sistemazioni idrauliche GABBIONI FOSSO TOMBINO TM.32 -sezione tipo - sponde fosso *(larg.=1+1,50+2)	2,000	10,000	4,500	1,000	90,000		
	SOMMANO m³					90,000		
	Parziale TO.H - Sistemazioni idrauliche (SbCat 112) euro							
	Parziale Lotto4 - 32 - TOMBINO SCATOLARE 3X3 - PROLUNGAMENTO AL KM 19+832 * (Cat 696) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto 4 ID.A Sistemazione Fiume Barbaianni * (Cat 713) **ID.7 - Movimenti terra (SbCat 492)**							
4812 / 4928 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 713 - Lotto 4 ID.A Sistemazione Fiume Barbaianni * SbCat 492 - ID.7 - Movimenti terra RIPROFILATURA FIUME BARBAIANNI_VIADOTTO BARBAIANNI							
	barbaianni_volume su tabulato					9´860,700		
	deviazione_volume su tabulato					3´330,813		
	SOMMANO m³					13´191,513		
4813 / 4941 A.02.007.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - - SOLO STESA IN STRATI							
	Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 713 - Lotto 4 ID.A Sistemazione Fiume Barbaianni * SbCat 492 - ID.7 - Movimenti terra Materiale per rinterro							
	barbaianni_vedi tabulato					1´381,800		
	deviazione_vedi tabulato					489,864		
	SOMMANO m³					1´871,664		
	Parziale ID.7 - Movimenti terra (SbCat 492) euro							

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	ID.8 - Sistemazioni idrauliche (SbCat 493)							
4814 / 4929 E.01.030.b	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m)							
	Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <22 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 713 - Lotto 4 ID.A Sistemazione Fiume Barbaianni * SbCat 493 - ID.8 - Sistemazioni idrauliche GEOTESSILE FIUME BARBAIANNI_VIADOTTO BARBAIANNI viadotto parte sinistra:							
	-sezione tipo *(larg.=5,00+7,50+1+1+2)		95,000	16,500		1´567,500		
	viadotto parte destra:							
	-sezione tipo *(larg.=6+8,00+1+1+2)		215,000	18,000		3´870,000		
	SOMMANO m²					5´437,500		
4815 / 4930 E.01.027.1.a	DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE GABBIONI IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA ESAGONALE TIPO 8X10 - CON PIETRAME FORNITO DA CAVA - PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 1,00 m							
	In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con il regolamento UE 305/2011, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la certificazione di ... e NTC 2008, devono essere forniti manuale di installazione e manutenzione da allegare alla documentazione dell'opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 713 - Lotto 4 ID.A Sistemazione Fiume Barbaianni * SbCat 493 - ID.8 - Sistemazioni idrauliche GABBIONI FIUME BARBAIANNI_VIADOTTO BARBAIANNI Viadotto parte sinistra:							
	-sezione tipo *(larg.=1,50+2+2,50+3+8,50+1)	1,000	95,000	18,500	1,000	1´757,500		
	Viadotto parte destra:							
	-sezione tipo *(larg.=1,50+2,00+2,50+3+3,50+9+1)	1,000	215,000	22,500	1,000	4´837,500		
	SOMMANO m³					6´595,000		
	Parziale ID.8 - Sistemazioni idrauliche (SbCat 493) euro							
	Parziale Lotto 4 ID.A Sistemazione Fiume Barbaianni * (Cat 713) euro							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto 4 ID.B Sistemazione Torrente Margi * (Cat 714) **ID.7 - Movimenti terra (SbCat 492)**							
4816 / 4931 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 714 - Lotto 4 ID.B Sistemazione Torrente Margi * SbCat 492 - ID.7 - Movimenti terra RIPROFILATURA TORRENTE MARGI_VIADOTTO VI03-VI04 volume su tabulato					3´338,200		
	SOMMANO m³					3´338,200		
4817 / 4942 A.02.007.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - - SOLO STESA IN STRATI							
	Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 714 - Lotto 4 ID.B Sistemazione Torrente Margi * SbCat 492 - ID.7 - Movimenti terra Materiale per rinterro_proveniente dagli scavi_vedi tabulato					1´003,600		
	SOMMANO m³					1´003,600		
	Parziale ID.7 - Movimenti terra (SbCat 492) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	ID.8 - Sistemazioni idrauliche (SbCat 493)							
4818 / 4932 E.01.030.b	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m)							
	Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <22 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 714 - Lotto 4 ID.B Sistemazione Torrente Margi * SbCat 493 - ID.8 - Sistemazioni idrauliche GEOTESSILE TORRENTE MARGI_VIADOTTO VI03-VI04 viadotto parte sinistra:							
	-sezione tipo *(larg.=5+8+1+1+2)		88,000	17,000		1´496,000		
	viadotto parte destra:							
	-sezione tipo *(larg.=5+8+1+1+2)		96,000	17,000		1´632,000		
	SOMMANO m²					3´128,000		
4819 / 4933 E.01.027.1.a	DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE GABBIONI IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA ESAGONALE TIPO 8X10 - CON PIETRAME FORNITO DA CAVA - PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 1,00 m							
	In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con il regolamento UE 305/2011, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la certificazione di ... e NTC 2008, devono essere forniti manuale di installazione e manutenzione da allegare alla documentazione dell'opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 714 - Lotto 4 ID.B Sistemazione Torrente Margi * SbCat 493 - ID.8 - Sistemazioni idrauliche GABBIONI TORRENTE MARGI_VIADOTTO VI03-VI04 Viadotto parte sinistra:							
	-sezione tipo *(larg.=1+1,50+2+2,50+3+3,50+9+1)	1,000	88,000	23,500	1,000	2´068,000		
	Viadotto parte destra:							
	-sezione tipo *(larg.=1+1,50+2+2,50+3+3,50+9+1)	1,000	96,000	23,500	1,000	2´256,000		
	SOMMANO m³					4´324,000		
	Parziale ID.8 - Sistemazioni idrauliche (SbCat 493) euro							
	Parziale Lotto 4 ID.B Sistemazione Torrente Margi * (Cat 714) euro							

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto 4 ID.C Sistemazione Torrente Canale * (Cat 715) **ID.7 - Movimenti terra (SbCat 492)**							
4820 / 4934 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 715 - Lotto 4 ID.C Sistemazione Torrente Canale * SbCat 492 - ID.7 - Movimenti terra RIPROFILATURA TORRENTE CANALE volume su tabulato					231,000		
	SOMMANO m³					231,000		
	Parziale ID.7 - Movimenti terra (SbCat 492) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	ID.8 - Sistemazioni idrauliche (SbCat 493)							
4821 / 4935 E.01.030.b	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m)							
	Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <22 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 715 - Lotto 4 ID.C Sistemazione Torrente Canale * SbCat 493 - ID.8 - Sistemazioni idrauliche GEOTESSILE TORRENTE CANALE Attraversamento idraulico OM01: -sezione tipo *(lung.=23+10)*(larg.=5,50+3,00+5,50)		33,000	14,000		462,000		
	SOMMANO m²					462,000		
4822 / 4936 E.01.027.1.b	DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE GABBIONI IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA ESAGONALE TIPO 8X10 - CON PIETRAME FORNITO DA CAVA - PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 0,50 m							
	In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con il regolamento UE 305/2011, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la certificazione di ... e NTC 2008, devono essere forniti manuale di installazione e manutenzione da allegare alla documentazione dell'opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 715 - Lotto 4 ID.C Sistemazione Torrente Canale * SbCat 493 - ID.8 - Sistemazioni idrauliche GABBIONI TORRENTE CANALE Attraversamento idraulico OM01: -sezione tipo *(lung.=23+10)*(larg.=5,50+3,00+5,50)		33,000	14,000	0,500	231,000		
	SOMMANO m³					231,000		
	Parziale ID.8 - Sistemazioni idrauliche (SbCat 493) euro							
	Parziale Lotto 4 ID.C Sistemazione Torrente Canale * (Cat 715) euro							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto 4 ID.D Sistemazione Fosso contrada Cannellazza * (Cat 716) **ID.7 - Movimenti terra (SbCat 492)**							
4823 / 4940 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 716 - Lotto 4 ID.D Sistemazione Fosso contrada Cannellazza * SbCat 492 - ID.7 - Movimenti terra RIPROFILATURA FOSSO_CONTRADA_CANNELLAZZA volume su tabulato					1´256,850		
	SOMMANO m³					1´256,850		
4824 / 4943 A.02.007.c	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - - SOLO STESA IN STRATI Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 716 - Lotto 4 ID.D Sistemazione Fosso contrada Cannellazza * SbCat 492 - ID.7 - Movimenti terra Materiale per rinterro_proveniente dagli scavi_vedi tabulato					169,650		
	SOMMANO m³					169,650		
	Parziale ID.7 - Movimenti terra (SbCat 492) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	ID.8 - Sistemazioni idrauliche (SbCat 493)							
4825 / 4937 E.01.030.b	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m)							
	Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <22 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 716 - Lotto 4 ID.D Sistemazione Fosso contrada Cannellazza * SbCat 493 - ID.8 - Sistemazioni idrauliche GEOTESSILE FOSSO_CONTRADA_CANNELLAZZA Attraversamento idraulico OM02:							
	-sezione tipo 1 *(larg.=1,00+0,50+12,00+0,50+1,00)		38,000	15,000		570,000		
	-sezione tipo 2 *(larg.=1+1+0,50+1+0,50+10,00+0,50+1+0,50+1+1)		34,000	18,000		612,000		
	SOMMANO m²					1´182,000		
4826 / 4938 E.01.027.1.b	DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE GABBIONI IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA ESAGONALE TIPO 8X10 - CON PIETRAME FORNITO DA CAVA - PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 0,50 m							
	In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con il regolamento UE 305/2011, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la certificazione di ... e NTC 2008, devono essere forniti manuale di installazione e manutenzione da allegare alla documentazione dell'opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 716 - Lotto 4 ID.D Sistemazione Fosso contrada Cannellazza * SbCat 493 - ID.8 - Sistemazioni idrauliche GABBIONI FOSSO_CONTRADA_CANNELLAZZA Attraversamento idraulico OM02:							
	-sezione tipo 1 *(larg.=1,00+0,50+12,00+0,50+1,00)		38,000	15,000	0,500	285,000		
	-sezione tipo 2 *(larg.=1+0,50+10,00+0,50+1,00)		34,000	13,000	0,500	221,000		
	SOMMANO m³					506,000		
4827 / 4939 E.01.027.1.a	DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE GABBIONI IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA ESAGONALE TIPO 8X10 - CON PIETRAME FORNITO DA CAVA - PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 1,00 m							
	In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con il regolamento UE 305/2011, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la certificazione di ... e NTC 2008, devono essere forniti manuale di installazione e manutenzione da allegare alla documentazione dell'opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 716 - Lotto 4 ID.D Sistemazione Fosso contrada Cannellazza * SbCat 493 - ID.8 - Sistemazioni idrauliche GABBIONI FOSSO_CONTRADA_CANNELLAZZA Attraversamento idraulico OM02:							
	-sezione tipo 1	2,000	38,000	1,000	2,000	152,000		
		2,000	38,000	1,500	1,000	114,000		
	-sezione tipo 2	2,000	34,000	1,000	1,000	68,000		
		2,000	34,000	1,500	1,000	102,000		
	SOMMANO m³					436,000		
	Parziale ID.8 - Sistemazioni idrauliche (SbCat 493) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Parziale Lotto 4 ID.D Sistemazione Fosso contrada Cannellazza * (Cat 716) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto 4 ID.D Sistemazione idraulica rilevato * (Cat 789)							
4828 / 4944 E.01.030.b	LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m)							
	Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <22 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 789 - Lotto 4 ID.D Sistemazione idraulica rilevato * SbCat 493 - ID.8 - Sistemazioni idrauliche GEOTESSILE _SISTEMAZIONE RILEVATO -sezione tipo *(lung.=42,00+159,85+589,70)*(H/peso=0,50+1,00+1,00+ 1,00+0,15+3,15+0,50)		791,550		7,300	5´778,315		
	SOMMANO m²					5´778,315		
4829 / 4946 E.01.065.c	DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA - PER H COMPRESO TRA 0,25 M E 0,30 M							
	Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a tasche in rete metallica a doppia torsione marcati CE in accordo il regolamento UE 305/2011 con maglia esago ... e sempre una porosità del 30-40% in modo da ottenere un idoneo peso di volume, nel rispetto delle ipotesi di progetto. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 789 - Lotto 4 ID.D Sistemazione idraulica rilevato * SbCat 493 - ID.8 - Sistemazioni idrauliche MATERASSI RENO_SISTEMAZIONE RILEVATO sezione tipo *(lung.=42+159,85+589,70)*(larg.=3,00+1,00)		791,550	4,000		3´166,200		
	SOMMANO m²					3´166,200		
4830 / 4947 E.01.027.1.a	DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE GABBIONI IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA ESAGONALE TIPO 8X10 - CON PIETRAME FORNITO DA CAVA - PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 1,00 m							
	In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con il regolamento UE 305/2011, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le “Linee Guida per la certificazione di ... e NTC 2008, devono essere forniti manuale di installazione e manutenzione da allegare alla documentazione dell’opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 789 - Lotto 4 ID.D Sistemazione idraulica rilevato * SbCat 493 - ID.8 - Sistemazioni idrauliche GABBIONI _SISTEMAZIONE RILEVATO -sezione tipo 1 *(lung.=42,00+159,85+589,70)		791,550	1,000	1,000	791,550		
	SOMMANO m³					791,550		
	Parziale ID.8 - Sistemazioni idrauliche (SbCat 493) euro							
	Parziale Lotto 4 ID.D Sistemazione idraulica rilevato * (Cat 789) euro							
	---------- ---------- ---------- ---------- ----------							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto 4 ID.D Sistemazione idraulica Viadotto S.Leonardo * (Cat 790)							
4831 / 4945 E.01.027.1.a	DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE GABBIONI IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA ESAGONALE TIPO 8X10 - CON PIETRAME FORNITO DA CAVA - PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 1,00 m							
	In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con il regolamento UE 305/2011, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la certificazione di ... e NTC 2008, devono essere forniti manuale di installazione e manutenzione da allegare alla documentazione dell'opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 790 - Lotto 4 ID.D Sistemazione idraulica Viadotto S.Leonardo * SbCat 493 - ID.8 - Sistemazioni idrauliche GABBIONI _SISTEMAZIONE IDRAULICA							
	-sezione tipo	2,000	80,000	1,500	1,000	240,000		
		2,000	80,000	2,000	1,000	320,000		
		2,000	80,000	2,500	1,000	400,000		
		2,000	80,000	6,500	1,000	1´040,000		
		2,000	80,000	1,000	1,000	160,000		
	GABBIONI _PROTEZIONE PILE VIADOTTO							
	-sezione tipo	3,000	64,470	4,000	1,000	773,640		
		3,000	64,470	1,000	1,000	193,410		
		3,000	64,470	1,000	1,000	193,410		
		3,000	64,470	0,500	1,000	96,705		
		3,000	64,470	0,500	1,000	96,705		
	SOMMANO m³					3´513,870		
4832 / 4948 E.01.027.1.b	DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE GABBIONI IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA ESAGONALE TIPO 8X10 - CON PIETRAME FORNITO DA CAVA - PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 0,50 m							
	In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con il regolamento UE 305/2011, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la certificazione di ... e NTC 2008, devono essere forniti manuale di installazione e manutenzione da allegare alla documentazione dell'opera. SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA Cat 790 - Lotto 4 ID.D Sistemazione idraulica Viadotto S.Leonardo * SbCat 493 - ID.8 - Sistemazioni idrauliche GABBIONI _PROTEZIONE PILE VIADOTTO							
	-sezione tipo	3,000	64,470	4,000	0,500	386,820		
	SOMMANO m³					386,820		
	Parziale ID.8 - Sistemazioni idrauliche (SbCat 493) euro							
	Parziale Lotto 4 ID.D Sistemazione idraulica Viadotto S.Leonardo * (Cat 790) euro							
	Parziale Lotto4 - ID - IDRAULICA (SpCat 33) euro							

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) (SpCat 34) **Lotto4 MA.1 Interventi di connotazione del progetto infrastrutturale * (Cat 552)** **MA.A - Interventi a verde (PI) (SbCat 253)**							
4833 / 1602 A.02.004.a	DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - FORNITO DALL'IMPRESA Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 552 - Lotto4 MA.1 Interventi di connotazione del progetto infrastrutturale * SbCat 253 - MA.A - Interventi a verde (PI) -Altri inerbimenti	48403,000			0,400	19´361,200		
	SOMMANO m³					19´361,200		
4834 / 1603 F.01.004	IN VERDE SEMINE E RINVERDIMENTO SISTEMAZIONE DEL TERRENO SU PENDICI DI SCARPATE EROSE Consistenti nel livellamento manuale delle scarpate allo scopo di ripristinare le originarie pendenze, compreso ogni onere per dare il lavoro finito e completo a perfetta regola d'arte. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 552 - Lotto4 MA.1 Interventi di connotazione del progetto infrastrutturale * SbCat 253 - MA.A - Interventi a verde (PI) -Altri inerbimenti					48´403,000		
	SOMMANO m²					48´403,000		
4835 / 1604 F.01.019.2.d	OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 552 - Lotto4 MA.1 Interventi di connotazione del progetto infrastrutturale * SbCat 253 - MA.A - Interventi a verde (PI) -Altri inerbimenti					48´403,000		
	SOMMANO m²					48´403,000		
4836 / 1605 A.02.004.a	DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - FORNITO DALL'IMPRESA Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	definitiva. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 552 - Lotto4 MA.1 Interventi di connotazione del progetto infrastrutturale * SbCat 253 - MA.A - Interventi a verde (PI) -Altri inerbimenti	43303,000			0,400	17´321,200		
	SOMMANO m³					17´321,200		
4837 / 1606 F.01.004	IN VERDE SEMINE E RINVERDIMENTO SISTEMAZIONE DEL TERRENO SU PENDICI DI SCARPATE EROSE Consistenti nel livellamento manuale delle scarpate allo scopo di ripristinare le originarie pendenze, compreso ogni onere per dare il lavoro finito e completo a perfetta regola d'arte. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 552 - Lotto4 MA.1 Interventi di connotazione del progetto infrastrutturale * SbCat 253 - MA.A - Interventi a verde (PI) -Altri inerbimenti					43´303,000		
	SOMMANO m²					43´303,000		
4838 / 1607 F.01.019.2.d	OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 552 - Lotto4 MA.1 Interventi di connotazione del progetto infrastrutturale * SbCat 253 - MA.A - Interventi a verde (PI) -Altri inerbimenti					43´303,000		
	SOMMANO m²					43´303,000		
	Parziale MA.A - Interventi a verde (PI) (SbCat 253) euro ---							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	MA.B - Costruzione di landmark: aree di svincolo (PISV) (SbCat 254)							
4839 / 2997 PA.VE.0023	SPIETRAMENTO DI TERRENI PIETROSI. Pala caricatrice gommata 90 hp, capacità benna 1,2-1,4 mc a caldo Pala caricatrice gommata 90 hp. capacità benna 1.2-1.4 mc a caldo…..ce gommata 90 hp. capacità benna 1.2-1.4 mc a cald SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 552 - Lotto4 MA.1 Interventi di connotazione del progetto infrastrutturale * SbCat 254 - MA.B - Costruzione di landmark: aree di svincolo (PISV) -PISV-01							
	Spietramento di aree *(par.ug.=16760,000/10000)	1,676	95,000			159,220		
	-PISV-02							
	Spietramento di aree *(par.ug.=6772,000/10000)	0,677	95,000			64,315		
	SOMMANO h					223,535		
4840 / 2998 A.02.004.a	DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - FORNITO DALL'IMPRESA Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 552 - Lotto4 MA.1 Interventi di connotazione del progetto infrastrutturale * SbCat 254 - MA.B - Costruzione di landmark: aree di svincolo (PISV) -PISV-01							
	VEG-I1	16760,000			0,400	6˝704,000		
	-PISV-02							
	VEG-I1	6772,000			0,400	2˝708,800		
	SOMMANO m³					9˝412,800		
4841 / 2999 F.01.004	IN VERDE SEMINE E RINVERDIMENTO SISTEMAZIONE DEL TERRENO SU PENDICI DI SCARPATE EROSE Consistenti nel livellamento manuale delle scarpate allo scopo di ripristinare le originarie pendenze, compreso ogni onere per dare il lavoro finito e completo a perfetta regola d'arte. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 552 - Lotto4 MA.1 Interventi di connotazione del progetto infrastrutturale * SbCat 254 - MA.B - Costruzione di landmark: aree di svincolo (PISV) -PISV-01							
	VEG-I1					16˝760,000		
	-PISV-02							
	VEG-I1					6˝772,000		
	SOMMANO m²					23˝532,000		
4842 / 3000 F.01.019.2.d	OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	culturali fino al completo attecchimento. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 552 - Lotto4 MA.1 Interventi di connotazione del progetto infrastrutturale * SbCat 254 - MA.B - Costruzione di landmark: aree di svincolo (PISV) -PISV-01 VEG-I1					16´760,000		
	-PISV-02 VEG-I1					6´772,000		
	SOMMANO m²					23´532,000		
4843 / 3001 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 552 - Lotto4 MA.1 Interventi di connotazione del progetto infrastrutturale * SbCat 254 - MA.B - Costruzione di landmark: aree di svincolo (PISV) -PISV-01							
	Scavo di preparazione *(par.ug.=1075+100)	1175,000			0,400	470,000		
	-PISV-02 Scavo di preparazione	962,000			0,400	384,800		
	SOMMANO m³					854,800		
4844 / 3002 D.01.001.c	D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 552 - Lotto4 MA.1 Interventi di connotazione del progetto infrastrutturale * SbCat 254 - MA.B - Costruzione di landmark: aree di svincolo (PISV) -PISV-01							
	Rotonda+elemento evocativo tra rotonda e asse principale * (par.ug.=1075+100)	1175,000			0,400	470,000		
	-PISV-02 rotonda	962,000			0,400	384,800		
	SOMMANO m³					854,800		
4845 / 3003 D.01.047	PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI CON ASFALTO COLATO Spessore reso di cm 2, costituito per ogni kg dalla seguente miscela in peso: 45% di aggregato fine calcareo, 46% di graniglia dura della pezzatura 3 - 5 e 5 - 10 e 9% di bitume puro. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 552 - Lotto4 MA.1 Interventi di connotazione del progetto infrastrutturale * SbCat 254 - MA.B - Costruzione di landmark: aree di svincolo (PISV) -PISV-01							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Rotonda: cordolo in asfalto *(par.ug.=1075-242)	833,000				833,000		
	-PISV-02							
	Rotonda: cordolo in asfalto *(par.ug.=962-242)	720,000				720,000		
	SOMMANO m²					1´553,000		
4846 / 3004 E.02.004.a	DIVERSI CORDONATURE STRADALI CORDOLO - IN TRAVERTINO DELLE DIMENSIONI DI CM 20x25							
	Compreso ogni onere per l'allettamento con malta cementizia su fondazione da compensare a parte, nonchè ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.							
	Compresa fornitura e posa in opera.							
	SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc)							
	Cat 552 - Lotto4 MA.1 Interventi di connotazione del progetto infrastrutturale *							
	SbCat 254 - MA.B - Costruzione di landmark: aree di svincolo (PISV)							
	-PISV-01							
	Rotonda *(par.ug.=42+15+15)	72,000				72,000		
	Elemento evocativo tra rotatoria e asse principale					95,000		
	-PISV-02							
	Rotonda *(par.ug.=42+15+15)	72,000				72,000		
	SOMMANO ml					239,000		
4847 / 3005 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura.							
	SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc)							
	Cat 552 - Lotto4 MA.1 Interventi di connotazione del progetto infrastrutturale *							
	SbCat 254 - MA.B - Costruzione di landmark: aree di svincolo (PISV)							
	-PISV-01							
	Rotonda	1075,000			0,200	215,000		
	Elemento evocativo tra rotatoria e asse principale	75,000			0,200	15,000		
	-PISV-02							
	Rotonda	962,000			0,200	192,400		
	SOMMANO m³					422,400		
4848 / 3006 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C							
	In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.							
	Compresa la fornitura e la posa in opera.							
	SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc)							
	Cat 552 - Lotto4 MA.1 Interventi di connotazione del progetto infrastrutturale *							
	SbCat 254 - MA.B - Costruzione di landmark: aree di svincolo (PISV)							
	-PISV-01							
	(15x15 fili mm 8)							
	Rotonda	1075,000			5,300	5´697,500		
	Elemento evocativo tra rotatoria e asse principale	75,000			5,300	397,500		
	-PISV-02							
	(15x15 fili mm 8)							
	A R I P O R T A R E					6´095,000		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					6´095,000		
	Rotonda	962,000			5,300	5´098,600		
	SOMMANO kg					11´193,600		
4849 / 3007 PA.VE.0022	Travi in legno di abete o pino di prima scelta, a spigoli vivi, di qualsiasi lunghezza e sezione, fo..murature e la successiva suggellatura degli stessi Travi in legno di abete o pino di prima scelta. a spigoli vivi. di qualsiasi lunghezza e sezione. fo…..murature e la successiva suggellatura degli stessi SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 552 - Lotto4 MA.1 Interventi di connotazione del progetto infrastrutturale * SbCat 254 - MA.B - Costruzione di landmark: aree di svincolo (PISV) -PISV-01							
	Rotonda (71 pali 10X10 cm e Hmedia=2,20 m)	71,000	2,200	0,100	0,100	1,562		
	Tra rotatoria e asse principale (81 pali 10X10 cm e Hmedia=2,20 m)	81,000	2,200	0,100	0,100	1,782		
	-PISV-02							
	Rotonda (71 pali 10X10 cm e Hmedia=2,20 m)	71,000	2,200	0,100	0,100	1,562		
	SOMMANO m³					4,906		
4850 / 3008 PA.VE.0031	Verniciatura con smalto colorato lucido, base di olio di resine naturali, di superfici in legno, der..r dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Verniciatura con smalto colorato lucido. base di olio di resine naturali. di superfici in legno. der…..r dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 552 - Lotto4 MA.1 Interventi di connotazione del progetto infrastrutturale * SbCat 254 - MA.B - Costruzione di landmark: aree di svincolo (PISV) -PISV-01							
	Rotonda (71 pali 0,10X0,10 cm e Hmedia=2,20)					63,000		
	Tra rotonda e asse principale (81 pali 0,10X0,10 cm e Hmedia=2,20) * (par.ug.=0,1*2,2*4*81)	71,280				71,280		
	-PISV-02							
	Rotonda (71 pali 0,10X0,10 cm e Hmedia=2,20)					63,000		
	SOMMANO m²					197,280		
4851 / 3009 F.02.017.a	OPERE IN VERDE - PIANTUMAZIONE - PIANTAGIONE DI PIANTINE ... , IPPOCASTANI, AILANTI ECC.) - - DI CIRCONFERENZA CM 10/12 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ripetuto se la piantina non dovesse attecchire durante il periodo di garanzia, nonchè ogni altro onere o prestazione. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 552 - Lotto4 MA.1 Interventi di connotazione del progetto infrastrutturale * SbCat 254 - MA.B - Costruzione di landmark: aree di svincolo (PISV) -PISV-02							
	5-VEG-MA1 (Prunus, Calicotome, Olea, Pyrus, Rhamnus) * (par.ug.=26+13+13+13+13)	78,000				78,000		
	5-VEG-IDR1 (vasca) (12 Prunus, 12 Rhamnus, 12 Sambucus)					36,000		
	-PISV-01							
	5-VEG-MA2 (Prunus, Calicotome, Olea, Pyrus, Rhamnus) * (par.ug.=56+28+56+28+28)	196,000				196,000		
	SOMMANO cad					310,000		
4852 / 3010 F.02.023	IN VERDE PIANTUMAZIONE CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ria fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 552 - Lotto4 MA.1 Interventi di connotazione del progetto infrastrutturale * SbCat 254 - MA.B - Costruzione di landmark: aree di svincolo (PISV) -PISV-02 5-VEG-MA1					26,000		
	-PISV-01 5-VEG-MA2					56,000		
	SOMMANO cad					82,000		
4853 / 3011 F.02.024.c	IN VERDE PIANTUMAZIONE ARBUSTI SPOGLIANTI - ALTEZZA CM 201/230 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ra necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 552 - Lotto4 MA.1 Interventi di connotazione del progetto infrastrutturale * SbCat 254 - MA.B - Costruzione di landmark: aree di svincolo (PISV) -PISV-02 5-VEG-MA1					26,000		
	-PISV-01 5-VEG-MA2					56,000		
	SOMMANO cad					82,000		
4854 / 3012 F.02.023	IN VERDE PIANTUMAZIONE CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ria fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 552 - Lotto4 MA.1 Interventi di connotazione del progetto infrastrutturale * SbCat 254 - MA.B - Costruzione di landmark: aree di svincolo (PISV) -PISV-02 5-VEG-MA1					13,000		
	-PISV-01 5-VEG-MA2					56,000		
	SOMMANO cad					69,000		
4855 / 3013 F.02.024.c	IN VERDE PIANTUMAZIONE ARBUSTI SPOGLIANTI - ALTEZZA CM 201/230 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ra necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 552 - Lotto4 MA.1 Interventi di connotazione del progetto infrastrutturale * SbCat 254 - MA.B - Costruzione di landmark: aree di svincolo (PISV) -PISV-02 5-VEG-MA1					13,000		
	A R I P O R T A R E					13,000		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					13,000		
	5-VEG-IDR1 (vasca)					10,000		
	-PISV-01							
	5-VEG-MA2					56,000		
	SOMMANO cad					79,000		
4856 / 3014 PA.VE.0009	Messa a dimora di specie arbustive, piccoli alberi o rampicanti Messa a dimora di piante arbustive o..elle piante e gli oneri di manutenzione e garanzia Messa a dimora di piante arbustive o piccoli alberi in zolla o vaso, per altezza da 1 m fino a 2 m, …..cqua, fep in opera antilepre e di disco pacciamant SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 552 - Lotto4 MA.1 Interventi di connotazione del progetto infrastrutturale * SbCat 254 - MA.B - Costruzione di landmark: aree di svincolo (PISV) -PISV-02							
	5-VEG-MA1 (Pistacia, Crataegus, Phillyrea, Cornus)					78,000		
	5-VEG-IDR1 (vasca) (Cornus)					10,000		
	-PISV-01							
	5-VEG-MA2 (Pistacia, Crataegus, Phillyrea, Cornus) *(par.ug.=56*4)	224,000				224,000		
	SOMMANO cad					312,000		
4857 / 3015 F.02.021.a	IN VERDE PIANTUMAZIONE ESSENZE ARBOREE - ANNI 1 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... della buca, la concimazione, l'innaffiamento, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. In vasetto o alveolo. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 552 - Lotto4 MA.1 Interventi di connotazione del progetto infrastrutturale * SbCat 254 - MA.B - Costruzione di landmark: aree di svincolo (PISV) -PISV-02							
	5-VEG-IDR1 (vasca) (Phragmites 1300+Typha 1300) *(par.ug.=1300+ 1300)	2600,000				2´600,000		
	SOMMANO cad					2´600,000		
4858 / 3016 PA.VE.0002	Attività connesse alla messa a dimora di specie arbustive e arboree. Fornitura e posa in opera di ac..pacciamante in fibra naturale diametro fino a 30 c Fornitura e posa in opera di disco pacciamante in fibra naturale d.30 cm…..pera di disco pacciamante in fibra naturale d.30 c SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 552 - Lotto4 MA.1 Interventi di connotazione del progetto infrastrutturale * SbCat 254 - MA.B - Costruzione di landmark: aree di svincolo (PISV) -PISV-02							
	5-VEG-MA1					156,000		
	5-VEG-IDR1 (vasca) *(par.ug.=12*3+10)	46,000				46,000		
	-PISV-01							
	5-VEG-MA2					420,000		
	SOMMANO cad					622,000		
4859 / 3017 PA.VE.0023	SPIETRAMENTO DI TERRENI PIETROSI. Pala caricatrice gommata 90 hp, capacità benna 1,2-1,4 mc a caldo Pala caricatrice gommata 90 hp. capacità benna 1.2-1.4 mc a caldo…..ce gommata 90 hp. capacità benna 1.2-1.4 mc a cald SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 552 - Lotto4 MA.1 Interventi di connotazione del progetto infrastrutturale *							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	SbCat 254 - MA.B - Costruzione di landmark: aree di svincolo (PISV)							
	-PISV-03							
	Spietramento di aree *(par.ug.=15393,000/10000)	1,539	95,000			146,205		
	-PISV-04							
	Spietramento di aree *(par.ug.=28848,000/10000)	2,885	95,000			274,075		
	SOMMANO h					420,280		
4860 / 3018 A.02.004.a	DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - FORNITO DALL'IMPRESA							
	Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva.							
	SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc)							
	Cat 552 - Lotto4 MA.1 Interventi di connotazione del progetto infrastrutturale *							
	SbCat 254 - MA.B - Costruzione di landmark: aree di svincolo (PISV)							
	-PISV-03							
	VEG-I1	15393,000			0,400	6´157,200		
	-PISV-04							
	VEG-I1	28848,000			0,400	11´539,200		
	SOMMANO m³					17´696,400		
4861 / 3019 F.01.004	IN VERDE SEMINE E RINVERDIMENTO SISTEMAZIONE DEL TERRENO SU PENDICI DI SCARPATE EROSE							
	Consistenti nel livellamento manuale delle scarpate allo scopo di ripristinare le originarie pendenze, compreso ogni onere per dare il lavoro finito e completo a perfetta regola d'arte.							
	SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc)							
	Cat 552 - Lotto4 MA.1 Interventi di connotazione del progetto infrastrutturale *							
	SbCat 254 - MA.B - Costruzione di landmark: aree di svincolo (PISV)							
	-PISV-03							
	VEG-I1					15´393,000		
	-PISV-04							
	VEG-I1					28´848,000		
	SOMMANO m²					44´241,000		
4862 / 3020 F.01.019.2.d	OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE							
	Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento.							
	SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc)							
	Cat 552 - Lotto4 MA.1 Interventi di connotazione del progetto infrastrutturale *							
	SbCat 254 - MA.B - Costruzione di landmark: aree di svincolo (PISV)							
	-PISV-03							
	VEG-I1					15´393,000		
	-PISV-04							
	VEG-I1					28´848,000		
	SOMMANO m²					44´241,000		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
4863 / 3021 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'elenco, asci ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 552 - Lotto4 MA.1 Interventi di connotazione del progetto infrastrutturale * SbCat 254 - MA.B - Costruzione di landmark: aree di svincolo (PISV) -PISV-03							
	Scavo di preparazione tratti in asfalto plastico	2095,000			0,400	838,000		
	-PISV-03							
	Scavo di preparazione viabilità di accesso	118,000			0,400	47,200		
	-PISV-03							
	Scavo di preparazione cordonatura *(lung.=91+180+125+92)		488,000	0,400	0,200	39,040		
	Svavo prep. cordonatura viab. accesso		67,000	0,400	0,200	5,360		
	-PISV-04							
	Scavo di preparazione tratti in asfalto plastico	823,000			0,400	329,200		
	-PISV-04							
	Scavo di preparazione cordonatura *(lung.=153+95)		248,000	0,400	0,200	19,840		
	SOMMANO m³					1´278,640		
4864 / 3022 D.01.001.c	D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA							
	Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 552 - Lotto4 MA.1 Interventi di connotazione del progetto infrastrutturale * SbCat 254 - MA.B - Costruzione di landmark: aree di svincolo (PISV) -PISV-03							
	fondazione tratti in asfalto plastico	2095,000			0,200	419,000		
	-PISV-03							
	fondazione viabilità di accesso	118,000			0,200	23,600		
	-PISV-04							
	fondazione tratti in asfalto plastico	823,000			0,200	164,600		
	SOMMANO m³					607,200		
4865 / 3023 PA.VE.0032	Pavimenti interi o a tratti di qualsiasi superficie con mattonelle di asfalto Pavimenti interi o a tratti di qualsiasi superficie con mattonelle di asfalto, dello spessore di 40 …..falto, dello spessore di 40 mm del n. OM.PR.D.105. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 552 - Lotto4 MA.1 Interventi di connotazione del progetto infrastrutturale * SbCat 254 - MA.B - Costruzione di landmark: aree di svincolo (PISV) -PISV-03							
	tratti con mattonelle di asfalto					2´095,000		
	-PISV-04							
	tratti con mattonelle di asfalto					823,000		
	SOMMANO m²					2´918,000		
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
4866 / 3024 E.02.004.a	DIVERSI CORDONATURE STRADALI CORDOLO - IN TRAVERTINO DELLE DIMENSIONI DI CM 20x25 Compreso ogni onere per l'allettamento con malta cementizia su fondazione da compensare a parte, nonchè ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 552 - Lotto4 MA.1 Interventi di connotazione del progetto infrastrutturale * SbCat 254 - MA.B - Costruzione di landmark: aree di svincolo (PISV) -PISV-03 tratti di asfalto plastico					488,000		
	viabilità di accesso					67,000		
	-PISV-04 tratti di asfalto plastico					288,000		
	SOMMANO ml					843,000		
4867 / 3025 PA.VE.0033	Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione per esterni con elementi in monostrato vulcan.. elementi di formato 20x40 cm o 30x40 cm o 30x50 c Fornitura. trasporto e posa in opera di pavimentazione per esterni con elementi in monostrato vulcan…..0 cm o 30x50 cm - spessore compreso fra 28 e 35 mm SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 552 - Lotto4 MA.1 Interventi di connotazione del progetto infrastrutturale * SbCat 254 - MA.B - Costruzione di landmark: aree di svincolo (PISV) -PISV-03 Viabilità di accesso					118,000		
	SOMMANO m²					118,000		
	Parziale MA.B - Costruzione di landmark: aree di svincolo (PISV) (SbCat 254) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	MA.X - Imbocchi delle gallerie (PITi) (SbCat 273)							
4868 / 1644 F.02.021.a	IN VERDE PIANTUMAZIONE ESSENZE ARBOREE - ANNI 1 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... della buca, la concimazione, l'innaffiamento, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. In vasetto o alveolo. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 552 - Lotto4 MA.1 Interventi di connotazione del progetto infrastrutturale * SbCat 273 - MA.X - Imbocchi delle gallerie (PITi) -PiTi-01 VEG-GRA3 (308 Calicotome infesta, 308 Calicotome genista, 616 Genista aspalathoides, 308 Osyris alba) -PiTi-02 VEG-GRA3 (360 Calicotome infesta, 360 Calicotome genista, 720 Genista aspalathoides, 360 Osyris alba) *(par.ug.=360+360+720+360)	1800,000				1´540,000 1´800,000		
	SOMMANO cad					3´340,000		
4869 / 1645 PA.VE.0024	Attività connesse alla messa a dimora di specie arbustive e arboree. Fornitura e posa in opera di ac..bo Shelter in polipropilene di altezza fino a 80 c Fornitura e posa in opera di protezione antilepre tipo “tubo Shelter” in polipropilene di altezza fi…..o Shelter” in polipropilene di altezza fino a 80 c SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 552 - Lotto4 MA.1 Interventi di connotazione del progetto infrastrutturale * SbCat 273 - MA.X - Imbocchi delle gallerie (PITi) -PiTi-01 VEG-GRA3 -PiTi-02 VEG-GRA3					1´540,000 1´800,000		
	SOMMANO cad					3´340,000		
4870 / 1646 PA.VE.0002	Attività connesse alla messa a dimora di specie arbustive e arboree. Fornitura e posa in opera di ac..pacciamante in fibra naturale diametro fino a 30 c Fornitura e posa in opera di disco pacciamante in fibra naturale d.30 cm…..pera di disco pacciamante in fibra naturale d.30 c SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 552 - Lotto4 MA.1 Interventi di connotazione del progetto infrastrutturale * SbCat 273 - MA.X - Imbocchi delle gallerie (PITi) -PiTi-01 VEG-GRA3 -PiTi-02 VEG-GRA3					1´540,000 1´800,000		
	SOMMANO cad					3´340,000		
4871 / 1647 A.02.004.a	DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - FORNITO DALL'IMPRESA Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 552 - Lotto4 MA.1 Interventi di connotazione del progetto infrastrutturale * SbCat 273 - MA.X - Imbocchi delle gallerie (PITi) -PiTi-01 5-VEG-I3	3372,000			0,400	1´348,800		
	-PiTi-02 5-VEG-I3	3070,000			0,400	1´228,000		
	SOMMANO m³					2´576,800		
4872 / 1648 F.01.004	IN VERDE SEMINE E RINVERDIMENTO SISTEMAZIONE DEL TERRENO SU PENDICI DI SCARPATE EROSE Consistenti nel livellamento manuale delle scarpate allo scopo di ripristinare le originarie pendenze, compreso ogni onere per dare il lavoro finito e completo a perfetta regola d'arte. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 552 - Lotto4 MA.1 Interventi di connotazione del progetto infrastrutturale * SbCat 273 - MA.X - Imbocchi delle gallerie (PITi) -PiTi-01 5-VEG-I3					3´372,000		
	-PiTi-02 5-VEG-I3					3´070,000		
	SOMMANO m²					6´442,000		
4873 / 1649 F.01.009.b	IN VERDE SEMINE E RINVERDIMENTO RINVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A PRESSIONE Idonea a garantire l'applicazione a distanza anche su pareti acclivi e lo spargimento omogeneo del prodotto. La miscela utilizzata potrà essere composta: - miscuglio di sement ... e organico minerale 100 gr/mq; - humus di lombrico 200 gr/mq; - collante Full Tack 15 gr/mq;mulch Hydrofibre 150 gr/mq. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 552 - Lotto4 MA.1 Interventi di connotazione del progetto infrastrutturale * SbCat 273 - MA.X - Imbocchi delle gallerie (PITi) -PiTi-01 5-VEG-I3					3´372,000		
	-PiTi-02 5-VEG-I3					3´070,000		
	SOMMANO m²					6´442,000		
	Parziale MA.X - Imbocchi delle gallerie (PITi) (SbCat 273) euro							
	Parziale Lotto4 MA.1 Interventi di connotazione del progetto infrastrutturale * (Cat 552) euro							

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 MA.2 Interventi di sitemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto * (Cat 553) **MA.C - Rilevati (NARi) (SbCat 255)**							
4874 / 1525 F.02.024.c	IN VERDE PIANTUMAZIONE ARBUSTI SPOGLIANTI - ALTEZZA CM 201/230 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ra necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 553 - Lotto4 MA.2 Interventi di sitemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto * SbCat 255 - MA.C - Rilevati (NARi) -NARi-01 5-VEG-RIL1-VEG-GRA1					27,000		
	-NARi-02 5-VEG-RIL1-VEG-GRA1					294,000		
	-NARi-05 5-VEG-RIL1-VEG-GRA1					147,000		
	-NARi-06 5-VEG-RIL1-VEG-GRA1					138,000		
	SOMMANO cad					606,000		
4875 / 1526 F.02.024.c	IN VERDE PIANTUMAZIONE ARBUSTI SPOGLIANTI - ALTEZZA CM 201/230 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ra necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 553 - Lotto4 MA.2 Interventi di sitemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto * SbCat 255 - MA.C - Rilevati (NARi) -NARi-01 5-VEG-RIL1-VEG-GRA1					36,000		
	-NARi-02 5-VEG-RIL1-VEG-GRA1					392,000		
	-NARi-05 5-VEG-RIL1-VEG-GRA1					196,000		
	-NARi-06 5-VEG-RIL1-VEG-GRA1					184,000		
	SOMMANO cad					808,000		
4876 / 1527 F.02.023	IN VERDE PIANTUMAZIONE CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ria fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 553 - Lotto4 MA.2 Interventi di sitemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto * SbCat 255 - MA.C - Rilevati (NARi) -NARi-01 5-VEG-RIL1-VEG-GRA1					36,000		
	-NARi-02 5-VEG-RIL1-VEG-GRA1					392,000		
	-NARi-05							
	A R I P O R T A R E					428,000		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					428,000		
	5-VEG-RIL1-VEG-GRA1					196,000		
	-NARi-06							
	5-VEG-RIL1-VEG-GRA1					184,000		
	SOMMANO cad					808,000		
4877 / 1528 F.02.023	IN VERDE PIANTUMAZIONE CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20							
	le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ria fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere.							
	SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc)							
	Cat 553 - Lotto4 MA.2 Interventi di sitemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto *							
	SbCat 255 - MA.C - Rilevati (NARi)							
	-NARi-01							
	5-VEG-RIL1-VEG-GRA1					36,000		
	-NARi-02							
	5-VEG-RIL1-VEG-GRA1					392,000		
	-NARi-05							
	5-VEG-RIL1-VEG-GRA1					196,000		
	-NARi-06							
	5-VEG-RIL1-VEG-GRA1					184,000		
	SOMMANO cad					808,000		
4878 / 1529 PA.VE.0008	Messa a dimora di specie arbustive, piccoli alberi o rampicanti Messa a dimora di specie arbustive c..gli arbusti e gli oneri di manutenzione e garanzia							
	Messa a dimora di specie arbustive con zolla o vaso, per altezze fino a 1 m, compresa fornitura di 2…..cqua, fep in opera antilepre e di disco pacciamant							
	SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc)							
	Cat 553 - Lotto4 MA.2 Interventi di sitemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto *							
	SbCat 255 - MA.C - Rilevati (NARi)							
	-NARi-01							
	5-VEG-RIL1-VEG-GRA1					135,000		
	-NARi-02							
	5-VEG-RIL1-VEG-GRA1					1´470,000		
	-NARi-05							
	5-VEG-RIL1-VEG-GRA1 *(par.ug.=196*3+147)	735,000				735,000		
	-NARi-06							
	5-VEG-RIL1-VEG-GRA1					690,000		
	SOMMANO cad					3´030,000		
4879 / 1530 F.02.017.a	OPERE IN VERDE - PIANTUMAZIONE - PIANTAGIONE DI PIANTINE ... , IPPOCASTANI, AILANTI ECC.) - - DI CIRCONFERENZA CM 10/12							
	le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ripetuto se la piantina non dovesse attecchire durante il periodo di garanzia, nonchè ogni altro onere o prestazione.							
	SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc)							
	Cat 553 - Lotto4 MA.2 Interventi di sitemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto *							
	SbCat 255 - MA.C - Rilevati (NARi)							
	-NARi-01							
	5-VEG-RIL1-VEG-GRA1 (Prunus spinosa)					36,000		
	-NARi-02							
	5-VEG-RIL1-VEG-GRA1 (Prunus spinosa)					392,000		
	A R I P O R T A R E					428,000		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O					428,000		
	-NARi-05							
	5-VEG-RIL1-VEG-GRA1 (Prunus spinosa)					196,000		
	-NARi-06							
	5-VEG-RIL1-VEG-GRA1 (Prunus spinosa)					184,000		
	SOMMANO cad					808,000		
4880 / 1531 PA.VE.0002	Attività connesse alla messa a dimora di specie arbustive e arboree. Fornitura e posa in opera di ac..pacciamante in fibra naturale diametro fino a 30 c Fornitura e posa in opera di disco pacciamante in fibra naturale d.30 cm…..pera di disco pacciamante in fibra naturale d.30 c SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 553 - Lotto4 MA.2 Interventi di sitemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto * SbCat 255 - MA.C - Rilevati (NARi)							
	-NARi-01							
	5-VEG-RIL1-VEG-GRA1					171,000		
	-NARi-02							
	5-VEG-RIL1-VEG-GRA1					1´862,000		
	-NARi-05							
	5-VEG-RIL1-VEG-GRA1					931,000		
	-NARi-06							
	5-VEG-RIL1-VEG-GRA1					874,000		
	SOMMANO cad					3´838,000		
4881 / 1532 A.02.004.a	DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - FORNITO DALL'IMPRESA Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 553 - Lotto4 MA.2 Interventi di sitemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto * SbCat 255 - MA.C - Rilevati (NARi)							
	-NARi-01							
	5-VEG-I3	1012,000			0,400	404,800		
	-NARi-02							
	5-VEG-I3	6550,000			0,400	2´620,000		
	-NARi-05							
	5-VEG-I3	5065,000			0,400	2´026,000		
	-NARi-06							
	5-VEG-I3	5990,000			0,400	2´396,000		
	SOMMANO m³					7´446,800		
4882 / 1533 F.01.004	IN VERDE SEMINE E RINVERDIMENTO SISTEMAZIONE DEL TERRENO SU PENDICI DI SCARPATE EROSE Consistenti nel livellamento manuale delle scarpate allo scopo di ripristinare le originarie pendenze, compreso ogni onere per dare il lavoro finito e completo a perfetta regola d'arte. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 553 - Lotto4 MA.2 Interventi di sitemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto * SbCat 255 - MA.C - Rilevati (NARi)							
	-NARi-01							
	5-VEG-I3					1´012,000		
	-NARi-02							
	5-VEG-I3					6´550,000		
	A RIPORTARE					7´562,000		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O					7´562,000		
	-NARi-05							
	5-VEG-I3					5´065,000		
	-NARi-06							
	5-VEG-I3					5´990,000		
	SOMMANO m²					18´617,000		
4883 / 1534 F.01.019.2.d	OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE							
	Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento.							
	SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc)							
	Cat 553 - Lotto4 MA.2 Interventi di sitemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto *							
	SbCat 255 - MA.C - Rilevati (NARi)							
	-NARi-01							
	5-VEG-I3					1´012,000		
	-NARi-02							
	5-VEG-I3					6´550,000		
	-NARi-05							
	5-VEG-I3					5´065,000		
	-NARi-06							
	5-VEG-I3					5´990,000		
	SOMMANO m²					18´617,000		
4884 / 1608 F.02.024.c	IN VERDE PIANTUMAZIONE ARBUSTI SPOGLIANTI - ALTEZZA CM 201/230							
	le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ra necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere.							
	SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc)							
	Cat 553 - Lotto4 MA.2 Interventi di sitemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto *							
	SbCat 255 - MA.C - Rilevati (NARi)							
	-NARi-03							
	5-VEG-RIL1-VEG-GRA1					168,000		
	-NARi-04							
	5-VEG-RIL1-VEG-GRA1					210,000		
	-NARi-07							
	5-VEG-RIL1-VEG-GRA1					123,000		
	SOMMANO cad					501,000		
4885 / 1609 F.02.024.c	IN VERDE PIANTUMAZIONE ARBUSTI SPOGLIANTI - ALTEZZA CM 201/230							
	le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ra necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere.							
	SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc)							
	Cat 553 - Lotto4 MA.2 Interventi di sitemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto *							
	SbCat 255 - MA.C - Rilevati (NARi)							
	-NARi-03							
	5-VEG-RIL1-VEG-GRA1					224,000		
	A RIPORTARE					224,000		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O					224,000		
	-NARi-04							
	5-VEG-RIL1-VEG-GRA1					280,000		
	-NARi-07							
	5-VEG-RIL1-VEG-GRA1					164,000		
	SOMMANO cad					668,000		
4886 / 1610 F.02.023	IN VERDE PIANTUMAZIONE CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20							
	le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ria fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere.							
	SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc)							
	Cat 553 - Lotto4 MA.2 Interventi di sitemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto *							
	SbCat 255 - MA.C - Rilevati (NARi)							
	-NARi-03							
	5-VEG-RIL1-VEG-GRA1					224,000		
	-NARi-04							
	5-VEG-RIL1-VEG-GRA1					280,000		
	-NARi-07							
	5-VEG-RIL1-VEG-GRA1					164,000		
	SOMMANO cad					668,000		
4887 / 1611 F.02.023	IN VERDE PIANTUMAZIONE CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20							
	le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ria fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere.							
	SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc)							
	Cat 553 - Lotto4 MA.2 Interventi di sitemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto *							
	SbCat 255 - MA.C - Rilevati (NARi)							
	-NARi-03							
	5-VEG-RIL1-VEG-GRA1					224,000		
	-NARi-04							
	5-VEG-RIL1-VEG-GRA1					280,000		
	-NARi-07							
	5-VEG-RIL1-VEG-GRA1					164,000		
	SOMMANO cad					668,000		
4888 / 1612 PA.VE.0008	Messa a dimora di specie arbustive, piccoli alberi o rampicanti Messa a dimora di specie arbustive c..gli arbusti e gli oneri di manutenzione e garanzia							
	Messa a dimora di specie arbustive con zolla o vaso, per altezze fino a 1 m, compresa fornitura di 2.....cqua, fep in opera antilepre e di disco pacciamant							
	SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc)							
	Cat 553 - Lotto4 MA.2 Interventi di sitemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto *							
	SbCat 255 - MA.C - Rilevati (NARi)							
	-NARi-03							
	5-VEG-RIL1-VEG-GRA1 (Cornus, Crataegus, Phillyrea, Pistacia)					840,000		
	-NARi-04							
	5-VEG-RIL1-VEG-GRA1 (Cornus, Crataegus, Phillyrea, Pistacia)					1´050,000		
	-NARi-07							
	5-VEG-RIL1-VEG-GRA1 (Cornus, Crataegus, Phillyrea, Pistacia) * (par.ug.=123+164+164+164)	615,000				615,000		
	A R I P O R T A R E					2´505,000		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					2´505,000		
	SOMMANO cad					2´505,000		
4889 / 1613 F.02.017.a	OPERE IN VERDE - PIANTUMAZIONE - PIANTAGIONE DI PIANTINE ... , IPPOCASTANI, AILANTI ECC.) - - DI CIRCONFERENZA CM 10/12 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ripetuto se la piantina non dovesse attecchire durante il periodo di garanzia, nonchè ogni altro onere o prestazione. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 553 - Lotto4 MA.2 Interventi di sitemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto * SbCat 255 - MA.C - Rilevati (NARi) -NARi-03 5-VEG-RIL1-VEG-GRA1 (Prunus spinosa)					224,000		
	-NARi-04 5-VEG-RIL1-VEG-GRA1 (Prunus spinosa)					280,000		
	-NARi-07 5-VEG-RIL1-VEG-GRA1 (Prunus spinosa)					164,000		
	SOMMANO cad					668,000		
4890 / 1614 PA.VE.0002	Attività connesse alla messa a dimora di specie arbustive e arboree. Fornitura e posa in opera di ac..pacciamante in fibra naturale diametro fino a 30 c Fornitura e posa in opera di disco pacciamante in fibra naturale d.30 cm…..pera di disco pacciamante in fibra naturale d.30 c SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 553 - Lotto4 MA.2 Interventi di sitemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto * SbCat 255 - MA.C - Rilevati (NARi) -NARi-03 5-VEG-RIL1-VEG-GRA1					1´064,000		
	-NARi-04 5-VEG-RIL1-VEG-GRA1					1´330,000		
	-NARi-07 5-VEG-RIL1-VEG-GRA1					779,000		
	SOMMANO cad					3´173,000		
4891 / 1615 A.02.004.a	DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - FORNITO DALL'IMPRESA Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 553 - Lotto4 MA.2 Interventi di sitemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto * SbCat 255 - MA.C - Rilevati (NARi) -NARi-03							
	5-VEG-I3	6098,000			0,400	2´439,200		
	-NARi-04 5-VEG-I3	6895,000			0,400	2´758,000		
	-NARi-07 5-VEG-I3	2836,000			0,400	1´134,400		
	SOMMANO m³					6´331,600		
4892 / 1616	IN VERDE SEMINE E RINVERDIMENTO SISTEMAZIONE DEL							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
F.01.004	TERRENO SU PENDICI DI SCARPATE EROSE Consistenti nel livellamento manuale delle scarpate allo scopo di ripristinare le originarie pendenze, compreso ogni onere per dare il lavoro finito e completo a perfetta regola d'arte. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 553 - Lotto4 MA.2 Interventi di sitemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto * SbCat 255 - MA.C - Rilevati (NARi) -NARi-03 5-VEG-I3					6´098,000		
	-NARi-04 5-VEG-I3					6´895,000		
	-NARi-07 5-VEG-I3					2´836,000		
	SOMMANO m²					15´829,000		
4893 / 1617 F.01.019.2.d	OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 553 - Lotto4 MA.2 Interventi di sitemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto * SbCat 255 - MA.C - Rilevati (NARi) -NARi-03 5-VEG-I3					6´098,000		
	-NARi-04 5-VEG-I3					6´895,000		
	-NARi-07 5-VEG-I3					2´836,000		
	SOMMANO m²					15´829,000		
	Parziale MA.C - Rilevati (NARi) (SbCat 255) euro ---							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	MA.D - Trincee (NATr) (SbCat 256)							
4894 / 1535 F.02.024.c	IN VERDE PIANTUMAZIONE ARBUSTI SPOGLIANTI - ALTEZZA CM 201/230 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ra necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 553 - Lotto4 MA.2 Interventi di sitemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto * SbCat 256 - MA.D - Trincee (NATr) -NATr01 5-TR1-VEG-GRA1					78,000		
	-NATr02 5-TR1-VEG-GRA1					57,000		
	-NATr03 5-TR1-VEG-GRA1					24,000		
	-NATr04 5-TR1-VEG-GRA1					201,000		
	SOMMANO cad					360,000		
4895 / 1536 F.02.024.c	IN VERDE PIANTUMAZIONE ARBUSTI SPOGLIANTI - ALTEZZA CM 201/230 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ra necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 553 - Lotto4 MA.2 Interventi di sitemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto * SbCat 256 - MA.D - Trincee (NATr) -NATr-01 5-TR1-VEG-GRA1					104,000		
	-NATr-02 5-TR1-VEG-GRA1					76,000		
	-NATr-03 5-TR1-VEG-GRA1					32,000		
	-NATr-04 5-TR1-VEG-GRA1					268,000		
	SOMMANO cad					480,000		
4896 / 1537 F.02.023	IN VERDE PIANTUMAZIONE CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ria fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 553 - Lotto4 MA.2 Interventi di sitemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto * SbCat 256 - MA.D - Trincee (NATr) -NATr-01 5-TR1-VEG-GRA1					104,000		
	-NATr-02 5-TR1-VEG-GRA1					76,000		
	-NATr-03 5-TR1-VEG-GRA1					32,000		
	-NATr-04							
	A RIPORTARE					212,000		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					212,000		
	5-TR1-VEG-GRA1					268,000		
	SOMMANO cad					480,000		
4897 / 1538 F.02.023	IN VERDE PIANTUMAZIONE CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ria fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 553 - Lotto4 MA.2 Interventi di sitemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto * SbCat 256 - MA.D - Trincee (NATr) -NATr-01							
	5-TR1-VEG-GRA1					104,000		
	-NATr-02							
	5-TR1-VEG-GRA1					76,000		
	-NATr-03							
	5-TR1-VEG-GRA1					32,000		
	-NATr-04							
	5-TR1-VEG-GRA1					268,000		
	SOMMANO cad					480,000		
4898 / 1539 F.02.017.a	OPERE IN VERDE - PIANTUMAZIONE - PIANTAGIONE DI PIANTINE ... , IPPOCASTANI, AILANTI ECC.) - - DI CIRCONFERENZA CM 10/12 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ripetuto se la piantina non dovesse attecchire durante il periodo di garanzia, nonchè ogni altro onere o prestazione. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 553 - Lotto4 MA.2 Interventi di sitemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto * SbCat 256 - MA.D - Trincee (NATr) -NATr-01							
	5-TR1-VEG-GRA1 (Prunus spinosa)					104,000		
	-NATr-02							
	5-TR1-VEG-GRA1 (Prunus spinosa)					76,000		
	-NATr-03							
	5-TR1-VEG-GRA1 (Prunus spinosa)					32,000		
	-NATr-04							
	5-TR1-VEG-GRA1 (Prunus spinosa)					268,000		
	SOMMANO cad					480,000		
4899 / 1540 PA.VE.0008	Messa a dimora di specie arbustive, piccoli alberi o rampicanti Messa a dimora di specie arbustive c..gli arbusti e gli oneri di manutenzione e garanzia Messa a dimora di specie arbustive con zolla o vaso, per altezze fino a 1 m, compresa fornitura di 2…..cqua, fep in opera antilepre e di disco pacciamant SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 553 - Lotto4 MA.2 Interventi di sitemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto * SbCat 256 - MA.D - Trincee (NATr) -NATr-01							
	5-TR1-VEG-GRA1					390,000		
	-NATr-02							
	5-TR1-VEG-GRA1					285,000		
	-NATr-03							
	5-TR1-VEG-GRA1					120,000		
	A RIPORTARE					795,000		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					795,000		
	-NATr-04 5-TR1-VEG-GRA1					1´005,000		
	SOMMANO cad					1´800,000		
4900 / 1541 PA.VE.0002	Attività connesse alla messa a dimora di specie arbustive e arboree. Fornitura e posa in opera di ac..pacciamante in fibra naturale diametro fino a 30 c Fornitura e posa in opera di disco pacciamante in fibra naturale d.30 cm…..pera di disco pacciamante in fibra naturale d.30 c SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 553 - Lotto4 MA.2 Interventi di sitemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto * SbCat 256 - MA.D - Trincee (NATr) -NATr-01 5-TR1-VEG-GRA1					494,000		
	-NATr-02 5-TR1-VEG-GRA1					361,000		
	-NATr-03 5-TR1-VEG-GRA1					1´273,000		
	-NATr-03 5-TR1-VEG-GRA1					152,000		
	SOMMANO cad					2´280,000		
4901 / 1542 A.02.004.a	DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - FORNITO DALL'IMPRESA Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 553 - Lotto4 MA.2 Interventi di sitemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto * SbCat 256 - MA.D - Trincee (NATr) -NATr-01							
	5-VEG-I3	5291,000			0,400	2´116,400		
	-NATr-02 5-VEG-I3	4465,000			0,400	1´786,000		
	-NATr-03 5-VEG-I3	2051,000			0,400	820,400		
	-NATr-04 5-VEG-I3	3067,000			0,400	1´226,800		
	SOMMANO m³					5´949,600		
4902 / 1543 F.01.004	IN VERDE SEMINE E RINVERDIMENTO SISTEMAZIONE DEL TERRENO SU PENDICI DI SCARPATE EROSE Consistenti nel livellamento manuale delle scarpate allo scopo di ripristinare le originarie pendenze, compreso ogni onere per dare il lavoro finito e completo a perfetta regola d'arte. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 553 - Lotto4 MA.2 Interventi di sitemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto * SbCat 256 - MA.D - Trincee (NATr) -NATr-01							
	5-VEG-I3					5´291,000		
	-NATr-02 5-VEG-I3					4´465,000		
	-NATr-03 5-VEG-I3					2´051,000		
	A RIPORTARE					11´807,000		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					11´807,000		
	-NATr-04 5-VEG-I3					3´067,000		
	SOMMANO m²					14´874,000		
4903 / 1544 F.01.019.2.d	OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 553 - Lotto4 MA.2 Interventi di sitemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto * SbCat 256 - MA.D - Trincee (NATr) -NATr-01 5-VEG-I3 -NATr-02 5-VEG-I3 -NATr-03 5-VEG-I3 -NATr-04 5-VEG-I3					 5´291,000 4´465,000 2´051,000 3´067,000		
	SOMMANO m²					14´874,000		
4904 / 1650 F.02.024.c	IN VERDE PIANTUMAZIONE ARBUSTI SPOGLIANTI - ALTEZZA CM 201/230 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ra necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 553 - Lotto4 MA.2 Interventi di sitemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto * SbCat 256 - MA.D - Trincee (NATr) -NATr-05 5-VEG-TR1-VEG-GRA1 -NATr-06 5-VEG-TR1-VEG-GRA1					 84,000 90,000		
	SOMMANO cad					174,000		
4905 / 1651 F.02.024.c	IN VERDE PIANTUMAZIONE ARBUSTI SPOGLIANTI - ALTEZZA CM 201/230 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ra necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 553 - Lotto4 MA.2 Interventi di sitemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto * SbCat 256 - MA.D - Trincee (NATr) -NATr-05 5-VEG-TR1-VEG-GRA1 -NATr-06 5-VEG-TR1-VEG-GRA1					 112,000 120,000		
	SOMMANO cad					232,000		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
4906 / 1652 F.02.023	IN VERDE PIANTUMAZIONE CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ria fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 553 - Lotto4 MA.2 Interventi di sitemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto * SbCat 256 - MA.D - Trincee (NATr) -NATr-05 5-VEG-TR1-VEG-GRA1					112,000		
	-NATr-06 5-VEG-TR1-VEG-GRA1					120,000		
	SOMMANO cad					232,000		
4907 / 1653 F.02.023	IN VERDE PIANTUMAZIONE CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ria fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 553 - Lotto4 MA.2 Interventi di sitemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto * SbCat 256 - MA.D - Trincee (NATr) -NATr-05 5-VEG-TR1-VEG-GRA1					112,000		
	-NATr-06 5-VEG-TR1-VEG-GRA1					120,000		
	SOMMANO cad					232,000		
4908 / 1654 PA.VE.0008	Messa a dimora di specie arbustive, piccoli alberi o rampicanti Messa a dimora di specie arbustive c..gli arbusti e gli oneri di manutenzione e garanzia Messa a dimora di specie arbustive con zolla o vaso, per altezze fino a 1 m, compresa fornitura di 2…..cqua, fep in opera antilepre e di disco pacciamant SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 553 - Lotto4 MA.2 Interventi di sitemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto * SbCat 256 - MA.D - Trincee (NATr) -NATr-05 5-VEG-TR1-VEG-GRA1					420,000		
	-NATr-06 5-VEG-TR1-VEG-GRA1					450,000		
	SOMMANO cad					870,000		
4909 / 1655 F.02.017.a	OPERE IN VERDE - PIANTUMAZIONE - PIANTAGIONE DI PIANTINE ... , IPPOCASTANI, AILANTI ECC.) - - DI CIRCONFERENZA CM 10/12 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ripetuto se la piantina non dovesse attecchire durante il periodo di garanzia, nonchè ogni altro onere o prestazione. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 553 - Lotto4 MA.2 Interventi di sitemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto * SbCat 256 - MA.D - Trincee (NATr) -NATr-05 5-VEG-TR1-VEG-GRA1 (Prunus spinosa)					112,000		
	-NATr-06 5-VEG-TR1-VEG-GRA1 (Prunus spinosa)					120,000		
	SOMMANO cad					232,000		
4910 / 1656 PA.VE.0002	Attività connesse alla messa a dimora di specie arbustive e arboree. Fornitura e posa in opera di ac..pacciamante in fibra naturale diametro fino a 30 c Fornitura e posa in opera di disco pacciamante in fibra naturale d.30 cm…..pera di disco pacciamante in fibra naturale d.30 c SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 553 - Lotto4 MA.2 Interventi di sitemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto * SbCat 256 - MA.D - Trincee (NATr) -NATr-05 5-VEG-TR1-VEG-GRA1					532,000		
	-NATr-06 5-VEG-TR1-VEG-GRA1					570,000		
	SOMMANO cad					1´102,000		
4911 / 1657 A.02.004.a	DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - FORNITO DALL'IMPRESA Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 553 - Lotto4 MA.2 Interventi di sitemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto * SbCat 256 - MA.D - Trincee (NATr) -NATr-05							
	5-VEG-I3	1255,000			0,400	502,000		
	-NATr-06 5-VEG-I3	5310,000			0,400	2´124,000		
	SOMMANO m³					2´626,000		
4912 / 1658 F.01.004	IN VERDE SEMINE E RINVERDIMENTO SISTEMAZIONE DEL TERRENO SU PENDICI DI SCARPATE EROSE Consistenti nel livellamento manuale delle scarpate allo scopo di ripristinare le originarie pendenze, compreso ogni onere per dare il lavoro finito e completo a perfetta regola d'arte. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 553 - Lotto4 MA.2 Interventi di sitemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto * SbCat 256 - MA.D - Trincee (NATr) -NATr-05							
	5-VEG-I3					1´255,000		
	-NATr-06 5-VEG-I3					5´310,000		
	SOMMANO m²					6´565,000		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
4913 / 1659 F.01.019.2.d	OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 553 - Lotto4 MA.2 Interventi di sitemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto * SbCat 256 - MA.D - Trincee (NATr) -NATr-05 5-VEG-I3 -NATr-06 5-VEG-I3					1´255,000 5´310,000		
	SOMMANO m²					6´565,000		
	Parziale MA.D - Trincee (NATr) (SbCat 256) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	MA.E - Aree intercluse (NAAi) (SbCat 257)							
4914 / 2964 F.02.024.c	IN VERDE PIANTUMAZIONE ARBUSTI SPOGLIANTI - ALTEZZA CM 201/230 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ra necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 553 - Lotto4 MA.2 Interventi di sitemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto * SbCat 257 - MA.E - Aree intercluse (NAAi) -NAAi-01a 5-VEG-MA2					6,000		
	-NAAi-01 5-VEG-MA2					56,000		
	-NAAi-03 5-VEG-MA2					96,000		
	-NAAi-05 5-VEG-GRA1					75,000		
	-NAAi-06 5-VEG-MA1					8,000		
	-NAAi-07 5-VEG-MA1					4,000		
	-NAAi-08 5-VEG-MA1					8,000		
	-NAAi-08a 5-VEG-MA1					3,000		
	-NAAi-09 5-VEG-GAB					16,000		
	-NAAi-10 5-VEG-MAA1					4,000		
	-NAAi-11 5-VEG-GRA1					30,000		
	SOMMANO cad					306,000		
4915 / 2965 F.02.024.c	IN VERDE PIANTUMAZIONE ARBUSTI SPOGLIANTI - ALTEZZA CM 201/230 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ra necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 553 - Lotto4 MA.2 Interventi di sitemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto * SbCat 257 - MA.E - Aree intercluse (NAAi) -NAAi-01 5-VEG-MA2					56,000		
	-NAAi-01a 5-VEG-MA2					6,000		
	-NAAi-03 5-VEG-MA2					96,000		
	-NAAi-05 5-VEG-GRA1					100,000		
	-NAAi-06 5-VEG-MA1					16,000		
	-NAAi-07 5-VEG-MA1					8,000		
	-NAAi-08 5-VEG-MA1					16,000		
	-NAAi-08a 5-VEG-MA1					6,000		
	-NAAi-11 5-VEG-GRA1					40,000		
	A RIPORTARE					344,000		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					344,000		
	SOMMANO cad					344,000		
4916 / 2966 F.02.023	IN VERDE PIANTUMAZIONE CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ria fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 553 - Lotto4 MA.2 Interventi di sitemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto * SbCat 257 - MA.E - Aree intercluse (NAAi) -NAAi-01 5-VEG-MA2					56,000		
	-NAAi-01a 5-VEG-MA2					6,000		
	-NAAi-03 5-VEG-MA2					96,000		
	-NAAi-05 5-VEG-GRA1					100,000		
	-NAAi-06 5-VEG-MA1					8,000		
	-NAAi-07 5-VEG-MA1					4,000		
	-NAAi-08 5-VEG-MA1					8,000		
	-NAAi-08a 5-VEG-MA1					3,000		
	-NAAi-10 5-VEG-MAA1					8,000		
	-NAAi-11 5-VEG-GRA1					40,000		
	SOMMANO cad					329,000		
4917 / 2967 F.02.023	IN VERDE PIANTUMAZIONE CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ria fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 553 - Lotto4 MA.2 Interventi di sitemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto * SbCat 257 - MA.E - Aree intercluse (NAAi) -NAAi-01 5-VEG-MA2					56,000		
	-NAAi-01a 5-VEG-MA2					6,000		
	-NAAi-03 5-VEG-MA2					96,000		
	-NAAi-05 5-VEG-GRA1					100,000		
	-NAAi-06 5-VEG-MA1					16,000		
	-NAAi-07 5-VEG-MA1					8,000		
	-NAAi-08 5-VEG-MA1					16,000		
	-NAAi-08a 5-VEG-MA1					6,000		
	-NAAi-10 5-VEG-MAA1					4,000		
	-NAAi-11							
	A R I P O R T A R E					308,000		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					308,000		
	5-VEG-GRA1					40,000		
	SOMMANO cad					348,000		
4918 / 2968 PA.VE.0008	Messa a dimora di specie arbustive, piccoli alberi o rampicanti Messa a dimora di specie arbustive c..gli arbusti e gli oneri di manutenzione e garanzia Messa a dimora di specie arbustive con zolla o vaso, per altezze fino a 1 m, compresa fornitura di 2…..cqua, fep in opera antilepre e di disco pacciamant SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 553 - Lotto4 MA.2 Interventi di sitemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto * SbCat 257 - MA.E - Aree intercluse (NAAi) -NAAi-01							
	5-VEG-MA2 (Cornus, Crataegus, Phillyrea, Pistacia)					224,000		
	-NAAi-01a 5-VEG-MA2 (Cornus, Crataegus, Phillyrea, Pistacia) *(par.ug.=6*4)	24,000				24,000		
	-NAAi-03 5-VEG-MA2 (Cornus, Crataegus, Phillyrea, Pistacia)					384,000		
	-NAAi-05 5-VEG-MA1 (Cornus, Crataegus, Phillyrea, Pistacia)					375,000		
	-NAAi-06 5-VEG-MA1 (Cornus, Crataegus, Phillyrea, Pistacia)					48,000		
	-NAAi-07 5-VEG-MA1 (Cornus, Crataegus, Phillyrea, Pistacia)					24,000		
	-NAAi-08 5-VEG-MA1 (Cornus, Crataegus, Phillyrea, Pistacia)					48,000		
	-NAAi-08a 5-VEG-MA1 (Cornus, Crataegus, Phillyrea, Pistacia)					18,000		
	-NAAi-09 5-VEG-GAB (Corylus, Cornus,Rosa)					48,000		
	-NAAi-10 5-VEG-MAA1(Cornus, Phillyrea, Pistacia) *(par.ug.=8+8)	16,000				16,000		
	-NAAi-11 5-VEG-GRA1 (Cornus, Crataegus, Phillyrea, Pistacia)					150,000		
	SOMMANO cad					1´359,000		
4919 / 2969 PA.VE.0009	Messa a dimora di specie arbustive, piccoli alberi o rampicanti Messa a dimora di piante arbustive o..elle piante e gli oneri di manutenzione e garanzia Messa a dimora di piante arbustive o piccoli alberi in zolla o vaso, per altezza da 1 m fino a 2 m, …..cqua, fep in opera antilepre e di disco pacciamant SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 553 - Lotto4 MA.2 Interventi di sitemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto * SbCat 257 - MA.E - Aree intercluse (NAAi) -NAAi-09							
	5-VEG-GAB (Salix eleagnos e Salix purpurea)					60,000		
	-NAAi-10 5-VEG-MAA1(Quercus pubescens)					8,000		
	SOMMANO cad					68,000		
4920 / 2970 PA.VE.0010	Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde, posti a piè d'opera dall'impre.. verde di circonferenza del tronco da 8 cm a 12 cm Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde di circonferenza del tronco da ….. verde di circonferenza del tronco da 8 cm a 12 cm SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 553 - Lotto4 MA.2 Interventi di sitemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto * SbCat 257 - MA.E - Aree intercluse (NAAi) -NAAi-10							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	5-VEG-MAA1(Quercus ilex)					4,000		
	SOMMANO cad					4,000		
4921 / 2971 F.02.017.a	OPERE IN VERDE - PIANTUMAZIONE - PIANTAGIONE DI PIANTINE ... , IPPOCASTANI, AILANTI ECC.) - - DI CIRCONFERENZA CM 10/12 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ripetuto se la piantina non dovesse attecchire durante il periodo di garanzia, nonchè ogni altro onere o prestazione. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 553 - Lotto4 MA.2 Interventi di sitemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto * SbCat 257 - MA.E - Aree intercluse (NAAi) -NAAi-01 5-VEG-MA2 (56Prunus spinosa+28Calicotome+56 Olea+28Pyrus+28 Rhamnus)					196,000		
	-NAAi-01a 5-VEG-MA2 (6Prunus spinosa+3Calicotome+6Olea+3Pyrus+3 Rhamnus) *(par.ug.=6+3+6+3+3)	21,000				21,000		
	-NAAi-03 5-VEG-MA2 (96Prunus spinosa+48Calicotome+96Olea+48Pyrus+48 Rhamnus)					336,000		
	-NAAi-05 5-VEG-GRA1 (Prunus spinosa)					100,000		
	-NAAi-06 5-VEG-MA1 (16Prunus spinosa+8Calicotome+8 Olea+8Pyrus+8 Rhamnus) *(par.ug.=16+8+8+8+8)	48,000				48,000		
	-NAAi-07 5-VEG-MA1 (10 Prunus spinosa+5Calicotome+5Olea+5Pyrus+ 5Rhamnus)					24,000		
	-NAAi-08 5-VEG-MA1 (16 Prunus spinosa+8Calicotome+8Olea+8Pyrus+ 8Rhamnus)					48,000		
	-NAAi-08a 5-VEG-MA1 (6 Prunus spinosa+3Calicotome+3Olea+3Pyrus+ 3Rhamnus)					18,000		
	-NAAi-09 5-VEG-GAB (20Prunus spinosa+16Sambucus nigra)					36,000		
	-NAAi-10 5-VEG-MAA1 (8 Prunus spinosa+8Rhamnus alaternus+8Sorbus domestica)					24,000		
	-NAAi-11 5-VEG-GRA1 (300 Prunus spinosa)					40,000		
	SOMMANO cad					891,000		
4922 / 2972 F.02.024.c	IN VERDE PIANTUMAZIONE ARBUSTI SPOGLIANTI - ALTEZZA CM 201/230 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ra necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 553 - Lotto4 MA.2 Interventi di sitemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto * SbCat 257 - MA.E - Aree intercluse (NAAi) -NAAi-09 5-VEG-GAB1					12,000		
	SOMMANO cad					12,000		
4923 / 2973	IN VERDE PIANTUMAZIONE QUERCUS ROBUR IN ZOLLA - CON							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
F.02.071.a	CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 10,1 A CM 12,0 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... fornitura, scavo della buca, concimazione, palo tutore, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 553 - Lotto4 MA.2 Interventi di sitemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto * SbCat 257 - MA.E - Aree intercluse (NAAi) -NAAi-09 5-VEG-GAB1 (45 Salix purpurea+45 Salix eleagnos)					60,000		
	SOMMANO cad					60,000		
4924 / 2974 F.02.008.e	IN VERDE PIANTUMAZIONE CESPUGLIATI - ROSE DI SCARPATA H 0,30-0,50 M le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... to a discarica del materiale di risulta, trapianto e riempimento buca, innaffiatura e concimazione di primo impianto. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 553 - Lotto4 MA.2 Interventi di sitemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto * SbCat 257 - MA.E - Aree intercluse (NAAi) -NAAi-09 5-VEG-GAB1					20,000		
	SOMMANO cad					20,000		
4925 / 2975 F.02.071.a	IN VERDE PIANTUMAZIONE QUERCUS ROBUR IN ZOLLA - CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 10,1 A CM 12,0 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... fornitura, scavo della buca, concimazione, palo tutore, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 553 - Lotto4 MA.2 Interventi di sitemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto * SbCat 257 - MA.E - Aree intercluse (NAAi) -NAAi-10 5-VEG-MAA1					8,000		
	SOMMANO cad					8,000		
4926 / 2976 F.02.068.b	IN VERDE PIANTUMAZIONE QUERCUS ILEX (LECCI) IN ZOLLA - CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 10,1 A CM 12,0 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... della buca, palo tutore, concimazione, innaffiamento, legatura al palo, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 553 - Lotto4 MA.2 Interventi di sitemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto * SbCat 257 - MA.E - Aree intercluse (NAAi) -NAAi-10 5-VEG-MAA1					4,000		
	SOMMANO cad					4,000		
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
4927 / 2977 PA.VE.0002	Attività connesse alla messa a dimora di specie arbustive e arboree. Fornitura e posa in opera di ac..pacciamante in fibra naturale diametro fino a 30 c Fornitura e posa in opera di disco pacciamante in fibra naturale d.30 cm…..pera di disco pacciamante in fibra naturale d.30 c SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 553 - Lotto4 MA.2 Interventi di sitemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto * SbCat 257 - MA.E - Aree intercluse (NAAi) -NAAi-01							
	5-VEG-MA2					420,000		
	-NAAi-01a							
	5-VEG-MA2					45,000		
	-NAAi-03							
	5-VEG-MA2					720,000		
	-NAAi-05							
	5-VEG-GRA1					475,000		
	-NAAi-06							
	5-VEG-MA1					96,000		
	-NAAi-07							
	5-VEG-MA1					48,000		
	-NAAi-08							
	5-VEG-MA1					96,000		
	-NAAi-08a							
	5-VEG-MA1					36,000		
	-NAAi-09							
	5-VEG-GAB					144,000		
	-NAAi-10							
	5-VEG-MAA1					52,000		
	-NAAi-11							
	5-VEG-GRA1					190,000		
	SOMMANO cad					2´322,000		
4928 / 2978 A.02.004.a	DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - FORNITO DALL'IMPRESA Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 553 - Lotto4 MA.2 Interventi di sitemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto * SbCat 257 - MA.E - Aree intercluse (NAAi) -NAAi-01							
	5-VEG-I3	12819,000			0,400	5´127,600		
	-NAAi-01a							
	5-VEG-I3	3135,000			0,400	1´254,000		
	-NAAi-03							
	5-VEG-I3	7130,000			0,400	2´852,000		
	-NAAi-05							
	5-VEG-I3	2492,000			0,400	996,800		
	-NAAi-06							
	5-VEG-I2	1680,000			0,400	672,000		
	-NAAi-07							
	5-VEG-I3	841,000			0,400	336,400		
	-NAAi-08							
	5-VEG-I3	1477,000			0,400	590,800		
	-NAAi-08a							
	5-VEG-I3	1324,000			0,400	529,600		
	-NAAi-09							
	5-VEG-I2	1270,000			0,400	508,000		
	-NAAi-10							
	5-VEG-I3	1650,000			0,400	660,000		
	A RIPORTARE					13´527,200		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					13´527,200		
	-NAAi-11							
	5-VEG-I3	308,000			0,400	123,200		
	SOMMANO m³					13´650,400		
4929 / 2979 F.01.004	IN VERDE SEMINE E RINVERDIMENTO SISTEMAZIONE DEL TERRENO SU PENDICI DI SCARPATE EROSE							
	Consistenti nel livellamento manuale delle scarpate allo scopo di ripristinare le originarie pendenze, compreso ogni onere per dare il lavoro finito e completo a perfetta regola d'arte.							
	SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc)							
	Cat 553 - Lotto4 MA.2 Interventi di sitemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto *							
	SbCat 257 - MA.E - Aree intercluse (NAAi)							
	-NAAi-01							
	5-VEG-I3					12´819,000		
	-NAAi-01a							
	5-VEG-I3					3´135,000		
	-NAAi-03							
	5-VEG-I3					7´100,000		
	-NAAi-05							
	5-VEG-I3					2´492,000		
	-NAAi-06							
	5-VEG-I2					1´680,000		
	-NAAi-07							
	5-VEG-I3					841,000		
	-NAAi-08							
	5-VEG-I3					1´477,000		
	-NAAi-08a							
	5-VEG-I3					1´320,000		
	-NAAi-09							
	5-VEG-I2					1´270,000		
	-NAAi-10							
	5-VEG-I3					1´650,000		
	-NAAi-11							
	5-VEG-I3					308,000		
	SOMMANO m²					34´092,000		
4930 / 2980 F.01.019.2.d	OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE							
	Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento.							
	SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc)							
	Cat 553 - Lotto4 MA.2 Interventi di sitemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto *							
	SbCat 257 - MA.E - Aree intercluse (NAAi)							
	-NAAi-01							
	5-VEG-I3					12´819,000		
	-NAAi-01a							
	5-VEG-I3					3´135,000		
	-NAAi-03							
	5-VEG-I3					7´130,000		
	-NAAi-05							
	5-VEG-I3					2´492,000		
	-NAAi-06							
	5-VEG-I2					1´680,000		
	-NAAi-07							
	5-VEG-I3					841,000		
	-NAAi-08							
	5-VEG-I3					1´477,000		
	A R I P O R T A R E					29´574,000		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					29´574,000		
	-NAAi-08a 5-VEG-I3					1´324,000		
	-NAAi-09 5-VEG-I2					1´270,000		
	-NAAi-10 5-VEG-I3					1´650,000		
	-NAAi-11 5-VEG-I3					308,000		
	SOMMANO m²					34´126,000		
4931 / 2981 F.02.024.c	IN VERDE PIANTUMAZIONE ARBUSTI SPOGLIANTI - ALTEZZA CM 201/230 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ra necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 553 - Lotto4 MA.2 Interventi di sitemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto * SbCat 257 - MA.E - Aree intercluse (NAAi) -NAAi-12 5-VEG-MA1					4,000		
	-NAAi-13 5-VEG-MAA1					8,000		
	-NAAi-14 5-VEG-MAA1					8,000		
	5-VEG-MA1					28,000		
	SOMMANO cad					48,000		
4932 / 2982 F.02.024.c	IN VERDE PIANTUMAZIONE ARBUSTI SPOGLIANTI - ALTEZZA CM 201/230 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ra necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 553 - Lotto4 MA.2 Interventi di sitemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto * SbCat 257 - MA.E - Aree intercluse (NAAi) -NAAi-12 5-VEG-MA1					8,000		
	-NAAi-13 5-VEG-MA1					16,000		
	-NAAi-14 5-VEG-MA1					56,000		
	SOMMANO cad					80,000		
4933 / 2983 F.02.023	IN VERDE PIANTUMAZIONE CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ria fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 553 - Lotto4 MA.2 Interventi di sitemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto * SbCat 257 - MA.E - Aree intercluse (NAAi) -NAAi-12							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	5-VEG-MA1					4,000		
	-NAAi-13							
	5-VEG-MA1					8,000		
	-NAAi-14							
	5-VEG-MAA1					16,000		
	5-VEG-MA1					28,000		
	SOMMANO cad					56,000		
4934 / 2984 F.02.023	IN VERDE PIANTUMAZIONE CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ria fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 553 - Lotto4 MA.2 Interventi di sitemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto * SbCat 257 - MA.E - Aree intercluse (NAAi) -NAAi-12							
	5-VEG-MA1					8,000		
	-NAAi-13							
	5-VEG-MA1					16,000		
	-NAAi-14							
	5-VEG-MAA1					8,000		
	5-VEG-MA1					56,000		
	SOMMANO cad					88,000		
4935 / 2985 PA.VE.0008	Messa a dimora di specie arbustive, piccoli alberi o rampicanti Messa a dimora di specie arbustive c..gli arbusti e gli oneri di manutenzione e garanzia Messa a dimora di specie arbustive con zolla o vaso, per altezze fino a 1 m, compresa fornitura di 2…..cqua, fep in opera antilepre e di disco pacciamant SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 553 - Lotto4 MA.2 Interventi di sitemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto * SbCat 257 - MA.E - Aree intercluse (NAAi) -NAAi-12							
	5-VEG-MA1(Cornus, Crataegus, Phillyrea, Pistacia)					24,000		
	-NAAi-13							
	5-VEG-MA1(Cornus, Crataegus, Phillyrea, Pistacia)					48,000		
	-NAAi-14							
	5-VEG-MA1(Cornus, Phillyrea, Pistacia) *(par.ug.=8+16+8)	32,000				32,000		
	5-VEG-MA1(Cornus, Crataegus, Phillyrea, Pistacia)					168,000		
	-NAAi-15							
	5-VEG-GRA2					171,000		
	SOMMANO cad					443,000		
4936 / 2986 PA.VE.0009	Messa a dimora di specie arbustive, piccoli alberi o rampicanti Messa a dimora di piante arbustive o..elle piante e gli oneri di manutenzione e garanzia Messa a dimora di piante arbustive o piccoli alberi in zolla o vaso, per altezza da 1 m fino a 2 m, …..cqua, fep in opera antilepre e di disco pacciamant SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 553 - Lotto4 MA.2 Interventi di sitemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto * SbCat 257 - MA.E - Aree intercluse (NAAi) -NAAi-14							
	4-VEG-MAA1 (Quercus p.)					8,000		
	SOMMANO cad					8,000		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							
4937 / 2987 PA.VE.0010	Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde, posti a piè d'opera dall'impre.. verde di circonferenza del tronco da 8 cm a 12 cm Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde di circonferenza del tronco da ….. verde di circonferenza del tronco da 8 cm a 12 cm SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 553 - Lotto4 MA.2 Interventi di sitemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto * SbCat 257 - MA.E - Aree intercluse (NAAi) -NAAi-14 5-VEG-MAA1 (Quercus ilex)					8,000		
	SOMMANO cad					8,000		
4938 / 2988 F.02.017.a	OPERE IN VERDE - PIANTUMAZIONE - PIANTAGIONE DI PIANTINE ... , IPPOCASTANI, AILANTI ECC.) - - DI CIRCONFERENZA CM 10/12 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ripetuto se la piantina non dovesse attecchire durante il periodo di garanzia, nonchè ogni altro onere o prestazione. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 553 - Lotto4 MA.2 Interventi di sitemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto * SbCat 257 - MA.E - Aree intercluse (NAAi) -NAAi-12 5-VEG-MA1 (8Prunus spinosa+4Calicotome villosa+4 Olea+4Pyrus+4 Rhamnus)					24,000		
	-NAAi-13 5-VEG-MA1 (16Prunus spinosa+8Calicotome villosa+8 Olea+8Pyrus+8 Rhamnus) *(par.ug.=16+8+8+8+8)	48,000				48,000		
	-NAAi-14 5-VEG-MA1 (56Prunus spinosa+28Calicotome villosa+28 Olea+ 28Pyrus+28 Rhamnus) *(par.ug.=56+28*4)	168,000				168,000		
	5-VEG-MAA1 (16Prunus spinosa+16Rhamnus+16 Sorbus domestica) *(par.ug.=16*3)	48,000				48,000		
	SOMMANO cad					288,000		
4939 / 2989 F.02.008.e	IN VERDE PIANTUMAZIONE CESPUGLIATI - ROSE DI SCARPATA H 0,30-0,50 M le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... to a discarica del materiale di risulta, trapianto e riempimento buca, innaffiatura e concimazione di primo impianto. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 553 - Lotto4 MA.2 Interventi di sitemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto * SbCat 257 - MA.E - Aree intercluse (NAAi) -NAAi-15 5-VEG-GRA2					81,000		
	SOMMANO cad					81,000		
4940 / 2990 F.02.008.e	IN VERDE PIANTUMAZIONE CESPUGLIATI - ROSE DI SCARPATA H 0,30-0,50 M le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... rto a discarica del materiale di							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	risulta, trapianto e riempimento buca, innaffiatura e concimazione di primo impianto. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 553 - Lotto4 MA.2 Interventi di sitemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto * SbCat 257 - MA.E - Aree intercluse (NAAi) -NAAi-15 5-VEG-GRA2					90,000		
	SOMMANO cad					90,000		
4941 / 2991 F.02.071.a	IN VERDE PIANTUMAZIONE QUERCUS ROBUR IN ZOLLA - CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 10,1 A CM 12,0 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... fornitura, scavo della buca, concimazione, palo tutore, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 553 - Lotto4 MA.2 Interventi di sitemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto * SbCat 257 - MA.E - Aree intercluse (NAAi) -NAAi-14 5-VEG-MAA1					8,000		
	SOMMANO cad					8,000		
4942 / 2992 F.02.068.b	IN VERDE PIANTUMAZIONE QUERCUS ILEX (LECCI) IN ZOLLA - CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 10,1 A CM 12,0 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... della buca, palo tutore, concimazione, innaffiamento, legatura al palo, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 553 - Lotto4 MA.2 Interventi di sitemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto * SbCat 257 - MA.E - Aree intercluse (NAAi) -NAAi-14 5-VEG-MAA1					8,000		
	SOMMANO cad					8,000		
4943 / 2993 PA.VE.0002	Attività connesse alla messa a dimora di specie arbustive e arboree. Fornitura e posa in opera di ac..pacciamante in fibra naturale diametro fino a 30 c Fornitura e posa in opera di disco pacciamante in fibra naturale d.30 cm…..pera di disco pacciamante in fibra naturale d.30 c SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 553 - Lotto4 MA.2 Interventi di sitemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto * SbCat 257 - MA.E - Aree intercluse (NAAi) -NAAi-12 5-VEG-MA1 -NAAi-13 5-VEG-MA1 -NAAi-14 5-VEG-MAA1 5-VEG-MA1 -NAAi-15 5-VEG-GRA2					48,000 96,000 96,000 336,000 171,000		
	SOMMANO cad					747,000		
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
4944 / 2994 A.02.004.a	DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - FORNITO DALL'IMPRESA							
	Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva.							
	SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc)							
	Cat 553 - Lotto4 MA.2 Interventi di sitemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto *							
	SbCat 257 - MA.E - Aree intercluse (NAAi)							
	-NAAi-12							
	5-VEG-I3	792,000			0,400	316,800		
	-NAAi-13							
	5-VEG-I2	7445,000			0,400	2´978,000		
	-NAAi-14							
	5-VEG-I3	9535,000			0,400	3´814,000		
	-NAAi-15							
	5-VEG-I3	3837,000			0,400	1´534,800		
	SOMMANO m³					8´643,600		
4945 / 2995 F.01.004	IN VERDE SEMINE E RINVERDIMENTO SISTEMAZIONE DEL TERRENO SU PENDICI DI SCARPATE EROSE							
	Consistenti nel livellamento manuale delle scarpate allo scopo di ripristinare le originarie pendenze, compreso ogni onere per dare il lavoro finito e completo a perfetta regola d'arte.							
	SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc)							
	Cat 553 - Lotto4 MA.2 Interventi di sitemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto *							
	SbCat 257 - MA.E - Aree intercluse (NAAi)							
	-NAAi-12							
	5-VEG-I3					792,000		
	-NAAi-13							
	5-VEG-I2					7´445,000		
	-NAAi-14							
	5-VEG-I3					9´535,000		
	-NAAi-15							
	5-VEG-I3					3´837,000		
	SOMMANO m²					21´609,000		
4946 / 2996 F.01.019.2.d	OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE							
	Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento.							
	SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc)							
	Cat 553 - Lotto4 MA.2 Interventi di sitemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto *							
	SbCat 257 - MA.E - Aree intercluse (NAAi)							
	-NAAi-12							
	5-VEG-I3					792,000		
	-NAAi-13							
	5-VEG-I2					7´445,000		
	-NAAi-14							
	5-VEG-I3					9´535,000		
	A RIPORTARE					17´772,000		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					17´772,000		
	-NAAi-15 5-VEG-I3					3´837,000		
	SOMMANO m²					21´609,000		
	Parziale MA.E - Aree intercluse (NAAi) (SbCat 257) euro							
	Parziale Lotto4 MA.2 Interventi di sitemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto * (Cat 553) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Lotto4 MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in dismissione della viabilità primaria e secondaria * (Cat 554) **MA.G - Aree di naturalizzazione (NAAn) (SbCat 259)**							
4947 / 1545 PA.VE.0012	TRAPIANTO DI CERATONIA SILIQUA, OLEA EUROPEA, DULCIS, QUERCUS SUBER CON ESPIANTO TEMPORANEO DI 4 ANN..ntro una distanza di 20 km dal luogo di espianto. TRAPIANTO DI CERATONIA SILIQUA. OLEA EUROPEA. DULCIS. QUERCUS SUBER CON ESPIANTO TEMPORANEO DI 4 ANN….. entro una distanza di 20 km dal luogo di espianto SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 554 - Lotto4 MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in dismissione della viabilità primaria e secondaria * SbCat 259 - MA.G - Aree di naturalizzazione (NAAn) -NAAn-01 5-VEG-AI1 (Quercus sp.)					3,000		
	-NAAn-02 5-VEG-AI1 (Quercus sp.)					2,000		
	-NAAn-05 5-VEG-AI1 (Olea)					3,000		
	SOMMANO cad					8,000		
4948 / 1546 PA.VE.0015	TRAPIANTO DI CERATONIA SILIQUA, OLEA EUROPEA - DISTANZA 20KM TRAPIANTO DI CERATONIA SILIQUA. OLEA EUROPEA - DISTANZA 20KM Trapianto di Ceratonia siliqua. Olea eu….. entro una distanza di 20 km dal luogo di espianto SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 554 - Lotto4 MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in dismissione della viabilità primaria e secondaria * SbCat 259 - MA.G - Aree di naturalizzazione (NAAn) -NAAn-01 5-VEG-AI1 (Quercus sp.)					3,000		
	-NAAn-02 5-VEG-AI1 (Quercus sp.)					2,000		
	-NAAn-05 5-VEG-AI1 (Olea)					3,000		
	SOMMANO cad					8,000		
4949 / 1547 F.02.023	IN VERDE PIANTUMAZIONE CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ria fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 554 - Lotto4 MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in dismissione della viabilità primaria e secondaria * SbCat 259 - MA.G - Aree di naturalizzazione (NAAn) -NAAn-06 5-VEG-FIL2					58,000		
	SOMMANO cad					58,000		
4950 / 1548 F.02.023	IN VERDE PIANTUMAZIONE CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ria fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	altro onere. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 554 - Lotto4 MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in dismissione della viabilità primaria e secondaria * SbCat 259 - MA.G - Aree di naturalizzazione (NAAn) -NAAn-06 5-VEG-FIL2					58,000		
	SOMMANO cad					58,000		
4951 / 1549 F.02.024.c	IN VERDE PIANTUMAZIONE ARBUSTI SPOGLIANTI - ALTEZZA CM 201/230 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ra necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 554 - Lotto4 MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in dismissione della viabilità primaria e secondaria * SbCat 259 - MA.G - Aree di naturalizzazione (NAAn) -NAAn-03 5-VEG-MA2 -NAAn-05 5-VEG-MA2 -NAAn-07 5-VEG-MA2 -NAAn-08 5-VEG-MA1					10,000 4,000 16,000 13,000		
	SOMMANO cad					43,000		
4952 / 1550 F.02.024.c	IN VERDE PIANTUMAZIONE ARBUSTI SPOGLIANTI - ALTEZZA CM 201/230 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ra necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 554 - Lotto4 MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in dismissione della viabilità primaria e secondaria * SbCat 259 - MA.G - Aree di naturalizzazione (NAAn) -NAAn-03 5-VEG-MA2 -NAAn-05 5-VEG-MA1 -NAAn-07 5-VEG-MA2 -NAAn-08 5-VEG-MA1					10,000 8,000 16,000 26,000		
	SOMMANO cad					60,000		
4953 / 1551 F.02.023	IN VERDE PIANTUMAZIONE CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ria fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 554 - Lotto4 MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	dismissione della viabilità primaria e secondaria * SbCat 259 - MA.G - Aree di naturalizzazione (NAAn) -NAAn-03 5-VEG-MA2					10,000		
	-NAAn-05 5-VEG-MA1					4,000		
	-NAAn-07 5-VEG-MA2					16,000		
	-NAAn-08 5-VEG-MA1					13,000		
	SOMMANO cad					43,000		
4954 / 1552 F.02.023	IN VERDE PIANTUMAZIONE CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ria fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 554 - Lotto4 MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in dismissione della viabilità primaria e secondaria * SbCat 259 - MA.G - Aree di naturalizzazione (NAAn) -NAAn-03 5-VEG-MA2					10,000		
	-NAAn-05 5-VEG-MA1					8,000		
	-NAAn-06 5-VEG-FIL2					58,000		
	-NAAn-07 5-VEG-MA2					16,000		
	-NAAn-08 5-VEG-MA1					26,000		
	SOMMANO cad					118,000		
4955 / 1553 F.02.008.e	IN VERDE PIANTUMAZIONE CESPUGLIATI - ROSE DI SCARPATA H 0,30-0,50 M le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... to a discarica del materiale di risulta, trapianto e riempimento buca, innaffiatura e concimazione di primo impianto. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 554 - Lotto4 MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in dismissione della viabilità primaria e secondaria * SbCat 259 - MA.G - Aree di naturalizzazione (NAAn) -NAAn-06 5-CEG-FIL2					36,000		
	SOMMANO cad					36,000		
4956 / 1554 PA.VE.0008	Messa a dimora di specie arbustive, piccoli alberi o rampicanti Messa a dimora di specie arbustive c..gli arbusti e gli oneri di manutenzione e garanzia Messa a dimora di specie arbustive con zolla o vaso, per altezze fino a 1 m, compresa fornitura di 2…..cqua, fep in opera antilepre e di disco pacciamant SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 554 - Lotto4 MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in dismissione della viabilità primaria e secondaria * SbCat 259 - MA.G - Aree di naturalizzazione (NAAn) -NAAn-03 5-VEG-MA2					40,000		
	A RIPORTARE					40,000		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					40,000		
	-NAAn-05 5-VEG-MA1					24,000		
	-NAAn-06 5-VEG-FIL2 (Arbutus, Ligustrum, Pistacia, Rosa)					210,000		
	-NAAn-07 5-VEG-MA2					64,000		
	-NAAn-08 5-VEG-MA1					78,000		
	SOMMANO cad					416,000		
4957 / 1555 F.02.017.a	OPERE IN VERDE - PIANTUMAZIONE - PIANTAGIONE DI PIANTINE ... , IPPOCASTANI, AILANTI ECC.) - - DI CIRCONFERENZA CM 10/12 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ripetuto se la piantina non dovesse attecchire durante il periodo di garanzia, nonchè ogni altro onere o prestazione. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 554 - Lotto4 MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in dismissione della viabilità primaria e secondaria * SbCat 259 - MA.G - Aree di naturalizzazione (NAAn) -NAAn-03 5-VEG-MA2 (210Prunus spinosa+5 Calicotome+10 Olea+5Pyrus+5 Rhamnus)					35,000		
	-NAAn-05 5-VEG-MA1 (8 Prunus spinosa+4 Calicotome+4 Olea+4Pyrus+4 Rhamnus)					24,000		
	-NAAn-06 5-VEG-FIL2 (58 Prunus spinosa+36Olea) *(par.ug.=58+36)	94,000				94,000		
	-NAAn-07 5-VEG-MA2 (16 Prunus spinosa+8 Calicotome+16 Olea+8Pyrus+8 Rhamnus)					56,000		
	-NAAn-08 5-VEG-MA1 (26 Prunus spinosa+13Calicotome+13 Olea+13Pyrus+13 Rhamnus)					78,000		
	SOMMANO cad					287,000		
4958 / 1556 PA.VE.0002	Attività connesse alla messa a dimora di specie arbustive e arboree. Fornitura e posa in opera di ac..pacciamante in fibra naturale diametro fino a 30 c Fornitura e posa in opera di disco pacciamante in fibra naturale d.30 cm…..pera di disco pacciamante in fibra naturale d.30 c SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 554 - Lotto4 MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in dismissione della viabilità primaria e secondaria * SbCat 259 - MA.G - Aree di naturalizzazione (NAAn) -NAAn-03 5-VEG-MA2					75,000		
	-NAAn-05 5-VEG-MA1					48,000		
	-NAAn-06 5-VEG-fil2					304,000		
	-NAAn-07 5-VEG-MA2					120,000		
	-NAAn-08 5-VEG-MA1					156,000		
	SOMMANO cad					703,000		
4959 / 1557 A.02.004.a	DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - FORNITO DALL'IMPRESA							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 554 - Lotto4 MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in dismissione della viabilità primaria e secondaria * SbCat 259 - MA.G - Aree di naturalizzazione (NAAn)							
	-NAAn-01							
	5-VEG-I3	2722,000			0,400	1´088,800		
	-NAAn-02							
	5-VEG-I3	1322,000			0,400	528,800		
	-NAAn-03							
	5-VEG-I2	1574,000			0,400	629,600		
	-NAAn-04							
	5-VEG-I3	245,000			0,400	98,000		
	-NAAn-05							
	5-VEG-I3	3284,000			0,400	1´313,600		
	-NAAn-06							
	5-VEG-I3	3169,000			0,400	1´267,600		
	-NAAn-07							
	5-VEG-ST1	2013,000			0,400	805,200		
	-NAAn-08							
	5-VEG-ST1	2035,000			0,400	814,000		
	SOMMANO m³					6´545,600		
4960 / 1558 F.01.004	IN VERDE SEMINE E RINVERDIMENTO SISTEMAZIONE DEL TERRENO SU PENDICI DI SCARPATE EROSE Consistenti nel livellamento manuale delle scarpate allo scopo di ripristinare le originarie pendenze, compreso ogni onere per dare il lavoro finito e completo a perfetta regola d'arte. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 554 - Lotto4 MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in dismissione della viabilità primaria e secondaria * SbCat 259 - MA.G - Aree di naturalizzazione (NAAn)							
	-NAAn-01							
	5-VEG-I3					2´722,000		
	-NAAn-02							
	5-VEG-I3					1´322,000		
	-NAAn-03							
	5-VEG-I2					1´574,000		
	-NAAn-04							
	5-VEG-I3					245,000		
	-NAAn-05							
	5-VEG-I3					3´284,000		
	-NAAn-06							
	5-VEG-I3					3´169,000		
	-NAAn-07							
	5-VEG-ST1					2´013,000		
	-NAAn-08							
	5-VEG-ST1					2´035,000		
	SOMMANO m²					16´364,000		
4961 / 1559 F.01.019.2.d	OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 554 - Lotto4 MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in dismissione della viabilità primaria e secondaria * SbCat 259 - MA.G - Aree di naturalizzazione (NAAn) -NAAn-01 5-VEG-I3					2´722,000		
	-NAAn-02 5-VEG-I3					1´322,000		
	-NAAn-03 5-VEG-I2					1´574,000		
	-NAAn-04 5-VEG-I3					245,000		
	-NAAn-05 5-VEG-I3					3´284,000		
	-NAAn-06 5-VEG-I3					3´169,000		
	-NAAn-07 5-VEG-ST1					2´013,000		
	-NAAn-08 5-VEG-ST1					2´035,000		
	SOMMANO m²					16´364,000		
	Parziale MA.G - Aree di naturalizzazione (NAAn) (SbCat 259) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	MA.H - Aree in ambiente urbanizzato (NAUrb) (SbCat 260)							
4962 / 1560 F.02.008.e	IN VERDE PIANTUMAZIONE CESPUGLIATI - ROSE DI SCARPATA H 0,30-0,50 M le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... to a discarica del materiale di risulta, trapianto e riempimento buca, innaffiatura e concimazione di primo impianto. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 554 - Lotto4 MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in dismissione della viabilità primaria e secondaria * SbCat 260 - MA.H - Aree in ambiente urbanizzato (NAUrb) -NAURb-01 5-VEG-GRA2					117,000		
	-NAURb-02 5-VEG-GRA2					153,000		
	SOMMANO cad					270,000		
4963 / 1561 F.02.008.e	IN VERDE PIANTUMAZIONE CESPUGLIATI - ROSE DI SCARPATA H 0,30-0,50 M le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... rto a discarica del materiale di risulta, trapianto e riempimento buca, innaffiatura e concimazione di primo impianto. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 554 - Lotto4 MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in dismissione della viabilità primaria e secondaria * SbCat 260 - MA.H - Aree in ambiente urbanizzato (NAUrb) -NAURb-01 5-VEG-GRA2					130,000		
	-NAURb-02 5-VEG-GRA2					170,000		
	SOMMANO cad					300,000		
4964 / 1562 PA.VE.0008	Messa a dimora di specie arbustive, piccoli alberi o rampicanti Messa a dimora di specie arbustive c..gli arbusti e gli oneri di manutenzione e garanzia Messa a dimora di specie arbustive con zolla o vaso, per altezze fino a 1 m, compresa fornitura di 2…..cqua, fep in opera antilepre e di disco pacciamant SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 554 - Lotto4 MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in dismissione della viabilità primaria e secondaria * SbCat 260 - MA.H - Aree in ambiente urbanizzato (NAUrb) -NAURb-01 5-VEG-GRA2					247,000		
	-NAURb-02 5-VEG-GRA2					323,000		
	SOMMANO cad					570,000		
4965 / 1563 PA.VE.0002	Attività connesse alla messa a dimora di specie arbustive e arboree. Fornitura e posa in opera di ac..pacciamante in fibra naturale diametro fino a 30 c Fornitura e posa in opera di disco pacciamante in fibra naturale d.30 cm…..pera di disco pacciamante in fibra naturale d.30 c SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 554 - Lotto4 MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in dismissione della viabilità primaria e secondaria *							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	SbCat 260 - MA.H - Aree in ambiente urbanizzato (NAUrb) -NAURb-01 5-VEG-GRA2					247,000		
	-NAURb-02 5-VEG-GRA2					323,000		
	SOMMANO cad					570,000		
4966 / 1564 A.02.004.a	DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - FORNITO DALL'IMPRESA Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 554 - Lotto4 MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in dismissione della viabilità primaria e secondaria * SbCat 260 - MA.H - Aree in ambiente urbanizzato (NAUrb) -NAURb-01							
	5-ST1	2867,000			0,400	1´146,800		
	-NAURb-02 5-VEG-I3	1250,000			0,400	500,000		
	SOMMANO m³					1´646,800		
4967 / 1565 F.01.004	IN VERDE SEMINE E RINVERDIMENTO SISTEMAZIONE DEL TERRENO SU PENDICI DI SCARPATE EROSE Consistenti nel livellamento manuale delle scarpate allo scopo di ripristinare le originarie pendenze, compreso ogni onere per dare il lavoro finito e completo a perfetta regola d'arte. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 554 - Lotto4 MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in dismissione della viabilità primaria e secondaria * SbCat 260 - MA.H - Aree in ambiente urbanizzato (NAUrb) -NAURb-01							
	5-ST1					2´867,000		
	-NAURb-02 5-VEG-I3					1´250,000		
	SOMMANO m²					4´117,000		
4968 / 1566 F.01.019.2.d	OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 554 - Lotto4 MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in dismissione della viabilità primaria e secondaria * SbCat 260 - MA.H - Aree in ambiente urbanizzato (NAUrb) -NAURb-01							
	5-ST1					2´867,000		
	-NAURb-02 5-VEG-I3					1´250,000		
	SOMMANO m²					4´117,000		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Parziale MA.H - Aree in ambiente urbanizzato (NAUrb) (SbCat 260) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	MA.I - Aree di rimodellamento (NAR) (SbCat 261)							
4969 / 1660 F.02.017.a	OPERE IN VERDE - PIANTUMAZIONE - PIANTAGIONE DI PIANTINE ... , IPPOCASTANI, AILANTI ECC.) - - DI CIRCONFERENZA CM 10/12 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ripetuto se la piantina non dovesse attecchire durante il periodo di garanzia, nonchè ogni altro onere o prestazione. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 554 - Lotto4 MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in dismissione della viabilità primaria e secondaria * SbCat 261 - MA.I - Aree di rimodellamento (NAR) -NAR-01 5-VEG-MA1 (56 Prunus spinosa+28Calicotome+28Olea+28Pyrus piraster +28Rhamnus alaternus) *(par.ug.=56+28+28+28+28)	168,000				168,000		
	SOMMANO cad					168,000		
4970 / 1661 F.02.023	IN VERDE PIANTUMAZIONE CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ria fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 554 - Lotto4 MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in dismissione della viabilità primaria e secondaria * SbCat 261 - MA.I - Aree di rimodellamento (NAR) -NAR-01 5-VEG-MA1					56,000		
	SOMMANO cad					56,000		
4971 / 1662 F.02.024.c	IN VERDE PIANTUMAZIONE ARBUSTI SPOGLIANTI - ALTEZZA CM 201/230 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ra necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 554 - Lotto4 MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in dismissione della viabilità primaria e secondaria * SbCat 261 - MA.I - Aree di rimodellamento (NAR) -NAR-01 5-VEG-MA1					28,000		
	SOMMANO cad					28,000		
4972 / 1663 F.02.024.c	IN VERDE PIANTUMAZIONE ARBUSTI SPOGLIANTI - ALTEZZA CM 201/230 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ra necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 554 - Lotto4 MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	dismissione della viabilità primaria e secondaria * SbCat 261 - MA.I - Aree di rimodellamento (NAR) -NAR-01 5-VEG-MA1					56,000		
	SOMMANO cad					56,000		
4973 / 1664 F.02.023	IN VERDE PIANTUMAZIONE CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ria fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 554 - Lotto4 MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in dismissione della viabilità primaria e secondaria * SbCat 261 - MA.I - Aree di rimodellamento (NAR) -NAR-01 5-VEG-MA1					28,000		
	SOMMANO cad					28,000		
4974 / 1665 PA.VE.0008	Messa a dimora di specie arbustive, piccoli alberi o rampicanti Messa a dimora di specie arbustive c..gli arbusti e gli oneri di manutenzione e garanzia Messa a dimora di specie arbustive con zolla o vaso, per altezze fino a 1 m, compresa fornitura di 2…..cqua, fep in opera antilepre e di disco pacciamant SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 554 - Lotto4 MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in dismissione della viabilità primaria e secondaria * SbCat 261 - MA.I - Aree di rimodellamento (NAR) -NAR-01 5-VEG-MA1 (Cornus, Crataegus,Phillyrea,Pistacia) *(par.ug.=28+56+ 28+56)	168,000				168,000		
	SOMMANO cad					168,000		
4975 / 1666 PA.VE.0002	Attività connesse alla messa a dimora di specie arbustive e arboree. Fornitura e posa in opera di ac..pacciamante in fibra naturale diametro fino a 30 c Fornitura e posa in opera di disco pacciamante in fibra naturale d.30 cm…..pera di disco pacciamante in fibra naturale d.30 c SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 554 - Lotto4 MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in dismissione della viabilità primaria e secondaria * SbCat 261 - MA.I - Aree di rimodellamento (NAR) -NAR-01 5-VEG-MA1					336,000		
	SOMMANO cad					336,000		
4976 / 1667 A.02.004.a	DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - FORNITO DALL'IMPRESA Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc)							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Cat 554 - Lotto4 MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in dismissione della viabilità primaria e secondaria * SbCat 261 - MA.I - Aree di rimodellamento (NAR) -NAR-01							
		4210,000			0,400	1´684,000		
	SOMMANO m³					1´684,000		
4977 / 1668 F.01.004	IN VERDE SEMINE E RINVERDIMENTO SISTEMAZIONE DEL TERRENO SU PENDICI DI SCARPATE EROSE Consistenti nel livellamento manuale delle scarpate allo scopo di ripristinare le originarie pendenze, compreso ogni onere per dare il lavoro finito e completo a perfetta regola d'arte. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 554 - Lotto4 MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in dismissione della viabilità primaria e secondaria * SbCat 261 - MA.I - Aree di rimodellamento (NAR) -NAR-01							
						4´210,000		
	SOMMANO m²					4´210,000		
4978 / 1669 F.01.019.2.e	OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... ONE - - DI PENDICE SEMINATA CON STRATO DI PAGLIA A SPRUZZO Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 554 - Lotto4 MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in dismissione della viabilità primaria e secondaria * SbCat 261 - MA.I - Aree di rimodellamento (NAR) -NAR-01							
						4´210,000		
	SOMMANO m²					4´210,000		
4979 / 1670 F.02.017.a	OPERE IN VERDE - PIANTUMAZIONE - PIANTAGIONE DI PIANTINE ... , IPPOCASTANI, AILANTI ECC.) - - DI CIRCONFERENZA CM 10/12 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ripetuto se la piantina non dovesse attecchire durante il periodo di garanzia, nonchè ogni altro onere o prestazione. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 554 - Lotto4 MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in dismissione della viabilità primaria e secondaria * SbCat 261 - MA.I - Aree di rimodellamento (NAR) -NAR-02 5-VEG-MA1 (8 Prunus spinosa+4Calicotome+4Olea+4Pyrus piraster + 4Rhamnus alaternus)					24,000		
	5-VEG-MAA1 (88Prunus spinosa+88Sorbus domestica +88Rhamnus alaternus) *(par.ug.=88*3)	264,000				264,000		
	SOMMANO cad					288,000		
4980 / 1671 F.02.023	IN VERDE PIANTUMAZIONE CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ria fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 554 - Lotto4 MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in dismissione della viabilità primaria e secondaria * SbCat 261 - MA.I - Aree di rimodellamento (NAR) -NAR-02 5-VEG-MA1 5-VEG-MAA1					8,000 44,000		
	SOMMANO cad					52,000		
4981 / 1672 F.02.024.c	IN VERDE PIANTUMAZIONE ARBUSTI SPOGLIANTI - ALTEZZA CM 201/230 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ra necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 554 - Lotto4 MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in dismissione della viabilità primaria e secondaria * SbCat 261 - MA.I - Aree di rimodellamento (NAR) -NAR-02 5-VEG-MA1 5-VEG-MAA1					4,000 44,000		
	SOMMANO cad					48,000		
4982 / 1673 F.02.024.c	IN VERDE PIANTUMAZIONE ARBUSTI SPOGLIANTI - ALTEZZA CM 201/230 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ra necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 554 - Lotto4 MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in dismissione della viabilità primaria e secondaria * SbCat 261 - MA.I - Aree di rimodellamento (NAR) -NAR-02 5-VEG-MA1					8,000		
	SOMMANO cad					8,000		
4983 / 1674 F.02.023	IN VERDE PIANTUMAZIONE CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ria fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 554 - Lotto4 MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in dismissione della viabilità primaria e secondaria * SbCat 261 - MA.I - Aree di rimodellamento (NAR) -NAR-02 5-VEG-MA1 5-VEG-MAA1					4,000 88,000		
	A R I P O R T A R E					92,000		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					92,000		
	SOMMANO cad					92,000		
4984 / 1675 F.02.071.a	IN VERDE PIANTUMAZIONE QUERCUS ROBUR IN ZOLLA - CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 10,1 A CM 12,0 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... fornitura, scavo della buca, concimazione, palo tutore, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 554 - Lotto4 MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in dismissione della viabilità primaria e secondaria * SbCat 261 - MA.I - Aree di rimodellamento (NAR) -NAR-02 5-VEG-MAA1					44,000		
	SOMMANO cad					44,000		
4985 / 1676 F.02.068.b	IN VERDE PIANTUMAZIONE QUERCUS ILEX (LECCI) IN ZOLLA - CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 10,1 A CM 12,0 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... della buca, palo tutore, concimazione, innaffiamento, legatura al palo, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 554 - Lotto4 MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in dismissione della viabilità primaria e secondaria * SbCat 261 - MA.I - Aree di rimodellamento (NAR) -NAR-02 5-VEG-MAA1					44,000		
	SOMMANO cad					44,000		
4986 / 1677 PA.VE.0008	Messa a dimora di specie arbustive, piccoli alberi o rampicanti Messa a dimora di specie arbustive c..gli arbusti e gli oneri di manutenzione e garanzia Messa a dimora di specie arbustive con zolla o vaso, per altezze fino a 1 m, compresa fornitura di 2…..cqua, fep in opera antilepre e di disco pacciamant SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 554 - Lotto4 MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in dismissione della viabilità primaria e secondaria * SbCat 261 - MA.I - Aree di rimodellamento (NAR) -NAR-02 5-VEG-MA1 (Cornus, Crataegus,Phillyrea,Pistacia) 5-VEG-MAA1 (Cornus, Phillyrea,Pistacia)					24,000 176,000		
	SOMMANO cad					200,000		
4987 / 1678 PA.VE.0009	Messa a dimora di specie arbustive, piccoli alberi o rampicanti Messa a dimora di piante arbustive o..elle piante e gli oneri di manutenzione e garanzia Messa a dimora di piante arbustive o piccoli alberi in zolla o vaso, per altezza da 1 m fino a 2 m, …..cqua, fep in opera antilepre e di disco pacciamant SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 554 - Lotto4 MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in dismissione della viabilità primaria e secondaria * SbCat 261 - MA.I - Aree di rimodellamento (NAR) -NAR-02 5-VEG-MAA1 (Quercus pubescens)					44,000		
	A RIPORTARE					44,000		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					44,000		
	SOMMANO cad					44,000		
4988 / 1679 PA.VE.0002	Attività connesse alla messa a dimora di specie arbustive e arboree. Fornitura e posa in opera di ac..pacciamante in fibra naturale diametro fino a 30 c Fornitura e posa in opera di disco pacciamante in fibra naturale d.30 cm…..pera di disco pacciamante in fibra naturale d.30 c SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 554 - Lotto4 MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in dismissione della viabilità primaria e secondaria * SbCat 261 - MA.I - Aree di rimodellamento (NAR) -NAR-02 5-VEG-MA1 5-VEG-MAA1					 48,000 528,000		
	SOMMANO cad					576,000		
4989 / 1680 A.02.004.a	DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - FORNITO DALL'IMPRESA Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 554 - Lotto4 MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in dismissione della viabilità primaria e secondaria * SbCat 261 - MA.I - Aree di rimodellamento (NAR) -NAR-02 5-VEG-I3	6144,000			0,400	2´457,600		
	SOMMANO m³					2´457,600		
4990 / 1681 F.01.004	IN VERDE SEMINE E RINVERDIMENTO SISTEMAZIONE DEL TERRENO SU PENDICI DI SCARPATE EROSE Consistenti nel livellamento manuale delle scarpate allo scopo di ripristinare le originarie pendenze, compreso ogni onere per dare il lavoro finito e completo a perfetta regola d'arte. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 554 - Lotto4 MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in dismissione della viabilità primaria e secondaria * SbCat 261 - MA.I - Aree di rimodellamento (NAR) -NAR-02 5-VEG-I3					6´144,000		
	SOMMANO m²					6´144,000		
4991 / 1682 F.01.019.2.d	OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 554 - Lotto4 MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	dismissione della viabilità primaria e secondaria * SbCat 261 - MA.I - Aree di rimodellamento (NAR) -NAR-02 5-VEG-I3					6´144,000		
	SOMMANO m²					6´144,000		
4992 / 1707 A.02.001.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA SCAVI A1/A3 Piano di posa dei rilevati con materiali idonei provenienti dagli scavi: A1, A2, A2-5, A3. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 554 - Lotto4 MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in dismissione della viabilità primaria e secondaria * SbCat 261 - MA.I - Aree di rimodellamento (NAR) NAR-01					4´200,000		
	SOMMANO m²					4´200,000		
4993 / 1708 PA.VE.0004	Altri interventi di drenaggio Canaletta di drenaggio tras ... onere e magistero per dare lopera a perfetta regola darte. Altri interventi di drenaggio Canaletta di drenaggio trasversale stradale in legno per aree soggette….. magistero per dare lopera a perfetta regola darte SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 554 - Lotto4 MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in dismissione della viabilità primaria e secondaria * SbCat 261 - MA.I - Aree di rimodellamento (NAR) NAR-01	265,000		0,500		132,500		
	SOMMANO ml					132,500		
4994 / 1709 A.02.007.d	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 554 - Lotto4 MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in dismissione della viabilità primaria e secondaria * SbCat 261 - MA.I - Aree di rimodellamento (NAR) stimato volume complessivo		13840,000			13´840,000		
	SOMMANO m³					13´840,000		
4995 / 1711 A.02.001.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA SCAVI A1/A3 Piano di posa dei rilevati con materiali idonei provenienti dagli scavi: A1, A2, A2-5, A3. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 554 - Lotto4 MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	dismissione della viabilità primaria e secondaria * SbCat 261 - MA.I - Aree di rimodellamento (NAR) NAR-01					7´075,000		
	SOMMANO m²					7´075,000		
4996 / 1712 F.01.019.2.e	OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... ONE - - DI PENDICE SEMINATA CON STRATO DI PAGLIA A SPRUZZO Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 554 - Lotto4 MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in dismissione della viabilità primaria e secondaria * SbCat 261 - MA.I - Aree di rimodellamento (NAR) NAR-01					7´075,000		
	SOMMANO m²					7´075,000		
4997 / 1713 A.02.007.d	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 554 - Lotto4 MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in dismissione della viabilità primaria e secondaria * SbCat 261 - MA.I - Aree di rimodellamento (NAR) stimato volume complessivo		23915,000			23´915,000		
	SOMMANO m³					23´915,000		
	Parziale MA.I - Aree di rimodellamento (NAR) (SbCat 261) euro							
	Parziale Lotto4 MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in dismissione della viabilità primaria e secondaria * (Cat 554) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica * (Cat 555) **MA.M - Permeabilità diffusa delle opere infrastrutturali (RED) (SbCat 263)**							
4998 / 1567 F.02.024.c	IN VERDE PIANTUMAZIONE ARBUSTI SPOGLIANTI - ALTEZZA CM 201/230 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ra necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 555 - Lotto4 MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica * SbCat 263 - MA.M - Permeabilità diffusa delle opere infrastrutturali (RED) -RED-01 5-VEG-FAU1					20,000		
	-RED-02 5-VEG-GAB					16,000		
	SOMMANO cad					36,000		
4999 / 1568 F.02.024.c	IN VERDE PIANTUMAZIONE ARBUSTI SPOGLIANTI - ALTEZZA CM 201/230 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ra necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 555 - Lotto4 MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica * SbCat 263 - MA.M - Permeabilità diffusa delle opere infrastrutturali (RED) -RED1 5-VEG-FAU1					20,000		
	SOMMANO cad					20,000		
5000 / 1569 F.02.023	IN VERDE PIANTUMAZIONE CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ria fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 555 - Lotto4 MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica * SbCat 263 - MA.M - Permeabilità diffusa delle opere infrastrutturali (RED) -RED1 5-VEG-FAU1					10,000		
	SOMMANO cad					10,000		
5001 / 1570 F.02.024.c	IN VERDE PIANTUMAZIONE ARBUSTI SPOGLIANTI - ALTEZZA CM 201/230 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ra necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere.							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 555 - Lotto4 MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica * SbCat 263 - MA.M - Permeabilità diffusa delle opere infrastrutturali (RED) -RED-02 5-VEG-GAB					12,000		
	SOMMANO cad					12,000		
5002 / 1571 F.02.071.a	IN VERDE PIANTUMAZIONE QUERCUS ROBUR IN ZOLLA - CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 10,1 A CM 12,0 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... fornitura, scavo della buca, concimazione, palo tutore, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 555 - Lotto4 MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica * SbCat 263 - MA.M - Permeabilità diffusa delle opere infrastrutturali (RED) -RED-01 5-VEG-FAU1 -RED-02 5-VEG-GAB (30 Salix purpurea+30 Salix eleagnos)					20,000 60,000		
	SOMMANO cad					80,000		
5003 / 1572 F.02.008.e	IN VERDE PIANTUMAZIONE CESPUGLIATI - ROSE DI SCARPATA H 0,30-0,50 M le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... to a discarica del materiale di risulta, trapianto e riempimento buca, innaffiatura e concimazione di primo impianto. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 555 - Lotto4 MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica * SbCat 263 - MA.M - Permeabilità diffusa delle opere infrastrutturali (RED) -RED-02 5-VEG-GAB					20,000		
	SOMMANO cad					20,000		
5004 / 1573 PA.VE.0008	Messa a dimora di specie arbustive, piccoli alberi o rampicanti Messa a dimora di specie arbustive c..gli arbusti e gli oneri di manutenzione e garanzia Messa a dimora di specie arbustive con zolla o vaso, per altezze fino a 1 m, compresa fornitura di 2…..cqua, fep in opera antilepre e di disco pacciamant SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 555 - Lotto4 MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica * SbCat 263 - MA.M - Permeabilità diffusa delle opere infrastrutturali (RED) -RED-01 5-VEG-FAU1 (Cornus, Crataegus, Phillyrea) *(par.ug.=20+20+10) -RED-02 5-VEG-GAB (Corylus, Cornus, Rosa)	50,000				50,000 48,000		
	SOMMANO cad					98,000		
5005 / 1574 PA.VE.0009	Messa a dimora di specie arbustive, piccoli alberi o rampicanti Messa a dimora di piante arbustive o..elle piante e gli oneri di manutenzione e garanzia							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Messa a dimora di piante arbustive o piccoli alberi in zolla o vaso, per altezza da 1 m fino a 2 m, …..cqua, fep in opera antilepre e di disco pacciamant SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 555 - Lotto4 MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica * SbCat 263 - MA.M - Permeabilità diffusa delle opere infrastrutturali (RED) -RED-01 5-VEG-FAU1 (Salix)					20,000		
	-RED-02 5-VEG-GAB (Salix eleagnos e Salix purpurea)					60,000		
	SOMMANO cad					80,000		
5006 / 1575 F.02.017.a	OPERE IN VERDE - PIANTUMAZIONE - PIANTAGIONE DI PIANTINE ... , IPPOCASTANI, AILANTI ECC.) - - DI CIRCONFERENZA CM 10/12 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ripetuto se la piantina non dovesse attecchire durante il periodo di garanzia, nonchè ogni altro onere o prestazione. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 555 - Lotto4 MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica * SbCat 263 - MA.M - Permeabilità diffusa delle opere infrastrutturali (RED) -RED-01 5-VEG-GAB (30 Prunus spinosa + 30 Sambucus + 14 Rhamnus) * (par.ug.=30+30+14)	74,000				74,000		
	-RED-02 5-VEG-GAB (20 Prunus spinosa + 16 Sambucus)					36,000		
	SOMMANO cad					110,000		
5007 / 1576 PA.VE.0002	Attività connesse alla messa a dimora di specie arbustive e arboree. Fornitura e posa in opera di ac..pacciamante in fibra naturale diametro fino a 30 c Fornitura e posa in opera di disco pacciamante in fibra naturale d.30 cm…..pera di disco pacciamante in fibra naturale d.30 c SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 555 - Lotto4 MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica * SbCat 263 - MA.M - Permeabilità diffusa delle opere infrastrutturali (RED) -RED-01 5-VEG-FAU1					144,000		
	-RED-02 5-VEG-GAB					144,000		
	SOMMANO cad					288,000		
5008 / 1577 F.01.019.2.d	OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 555 - Lotto4 MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica * SbCat 263 - MA.M - Permeabilità diffusa delle opere infrastrutturali (RED) RED-01							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	5-VEG-FAU1					180,000		
	-RED-02							
	5-VEG-GAB					180,000		
	SOMMANO m²					360,000		
5009 / 1578 E.05.015.c	LAVORI DIVERSI - MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA RECINZIO ... ICATA A MAGLIA SEMPLICE H=METRI 1,25 SOSTEGNI H=METRI 1,85 Compresa fornitura e posa in opera. Torsione quadrata di lato non superiore a cm 5, fili non inferiori a mm 2,7 (anima mm 1,8) rete dell'altezza di m 1,25, sostenuta da paletti i ... magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, tutto secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 555 - Lotto4 MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica * SbCat 263 - MA.M - Permeabilità diffusa delle opere infrastrutturali (RED) -RED-01							
	5-VEG-FAU1					120,000		
	SOMMANO ml					120,000		
5010 / 1579 PA.VE.0021	TAVOLE DI ABETE DI SPESSORE 20-25 MM Tavole di abete di spessore 20-25 mm. fornite e poste in opera per impalcatura o per appoggio del ma….. e magistero. - per ogni m² di superficie effettiv SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 555 - Lotto4 MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica * SbCat 263 - MA.M - Permeabilità diffusa delle opere infrastrutturali (RED) -RED-01							
	5-VEG-FAU		40,000	0,500		20,000		
	SOMMANO m²					20,000		
5011 / 1618 F.02.071.a	IN VERDE PIANTUMAZIONE QUERCUS ROBUR IN ZOLLA - CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 10,1 A CM 12,0 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... fornitura, scavo della buca, concimazione, palo tutore, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 555 - Lotto4 MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica * SbCat 263 - MA.M - Permeabilità diffusa delle opere infrastrutturali (RED) -RED-04							
	5-VEG-FAU2					20,000		
	SOMMANO cad					20,000		
5012 / 1619 F.02.024.c	IN VERDE PIANTUMAZIONE ARBUSTI SPOGLIANTI - ALTEZZA CM 201/230 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ra necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 555 - Lotto4 MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica *							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	SbCat 263 - MA.M - Permeabilità diffusa delle opere infrastrutturali (RED) -RED-03 5-VEG-GAB					16,000		
	-RED-05 5-VEG-GAB					16,000		
	-RED-06 5-VEG-FAU1					20,000		
	5-VEG-GAB					16,000		
	-RED-07 5-VEG-GAB					16,000		
	SOMMANO cad					84,000		
5013 / 1620 F.02.024.c	IN VERDE PIANTUMAZIONE ARBUSTI SPOGLIANTI - ALTEZZA CM 201/230 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ra necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 555 - Lotto4 MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica * SbCat 263 - MA.M - Permeabilità diffusa delle opere infrastrutturali (RED) -RED-04 5-VEG-FAU2					20,000		
	-RED-06 5-VEG-FAU1					20,000		
	SOMMANO cad					40,000		
5014 / 1621 F.02.023	IN VERDE PIANTUMAZIONE CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ria fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 555 - Lotto4 MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica * SbCat 263 - MA.M - Permeabilità diffusa delle opere infrastrutturali (RED) -RED-06 5-VEG-FAU1					10,000		
	SOMMANO cad					10,000		
5015 / 1622 PA.VE.0008	Messa a dimora di specie arbustive, piccoli alberi o rampicanti Messa a dimora di specie arbustive c..gli arbusti e gli oneri di manutenzione e garanzia Messa a dimora di specie arbustive con zolla o vaso, per altezze fino a 1 m, compresa fornitura di 2…..cqua, fep in opera antilepre e di disco pacciamant SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 555 - Lotto4 MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica * SbCat 263 - MA.M - Permeabilità diffusa delle opere infrastrutturali (RED) -RED-03 5-VEG-GAB (Corylus, Cornus, Rosa)					48,000		
	-RED-04 5-VEG-FAU2 (Crataegus)					20,000		
	-RED-05 5-VEG-GAB (Corylus, Cornus, Rosa) -RED-06					48,000		
	A RIPORTARE					116,000		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					116,000		
	5-VEG-FAU1 (Cornus, Crataegus, Phillyrea)					50,000		
	5-VEG-GAB (Corylus, Cornus, Rosa) *(par.ug.=12+16+20)	48,000				48,000		
	-RED-07							
	5-VEG-GAB (Corylus, Cornus, Rosa) *(par.ug.=12+16+20)	48,000				48,000		
	SOMMANO cad					262,000		
5016 / 1623 PA.VE.0009	Messa a dimora di specie arbustive, piccoli alberi o rampicanti Messa a dimora di piante arbustive o..elle piante e gli oneri di manutenzione e garanzia Messa a dimora di piante arbustive o piccoli alberi in zolla o vaso, per altezza da 1 m fino a 2 m, …..cqua, fep in opera antilepre e di disco pacciamant SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 555 - Lotto4 MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica * SbCat 263 - MA.M - Permeabilità diffusa delle opere infrastrutturali (RED) -RED-03							
	5-VEG-GAB (Salix eleagnos e Salix purpurea)					60,000		
	-RED-04							
	5-VEG-FAU2 (Ulmus)					20,000		
	-RED-05							
	5-VEG-GAB (Salix eleagnos e Salix purpurea)					60,000		
	-RED-06							
	5-VEG-FAU1 (Salix sp.)					20,000		
	5-VEG-GAB (Salix eleagnos e Salix purpurea)					60,000		
	-RED-07							
	5-VEG-GAB (Salix eleagnos e Salix purpurea)					60,000		
	SOMMANO cad					280,000		
5017 / 1624 F.02.017.a	OPERE IN VERDE - PIANTUMAZIONE - PIANTAGIONE DI PIANTINE ... , IPPOCASTANI, AILANTI ECC.) - - DI CIRCONFERENZA CM 10/12 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ripetuto se la piantina non dovesse attecchire durante il periodo di garanzia, nonchè ogni altro onere o prestazione. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 555 - Lotto4 MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica * SbCat 263 - MA.M - Permeabilità diffusa delle opere infrastrutturali (RED) -RED-03							
	5-VEG-GAB (20 Prunus spinosa + 16 Sambucus)					36,000		
	-RED-04							
	5-VEG-FAU2 (30 Prunus spinosa + 30 Sorubus+ 14 Pyrus)					80,000		
	-RED-05							
	5-VEG-GAB (20 Prunus spinosa + 16 Sambucus)					36,000		
	-RED-06							
	5-VEG-FAU1 (30 Prunus spinosa + 30 Sambucus + 14 Rhamnus) *(par.ug.=30+30+14)	74,000				74,000		
	5-VEG-GAB (20Prunus spinosa +168 Sambucus)					36,000		
	-RED-07							
	5-VEG-GAB (20 Prunus spinosa + 16 Sambucus) *(par.ug.=20+16)	36,000				36,000		
	SOMMANO cad					298,000		
5018 / 1625 F.02.021.a	IN VERDE PIANTUMAZIONE ESSENZE ARBOREE - ANNI 1 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... della buca, la concimazione, l'innaffiamento, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. In vasetto o alveolo. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc)							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Cat 555 - Lotto4 MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica * SbCat 263 - MA.M - Permeabilità diffusa delle opere infrastrutturali (RED) -RED-04 5-VEG-FAU2 (20 Arundo, 40 Salix capres, 20 Salix pedicellata)					80,000		
	SOMMANO cad					80,000		
5019 / 1626 F.02.071.a	IN VERDE PIANTUMAZIONE QUERCUS ROBUR IN ZOLLA - CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 10,1 A CM 12,0 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... fornitura, scavo della buca, concimazione, palo tutore, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 555 - Lotto4 MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica * SbCat 263 - MA.M - Permeabilità diffusa delle opere infrastrutturali (RED) -RED-03 5-VEG-GAB (30 Salix purpurea+30 Salix eleagnos) -RED-05 5-VEG-GAB (30 Salix purpurea+30 Salix eleagnos) -RED-06 5-VEG-FAU1 (20 Salix sp.) 5-VEG-GAB (30 Salix purpurea+30 Salix eleagnos) -RED-07 5-VEG-GAB (30 Salix purpurea+30 Salix eleagnos)					60,000 60,000 20,000 60,000 60,000		
	SOMMANO cad					260,000		
5020 / 1627 F.02.008.e	IN VERDE PIANTUMAZIONE CESPUGLIATI - ROSE DI SCARPATA H 0,30-0,50 M le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... to a discarica del materiale di risulta, trapianto e riempimento buca, innaffiatura e concimazione di primo impianto. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 555 - Lotto4 MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica * SbCat 263 - MA.M - Permeabilità diffusa delle opere infrastrutturali (RED) -RED-03 5-VEG-GAB -RED-05 5-VEG-GAB -RED-06 5-VEG-GAB -RED-07 5-VEG-GAB					20,000 20,000 20,000 20,000		
	SOMMANO cad					80,000		
5021 / 1628 F.02.024.c	IN VERDE PIANTUMAZIONE ARBUSTI SPOGLIANTI - ALTEZZA CM 201/230 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ra necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 555 - Lotto4 MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica * SbCat 263 - MA.M - Permeabilità diffusa delle opere infrastrutturali (RED)							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	-RED-03 5-VEG-GAB -RED-05 5-VEG-GAB -RED-06 5-VEG-GAB -RED-07 5-VEG-GAB					12,000 12,000 12,000 12,000		
	SOMMANO cad					48,000		
5022 / 1629 PA.VE.0002	Attività connesse alla messa a dimora di specie arbustive e arboree. Fornitura e posa in opera di ac..pacciamante in fibra naturale diametro fino a 30 c Fornitura e posa in opera di disco pacciamante in fibra naturale d.30 cm…..pera di disco pacciamante in fibra naturale d.30 c SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 555 - Lotto4 MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica * SbCat 263 - MA.M - Permeabilità diffusa delle opere infrastrutturali (RED) -RED-03 5-VEG-GAB -RED-04 5-VEG-FAU2 -RED-05 5-VEG-GAB -RED-06 5-VEG-FAU1 5-VEG-GAB -RED-07 5-VEG-GAB					 144,000 200,000 144,000 144,000 144,000 144,000		
	SOMMANO cad					920,000		
5023 / 1630 F.01.019.2.d	OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 555 - Lotto4 MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica * SbCat 263 - MA.M - Permeabilità diffusa delle opere infrastrutturali (RED) -RED-03 5-VEG-GAB -RED-04 5-VEG-FAU2 -RED-05 5-VEG-GAB -RED-06 5-VEG-FAU1 5-VEG-GAB -RED-07 5-VEG-GAB					 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000		
	SOMMANO m²					1´080,000		
5024 / 1631 E.05.015.c	LAVORI DIVERSI - MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA RECINZIO ... ICATA A MAGLIA SEMPLICE H=METRI 1,25 SOSTEGNI H=METRI 1,85 Compresa fornitura e posa in opera.							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Torsione quadrata di lato non superiore a cm 5, fili non inferiori a mm 2,7 (anima mm 1,8) rete dell'altezza di m 1,25, sostenuta da paletti i ... magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, tutto secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 555 - Lotto4 MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica * SbCat 263 - MA.M - Permeabilità diffusa delle opere infrastrutturali (RED) -RED-04 5-VEG-FAU1					120,000		
	-RED-06 5-VEG-FAU1					120,000		
	SOMMANO ml					240,000		
5025 / 1632 PA.VE.0021	TAVOLE DI ABETE DI SPESSORE 20-25 MM Tavole di abete di spessore 20-25 mm. fornite e poste in opera per impalcatura o per appoggio del ma….. e magistero. - per ogni m² di superficie effettiv SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 555 - Lotto4 MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica * SbCat 263 - MA.M - Permeabilità diffusa delle opere infrastrutturali (RED) -RED-04							
	5-VEG-FAU1		40,000	0,500		20,000		
	-RED-06 5-VEG-FAU1		40,000	0,500		20,000		
	SOMMANO m²					40,000		
	Parziale MA.M - Permeabilità diffusa delle opere infrastrutturali (RED) (SbCat 263) euro							
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	MA.N - Rete ecologia secondaria (RES) (SbCat 264)							
5026 / 1591 F.02.071.a	IN VERDE PIANTUMAZIONE QUERCUS ROBUR IN ZOLLA - CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 10,1 A CM 12,0 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... fornitura, scavo della buca, concimazione, palo tutore, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 555 - Lotto4 MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica * SbCat 264 - MA.N - Rete ecologia secondaria (RES) -RES-01 5-VEG-FAU2					20,000		
	SOMMANO cad					20,000		
5027 / 1592 F.02.024.c	IN VERDE PIANTUMAZIONE ARBUSTI SPOGLIANTI - ALTEZZA CM 201/230 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ra necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 555 - Lotto4 MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica * SbCat 264 - MA.N - Rete ecologia secondaria (RES) -RES-01 5-VEG-FAU2					20,000		
	SOMMANO cad					20,000		
5028 / 1593 PA.VE.0008	Messa a dimora di specie arbustive, piccoli alberi o rampicanti Messa a dimora di specie arbustive c..gli arbusti e gli oneri di manutenzione e garanzia Messa a dimora di specie arbustive con zolla o vaso, per altezze fino a 1 m, compresa fornitura di 2…..cqua, fep in opera antilepre e di disco pacciamant SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 555 - Lotto4 MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica * SbCat 264 - MA.N - Rete ecologia secondaria (RES) -RES-01 5-VEG-FAU2 (Crataegus) -RES-02 5-VEG-GAB (Corylus, Cornus, Rosa)					20,000 48,000		
	SOMMANO cad					68,000		
5029 / 1594 PA.VE.0009	Messa a dimora di specie arbustive, piccoli alberi o rampicanti Messa a dimora di piante arbustive o..elle piante e gli oneri di manutenzione e garanzia Messa a dimora di piante arbustive o piccoli alberi in zolla o vaso, per altezza da 1 m fino a 2 m, …..cqua, fep in opera antilepre e di disco pacciamant SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 555 - Lotto4 MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica * SbCat 264 - MA.N - Rete ecologia secondaria (RES) -RES-01 5-VEG-FAU2 (Ulmus)					20,000		
	SOMMANO cad					20,000		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
5030 / 1595 F.02.017.a	OPERE IN VERDE - PIANTUMAZIONE - PIANTAGIONE DI PIANTINE ... , IPPOCASTANI, AILANTI ECC.) - - DI CIRCONFERENZA CM 10/12 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ripetuto se la piantina non dovesse attecchire durante il periodo di garanzia, nonchè ogni altro onere o prestazione. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 555 - Lotto4 MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica * SbCat 264 - MA.N - Rete ecologia secondaria (RES) -RES-01 5-VEG-FAU2 (40 Prunus spinosa + 20 Sorbus domesticus + 20 Pyrus) * (par.ug.=40+20+20) -RES-02 5-VEG-GAB (20 Prunus spinosa +16Sambucus) SOMMANO cad	80,000				80,000 36,000 116,000		
5031 / 1596 F.02.021.a	IN VERDE PIANTUMAZIONE ESSENZE ARBOREE - ANNI 1 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... della buca, la concimazione, l'innaffiamento, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. In vasetto o alveolo. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 555 - Lotto4 MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica * SbCat 264 - MA.N - Rete ecologia secondaria (RES) -RES-01 5-VEG-FAU2 (20 Arundo + 40Salix caprea+20Salix pedicellata) * (par.ug.=20+40+20) -RES-02 5-VEG-GAB (30Salix eleagnos+30Salix purpurea) SOMMANO cad	80,000				80,000 60,000 140,000		
5032 / 1597 F.02.008.e	IN VERDE PIANTUMAZIONE CESPUGLIATI - ROSE DI SCARPATA H 0,30-0,50 M le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... to a discarica del materiale di risulta, trapianto e riempimento buca, innaffiatura e concimazione di primo impianto. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 555 - Lotto4 MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica * SbCat 264 - MA.N - Rete ecologia secondaria (RES) -RES-02 5-VEG-GAB SOMMANO cad					20,000 20,000		
5033 / 1598 F.02.024.c	IN VERDE PIANTUMAZIONE ARBUSTI SPOGLIANTI - ALTEZZA CM 201/230 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ra necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 555 - Lotto4 MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica * SbCat 264 - MA.N - Rete ecologia secondaria (RES) -RES-02							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	5-VEG-GAB					12,000		
	SOMMANO cad					12,000		
5034 / 1599 F.02.024.c	IN VERDE PIANTUMAZIONE ARBUSTI SPOGLIANTI - ALTEZZA CM 201/230 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ra necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 555 - Lotto4 MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica * SbCat 264 - MA.N - Rete ecologia secondaria (RES) -RES-02 5-VEG-GAB					16,000		
	SOMMANO cad					16,000		
5035 / 1600 PA.VE.0002	Attività connesse alla messa a dimora di specie arbustive e arboree. Fornitura e posa in opera di ac..pacciamante in fibra naturale diametro fino a 30 c Fornitura e posa in opera di disco pacciamante in fibra naturale d.30 cm…..pera di disco pacciamante in fibra naturale d.30 c SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 555 - Lotto4 MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica * SbCat 264 - MA.N - Rete ecologia secondaria (RES) -RES-01 5-VEG-FAU2 -RES-02 5-VEG-GAB					200,000 144,000		
	SOMMANO cad					344,000		
5036 / 1601 F.01.019.2.d	OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 555 - Lotto4 MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica * SbCat 264 - MA.N - Rete ecologia secondaria (RES) -RES-01 5-VEG-FAU2 -RES-02 5-VEG-GAB					120,000 180,000		
	SOMMANO m²					300,000		
5037 / 1633 F.02.071.a	IN VERDE PIANTUMAZIONE QUERCUS ROBUR IN ZOLLA - CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 10,1 A CM 12,0 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... fornitura, scavo della buca, concimazione, palo tutore, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 555 - Lotto4 MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica *							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	SbCat 264 - MA.N - Rete ecologia secondaria (RES) -RES-03 5-VEG-FAU2					20,000		
	SOMMANO cad					20,000		
5038 / 1634 F.02.024.c	IN VERDE PIANTUMAZIONE ARBUSTI SPOGLIANTI - ALTEZZA CM 201/230 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ra necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 555 - Lotto4 MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica * SbCat 264 - MA.N - Rete ecologia secondaria (RES) -RES-03 5-VEG-FAU2					20,000		
	SOMMANO cad					20,000		
5039 / 1635 PA.VE.0008	Messa a dimora di specie arbustive, piccoli alberi o rampicanti Messa a dimora di specie arbustive c..gli arbusti e gli oneri di manutenzione e garanzia Messa a dimora di specie arbustive con zolla o vaso, per altezze fino a 1 m, compresa fornitura di 2…..cqua, fep in opera antilepre e di disco pacciamant SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 555 - Lotto4 MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica * SbCat 264 - MA.N - Rete ecologia secondaria (RES) -RES-03 5-VEG-FAU2 (Crataegus)					20,000		
	SOMMANO cad					20,000		
5040 / 1636 PA.VE.0009	Messa a dimora di specie arbustive, piccoli alberi o rampicanti Messa a dimora di piante arbustive o..elle piante e gli oneri di manutenzione e garanzia Messa a dimora di piante arbustive o piccoli alberi in zolla o vaso, per altezza da 1 m fino a 2 m, …..cqua, fep in opera antilepre e di disco pacciamant SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 555 - Lotto4 MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica * SbCat 264 - MA.N - Rete ecologia secondaria (RES) -RES-03 5-VEG-FAU2 (Ulmus)					20,000		
	SOMMANO cad					20,000		
5041 / 1637 F.02.017.a	OPERE IN VERDE - PIANTUMAZIONE - PIANTAGIONE DI PIANTINE ... , IPPOCASTANI, AILANTI ECC.) - - DI CIRCONFERENZA CM 10/12 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ripetuto se la piantina non dovesse attecchire durante il periodo di garanzia, nonchè ogni altro onere o prestazione. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 555 - Lotto4 MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica * SbCat 264 - MA.N - Rete ecologia secondaria (RES) -RES-03 5-VEG-FAU2 (40 Prunus spinosa + 20 Sorbus domesticus + 20 Pyrus)					80,000		
	A R I P O R T A R E					80,000		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					80,000		
	SOMMANO cad					80,000		
5042 / 1638 F.02.021.a	IN VERDE PIANTUMAZIONE ESSENZE ARBOREE - ANNI 1 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... della buca, la concimazione, l'innaffiamento, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. In vasetto o alveolo. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 555 - Lotto4 MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica * SbCat 264 - MA.N - Rete ecologia secondaria (RES) -RES-03 5-VEG-FAU2 (20 Arundo + 40Salix caprea+20Salix pedicellata)					80,000		
	SOMMANO cad					80,000		
5043 / 1639 PA.VE.0002	Attività connesse alla messa a dimora di specie arbustive e arboree. Fornitura e posa in opera di ac..pacciamante in fibra naturale diametro fino a 30 c Fornitura e posa in opera di disco pacciamante in fibra naturale d.30 cm…..pera di disco pacciamante in fibra naturale d.30 c SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 555 - Lotto4 MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica * SbCat 264 - MA.N - Rete ecologia secondaria (RES) -RES-03 5-VEG-FAU2					200,000		
	SOMMANO cad					200,000		
5044 / 1640 F.01.019.2.d	OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 555 - Lotto4 MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica * SbCat 264 - MA.N - Rete ecologia secondaria (RES) -RES-03 5-VEG-FAU2					200,000		
	SOMMANO m²					200,000		
	Parziale MA.N - Rete ecologia secondaria (RES) (SbCat 264) euro ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	MA.W - Rete ecologica primaria: strutturazione della vegetazione ripariale (REP) (SbCat 265)							
5045 / 1580 F.02.021.a	IN VERDE PIANTUMAZIONE ESSENZE ARBOREE - ANNI 1 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... della buca, la concimazione, l'innaffiamento, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. In vasetto o alveolo. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 555 - Lotto4 MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica * SbCat 265 - MA.W - Rete ecologica primaria: strutturazione della vegetazione ripariale (REP) -REP-01 5-VEG-FAU3 (1250Phragmites +1250 Typha +1000Salix eleagnos+ 1000 Salix purpurea) 5-VEG-FAU2 (20Arundo donax+40Salix caprea+20Salix pedicellata) -REP-02 5-VEG-GAB (30Salix eleagnos + 30Salix purpurea) SOMMANO cad					4´500,000 80,000 60,000 4´640,000		
5046 / 1581 F.02.071.a	IN VERDE PIANTUMAZIONE QUERCUS ROBUR IN ZOLLA - CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 10,1 A CM 12,0 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... fornitura, scavo della buca, concimazione, palo tutore, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 555 - Lotto4 MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica * SbCat 265 - MA.W - Rete ecologica primaria: strutturazione della vegetazione ripariale (REP) -REP-01 5-VEG-FAU2 SOMMANO cad					20,000 20,000		
5047 / 1582 F.02.024.c	IN VERDE PIANTUMAZIONE ARBUSTI SPOGLIANTI - ALTEZZA CM 201/230 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ra necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 555 - Lotto4 MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica * SbCat 265 - MA.W - Rete ecologica primaria: strutturazione della vegetazione ripariale (REP) -REP-01 5-VEG-FAU2 SOMMANO cad					20,000 20,000		
5048 / 1583 F.02.017.a	OPERE IN VERDE - PIANTUMAZIONE - PIANTAGIONE DI PIANTINE ... , IPPOCASTANI, AILANTI ECC.) - - DI CIRCONFERENZA CM 10/12 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ripetuto se la piantina non dovesse attecchire durante il periodo di garanzia, nonchè ogni altro onere o prestazione.							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 555 - Lotto4 MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica * SbCat 265 - MA.W - Rete ecologica primaria: strutturazione della vegetazione ripariale (REP) -REP-01 5-VEG-FAU2(40Prunus+20Pyrus+20Sorbus)					80,000		
	-REP-02 5-VEG-GAB (20Prunus spinosa +16Sambucus) *(par.ug.=20+16)	36,000				36,000		
	SOMMANO cad					116,000		
5049 / 1584 F.02.024.c	IN VERDE PIANTUMAZIONE ARBUSTI SPOGLIANTI - ALTEZZA CM 201/230 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ra necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 555 - Lotto4 MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica * SbCat 265 - MA.W - Rete ecologica primaria: strutturazione della vegetazione ripariale (REP) -REP-02 5-VEG-GAB1					12,000		
	SOMMANO cad					12,000		
5050 / 1585 F.02.024.c	IN VERDE PIANTUMAZIONE ARBUSTI SPOGLIANTI - ALTEZZA CM 201/230 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ra necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 555 - Lotto4 MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica * SbCat 265 - MA.W - Rete ecologica primaria: strutturazione della vegetazione ripariale (REP) -REP-02 5-VEG-GAB					16,000		
	SOMMANO cad					16,000		
5051 / 1586 F.02.008.e	IN VERDE PIANTUMAZIONE CESPUGLIATI - ROSE DI SCARPATA H 0,30-0,50 M le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... to a discarica del materiale di risulta, trapianto e riempimento buca, innaffiatura e concimazione di primo impianto. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 555 - Lotto4 MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica * SbCat 265 - MA.W - Rete ecologica primaria: strutturazione della vegetazione ripariale (REP) -REP-02 5-VEG-GAB					20,000		
	SOMMANO cad					20,000		
5052 / 1587 PA.VE.0008	Messa a dimora di specie arbustive, piccoli alberi o rampicanti Messa a dimora di specie arbustive c..gli arbusti e gli oneri di manutenzione e garanzia							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Messa a dimora di specie arbustive con zolla o vaso, per altezze fino a 1 m, compresa fornitura di 2…..cqua, fep in opera antilepre e di disco pacciamant SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 555 - Lotto4 MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica * SbCat 265 - MA.W - Rete ecologica primaria: strutturazione della vegetazione ripariale (REP) -REP-01 5-VEG-FAU2 (Crataegus)					20,000		
	-REP-02 5-VEG-GAB (Corylus, Cornus, Rosa) *(par.ug.=12+16+20)	48,000				48,000		
	SOMMANO cad					68,000		
5053 / 1588 PA.VE.0009	Messa a dimora di specie arbustive, piccoli alberi o rampicanti Messa a dimora di piante arbustive o..elle piante e gli oneri di manutenzione e garanzia Messa a dimora di piante arbustive o piccoli alberi in zolla o vaso, per altezza da 1 m fino a 2 m, …..cqua, fep in opera antilepre e di disco pacciamant SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 555 - Lotto4 MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica * SbCat 265 - MA.W - Rete ecologica primaria: strutturazione della vegetazione ripariale (REP) -REP-01 5-VEG-FAU2 (Ulmus)					20,000		
	SOMMANO cad					20,000		
5054 / 1589 PA.VE.0002	Attività connesse alla messa a dimora di specie arbustive e arboree. Fornitura e posa in opera di ac..pacciamante in fibra naturale diametro fino a 30 c Fornitura e posa in opera di disco pacciamante in fibra naturale d.30 cm…..pera di disco pacciamante in fibra naturale d.30 c SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 555 - Lotto4 MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica * SbCat 265 - MA.W - Rete ecologica primaria: strutturazione della vegetazione ripariale (REP) -REP-01 5-VEG-FAU2					200,000		
	-REP-02 5-VEG-GAB					144,000		
	SOMMANO cad					344,000		
5055 / 1590 F.01.019.2.d	OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 555 - Lotto4 MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica * SbCat 265 - MA.W - Rete ecologica primaria: strutturazione della vegetazione ripariale (REP) -REP-01 5-VEG-I3					3´180,000		
	SOMMANO m²					3´180,000		
5056 / 1641	IN VERDE PIANTUMAZIONE ESSENZE ARBOREE - ANNI 1							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
F.02.021.a	le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... della buca, la concimazione, l'innaffiamento, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. In vasetto o alveolo. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 555 - Lotto4 MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica * SbCat 265 - MA.W - Rete ecologica primaria: strutturazione della vegetazione ripariale (REP) -REP-03 5-VEG-FAU3 (800Phragmites +800 Typha +640 Salix eleagnos+ 640 Salix purpurea)					2´880,000		
	SOMMANO cad					2´880,000		
5057 / 1642 PA.VE.0002	Attività connesse alla messa a dimora di specie arbustive e arboree. Fornitura e posa in opera di ac..pacciamante in fibra naturale diametro fino a 30 c Fornitura e posa in opera di disco pacciamante in fibra naturale d.30 cm…..pera di disco pacciamante in fibra naturale d.30 c SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 555 - Lotto4 MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica * SbCat 265 - MA.W - Rete ecologica primaria: strutturazione della vegetazione ripariale (REP) -REP-03 5-VEG-FAU3					2´880,000		
	SOMMANO cad					2´880,000		
5058 / 1643 F.01.019.2.d	OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 555 - Lotto4 MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica * SbCat 265 - MA.W - Rete ecologica primaria: strutturazione della vegetazione ripariale (REP) -REP-03 5-VEG-I3					9´034,000		
	SOMMANO m²					9´034,000		
	Parziale MA.W - Rete ecologica primaria: strutturazione della vegetazione ripariale (REP) (SbCat 265) euro							
	Parziale Lotto4 MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica * (Cat 555) euro							

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 MA.5 Interventi di integrazione delle opere accessorie * (Cat 556) **MA.Q - Viabilità secondarie (OAVi) (SbCat 268)**							
5059 / 2938 A.02.004.a	DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - FORNITO DALL'IMPRESA							
	Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 556 - Lotto4 MA.5 Interventi di integrazione delle opere accessorie * SbCat 268 - MA.Q - Viabilità secondarie (OAVi)							
	-OAVi-02							
	5-VEG-I2	2050,000			0,400	820,000		
	-OAVi-02a							
	5-VEG-I3	1810,000			0,400	724,000		
	-OAVi-02b							
	5-VEG-I3	869,000			0,400	347,600		
	-OAVi-02c							
	5-VEG-I3	676,000			0,400	270,400		
	-OAVi-02d							
	5-VEG-I3	289,000			0,400	115,600		
	-OAVi-01							
	5-VEG-I2	1230,000			0,400	492,000		
	-OAVi-03							
	5-VEG-I2	906,000			0,400	362,400		
	-OAVi-03a							
	5-VEG-I3	6769,000			0,400	2´707,600		
	-OAVi-03b							
	5-VEG-I3	450,000			0,400	180,000		
	-OAVi-03c							
	5-VEG-I3	1835,000			0,400	734,000		
	-OAVi-04							
	5-VEG-I3	2048,000			0,400	819,200		
	-OAVi-04a							
	5-VEG-I3	95,000			0,400	38,000		
	-OAVi-05							
	5-VEG-I3	14,000			0,400	5,600		
	-OAVi-06							
	5-VEG-I3	50,000			0,400	20,000		
	-OAVi-06a							
	5-VEG-I3	967,000			0,400	386,800		
	-OAVi-06b							
	5-VEG-I3	410,000			0,400	164,000		
	-OAVi-07							
	5-VEG-I3	750,000			0,400	300,000		
	-OAVi-08							
	5-VEG-I3	868,000			0,400	347,200		
	-OAVi-09							
	5-VEG-I3	4221,000			0,400	1´688,400		
	-OAVi-09a							
	5-VEG-I3	498,000			0,400	199,200		
	-OAVi-10							
	5-VEG-I3	2940,000			0,400	1´176,000		
	-OAVi-11							
	5-VEG-I3	4639,000			0,400	1´855,600		
	-OAVi-12							
	5-VEG-I3	975,000			0,400	390,000		
	-OAVi-13							
	5-VEG-I3	1238,000			0,400	495,200		
	-OAVi-13a							
	5-VEG-I3	1674,000			0,400	669,600		
	-OAVi-13b							
	5-VEG-I3	803,000			0,400	321,200		
	-OAVi-13c							
	5-VEG-I3	363,000			0,400	145,200		
	A R I P O R T A R E					15´774,800		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					15´774,800		
	-OAVi-13d							
	5-VEG-I3	1135,000			0,400	454,000		
	-OAVi-13e							
	5-VEG-I3	1757,000			0,400	702,800		
	-OAVi-13f							
	5-VEG-I3	88,000			0,400	35,200		
	-OAVi-13g							
	5-VEG-I3	794,000			0,400	317,600		
	SOMMANO m³					17´284,400		
5060 / 2939 F.01.004	IN VERDE SEMINE E RINVERDIMENTO SISTEMAZIONE DEL TERRENO SU PENDICI DI SCARPATE EROSE							
	Consistenti nel livellamento manuale delle scarpate allo scopo di ripristinare le originarie pendenze, compreso ogni onere per dare il lavoro finito e completo a perfetta regola d'arte. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 556 - Lotto4 MA.5 Interventi di integrazione delle opere accessorie * SbCat 268 - MA.Q - Viabilità secondarie (OAVi)							
	-OAVi-02							
	5-VEG-I3					2´050,000		
	-OAVi-02a							
	5-VEG-I3					1´810,000		
	-OAVi-02b							
	5-VEG-I3					869,000		
	-OAVi-02c							
	5-VEG-I3					676,000		
	-OAVi-02d							
	5-VEG-I3					289,000		
	-OAVi-01							
	5-VEG-I3					1´230,000		
	-OAVi-03							
	5-VEG-I2					906,000		
	-OAVi-03a							
	5-VEG-I3					6´769,000		
	-OAVi-03b							
	5-VEG-I3					450,000		
	-OAVi-03c							
	5-VEG-I3					1´835,000		
	-OAVi-04							
	5-VEG-I3					2´048,000		
	-OAVi-04a							
	5-VEG-I3					95,000		
	-OAVi-05							
	5-VEG-I3					14,000		
	-OAVi-06							
	5-VEG-I3					50,000		
	-OAVi-06a							
	5-VEG-I3					967,000		
	-OAVi-06b							
	5-VEG-I3					410,000		
	-OAVi-07							
	5-VEG-I3					750,000		
	-OAVi-08							
	5-VEG-I3					868,000		
	-OAVi-09							
	5-VEG-I3					4´221,000		
	-OAVi-09a							
	5-VEG-I3					498,000		
	-OAVi-10							
	5-VEG-I3					2´940,000		
	-OAVi-11							
	5-VEG-I3					4´639,000		
	-OAVi-12							
	5-VEG-I3					975,000		
	-OAVi-13							
	5-VEG-I3					1´238,000		
	-OAVi-13a							
	5-VEG-I3					1´674,000		
	A RIPORTARE					38´271,000		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					38´271,000		
	-OAVi-13b 5-VEG-I3					803,000		
	-OAVi-13c 5-VEG-I3					363,000		
	-OAVi-13d 5-VEG-I3					1´135,000		
	-OAVi-13e 5-VEG-I3					1´757,000		
	-OAVi-13f 5-VEG-I3					88,000		
	-OAVi-13g 5-VEG-I3					794,000		
	SOMMANO m²					43´211,000		
5061 / 2940 F.01.019.2.d	OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 556 - Lotto4 MA.5 Interventi di integrazione delle opere accessorie * SbCat 268 - MA.Q - Viabilità secondarie (OAVi) -OAVi-02 5-VEG-I3					2´050,000		
	-OAVi-02a 5-VEG-I3					1´810,000		
	-OAVi-02b 5-VEG-I3					869,000		
	-OAVi-02c 5-VEG-I3					676,000		
	-OAVi-02d 5-VEG-I3					289,000		
	-OAVi-01 5-VEG-I3					1´230,000		
	-OAVi-03 5-VEG-I2					906,000		
	-OAVi-03a 5-VEG-I3					6´769,000		
	-OAVi-03b 5-VEG-I3					450,000		
	-OAVi-03c 5-VEG-I3					1´835,000		
	-OAVi-04 5-VEG-I3					2´048,000		
	-OAVi-04a 5-VEG-I3					95,000		
	-OAVi-05 5-VEG-I3					14,000		
	-OAVi-06 5-VEG-I3					50,000		
	-OAVi-06a 5-VEG-I3					967,000		
	-OAVi-06b 5-VEG-I3					410,000		
	-OAVi-07 5-VEG-I3					750,000		
	-OAVi-08 5-VEG-I3					868,000		
	-OAVi-09 5-VEG-I3					4´221,000		
	-OAVi-09a 5-VEG-I3					498,000		
	-OAVi-10 5-VEG-I3					2´940,000		
	-OAVi-11							
	A R I P O R T A R E					29´745,000		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					29´745,000		
	5-VEG-I3 -OAVi-12					4´639,000		
	5-VEG-I3 -OAVi-13					975,000		
	5-VEG-I3 -OAVi-13a					1´238,000		
	5-VEG-I3 -OAVi-13b					1´674,000		
	5-VEG-I3 -OAVi-13c					803,000		
	5-VEG-I3 -OAVi-13d					363,000		
	5-VEG-I3 -OAVi-13e					1´135,000		
	5-VEG-I3 -OAVi-13f					1´757,000		
	5-VEG-I3 -OAVi-13g					88,000		
	5-VEG-I3					794,000		
	SOMMANO m²					43´211,000		
5062 / 2941 PA.VE.0012	TRAPIANTO DI CERATONIA SILIQUA, OLEA EUROPEA, DULCIS, QUERCUS SUBER CON ESPIANTO TEMPORANEO DI 4 ANN..ntro una distanza di 20 km dal luogo di espianto. TRAPIANTO DI CERATONIA SILIQUA. OLEA EUROPEA. DULCIS. QUERCUS SUBER CON ESPIANTO TEMPORANEO DI 4 ANN….. entro una distanza di 20 km dal luogo di espianto SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 556 - Lotto4 MA.5 Interventi di integrazione delle opere accessorie * SbCat 268 - MA.Q - Viabilità secondarie (OAVi) -OAVi-03							
	5-VEG-AI1 (Olea) -OAVi-04					2,000		
	5-VEG-AI1 (Olea) -OAVi-10					2,000		
	5-VEG-AI1 (Olea)					1,000		
	SOMMANO cad					5,000		
5063 / 2942 PA.VE.0015	TRAPIANTO DI CERATONIA SILIQUA, OLEA EUROPEA - DISTANZA 20KM TRAPIANTO DI CERATONIA SILIQUA. OLEA EUROPEA - DISTANZA 20KM Trapianto di Ceratonia siliqua. Olea eu….. entro una distanza di 20 km dal luogo di espianto SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 556 - Lotto4 MA.5 Interventi di integrazione delle opere accessorie * SbCat 268 - MA.Q - Viabilità secondarie (OAVi) -OAVi-03							
	5-VEG-AI1 (Olea) -OAVi-04					2,000		
	5-VEG-AI1 (Olea) -OAVi-10					2,000		
	5-VEG-AI1 (Olea)					1,000		
	SOMMANO cad					5,000		
5064 / 2943 F.02.024.c	IN VERDE PIANTUMAZIONE ARBUSTI SPOGLIANTI - ALTEZZA CM 201/230 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ra necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc)							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Cat 556 - Lotto4 MA.5 Interventi di integrazione delle opere accessorie *							
	SbCat 268 - MA.Q - Viabilità secondarie (OAVi)							
	-OAVi-07							
	5-VEG-MA1					1,000		
	-OAVi-08							
	5-VEG-MA1					1,000		
	-OAVi-09							
	5-VEG-MA1					12,000		
	-OAVi-11							
	5-VEG-GRA1					72,000		
	-OAVi-12							
	5-VEG-GRA1					12,000		
	-OAVi-13							
	5-VEG-GRA1					33,000		
	SOMMANO cad					131,000		
5065 / 2944 F.02.024.c	IN VERDE PIANTUMAZIONE ARBUSTI SPOGLIANTI - ALTEZZA CM 201/230							
	le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ra necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere.							
	SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc)							
	Cat 556 - Lotto4 MA.5 Interventi di integrazione delle opere accessorie *							
	SbCat 268 - MA.Q - Viabilità secondarie (OAVi)							
	-OAVi-07							
	5-VEG-MA1					2,000		
	-OAVi-08							
	5-VEG-MA1					2,000		
	-OAVi-09							
	5-VEG-MA1					24,000		
	-OAVi-11							
	5-VEG-GRA1					96,000		
	-OAVi-12							
	5-VEG-GRA1					16,000		
	-OAVi-13							
	5-VEG-GRA1					44,000		
	SOMMANO cad					184,000		
5066 / 2945 F.02.023	IN VERDE PIANTUMAZIONE CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20							
	le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ria fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere.							
	SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc)							
	Cat 556 - Lotto4 MA.5 Interventi di integrazione delle opere accessorie *							
	SbCat 268 - MA.Q - Viabilità secondarie (OAVi)							
	-OAVi-07							
	5-VEG-MA1					1,000		
	-OAVi-08							
	5-VEG-MA1					1,000		
	-OAVi-09							
	5-VEG-MA1					12,000		
	-OAVi-11							
	5-VEG-GRA1					96,000		
	-OAVi-12							
	5-VEG-GRA1					16,000		
	-OAVi-13							
	5-VEG-GRA1					44,000		
	SOMMANO cad					170,000		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
5067 / 2946 F.02.023	IN VERDE PIANTUMAZIONE CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ria fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 556 - Lotto4 MA.5 Interventi di integrazione delle opere accessorie * SbCat 268 - MA.Q - Viabilità secondarie (OAVi) -OAVi-07 5-VEG-MA1 -OAVi-08 5-VEG-MA1 -OAVi-09 5-VEG-MA1 -OAVi-11 5-VEG-GRA1 -OAVi-12 5-VEG-GRA1 -OAVi-13 5-VEG-GRA1					2,000 2,000 24,000 96,000 16,000 44,000		
	SOMMANO cad					184,000		
5068 / 2947 PA.VE.0008	Messa a dimora di specie arbustive, piccoli alberi o rampicanti Messa a dimora di specie arbustive c..gli arbusti e gli oneri di manutenzione e garanzia Messa a dimora di specie arbustive con zolla o vaso, per altezze fino a 1 m, compresa fornitura di 2…..cqua, fep in opera antilepre e di disco pacciamant SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 556 - Lotto4 MA.5 Interventi di integrazione delle opere accessorie * SbCat 268 - MA.Q - Viabilità secondarie (OAVi) -OAVi-07 5-VEG-MA1 -OAVi-08 5-VEG-MA1 -OAVi-09 5-VEG-MA1 -OAVi-11 5-VEG-GRA1 -OAVi-12 5-VEG-GRA1 -OAVi-13 5-VEG-GRA1					4,000 4,000 72,000 360,000 60,000 165,000		
	SOMMANO cad					665,000		
5069 / 2948 F.02.017.a	OPERE IN VERDE - PIANTUMAZIONE - PIANTAGIONE DI PIANTINE ... , IPPOCASTANI, AILANTI ECC.) - - DI CIRCONFERENZA CM 10/12 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ripetuto se la piantina non dovesse attecchire durante il periodo di garanzia, nonchè ogni altro onere o prestazione. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 556 - Lotto4 MA.5 Interventi di integrazione delle opere accessorie * SbCat 268 - MA.Q - Viabilità secondarie (OAVi) -OAVi-07 5-VEG-MA1 (2 Prunus spinosa+1Olea+1Pyrus+1Rhamnus+ 1Calicotome) -OAVi-08 5-VEG-MA1 (2 Prunus spinosa+1Olea+1Pyrus+1Rhamnus+					6,000		
	A R I P O R T A R E					6,000		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					6,000		
	1Calicotome) -OAVi-09 5-VEG-MA1 (24 Prunus spinosa+12Olea+12Pyrus+12Rhamnus+ 12Calicotome) -OAVi-11 5-VEG-GRA1 (Prunus spinosas) -OAVi-12 5-VEG-GRA1 (Prunus spinosas) -OAVi-13 5-VEG-GRA1 (Prunus spinosas)					6,000 72,000 96,000 16,000 44,000		
	SOMMANO cad					240,000		
5070 / 2949 PA.VE.0002	Attività connesse alla messa a dimora di specie arbustive e arboree. Fornitura e posa in opera di ac..pacciamante in fibra naturale diametro fino a 30 c Fornitura e posa in opera di disco pacciamante in fibra naturale d.30 cm…..pera di disco pacciamante in fibra naturale d.30 c SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 556 - Lotto4 MA.5 Interventi di integrazione delle opere accessorie * SbCat 268 - MA.Q - Viabilità secondarie (OAVi) -OAVi-07 5-VEG-MA1 -OAVi-08 5-VEG-MA1 -OAVi-09 5-VEG-MA1 -OAVi-11 5-VEG-GRA1 -OAVi-12 5-VEG-GRA1 -OAVi-13 5-VEG-GRA1					 12,000 12,000 144,000 456,000 76,000 209,000		
	SOMMANO cad					909,000		
5071 / 2950 F.02.024.c	IN VERDE PIANTUMAZIONE ARBUSTI SPOGLIANTI - ALTEZZA CM 201/230 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ra necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 556 - Lotto4 MA.5 Interventi di integrazione delle opere accessorie * SbCat 268 - MA.Q - Viabilità secondarie (OAVi) -OAVi-22 5-VEG-MA1 -OAVi-23 5-VEG-MA1 -OAVi-18 5-VEG-MA2 -OAVi-19 5-VEG-MA2 -OAVi-20 5-VEG-MA2 -OAVi-21 5-VEG-MA2					 8,000 2,000 8,000 8,000 8,000 8,000		
	SOMMANO cad					42,000		
5072 / 2951 F.02.024.c	IN VERDE PIANTUMAZIONE ARBUSTI SPOGLIANTI - ALTEZZA CM 201/230 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ra necessaria fornitura, scavo della							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 556 - Lotto4 MA.5 Interventi di integrazione delle opere accessorie * SbCat 268 - MA.Q - Viabilità secondarie (OAVi) -OAVi-22 5-VEG-MA1					16,000		
	-OAVi-23 5-VEG-MA1					4,000		
	-OAVi-18 5-VEG-MA2					8,000		
	-OAVi-19 5-VEG-MA2					8,000		
	-OAVi-20 5-VEG-MA2					8,000		
	-OAVi-21 5-VEG-MA2					8,000		
	SOMMANO cad					52,000		
5073 / 2952 F.02.023	IN VERDE PIANTUMAZIONE CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ria fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 556 - Lotto4 MA.5 Interventi di integrazione delle opere accessorie * SbCat 268 - MA.Q - Viabilità secondarie (OAVi) -OAVi-22 5-VEG-MA1					8,000		
	-OAVi-23 5-VEG-MA1					2,000		
	-OAVi-18 5-VEG-MA2					8,000		
	-OAVi-19 5-VEG-MA2					8,000		
	-OAVi-20 5-VEG-MA2					8,000		
	-OAVi-21 5-VEG-MA2					8,000		
	SOMMANO cad					42,000		
5074 / 2953 F.02.023	IN VERDE PIANTUMAZIONE CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ria fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 556 - Lotto4 MA.5 Interventi di integrazione delle opere accessorie * SbCat 268 - MA.Q - Viabilità secondarie (OAVi) -OAVi-22 5-VEG-MA1					16,000		
	-OAVi-23 5-VEG-MA1					4,000		
	-OAVi-18 5-VEG-MA2					8,000		
	-OAVi-19 5-VEG-MA2					8,000		
	-OAVi-20 5-VEG-MA2 -OAVi-21					8,000		
	A R I P O R T A R E					44,000		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					44,000		
	5-VEG-MA2					8,000		
	SOMMANO cad					52,000		
5075 / 2954 PA.VE.0008	Messa a dimora di specie arbustive, piccoli alberi o rampicanti Messa a dimora di specie arbustive c..gli arbusti e gli oneri di manutenzione e garanzia Messa a dimora di specie arbustive con zolla o vaso, per altezze fino a 1 m, compresa fornitura di 2…..cqua, fep in opera antilepre e di disco pacciamant SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 556 - Lotto4 MA.5 Interventi di integrazione delle opere accessorie * SbCat 268 - MA.Q - Viabilità secondarie (OAVi) -OAVi-22 5-VEG-MA1 (Cornus, Crataegus, Phillyrea, Pistacia) *(par.ug.=8+16+8+16)	48,000				48,000		
	-OAVi-23 5-VEG-MA1 (Cornus, Crataegus, Phillyrea, Pistacia) *(par.ug.=2+4+2+4)	12,000				12,000		
	-OAVi-18 5-VEG-MA2 (Cornus, Crataegus, Phillyrea, Pistacia)					32,000		
	-OAVi-19 5-VEG-MA2 (Cornus, Crataegus, Phillyrea, Pistacia)					32,000		
	-OAVi-20 5-VEG-MA2 (Cornus, Crataegus, Phillyrea, Pistacia)					32,000		
	-OAVi-21 5-VEG-MA2 (Cornus, Crataegus, Phillyrea, Pistacia)					32,000		
	SOMMANO cad					188,000		
5076 / 2955 F.02.017.a	OPERE IN VERDE - PIANTUMAZIONE - PIANTAGIONE DI PIANTINE ... , IPPOCASTANI, AILANTI ECC.) - - DI CIRCONFERENZA CM 10/12 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ripetuto se la piantina non dovesse attecchire durante il periodo di garanzia, nonchè ogni altro onere o prestazione. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 556 - Lotto4 MA.5 Interventi di integrazione delle opere accessorie * SbCat 268 - MA.Q - Viabilità secondarie (OAVi) -OAVi-22 5-VEG-MA2 (16Prunus, 8Calicotome, 8 Olea, 8 Pyrus, 8 Rhamnus) *(par.ug.=16+8+8+8+8)	48,000				48,000		
	-OAVi-23 5-VEG-MA2 (4Prunus, 2Calicotome, 2 Olea, 2 Pyrus, 2 Rhamnus)					12,000		
	-OAVi-18 5-VEG-MA2 (8 Prunus, 4Calicotome, 8 Olea, 4 Pyrus, 4 Rhamnus) *(par.ug.=8+4+8+4+4)	28,000				28,000		
	-OAVi-19 5-VEG-MA2 (8 Prunus, 4Calicotome, 8 Olea, 4 Pyrus, 4 Rhamnus)					28,000		
	-OAVi-20 5-VEG-MA2 (8 Prunus, 4Calicotome, 8 Olea, 4 Pyrus, 4 Rhamnus)					28,000		
	-OAVi-21 5-VEG-MA2 (8 Prunus, 4Calicotome, 8 Olea, 4 Pyrus, 4 Rhamnus)					28,000		
	SOMMANO cad					172,000		
5077 / 2956 PA.VE.0002	Attività connesse alla messa a dimora di specie arbustive e arboree. Fornitura e posa in opera di ac..pacciamante in fibra naturale diametro fino a 30 c Fornitura e posa in opera di disco pacciamante in fibra naturale d.30 cm…..pera di disco pacciamante in fibra naturale d.30 c SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 556 - Lotto4 MA.5 Interventi di integrazione delle opere accessorie * SbCat 268 - MA.Q - Viabilità secondarie (OAVi)							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	-OAVi-22							
	5-VEG-MA1					96,000		
	-OAVi-23							
	5-VEG-MA1					24,000		
	-OAVi-18							
	5-VEG-MA2					60,000		
	-OAVi-19							
	5-VEG-MA2					60,000		
	-OAVi-20							
	5-VEG-MA2					60,000		
	-OAVi-21							
	5-VEG-MA2					60,000		
	SOMMANO cad					360,000		
5078 / 2957 A.02.004.a	DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - FORNITO DALL'IMPRESA							
	Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva.							
	SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc)							
	Cat 556 - Lotto4 MA.5 Interventi di integrazione delle opere accessorie *							
	SbCat 268 - MA.Q - Viabilità secondarie (OAVi)							
	-OAVi-14							
	5-VEG-I3	302,000			0,400	120,800		
	-OAVi-17							
	5-VEG-I3	34,000			0,400	13,600		
	-OAVi-17a							
	5-VEG-I3	601,000			0,400	240,400		
	-OAVi-18							
	5-VEG-I3	1232,000			0,400	492,800		
	-OAVi-19							
	5-VEG-I3	2575,000			0,400	1´030,000		
	-OAVi-20							
	5-VEG-I3	1140,000			0,400	456,000		
	-OAVi-21							
	5-VEG-I3	1480,000			0,400	592,000		
	-OAVi-22							
	5-VEG-I2	1942,000			0,400	776,800		
	-OAVi-23							
	5-VEG-I2	1020,000			0,400	408,000		
	-OAVi-23a							
	5-VEG-I3	2088,000			0,400	835,200		
	-OAVi-24							
	5-VEG-I3	1550,000			0,400	620,000		
	-OAVi-25							
	5-VEG-I3	5144,000			0,400	2´057,600		
	-OAVi-26							
	5-VEG-I3	942,000			0,400	376,800		
	SOMMANO m³					8´020,000		
5079 / 2958 F.01.004	IN VERDE SEMINE E RINVERDIMENTO SISTEMAZIONE DEL TERRENO SU PENDICI DI SCARPATE EROSE							
	Consistenti nel livellamento manuale delle scarpate allo scopo di ripristinare le originarie pendenze, compreso ogni onere per dare il lavoro finito e completo a perfetta regola d'arte.							
	SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc)							
	Cat 556 - Lotto4 MA.5 Interventi di integrazione delle opere accessorie *							
	SbCat 268 - MA.Q - Viabilità secondarie (OAVi)							
	-OAVi-14							
	5-VEG-I3					302,000		
	A R I P O R T A R E					302,000		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					302,000		
	-OAVi-17 5-VEG-I3 -OAVi-17a 5-VEG-I3 -OAVi-18 5-VEG-I3 -OAVi-19 5-VEG-I3 -OAVi-20 5-VEG-I3 -OAVi-21 5-VEG-I3 -OAVi-22 5-VEG-I2 -OAVi-23 5-VEG-I2 -OAVi-23a 5-VEG-I3 -OAVi-24 5-VEG-I3 -OAVi-25 5-VEG-I3 -OAVi-26 5-VEG-I3					34,000 601,000 1´232,000 2´575,000 1´140,000 1´480,000 1´942,000 1´020,000 2´088,000 1´550,000 5´144,000 942,000		
	SOMMANO m²					20´050,000		
5080 / 2959 F.01.019.2.d	OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 556 - Lotto4 MA.5 Interventi di integrazione delle opere accessorie * SbCat 268 - MA.Q - Viabilità secondarie (OAVi) -OAVi-14 5-VEG-I3 -OAVi-17 5-VEG-I3 -OAVi-17a 5-VEG-I3 -OAVi-18 5-VEG-I3 -OAVi-19 5-VEG-I3 -OAVi-20 5-VEG-I3 -OAVi-21 5-VEG-I3 -OAVi-22 5-VEG-I2 -OAVi-23 5-VEG-I2 -OAVi-23a 5-VEG-I3 -OAVi-24 5-VEG-I3 -OAVi-25 5-VEG-I3 -OAVi-26 5-VEG-I3					302,000 34,000 601,000 1´232,000 2´575,000 1´140,000 1´480,000 1´942,000 1´020,000 2´088,000 1´550,000 5´144,000 942,000		
	SOMMANO m²					20´050,000		
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Parziale MA.Q - Viabilità secondarie (OAVi) (SbCat 268) euro Parziale Lotto4 MA.5 Interventi di integrazione delle opere accessorie * (Cat 556) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 MA.6 Interventi di mitigazione acustica * (Cat 558) **MA.Y - Barriere antirumore (SbCat 271)**							
5081 / 1710 G.05.015.a	BARRIERE - BARRIERE ANTIRUMORE - BARRIERA ANTIRUMORE COMP ... 5 mm - - FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA							
	PRESTAZIONI ACUSTICHE: Categoria Isolamento acustico: B3 con marcatura CE ai sensi delle UNI EN 14388 e UNI TR 11338, di prestazioni acustiche sopra riportate, costituita da last ... meccaniche non minori di quelle del tipo S235JR, in conformità alla UNI EN 10025. Sono escluse le opere di fondazione. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 558 - Lotto4 MA.6 Interventi di mitigazione acustica * SbCat 271 - MA.Y - Barriere antirumore							
	Barriera n.3: da progr 4+911 a progr 4+947,9 in sx				189,500	189,500		
	SOMMANO m²					189,500		
5082 / 1714 G.05.015.a	BARRIERE - BARRIERE ANTIRUMORE - BARRIERA ANTIRUMORE COMP ... 5 mm - - FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA							
	PRESTAZIONI ACUSTICHE: Categoria Isolamento acustico: B3 con marcatura CE ai sensi delle UNI EN 14388 e UNI TR 11338, di prestazioni acustiche sopra riportate, costituita da last ... meccaniche non minori di quelle del tipo S235JR, in conformità alla UNI EN 10025. Sono escluse le opere di fondazione. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 558 - Lotto4 MA.6 Interventi di mitigazione acustica * SbCat 271 - MA.Y - Barriere antirumore							
	Barriera n.4A: da progr 0+850 a progr 0+938,70 in dx		88,700		4,000	354,800		
	Barriera n.4C: da progr 0+980 a progr 1+312,70 in dx		332,700		4,000	1´330,800		
	Barriera n.4D: da progr 1+270 a progr 1+357,9 in dx		87,900		4,000	351,600		
	Barriera n.4E: da progr 1+340 a progr 1+394 in dx		54,100		4,000	216,400		
	Barriera n.4G: da progr 1+405 a progr 2+196,7 in dx		791,700		4,000	3´166,800		
	Barriera n.10: da progr 8+332 a progr 8+895 in dx		63,100		3,000	189,300		
	SOMMANO m²					5´609,700		
5083 / 1715 G.05.040.c	BARRIERE - BARRIERE ANTIRUMORE - FORNITURA E POSA DI BARR ... MORE E DI SICUREZZA - - H4 AVENTE ALTEZZA MINIMA DI 3,00 M							
	PRESTAZIONI ACUSTICHE: Categoria Assorbimento acustico: minimo A3; Categoria Isolamento acustico: B3 (UNI EN 1793). con marcatura CE ai sensi delle UNI EN 14388 e UNI TR 11338, c ... dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Sono escluse le opere di fondazione nel caso di barriera su rilevato. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 558 - Lotto4 MA.6 Interventi di mitigazione acustica * SbCat 271 - MA.Y - Barriere antirumore							
	Barriera n.4: da progr 0+814 a progr 0+856,16 in dx				42,160	42,160		
	Barriera n.4B: da progr 0+931 a progr 0+988.16 in dx				57,160	57,160		
	Barriera n.4F: da progr 1+384 a progr.1+411.16 in dx				27,160	27,160		
	Barriera n.5: da progr 4+653				108,160	108,160		
	a dedurre (COMUNE DI LENTINI)	-1,000			108,160	-108,160		
	Barriera n.6: da progr 4+667				72,160	72,160		
	a dedurre (COMUNE DI LENTINI)	-1,000			72,160	-72,160		
	Barriera su Cordolo in c.a. pk 4+660 su SV10 COMUNE DI LENTINI				152,000	152,000		
	Sommano positivi ml					458,800		
	Sommano negativi ml					-180,320		
	A R I P O R T A R E					278,480		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					278,480		
	SOMMANO ml					278,480		
5084 / 1716 G.05.034.a	BARRIERE - BARRIERE ANTIRUMORE - DIFFRATTORE ACUSTICO - - FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISPOSITIVO ANTIDIFFRATTIVO							
	PRESTAZIONI ACUSTICHE: Categoria Isolamento acustico: B3 Riduttore di rumore a forma circolare, ellittica o ottagonale di diam. minimo di 400 mm, con marcatura CE ai sensi della ... degli arredi metallici di fissaggio, nonché quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 558 - Lotto4 MA.6 Interventi di mitigazione acustica * SbCat 271 - MA.Y - Barriere antirumore							
	Barriera n.5: da progr 4+660 a progr 4+768 in sx			108,160		108,160		
	a dedurre (COMUNE DI LENTINI)	-1,000		108,160		-108,160		
	Barriera n.6: da progr 4+668 a progr 4+741 in dx			72,160		72,160		
	a dedurre (COMUNE DI LENTINI)	-1,000		72,160		-72,160		
	Barriera su Cordolo in c.a. pk 4+660 su SV10 COMUNE DI LENTINI				152,000	152,000		
	Sommano positivi ml					332,320		
	Sommano negativi ml					-180,320		
	SOMMANO ml					152,000		
5085 / 1718 G.05.007.a	BARRIERE - BARRIERE ANTIRUMORE - BARRIERA ANTIRUMORE COMP ... IAIO - - FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA							
	PRESTAZIONI ACUSTICHE: Categoria Assorbimento acustico: A4; Categoria Isolamento acustico: B3 con marcatura CE ai sensi delle UNI EN 14388 e UNI TR 11338, di prestazioni acustic ... meccaniche non minori di quelle del tipo S235JR, in conformità alla UNI EN 10025. Sono escluse le opere di fondazione. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 558 - Lotto4 MA.6 Interventi di mitigazione acustica * SbCat 271 - MA.Y - Barriere antirumore							
	Barriera n.7: da progr 7+185 a progr. 7+221 in dx				37,500	37,500		
	Barriera n.8: da progr 7+281 a progr. 7+317 in dx				37,500	37,500		
	Barriera n.9: da progr 7+341 a progr. 7+377 in dx				37,500	37,500		
	SOMMANO m²					112,500		
	Parziale MA.Y - Barriere antirumore (SbCat 271) euro							

	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	MA.T - Interventi diretti su ricettori (SbCat 272)							
5086 / 1717 PA.OC.0116	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060..on superiore a 2,2 W/ (m²/K) con vetro camera 4-6- Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060…..non superiore a 2.2 W/(m²/K) con vetro camera 4-6- SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 558 - Lotto4 MA.6 Interventi di mitigazione acustica * SbCat 272 - MA.T - Interventi diretti su ricettori Installazione di infissi ad elevato potere fono isolante per la RSA Sant'Antonio (ric. D231)					150,000		
	SOMMANO m²					150,000		
	Parziale MA.T - Interventi diretti su ricettori (SbCat 272) euro							
	Parziale Lotto4 MA.6 Interventi di mitigazione acustica * (Cat 558) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Lotto4 MA.7 Interventi per la creazione nuove aree vegetate a Vittoria * (Cat 559) **MA.R - Espianti-trapianti (SbCat 270)**							
5087 / 2960 PA.VE.0035	ESPIANTO DI CERATONIA SILIQUA, OLEA EUROPEA, PRUNUS DULCIS, QUERCUS SUBER ESPIANTO DI CERATONIA SILIQUA. OLEA EUROPEA. PRUNUS DULCIS. QUERCUS SUBER Espianto di Ceratonia sil…..a computarsi con articolo a parte. Per ogni pianta SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 559 - Lotto4 MA.7 Interventi per la creazione nuove aree vegetate a Vittoria * SbCat 270 - MA.R - Espianti-trapianti Olivi Sughere					86,000 1,000		
	SOMMANO cad					87,000		
5088 / 2961 PA.VE.0036	TRASPORTO DI CERATONIA SILIQUA, OLEA EUROPEA, DULCIS, QUERCUS SUBER PRESSO IL COMUNE DI VITTORIA TRASPORTO DI CERATONIA SILIQUA. OLEA EUROPEA. DULCIS. QUERCUS SUBER PRESSO IL COMUNE DI VITTORIA Tr…..to fino all'area individuata dalla Soprintendenza. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 559 - Lotto4 MA.7 Interventi per la creazione nuove aree vegetate a Vittoria * SbCat 270 - MA.R - Espianti-trapianti Trasporto di n. 87 esemplari fino a Vittoria km 60	87,000	60,000			5´220,000		
	SOMMANO km/cad					5´220,000		
5089 / 2962 PA.VE.0035	ESPIANTO DI CERATONIA SILIQUA, OLEA EUROPEA, PRUNUS DULCIS, QUERCUS SUBER ESPIANTO DI CERATONIA SILIQUA. OLEA EUROPEA. PRUNUS DULCIS. QUERCUS SUBER Espianto di Ceratonia sil…..a computarsi con articolo a parte. Per ogni pianta SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 559 - Lotto4 MA.7 Interventi per la creazione nuove aree vegetate a Vittoria * SbCat 270 - MA.R - Espianti-trapianti Olivi					10,000		
	SOMMANO cad					10,000		
5090 / 2963 PA.VE.0036	TRASPORTO DI CERATONIA SILIQUA, OLEA EUROPEA, DULCIS, QUERCUS SUBER PRESSO IL COMUNE DI VITTORIA TRASPORTO DI CERATONIA SILIQUA. OLEA EUROPEA. DULCIS. QUERCUS SUBER PRESSO IL COMUNE DI VITTORIA Tr…..to fino all'area individuata dalla Soprintendenza. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 559 - Lotto4 MA.7 Interventi per la creazione nuove aree vegetate a Vittoria * SbCat 270 - MA.R - Espianti-trapianti Trasporto di n. 10 esemplari fino a Vittoria, km 69	10,000	69,000			690,000		
	SOMMANO km/cad					690,000		
	Parziale MA.R - Espianti-trapianti (SbCat 270) euro							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Parziale Lotto4 MA.7 Interventi per la creazione nuove aree vegetate a Vittoria * (Cat 559) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 MA.8 Interventi di ripristino aree di cantiere * (Cat 560) **MA.S - Aree di cantiere (SbCat 274)**							
5091 / 1683 A.02.004.a	DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - FORNITO DALL'IMPRESA Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 560 - Lotto4 MA.8 Interventi di ripristino aree di cantiere * SbCat 274 - MA.S - Aree di cantiere -CA.G.1A e CB.C7 -CA.V17	 20841,000 4408,000			 0,400 0,400	 8´336,400 1´763,200		
	SOMMANO m³					10´099,600		
5092 / 1684 F.01.004	IN VERDE SEMINE E RINVERDIMENTO SISTEMAZIONE DEL TERRENO SU PENDICI DI SCARPATE EROSE Consistenti nel livellamento manuale delle scarpate allo scopo di ripristinare le originarie pendenze, compreso ogni onere per dare il lavoro finito e completo a perfetta regola d'arte. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 560 - Lotto4 MA.8 Interventi di ripristino aree di cantiere * SbCat 274 - MA.S - Aree di cantiere -CA.G.1A e CB.C7 -CA.V17					 20´841,000 4´408,000		
	SOMMANO m²					25´249,000		
5093 / 1685 F.01.019.2.d	OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 560 - Lotto4 MA.8 Interventi di ripristino aree di cantiere * SbCat 274 - MA.S - Aree di cantiere -CA.G.1A e CB.C7 -CA.V17					 20´841,000 4´408,000		
	SOMMANO m²					25´249,000		
5094 / 1686 F.02.017.a	OPERE IN VERDE - PIANTUMAZIONE - PIANTAGIONE DI PIANTINE ... , IPPOCASTANI, AILANTI ECC.) - - DI CIRCONFERENZA CM 10/12 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ripetuto se la piantina non dovesse attecchire durante il periodo di garanzia, nonchè ogni altro onere o prestazione. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 560 - Lotto4 MA.8 Interventi di ripristino aree di cantiere *							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	SbCat 274 - MA.S - Aree di cantiere -CA.G.1A e CB.C7 1-VEG-MA1 (Prunus spinosa + Calicotome+ Olea + Pyrus + Rhamnus)					172,000		
	SOMMANO cad					172,000		
5095 / 1687 F.02.023	IN VERDE PIANTUMAZIONE CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ria fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 560 - Lotto4 MA.8 Interventi di ripristino aree di cantiere * SbCat 274 - MA.S - Aree di cantiere -CA.G.1A e CB.C7 5-VEG-MA1					60,000		
	SOMMANO cad					60,000		
5096 / 1688 F.02.024.c	IN VERDE PIANTUMAZIONE ARBUSTI SPOGLIANTI - ALTEZZA CM 201/230 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ra necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 560 - Lotto4 MA.8 Interventi di ripristino aree di cantiere * SbCat 274 - MA.S - Aree di cantiere -CA.G.1A e CB.C7 5-VEG-MA1					60,000		
	SOMMANO cad					60,000		
5097 / 1689 F.02.023	IN VERDE PIANTUMAZIONE CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ria fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 560 - Lotto4 MA.8 Interventi di ripristino aree di cantiere * SbCat 274 - MA.S - Aree di cantiere -CA.G.1A e CB.C7 5-VEG-MA1					28,000		
	SOMMANO cad					28,000		
5098 / 1690 F.02.024.c	IN VERDE PIANTUMAZIONE ARBUSTI SPOGLIANTI - ALTEZZA CM 201/230 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ra necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 560 - Lotto4 MA.8 Interventi di ripristino aree di cantiere * SbCat 274 - MA.S - Aree di cantiere							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	-CA.G.1A e CB.C7 5-VEG-MA1					28,000		
	SOMMANO cad					28,000		
5099 / 1691 PA.VE.0009	Messa a dimora di specie arbustive, piccoli alberi o rampicanti Messa a dimora di piante arbustive o..elle piante e gli oneri di manutenzione e garanzia Messa a dimora di piante arbustive o piccoli alberi in zolla o vaso, per altezza da 1 m fino a 2 m, …..cqua, fep in opera antilepre e di disco pacciamant SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 560 - Lotto4 MA.8 Interventi di ripristino aree di cantiere * SbCat 274 - MA.S - Aree di cantiere -CA.G.1A e CB.C7 5-VEG-MA1 (Cornus, Crataegus, Phillyrea, Pistacia)					176,000		
	SOMMANO cad					176,000		
5100 / 1692 PA.VE.0002	Attività connesse alla messa a dimora di specie arbustive e arboree. Fornitura e posa in opera di ac..pacciamante in fibra naturale diametro fino a 30 c Fornitura e posa in opera di disco pacciamante in fibra naturale d.30 cm…..pera di disco pacciamante in fibra naturale d.30 c SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 560 - Lotto4 MA.8 Interventi di ripristino aree di cantiere * SbCat 274 - MA.S - Aree di cantiere -CA.G.1A e CB.C7 5-VEG-MA1					348,000		
	SOMMANO cad					348,000		
5101 / 1693 F.02.039	IN VERDE PIANTUMAZIONE ALBERATURE DELLA VARIETÀ OLEA EUROPAEA A CESPUGLIO le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... della buca, innaffiamento, palo tutore, concimazione, legatura al palo, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 560 - Lotto4 MA.8 Interventi di ripristino aree di cantiere * SbCat 274 - MA.S - Aree di cantiere -CA.G.1A e CB.C7 VEG-AI1 (Olea europaea) nuovo impianto					436,000		
	SOMMANO cad					436,000		
5102 / 1694 PA.VE.0009	Messa a dimora di specie arbustive, piccoli alberi o rampicanti Messa a dimora di piante arbustive o..elle piante e gli oneri di manutenzione e garanzia Messa a dimora di piante arbustive o piccoli alberi in zolla o vaso, per altezza da 1 m fino a 2 m, …..cqua, fep in opera antilepre e di disco pacciamant SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 560 - Lotto4 MA.8 Interventi di ripristino aree di cantiere * SbCat 274 - MA.S - Aree di cantiere -CA.G.1A e CB.C7 VEG-AI1 (Olea europaea) nuovo impianto					436,000		
	SOMMANO cad					436,000		
5103 / 1695 A.02.004.a	DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	DELLE SCARPATE - FORNITO DALL'IMPRESA Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 560 - Lotto4 MA.8 Interventi di ripristino aree di cantiere * SbCat 274 - MA.S - Aree di cantiere							
	-CB-C.8 e CA-V.18	25907,000			0,400	10´362,800		
	-CA-V.19	6400,000			0,400	2´560,000		
	SOMMANO m³					12´922,800		
5104 / 1696 F.01.004	IN VERDE SEMINE E RINVERDIMENTO SISTEMAZIONE DEL TERRENO SU PENDICI DI SCARPATE EROSE Consistenti nel livellamento manuale delle scarpate allo scopo di ripristinare le originarie pendenze, compreso ogni onere per dare il lavoro finito e completo a perfetta regola d'arte. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 560 - Lotto4 MA.8 Interventi di ripristino aree di cantiere * SbCat 274 - MA.S - Aree di cantiere							
	-CB-C.8 e CA-V.18					25´907,000		
	-CA-V.19					6´400,000		
	SOMMANO m²					32´307,000		
5105 / 1697 F.01.019.2.d	OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure culturali fino al completo attecchimento. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 560 - Lotto4 MA.8 Interventi di ripristino aree di cantiere * SbCat 274 - MA.S - Aree di cantiere							
	-CB-C.8 e CA-V.18					25´907,000		
	-CA-V.19					6´400,000		
	SOMMANO m²					32´307,000		
5106 / 1698 F.02.017.a	OPERE IN VERDE - PIANTUMAZIONE - PIANTAGIONE DI PIANTINE ... , IPPOCASTANI, AILANTI ECC.) - - DI CIRCONFERENZA CM 10/12 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ripetuto se la piantina non dovesse attecchire durante il periodo di garanzia, nonchè ogni altro onere o prestazione. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 560 - Lotto4 MA.8 Interventi di ripristino aree di cantiere * SbCat 274 - MA.S - Aree di cantiere							
	-CB-C.8 e CA-V.18							
	5-VEG-S1 (36 Prunus spinosa + 12 Olea + 24 Pyrus + 24Rhamnus) * (par.ug.=36+12+24+24)	96,000				96,000		
	SOMMANO cad					96,000		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
5107 / 1699 F.02.023	IN VERDE PIANTUMAZIONE CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ria fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 560 - Lotto4 MA.8 Interventi di ripristino aree di cantiere * SbCat 274 - MA.S - Aree di cantiere -CB-C.8 e CA-V.18 5-VEG-S1					24,000		
	SOMMANO cad					24,000		
5108 / 1700 F.02.024.c	IN VERDE PIANTUMAZIONE ARBUSTI SPOGLIANTI - ALTEZZA CM 201/230 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ra necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 560 - Lotto4 MA.8 Interventi di ripristino aree di cantiere * SbCat 274 - MA.S - Aree di cantiere -CB-C.8 e CA-V.18 5-VEG-S1					24,000		
	SOMMANO cad					24,000		
5109 / 1701 F.02.023	IN VERDE PIANTUMAZIONE CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ria fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 560 - Lotto4 MA.8 Interventi di ripristino aree di cantiere * SbCat 274 - MA.S - Aree di cantiere -CB-C.8 e CA-V.18 5-VEG-S1					36,000		
	SOMMANO cad					36,000		
5110 / 1702 F.02.024.c	IN VERDE PIANTUMAZIONE ARBUSTI SPOGLIANTI - ALTEZZA CM 201/230 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ra necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 560 - Lotto4 MA.8 Interventi di ripristino aree di cantiere * SbCat 274 - MA.S - Aree di cantiere -CB-C.8 e CA-V.18 5-VEG-S1					12,000		
	SOMMANO cad					12,000		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
5111 / 1703 PA.VE.0009	Messa a dimora di specie arbustive, piccoli alberi o rampicanti Messa a dimora di piante arbustive o..elle piante e gli oneri di manutenzione e garanzia Messa a dimora di piante arbustive o piccoli alberi in zolla o vaso, per altezza da 1 m fino a 2 m, …..cqua, fep in opera antilepre e di disco pacciamant SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 560 - Lotto4 MA.8 Interventi di ripristino aree di cantiere * SbCat 274 - MA.S - Aree di cantiere -CB-C.8 e CA-V.18 5-VEG-S1 (Cornus, Crataegus, Phillyrea, Pistacia)					96,000		
	SOMMANO cad					96,000		
5112 / 1704 PA.VE.0002	Attività connesse alla messa a dimora di specie arbustive e arboree. Fornitura e posa in opera di ac..pacciamante in fibra naturale diametro fino a 30 c Fornitura e posa in opera di disco pacciamante in fibra naturale d.30 cm…..pera di disco pacciamante in fibra naturale d.30 c SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 560 - Lotto4 MA.8 Interventi di ripristino aree di cantiere * SbCat 274 - MA.S - Aree di cantiere -CB-C.8 e CA-V.18 5-VEG-S1					192,000		
	SOMMANO cad					192,000		
5113 / 1705 F.02.024.c	IN VERDE PIANTUMAZIONE ARBUSTI SPOGLIANTI - ALTEZZA CM 201/230 le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, ... ra necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 560 - Lotto4 MA.8 Interventi di ripristino aree di cantiere * SbCat 274 - MA.S - Aree di cantiere -CA-V.19 VEG-AI1 (Citrus Aurantium) nuovo impianto					309,000		
	SOMMANO cad					309,000		
5114 / 1706 PA.VE.0009	Messa a dimora di specie arbustive, piccoli alberi o rampicanti Messa a dimora di piante arbustive o..elle piante e gli oneri di manutenzione e garanzia Messa a dimora di piante arbustive o piccoli alberi in zolla o vaso, per altezza da 1 m fino a 2 m, …..cqua, fep in opera antilepre e di disco pacciamant SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) Cat 560 - Lotto4 MA.8 Interventi di ripristino aree di cantiere * SbCat 274 - MA.S - Aree di cantiere -CA-V.19 VEG-AI1 (Citrus Aurantium) nuovo impianto					309,000		
	SOMMANO cad					309,000		
	Parziale MA.S - Aree di cantiere (SbCat 274) euro							
	Parziale Lotto4 MA.8 Interventi di ripristino aree di cantiere * (Cat 560) euro							
	Parziale Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) (SpCat 34) euro							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA (SpCat 35) **Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * (Cat 608)** **GN.L - Impianti (SbCat 457)**							
5115 / 416 B.03.031.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti Pozzetto 125x80. h 1.05							
	CLS		1,450	1,000	0,100	0,145		
	CLS		1,450	1,000	0,200	0,290		
	CLS	2,000	1,250	0,150	1,050	0,394		
	CLS	2,000	0,800	0,150	1,050	0,252		
	CLS		1,450	1,000	0,200	0,290		
	Parziale m³					1,371		
	Successivi n. 19 pozzetti	19,000	1,371			26,049		
	Parziale m³					26,049		
	SOMMANO m³					27,420		
5116 / 417 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C							
	In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti Pozzetto 125x80. h 1.05							
	RETE	5,380	1,450	1,000		7,801		
	RETE *(par.ug.=2*5,389)	10,778	1,250		1,050	14,146		
	RETE *(par.ug.=2*5,389)	10,778	0,800		1,050	9,054		
	RETE	5,389	1,450	1,000		7,814		
	Parziale kg					38,815		
	Successivi n. 19 pozzetti	19,000	38,815			737,485		
	Parziale kg					737,485		
	SOMMANO kg					776,300		
5117 / 418 B.04.004.a	OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00							
	Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in verticale non inferiore a 10 ml. Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a 10 metri. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte *							
	SbCat 457 - GN.L - Impianti							
	Pozzetto 125x80. h 1.05							
	CASSERI *(lung.=1,45+1,00)	2,000	2,450		0,200	0,980		
	CASSERI *(par.ug.=2*2)*(lung.=1,25+0,15)	4,000	1,400		1,050	5,880		
	CASSERI *(par.ug.=2*2)*(lung.=0,8+0,15)	4,000	0,950		1,050	3,990		
	CASSERI	2,000	1,450	1,000		2,900		
	CASSERI *(lung.=1,45+1,00)	2,000	2,450		0,200	0,980		
	Parziale m²					14,730		
	Successivi n. 19 pozzetti	19,000	14,730			279,870		
	Parziale m²					279,870		
	SOMMANO m²					294,600		
5118 / 419 P.01.015.1.c	TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE D400 IN GHISA SFEROIDALE - PER POZZETTO 50x50 CM							
	Fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe, costruito secondo le norme UNI EN 124.							
	Marchiato a rilievo con: norme di riferimento (UNI EN 124), classe d ... atura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.							
	Conforme alla norma UNI EN 1563.							
	SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA							
	Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte *							
	SbCat 457 - GN.L - Impianti							
	Pozzeti galleria		20,000		2,000	40,000		
	SOMMANO cad					40,000		
5119 / 420 P.07.010.f	TECNOLOGICI - TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE ... - TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - - DIAMETRO 110 MM							
	Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della DL, se non espressamente indicato.							
	Conforme CEI EN 61386							
	Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati.							
	Con marchio IMQ.							
	Compresa fornitura e posa in opera.							
	SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA							
	Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte *							
	SbCat 457 - GN.L - Impianti							
	Lungh. Dx	790,000			20,000	15´800,000		
	Lungh. Sx	802,000			20,000	16´040,000		
		40,000			100,000	4´000,000		
						800,000		
	SOMMANO ml					36´640,000		
5120 / 421 P.07.040.a	TECNOLOGICI - TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE ... TUBI IN PEAD (POLIETILENE ALTA DENSITÀ) - - DIAMETRO 50 MM							
	Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della DL, se non espressamente indicato.							
	Conforme CEI EN 61386.							
	Adatto per la posa interrata in scavo predisposto.							
	Compresa fornitura e posa in opera.							
	SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA							
	Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte *							
	SbCat 457 - GN.L - Impianti							
	Lungh. Dx	790,000			2,000	1´580,000		
	Lungh. Sx	802,000			2,000	1´604,000		
		5,000			50,000	250,000		
		100,000			4,000	400,000		
	A RIPORTARE					3´834,000		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3´834,000		
	SOMMANO ml					3´834,000		
5121 / 422 P.01.002.c	TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO - DIM. INT. 50X50 CM ED ALTEZZA COMPRESA 45 ÷ 60 CM - CARRABILE Conforme alle norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli oneri necessari all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale arid ... o altro occorre per dare l'opera finita ad eccezione del chiusino/ coperchio da pagarsi con le relative voci di elenco. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti					100,000		
	SOMMANO cad					100,000		
5122 / 1012 P.01.002.d	TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO - DIM. INT. 60X60 CM ED ALTEZZA COMPRESA 55 ÷ 70 CM - CARRABILE Conforme alle norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli oneri necessari all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale arid ... o altro occorre per dare l'opera finita ad eccezione del chiusino/ coperchio da pagarsi con le relative voci di elenco. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti CANNA SUD CANNA NORD					12,000 12,000		
	SOMMANO cad					24,000		
5123 / 1013 P.01.006.g	TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA PROLUNGA PER POZZETTO IN CEMENTO - PER POZZETTI DIM. INT. 60X60 CM ED ALTEZZA COMPRESA 20 ÷ 30 CM - CARRABILE Conforme alla norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di prolunga posata su pozzetto prefabbricato, con incastro a bicchiere, sigillato con malta cementizia. Sono compresi ... a prolunga, per il suo posizionamento; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti CANNA SUD CANNA NORD					12,000 12,000		
	SOMMANO cad					24,000		
5124 / 1014 P.01.013.1.d	TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE C250 IN GHISA SFEROIDALE - PER POZZETTO 60X60 CM Fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe, costruito secondo le norme UNI EN 124. Marchiato a rilievo con: norme di riferimento (UNI EN 124), classe d ... atura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Conforme alla norma UNI EN 1563. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte *							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	SbCat 457 - GN.L - Impianti							
	CANNA SUD					12,000		
	CANNA NORD					12,000		
	SOMMANO cad					24,000		
5125 / 1046 P.01.030	TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA ESECUZIONE DI SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA SU PERTINENZE STRADALI PER LA POSA DI TUBAZIONI IN PVC O CAVIDOTTI IN GENERE							
	In terreno di qualsiasi natura e consistenza delle dimensioni minime di l x h = 0,30 m x 0,60 m, eseguito sia a mano che con mezzi meccanici, compreso ogni onere per il rinterro e quant'altro occorra.							
	SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA							
	Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte *							
	SbCat 457 - GN.L - Impianti							
	IMBOCCO SUD					250,000		
	IMBOCCO NORD					250,000		
	SOMMANO ml					500,000		
5126 / 1047 P.02.002	TECNOLOGICI - CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENTO - EQUIPAGGIAMENTO PER CABINA DI TRASFORMAZIONE							
	Comprendente:							
	- n.1 contenitore per guanti isolanti, dotato di finestra trasparente costruito in materiale resistente agli urti, fornito con flacone contenente talco;							
	- n.1 paio ... itura, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte, fornito e posto in opera.							
	SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA							
	Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte *							
	SbCat 457 - GN.L - Impianti							
	FABBRICATO TECNOLOGICO					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
5127 / 1048 P.02.006	TECNOLOGICI - CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENT ... UREZZA E ALLARMI PER LA CABINA ELETTRICA DI TRASFORMAZIONE							
	Fornitura e posa in opera di interblocchi, costituiti dai seguenti elementi (alcuni elementi sono cablati nel quadro elettrico generale di cabina):							
	- n. 3 relé a cartellino 24 V ... ollegamenti elettrici, morsetti, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.							
	SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA							
	Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte *							
	SbCat 457 - GN.L - Impianti							
	FABBRICATO TECNOLOGICO					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
5128 / 1049 P.02.009	TECNOLOGICI - CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENTO - SISTEMA DI SGANCIO DI EMERGENZA							
	Fornitura e posa in opera di sistema, comprensivo di sirena per cabina elettrica costituito da pulsante di emergenza entro quadretto, relé ausiliari 24V c.c., lampeggiatore con p ... ollegamenti elettrici, morsetti, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.							
	SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA							
	Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte *							
	SbCat 457 - GN.L - Impianti							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	FABBRICATO TECNOLOGICO					3,000		
	SOMMANO cad					3,000		
5129 / 1050 P.02.010	TECNOLOGICI - CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENT ... TORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6 Per fuochi di combustibili solidi, combustibili liquidi, combustibili gassosi, particolarmente indicato per installazione sopra bruciatori di combustibili liquidi o gassosi, comp ... lazione e funzionamento. Il tutto fornito e posto in opera. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti FABBRICATO TECNOLOGICO					5,000		
	SOMMANO cad					5,000		
5130 / 1051 P.02.011	TECNOLOGICI - CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENT ... TINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5) Per classi di fuoco B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), particolarmente indicato per utilizzo su apparecchiature elettriche, tipo omologato secondo la normativa v ... lazione e funzionamento. Il tutto fornito e posto in opera. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti FABBRICATO TECNOLOGICO					5,000		
	SOMMANO cad					5,000		
5131 / 1052 P.02.013	TECNOLOGICI CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENTO CONDIZIONATORE AUTONOMO AD ESPANSIONE DIRETTA CON CONDENSATORE RAFFREDDATO AD ARIA Del tipo con condensatore remoto esterno, condotto con griglia, Kit valvola di non ritorno, avente potenzialità frigorifera totale pari a 4,7 KW, portata d'aria pari a 1500 mc/h. Il tutto fornito e posto in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti FABBRICATO TECNOLOGICO					4,000		
	SOMMANO cad					4,000		
5132 / 1053 P.02.025	TECNOLOGICI - CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENT ... ER IL CONTROLLO DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DI CABINA 220 V - 50 Hz, carico massimo 4 A, sensore a termistore, campo di regolazione 5/30 °C, differenziale 0,5 °c, montaggio a parete, temperatura di funzionamento 0-40 °C, classe di protezione IP 30. Fornito e posto in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti FABBRICATO TECNOLOGICO					4,000		
	SOMMANO cad					4,000		
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
5133 / 1061 P.02.045.a	TECNOLOGICI CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENTO PRESE STAGNE COMPLETE DI SPINA - A 2/3 POLI PIÙ TERRA DA 16/32 A Blocco meccanico a tenuta stagna dalle due parti e rispondenti alle norme vigenti, compresa fornitura e posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti FABBRICATO TECNOLOGICO					11,000		
	SOMMANO cad					11,000		
5134 / 1062 P.02.045.b	TECNOLOGICI CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENTO PRESE STAGNE COMPLETE DI SPINA - A 4 POLI PIÙ TERRA DA 32/64 A Blocco meccanico a tenuta stagna dalle due parti e rispondenti alle norme vigenti, compresa fornitura e posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti FABBRICATO TECNOLOGICO					4,000		
	SOMMANO cad					4,000		
5135 / 1071 P.03.004.a	TECNOLOGICI CAVI CAVO LSZH - ARMATO A BASSA CAPACITÀ 3X2X20 AWG RESISTENTE AL FUOCO Fornitura e posa in opera di cavo, per applicazioni EIA RS485, schermo totale, esente da alogeni e a basso sviluppo di fumi e gas tossici. L'armatura a treccia assicura la prote ... nto nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti FABBRICATO TECNOLOGICO					100,000		
	SOMMANO ml					100,000		
5136 / 1072 P.03.005.14	TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV - FORM X SEZ. 3 X 2,5 MMQ Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3. Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16 ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti CIRCUITO P15 CIRCUITO P16 CIRCUITO P17 CIRCUITO P18 CIRCUITO P19 CIRCUITO P21 CIRCUITO P22 CIRCUITO P23 CIRCUITO P24 CIRCUITO P25					25,000 20,000 15,000 15,000 30,000 30,000 30,000 30,000 40,000 40,000		
	A RIPORTARE					275,000		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					275,000		
	SOMMANO ml					275,000		
5137 / 1073 P.03.005.23	TECNOLOGICI - CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DO ... R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV - - FORM X SEZ. 1 X 4 MMQ Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3. Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16 ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti CIRCUITO N1.0 CIRCUITO P20					 20,000 30,000		
	SOMMANO ml					50,000		
5138 / 1074 P.03.005.25	TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV - FORM X SEZ. 3 X 4 MMQ Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3. Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16 ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti CIRCUITO P28					 15,000		
	SOMMANO ml					15,000		
5139 / 1075 P.03.005.26	TECNOLOGICI - CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DO ... R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV - - FORM X SEZ. 4 X 4 MMQ Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3. Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16 ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti CIRCUITO N1.0 CIRCUITO P20					 20,000 30,000		
	SOMMANO ml					50,000		
5140 / 1076 P.03.005.41	TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV - FORM X SEZ. 1 X 25 MMQ Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3. Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16 ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti CIRCUITO P27					 30,000		
	A RIPORTARE					30,000		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					30,000		
	SOMMANO ml					30,000		
5141 / 1077 P.03.005.46	TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV - FORM X SEZ. 1 X 35 MMQ Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3. Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16 ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti CIRCUITO RA					20,000		
	SOMMANO ml					20,000		
5142 / 1078 P.03.005.50	TECNOLOGICI - CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DO ... 16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV - - FORM X SEZ. 1 X 50 MMQ Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3. Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16 ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti CIRCUITO P27					45,000		
	SOMMANO ml					45,000		
5143 / 1079 P.03.005.54	TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV - FORM X SEZ. 1 X 70 MMQ Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3. Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16 ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti CIRCUITO RA					60,000		
	SOMMANO ml					60,000		
5144 / 1080 P.03.005.56	TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV - FORM X SEZ. 1 X 120 MMQ Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3. Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16 ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti DA TRASFORMATORE A QUADRO QGBT DA GRUPPO ELETTROGENO A QUADRO QGBT					80,000 160,000		
	SOMMANO ml					240,000		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
5145 / 1081 P.03.005.30	TECNOLOGICI - CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DO ... R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV - - FORM X SEZ. 4 X 6 MMQ Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3. Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16 ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti CIRCUITO N3.0					20,000		
	SOMMANO ml					20,000		
5146 / 1082 P.03.010.b	TECNOLOGICI CAVI CAVO DI MEDIA TENSIONE - TIPO RG16H1R16 18/30 KV - FORM X SEZ. 1 X 95 MMQ Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3. Fornitura e posa in opera di cavo unipolare di media tensione: - tens ... siglature, morsettiere di collegamento e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti DA FORNITURA A QMT					30,000		
	SOMMANO ml					30,000		
5147 / 1083 P.03.010.c	TECNOLOGICI CAVI CAVO DI MEDIA TENSIONE - TIPO RG16H1R16 18/30 KV - SEZ. 35 MMQ Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3. Fornitura e posa in opera di cavo di media tensione del tipo isolato ... compresa incidenza giunzioni e terminali e tutto quanto necessita per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti DA QMT A TRASFORMATORE					60,000		
	SOMMANO ml					60,000		
5148 / 1084 P.03.018.01. 0250	TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO FTG18(O)M16 - FORM X SEZ. 1 X 25 MMQ Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, marcato CE ai sensi della EN 50575, non propaganti l'incendio e a bassa emissione di gas tossici e corros ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti DA UPS A QUADRO QGBT					30,000		
	SOMMANO ml					30,000		
5149 / 1085 P.03.018.01. 0500	TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO FTG18(O)M16 - FORM X SEZ. 1 X 50 MMQ							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, marcato CE ai sensi della EN 50575, non propaganti l'incendio e a bassa emissione di gas tossici e corros ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti DA UPS A QUADRO QGBT					45,000		
	SOMMANO ml					45,000		
5150 / 1086 P.03.018.03. 0025	TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO FTG18(O)M16 - FORM X SEZ. 3 X 2,5 MMQ							
	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, marcato CE ai sensi della EN 50575, non propaganti l'incendio e a bassa emissione di gas tossici e corros ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti CIRCUITO C31 CIRCUITO C33 CIRCUITO C35 CIRCUITO C36 CIRCUITO C42					30,000 30,000 30,000 30,000 5,000		
	SOMMANO ml					125,000		
5151 / 1087 P.03.018.03. 0040	TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO FTG18(O)M16 - FORM X SEZ. 3 X 4 MMQ							
	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, marcato CE ai sensi della EN 50575, non propaganti l'incendio e a bassa emissione di gas tossici e corros ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti DA UPSDK A QUADRO QGBT					15,000		
	SOMMANO ml					15,000		
5152 / 1088 P.03.020.d	TECNOLOGICI CAVI ESECUZIONE DI TERMINALI PER CAVI DI MEDIA TENSIONE - REALIZZATI IN CAVO MT TIPO RG5H1R/40 SEZ. 35 MM²							
	Compresa fornitura e posa in opera. Comprensivi di accessori e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti					12,000		
	SOMMANO cad					12,000		
5153 / 1089 P.03.021	TECNOLOGICI CAVI ESECUZIONE DI TERMINAZIONI E GIUNZIONI SOLIDE SU CAVI DI MEDIA E BASSA TENSIONE							
	Fornitura e posa in opera per l'attestazione provvisoria e la giunzione definitiva delle linee in cavo di bassa tensione. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
						6,000		
	SOMMANO cad					6,000		
5154 / 1090 P.03.040.3.d	TECNOLOGICI - CAVI - CORDA IN RAME NUDO, IN OPER ... ERRATA ENTRO SCAVO PREDISPOSTO - - SEZIONE NOMINALE 35 MM²							
	Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti FABBRICATO TECNOLOGICO					100,000		
	SOMMANO ml					100,000		
5155 / 1091 P.03.040.3.e	TECNOLOGICI CAVI CORDA IN RAME NUDO, IN OPERA COMPLETA DI MORSETTI E CAPICORDA POSATA INTERRATA ENTRO SCAVO PREDISPOSTO - SEZIONE NOMINALE 50 MM²							
	Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti CANNA SUD CANNA NORD					1´850,000 1´900,000		
	SOMMANO ml					3´750,000		
5156 / 1092 P.03.055.1.c	TECNOLOGICI CAVI COLLETTORE DI TERRA IN BANDELLA DI RAME INSTALLATO SU PASSERELLA - SEZIONE 30 X 3 MM							
	Compreso di fornitura e posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti FABBRICATO TECNOLOGICO					110,000		
	SOMMANO ml					110,000		
5157 / 1093 P.03.060.1.c	TECNOLOGICI CAVI DISPERSORE A CROCE IN PROFILATO DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO - LUNGHEZZA 2,50 M							
	Compreso di fornitura e posa in opera. In accordo alle norme CEI 7-6. Munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti FABBRICATO TECNOLOGICO					8,000		
	SOMMANO cad					8,000		
5158 / 1094 P.03.076.b	TECNOLOGICI - CAVI - MORSETTO A PETTINE IN OTTONE PRESSOFUSO - - PER SEZIONE DA 28 A 50 MMQ E A UN BULLONE							
	Completo di viti e dadi in acciaio tropicalizzato per tondi, corde e funi. Fornito e posta in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	FABBRICATO TECNOLOGICO					60,000		
	SOMMANO cad					60,000		
5159 / 1095 P.03.090	TECNOLOGICI CAVI PIASTRA EQUIPOTENZIALE PER BANDELLA E CONDUTTORI TONDI Per interconnessori tra diversi sistemi a 6 attacchi. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti FABBRICATO TECNOLOGICO					5,000		
	SOMMANO cad					5,000		
5160 / 1096 P.03.095	TECNOLOGICI CAVI CARTELLO INDICATORE DISPERSORE DI TERRA In alluminio completo di accessori per la perfetta posa in opera. Fornito e posta in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti FABBRICATO TECNOLOGICO					8,000		
	SOMMANO cad					8,000		
5161 / 1097 P.04.002.f	TECNOLOGICI - SORGENTI - GRUPPO STATICO DI CONTINUITÀ - - POTENZA NOMINALE 60 KVA Fornitura e posa in opera di gruppo statico di continuità avente autonomia di 30 minuti, del tipo statico on-line (carico alimentato dall'inverter sia in condizioni ordinarie che ... a in servizio (da personale specializzato), e quant'altro occorre per dare il tutto in opera a perfetta regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti FABBRICATO TECNOLOGICO					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
5162 / 1098 P.04.005.06. a	TECNOLOGICI SORGENTI GRUPPO ELETTROGENO RAFFREDDATO AD ACQUA -1500 GIRI DA 250 KVA - SENZA COFANATURA INSONORIZZANTE - Fattore di potenza 0,8; - frequenza 50Hz; - tensione 400/231V Trifase; - regime di rotazione 1.500 giri/min; - percentuale di carico massimo inseribile ISO 8528-5 60% della pot ... o), e quant'altro occorre per dare il tutto in opera a perfetta regola d'arte. Compreso di fornitura e posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti FABBRICATO TECNOLOGICO					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
5163 / 1099 P.04.010.d	TECNOLOGICI SORGENTI CISTERNA METALLICA PER STOCCAGGIO GASOLIO - DA 4000 LITRI							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	A doppia camera e rivestimento anticorrosivo in vetroresina per posa interrata, con valvola limitatatrice e pozzetto. Compresa di fornitura e posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti FABBRICATO TECNOLOGICO					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
5164 / 1100 P.04.020	TECNOLOGICI SORGENTI GRUPPO STATICO DI CONTINUITÀ MONOFASE A DOPPIA CONVERSIONE Per locale tecnico, con tecnologia a microprocessore, della potenza di 1000 VA/900W con commutazione PWM - sinusoidale, atto ad alimentare utenze privilegiate, sia in presenza ch ... ni onere e/ magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compresa fornitura, posa in opera e messa in servizio. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti FABBRICATO TECNOLOGICO					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
5165 / 1101 P.05.002.c	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI CARPENTERIA IN LAMIERA DI ACCIAIO - CORRENTE NOMINALE SBARRE FINO A 2000A E Icc FINO A 30kA Fornitura e posa in opera di carpenteria in lamiera d'acciaio per quadri di distribuzione in bassa tensione, composto da scomparti prefabbricati affiancati per fissaggio a pavime ... olamento fino a 1000Vca, in esecuzione modulare o da esterno. Ripartirori inclusi nella fornitura, comunque realizzato. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti QUADRO QGBT					27,810		
	SOMMANO m²					27,810		
5166 / 1102 P.05.003	TECNOLOGICI - QUADRI ELETTRICI - PROTEZIONE GENERALE DI MEDIA TENSIONE Dati elettrici: - tensione nominale: 24 kV; - valore efficace della tensione nominale di tenuta: a f = 50 Hz / 1 min 50 kV; - valore di picco della tensione nominale di tenuta a ... ssorio per dare il quadro finito a regola d'arte e conforme alla normativa vigente. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti QUADRO QMT					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
5167 / 1103 P.05.005	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI UNITÀ ARRIVO SEMPLICE Composta da: - unità di arrivo semplice 24 KV - 16KA - 630 A, - presenza tensione, - canalina superiore e resistenza anticondensa 50 W 220 V 50Hz regolata da termostato e protett ... ssorio per dare il quadro finito a regola d'arte e							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	conforme alla normativa vigente. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti QUADRO QMT					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
5168 / 1104 P.05.009	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI ACCESSORI PER SCOMPARTI IN MEDIA TENSIONE Forniti e posti in opera. Sono compresi: - gli allacci elettrici MT, BT e BTS; - la morsetteria; - i pulsanti; - i fusibili, etc. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Relè indiretto 51/50/51N + toroide. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti FABBRICATO TECNOLOGICO					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
5169 / 1105 P.05.010.1.a	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO UNIPOLARE - DA 4 A 32A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti FABBRICATO TECNOLOGICO					7,000		
	SOMMANO cad					7,000		
5170 / 1106 P.05.010.2.i	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO BIPOLARE - DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti QUADRO QGBT					50,000		
	SOMMANO cad					50,000		
5171 / 1107 P.05.010.3.h	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO TRIPOLARE - DA 10 a 32A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti QUADRO QGBT					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
5172 / 1108 P.05.010.4.i	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO QUADRIPOLARE - DA 10 a 32A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti QUADRO QGBT					28,000		
	SOMMANO cad					28,000		
5173 / 1109 P.05.011.1.1.c	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO IN CUSTODIA ISOLANTE QUADRIPOLARE CON SGANCIATORI MAGNETOTERMICI STANDARD CON FUNZIONE DI SOVRACCARICO CON POTERE DI INTERRUZIONE NOMINALE DI SERVIZIO ICS A 380/415V PARI A 25KA - In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 100 A In esecuzione fissa, con 4 poli protetti, fornito e posto in opera. Sono compresi gli accessori e il montaggio. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ... otezione termica regolabile. Protezione contro i cortocircuiti mediante dispositivo magnetico a soglia magnetica fissa. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti QUADRO QGBT					2,000		
	SOMMANO cad					2,000		
5174 / 1110 P.05.011.1.1.d	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO IN CUSTODIA ISOLANTE QUADRIPOLARE CON SGANCIATORI MAGNETOTERMICI STANDARD CON FUNZIONE DI SOVRACCARICO CON POTERE DI INTERRUZIONE NOMINALE DI SERVIZIO ICS A 380/415V PARI A 25KA - In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 125 A In esecuzione fissa, con 4 poli protetti, fornito e posto in opera. Sono compresi gli accessori e il montaggio. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ... otezione termica regolabile.							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Protezione contro i cortocircuiti mediante dispositivo magnetico a soglia magnetica fissa. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti QUADRO QGBT					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
5175 / 1111 P.05.011.1.1. e	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO IN CUSTODIA ISOLANTE QUADRIPOLARE CON SGANCIATORI MAGNETOTERMICI STANDARD CON FUNZIONE DI SOVRACCARICO CON POTERE DI INTERRUZIONE NOMINALE DI SERVIZIO ICS A 380/415V PARI A 25KA - In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 160 A In esecuzione fissa, con 4 poli protetti, fornito e posto in opera. Sono compresi gli accessori e il montaggio. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ... otezione termica regolabile. Protezione contro i cortocircuiti mediante dispositivo magnetico a soglia magnetica fissa. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti QUADRO QGBT					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
5176 / 1112 P.05.011.2.1. a	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO IN CUSTODIA ISOLANTE QUADRIPOLARE CON UNITÀ DI CONTROLLO ELETTRONICA CON FUNZIONE DI SOVRACCARICO E CORTO CIRCUITO CON POTERE DI INTERRUZIONE NOMINALE DI SERVIZIO ICS A 380/415V PARI A 36KA - In = 400 A In esecuzione fissa, con 4 poli protetti, fornito e posto in opera. Sono compresi gli accessori e il montaggio. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ... te di sovraccarico Ir regolabile; protezione al cortocircuito a soglia regolabile Isd, protezione del neutro inclusa. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti QUADRO QGBT					3,000		
	SOMMANO cad					3,000		
5177 / 1113 P.05.012.b	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE CREPUSCOLARE AVENTE SOGLIA LUMINOSA REGOLABILE - DA 2 A 200 LUX - Classe di isolamento: 2; - grado di protezione: IP 20 B. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro perfettamente eseguito a regola d'arte. Fornito e posto in opera. Fornito completo di fotocellula esterna di tipo fronte quadro. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti QUADRO QGBT					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
5178 / 1114 P.05.013.2.a	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE SEZIONATORE 4 P - CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) Ie: 40 A Conformità alla norma CEI EN 60947-3 - tensione d'impiego nominale (V) in CA 50/60Hz: 500 V; - tensione nominale di tenuta ad impulso in: 8KV; - tensione nominale d'isolamento in ... quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Fornito e posto in opera. Corrente termica convenzionale a 60°C: 40 A. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti QUADRO QGBT					6,000		
	SOMMANO cad					6,000		
5179 / 1115 P.05.013.2.f	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE SEZIONATORE 4 P - CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) Ie: 160 A Conformità alla norma CEI EN 60947-3 - tensione d'impiego nominale (V) in CA 50/60Hz: 500 V; - tensione nominale di tenuta ad impulso in: 8KV; - tensione nominale d'isolamento in ... uanto altro occorre per dare il lavoro finito. Fornito e posto in opera. Corrente termica convenzionale a 60°C: 160 A. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti QUADRO QGBT					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
5180 / 1116 P.05.015.a	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI CONTATTI AUSILIARI PER INTERRUTTORI MODULARI MAGNETOTERMICI - OF DI SEGNALAZIONE APERTO/CHIUSO Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di c ... i test sul fronte per verificare il corretto funzionamento del circuito di segnalazione senza manovrare l'interruttore. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti QUADRO QGBT					89,000		
	SOMMANO cad					89,000		
5181 / 1117 P.05.015.b	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI CONTATTI AUSILIARI PER INTERRUTTORI MODULARI MAGNETOTERMICI - SD DI SEGNALAZIONE GUASTO Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di c ... , su modulo DIN; visualizzazione sul fronte dell'avvenuto intervento su guasto (SD) attraverso un indicatore meccanico. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	QUADRO QGBT					89,000		
	SOMMANO cad					89,000		
5182 / 1118 P.05.020.3.b	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI BLOCCO DIFFERENZIALE TIPO 2 P - CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30mA, ISTANTANEI Norme CEI EN 61009 Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti QUADRO QGBT					8,000		
	SOMMANO cad					8,000		
5183 / 1119 P.05.020.3.p	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI BLOCCO DIFFERENZIALE TIPO 2 P - CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30mA, ISTANTANEI Norme CEI EN 61009 Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti QUADRO QGBT					41,000		
	SOMMANO cad					41,000		
5184 / 1120 P.05.020.3.r	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI BLOCCO DIFFERENZIALE TIPO 2 P - CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 500mA, ISTANTANEI Norme CEI EN 61009 Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti QUADRO QGBT					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
5185 / 1121 P.05.020.4.b	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI BLOCCO DIFFERENZIALE TIPO 3 P - CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300mA, ISTANTANEI Norme CEI EN 61009 Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi:							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	- la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti QUADRO QGBT					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
5186 / 1122 P.05.020.5.a	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI BLOCCO DIFFERENZIALE TIPO 4 P - CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30mA, ISTANTANEI Norme CEI EN 61009 Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti QUADRO QGBT					4,000		
	SOMMANO cad					4,000		
5187 / 1123 P.05.020.5.b	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI BLOCCO DIFFERENZIALE TIPO 4 P - CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300mA, ISTANTANEI Norme CEI EN 61009 Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti QUADRO QGBT					3,000		
	SOMMANO cad					3,000		
5188 / 1124 P.05.020.5.o	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI BLOCCO DIFFERENZIALE TIPO 4 P - CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30mA, ISTANTANEI Norme CEI EN 61009 Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti QUADRO QGBT					20,000		
	SOMMANO cad					20,000		
5189 / 1125	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI BLOCCO DIFFERENZIALE							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
P.05.020.5.p	TIPO 4 P - CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300mA, ISTANTANEI Norme CEI EN 61009 Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti QUADRO QGBT					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
5190 / 1126 P.05.020.5.v	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI BLOCCO DIFFERENZIALE TIPO 4 P - CLASSE A, TENSIONE (V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 300mA, ISTANTANEI Norme CEI EN 61009 Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti QUADRO QGBT					4,000		
	SOMMANO cad					4,000		
5191 / 1127 P.05.025.h	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI TRASFORMATORI DI CORRENTE TA A PRIMARIO - RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE 400/5 Idonei per impiego con strumenti di misura (amperometri, contatori di energia, ecc). Caratteristiche: - corrente al secondario: 5A; - tensione d'impiego massima Ue: 720 V; - freq ... ,2 In; - fattore di sicurezza fs: < 5; - grado di protezione: IP20 ai morsetti. Compresa la fornitura e posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti QUADRO QGBT					3,000		
	SOMMANO cad					3,000		
5192 / 1128 P.05.035.a	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI CONTATTORE 4 POLI - CORRENTE NOMINALE D'IMPIEGO IN AC1: 25 A Compresa la fornitura e la posa in opera e completo di tutti gli accessori di collegamento. - Tensione nominale d'impiego: sino a 690 V; - corrente termica convenzionale: 25 A si ... °C; - potere nominale di chiusura secondo IEC 60947: 250 A; - potere nominale d'interruzione secondo IEC 60947: 250 A. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte *							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	SbCat 457 - GN.L - Impianti QUADRO QGBT					16,000		
	SOMMANO cad					16,000		
5193 / 1129 P.05.040.p	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI COMMUTATORE DI RETE AUTOMATICO COMPOSTO DA DUE INTERRUTTORI SCATOLATI - DA IN = 400 A ICU = 50 KA A 380/415 V Con protezione magnetotermica montati su piastra ai quali vengono associati un interblocco elettrico e un interblocco meccanico. Interruttori equipaggiati di telecomandi e contat ... gli accessori e il montaggio. Il passaggio dall'alimentazione rete al gruppo elettrogeno è comandato dall'automatismo. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti QUADRO QGBT					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
5194 / 1130 P.05.045.b	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI MULTIMETRO - PER MISURE DI BASE CON USCITA MODBUS RS485, IDONEO PER SORVEGLIANZA REMOTA DI UN'ISTALLAZIONE ELETTRICA - Precisione corrente e tensione 0,5%; - collegamento diretto della tensione 450V; - precisione energia e potenza 1%. Effettua le seguenti misure di valori RMS istantanei: corren ... play LCD retroilluminato. Compresa la fornitura e posa in opera. Inclusa nella fornitura Porta RS485-protocollo modbus. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti QUADRO QGBT					3,000		
	SOMMANO cad					3,000		
5195 / 1131 P.05.050	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI SPIA DI SEGNALAZIONE TENSIONE TRIFASE A LED Sono compresi: - la quota di cablaggio; - i fusibili di protezione; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compresa la fornitura e posa in opera e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti QUADRO QGBT					9,000		
	SOMMANO cad					9,000		
5196 / 1132 P.05.060	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI GRUPPO SPD PER LA PROTEZIONE DA FULMINAZIONI DIRETTE E INDIRETTE Incapsulato, autoestinguente non soffiante, con moduli di protezione estraibili, in classe di prova I+II / B+C secondo la norma IEC 61643-1 e VDE 0675, Up < 1,3Kv, IP 20, montato ... . Compresa la fornitura e posa in opera e incluso nella fornitura base portafusibili (3F +N) equipaggiata con fusibili. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti QUADRO QGBT					3,000		
	SOMMANO cad					3,000		
5197 / 1133 PA.IT.0051	Fornitura di Commutatori non automatici, ad elementi componibili a doppia interruzione con contatto ..rità). Commutatore bipolare con portata fino a 63 Commutatore bipolare con portata fino a 63 A…..Commutatore bipolare con portata fino a 63 A SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti QUADRO QGBT					5,000		
	SOMMANO cad					5,000		
5198 / 1134 PA.IT.0053	Fornitura di Interruttore orario, per regolazione di illuminazione a tempo, adatto per installazione..rsetti. Interruttore orario senza riserva di caric Interruttore orario senza riserva di carica…..Interruttore orario senza riserva di carica SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti QUADRO QGBT					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
5199 / 1135 PA.IT.0054	Posa in opera di commutatori o contattori di qualsiasi forma o dimensione adatti a filo esterno o in..enti elettrici. della portata sino a 50 A bipolari Posa in opera di commutatori o contattori della portata sino a 50 A bipolari……ri o contattori della portata sino a 50 A bipolari SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti QUADRO QGBT					5,000		
	SOMMANO cad					5,000		
5200 / 1136 PA.IT.0055	Posa in opera di interruttori orari, crepuscolari, o ritardatori di qualsiasi tipo o dimensione, com..in opera di interruttore crepuscolare o ritardator Posa in opera di interruttore crepuscolare o ritardatore…..in opera di interruttore crepuscolare o ritardator SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti QUADRO QGBT					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
5201 / 1137 PA.IT.0056	Posa in opera di interruttori automatici o differenziali o altre apparecchiature di tipo modulare a ..a in opera di apparecchiature a scatto su guida DI Posa in opera di apparecchiature a scatto su guida DIN…..a in opera di apparecchiature a scatto su guida DI SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti QUADRO QGBT					5,000		
	SOMMANO cad					5,000		
5202 / 1138 PA.IT.0057	Fornitura di sezionatore-portafusibili per protezione di apparecchi utilizzatori contro i sovraccari..one 400-500V. per ogni sezionatore-portafusibili 2							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Fornitura di sezionatore-portafusibili 2P per protezione di apparecchi utilizzatori contro i sovracc…..izzatori contro i sovraccarichi ed i cortocircuiti SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti QUADRO QGBT					2,000		
	SOMMANO cad					2,000		
5203 / 1139 PA.IT.0058	Fornitura di sezionatore-portafusibili per protezione di apparecchi utilizzatori contro i sovraccari..e 400-500V. per ogni sezionatore-portafusibili 3P+ Fornitura di sezionatore-portafusibili 3P+N per protezione di apparecchi utilizzatori contro i sovra…..izzatori contro i sovraccarichi ed i cortocircuiti SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti QUADRO QGBT					3,000		
	SOMMANO cad					3,000		
5204 / 1140 PA.IT.0061	Trasformatori a raffreddamento naturale in aria per alimentazioni varie con tensione primaria 380-22..a monofase, per potenza da oltre 200 fino a 400 VA Trasformatore in aria monofase, per potenza da oltre 200 fino a 400 VA…..a monofase, per potenza da oltre 200 fino a 400 VA SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti QUADRO QGBT					2,000		
	SOMMANO cad					2,000		
5205 / 1141 PA.IT.0062	Posa in opera di trasformatori monofasi e trifasi in aria. AVVERTENZE 5001245 AVVERTENZE E NORME PER..formatori mono-trifasi fino alla potenza di 1500 V Posa in opera di trasformatori mono-trifasi fino alla potenza di 1500 VA…..formatori mono-trifasi fino alla potenza di 1500 V SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti QUADRO QGBT					2,000		
	SOMMANO cad					2,000		
5206 / 1142 PA.IT.0063	Fornitura di Apparecchiature di completamento per il montaggio su quadri di bassa tensione provvisti..a DIN. portalampada spia completa di gemma colorat portalampada spia completa di gemma colorata…..portalampada spia completa di gemma colorata SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti QUADRO QGBT					8,000		
	SOMMANO cad					8,000		
5207 / 1143 P.06.060.1.b	TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE PLAFONIERA STAGNA CON CORPO IN POLIESTERE RINFORZATO - CON REATTORE STANDARD PER LAMPADE DA 2X58W Cablata e rifasata, grado di protezione IP65, I. Completa di tubi fluorescenti ed accessori elettrici e di installazione; conformità EN 60598, CEI 34.21.							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti FABBRICATO TECNOLOGICO					29,000		
	SOMMANO cad					29,000		
5208 / 1144 P.06.076	TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE CORPO ILLUMINANTE DI EMERGENZA Autoalimentato per circuiti di illuminazione di emergenza, in esecuzione IP65 per lampada fluorescente da 1 x 24 W, autonomia di funzionamento 3 ore. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti FABBRICATO TECNOLOGICO					8,000		
	SOMMANO cad					8,000		
5209 / 1145 P.07.001.b	TECNOLOGICI TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE PORTACAVI - CANALI PORTACAVI TUBI ISOLANTI RIGIDI IN PVC DI TIPO MEDIO - DIAMETRO NOMINALE DI 25 MM Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della DL, se non espressamente indicato. Conforme CEI EN 61386. Serie media per installazione alla vista per impia ... to su supporti (almeno ogni 30 cm), accessori di collegamento e fissaggio inclusi. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti FABBRICATO TECNOLOGICO					200,000		
	SOMMANO ml					200,000		
5210 / 1146 P.07.010.f	TECNOLOGICI - TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE ... - TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - - DIAMETRO 110 MM Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della DL, se non espressamente indicato. Conforme CEI EN 61386 Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati. Con marchio IMQ. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti CANNA SUD CANNA NORD					1´150,000 750,000		
	SOMMANO ml					1´900,000		
5211 / 1147 P.07.110.1.a	TECNOLOGICI TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE PORTACAVI - CANALI PORTACAVI CASSETTE DI DERIVAZIONE IP 54 IN PVC DIMENSIONE 100x100x70 MM - FORNITURA Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della DL, se non espressamente indicato. Complete di morsettiera, portafusibile e fusibile. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte *							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	SbCat 457 - GN.L - Impianti FABBRICATO TECNOLOGICO					30,000		
	SOMMANO cad					30,000		
5212 / 1148 P.07.110.1.b	TECNOLOGICI TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE PORTACAVI - CANALI PORTACAVI CASSETTE DI DERIVAZIONE IP 54 IN PVC DIMENSIONE 100x100x70 MM - POSA IN OPERA Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della DL, se non espressamente indicato. Complete di morsettiera, portafusibile e fusibile. Compresa fornitura e posa in opera. Incluso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti FABBRICATO TECNOLOGICO					30,000		
	SOMMANO cad					30,000		
5213 / 1149 P.07.200.1.b	TECNOLOGICI TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE PORTACAVI - CANALI PORTACAVI PASSERELLA PORTACAVI IN ACCIAIO INOX AISI 304 TRAFORATA O NON - DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 200x75 MM Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della DL, se non espressamente indicato. Conforme alla CEI EN 61537, per istallazione a parete o soffitto. Temper ... ra i diversi componenti. Non è compresa la messa a terra secondo le norme vigenti. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti CANNA SUD CANNA NORD					1´650,000 1´650,000		
	SOMMANO ml					3´300,000		
5214 / 1150 P.07.200.1.c	TECNOLOGICI TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE PORTACAVI - CANALI PORTACAVI PASSERELLA PORTACAVI IN ACCIAIO INOX AISI 304 TRAFORATA O NON - DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 300x75 MM Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della DL, se non espressamente indicato. Conforme alla CEI EN 61537, per istallazione a parete o soffitto. Temper ... ra i diversi componenti. Non è compresa la messa a terra secondo le norme vigenti. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti CANNA SUD CANNA NORD					3´300,000 3´300,000		
	SOMMANO ml					6´600,000		
5215 / 1151 P.07.205.1.a	TECNOLOGICI TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE PORTACAVI - CANALI PORTACAVI SETTO SEPARATORE PER PASSERELLA IN ACCIAIO INOX AISI 304 TRAFORATA O NON - DIMENSIONI MINIME H = 75 MM Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	DL, se non espressamente indicato. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti CANNA SUD CANNA NORD					3´300,000 3´300,000		
	SOMMANO ml					6´600,000		
5216 / 1317 P.10.005.d	TECNOLOGICI TRASFORMATORI TRASFORMATORE IN RESINA A PERDITE RIDOTTE - POTENZA 250 KVA Avente le seguenti caratteristiche: - tensione nominale: 24 KV; - rapporto di trasformazione: 20/0,4 kV; - tensione di cto standard: 6%; - gruppo Dyn11. Costruito a norme CEI 14- ... ri a 720 Watt; - Perdite a carico a 75°C non superiori 3200 Watt; - Perdite a carico a 120°C non superiori a 3600 Watt. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
5217 / 1318 PA.IT.0059	Fornitura e p.o. di batteria di rifasamento automatico, racchiusa in apposito contenitore metallico,.. di rifasamento automatico della potenza di 15 KVA Fornitura e posa in opera di batteria di rifasamento automatico della potenza di 15 KVAR….. di rifasamento automatico della potenza di 15 KVA SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
5218 / 1319 PA.IT.0060	Fornitura e p.o. di batteria di rifasamento automatico, racchiusa in apposito contenitore metallico,..di rifasamento automatico della potenza di 100 KVA Fornitura e posa in opera di batteria di rifasamento automatico della potenza di 100 KVAR…..di rifasamento automatico della potenza di 100 KVA SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 457 - GN.L - Impianti					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
	Parziale GN.L - Impianti (SbCat 457) euro							

	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	OV.A - Illuminazione e distribuzione (SbCat 469)							
5219 / 1152 P.03.017.23	TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG18(O)M16 0,6/1KV - FORM X SEZ. 1 X 4 MMQ Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento di tipo FG18(O)M16 0,6/1kV marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI ... iglature, morsettiere di collegamento e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 469 - OV.A - Illuminazione e distribuzione CIRCUITO P09 CIRCUITO P10 CIRCUITO P11 CIRCUITO P12					3´520,000 3´520,000 3´760,000 3´680,000		
	SOMMANO ml					14´480,000		
5220 / 1153 P.03.017.32	TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG18(O)M16 0,6/1KV - FORM X SEZ. 1 X 10 MMQ Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento di tipo FG18(O)M16 0,6/1kV marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI ... iglature, morsettiere di collegamento e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 469 - OV.A - Illuminazione e distribuzione CIRCUITO P01 CIRCUITO P02 CIRCUITO P03 CIRCUITO P04					2´560,000 2´640,000 2´620,000 2´700,000		
	SOMMANO ml					10´520,000		
5221 / 1154 P.03.017.41	TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG18(O)M16 0,6/1KV - FORM X SEZ. 1 X 25 MMQ Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento di tipo FG18(O)M16 0,6/1kV marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI ... iglature, morsettiere di collegamento e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 469 - OV.A - Illuminazione e distribuzione CIRCUITO P05 CIRCUITO P06 CIRCUITO P07 CIRCUITO P08					960,000 970,000 945,000 955,000		
	SOMMANO ml					3´830,000		
5222 / 1155 P.03.017.46	TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG18(O)M16 0,6/1KV - FORM X SEZ. 1 X 35 MMQ Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento di tipo FG18(O)M16 0,6/1kV marcato CE ai sensi della EN 50575 con							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	classe di prestazione ai sensi della CEI ... iglature, morsettiere di collegamento e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 469 - OV.A - Illuminazione e distribuzione CIRCUITO P05 CIRCUITO P06 CIRCUITO P07 CIRCUITO P08					2´880,000 2´910,000 2´835,000 2´865,000		
	SOMMANO ml					11´490,000		
5223 / 1156 P.03.018.01. 0060	TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO FTG18(O)M16 - FORM X SEZ. 1 X 6 MMQ Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, marcato CE ai sensi della EN 50575, non propaganti l'incendio e a bassa emissione di gas tossici e corros ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 469 - OV.A - Illuminazione e distribuzione CIRCUITO C01 CIRCUITO C02 CIRCUITO C03 CIRCUITO C04 CIRCUITO C13					3´560,000 4´120,000 3´680,000 4´320,000 450,000		
	SOMMANO ml					16´130,000		
5224 / 1157 P.03.018.01. 0100	TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO FTG18(O)M16 - FORM X SEZ. 1 X 10 MMQ Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, marcato CE ai sensi della EN 50575, non propaganti l'incendio e a bassa emissione di gas tossici e corros ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 469 - OV.A - Illuminazione e distribuzione CIRCUITO C09 CIRCUITO C10 CIRCUITO C11 CIRCUITO C12 CIRCUITO C14					2´820,000 2´850,000 2´940,000 2´910,000 3´450,000		
	SOMMANO ml					14´970,000		
5225 / 1158 P.06.023.1.b	TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE ILLUMINAZIONE LED PER INTERNO GALLERIA FORNITURA - FLUSSO LUMINOSO DA 3.001 LUMEN A 5.000 LUMEN Apparecchio di illuminazione di tipo simmetrico o asimmetrico contro flusso, certificato ENEC con struttura portante realizzata in alluminio pressofuso o estruso o in acciaio ino ... o occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Flusso luminoso netto reso all'esterno del proiettore. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 469 - OV.A - Illuminazione e distribuzione CANNA SUD CANNA NORD					48,000 20,000		
	SOMMANO cad					68,000		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
5226 / 1159 P.06.023.1.c	TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE ILLUMINAZIONE LED PER INTERNO GALLERIA FORNITURA - FLUSSO LUMINOSO DA 5.001 LUMEN A 8.000 LUMEN Apparecchio di illuminazione di tipo simmetrico o asimmetrico contro flusso, certificato ENEC con struttura portante realizzata in alluminio pressofuso o estruso o in acciaio ino ... o occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Flusso luminoso netto reso all'esterno del proiettore. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 469 - OV.A - Illuminazione e distribuzione CANNA SUD CANNA NORD					152,000 148,000		
	SOMMANO cad					300,000		
5227 / 1160 P.06.023.1.d	TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE ILLUMINAZIONE LED PER INTERNO GALLERIA FORNITURA - FLUSSO LUMINOSO DA 8.001 LUMEN A 13.000 LUMEN Apparecchio di illuminazione di tipo simmetrico o asimmetrico contro flusso, certificato ENEC con struttura portante realizzata in alluminio pressofuso o estruso o in acciaio ino ... o occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Flusso luminoso netto reso all'esterno del proiettore. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 469 - OV.A - Illuminazione e distribuzione CANNA SUD CANNA NORD					18,000 18,000		
	SOMMANO cad					36,000		
5228 / 1161 P.06.023.1.e	TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE ILLUMINAZIONE LED PER INTERNO GALLERIA FORNITURA - FLUSSO LUMINOSO DA 13.001 LUMEN A 19.500 LUMEN Apparecchio di illuminazione di tipo simmetrico o asimmetrico contro flusso, certificato ENEC con struttura portante realizzata in alluminio pressofuso o estruso o in acciaio ino ... o occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Flusso luminoso netto reso all'esterno del proiettore. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 469 - OV.A - Illuminazione e distribuzione CANNA SUD CANNA NORD					24,000 30,000		
	SOMMANO cad					54,000		
5229 / 1162 P.06.023.1.g	TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE ILLUMINAZIONE LED PER INTERNO GALLERIA FORNITURA - FLUSSO LUMINOSO DA 23.501 LUMEN A 29.500 LUMEN Apparecchio di illuminazione di tipo simmetrico o asimmetrico contro flusso, certificato ENEC con struttura portante realizzata in alluminio pressofuso o estruso o in acciaio ino ... o occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Flusso luminoso netto reso all'esterno del proiettore. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 469 - OV.A - Illuminazione e distribuzione CANNA SUD CANNA NORD					12,000 14,000		
	A RIPORTARE					26,000		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					26,000		
	SOMMANO cad					26,000		
5230 / 1163 P.06.023.1.h	TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE ILLUMINAZIONE LED PER INTERNO GALLERIA FORNITURA - FLUSSO LUMINOSO DA 29.501 LUMEN A 35.500 LUMEN							
	Apparecchio di illuminazione di tipo simmetrico o asimmetrico contro flusso, certificato ENEC con struttura portante realizzata in alluminio pressofuso o estruso o in acciaio ino ... o occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Flusso luminoso netto reso all'esterno del proiettore. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 469 - OV.A - Illuminazione e distribuzione							
	CANNA NORD					8,000		
	SOMMANO cad					8,000		
5231 / 1164 P.06.023.1.i	TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE ILLUMINAZIONE LED PER INTERNO GALLERIA FORNITURA - FLUSSO LUMINOSO DA 35.501 LUMEN A 41.500 LUMEN							
	Apparecchio di illuminazione di tipo simmetrico o asimmetrico contro flusso, certificato ENEC con struttura portante realizzata in alluminio pressofuso o estruso o in acciaio ino ... o occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Flusso luminoso netto reso all'esterno del proiettore. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 469 - OV.A - Illuminazione e distribuzione							
	CANNA SUD					8,000		
	SOMMANO cad					8,000		
5232 / 1165 P.06.023.1.l	TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE ILLUMINAZIONE LED PER INTERNO GALLERIA FORNITURA - FLUSSO LUMINOSO > 41.500 LUMEN							
	Apparecchio di illuminazione di tipo simmetrico o asimmetrico contro flusso, certificato ENEC con struttura portante realizzata in alluminio pressofuso o estruso o in acciaio ino ... o occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Flusso luminoso netto reso all'esterno del proiettore. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 469 - OV.A - Illuminazione e distribuzione							
	CANNA SUD					78,000		
	CANNA NORD					68,000		
	SOMMANO cad					146,000		
5233 / 1166 P.06.023.2	TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE ILLUMINAZIONE LED PER INTERNO GALLERIA POSA IN OPERA							
	Apparecchio di illuminazione di tipo simmetrico o asimmetrico contro flusso, certificato ENEC con struttura portante realizzata in alluminio pressofuso o estruso o in acciaio ino ... per il cablaggio e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Comprensiva di cablaggio. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 469 - OV.A - Illuminazione e distribuzione							
	CANNA SUD					340,000		
	CANNA NORD					306,000		
	A R I P O R T A R E					646,000		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					646,000		
	SOMMANO cad					646,000		
5234 / 1167 P.06.025.1.a	TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED CENTRALINA DI CONTROLLO E GESTIONE CORPI ILLUMINANTI A LED - FORNITURA Sia in galleria che all'aperto. Di modulo di telecontrollo e di comunicazione programmabile, dedicato al controllo e comando dei corpi illuminanti a led sia in galleria (illumina ... erie, accessori vari e ogni altro componente necessario nessuno escluso per effettuare l'istallazione dell'apparecchio. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 469 - OV.A - Illuminazione e distribuzione CANNA SUD CANNA NORD					 340,000 306,000		
	SOMMANO cad					646,000		
5235 / 1168 P.06.025.1.b	TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED CENTRALINA DI CONTROLLO E GESTIONE CORPI ILLUMINANTI A LED - POSA IN OPERA Sia in galleria che all'aperto. Di modulo di telecontrollo e di comunicazione programmabile, dedicato al controllo e comando dei corpi illuminanti a led sia in galleria (illumina ... gi, i cavi di collegamento, la messa a punto del sistema ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 469 - OV.A - Illuminazione e distribuzione CANNA SUD CANNA NORD					 340,000 306,000		
	SOMMANO cad					646,000		
5236 / 1169 P.06.025.2.a	TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED CENTRALE DI REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO AD ONDE CONVOGLIATE - FORNITURA Sia in galleria che all'aperto. Di controllo e comando dell'impianto di illuminazione a led sia in galleria (illuminazione permanente e/o di rinforzo) e sia all'aperto in grado d ... erie, accessori vari e ogni altro componente necessario nessuno escluso per effettuare l'istallazione dell'apparecchio. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 469 - OV.A - Illuminazione e distribuzione CANNA SUD CANNA NORD					 16,000 8,000		
	SOMMANO cad					24,000		
5237 / 1170 P.06.025.2.b	TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED CENTRALE DI REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO AD ONDE CONVOGLIATE - POSA IN OPERA Sia in galleria che all'aperto. Di controllo e comando dell'impianto di illuminazione a led sia in galleria (illuminazione permanente e/o di rinforzo) e sia all'aperto in grado d ... gi, i cavi di collegamento, la messa a punto del sistema ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 469 - OV.A - Illuminazione e distribuzione							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CANNA SUD					16,000		
	CANNA NORD					8,000		
	SOMMANO cad					24,000		
5238 / 1171 P.06.050.a	TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE CENTRALINA DI CONTROLLO DELLA SONDA DI VELO O DEL RILEVATORE OTTICO DI ILLUMINAMENTO - FORNITURA •Modulo di controllo, in contenitore modulare inseribile su guida DIN. Frontalino con pulsanti per la programmazione, LED di segnalazione allarme e display a cristalli liquidi re ... erie, accessori vari e ogni altro componente necessario nessuno escluso per effettuare l'istallazione dell'apparecchio. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 469 - OV.A - Illuminazione e distribuzione							
	CANNA SUD					1,000		
	CANNA NORD					1,000		
	SOMMANO cad					2,000		
5239 / 1172 P.06.050.b	TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE CENTRALINA DI CONTROLLO DELLA SONDA DI VELO O DEL RILEVATORE OTTICO DI ILLUMINAMENTO - POSA IN OPERA •Modulo di controllo, in contenitore modulare inseribile su guida DIN. Frontalino con pulsanti per la programmazione, LED di segnalazione allarme e display a cristalli liquidi re ... gi, i cavi di collegamento, la messa a punto del sistema ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 469 - OV.A - Illuminazione e distribuzione							
	CANNA SUD					1,000		
	CANNA NORD					1,000		
	SOMMANO cad					2,000		
5240 / 1173 P.06.052.a	TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE SONDA DI LUMINANZA DI VELO - FORNITURA Rilevatore ottico di luminanza di velo (sonda), costituito da: • Rilevatore con elemento fotosensibile per la determinazione della luminanza di velo inserito in un contenitore in ... erie, accessori vari e ogni altro componente necessario nessuno escluso per effettuare l'istallazione dell'apparecchio. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 469 - OV.A - Illuminazione e distribuzione							
	CANNA SUD					2,000		
	CANNA NORD					2,000		
	SOMMANO cad					4,000		
5241 / 1174 P.06.052.b	TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE SONDA DI LUMINANZA DI VELO - POSA IN OPERA Rilevatore ottico di luminanza di velo (sonda), costituito da: • Rilevatore con elemento fotosensibile per la determinazione della luminanza di velo inserito in un contenitore in ... gi, i cavi di collegamento, la messa a punto del sistema ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte *							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	SbCat 469 - OV.A - Illuminazione e distribuzione CANNA SUD CANNA NORD					2,000 2,000		
	SOMMANO cad					4,000		
5242 / 1175 P.07.035.a	TECNOLOGICI TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE PORTACAVI - CANALI PORTACAVI TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX AISI 304 - DIAMETRO 32 MM Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della DL, se non espressamente indicato. Conforme CEI EN 61386. Per protezione cavi elettrici di alimentazione ute ... ero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte (collari, tasselli, pezzi speciali di raccordo filettati ecc.). SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 469 - OV.A - Illuminazione e distribuzione CANNA SUD CANNA NORD					100,000 100,000		
	SOMMANO ml					200,000		
5243 / 1176 P.07.105.1.a	TECNOLOGICI - TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE ... - PER SEZIONI CAVI DI LINEA 2 x (1x4) MMQ e 2 x (1x6) MMQ Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della DL, se non espressamente indicato. Fornitura e posa in opera di cassetta in acciaio inox o lega di alluminio ... etta posa in opera in galleria. Escluso eventuali opere murarie. Derivazione mediante presa industriale a 2 poli, 16A. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 469 - OV.A - Illuminazione e distribuzione CANNA SUD CANNA NORD					110,000 112,000		
	SOMMANO cad					222,000		
5244 / 1177 P.07.105.1.b	TECNOLOGICI TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE PORTACAVI - CANALI PORTACAVI CONTENITORI DI DERIVAZIONE RESISTENTI AL FUOCO PER CAVI IN RAME FORNITURA PER CAVI UNIPOLARI - PER SEZIONI CAVI DI LINEA 2 x (1x10) MMQ e 2 x (1x16) MMQ Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della DL, se non espressamente indicato. Fornitura e posa in opera di cassetta in acciaio inox o lega di alluminio ... etta posa in opera in galleria. Escluso eventuali opere murarie. Derivazione mediante presa industriale a 2 poli, 16A. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 469 - OV.A - Illuminazione e distribuzione CANNA SUD CANNA NORD					246,000 16,000		
	SOMMANO cad					262,000		
5245 / 1178 P.07.105.1.c	TECNOLOGICI TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE PORTACAVI - CANALI PORTACAVI CONTENITORI DI DERIVAZIONE RESISTENTI AL FUOCO PER CAVI IN RAME FORNITURA PER CAVI UNIPOLARI - PER SEZIONI CAVI DI LINEA 2 x (1x25) MMQ e 2 x (1x35) MMQ Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della DL, se non espressamente indicato.							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Fornitura e posa in opera di cassetta in acciaio inox o lega di alluminio ... etta posa in opera in galleria. Escluso eventuali opere murarie. Derivazione mediante presa industriale a 2 poli, 16A. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 469 - OV.A - Illuminazione e distribuzione CANNA NORD					194,000		
	SOMMANO cad					194,000		
5246 / 1179 P.07.105.5.a	TECNOLOGICI TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE PORTACAVI - CANALI PORTACAVI CONTENITORI DI DERIVAZIONE RESISTENTI AL FUOCO PER CAVI IN RAME FORNITURA PER CAVI MULTIPOLARI - PER SEZIONI CAVI DI LINEA 4x4, 4x6 MMQ Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della DL, se non espressamente indicato. Fornitura e posa in opera di cassetta in acciaio inox o lega di alluminio ... etta posa in opera in galleria. Escluso eventuali opere murarie. Derivazione mediante presa industriale a 2 poli, 16A. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 469 - OV.A - Illuminazione e distribuzione CANNA SUD CANNA NORD					110,000 112,000		
	SOMMANO cad					222,000		
5247 / 1180 P.07.105.5.b	TECNOLOGICI TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE PORTACAVI - CANALI PORTACAVI CONTENITORI DI DERIVAZIONE RESISTENTI AL FUOCO PER CAVI IN RAME FORNITURA PER CAVI MULTIPOLARI - PER SEZIONI CAVI DI LINEA 4x10 MMQ Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della DL, se non espressamente indicato. Fornitura e posa in opera di cassetta in acciaio inox o lega di alluminio ... etta posa in opera in galleria. Escluso eventuali opere murarie. Derivazione mediante presa industriale a 2 poli, 16A. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 469 - OV.A - Illuminazione e distribuzione CANNA SUD CANNA NORD					246,000 16,000		
	SOMMANO cad					262,000		
5248 / 1181 P.07.105.5.d	TECNOLOGICI TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE PORTACAVI - CANALI PORTACAVI CONTENITORI DI DERIVAZIONE RESISTENTI AL FUOCO PER CAVI IN RAME FORNITURA PER CAVI MULTIPOLARI - PER SEZIONI CAVI DI LINEA 4x25, 4x35 MMQ Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della DL, se non espressamente indicato. Fornitura e posa in opera di cassetta in acciaio inox o lega di alluminio ... etta posa in opera in galleria. Escluso eventuali opere murarie. Derivazione mediante presa industriale a 2 poli, 16A. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 469 - OV.A - Illuminazione e distribuzione CANNA NORD					194,000		
	SOMMANO cad					194,000		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
5249 / 1182 P.07.105.10	TECNOLOGICI TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE PORTACAVI - CANALI PORTACAVI CONTENITORI DI DERIVAZIONE RESISTENTI AL FUOCO PER CAVI IN RAME POSA IN OPERA PER CAVI UNIPOLARI/MULTIPOLARI Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della DL, se non espressamente indicato. Fornitura e posa in opera di cassetta in acciaio inox o lega di alluminio ... sa in opera in galleria. Escluso eventuali opere murarie. Incluso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 469 - OV.A - Illuminazione e distribuzione CANNA SUD CANNA NORD SOMMANO cad					356,000 322,000 678,000		
5250 / 1320 P.16.001.c.1	TECNOLOGICI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE VIE DI ESODO SISTEMA DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA/EVACUAZIONE IN GALLERIA - FORNITURA Sistema costituito da una sorgente luminosa a LED, per l'illuminazione nelle gallerie stradali al fine di facilitare l'allontanamento degli utenti in galleria in situazione di pe ... erie, accessori vari e ogni altro componente necessario nessuno escluso per effettuare l'istallazione dell'apparecchio. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 469 - OV.A - Illuminazione e distribuzione CANNA SUD CANNA NORD SOMMANO cad					140,000 142,000 282,000		
5251 / 1321 P.16.001.c.2	TECNOLOGICI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE VIE DI ESODO SISTEMA DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA/EVACUAZIONE IN GALLERIA - POSA IN OPERA Sistema costituito da una sorgente luminosa a LED, per l'illuminazione nelle gallerie stradali al fine di facilitare l'allontanamento degli utenti in galleria in situazione di pe ... to il sistema incluso i cablaggi, i cavi di collegamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 469 - OV.A - Illuminazione e distribuzione CANNA SUD CANNA NORD SOMMANO cad					140,000 142,000 282,000		
5252 / 1322 P.16.005	TECNOLOGICI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE VIE DI ESODO INSTALLAZIONE LINEA DI ALIMENTAZIONE SU BARRIERA METALLICA O SU MANUFATTO IN CLS Consistente in posa in opera di tubo in PVC diametro 25 mm con i necessari raccordi, cavo di alimentazione protetto a tre fili sezione 4 mm cad., corda di acciaio per sostegno o in alternativa fissaggio mediante tasselli ogni 100 cm circa. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 469 - OV.A - Illuminazione e distribuzione CANNA SUD CANNA NORD SOMMANO ml					1´600,000 1´600,000 3´200,000		
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
5253 / 1323 P.16.020.a	TECNOLOGICI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE VIE DI ESODO ALIMENTATORE STABILIZZATO AC-DC - FORNITURA Switching da rete AC-DC adatto per applicazioni ove sia necessario un elevato rapporto potenza di uscita ed una tensione particolarmente stabile e precisa, in contenitore di allu ... ficazione: CE. Compreso ogni altro componente meccanico nessuno escluso per effettuare l'istallazione dell'apparecchio. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 469 - OV.A - Illuminazione e distribuzione CANNA SUD CANNA NORD					16,000 16,000		
	SOMMANO cad					32,000		
5254 / 1324 P.16.020.b	TECNOLOGICI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE VIE DI ESODO ALIMENTATORE STABILIZZATO AC-DC - POSA IN OPERA Switching da rete AC-DC adatto per applicazioni ove sia necessario un elevato rapporto potenza di uscita ed una tensione particolarmente stabile e precisa, in contenitore di allu ... gi, i cavi di collegamento, la messa a punto del sistema ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 469 - OV.A - Illuminazione e distribuzione CANNA SUD CANNA NORD					16,000 16,000		
	SOMMANO cad					32,000		
	Parziale OV.A - Illuminazione e distribuzione (SbCat 469) euro							

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	OV.B - SOS (SbCat 470)							
5255 / 1206 H.07.120	SEGNALETICA - SEGNALETICA LUMINOSA - CARTELLO LUMINOSO "SOS + ESTINTORE + IDRANTE Fornitura e posa in opera di cartello luminoso per segnaletica di sicurezza in galleria costituito da un cassonetto luminoso bifacciale a tutto schermo, a forma di parallelepiped ... ompreso ogni accessorio necessario per rendere l'opera perfettamente funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 470 - OV.B - SOS CANNA SUD CANNA NORD					6,000 6,000		
	SOMMANO cad					12,000		
5256 / 1207 H.07.125.a	SEGNALETICA LUMINOSA STAFFE DI SOSTEGNO IN ACCIAIO INOX AISI 316L - PER L'ANCORAGGIO DEI PANNELLI AGIBILITÀ CORSIE DIMENSIONI 60X60 CM CIRCA Compresa fornitura, posa in opera ed ogni onere e accessorio per dare l'opera finita e funzionante. Conforme alla Circolare ANAS 08.09.99. Alla volta o ai ritti della galleria, completi di piastra di ancoraggio e tasselli per il fissaggio. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 470 - OV.B - SOS CANNA SUD CANNA NORD					6,000 6,000		
	SOMMANO cad					12,000		
5257 / 1208 H.07.130.b	SEGNALETICA LUMINOSA SEGNALE LUMINOSO IN GALLERIA - BIFACCIALE A BANDIERA INDICANTE LA PRESENZA DI UN LUOGO SICURO Come da fig. II 177 art. 125 DPR 495/92, con cassonetto in profili di alluminio IP65, completato sulle facce a vista con idonei pittogrammi serigrafati su un'unica pannellatura ... la posa in opera, completo di viti di fissaggio, collegamenti elettrici ed ogni altra fornitura, prestazione ed onere. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 470 - OV.B - SOS CANNA SUD CANNA NORD					2,000 2,000		
	SOMMANO cad					4,000		
5258 / 1209 H.07.130.i	SEGNALETICA - SEGNALETICA LUMINOSA - SEGNALE LUMINOSO IN ... ONE DELLA DISTANZA DA USCITE ALL'APERTO O DI LUOGHI SICURI Retroilluminato con cassonetto in profilato di alluminio, IP65, completato sulle facce a vista con idonei pittogrammi serigrafati su un'unica pannellatura in policarbonato avent ... la posa in opera, completo di viti di fissaggio, collegamenti elettrici ed ogni altra fornitura, prestazione ed onere. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte *							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	SbCat 470 - OV.B - SOS CANNA SUD CANNA NORD					10,000 10,000		
	SOMMANO cad					20,000		
5259 / 1210 P.03.008.08	TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO - TIPO FG16H2M16 0.6/1 KV - FG16OH2M16 0.6/1 KV - FORM X SEZ. 16 X 1,5 MMQ Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cca - s1a, d0, a1. Fornitura e posa in opera di cavo elettrico: - schermatura costituit ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 470 - OV.B - SOS INTERCONNESSIONE TRA COMPONENTI ED APPARATI DI GESTIONE E CONTROLLO - CANNA SUD INTERCONNESSIONE TRA COMPONENTI ED APPARATI DI GESTIONE E CONTROLLO - CANNA NORD					940,000 1´055,000		
	SOMMANO ml					1´995,000		
5260 / 1211 P.03.018.01. 0100	TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO FTG18(O)M16 - FORM X SEZ. 1 X 10 MMQ Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, marcato CE ai sensi della EN 50575, non propaganti l'incendio e a bassa emissione di gas tossici e corros ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 470 - OV.B - SOS CIRCUITO C05 CIRCUITO C06 CIRCUITO C07 CIRCUITO C08					2´250,000 2´550,000 2´670,000 2´820,000		
	SOMMANO ml					10´290,000		
5261 / 1212 P.03.018.01. 0160	TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO FTG18(O)M16 - FORM X SEZ. 1 X 16 MMQ Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, marcato CE ai sensi della EN 50575, non propaganti l'incendio e a bassa emissione di gas tossici e corros ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 470 - OV.B - SOS CIRCUITO C15 CIRCUITO C16					2´370,000 950,000		
	SOMMANO ml					3´320,000		
5262 / 1213 P.03.018.01. 0250	TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO FTG18(O)M16 - FORM X SEZ. 1 X 25 MMQ Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, marcato CE ai sensi della EN 50575, non propaganti l'incendio e a bassa emissione di gas tossici e corros ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 470 - OV.B - SOS CIRCUITO C16					1´900,000		
	SOMMANO ml					1´900,000		
5263 / 1214 P.03.070.a	TECNOLOGICI CAVI CAVO TELEFONICO - TIPO TE 2 X 2 X 0.9 Armatura a nastro d'acciaio e non propagante la fiamma. Conformità alle norme CEI 20-35. Per dorsale fonia e posta in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, compl ... derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. Fornito e posta in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 470 - OV.B - SOS INTERCONNESSIONE TRA BOX TELEFONICO ED APPARATO FONIA					60,000		
	SOMMANO ml					60,000		
5264 / 1215 P.03.070.i	TECNOLOGICI CAVI CAVO TELEFONICO - TIPO TE 20 X 2 X 0.9 Armatura a nastro d'acciaio e non propagante la fiamma. Conformità alle norme CEI 20-35. Per dorsale fonia e posta in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, compl ... derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. Fornito e posta in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 470 - OV.B - SOS INTERCONNESSIONE TRA CENTRALE TELEFONICA E SINGOLI BOX - CANNA SUD INTERCONNESSIONE TRA CENTRALE TELEFONICA E SINGOLI BOX - CANNA NORD					900,000 900,000		
	SOMMANO ml					1´800,000		
5265 / 1216 P.07.035.a	TECNOLOGICI TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE PORTACAVI - CANALI PORTACAVI TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX AISI 304 - DIAMETRO 32 MM Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della DL, se non espressamente indicato. Conforme CEI EN 61386. Per protezione cavi elettrici di alimentazione ute ... ero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte (collari, tasselli, pezzi speciali di raccordo filettati ecc.). SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 470 - OV.B - SOS CANNA SUD CANNA NORD					200,000 200,000		
	SOMMANO ml					400,000		
5266 / 1217 P.07.105.1.b	TECNOLOGICI TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE PORTACAVI - CANALI PORTACAVI CONTENITORI DI DERIVAZIONE RESISTENTI AL FUOCO PER CAVI IN RAME FORNITURA PER CAVI UNIPOLARI - PER SEZIONI CAVI DI LINEA 2 x (1x10) MMQ e 2 x (1x16) MMQ Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della DL, se non espressamente indicato. Fornitura e posa in opera di cassetta in acciaio inox o lega di alluminio ...							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	etta posa in opera in galleria. Escluso eventuali opere murarie. Derivazione mediante presa industriale a 2 poli, 16A. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 470 - OV.B - SOS CANNA SUD CANNA NORD					18,000 12,000		
	SOMMANO cad					30,000		
5267 / 1218 P.07.105.1.c	TECNOLOGICI TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE PORTACAVI - CANALI PORTACAVI CONTENITORI DI DERIVAZIONE RESISTENTI AL FUOCO PER CAVI IN RAME FORNITURA PER CAVI UNIPOLARI - PER SEZIONI CAVI DI LINEA 2 x (1x25) MMQ e 2 x (1x35) MMQ Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della DL, se non espressamente indicato. Fornitura e posa in opera di cassetta in acciaio inox o lega di alluminio ... etta posa in opera in galleria. Escluso eventuali opere murarie. Derivazione mediante presa industriale a 2 poli, 16A. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 470 - OV.B - SOS CANNA NORD					6,000		
	SOMMANO cad					6,000		
5268 / 1219 P.07.105.5.a	TECNOLOGICI TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE PORTACAVI - CANALI PORTACAVI CONTENITORI DI DERIVAZIONE RESISTENTI AL FUOCO PER CAVI IN RAME FORNITURA PER CAVI MULTIPOLARI - PER SEZIONI CAVI DI LINEA 4x4, 4x6 MMQ Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della DL, se non espressamente indicato. Fornitura e posa in opera di cassetta in acciaio inox o lega di alluminio ... etta posa in opera in galleria. Escluso eventuali opere murarie. Derivazione mediante presa industriale a 2 poli, 16A. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 470 - OV.B - SOS CANNA SUD CANNA NORD					18,000 12,000		
	SOMMANO cad					30,000		
5269 / 1220 P.12.015.b	TECNOLOGICI SOS E IMPIANTI RADIO ARMADIO SOS IN LAMIERA DI ACCIAIO INOX AISI 316L - A 3 VANI IN ORIZZONTALE/VERTICALE Fornitura e posa in opera di armadio appositamente studiato per allocare le apparecchiature necessarie per la trasmissione e la segnalazione delle richieste di soccorso e dei dis ... Conforme alla norma UNI EN 671-1. Costituito, oltre a quanto sopra, da un ulteriore vano composto da manichetta/naspo. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 470 - OV.B - SOS CANNA SUD CANNA NORD					6,000 6,000		
	SOMMANO cad					12,000		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
5270 / 1221 P.07.105.5.d	TECNOLOGICI TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE PORTACAVI - CANALI PORTACAVI CONTENITORI DI DERIVAZIONE RESISTENTI AL FUOCO PER CAVI IN RAME FORNITURA PER CAVI MULTIPOLARI - PER SEZIONI CAVI DI LINEA 4x25, 4x35 MMQ Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della DL, se non espressamente indicato. Fornitura e posa in opera di cassetta in acciaio inox o lega di alluminio ... etta posa in opera in galleria. Escluso eventuali opere murarie. Derivazione mediante presa industriale a 2 poli, 16A. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 470 - OV.B - SOS CANNA NORD					6,000		
	SOMMANO cad					6,000		
5271 / 1222 P.07.105.10	TECNOLOGICI TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE PORTACAVI - CANALI PORTACAVI CONTENITORI DI DERIVAZIONE RESISTENTI AL FUOCO PER CAVI IN RAME POSA IN OPERA PER CAVI UNIPOLARI/MULTIPOLARI Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della DL, se non espressamente indicato. Fornitura e posa in opera di cassetta in acciaio inox o lega di alluminio ... sa in opera in galleria. Escluso eventuali opere murarie. Incluso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 470 - OV.B - SOS CANNA SUD CANNA NORD					18,000 18,000		
	SOMMANO cad					36,000		
	Parziale OV.B - SOS (SbCat 470) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	OV.D - Antincendio (SbCat 472)							
5272 / 1063 P.02.010	TECNOLOGICI - CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENT ... TORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6							
	Per fuochi di combustibili solidi, combustibili liquidi, combustibili gassosi, particolarmente indicato per installazione sopra bruciatori di combustibili liquidi o gassosi, comp ... lazione e funzionamento. Il tutto fornito e posto in opera. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 472 - OV.D - Antincendio							
	CANNA SUD					6,000		
	CANNA NORD					6,000		
	SOMMANO cad					12,000		
5273 / 1064 P.02.011	TECNOLOGICI - CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENT ... TINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5)							
	Per classi di fuoco B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), particolarmente indicato per utilizzo su apparecchiature elettriche, tipo omologato secondo la normativa v ... lazione e funzionamento. Il tutto fornito e posto in opera. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 472 - OV.D - Antincendio							
	CANNA SUD					6,000		
	CANNA NORD					6,000		
	SOMMANO cad					12,000		
5274 / 1065 P.02.120	TECNOLOGICI CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENTO CENTRALE ANALOGICA AD INDIRIZZAMENTO							
	Completamente programmabile, conforme alla direttiva europea EN54 parte 2 e parte 4. - controllo di 2 loop con possibilità di collegare fino a 120 elementi per ogni loop; - ident ... protezione IP 40; - batteria in tampone 2x18 Ah; - alimentazione 230 V 50 Hz. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 472 - OV.D - Antincendio							
	FABBRICATO TECNOLOGICO					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
5275 / 1066 P.02.125	TECNOLOGICI CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENTO RILEVATORE TERMOVELOCIMETRO ANALOGICO							
	Conforme alla normativa europea UNI- EN 54 parte 5. Caratteristiche principali: - n.3 modalità di programmazione; - funzionamento termovelocimetro programmabile; - lettura delle ... ica di funzionamento a allarme con due LED; - uscita per indicatore parallelo Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 472 - OV.D - Antincendio FABBRICATO TECNOLOGICO					11,000		
	SOMMANO cad					11,000		
5276 / 1067 P.02.130	TECNOLOGICI CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENTO MODULO DI INGRESSO/USCITA CHE AGISCE DA INTERFACCIA TRA LA CENTRALE DI COMANDO SERIE CA-A E DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE Come pulsanti o sirene. Caratteristiche principali: - alimentato direttamente dal loop a due conduttori twistati e schermati; - alta immunità ai disturbi; - fornito con scatola i ... idità 93% max. Compresa la fornitura, la posa in opera e tutto il necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 472 - OV.D - Antincendio FABBRICATO TECNOLOGICO					8,000		
	SOMMANO cad					8,000		
5277 / 1068 P.02.135	TECNOLOGICI CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENTO PULSANTE MANUALE RIARMABILE E INDIRIZZABILE PER CENTRALI ANALOGICHE SERIE CA-A Il CA-BP-ISO integra, al suo interno, un modulo isolatore per proteggere la linea loop dal cortocircuito. caratteristiche principali: - alimentazione 24 Vdc DA Loop; - assorbimen ... tezione IP 40. Compresa la fornitura, la posa in opera e tutto il necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 472 - OV.D - Antincendio FABBRICATO TECNOLOGICO					4,000		
	SOMMANO cad					4,000		
5278 / 1069 P.09.010	TECNOLOGICI IDRICO ANTINCENDIO SEGNALATORE DI ALLARME INCENDIO Compresa fornitura e posa in opera. Compresa l'attivazione dell'impianto, costituito da pannello segnalatore ottico/acustico, flash incorporato, sirena con pressione acustica di ... tipo autoalimentato, completo di batteria interna a tampone ed accessori di installazione. Conformità alle norme EN54. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 472 - OV.D - Antincendio FABBRICATO TECNOLOGICO					4,000		
	SOMMANO cad					4,000		
5279 / 1070 P.02.150	TECNOLOGICI CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENTO SCHEDA SERIALE DI ESPANSIONE RS232 O RS485 PER INTERFACCIAMENTO A PC Caratteristiche principali: - la scheda permette il collegamento del PC alla centrale per la							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	configurazione, il collegamento in modalità minirete (due centrali) o collegamento in ... RS232, RS 485. Compresa la fornitura, la posa in opera e tutto il necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 472 - OV.D - Antincendio FABBRICATO TECNOLOGICO					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
5280 / 1183 P.03.018.01. 0250	TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO FTG18(O)M16 - FORM X SEZ. 1 X 25 MMQ Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, marcato CE ai sensi della EN 50575, non propaganti l'incendio e a bassa emissione di gas tossici e corros ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 472 - OV.D - Antincendio CIRCUITO QPI - QUADRO QGBT CIRCUITO QMPI - QUADRO QGBT					70,000 70,000		
	SOMMANO ml					140,000		
5281 / 1184 P.03.018.01. 0350	TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO FTG18(O)M16 - FORM X SEZ. 1 X 35 MMQ Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, marcato CE ai sensi della EN 50575, non propaganti l'incendio e a bassa emissione di gas tossici e corros ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 472 - OV.D - Antincendio CIRCUITO QPI - QUADRO QGBT CIRCUITO QMPI - QUADRO QGBT					105,000 105,000		
	SOMMANO ml					210,000		
5282 / 1185 P.03.018.03. 0025	TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO FTG18(O)M16 - FORM X SEZ. 3 X 2,5 MMQ Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, marcato CE ai sensi della EN 50575, non propaganti l'incendio e a bassa emissione di gas tossici e corros ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 472 - OV.D - Antincendio CIRCUITO C34					30,000		
	SOMMANO ml					30,000		
5283 / 1186 P.03.018.05. 0025	TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO FTG18(O)M16 - FORM X SEZ. 5 X 2,5 MMQ Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, marcato CE ai sensi della EN 50575, non propaganti l'incendio e a bassa emissione di gas tossici e corros ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 472 - OV.D - Antincendio							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CIRCUITO QPLI - QUADRO QGBT					35,000		
	SOMMANO ml					35,000		
5284 / 1187 P.09.002.h	TECNOLOGICI - IDRICO ANTINCENDIO - TUBAZIONI IN ... DENSITÀ PE 100 SIGMA 80 - PER PRESSIONI PFA 16 - - DN 110 Per condotte di fluidi in pressione conformi alla norma UNI EN 12201, rispondenti al DM 06/04/2004 nr. 174 (idoneità per il trasporto di acqua potabile o da potabilizzare) ed al ... ra di pezzi speciali. Escluso lo scavo, la formazione del letto di posa, i rinfianchi ed i rinterri Diametro Nominale. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 472 - OV.D - Antincendio CANNA SUD CANNA NORD					 1´200,000 1´200,000		
	SOMMANO ml					2´400,000		
5285 / 1188 P.09.002.i	TECNOLOGICI IDRICO ANTINCENDIO TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ PE 100 SIGMA 80 - PER PRESSIONI PFA 16 - DN 125 Per condotte di fluidi in pressione conformi alla norma UNI EN 12201, rispondenti al DM 06/04/2004 nr. 174 (idoneità per il trasporto di acqua potabile o da potabilizzare) ed al ... ra di pezzi speciali. Escluso lo scavo, la formazione del letto di posa, i rinfianchi ed i rinterri Diametro Nominale. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 472 - OV.D - Antincendio CANNA SUD CANNA NORD					 30,000 30,000		
	SOMMANO ml					60,000		
5286 / 1189 P.09.003.f	TECNOLOGICI IDRICO ANTINCENDIO TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO SECONDO LA NORMA UNI EN 10224 - DN = 50 (2") Fornite e poste in opera bitumate internamente in conformità al DM 06/04/2004 nr. 174 (idoneità per il trasporto di acqua potabile o da potabilizzare) ed al DM 21/03/1973 (idonei ... Inclusa la fornitura di pezzi speciali. Escluso lo scavo, la formazione del letto di posa, i rinfianchi ed i rinterri. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 472 - OV.D - Antincendio CANNA SUD CANNA NORD					 40,000 40,000		
	SOMMANO ml					80,000		
5287 / 1190 P.09.003.h	TECNOLOGICI IDRICO ANTINCENDIO TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO SECONDO LA NORMA UNI EN 10224 - DN = 80 (3") Fornite e poste in opera bitumate internamente in conformità al DM 06/04/2004 nr. 174 (idoneità per il trasporto di acqua potabile o da potabilizzare) ed al DM 21/03/1973 (idonei ... Inclusa la fornitura di pezzi speciali. Escluso lo scavo, la formazione del letto di posa, i rinfianchi ed i rinterri. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 472 - OV.D - Antincendio CANNA SUD					 20,000		
	A R I P O R T A R E					20,000		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					20,000		
	CANNA NORD					20,000		
	SOMMANO ml					40,000		
5288 / 1191 P.09.020	TECNOLOGICI IDRICO ANTINCENDIO REGOLATORE DI LIVELLO A CONDUTTIVITÀ ADATTO AL CONTROLLO DEL LIVELLO MASSIMO E MINIMO DI POZZI, SERBATOI E CISTERNE Compresa fornitura e posa in opera. Il dispositivo viene corredato da n. 3 sonde isolate da posizionare nel liquido da gestire, complete di relativo cavo di collegamento. Montagg ... i 5 Kohm. Fornito e posto in opera a regola d'arte, completo dei cablaggi a quadro necessari al corretto funzionamento. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 472 - OV.D - Antincendio					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
5289 / 1192 P.09.024.b	TECNOLOGICI IDRICO ANTINCENDIO CISTERNA DI ACCUMULO PER IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO - FUORI TERRA Fornitura e posa in opera di un impianto di accumulo di acqua per impianto di spegnimento ad idranti, completa di locali tecnici di servizio e di gruppo di pressurizzazione. a) C ... triche provenienti dalla cabina. È compreso quanto altro serva per dare il lavoro compiuto e a perfetta regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 472 - OV.D - Antincendio					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
5290 / 1193 P.09.025.g	TECNOLOGICI - IDRICO ANTINCENDIO - IDRANTE SOPRA ... I ALLACCIO DN 100 2 X UNI 70 CON ATTACCO MOTOPOMPA UNI 100 Fornitura e posa in opera di idrante antincendio a colonna soprasuolo, marcate CE, conforme alla UNI EN 14384, costituito da un corpo in ghisa - min G20 secondo le UNI 1561, vern ... preso quanto occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: - le opere di scavo; - il rinterro; - la pavimentazione. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 472 - OV.D - Antincendio CANNA SUD CANNA NORD					2,000 2,000		
	SOMMANO cad					4,000		
5291 / 1194 P.09.035.d	TECNOLOGICI IDRICO ANTINCENDIO ISOLANTE PER TUBAZIONI, VALVOLE ED ACCESSORI S x D = 32 x 34 (1") Costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° non superiore a 0,042 W/mc, classe 1 di rea ... o con il doppio della superficie esterna.							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Spessore dell'isolante: S (mm) Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 472 - OV.D - Antincendio CANNA SUD CANNA NORD					50,000 50,000		
	SOMMANO ml					100,000		
5292 / 1195 P.09.040.1.b	TECNOLOGICI IDRICO ANTINCENDIO CASSETTA PER IDRANTE COMPLETA DA ESTERNO IN LAMIERA VERNICIATA - UNI 45 LUNGHEZZA TUBO M 25 UNI 45 o UNI 70, composta da saracinesca a vite 1"1/2 o 2" o 2"1/2, sella portamanichetta, rotolo in nylon gommato, lastra trasparente anti UV a frangibilità programmata, lancia ... - le tracce su solette, muri in c.a. o in pietra; - il rifacimento dell'intonaco; - la tinteggiatura. In colore rosso. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 472 - OV.D - Antincendio CANNA SUD CANNA NORD					6,000 6,000		
	SOMMANO cad					12,000		
5293 / 1196 P.09.045.e	TECNOLOGICI IDRICO ANTINCENDIO VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A FARFALLA PER INSERIMENTO FRA CONTROFLANGE - DIAMETRO NOMINALE 50 (2") Idonea per acqua fino a 120° C, PN 16, costituita da corpo a lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per DN 300, completa di controflange, bulloni e guarnizioni. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 472 - OV.D - Antincendio CANNA SUD CANNA NORD					6,000 6,000		
	SOMMANO cad					12,000		
5294 / 1197 P.09.045.g	TECNOLOGICI IDRICO ANTINCENDIO VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A FARFALLA PER INSERIMENTO FRA CONTROFLANGE - DIAMETRO NOMINALE 80 (3") Idonea per acqua fino a 120° C, PN 16, costituita da corpo a lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per DN 300, completa di controflange, bulloni e guarnizioni. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 472 - OV.D - Antincendio CANNA SUD CANNA NORD					2,000 2,000		
	SOMMANO cad					4,000		
5295 / 1198 P.09.060.b	TECNOLOGICI IDRICO ANTINCENDIO STAFFAGGI DI SOSTEGNO PER TUBAZIONI DA REALIZZARE IN PROFILATI DI FERRO VARIO - STAFFAGGI IN ACCIAIO ZINCATO							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Opportunamente sagomati, da conteggiare a Kg, comprensivi di materiale di fissaggio, verniciatura con doppia mano di antiruggine ed opere murarie di fissaggio. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 472 - OV.D - Antincendio CANNA SUD CANNA NORD					20,000 20,000		
	SOMMANO kg					40,000		
5296 / 1199 PA.IT.0064	Riduttore di pressione a membrana con sede compensata attacco filettato con bocchettoni, corpo e cal..rana senza manometro dei seguenti diametri: 1" 1/2 Riduttore di pressione a membrana con sede compensata attacco filettato con bocchettoni, corpo e cal…..ttone, gruppo filtro intercambiabile, pre - 1 1/2 SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 472 - OV.D - Antincendio CANNA SUD CANNA NORD					6,000 6,000		
	SOMMANO cad					12,000		
5297 / 1200 P.14.005.a	TECNOLOGICI RILEVAZIONE INCENDI UNITÀ DI CONTROLLO PER CAVO SENSORE IN FIBRA OTTICA - IN GRADO DI DETERMINARE IN MODO CONTINUO LA TEMPERATURA DI UN ANELLO CHIUSO O DI UNA LINEA SINGOLA IN FIBRA OTTICA DI LUNGHEZZA MASSIMA DI 2250 M Con tecnologia OTDR e laser in classe 3A (alta sicurezza, non dannoso per gli occhi) in accordo con EN 60825-1:2001. Configurazione della fibra ottica: - configurazione ad anello ... che se non espressamente indicato, necessario per dare il dispositivo in opera e funzionante a perfetta regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 472 - OV.D - Antincendio FABBRICATO TECNOLOGICO					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
5298 / 1201 P.14.006	TECNOLOGICI RILEVAZIONE INCENDI UNITÀ ELETTRONICA PER IL CONTROLLO DI ZONA In grado di fornire l'allarme incendio e l'allarme di corto circuito e circuito aperto sia in zona, tramite n. 4 LED posti sul pannello frontale e display a 4 cifre, sia a distan ... nche se non espressamente indicato, necessario per dare il dispositivo in opera e funzionante a perfetta regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 472 - OV.D - Antincendio FABBRICATO TECNOLOGICO					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
5299 / 1202 P.14.008.a	TECNOLOGICI RILEVAZIONE INCENDI UNITÀ DI INIZIO O FINE LINEA PER CAVO TERMOSENSIBILE DIGITALE - UNITÀ DI INIZIO LINEA Fornitura di unità di inizio o fine linea (EOLT) che provvede a chiudere la linea del cavo digitale termosensibile. Caratteristiche tecniche:							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	- materiale: policarbonato grigio (R ... n espressamente indicato, per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. Entrata cavi: 2 pressacavo PG 7 IP65. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 472 - OV.D - Antincendio CANNA SUD CANNA NORD					1,000 1,000		
	SOMMANO cad					2,000		
5300 / 1203 P.14.008.b	TECNOLOGICI - RILEVAZIONE INCENDI - UNITÀ DI INI ... A PER CAVO TERMOSENSIBILE DIGITALE - - UNITÀ DI FINE LINEA Fornitura di unità di inizio o fine linea (EOLT) che provvede a chiudere la linea del cavo digitale termosensibile. Caratteristiche tecniche: - materiale: policarbonato grigio (R ... n espressamente indicato, per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. Entrata cavi: 1 pressacavo PG 7 IP65. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 472 - OV.D - Antincendio CANNA SUD CANNA NORD					1,000 1,000		
	SOMMANO cad					2,000		
5301 / 1204 P.14.010	TECNOLOGICI RILEVAZIONE INCENDI STAFFA DI FISSAGGIO PER CAVO TERMOSENSIBILE ANALOGICO, DIGITALE E RILEVAZIONE INCENDI In fibra ottica realizzata in acciaio inox AISI 304L. Compresa fornitura, posa in opera e ogni altro onere, previsto e/o prevedibile, anche se non espressamente indicato, necessario per dare l'unità in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 472 - OV.D - Antincendio CANNA SUD CANNA NORD					550,000 550,000		
	SOMMANO cad					1´100,000		
5302 / 1205 P.14.012	TECNOLOGICI RILEVAZIONE INCENDI CAVO IN FIBRA OTTICA A BASE ACRILICA DEL TIPO MULTIMODALE 62,5/125 MICRON Con attenuazione minore di 3,5 dB/km per una lunghezza d'onda di 850 nm. Il rivestimento esterno deve essere in materiale ritardante la fiamma, a bassa emissione di fumi privo di ... previsto e/o prevedibile, anche se non espressamente indicato, per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 472 - OV.D - Antincendio CANNA SUD CANNA NORD					900,000 900,000		
	SOMMANO ml					1´800,000		
	Parziale OV.D - Antincendio (SbCat 472) euro ---------- ---------- ----------							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	OV.E - Bypass (SbCat 473)							
5303 / 1015 P.02.010	TECNOLOGICI - CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENT ... TORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6 Per fuochi di combustibili solidi, combustibili liquidi, combustibili gassosi, particolarmente indicato per installazione sopra bruciatori di combustibili liquidi o gassosi, comp ... lazione e funzionamento. Il tutto fornito e posto in opera. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 473 - OV.E - Bypass CANNA SUD CANNA NORD					1,000 1,000		
	SOMMANO cad					2,000		
5304 / 1016 P.02.011	TECNOLOGICI - CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENT ... TINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5) Per classi di fuoco B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), particolarmente indicato per utilizzo su apparecchiature elettriche, tipo omologato secondo la normativa v ... lazione e funzionamento. Il tutto fornito e posto in opera. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 473 - OV.E - Bypass CANNA SUD CANNA NORD					1,000 1,000		
	SOMMANO cad					2,000		
5305 / 1017 P.03.008.01	TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO - TIPO FG16H2M16 0.6/1 KV - FG16OH2M16 0.6/1 KV - FORM X SEZ. 2 X 1,5 MMQ Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cca - s1a, d0, a1. Fornitura e posa in opera di cavo elettrico: - schermatura costituit ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 473 - OV.E - Bypass RIPORTO SEGNALI A QUADRO QBP1 RIPORTO SEGNALI A QUADRO QBP2					140,000 140,000		
	SOMMANO ml					280,000		
5306 / 1018 P.03.008.03	TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO - TIPO FG16H2M16 0.6/1 KV - FG16OH2M16 0.6/1 KV - FORM X SEZ. 4 X 1,5 MMQ Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cca - s1a, d0, a1. Fornitura e posa in opera di cavo elettrico: - schermatura costituit ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 473 - OV.E - Bypass							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	RIPORTO SEGNALI A QUADRO QBP1 RIPORTO SEGNALI A QUADRO QBP2					100,000 100,000		
	SOMMANO ml					200,000		
5307 / 1019 P.03.008.06	TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO - TIPO FG16H2M16 0.6/1 KV - FG16OH2M16 0.6/1 KV - FORM X SEZ. 10 X 1,5 MMQ Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cca - s1a, d0, a1. Fornitura e posa in opera di cavo elettrico: - schermatura costituit ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 473 - OV.E - Bypass RIPORTO SEGNALI A QUADRO QBP1 RIPORTO SEGNALI A QUADRO QBP2					140,000 140,000		
	SOMMANO ml					280,000		
5308 / 1020 P.03.018.01. 0160	TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO FTG18(O)M16 - FORM X SEZ. 1 X 16 MMQ Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, marcato CE ai sensi della EN 50575, non propaganti l'incendio e a bassa emissione di gas tossici e corros ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 473 - OV.E - Bypass CIRCUITO P13 DA QUADRO QGBT					1´800,000		
	SOMMANO ml					1´800,000		
5309 / 1021 P.03.018.01. 0250	TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO FTG18(O)M16 - FORM X SEZ. 1 X 25 MMQ Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, marcato CE ai sensi della EN 50575, non propaganti l'incendio e a bassa emissione di gas tossici e corros ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 473 - OV.E - Bypass CIRCUITO P14 DA QUADRO QGBT					1´320,000		
	SOMMANO ml					1´320,000		
5310 / 1022 P.03.018.01. 0350	TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO FTG18(O)M16 - FORM X SEZ. 1 X 35 MMQ Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, marcato CE ai sensi della EN 50575, non propaganti l'incendio e a bassa emissione di gas tossici e corros ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 473 - OV.E - Bypass CIRCUITO P14 DA QUADRO QGBT					1´980,000		
	SOMMANO ml					1´980,000		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
5311 / 1023 P.03.018.03. 0025	TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO FTG18(O)M16 - FORM X SEZ. 3 X 2,5 MMQ Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, marcato CE ai sensi della EN 50575, non propaganti l'incendio e a bassa emissione di gas tossici e corros ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 473 - OV.E - Bypass CIRCUITO P05 QUADRO QBP1 CIRCUITO P06 QUADRO QBP1 CIRCUITO P05 QUADRO QBP2 CIRCUITO P06 QUADRO QBP2					20,000 60,000 20,000 60,000		
	SOMMANO ml					160,000		
5312 / 1024 P.03.018.04. 0025	TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO FTG18(O)M16 - FORM X SEZ. 4 X 2,5 MMQ Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, marcato CE ai sensi della EN 50575, non propaganti l'incendio e a bassa emissione di gas tossici e corros ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 473 - OV.E - Bypass CIRCUITO P01 QUADRO QBP1 CIRCUITO P02 QUADRO QBP1 CIRCUITO P03 QUADRO QBP1 CIRCUITO P04 QUADRO QBP1 CIRCUITO P01 QUADRO QBP2 CIRCUITO P02 QUADRO QBP2 CIRCUITO P03 QUADRO QBP2 CIRCUITO P04 QUADRO QBP2					15,000 20,000 45,000 50,000 15,000 20,000 45,000 50,000		
	SOMMANO ml					260,000		
5313 / 1025 P.05.002.a	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI CARPENTERIA IN LAMIERA DI ACCIAIO - CORRENTE NOMINALE SBARRE FINO A 100A E Icc FINO A 10kA Fornitura e posa in opera di carpenteria in lamiera d'acciaio per quadri di distribuzione in bassa tensione, composto da scomparti prefabbricati affiancati per fissaggio a pavime ... olamento fino a 1000Vca, in esecuzione modulare o da esterno. Ripartirori inclusi nella fornitura, comunque realizzato. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 473 - OV.E - Bypass QUADRO QBP1 QUADRO QBP2					2,340 2,340		
	SOMMANO m²					4,680		
5314 / 1026 P.05.010.2.b	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO BIPOLARE - DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria.							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 473 - OV.E - Bypass QUADRO QBP1 QUADRO QBP2					3,000 3,000		
	SOMMANO cad					6,000		
5315 / 1027 P.05.010.4.b	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO QUADRIPOLARE - DA 10 a 32A, TENSIONE (V) 400, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 473 - OV.E - Bypass QUADRO QBP1 QUADRO QBP2					4,000 4,000		
	SOMMANO cad					8,000		
5316 / 1028 P.05.013.2.a	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE SEZIONATORE 4 P - CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) Ie: 40 A Conformità alla norma CEI EN 60947-3 - tensione d'impiego nominale (V) in CA 50/60Hz: 500 V; - tensione nominale di tenuta ad impulso in: 8KV; - tensione nominale d'isolamento in ... quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Fornito e posto in opera. Corrente termica convenzionale a 60°C: 40 A. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 473 - OV.E - Bypass QUADRO QBP1 QUADRO QBP2					1,000 1,000		
	SOMMANO cad					2,000		
5317 / 1029 P.05.015.a	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI CONTATTI AUSILIARI PER INTERRUTTORI MODULARI MAGNETOTERMICI - OF DI SEGNALAZIONE APERTO/CHIUSO Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di c ... i test sul fronte per verificare il corretto funzionamento del circuito di segnalazione senza manovrare l'interruttore. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 473 - OV.E - Bypass QUADRO QBP1 QUADRO QBP2					11,000 11,000		
	SOMMANO cad					22,000		
5318 / 1030 P.05.015.b	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI CONTATTI AUSILIARI PER INTERRUTTORI MODULARI MAGNETOTERMICI - SD DI							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	SEGNALAZIONE GUASTO Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di c ... , su modulo DIN; visualizzazione sul fronte dell'avvenuto intervento su guasto (SD) attraverso un indicatore meccanico. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 473 - OV.E - Bypass QUADRO QBP1 QUADRO QBP2					11,000 11,000		
	SOMMANO cad					22,000		
5319 / 1031 P.05.020.3.p	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI BLOCCO DIFFERENZIALE TIPO 2 P - CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30mA, ISTANTANEI Norme CEI EN 61009 Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 473 - OV.E - Bypass QUADRO QBP1 QUADRO QBP2					3,000 3,000		
	SOMMANO cad					6,000		
5320 / 1032 P.05.020.5.p	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI BLOCCO DIFFERENZIALE TIPO 4 P - CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300mA, ISTANTANEI Norme CEI EN 61009 Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 473 - OV.E - Bypass QUADRO QBP1 QUADRO QBP2					4,000 4,000		
	SOMMANO cad					8,000		
5321 / 1033 P.05.030.a	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI MORSETTERIA - MORSETTERIA 80 A - 4 FORI Compresa la fornitura e la posa in opera e completa di tutti gli accessori di collegamento. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 473 - OV.E - Bypass QUADRO QBP1 QUADRO QBP2					1,000 1,000		
	SOMMANO cad					2,000		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
5322 / 1034 P.05.035.a	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI CONTATTORE 4 POLI - CORRENTE NOMINALE D'IMPIEGO IN AC1: 25 A Compresa la fornitura e la posa in opera e completo di tutti gli accessori di collegamento. - Tensione nominale d'impiego: sino a 690 V; - corrente termica convenzionale: 25 A si ... °C; - potere nominale di chiusura secondo IEC 60947: 250 A; - potere nominale d'interruzione secondo IEC 60947: 250 A. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 473 - OV.E - Bypass QUADRO QBP1 QUADRO QBP2 SOMMANO cad					6,000 6,000 12,000		
5323 / 1035 P.08.020.d	TECNOLOGICI ALLESTIMENTO BY-PASS SERRANDA TAGLIAFUOCO A PALA UNICA CON IMBOCCO PER CANALI CIRCOLARI - DIAMETRO = 710 MM Marcata CE, lunghezza max mm 400, completa di disgiuntore termico tarato a 72° C, omologata REI 120. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 473 - OV.E - Bypass BY-PASS 1 BY-PASS 2 SOMMANO cad					4,000 4,000 8,000		
5324 / 1036 P.08.040.a	TECNOLOGICI ALLESTIMENTO BY-PASS SERRANDE DI SOVRAPPRESSIONE IN ACCIAIO INOX AISI 304 - DIM. 800 X 600 MM (LxH) TECNOLOGICI ALLESTIMENTO BY-PASS SERRANDE DI SOVRAPPRESSIONE IN ACCIAIO INOX AISI 304 - DIM. 800 X 600 MM (LxH) SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 473 - OV.E - Bypass BY-PASS 1 BY-PASS 2 SOMMANO cad					2,000 2,000 4,000		
5325 / 1037 P.08.055	TECNOLOGICI ALLESTIMENTO BY-PASS ELETTROVENTILATORE ASSIALE DIAM. 710 MM PER BY-PASS Resistente a temperatuire di 200° per 2 ore, con motore elettrico di potenza 3 kw - 4 poli. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 473 - OV.E - Bypass BY-PASS 1 BY-PASS 2 SOMMANO cad					4,000 4,000 8,000		
5326 / 1038 PA.IT.0051	Fornitura di Commutatori non automatici, ad elementi componibili a doppia interruzione con contatto ..rità). Commutatore bipolare con portata fino a 63 Commutatore bipolare con portata fino a 63 A…..Commutatore bipolare con portata fino a 63 A SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte *							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	SbCat 473 - OV.E - Bypass							
	QUADRO QBP1					2,000		
	QUADRO QBP2					2,000		
	SOMMANO cad					4,000		
5327 / 1039 PA.IT.0052	Fornitura di Interruttore automatico magnetotermico salvamotore. tripolare, costituito da relè termi..amotore con campo di taratura compreso da 1,6 a 6							
	Salvamotore con campo di taratura compreso da 1,6 a 6 A…..amotore con campo di taratura compreso da 1,6 a 6							
	SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA							
	Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte *							
	SbCat 473 - OV.E - Bypass							
	QUADRO QBP1					4,000		
	QUADRO QBP2					4,000		
	SOMMANO cad					8,000		
5328 / 1040 PA.IT.0054	Posa in opera di commutatori o contattori di qualsiasi forma o dimensione adatti a filo esterno o in..enti elettrici. della portata sino a 50 A bipolari							
	Posa in opera di commutatori o contattori della portata sino a 50 A bipolari……ri o contattori della portata sino a 50 A bipolari							
	SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA							
	Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte *							
	SbCat 473 - OV.E - Bypass							
	QUADRO QBP1					2,000		
	QUADRO QBP2					2,000		
	SOMMANO cad					4,000		
5329 / 1041 PA.IT.0056	Posa in opera di interruttori automatici o differenziali o altre apparecchiature di tipo modulare a ..a in opera di apparecchiature a scatto su guida DI							
	Posa in opera di apparecchiature a scatto su guida DIN…..a in opera di apparecchiature a scatto su guida DI							
	SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA							
	Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte *							
	SbCat 473 - OV.E - Bypass							
	QUADRO QBP1					4,000		
	QUADRO QBP2					4,000		
	SOMMANO cad					8,000		
5330 / 1042 PA.IT.0063	Fornitura di Apparecchiature di completamento per il montaggio su quadri di bassa tensione provvisti..a DIN. portalampada spia completa di gemma colorat							
	portalampada spia completa di gemma colorata…..portalampada spia completa di gemma colorata							
	SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA							
	Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte *							
	SbCat 473 - OV.E - Bypass							
	QUADRO QBP1					26,000		
	QUADRO QBP2					26,000		
	SOMMANO cad					52,000		
5331 / 1043 PA.IT.0065	Serranda tagliafuoco a pala unica, certificata REI 120, cassa lunghezza 300 mm e flangia da 40 mm, c..e, delle dimensioni di altezza 600 mm: Base 800 mm							
	Serranda tagliafuoco a pala unica, certificata REI 120, cassa lunghezza 300 mm e flangia da 40 mm, c…..m, completa di fusibile tarato a 72° - Base 800 mm							
	SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA							
	Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte *							
	SbCat 473 - OV.E - Bypass							
	BY-PASS 1					2,000		
	A RIPORTARE					2,000		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					2,000		
	BY-PASS 2					2,000		
	SOMMANO cad					4,000		
5332 / 1044 P.07.035.a	TECNOLOGICI TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE PORTACAVI - CANALI PORTACAVI TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX AISI 304 - DIAMETRO 32 MM Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della DL, se non espressamente indicato. Conforme CEI EN 61386. Per protezione cavi elettrici di alimentazione ute ... ero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte (collari, tasselli, pezzi speciali di raccordo filettati ecc.). SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 473 - OV.E - Bypass BYPASS 1 BYPASS 2					 40,000 40,000		
	SOMMANO ml					80,000		
5333 / 1045 P.07.105.1.a	TECNOLOGICI - TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE ... - PER SEZIONI CAVI DI LINEA 2 x (1x4) MMQ e 2 x (1x6) MMQ Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della DL, se non espressamente indicato. Fornitura e posa in opera di cassetta in acciaio inox o lega di alluminio ... etta posa in opera in galleria. Escluso eventuali opere murarie. Derivazione mediante presa industriale a 2 poli, 16A. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 473 - OV.E - Bypass BYPASS 1 BYPASS 2					 10,000 10,000		
	SOMMANO cad					20,000		
	Parziale OV.E - Bypass (SbCat 473) euro							
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	OV.F - Trasmissione radio (SbCat 474)							
5334 / 1282 P.03.018.03. 0025	TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO FTG18(O)M16 - FORM X SEZ. 3 X 2,5 MMQ							
	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, marcato CE ai sensi della EN 50575, non propaganti l'incendio e a bassa emissione di gas tossici e corros ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 474 - OV.F - Trasmissione radio CIRCUITO C29					30,000		
	SOMMANO ml					30,000		
5335 / 1283 P.12.004.b	TECNOLOGICI - SOS E IMPIANTI RADIO - CAVO PER LA ... ARMATO A BASSE PERDITE PER LA TRASMISSIONE RADIO VHF E UHF							
	Esterno alla galleria, equipaggiato da accessori, dei connettori di collegamento e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 474 - OV.F - Trasmissione radio DA FABBRICATO TECNOLOGICO AD IMBOCCO GALLERIA COLLEGAMENTO APPARATI					200,000 100,000		
	SOMMANO ml					300,000		
5336 / 1284 P.12.004.c	TECNOLOGICI SOS E IMPIANTI RADIO CAVO PER LA RICEZIONE DEL SEGNALE RADIO IN GALLERIA - RADIANTE 7/ 8" PER TRASMISSIONE SEGNALE RADIO							
	In galleria in grado di ridiffondere frequenze radio nell'intervallo 75-2700 MHz, con le seguenti caratteristiche minime nell'intervallo di frequenze di esercizio: - Attenuazion ... nylon e vite mordente, il tutto per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 474 - OV.F - Trasmissione radio CANNA SUD CANNA NORD					800,000 800,000		
	SOMMANO ml					1´600,000		
5337 / 1285 P.12.008.b	TECNOLOGICI SOS E IMPIANTI RADIO ANTENNE PER LA TRASMISSIONE SEGNALE RADIO SISTEMA DI ANTENNE							
	Costituito da 5 antenne ad alta direttività ed alto guadagno per segnali radio in banda UHF/VHF, ciascuna per un singolo canale, in modo che complessivamente sia possibile ricev ... il lavoro finito a perfetta regola d'arte, sono escluse le opere civili a corredo. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 474 - OV.F - Trasmissione radio FABBRICATO TECNOLOGICO					1,000		
	A RIPORTARE					1,000		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
5338 / 1286 P.12.025.b	TECNOLOGICI SOS E IMPIANTI RADIO STAZIONE RADIO - BASE MODULARE "SLAVE" DI GALLERIA							
	In armadio Rack industriale con configurazione su scheda o cestello rack standard e “Cell Enhancer”, di dimensioni standard per impianto di ritrasmissione radio in galleria con p ...), la stazione "Slave" si dovrà richiudere localmente per garantire almeno le comunicazioni all’interno della galleria. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 474 - OV.F - Trasmissione radio FABBRICATO TECNOLOGICO					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
	Parziale OV.F - Trasmissione radio (SbCat 474) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	OV.G - PMV (SbCat 475)							
5339 / 1223 PA.OC.0077	PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 1200 - C32/40 - XA2 PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 1200 - C32/40 - XA2. Pali trivellati di grande diametro eseguiti con ….. diametro. Per ogni metro di palo. Diametro mm 120 SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 475 - OV.G - PMV							
	PMW SU PORTALE INGRESSO CANNA SUD		16,000			16,000		
	PMW SU PORTALE INGRESSO CANNA NORD		16,000			16,000		
	SOMMANO m					32,000		
5340 / 1224 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 475 - OV.G - PMV							
	PMW SU PORTALE INGRESSO CANNA SUD *(larg.=0,6*0,6*3,14)		16,000	1,130	150,000	2´712,000		
	PMW SU PORTALE INGRESSO CANNA NORD *(larg.=0,6*0,6*3,14)		16,000	1,130	150,000	2´712,000		
	SOMMANO kg					5´424,000		
5341 / 1225 B.01.001.a	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese ... dal perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 475 - OV.G - PMV							
	PMW SU PORTALE INGRESSO CANNA SUD		3,800	3,800	1,950	28,158		
	PMW SU PORTALE INGRESSO CANNA NORD SX		3,800	3,800	1,950	28,158		
	SOMMANO m³					56,316		
5342 / 1226 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 475 - OV.G - PMV							
	PMW SU PORTALE INGRESSO CANNA SUD sottofondazione		2,100	2,100	0,150	0,662		
	A RIPORTARE					0,662		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					0,662		
	PMW SU PORTALE INGRESSO CANNA NORD sottofondazione		2,100	2,100	0,150	0,662		
	SOMMANO m³					1,324		
5343 / 1227 B.03.031.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 475 - OV.G - PMV PMW SU PORTALE INGRESSO CANNA SUD Plinto in c.a.		1,800	1,800	1,800	5,832		
	PMW SU PORTALE INGRESSO CANNA NORD Plinto in c.a.		1,800	1,800	1,800	5,832		
	SOMMANO m³					11,664		
5344 / 1228 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 475 - OV.G - PMV PMW SU PORTALE INGRESSO CANNA SUD quantita di cui alla voce cls in fondazione - incidenza =75Kg/mc			5,832	75,000	437,400		
	PMW SU PORTALE INGRESSO CANNA NORD quantita di cui alla voce cls in fondazione incidenza =75Kg/mc			5,832	75,000	437,400		
	SOMMANO kg					874,800		
5345 / 1229 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 475 - OV.G - PMV PMW SU PORTALE INGRESSO CANNA SUD Plinto in c.a. (larg.=1,8+1,8)	2,000		3,600	1,800	12,960		
	PMW SU PORTALE INGRESSO CANNA NORD Plinto in c.a. (larg.=1,8+1,8)	2,000		3,600	1,800	12,960		
	A R I P O R T A R E					25,920		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					25,920		
	SOMMANO m²					25,920		
5346 / 1230 H.06.003.b	PORTALI PORTALE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO - A BANDIERA							
	Idoneo per sostegno targhe segnaletica, della superficie richiesta dalla D.L.: - struttura costituita con elementi tubolari a sezione circolare o scatolare uniti mediante saldatu ... due coppie di correnti orizzontali collegati mediante elementi tubolari; - spessore dei correnti non inferiore a mm 4. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 475 - OV.G - PMV							
	PMW SU PORTALE INGRESSO CANNA SUD *(lung.=12,12+6,50)		18,620		280,000	5´213,600		
	PMW SU PORTALE INGRESSO CANNA SUD *(lung.=12,12+6,50)		18,620		280,000	5´213,600		
	SOMMANO kg					10´427,200		
5347 / 1231 H.07.100.a	SEGNALETICA LUMINOSA PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE FRECCIA CROCE - DUE STATI							
	Fornitura, trasporto, posa in opera e cablaggio in sito di Pannello a Messaggio Variabile (PMV) con tecnologia a LED di tipo grafico per la visualizzazione di pittogrammi predefi ... uata pixel a pixel che individua malfunzionamenti anche parziali del pixel stesso; - normativa di riferimento: EN12966. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 475 - OV.G - PMV							
	PMW SU PORTALE INGRESSO CANNA SUD					1,000		
	PMW SU PORTALE INGRESSO CANNA NORD					1,000		
	SOMMANO cad					2,000		
5348 / 1232 H.07.102.c	SEGNALETICA - SEGNALETICA LUMINOSA - PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE ALFANUMERICO - - 3 X 15 H=400 MM							
	Conforme per ogni sua caratteristica ed in ogni sua parte alla normativa europea di riferimento CEI UNI EN 12966 e con Certificato di Marcatura CE. Il PMV permette di visualizzar ... uata pixel a pixel che individua malfunzionamenti anche parziali del pixel stesso; - normativa di riferimento: EN12966. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 475 - OV.G - PMV							
	PMW SU PORTALE INGRESSO CANNA SUD					1,000		
	PMW SU PORTALE INGRESSO CANNA NORD					1,000		
	SOMMANO cad					2,000		
5349 / 1233 H.07.105.a	SEGNALETICA LUMINOSA PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE GRAFICO FULL COLOR - DIMENSIONI 900 X 900 (H=1600)							
	Fornitura, trasporto, posa in opera e cablaggio in sito di Pannello a Messaggio Variabile (PMV) con tecnologia a LED di tipo grafico full-color in grado di presentare all'utenza ... uata pixel a pixel che individua malfunzionamenti anche parziali del pixel stesso; - normativa di riferimento: EN12966. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 475 - OV.G - PMV							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	PMW SU PORTALE INGRESSO CANNA SUD					1,000		
	PMW SU PORTALE INGRESSO CANNA NORD					1,000		
	SOMMANO cad					2,000		
5350 / 1234 H.07.110	SEGNALETICA LUMINOSA PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE INTEGRATO							
	Fornitura, trasporto, posa in opera e cablaggio in sito di Pannello a Messaggio Variabile (PMV) integrato composto da quattro PMV realizzati con tecnologia a LED e assemblati in ... e posta nelle immediate vicinanze (alla base del portale) e collegamento alle puntazze di terra nell'apposito pozzetto. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 475 - OV.G - PMV							
	CANNA SUD					3,000		
	CANNA NORD					3,000		
	SOMMANO cad					6,000		
5351 / 1235 H.07.115	SEGNALETICA - SEGNALETICA LUMINOSA - UNITÀ CONTROLLO LOCALE PER GESTIONE PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE							
	L'unità elettronica per il controllo dei pannelli a messaggio variabile (PMV) può essere installata all'interno del PMV o di un armadio in vetroresina di dimensioni adeguate, pre ... Variabile" (PMV) di Anas - per l'integrazione con il sistema di telecontrollo Anas. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 475 - OV.G - PMV							
	CANNA SUD					4,000		
	CANNA NORD					4,000		
	SOMMANO cad					8,000		
5352 / 1236 H.07.125.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA LUMINOSA - STAFFE DI SOSTEGNO I ... PER L'ANCORAGGIO DEI PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE (PMV)							
	Compresa fornitura, posa in opera ed ogni onere e accessorio per dare l'opera finita e funzionante. Conforme alla Circolare ANAS 08.09.99. Con tecnologia a LED di tipo alfanumerico 2 righe ciascuna costituita da 12 caratteri (altezza caratteri 210 mm). SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 475 - OV.G - PMV							
	CANNA SUD					6,000		
	CANNA NORD					6,000		
	SOMMANO cad					12,000		
5353 / 1237 H.07.140	SEGNALETICA LUMINOSA SEGNALE DI PREAVVISO SEMAFORO LAMPEGGIANTE							
	Costituito da una luce gialla Diam.200mm fissata su cartello catarifrangente montato su palina, con elettronica per lampeggiatore e di interruttore di protezione, completo di cav ... d'arte, nonché il collegamento (cavi e vie cavi) con il centro di controllo. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte *							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	SbCat 475 - OV.G - PMV CANNA SUD CANNA NORD					1,000 1,000		
	SOMMANO cad					2,000		
5354 / 1238 H.07.150.a	SEGNALETICA LUMINOSA SEMAFORO - COMPOSTO DA DUE LANTERNE VERDE/ROSSO Marcato CE ai sensi della norma EN 12368. Diam. 300 mm, assemblate orizzontalmente con piastra di supporto, con accensione a led ad alta luminosità, lente di chiusura in policarb ... le opere di assistenza muraria e gli oneri per noli ed opere provvisionali. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 475 - OV.G - PMV PMW SU PORTALE INGRESSO CANNA SUD PMW SU PORTALE INGRESSO CANNA NORD					2,000 2,000		
	SOMMANO cad					4,000		
5355 / 1239 H.07.160	SEGNALETICA LUMINOSA ROTOCARTELLO PER IMBOCCO GALLERIA Segnalazione di galleria non illuminata con rotocartello munito di sistema girevole per funzionamento in assenza di energia elettrica. Dimensioni cartello cm 135x200, completo di ... in campo; - ogni accessorio e/o attività per dare il lavoro finito ad opera d'arte. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 475 - OV.G - PMV PMW SU PORTALE INGRESSO CANNA SUD PMW SU PORTALE INGRESSO CANNA NORD					1,000 1,000		
	SOMMANO cad					2,000		
5356 / 1240 P.03.018.01. 0060	TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO FTG18(O)M16 - FORM X SEZ. 1 X 6 MMQ Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, marcato CE ai sensi della EN 50575, non propaganti l'incendio e a bassa emissione di gas tossici e corros ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 475 - OV.G - PMV CIRCUITO C19 CIRCUITO C21 CIRCUITO C23 CIRCUITO C25					1´000,000 3´600,000 210,000 600,000		
	SOMMANO ml					5´410,000		
5357 / 1241 P.03.018.01. 0100	TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO FTG18(O)M16 - FORM X SEZ. 1 X 10 MMQ Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, marcato CE ai sensi della EN 50575, non propaganti l'incendio e a bassa emissione di gas tossici e corros ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 475 - OV.G - PMV							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CIRCUITO C22					4´800,000		
	CIRCUITO C26					3´300,000		
	SOMMANO ml					8´100,000		
5358 / 1242 P.03.018.01. 0160	TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO FTG18(O)M16 - FORM X SEZ. 1 X 16 MMQ							
	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, marcato CE ai sensi della EN 50575, non propaganti l'incendio e a bassa emissione di gas tossici e corros ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 475 - OV.G - PMV							
	CIRCUITO C20					5´500,000		
	CIRCUITO C24					2´820,000		
	SOMMANO ml					8´320,000		
5359 / 1243 P.03.065.2.c	TECNOLOGICI CAVI CAVO OTTICO PER ESTERNO/INTERNO TIPO MULTIMODALE RESISTENTE AL FUOCO - 6 FIBRE							
	Armatura antiroditore a nastri di acciaio, guaina Termoplastica speciale LSOH - AFUMEX (CEI 20-35, CEI 20-22II). Tipo di fibra: MM 62.5/125 µm; Attenuazione a 850 nm: < 3.2 dB/k ... È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni e le opere murarie. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 475 - OV.G - PMV							
	RIPORTO SEGNALI PER PMW CANNA SUD					880,000		
	RIPORTO SEGNALI PER PMW CANNA NORD					2´080,000		
	SOMMANO ml					2´960,000		
5360 / 1244 P.03.065.4	TECNOLOGICI CAVI CAVO OTTICO PER ESTERNO/INTERNO MUFFOLA DI SPILLAMENTO							
	per fibra ottica da 40 a 100 fibre. Compresa fornitura e posa in opera SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 475 - OV.G - PMV							
	CANNA SUD					7,000		
	CANNA NORD					7,000		
	SOMMANO cad					14,000		
5361 / 1245 P.03.065.5	TECNOLOGICI CAVI CAVO OTTICO PER ESTERNO/INTERNO ATTESTAZIONE CAVO IN FIBRA OTTICA							
	Da 8 a 16 fibre. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 475 - OV.G - PMV							
	CANNA SUD					7,000		
	CANNA NORD					7,000		
	SOMMANO cad					14,000		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
5362 / 1246 P.07.035.a	TECNOLOGICI TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE PORTACAVI - CANALI PORTACAVI TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX AISI 304 - DIAMETRO 32 MM Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della DL, se non espressamente indicato. Conforme CEI EN 61386. Per protezione cavi elettrici di alimentazione ute ... ero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte (collari, tasselli, pezzi speciali di raccordo filettati ecc.). SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 475 - OV.G - PMV CANNA SUD CANNA NORD					60,000 60,000		
	SOMMANO ml					120,000		
5363 / 1247 P.07.105.1.a	TECNOLOGICI - TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE ... - PER SEZIONI CAVI DI LINEA 2 x (1x4) MMQ e 2 x (1x6) MMQ Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della DL, se non espressamente indicato. Fornitura e posa in opera di cassetta in acciaio inox o lega di alluminio ... etta posa in opera in galleria. Escluso eventuali opere murarie. Derivazione mediante presa industriale a 2 poli, 16A. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 475 - OV.G - PMV CANNA SUD					7,000		
	SOMMANO cad					7,000		
5364 / 1248 P.07.105.1.b	TECNOLOGICI TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE PORTACAVI - CANALI PORTACAVI CONTENITORI DI DERIVAZIONE RESISTENTI AL FUOCO PER CAVI IN RAME FORNITURA PER CAVI UNIPOLARI - PER SEZIONI CAVI DI LINEA 2 x (1x10) MMQ e 2 x (1x16) MMQ Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della DL, se non espressamente indicato. Fornitura e posa in opera di cassetta in acciaio inox o lega di alluminio ... etta posa in opera in galleria. Escluso eventuali opere murarie. Derivazione mediante presa industriale a 2 poli, 16A. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 475 - OV.G - PMV CANNA NORD					7,000		
	SOMMANO cad					7,000		
5365 / 1249 P.07.105.5.a	TECNOLOGICI TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE PORTACAVI - CANALI PORTACAVI CONTENITORI DI DERIVAZIONE RESISTENTI AL FUOCO PER CAVI IN RAME FORNITURA PER CAVI MULTIPOLARI - PER SEZIONI CAVI DI LINEA 4x4, 4x6 MMQ Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della DL, se non espressamente indicato. Fornitura e posa in opera di cassetta in acciaio inox o lega di alluminio ... etta posa in opera in galleria. Escluso eventuali opere murarie. Derivazione mediante presa industriale a 2 poli, 16A. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 475 - OV.G - PMV CANNA SUD					7,000		
	A RIPORTARE					7,000		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					7,000		
	SOMMANO cad					7,000		
5366 / 1250 P.07.105.5.b	TECNOLOGICI TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE PORTACAVI - CANALI PORTACAVI CONTENITORI DI DERIVAZIONE RESISTENTI AL FUOCO PER CAVI IN RAME FORNITURA PER CAVI MULTIPOLARI - PER SEZIONI CAVI DI LINEA 4x10 MMQ Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della DL, se non espressamente indicato. Fornitura e posa in opera di cassetta in acciaio inox o lega di alluminio ... etta posa in opera in galleria. Escluso eventuali opere murarie. Derivazione mediante presa industriale a 2 poli, 16A. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 475 - OV.G - PMV CANNA NORD					4,000		
	SOMMANO cad					4,000		
5367 / 1251 P.07.105.5.c	TECNOLOGICI TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE PORTACAVI - CANALI PORTACAVI CONTENITORI DI DERIVAZIONE RESISTENTI AL FUOCO PER CAVI IN RAME FORNITURA PER CAVI MULTIPOLARI - PER SEZIONI CAVI DI LINEA 4x16 MMQ Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della DL, se non espressamente indicato. Fornitura e posa in opera di cassetta in acciaio inox o lega di alluminio ... etta posa in opera in galleria. Escluso eventuali opere murarie. Derivazione mediante presa industriale a 2 poli, 16A. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 475 - OV.G - PMV CANNA NORD					3,000		
	SOMMANO cad					3,000		
5368 / 1252 P.07.105.10	TECNOLOGICI TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE PORTACAVI - CANALI PORTACAVI CONTENITORI DI DERIVAZIONE RESISTENTI AL FUOCO PER CAVI IN RAME POSA IN OPERA PER CAVI UNIPOLARI/MULTIPOLARI Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della DL, se non espressamente indicato. Fornitura e posa in opera di cassetta in acciaio inox o lega di alluminio ... sa in opera in galleria. Escluso eventuali opere murarie. Incluso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 475 - OV.G - PMV CANNA SUD CANNA NORD					7,000 7,000		
	SOMMANO cad					14,000		
	Parziale OV.G - PMV (SbCat 475) euro ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	OV.H - Supervisione (SbCat 477)							
5369 / 1287 P.03.013.b	TECNOLOGICI CAVI CAVO PER RETI DATI - UTP 4 COPPIE CAT. 6 Compresa fornitura e posa in opera. Completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di collegamento secondo normativa vigente e quant'altro necessario per l'installazione ed in collegamento a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 477 - OV.H - Supervisione					300,000		
	SOMMANO ml					300,000		
5370 / 1288 P.03.013.c	TECNOLOGICI CAVI CAVO PER RETI DATI - CAVO PATCH CORD RJ45 CAT. 6 Compresa fornitura e posa in opera. 2 metri pvc grigio. Posto in opera completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di collegamento secondo normativa vigente e quant'altro necessario per l'installazione ed in collegamento a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 477 - OV.H - Supervisione					80,000		
	SOMMANO cad					80,000		
5371 / 1289 P.03.018.01. 0060	TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO FTG18(O)M16 - FORM X SEZ. 1 X 6 MMQ Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, marcato CE ai sensi della EN 50575, non propaganti l'incendio e a bassa emissione di gas tossici e corros ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 477 - OV.H - Supervisione CIRCUITO C37					1´080,000		
	SOMMANO ml					1´080,000		
5372 / 1290 P.03.018.01. 0100	TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO FTG18(O)M16 - FORM X SEZ. 1 X 10 MMQ Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, marcato CE ai sensi della EN 50575, non propaganti l'incendio e a bassa emissione di gas tossici e corros ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 477 - OV.H - Supervisione CIRCUITO C38					1´980,000		
	SOMMANO ml					1´980,000		
5373 / 1291 P.03.065.2.e	TECNOLOGICI CAVI CAVO OTTICO PER ESTERNO/INTERNO TIPO MULTIMODALE RESISTENTE AL FUOCO - 12 FIBRE							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Armatura antiroditore a nastri di acciaio, guaina Termoplastica speciale LSOH - AFUMEX (CEI 20-35, CEI 20-22II). Tipo di fibra: MM 62.5/125 µm; Attenuazione a 850 nm: < 3.2 dB/k ... È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni e le opere murarie. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 477 - OV.H - Supervisione INTERCONNESSIONE PER ANELLO FIBRA OTTICA CANNA SUD					900,000		
	INTERCONNESSIONE PER ANELLO FIBRA OTTICA CANNA NORD					900,000		
	SOMMANO ml					1´800,000		
5374 / 1292 P.03.065.4	TECNOLOGICI CAVI CAVO OTTICO PER ESTERNO/INTERNO MUFFOLA DI SPILLAMENTO per fibra ottica da 40 a 100 fibre. Compresa fornitura e posa in opera SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 477 - OV.H - Supervisione					8,000		
	SOMMANO cad					8,000		
5375 / 1293 P.03.065.5	TECNOLOGICI CAVI CAVO OTTICO PER ESTERNO/INTERNO ATTESTAZIONE CAVO IN FIBRA OTTICA Da 8 a 16 fibre. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 477 - OV.H - Supervisione					8,000		
	SOMMANO cad					8,000		
5376 / 1294 P.03.065.6	TECNOLOGICI CAVI CAVO OTTICO PER ESTERNO/INTERNO CASSETTO OTTICO Per fibre ottiche. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 477 - OV.H - Supervisione					8,000		
	SOMMANO cad					8,000		
5377 / 1295 P.03.065.7.a	TECNOLOGICI CAVI CAVO OTTICO PER ESTERNO/INTERNO MODULO OTTICO - SFP 1000LX10 DA 10 KM Compresa fornitura e posa in opera. Single Mode, Doppia Fibra (Tx = 1310, Rx =1310) LC conn. Temperatura di lavoro: da -10°C a 70°C e umidità di lavoro da 0% a 85%. Compresa la messa in servizio. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 477 - OV.H - Supervisione					8,000		
	A R I P O R T A R E					8,000		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					8,000		
	SOMMANO cad					8,000		
5378 / 1296 P.12.003	TECNOLOGICI SOS E IMPIANTI RADIO CENTRALE TELEFONICA ANALOGICA Caratteristiche tecniche: - linee interne: massimo 24; - linee esterne: massimo 8; - modem: programmaziione remote; - sistema: DISA; - caller: ID INTERNI analogici; - riconoscime ... . Compresa fornitura, posa in opera e ogni onere ed accessorio per dare il lavoro funzionante a perfetta regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 477 - OV.H - Supervisione FABBRICATO TECNOLOGICO					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
5379 / 1297 P.13.005	TECNOLOGICI TELECONTROLLO MODULO ETHERNET TCP/IP WEB SERVER, PORTATA 10 mBIT/s Servizi base Etwway, classe C10, TCP Open, completo dei servizi base, servizi FactoryCast e con software incluso. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 477 - OV.H - Supervisione FABBRICATO TECNOLOGICO					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
5380 / 1298 P.13.007	TECNOLOGICI TELECONTROLLO INTERVENTO TECNICO SPECIALIZZATO Per diagnostica, ripristino e verifica di funzionalità di apparati hardware, sistemi di alimentazione, sistemi di trasmissione dati e software per postazioni periferiche di rilev ... secondo C.d.S, le spese d'ordinanza ed ogni altro onere necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 477 - OV.H - Supervisione					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
5381 / 1299 P.13.010.7	TECNOLOGICI TELECONTROLLO CENTRALINA MULTIFUNZIONALE PER IL COLLEGAMENTO DEI SENSORI - MODULO GPRS/UMTS Per il collegamento e la gestione dei sensori per il conteggio, la classificazione ed il monitoraggio del traffico stradale, dei sensori meteo e delle telecamere di videosorvegli ... -40°C + 80°C; umidità 100% no condensa. Compresa fornitura, posa in opera e messa in servizio su sistema aziendale RMT. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 477 - OV.H - Supervisione FABBRICATO TECNOLOGICO					1,000		
	A R I P O R T A R E					1,000		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
5382 / 1300 P.13.095	TECNOLOGICI TELECONTROLLO SCHEDA CONCENTRATORE CON 24 PORTE (In fibra) su sistema aziendale RMT, x 100/1000 BX, fibra ottica monomodale, Single Fiber, distanza massima di trasmissione 20KM, Tx 1550nm, Rx 1310nm, Sff con connettore LC, mod ... eratura di lavoro da -40°C a 65°C, umidità relativa da 5% a 95%. Compresa fornitura, posa in opera e messa in servizio. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 477 - OV.H - Supervisione FABBRICATO TECNOLOGICO					4,000		
	SOMMANO cad					4,000		
5383 / 1301 P.13.130.a	TECNOLOGICI TELECONTROLLO ANTENNA BLUETOOTH DA ESTERNO DIREZIONALE - FORNITURA 2,4 GHZ 802.11 B/G da 14 dBi, con connettore N. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 477 - OV.H - Supervisione FABBRICATO TECNOLOGICO					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
5384 / 1302 P.13.130.b	TECNOLOGICI TELECONTROLLO ANTENNA BLUETOOTH DA ESTERNO DIREZIONALE - POSA IN OPERA 2,4 GHZ 802.11 B/G da 14 dBi, con connettore N. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 477 - OV.H - Supervisione FABBRICATO TECNOLOGICO					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
5385 / 1303 P.13.150.b	TECNOLOGICI TELECONTROLLO PLC INDUSTRIALE PER GALLERIE A SINGOLO/DOPPIO FORNICE - DI LUNGHEZZA COMPRESA TRA 501 E 1000 METRI Fornitura e posa in opera di PLC "Master" destinato all'acquisizione dei segnali di stato, misura ed allarme relativi alle utenze di cabina e di galleria predisposto per switch r ... noltre da almeno : - N. 1500 Digital Input; - N. 300 Digital Output. - N. 300 Analogic Input; - N. 150 Analogic Output. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 477 - OV.H - Supervisione FABBRICATO TECNOLOGICO					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
5386 / 1304 P.13.160.b	TECNOLOGICI TELECONTROLLO RIPROGRAMMAZIONE PLC E SOFTWARE SCADA A RMT - DI LUNGHEZZA COMPRESA TRA 501 E 1000 METRI Adeguamento e integrazione PLC e software Scada locale per automazione di galleria sul Sistema RMT di ANAS comprensivo di min							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	5gg di test in loco, comprensivo di: - As Built deg ... ciascun dispositivo onstallato in galleria; il tutto per dare il lavoro finito e funzionante a perfetta regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 477 - OV.H - Supervisione FABBRICATO TECNOLOGICO					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
5387 / 1305 P.13.170	TECNOLOGICI TELECONTROLLO PIASTRA DI FONDO SOS - RIO Per installazione in armadio SOS di galleria o in apposito armadietto in acciao inox AISI 304 o 316L (compreso) costituita da: - n. 1 piastra metallica dimensioni 780x580 mm; - n ... nel prezzo lo schema elettrico, le certificazioni e la Dichiarazione di conformità. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 477 - OV.H - Supervisione BY-PASS INTERNI GALLERIA					2,000		
	SOMMANO cad					2,000		
5388 / 1306 P.13.180.b	TECNOLOGICI TELECONTROLLO SOFTWARE DI SUPERVISIONE E CONTROLLO PER GALLERIE A SINGOLO/ DOPPIO FORNICE - DI LUNGHEZZA COMPRESA TRA 500 E 1000 METRI Fornitura, installazione, configurazione, messa in servizio e collaudo di software di Supervisione SCADA comprensivo di sviluppo delle pagine grafiche, che consenta le seguenti f ... vo di Licenza Runtime SCADA in modo tale da consentire l'utilizzo del software di Supervisione e Controllo 24h/365 gg. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 477 - OV.H - Supervisione FABBRICATO TECNOLOGICO					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
	Parziale OV.H - Supervisione (SbCat 477) euro							

	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	OV.I - tvcc (SbCat 478)							
5389 / 1253 P.03.008.05	TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO - TIPO FG16H2M16 0.6/1 KV - FG16OH2M16 0.6/1 KV - FORM X SEZ. 7 X 1,5 MMQ Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cca - s1a, d0, a1. Fornitura e posa in opera di cavo elettrico: - schermatura costituit ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 478 - OV.I - tvcc INTERCONNESSIONE TRA COMPONENTI ED APPARATI DI GESTIONE E CONTROLLO CANNA SUD INTERCONNESSIONE TRA COMPONENTI ED APPARATI DI GESTIONE E CONTROLLO CANNA NORD SOMMANO ml					200,000 1´800,000 2´000,000		
5390 / 1254 P.03.013.b	TECNOLOGICI CAVI CAVO PER RETI DATI - UTP 4 COPPIE CAT. 6 Compresa fornitura e posa in opera. Completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di collegamento secondo normativa vigente e quant'altro necessario per l'installazione ed in collegamento a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 478 - OV.I - tvcc CANNA SUD CANNA NORD SOMMANO ml					720,000 760,000 1´480,000		
5391 / 1255 P.03.013.c	TECNOLOGICI CAVI CAVO PER RETI DATI - CAVO PATCH CORD RJ45 CAT. 6 Compresa fornitura e posa in opera. 2 metri pvc grigio. Posto in opera completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di collegamento secondo normativa vigente e quant'altro necessario per l'installazione ed in collegamento a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 478 - OV.I - tvcc CANNA SUD CANNA NORD SOMMANO cad					10,000 10,000 20,000		
5392 / 1256 P.03.018.01. 0060	TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO FTG18(O)M16 - FORM X SEZ. 1 X 6 MMQ Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, marcato CE ai sensi della EN 50575, non propaganti l'incendio e a bassa emissione di gas tossici e corros ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 478 - OV.I - tvcc CIRCUITO C27 CIRCUITO C28					240,000 2´700,000		
	A R I P O R T A R E					2´940,000		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					2´940,000		
	SOMMANO ml					2´940,000		
5393 / 1257 P.03.018.01. 0160	TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO FTG18(O)M16 - FORM X SEZ. 1 X 16 MMQ Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, marcato CE ai sensi della EN 50575, non propaganti l'incendio e a bassa emissione di gas tossici e corros ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 478 - OV.I - tvcc CIRCUITO C17 CIRCUITO C18					 3´000,000 3´390,000		
	SOMMANO ml					6´390,000		
5394 / 1258 P.03.018.03. 0025	TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO FTG18(O)M16 - FORM X SEZ. 3 X 2,5 MMQ Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, marcato CE ai sensi della EN 50575, non propaganti l'incendio e a bassa emissione di gas tossici e corros ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 478 - OV.I - tvcc CIRCUITO C32					 30,000		
	SOMMANO ml					30,000		
5395 / 1259 P.03.065.4	TECNOLOGICI CAVI CAVO OTTICO PER ESTERNO/INTERNO MUFFOLA DI SPILLAMENTO per fibra ottica da 40 a 100 fibre. Compresa fornitura e posa in opera SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 478 - OV.I - tvcc					 2,000		
	SOMMANO cad					2,000		
5396 / 1260 P.03.065.5	TECNOLOGICI CAVI CAVO OTTICO PER ESTERNO/INTERNO ATTESTAZIONE CAVO IN FIBRA OTTICA Da 8 a 16 fibre. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 478 - OV.I - tvcc					 2,000		
	SOMMANO cad					2,000		
5397 / 1261 P.07.035.a	TECNOLOGICI TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE PORTACAVI - CANALI PORTACAVI TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX AISI 304 - DIAMETRO 32 MM Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della DL, se non espressamente indicato. Conforme CEI EN 61386. Per protezione cavi elettrici di alimentazione ute ... ero per dare l'opera							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	compiuta a perfetta regola d'arte (collari, tasselli, pezzi speciali di raccordo filettati ecc.). SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 478 - OV.I - tvcc CANNA SUD CANNA NORD					100,000 100,000		
	SOMMANO ml					200,000		
5398 / 1262 P.07.105.1.a	TECNOLOGICI - TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE ... - PER SEZIONI CAVI DI LINEA 2 x (1x4) MMQ e 2 x (1x6) MMQ Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della DL, se non espressamente indicato. Fornitura e posa in opera di cassetta in acciaio inox o lega di alluminio ... etta posa in opera in galleria. Escluso eventuali opere murarie. Derivazione mediante presa industriale a 2 poli, 16A. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 478 - OV.I - tvcc CANNA SUD					10,000		
	SOMMANO cad					10,000		
5399 / 1263 P.07.105.1.b	TECNOLOGICI TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE PORTACAVI - CANALI PORTACAVI CONTENITORI DI DERIVAZIONE RESISTENTI AL FUOCO PER CAVI IN RAME FORNITURA PER CAVI UNIPOLARI - PER SEZIONI CAVI DI LINEA 2 x (1x10) MMQ e 2 x (1x16) MMQ Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della DL, se non espressamente indicato. Fornitura e posa in opera di cassetta in acciaio inox o lega di alluminio ... etta posa in opera in galleria. Escluso eventuali opere murarie. Derivazione mediante presa industriale a 2 poli, 16A. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 478 - OV.I - tvcc CANNA NORD					10,000		
	SOMMANO cad					10,000		
5400 / 1264 P.07.105.5.a	TECNOLOGICI TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE PORTACAVI - CANALI PORTACAVI CONTENITORI DI DERIVAZIONE RESISTENTI AL FUOCO PER CAVI IN RAME FORNITURA PER CAVI MULTIPOLARI - PER SEZIONI CAVI DI LINEA 4x4, 4x6 MMQ Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della DL, se non espressamente indicato. Fornitura e posa in opera di cassetta in acciaio inox o lega di alluminio ... etta posa in opera in galleria. Escluso eventuali opere murarie. Derivazione mediante presa industriale a 2 poli, 16A. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 478 - OV.I - tvcc CANNA SUD					10,000		
	SOMMANO cad					10,000		
5401 / 1265 P.07.105.5.b	TECNOLOGICI TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE PORTACAVI - CANALI PORTACAVI CONTENITORI DI DERIVAZIONE RESISTENTI AL FUOCO PER CAVI IN RAME FORNITURA PER CAVI MULTIPOLARI - PER SEZIONI CAVI DI LINEA 4x10 MMQ							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della DL, se non espressamente indicato. Fornitura e posa in opera di cassetta in acciaio inox o lega di alluminio ... etta posa in opera in galleria. Escluso eventuali opere murarie. Derivazione mediante presa industriale a 2 poli, 16A. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 478 - OV.I - tvcc CANNA NORD					10,000		
	SOMMANO cad					10,000		
5402 / 1266 P.07.105.10	TECNOLOGICI TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE PORTACAVI - CANALI PORTACAVI CONTENITORI DI DERIVAZIONE RESISTENTI AL FUOCO PER CAVI IN RAME POSA IN OPERA PER CAVI UNIPOLARI/MULTIPOLARI Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della DL, se non espressamente indicato. Fornitura e posa in opera di cassetta in acciaio inox o lega di alluminio ... sa in opera in galleria. Escluso eventuali opere murarie. Incluso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 478 - OV.I - tvcc CANNA SUD CANNA NORD					10,000 10,000		
	SOMMANO cad					20,000		
5403 / 1267 P.13.007	TECNOLOGICI TELECONTROLLO INTERVENTO TECNICO SPECIALIZZATO Per diagnostica, ripristino e verifica di funzionalità di apparati hardware, sistemi di alimentazione, sistemi di trasmissione dati e software per postazioni periferiche di rilev ... secondo C.d.S, le spese d'ordinanza ed ogni altro onere necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 478 - OV.I - tvcc					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
5404 / 1268 P.13.010.1	TECNOLOGICI TELECONTROLLO CENTRALINA MULTIFUNZIONALE PER IL COLLEGAMENTO DEI SENSORI - PER IL CONTEGGIO, LA CLASSIFICAZIONE ED IL MONITORAGGIO DEL TRAFFICO STRADALE CON SENSORI NON INTRUSIVI E CONNETTORIZZATA PER IL COLLEGAMENTO DI 8 SPIRE INDUTTIVE Per il collegamento e la gestione dei sensori per il conteggio, la classificazione ed il monitoraggio del traffico stradale, dei sensori meteo e delle telecamere di videosorvegli ... -40°C + 80°C; umidità 100% no condensa. Compresa fornitura, posa in opera e messa in servizio su sistema aziendale RMT. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 478 - OV.I - tvcc CANNA SUD CANNA NORD					1,000 1,000		
	SOMMANO cad					2,000		
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
5405 / 1269 P.13.010.5	TECNOLOGICI TELECONTROLLO CENTRALINA MULTIFUNZIONALE PER IL COLLEGAMENTO DEI SENSORI - MODULO AGGIUNTIVO CON CONNETTORI IP 68 PER IL COLLEGAMENTO ALLA CENTRALINA MULTIFUNZIONALE P.13.010.1 DEI SENSORI METEOROLOGI E STRADALI Per il collegamento e la gestione dei sensori per il conteggio, la classificazione ed il monitoraggio del traffico stradale, dei sensori meteo e delle telecamere di videosorvegli ... -40°C + 80°C; umidità 100% no condensa. Compresa fornitura, posa in opera e messa in servizio su sistema aziendale RMT. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 478 - OV.I - tvcc CANNA SUD CANNA NORD					2,000 2,000		
	SOMMANO cad					4,000		
5406 / 1270 P.13.012	TECNOLOGICI TELECONTROLLO CAVI PER IL COLLEGAMENTO DEI SENSORI CON LA CENTRALINA MULTIFUNZIONALE Comprensivi dei connettori di collegamento. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 478 - OV.I - tvcc CANNA SUD CANNA NORD					100,000 100,000		
	SOMMANO ml					200,000		
5407 / 1271 P.13.016	TECNOLOGICI TELECONTROLLO SENSORE STRADALE NON INTRUSIVO PER IL CONTEGGIO, LA CLASSIFICAZIONE ED IL MONITORAGGIO DEL TRAFFICO STRADALE Da posizionare centralmente sopra la corsia da monitorare, utilizzando una scansione a microonde nel campo di frequenza dei 24 GHz. Il sensore potrà essere utilizzato sia per la ... ri di Traffico (RT) di Anas per integrazione con il sistema di telecontrollo Anas. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 478 - OV.I - tvcc CANNA SUD CANNA NORD					2,000 2,000		
	SOMMANO cad					4,000		
5408 / 1272 P.13.080	TECNOLOGICI TELECONTROLLO ARMADIO PER L'ALLOGGIAMENTO DI APPARATI DI GESTIONE SENSORI RILEVAMENTO DATI TRAFFICO Realizzato in vetroresina predisposto per l' alloggiamento di una postazione periferica di rilevamento dati traffico, con porta liscia, grado di protezione IP44, secondo IEC 529/89 e IP449 secondo NF C 20-010. Solo fornitura. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 478 - OV.I - tvcc CANNA SUD CANNA NORD					1,000 1,000		
	A RIPORTARE					2,000		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,000		
	SOMMANO cad					2,000		
5409 / 1273 P.15.009.a	TECNOLOGICI TVCC TELECAMERA IP DOME DA ESTERNO PER VIDEOSORVEGLIANZA IN CONDIZIONE DI DIFFICILE ILLUMINAZIONE CON FUNZIONE DI PTZ MECCANICO - FORNITURA Dotata di: un sensore CCD a scansione progressiva; lente con funzionalità autofocus; filtro IR removibile e la funzionalità Day/Night; 30x optical zoom; 12x digital zoom La telec ... le specifiche dei requisiti di video-sorveglianza (TVCC) di Anas per integrazione con il sistema di telecontrollo Anas. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 478 - OV.I - tvcc CANNA SUD CANNA NORD					 1,000 1,000		
	SOMMANO cad					2,000		
5410 / 1274 P.15.009.b	TECNOLOGICI TVCC TELECAMERA IP DOME DA ESTERNO PER VIDEOSORVEGLIANZA IN CONDIZIONE DI DIFFICILE ILLUMINAZIONE CON FUNZIONE DI PTZ MECCANICO - POSA IN OPERA Dotata di: un sensore CCD a scansione progressiva; lente con funzionalità autofocus; filtro IR removibile e la funzionalità Day/Night; 30x optical zoom; 12x digital zoom La telec ... tti di cui UL/EN 60950 ed essere conforme allo standard per il video di rete come definito dall'organizzazione ONVIF. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 478 - OV.I - tvcc CANNA SUD CANNA NORD					 1,000 1,000		
	SOMMANO cad					2,000		
5411 / 1275 P.15.011.a	TECNOLOGICI TVCC TELECAMERA IP/ANALOGICO DA INTERNO ED ESTERNO PER VIDEOSORVEGLIANZA HD 720P60 - FORNITURA Day/Night, sensore CMOS 1/3" progressive scan risoluzione 1,4 Mpx, gamma dinamica 84 dB, supporto ottiche manual iris, DC-iris e SR-iris, automatic back focus motorizzato, sensib ... le specifiche dei requisiti di video-sorveglianza (TVCC) di Anas per integrazione con il sistema di telecontrollo Anas. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 478 - OV.I - tvcc CANNA SUD CANNA NORD					 8,000 8,000		
	SOMMANO cad					16,000		
5412 / 1276 P.15.011.b	TECNOLOGICI TVCC TELECAMERA IP/ANALOGICO DA INTERNO ED ESTERNO PER VIDEOSORVEGLIANZA HD 720P60 - POSA IN OPERA Day/Night, sensore CMOS 1/3" progressive scan risoluzione 1,4 Mpx, gamma dinamica 84 dB, supporto ottiche manual iris, DC-iris e SR-iris, automatic back focus motorizzato, sensib ... che se non espressamente indicato, necessario per dare il dispositivo in opera e funzionante a perfetta regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 478 - OV.I - tvcc CANNA SUD CANNA NORD					8,000 8,000		
	SOMMANO cad					16,000		
5413 / 1277 P.15.080.a	TECNOLOGICI TVCC SOFTWARE PER VIDEOSORVEGLIANZA - FORNITURA Dedicato alla gestione video per il monitoraggio, la registrazione, la riproduzione e la gestione degli eventi per un massimo di 100 telecamere. Dovrà essere appositamente proget ... sare più monitor. La finestra del “live view” dovrà essere organizzata in varie modalità, es: quad view, 16 view, ecc… SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 478 - OV.I - tvcc FABBRICATO TECNOLOGICO					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
5414 / 1278 P.15.080.b	TECNOLOGICI TVCC SOFTWARE PER VIDEOSORVEGLIANZA - INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE Dedicato alla gestione video per il monitoraggio, la registrazione, la riproduzione e la gestione degli eventi per un massimo di 100 telecamere. Dovrà essere appositamente proget ... sare più monitor. La finestra del “live view” dovrà essere organizzata in varie modalità, es: quad view, 16 view, ecc… SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 478 - OV.I - tvcc FABBRICATO TECNOLOGICO					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
5415 / 1279 P.15.095	TECNOLOGICI TVCC GRUPPO CONVERTITORE ELETTRICO/ OTTICO 30 USCITE VIDEO PER FIBRA OTTICA MULTIMODALE Completo di alimentatore e box di contenimento. - ricevitore di tipo “Rack-mount” a tre canali per fibra MM, 850 nm; - budget ottico 18 dB; - temperatura di esercizio: da -40 °C ... nche se non espressamente indicato, necessario per dare il dispositivo in opera e funzionante a perfetta regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 478 - OV.I - tvcc FABBRICATO TECNOLOGICO					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
5416 / 1280 P.15.100	TECNOLOGICI TVCC CONCENTRATORE REGISTRATORE SEGNALI VIDEO A 8 INGRESSI ANALOGICI CON CAPACITÀ DI ANALISI TRAFFICO Gli apparati di analisi e registrazione dovranno utilizzare schede standard e dotati di sistema operativo preinstallato su memoria solida DOM (Disk On Module). Per la parte di re ... nche se non espressamente indicato, necessario per dare il dispositivo in opera e funzionante a perfetta regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 478 - OV.I - tvcc							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	FABBRICATO TECNOLOGICO					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
5417 / 1281 P.15.105	TECNOLOGICI TVCC SOFTWARE PER IL CONCENTRATORE Per rilevare per ogni telecamera le seguenti anomalie: - coda; - incidente; - fermo veicolo; - occupazione; - traffico rallentato; - velocità media; - presenza fumo; - registrare ... nche se non espressamente indicato, necessario per dare il dispositivo in opera e funzionante a perfetta regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 478 - OV.I - tvcc FABBRICATO TECNOLOGICO					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
	Parziale OV.I - tvcc (SbCat 478) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	OV.M - Meteo (SbCat 479)							
5418 / 1325 P.03.008.05	TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO - TIPO FG16H2M16 0.6/1 KV - FG16OH2M16 0.6/1 KV - FORM X SEZ. 7 X 1,5 MMQ Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cca - s1a, d0, a1. Fornitura e posa in opera di cavo elettrico: - schermatura costituit ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 479 - OV.M - Meteo INTERCONNESSIONE TRA COMPONENTI ED APPARATI DI GESTIONE E CONTROLLO					200,000		
	SOMMANO ml					200,000		
5419 / 1326 P.03.018.03. 0025	TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO FTG18(O)M16 - FORM X SEZ. 3 X 2,5 MMQ Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, marcato CE ai sensi della EN 50575, non propaganti l'incendio e a bassa emissione di gas tossici e corros ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 479 - OV.M - Meteo CIRCUITO C30					150,000		
	SOMMANO ml					150,000		
5420 / 1327 P.13.010.4	TECNOLOGICI TELECONTROLLO CENTRALINA MULTIFUNZIONALE PER IL COLLEGAMENTO DEI SENSORI - METEOROLOGICI Per il collegamento e la gestione dei sensori per il conteggio, la classificazione ed il monitoraggio del traffico stradale, dei sensori meteo e delle telecamere di videosorvegli ... -40°C + 80°C; umidità 100% no condensa. Compresa fornitura, posa in opera e messa in servizio su sistema aziendale RMT. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 479 - OV.M - Meteo					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
5421 / 1328 P.13.010.5	TECNOLOGICI TELECONTROLLO CENTRALINA MULTIFUNZIONALE PER IL COLLEGAMENTO DEI SENSORI - MODULO AGGIUNTIVO CON CONNETTORI IP 68 PER IL COLLEGAMENTO ALLA CENTRALINA MULTIFUNZIONALE P.13.010.1 DEI SENSORI METEOROLOGI E STRADALI Per il collegamento e la gestione dei sensori per il conteggio, la classificazione ed il monitoraggio del traffico stradale, dei sensori meteo e delle telecamere di videosorvegli ... -40°C + 80°C; umidità 100% no condensa. Compresa fornitura, posa in opera e messa in servizio su sistema aziendale RMT. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 479 - OV.M - Meteo							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
						1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
5422 / 1329 P.13.020.1	TECNOLOGICI TELECONTROLLO SENSORI DI RILEVAMENTO DATI METEOROLOGICI - SENSORE DISDROMETRO Per il rilevamento contemporaneo delle condizioni meteorologiche ovvero la tipologia ed il livello di precipitazione nevosa e/o piovosa e la stima della distanza visiva. Il sens ... Stazioni Meteo (SM) di Anas per integrazione con il sistema di telecontrollo Anas. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 479 - OV.M - Meteo					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
5423 / 1330 P.13.020.3	TECNOLOGICI TELECONTROLLO SENSORI DI RILEVAMENTO DATI METEOROLOGICI - SENSORE UMIDITÀ E TEMPERATURA ARIA Opportunamente schermato a mezzo di una custodia in policarbonato costituita da vari dischi concentrici sovrapposti, di colore bianco e di materiale resistente ai raggi ultravio ... Stazioni Meteo (SM) di Anas per integrazione con il sistema di telecontrollo Anas. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 479 - OV.M - Meteo					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
5424 / 1331 P.13.020.5	TECNOLOGICI TELECONTROLLO SENSORI DI RILEVAMENTO DATI METEOROLOGICI - SENSORE DI PRESSIONE ATMOSFERICA Con custodia in policarbonato anti-UV, con grado di protezione IP66 Caratteristiche tecniche: Trasduttore: cella piezoelettrica; Campo di misura: 600 …1100 hPa, precisione ± 2 h ... Stazioni Meteo (SM) di Anas per integrazione con il sistema di telecontrollo Anas. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 479 - OV.M - Meteo					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
5425 / 1332 P.13.020.6	TECNOLOGICI TELECONTROLLO SENSORI DI RILEVAMENTO DATI METEOROLOGICI - SENSORE DI DIREZIONE VENTO A banderuola con asse di rotazione verticale munito di contrappesi e di opportune alette. Il corpo dello strumento dovrà essere in lega di alluminio anodizzata e verniciato a fo ... Stazioni Meteo (SM) di Anas per integrazione con il sistema di telecontrollo Anas.							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 479 - OV.M - Meteo					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
5426 / 1333 P.13.020.7	TECNOLOGICI TELECONTROLLO SENSORI DI RILEVAMENTO DATI METEOROLOGICI - SENSORE ANEMOMETRO (VELOCITÀ DEL VENTO) Con girante a coppe solidali con il corpo dello strumento. Il corpo dello strumento dovrà essere costruito in lega di alluminio anodizzata e verniciato a forno, mentre gli assi ... Stazioni Meteo (SM) di Anas per integrazione con il sistema di telecontrollo Anas. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 479 - OV.M - Meteo					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
5427 / 1334 P.13.060	TECNOLOGICI TELECONTROLLO PALO RIBALTABILE PER IL SOSTEGNO DEI SENSORI METEO Con supporto in acciaio zincato a caldo per il fissaggio su plinto (da pagarsi a parte) con asta in alluminio anodizzato. Il palo dovrà essere fornito completo delle aste per il ... nodizzato diametro 80 mm, lunghezza dimensionata in funzione del sensore, fornite complete di raccordi. Solo fornitura. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 479 - OV.M - Meteo					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
5428 / 1335 P.13.075	TECNOLOGICI TELECONTROLLO ARMADIO PER L'ALLOGGIAMENTO DI APPARATI DI GESTIONE SENSORI METEO Realizzato in vetroresina predisposto per l' alloggiamento di una postazione periferica di rilevamento dati meteo, con porta liscia, grado di protezione IP44, secondo IEC 529/89 e IP449 secondo NF C 20-010. Solo fornitura. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 479 - OV.M - Meteo					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
	Parziale OV.M - Meteo (SbCat 479) euro							
	--- --- --- --- --- --- --- ---							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	OV.R - Antintrusione e Videosorveglianza (SbCat 485)							
5429 / 1054 P.02.040.a	TECNOLOGICI CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENTO IMPIANTO ANTINTRUSIONE - CONTATTO MAGNETICO IN ALLUMINIO ALTA TOLLERANZA MONTATO A VISTA PER IMPIANTI ANTINTRUSIONE Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 485 - OV.R - Antintrusione e Videosorveglianza FABBRICATO TECNOLOGICO					4,000		
	SOMMANO cad					4,000		
5430 / 1055 P.02.040.b	TECNOLOGICI CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENTO IMPIANTO ANTINTRUSIONE - RILEVATORE VOLUMETRICO DA ESTERNO CON DUE CANALI MV E DUE CANALI PIR QUADRUPLA TECNOLOGIA ANTINTRUSIONE Fino a 15 mt. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 485 - OV.R - Antintrusione e Videosorveglianza FABBRICATO TECNOLOGICO					4,000		
	SOMMANO cad					4,000		
5431 / 1056 P.02.040.c	TECNOLOGICI CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENTO IMPIANTO ANTINTRUSIONE - CENTRALE PER IMPIANTI ANTINTRUSIONE 8 INGRESSI ESPANDIBILEA 16 INGRESSI CON COMBINATORE TELEFONICO DIGITALE INTEGRATO E PREDISPOSTA PER FUNZIONAMENTO GSM Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 485 - OV.R - Antintrusione e Videosorveglianza FABBRICATO TECNOLOGICO					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
5432 / 1057 P.02.040.d	TECNOLOGICI CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENTO IMPIANTO ANTINTRUSIONE - INTERFACCIA TELEFONICA MODULO GSM/GPRS PER CENTRALE ANTINTRUSIONE TELEGESTIBILE Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 485 - OV.R - Antintrusione e Videosorveglianza FABBRICATO TECNOLOGICO					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
5433 / 1058 P.02.040.e	TECNOLOGICI CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENTO IMPIANTO ANTINTRUSIONE - BATTERIA DA 12 VOLT 7,5 AH A TAMPONE PER IMPIANTI ANTINTRUSIONE							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 485 - OV.R - Antintrusione e Videosorveglianza FABBRICATO TECNOLOGICO					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
5434 / 1059 P.02.040.f	TECNOLOGICI CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENTO IMPIANTO ANTINTRUSIONE - SIRENA 110 DB 12 VOLT DA INTERNO PER IMPIANTI ANTINTRUSIONE							
	Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 485 - OV.R - Antintrusione e Videosorveglianza FABBRICATO TECNOLOGICO					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
5435 / 1060 P.02.040.g	TECNOLOGICI CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENTO IMPIANTO ANTINTRUSIONE - CAVO ALLARMATO SCHERMATO 2X0,50 + 4X0,22							
	Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 485 - OV.R - Antintrusione e Videosorveglianza FABBRICATO TECNOLOGICO					100,000		
	SOMMANO ml					100,000		
5436 / 1307 P.13.007	TECNOLOGICI TELECONTROLLO INTERVENTO TECNICO SPECIALIZZATO							
	Per diagnostica, ripristino e verifica di funzionalità di apparati hardware, sistemi di alimentazione, sistemi di trasmissione dati e software per postazioni periferiche di rilev ... secondo C.d.S, le spese d'ordinanza ed ogni altro onere necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 485 - OV.R - Antintrusione e Videosorveglianza FABBRICATO TECNOLOGICO					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
5437 / 1308 P.15.011.a	TECNOLOGICI TVCC TELECAMERA IP/ANALOGICO DA INTERNO ED ESTERNO PER VIDEOSORVEGLIANZA HD 720P60 - FORNITURA							
	Day/Night, sensore CMOS 1/3" progressive scan risoluzione 1,4 Mpx, gamma dinamica 84 dB, supporto ottiche manual iris, DC-iris e SR-iris, automatic back focus motorizzato, sensib ... le specifiche dei requisiti di video-sorveglianza (TVCC) di Anas per integrazione con il sistema di telecontrollo Anas. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 485 - OV.R - Antintrusione e Videosorveglianza FABBRICATO TECNOLOGICO					4,000		
	A RIPORTARE					4,000		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4,000		
	SOMMANO cad					4,000		
5438 / 1309 P.15.011.b	TECNOLOGICI TVCC TELECAMERA IP/ANALOGICO DA INTERNO ED ESTERNO PER VIDEOSORVEGLIANZA HD 720P60 - POSA IN OPERA Day/Night, sensore CMOS 1/3" progressive scan risoluzione 1,4 Mpx, gamma dinamica 84 dB, supporto ottiche manual iris, DC-iris e SR-iris, automatic back focus motorizzato, sensib ... che se non espressamente indicato, necessario per dare il dispositivo in opera e funzionante a perfetta regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 485 - OV.R - Antintrusione e Videosorveglianza FABBRICATO TECNOLOGICO					4,000		
	SOMMANO cad					4,000		
5439 / 1310 P.15.040.a	TECNOLOGICI TVCC APPARATO DI PROTEZIONE ELETTRICA PER VIDEOSORVEGLIANZA - FORNITURA Compatibile con il cabinet di videosorveglianza, per il funzionamento con correnti a 230VDC. Sono compresi il dispositivo di protezione su sovratensione classe 2, fusibile / interruttore principale, morsetti e un interruttore della porta di intrusione. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 485 - OV.R - Antintrusione e Videosorveglianza FABBRICATO TECNOLOGICO					4,000		
	SOMMANO cad					4,000		
5440 / 1311 P.15.040.b	TECNOLOGICI TVCC APPARATO DI PROTEZIONE ELETTRICA PER VIDEOSORVEGLIANZA - POSA IN OPERA Compatibile con il cabinet di videosorveglianza, per il funzionamento con correnti a 230VDC. Sono compresi il dispositivo di protezione su sovratensione classe 2, fusibile / interruttore principale, morsetti e un interruttore della porta di intrusione. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 485 - OV.R - Antintrusione e Videosorveglianza FABBRICATO TECNOLOGICO					4,000		
	SOMMANO cad					4,000		
5441 / 1312 P.15.045	TECNOLOGICI TVCC SWITCH INDUSTRIALE TIPO 8 PORTE 10/100TX Fornitura, posa in opera e messa in servizio su Sistema RMT aziendale di Switch Industriale Tipo 8 porte 10/100TX Standalone PoE, con 2 porte SFP, combo converter Industriale 10/100/ 1000 (T) a due porte SFP. Incluso alimentatore. Temperatura di lavoro da -40°C a +65°C - umidità da 5% a 95%. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 485 - OV.R - Antintrusione e Videosorveglianza FABBRICATO TECNOLOGICO					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
5442 / 1313	TECNOLOGICI TVCC SERVER AID							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
P.15.065	Personal Computer in chassis idoneo ad essere installato in un rack 19”. Il server deve supportare un sistema operativo Windows, utilizzare interfacce user-friendly e deve essere ... Compresa fornitura, posa in opera e messa in servizio. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 485 - OV.R - Antintrusione e Videosorveglianza FABBRICATO TECNOLOGICO					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
5443 / 1314 P.15.070	TECNOLOGICI TVCC PIATTAFORMA VMS In grado di gestire fino a 50 telecamere dotata di software client/server enterprise-class per un sistema di gestione a matrice video virtuale. Il sistema VMS permette la gestion ... Compresa fornitura, posa in opera e messa in servizio. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 485 - OV.R - Antintrusione e Videosorveglianza FABBRICATO TECNOLOGICO					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
5444 / 1315 P.15.080.a	TECNOLOGICI TVCC SOFTWARE PER VIDEOSORVEGLIANZA - FORNITURA Dedicato alla gestione video per il monitoraggio, la registrazione, la riproduzione e la gestione degli eventi per un massimo di 100 telecamere. Dovrà essere appositamente proget ... sare più monitor. La finestra del “live view” dovrà essere organizzata in varie modalità, es: quad view, 16 view, ecc… SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 485 - OV.R - Antintrusione e Videosorveglianza FABBRICATO TECNOLOGICO					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
5445 / 1316 P.15.080.b	TECNOLOGICI TVCC SOFTWARE PER VIDEOSORVEGLIANZA - INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE Dedicato alla gestione video per il monitoraggio, la registrazione, la riproduzione e la gestione degli eventi per un massimo di 100 telecamere. Dovrà essere appositamente proget ... sare più monitor. La finestra del “live view” dovrà essere organizzata in varie modalità, es: quad view, 16 view, ecc… SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 608 - Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * SbCat 485 - OV.R - Antintrusione e Videosorveglianza FABBRICATO TECNOLOGICO					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
	Parziale OV.R - Antintrusione e Videosorveglianza (SbCat 485) euro							
	Parziale Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte * (Cat 608) euro							
	--- --- --- --- --- ---							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 Illuminazione Svincolo 08 * (Cat 616) **IMP-L7-IL - Op. civili impianto illuminazione SV (SbCat 453)**							
5446 / 702 P.01.002.b	TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO - DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA COMPRESA 35 ÷ 45 CM - CARRABILE Conforme alle norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli oneri necessari all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale arid ... o altro occorre per dare l'opera finita ad eccezione del chiusino/ coperchio da pagarsi con le relative voci di elenco. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 616 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 08 * SbCat 453 - IMP-L7-IL - Op. civili impianto illuminazione SV SVINCOLO FRANCOFONTE OVEST SVINCOLO FRANCOFONTE EST					17,000 17,000		
	SOMMANO cad					34,000		
5447 / 703 P.01.002.d	TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO - DIM. INT. 60X60 CM ED ALTEZZA COMPRESA 55 ÷ 70 CM - CARRABILE Conforme alle norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli oneri necessari all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale arid ... o altro occorre per dare l'opera finita ad eccezione del chiusino/ coperchio da pagarsi con le relative voci di elenco. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 616 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 08 * SbCat 453 - IMP-L7-IL - Op. civili impianto illuminazione SV SVINCOLO FRANCOFONTE OVEST SVINCOLO FRANCOFONTE EST					5,000 7,000		
	SOMMANO cad					12,000		
5448 / 704 P.01.006.d	TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA PROLUNGA PER POZZETTO IN CEMENTO - PER POZZETTI DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA SUPERIORE AI 40 CM - CARRABILE Conforme alla norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di prolunga posata su pozzetto prefabbricato, con incastro a bicchiere, sigillato con malta cementizia. Sono compresi ... a prolunga, per il suo posizionamento; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 616 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 08 * SbCat 453 - IMP-L7-IL - Op. civili impianto illuminazione SV SVINCOLO FRANCOFONTE OVEST SVINCOLO FRANCOFONTE EST					17,000 17,000		
	SOMMANO cad					34,000		
5449 / 705 P.01.006.g	TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA PROLUNGA PER POZZETTO IN CEMENTO - PER POZZETTI DIM. INT. 60X60 CM ED ALTEZZA COMPRESA 20 ÷ 30 CM - CARRABILE Conforme alla norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di prolunga posata su pozzetto prefabbricato, con incastro a bicchiere, sigillato con malta cementizia. Sono compresi ... a prolunga, per il suo posizionamento; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Cat 616 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 08 *							
	SbCat 453 - IMP-L7-IL - Op. civili impianto illuminazione SV							
	SVINCOLO FRANCOFONTE OVEST					5,000		
	SVINCOLO FRANCOFONTE EST					7,000		
	SOMMANO cad					12,000		
5450 / 706 P.01.013.1.b	TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE C250 IN GHISA SFEROIDALE - PER POZZETTO 40X40 CM							
	Fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe, costruito secondo le norme UNI EN 124. Marchiato a rilievo con: norme di riferimento (UNI EN 124), classe d ... atura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Conforme alla norma UNI EN 1563. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 616 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 08 * SbCat 453 - IMP-L7-IL - Op. civili impianto illuminazione SV SVINCOLO FRANCOFONTE OVEST					17,000		
	SVINCOLO FRANCOFONTE EST					17,000		
	SOMMANO cad					34,000		
5451 / 707 P.01.013.1.d	TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE C250 IN GHISA SFEROIDALE - PER POZZETTO 60X60 CM							
	Fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe, costruito secondo le norme UNI EN 124. Marchiato a rilievo con: norme di riferimento (UNI EN 124), classe d ... atura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Conforme alla norma UNI EN 1563. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 616 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 08 * SbCat 453 - IMP-L7-IL - Op. civili impianto illuminazione SV SVINCOLO FRANCOFONTE OVEST					5,000		
	SVINCOLO FRANCOFONTE EST					7,000		
	SOMMANO cad					12,000		
5452 / 736 P.01.030	TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA ESECUZIONE DI SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA SU PERTINENZE STRADALI PER LA POSA DI TUBAZIONI IN PVC O CAVIDOTTI IN GENERE							
	In terreno di qualsiasi natura e consistenza delle dimensioni minime di l x h = 0,30 m x 0,60 m, eseguito sia a mano che con mezzi meccanici, compreso ogni onere per il rinterro e quant'altro occorra. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 616 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 08 * SbCat 453 - IMP-L7-IL - Op. civili impianto illuminazione SV SVINCOLO FRANCOFONTE OVEST					840,000		
	SVINCOLO FRANCOFONTE EST					850,000		
	SOMMANO ml					1´690,000		
5453 / 737 P.06.015.e	TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE - VOLUME ESTERNO (VUOTO X PIENO) COMPRESE DA 0,941 MC A 1,200 MC							
	Fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato in cls vibrato con resistenza caratteristica non minore di Rck 40 N/mmq per pali di							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	illuminazione con e senza sbraccio tale da g ... , esclusi nel prezzo. È comprensivo nel prezzo l'esecuzione dello scavo e il ripristino dei fianchi con terreno arido. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 616 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 08 * SbCat 453 - IMP-L7-IL - Op. civili impianto illuminazione SV SVINCOLO FRANCOFONTE OVEST SVINCOLO FRANCOFONTE EST					17,000 17,000		
	SOMMANO cad					34,000		
5454 / 744 P.07.010.f	TECNOLOGICI - TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE ... - TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - - DIAMETRO 110 MM Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della DL, se non espressamente indicato. Conforme CEI EN 61386 Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati. Con marchio IMQ. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 616 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 08 * SbCat 453 - IMP-L7-IL - Op. civili impianto illuminazione SV SVINCOLO FRANCOFONTE OVEST SVINCOLO FRANCOFONTE EST					840,000 850,000		
	SOMMANO ml					1´690,000		
5455 / 745 P.07.125.a	TECNOLOGICI TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE PORTACAVI - CANALI PORTACAVI CASSETTA DI DERIVAZIONE DA PALO - FORNITURA Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della DL, se non espressamente indicato. Comprensiva di piastra porta apparecchiatura, morsetteria, soletta di ada ... erie, accessori vari e ogni altro componente necessario nessuno escluso per effettuare l'istallazione dell'apparecchio. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 616 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 08 * SbCat 453 - IMP-L7-IL - Op. civili impianto illuminazione SV SVINCOLO FRANCOFONTE OVEST SVINCOLO FRANCOFONTE EST					17,000 17,000		
	SOMMANO cad					34,000		
5456 / 746 P.07.125.b	TECNOLOGICI TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE PORTACAVI - CANALI PORTACAVI CASSETTA DI DERIVAZIONE DA PALO - POSA IN OPERA Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della DL, se non espressamente indicato. Comprensiva di piastra porta apparecchiatura, morsetteria, soletta di ada ... i protezione IP54 e resistenza meccanica agli urti ≥IK08. Incluso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 616 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 08 * SbCat 453 - IMP-L7-IL - Op. civili impianto illuminazione SV SVINCOLO FRANCOFONTE OVEST SVINCOLO FRANCOFONTE EST					17,000 17,000		
	SOMMANO cad					34,000		
	Parziale IMP-L7-IL - Op. civili impianto illuminazione SV (SbCat 453) euro ---------- ---------- ----------							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	IS.A - Illuminazione svincoli (SbCat 458)							
5457 / 708 P.03.005.27	TECNOLOGICI - CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DO ... R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV - - FORM X SEZ. 1 X 6 MMQ							
	Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3. Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16 ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 616 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 08 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli							
	CIRCUITO L1.0 - QUADRO QSV08.1					2´080,000		
	CIRCUITO L2.0 - QUADRO QSV08.1					2´280,000		
	CIRCUITO L1.0 - QUADRO QSV08.2					2´480,000		
	CIRCUITO L2.0 - QUADRO QSV08.2					2´960,000		
	SOMMANO ml					9´800,000		
5458 / 709 P.03.005.32	TECNOLOGICI - CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DO ... 16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV - - FORM X SEZ. 1 X 10 MMQ							
	Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3. Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16 ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 616 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 08 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli							
	DA FORNITURA Q QSV08.1					8,000		
	DA FORNITURA Q QSV08.2					8,000		
	SOMMANO ml					16,000		
5459 / 710 P.03.040.3.d	TECNOLOGICI - CAVI - CORDA IN RAME NUDO, IN OPER ... ERRATA ENTRO SCAVO PREDISPOSTO - - SEZIONE NOMINALE 35 MM²							
	Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 616 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 08 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli							
	SVINCOLO FRANCOFONTE OVEST					20,000		
	SVINCOLO FRANCOFONTE EST					20,000		
	SOMMANO ml					40,000		
5460 / 711 P.03.060.1.c	TECNOLOGICI CAVI DISPERSORE A CROCE IN PROFILATO DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO - LUNGHEZZA 2,50 M							
	Compreso di fornitura e posa in opera. In accordo alle norme CEI 7-6. Munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 616 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 08 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli							
	SVINCOLO FRANCOFONTE OVEST					2,000		
	SVINCOLO FRANCOFONTE EST					2,000		
	SOMMANO cad					4,000		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
5461 / 712 P.03.076.b	TECNOLOGICI - CAVI - MORSETTO A PETTINE IN OTTONE PRESSOFUSO - - PER SEZIONE DA 28 A 50 MMQ E A UN BULLONE Completo di viti e dadi in acciaio tropicalizzato per tondi, corde e funi. Fornito e posta in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 616 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 08 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli SVINCOLO FRANCOFONTE OVEST SVINCOLO FRANCOFONTE EST					2,000 2,000		
	SOMMANO cad					4,000		
5462 / 713 P.03.090	TECNOLOGICI CAVI PIASTRA EQUIPOTENZIALE PER BANDELLA E CONDUTTORI TONDI Per interconnessori tra diversi sistemi a 6 attacchi. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 616 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 08 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli SVINCOLO FRANCOFONTE OVEST SVINCOLO FRANCOFONTE EST					1,000 1,000		
	SOMMANO cad					2,000		
5463 / 714 P.03.095	TECNOLOGICI CAVI CARTELLO INDICATORE DISPERSORE DI TERRA In alluminio completo di accessori per la perfetta posa in opera. Fornito e posta in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 616 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 08 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli SVINCOLO FRANCOFONTE OVEST SVINCOLO FRANCOFONTE EST					2,000 2,000		
	SOMMANO cad					4,000		
5464 / 715 P.05.002.a	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI CARPENTERIA IN LAMIERA DI ACCIAIO - CORRENTE NOMINALE SBARRE FINO A 100A E Icc FINO A 10kA Fornitura e posa in opera di carpenteria in lamiera d'acciaio per quadri di distribuzione in bassa tensione, composto da scomparti prefabbricati affiancati per fissaggio a pavime ... olamento fino a 1000Vca, in esecuzione modulare o da esterno. Ripartirori inclusi nella fornitura, comunque realizzato. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 616 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 08 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli QUADRO QSV08.1 QUADRO QSV08.2					2,100 2,100		
	SOMMANO m²					4,200		
5465 / 716 P.05.010.2.e	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO BIPOLARE - DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi:							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	- la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 616 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 08 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli QUADRO QSV08.1 QUADRO QSV08.2					3,000 3,000		
	SOMMANO cad					6,000		
5466 / 717 P.05.010.4.d	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO QUADRIPOLARE - DA 6A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 616 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 08 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli QUADRO QSV08.1 QUADRO QSV08.2					3,000 3,000		
	SOMMANO cad					6,000		
5467 / 718 P.05.010.4.e	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO QUADRIPOLARE - DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 616 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 08 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli QUADRO QSV08.1 QUADRO QSV08.2					1,000 1,000		
	SOMMANO cad					2,000		
5468 / 719 P.05.012.b	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE CREPUSCOLARE AVENTE SOGLIA LUMINOSA REGOLABILE - DA 2 A 200 LUX - Classe di isolamento: 2; - grado di protezione: IP 20 B. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro perfettamente eseguito a regola d'arte. Fornito e posto in opera. Fornito completo di fotocellula esterna di tipo fronte quadro. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 616 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 08 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli QUADRO QSV08.1 QUADRO QSV08.2					1,000 1,000		
	SOMMANO cad					2,000		
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
5469 / 720 P.05.013.2.a	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE SEZIONATORE 4 P - CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) Ie: 40 A Conformità alla norma CEI EN 60947-3 - tensione d'impiego nominale (V) in CA 50/60Hz: 500 V; - tensione nominale di tenuta ad impulso in: 8KV; - tensione nominale d'isolamento in ... quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Fornito e posto in opera. Corrente termica convenzionale a 60°C: 40 A. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 616 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 08 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli QUADRO QSV08.1 QUADRO QSV08.2					1,000 1,000		
	SOMMANO cad					2,000		
5470 / 721 P.05.020.3.b	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI BLOCCO DIFFERENZIALE TIPO 2 P - CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30mA, ISTANTANEI Norme CEI EN 61009 Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 616 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 08 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli QUADRO QSV08.1 QUADRO QSV08.2					3,000 3,000		
	SOMMANO cad					6,000		
5471 / 722 P.05.020.5.a	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI BLOCCO DIFFERENZIALE TIPO 4 P - CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30mA, ISTANTANEI Norme CEI EN 61009 Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 616 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 08 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli QUADRO QSV08.1 QUADRO QSV08.2					3,000 3,000		
	SOMMANO cad					6,000		
5472 / 723 P.05.030.a	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI MORSETTERIA - MORSETTERIA 80 A - 4 FORI Compresa la fornitura e la posa in opera e completa di tutti gli accessori di collegamento. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Cat 616 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 08 *							
	SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli							
	QUADRO QSV08.1					1,000		
	QUADRO QSV08.2					1,000		
	SOMMANO cad					2,000		
5473 / 724 P.05.035.a	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI CONTATTORE 4 POLI - CORRENTE NOMINALE D'IMPIEGO IN AC1: 25 A							
	Compresa la fornitura e la posa in opera e completo di tutti gli accessori di collegamento. - Tensione nominale d'impiego: sino a 690 V; - corrente termica convenzionale: 25 A si ... °C; - potere nominale di chiusura secondo IEC 60947: 250 A; - potere nominale d'interruzione secondo IEC 60947: 250 A. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 616 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 08 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli							
	QUADRO QSV08.1					2,000		
	QUADRO QSV08.2					2,000		
	SOMMANO cad					4,000		
5474 / 725 P.05.050	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI SPIA DI SEGNALAZIONE TENSIONE TRIFASE A LED							
	Sono compresi: - la quota di cablaggio; - i fusibili di protezione; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compresa la fornitura e posa in opera e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 616 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 08 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli							
	QUADRO QSV08.1					1,000		
	QUADRO QSV08.2					1,000		
	SOMMANO cad					2,000		
5475 / 726 P.05.060	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI GRUPPO SPD PER LA PROTEZIONE DA FULMINAZIONI DIRETTE E INDIRETTE							
	Incapsulato, autoestinguente non soffiante, con moduli di protezione estraibili, in classe di prova I+II / B+C secondo la norma IEC 61643-1 e VDE 0675, Up < 1,3Kv, IP 20, montato ... . Compresa la fornitura e posa in opera e incluso nella fornitura base portafusibili (3F +N) equipaggiata con fusibili. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 616 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 08 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli							
	QUADRO QSV08.1					1,000		
	QUADRO QSV08.2					1,000		
	SOMMANO cad					2,000		
5476 / 727 P.05.065	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI ARMADIO STRADALE IN SMC (VETRORESINA)							
	Dalle dimensioni comprese: - base 500 -÷ 600 mm; - altezza 750 ÷ 1000 mm; - profondità 250 ÷ 300 mm; conforme a norma CEI EN 50298, grado di protezione non minore di							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	IP44, IK10 s ... ella fornitura adeguato basamento in calcestruzzo. Compresa la fornitura e posa in opera e completo di ogni accessorio. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 616 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 08 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli QUADRO QSV08.1 QUADRO QSV08.2					2,000 2,000		
	SOMMANO cad					4,000		
5477 / 728 PA.IT.0051	Fornitura di Commutatori non automatici, ad elementi componibili a doppia interruzione con contatto ..rità). Commutatore bipolare con portata fino a 63 Commutatore bipolare con portata fino a 63 A…..Commutatore bipolare con portata fino a 63 A SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 616 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 08 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli QUADRO QSV08.1 QUADRO QSV08.2					1,000 1,000		
	SOMMANO cad					2,000		
5478 / 729 PA.IT.0053	Fornitura di Interruttore orario, per regolazione di illuminazione a tempo, adatto per installazione..rsetti. Interruttore orario senza riserva di caric Interruttore orario senza riserva di carica…..Interruttore orario senza riserva di carica SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 616 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 08 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli QUADRO QSV08.1 QUADRO QSV08.2					1,000 1,000		
	SOMMANO cad					2,000		
5479 / 730 PA.IT.0054	Posa in opera di commutatori o contattori di qualsiasi forma o dimensione adatti a filo esterno o in..enti elettrici. della portata sino a 50 A bipolari Posa in opera di commutatori o contattori della portata sino a 50 A bipolari……ri o contattori della portata sino a 50 A bipolari SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 616 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 08 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli QUADRO QSV08.1 QUADRO QSV08.2					1,000 1,000		
	SOMMANO cad					2,000		
5480 / 731 PA.IT.0055	Posa in opera di interruttori orari, crepuscolari, o ritardatori di qualsiasi tipo o dimensione, com..in opera di interruttore crepuscolare o ritardator Posa in opera di interruttore crepuscolare o ritardatore…..in opera di interruttore crepuscolare o ritardator SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 616 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 08 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli QUADRO QSV08.1 QUADRO QSV08.2					1,000 1,000		
	SOMMANO cad					2,000		
5481 / 732 PA.IT.0063	Fornitura di Apparecchiature di completamento per il montaggio su quadri di bassa tensione provvisti..a DIN. portalampada spia completa di gemma colorat portalampada spia completa di gemma colorata…..portalampada spia completa di gemma colorata SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 616 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 08 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	QUADRO QSV08.1					2,000		
	QUADRO QSV08.2					2,000		
	SOMMANO cad					4,000		
5482 / 733 P.06.005.1.b	TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ALTEZZA M 1,00 - LUNGHEZZA M 2,00 Messo in opera comprensivo dei materiali idonei per il fissaggio dello stesso alla testa del palo con anello di collegamento: sbraccio singolo, diametro 60,3 mm, raggio 500 mm. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 616 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 08 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli							
	SVINCOLO FRANCOFONTE OVEST					17,000		
	SVINCOLO FRANCOFONTE EST					17,000		
	SOMMANO cad					34,000		
5483 / 734 P.06.010.2.i	TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE PALO DA LAMIERA IN ACCIAIO S235 TRONCOCONICO DIRITTO A SEZIONE CIRCOLARE - LUNGHEZZA 10,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 10,00 M, DIAMETRO BASE 168 MM, SPESSORE 4 MM Con diametro in sommità 60 mm, stampato e saldato in longitudinale, zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40, completo di: - asole per morsettiera ed ingresso cavi; - pias ... ri per l'innalzamento del palo e collegamento alla cassetta di derivazione. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 616 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 08 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli							
	SVINCOLO FRANCOFONTE OVEST					17,000		
	SVINCOLO FRANCOFONTE EST					17,000		
	SOMMANO cad					34,000		
5484 / 735 P.06.012	TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE ETICHETTA METALLICA E FLESSIBILE Da installare su ogni palo, con eventuale smontaggio di quella esistente, con scrittura indelebile che riporti il nome dell'impianto e il numero progressivo di ciascun palo. Comprensivo di ogni onere e/o magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 616 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 08 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli							
	SVINCOLO FRANCOFONTE OVEST					17,000		
	SVINCOLO FRANCOFONTE EST					17,000		
	SOMMANO cad					34,000		
5485 / 738 P.06.018.1.d	TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE ILLUMINAZIONE LED PER ESTERNO FORNITURA - FLUSSO LUMINOSO DA 14.501 A 19.000 LUMEN Apparecchio di illuminazione certificato ENEC con struttura portante realizzata in alluminio pressofuso o estruso con profilo a bassissima esposizione al vento, vano porta lampad ... all'esterno del proiettore. Apparecchio fornito con driver elettronico per applicazione outdoor,							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	cablato in classe 2. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 616 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 08 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli SVINCOLO FRANCOFONTE OVEST SVINCOLO FRANCOFONTE EST					17,000 17,000		
	SOMMANO cad					34,000		
5486 / 739 P.06.018.2	TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE ILLUMINAZIONE LED PER ESTERNO POSA IN OPERA							
	Apparecchio di illuminazione certificato ENEC con struttura portante realizzata in alluminio pressofuso o estruso con profilo a bassissima esposizione al vento, vano porta lampad ... per fissaggio al palo o sbraccio e quanto altro occorra per l'installazione ed il cablaggio. Comprensiva di cablaggio. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 616 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 08 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli SVINCOLO FRANCOFONTE OVEST SVINCOLO FRANCOFONTE EST					17,000 17,000		
	SOMMANO cad					34,000		
5487 / 740 P.06.025.1.a	TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED CENTRALINA DI CONTROLLO E GESTIONE CORPI ILLUMINANTI A LED - FORNITURA							
	Sia in galleria che all'aperto. Di modulo di telecontrollo e di comunicazione programmabile, dedicato al controllo e comando dei corpi illuminanti a led sia in galleria (illumina ... erie, accessori vari e ogni altro componente necessario nessuno escluso per effettuare l'istallazione dell'apparecchio. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 616 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 08 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli SVINCOLO FRANCOFONTE OVEST SVINCOLO FRANCOFONTE EST					17,000 17,000		
	SOMMANO cad					34,000		
5488 / 741 P.06.025.1.b	TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED CENTRALINA DI CONTROLLO E GESTIONE CORPI ILLUMINANTI A LED - POSA IN OPERA							
	Sia in galleria che all'aperto. Di modulo di telecontrollo e di comunicazione programmabile, dedicato al controllo e comando dei corpi illuminanti a led sia in galleria (illumina ... gi, i cavi di collegamento, la messa a punto del sistema ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 616 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 08 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli SVINCOLO FRANCOFONTE OVEST SVINCOLO FRANCOFONTE EST					17,000 17,000		
	SOMMANO cad					34,000		
5489 / 742 P.06.025.2.a	TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED CENTRALE DI REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO AD ONDE CONVOGLIATE - FORNITURA							
	Sia in galleria che all'aperto. Di controllo e comando dell'impianto di illuminazione a led sia in galleria							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	(illuminazione permanente e/o di rinforzo) e sia all'aperto in grado d ... erie, accessori vari e ogni altro componente necessario nessuno escluso per effettuare l'istallazione dell'apparecchio. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 616 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 08 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli SVINCOLO FRANCOFONTE OVEST SVINCOLO FRANCOFONTE EST					2,000 2,000		
	SOMMANO cad					4,000		
5490 / 743 P.06.025.2.b	TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED CENTRALE DI REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO AD ONDE CONVOGLIATE - POSA IN OPERA Sia in galleria che all'aperto. Di controllo e comando dell'impianto di illuminazione a led sia in galleria (illuminazione permanente e/o di rinforzo) e sia all'aperto in grado d ... gi, i cavi di collegamento, la messa a punto del sistema ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 616 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 08 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli SVINCOLO FRANCOFONTE OVEST SVINCOLO FRANCOFONTE EST					2,000 2,000		
	SOMMANO cad					4,000		
5491 / 747 P.13.130.a	TECNOLOGICI TELECONTROLLO ANTENNA BLUETOOTH DA ESTERNO DIREZIONALE - FORNITURA 2,4 GHZ 802.11 B/G da 14 dBi, con connettore N. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 616 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 08 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
5492 / 748 P.13.130.b	TECNOLOGICI TELECONTROLLO ANTENNA BLUETOOTH DA ESTERNO DIREZIONALE - POSA IN OPERA 2,4 GHZ 802.11 B/G da 14 dBi, con connettore N. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 616 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 08 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
	Parziale IS.A - Illuminazione svincoli (SbCat 458) euro							
	Parziale Lotto4 Illuminazione Svincolo 08 * (Cat 616) euro							
	--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 Illuminazione Svincolo 09 * (Cat 617) **IMP-L8-IL - Op. civili impianto illuminazione SV (SbCat 455)**							
5493 / 749 H.06.003.a	PORTALI PORTALE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO - A CAVALLETTO Idoneo per sostegno targhe segnaletica, della superficie richiesta dalla D.L.: - struttura costituita con elementi tubolari a sezione circolare o scatolare uniti mediante saldatu ... e) collegati mediante una serie di montanti distanti fra loro cm 110-130; - spessore dei correnti non inferiore a mm 5. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 617 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 09 * SbCat 455 - IMP-L8-IL - Op. civili impianto illuminazione SV MATERIALE OCCORRENTE PER REALIZZAZIONE STAFFA A BICCHIERE DI SOSTEGNO PALO ILLUMINAZIONE					30,000		
	SOMMANO kg					30,000		
5494 / 750 I.02.020	CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE IN LAMIERA ZINCATA Di raccolta e convogliamento di acqua sull'intradosso delle murature di rivestimento della galleria, costituita da profilato di lamiera zincata dello spessore minimo 6/10 mm dell ... n pendenza delle situazioni particolari esistenti in galleria per il completamento del lavoro a perfetta regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 617 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 09 * SbCat 455 - IMP-L8-IL - Op. civili impianto illuminazione SV CARTER DI CONTENIMENTO TUBAZIONI SU VIADOTTO					50,000		
	SOMMANO ml					50,000		
5495 / 751 P.01.002.b	TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO - DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA COMPRESA 35 ÷ 45 CM - CARRABILE Conforme alle norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli oneri necessari all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale arid ... o altro occorre per dare l'opera finita ad eccezione del chiusino/ coperchio da pagarsi con le relative voci di elenco. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 617 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 09 * SbCat 455 - IMP-L8-IL - Op. civili impianto illuminazione SV					41,000		
	SOMMANO cad					41,000		
5496 / 752 P.01.002.d	TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO - DIM. INT. 60X60 CM ED ALTEZZA COMPRESA 55 ÷ 70 CM - CARRABILE Conforme alle norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli oneri necessari all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale arid ... o altro occorre per dare l'opera finita ad eccezione del chiusino/ coperchio da pagarsi con le relative voci di elenco. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 617 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 09 * SbCat 455 - IMP-L8-IL - Op. civili impianto illuminazione SV					7,000		
	A R I P O R T A R E					7,000		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					7,000		
	SOMMANO cad					7,000		
5497 / 753 P.01.006.d	TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA PROLUNGA PER POZZETTO IN CEMENTO - PER POZZETTI DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA SUPERIORE AI 40 CM - CARRABILE Conforme alla norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di prolunga posata su pozzetto prefabbricato, con incastro a bicchiere, sigillato con malta cementizia. Sono compresi ... a prolunga, per il suo posizionamento; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 617 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 09 * SbCat 455 - IMP-L8-IL - Op. civili impianto illuminazione SV					41,000		
	SOMMANO cad					41,000		
5498 / 754 P.01.006.g	TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA PROLUNGA PER POZZETTO IN CEMENTO - PER POZZETTI DIM. INT. 60X60 CM ED ALTEZZA COMPRESA 20 ÷ 30 CM - CARRABILE Conforme alla norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di prolunga posata su pozzetto prefabbricato, con incastro a bicchiere, sigillato con malta cementizia. Sono compresi ... a prolunga, per il suo posizionamento; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 617 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 09 * SbCat 455 - IMP-L8-IL - Op. civili impianto illuminazione SV					7,000		
	SOMMANO cad					7,000		
5499 / 755 P.01.013.1.b	TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE C250 IN GHISA SFEROIDALE - PER POZZETTO 40X40 CM Fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe, costruito secondo le norme UNI EN 124. Marchiato a rilievo con: norme di riferimento (UNI EN 124), classe d ... atura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Conforme alla norma UNI EN 1563. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 617 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 09 * SbCat 455 - IMP-L8-IL - Op. civili impianto illuminazione SV					41,000		
	SOMMANO cad					41,000		
5500 / 756 P.01.013.1.d	TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE C250 IN GHISA SFEROIDALE - PER POZZETTO 60X60 CM Fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe, costruito secondo le norme UNI EN 124. Marchiato a rilievo con: norme di riferimento (UNI EN 124), classe d ... atura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Conforme alla norma UNI EN 1563. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 617 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 09 *							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	SbCat 455 - IMP-L8-IL - Op. civili impianto illuminazione SV					7,000		
	SOMMANO cad					7,000		
5501 / 785 P.01.030	TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA ESECUZIONE DI SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA SU PERTINENZE STRADALI PER LA POSA DI TUBAZIONI IN PVC O CAVIDOTTI IN GENERE In terreno di qualsiasi natura e consistenza delle dimensioni minime di l x h = 0,30 m x 0,60 m, eseguito sia a mano che con mezzi meccanici, compreso ogni onere per il rinterro e quant'altro occorra. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 617 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 09 * SbCat 455 - IMP-L8-IL - Op. civili impianto illuminazione SV					1´750,000		
	SOMMANO ml					1´750,000		
5502 / 786 P.06.015.e	TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE - VOLUME ESTERNO (VUOTO X PIENO) COMPRESE DA 0,941 MC A 1,200 MC Fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato in cls vibrato con resistenza caratteristica non minore di Rck 40 N/mmq per pali di illuminazione con e senza sbraccio tale da g ... , esclusi nel prezzo. È comprensivo nel prezzo l'esecuzione dello scavo e il ripristino dei fianchi con terreno arido. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 617 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 09 * SbCat 455 - IMP-L8-IL - Op. civili impianto illuminazione SV					41,000		
	SOMMANO cad					41,000		
5503 / 793 P.07.010.f	TECNOLOGICI - TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE ... - TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - - DIAMETRO 110 MM Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della DL, se non espressamente indicato. Conforme CEI EN 61386 Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati. Con marchio IMQ. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 617 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 09 * SbCat 455 - IMP-L8-IL - Op. civili impianto illuminazione SV					1´800,000		
	SOMMANO ml					1´800,000		
5504 / 794 P.07.125.a	TECNOLOGICI TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE PORTACAVI - CANALI PORTACAVI CASSETTA DI DERIVAZIONE DA PALO - FORNITURA Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della DL, se non espressamente indicato. Comprensiva di piastra porta apparecchiatura, morsetteria, soletta di ada ... erie, accessori vari e ogni altro componente necessario nessuno escluso per effettuare l'istallazione dell'apparecchio. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 617 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 09 * SbCat 455 - IMP-L8-IL - Op. civili impianto illuminazione SV					42,000		
	A RIPORTARE					42,000		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					42,000		
	SOMMANO cad					42,000		
5505 / 795 P.07.125.b	TECNOLOGICI TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE PORTACAVI - CANALI PORTACAVI CASSETTA DI DERIVAZIONE DA PALO - POSA IN OPERA Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della DL, se non espressamente indicato. Comprensiva di piastra porta apparecchiatura, morsetteria, soletta di ada ... i protezione IP54 e resistenza meccanica agli urti ≥IK08. Incluso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 617 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 09 * SbCat 455 - IMP-L8-IL - Op. civili impianto illuminazione SV					42,000		
	SOMMANO cad					42,000		
	Parziale IMP-L8-IL - Op. civili impianto illuminazione SV (SbCat 455) euro							
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	IS.A - Illuminazione svincoli (SbCat 458)							
5506 / 757 P.03.005.27	TECNOLOGICI - CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DO ... R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV - - FORM X SEZ. 1 X 6 MMQ Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3. Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16 ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 617 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 09 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli CIRCUITO L1.0 CIRCUITO L2.0 CIRCUITO L3.0 CIRCUITO L4.0					1´680,000 2´880,000 2´360,000 2´160,000		
	SOMMANO ml					9´080,000		
5507 / 758 P.03.005.32	TECNOLOGICI - CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DO ... 16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV - - FORM X SEZ. 1 X 10 MMQ Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3. Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16 ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 617 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 09 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli DA FORNITURA A QSV09					8,000		
	SOMMANO ml					8,000		
5508 / 759 P.03.040.3.d	TECNOLOGICI - CAVI - CORDA IN RAME NUDO, IN OPER ... ERRATA ENTRO SCAVO PREDISPOSTO - - SEZIONE NOMINALE 35 MM² Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 617 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 09 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli					20,000		
	SOMMANO ml					20,000		
5509 / 760 P.03.060.1.c	TECNOLOGICI CAVI DISPERSORE A CROCE IN PROFILATO DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO - LUNGHEZZA 2,50 M Compreso di fornitura e posa in opera. In accordo alle norme CEI 7-6. Munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 617 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 09 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli					2,000		
	SOMMANO cad					2,000		
5510 / 761 P.03.076.b	TECNOLOGICI - CAVI - MORSETTO A PETTINE IN OTTONE PRESSOFUSO - - PER SEZIONE DA 28 A 50 MMQ E A UN BULLONE							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Completo di viti e dadi in acciaio tropicalizzato per tondi, corde e funi. Fornito e posta in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 617 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 09 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli					2,000		
	SOMMANO cad					2,000		
5511 / 762 P.03.090	TECNOLOGICI CAVI PIASTRA EQUIPOTENZIALE PER BANDELLA E CONDUTTORI TONDI							
	Per interconnessori tra diversi sistemi a 6 attacchi. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 617 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 09 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
5512 / 763 P.03.095	TECNOLOGICI CAVI CARTELLO INDICATORE DISPERSORE DI TERRA							
	In alluminio completo di accessori per la perfetta posa in opera. Fornito e posta in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 617 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 09 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli					2,000		
	SOMMANO cad					2,000		
5513 / 764 P.05.002.a	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI CARPENTERIA IN LAMIERA DI ACCIAIO - CORRENTE NOMINALE SBARRE FINO A 100A E Icc FINO A 10kA							
	Fornitura e posa in opera di carpenteria in lamiera d'acciaio per quadri di distribuzione in bassa tensione, composto da scomparti prefabbricati affiancati per fissaggio a pavime ... olamento fino a 1000Vca, in esecuzione modulare o da esterno. Ripartirori inclusi nella fornitura, comunque realizzato. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 617 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 09 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli					2,340		
	SOMMANO m²					2,340		
5514 / 765 P.05.010.2.e	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO BIPOLARE - DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA							
	Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 617 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 09 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
						3,000		
	SOMMANO cad					3,000		
5515 / 766 P.05.010.4.d	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO QUADRIPOLARE - DA 6A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 617 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 09 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli							
						5,000		
	SOMMANO cad					5,000		
5516 / 767 P.05.010.4.e	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO QUADRIPOLARE - DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 617 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 09 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli							
						1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
5517 / 768 P.05.012.b	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE CREPUSCOLARE AVENTE SOGLIA LUMINOSA REGOLABILE - DA 2 A 200 LUX - Classe di isolamento: 2; - grado di protezione: IP 20 B. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro perfettamente eseguito a regola d'arte. Fornito e posto in opera. Fornito completo di fotocellula esterna di tipo fronte quadro. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 617 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 09 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli							
						1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
5518 / 769 P.05.013.2.a	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE SEZIONATORE 4 P - CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) Ie: 40 A Conformità alla norma CEI EN 60947-3 - tensione d'impiego nominale (V) in CA 50/60Hz: 500 V; - tensione nominale di tenuta ad impulso in: 8KV; - tensione nominale d'isolamento in ... quanto altro occorre per dare il							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	lavoro finito. Fornito e posto in opera. Corrente termica convenzionale a 60°C: 40 A. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 617 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 09 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
5519 / 770 P.05.020.3.b	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI BLOCCO DIFFERENZIALE TIPO 2 P - CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30mA, ISTANTANEI Norme CEI EN 61009 Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 617 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 09 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli					3,000		
	SOMMANO cad					3,000		
5520 / 771 P.05.020.5.a	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI BLOCCO DIFFERENZIALE TIPO 4 P - CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30mA, ISTANTANEI Norme CEI EN 61009 Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 617 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 09 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli					5,000		
	SOMMANO cad					5,000		
5521 / 772 P.05.030.a	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI MORSETTERIA - MORSETTERIA 80 A - 4 FORI Compresa la fornitura e la posa in opera e completa di tutti gli accessori di collegamento. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 617 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 09 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
5522 / 773 P.05.035.a	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI CONTATTORE 4 POLI - CORRENTE NOMINALE D'IMPIEGO IN AC1: 25 A Compresa la fornitura e la posa in opera e completo di tutti gli accessori di collegamento. - Tensione nominale d'impiego: sino a 690 V;							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	- corrente termica convenzionale: 25 A si ... °C; - potere nominale di chiusura secondo IEC 60947: 250 A; - potere nominale d'interruzione secondo IEC 60947: 250 A. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 617 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 09 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli					4,000		
	SOMMANO cad					4,000		
5523 / 774 P.05.050	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI SPIA DI SEGNALAZIONE TENSIONE TRIFASE A LED Sono compresi: - la quota di cablaggio; - i fusibili di protezione; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compresa la fornitura e posa in opera e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 617 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 09 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
5524 / 775 P.05.060	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI GRUPPO SPD PER LA PROTEZIONE DA FULMINAZIONI DIRETTE E INDIRETTE Incapsulato, autoestinguente non soffiante, con moduli di protezione estraibili, in classe di prova I+II / B+C secondo la norma IEC 61643-1 e VDE 0675, Up < 1,3Kv, IP 20, montato ... . Compresa la fornitura e posa in opera e incluso nella fornitura base portafusibili (3F +N) equipaggiata con fusibili. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 617 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 09 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
5525 / 776 P.05.065	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI ARMADIO STRADALE IN SMC (VETRORESINA) Dalle dimensioni comprese: - base 500 -÷ 600 mm; - altezza 750 ÷ 1000 mm; - profondità 250 ÷ 300 mm; conforme a norma CEI EN 50298, grado di protezione non minore di IP44, IK10 s ... ella fornitura adeguato basamento in calcestruzzo. Compresa la fornitura e posa in opera e completo di ogni accessorio. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 617 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 09 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli					2,000		
	SOMMANO cad					2,000		
5526 / 777 PA.IT.0051	Fornitura di Commutatori non automatici, ad elementi componibili a doppia interruzione con contatto ..rità). Commutatore bipolare con portata fino a 63 Commutatore bipolare con portata fino a 63 A…..Commutatore bipolare con portata fino a 63 A SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 617 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 09 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
						1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
5527 / 778 PA.IT.0053	Fornitura di Interruttore orario, per regolazione di illuminazione a tempo, adatto per installazione..rsetti. Interruttore orario senza riserva di caric Interruttore orario senza riserva di carica…..Interruttore orario senza riserva di carica SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 617 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 09 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
5528 / 779 PA.IT.0054	Posa in opera di commutatori o contattori di qualsiasi forma o dimensione adatti a filo esterno o in..enti elettrici. della portata sino a 50 A bipolari Posa in opera di commutatori o contattori della portata sino a 50 A bipolari……ri o contattori della portata sino a 50 A bipolari SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 617 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 09 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
5529 / 780 PA.IT.0055	Posa in opera di interruttori orari, crepuscolari, o ritardatori di qualsiasi tipo o dimensione, com..in opera di interruttore crepuscolare o ritardator Posa in opera di interruttore crepuscolare o ritardatore…..in opera di interruttore crepuscolare o ritardator SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 617 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 09 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
5530 / 781 PA.IT.0063	Fornitura di Apparecchiature di completamento per il montaggio su quadri di bassa tensione provvisti..a DIN. portalampada spia completa di gemma colorat portalampada spia completa di gemma colorata…..portalampada spia completa di gemma colorata SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 617 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 09 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli					2,000		
	SOMMANO cad					2,000		
5531 / 782 P.06.005.1.b	TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ALTEZZA M 1,00 - LUNGHEZZA M 2,00 Messo in opera comprensivo dei materiali idonei per il fissaggio dello stesso alla testa del palo con anello di collegamento: sbraccio singolo, diametro 60,3 mm, raggio 500 mm. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 617 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 09 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli					42,000		
	SOMMANO cad					42,000		
5532 / 783	TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE PALO DA LAMIERA IN							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
P.06.010.2.i	ACCIAIO S235 TRONCOCONICO DIRITTO A SEZIONE CIRCOLARE - LUNGHEZZA 10,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 10,00 M, DIAMETRO BASE 168 MM, SPESSORE 4 MM Con diametro in sommità 60 mm, stampato e saldato in longitudinale, zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40, completo di: - asole per morsettiera ed ingresso cavi; - pias ... ri per l'innalzamento del palo e collegamento alla cassetta di derivazione. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 617 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 09 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli					42,000		
	SOMMANO cad					42,000		
5533 / 784 P.06.012	TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE ETICHETTA METALLICA E FLESSIBILE Da installare su ogni palo, con eventuale smontaggio di quella esistente, con scrittura indelebile che riporti il nome dell'impianto e il numero progressivo di ciascun palo. Comprensivo di ogni onere e/o magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 617 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 09 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli					42,000		
	SOMMANO cad					42,000		
5534 / 787 P.06.018.1.d	TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE ILLUMINAZIONE LED PER ESTERNO FORNITURA - FLUSSO LUMINOSO DA 14.501 A 19.000 LUMEN Apparecchio di illuminazione certificato ENEC con struttura portante realizzata in alluminio pressofuso o estruso con profilo a bassissima esposizione al vento, vano porta lampad ... all'esterno del proiettore. Apparecchio fornito con driver elettronico per applicazione outdoor, cablato in classe 2. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 617 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 09 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli					42,000		
	SOMMANO cad					42,000		
5535 / 788 P.06.018.2	TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE ILLUMINAZIONE LED PER ESTERNO POSA IN OPERA Apparecchio di illuminazione certificato ENEC con struttura portante realizzata in alluminio pressofuso o estruso con profilo a bassissima esposizione al vento, vano porta lampad ... per fissaggio al palo o sbraccio e quanto altro occorra per l'installazione ed il cablaggio. Comprensiva di cablaggio. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 617 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 09 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli					42,000		
	SOMMANO cad					42,000		
5536 / 789	TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE SISTEMA DI CONTROLLO							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
P.06.025.1.a	ILLUMINAZIONE A LED CENTRALINA DI CONTROLLO E GESTIONE CORPI ILLUMINANTI A LED - FORNITURA Sia in galleria che all'aperto. Di modulo di telecontrollo e di comunicazione programmabile, dedicato al controllo e comando dei corpi illuminanti a led sia in galleria (illumina ... erie, accessori vari e ogni altro componente necessario nessuno escluso per effettuare l'istallazione dell'apparecchio. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 617 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 09 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli					42,000		
	SOMMANO cad					42,000		
5537 / 790 P.06.025.1.b	TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED CENTRALINA DI CONTROLLO E GESTIONE CORPI ILLUMINANTI A LED - POSA IN OPERA Sia in galleria che all'aperto. Di modulo di telecontrollo e di comunicazione programmabile, dedicato al controllo e comando dei corpi illuminanti a led sia in galleria (illumina ... gi, i cavi di collegamento, la messa a punto del sistema ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 617 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 09 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli					42,000		
	SOMMANO cad					42,000		
5538 / 791 P.06.025.2.a	TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED CENTRALE DI REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO AD ONDE CONVOGLIATE - FORNITURA Sia in galleria che all'aperto. Di controllo e comando dell'impianto di illuminazione a led sia in galleria (illuminazione permanente e/o di rinforzo) e sia all'aperto in grado d ... erie, accessori vari e ogni altro componente necessario nessuno escluso per effettuare l'istallazione dell'apparecchio. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 617 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 09 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli					4,000		
	SOMMANO cad					4,000		
5539 / 792 P.06.025.2.b	TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED CENTRALE DI REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO AD ONDE CONVOGLIATE - POSA IN OPERA Sia in galleria che all'aperto. Di controllo e comando dell'impianto di illuminazione a led sia in galleria (illuminazione permanente e/o di rinforzo) e sia all'aperto in grado d ... gi, i cavi di collegamento, la messa a punto del sistema ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 617 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 09 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli					4,000		
	SOMMANO cad					4,000		
5540 / 796 P.13.130.a	TECNOLOGICI TELECONTROLLO ANTENNA BLUETOOTH DA ESTERNO DIREZIONALE - FORNITURA							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	2,4 GHZ 802.11 B/G da 14 dBi, con connettore N. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 617 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 09 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
5541 / 797 P.13.130.b	TECNOLOGICI TELECONTROLLO ANTENNA BLUETOOTH DA ESTERNO DIREZIONALE - POSA IN OPERA 2,4 GHZ 802.11 B/G da 14 dBi, con connettore N. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 617 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 09 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
	Parziale IS.A - Illuminazione svincoli (SbCat 458) euro							
	Parziale Lotto4 Illuminazione Svincolo 09 * (Cat 617) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Lotto4 Illuminazione Svincolo 10 * (Cat 618) **IMP-L8-IL - Op. civili impianto illuminazione SV (SbCat 455)**							
5542 / 798 P.01.002.b	TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO - DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA COMPRESA 35 ÷ 45 CM - CARRABILE Conforme alle norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli oneri necessari all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale arid ... o altro occorre per dare l'opera finita ad eccezione del chiusino/ coperchio da pagarsi con le relative voci di elenco. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 618 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 10 * SbCat 455 - IMP-L8-IL - Op. civili impianto illuminazione SV					47,000		
	SOMMANO cad					47,000		
5543 / 799 P.01.002.d	TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO - DIM. INT. 60X60 CM ED ALTEZZA COMPRESA 55 ÷ 70 CM - CARRABILE Conforme alle norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli oneri necessari all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale arid ... o altro occorre per dare l'opera finita ad eccezione del chiusino/ coperchio da pagarsi con le relative voci di elenco. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 618 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 10 * SbCat 455 - IMP-L8-IL - Op. civili impianto illuminazione SV					5,000		
	SOMMANO cad					5,000		
5544 / 800 P.01.006.d	TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA PROLUNGA PER POZZETTO IN CEMENTO - PER POZZETTI DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA SUPERIORE AI 40 CM - CARRABILE Conforme alla norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di prolunga posata su pozzetto prefabbricato, con incastro a bicchiere, sigillato con malta cementizia. Sono compresi ... a prolunga, per il suo posizionamento; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 618 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 10 * SbCat 455 - IMP-L8-IL - Op. civili impianto illuminazione SV					47,000		
	SOMMANO cad					47,000		
5545 / 801 P.01.006.g	TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA PROLUNGA PER POZZETTO IN CEMENTO - PER POZZETTI DIM. INT. 60X60 CM ED ALTEZZA COMPRESA 20 ÷ 30 CM - CARRABILE Conforme alla norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di prolunga posata su pozzetto prefabbricato, con incastro a bicchiere, sigillato con malta cementizia. Sono compresi ... a prolunga, per il suo posizionamento; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 618 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 10 * SbCat 455 - IMP-L8-IL - Op. civili impianto illuminazione SV					5,000		
	A RIPORTARE					5,000		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					5,000		
	SOMMANO cad					5,000		
5546 / 802 P.01.013.1.b	TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE C250 IN GHISA SFEROIDALE - PER POZZETTO 40X40 CM Fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe, costruito secondo le norme UNI EN 124. Marchiato a rilievo con: norme di riferimento (UNI EN 124), classe d ... atura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Conforme alla norma UNI EN 1563. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 618 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 10 * SbCat 455 - IMP-L8-IL - Op. civili impianto illuminazione SV					47,000		
	SOMMANO cad					47,000		
5547 / 803 P.01.013.1.d	TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE C250 IN GHISA SFEROIDALE - PER POZZETTO 60X60 CM Fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe, costruito secondo le norme UNI EN 124. Marchiato a rilievo con: norme di riferimento (UNI EN 124), classe d ... atura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Conforme alla norma UNI EN 1563. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 618 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 10 * SbCat 455 - IMP-L8-IL - Op. civili impianto illuminazione SV					5,000		
	SOMMANO cad					5,000		
5548 / 832 P.01.030	TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA ESECUZIONE DI SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA SU PERTINENZE STRADALI PER LA POSA DI TUBAZIONI IN PVC O CAVIDOTTI IN GENERE In terreno di qualsiasi natura e consistenza delle dimensioni minime di l x h = 0,30 m x 0,60 m, eseguito sia a mano che con mezzi meccanici, compreso ogni onere per il rinterro e quant'altro occorra. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 618 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 10 * SbCat 455 - IMP-L8-IL - Op. civili impianto illuminazione SV					1´960,000		
	SOMMANO ml					1´960,000		
5549 / 833 P.06.015.e	TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE - VOLUME ESTERNO (VUOTO X PIENO) COMPRESE DA 0,941 MC A 1,200 MC Fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato in cls vibrato con resistenza caratteristica non minore di Rck 40 N/mmq per pali di illuminazione con e senza sbraccio tale da g ... , esclusi nel prezzo. È comprensivo nel prezzo l'esecuzione dello scavo e il ripristino dei fianchi con terreno arido. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 618 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 10 * SbCat 455 - IMP-L8-IL - Op. civili impianto illuminazione SV					47,000		
	A RIPORTARE					47,000		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					47,000		
	SOMMANO cad					47,000		
5550 / 840 P.07.010.f	TECNOLOGICI - TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE ... - TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - - DIAMETRO 110 MM Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della DL, se non espressamente indicato. Conforme CEI EN 61386 Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati. Con marchio IMQ. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 618 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 10 * SbCat 455 - IMP-L8-IL - Op. civili impianto illuminazione SV					1´960,000		
	SOMMANO ml					1´960,000		
5551 / 841 P.07.125.a	TECNOLOGICI TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE PORTACAVI - CANALI PORTACAVI CASSETTA DI DERIVAZIONE DA PALO - FORNITURA Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della DL, se non espressamente indicato. Comprensiva di piastra porta apparecchiatura, morsetteria, soletta di ada ... erie, accessori vari e ogni altro componente necessario nessuno escluso per effettuare l'istallazione dell'apparecchio. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 618 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 10 * SbCat 455 - IMP-L8-IL - Op. civili impianto illuminazione SV					47,000		
	SOMMANO cad					47,000		
5552 / 842 P.07.125.b	TECNOLOGICI TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE PORTACAVI - CANALI PORTACAVI CASSETTA DI DERIVAZIONE DA PALO - POSA IN OPERA Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della DL, se non espressamente indicato. Comprensiva di piastra porta apparecchiatura, morsetteria, soletta di ada ... i protezione IP54 e resistenza meccanica agli urti ≥IK08. Incluso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 618 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 10 * SbCat 455 - IMP-L8-IL - Op. civili impianto illuminazione SV					47,000		
	SOMMANO cad					47,000		
	Parziale IMP-L8-IL - Op. civili impianto illuminazione SV (SbCat 455) euro --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	IS.A - Illuminazione svincoli (SbCat 458)							
5553 / 804 P.03.005.27	TECNOLOGICI - CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DO ... R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV - - FORM X SEZ. 1 X 6 MMQ Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3. Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16 ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 618 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 10 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli CIRCUITO L1.0 CIRCUITO L2.0 CIRCUITO L3.0 CIRCUITO L4.0					2´840,000 3´360,000 1´680,000 2´320,000		
	SOMMANO ml					10´200,000		
5554 / 805 P.03.005.32	TECNOLOGICI - CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DO ... 16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV - - FORM X SEZ. 1 X 10 MMQ Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3. Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16 ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 618 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 10 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli DA FORNITURA A QSV10					8,000		
	SOMMANO ml					8,000		
5555 / 806 P.03.040.3.d	TECNOLOGICI - CAVI - CORDA IN RAME NUDO, IN OPER ... ERRATA ENTRO SCAVO PREDISPOSTO - - SEZIONE NOMINALE 35 MM² Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 618 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 10 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli					20,000		
	SOMMANO ml					20,000		
5556 / 807 P.03.060.1.c	TECNOLOGICI CAVI DISPERSORE A CROCE IN PROFILATO DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO - LUNGHEZZA 2,50 M Compreso di fornitura e posa in opera. In accordo alle norme CEI 7-6. Munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 618 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 10 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli					2,000		
	SOMMANO cad					2,000		
5557 / 808 P.03.076.b	TECNOLOGICI - CAVI - MORSETTO A PETTINE IN OTTONE PRESSOFUSO - - PER SEZIONE DA 28 A 50 MMQ E A UN BULLONE							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Completo di viti e dadi in acciaio tropicalizzato per tondi, corde e funi. Fornito e posta in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 618 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 10 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli					2,000		
	SOMMANO cad					2,000		
5558 / 809 P.03.090	TECNOLOGICI CAVI PIASTRA EQUIPOTENZIALE PER BANDELLA E CONDUTTORI TONDI							
	Per interconnessori tra diversi sistemi a 6 attacchi. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 618 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 10 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
5559 / 810 P.03.095	TECNOLOGICI CAVI CARTELLO INDICATORE DISPERSORE DI TERRA							
	In alluminio completo di accessori per la perfetta posa in opera. Fornito e posta in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 618 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 10 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli					2,000		
	SOMMANO cad					2,000		
5560 / 811 P.05.002.a	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI CARPENTERIA IN LAMIERA DI ACCIAIO - CORRENTE NOMINALE SBARRE FINO A 100A E Icc FINO A 10kA							
	Fornitura e posa in opera di carpenteria in lamiera d'acciaio per quadri di distribuzione in bassa tensione, composto da scomparti prefabbricati affiancati per fissaggio a pavime ... olamento fino a 1000Vca, in esecuzione modulare o da esterno. Ripartirori inclusi nella fornitura, comunque realizzato. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 618 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 10 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli					2,340		
	SOMMANO m²					2,340		
5561 / 812 P.05.010.2.e	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO BIPOLARE - DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA							
	Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 618 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 10 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
						3,000		
	SOMMANO cad					3,000		
5562 / 813 P.05.010.4.d	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO QUADRIPOLARE - DA 6A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 618 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 10 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli							
						5,000		
	SOMMANO cad					5,000		
5563 / 814 P.05.010.4.e	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO QUADRIPOLARE - DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 618 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 10 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli							
						1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
5564 / 815 P.05.012.b	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE CREPUSCOLARE AVENTE SOGLIA LUMINOSA REGOLABILE - DA 2 A 200 LUX - Classe di isolamento: 2; - grado di protezione: IP 20 B. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro perfettamente eseguito a regola d'arte. Fornito e posto in opera. Fornito completo di fotocellula esterna di tipo fronte quadro. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 618 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 10 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli							
						1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
5565 / 816 P.05.013.2.a	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE SEZIONATORE 4 P - CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) Ie: 40 A Conformità alla norma CEI EN 60947-3 - tensione d'impiego nominale (V) in CA 50/60Hz: 500 V; - tensione nominale di tenuta ad impulso in: 8KV; - tensione nominale d'isolamento in ... quanto altro occorre per dare il							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	lavoro finito. Fornito e posto in opera. Corrente termica convenzionale a 60°C: 40 A. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 618 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 10 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
5566 / 817 P.05.020.3.b	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI BLOCCO DIFFERENZIALE TIPO 2 P - CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30mA, ISTANTANEI Norme CEI EN 61009 Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 618 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 10 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli					3,000		
	SOMMANO cad					3,000		
5567 / 818 P.05.020.5.a	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI BLOCCO DIFFERENZIALE TIPO 4 P - CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30mA, ISTANTANEI Norme CEI EN 61009 Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 618 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 10 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli					5,000		
	SOMMANO cad					5,000		
5568 / 819 P.05.030.a	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI MORSETTERIA - MORSETTERIA 80 A - 4 FORI Compresa la fornitura e la posa in opera e completa di tutti gli accessori di collegamento. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 618 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 10 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
5569 / 820 P.05.035.a	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI CONTATTORE 4 POLI - CORRENTE NOMINALE D'IMPIEGO IN AC1: 25 A Compresa la fornitura e la posa in opera e completo di tutti gli accessori di collegamento. - Tensione nominale d'impiego: sino a 690 V;							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	- corrente termica convenzionale: 25 A si ... °C; - potere nominale di chiusura secondo IEC 60947: 250 A; - potere nominale d'interruzione secondo IEC 60947: 250 A. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 618 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 10 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli					4,000		
	SOMMANO cad					4,000		
5570 / 821 P.05.050	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI SPIA DI SEGNALAZIONE TENSIONE TRIFASE A LED Sono compresi: - la quota di cablaggio; - i fusibili di protezione; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compresa la fornitura e posa in opera e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 618 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 10 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
5571 / 822 P.05.060	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI GRUPPO SPD PER LA PROTEZIONE DA FULMINAZIONI DIRETTE E INDIRETTE Incapsulato, autoestinguente non soffiante, con moduli di protezione estraibili, in classe di prova I+II / B+C secondo la norma IEC 61643-1 e VDE 0675, Up < 1,3Kv, IP 20, montato ... . Compresa la fornitura e posa in opera e incluso nella fornitura base portafusibili (3F +N) equipaggiata con fusibili. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 618 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 10 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
5572 / 823 P.05.065	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI ARMADIO STRADALE IN SMC (VETRORESINA) Dalle dimensioni comprese: - base 500 -÷ 600 mm; - altezza 750 ÷ 1000 mm; - profondità 250 ÷ 300 mm; conforme a norma CEI EN 50298, grado di protezione non minore di IP44, IK10 s ... ella fornitura adeguato basamento in calcestruzzo. Compresa la fornitura e posa in opera e completo di ogni accessorio. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 618 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 10 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli					2,000		
	SOMMANO cad					2,000		
5573 / 824 PA.IT.0051	Fornitura di Commutatori non automatici, ad elementi componibili a doppia interruzione con contatto ..rità). Commutatore bipolare con portata fino a 63 Commutatore bipolare con portata fino a 63 A…..Commutatore bipolare con portata fino a 63 A SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 618 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 10 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
						1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
5574 / 825 PA.IT.0053	Fornitura di Interruttore orario, per regolazione di illuminazione a tempo, adatto per installazione..rsetti. Interruttore orario senza riserva di caric Interruttore orario senza riserva di carica…..Interruttore orario senza riserva di carica SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 618 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 10 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli							
						1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
5575 / 826 PA.IT.0054	Posa in opera di commutatori o contattori di qualsiasi forma o dimensione adatti a filo esterno o in..enti elettrici. della portata sino a 50 A bipolari Posa in opera di commutatori o contattori della portata sino a 50 A bipolari……ri o contattori della portata sino a 50 A bipolari SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 618 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 10 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli							
						1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
5576 / 827 PA.IT.0055	Posa in opera di interruttori orari, crepuscolari, o ritardatori di qualsiasi tipo o dimensione, com..in opera di interruttore crepuscolare o ritardator Posa in opera di interruttore crepuscolare o ritardatore…..in opera di interruttore crepuscolare o ritardator SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 618 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 10 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli							
						1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
5577 / 828 PA.IT.0063	Fornitura di Apparecchiature di completamento per il montaggio su quadri di bassa tensione provvisti..a DIN. portalampada spia completa di gemma colorat portalampada spia completa di gemma colorata…..portalampada spia completa di gemma colorata SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 618 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 10 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli							
						2,000		
	SOMMANO cad					2,000		
5578 / 829 P.06.005.1.b	TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ALTEZZA M 1,00 - LUNGHEZZA M 2,00 Messo in opera comprensivo dei materiali idonei per il fissaggio dello stesso alla testa del palo con anello di collegamento: sbraccio singolo, diametro 60,3 mm, raggio 500 mm. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 618 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 10 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli							
						47,000		
	SOMMANO cad					47,000		
5579 / 830	TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE PALO DA LAMIERA IN							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
P.06.010.2.i	ACCIAIO S235 TRONCOCONICO DIRITTO A SEZIONE CIRCOLARE - LUNGHEZZA 10,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 10,00 M, DIAMETRO BASE 168 MM, SPESSORE 4 MM Con diametro in sommità 60 mm, stampato e saldato in longitudinale, zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40, completo di: - asole per morsettiera ed ingresso cavi; - pias ... ri per l'innalzamento del palo e collegamento alla cassetta di derivazione. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 618 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 10 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli					47,000		
	SOMMANO cad					47,000		
5580 / 831 P.06.012	TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE ETICHETTA METALLICA E FLESSIBILE Da installare su ogni palo, con eventuale smontaggio di quella esistente, con scrittura indelebile che riporti il nome dell'impianto e il numero progressivo di ciascun palo. Comprensivo di ogni onere e/o magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 618 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 10 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli					47,000		
	SOMMANO cad					47,000		
5581 / 834 P.06.018.1.d	TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE ILLUMINAZIONE LED PER ESTERNO FORNITURA - FLUSSO LUMINOSO DA 14.501 A 19.000 LUMEN Apparecchio di illuminazione certificato ENEC con struttura portante realizzata in alluminio pressofuso o estruso con profilo a bassissima esposizione al vento, vano porta lampad ... all'esterno del proiettore. Apparecchio fornito con driver elettronico per applicazione outdoor, cablato in classe 2. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 618 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 10 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli					47,000		
	SOMMANO cad					47,000		
5582 / 835 P.06.018.2	TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE ILLUMINAZIONE LED PER ESTERNO POSA IN OPERA Apparecchio di illuminazione certificato ENEC con struttura portante realizzata in alluminio pressofuso o estruso con profilo a bassissima esposizione al vento, vano porta lampad ... per fissaggio al palo o sbraccio e quanto altro occorra per l'installazione ed il cablaggio. Comprensiva di cablaggio. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 618 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 10 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli					47,000		
	SOMMANO cad					47,000		
5583 / 836	TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE SISTEMA DI CONTROLLO							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
P.06.025.1.a	ILLUMINAZIONE A LED CENTRALINA DI CONTROLLO E GESTIONE CORPI ILLUMINANTI A LED - FORNITURA Sia in galleria che all'aperto. Di modulo di telecontrollo e di comunicazione programmabile, dedicato al controllo e comando dei corpi illuminanti a led sia in galleria (illumina ... erie, accessori vari e ogni altro componente necessario nessuno escluso per effettuare l'istallazione dell'apparecchio. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 618 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 10 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli					47,000		
	SOMMANO cad					47,000		
5584 / 837 P.06.025.1.b	TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED CENTRALINA DI CONTROLLO E GESTIONE CORPI ILLUMINANTI A LED - POSA IN OPERA Sia in galleria che all'aperto. Di modulo di telecontrollo e di comunicazione programmabile, dedicato al controllo e comando dei corpi illuminanti a led sia in galleria (illumina ... gi, i cavi di collegamento, la messa a punto del sistema ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 618 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 10 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli					47,000		
	SOMMANO cad					47,000		
5585 / 838 P.06.025.2.a	TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED CENTRALE DI REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO AD ONDE CONVOGLIATE - FORNITURA Sia in galleria che all'aperto. Di controllo e comando dell'impianto di illuminazione a led sia in galleria (illuminazione permanente e/o di rinforzo) e sia all'aperto in grado d ... erie, accessori vari e ogni altro componente necessario nessuno escluso per effettuare l'istallazione dell'apparecchio. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 618 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 10 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli					4,000		
	SOMMANO cad					4,000		
5586 / 839 P.06.025.2.b	TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED CENTRALE DI REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO AD ONDE CONVOGLIATE - POSA IN OPERA Sia in galleria che all'aperto. Di controllo e comando dell'impianto di illuminazione a led sia in galleria (illuminazione permanente e/o di rinforzo) e sia all'aperto in grado d ... gi, i cavi di collegamento, la messa a punto del sistema ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 618 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 10 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli					4,000		
	SOMMANO cad					4,000		
5587 / 843 P.13.130.a	TECNOLOGICI TELECONTROLLO ANTENNA BLUETOOTH DA ESTERNO DIREZIONALE - FORNITURA							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	2,4 GHZ 802.11 B/G da 14 dBi, con connettore N. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 618 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 10 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
5588 / 844 P.13.130.b	TECNOLOGICI TELECONTROLLO ANTENNA BLUETOOTH DA ESTERNO DIREZIONALE - POSA IN OPERA 2,4 GHZ 802.11 B/G da 14 dBi, con connettore N. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 618 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 10 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
	Parziale IS.A - Illuminazione svincoli (SbCat 458) euro							
	Parziale Lotto4 Illuminazione Svincolo 10 * (Cat 618) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Lotto4 Illuminazione Svincolo 11 * (Cat 619) **IMP-L8-IL - Op. civili impianto illuminazione SV (SbCat 455)**							
5589 / 845 P.01.002.b	TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO - DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA COMPRESA 35 ÷ 45 CM - CARRABILE Conforme alle norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli oneri necessari all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale arid ... o altro occorre per dare l'opera finita ad eccezione del chiusino/ coperchio da pagarsi con le relative voci di elenco. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 619 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 11 * SbCat 455 - IMP-L8-IL - Op. civili impianto illuminazione SV					5,000		
	SOMMANO cad					5,000		
5590 / 846 P.01.002.d	TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO - DIM. INT. 60X60 CM ED ALTEZZA COMPRESA 55 ÷ 70 CM - CARRABILE Conforme alle norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli oneri necessari all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale arid ... o altro occorre per dare l'opera finita ad eccezione del chiusino/ coperchio da pagarsi con le relative voci di elenco. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 619 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 11 * SbCat 455 - IMP-L8-IL - Op. civili impianto illuminazione SV					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
5591 / 847 P.01.006.d	TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA PROLUNGA PER POZZETTO IN CEMENTO - PER POZZETTI DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA SUPERIORE AI 40 CM - CARRABILE Conforme alla norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di prolunga posata su pozzetto prefabbricato, con incastro a bicchiere, sigillato con malta cementizia. Sono compresi ... a prolunga, per il suo posizionamento; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 619 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 11 * SbCat 455 - IMP-L8-IL - Op. civili impianto illuminazione SV					5,000		
	SOMMANO cad					5,000		
5592 / 848 P.01.006.g	TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA PROLUNGA PER POZZETTO IN CEMENTO - PER POZZETTI DIM. INT. 60X60 CM ED ALTEZZA COMPRESA 20 ÷ 30 CM - CARRABILE Conforme alla norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di prolunga posata su pozzetto prefabbricato, con incastro a bicchiere, sigillato con malta cementizia. Sono compresi ... a prolunga, per il suo posizionamento; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 619 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 11 * SbCat 455 - IMP-L8-IL - Op. civili impianto illuminazione SV					1,000		
	A RIPORTARE					1,000		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
5593 / 849 P.01.013.1.b	TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE C250 IN GHISA SFEROIDALE - PER POZZETTO 40X40 CM Fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe, costruito secondo le norme UNI EN 124. Marchiato a rilievo con: norme di riferimento (UNI EN 124), classe d ... atura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Conforme alla norma UNI EN 1563. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 619 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 11 * SbCat 455 - IMP-L8-IL - Op. civili impianto illuminazione SV					5,000		
	SOMMANO cad					5,000		
5594 / 850 P.01.013.1.d	TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE C250 IN GHISA SFEROIDALE - PER POZZETTO 60X60 CM Fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe, costruito secondo le norme UNI EN 124. Marchiato a rilievo con: norme di riferimento (UNI EN 124), classe d ... atura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Conforme alla norma UNI EN 1563. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 619 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 11 * SbCat 455 - IMP-L8-IL - Op. civili impianto illuminazione SV					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
5595 / 879 P.01.030	TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA ESECUZIONE DI SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA SU PERTINENZE STRADALI PER LA POSA DI TUBAZIONI IN PVC O CAVIDOTTI IN GENERE In terreno di qualsiasi natura e consistenza delle dimensioni minime di l x h = 0,30 m x 0,60 m, eseguito sia a mano che con mezzi meccanici, compreso ogni onere per il rinterro e quant'altro occorra. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 619 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 11 * SbCat 455 - IMP-L8-IL - Op. civili impianto illuminazione SV					200,000		
	SOMMANO ml					200,000		
5596 / 880 P.06.015.e	TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE - VOLUME ESTERNO (VUOTO X PIENO) COMPRESE DA 0,941 MC A 1,200 MC Fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato in cls vibrato con resistenza caratteristica non minore di Rck 40 N/mmq per pali di illuminazione con e senza sbraccio tale da g ... , esclusi nel prezzo. È comprensivo nel prezzo l'esecuzione dello scavo e il ripristino dei fianchi con terreno arido. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 619 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 11 * SbCat 455 - IMP-L8-IL - Op. civili impianto illuminazione SV					5,000		
	A RIPORTARE					5,000		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					5,000		
	SOMMANO cad					5,000		
5597 / 887 P.07.010.f	TECNOLOGICI - TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE ... - TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - - DIAMETRO 110 MM Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della DL, se non espressamente indicato. Conforme CEI EN 61386 Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati. Con marchio IMQ. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 619 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 11 * SbCat 455 - IMP-L8-IL - Op. civili impianto illuminazione SV					200,000		
	SOMMANO ml					200,000		
5598 / 888 P.07.125.a	TECNOLOGICI TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE PORTACAVI - CANALI PORTACAVI CASSETTA DI DERIVAZIONE DA PALO - FORNITURA Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della DL, se non espressamente indicato. Comprensiva di piastra porta apparecchiatura, morsetteria, soletta di ada ... erie, accessori vari e ogni altro componente necessario nessuno escluso per effettuare l'istallazione dell'apparecchio. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 619 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 11 * SbCat 455 - IMP-L8-IL - Op. civili impianto illuminazione SV					5,000		
	SOMMANO cad					5,000		
5599 / 889 P.07.125.b	TECNOLOGICI TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE PORTACAVI - CANALI PORTACAVI CASSETTA DI DERIVAZIONE DA PALO - POSA IN OPERA Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della DL, se non espressamente indicato. Comprensiva di piastra porta apparecchiatura, morsetteria, soletta di ada ... i protezione IP54 e resistenza meccanica agli urti ≥IK08. Incluso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 619 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 11 * SbCat 455 - IMP-L8-IL - Op. civili impianto illuminazione SV					5,000		
	SOMMANO cad					5,000		
	Parziale IMP-L8-IL - Op. civili impianto illuminazione SV (SbCat 455) euro --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	IS.A - Illuminazione svincoli (SbCat 458)							
5600 / 851 P.03.005.27	TECNOLOGICI - CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DO ... R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV - - FORM X SEZ. 1 X 6 MMQ Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3. Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16 ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 619 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 11 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli CIRCUITO L1.0					960,000		
	SOMMANO ml					960,000		
5601 / 852 P.03.005.32	TECNOLOGICI - CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DO ... 16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV - - FORM X SEZ. 1 X 10 MMQ Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3. Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16 ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 619 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 11 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli DA FORNITURA A QSV11					8,000		
	SOMMANO ml					8,000		
5602 / 853 P.03.040.3.d	TECNOLOGICI - CAVI - CORDA IN RAME NUDO, IN OPER ... ERRATA ENTRO SCAVO PREDISPOSTO - - SEZIONE NOMINALE 35 MM² Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 619 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 11 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli					20,000		
	SOMMANO ml					20,000		
5603 / 854 P.03.060.1.c	TECNOLOGICI CAVI DISPERSORE A CROCE IN PROFILATO DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO - LUNGHEZZA 2,50 M Compreso di fornitura e posa in opera. In accordo alle norme CEI 7-6. Munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 619 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 11 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli					2,000		
	SOMMANO cad					2,000		
5604 / 855 P.03.076.b	TECNOLOGICI - CAVI - MORSETTO A PETTINE IN OTTONE PRESSOFUSO - - PER SEZIONE DA 28 A 50 MMQ E A UN BULLONE Completo di viti e dadi in acciaio tropicalizzato per tondi, corde e funi.							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Fornito e posta in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 619 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 11 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli					2,000		
	SOMMANO cad					2,000		
5605 / 856 P.03.090	TECNOLOGICI CAVI PIASTRA EQUIPOTENZIALE PER BANDELLA E CONDUTTORI TONDI Per interconnessori tra diversi sistemi a 6 attacchi. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 619 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 11 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
5606 / 857 P.03.095	TECNOLOGICI CAVI CARTELLO INDICATORE DISPERSORE DI TERRA In alluminio completo di accessori per la perfetta posa in opera. Fornito e posta in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 619 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 11 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli					2,000		
	SOMMANO cad					2,000		
5607 / 858 P.05.002.a	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI CARPENTERIA IN LAMIERA DI ACCIAIO - CORRENTE NOMINALE SBARRE FINO A 100A E Icc FINO A 10kA Fornitura e posa in opera di carpenteria in lamiera d'acciaio per quadri di distribuzione in bassa tensione, composto da scomparti prefabbricati affiancati per fissaggio a pavime ... olamento fino a 1000Vca, in esecuzione modulare o da esterno. Ripartirori inclusi nella fornitura, comunque realizzato. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 619 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 11 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli					2,100		
	SOMMANO m²					2,100		
5608 / 859 P.05.010.2.e	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO BIPOLARE - DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 619 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 11 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli					3,000		
	SOMMANO cad					3,000		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
5609 / 860 P.05.010.4.d	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO QUADRIPOLARE - DA 6A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 619 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 11 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli					3,000		
	SOMMANO cad					3,000		
5610 / 861 P.05.010.4.e	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO QUADRIPOLARE - DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 619 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 11 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
5611 / 862 P.05.012.b	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE CREPUSCOLARE AVENTE SOGLIA LUMINOSA REGOLABILE - DA 2 A 200 LUX - Classe di isolamento: 2; - grado di protezione: IP 20 B. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro perfettamente eseguito a regola d'arte. Fornito e posto in opera. Fornito completo di fotocellula esterna di tipo fronte quadro. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 619 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 11 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
5612 / 863 P.05.013.2.a	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE SEZIONATORE 4 P - CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) Ie: 40 A Conformità alla norma CEI EN 60947-3 - tensione d'impiego nominale (V) in CA 50/60Hz: 500 V; - tensione nominale di tenuta ad impulso in: 8KV; - tensione nominale d'isolamento in ... quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Fornito e posto in opera.							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Corrente termica convenzionale a 60°C: 40 A. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 619 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 11 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
5613 / 864 P.05.020.3.b	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI BLOCCO DIFFERENZIALE TIPO 2 P - CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30mA, ISTANTANEI Norme CEI EN 61009 Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 619 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 11 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli					3,000		
	SOMMANO cad					3,000		
5614 / 865 P.05.020.5.a	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI BLOCCO DIFFERENZIALE TIPO 4 P - CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30mA, ISTANTANEI Norme CEI EN 61009 Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 619 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 11 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli					3,000		
	SOMMANO cad					3,000		
5615 / 866 P.05.030.a	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI MORSETTERIA - MORSETTERIA 80 A - 4 FORI Compresa la fornitura e la posa in opera e completa di tutti gli accessori di collegamento. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 619 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 11 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
5616 / 867 P.05.035.a	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI CONTATTORE 4 POLI - CORRENTE NOMINALE D'IMPIEGO IN AC1: 25 A Compresa la fornitura e la posa in opera e completo di tutti gli accessori di collegamento. - Tensione nominale d'impiego: sino a 690 V; - corrente termica convenzionale: 25 A si ... °C; - potere nominale di chiusura secondo IEC 60947: 250 A; - potere nominale d'interruzione secondo IEC 60947: 250 A.							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 619 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 11 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli					2,000		
	SOMMANO cad					2,000		
5617 / 868 P.05.050	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI SPIA DI SEGNALAZIONE TENSIONE TRIFASE A LED Sono compresi: - la quota di cablaggio; - i fusibili di protezione; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compresa la fornitura e posa in opera e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 619 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 11 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
5618 / 869 P.05.060	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI GRUPPO SPD PER LA PROTEZIONE DA FULMINAZIONI DIRETTE E INDIRETTE Incapsulato, autoestinguente non soffiante, con moduli di protezione estraibili, in classe di prova I+II / B+C secondo la norma IEC 61643-1 e VDE 0675, Up < 1,3Kv, IP 20, montato ... . Compresa la fornitura e posa in opera e incluso nella fornitura base portafusibili (3F +N) equipaggiata con fusibili. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 619 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 11 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
5619 / 870 P.05.065	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI ARMADIO STRADALE IN SMC (VETRORESINA) Dalle dimensioni comprese: - base 500 -÷ 600 mm; - altezza 750 ÷ 1000 mm; - profondità 250 ÷ 300 mm; conforme a norma CEI EN 50298, grado di protezione non minore di IP44, IK10 s ... ella fornitura adeguato basamento in calcestruzzo. Compresa la fornitura e posa in opera e completo di ogni accessorio. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 619 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 11 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli					2,000		
	SOMMANO cad					2,000		
5620 / 871 PA.IT.0051	Fornitura di Commutatori non automatici, ad elementi componibili a doppia interruzione con contatto ..rità). Commutatore bipolare con portata fino a 63 Commutatore bipolare con portata fino a 63 A…..Commutatore bipolare con portata fino a 63 A SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 619 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 11 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
5621 / 872 PA.IT.0053	Fornitura di Interruttore orario, per regolazione di illuminazione a tempo, adatto per installazione..rsetti. Interruttore orario senza riserva di caric Interruttore orario senza riserva di carica…..Interruttore orario senza riserva di carica SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 619 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 11 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
5622 / 873 PA.IT.0054	Posa in opera di commutatori o contattori di qualsiasi forma o dimensione adatti a filo esterno o in..enti elettrici. della portata sino a 50 A bipolari Posa in opera di commutatori o contattori della portata sino a 50 A bipolari……ri o contattori della portata sino a 50 A bipolari SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 619 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 11 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
5623 / 874 PA.IT.0055	Posa in opera di interruttori orari, crepuscolari, o ritardatori di qualsiasi tipo o dimensione, com..in opera di interruttore crepuscolare o ritardator Posa in opera di interruttore crepuscolare o ritardatore…..in opera di interruttore crepuscolare o ritardator SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 619 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 11 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
5624 / 875 PA.IT.0063	Fornitura di Apparecchiature di completamento per il montaggio su quadri di bassa tensione provvisti..a DIN. portalampada spia completa di gemma colorat portalampada spia completa di gemma colorata…..portalampada spia completa di gemma colorata SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 619 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 11 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli					2,000		
	SOMMANO cad					2,000		
5625 / 876 P.06.005.1.b	TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ALTEZZA M 1,00 - LUNGHEZZA M 2,00 Messo in opera comprensivo dei materiali idonei per il fissaggio dello stesso alla testa del palo con anello di collegamento: sbraccio singolo, diametro 60,3 mm, raggio 500 mm. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 619 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 11 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli					5,000		
	SOMMANO cad					5,000		
5626 / 877 P.06.010.2.i	TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE PALO DA LAMIERA IN ACCIAIO S235 TRONCOCONICO DIRITTO A SEZIONE CIRCOLARE - LUNGHEZZA 10,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 10,00 M, DIAMETRO BASE 168 MM, SPESSORE 4 MM							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Con diametro in sommità 60 mm, stampato e saldato in longitudinale, zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40, completo di: - asole per morsettiera ed ingresso cavi; - pias ... ri per l'innalzamento del palo e collegamento alla cassetta di derivazione. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 619 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 11 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli					5,000		
	SOMMANO cad					5,000		
5627 / 878 P.06.012	TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE ETICHETTA METALLICA E FLESSIBILE Da installare su ogni palo, con eventuale smontaggio di quella esistente, con scrittura indelebile che riporti il nome dell'impianto e il numero progressivo di ciascun palo. Comprensivo di ogni onere e/o magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 619 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 11 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli					5,000		
	SOMMANO cad					5,000		
5628 / 881 P.06.018.1.d	TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE ILLUMINAZIONE LED PER ESTERNO FORNITURA - FLUSSO LUMINOSO DA 14.501 A 19.000 LUMEN Apparecchio di illuminazione certificato ENEC con struttura portante realizzata in alluminio pressofuso o estruso con profilo a bassissima esposizione al vento, vano porta lampad ... all'esterno del proiettore. Apparecchio fornito con driver elettronico per applicazione outdoor, cablato in classe 2. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 619 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 11 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli					5,000		
	SOMMANO cad					5,000		
5629 / 882 P.06.018.2	TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE ILLUMINAZIONE LED PER ESTERNO POSA IN OPERA Apparecchio di illuminazione certificato ENEC con struttura portante realizzata in alluminio pressofuso o estruso con profilo a bassissima esposizione al vento, vano porta lampad ... per fissaggio al palo o sbraccio e quanto altro occorra per l'installazione ed il cablaggio. Comprensiva di cablaggio. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 619 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 11 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli					5,000		
	SOMMANO cad					5,000		
5630 / 883 P.06.025.1.a	TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED CENTRALINA DI CONTROLLO E GESTIONE CORPI ILLUMINANTI A LED - FORNITURA							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Sia in galleria che all'aperto. Di modulo di telecontrollo e di comunicazione programmabile, dedicato al controllo e comando dei corpi illuminanti a led sia in galleria (illumina ... erie, accessori vari e ogni altro componente necessario nessuno escluso per effettuare l'istallazione dell'apparecchio. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 619 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 11 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli					5,000		
	SOMMANO cad					5,000		
5631 / 884 P.06.025.1.b	TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED CENTRALINA DI CONTROLLO E GESTIONE CORPI ILLUMINANTI A LED - POSA IN OPERA							
	Sia in galleria che all'aperto. Di modulo di telecontrollo e di comunicazione programmabile, dedicato al controllo e comando dei corpi illuminanti a led sia in galleria (illumina ... gi, i cavi di collegamento, la messa a punto del sistema ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 619 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 11 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli					5,000		
	SOMMANO cad					5,000		
5632 / 885 P.06.025.2.a	TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED CENTRALE DI REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO AD ONDE CONVOGLIATE - FORNITURA							
	Sia in galleria che all'aperto. Di controllo e comando dell'impianto di illuminazione a led sia in galleria (illuminazione permanente e/o di rinforzo) e sia all'aperto in grado d ... erie, accessori vari e ogni altro componente necessario nessuno escluso per effettuare l'istallazione dell'apparecchio. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 619 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 11 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
5633 / 886 P.06.025.2.b	TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED CENTRALE DI REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO AD ONDE CONVOGLIATE - POSA IN OPERA							
	Sia in galleria che all'aperto. Di controllo e comando dell'impianto di illuminazione a led sia in galleria (illuminazione permanente e/o di rinforzo) e sia all'aperto in grado d ... gi, i cavi di collegamento, la messa a punto del sistema ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 619 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 11 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
5634 / 890 P.13.130.a	TECNOLOGICI TELECONTROLLO ANTENNA BLUETOOTH DA ESTERNO DIREZIONALE - FORNITURA							
	2,4 GHZ 802.11 B/G da 14 dBi, con connettore N.							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 619 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 11 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
5635 / 891 P.13.130.b	TECNOLOGICI TELECONTROLLO ANTENNA BLUETOOTH DA ESTERNO DIREZIONALE - POSA IN OPERA 2,4 GHZ 802.11 B/G da 14 dBi, con connettore N. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 619 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 11 * SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
	Parziale IS.A - Illuminazione svincoli (SbCat 458) euro							
	Parziale Lotto4 Illuminazione Svincolo 11 * (Cat 619) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 im.1 imp itinere * (Cat 627) **IMP-L7-DL - Op. civili Dorsale rete (SbCat 454)**							
5636 / 998 I.02.020	CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE IN LAMIERA ZINCATA Di raccolta e convogliamento di acqua sull'intradosso delle murature di rivestimento della galleria, costituita da profilato di lamiera zincata dello spessore minimo 6/10 mm dell ... n pendenza delle situazioni particolari esistenti in galleria per il completamento del lavoro a perfetta regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 454 - IMP-L7-DL - Op. civili Dorsale rete MATERIALE OCCORRENTE PER IL CONTENIMENTO DELLE TUBAZIONI SU VIADOTTI E CAVALCAVIA					400,000		
	SOMMANO ml					400,000		
5637 / 999 P.01.002.d	TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO - DIM. INT. 60X60 CM ED ALTEZZA COMPRESA 55 ÷ 70 CM - CARRABILE Conforme alle norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli oneri necessari all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale arid ... o altro occorre per dare l'opera finita ad eccezione del chiusino/ coperchio da pagarsi con le relative voci di elenco. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 454 - IMP-L7-DL - Op. civili Dorsale rete IMPIANTI SMART ROAD					127,000		
	SOMMANO cad					127,000		
5638 / 1000 P.01.006.g	TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA PROLUNGA PER POZZETTO IN CEMENTO - PER POZZETTI DIM. INT. 60X60 CM ED ALTEZZA COMPRESA 20 ÷ 30 CM - CARRABILE Conforme alla norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di prolunga posata su pozzetto prefabbricato, con incastro a bicchiere, sigillato con malta cementizia. Sono compresi ... a prolunga, per il suo posizionamento; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 454 - IMP-L7-DL - Op. civili Dorsale rete IMPIANTI SMART ROAD					127,000		
	SOMMANO cad					127,000		
5639 / 1001 P.01.013.1.d	TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE C250 IN GHISA SFEROIDALE - PER POZZETTO 60X60 CM Fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe, costruito secondo le norme UNI EN 124. Marchiato a rilievo con: norme di riferimento (UNI EN 124), classe d ... atura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Conforme alla norma UNI EN 1563. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere *							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	SbCat 454 - IMP-L7-DL - Op. civili Dorsale rete IMPIANTI SMART ROAD					127,000		
	SOMMANO cad					127,000		
5640 / 1002 P.01.030	TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA ESECUZIONE DI SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA SU PERTINENZE STRADALI PER LA POSA DI TUBAZIONI IN PVC O CAVIDOTTI IN GENERE In terreno di qualsiasi natura e consistenza delle dimensioni minime di l x h = 0,30 m x 0,60 m, eseguito sia a mano che con mezzi meccanici, compreso ogni onere per il rinterro e quant'altro occorra. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 454 - IMP-L7-DL - Op. civili Dorsale rete IMPIANTI SMART ROAD IMPIANTI PORTALE					23´750,000 560,000		
	SOMMANO ml					24´310,000		
5641 / 1003 P.07.010.f	TECNOLOGICI - TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE ... - TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - - DIAMETRO 110 MM Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della DL, se non espressamente indicato. Conforme CEI EN 61386 Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati. Con marchio IMQ. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 454 - IMP-L7-DL - Op. civili Dorsale rete IMPIANTI SMART ROAD					48´600,000		
	SOMMANO ml					48´600,000		
5642 / 1004 P.07.040.a	TECNOLOGICI - TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE ... TUBI IN PEAD (POLIETILENE ALTA DENSITÀ) - - DIAMETRO 50 MM Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della DL, se non espressamente indicato. Conforme CEI EN 61386. Adatto per la posa interrata in scavo predisposto. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 454 - IMP-L7-DL - Op. civili Dorsale rete IMPIANTI SMART ROAD					24´300,000		
	SOMMANO ml					24´300,000		
5643 / 3288 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 454 - IMP-L7-DL - Op. civili Dorsale rete Plinto Smart Road		2,400	2,400	0,100	0,576		
	A RIPORTARE					0,576		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					0,576		
	Parziale m³					0,576		
	Complessivi plinti Smart Road Lotto 7 uguale a n. 70 - da cui	69,000			0,576	39,744		
	Parziale m³					39,744		
	SOMMANO m³					40,320		
5644 / 3289 B.03.031.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 454 - IMP-L7-DL - Op. civili Dorsale rete							
	Plinto Smart Road - base		2,200	2,200	1,200	5,808		
	Parziale m³					5,808		
	Complessivi plinti Smart Road Lotto 4 uguale a n. 70 - da cui	69,000			5,808	400,752		
	Parziale m³					400,752		
	SOMMANO m³					406,560		
5645 / 3290 B.03.035.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)							
	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 454 - IMP-L7-DL - Op. civili Dorsale rete							
	Plinto Smart Road - spalla posteriore		2,200	0,250	1,000	0,550		
	Plinto Smart Road - spalle laterali *(H/peso=2,2/2)	2,000	1,000	0,250	1,100	0,550		
	Parziale m³					1,100		
	Complessivi plinti Smart Road Lotto 4 uguale a n. 70 - da cui	69,000			1,100	75,900		
	Parziale m³					75,900		
	SOMMANO m³					77,000		
5646 / 3291 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA							
	Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere *							
	SbCat 454 - IMP-L7-DL - Op. civili Dorsale rete							
	Plinto Smart Road - base *(lung.=2,200+2,200)	2,000	4,400		1,200	10,560		
	Plinto Smart Road - spalla posteriore *(lung.=2,200+0,250)	2,000	2,450		1,000	4,900		
	Plinto Smart Road - spalle laterali *(par.ug.=2,000*2)*(lung.=1,000+ 0,250)*(H/peso=2,2/2)	4,000	1,250		1,100	5,500		
	Parziale m²					20,960		
	Complessivi plinti Smart Road Lotto 4 uguale a n. 70 - da cui	69,000			20,960	1´446,240		
	Parziale m²					1´446,240		
	SOMMANO m²					1´467,200		
5647 / 3292 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.							
	Compresa la fornitura e la posa in opera.							
	SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA							
	Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere *							
	SbCat 454 - IMP-L7-DL - Op. civili Dorsale rete							
	Plinto Smart Road - base	5,808			30,000	174,240		
	Plinto Smart Road - spalla posteriore	0,550			30,000	16,500		
	Plinto Smart Road - spalle laterali	0,550			30,000	16,500		
	Parziale kg					207,240		
	Complessivi plinti Smart Road Lotto 4 uguale a n. 70 - da cui	69,000			207,240	14´299,560		
	Parziale kg					14´299,560		
	SOMMANO kg					14´506,800		
5648 / 6317 B.02.100.f	OPERE D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - DIAMETRO ESTERNO MM 241/300							
	Sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque inclinato, con l'eventuale onere del rivestimento del perforo eseguito mediante perforazione a rotazione o rotop ... anamento del materiale di risulta e qualsiasi altro onere per dare il perforo finito per l'introduzione dell'armatura.							
	SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA							
	Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere *							
	SbCat 454 - IMP-L7-DL - Op. civili Dorsale rete							
	n. 70 plinti x 4 micropali cadauno *(par.ug.=70*4)	280,000			8,000	2´240,000		
	SOMMANO ml					2´240,000		
5649 / 6318 B.02.110.b	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TUBO PER M ... GNI DIMENSIONE - - IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA							
	Fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di armatura portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo di appositi manicotti filettati m ... metralmente opposti.							
	Esclusi gli oneri per la formazione del foro, delle valvole e delle iniezioni da pagarsi a parte.							
	SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere *							
	SbCat 454 - IMP-L7-DL - Op. civili Dorsale rete							
	Tubo 139.7 sp. 10 mm							
	n. 70 plinti x 4 micropali cadauno *(par.ug.=70*4)	280,000		32,000	8,500	76´160,000		
	SOMMANO kg					76´160,000		
	Parziale IMP-L7-DL - Op. civili Dorsale rete (SbCat 454) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	IMP-L8-DL - Op. civili Dorsale rete (SbCat 456)							
5650 / 1005 I.02.020	CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE IN LAMIERA ZINCATA Di raccolta e convogliamento di acqua sull'intradosso delle murature di rivestimento della galleria, costituita da profilato di lamiera zincata dello spessore minimo 6/10 mm dell ... n pendenza delle situazioni particolari esistenti in galleria per il completamento del lavoro a perfetta regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 456 - IMP-L8-DL - Op. civili Dorsale rete MATERIALE OCCORRENTE PER IL CONTENIMENTO DELLE TUBAZIONI SU VIADOTTI E CAVALCAVIA					580,000		
	SOMMANO ml					580,000		
5651 / 1006 P.01.002.d	TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO - DIM. INT. 60X60 CM ED ALTEZZA COMPRESA 55 ÷ 70 CM - CARRABILE Conforme alle norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli oneri necessari all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale arid ... o altro occorre per dare l'opera finita ad eccezione del chiusino/ coperchio da pagarsi con le relative voci di elenco. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 456 - IMP-L8-DL - Op. civili Dorsale rete IMPIANTI SMART ROAD					88,000		
	SOMMANO cad					88,000		
5652 / 1007 P.01.006.g	TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA PROLUNGA PER POZZETTO IN CEMENTO - PER POZZETTI DIM. INT. 60X60 CM ED ALTEZZA COMPRESA 20 ÷ 30 CM - CARRABILE Conforme alla norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di prolunga posata su pozzetto prefabbricato, con incastro a bicchiere, sigillato con malta cementizia. Sono compresi ... a prolunga, per il suo posizionamento; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 456 - IMP-L8-DL - Op. civili Dorsale rete IMPIANTI SMART ROAD					88,000		
	SOMMANO cad					88,000		
5653 / 1008 P.01.013.1.d	TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE C250 IN GHISA SFEROIDALE - PER POZZETTO 60X60 CM Fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe, costruito secondo le norme UNI EN 124. Marchiato a rilievo con: norme di riferimento (UNI EN 124), classe d ... atura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Conforme alla norma UNI EN 1563. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 456 - IMP-L8-DL - Op. civili Dorsale rete							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	IMPIANTI SMART ROAD					88,000		
	SOMMANO cad					88,000		
5654 / 1009 P.01.030	TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA ESECUZIONE DI SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA SU PERTINENZE STRADALI PER LA POSA DI TUBAZIONI IN PVC O CAVIDOTTI IN GENERE							
	In terreno di qualsiasi natura e consistenza delle dimensioni minime di l x h = 0,30 m x 0,60 m, eseguito sia a mano che con mezzi meccanici, compreso ogni onere per il rinterro e quant'altro occorra.							
	SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA							
	Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere *							
	SbCat 456 - IMP-L8-DL - Op. civili Dorsale rete							
	IMPIANTI IN ITINERE					16´470,000		
	IMPIANTI PORTALE 9					400,000		
	IMPIANTI PORTALE 10					780,000		
	SOMMANO ml					17´650,000		
5655 / 1010 P.07.010.f	TECNOLOGICI - TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE ... - TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - - DIAMETRO 110 MM							
	Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della DL, se non espressamente indicato.							
	Conforme CEI EN 61386							
	Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati.							
	Con marchio IMQ.							
	Compresa fornitura e posa in opera.							
	SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA							
	Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere *							
	SbCat 456 - IMP-L8-DL - Op. civili Dorsale rete							
	IMPIANTI SMART ROAD					33´800,000		
	SOMMANO ml					33´800,000		
5656 / 1011 P.07.040.a	TECNOLOGICI - TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE ... TUBI IN PEAD (POLIETILENE ALTA DENSITÀ) - - DIAMETRO 50 MM							
	Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della DL, se non espressamente indicato.							
	Conforme CEI EN 61386.							
	Adatto per la posa interrata in scavo predisposto.							
	Compresa fornitura e posa in opera.							
	SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA							
	Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere *							
	SbCat 456 - IMP-L8-DL - Op. civili Dorsale rete							
	IMPIANTI SMART ROAD					16´900,000		
	SOMMANO ml					16´900,000		
	Parziale IMP-L8-DL - Op. civili Dorsale rete (SbCat 456) euro							

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	OV.G - PMV (SbCat 475)							
5657 / 6319 H.06.003.a	PORTALI PORTALE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO - A CAVALLETTO							
	Idoneo per sostegno targhe segnaletica, della superficie richiesta dalla D.L.: - struttura costituita con elementi tubolari a sezione circolare o scatolare uniti mediante saldatu ... e) collegati mediante una serie di montanti distanti fra loro cm 110-130; - spessore dei correnti non inferiore a mm 5. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 475 - OV.G - PMV							
	PORTALE 8		35,000		280,000	9´800,000		
	SOMMANO kg					9´800,000		
5658 / 6320 H.07.102.d	SEGNALETICA LUMINOSA PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE ALFANUMERICO - 3 X 20 H=400 MM							
	Conforme per ogni sua caratteristica ed in ogni sua parte alla normativa europea di riferimento CEI UNI EN 12966 e con Certificato di Marcatura CE. Il PMV permette di visualizzar ... uata pixel a pixel che individua malfunzionamenti anche parziali del pixel stesso; - normativa di riferimento: EN12966. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 475 - OV.G - PMV							
	PORTALE 8					2,000		
	SOMMANO cad					2,000		
5659 / 6321 H.07.105.a	SEGNALETICA LUMINOSA PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE GRAFICO FULL COLOR - DIMENSIONI 900 X 900 (H=1600)							
	Fornitura, trasporto, posa in opera e cablaggio in sito di Pannello a Messaggio Variabile (PMV) con tecnologia a LED di tipo grafico full-color in grado di presentare all'utenza ... uata pixel a pixel che individua malfunzionamenti anche parziali del pixel stesso; - normativa di riferimento: EN12966. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 475 - OV.G - PMV							
	PORTALE 8					4,000		
	SOMMANO cad					4,000		
5660 / 6322 H.07.115	SEGNALETICA - SEGNALETICA LUMINOSA - UNITÀ CONTROLLO LOCALE PER GESTIONE PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE							
	L'unità elettronica per il controllo dei pannelli a messaggio variabile (PMV) può essere installata all'interno del PMV o di un armadio in vetroresina di dimensioni adeguate, pre ... Variabile" (PMV) di Anas - per l'integrazione con il sistema di telecontrollo Anas. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 475 - OV.G - PMV							
	PORTALE 8					2,000		
	SOMMANO cad					2,000		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
5661 / 6323 B.01.001.a	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese ... dal perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 475 - OV.G - PMV PLINTO PER PORTALE A CAVALLETTO	2,000	3,800	3,800	1,950	56,316		
	SOMMANO m³					56,316		
5662 / 6324 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 475 - OV.G - PMV PLINTO PER PORTALE A CAVALLETTO sottofondazione	2,000	2,100	2,100	0,150	1,323		
	SOMMANO m³					1,323		
5663 / 6325 B.03.031.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 475 - OV.G - PMV PLINTO PER PORTALE A CAVALLETTO Plinto in c.a.	2,000	1,800	1,800	1,800	11,664		
	SOMMANO m³					11,664		
5664 / 6326 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 475 - OV.G - PMV PLINTO PER PORTALE A CAVALLETTO quantita di cui alla voce cls in fondazione - incidenza =75Kg/mc	2,000		5,832	75,000	874,800		
	SOMMANO kg					874,800		
5665 / 6327 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 475 - OV.G - PMV PLINTO PER PORTALE A CAVALLETTO Plinto in c.a. (par.ug.=2,000*2)*(larg.=1,80+1,80)	4,000		3,600	1,800	25,920		
	SOMMANO m²					25,920		
5666 / 6328 PA.OC.0077	PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 1200 - C32/40 - XA2 PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 1200 - C32/40 - XA2. Pali trivellati di grande diametro eseguiti con ….. diametro. Per ogni metro di palo. Diametro mm 120 SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 475 - OV.G - PMV PLINTO PER PORTALE A CAVALLETTO	2,000	16,000			32,000		
	SOMMANO m					32,000		
5667 / 6329 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 475 - OV.G - PMV PLINTO PER PORTALE A CAVALLETTO *(larg.=0,6*0,6*3,14)	2,000	16,000	1,130	150,000	5´424,000		
	SOMMANO kg					5´424,000		
5668 / 6330 H.06.003.a	PORTALI PORTALE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO - A CAVALLETTO Idoneo per sostegno targhe segnaletica, della superficie richiesta dalla D.L.: - struttura costituita con elementi tubolari a sezione circolare o scatolare uniti mediante saldatu ... e) collegati mediante una serie di montanti distanti fra loro cm 110-130; - spessore dei correnti non inferiore a mm 5. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 475 - OV.G - PMV		35,000		280,000	9´800,000		
	A RIPORTARE					9´800,000		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					9´800,000		
	SOMMANO kg					9´800,000		
5669 / 6331 H.07.102.d	SEGNALETICA LUMINOSA PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE ALFANUMERICO - 3 X 20 H=400 MM							
	Conforme per ogni sua caratteristica ed in ogni sua parte alla normativa europea di riferimento CEI UNI EN 12966 e con Certificato di Marcatura CE. Il PMV permette di visualizzar ... uata pixel a pixel che individua malfunzionamenti anche parziali del pixel stesso; - normativa di riferimento: EN12966. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 475 - OV.G - PMV PORTALE 7					2,000		
	SOMMANO cad					2,000		
5670 / 6332 H.07.105.a	SEGNALETICA LUMINOSA PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE GRAFICO FULL COLOR - DIMENSIONI 900 X 900 (H=1600)							
	Fornitura, trasporto, posa in opera e cablaggio in sito di Pannello a Messaggio Variabile (PMV) con tecnologia a LED di tipo grafico full-color in grado di presentare all'utenza ... uata pixel a pixel che individua malfunzionamenti anche parziali del pixel stesso; - normativa di riferimento: EN12966. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 475 - OV.G - PMV PORTALE 7					4,000		
	SOMMANO cad					4,000		
5671 / 6333 H.07.115	SEGNALETICA - SEGNALETICA LUMINOSA - UNITÀ CONTROLLO LOCALE PER GESTIONE PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE							
	L'unità elettronica per il controllo dei pannelli a messaggio variabile (PMV) può essere installata all'interno del PMV o di un armadio in vetroresina di dimensioni adeguate, pre ... Variabile" (PMV) di Anas - per l'integrazione con il sistema di telecontrollo Anas. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 475 - OV.G - PMV PORTALE 7					2,000		
	SOMMANO cad					2,000		
5672 / 6334 B.01.001.a	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00							
	Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese ... dal perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 475 - OV.G - PMV PLINTO PER PORTALE A CAVALLETTO	2,000	3,800	3,800	1,950	56,316		
	A R I P O R T A R E					56,316		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					56,316		
	SOMMANO m³					56,316		
5673 / 6335 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 475 - OV.G - PMV PLINTO PER PORTALE A CAVALLETTO sottofondazione	2,000	2,100	2,100	0,150	1,323		
	SOMMANO m³					1,323		
5674 / 6336 B.03.031.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 475 - OV.G - PMV PLINTO PER PORTALE A CAVALLETTO Plinto in c.a.	2,000	1,800	1,800	1,800	11,664		
	SOMMANO m³					11,664		
5675 / 6337 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 475 - OV.G - PMV PLINTO PER PORTALE A CAVALLETTO quantita di cui alla voce cls in fondazione - incidenza =75Kg/mc	2,000		5,832	75,000	874,800		
	SOMMANO kg					874,800		
5676 / 6338 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	metri di luce. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 475 - OV.G - PMV PLINTO PER PORTALE A CAVALLETTO Plinto in c.a. (par.ug.=2,000*2)*(larg.=1,80+1,80)	4,000		3,600	1,800	25,920		
	SOMMANO m²					25,920		
5677 / 6339 PA.OC.0077	PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 1200 - C32/40 - XA2 PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 1200 - C32/40 - XA2. Pali trivellati di grande diametro eseguiti con ….. diametro. Per ogni metro di palo. Diametro mm 120 SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 475 - OV.G - PMV PLINTO PER PORTALE A CAVALLETTO	2,000	16,000			32,000		
	SOMMANO m					32,000		
5678 / 6340 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 475 - OV.G - PMV PLINTO PER PORTALE A CAVALLETTO *(larg.=0,6*0,6*3,14)	2,000	16,000	1,130	150,000	5´424,000		
	SOMMANO kg					5´424,000		
	Parziale OV.G - PMV (SbCat 475) euro							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	OV.I - tvcc (SbCat 478)							
5679 / 929 P.13.010.7	TECNOLOGICI TELECONTROLLO CENTRALINA MULTIFUNZIONALE PER IL COLLEGAMENTO DEI SENSORI - MODULO GPRS/UMTS Per il collegamento e la gestione dei sensori per il conteggio, la classificazione ed il monitoraggio del traffico stradale, dei sensori meteo e delle telecamere di videosorvegli ... -40°C + 80°C; umidità 100% no condensa. Compresa fornitura, posa in opera e messa in servizio su sistema aziendale RMT. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 478 - OV.I - tvcc PORTALE 8					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
5680 / 930 P.15.001.a	TECNOLOGICI TVCC TELECAMERA DIGITALE IP DUAL DOME AD ALTA RISOLUZIONE - FORNITURA Con doppio sensore CMOS. La telecamera dovrà essere in grado di funzionare in un ampio intervallo di temperatura -30°C …+60°C, senza richiedere nessun tipo di riscaldamento. Cara ... le specifiche dei requisiti di video-sorveglianza (TVCC) di Anas per integrazione con il sistema di telecontrollo Anas. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 478 - OV.I - tvcc PORTALE 8					2,000		
	SOMMANO cad					2,000		
5681 / 931 P.15.001.b	TECNOLOGICI TVCC TELECAMERA DIGITALE IP DUAL DOME AD ALTA RISOLUZIONE - POSA IN OPERA Con doppio sensore CMOS. La telecamera dovrà essere in grado di funzionare in un ampio intervallo di temperatura -30°C …+60°C, senza richiedere nessun tipo di riscaldamento. Cara ... t (POE 802.3af), consume 4W - Custodia: alloggiamento in plastic ad alta resistenza, bianco, grado di protezione IP65. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 478 - OV.I - tvcc PORTALE 8					2,000		
	SOMMANO cad					2,000		
5682 / 932 P.15.040.a	TECNOLOGICI TVCC APPARATO DI PROTEZIONE ELETTRICA PER VIDEOSORVEGLIANZA - FORNITURA Compatibile con il cabinet di videosorveglianza, per il funzionamento con correnti a 230VDC. Sono compresi il dispositivo di protezione su sovratensione classe 2, fusibile / interruttore principale, morsetti e un interruttore della porta di intrusione. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 478 - OV.I - tvcc PORTALE 8					2,000		
	A R I P O R T A R E					2,000		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					2,000		
	SOMMANO cad					2,000		
5683 / 933 P.15.040.b	TECNOLOGICI TVCC APPARATO DI PROTEZIONE ELETTRICA PER VIDEOSORVEGLIANZA - POSA IN OPERA Compatibile con il cabinet di videosorveglianza, per il funzionamento con correnti a 230VDC. Sono compresi il dispositivo di protezione su sovratensione classe 2, fusibile / interruttore principale, morsetti e un interruttore della porta di intrusione. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 478 - OV.I - tvcc PORTALE 8					2,000		
	SOMMANO cad					2,000		
5684 / 934 P.15.045	TECNOLOGICI TVCC SWITCH INDUSTRIALE TIPO 8 PORTE 10/100TX Fornitura, posa in opera e messa in servizio su Sistema RMT aziendale di Switch Industriale Tipo 8 porte 10/100TX Standalone PoE, con 2 porte SFP, combo converter Industriale 10/100/ 1000 (T) a due porte SFP. Incluso alimentatore. Temperatura di lavoro da -40°C a +65°C - umidità da 5% a 95%. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 478 - OV.I - tvcc PORTALE 8					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
5685 / 935 P.15.060.a	TECNOLOGICI TVCC CABINET PER VIDEOSORVEGLIANZA DA ESTERNO - FORNITURA Con le seguenti certificazioni: IP66, IK10 e NEMA 4X IP66 per la protezione di accessori come alimentatori, media converter, midspan da condizioni atmosferiche e atti di vandali ... o essere presenti guide DIN per l'installazione di magnetotermici, differenziali e apparecchi di protezione elettrica. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 478 - OV.I - tvcc PORTALE 8					2,000		
	SOMMANO cad					2,000		
5686 / 936 P.15.060.b	TECNOLOGICI TVCC CABINET PER VIDEOSORVEGLIANZA DA ESTERNO - POSA IN OPERA Con le seguenti certificazioni: IP66, IK10 e NEMA 4X IP66 per la protezione di accessori come alimentatori, media converter, midspan da condizioni atmosferiche e atti di vandali ... o essere presenti guide DIN per l'installazione di magnetotermici, differenziali e apparecchi di protezione elettrica. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 478 - OV.I - tvcc PORTALE 8					2,000		
	SOMMANO cad					2,000		
5687 / 937 P.15.061.a	TECNOLOGICI TVCC ADATTATORE PER LINSTALLAZIONE A PALO DELLE TELECAMERE - FORNITURA							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	TECNOLOGICI TVCC ADATTATORE PER LINSTALLAZIONE A PALO DELLE TELECAMERE - FORNITURA SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 478 - OV.I - tvcc PORTALE 8					2,000		
	SOMMANO cad					2,000		
5688 / 938 P.15.061.b	TECNOLOGICI TVCC ADATTATORE PER LINSTALLAZIONE A PALO DELLE TELECAMERE - POSA IN OPERA TECNOLOGICI TVCC ADATTATORE PER LINSTALLAZIONE A PALO DELLE TELECAMERE - POSA IN OPERA SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 478 - OV.I - tvcc PORTALE 8					2,000		
	SOMMANO cad					2,000		
5689 / 939 P.15.080.b	TECNOLOGICI TVCC SOFTWARE PER VIDEOSORVEGLIANZA - INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE Dedicato alla gestione video per il monitoraggio, la registrazione, la riproduzione e la gestione degli eventi per un massimo di 100 telecamere. Dovrà essere appositamente proget ... sare più monitor. La finestra del “live view” dovrà essere organizzata in varie modalità, es: quad view, 16 view, ecc… SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 478 - OV.I - tvcc PORTALE 8					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
5690 / 940 P.15.095	TECNOLOGICI TVCC GRUPPO CONVERTITORE ELETTRICO/ OTTICO 30 USCITE VIDEO PER FIBRA OTTICA MULTIMODALE Completo di alimentatore e box di contenimento. - ricevitore di tipo “Rack-mount” a tre canali per fibra MM, 850 nm; - budget ottico 18 dB; - temperatura di esercizio: da -40 °C ... nche se non espressamente indicato, necessario per dare il dispositivo in opera e funzionante a perfetta regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 478 - OV.I - tvcc PORTALE 8					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
5691 / 941 P.15.100	TECNOLOGICI TVCC CONCENTRATORE REGISTRATORE SEGNALI VIDEO A 8 INGRESSI ANALOGICI CON CAPACITÀ DI ANALISI TRAFFICO Gli apparati di analisi e registrazione dovranno utilizzare schede standard e dotati di sistema operativo preinstallato su memoria solida DOM (Disk On Module). Per la parte di re ... nche se non espressamente indicato, necessario per dare il dispositivo in opera e funzionante a perfetta regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 478 - OV.I - tvcc PORTALE 8					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
5692 / 942 P.15.105	TECNOLOGICI TVCC SOFTWARE PER IL CONCENTRATORE Per rilevare per ogni telecamera le seguenti anomalie: - coda; - incidente; - fermo veicolo; - occupazione; - traffico rallentato; - velocità media; - presenza fumo; - registrare ... nche se non espressamente indicato, necessario per dare il dispositivo in opera e funzionante a perfetta regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 478 - OV.I - tvcc PORTALE 8					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
5693 / 978 P.06.010.2.g	TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE PALO DA LAMIERA IN ACCIAIO S235 TRONCOCONICO DIRITTO A SEZIONE CIRCOLARE - LUNGHEZZA 8,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 8,00 M, DIAMETRO BASE 148 MM, SPESSORE 4 MM Con diametro in sommità 60 mm, stampato e saldato in longitudinale, zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40, completo di: - asole per morsettiera ed ingresso cavi; - pias ... ri per l'innalzamento del palo e collegamento alla cassetta di derivazione. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 478 - OV.I - tvcc PORTALE 9 PORTALE 10					2,000 2,000		
	SOMMANO cad					4,000		
5694 / 979 P.06.012	TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE ETICHETTA METALLICA E FLESSIBILE Da installare su ogni palo, con eventuale smontaggio di quella esistente, con scrittura indelebile che riporti il nome dell'impianto e il numero progressivo di ciascun palo. Comprensivo di ogni onere e/o magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 478 - OV.I - tvcc PORTALE 9 PORTALE 10					2,000 2,000		
	SOMMANO cad					4,000		
5695 / 980 P.06.015.e	TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE - VOLUME ESTERNO (VUOTO X PIENO) COMPRESE DA 0,941 MC A 1,200 MC Fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato in cls vibrato con resistenza caratteristica non minore di Rck 40 N/mmq per pali di illuminazione con e senza sbraccio tale da g ... , esclusi nel prezzo. È comprensivo nel prezzo l'esecuzione dello scavo e il ripristino dei fianchi con terreno arido.							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 478 - OV.I - tvcc PORTALE 9 PORTALE 10					2,000 2,000		
	SOMMANO cad					4,000		
5696 / 984 P.13.010.7	TECNOLOGICI TELECONTROLLO CENTRALINA MULTIFUNZIONALE PER IL COLLEGAMENTO DEI SENSORI - MODULO GPRS/UMTS Per il collegamento e la gestione dei sensori per il conteggio, la classificazione ed il monitoraggio del traffico stradale, dei sensori meteo e delle telecamere di videosorvegli ... -40°C + 80°C; umidità 100% no condensa. Compresa fornitura, posa in opera e messa in servizio su sistema aziendale RMT. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 478 - OV.I - tvcc PORTALE 9 PORTALE 10					1,000 1,000		
	SOMMANO cad					2,000		
5697 / 985 P.15.001.a	TECNOLOGICI TVCC TELECAMERA DIGITALE IP DUAL DOME AD ALTA RISOLUZIONE - FORNITURA Con doppio sensore CMOS. La telecamera dovrà essere in grado di funzionare in un ampio intervallo di temperatura -30°C …+60°C, senza richiedere nessun tipo di riscaldamento. Cara ... le specifiche dei requisiti di video-sorveglianza (TVCC) di Anas per integrazione con il sistema di telecontrollo Anas. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 478 - OV.I - tvcc PORTALE 9 PORTALE 10					2,000 2,000		
	SOMMANO cad					4,000		
5698 / 986 P.15.001.b	TECNOLOGICI TVCC TELECAMERA DIGITALE IP DUAL DOME AD ALTA RISOLUZIONE - POSA IN OPERA Con doppio sensore CMOS. La telecamera dovrà essere in grado di funzionare in un ampio intervallo di temperatura -30°C …+60°C, senza richiedere nessun tipo di riscaldamento. Cara ... t (POE 802.3af), consume 4W - Custodia: alloggiamento in plastic ad alta resistenza, bianco, grado di protezione IP65. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 478 - OV.I - tvcc PORTALE 9 PORTALE 10					2,000 2,000		
	SOMMANO cad					4,000		
5699 / 987 P.15.040.a	TECNOLOGICI TVCC APPARATO DI PROTEZIONE ELETTRICA PER VIDEOSORVEGLIANZA - FORNITURA Compatibile con il cabinet di videosorveglianza, per il funzionamento con							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	correnti a 230VDC. Sono compresi il dispositivo di protezione su sovratensione classe 2, fusibile / interruttore principale, morsetti e un interruttore della porta di intrusione. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 478 - OV.I - tvcc PORTALE 9 PORTALE 10					2,000 2,000		
	SOMMANO cad					4,000		
5700 / 988 P.15.040.b	TECNOLOGICI TVCC APPARATO DI PROTEZIONE ELETTRICA PER VIDEOSORVEGLIANZA - POSA IN OPERA Compatibile con il cabinet di videosorveglianza, per il funzionamento con correnti a 230VDC. Sono compresi il dispositivo di protezione su sovratensione classe 2, fusibile / interruttore principale, morsetti e un interruttore della porta di intrusione. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 478 - OV.I - tvcc PORTALE 9 PORTALE 10					2,000 2,000		
	SOMMANO cad					4,000		
5701 / 989 P.15.045	TECNOLOGICI TVCC SWITCH INDUSTRIALE TIPO 8 PORTE 10/100TX Fornitura, posa in opera e messa in servizio su Sistema RMT aziendale di Switch Industriale Tipo 8 porte 10/100TX Standalone PoE, con 2 porte SFP, combo converter Industriale 10/100/ 1000 (T) a due porte SFP. Incluso alimentatore. Temperatura di lavoro da -40°C a +65°C - umidità da 5% a 95%. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 478 - OV.I - tvcc PORTALE 9 PORTALE 10					1,000 1,000		
	SOMMANO cad					2,000		
5702 / 990 P.15.060.a	TECNOLOGICI TVCC CABINET PER VIDEOSORVEGLIANZA DA ESTERNO - FORNITURA Con le seguenti certificazioni: IP66, IK10 e NEMA 4X IP66 per la protezione di accessori come alimentatori, media converter, midspan da condizioni atmosferiche e atti di vandali ... o essere presenti guide DIN per l'installazione di magnetotermici, differenziali e apparecchi di protezione elettrica. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 478 - OV.I - tvcc PORTALE 9 PORTALE 10					2,000 2,000		
	SOMMANO cad					4,000		
5703 / 991 P.15.060.b	TECNOLOGICI TVCC CABINET PER VIDEOSORVEGLIANZA DA ESTERNO - POSA IN OPERA Con le seguenti certificazioni: IP66, IK10 e NEMA 4X IP66 per la protezione di accessori come alimentatori, media converter, midspan da							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	condizioni atmosferiche e atti di vandali ... o essere presenti guide DIN per l'installazione di magnetotermici, differenziali e apparecchi di protezione elettrica. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 478 - OV.I - tvcc PORTALE 9 PORTALE 10					2,000 2,000		
	SOMMANO cad					4,000		
5704 / 992 P.15.061.a	TECNOLOGICI TVCC ADATTATORE PER LINSTALLAZIONE A PALO DELLE TELECAMERE - FORNITURA TECNOLOGICI TVCC ADATTATORE PER LINSTALLAZIONE A PALO DELLE TELECAMERE - FORNITURA SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 478 - OV.I - tvcc PORTALE 9 PORTALE 10					2,000 2,000		
	SOMMANO cad					4,000		
5705 / 993 P.15.061.b	TECNOLOGICI TVCC ADATTATORE PER LINSTALLAZIONE A PALO DELLE TELECAMERE - POSA IN OPERA TECNOLOGICI TVCC ADATTATORE PER LINSTALLAZIONE A PALO DELLE TELECAMERE - POSA IN OPERA SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 478 - OV.I - tvcc PORTALE 9 PORTALE 10					2,000 2,000		
	SOMMANO cad					4,000		
5706 / 994 P.15.080.b	TECNOLOGICI TVCC SOFTWARE PER VIDEOSORVEGLIANZA - INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE Dedicato alla gestione video per il monitoraggio, la registrazione, la riproduzione e la gestione degli eventi per un massimo di 100 telecamere. Dovrà essere appositamente proget ... sare più monitor. La finestra del “live view” dovrà essere organizzata in varie modalità, es: quad view, 16 view, ecc… SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 478 - OV.I - tvcc PORTALE 9 PORTALE 10					1,000 1,000		
	SOMMANO cad					2,000		
5707 / 995 P.15.095	TECNOLOGICI TVCC GRUPPO CONVERTITORE ELETTRICO/ OTTICO 30 USCITE VIDEO PER FIBRA OTTICA MULTIMODALE Completo di alimentatore e box di contenimento. - ricevitore di tipo “Rack-mount” a tre canali per fibra MM, 850 nm; - budget ottico 18 dB; - temperatura di esercizio: da -40 °C ... nche se non espressamente indicato, necessario per dare il dispositivo in opera e funzionante a perfetta regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 478 - OV.I - tvcc PORTALE 9 PORTALE 10					1,000 1,000		
	SOMMANO cad					2,000		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
5708 / 996 P.15.100	TECNOLOGICI TVCC CONCENTRATORE REGISTRATORE SEGNALI VIDEO A 8 INGRESSI ANALOGICI CON CAPACITÀ DI ANALISI TRAFFICO Gli apparati di analisi e registrazione dovranno utilizzare schede standard e dotati di sistema operativo preinstallato su memoria solida DOM (Disk On Module). Per la parte di re ... nche se non espressamente indicato, necessario per dare il dispositivo in opera e funzionante a perfetta regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 478 - OV.I - tvcc PORTALE 9 PORTALE 10 SOMMANO cad					1,000 1,000 2,000		
5709 / 997 P.15.105	TECNOLOGICI TVCC SOFTWARE PER IL CONCENTRATORE Per rilevare per ogni telecamera le seguenti anomalie: - coda; - incidente; - fermo veicolo; - occupazione; - traffico rallentato; - velocità media; - presenza fumo; - registrare ... nche se non espressamente indicato, necessario per dare il dispositivo in opera e funzionante a perfetta regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 478 - OV.I - tvcc PORTALE 9 PORTALE 10 SOMMANO cad					1,000 1,000 2,000		
	Parziale OV.I - tvcc (SbCat 478) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	OV.L - Rete Geografica (SbCat 480)							
5710 / 901 P.03.013.b	TECNOLOGICI CAVI CAVO PER RETI DATI - UTP 4 COPPIE CAT. 6 Compresa fornitura e posa in opera. Completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di collegamento secondo normativa vigente e quant'altro necessario per l'installazione ed in collegamento a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 480 - OV.L - Rete Geografica PORTALE 8					250,000		
	SOMMANO ml					250,000		
5711 / 902 P.03.013.c	TECNOLOGICI CAVI CAVO PER RETI DATI - CAVO PATCH CORD RJ45 CAT. 6 Compresa fornitura e posa in opera. 2 metri pvc grigio. Posto in opera completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di collegamento secondo normativa vigente e quant'altro necessario per l'installazione ed in collegamento a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 480 - OV.L - Rete Geografica PORTALE 8					6,000		
	SOMMANO cad					6,000		
5712 / 905 P.03.065.1.e	TECNOLOGICI CAVI CAVO OTTICO PER ESTERNO/INTERNO TIPO MULTIMODALE ANTIRODITORE - 12 FIBRE Armatura antiroditore a nastri di acciaio, guaina Termoplastica speciale LSOH - AFUMEX (CEI 20-35, CEI 20-22II). Tipo di fibra: MM 62.5/125 µm; Attenuazione a 850 nm: < 3.2 dB/k ... È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni e le opere murarie. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 480 - OV.L - Rete Geografica					15´000,000		
	SOMMANO ml					15´000,000		
5713 / 906 P.03.065.4	TECNOLOGICI CAVI CAVO OTTICO PER ESTERNO/INTERNO MUFFOLA DI SPILLAMENTO per fibra ottica da 40 a 100 fibre. Compresa fornitura e posa in opera SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 480 - OV.L - Rete Geografica PORTALE 8					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
5714 / 907 P.03.065.5	TECNOLOGICI CAVI CAVO OTTICO PER ESTERNO/INTERNO ATTESTAZIONE CAVO IN FIBRA OTTICA							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Da 8 a 16 fibre. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 480 - OV.L - Rete Geografica PORTALE 8					2,000		
	SOMMANO cad					2,000		
5715 / 908 P.03.065.6	TECNOLOGICI CAVI CAVO OTTICO PER ESTERNO/INTERNO CASSETTO OTTICO Per fibre ottiche. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 480 - OV.L - Rete Geografica PORTALE 8					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
5716 / 927 P.13.005	TECNOLOGICI TELECONTROLLO MODULO ETHERNET TCP/IP WEB SERVER, PORTATA 10 mBIT/s Servizi base Etwway, classe C10, TCP Open, completo dei servizi base, servizi FactoryCast e con software incluso. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 480 - OV.L - Rete Geografica PORTALE 8					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
5717 / 928 P.13.007	TECNOLOGICI TELECONTROLLO INTERVENTO TECNICO SPECIALIZZATO Per diagnostica, ripristino e verifica di funzionalità di apparati hardware, sistemi di alimentazione, sistemi di trasmissione dati e software per postazioni periferiche di rilev ... secondo C.d.S, le spese d'ordinanza ed ogni altro onere necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 480 - OV.L - Rete Geografica PORTALE 8					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
5718 / 954 P.03.013.b	TECNOLOGICI CAVI CAVO PER RETI DATI - UTP 4 COPPIE CAT. 6 Compresa fornitura e posa in opera. Completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di collegamento secondo normativa vigente e quant'altro necessario per l'installazione ed in collegamento a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 480 - OV.L - Rete Geografica PORTALE 9 PORTALE 10					110,000 110,000		
	SOMMANO ml					220,000		
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
5719 / 955 P.03.013.c	TECNOLOGICI CAVI CAVO PER RETI DATI - CAVO PATCH CORD RJ45 CAT. 6 Compresa fornitura e posa in opera. 2 metri pvc grigio. Posto in opera completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di collegamento secondo normativa vigente e quant'altro necessario per l'installazione ed in collegamento a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 480 - OV.L - Rete Geografica PORTALE 9 PORTALE 10 SOMMANO cad					4,000 4,000 8,000		
5720 / 957 P.03.065.1.e	TECNOLOGICI CAVI CAVO OTTICO PER ESTERNO/INTERNO TIPO MULTIMODALE ANTIRODITORE - 12 FIBRE Armatura antiroditore a nastri di acciaio, guaina Termoplastica speciale LSOH - AFUMEX (CEI 20-35, CEI 20-22II). Tipo di fibra: MM 62.5/125 µm; Attenuazione a 850 nm: < 3.2 dB/k ... È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni e le opere murarie. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 480 - OV.L - Rete Geografica SOMMANO ml					7´800,000 7´800,000		
5721 / 958 P.03.065.4	TECNOLOGICI CAVI CAVO OTTICO PER ESTERNO/INTERNO MUFFOLA DI SPILLAMENTO per fibra ottica da 40 a 100 fibre. Compresa fornitura e posa in opera SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 480 - OV.L - Rete Geografica PORTALE 9 PORTALE 10 SOMMANO cad					1,000 1,000 2,000		
5722 / 959 P.03.065.5	TECNOLOGICI CAVI CAVO OTTICO PER ESTERNO/INTERNO ATTESTAZIONE CAVO IN FIBRA OTTICA Da 8 a 16 fibre. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 480 - OV.L - Rete Geografica PORTALE 9 PORTALE 10 SOMMANO cad					2,000 2,000 4,000		
5723 / 960 P.03.065.6	TECNOLOGICI CAVI CAVO OTTICO PER ESTERNO/INTERNO CASSETTO OTTICO							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Per fibre ottiche. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 480 - OV.L - Rete Geografica PORTALE 9					1,000		
	PORTALE 10					1,000		
	SOMMANO cad					2,000		
5724 / 982 P.13.005	TECNOLOGICI TELECONTROLLO MODULO ETHERNET TCP/IP WEB SERVER, PORTATA 10 mBIT/s Servizi base Etwway, classe C10, TCP Open, completo dei servizi base, servizi FactoryCast e con software incluso. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 480 - OV.L - Rete Geografica PORTALE 9					1,000		
	PORTALE 10					1,000		
	SOMMANO cad					2,000		
5725 / 983 P.13.007	TECNOLOGICI TELECONTROLLO INTERVENTO TECNICO SPECIALIZZATO Per diagnostica, ripristino e verifica di funzionalità di apparati hardware, sistemi di alimentazione, sistemi di trasmissione dati e software per postazioni periferiche di rilev ... secondo C.d.S, le spese d'ordinanza ed ogni altro onere necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 480 - OV.L - Rete Geografica PORTALE 9					1,000		
	PORTALE 10					1,000		
	SOMMANO cad					2,000		
	Parziale OV.L - Rete Geografica (SbCat 480) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	OV.P - Alimentazione Portali MLFF (SbCat 488)							
5726 / 892 P.01.002.d	TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO - DIM. INT. 60X60 CM ED ALTEZZA COMPRESA 55 ÷ 70 CM - CARRABILE Conforme alle norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli oneri necessari all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale arid ... o altro occorre per dare l'opera finita ad eccezione del chiusino/ coperchio da pagarsi con le relative voci di elenco. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF PORTALE 8					13,000		
	SOMMANO cad					13,000		
5727 / 893 P.01.006.g	TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA PROLUNGA PER POZZETTO IN CEMENTO - PER POZZETTI DIM. INT. 60X60 CM ED ALTEZZA COMPRESA 20 ÷ 30 CM - CARRABILE Conforme alla norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di prolunga posata su pozzetto prefabbricato, con incastro a bicchiere, sigillato con malta cementizia. Sono compresi ... a prolunga, per il suo posizionamento; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF PORTALE 8					13,000		
	SOMMANO cad					13,000		
5728 / 894 P.01.013.1.d	TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE C250 IN GHISA SFEROIDALE - PER POZZETTO 60X60 CM Fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe, costruito secondo le norme UNI EN 124. Marchiato a rilievo con: norme di riferimento (UNI EN 124), classe d ... atura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Conforme alla norma UNI EN 1563. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF PORTALE 8					13,000		
	SOMMANO cad					13,000		
5729 / 895 P.02.020.c	TECNOLOGICI CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENTO MONO SPLIT INVERTER - 18000 BTU CLASSE AA Alimentazione elettrica: 220V 50 Hz; Capacità: 3510 W, Potenza assorbita di raffreddamento: 1460 W; Potenza assorbita di riscaldamento: 1630 W; Classe di consumo energetico (Raf ... saggio con esclusione delle linee elettriche, delle tubazioni frigorifere e scarico condensa. Fornito e posto in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF PORTALE 8					1,000		
	A R I P O R T A R E					1,000		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
5730 / 896 P.02.025	TECNOLOGICI - CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENT ... ER IL CONTROLLO DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DI CABINA 220 V - 50 Hz, carico massimo 4 A, sensore a termistore, campo di regolazione 5/30 °C, differenziale 0,5 °c, montaggio a parete, temperatura di funzionamento 0-40 °C, classe di protezione IP 30. Fornito e posto in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF PORTALE 8					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
5731 / 897 P.03.005.14	TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV - FORM X SEZ. 3 X 2,5 MMQ Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3. Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16 ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF CIRCUITO L1.0 QUADRO QPT8 CIRCUITO L2.0 QUADRO QPT8 CIRCUITO L3.0 QUADRO QPT8 CIRCUITO L4.0 QUADRO QPT8 CIRCUITO L6.0 QUADRO QPT8					5,000 35,000 75,000 5,000 5,000		
	SOMMANO ml					125,000		
5732 / 898 P.03.005.25	TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV - FORM X SEZ. 3 X 4 MMQ Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3. Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16 ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF CIRCUITO L8.0 QUADRO QPT8 CIRCUITO L9.0 QUADRO QPT8 CIRCUITO L10.0 QUADRO QPT8 CIRCUITO L11.0 QUADRO QPT8					45,000 55,000 60,000 70,000		
	SOMMANO ml					230,000		
5733 / 899 P.03.005.32	TECNOLOGICI - CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DO ... 16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV - - FORM X SEZ. 1 X 10 MMQ Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3. Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16 ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF DA FORNITURA A QUADRO QC8					8,000		
	SOMMANO ml					8,000		
5734 / 900 P.03.005.36	TECNOLOGICI - CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DO ... 16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV - - FORM X SEZ. 1 X 16 MMQ Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3. Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16 ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF DA QUADRO QC8 A QUADRO QPT8					2´400,000		
	SOMMANO ml					2´400,000		
5735 / 903 P.03.040.3.d	TECNOLOGICI - CAVI - CORDA IN RAME NUDO, IN OPER ... ERRATA ENTRO SCAVO PREDISPOSTO - - SEZIONE NOMINALE 35 MM² Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF PORTALE 8					40,000		
	SOMMANO ml					40,000		
5736 / 904 P.03.060.1.c	TECNOLOGICI CAVI DISPERSORE A CROCE IN PROFILATO DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO - LUNGHEZZA 2,50 M Compreso di fornitura e posa in opera. In accordo alle norme CEI 7-6. Munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF PORTALE 8					4,000		
	SOMMANO cad					4,000		
5737 / 909 P.03.076.b	TECNOLOGICI - CAVI - MORSETTO A PETTINE IN OTTONE PRESSOFUSO - - PER SEZIONE DA 28 A 50 MMQ E A UN BULLONE Completo di viti e dadi in acciaio tropicalizzato per tondi, corde e funi. Fornito e posta in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF PORTALE 8					4,000		
	SOMMANO cad					4,000		
5738 / 910 P.03.090	TECNOLOGICI CAVI PIASTRA EQUIPOTENZIALE PER BANDELLA E CONDUTTORI TONDI							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Per interconnessori tra diversi sistemi a 6 attacchi. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF PORTALE 8					4,000		
	SOMMANO cad					4,000		
5739 / 911 P.03.095	TECNOLOGICI CAVI CARTELLO INDICATORE DISPERSORE DI TERRA							
	In alluminio completo di accessori per la perfetta posa in opera. Fornito e posta in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF PORTALE 8					4,000		
	SOMMANO cad					4,000		
5740 / 912 P.05.002.a	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI CARPENTERIA IN LAMIERA DI ACCIAIO - CORRENTE NOMINALE SBARRE FINO A 100A E Icc FINO A 10kA							
	Fornitura e posa in opera di carpenteria in lamiera d'acciaio per quadri di distribuzione in bassa tensione, composto da scomparti prefabbricati affiancati per fissaggio a pavime ... olamento fino a 1000Vca, in esecuzione modulare o da esterno. Ripartirori inclusi nella fornitura, comunque realizzato. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF QUADRO QC8 QUADRO QPT8					1,320 6,750		
	SOMMANO m²					8,070		
5741 / 913 P.05.010.2.b	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO BIPOLARE - DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA							
	Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF QUADRO QPT8					11,000		
	SOMMANO cad					11,000		
5742 / 914 P.05.010.4.c	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO QUADRIPOLARE - DA 40 a 63A, TENSIONE (V) 400, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA							
	Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio;							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	- gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF QUADRO QPT8					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
5743 / 915 P.05.010.4.d	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO QUADRIPOLARE - DA 6A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF QUADRO QC8					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
5744 / 916 P.05.010.4.e	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO QUADRIPOLARE - DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF QUADRO QC8					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
5745 / 917 P.05.013.2.a	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE SEZIONATORE 4 P - CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) Ie: 40 A Conformità alla norma CEI EN 60947-3 - tensione d'impiego nominale (V) in CA 50/60Hz: 500 V; - tensione nominale di tenuta ad impulso in: 8KV; - tensione nominale d'isolamento in ... quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Fornito e posto in opera. Corrente termica convenzionale a 60°C: 40 A. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF QUADRO QC8					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
5746 / 918	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE DI							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
P.05.013.2.b	MANOVRA SEZIONATORE SEZIONATORE 4 P - CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) Ie: 63 A Conformità alla norma CEI EN 60947-3 - tensione d'impiego nominale (V) in CA 50/60Hz: 500 V; - tensione nominale di tenuta ad impulso in: 8KV; - tensione nominale d'isolamento in ... quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Fornito e posto in opera. Corrente termica convenzionale a 60°C: 63 A. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF QUADRO QPT8					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
5747 / 919 P.05.020.3.p	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI BLOCCO DIFFERENZIALE TIPO 2 P - CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30mA, ISTANTANEI Norme CEI EN 61009 Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF QUADRO QPT8					11,000		
	SOMMANO cad					11,000		
5748 / 920 P.05.020.5.s	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI BLOCCO DIFFERENZIALE TIPO 4 P - CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 300mA, ISTANTANEI Norme CEI EN 61009 Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF QUADRO QC8					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
5749 / 921 P.05.030.a	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI MORSETTERIA - MORSETTERIA 80 A - 4 FORI Compresa la fornitura e la posa in opera e completa di tutti gli accessori di collegamento. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF QUADRO QC8 QUADRO QPT8					1,000 1,000		
	SOMMANO cad					2,000		
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
5750 / 922 P.05.035.a	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI CONTATTORE 4 POLI - CORRENTE NOMINALE D'IMPIEGO IN AC1: 25 A Compresa la fornitura e la posa in opera e completo di tutti gli accessori di collegamento. - Tensione nominale d'impiego: sino a 690 V; - corrente termica convenzionale: 25 A si ... °C; - potere nominale di chiusura secondo IEC 60947: 250 A; - potere nominale d'interruzione secondo IEC 60947: 250 A. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF QUADRO QPT8					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
5751 / 923 P.05.050	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI SPIA DI SEGNALAZIONE TENSIONE TRIFASE A LED Sono compresi: - la quota di cablaggio; - i fusibili di protezione; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compresa la fornitura e posa in opera e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF QUADRO QC8 QUADRO QPT8					1,000 1,000		
	SOMMANO cad					2,000		
5752 / 924 P.05.060	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI GRUPPO SPD PER LA PROTEZIONE DA FULMINAZIONI DIRETTE E INDIRETTE Incapsulato, autoestinguente non soffiante, con moduli di protezione estraibili, in classe di prova I+II / B+C secondo la norma IEC 61643-1 e VDE 0675, Up < 1,3Kv, IP 20, montato ... . Compresa la fornitura e posa in opera e incluso nella fornitura base portafusibili (3F +N) equipaggiata con fusibili. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF QUADRO QC8 QUADRO QPT8					1,000 1,000		
	SOMMANO cad					2,000		
5753 / 925 P.05.065	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI ARMADIO STRADALE IN SMC (VETRORESINA) Dalle dimensioni comprese: - base 500 -÷ 600 mm; - altezza 750 ÷ 1000 mm; - profondità 250 ÷ 300 mm; conforme a norma CEI EN 50298, grado di protezione non minore di IP44, IK10 s ... ella fornitura adeguato basamento in calcestruzzo. Compresa la fornitura e posa in opera e completo di ogni accessorio. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF QUADRO QC8					2,000		
	A RIPORTARE					2,000		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					2,000		
	SOMMANO cad					2,000		
5754 / 926 P.07.010.f	TECNOLOGICI - TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE ... - TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - - DIAMETRO 110 MM Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della DL, se non espressamente indicato. Conforme CEI EN 61386 Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati. Con marchio IMQ. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF PORTALE 8					560,000		
	SOMMANO ml					560,000		
5755 / 943 P.01.002.b	TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO - DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA COMPRESA 35 ÷ 45 CM - CARRABILE Conforme alle norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli oneri necessari all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale arid ... o altro occorre per dare l'opera finita ad eccezione del chiusino/ coperchio da pagarsi con le relative voci di elenco. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF PORTALE 9 PORTALE 10					2,000 2,000		
	SOMMANO cad					4,000		
5756 / 944 P.01.002.d	TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO - DIM. INT. 60X60 CM ED ALTEZZA COMPRESA 55 ÷ 70 CM - CARRABILE Conforme alle norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli oneri necessari all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale arid ... o altro occorre per dare l'opera finita ad eccezione del chiusino/ coperchio da pagarsi con le relative voci di elenco. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF PORTALE 9 PORTALE 10					8,000 15,000		
	SOMMANO cad					23,000		
5757 / 945 P.01.006.d	TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA PROLUNGA PER POZZETTO IN CEMENTO - PER POZZETTI DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA SUPERIORE AI 40 CM - CARRABILE Conforme alla norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di prolunga posata su pozzetto prefabbricato, con incastro a bicchiere, sigillato con malta cementizia. Sono compresi ... a prolunga, per il suo posizionamento; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF PORTALE 9					2,000		
	A RIPORTARE					2,000		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					2,000		
	PORTALE 10					2,000		
	SOMMANO cad					4,000		
5758 / 946 P.01.006.g	TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA PROLUNGA PER POZZETTO IN CEMENTO - PER POZZETTI DIM. INT. 60X60 CM ED ALTEZZA COMPRESA 20 ÷ 30 CM - CARRABILE Conforme alla norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di prolunga posata su pozzetto prefabbricato, con incastro a bicchiere, sigillato con malta cementizia. Sono compresi ... a prolunga, per il suo posizionamento; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF PORTALE 9 PORTALE 10					8,000 15,000		
	SOMMANO cad					23,000		
5759 / 947 P.01.013.1.b	TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE C250 IN GHISA SFEROIDALE - PER POZZETTO 40X40 CM Fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe, costruito secondo le norme UNI EN 124. Marchiato a rilievo con: norme di riferimento (UNI EN 124), classe d ... atura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Conforme alla norma UNI EN 1563. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF PORTALE 9 PORTALE 10					2,000 2,000		
	SOMMANO cad					4,000		
5760 / 948 P.01.013.1.d	TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE C250 IN GHISA SFEROIDALE - PER POZZETTO 60X60 CM Fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe, costruito secondo le norme UNI EN 124. Marchiato a rilievo con: norme di riferimento (UNI EN 124), classe d ... atura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Conforme alla norma UNI EN 1563. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF PORTALE 9 PORTALE 10					8,000 15,000		
	SOMMANO cad					23,000		
5761 / 949 P.02.020.c	TECNOLOGICI CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENTO MONO SPLIT INVERTER - 18000 BTU CLASSE AA Alimentazione elettrica: 220V 50 Hz; Capacità: 3510 W, Potenza assorbita di raffreddamento: 1460 W; Potenza assorbita di riscaldamento: 1630 W; Classe di consumo energetico (Raf ... saggio con esclusione							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	delle linee elettriche, delle tubazioni frigorifere e scarico condensa. Fornito e posto in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF PORTALE 9 PORTALE 10					1,000 1,000		
	SOMMANO cad					2,000		
5762 / 950 P.02.025	TECNOLOGICI - CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENT ... ER IL CONTROLLO DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DI CABINA 220 V - 50 Hz, carico massimo 4 A, sensore a termistore, campo di regolazione 5/30 °C, differenziale 0,5 °c, montaggio a parete, temperatura di funzionamento 0-40 °C, classe di protezione IP 30. Fornito e posto in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF PORTALE 9 PORTALE 10					1,000 1,000		
	SOMMANO cad					2,000		
5763 / 951 P.03.005.14	TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV - FORM X SEZ. 3 X 2,5 MMQ Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3. Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16 ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF CIRCUITO L1.0 QUADRO QPT9 CIRCUITO L2.0 QUADRO QPT9 CIRCUITO L3.0 QUADRO QPT9 CIRCUITO L4.0 QUADRO QPT9 CIRCUITO L6.0 QUADRO QPT9 CIRCUITO L1.0 QUADRO QPT10 CIRCUITO L2.0 QUADRO QPT10 CIRCUITO L3.0 QUADRO QPT10 CIRCUITO L4.0 QUADRO QPT10 CIRCUITO L6.0 QUADRO QPT10					5,000 35,000 75,000 5,000 5,000 5,000 35,000 75,000 5,000 5,000		
	SOMMANO ml					250,000		
5764 / 952 P.03.005.32	TECNOLOGICI - CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DO ... 16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV - - FORM X SEZ. 1 X 10 MMQ Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3. Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16 ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF DA FORNITURA A QUADRO QC9 DA FORNITURA A QUADRO QC10 DA QUADRO QC10 A QUADRO QPT10					8,000 8,000 3´450,000		
	SOMMANO ml					3´466,000		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
5765 / 953 P.03.005.36	TECNOLOGICI - CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DO ... 16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV - - FORM X SEZ. 1 X 16 MMQ Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3. Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16 ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF DA QUADRO QC9 A QUADRO QPT9					1´650,000		
	SOMMANO ml					1´650,000		
5766 / 956 P.03.040.3.d	TECNOLOGICI - CAVI - CORDA IN RAME NUDO, IN OPER ... ERRATA ENTRO SCAVO PREDISPOSTO - - SEZIONE NOMINALE 35 MM² Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF PORTALE 9 PORTALE 10					40,000 40,000		
	SOMMANO ml					80,000		
5767 / 961 P.03.076.b	TECNOLOGICI - CAVI - MORSETTO A PETTINE IN OTTONE PRESSOFUSO - - PER SEZIONE DA 28 A 50 MMQ E A UN BULLONE Completo di viti e dadi in acciaio tropicalizzato per tondi, corde e funi. Fornito e posta in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF PORTALE 9 PORTALE 10					4,000 4,000		
	SOMMANO cad					8,000		
5768 / 962 P.03.090	TECNOLOGICI CAVI PIASTRA EQUIPOTENZIALE PER BANDELLA E CONDUTTORI TONDI Per interconnessori tra diversi sistemi a 6 attacchi. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF PORTALE 9 PORTALE 10					4,000 4,000		
	SOMMANO cad					8,000		
5769 / 963 P.03.095	TECNOLOGICI CAVI CARTELLO INDICATORE DISPERSORE DI TERRA In alluminio completo di accessori per la perfetta posa in opera. Fornito e posta in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere *							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF							
	PORTALE 9					4,000		
	PORTALE 10					4,000		
	SOMMANO cad					8,000		
5770 / 964 P.05.002.a	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI CARPENTERIA IN LAMIERA DI ACCIAIO - CORRENTE NOMINALE SBARRE FINO A 100A E Icc FINO A 10kA							
	Fornitura e posa in opera di carpenteria in lamiera d'acciaio per quadri di distribuzione in bassa tensione, composto da scomparti prefabbricati affiancati per fissaggio a pavime ... olamento fino a 1000Vca, in esecuzione modulare o da esterno. Ripartirori inclusi nella fornitura, comunque realizzato. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF							
	QUADRO QC9					1,320		
	QUADRO QPT9					6,750		
	QUADRO QC10					1,320		
	QUADRO QPT10					6,750		
	SOMMANO m²					16,140		
5771 / 965 P.05.010.2.b	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO BIPOLARE - DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA							
	Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF							
	QUADRO QPT9					7,000		
	QUADRO QPT10					7,000		
	SOMMANO cad					14,000		
5772 / 966 P.05.010.4.c	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO QUADRIPOLARE - DA 40 a 63A, TENSIONE (V) 400, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA							
	Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF							
	QUADRO QPT9					1,000		
	QUADRO QPT10					1,000		
	SOMMANO cad					2,000		
5773 / 967 P.05.010.4.d	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO QUADRIPOLARE - DA 6A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF QUADRO QC9 QUADRO QC10					1,000 1,000		
	SOMMANO cad					2,000		
5774 / 968 P.05.010.4.e	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO QUADRIPOLARE - DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF QUADRO QC9 QUADRO QC10					1,000 1,000		
	SOMMANO cad					2,000		
5775 / 969 P.05.013.2.a	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE SEZIONATORE 4 P - CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) Ie: 40 A Conformità alla norma CEI EN 60947-3 - tensione d'impiego nominale (V) in CA 50/60Hz: 500 V; - tensione nominale di tenuta ad impulso in: 8KV; - tensione nominale d'isolamento in ... quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Fornito e posto in opera. Corrente termica convenzionale a 60°C: 40 A. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF QUADRO QC9 QUADRO QC10					1,000 1,000		
	SOMMANO cad					2,000		
5776 / 970 P.05.013.2.b	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE SEZIONATORE 4 P - CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) Ie: 63 A Conformità alla norma CEI EN 60947-3 - tensione d'impiego nominale (V) in CA 50/60Hz: 500 V; - tensione nominale di tenuta ad impulso in: 8KV; - tensione nominale d'isolamento in ... quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Fornito e posto in opera.							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Corrente termica convenzionale a 60°C: 63 A. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF QUADRO QPT9 QUADRO QPT10					1,000 1,000		
	SOMMANO cad					2,000		
5777 / 971 P.05.020.3.p	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI BLOCCO DIFFERENZIALE TIPO 2 P - CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30mA, ISTANTANEI Norme CEI EN 61009 Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF QUADRO QPT9 QUADRO QPT10					7,000 7,000		
	SOMMANO cad					14,000		
5778 / 972 P.05.020.5.s	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI BLOCCO DIFFERENZIALE TIPO 4 P - CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 300mA, ISTANTANEI Norme CEI EN 61009 Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF QUADRO QC9 QUADRO QC10					1,000 1,000		
	SOMMANO cad					2,000		
5779 / 973 P.05.030.a	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI MORSETTERIA - MORSETTERIA 80 A - 4 FORI Compresa la fornitura e la posa in opera e completa di tutti gli accessori di collegamento. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF QUADRO QC9 QUADRO QPT9 QUADRO QC10 QUADRO QPT10					1,000 1,000 1,000 1,000		
	SOMMANO cad					4,000		
5780 / 974 P.05.035.a	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI CONTATTORE 4 POLI - CORRENTE NOMINALE D'IMPIEGO IN AC1: 25 A							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Compresa la fornitura e la posa in opera e completo di tutti gli accessori di collegamento. - Tensione nominale d'impiego: sino a 690 V; - corrente termica convenzionale: 25 A si ... °C; - potere nominale di chiusura secondo IEC 60947: 250 A; - potere nominale d'interruzione secondo IEC 60947: 250 A. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF QUADRO QPT9 QUADRO QPT10					1,000 1,000		
	SOMMANO cad					2,000		
5781 / 975 P.05.050	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI SPIA DI SEGNALAZIONE TENSIONE TRIFASE A LED Sono compresi: - la quota di cablaggio; - i fusibili di protezione; - gli accessori da inserire all'interno del quadro. È inoltre compresa la fornitura e posa in opera e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF QUADRO QC9 QUADRO QPT9 QUADRO QC10 QUADRO QPT10					1,000 1,000 1,000 1,000		
	SOMMANO cad					4,000		
5782 / 976 P.05.060	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI GRUPPO SPD PER LA PROTEZIONE DA FULMINAZIONI DIRETTE E INDIRETTE Incapsulato, autoestinguente non soffiante, con moduli di protezione estraibili, in classe di prova I+II / B+C secondo la norma IEC 61643-1 e VDE 0675, Up < 1,3Kv, IP 20, montato ... . Compresa la fornitura e posa in opera e incluso nella fornitura base portafusibili (3F +N) equipaggiata con fusibili. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF QUADRO QC9 QUADRO QPT9 QUADRO QC10 QUADRO QPT10					1,000 1,000 1,000 1,000		
	SOMMANO cad					4,000		
5783 / 977 P.05.065	TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI ARMADIO STRADALE IN SMC (VETRORESINA) Dalle dimensioni comprese: - base 500 -÷ 600 mm; - altezza 750 ÷ 1000 mm; - profondità 250 ÷ 300 mm; conforme a norma CEI EN 50298, grado di protezione non minore di IP44, IK10 s ... ella fornitura adeguato basamento in calcestruzzo. Compresa la fornitura e posa in opera e completo di ogni accessorio. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF QUADRO QC9 QUADRO QC10					2,000 2,000		
	A R I P O R T A R E					4,000		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					4,000		
	SOMMANO cad					4,000		
5784 / 981 P.07.010.f	TECNOLOGICI - TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE ... - TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - - DIAMETRO 110 MM Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della DL, se non espressamente indicato. Conforme CEI EN 61386 Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati. Con marchio IMQ. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA Cat 627 - Lotto4 im.1 imp itinere * SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF PORTALE 9 PORTALE 10					 400,000 780,000		
	SOMMANO ml					1´180,000		
	Parziale OV.P - Alimentazione Portali MLFF (SbCat 488) euro							
	Parziale Lotto4 im.1 imp itinere * (Cat 627) euro							
	Parziale Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA (SpCat 35) euro							
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Lotto4 - OV - OPERE VARIE (SpCat 38) **Lotto4 RC.1 Recinzione e cancelli * (Cat 582)** **RC.A - Recinzione, cancelli (SbCat 285)**							
5785 / 335 E.05.005	LAVORI DIVERSI - MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA RECINZIO ... IONE DI TIPO AUTOSTRADALE DI ALTEZZA COMPLESSIVA DI M 1,00 Realizzata mediante rete metallica zincata del 14 a maglia differenziata e rettangolare con punta all'estremita variabile da mm 50x50 a mm 50x100 a fili lisci. La rete verrà sor ... tradale in corrispondenza dei confini ANAS posti in sommità delle scarpate in taglio ed al piede di quelle in rilevato. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 582 - Lotto4 RC.1 Recinzione e cancelli * SbCat 285 - RC.A - Recinzione, cancelli Recinzione DX Recinzione SX		10440,000 10520,000			10´440,000 10´520,000		
	SOMMANO ml					20´960,000		
5786 / 336 B.07.115.b	D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE (Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verrann ... ., ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 582 - Lotto4 RC.1 Recinzione e cancelli * SbCat 285 - RC.A - Recinzione, cancelli cancelli	16,000			163,636	2´618,176		
	SOMMANO kg					2´618,176		
5787 / 337 E.05.005	LAVORI DIVERSI - MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA RECINZIO ... IONE DI TIPO AUTOSTRADALE DI ALTEZZA COMPLESSIVA DI M 1,00 Realizzata mediante rete metallica zincata del 14 a maglia differenziata e rettangolare con punta all'estremita variabile da mm 50x50 a mm 50x100 a fili lisci. La rete verrà sor ... tradale in corrispondenza dei confini ANAS posti in sommità delle scarpate in taglio ed al piede di quelle in rilevato. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 582 - Lotto4 RC.1 Recinzione e cancelli * SbCat 285 - RC.A - Recinzione, cancelli Recinzione DX Recinzione SX		7120,000 7920,000			7´120,000 7´920,000		
	SOMMANO ml					15´040,000		
5788 / 338 B.07.115.b	D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE (Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verrann ... ., ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 582 - Lotto4 RC.1 Recinzione e cancelli * SbCat 285 - RC.A - Recinzione, cancelli cancelli	12,000			163,636	1´963,632		
	A RIPORTARE					1´963,632		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1´963,632		
	SOMMANO kg					1´963,632		
5789 / 478 E.05.005	LAVORI DIVERSI - MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA RECINZIO ... IONE DI TIPO AUTOSTRADALE DI ALTEZZA COMPLESSIVA DI M 1,00 Realizzata mediante rete metallica zincata del 14 a maglia differenziata e rettangolare con punta all'estremita variabile da mm 50x50 a mm 50x100 a fili lisci. La rete verrà sor ... tradale in corrispondenza dei confini ANAS posti in sommità delle scarpate in taglio ed al piede di quelle in rilevato. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 582 - Lotto4 RC.1 Recinzione e cancelli * SbCat 285 - RC.A - Recinzione, cancelli							
	a dedurre (COMUNE DI LENTINI) *(H/peso=15040/8536)	-17,000			1,762	-29,954		
	SI DETRAGGONO ml					-29,954		
5790 / 479 B.07.115.b	D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE (Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verrann ... ., ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 582 - Lotto4 RC.1 Recinzione e cancelli * SbCat 285 - RC.A - Recinzione, cancelli							
	a dedurre (COMUNE DI LENTINI) *(H/peso=1963,632/8536)	-17,000			0,230	-3,910		
	SI DETRAGGONO kg					-3,910		
	Parziale RC.A - Recinzione, cancelli (SbCat 285) euro							
	Parziale Lotto4 RC.1 Recinzione e cancelli * (Cat 582) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * (Cat 590) **CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.08 Ovest - Svincolo * (SbCat 294)**							
5791 / 347 H.02.200.1.b	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA1 - LATO CM 90 Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la s ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 294 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.08 Ovest - Svincolo * Rampa 1 Rampa 2 Rampa 3 Rampa 4 Rampa 5 Rampa 6 SOMMANO cad					1,000 1,000 2,000 1,000 2,000 2,000 9,000		
5792 / 348 H.02.120.b	SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI AD ARCO IN METALLO ZINCATO A CALDO DEL DIAMETRO DI 30 MM E PER SEGNALI CIRCOLARI DI DIAMETRO 90 CM - PER ALTEZZA TOTALE 2,20 M Completi di minuteria per il sostegno di cartelli stradali circolari. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 294 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.08 Ovest - Svincolo * Rampa 2 Rampa 3 Rampa 4 Rampa 5 Rampa 6 SOMMANO cad					3,000 3,000 5,000 6,000 4,000 21,000		
5793 / 349 H.02.300.2.c	SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. I pannelli dovranno avere classe ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 294 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.08 Ovest - Svincolo * Rampa 3 Rampa 4 Rampa 5 Rampa 6 SOMMANO m²					1,000 1,000 1,000 1,000 4,000		
5794 / 350 H.02.120.b	SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI AD ARCO IN METALLO ZINCATO A CALDO DEL							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	DIAMETRO DI 30 MM E PER SEGNALI CIRCOLARI DI DIAMETRO 90 CM - PER ALTEZZA TOTALE 2,20 M							
	Completi di minuteria per il sostegno di cartelli stradali circolari. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 294 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.08 Ovest - Svincolo *							
	Rampa 1					1,000		
	Rampa 2					2,000		
	Rampa 3					3,000		
	Rampa 4					4,000		
	Rampa 5					5,000		
	Rampa 6					4,000		
	SOMMANO cad					19,000		
5795 / 351 H.02.135.b	SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 60							
	Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 294 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.08 Ovest - Svincolo *							
	Rampa 1					2,000		
	Rampa 2					8,000		
	Rampa 3					10,000		
	Rampa 4					12,000		
	Rampa 5					16,000		
	Rampa 6					12,000		
	SOMMANO cad					60,000		
5796 / 352 H.02.400.a	SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3							
	Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 294 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.08 Ovest - Svincolo *							
	Rampa 1					1,000		
	Rampa 2					2,000		
	Rampa 3					3,000		
	Rampa 4					4,000		
	Rampa 5					5,000		
	Rampa 6					4,000		
	SOMMANO cad					19,000		
5797 / 353 H.02.405.a	SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO							
	Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA *							
	SbCat 294 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.08 Ovest - Svincolo *							
	Rampa 1					13,000		
	Rampa 2					22,000		
	Rampa 6					20,000		
	Rampa 7					29,000		
	Rampa 8					28,000		
	Rampa 9					21,000		
	SOMMANO cad					133,000		
5798 / 354 H.01.003.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15							
	Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 294 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.08 Ovest - Svincolo *							
	Rotatoria 1		373,000			373,000		
	Rampa 4		901,000			901,000		
	Rampa 5		373,500			373,500		
	Rampa 6		505,000			505,000		
	SOMMANO ml					2´152,500		
5799 / 355 H.01.003.c	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25							
	Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 294 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.08 Ovest - Svincolo *							
	Rampa 1		488,000			488,000		
	Rampa 2		585,000			585,000		
	Rampa 3		1009,000			1´009,000		
	Rampa 5		469,000			469,000		
	SOMMANO ml					2´551,000		
5800 / 356 H.01.003.e	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... A - - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI							
	Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 294 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.08 Ovest - Svincolo *							
	Rampa 2				8,000	8,000		
	Rampa 3				14,000	14,000		
	Rampa 4				10,000	10,000		
	Rampa 5				24,000	24,000		
	Rampa 6				7,000	7,000		
	A R I P O R T A R E					63,000		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					63,000		
	SOMMANO m²					63,000		
5801 / 357 H.02.300.2.b	SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE							
	Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. I pannelli dovranno avere classe ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 294 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.08 Ovest - Svincolo *							
	Rampa 2	4,000		0,260		1,040		
	Rampa 4	7,000		0,260		1,820		
	Rampa 5	4,000		0,260		1,040		
	SOMMANO m²					3,900		
5802 / 358 H.02.300.2.b	SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE							
	Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. I pannelli dovranno avere classe ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 294 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.08 Ovest - Svincolo *							
	Rampa 1				0,700	0,700		
	Rampa 2				0,700	0,700		
	Rampa 3	2,000			0,700	1,400		
	Rampa 5				0,700	0,700		
	Rampa 6	2,000			0,700	1,400		
	SOMMANO m²					4,900		
	Parziale CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.08 Ovest - Svincolo * (SbCat 294) euro							

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.08 Est - Svincolo * (SbCat 295)							
5803 / 359 H.02.200.1.b	SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA1 - LATO CM 90 Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la s ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 295 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.08 Est - Svincolo * Rampa 1 Rampa 2 Rampa 3 Rampa 4 SOMMANO cad					2,000 2,000 2,000 1,000 7,000		
5804 / 360 H.02.120.b	SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI AD ARCO IN METALLO ZINCATO A CALDO DEL DIAMETRO DI 30 MM E PER SEGNALI CIRCOLARI DI DIAMETRO 90 CM - PER ALTEZZA TOTALE 2,20 M Completi di minuteria per il sostegno di cartelli stradali circolari. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 295 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.08 Est - Svincolo * Rampa 2 Rampa 3 Rampa 4 Rampa 5 SOMMANO cad					6,000 5,000 3,000 1,000 15,000		
5805 / 361 H.02.300.2.c	SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. I pannelli dovranno avere classe ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 295 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.08 Est - Svincolo * Rampa 1 Rampa 2 Rampa 3 SOMMANO m²					1,000 1,000 1,000 3,000		
5806 / 362 H.02.120.a	SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI AD ARCO IN METALLO ZINCATO A CALDO DEL DIAMETRO DI 30 MM E PER SEGNALI CIRCOLARI DI DIAMETRO 90 CM - PER ALTEZZA TOTALE 1,80 M Completi di minuteria per il sostegno di cartelli stradali circolari. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	a piè d'opera o nei magazzini ANAS. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 295 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.08 Est - Svincolo * Rampa 1 Rampa 2 Rampa 3 Rampa 4					5,000 4,000 3,000 2,000		
	SOMMANO cad					14,000		
5807 / 363 H.02.135.b	SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 60 Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 295 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.08 Est - Svincolo * Rampa 1 Rampa 2 Rampa 3 Rampa 4					16,000 14,000 10,000 4,000		
	SOMMANO cad					44,000		
5808 / 364 H.02.400.a	SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3 Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 295 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.08 Est - Svincolo * Rampa 1 Rampa 2 Rampa 3 Rampa 4					5,000 4,000 3,000 2,000		
	SOMMANO cad					14,000		
5809 / 365 H.02.405.a	SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 295 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.08 Est - Svincolo * Rampa 1 Rampa 2 Rampa 3 Rampa 4					8,000 9,000 44,000 14,000		
	SOMMANO cad					75,000		
5810 / 366 H.01.003.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CENTIMETRI 15 Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 295 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.08 Est - Svincolo * Rotatoria 1		373,000			373,000		
	Rampa 1		94,000			94,000		
	Rampa 2		98,000			98,000		
	SOMMANO ml					565,000		
5811 / 367 H.01.003.c	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25 Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 295 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.08 Est - Svincolo *							
	Rampa 3		1028,000			1´028,000		
	Rampa 4		530,000			530,000		
	SOMMANO ml					1´558,000		
5812 / 368 H.01.003.e	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... A - - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 295 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.08 Est - Svincolo *							
	Rampa 1				19,000	19,000		
	Rampa 2				19,000	19,000		
	Rampa 3				7,000	7,000		
	SOMMANO m²					45,000		
5813 / 369 H.02.300.2.b	SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. I pannelli dovranno avere classe ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 295 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.08 Est - Svincolo *							
	Rampa 2	3,000	0,260			0,780		
	Rampa 4	3,000	0,260			0,780		
	A R I P O R T A R E					1,560		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,560		
	SOMMANO m²					1,560		
5814 / 370 H.02.300.2.b	SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE							
	Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. I pannelli dovranno avere classe ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 295 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.08 Est - Svincolo * Rampa 1				0,700	0,700		
	Rampa 2				0,700	0,700		
	Rampa 3	2,000			0,700	1,400		
	Rampa 4				0,700	0,700		
	SOMMANO m²					3,500		
	Parziale CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.08 Est - Svincolo * (SbCat 295) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 081084 * (SbCat 387)							
5815 / 2616 H.02.200.2.c	SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - LATO CM 120 Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la s ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 387 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 081084 * triangolo - 80 Mod. II 1 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=120					6,000		
	SOMMANO cad					6,000		
5816 / 2617 H.02.210.2.c	SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO CM 90 Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 387 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 081084 * cerchio obbligo - 80 Mod. II 3 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 %%c=90					4,000		
	SOMMANO cad					4,000		
5817 / 2618 H.02.300.2.b	SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. I pannelli dovranno avere classe ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 387 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 081084 * pannello integrativo di segnali quadrati o rettangolari - 80 Mod. II 9 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=135 cm , B=35 cm	2,000	1,350		0,350	0,945		
	SOMMANO m²					0,945		
5818 / 2619 H.02.300.2.c	SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. I pannelli dovranno avere classe ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA *							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	SbCat 387 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 081084 * piazzola di sosta	4,000	1,350		2,000	10,800		
	SOMMANO m²					10,800		
5819 / 2620 H.02.135.b	SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 60 Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 387 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 081084 *	2,000			15,000	30,000		
	SOMMANO cad					30,000		
5820 / 2621 H.02.110.b	SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 60 MM Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 387 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 081084 *	12,000			3,500	42,000		
	SOMMANO ml					42,000		
5821 / 2622 H.02.400.a	SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3 Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 387 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 081084 *					12,000		
	SOMMANO cad					12,000		
5822 / 2623 H.02.405.a	SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 387 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 081084 *					15,000		
	SOMMANO cad					15,000		
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
5823 / 2624 H.01.003.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 387 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 081084 * (par.ug.=163,60+25*4+106,10+249+126,30+171+133,20+683)	1732,200				1´732,200		
	SOMMANO ml					1´732,200		
5824 / 2625 H.01.003.e	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... A - - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 387 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 081084 *					13,000		
	SOMMANO m²					13,000		
	Parziale CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 081084 * (SbCat 387) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 082 * (SbCat 388)							
5825 / 2626 H.02.200.2.c	SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - LATO CM 120 Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la s ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 388 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 082 * triangolo - 80 Mod. II 1 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=120					4,000		
	SOMMANO cad					4,000		
5826 / 2627 H.02.210.2.c	SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO CM 90 Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 388 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 082 * cerchio obbligo - 80 Mod. II 3 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 %%c=90					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
5827 / 2628 H.02.220.1.b	SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA1 - LATO CM 60 Fornitura di segnale romboidale o quadrato in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minim ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 388 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 082 *					2,000		
	SOMMANO cad					2,000		
5828 / 2629 H.02.300.2.b	SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. I pannelli dovranno avere classe ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 388 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 082 * pannello integrativo di segnali quadrati o rettangolari - 80 Mod. II 9							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	(Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=135 cm , B=35 cm	2,000	1,350		0,350	0,945		
	SOMMANO m²					0,945		
5829 / 2630 H.02.300.2.c	SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. I pannelli dovranno avere classe ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 388 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 082 * piazzola di sosta		1,350		2,000	2,700		
	SOMMANO m²					2,700		
5830 / 2631 H.02.135.b	SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 60 Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 388 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 082 *	2,000			10,000	20,000		
	SOMMANO cad					20,000		
5831 / 2632 H.02.110.b	SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 60 MM Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 388 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 082 *	7,000			3,500	24,500		
	SOMMANO ml					24,500		
5832 / 2633 H.02.400.a	SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3 Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 388 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 082 *					7,000		
	SOMMANO cad					7,000		
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
5833 / 2634 H.02.405.a	SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 388 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 082 *					10,000		
	SOMMANO cad					10,000		
5834 / 2635 H.01.003.a	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12 Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 388 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 082 *							
	(lung.=12+77,10+11+293,80+11+24,3+190,6)		619,800			619,800		
	SOMMANO ml					619,800		
5835 / 2636 H.01.003.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 388 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 082 *							
	(par.ug.=42,+13,6+35+423,2+310)	823,800				823,800		
	SOMMANO ml					823,800		
5836 / 2637 H.01.003.e	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... A - - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 388 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 082 *					13,000		
	SOMMANO m²					13,000		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Parziale CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 082 * (SbCat 388) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 083 * (SbCat 389)							
5837 / 2638 H.02.210.2.c	SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO CM 90 Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 389 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 083 * cerchio obbligo - 80 Mod. II 3 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 %%c=90					2,000		
	SOMMANO cad					2,000		
5838 / 2639 H.03.005	SEGNALETICA - SEGNALETICA COMPLEMENTARE - FORNITURA DI DELINEATORE DI OSTACOLI SEMICIRCOLARE IN ALLUMINIO 25/10 (Sviluppo cm 40 di semicirconferenza e cm 50 di altezza), in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10, completo di telaio per l'attacco al palo, lavorazione comprendente o ... giallo. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 389 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 083 * spartitraffico su isola - 177 Fig. II 472 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. H = 0.50m					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
5839 / 2640 H.02.135.b	SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 60 Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 389 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 083 *	2,000			2,000	4,000		
	SOMMANO cad					4,000		
5840 / 2641 H.02.110.b	SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 60 MM Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 389 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 083 *	1,000			3,500	3,500		
	SOMMANO ml					3,500		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
5841 / 2642 H.02.400.a	SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3 Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 389 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 083 *					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
5842 / 2643 H.02.405.a	SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 389 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 083 *					2,000		
	SOMMANO cad					2,000		
5843 / 2644 H.01.003.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 389 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 083 *					48,500		
	SOMMANO ml					48,500		
5844 / 2645 H.01.003.e	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... A - - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 389 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 083 *	2,000	7,500			15,000		
	SOMMANO m²					15,000		
	Parziale CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 083 * (SbCat 389) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 087 * (SbCat 391)							
5845 / 371 H.02.200.2.c	SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - LATO CM 120 Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la s ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 391 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 087 * triangolo - 80 Mod. II 1 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=120					4,000		
	SOMMANO cad					4,000		
5846 / 372 H.02.210.2.c	SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO CM 90 Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 391 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 087 * cerchio obbligo - 80 Mod. II 3 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 %%c=90					4,000		
	SOMMANO cad					4,000		
5847 / 373 H.02.300.2.b	SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. I pannelli dovranno avere classe ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 391 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 087 * pannello integrativo di segnali quadrati o rettangolari - 80 Mod. II 9 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=135 cm , B=35 cm	4,000	1,350		0,350	1,890		
	SOMMANO m²					1,890		
5848 / 374 H.02.135.b	SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 60 Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 391 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 087 *	2,000			12,000	24,000		
	A R I P O R T A R E					24,000		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					24,000		
	SOMMANO cad					24,000		
5849 / 375 H.02.110.b	SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 60 MM Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 391 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 087 *	7,000			3,500	24,500		
	SOMMANO ml					24,500		
5850 / 376 H.02.400.a	SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3 Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 391 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 087 *					7,000		
	SOMMANO cad					7,000		
5851 / 377 H.02.405.a	SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 391 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 087 *					12,000		
	SOMMANO cad					12,000		
5852 / 378 H.01.003.a	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12 Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 391 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 087 *							
	(par.ug.=34,30+14+255,30+13+22)	338,600				338,600		
	SOMMANO ml					338,600		
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
5853 / 379 H.01.003.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 391 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 087 * (par.ug.=56,30+33+317,5+308,5)	715,300				715,300		
	SOMMANO ml					715,300		
	Parziale CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 087 * (SbCat 391) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 088 * (SbCat 392)							
5854 / 380 H.02.210.2.c	SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO CM 90 Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 392 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 088 * cerchio obbligo - 80 Mod. II 3 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 %%c=90					2,000		
	SOMMANO cad					2,000		
5855 / 381 H.02.230.1.b	SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE OTTOGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO CM 90 Fornitura di segnale ottogonale in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la sp ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 392 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 088 *					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
5856 / 382 H.02.135.b	SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 60 Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 392 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 088 *	2,000			3,000	6,000		
	SOMMANO cad					6,000		
5857 / 383 H.02.110.b	SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 60 MM Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 392 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 088 *	2,000			3,500	7,000		
	SOMMANO ml					7,000		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
5858 / 384 H.02.400.a	SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3 Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 392 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 088 *					2,000		
	SOMMANO cad					2,000		
5859 / 385 H.02.405.a	SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 392 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 088 *					3,000		
	SOMMANO cad					3,000		
5860 / 386 H.01.003.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 392 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 088 * (par.ug.=78,79+59,81)	138,600				138,600		
	SOMMANO ml					138,600		
	Parziale CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 088 * (SbCat 392) euro							
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 089 * (SbCat 393)							
5861 / 387 H.02.200.2.c	SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - LATO CM 120 Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la s ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 393 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 089 * triangolo - 80 Mod. II 1 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=120					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
5862 / 388 H.02.210.2.c	SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO CM 90 Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 393 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 089 * cerchio obbligo - 80 Mod. II 3 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 %%c=90					4,000		
	SOMMANO cad					4,000		
5863 / 389 H.02.135.b	SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 60 Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 393 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 089 *	2,000			5,000	10,000		
	SOMMANO cad					10,000		
5864 / 390 H.02.110.b	SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 60 MM Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 393 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 089 *	3,000			3,500	10,500		
	SOMMANO ml					10,500		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
5865 / 391 H.02.400.a	SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3 Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 393 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 089 *					3,000		
	SOMMANO cad					3,000		
5866 / 392 H.02.405.a	SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 393 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 089 *					5,000		
	SOMMANO cad					5,000		
5867 / 393 H.01.003.a	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12 Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 393 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 089 *							
	(par.ug.=116,710+109,23)	225,940				225,940		
	SOMMANO ml					225,940		
5868 / 394 H.01.003.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 393 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 089 *							
	(par.ug.=250,89+112,93+128,34)	492,160				492,160		
	SOMMANO ml					492,160		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Parziale CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 089 * (SbCat 393) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 090 * (SbCat 394)							
5869 / 395 H.01.003.a	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12 Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 394 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 090 *					463,500		
	SOMMANO ml					463,500		
5870 / 396 H.01.003.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 394 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 090 * (par.ug.=473+487,10)	960,100				960,100		
	SOMMANO ml					960,100		
	Parziale CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 090 * (SbCat 394) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 091 * (SbCat 395)							
5871 / 2646 H.02.200.2.c	SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - LATO CM 120 Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la s ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 395 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 091 * triangolo - 80 Mod. II 1 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=120					6,000		
	SOMMANO cad					6,000		
5872 / 2647 H.02.210.2.c	SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO CM 90 Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 395 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 091 * cerchio obbligo - 80 Mod. II 3 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 %%c=90					3,000		
	SOMMANO cad					3,000		
5873 / 2648 H.02.220.1.b	SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA1 - LATO CM 60 Fornitura di segnale romboidale o quadrato in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minim ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 395 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 091 * segnale quadrato					4,000		
	SOMMANO cad					4,000		
5874 / 2649 H.02.300.2.b	SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. I pannelli dovranno avere classe ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 395 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 091 * pannello integrativo di segnali quadrati o rettangolari - 80 Mod. II 9							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	(Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=135 cm , B=35 cm pannello integrativo di segnali quadrati o rettangolari - 80 Mod. II 9 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10	2,000 2,000	1,350 0,900		0,350 0,350	0,945 0,630		
	SOMMANO m²					1,575		
5875 / 2650 H.03.005	SEGNALETICA - SEGNALETICA COMPLEMENTARE - FORNITURA DI DELINEATORE DI OSTACOLI SEMICIRCOLARE IN ALLUMINIO 25/10 (Sviluppo cm 40 di semicirconferenza e cm 50 di altezza), in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10, completo di telaio per l'attacco al palo, lavorazione comprendente o ... giallo. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 395 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 091 * spartitraffico su isola - 177 Fig. II 472 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. H = 0.50m spartitraffico su isola - 177 Fig. II 472 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. H = 0.50m					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
5876 / 2651 H.02.135.b	SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 60 Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 395 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 091 *	2,000			18,000	36,000		
	SOMMANO cad					36,000		
5877 / 2652 H.02.110.b	SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 60 MM Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 395 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 091 *	16,000			3,500	56,000		
	SOMMANO ml					56,000		
5878 / 2653 H.02.400.a	SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3 Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 395 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 091 *							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
						16,000		
	SOMMANO cad					16,000		
5879 / 2654 H.02.405.a	SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 395 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 091 *					18,000		
	SOMMANO cad					18,000		
5880 / 2655 H.01.003.a	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12 Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 395 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 091 *							
	(par.ug.=119+20,50+768,10+22+27+92,30+70+21,60+21,30+132,30+6,30+25,70+161,20+34,60+498,50)	2020,400				2´020,400		
	SOMMANO ml					2´020,400		
5881 / 2656 H.01.003.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 395 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 091 *							
	(par.ug.=73,10+1253+114,20+788,50+90,30+26,60+150+210,30+187,60+347,40+350,60)	3591,600				3´591,600		
	SOMMANO ml					3´591,600		
5882 / 2657 H.01.003.e	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... A - - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 395 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 091 *							
		3,000	7,500			22,500		
	SOMMANO m²					22,500		
	Parziale CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 091 * (SbCat 395) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 093 * (SbCat 396)							
5883 / 397 H.02.200.2.c	SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - LATO CM 120 Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la s ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 396 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 093 * triangolo - 80 Mod. II 1 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=120					3,000		
	SOMMANO cad					3,000		
5884 / 398 H.02.210.2.c	SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO CM 90 Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 396 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 093 * cerchio obbligo - 80 Mod. II 3 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 %%c=90					7,000		
	SOMMANO cad					7,000		
5885 / 399 H.02.300.2.c	SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. I pannelli dovranno avere classe ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 396 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 093 * piazzola di sosta	3,000	1,350		2,000	8,100		
	SOMMANO m²					8,100		
5886 / 400 H.02.135.b	SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 60 Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 396 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 093 *							
		2,000			10,000	20,000		
	SOMMANO cad					20,000		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
5887 / 401 H.02.110.b	SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 60 MM Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 396 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 093 *	7,000			3,500	24,500		
	SOMMANO ml					24,500		
5888 / 402 H.02.400.a	SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3 Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 396 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 093 *					7,000		
	SOMMANO cad					7,000		
5889 / 403 H.02.405.a	SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 396 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 093 *					10,000		
	SOMMANO cad					10,000		
5890 / 404 H.01.003.a	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12 Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 396 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 093 *		815,000			815,000		
	SOMMANO ml					815,000		
5891 / 405	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
H.01.003.b	ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15							
	Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 396 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 093 * (par.ug.=830,86+797,98+25*3)	1703,840				1´703,840		
	SOMMANO ml					1´703,840		
	Parziale CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 093 * (SbCat 396) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 094 * (SbCat 397)							
5892 / 2658 H.02.200.2.c	SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - LATO CM 120 Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la s ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 397 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 094 * triangolo - 80 Mod. II 1 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=120					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
5893 / 2659 H.02.210.2.c	SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO CM 90 Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 397 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 094 * cerchio obbligo - 80 Mod. II 3 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 %%c=90					4,000		
	SOMMANO cad					4,000		
5894 / 2660 H.02.300.2.c	SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. I pannelli dovranno avere classe ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 397 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 094 * piazzola di sosta	3,000	1,350		2,000	8,100		
	SOMMANO m²					8,100		
5895 / 2661 H.02.135.b	SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 60 Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 397 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 094 *	2,000			5,000	10,000		
	SOMMANO cad					10,000		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
5896 / 2662 H.02.110.b	SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 60 MM Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 397 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 094 *	3,000			3,500	10,500		
	SOMMANO ml					10,500		
5897 / 2663 H.02.400.a	SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3 Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 397 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 094 *					3,000		
	SOMMANO cad					3,000		
5898 / 2664 H.02.405.a	SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 397 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 094 *					5,000		
	SOMMANO cad					5,000		
5899 / 2665 H.01.003.a	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12 Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 397 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 094 *							
	(lung.=228,29+25,29+19,51)		273,090			273,090		
	SOMMANO ml					273,090		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
5900 / 2666 H.01.003.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 397 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 094 * (lung.=267,88+280,67)		548,550			548,550		
	SOMMANO ml					548,550		
	Parziale CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 094 * (SbCat 397) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 095 * (SbCat 398)							
5901 / 2675 H.02.200.2.c	SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - LATO CM 120 Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la s ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 398 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 095 * triangolo - 80 Mod. II 1 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=120					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
5902 / 2676 H.02.210.2.c	SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO CM 90 Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 398 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 095 * cerchio obbligo - 80 Mod. II 3 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 %%c=90					2,000		
	SOMMANO cad					2,000		
5903 / 2677 H.02.135.b	SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 60 Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 398 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 095 *	2,000			3,000	6,000		
	SOMMANO cad					6,000		
5904 / 2678 H.02.110.b	SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 60 MM Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 398 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 095 *	2,000			3,500	7,000		
	SOMMANO ml					7,000		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
5905 / 2679 H.02.400.a	SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3 Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 398 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 095 *					2,000		
	SOMMANO cad					2,000		
5906 / 2680 H.02.405.a	SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 398 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 095 *					3,000		
	SOMMANO cad					3,000		
5907 / 2681 H.01.003.a	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12 Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 398 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 095 *		55,000			55,000		
	SOMMANO ml					55,000		
5908 / 2682 H.01.003.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 398 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 095 * (lung.=52,86+64,90)		117,760			117,760		
	SOMMANO ml					117,760		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Parziale CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 095 * (SbCat 398) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 096 * (SbCat 399)							
5909 / 2683 H.02.200.2.c	SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - LATO CM 120 Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la s ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 399 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 096 * triangolo - 80 Mod. II 1 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=120					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
5910 / 2684 H.02.210.2.c	SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO CM 90 Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 399 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 096 * cerchio obbligo - 80 Mod. II 3 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 %%c=90					2,000		
	SOMMANO cad					2,000		
5911 / 2685 H.02.135.b	SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 60 Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 399 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 096 *	2,000			3,000	6,000		
	SOMMANO cad					6,000		
5912 / 2686 H.02.110.b	SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 60 MM Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 399 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 096 *	2,000			3,500	7,000		
	SOMMANO ml					7,000		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
5913 / 2687 H.02.400.a	SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3 Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 399 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 096 *					2,000		
	SOMMANO cad					2,000		
5914 / 2688 H.02.405.a	SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 399 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 096 *					3,000		
	SOMMANO cad					3,000		
5915 / 2689 H.01.003.a	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12 Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 399 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 096 *		145,000			145,000		
	SOMMANO ml					145,000		
5916 / 2690 H.01.003.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 399 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 096 * (lung.=148,20+146)		294,200			294,200		
	SOMMANO ml					294,200		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Parziale CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 096 * (SbCat 399) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 097 * (SbCat 400)							
5917 / 2691 H.02.200.2.c	SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - LATO CM 120 Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la s ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 400 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 097 * triangolo - 80 Mod. II 1 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=120					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
5918 / 2692 H.02.210.2.c	SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO CM 90 Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 400 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 097 * cerchio obbligo - 80 Mod. II 3 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 %%c=90					4,000		
	SOMMANO cad					4,000		
5919 / 2693 H.02.135.b	SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 60 Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 400 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 097 *	2,000			5,000	10,000		
	SOMMANO cad					10,000		
5920 / 2694 H.02.110.b	SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 60 MM Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 400 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 097 *	2,000			3,500	7,000		
	SOMMANO ml					7,000		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
5921 / 2695 H.02.400.a	SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3 Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 400 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 097 *					2,000		
	SOMMANO cad					2,000		
5922 / 2696 H.02.405.a	SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 400 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 097 *					5,000		
	SOMMANO cad					5,000		
5923 / 2697 H.01.003.a	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12 Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 400 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 097 *							
	(lung.=150+24+112)		286,000			286,000		
	SOMMANO ml					286,000		
5924 / 2698 H.01.003.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 400 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 097 *							
	(lung.=161+288,30+137,30)		586,600			586,600		
	SOMMANO ml					586,600		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Parziale CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 097 * (SbCat 400) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 098 * (SbCat 401)							
5925 / 2699 H.02.200.2.c	SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - LATO CM 120 Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la s ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 401 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 098 * triangolo - 80 Mod. II 1 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=120					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
5926 / 2700 H.02.210.2.c	SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO CM 90 Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 401 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 098 * cerchio obbligo - 80 Mod. II 3 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 %%c=90					2,000		
	SOMMANO cad					2,000		
5927 / 2701 H.02.135.b	SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 60 Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 401 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 098 *	2,000			3,000	6,000		
	SOMMANO cad					6,000		
5928 / 2702 H.02.110.b	SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 60 MM Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 401 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 098 *	2,000			3,500	7,000		
	SOMMANO ml					7,000		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
5929 / 2703 H.02.400.a	SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3 Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 401 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 098 *					2,000		
	SOMMANO cad					2,000		
5930 / 2704 H.02.405.a	SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 401 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 098 *					3,000		
	SOMMANO cad					3,000		
5931 / 2705 H.01.003.a	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12 Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 401 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 098 *		155,000			155,000		
	SOMMANO ml					155,000		
5932 / 2706 H.01.003.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 401 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 098 * (lung.=160,50+152,60)		313,100			313,100		
	SOMMANO ml					313,100		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Parziale CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 098 * (SbCat 401) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 099 * (SbCat 402)							
5933 / 2707 H.02.200.2.c	SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - LATO CM 120 Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la s ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 402 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 099 * triangolo - 80 Mod. II 1 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=120					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
5934 / 2708 H.02.210.2.c	SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO CM 90 Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 402 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 099 * cerchio obbligo - 80 Mod. II 3 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 %%c=90					2,000		
	SOMMANO cad					2,000		
5935 / 2709 H.02.135.b	SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 60 Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 402 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 099 *	2,000			3,000	6,000		
	SOMMANO cad					6,000		
5936 / 2710 H.02.110.b	SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 60 MM Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 402 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 099 *	2,000			3,500	7,000		
	SOMMANO ml					7,000		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
5937 / 2711 H.02.400.a	SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3 Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 402 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 099 *					2,000		
	SOMMANO cad					2,000		
5938 / 2712 H.02.405.a	SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 402 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 099 *					3,000		
	SOMMANO cad					3,000		
5939 / 2713 H.01.003.a	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12 Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 402 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 099 *		185,000			185,000		
	SOMMANO ml					185,000		
5940 / 2714 H.01.003.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 402 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 099 * (lung.=199+177,50)		376,500			376,500		
	SOMMANO ml					376,500		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Parziale CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 099 * (SbCat 402) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 100 * (SbCat 403)							
5941 / 2715 H.02.200.2.c	SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - LATO CM 120 Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la s ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 403 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 100 * triangolo - 80 Mod. II 1 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=120					4,000		
	SOMMANO cad					4,000		
5942 / 2716 H.02.210.2.c	SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO CM 90 Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 403 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 100 * cerchio obbligo - 80 Mod. II 3 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 %%c=90					6,000		
	SOMMANO cad					6,000		
5943 / 2717 H.02.135.b	SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 60 Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 403 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 100 *	2,000			10,000	20,000		
	SOMMANO cad					20,000		
5944 / 2718 H.02.110.b	SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 60 MM Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 403 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 100 *	7,000			3,500	24,500		
	SOMMANO ml					24,500		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
5945 / 2719 H.02.400.a	SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3 Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 403 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 100 *					7,000		
	SOMMANO cad					7,000		
5946 / 2720 H.02.405.a	SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 403 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 100 *					10,000		
	SOMMANO cad					10,000		
5947 / 2721 H.01.003.a	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12 Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 403 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 100 *							
	(lung.=12+29+165,90)		206,900			206,900		
	SOMMANO ml					206,900		
5948 / 2722 H.01.003.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 403 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 100 *							
	(lung.=130+69+135,50+100,90)		435,400			435,400		
	SOMMANO ml					435,400		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Parziale CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 100 * (SbCat 403) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 101 * (SbCat 404)							
5949 / 2723 H.02.200.2.c	SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - LATO CM 120 Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la s ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 404 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 101 * triangolo - 80 Mod. II 1 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=120					2,000		
	SOMMANO cad					2,000		
5950 / 2724 H.02.210.2.c	SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO CM 90 Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 404 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 101 * cerchio obbligo - 80 Mod. II 3 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 %%c=90					4,000		
	SOMMANO cad					4,000		
5951 / 2725 H.02.220.1.b	SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA1 - LATO CM 60 Fornitura di segnale romboidale o quadrato in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minim ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 404 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 101 * segnale quadrato					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
5952 / 2726 H.02.300.2.a	SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. I pannelli dovranno avere classe ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 404 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 101 * pannello integrativo di segnali quadrati o rettangolari - 80 Mod. II 9							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	(Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10	2,000	0,600		0,350	0,420		
	SOMMANO m²					0,420		
5953 / 2727 H.02.300.2.c	SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. I pannelli dovranno avere classe ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 404 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 101 * piazzola di sosta	2,000	1,350		2,000	5,400		
	SOMMANO m²					5,400		
5954 / 2728 H.02.135.b	SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 60 Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 404 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 101 *	2,000			11,000	22,000		
	SOMMANO cad					22,000		
5955 / 2729 H.02.110.b	SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 60 MM Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 404 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 101 *	6,000			3,500	21,000		
	SOMMANO ml					21,000		
5956 / 2730 H.02.400.a	SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3 Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 404 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 101 *					6,000		
	SOMMANO cad					6,000		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
5957 / 2731 H.02.405.a	SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 404 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 101 *					11,000		
	SOMMANO cad					11,000		
5958 / 2732 H.01.003.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 404 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 101 * (lung.=601,59+599,87+25*2)		1251,460			1´251,460		
	SOMMANO ml					1´251,460		
	Parziale CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 101 * (SbCat 404) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 102 * (SbCat 405)							
5959 / 2733 H.02.200.2.c	SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - LATO CM 120 Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la s ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 405 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 102 * triangolo - 80 Mod. II 1 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=120					4,000		
	SOMMANO cad					4,000		
5960 / 2734 H.02.210.2.c	SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO CM 90 Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 405 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 102 * cerchio obbligo - 80 Mod. II 3 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 %%c=90					5,000		
	SOMMANO cad					5,000		
5961 / 2735 H.02.300.2.c	SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. I pannelli dovranno avere classe ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 405 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 102 * piazzola di sosta		1,350		2,000	2,700		
	SOMMANO m²					2,700		
5962 / 2736 H.02.135.b	SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 60 Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 405 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 102 *	2,000			10,000	20,000		
	SOMMANO cad					20,000		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
5963 / 2737 H.02.110.b	SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 60 MM Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 405 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 102 *	7,000			3,500	24,500		
	SOMMANO ml					24,500		
5964 / 2738 H.02.400.a	SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3 Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 405 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 102 *					7,000		
	SOMMANO cad					7,000		
5965 / 2739 H.02.405.a	SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 405 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 102 *					10,000		
	SOMMANO cad					10,000		
5966 / 2740 H.01.003.a	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12 Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 405 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 102 *		445,000			445,000		
	SOMMANO ml					445,000		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
5967 / 2741 H.01.003.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 405 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 102 * (lung.=484,85+139,75+199,35+25+94,22+51,18)		994,350			994,350		
	SOMMANO ml					994,350		
	Parziale CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 102 * (SbCat 405) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 103 * (SbCat 406)							
5968 / 2914 H.02.200.2.c	SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - LATO CM 120 Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la s ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 406 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 103 * triangolo - 80 Mod. II 1 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=120					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
5969 / 2915 H.02.210.2.c	SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO CM 90 Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 406 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 103 * cerchio obbligo - 80 Mod. II 3 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 %%c=90					6,000		
	SOMMANO cad					6,000		
5970 / 2916 H.02.135.b	SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 60 Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 406 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 103 *	2,000			7,000	14,000		
	SOMMANO cad					14,000		
5971 / 2917 H.02.110.b	SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 60 MM Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 406 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 103 *	4,000			3,500	14,000		
	SOMMANO ml					14,000		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
5972 / 2918 H.02.400.a	SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3 Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 406 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 103 *					4,000		
	SOMMANO cad					4,000		
5973 / 2919 H.02.405.a	SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 406 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 103 *					7,000		
	SOMMANO cad					7,000		
5974 / 2920 H.01.003.a	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12 Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 406 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 103 * (lung.=100+37+76+135)		348,000			348,000		
	SOMMANO ml					348,000		
5975 / 2921 H.01.003.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 406 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 103 * (lung.=130,32+161,20+102,60+27,27+213,40+101,60)		736,390			736,390		
	SOMMANO ml					736,390		
	Parziale CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 103 * (SbCat 406) euro ----------							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 104 bis * (SbCat 408)							
5976 / 2751 H.02.200.2.c	SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - LATO CM 120 Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la s ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 408 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 104 bis * triangolo - 80 Mod. II 1 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=120					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
5977 / 2752 H.02.210.2.c	SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO CM 90 Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 408 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 104 bis * cerchio obbligo - 80 Mod. II 3 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 %%c=90					2,000		
	SOMMANO cad					2,000		
5978 / 2753 H.02.135.b	SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 60 Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 408 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 104 bis *	2,000			3,000	6,000		
	SOMMANO cad					6,000		
5979 / 2754 H.02.110.b	SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 60 MM Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 408 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 104 bis *	2,000			3,500	7,000		
	SOMMANO ml					7,000		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
5980 / 2755 H.02.400.a	SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3 Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 408 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 104 bis *					2,000		
	SOMMANO cad					2,000		
5981 / 2756 H.02.405.a	SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 408 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 104 bis *					3,000		
	SOMMANO cad					3,000		
5982 / 2757 H.01.003.a	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12 Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 408 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 104 bis *		95,000			95,000		
	SOMMANO ml					95,000		
5983 / 2758 H.01.003.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 408 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 104 bis * (lung.=30+40,30+86,60+36,40)		193,300			193,300		
	SOMMANO ml					193,300		
	Parziale CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 104 bis * (SbCat 408) euro ----------							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 105 * (SbCat 409)							
5984 / 406 H.02.200.2.c	SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - LATO CM 120 Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la s ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 409 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 105 * triangolo - 80 Mod. II 1 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=120					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
5985 / 407 H.02.210.2.c	SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO CM 90 Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 409 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 105 * cerchio obbligo - 80 Mod. II 3 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 %%c=90					5,000		
	SOMMANO cad					5,000		
5986 / 408 H.02.135.b	SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 60 Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 409 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 105 *	2,000			6,000	12,000		
	SOMMANO cad					12,000		
5987 / 409 H.02.110.b	SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 60 MM Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 409 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 105 *	3,000			3,500	10,500		
	SOMMANO ml					10,500		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
5988 / 410 H.02.400.a	SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3 Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 409 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 105 *					3,000		
	SOMMANO cad					3,000		
5989 / 411 H.02.405.a	SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 409 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 105 *					6,000		
	SOMMANO cad					6,000		
5990 / 412 H.01.003.a	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12 Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 409 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 105 *		185,000			185,000		
	SOMMANO ml					185,000		
5991 / 413 H.01.003.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 409 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 105 * (lung.=200+176,20)		376,200			376,200		
	SOMMANO ml					376,200		
	Parziale CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 105 * (SbCat 409) euro ----------							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 106 * (SbCat 410)							
5992 / 2759 H.02.200.2.c	SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - LATO CM 120 Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la s ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 410 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 106 * triangolo - 80 Mod. II 1 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=120					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
5993 / 2760 H.02.210.2.c	SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO CM 90 Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 410 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 106 * cerchio obbligo - 80 Mod. II 3 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 %%c=90					2,000		
	SOMMANO cad					2,000		
5994 / 2761 H.02.135.b	SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 60 Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 410 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 106 *	2,000			3,000	6,000		
	SOMMANO cad					6,000		
5995 / 2762 H.02.110.b	SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 60 MM Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 410 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 106 *	2,000			3,500	7,000		
	SOMMANO ml					7,000		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
5996 / 2763 H.02.400.a	SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3 Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 410 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 106 *					2,000		
	SOMMANO cad					2,000		
5997 / 2764 H.02.405.a	SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 410 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 106 *					3,000		
	SOMMANO cad					3,000		
5998 / 2765 H.01.003.a	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12 Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 410 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 106 *		80,000			80,000		
	SOMMANO ml					80,000		
5999 / 2766 H.01.003.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 410 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 106 * (lung.=80,40+81,30)		161,700			161,700		
	SOMMANO ml					161,700		
	Parziale CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 106 * (SbCat 410) euro ----------							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 107 * (SbCat 411)							
6000 / 2767 H.02.200.2.c	SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - LATO CM 120 Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la s ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 411 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 107 * triangolo - 80 Mod. II 1 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=120					6,000		
	SOMMANO cad					6,000		
6001 / 2768 H.02.210.2.c	SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO CM 90 Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 411 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 107 * cerchio obbligo - 80 Mod. II 3 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 %%c=90					4,000		
	SOMMANO cad					4,000		
6002 / 2769 H.02.230.1.b	SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE OTTOGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO CM 90 Fornitura di segnale ottogonale in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la sp ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 411 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 107 * segnale stop					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
6003 / 2770 H.02.300.2.c	SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. I pannelli dovranno avere classe ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 411 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 107 * piazzola di sosta	1,000	1,300		2,000	2,600		
	A RIPORTARE					2,600		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					2,600		
	SOMMANO m²					2,600		
6004 / 2771 H.02.135.b	SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 60 Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 411 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 107 *	2,000			12,000	24,000		
	SOMMANO cad					24,000		
6005 / 2772 H.02.110.b	SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 60 MM Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 411 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 107 *	10,000			3,500	35,000		
	SOMMANO ml					35,000		
6006 / 2773 H.02.400.a	SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3 Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 411 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 107 *					11,000		
	SOMMANO cad					11,000		
6007 / 2774 H.02.405.a	SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 411 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 107 *					12,000		
	SOMMANO cad					12,000		
6008 / 2775 H.01.003.a	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CENTIMETRI 12 Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 411 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 107 *		560,000			560,000		
	SOMMANO ml					560,000		
6009 / 2776 H.01.003.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 411 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 107 * (lung.=546,500+120,44+102,75+40,22+36,75+23,49+42,85+25+40,56+26,08+27,48+23,85+73,05)		1129,020			1´129,020		
	SOMMANO ml					1´129,020		
	Parziale CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 107 * (SbCat 411) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 108 * (SbCat 412)							
6010 / 2777 H.02.200.2.c	SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - LATO CM 120 Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la s ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 412 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 108 * triangolo - 80 Mod. II 1 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=120					5,000		
	SOMMANO cad					5,000		
6011 / 2778 H.02.210.2.c	SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO CM 90 Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 412 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 108 * cerchio obbligo - 80 Mod. II 3 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 %%c=90					4,000		
	SOMMANO cad					4,000		
6012 / 2779 H.02.230.1.b	SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE OTTOGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO CM 90 Fornitura di segnale ottogonale in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la sp ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 412 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 108 * segnale stop					2,000		
	SOMMANO cad					2,000		
6013 / 2780 H.02.135.b	SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 60 Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 412 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 108 *	2,000			11,000	22,000		
	SOMMANO cad					22,000		
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
6014 / 2781 H.02.110.b	SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 60 MM Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 412 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 108 *	9,000			3,500	31,500		
	SOMMANO ml					31,500		
6015 / 2782 H.02.400.a	SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3 Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 412 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 108 *					9,000		
	SOMMANO cad					9,000		
6016 / 2783 H.02.405.a	SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 412 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 108 *					11,000		
	SOMMANO cad					11,000		
6017 / 2784 H.01.003.a	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12 Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 412 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 108 *		636,000			636,000		
	SOMMANO ml					636,000		
6018 / 2785 H.01.003.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 412 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 108 * (lung.=320,74+31,59+24,66+34,63+27,08+92,87+121,19+635)		1287,760			1´287,760		
	SOMMANO ml					1´287,760		
	Parziale CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 108 * (SbCat 412) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 110 * (SbCat 414)							
6019 / 2786 H.02.200.2.c	SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - LATO CM 120 Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la s ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 414 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 110 * triangolo - 80 Mod. II 1 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=120					2,000		
	SOMMANO cad					2,000		
6020 / 2787 H.02.210.2.c	SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO CM 90 Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 414 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 110 * cerchio obbligo - 80 Mod. II 3 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 %%c=90					4,000		
	SOMMANO cad					4,000		
6021 / 2788 H.02.230.1.b	SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE OTTOGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO CM 90 Fornitura di segnale ottogonale in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la sp ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 414 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 110 * segnale stop					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
6022 / 2789 H.02.135.b	SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 60 Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 414 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 110 *	2,000			7,000	14,000		
	SOMMANO cad					14,000		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
6023 / 2790 H.02.110.b	SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 60 MM Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 414 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 110 *	5,000			3,500	17,500		
	SOMMANO ml					17,500		
6024 / 2791 H.02.400.a	SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3 Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 414 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 110 *					5,000		
	SOMMANO cad					5,000		
6025 / 2792 H.02.405.a	SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 414 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 110 *					3,000		
	SOMMANO cad					3,000		
6026 / 2793 H.01.003.a	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12 Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 414 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 110 * (lung.=100,14+7,90+157,87+9,89+499,30)		775,100			775,100		
	SOMMANO ml					775,100		
6027 / 2794 H.01.003.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 414 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 110 * (lung.=519,10+787,93+167,91+99,91)		1574,850			1´574,850		
	SOMMANO ml					1´574,850		
	Parziale CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 110 * (SbCat 414) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 111 * (SbCat 415)							
6028 / 2795 H.02.200.2.c	SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - LATO CM 120 Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la s ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 415 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 111 * triangolo - 80 Mod. II 1 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=120					3,000		
	SOMMANO cad					3,000		
6029 / 2796 H.02.210.2.c	SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO CM 90 Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 415 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 111 * cerchio obbligo - 80 Mod. II 3 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 %%c=90					7,000		
	SOMMANO cad					7,000		
6030 / 2797 H.02.230.1.b	SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE OTTOGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO CM 90 Fornitura di segnale ottogonale in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la sp ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 415 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 111 * segnale stop					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
6031 / 2798 H.02.300.2.c	SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. I pannelli dovranno avere classe ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 415 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 111 * piazzola di sosta	3,000	1,350		2,000	8,100		
	A R I P O R T A R E					8,100		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					8,100		
	SOMMANO m²					8,100		
6032 / 2799 H.02.135.b	SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 60 Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 415 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 111 *	2,000			13,000	26,000		
	SOMMANO cad					26,000		
6033 / 2800 H.02.110.b	SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 60 MM Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 415 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 111 *	9,000			3,500	31,500		
	SOMMANO ml					31,500		
6034 / 2801 H.02.400.a	SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3 Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 415 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 111 *					9,000		
	SOMMANO cad					9,000		
6035 / 2802 H.02.405.a	SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 415 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 111 *					13,000		
	SOMMANO cad					13,000		
6036 / 2803 H.01.003.a	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CENTIMETRI 12 Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 415 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 111 *		765,000			765,000		
	SOMMANO ml					765,000		
6037 / 2804 H.01.003.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 415 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 111 * (lung.=762,77+25*3+762,77)		1600,540			1´600,540		
	SOMMANO ml					1´600,540		
6038 / 2805 H.01.003.e	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... A - - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 415 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 111 *				7,500	7,500		
	SOMMANO m²					7,500		
	Parziale CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 111 * (SbCat 415) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 111 bis * (SbCat 416)							
6039 / 2806 H.02.200.2.c	SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - LATO CM 120 Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la s ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 416 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 111 bis * triangolo - 80 Mod. II 1 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=120					2,000		
	SOMMANO cad					2,000		
6040 / 2807 H.02.210.2.c	SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO CM 90 Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 416 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 111 bis * cerchio obbligo - 80 Mod. II 3 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 %%c=90					9,000		
	SOMMANO cad					9,000		
6041 / 2808 H.02.230.1.b	SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE OTTOGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO CM 90 Fornitura di segnale ottogonale in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la sp ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 416 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 111 bis * segnale stop					2,000		
	SOMMANO cad					2,000		
6042 / 2809 H.02.300.2.c	SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. I pannelli dovranno avere classe ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 416 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 111 bis * piazzola di sosta		1,350		2,000	2,700		
	A RIPORTARE					2,700		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					2,700		
	SOMMANO m²					2,700		
6043 / 2810 H.02.135.b	SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 60 Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 416 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 111 bis *	2,000			14,000	28,000		
	SOMMANO cad					28,000		
6044 / 2811 H.02.110.b	SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 60 MM Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 416 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 111 bis *	9,000			3,500	31,500		
	SOMMANO ml					31,500		
6045 / 2812 H.02.400.a	SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3 Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 416 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 111 bis *					9,000		
	SOMMANO cad					9,000		
6046 / 2813 H.02.405.a	SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 416 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 111 bis *					14,000		
	SOMMANO cad					14,000		
6047 / 2814 H.01.003.a	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CENTIMETRI 12 Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 416 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 111 bis *		1035,000			1´035,000		
	SOMMANO ml					1´035,000		
6048 / 2815 H.01.003.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 416 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 111 bis * (lung.=337,08+619,34+25+557,40+551,04)		2089,860			2´089,860		
	SOMMANO ml					2´089,860		
6049 / 2816 H.01.003.e	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... A - - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 416 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 111 bis *	2,000			7,500	15,000		
	SOMMANO m²					15,000		
	Parziale CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 111 bis * (SbCat 416) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 112 * (SbCat 417)							
6050 / 2817 H.02.200.2.c	SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - LATO CM 120 Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la s ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 417 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 112 * triangolo - 80 Mod. II 1 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=120					3,000		
	SOMMANO cad					3,000		
6051 / 2818 H.02.220.1.b	SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA1 - LATO CM 60 Fornitura di segnale romboidale o quadrato in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minim ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 417 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 112 * segnale quadrato					2,000		
	SOMMANO cad					2,000		
6052 / 2819 H.02.230.1.b	SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE OTTOGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO CM 90 Fornitura di segnale ottogonale in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la sp ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 417 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 112 * segnale stop					2,000		
	SOMMANO cad					2,000		
6053 / 2820 H.02.300.2.a	SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. I pannelli dovranno avere classe ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 417 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 112 * pannello integrativo di segnali quadrati o rettangolari - 80 Mod. II 9 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10	2,000	0,900		0,350	0,630		
	A R I P O R T A R E					0,630		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					0,630		
	SOMMANO m²					0,630		
6054 / 2821 H.02.135.b	SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 60 Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 417 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 112 *	2,000			7,000	14,000		
	SOMMANO cad					14,000		
6055 / 2822 H.02.110.b	SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 60 MM Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 417 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 112 *	5,000			3,500	17,500		
	SOMMANO ml					17,500		
6056 / 2823 H.02.400.a	SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3 Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 417 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 112 *					5,000		
	SOMMANO cad					5,000		
6057 / 2824 H.02.405.a	SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 417 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 112 *					7,000		
	SOMMANO cad					7,000		
6058 / 2825 H.01.003.a	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CENTIMETRI 12 Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 417 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 112 *		485,000			485,000		
	SOMMANO ml					485,000		
6059 / 2826 H.01.003.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 417 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 112 * (lung.=487+478,30)		965,300			965,300		
	SOMMANO ml					965,300		
	Parziale CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 112 * (SbCat 417) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 113 * (SbCat 418)							
6060 / 2827 H.02.200.2.c	SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - LATO CM 120 Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la s ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 418 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 113 * triangolo - 80 Mod. II 1 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=120					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
6061 / 2828 H.02.210.2.c	SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO CM 90 Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 418 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 113 * cerchio obbligo - 80 Mod. II 3 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 %%c=90					2,000		
	SOMMANO cad					2,000		
6062 / 2829 H.02.300.2.a	SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. I pannelli dovranno avere classe ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 418 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 113 * pannello integrativo di segnali quadrati o rettangolari - 80 Mod. II 9 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10		0,900		0,350	0,315		
	SOMMANO m²					0,315		
6063 / 2830 H.02.135.b	SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 60 Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 418 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 113 *	2,000			4,000	8,000		
	A R I P O R T A R E					8,000		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					8,000		
	SOMMANO cad					8,000		
6064 / 2831 H.02.110.b	SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 60 MM Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 418 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 113 *	2,000			3,500	7,000		
	SOMMANO ml					7,000		
6065 / 2832 H.02.400.a	SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3 Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 418 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 113 *					2,000		
	SOMMANO cad					2,000		
6066 / 2833 H.02.405.a	SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 418 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 113 *					3,000		
	SOMMANO cad					3,000		
6067 / 2834 H.01.003.a	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12 Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 418 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 113 *		95,000			95,000		
	SOMMANO ml					95,000		
6068 / 2835	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
H.01.003.b	ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15							
	Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 418 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 113 * (lung.=109,04+88,86)		197,900			197,900		
	SOMMANO ml					197,900		
	Parziale CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 113 * (SbCat 418) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 114 * (SbCat 419)							
6069 / 2836 H.02.210.2.c	SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO CM 90 Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 419 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 114 * cerchio obbligo - 80 Mod. II 3 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 %%c=90					2,000		
	SOMMANO cad					2,000		
6070 / 2837 H.02.230.1.b	SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE OTTOGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO CM 90 Fornitura di segnale ottogonale in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la sp ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 419 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 114 * segnale stop					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
6071 / 2838 H.02.135.b	SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 60 Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 419 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 114 *	2,000			3,000	6,000		
	SOMMANO cad					6,000		
6072 / 2839 H.02.110.b	SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 60 MM Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 419 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 114 *	2,000			3,500	7,000		
	SOMMANO ml					7,000		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
6073 / 2840 H.02.400.a	SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3 Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 419 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 114 *					2,000		
	SOMMANO cad					2,000		
6074 / 2841 H.02.405.a	SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 419 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 114 *					3,000		
	SOMMANO cad					3,000		
6075 / 2842 H.01.003.a	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12 Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 419 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 114 *		175,000			175,000		
	SOMMANO ml					175,000		
6076 / 2843 H.01.003.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 419 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 114 * (lung.=179,69+171,99)		351,680			351,680		
	SOMMANO ml					351,680		
	Parziale CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 114 * (SbCat 419) euro ----------							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 115 * (SbCat 420)							
6077 / 2844 H.02.200.2.c	SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - LATO CM 120 Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la s ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 420 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 115 * triangolo - 80 Mod. II 1 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=120					3,000		
	SOMMANO cad					3,000		
6078 / 2845 H.02.210.2.c	SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO CM 90 Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 420 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 115 * cerchio obbligo - 80 Mod. II 3 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 %%c=90					3,000		
	SOMMANO cad					3,000		
6079 / 2846 H.02.135.b	SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 60 Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 420 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 115 *	2,000			6,000	12,000		
	SOMMANO cad					12,000		
6080 / 2847 H.02.110.b	SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 60 MM Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 420 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 115 *	4,000			3,500	14,000		
	SOMMANO ml					14,000		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
6081 / 2848 H.02.400.a	SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3 Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 420 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 115 *					4,000		
	SOMMANO cad					4,000		
6082 / 2849 H.02.405.a	SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 420 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 115 *					3,000		
	SOMMANO cad					3,000		
6083 / 2850 H.01.003.a	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12 Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 420 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 115 * (lung.=317,24+25,50+40,75)		383,490			383,490		
	SOMMANO ml					383,490		
6084 / 2851 H.01.003.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 420 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 115 * (lung.=335,28+51,14+56,47+325,38)		768,270			768,270		
	SOMMANO ml					768,270		
6085 / 2852 H.01.003.e	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... A - - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 420 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 115 *	2,000			7,500	15,000		
	SOMMANO m²					15,000		
	Parziale CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 115 * (SbCat 420) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 119 * (SbCat 422)							
6086 / 2853 H.02.210.2.c	SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO CM 90 Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 422 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 119 * cerchio obbligo - 80 Mod. II 3 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 %%c=90					2,000		
	SOMMANO cad					2,000		
6087 / 2854 H.02.135.b	SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 60 Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 422 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 119 *	2,000			2,000	4,000		
	SOMMANO cad					4,000		
6088 / 2855 H.02.110.b	SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 60 MM Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 422 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 119 *	1,000			3,500	3,500		
	SOMMANO ml					3,500		
6089 / 2856 H.02.400.a	SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3 Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 422 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 119 *					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
6090 / 2857	SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
H.02.405.a	UNICO SOSTEGNO Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 422 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 119 *					2,000		
	SOMMANO cad					2,000		
6091 / 2858 H.01.003.a	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12 Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 422 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 119 *		83,000			83,000		
	SOMMANO ml					83,000		
6092 / 2859 H.01.003.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 422 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 119 * (lung.=84,55+83,33)		167,880			167,880		
	SOMMANO ml					167,880		
	Parziale CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 119 * (SbCat 422) euro ---							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec.119 bis * (SbCat 423)							
6093 / 2860 H.02.200.2.c	SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - LATO CM 120 Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la s ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 423 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec.119 bis * triangolo - 80 Mod. II 1 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=120					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
6094 / 2861 H.02.210.2.c	SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO CM 90 Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 423 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec.119 bis * cerchio obbligo - 80 Mod. II 3 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 %%c=90					5,000		
	SOMMANO cad					5,000		
6095 / 2862 H.02.230.1.b	SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE OTTOGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO CM 90 Fornitura di segnale ottogonale in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la sp ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 423 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec.119 bis * segnale stop					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
6096 / 2863 H.02.300.2.c	SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. I pannelli dovranno avere classe ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 423 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec.119 bis * piazzola di sosta							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	piazzola di sosta		1,350		2,000	2,700		
	SOMMANO m²					2,700		
6097 / 2864 H.02.135.b	SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 60 Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 423 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec.119 bis *	2,000			7,000	14,000		
	SOMMANO cad					14,000		
6098 / 2865 H.02.110.b	SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 60 MM Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 423 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec.119 bis *	5,000			3,500	17,500		
	SOMMANO ml					17,500		
6099 / 2866 H.02.400.a	SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3 Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 423 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec.119 bis *					5,000		
	SOMMANO cad					5,000		
6100 / 2867 H.02.405.a	SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 423 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec.119 bis *					7,000		
	SOMMANO cad					7,000		
6101 / 2868	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
H.01.003.a	ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12							
	Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 423 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec.119 bis *		320,000			320,000		
	SOMMANO ml					320,000		
6102 / 2869 H.01.003.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15							
	Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 423 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec.119 bis * (lung.=315,54+25+318,63)		659,170			659,170		
	SOMMANO ml					659,170		
6103 / 2870 H.01.003.e	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... A - - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI							
	Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 423 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec.119 bis *				7,500	7,500		
	SOMMANO m²					7,500		
	Parziale CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec.119 bis * (SbCat 423) euro							

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 120 * (SbCat 424)							
6104 / 2871 H.01.003.a	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12 Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 424 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 120 *		345,000			345,000		
	SOMMANO ml					345,000		
6105 / 2872 H.01.003.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 424 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 120 * (lung.=344,20+348)		692,200			692,200		
	SOMMANO ml					692,200		
6106 / 2873 H.01.003.e	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... A - - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 424 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 120 *				7,500	7,500		
	SOMMANO m²					7,500		
	Parziale CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 120 * (SbCat 424) euro							

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 121 * (SbCat 425)							
6107 / 2874 H.02.200.2.c	SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - LATO CM 120 Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la s ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 425 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 121 * triangolo - 80 Mod. II 1 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=120					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
6108 / 2875 H.02.210.2.c	SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO CM 90 Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 425 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 121 * cerchio obbligo - 80 Mod. II 3 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 %%c=90					4,000		
	SOMMANO cad					4,000		
6109 / 2876 H.02.135.b	SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 60 Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 425 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 121 *	2,000			5,000	10,000		
	SOMMANO cad					10,000		
6110 / 2877 H.02.110.b	SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 60 MM Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 425 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 121 *	3,000			3,500	10,500		
	SOMMANO ml					10,500		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
6111 / 2878 H.02.400.a	SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3 Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 425 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 121 *					3,000		
	SOMMANO cad					3,000		
6112 / 2879 H.02.405.a	SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 425 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 121 *					5,000		
	SOMMANO cad					5,000		
6113 / 2889 H.01.003.a	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12 Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 425 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 121 * (lung.=34,34+39,22+788,86)		862,420			862,420		
	SOMMANO ml					862,420		
6114 / 2890 H.01.003.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 425 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 121 * (lung.=75,98+825,82+945,85)		1847,650			1´847,650		
	SOMMANO ml					1´847,650		
	Parziale CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 121 * (SbCat 425) euro ----------							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 122 * (SbCat 426)							
6115 / 2882 H.02.200.2.c	SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - LATO CM 120 Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la s ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 426 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 122 * triangolo - 80 Mod. II 1 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=120					8,000		
	SOMMANO cad					8,000		
6116 / 2883 H.02.210.2.c	SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO CM 90 Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 426 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 122 * cerchio obbligo - 80 Mod. II 3 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 %%c=90					9,000		
	SOMMANO cad					9,000		
6117 / 2884 H.02.300.2.c	SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. I pannelli dovranno avere classe ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 426 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 122 * piazzola di sosta							
	piazzola di sosta	5,000	1,350		2,000	13,500		
	SOMMANO m²					13,500		
6118 / 2885 H.02.135.b	SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 60 Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 426 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 122 *							
		2,000			20,000	40,000		
	A R I P O R T A R E					40,000		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					40,000		
	SOMMANO cad					40,000		
6119 / 2886 H.02.110.b	SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 60 MM Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 426 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 122 *	15,000			3,500	52,500		
	SOMMANO ml					52,500		
6120 / 2887 H.02.400.a	SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3 Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 426 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 122 *					15,000		
	SOMMANO cad					15,000		
6121 / 2888 H.02.405.a	SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 426 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 122 *					20,000		
	SOMMANO cad					20,000		
6122 / 2891 H.01.003.a	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12 Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 426 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 122 *		1090,000			1´090,000		
	SOMMANO ml					1´090,000		
6123 / 2892	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
H.01.003.b	ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 426 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 122 * (lung.=158,92+25*3+213,17+1096,11+71,22+697,81)		2312,230			2´312,230		
	SOMMANO ml					2´312,230		
	Parziale CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 122 * (SbCat 426) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 125 * (SbCat 429)							
6124 / 2893 H.02.210.2.c	SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO CM 90 Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 429 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 125 * cerchio obbligo - 80 Mod. II 3 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 %%c=90					6,000		
	SOMMANO cad					6,000		
6125 / 2894 H.02.135.b	SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 60 Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 429 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 125 *	2,000			6,000	12,000		
	SOMMANO cad					12,000		
6126 / 2895 H.02.110.b	SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 60 MM Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 429 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 125 *	3,000			3,500	10,500		
	SOMMANO ml					10,500		
6127 / 2896 H.02.400.a	SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3 Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 429 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 125 *					3,000		
	SOMMANO cad					3,000		
6128 / 2897	SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
H.02.405.a	UNICO SOSTEGNO Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 429 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 125 *					6,000		
	SOMMANO cad					6,000		
6129 / 2898 H.01.003.a	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12 Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 429 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 125 *		647,640			647,640		
	SOMMANO ml					647,640		
6130 / 2899 H.01.003.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 429 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 125 * (lung.=676,03+666,70)		1342,730			1´342,730		
	SOMMANO ml					1´342,730		
	Parziale CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 125 * (SbCat 429) euro							

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 126 * (SbCat 430)							
6131 / 2900 H.01.003.a	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12 Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 430 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 126 *		1700,000			1´700,000		
	SOMMANO ml					1´700,000		
6132 / 2901 H.01.003.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 430 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 126 *		3400,000			3´400,000		
	SOMMANO ml					3´400,000		
6133 / 2902 H.01.003.e	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... A - - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 430 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 126 *				28,000	28,000		
	SOMMANO m²					28,000		
	Parziale CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 126 * (SbCat 430) euro							

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 127123 * (SbCat 431)							
6134 / 2903 H.02.200.2.c	SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - LATO CM 120 Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la s ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 431 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 127123 * triangolo - 80 Mod. II 1 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=120					9,000		
	SOMMANO cad					9,000		
6135 / 2904 H.02.210.2.c	SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO CM 90 Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 431 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 127123 * cerchio obbligo - 80 Mod. II 3 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 %%c=90					4,000		
	SOMMANO cad					4,000		
6136 / 2905 H.02.220.1.b	SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA1 - LATO CM 60 Fornitura di segnale romboidale o quadrato in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minim ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 431 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 127123 * segnale quadrato					2,000		
	SOMMANO cad					2,000		
6137 / 2906 H.02.300.2.a	SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. I pannelli dovranno avere classe ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 431 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 127123 * pannello integrativo di segnali quadrati o rettangolari - 80 Mod. II 9							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	(Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10	2,000	0,900		0,350	0,630		
	SOMMANO m²					0,630		
6138 / 2907 H.02.300.2.c	SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. I pannelli dovranno avere classe ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 431 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 127123 * piazzola di sosta piazzola di sosta	4,000	1,500		2,000	12,000		
	SOMMANO m²					12,000		
6139 / 2908 H.02.135.b	SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 60 Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 431 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 127123 *	2,000			21,000	42,000		
	SOMMANO cad					42,000		
6140 / 2909 H.02.110.b	SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 60 MM Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 431 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 127123 *	19,000			3,500	66,500		
	SOMMANO ml					66,500		
6141 / 2910 H.02.400.a	SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3 Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 431 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 127123 *					19,000		
	SOMMANO cad					19,000		
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
6142 / 2911 H.02.405.a	SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 431 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 127123 *					21,000		
	SOMMANO cad					21,000		
6143 / 2912 H.01.003.a	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12 Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 431 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 127123 *		1450,000			1´450,000		
	SOMMANO ml					1´450,000		
6144 / 2913 H.01.003.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 431 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 127123 * (lung.=25*4+84,40+170+84,70+32,30+50+41,20+38,40+46,40+137,20+238+187,30+157+70+174+1450)		3060,900			3´060,900		
	SOMMANO ml					3´060,900		
	Parziale CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 127123 * (SbCat 431) euro --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 094 BIS * (SbCat 499)							
6145 / 2667 H.02.200.2.c	SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - LATO CM 120 Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la s ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 499 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 094 BIS * triangolo - 80 Mod. II 1 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=120					6,000		
	SOMMANO cad					6,000		
6146 / 2668 H.02.210.2.c	SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO CM 90 Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 499 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 094 BIS * cerchio obbligo - 80 Mod. II 3 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 %%c=90					3,000		
	SOMMANO cad					3,000		
6147 / 2669 H.02.300.2.c	SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. I pannelli dovranno avere classe ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 499 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 094 BIS * piazzola di sosta	1,000	1,350		2,000	2,700		
	SOMMANO m²					2,700		
6148 / 2670 H.02.135.b	SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 60 Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 499 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 094 BIS *	2,000			10,000	20,000		
	SOMMANO cad					20,000		
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
6149 / 2671 H.02.110.b	SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 60 MM Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 499 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 094 BIS *	8,000			3,500	28,000		
	SOMMANO ml					28,000		
6150 / 2672 H.02.400.a	SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3 Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 499 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 094 BIS *					8,000		
	SOMMANO cad					8,000		
6151 / 2673 H.02.405.a	SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 499 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 094 BIS *					10,000		
	SOMMANO cad					10,000		
6152 / 2674 H.01.003.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 499 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 094 BIS * (lung.=31,81+19,11+87,95+35,82+416,31+25+140,84+109,15)		865,990			865,990		
	SOMMANO ml					865,990		
	Parziale CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 094 BIS * (SbCat 499) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 104 ter * (SbCat 500)							
6153 / 2742 H.02.200.2.c	SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - LATO CM 120 Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la s ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 500 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 104 ter * triangolo - 80 Mod. II 1 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=120					8,000		
	SOMMANO cad					8,000		
6154 / 2743 H.02.210.2.c	SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO CM 90 Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 500 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 104 ter * cerchio obbligo - 80 Mod. II 3 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 %%c=90					8,000		
	SOMMANO cad					8,000		
6155 / 2744 H.02.300.2.c	SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. I pannelli dovranno avere classe ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 500 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 104 ter * piazzola di sosta	4,000	1,350		2,000	10,800		
	SOMMANO m²					10,800		
6156 / 2745 H.02.135.b	SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 60 Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 500 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 104 ter *	2,000			20,000	40,000		
	SOMMANO cad					40,000		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
6157 / 2746 H.02.110.b	SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 60 MM Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 500 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 104 ter *	14,000			3,500	49,000		
	SOMMANO ml					49,000		
6158 / 2747 H.02.400.a	SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3 Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 500 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 104 ter *					14,000		
	SOMMANO cad					14,000		
6159 / 2748 H.02.405.a	SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 500 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 104 ter *					20,000		
	SOMMANO cad					20,000		
6160 / 2749 H.01.003.a	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12 Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 500 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 104 ter *		1195,000			1´195,000		
	SOMMANO ml					1´195,000		
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
6161 / 2750 H.01.003.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 500 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 104 ter * (lung.=33,90+25*4+306,45+825,19+1152,32)		2417,860			2´417,860		
	SOMMANO ml					2´417,860		
	Parziale CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 104 ter * (SbCat 500) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 121 bis * (SbCat 501)							
6162 / 2880 H.01.003.a	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12 Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 501 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 121 bis *		315,000			315,000		
	SOMMANO ml					315,000		
6163 / 2881 H.01.003.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 590 - Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * SbCat 501 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 121 bis * (lung.=309,20+325)		634,200			634,200		
	SOMMANO ml					634,200		
	Parziale CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 121 bis * (SbCat 501) euro							
	Parziale Lotto4 SE.1 SEGNALETICA * (Cat 590) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE * (Cat 751) **CS.F - Segnaletica Stradale - SE - Asse principale * (SbCat 286)**							
6164 / 1446 H.02.200.2.c	SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - LATO CM 120							
	Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la s ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE * SbCat 286 - CS.F - Segnaletica Stradale - SE - Asse principale * triangolo precedenza - 80 Mod. II 1 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=120					20,000		
	triangolo incrocio - 80 Mod. II 1 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=120					1,000		
	triangolo - 80 Mod. II 1 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=120					27,000		
	SOMMANO cad					48,000		
6165 / 1447 H.02.210.2.c	SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO CM 90							
	Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE * SbCat 286 - CS.F - Segnaletica Stradale - SE - Asse principale * cerchio divieto limite velocità - 80 Mod. II 2 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 %%c=90					6,000		
	cerchio direzione obbligatoria - 80 Mod. II 2 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 %%c=90 cm					31,000		
	cerchio direzione obbligatoria - 80 Mod. II 2 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 %%c=90 cm *(par.ug.=31,000-5)	26,000				26,000		
	cerchio obbligo - 80 Mod. II 3 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 %%c=90					27,000		
	cerchio divieto - 80 Mod. II 2 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 %%c=90					8,000		
	cerchio divieto - 80 Mod. II 2 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 %%c=90 cm					4,000		
	SOMMANO cad					102,000		
6166 / 1448 H.02.220.2.c	SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - LATO CM 90							
	Fornitura di segnale romboidale o quadrato in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minim ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE * SbCat 286 - CS.F - Segnaletica Stradale - SE - Asse principale * quadrato indicazione cavalcavia - 80 Mod. II 6 (Art.39 Cod. Str.) -							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Allum. 25/10 A=60 quadrato indicazione viadotto - 80 Mod. II 6 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=90 quadrato indicazione galleria - 80 Mod. II 6 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=90 cm quadrato - 80 Mod. II 6 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=90 cm quadrato - 80 Mod. II 6 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=90					12,000 4,000 2,000 4,000 4,000		
	SOMMANO cad					26,000		
6167 / 1449 H.02.300.2.b	SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE							
	Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. I pannelli dovranno avere classe ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE * SbCat 286 - CS.F - Segnaletica Stradale - SE - Asse principale * pannello integrativo di segnali quadrati o rettangolari - 80 Mod. II 6 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=90 D=30	25,000	0,900		0,300	6,750		
	pannello integrativo di segnali quadrati o rettangolari - 80 Mod. II 6 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=90 D=30	6,000	0,900		0,900	4,860		
	pannello integrativo di segnali quadrati o rettangolari - 80 Mod. II 9 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 L=70 cm , A=70 cm	18,000	0,700		0,700	8,820		
	"pannello integrativo di segnali quadrati o rettangolari - 80 Mod. II 9 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 L=70 cm , A=70 cm Allum. 25/10 L=70 cm , A=90 cm"	2,000	0,700	2,000	0,700	1,960		
	pannello integrativo di segnali quadrati o rettangolari - 80 Mod. II 9 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=135 cm , B=35 cm	19,000	1,350		0,350	8,978		
	pannello integrativo di segnali quadrati o rettangolari - 80 Mod. II 6 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=90 D=30	8,000	0,900		0,300	2,160		
	pannello integrativo di segnali triangolari - 80 Mod. II 10 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=105cm D=35cm	2,000	1,050		0,350	0,735		
	SOMMANO m²					34,263		
6168 / 1450 H.02.300.2.c	SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE							
	Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. I pannelli dovranno avere classe ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE * SbCat 286 - CS.F - Segnaletica Stradale - SE - Asse principale * rettangolare indicazione - 80 Mod. II 7 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=200 cm , B=135 cm	39,000	1,350		2,000	105,300		
	"grande cartello indicazioni - 135 Fig. II 347 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10, B = 4.00 m, H = 3.00 m Allum. 25/10, B = 4.00 m, H = 0.70 m"	2,000	0,700		0,700	0,980		
	"grande cartello indicazioni - 135 Fig. II 347 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10, B = 4.00 m, H = 0.70 m Allum. 25/10, B = 4.00 m, H = 3.00 m Allum. 25/10, B = 4.00 m, H = 0.70 m"	2,000	0,700	2,000	0,700	1,960		
	A RIPORTARE					108,240		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					108,240		
	pannello integrativo di segnali quadrati o rettangolari - 80 Mod. II 9 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 L=350 cm , A=50 cm	4,000	3,500		0,500	7,000		
	rettangolare indicazione - 80 Mod. II 7 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=135 cm , B=200 cm	38,000	1,350		2,000	102,600		
	segnali di direzione extraurbani su due righe - 80 Mod. II 14/b (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 L=250 cm	4,000	2,500		0,700	7,000		
	SOMMANO m²					224,840		
6169 / 1451 H.02.300.2.d	SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE							
	Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. I pannelli dovranno avere classe ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE * SbCat 286 - CS.F - Segnaletica Stradale - SE - Asse principale *							
	doppio pannello x portale con bandiera - 127 Mod. II 23 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=350 x 200 cm *	4,000	3,500	2,000	2,000	56,000		
	singolo pannello x portale con bandiera - 127 Mod. II 23 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=350 x 200 cm	2,000	3,500		2,000	14,000		
	"grande cartello indicazioni - 135 Fig. II 347 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10, B = 4.00 m, H = 3.00 m Allum. 25/10, B = 4.00 m, H = 0.70 m"	2,000	4,000		3,000	24,000		
	"grande cartello indicazioni - 135 Fig. II 347 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10, B = 4.00 m, H = 0.70 m Allum. 25/10, B = 4.00 m, H = 3.00 m Allum. 25/10, B = 4.00 m, H = 0.70 m"	2,000	4,000		3,000	24,000		
	figura 235 - 127 Mod. II 235 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 L= 350 cm A=280 cm	4,000	3,500		2,800	39,200		
	pannelli x portale con bandiera - 127 Mod. II 23 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=350 x 200 cm	20,000	3,500		2,000	140,000		
	SOMMANO m²					297,200		
6170 / 1452 H.02.350.b	SEGNALETICA VERTICALE CIPPO ETTOMETRICO BIFACCIALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CM 25x25 - CON PELLICOLA DI CLASSE RA2							
	Fornitura di cippo ettometrico bifacciale in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il cippo dovrà avere classe prestazionale minima p ... ortuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE * SbCat 286 - CS.F - Segnaletica Stradale - SE - Asse principale *							
	cippo ettometrico bifacciale - 129 Mod. II 262 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 L=25					184,000		
	cippo ettometrico bifacciale - 129 Mod. II 262 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 L=25					204,000		
	SOMMANO cad					388,000		
6171 / 1453	SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
H.02.405.a	UNICO SOSTEGNO							
	Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.							
	Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera.							
	SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE							
	Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE *							
	SbCat 286 - CS.F - Segnaletica Stradale - SE - Asse principale *							
	triangolo precedenza - 80 Mod. II 1 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=120					20,000		
	triangolo incrocio - 80 Mod. II 1 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=120					1,000		
	cerchio divieto limite velocità - 80 Mod. II 2 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 %%c=90					6,000		
	cerchio direzione obbligatoria - 80 Mod. II 2 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 %%c=90 cm					31,000		
	cerchio direzione obbligatoria - 80 Mod. II 2 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 %%c=90 cm *(par.ug.=31,000-6)	25,000				25,000		
	quadrato indicazione cavalcavia - 80 Mod. II 6 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=60					12,000		
	quadrato indicazione viadotto - 80 Mod. II 6 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=90					4,000		
	quadrato indicazione galleria - 80 Mod. II 6 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=90 cm					2,000		
	pannello integrativo di segnali quadrati o rettangolari - 80 Mod. II 6 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=90 D=30					25,000		
	pannello integrativo di segnali quadrati o rettangolari - 80 Mod. II 6 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=90 D=30					6,000		
	pannello integrativo di segnali quadrati o rettangolari - 80 Mod. II 9 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 L=70 cm , A=70 cm					18,000		
	"pannello integrativo di segnali quadrati o rettangolari - 80 Mod. II 9 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 L=70 cm , A=70 cm Allum. 25/10 L=70 cm , A=90 cm"					2,000		
	rettangolare indicazione - 80 Mod. II 7 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=200 cm , B=135 cm					39,000		
	"grande cartello indicazioni - 135 Fig. II 347 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10, B = 4.00 m, H = 3.00 m Allum. 25/10, B = 4.00 m, H = 0.70 m"					2,000		
	"grande cartello indicazioni - 135 Fig. II 347 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10, B = 4.00 m, H = 0.70 m Allum. 25/10, B = 4.00 m, H = 3.00 m Allum. 25/10, B = 4.00 m, H = 0.70 m"	2,000			2,000	4,000		
	triangolo - 80 Mod. II 1 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=120					27,000		
	cerchio obbligo - 80 Mod. II 3 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 %%c=90					27,000		
	cerchio divieto - 80 Mod. II 2 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 %%c=90					8,000		
	cerchio divieto - 80 Mod. II 2 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 %%c=90 cm					4,000		
	quadrato - 80 Mod. II 6 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=90 cm					4,000		
	quadrato - 80 Mod. II 6 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=90					4,000		
	pannello integrativo di segnali quadrati o rettangolari - 80 Mod. II 9 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=135 cm , B=35 cm					19,000		
	pannello integrativo di segnali quadrati o rettangolari - 80 Mod. II 6 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=90 D=30					8,000		
	pannello integrativo di segnali triangolari - 80 Mod. II 10 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=105cm D=35cm					2,000		
	pannello integrativo di segnali quadrati o rettangolari - 80 Mod. II 9 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 L=350 cm , A=50 cm					4,000		
	segnali di direzione extraurbani su due righe - 80 Mod. II 14/b (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 L=250 cm					4,000		
	pannelli x portale con bandiera - 127 Mod. II 23 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=350 x 200 cm					20,000		
	SOMMANO cad					328,000		
6172 / 1454 H.02.405.b	SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE * SbCat 286 - CS.F - Segnaletica Stradale - SE - Asse principale * "grande cartello indicazioni - 135 Fig. II 347 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10, B = 4.00 m, H = 3.00 m Allum. 25/10, B = 4.00 m, H = 0.70 m"					2,000		
	"grande cartello indicazioni - 135 Fig. II 347 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10, B = 4.00 m, H = 0.70 m Allum. 25/10, B = 4.00 m, H = 3.00 m Allum. 25/10, B = 4.00 m, H = 0.70 m"					2,000		
	rettangolare indicazione - 80 Mod. II 7 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=135 cm , B=200 cm					38,000		
	SOMMANO cad					42,000		
6173 / 1455 H.02.135.b	SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 60							
	Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE * SbCat 286 - CS.F - Segnaletica Stradale - SE - Asse principale *							
	Vedi voce n° 1452 [cad 388.000]					388,000		
	Vedi voce n° 1453 [cad 328.000]					328,000		
	Vedi voce n° 1454 [cad 42.000]	2,000				84,000		
	SOMMANO cad					800,000		
6174 / 1456 H.02.410.a	SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI CIPPO ETTOMETRICO/CHILOMETRICO BIFACCIALE - SU BANCHINA STRADALE DI QUALSIASI TIPO							
	In alluminio. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera, trasporti a piè d'opera nonché l'onere del corretto posizionamento e la restituzione delle coordinat ... che dal deposito ANAS fino al luogo di impiego e ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE * SbCat 286 - CS.F - Segnaletica Stradale - SE - Asse principale * cippo ettometrico bifacciale - 129 Mod. II 262 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 L=25					184,000		
	cippo ettometrico bifacciale - 129 Mod. II 262 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 L=25					204,000		
	SOMMANO cad					388,000		
6175 / 1457 H.02.110.b	SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 60 MM							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE * SbCat 286 - CS.F - Segnaletica Stradale - SE - Asse principale * triangolo incrocio - 80 Mod. II 1 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=120 *(par.ug.=1*3,80)	3,800	1,000			3,800		
	triangolo precedenza - 80 Mod. II 1 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=120 *(par.ug.=1*3,80)	3,800	20,000			76,000		
	cerchio direzione obbligatoria - 80 Mod. II 2 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 %%c=90 cm *(par.ug.=1*3,80)	3,800	31,000			117,800		
	cerchio divieto limite velocità - 80 Mod. II 2 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 %%c=90 *(par.ug.=1*3,80)	3,800	6,000			22,800		
	quadrato indicazione viadotto - 80 Mod. II 6 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=90 *(par.ug.=1*3,80)	3,800	4,000			15,200		
	quadrato indicazione galleria - 80 Mod. II 6 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=90 cm *(par.ug.=1*3,80)	3,800	2,000			7,600		
	quadrato indicazione cavalcavia - 80 Mod. II 6 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=60 *(par.ug.=1*3,80)	3,800	12,000			45,600		
	pannello integrativo di segnali quadrati o rettangolari - 80 Mod. II 9 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 L=70 cm , A=70 cm *(par.ug.=2*2,50)	5,000	18,000			90,000		
	rettangolare indicazione - 80 Mod. II 7 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=200 cm , B=135 cm *(par.ug.=2*4)	8,000	39,000			312,000		
	"grande cartello indicazioni - 135 Fig. II 347 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10, B = 4.00 m, H = 3.00 m Allum. 25/10, B = 4.00 m, H = 0.70 m" *(par.ug.=6*5,00)	30,000	2,000			60,000		
	"grande cartello indicazioni - 135 Fig. II 347 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10, B = 4.00 m, H = 0.70 m Allum. 25/10, B = 4.00 m, H = 3.00 m Allum. 25/10, B = 4.00 m, H = 0.70 m" *(par.ug.=6*6,00)	36,000	2,000			72,000		
	cippo ettometrico bifacciale - 129 Mod. II 262 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 L=25	2,850	184,000			524,400		
	Acciaio n.1 %%c 60	204,000			2,850	581,400		
	Acciaio n.1 %%c 60	4,000			3,500	14,000		
	Acciaio n.1 %%c 60	4,000			3,700	14,800		
	Acciaio n.1 %%c 60	4,000			3,900	15,600		
	Acciaio n.1 %%c 60	4,000			4,300	17,200		
	Acciaio n.1 %%c 60	4,000			4,600	18,400		
	Acciaio n.2 %%c 60	38,000	2,000		4,800	364,800		
	Acciaio n.1 %%c 60	25,000			4,900	122,500		
	Acciaio n.2 %%c 60	13,000			5,150	66,950		
	Acciaio n.1 %%c 60	2,000			5,950	11,900		
	SOMMANO ml					2´574,750		
6176 / 1458 H.02.400.a	SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3 Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE * SbCat 286 - CS.F - Segnaletica Stradale - SE - Asse principale * triangolo incrocio - 80 Mod. II 1 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=120		1,000			1,000		
	triangolo precedenza - 80 Mod. II 1 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=120		20,000			20,000		
	cerchio direzione obbligatoria - 80 Mod. II 2 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 %%c=90 cm		31,000			31,000		
	cerchio divieto limite velocità - 80 Mod. II 2 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 %%c=90		6,000			6,000		
	quadrato indicazione viadotto - 80 Mod. II 6 (Art.39 Cod. Str.) - Allum.							
	A RIPORTARE					58,000		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					58,000		
	25/10 A=90		4,000			4,000		
	quadrato indicazione galleria - 80 Mod. II 6 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=90 cm		2,000			2,000		
	quadrato indicazione cavalcavia - 80 Mod. II 6 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=60		12,000			12,000		
	cippo ettometrico bifacciale - 129 Mod. II 262 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 L=25		184,000			184,000		
	Acciaio n.1 %%c 60					204,000		
	Acciaio n.1 %%c 60					4,000		
	Acciaio n.1 %%c 60					4,000		
	Acciaio n.1 %%c 60					4,000		
	Acciaio n.1 %%c 60					4,000		
	Acciaio n.1 %%c 60					4,000		
	Acciaio n.2 %%c 60	38,000	2,000			76,000		
	Acciaio n.1 %%c 60					25,000		
	Acciaio n.2 %%c 60					13,000		
	Acciaio n.1 %%c 60					2,000		
	SOMMANO cad					600,000		
6177 / 1459 H.02.400.b	SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3							
	Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE * SbCat 286 - CS.F - Segnaletica Stradale - SE - Asse principale *							
	pannello integrativo di segnali quadrati o rettangolari - 80 Mod. II 9 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 L=70 cm , A=70 cm	2,000	18,000			36,000		
	rettangolare indicazione - 80 Mod. II 7 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=200 cm , B=135 cm	2,000	39,000			78,000		
	"grande cartello indicazioni - 135 Fig. II 347 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10, B = 4.00 m, H = 3.00 m Allum. 25/10, B = 4.00 m, H = 0.70 m"	6,000	2,000			12,000		
	"grande cartello indicazioni - 135 Fig. II 347 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10, B = 4.00 m, H = 0.70 m Allum. 25/10, B = 4.00 m, H = 3.00 m Allum. 25/10, B = 4.00 m, H = 0.70 m"	6,000	2,000			12,000		
	SOMMANO cad					138,000		
6178 / 1460 H.03.025	SEGNALETICA COMPLEMENTARE FORNITURA DI BASAMENTO PER DELINEATORE "EUROPEO NORMALIZZATO" O PALINA DA NEVE							
	Atto ad essere interrato, provvisto di nervature laterali con lo scopo di evitare la rotazione sul proprio asse e lo sfilamento dal suolo e di incastro per l'installazione del supporto da pagarsi a parte. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE * SbCat 286 - CS.F - Segnaletica Stradale - SE - Asse principale *							
	Delineatore passo: 1/50 m - L = 112.11 m		35,000			35,000		
	delineatore per gallerie - -					7,000		
	Delineatore passo: 1/50 m - L = 112.11 m		5,000			5,000		
	Delineatore passo: 1/50 m - L = 142.65 m		5,000			5,000		
	Delineatore passo: 1/50 m - L = 183.80 m		6,000			6,000		
	Delineatore passo: 1/50 m - L = 325.59 m		9,000			9,000		
	Delineatore passo: 1/50 m - L = 420.59 m		11,000			11,000		
	A RIPORTARE					78,000		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					78,000		
	SOMMANO cad					78,000		
6179 / 1461 H.03.006.b	SEGNALETICA COMPLEMENTARE FORNITURA DI DELINEATORE DEL TIPO "EUROPEO NORMALIZZATO" - CON BASE DI ANCORAGGIO IN PVC							
	Regolarmente omologato in materiale plastico costruito secondo la normativa prevista dalla circolare A.N.A.S. n. 3/84 e seguenti 36/84 e 20/87 nonché rispondente a quanto prescri ... ositivo rifrangente singolo o doppio ciascuno con superficie attiva minima di 30 cmq di colore rosso, bianco o giallo. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE * SbCat 286 - CS.F - Segnaletica Stradale - SE - Asse principale *							
	Delineatore passo: 1/50 m - L = 112.11 m		35,000			35,000		
	delineatore per gallerie - -					7,000		
	Delineatore passo: 1/50 m - L = 112.11 m		5,000			5,000		
	Delineatore passo: 1/50 m - L = 142.65 m		5,000			5,000		
	Delineatore passo: 1/50 m - L = 183.80 m		6,000			6,000		
	Delineatore passo: 1/50 m - L = 325.59 m		9,000			9,000		
	Delineatore passo: 1/50 m - L = 420.59 m		11,000			11,000		
	SOMMANO cad					78,000		
6180 / 1462 H.02.405.a	SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO							
	Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE * SbCat 286 - CS.F - Segnaletica Stradale - SE - Asse principale *							
	Delineatore passo: 1/50 m - L = 112.11 m		35,000			35,000		
	delineatore per gallerie - -					7,000		
	Delineatore passo: 1/50 m - L = 112.11 m		5,000			5,000		
	Delineatore passo: 1/50 m - L = 142.65 m		5,000			5,000		
	Delineatore passo: 1/50 m - L = 183.80 m		6,000			6,000		
	Delineatore passo: 1/50 m - L = 325.59 m		9,000			9,000		
	Delineatore passo: 1/50 m - L = 420.59 m		11,000			11,000		
	SOMMANO cad					78,000		
6181 / 1463 H.06.001	PORTALI MONOPALO PER TARGHE DI INDICAZIONE							
	Fornitura di sostegno per preavvisi di bivio, targhe conferma etc. costituito da monopalo in acciaio zincato a caldo per sostegno di targhe segnaletica della superficie richiesta ... vra' trovare riscontro con gli accertamenti che saranno effettuati dalla D.L. per la determinazione del peso effettivo. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE * SbCat 286 - CS.F - Segnaletica Stradale - SE - Asse principale *							
	vd. particolari costruttivi	4,000		40,000	6,600	1´056,000		
	SOMMANO kg					1´056,000		
6182 / 1464	PORTALI POSA IN OPERA DI PORTALE PER TARGHE DI							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
H.06.005.a	INDICAZIONE - MONOPALO							
	Compresi gli oneri per la deviazione del traffico ed il posizionamento e mantenimento della relativa segnaletica. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE * SbCat 286 - CS.F - Segnaletica Stradale - SE - Asse principale * figura 235 - 127 Mod. II 235 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 L= 350 cm A=280 cm					4,000		
	SOMMANO cad					4,000		
6183 / 1465 H.06.003.b	PORTALI PORTALE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO - A BANDIERA							
	Idoneo per sostegno targhe segnaletica, della superficie richiesta dalla D.L.: - struttura costituita con elementi tubolari a sezione circolare o scatolare uniti mediante saldatu ... due coppie di correnti orizzontali collegati mediante elementi tubolari; - spessore dei correnti non inferiore a mm 4. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE * SbCat 286 - CS.F - Segnaletica Stradale - SE - Asse principale * doppio pannello x portale con bandiera - 127 Mod. II 23 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=350 x 200 cm * *(lung.=12,12+6,50)	4,000	18,620		280,000	20´854,400		
	singolo pannello x portale con bandiera - 127 Mod. II 23 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=350 x 200 cm *(lung.=8,80+6,45)	2,000	15,250		185,000	5´642,500		
	ART 127a *(lung.=12,12+6,50)	8,000	18,620		280,000	41´708,800		
	ART 127b *(lung.=8,80+6,45)	4,000	15,250		185,000	11´285,000		
	SOMMANO kg					79´490,700		
6184 / 1466 PA.OC.0076	PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 1000 - C32/40 - XA2 PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 1000 - C32/40 - XA2. Pali trivellati di grande diametro eseguiti con ….. diametro. Per ogni metro di palo. Diametro mm 100 SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE * SbCat 286 - CS.F - Segnaletica Stradale - SE - Asse principale * cartello monopalo	4,000	8,000			32,000		
	SOMMANO m					32,000		
6185 / 1467 PA.OC.0077	PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 1200 - C32/40 - XA2 PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 1200 - C32/40 - XA2. Pali trivellati di grande diametro eseguiti con ….. diametro. Per ogni metro di palo. Diametro mm 120 SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE * SbCat 286 - CS.F - Segnaletica Stradale - SE - Asse principale *							
	portale a cartello doppio art. 127a	12,000	16,000			192,000		
	portale a cartello singolo art. 127b	6,000	14,000			84,000		
	SOMMANO m					276,000		
6186 / 1468 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE * SbCat 286 - CS.F - Segnaletica Stradale - SE - Asse principale * portale a cartello doppio art. 127a *(larg.=0,6*0,6*3,14)	12,000	16,000	1,130	150,000	32´544,000		
	portale a cartello singolo art. 127b *(larg.=0,6*0,6*3,14)	6,000	14,000	1,130	150,000	14´238,000		
	cartello monopalo *(larg.=0,5*0,5*3,14)	4,000	8,000	0,785	130,000	3´265,600		
	SOMMANO kg					50´047,600		
6187 / 1469 H.06.005.c	PORTALI POSA IN OPERA DI PORTALE PER TARGHE DI INDICAZIONE - A BANDIERA Compresi gli oneri per la deviazione del traffico ed il posizionamento e mantenimento della relativa segnaletica. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE * SbCat 286 - CS.F - Segnaletica Stradale - SE - Asse principale * doppio pannello x portale con bandiera - 127 Mod. II 23 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=350 x 200 cm *					4,000		
	singolo pannello x portale con bandiera - 127 Mod. II 23 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=350 x 200 cm					2,000		
	ART 127a					8,000		
	ART 127b					4,000		
	SOMMANO cad					18,000		
6188 / 1470 H.06.012	PORTALI POSA IN OPERA O SMONTAGGIO DI TARGHE SU PORTALE Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego o viceversa, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE * SbCat 286 - CS.F - Segnaletica Stradale - SE - Asse principale * doppio pannello x portale con bandiera - 127 Mod. II 23 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=350 x 200 cm *	4,000	3,500	2,000	2,000	56,000		
	singolo pannello x portale con bandiera - 127 Mod. II 23 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=350 x 200 cm	2,000	3,500		2,000	14,000		
	figura 235 - 127 Mod. II 235 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 L= 350 cm A=280 cm	4,000	3,500		2,800	39,200		
	pannelli x portale con bandiera - 127 Mod. II 23 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=350 x 200 cm	20,000	3,500		2,000	140,000		
	SOMMANO m²					249,200		
6189 / 1471 B.01.001.a	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua con battente							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	non superiore a 20 cm; comprese ... dal perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE * SbCat 286 - CS.F - Segnaletica Stradale - SE - Asse principale * "PLINTO PER PORTALE CON SBRACCIO DOPPIO	4,000	3,800	3,800	1,950	112,632		
	PLINTO PER PORTALE CON SBRACCIO SINGOLO	2,000	3,800	3,800	1,950	56,316		
	PLINTO PER PORTALE MONOPALO	4,000	2,800	2,800	1,950	61,152		
	PLINTO PER PORTALE CON SBRACCIO SINGOLO	4,000	3,800	3,800	1,950	112,632		
	"PLINTO PER PORTALE CON SBRACCIO DOPPIO SX	8,000	3,800	3,800	1,950	225,264		
	SOMMANO m³					567,996		
6190 / 1472 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE * SbCat 286 - CS.F - Segnaletica Stradale - SE - Asse principale * "PLINTO PER PORTALE CON SBRACCIO DOPPIO	4,000	2,100	2,100	0,150	2,646		
	PLINTO PER PORTALE CON SBRACCIO SINGOLO	2,000	2,100	2,100	0,150	1,323		
	PLINTO PER PORTALE MONOPALO	4,000	1,700	1,700	0,150	1,734		
	PLINTO PER PORTALE CON SBRACCIO SINGOLO sottofondazione	4,000	2,100	2,100	0,150	2,646		
	"PLINTO PER PORTALE CON SBRACCIO DOPPIO " sottofondazione	8,000	2,100	2,100	0,150	5,292		
	SOMMANO m³					13,641		
6191 / 1473 B.03.031.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE * SbCat 286 - CS.F - Segnaletica Stradale - SE - Asse principale * "PLINTO PER PORTALE CON SBRACCIO DOPPIO	4,000	1,800	1,800	1,800	23,328		
	PLINTO PER PORTALE CON SBRACCIO SINGOLO							
	A R I P O R T A R E					23,328		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					23,328		
		2,000	1,800	1,800	1,800	11,664		
	PLINTO PER PORTALE MONOPALO	4,000	1,400	1,400	1,500	11,760		
	PLINTO PER PORTALE CON SBRACCIO SINGOLO Plinto in c.a.	4,000	1,800	1,800	1,800	23,328		
	"PLINTO PER PORTALE CON SBRACCIO DOPPIO " Plinto in c.a.	8,000	1,800	1,800	1,800	46,656		
	SOMMANO m³					116,736		
6192 / 1474 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE * SbCat 286 - CS.F - Segnaletica Stradale - SE - Asse principale * "PLINTO PER PORTALE CON SBRACCIO DOPPIO			23,328	75,000	1´749,600		
	PLINTO PER PORTALE CON SBRACCIO SINGOLO			11,664	75,000	874,800		
	PLINTO PER PORTALE MONOPALO			11,760	75,000	882,000		
	PLINTO PER PORTALE CON SBRACCIO SINGOLO quantita di cui alla voce cls in fondazione - incidenza =75Kg/mc			23,328	75,000	1´749,600		
	"PLINTO PER PORTALE CON SBRACCIO 13 m DOPPIO " quantita di cui alla voce cls in fondazione incidenza =75Kg/mc			46,656	75,000	3´499,200		
	SOMMANO kg					8´755,200		
6193 / 1475 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE * SbCat 286 - CS.F - Segnaletica Stradale - SE - Asse principale * "PLINTO PER PORTALE CON SBRACCIO DOPPIO							
	(par.ug.=2*4)*(larg.=1,8+1,8) PLINTO PER PORTALE CON SBRACCIO SINGOLO	8,000		3,600	1,800	51,840		
	(par.ug.=2*2)*(larg.=1,8+1,8)	4,000		3,600	1,800	25,920		
	PLINTO PER PORTALE MONOPALO (par.ug.=2*4)*(larg.=1,4+1,4) PLINTO PER PORTALE CON SBRACCIO 7,50 m SINGOLO Plinto in c.a.	8,000		2,800	1,500	33,600		
	(par.ug.=2*4)*(larg.=1,8+1,8)	8,000		3,600	1,800	51,840		
	A RIPORTARE					163,200		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					163,200		
	"PLINTO PER PORTALE CON SBRACCIO 13 m DOPPIO " Plinto in c.a. (par.ug.=2*8)*(larg.=1,8+1,8)	16,000		3,600	1,800	103,680		
	SOMMANO m²					266,880		
6194 / 1476 H.01.003.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15							
	Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE * SbCat 286 - CS.F - Segnaletica Stradale - SE - Asse principale * STRISCIA DISCONTINUA\Ps=15 cm\PL= 11234 m STRISCIA DISCONTINUA\Ps=15 cm\PL= 11257 m STRISCIA DISCONTINUA\Ps=15 cm\PL= 189.51 m STRISCIA DISCONTINUA\Ps=15 cm\PL= 303 m					11´234,000 11´257,000 189,510 303,000		
	Parziale ml					22´983,510		
	STRISCIA DISCONTINUA \P s=15 cm\PL= 268.92 m STRISCIA DISCONTINUA \P s=15 cm\PL=170.35 m STRISCIA DISCONTINUA \P s=15 cm\PL= 184.15 m STRISCIA DISCONTINUA \P s=15 cm\PL= 183.88 m STRISCIA DISCONTINUA \P s=15 cm\PL= 306.05 m STRISCIA DISCONTINUA \P s=15 cm\PL= 200 m STRISCIA DISCONTINUA \P s=15 cm\PL= 346.95 m STRISCIA DISCONTINUA \P s=15 cm\PL= 210.00 m STRISCIA DISCONTINUA \P s=15 cm\PL= 9992.66 m STRISCIA DISCONTINUA \P s=15 cm\PL= 9994.61 m					268,920 170,350 184,150 183,880 306,050 200,000 346,950 210,000 9´992,660 9´994,610		
	Parziale ml					21´857,570		
	SOMMANO ml					44´841,080		
6195 / 1477 H.01.003.c	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25							
	Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE * SbCat 286 - CS.F - Segnaletica Stradale - SE - Asse principale * STRISCIA CONTINUA\Ps=25 cm\PL= 12081 m STRISCIA CONTINUA\Ps=25 cm\PL= 12077 m STRISCIA CONTINUA\Ps=25 cm\PL= 10867 m STRISCIA CONTINUA\Ps=25 cm\PL= 11288 m STRISCIA CONTINUA\Ps=25 cm\PL= 180 m STRISCIA CONTINUA\Ps=25 cm\PL= 303 m STRISCIA CONTINUA\Ps=25 cm\PL= 448 m STRISCIA CONTINUA\Ps=25 cm\PL= 553 m STRISCIA CONTINUA\Ps=25 cm\PL= 93 m STRISCIA DISCONTINUA\PDI MARGINE\Ps=25 cm\PL= 65.00 m	65,000			20,000	12´081,000 12´077,000 10´867,000 11´288,000 180,000 303,000 448,000 553,000 93,000 1´300,000		
	Parziale ml					49´190,000		
	A R I P O R T A R E					49´190,000		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					49´190,000		
	STRISCIA CONTINUA\Ps=25 cm\PL= 797.53 m					797,530		
	STRISCIA CONTINUA\Ps=25 cm\PL=579.25 m					579,250		
	STRISCIA CONTINUA\Ps=25 cm\PL=164.03 m					164,030		
	STRISCIA CONTINUA\Ps=25 cm\PL=164.43 m					164,430		
	STRISCIA CONTINUA\Ps=25 cm\PL= 3103.18 m					3´103,180		
	STRISCIA CONTINUA\Ps=25 cm\PL= 3117.26 m					3´117,260		
	STRISCIA CONTINUA\Ps=25 cm\PL=2458.14 m					2´458,140		
	STRISCIA CONTINUA\Ps=25 cm\PL=2694.28 m					2´694,280		
	STRISCIA CONTINUA\Ps=25 cm\PL=2825.49 m					2´825,490		
	STRISCIA CONTINUA\Ps=25 cm\PL= 3376.49 m					3´376,490		
	STRISCIA CONTINUA\Ps=25 cm\PL= 9992.38 m					9´992,380		
	STRISCIA CONTINUA\Ps=25 cm\PL= 9994.81 m					9´994,810		
	STRISCIA DISCONTINUA DI MARIGINE \Ps=25 cm\PL= 65.00 m	65,000			19,000	1´235,000		
	Parziale ml					40´502,270		
	SOMMANO ml					89´692,270		
6196 / 1478 H.01.003.e	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... A - - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI							
	Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE * SbCat 286 - CS.F - Segnaletica Stradale - SE - Asse principale *							
	Area zebrata 1					0,993		
	Area zebrata 2					0,993		
	Area zebrata 3					0,993		
	Area zebrata 4					0,993		
	Area zebrata 5					0,993		
	Area zebrata 6					0,990		
	Area zebrata 7					0,027		
	Area zebrata 8					0,993		
	Area zebrata 9					5,426		
	Area zebrata 10					0,993		
	Area zebrata 11					1,746		
	Area zebrata 12					0,993		
	Area zebrata 13					1,164		
	Area zebrata 14					0,993		
	Area zebrata 15					2,511		
	Area zebrata 16					0,993		
	Area zebrata 17					0,066		
	Area zebrata 18					0,993		
	Area zebrata 19					0,548		
	Area zebrata 20					0,990		
	Area zebrata 21					0,990		
	Area zebrata 22					0,990		
	Area zebrata 23					1,504		
	Area zebrata 24					0,990		
	Area zebrata 25					0,990		
	Area zebrata 26					0,990		
	Area zebrata 27					0,990		
	Area zebrata 28					0,990		
	Area zebrata 29					1,217		
	Area zebrata 30					0,990		
	Area zebrata 31					0,452		
	Area zebrata 32					0,990		
	Area zebrata 33					0,227		
	Area zebrata 34					0,990		
	Area zebrata 35					0,945		
	Area zebrata 36					0,990		
	Area zebrata 37					0,690		
	Area zebrata 38					0,990		
	Area zebrata 39					0,993		
	A R I P O R T A R E					42,299		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					42,299		
	Area zebrata 40					0,610		
	Area zebrata 41					0,600		
	Area zebrata 42					0,631		
	Area zebrata 43					0,621		
	Area zebrata 44					0,590		
	Area zebrata 45					0,566		
	Area zebrata 46					0,563		
	Area zebrata 47					0,580		
	Area zebrata 48					0,566		
	Area zebrata 49					0,639		
	Area zebrata 50					1,103		
	Area zebrata 51					0,063		
	Area zebrata 52					1,104		
	Area zebrata 53					0,009		
	Area zebrata 54					53,512		
	Area zebrata 55					0,662		
	Area zebrata 56					0,651		
	Area zebrata 57					0,778		
	Area zebrata 58					0,672		
	Area zebrata 59					0,044		
	Area zebrata 60					0,993		
	Area zebrata 61					9,402		
	Area zebrata 62					0,993		
	Area zebrata 63					0,342		
	Area zebrata 64					0,993		
	Area zebrata 65					0,708		
	Area zebrata 66					0,005		
	Area zebrata 67					0,009		
	Area zebrata 68					0,575		
	Area zebrata 69					0,584		
	Area zebrata 70					0,582		
	Area zebrata 71					0,572		
	Area zebrata 72					0,572		
	Area zebrata 73					0,566		
	Area zebrata 74					0,578		
	Area zebrata 75					0,570		
	Area zebrata 76					0,590		
	Area zebrata 77					0,588		
	Area zebrata 78					0,988		
	Area zebrata 79					7,873		
	Area zebrata 80					0,988		
	Area zebrata 81					0,520		
	Area zebrata 82					0,988		
	Area zebrata 83					0,990		
	Area zebrata 84					0,990		
	Area zebrata 85					0,020		
	Area zebrata 86					10,221		
	Area zebrata 87					0,338		
	Area zebrata 88					0,988		
	Area zebrata 89					1,367		
	Area zebrata 90					0,920		
	Area zebrata 91					1,137		
	Area zebrata 92					0,988		
	Area zebrata 93					0,168		
	Area zebrata 94					0,988		
	Area zebrata 95					1,499		
	Area zebrata 96					0,988		
	Area zebrata 97					0,414		
	Area zebrata 98					0,024		
	Area zebrata 99					2,561		
	Area zebrata 100					0,990		
	Area zebrata 101					0,990		
	Area zebrata 102					0,990		
	Area zebrata 103					0,041		
	Area zebrata 104					0,990		
	Area zebrata 105					0,990		
	Area zebrata 106					1,940		
	Area zebrata 107					0,309		
	Area zebrata 108					0,990		
	Area zebrata 109					0,990		
	Area zebrata 110					0,990		
	Area zebrata 111					0,622		
	Area zebrata 112					1,427		
	A RIPORTARE					174,302		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					174,302		
	Area zebrata 113					0,990		
	Area zebrata 114					0,990		
	Area zebrata 115					0,992		
	Area zebrata 116					0,988		
	Area zebrata 117					0,586		
	Area zebrata 118					0,586		
	Area zebrata 119					0,587		
	Area zebrata 120					0,608		
	Area zebrata 121					0,590		
	Area zebrata 122					0,576		
	Area zebrata 123					0,577		
	Area zebrata 124					0,592		
	Area zebrata 125					0,575		
	Area zebrata 126					0,591		
	Area zebrata 127					0,990		
	Area zebrata 128					27,338		
	Area zebrata 129					0,990		
	Area zebrata 130					0,990		
	Area zebrata 131					0,586		
	Area zebrata 132					0,588		
	Area zebrata 133					0,591		
	Area zebrata 134					0,592		
	Area zebrata 135					0,587		
	Area zebrata 136					0,988		
	Area zebrata 137					0,988		
	Area zebrata 138					0,988		
	Area zebrata 139					0,988		
	Area zebrata 140					0,988		
	Area zebrata 141					0,988		
	Area zebrata 142					0,714		
	Area zebrata 143					0,988		
	Area zebrata 144					0,988		
	Area zebrata 145					0,988		
	Area zebrata 146					0,580		
	Area zebrata 147					0,581		
	Area zebrata 148					0,577		
	Area zebrata 149					0,579		
	Area zebrata 150					0,582		
	Area zebrata 151					0,588		
	Area zebrata 152					0,585		
	Area zebrata 153					0,582		
	Area zebrata 154					0,585		
	Area zebrata 155					0,240		
	Area zebrata 156					1,954		
	Area zebrata 157					2,001		
	Area zebrata 158					1,080		
	Area zebrata 159					1,908		
	Area zebrata 160					2,050		
	Area zebrata 161					2,208		
	Area zebrata 162					0,527		
	Area zebrata 163					2,100		
	Area zebrata 164					2,153		
	Area zebrata 165					1,074		
	Area zebrata 166					1,060		
	Area zebrata 167					1,069		
	Area zebrata 168					0,565		
	Area zebrata 169					1,062		
	Area zebrata 170					1,067		
	Area zebrata 171					1,078		
	Area zebrata 172					1,076		
	Area zebrata 173					1,065		
	Area zebrata 174					1,071		
	Area zebrata 175					0,119		
	Area zebrata 176					1,584		
	Area zebrata 177					0,082		
	Area zebrata 178					1,556		
	Area zebrata 179					0,154		
	Area zebrata 180					1,643		
	Area zebrata 181					0,222		
	Area zebrata 182					1,609		
	Area zebrata 183					0,189		
	Area zebrata 184					1,531		
	Area zebrata 185					2,322		
	A R I P O R T A R E					269,646		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					269,646		
	Area zebrata 186					0,548		
	Area zebrata 187					2,264		
	Area zebrata 188					0,539		
	Area zebrata 189					2,383		
	Area zebrata 190					1,507		
	Area zebrata 191					0,045		
	Area zebrata 192					0,556		
	Area zebrata 193					0,561		
	Area zebrata 194							
	Area zebrata 195					0,377		
	Area zebrata 196					1,093		
	Area zebrata 197					0,308		
	Area zebrata 198					1,092		
	Area zebrata 199					0,443		
	Area zebrata 200					1,093		
	Area zebrata 201					0,570		
	Area zebrata 202					1,093		
	Area zebrata 203					0,508		
	Area zebrata 204					1,092		
	Area zebrata 205					0,013		
	Area zebrata 206					1,091		
	Area zebrata 207					23,717		
	Area zebrata 208					1,091		
	Area zebrata 209					0,090		
	Area zebrata 210					1,092		
	Area zebrata 211					0,237		
	Area zebrata 212					1,092		
	Area zebrata 213					0,165		
	Area zebrata 214					1,096		
	Area zebrata 215							
	Area zebrata 216					1,096		
	Area zebrata 217					1,096		
	Area zebrata 218							
	Area zebrata 219							
	Area zebrata 220					2,445		
	Area zebrata 221					0,162		
	Area zebrata 222							
	Area zebrata 223					1,095		
	Area zebrata 224					1,094		
	Area zebrata 225					1,094		
	Area zebrata 226					1,093		
	Area zebrata 227							
	Area zebrata 228					1,094		
	Area zebrata 229					1,095		
	Area zebrata 230					1,095		
	Area zebrata 231					1,094		
	Area zebrata 232					1,095		
	Area zebrata 233					1,107		
	Area zebrata 234					1,102		
	Area zebrata 235					1,028		
	Area zebrata 236					1,102		
	Area zebrata 237					1,185		
	Area zebrata 238					1,102		
	Area zebrata 239					0,648		
	Area zebrata 240					1,102		
	Area zebrata 241					0,576		
	Area zebrata 242					1,102		
	Area zebrata 243					1,102		
	Area zebrata 244					1,352		
	Area zebrata 245					1,102		
	Area zebrata 246					1,268		
	Area zebrata 247					1,102		
	Area zebrata 248					1,102		
	Area zebrata 249					0,948		
	Area zebrata 250					1,102		
	Area zebrata 251					1,102		
	Area zebrata 252					1,102		
	Area zebrata 253					0,505		
	Area zebrata 254					1,102		
	Area zebrata 255					0,437		
	Area zebrata 256					1,103		
	Area zebrata 257					0,174		
	Area zebrata 258					1,102		
	A RIPORTARE					355,809		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					355,809		
	Area zebrata 259					0,118		
	Area zebrata 260					1,102		
	Area zebrata 261					0,371		
	Area zebrata 262					1,102		
	Area zebrata 263					0,798		
	Area zebrata 264					1,102		
	Area zebrata 265					0,723		
	Area zebrata 266					1,102		
	Area zebrata 267					0,306		
	Area zebrata 268					1,102		
	Area zebrata 269					0,872		
	Area zebrata 270					1,102		
	Area zebrata 271					1,102		
	Area zebrata 272					0,419		
	Area zebrata 273					0,442		
	Area zebrata 274					1,865		
	Area zebrata 275					0,396		
	Area zebrata 276					0,462		
	Area zebrata 277					0,514		
	Area zebrata 278					76,973		
	Area zebrata 279					0,481		
	Area zebrata 280					0,498		
	Area zebrata 281					0,370		
	Area zebrata 282					1,710		
	Area zebrata 283					0,285		
	Area zebrata 284					1,676		
	Area zebrata 285					0,254		
	Area zebrata 286					1,746		
	Area zebrata 287					0,343		
	Area zebrata 288					1,824		
	Area zebrata 289					0,315		
	Area zebrata 290					1,784		
	Area zebrata 291					1,519		
	Area zebrata 292					1,600		
	Area zebrata 293					1,102		
	Area zebrata 294					1,435		
	Area zebrata 295					1,102		
	Area zebrata 296					1,783		
	Area zebrata 297					1,102		
	Area zebrata 298					1,655		
	Area zebrata 299					1,102		
	Area zebrata 300					1,102		
	Area zebrata 301					1,102		
	Area zebrata 302					1,102		
	Area zebrata 303					36,827		
	Area zebrata 304					1,102		
	Area zebrata 305					1,102		
	Area zebrata 306					1,102		
	Area zebrata 307					1,102		
	Area zebrata 308					1,102		
	Area zebrata 309					1,102		
	Area zebrata 310					0,988		
	Area zebrata 311					0,990		
	Area zebrata 312					0,990		
	Area zebrata 313					0,988		
	Area zebrata 314					0,993		
	Area zebrata 315					0,993		
	Area zebrata 316					0,990		
	Area zebrata 317					0,990		
	Frecce di direzione	1,960			12,000	23,520		
	Dare precedenza	6,000			11,000	66,000		
	Triangolo precedenza	0,210			55,000	11,550		
	SOMMANO m²					627,205		
	Parziale CS.F - Segnaletica Stradale - SE - Asse principale * (SbCat 286) euro							

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.09 - Svincolo * (SbCat 296)							
6197 / 1479 H.02.200.2.c	SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - LATO CM 120 Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la s ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE * SbCat 296 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.09 - Svincolo * triangolo - 80 Mod. II 1 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=90					12,000		
	SOMMANO cad					12,000		
6198 / 1480 H.02.210.2.c	SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO CM 90 Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE * SbCat 296 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.09 - Svincolo * cerchio obbligo - 80 Mod. II 3 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 %%c=60					39,000		
	SOMMANO cad					39,000		
6199 / 1481 H.02.230.1.b	SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE OTTOGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO CM 90 Fornitura di segnale ottogonale in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la sp ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE * SbCat 296 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.09 - Svincolo * ottogonale segnale STOP - 107 Mod. II 37 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=90					2,000		
	SOMMANO cad					2,000		
6200 / 1482 H.02.300.2.b	SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. I pannelli dovranno avere classe ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE * SbCat 296 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.09 - Svincolo * pannello integrativo di segnali quadrati o rettangolari - 80 Mod. II 9 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 L=2,40 cm , A=50 cm	7,000		2,400	0,500	8,400		
	SOMMANO m²					8,400		
6201 / 1483 H.02.300.2.c	SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. I pannelli dovranno avere classe ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE * SbCat 296 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.09 - Svincolo * segnali di direzione extraurbani su due righe - 80 Mod. II 14/b (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 L=170 cm	25,000		1,700	0,700	29,750		
	rettangolare indicazione - 80 Mod. II 7 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=90 cm , B=135 cm	2,000		0,900	1,350	2,430		
	SOMMANO m²					32,180		
6202 / 1484 H.02.300.2.d	SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. I pannelli dovranno avere classe ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE * SbCat 296 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.09 - Svincolo * figura 235 - 127 Mod. II 235 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 L= 2,40 cm A=150 cm	7,000		2,400	1,350	22,680		
	grande cartello indicazioni - 135 Fig. II 347 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10, B = 3.00 m, H = 3.00 m	2,000		3,000	3,000	18,000		
	SOMMANO m²					40,680		
6203 / 1485 H.03.005	SEGNALETICA - SEGNALETICA COMPLEMENTARE - FORNITURA DI DELINEATORE DI OSTACOLI SEMICIRCOLARE IN ALLUMINIO 25/10 (Sviluppo cm 40 di semicirconferenza e cm 50 di altezza), in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10, completo di telaio per l'attacco al palo, lavorazione comprendente o ... giallo. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE * SbCat 296 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.09 - Svincolo * spartitraffico su isola - 177 Fig. II 472 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. H = 0.50m					14,000		
	A R I P O R T A R E					14,000		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					14,000		
	SOMMANO cad					14,000		
6204 / 1486 H.02.405.a	SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO							
	Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE * SbCat 296 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.09 - Svincolo * triangolo - 80 Mod. II 1 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=90					12,000		
	cerchio obbligo - 80 Mod. II 3 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 %%c=60					39,000		
	rettangolare indicazione - 80 Mod. II 7 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=90 cm , B=135 cm					2,000		
	pannello integrativo di segnali quadrati o rettangolari - 80 Mod. II 9 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 L=2,40 cm , A=50 cm					7,000		
	grande cartello indicazioni - 135 Fig. II 347 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10, B = 3.00 m, H = 3.00 m							
	ottogonale segnale STOP - 107 Mod. II 37 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=90					2,000		
	spartitraffico su isola - 177 Fig. II 472 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. H = 0.50m					14,000		
	SOMMANO cad					76,000		
6205 / 1487 H.02.405.b	SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO							
	Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE * SbCat 296 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.09 - Svincolo * segnali di direzione extraurbani su due righe - 80 Mod. II 14/b (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 L=170 cm					25,000		
	figura 235 - 127 Mod. II 235 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 L= 2,40 cm A=150 cm					7,000		
	SOMMANO cad					32,000		
6206 / 1488 H.02.135.b	SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 60							
	Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE * SbCat 296 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.09 - Svincolo * Vedi voce n° 1486 [cad 76.000]					76,000		
	Vedi voce n° 1487 [cad 32.000]	2,000				64,000		
	SOMMANO cad					140,000		
6207 / 1489	SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
H.02.110.b	TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 60 MM							
	Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE * SbCat 296 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.09 - Svincolo *							
	Acciaio n.1 %%c 60	5,000			3,900	19,500		
	Acciaio n.4 %%c 60	7,000	4,000		4,600	128,800		
	Acciaio n.2 %%c 60	7,000	2,000		5,800	81,200		
	Acciaio n.1 %%c 60	9,000			4,200	37,800		
	Acciaio n.1 %%c 60	4,000			3,400	13,600		
	Acciaio n.1 %%c 60	2,000			4,300	8,600		
	Acciaio n.2 %%c 60	2,000	2,000		4,150	16,600		
	Acciaio n.1 %%c 60	7,000			2,200	15,400		
	Acciaio n.1 %%c 60	7,000			1,900	13,300		
	SOMMANO ml					334,800		
6208 / 1490 H.02.400.a	SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3							
	Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE * SbCat 296 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.09 - Svincolo *							
	Acciaio n.1 %%c 60					5,000		
	Acciaio n.1 %%c 60					9,000		
	Acciaio n.1 %%c 60					4,000		
	Acciaio n.1 %%c 60					2,000		
	Acciaio n.2 %%c 60	2,000	2,000			4,000		
	Acciaio n.1 %%c 60					7,000		
	Acciaio n.1 %%c 60					7,000		
	SOMMANO cad					38,000		
6209 / 1491 H.02.400.b	SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3							
	Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE * SbCat 296 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.09 - Svincolo *							
	Acciaio n.4 %%c 60	7,000	4,000			28,000		
	Acciaio n.2 %%c 60	7,000	2,000			14,000		
	SOMMANO cad					42,000		
6210 / 1492 H.06.001	PORTALI MONOPALO PER TARGHE DI INDICAZIONE							
	Fornitura di sostegno per preavvisi di bivio, targhe conferma etc. costituito da monopalo in acciaio zincato a caldo per sostegno di targhe							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	segnaletica della superficie richiesta ... vra' trovare riscontro con gli accertamenti che saranno effettuati dalla D.L. per la determinazione del peso effettivo. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE * SbCat 296 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.09 - Svincolo * vd. particolari costruttivi	2,000		40,000	6,600	528,000		
	SOMMANO kg					528,000		
6211 / 1493 H.06.005.c	PORTALI POSA IN OPERA DI PORTALE PER TARGHE DI INDICAZIONE - A BANDIERA Compresi gli oneri per la deviazione del traffico ed il posizionamento e mantenimento della relativa segnaletica. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE * SbCat 296 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.09 - Svincolo * grande cartello indicazioni - 135 Fig. II 347 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10, B = 3.00 m, H = 3.00 m					2,000		
	SOMMANO cad					2,000		
6212 / 1494 H.06.012	PORTALI POSA IN OPERA O SMONTAGGIO DI TARGHE SU PORTALE Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego o viceversa, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE * SbCat 296 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.09 - Svincolo * grande cartello indicazioni - 135 Fig. II 347 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10, B = 3.00 m, H = 3.00 m	2,000		3,000	3,000	18,000		
	SOMMANO m²					18,000		
6213 / 1495 B.01.001.a	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese ... dal perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE * SbCat 296 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.09 - Svincolo * PLINTO PER MONOPALO	2,000	2,800	2,800	1,650	25,872		
	SOMMANO m³					25,872		
6214 / 1496 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE * SbCat 296 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.09 - Svincolo * PLINTO PER MONOPALO sottofondazione	2,000	1,700	1,700	0,150	0,867		
	SOMMANO m³					0,867		
6215 / 1497 B.03.031.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE * SbCat 296 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.09 - Svincolo * PLINTO PER MONOPALO Plinto in c.a.	2,000	1,400	1,400	1,500	5,880		
	SOMMANO m³					5,880		
6216 / 1498 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE * SbCat 296 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.09 - Svincolo * PLINTO PER MONOPALO quantita di cui alla voce cls in fondazione - incidenza =75Kg/mc			5,880	75,000	441,000		
	SOMMANO kg					441,000		
6217 / 1499 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE * SbCat 296 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.09 - Svincolo *							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	PLINTO PER MONOPALO Plinto in c.a. (par.ug.=2*2)*(larg.=1,400+1,4)	4,000		2,800	1,500	16,800		
	SOMMANO m²					16,800		
6218 / 1500 H.01.003.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE * SbCat 296 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.09 - Svincolo * STRISCIA CONTINUA \P s=15 cm\PL= 33.62 m					33,620		
	STRISCIA CONTINUA \P s=15 cm\PL= 126.74 m					126,740		
	STRISCIA CONTINUA \P s=15 cm\PL= 94.85 m					94,850		
	STRISCIA CONTINUA \P s=15 cm\PL= 124.81 m					124,810		
	STRISCIA CONTINUA \P s=15 cm\PL= 187.21 m					187,210		
	STRISCIA CONTINUA \P s=15 cm\PL= 134.96 m					134,960		
	STRISCIA CONTINUA \P s=15 cm\PL= 170.95 m					170,950		
	STRISCIA CONTINUA \P s=15 cm\PL= 172.45 m					172,450		
	STRISCIA CONTINUA \P s=15 cm\PL= 153.00 m					153,000		
	STRISCIA CONTINUA \P s=15 cm\PL= 173.57 m					173,570		
	STRISCIA CONTINUA \P s=15 cm\PL= 213.29 m					213,290		
	STRISCIA CONTINUA \P s=15 cm\PL= 208.45 m					208,450		
	STRISCIA CONTINUA \P s=15 cm\PL= 161.90 m					161,900		
	STRISCIA CONTINUA \P s=15 cm\PL= 179.16 m					179,160		
	STRISCIA CONTINUA \P s=15 cm\PL= 59.69 m					59,690		
	SOMMANO ml					2´194,650		
6219 / 1501 H.01.003.e	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... A - - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE * SbCat 296 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.09 - Svincolo *							
	Dare precedenza	6,000			7,000	42,000		
	Triangolo precedenza	0,210			35,000	7,350		
	Striscia STOP	4,000			2,000	8,000		
	Zone zebrate	50,000			2,000	100,000		
	SOMMANO m²					157,350		
	Parziale CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.09 - Svincolo * (SbCat 296) euro --- --- --- --- --- --- --- ---							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.10 - Svincolo * (SbCat 297)							
6220 / 1502 H.02.200.2.c	SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - LATO CM 120 Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la s ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE * SbCat 297 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.10 - Svincolo * triangolo - 80 Mod. II 1 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=90					5,000		
	SOMMANO cad					5,000		
6221 / 1503 H.02.210.2.c	SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO CM 90 Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE * SbCat 297 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.10 - Svincolo * cerchio obbligo - 80 Mod. II 3 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 %%c=60					14,000		
	SOMMANO cad					14,000		
6222 / 1504 H.02.220.2.b	SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - LATO CM 60 Fornitura di segnale romboidale o quadrato in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minim ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE * SbCat 297 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.10 - Svincolo * quadrato - 80 Mod. II 6 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=60					1,000		
	quadrato delineatore modulare - 174 Fig. II 468 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. L = 0.60m *(par.ug.=11+9+7)	27,000				27,000		
	SOMMANO cad					28,000		
6223 / 1505 H.02.300.2.b	SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. I pannelli dovranno avere classe ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE * SbCat 297 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.10 - Svincolo * pannello integrativo di segnali quadrati o rettangolari - 80 Mod. II 9 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 L=2,40 cm , A=50 cm	3,000		2,400	0,500	3,600		
	SOMMANO m²					3,600		
6224 / 1506 H.02.300.2.c	SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. I pannelli dovranno avere classe ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE * SbCat 297 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.10 - Svincolo * segnali di direzione extraurbani su due righe - 80 Mod. II 14/b (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 L=170 cm	12,000		1,700	0,700	14,280		
	rettangolare indicazione - 80 Mod. II 7 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=90 cm , B=135 cm	2,000		0,900	1,350	2,430		
	SOMMANO m²					16,710		
6225 / 1507 H.02.300.2.d	SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. I pannelli dovranno avere classe ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE * SbCat 297 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.10 - Svincolo * figura 235 - 127 Mod. II 235 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 L= 2,40 cm A=150 cm	3,000		2,400	1,500	10,800		
	grande cartello indicazioni - 135 Fig. II 347 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10, B = 3.00 m, H = 3.00 m	2,000		3,000	3,000	18,000		
	SOMMANO m²					28,800		
6226 / 1508 H.03.005	SEGNALETICA - SEGNALETICA COMPLEMENTARE - FORNITURA DI DELINEATORE DI OSTACOLI SEMICIRCOLARE IN ALLUMINIO 25/10 (Sviluppo cm 40 di semicirconferenza e cm 50 di altezza), in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10, completo di telaio per l'attacco al palo, lavorazione comprendente o ... giallo. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE * SbCat 297 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.10 - Svincolo * spartitraffico su isola - 177 Fig. II 472 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. H = 0.50m					5,000		
	A R I P O R T A R E					5,000		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					5,000		
	SOMMANO cad					5,000		
6227 / 1509 H.02.405.a	SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO							
	Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE * SbCat 297 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.10 - Svincolo * triangolo - 80 Mod. II 1 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=90					5,000		
	cerchio obbligo - 80 Mod. II 3 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 %%c=60					14,000		
	quadrato - 80 Mod. II 6 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=60					1,000		
	quadrato delineatore modulare - 174 Fig. II 468 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. L = 0.60m *(par.ug.=11+9+7)	27,000				27,000		
	pannello integrativo di segnali quadrati o rettangolari - 80 Mod. II 9 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 L=2,40 cm , A=50 cm					3,000		
	segnali di direzione extraurbani su due righe - 80 Mod. II 14/b (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 L=170 cm					12,000		
	rettangolare indicazione - 80 Mod. II 7 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=90 cm , B=135 cm					2,000		
	spartitraffico su isola - 177 Fig. II 472 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. H = 0.50m					5,000		
	pannello integrativo di segnali quadrati o rettangolari - 80 Mod. II 9 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=60 D=20					2,000		
	SOMMANO cad					71,000		
6228 / 1510 H.02.405.c	SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - DI SUPERFICIE DI OLTRE MQ 3,00 E FINO A MQ 9,00 SU DUE O PIÙ SOSTEGNI							
	Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE * SbCat 297 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.10 - Svincolo * figura 235 - 127 Mod. II 235 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 L= 2,40 cm A=150 cm					3,000		
	grande cartello indicazioni - 135 Fig. II 347 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10, B = 3.00 m, H = 3.00 m					2,000		
	SOMMANO cad					5,000		
6229 / 1511 H.02.135.b	SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 60							
	Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE * SbCat 297 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.10 - Svincolo *							
	Vedi voce n° 1509 [cad 71.000]					71,000		
	Vedi voce n° 1510 [cad 5.000]	2,000				10,000		
	A RIPORTARE					81,000		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					81,000		
	SOMMANO cad					81,000		
6230 / 1512 H.02.110.b	SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 60 MM							
	Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE * SbCat 297 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.10 - Svincolo *							
	Acciaio n.1 %%c 60	2,000			3,900	7,800		
	Acciaio n.4 %%c 60	3,000	4,000		4,600	55,200		
	Acciaio n.2 %%c 60	3,000	2,000		5,800	34,800		
	Acciaio n.1 %%c 60	4,000			4,200	16,800		
	Acciaio n.1 %%c 60	27,000			3,400	91,800		
	Acciaio n.2 %%c 60	2,000	2,000		4,150	16,600		
	Acciaio n.1 %%c 60	3,000			2,200	6,600		
	Acciaio n.1 %%c 60	2,000			1,900	3,800		
	Acciaio n.1 %%c 60	1,000			3,800	3,800		
	SOMMANO ml					237,200		
6231 / 1513 H.02.400.a	SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3							
	Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE * SbCat 297 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.10 - Svincolo *							
	Acciaio n.1 %%c 60					2,000		
	Acciaio n.1 %%c 60					4,000		
	Acciaio n.1 %%c 60					27,000		
	Acciaio n.1 %%c 60					3,000		
	Acciaio n.1 %%c 60					2,000		
	Acciaio n.1 %%c 60					1,000		
	SOMMANO cad					39,000		
6232 / 1514 H.02.400.b	SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3							
	Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE * SbCat 297 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.10 - Svincolo *							
	Acciaio n.4 %%c 60	3,000	4,000			12,000		
	Acciaio n.2 %%c 60	3,000	2,000			6,000		
	Acciaio n.2 %%c 60	2,000	2,000			4,000		
	SOMMANO cad					22,000		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
6233 / 1515 H.06.001	PORTALI MONOPALO PER TARGHE DI INDICAZIONE Fornitura di sostegno per preavvisi di bivio, targhe conferma etc. costituito da monopalo in acciaio zincato a caldo per sostegno di targhe segnaletica della superficie richiesta ... vra' trovare riscontro con gli accertamenti che saranno effettuati dalla D.L. per la determinazione del peso effettivo. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE * SbCat 297 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.10 - Svincolo * vd. particolari costruttivi	2,000		40,000	6,600	528,000		
	SOMMANO kg					528,000		
6234 / 1516 H.06.005.c	PORTALI POSA IN OPERA DI PORTALE PER TARGHE DI INDICAZIONE - A BANDIERA Compresi gli oneri per la deviazione del traffico ed il posizionamento e mantenimento della relativa segnaletica. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE * SbCat 297 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.10 - Svincolo * grande cartello indicazioni - 135 Fig. II 347 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10, B = 3.00 m, H = 3.00 m					2,000		
	SOMMANO cad					2,000		
6235 / 1517 H.06.012	PORTALI POSA IN OPERA O SMONTAGGIO DI TARGHE SU PORTALE Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego o viceversa, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE * SbCat 297 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.10 - Svincolo * grande cartello indicazioni - 135 Fig. II 347 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10, B = 3.00 m, H = 3.00 m	2,000		3,000	3,000	18,000		
	SOMMANO m²					18,000		
6236 / 1518 B.01.001.a	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese ... dal perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE * SbCat 297 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.10 - Svincolo * PLINTO PER MONOPALO	2,000	2,800	2,800	1,650	25,872		
	SOMMANO m³					25,872		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
6237 / 1519 B.03.025.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE * SbCat 297 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.10 - Svincolo * PLINTO PER MONOPALO sottofondazione	2,000	1,700	1,700	0,150	0,867		
	SOMMANO m³					0,867		
6238 / 1520 B.03.031.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE * SbCat 297 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.10 - Svincolo * PLINTO PER MONOPALO Plinto in c.a.	2,000	1,400	1,400	1,500	5,880		
	SOMMANO m³					5,880		
6239 / 1521 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE * SbCat 297 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.10 - Svincolo * PLINTO PER MONOPALO quantita di cui alla voce cls in fondazione - incidenza =75Kg/mc			5,880	75,000	441,000		
	SOMMANO kg					441,000		
6240 / 1522 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE * SbCat 297 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.10 - Svincolo * PLINTO PER MONOPALO Plinto in c.a. (par.ug.=2*2)*(larg.=1,4+1,4)	4,000		2,800	1,500	16,800		
	SOMMANO m²					16,800		
6241 / 1523 H.01.003.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE * SbCat 297 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.10 - Svincolo *							
	STRISCIA CONTINUA \P s=15 cm\PL= 461.69 m					461,690		
	STRISCIA CONTINUA \P s=15 cm\PL= 671.73 m					671,730		
	STRISCIA CONTINUA \P s=15 cm\PL= 1141.18 m					1´141,180		
	STRISCIA CONTINUA \P s=15 cm\PL= 131.59 m					131,590		
	STRISCIA CONTINUA \P s=15 cm\PL= 102.87 m					102,870		
	STRISCIA CONTINUA \P s=15 cm\PL= 401.81 m					401,810		
	STRISCIA CONTINUA \P s=15 cm\PL= 125.63 m					125,630		
	STRISCIA CONTINUA \P s=15 cm\PL= 393.77 m					393,770		
	STRISCIA CONTINUA \P s=15 cm\PL= 260.31 m					260,310		
	STRISCIA CONTINUA \P s=15 cm\PL= 220.55 m					220,550		
	STRISCIA CONTINUA \P s=15 cm\PL= 131.60 m					131,600		
	SOMMANO ml					4´042,730		
6242 / 1524 H.01.003.e	SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA ORIZZ ... A - - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE * SbCat 297 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.10 - Svincolo *							
	Dare precedenza	6,000			4,000	24,000		
	Triangolo precedenza	0,210			20,000	4,200		
	SOMMANO m²					28,200		
	Parziale CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.10 - Svincolo * (SbCat 297) euro							
	Parziale Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE * (Cat 751) euro							
	Parziale Lotto4 - OV - OPERE VARIE (SpCat 38) euro							
	---------- ---------- ----------							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI (SpCat 51) **Lotto4 - SV08 - SVINCOLO 8 "Francofonte" * (Cat 77)** **CS.E - Barriere di Sicurezza (SbCat 8)**							
6243 / 3096 G.06.020.2.a	BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS POSA IN OPERA CLASSE H3 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI							
	Barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... a quelle della classe (livello di contenimento) H3 in acciaio. Da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 77 - Lotto4 - SV08 - SVINCOLO 8 "Francofonte" * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza							
	H3BL		734,000			734,000		
	SOMMANO ml					734,000		
6244 / 3097 G.06.001.b	BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA - H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BL/BP/SP							
	di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011. Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapport ... 4 Bordo Ponte o H4 spartitraffico monofilare, complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 77 - Lotto4 - SV08 - SVINCOLO 8 "Francofonte" * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza							
	H3BL		388,000		88,640	34´392,320		
	H2BL		346,000		41,890	14´493,940		
	SOMMANO kg					48´886,260		
6245 / 3174 G.03.010.1.c	BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA - DISPOSITIVI DI SUPPORTO ATTENUATORI D'URTO REDIRETTIVI FORNITURA - CLASSE 80 PARALLELO							
	Conforme alla normativa UNI EN 1317-3, marcato CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 completi di rapporto di prova e manuale di installazione, ripristinabile in caso di urto, cos ... , così come riportato nei rapporti di prova redatti da centri prova certificati in qualità ISO 17025. Franco cantiere. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 77 - Lotto4 - SV08 - SVINCOLO 8 "Francofonte" * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza							
						2,000		
	SOMMANO cad					2,000		
6246 / 3175 G.03.010.2	BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA - DISPOSITIVI DI SUPPORTO ATTENUATORI D'URTO REDIRETTIVI POSA IN OPERA							
	Conforme alla normativa UNI EN 1317-3, marcato CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 completi di rapporto di prova e manuale di installazione, ripristinabile in caso di urto, cos ... del prodotto e nel rispetto della normativa UNI/EN 1317, che saranno computate a parte con le relative voci di elenco. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 77 - Lotto4 - SV08 - SVINCOLO 8 "Francofonte" * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza							
						2,000		
	A R I P O R T A R E					2,000		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,000		
	SOMMANO cad					2,000		
	Parziale CS.E - Barriere di Sicurezza (SbCat 8) euro							
	Parziale Lotto4 - SV08 - SVINCOLO 8 "Francofonte" * (Cat 77) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - SV09 - SVINCOLO 9 "Lentini Ospedale" * (Cat 79)							
6247 / 3098 G.06.020.2.a	BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS POSA IN OPERA CLASSE H3 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI Barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... a quelle della classe (livello di contenimento) H3 in acciaio. Da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 79 - Lotto4 - SV09 - SVINCOLO 9 "Lentini Ospedale" * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza H3BL		1967,000			1´967,000		
	SOMMANO ml					1´967,000		
6248 / 3099 G.06.001.b	BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA - H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BL/BP/SP di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011. Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapport ... 4 Bordo Ponte o H4 spartitraffico monofilare, complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 79 - Lotto4 - SV09 - SVINCOLO 9 "Lentini Ospedale" * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza H3BL H2BL		745,000 1222,000		88,640 41,890	66´036,800 51´189,580		
	SOMMANO kg					117´226,380		
6249 / 3176 G.03.010.1.c	BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA - DISPOSITIVI DI SUPPORTO ATTENUATORI D'URTO REDIRETTIVI FORNITURA - CLASSE 80 PARALLELO Conforme alla normativa UNI EN 1317-3, marcato CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 completi di rapporto di prova e manuale di installazione, ripristinabile in caso di urto, cos ... , così come riportato nei rapporti di prova redatti da centri prova certificati in qualità ISO 17025. Franco cantiere. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 79 - Lotto4 - SV09 - SVINCOLO 9 "Lentini Ospedale" * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza					4,000		
	SOMMANO cad					4,000		
6250 / 3179 G.03.010.2	BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA - DISPOSITIVI DI SUPPORTO ATTENUATORI D'URTO REDIRETTIVI POSA IN OPERA Conforme alla normativa UNI EN 1317-3, marcato CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 completi di rapporto di prova e manuale di installazione, ripristinabile in caso di urto, cos ... del prodotto e nel rispetto della normativa UNI/EN 1317, che saranno computate a parte con le relative voci di elenco. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 79 - Lotto4 - SV09 - SVINCOLO 9 "Lentini Ospedale" * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza					4,000		
	SOMMANO cad					4,000		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Parziale CS.E - Barriere di Sicurezza (SbCat 8) euro Parziale Lotto4 - SV09 - SVINCOLO 9 "Lentini Ospedale" * (Cat 79) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - SV10 - SVINCOLO 10 "Lentini Zona Industriale" * (Cat 82)							
6251 / 3100 G.06.020.2.a	BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS POSA IN OPERA CLASSE H3 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI Barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... a quelle della classe (livello di contenimento) H3 in acciaio. Da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 82 - Lotto4 - SV10 - SVINCOLO 10 "Lentini Zona Industriale" * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza							
	H3BL		2398,000			2´398,000		
	SOMMANO ml					2´398,000		
6252 / 3162 G.06.001.b	BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA - H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BL/BP/SP di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011. Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapport ... 4 Bordo Ponte o H4 spartitraffico monofilare, complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 82 - Lotto4 - SV10 - SVINCOLO 10 "Lentini Zona Industriale" * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza							
	H3BL		865,000		88,640	76´673,600		
	H3BP		474,000		99,400	47´115,600		
	H2BL		1533,000		41,890	64´217,370		
	SOMMANO kg					188´006,570		
6253 / 3167 G.06.020.2.b	BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS POSA IN OPERA CLASSE H3 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI Barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... i a quelle della classe (livello di contenimento) H3 in acciaio. Da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno). SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 82 - Lotto4 - SV10 - SVINCOLO 10 "Lentini Zona Industriale" * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza							
	H3BP		474,000			474,000		
	SOMMANO ml					474,000		
6254 / 3177 G.03.010.2	BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA - DISPOSITIVI DI SUPPORTO ATTENUATORI D'URTO REDIRETTIVI POSA IN OPERA Conforme alla normativa UNI EN 1317-3, marcato CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 completi di rapporto di prova e manuale di installazione, ripristinabile in caso di urto, cos ... del prodotto e nel rispetto della normativa UNI/EN 1317, che saranno computate a parte con le relative voci di elenco. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 82 - Lotto4 - SV10 - SVINCOLO 10 "Lentini Zona Industriale" * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza							
						3,000		
	SOMMANO cad					3,000		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
6255 / 3178 G.03.010.1.c	BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA - DISPOSITIVI DI SUPPORTO ATTENUATORI D'URTO REDIRETTIVI FORNITURA - CLASSE 80 PARALLELO Conforme alla normativa UNI EN 1317-3, marcato CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 completi di rapporto di prova e manuale di installazione, ripristinabile in caso di urto, cos ... , così come riportato nei rapporti di prova redatti da centri prova certificati in qualità ISO 17025. Franco cantiere. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 82 - Lotto4 - SV10 - SVINCOLO 10 "Lentini Zona Industriale" * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza					3,000		
	SOMMANO cad					3,000		
6256 / 3182 G.06.030.2.2.a	BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA DI ELEMENTI DI BARRIERA TERMINALI SEMPLICI CLASSE PER H2 - BP, H3, H4 - INTERRATO DI AVVIO / FINE BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA DI ELEMENTI DI BARRIERA TERMINALI SEMPLICI CLASSE PER H2 - BP, H3, H4 - INTERRATO DI AVVIO / FINE SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 82 - Lotto4 - SV10 - SVINCOLO 10 "Lentini Zona Industriale" * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza Inizio					3,000		
	SOMMANO cad					3,000		
6257 / 3183 G.06.030.2.2.b	BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA DI ELEMENTI DI BARRIERA TERMINALI SEMPLICI CLASSE PER H2 - BP, H3, H4 - MANINA DI AVVIO / FINE BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA DI ELEMENTI DI BARRIERA TERMINALI SEMPLICI CLASSE PER H2 - BP, H3, H4 - MANINA DI AVVIO / FINE SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 82 - Lotto4 - SV10 - SVINCOLO 10 "Lentini Zona Industriale" * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza Fine					4,000		
	SOMMANO cad					4,000		
	Parziale CS.E - Barriere di Sicurezza (SbCat 8) euro							
	Parziale Lotto4 - SV10 - SVINCOLO 10 "Lentini Zona Industriale" * (Cat 82) euro							

	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - PS03 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 081-084 * (Cat 179)							
6258 / 3197 G.02.001.a	BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE N2 - - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o cu ... CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 179 - Lotto4 - PS03 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 081-084 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza		1083,000			1´083,000		
	SOMMANO ml					1´083,000		
	Parziale CS.E - Barriere di Sicurezza (SbCat 8) euro							
	Parziale Lotto4 - PS03 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 081-084 * (Cat 179) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - PS04 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 087 * (Cat 180)							
6259 / 3198 G.02.002.a	BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE H1 - - BORDO LATERALE							
	Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o cu ... CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 180 - Lotto4 - PS04 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 087 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza (lung.=93+48)		141,000			141,000		
	SOMMANO ml					141,000		
6260 / 3216 G.02.003.a	BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE H2 - - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO							
	Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o cu ... CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 180 - Lotto4 - PS04 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 087 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza					30,000		
	SOMMANO ml					30,000		
6261 / 3219 G.02.001.a	BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE N2 - - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO							
	Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o cu ... CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 180 - Lotto4 - PS04 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 087 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza					39,000		
	SOMMANO ml					39,000		
	Parziale CS.E - Barriere di Sicurezza (SbCat 8) euro							
	Parziale Lotto4 - PS04 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 087 * (Cat 180) euro							

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - PS05 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 088 * (Cat 181)							
6262 / 3204 G.02.001.a	BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE N2 - - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO							
	Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o cu ... CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 181 - Lotto4 - PS05 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 088 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza					137,000		
	SOMMANO ml					137,000		
	Parziale CS.E - Barriere di Sicurezza (SbCat 8) euro							
	Parziale Lotto4 - PS05 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 088 * (Cat 181) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - PS06 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 089 * (Cat 182)							
6263 / 3207 G.02.001.a	BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE N2 - - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o cu ... CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 182 - Lotto4 - PS06 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 089 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza					186,000		
	SOMMANO ml					186,000		
	Parziale CS.E - Barriere di Sicurezza (SbCat 8) euro							
	Parziale Lotto4 - PS06 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 089 * (Cat 182) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - PS07 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 090 * (Cat 183)							
6264 / 3205 G.02.015	BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA - MURETTO DEVIATORE RIGIDO REDIRETTIVO							
	Fornitura e posa in opera di muretti deviatori rigidi redirettivi di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installa ... i a led, la posa in opera, nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 183 - Lotto4 - PS07 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 090 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza	2,000	57,000			114,000		
	SOMMANO ml					114,000		
6265 / 3206 G.02.001.a	BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE N2 - - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO							
	Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o cu ... CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 183 - Lotto4 - PS07 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 090 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza (par.ug.=32+118+123+53)	326,000				326,000		
	SOMMANO ml					326,000		
	Parziale CS.E - Barriere di Sicurezza (SbCat 8) euro							
	Parziale Lotto4 - PS07 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 090 * (Cat 183) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - PS08 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 091 * (Cat 184)							
6266 / 3223 G.02.003.a	BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE H2 - - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO							
	Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o cu ... CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 184 - Lotto4 - PS08 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 091 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza					150,000		
	SOMMANO ml					150,000		
6267 / 3227 G.02.001.a	BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE N2 - - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO							
	Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o cu ... CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 184 - Lotto4 - PS08 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 091 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza					1´990,000		
	SOMMANO ml					1´990,000		
	Parziale CS.E - Barriere di Sicurezza (SbCat 8) euro							
	Parziale Lotto4 - PS08 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 091 * (Cat 184) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - PS09 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 093 * (Cat 185)							
6268 / 3193 G.02.001.a	BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE N2 - - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o cu ... CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 185 - Lotto4 - PS09 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 093 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza					1´081,000		
	SOMMANO ml					1´081,000		
	Parziale CS.E - Barriere di Sicurezza (SbCat 8) euro							
	Parziale Lotto4 - PS09 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 093 * (Cat 185) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - PS10 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 094 * (Cat 186)							
6269 / 3194 G.02.001.a	BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE N2 - - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o cu ... CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 186 - Lotto4 - PS10 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 094 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza					90,000		
	SOMMANO ml					90,000		
	Parziale CS.E - Barriere di Sicurezza (SbCat 8) euro							
	Parziale Lotto4 - PS10 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 094 * (Cat 186) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - PS13 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 097 * (Cat 192)							
6270 / 3225 G.02.015	BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA - MURETTO DEVIATORE RIGIDO REDIRETTIVO Fornitura e posa in opera di muretti deviatori rigidi redirettivi di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installa ... i a led, la posa in opera, nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 192 - Lotto4 - PS13 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 097 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza	2,000	50,000			100,000		
	SOMMANO ml					100,000		
6271 / 3226 G.02.001.a	BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE N2 - - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o cu ... CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 192 - Lotto4 - PS13 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 097 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza					78,000		
	SOMMANO ml					78,000		
	Parziale CS.E - Barriere di Sicurezza (SbCat 8) euro							
	Parziale Lotto4 - PS13 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 097 * (Cat 192) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - PS15 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 099 * (Cat 194)							
6272 / 3228 G.02.003.a	BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE H2 - - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO							
	Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o cu ... CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 194 - Lotto4 - PS15 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 099 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza					70,000		
	SOMMANO ml					70,000		
6273 / 3231 G.02.001.a	BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE N2 - - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO							
	Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o cu ... CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 194 - Lotto4 - PS15 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 099 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza					171,000		
	SOMMANO ml					171,000		
	Parziale CS.E - Barriere di Sicurezza (SbCat 8) euro							
	Parziale Lotto4 - PS15 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 099 * (Cat 194) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - PS16 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 100 * (Cat 195)							
6274 / 3232 G.02.002.a	BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE H1 - - BORDO LATERALE Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o cu ... CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 195 - Lotto4 - PS16 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 100 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza					490,000		
	SOMMANO ml					490,000		
	Parziale CS.E - Barriere di Sicurezza (SbCat 8) euro							
	Parziale Lotto4 - PS16 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 100 * (Cat 195) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - PS17 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 101 * (Cat 196)							
6275 / 3195 G.02.001.a	BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE N2 - - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o cu ... CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 196 - Lotto4 - PS17 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 101 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza					421,000		
	SOMMANO ml					421,000		
	Parziale CS.E - Barriere di Sicurezza (SbCat 8) euro							
	Parziale Lotto4 - PS17 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 101 * (Cat 196) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - PS19 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 103 * (Cat 198)							
6276 / 3196 G.02.001.a	BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE N2 - - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o cu ... CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 198 - Lotto4 - PS19 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 103 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza					293,000		
	SOMMANO ml					293,000		
	Parziale CS.E - Barriere di Sicurezza (SbCat 8) euro							
	Parziale Lotto4 - PS19 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 103 * (Cat 198) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - PS20 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 * (Cat 199)							
6277 / 3240 G.02.001.a	BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE N2 - - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO							
	Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o cu ... CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 199 - Lotto4 - PS20 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza					170,000		
	SOMMANO ml					170,000		
6278 / 3241 G.02.003.a	BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE H2 - - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO							
	Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o cu ... CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 199 - Lotto4 - PS20 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza	2,000	23,000			46,000		
	SOMMANO ml					46,000		
	Parziale CS.E - Barriere di Sicurezza (SbCat 8) euro							
	Parziale Lotto4 - PS20 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 * (Cat 199) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - PS22 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 105 * (Cat 201)							
6279 / 3234 G.02.003.a	BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE H2 - - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o cu ... CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 201 - Lotto4 - PS22 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 105 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza	2,000	23,000			46,000		
	SOMMANO ml					46,000		
	Parziale CS.E - Barriere di Sicurezza (SbCat 8) euro							
	Parziale Lotto4 - PS22 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 105 * (Cat 201) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - PS23 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 106 * (Cat 203)							
6280 / 3233 G.02.002.a	BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE H1 - - BORDO LATERALE							
	Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o cu ... CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 203 - Lotto4 - PS23 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 106 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza					426,000		
	SOMMANO ml					426,000		
	Parziale CS.E - Barriere di Sicurezza (SbCat 8) euro							
	Parziale Lotto4 - PS23 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 106 * (Cat 203) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - PS24 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 107 * (Cat 204)							
6281 / 3203 G.02.001.a	BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE N2 - - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO							
	Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o cu ... CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 204 - Lotto4 - PS24 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 107 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza (par.ug.=97,000+93)	190,000				190,000		
	SOMMANO ml					190,000		
6282 / 3213 G.02.002.a	BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE H1 - - BORDO LATERALE							
	Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o cu ... CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 204 - Lotto4 - PS24 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 107 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza					227,000		
	SOMMANO ml					227,000		
	Parziale CS.E - Barriere di Sicurezza (SbCat 8) euro							
	Parziale Lotto4 - PS24 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 107 * (Cat 204) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - PS25 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 108 * (Cat 205)							
6283 / 3201 G.02.001.a	BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE N2 - - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO							
	Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o cu ... CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 205 - Lotto4 - PS25 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 108 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza (par.ug.=109+90)	199,000				199,000		
	SOMMANO ml					199,000		
6284 / 3220 G.02.001.a	BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE N2 - - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO							
	Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o cu ... CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 205 - Lotto4 - PS25 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 108 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza (par.ug.=32+118+123+53)	326,000				326,000		
	SOMMANO ml					326,000		
6285 / 3221 G.02.001.a	BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE N2 - - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO							
	Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o cu ... CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 205 - Lotto4 - PS25 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 108 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza (par.ug.=32+118+123+53)	326,000				326,000		
	SOMMANO ml					326,000		
	Parziale CS.E - Barriere di Sicurezza (SbCat 8) euro							
	Parziale Lotto4 - PS25 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 108 * (Cat 205) euro							

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - PS27 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 110 * (Cat 209)							
6286 / 3210 G.02.003.a	BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE H2 - - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO							
	Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o cu ... CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 209 - Lotto4 - PS27 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 110 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza					30,000		
	SOMMANO ml					30,000		
6287 / 3211 G.02.003.d	BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE H2 - - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI							
	Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE a partire dal 01/01/2011 e nel rispetto della normativa vigente, omologata ai sensi del DM 21/06/2004, o ... CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 209 - Lotto4 - PS27 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 110 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza					9,000		
	SOMMANO ml					9,000		
6288 / 3212 G.02.002.a	BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE H1 - - BORDO LATERALE							
	Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o cu ... CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 209 - Lotto4 - PS27 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 110 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza (par.ug.=180+132)	312,000				312,000		
	SOMMANO ml					312,000		
	Parziale CS.E - Barriere di Sicurezza (SbCat 8) euro							
	Parziale Lotto4 - PS27 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 110 * (Cat 209) euro							

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - PS28 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 111 * (Cat 210)							
6289 / 3199 G.02.001.a	BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE N2 - - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO							
	Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o cu ... CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 210 - Lotto4 - PS28 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 111 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza							
		2,000	546,000			1´092,000		
	SOMMANO ml					1´092,000		
	Parziale CS.E - Barriere di Sicurezza (SbCat 8) euro							
	Parziale Lotto4 - PS28 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 111 * (Cat 210) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - PS36 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 120 * (Cat 219)							
6290 / 3235 G.02.003.a	BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE H2 - - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO							
	Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o cu ... CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 219 - Lotto4 - PS36 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 120 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza (par.ug.=4*23)	92,000				92,000		
	SOMMANO ml					92,000		
6291 / 3239 G.02.001.a	BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE N2 - - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO							
	Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o cu ... CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 219 - Lotto4 - PS36 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 120 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza (par.ug.=110+116+117+90)	433,000				433,000		
	SOMMANO ml					433,000		
	Parziale CS.E - Barriere di Sicurezza (SbCat 8) euro							
	Parziale Lotto4 - PS36 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 120 * (Cat 219) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - PS37 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 121 * (Cat 220)							
6292 / 3237 G.02.015	BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA - MURETTO DEVIATORE RIGIDO REDIRETTIVO							
	Fornitura e posa in opera di muretti deviatori rigidi redirettivi di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installa ... i a led, la posa in opera, nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 220 - Lotto4 - PS37 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 121 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza (par.ug.=83+72)	155,000				155,000		
	SOMMANO ml					155,000		
	Parziale CS.E - Barriere di Sicurezza (SbCat 8) euro							
	Parziale Lotto4 - PS37 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 121 * (Cat 220) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - PS46 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 121 bis * (Cat 221)							
6293 / 3214 G.02.002.a	BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE H1 - - BORDO LATERALE							
	Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o cu ... CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 221 - Lotto4 - PS46 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 121 bis * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza (par.ug.=914+185)	1099,000				1´099,000		
	SOMMANO ml					1´099,000		
	Parziale CS.E - Barriere di Sicurezza (SbCat 8) euro							
	Parziale Lotto4 - PS46 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 121 bis * (Cat 221) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - PS38 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 122 * (Cat 224)							
6294 / 3200 G.02.001.a	BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE N2 - - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o cu ... CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 224 - Lotto4 - PS38 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 122 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza					971,000		
	SOMMANO ml					971,000		
	Parziale CS.E - Barriere di Sicurezza (SbCat 8) euro							
	Parziale Lotto4 - PS38 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 122 * (Cat 224) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - PS42 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 124 * (Cat 227)							
6295 / 3209 G.02.001.a	BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE N2 - - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o cu ... CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 227 - Lotto4 - PS42 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 124 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza					318,000		
	SOMMANO ml					318,000		
	Parziale CS.E - Barriere di Sicurezza (SbCat 8) euro							
	Parziale Lotto4 - PS42 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 124 * (Cat 227) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - PS44 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 126 * (Cat 229)							
6296 / 3208 G.02.001.a	BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE N2 - - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o cu ... CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 229 - Lotto4 - PS44 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 126 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza					2´429,000		
	SOMMANO ml					2´429,000		
	Parziale CS.E - Barriere di Sicurezza (SbCat 8) euro							
	Parziale Lotto4 - PS44 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 126 * (Cat 229) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - VI01 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR. DX * (Cat 247) **VI.N - Barriere di sicurezza (SbCat 46)**							
6297 / 3062 G.06.001.b	BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA - H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BL/BP/SP di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011. Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapport ... 4 Bordo Ponte o H4 spartitraffico monofilare, complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 247 - Lotto4 - VI01 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR. DX * SbCat 46 - VI.N - Barriere di sicurezza H4BP		174,000		106,650	18´557,100		
	SOMMANO kg					18´557,100		
6298 / 3063 G.01.064.3	MANUTENZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA ESISTENTI PROTEZIONE ANTISASSO PER BARRIERE STRADALI IN RETE LEGGERA PER BARRIERE STRADALI BORDO PONTE H3 O H4 DEL TIPO ANAS O SIMILARI Il ripristino localizzato di barriere incidentate, avviene istallando barriere di tipologia conforme alla preesistente ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.M. 223/92. Per interass ... eso di accessori e bulloneria e ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro finito e a perfetta regola d'arte. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 247 - Lotto4 - VI01 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR. DX * SbCat 46 - VI.N - Barriere di sicurezza RETE ANTISASSO		81,000			81,000		
	SOMMANO ml					81,000		
6299 / 3064 G.06.020.3.a	BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS POSA IN OPERA CLASSE H4 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI IN ACCIAIO Barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... rrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H4. Da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno). SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 247 - Lotto4 - VI01 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR. DX * SbCat 46 - VI.N - Barriere di sicurezza H4BP		174,000			174,000		
	SOMMANO ml					174,000		
	Parziale VI.N - Barriere di sicurezza (SbCat 46) euro							
	Parziale Lotto4 - VI01 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR. DX * (Cat 247) euro							

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - VI02 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR.SX * (Cat 248)							
6300 / 3068 G.06.001.b	BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA - H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BL/BP/SP di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011. Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapport ... 4 Bordo Ponte o H4 spartitraffico monofilare, complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 248 - Lotto4 - VI02 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR.SX * SbCat 46 - VI.N - Barriere di sicurezza H4BP		174,000		106,650	18´557,100		
	SOMMANO kg					18´557,100		
6301 / 3069 G.01.064.3	MANUTENZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA ESISTENTI PROTEZIONE ANTISASSO PER BARRIERE STRADALI IN RETE LEGGERA PER BARRIERE STRADALI BORDO PONTE H3 O H4 DEL TIPO ANAS O SIMILARI Il ripristino localizzato di barriere incidentate, avviene istallando barriere di tipologia conforme alla preesistente ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.M. 223/92. Per interass ... eso di accessori e bulloneria e ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro finito e a perfetta regola d'arte. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 248 - Lotto4 - VI02 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR.SX * SbCat 46 - VI.N - Barriere di sicurezza RETE ANTISASSO		81,000			81,000		
	SOMMANO ml					81,000		
6302 / 3070 G.06.020.3.a	BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS POSA IN OPERA CLASSE H4 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI IN ACCIAIO Barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... rrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H4. Da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno). SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 248 - Lotto4 - VI02 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR.SX * SbCat 46 - VI.N - Barriere di sicurezza H4BP		174,000			174,000		
	SOMMANO ml					174,000		
	Parziale VI.N - Barriere di sicurezza (SbCat 46) euro							
	Parziale Lotto4 - VI02 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR.SX * (Cat 248) euro							

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX * (Cat 249)							
6303 / 3083 G.06.001.b	BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA - H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BL/BP/SP di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011. Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapport ... 4 Bordo Ponte o H4 spartitraffico monofilare, complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 249 - Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX * SbCat 46 - VI.N - Barriere di sicurezza H4BP		236,000		106,650	25´169,400		
	SOMMANO kg					25´169,400		
6304 / 3084 G.01.064.3	MANUTENZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA ESISTENTI PROTEZIONE ANTISASSO PER BARRIERE STRADALI IN RETE LEGGERA PER BARRIERE STRADALI BORDO PONTE H3 O H4 DEL TIPO ANAS O SIMILARI Il ripristino localizzato di barriere incidentate, avviene istallando barriere di tipologia conforme alla preesistente ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.M. 223/92. Per interass ... eso di accessori e bulloneria e ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro finito e a perfetta regola d'arte. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 249 - Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX * SbCat 46 - VI.N - Barriere di sicurezza RETE ANTISASSO		110,000			110,000		
	SOMMANO ml					110,000		
6305 / 3085 G.06.020.3.a	BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS POSA IN OPERA CLASSE H4 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI IN ACCIAIO Barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... rrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H4. Da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno). SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 249 - Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX * SbCat 46 - VI.N - Barriere di sicurezza H4BP		236,000			236,000		
	SOMMANO ml					236,000		
	Parziale VI.N - Barriere di sicurezza (SbCat 46) euro							
	Parziale Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX * (Cat 249) euro							

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX * (Cat 250)							
6306 / 3075 G.06.001.b	BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA - H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BL/BP/SP di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011. Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapport ... 4 Bordo Ponte o H4 spartitraffico monofilare, complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 250 - Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX * SbCat 46 - VI.N - Barriere di sicurezza H4BP		236,000		106,650	25´169,400		
	SOMMANO kg					25´169,400		
6307 / 3076 G.01.064.3	MANUTENZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA ESISTENTI PROTEZIONE ANTISASSO PER BARRIERE STRADALI IN RETE LEGGERA PER BARRIERE STRADALI BORDO PONTE H3 O H4 DEL TIPO ANAS O SIMILARI Il ripristino localizzato di barriere incidentate, avviene istallando barriere di tipologia conforme alla preesistente ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.M. 223/92. Per interass ... eso di accessori e bulloneria e ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro finito e a perfetta regola d'arte. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 250 - Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX * SbCat 46 - VI.N - Barriere di sicurezza RETE ANTISASSO		110,000			110,000		
	SOMMANO ml					110,000		
6308 / 3077 G.06.020.3.a	BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS POSA IN OPERA CLASSE H4 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI IN ACCIAIO Barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... rrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H4. Da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno). SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 250 - Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX * SbCat 46 - VI.N - Barriere di sicurezza H4BP		236,000			236,000		
	SOMMANO ml					236,000		
	Parziale VI.N - Barriere di sicurezza (SbCat 46) euro							
	Parziale Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX * (Cat 250) euro							

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX * (Cat 251)							
6309 / 3065 G.06.001.b	BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA - H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BL/BP/SP di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011. Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapport ... 4 Bordo Ponte o H4 spartitraffico monofilare, complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 251 - Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX * SbCat 46 - VI.N - Barriere di sicurezza H4BP		121,000		106,650	12´904,650		
	SOMMANO kg					12´904,650		
6310 / 3066 G.06.020.3.a	BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS POSA IN OPERA CLASSE H4 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI IN ACCIAIO Barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... rrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H4. Da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno). SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 251 - Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX * SbCat 46 - VI.N - Barriere di sicurezza H4BP		121,000			121,000		
	SOMMANO ml					121,000		
	Parziale VI.N - Barriere di sicurezza (SbCat 46) euro							
	Parziale Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX * (Cat 251) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - VI06 - PONTE BUONAFEDE - CARR. SX * (Cat 252)							
6311 / 3067 G.06.001.b	BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA - H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BL/BP/SP di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011. Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapport ... 4 Bordo Ponte o H4 spartitraffico monofilare, complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 252 - Lotto4 - VI06 - PONTE BUONAFEDE - CARR. SX * SbCat 46 - VI.N - Barriere di sicurezza H4BP		121,000		106,650	12´904,650		
	SOMMANO kg					12´904,650		
6312 / 3086 G.06.020.3.a	BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS POSA IN OPERA CLASSE H4 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI IN ACCIAIO Barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... rrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H4. Da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno). SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 252 - Lotto4 - VI06 - PONTE BUONAFEDE - CARR. SX * SbCat 46 - VI.N - Barriere di sicurezza H4BP		121,000			121,000		
	SOMMANO ml					121,000		
	Parziale VI.N - Barriere di sicurezza (SbCat 46) euro							
	Parziale Lotto4 - VI06 - PONTE BUONAFEDE - CARR. SX * (Cat 252) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX * (Cat 253)							
6313 / 3071 G.06.001.b	BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA - H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BL/BP/SP di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011. Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapport ... 4 Bordo Ponte o H4 spartitraffico monofilare, complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX * SbCat 46 - VI.N - Barriere di sicurezza H4BP		622,000		106,650	66´336,300		
	SOMMANO kg					66´336,300		
6314 / 3072 G.01.064.3	MANUTENZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA ESISTENTI PROTEZIONE ANTISASSO PER BARRIERE STRADALI IN RETE LEGGERA PER BARRIERE STRADALI BORDO PONTE H3 O H4 DEL TIPO ANAS O SIMILARI Il ripristino localizzato di barriere incidentate, avviene istallando barriere di tipologia conforme alla preesistente ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.M. 223/92. Per interass ... eso di accessori e bulloneria e ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro finito e a perfetta regola d'arte. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX * SbCat 46 - VI.N - Barriere di sicurezza RETE ANTISASSO		32,000			32,000		
	SOMMANO ml					32,000		
6315 / 3073 G.06.020.3.a	BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS POSA IN OPERA CLASSE H4 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI IN ACCIAIO Barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... rrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H4. Da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno). SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX * SbCat 46 - VI.N - Barriere di sicurezza H4BP		622,000			622,000		
	SOMMANO ml					622,000		
	Parziale VI.N - Barriere di sicurezza (SbCat 46) euro							
	Parziale Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX * (Cat 253) euro							
	--- --- --- --- --- --- --- ---							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX * (Cat 254)							
6316 / 3079 G.06.001.b	BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA - H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BL/BP/SP di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011. Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapport ... 4 Bordo Ponte o H4 spartitraffico monofilare, complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 254 - Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX * SbCat 46 - VI.N - Barriere di sicurezza H4BP		623,000		106,650	66´442,950		
	SOMMANO kg					66´442,950		
6317 / 3080 G.01.064.3	MANUTENZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA ESISTENTI PROTEZIONE ANTISASSO PER BARRIERE STRADALI IN RETE LEGGERA PER BARRIERE STRADALI BORDO PONTE H3 O H4 DEL TIPO ANAS O SIMILARI Il ripristino localizzato di barriere incidentate, avviene istallando barriere di tipologia conforme alla preesistente ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.M. 223/92. Per interass ... eso di accessori e bulloneria e ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro finito e a perfetta regola d'arte. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 254 - Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX * SbCat 46 - VI.N - Barriere di sicurezza RETE ANTISASSO		32,000			32,000		
	SOMMANO ml					32,000		
6318 / 3081 G.06.020.3.a	BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS POSA IN OPERA CLASSE H4 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI IN ACCIAIO Barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... rrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H4. Da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno). SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 254 - Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX * SbCat 46 - VI.N - Barriere di sicurezza H4BP		623,000			623,000		
	SOMMANO ml					623,000		
	Parziale VI.N - Barriere di sicurezza (SbCat 46) euro							
	Parziale Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX * (Cat 254) euro							

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX * (Cat 257) **GN.F - Barriere di Sicurezza (SbCat 54)**							
6319 / 3164 G.02.015	BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA - MURETTO DEVIATORE RIGIDO REDIRETTIVO Fornitura e posa in opera di muretti deviatori rigidi redirettivi di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installa ... i a led, la posa in opera, nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX * SbCat 54 - GN.F - Barriere di Sicurezza		1601,000			1´601,000		
	SOMMANO ml					1´601,000		
	Parziale GN.F - Barriere di Sicurezza (SbCat 54) euro							
	Parziale Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX * (Cat 257) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX * (Cat 258)							
6320 / 3166 G.02.015	BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA - MURETTO DEVIATORE RIGIDO REDIRETTIVO							
	Fornitura e posa in opera di muretti deviatori rigidi redirettivi di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installa ... i a led, la posa in opera, nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX * SbCat 54 - GN.F - Barriere di Sicurezza		1615,000			1´615,000		
	SOMMANO ml					1´615,000		
	Parziale GN.F - Barriere di Sicurezza (SbCat 54) euro							
	Parziale Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX * (Cat 258) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 * (Cat 275) **CV.N - Barriere di sicurezza (SbCat 69)**							
6321 / 3217 G.02.003.d	BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE H2 - - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI							
	Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE a partire dal 01/01/2011 e nel rispetto della normativa vigente, omologata ai sensi del DM 21/06/2004, o ... CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 275 - Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 * SbCat 69 - CV.N - Barriere di sicurezza (par.ug.=5+5+63+63+5+5)	146,000				146,000		
	SOMMANO ml					146,000		
6322 / 3218 G.01.064.2	MANUTENZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA ESISTENTI PROTEZIONE ANTISASSO PER BARRIERE STRADALI A PANNELLI IN RETE INCLINATO Il ripristino localizzato di barriere incidentate, avviene istallando barriere di tipologia conforme alla preesistente ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.M. 223/92. Costituiti d ... e per dare finito il lavoro a perfetta regola d'arte anche in presenza di traffico. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 275 - Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 * SbCat 69 - CV.N - Barriere di sicurezza Rete parasassi	2,000	63,000			126,000		
	SOMMANO ml					126,000		
	Parziale CV.N - Barriere di sicurezza (SbCat 69) euro							
	Parziale Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 * (Cat 275) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - CV02 - CAVALCAVIA ALKM 4+982 * (Cat 276)							
6323 / 3222 G.02.003.d	BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE H2 - - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE a partire dal 01/01/2011 e nel rispetto della normativa vigente, omologata ai sensi del DM 21/06/2004, o ... CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 276 - Lotto4 - CV02 - CAVALCAVIA ALKM 4+982 * SbCat 69 - CV.N - Barriere di sicurezza					304,000		
	SOMMANO ml					304,000		
6324 / 3224 G.01.064.2	MANUTENZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA ESISTENTI PROTEZIONE ANTISASSO PER BARRIERE STRADALI A PANNELLI IN RETE INCLINATO Il ripristino localizzato di barriere incidentate, avviene istallando barriere di tipologia conforme alla preesistente ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.M. 223/92. Costituiti d ... e per dare finito il lavoro a perfetta regola d'arte anche in presenza di traffico. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 276 - Lotto4 - CV02 - CAVALCAVIA ALKM 4+982 * SbCat 69 - CV.N - Barriere di sicurezza	2,000	45,000			90,000		
	SOMMANO ml					90,000		
	Parziale CV.N - Barriere di sicurezza (SbCat 69) euro							
	Parziale Lotto4 - CV02 - CAVALCAVIA ALKM 4+982 * (Cat 276) euro							

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - CV03 - CAVALCAVIA AL KM 7+790 * (Cat 277)							
6325 / 3229 G.02.003.d	BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE H2 - - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE a partire dal 01/01/2011 e nel rispetto della normativa vigente, omologata ai sensi del DM 21/06/2004, o ... CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 277 - Lotto4 - CV03 - CAVALCAVIA AL KM 7+790 * SbCat 69 - CV.N - Barriere di sicurezza					109,000		
	SOMMANO ml					109,000		
6326 / 3230 G.01.064.2	MANUTENZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA ESISTENTI PROTEZIONE ANTISASSO PER BARRIERE STRADALI A PANNELLI IN RETE INCLINATO Il ripristino localizzato di barriere incidentate, avviene istallando barriere di tipologia conforme alla preesistente ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.M. 223/92. Costituiti d ... e per dare finito il lavoro a perfetta regola d'arte anche in presenza di traffico. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 277 - Lotto4 - CV03 - CAVALCAVIA AL KM 7+790 * SbCat 69 - CV.N - Barriere di sicurezza	2,000	45,000			90,000		
	SOMMANO ml					90,000		
	Parziale CV.N - Barriere di sicurezza (SbCat 69) euro							
	Parziale Lotto4 - CV03 - CAVALCAVIA AL KM 7+790 * (Cat 277) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - CV04 - CAVALCAVIA AL KM 9+353 * (Cat 278)							
6327 / 3242 G.02.003.d	BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE H2 - - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI							
	Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE a partire dal 01/01/2011 e nel rispetto della normativa vigente, omologata ai sensi del DM 21/06/2004, o ... CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 278 - Lotto4 - CV04 - CAVALCAVIA AL KM 9+353 * SbCat 69 - CV.N - Barriere di sicurezza	2,000	45,000			90,000		
	SOMMANO ml					90,000		
6328 / 3243 G.01.064.2	MANUTENZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA ESISTENTI PROTEZIONE ANTISASSO PER BARRIERE STRADALI A PANNELLI IN RETE INCLINATO Il ripristino localizzato di barriere incidentate, avviene istallando barriere di tipologia conforme alla preesistente ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.M. 223/92. Costituiti d ... e per dare finito il lavoro a perfetta regola d'arte anche in presenza di traffico. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 278 - Lotto4 - CV04 - CAVALCAVIA AL KM 9+353 * SbCat 69 - CV.N - Barriere di sicurezza	2,000	45,000			90,000		
	SOMMANO ml					90,000		
	Parziale CV.N - Barriere di sicurezza (SbCat 69) euro							
	Parziale Lotto4 - CV04 - CAVALCAVIA AL KM 9+353 * (Cat 278) euro							

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - CV05 - CAVALCAVIA AL KM 15+426 * (Cat 279)							
6329 / 3236 G.02.003.d	BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE H2 - - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE a partire dal 01/01/2011 e nel rispetto della normativa vigente, omologata ai sensi del DM 21/06/2004, o ... CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 279 - Lotto4 - CV05 - CAVALCAVIA AL KM 15+426 * SbCat 69 - CV.N - Barriere di sicurezza	2,000	45,000			90,000		
	SOMMANO ml					90,000		
6330 / 3238 G.01.064.2	MANUTENZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA ESISTENTI PROTEZIONE ANTISASSO PER BARRIERE STRADALI A PANNELLI IN RETE INCLINATO Il ripristino localizzato di barriere incidentate, avviene istallando barriere di tipologia conforme alla preesistente ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.M. 223/92. Costituiti d ... e per dare finito il lavoro a perfetta regola d'arte anche in presenza di traffico. Compresa fornitura e posa in opera. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 279 - Lotto4 - CV05 - CAVALCAVIA AL KM 15+426 * SbCat 69 - CV.N - Barriere di sicurezza	2,000	45,000			90,000		
	SOMMANO ml					90,000		
	Parziale CV.N - Barriere di sicurezza (SbCat 69) euro							
	Parziale Lotto4 - CV05 - CAVALCAVIA AL KM 15+426 * (Cat 279) euro							

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - CV06 - CAVALCAVIA SVINCOLO 10 AL KM 16+605 * (Cat 280)							
6331 / 3074 G.06.001.b	BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA - H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BL/BP/SP di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011. Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapport ... 4 Bordo Ponte o H4 spartitraffico monofilare, complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 280 - Lotto4 - CV06 - CAVALCAVIA SVINCOLO 10 AL KM 16+605 * SbCat 69 - CV.N - Barriere di sicurezza H4BP		169,000		106,650	18´023,850		
	SOMMANO kg					18´023,850		
6332 / 3078 G.01.064.3	MANUTENZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA ESISTENTI PROTEZIONE ANTISASSO PER BARRIERE STRADALI IN RETE LEGGERA PER BARRIERE STRADALI BORDO PONTE H3 O H4 DEL TIPO ANAS O SIMILARI Il ripristino localizzato di barriere incidentate, avviene istallando barriere di tipologia conforme alla preesistente ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.M. 223/92. Per interass ... eso di accessori e bulloneria e ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro finito e a perfetta regola d'arte. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 280 - Lotto4 - CV06 - CAVALCAVIA SVINCOLO 10 AL KM 16+605 * SbCat 69 - CV.N - Barriere di sicurezza RETE ANTISASSO		135,000			135,000		
	SOMMANO ml					135,000		
6333 / 3082 G.06.020.3.a	BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS POSA IN OPERA CLASSE H4 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI IN ACCIAIO Barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... rrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H4. Da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno). SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 280 - Lotto4 - CV06 - CAVALCAVIA SVINCOLO 10 AL KM 16+605 * SbCat 69 - CV.N - Barriere di sicurezza H4BP		169,000			169,000		
	SOMMANO ml					169,000		
	Parziale CV.N - Barriere di sicurezza (SbCat 69) euro							
	Parziale Lotto4 - CV06 - CAVALCAVIA SVINCOLO 10 AL KM 16+605 * (Cat 280) euro							

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - PS01 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 082 * (Cat 720) **CS.E - Barriere di Sicurezza (SbCat 8)**							
6334 / 3165 G.02.015	BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA - MURETTO DEVIATORE RIGIDO REDIRETTIVO Fornitura e posa in opera di muretti deviatori rigidi redirettivi di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installa ... i a led, la posa in opera, nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 720 - Lotto4 - PS01 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 082 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza (lung.=69+64)		133,000			133,000		
	SOMMANO ml					133,000		
6335 / 3215 G.02.002.a	BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE H1 - - BORDO LATERALE Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o cu ... CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 720 - Lotto4 - PS01 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 082 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza					99,000		
	SOMMANO ml					99,000		
	Parziale CS.E - Barriere di Sicurezza (SbCat 8) euro							
	Parziale Lotto4 - PS01 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 082 * (Cat 720) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - PS47 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 ter * (Cat 722)							
6336 / 3202 G.02.001.a	BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE N2 - - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO							
	Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o cu ... CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 722 - Lotto4 - PS47 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 ter * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza (par.ug.=2*120)	240,000				240,000		
	SOMMANO ml					240,000		
	Parziale CS.E - Barriere di Sicurezza (SbCat 8) euro							
	Parziale Lotto4 - PS47 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 ter * (Cat 722) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+ 720.00 * (Cat 764)							
6337 / 3056 G.06.001.b	BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA - H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BL/BP/SP di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011. Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapport ... 4 Bordo Ponte o H4 spartitraffico monofilare, complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 764 - L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+720.00 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza							
	H3BL		1815,000		88,640	160´881,600		
	H4BP		29,000		106,650	3´092,850		
	H2BL		383,000		41,890	16´043,870		
	SOMMANO kg					180´018,320		
6338 / 3057 G.01.064.3	MANUTENZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA ESISTENTI PROTEZIONE ANTISASSO PER BARRIERE STRADALI IN RETE LEGGERA PER BARRIERE STRADALI BORDO PONTE H3 O H4 DEL TIPO ANAS O SIMILARI Il ripristino localizzato di barriere incidentate, avviene istallando barriere di tipologia conforme alla preesistente ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.M. 223/92. Per interass ... eso di accessori e bulloneria e ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro finito e a perfetta regola d'arte. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 764 - L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+720.00 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza							
	RETE ANTISASSO		14,000			14,000		
	SOMMANO ml					14,000		
6339 / 3058 G.06.020.3.a	BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS POSA IN OPERA CLASSE H4 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI IN ACCIAIO Barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... rrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H4. Da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno). SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 764 - L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+720.00 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza							
	H4BP		29,000			29,000		
	SOMMANO ml					29,000		
6340 / 3059 G.06.020.2.a	BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS POSA IN OPERA CLASSE H3 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI Barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... a quelle della classe (livello di contenimento) H3 in acciaio. Da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 764 - L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 - Prog. Iniz. da 0 a							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Km 1+720.00 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza H3BL		2198,000			2´198,000		
	SOMMANO ml					2´198,000		
6341 / 3060 G.03.020.a	BARRIERE - BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA - DISPOSITIVI D ... STRADALE PER CHIUSURA VARCHI DI TIPO AMOVIBILE - - NORMALE Rispondente al D.M. 21.06.04 di lunghezza minima di 40 ml costituito da elementi modulari di lunghezza variabile, realizzati in acciaio zincato a caldo, ancorati alla pavimentaz ... re l'impatto della stessa vettura con la barriera spartitraffico fissa. Per ogni metro effettivo di barriera amovibile. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 764 - L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+720.00 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza AMOVIBILE		41,000			41,000		
	SOMMANO ml					41,000		
6342 / 3061 G.03.020.c	BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA - DISPOSITIVI DI SUPPORTO FORNITURA DI DISPOSITIVO STRADALE PER CHIUSURA VARCHI DI TIPO AMOVIBILE - POSA IN OPERA Con esclusione di tutte le opere complementari di sistemazione del piano viabile interessato e di adeguamento della larghezza del varco che verranno compensate a parte, e compre ... istemi di raccordo alle barriere esistenti, e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 764 - L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+720.00 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza AMOVIBILE		41,000			41,000		
	SOMMANO ml					41,000		
6343 / 3168 G.06.030.2.2.a	BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA DI ELEMENTI DI BARRIERA TERMINALI SEMPLICI CLASSE PER H2 - BP, H3, H4 - INTERRATO DI AVVIO / FINE BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA DI ELEMENTI DI BARRIERA TERMINALI SEMPLICI CLASSE PER H2 - BP, H3, H4 - INTERRATO DI AVVIO / FINE SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 764 - L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+720.00 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza Inizio					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
6344 / 3169 G.06.030.2.2.b	BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA DI ELEMENTI DI BARRIERA TERMINALI SEMPLICI CLASSE PER H2 - BP, H3, H4 - MANINA DI AVVIO / FINE BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA DI ELEMENTI DI BARRIERA TERMINALI SEMPLICI CLASSE PER H2 - BP, H3, H4 - MANINA DI AVVIO / FINE SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 764 - L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+720.00 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza Fine					2,000		
	A RIPORTARE					2,000		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					2,000		
	SOMMANO cad					2,000		
	Parziale CS.E - Barriere di Sicurezza (SbCat 8) euro							
	Parziale L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+720.00 * (Cat 764) euro							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 - Prog. Iniz. da Km 2+ 520.00 a Km 4+200.00 * (Cat 766)							
6345 / 3136 G.06.001.b	BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA - H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BL/BP/SP							
	di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011. Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapport ... 4 Bordo Ponte o H4 spartitraffico monofilare, complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 766 - L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 - Prog. Iniz. da Km 2+520.00 a Km 4+200.00 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza							
	H3BL		2576,000		88,640	228´336,640		
	H2BL		100,000		41,890	4´189,000		
	SOMMANO kg					232´525,640		
6346 / 3137 G.06.020.2.a	BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS POSA IN OPERA CLASSE H3 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI							
	Barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... a quelle della classe (livello di contenimento) H3 in acciaio. Da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 766 - L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 - Prog. Iniz. da Km 2+520.00 a Km 4+200.00 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza							
	H3BL		2676,000			2´676,000		
	SOMMANO ml					2´676,000		
6347 / 3138 G.03.020.a	BARRIERE - BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA - DISPOSITIVI D ... STRADALE PER CHIUSURA VARCHI DI TIPO AMOVIBILE - - NORMALE							
	Rispondente al D.M. 21.06.04 di lunghezza minima di 40 ml costituito da elementi modulari di lunghezza variabile, realizzati in acciaio zincato a caldo, ancorati alla pavimentaz ... re l'impatto della stessa vettura con la barriera spartitraffico fissa. Per ogni metro effettivo di barriera amovibile. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 766 - L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 - Prog. Iniz. da Km 2+520.00 a Km 4+200.00 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza							
	AMOVIBILE		41,000			41,000		
	SOMMANO ml					41,000		
6348 / 3139 G.03.020.c	BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA - DISPOSITIVI DI SUPPORTO FORNITURA DI DISPOSITIVO STRADALE PER CHIUSURA VARCHI DI TIPO AMOVIBILE - POSA IN OPERA							
	Con esclusione di tutte le opere complementari di sistemazione del piano viabile interessato e di adeguamento della larghezza del varco che verranno compensate a parte, e compre ... istemi di raccordo alle barriere esistenti, e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Cat 766 - L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 - Prog. Iniz. da Km 2+520.00 a Km 4+200.00 *							
	SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza							
	AMOVIBILE		41,000			41,000		
	SOMMANO ml					41,000		
6349 / 3170 G.06.030.2.2. a	BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA DI ELEMENTI DI BARRIERA TERMINALI SEMPLICI CLASSE PER H2 - BP, H3, H4 - INTERRATO DI AVVIO / FINE							
	BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA DI ELEMENTI DI BARRIERA TERMINALI SEMPLICI CLASSE PER H2 - BP, H3, H4 - INTERRATO DI AVVIO / FINE							
	SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI							
	Cat 766 - L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 - Prog. Iniz. da Km 2+520.00 a Km 4+200.00 *							
	SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza							
	Inizio					3,000		
	SOMMANO cad					3,000		
6350 / 3171 G.06.030.2.2. b	BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA DI ELEMENTI DI BARRIERA TERMINALI SEMPLICI CLASSE PER H2 - BP, H3, H4 - MANINA DI AVVIO / FINE							
	BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA DI ELEMENTI DI BARRIERA TERMINALI SEMPLICI CLASSE PER H2 - BP, H3, H4 - MANINA DI AVVIO / FINE							
	SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI							
	Cat 766 - L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 - Prog. Iniz. da Km 2+520.00 a Km 4+200.00 *							
	SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza							
	Fine					3,000		
	SOMMANO cad					3,000		
	Parziale CS.E - Barriere di Sicurezza (SbCat 8) euro							
	Parziale L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 - Prog. Iniz. da Km 2+520.00 a Km 4+200.00 * (Cat 766) euro							
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 - Prog. Iniz. da Km 4+ 220.00 a Km 7+180.00 * (Cat 767)							
6351 / 3129 G.06.001.b	BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA - H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BL/BP/SP							
	di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011. Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapport ... 4 Bordo Ponte o H4 spartitraffico monofilare, complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 767 - L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 - Prog. Iniz. da Km 4+220.00 a Km 7+180.00 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza							
	H3BL		3352,000		88,640	297´121,280		
	H4BP		87,000		106,650	9´278,550		
	H2BL		1704,000		41,890	71´380,560		
	SOMMANO kg					377´780,390		
6352 / 3130 G.06.020.2.a	BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS POSA IN OPERA CLASSE H3 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI							
	Barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... a quelle della classe (livello di contenimento) H3 in acciaio. Da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 767 - L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 - Prog. Iniz. da Km 4+220.00 a Km 7+180.00 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza							
	H3BL		5056,000			5´056,000		
	SOMMANO ml					5´056,000		
6353 / 3131 G.01.064.3	MANUTENZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA ESISTENTI PROTEZIONE ANTISASSO PER BARRIERE STRADALI IN RETE LEGGERA PER BARRIERE STRADALI BORDO PONTE H3 O H4 DEL TIPO ANAS O SIMILARI							
	Il ripristino localizzato di barriere incidentate, avviene istallando barriere di tipologia conforme alla preesistente ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.M. 223/92. Per interass ... eso di accessori e bulloneria e ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro finito e a perfetta regola d'arte. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 767 - L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 - Prog. Iniz. da Km 4+220.00 a Km 7+180.00 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza							
	RETE ANTISASSO		38,000			38,000		
	SOMMANO ml					38,000		
6354 / 3132 G.03.020.a	BARRIERE - BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA - DISPOSITIVI D ... STRADALE PER CHIUSURA VARCHI DI TIPO AMOVIBILE - - NORMALE							
	Rispondente al D.M. 21.06.04 di lunghezza minima di 40 ml costituito da elementi modulari di lunghezza variabile, realizzati in acciaio zincato a caldo, ancorati alla pavimentaz ... re l'impatto della stessa vettura con la barriera spartitraffico fissa. Per ogni metro effettivo di barriera amovibile.							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 767 - L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 - Prog. Iniz. da Km 4+220.00 a Km 7+180.00 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza AMOVIBILE		85,000			85,000		
	SOMMANO ml					85,000		
6355 / 3133 G.03.020.c	BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA - DISPOSITIVI DI SUPPORTO FORNITURA DI DISPOSITIVO STRADALE PER CHIUSURA VARCHI DI TIPO AMOVIBILE - POSA IN OPERA Con esclusione di tutte le opere complementari di sistemazione del piano viabile interessato e di adeguamento della larghezza del varco che verranno compensate a parte, e compre ... istemi di raccordo alle barriere esistenti, e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 767 - L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 - Prog. Iniz. da Km 4+220.00 a Km 7+180.00 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza AMOVIBILE		85,000			85,000		
	SOMMANO ml					85,000		
6356 / 3134 G.06.020.3.a	BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS POSA IN OPERA CLASSE H4 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI IN ACCIAIO Barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... rrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H4. Da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno). SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 767 - L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 - Prog. Iniz. da Km 4+220.00 a Km 7+180.00 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza H4BP		87,000			87,000		
	SOMMANO ml					87,000		
6357 / 3172 G.06.030.2.2.a	BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA DI ELEMENTI DI BARRIERA TERMINALI SEMPLICI CLASSE PER H2 - BP, H3, H4 - INTERRATO DI AVVIO / FINE BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA DI ELEMENTI DI BARRIERA TERMINALI SEMPLICI CLASSE PER H2 - BP, H3, H4 - INTERRATO DI AVVIO / FINE SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 767 - L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 - Prog. Iniz. da Km 4+220.00 a Km 7+180.00 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza Inizio					3,000		
	SOMMANO cad					3,000		
6358 / 3173 G.06.030.2.2.b	BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA DI ELEMENTI DI BARRIERA TERMINALI SEMPLICI CLASSE PER H2 - BP, H3, H4 - MANINA DI AVVIO / FINE BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA DI ELEMENTI DI BARRIERA TERMINALI SEMPLICI CLASSE PER H2 - BP, H3, H4 - MANINA DI AVVIO / FINE SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 767 - L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 - Prog. Iniz. da Km 4+220.00 a Km 7+180.00 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza Fine					3,000		
	A RIPORTARE					3,000		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					3,000		
	SOMMANO cad					3,000		
	Parziale CS.E - Barriere di Sicurezza (SbCat 8) euro							
	Parziale L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 - Prog. Iniz. da Km 4+220.00 a Km 7+180.00 * (Cat 767) euro							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 - Prog. Iniz. da Km 7+ 200.00 a Km 9+720.00 * (Cat 768)							
6359 / 3140 G.06.001.b	BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA - H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BL/BP/SP							
	di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011. Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapport ... 4 Bordo Ponte o H4 spartitraffico monofilare, complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 768 - L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 - Prog. Iniz. da Km 7+200.00 a Km 9+720.00 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza							
	H3BL		2684,000		88,640	237´909,760		
	H2BL		1957,000		41,890	81´978,730		
	SOMMANO kg					319´888,490		
6360 / 3141 G.06.020.2.a	BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS POSA IN OPERA CLASSE H3 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI							
	Barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... a quelle della classe (livello di contenimento) H3 in acciaio. Da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 768 - L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 - Prog. Iniz. da Km 7+200.00 a Km 9+720.00 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza							
	H3BL		4641,000			4´641,000		
	SOMMANO ml					4´641,000		
6361 / 3146 G.03.020.a	BARRIERE - BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA - DISPOSITIVI D ... STRADALE PER CHIUSURA VARCHI DI TIPO AMOVIBILE - - NORMALE							
	Rispondente al D.M. 21.06.04 di lunghezza minima di 40 ml costituito da elementi modulari di lunghezza variabile, realizzati in acciaio zincato a caldo, ancorati alla pavimentaz ... re l'impatto della stessa vettura con la barriera spartitraffico fissa. Per ogni metro effettivo di barriera amovibile. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 768 - L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 - Prog. Iniz. da Km 7+200.00 a Km 9+720.00 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza							
	AMOVIBILE		76,000			76,000		
	SOMMANO ml					76,000		
6362 / 3147 G.03.020.c	BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA - DISPOSITIVI DI SUPPORTO FORNITURA DI DISPOSITIVO STRADALE PER CHIUSURA VARCHI DI TIPO AMOVIBILE - POSA IN OPERA							
	Con esclusione di tutte le opere complementari di sistemazione del piano viabile interessato e di adeguamento della larghezza del varco che verranno compensate a parte, e compre ... istemi di raccordo alle barriere esistenti, e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Cat 768 - L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 - Prog. Iniz. da Km 7+200.00 a Km 9+720.00 *							
	SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza							
	AMOVIBILE		76,000			76,000		
	SOMMANO ml					76,000		
	Parziale CS.E - Barriere di Sicurezza (SbCat 8) euro							
	Parziale L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 - Prog. Iniz. da Km 7+200.00 a Km 9+720.00 * (Cat 768) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 - Prog. Iniz. da Km 9+740.00 a Km 10+256.17 * (Cat 769)							
6363 / 3142 G.06.001.b	BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA - H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BL/BP/SP							
	di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011. Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapport ... 4 Bordo Ponte o H4 spartitraffico monofilare, complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 769 - L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 - Prog. Iniz. da Km 9+740.00 a Km 10+256.17 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza							
	H3BL		629,000		88,640	55´754,560		
	H2BL		389,000		41,890	16´295,210		
	SOMMANO kg					72´049,770		
6364 / 3145 G.06.020.2.a	BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS POSA IN OPERA CLASSE H3 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI							
	Barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... a quelle della classe (livello di contenimento) H3 in acciaio. Da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 769 - L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 - Prog. Iniz. da Km 9+740.00 a Km 10+256.17 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza							
	H3BL *(lung.=629+389)		1018,000			1´018,000		
	SOMMANO ml					1´018,000		
	Parziale CS.E - Barriere di Sicurezza (SbCat 8) euro							
	Parziale L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 - Prog. Iniz. da Km 9+740.00 a Km 10+256.17 * (Cat 769) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 - Prog. Iniz. da km 10+ 262.27 a km 12+569.33 * (Cat 770)							
6365 / 3152 G.06.001.b	BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA - H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BL/BP/SP							
	di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011. Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapport ... 4 Bordo Ponte o H4 spartitraffico monofilare, complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 770 - L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 - Prog. Iniz. da km 10+262.27 a km 12+569.33 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza							
	H3BL		2874,000		88,640	254´751,360		
	H4BP		54,000		106,650	5´759,100		
	H2BL		1623,000		41,890	67´987,470		
	SOMMANO kg					328´497,930		
6366 / 3153 G.06.020.2.a	BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS POSA IN OPERA CLASSE H3 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI							
	Barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... a quelle della classe (livello di contenimento) H3 in acciaio. Da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 770 - L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 - Prog. Iniz. da km 10+262.27 a km 12+569.33 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza							
	H3BL		4497,000			4´497,000		
	SOMMANO ml					4´497,000		
6367 / 3154 G.01.064.3	MANUTENZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA ESISTENTI PROTEZIONE ANTISASSO PER BARRIERE STRADALI IN RETE LEGGERA PER BARRIERE STRADALI BORDO PONTE H3 O H4 DEL TIPO ANAS O SIMILARI							
	Il ripristino localizzato di barriere incidentate, avviene istallando barriere di tipologia conforme alla preesistente ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.M. 223/92. Per interass ... eso di accessori e bulloneria e ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro finito e a perfetta regola d'arte. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 770 - L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 - Prog. Iniz. da km 10+262.27 a km 12+569.33 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza							
	RETE ANTISASSO		11,000			11,000		
	SOMMANO ml					11,000		
6368 / 3155 G.03.020.a	BARRIERE - BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA - DISPOSITIVI D ... STRADALE PER CHIUSURA VARCHI DI TIPO AMOVIBILE - - NORMALE							
	Rispondente al D.M. 21.06.04 di lunghezza minima di 40 ml costituito da elementi modulari di lunghezza variabile, realizzati in acciaio zincato a caldo, ancorati alla pavimentaz ... re l'impatto della stessa vettura con la barriera spartitraffico fissa. Per ogni metro effettivo di barriera amovibile.							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 770 - L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 - Prog. Iniz. da km 10+262.27 a km 12+569.33 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza AMOVIBILE		41,000			41,000		
	SOMMANO ml					41,000		
6369 / 3156 G.03.020.c	BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA - DISPOSITIVI DI SUPPORTO FORNITURA DI DISPOSITIVO STRADALE PER CHIUSURA VARCHI DI TIPO AMOVIBILE - POSA IN OPERA Con esclusione di tutte le opere complementari di sistemazione del piano viabile interessato e di adeguamento della larghezza del varco che verranno compensate a parte, e compre ... istemi di raccordo alle barriere esistenti, e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 770 - L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 - Prog. Iniz. da km 10+262.27 a km 12+569.33 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza AMOVIBILE		41,000			41,000		
	SOMMANO ml					41,000		
6370 / 3157 G.06.020.3.a	BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS POSA IN OPERA CLASSE H4 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI IN ACCIAIO Barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... rrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H4. Da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno). SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 770 - L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 - Prog. Iniz. da km 10+262.27 a km 12+569.33 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza H4BP		54,000			54,000		
	SOMMANO ml					54,000		
	Parziale CS.E - Barriere di Sicurezza (SbCat 8) euro							
	Parziale L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 - Prog. Iniz. da km 10+262.27 a km 12+569.33 * (Cat 770) euro							

	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 - Prog. Iniz. da km 12+ 631.41 a km 15+571.39 * (Cat 771)							
6371 / 3087 G.06.001.b	BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA - H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BL/BP/SP							
	di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011. Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapport ... 4 Bordo Ponte o H4 spartitraffico monofilare, complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 771 - L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 - Prog. Iniz. da km 12+631.41 a km 15+571.39 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza							
	H3BL		4320,000		88,640	382´924,800		
	H4BP		105,000		106,650	11´198,250		
	H2BL		1109,000		41,890	46´456,010		
	SOMMANO kg					440´579,060		
6372 / 3088 G.06.020.2.a	BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS POSA IN OPERA CLASSE H3 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI							
	Barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... a quelle della classe (livello di contenimento) H3 in acciaio. Da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 771 - L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 - Prog. Iniz. da km 12+631.41 a km 15+571.39 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza							
	H3BL		5429,000			5´429,000		
	SOMMANO ml					5´429,000		
6373 / 3089 G.01.064.3	MANUTENZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA ESISTENTI PROTEZIONE ANTISASSO PER BARRIERE STRADALI IN RETE LEGGERA PER BARRIERE STRADALI BORDO PONTE H3 O H4 DEL TIPO ANAS O SIMILARI							
	Il ripristino localizzato di barriere incidentate, avviene istallando barriere di tipologia conforme alla preesistente ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.M. 223/92. Per interass ... eso di accessori e bulloneria e ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro finito e a perfetta regola d'arte. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 771 - L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 - Prog. Iniz. da km 12+631.41 a km 15+571.39 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza							
	RETE ANTISASSO		12,000			12,000		
	SOMMANO ml					12,000		
6374 / 3090 G.03.020.a	BARRIERE - BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA - DISPOSITIVI D ... STRADALE PER CHIUSURA VARCHI DI TIPO AMOVIBILE - - NORMALE							
	Rispondente al D.M. 21.06.04 di lunghezza minima di 40 ml costituito da elementi modulari di lunghezza variabile, realizzati in acciaio zincato a caldo, ancorati alla pavimentaz ... re l'impatto della stessa vettura con la barriera spartitraffico fissa. Per ogni metro effettivo di barriera amovibile.							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 771 - L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 - Prog. Iniz. da km 12+631.41 a km 15+571.39 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza AMOVIBILE		41,000			41,000		
	SOMMANO ml					41,000		
6375 / 3091 G.03.020.c	BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA - DISPOSITIVI DI SUPPORTO FORNITURA DI DISPOSITIVO STRADALE PER CHIUSURA VARCHI DI TIPO AMOVIBILE - POSA IN OPERA Con esclusione di tutte le opere complementari di sistemazione del piano viabile interessato e di adeguamento della larghezza del varco che verranno compensate a parte, e compre ... istemi di raccordo alle barriere esistenti, e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 771 - L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 - Prog. Iniz. da km 12+631.41 a km 15+571.39 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza AMOVIBILE		41,000			41,000		
	SOMMANO ml					41,000		
6376 / 3092 G.06.020.3.a	BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS POSA IN OPERA CLASSE H4 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI IN ACCIAIO Barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... rrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H4. Da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno). SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 771 - L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 - Prog. Iniz. da km 12+631.41 a km 15+571.39 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza H4BP		105,000			105,000		
	SOMMANO ml					105,000		
6377 / 3159 G.05.040.c	BARRIERE - BARRIERE ANTIRUMORE - FORNITURA E POSA DI BARR ... MORE E DI SICUREZZA - - H4 AVENTE ALTEZZA MINIMA DI 3,00 M PRESTAZIONI ACUSTICHE: Categoria Assorbimento acustico: minimo A3; Categoria Isolamento acustico: B3 (UNI EN 1793). con marcatura CE ai sensi delle UNI EN 14388 e UNI TR 11338, c ... dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Sono escluse le opere di fondazione nel caso di barriera su rilevato. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 771 - L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 - Prog. Iniz. da km 12+631.41 a km 15+571.39 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza		60,000			60,000		
	SOMMANO ml					60,000		
6378 / 3180 G.06.030.2.2.a	BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA DI ELEMENTI DI BARRIERA TERMINALI SEMPLICI CLASSE PER H2 - BP, H3, H4 - INTERRATO DI AVVIO / FINE BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA DI ELEMENTI DI BARRIERA TERMINALI SEMPLICI CLASSE PER H2 - BP, H3, H4 - INTERRATO DI AVVIO / FINE SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Cat 771 - L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 - Prog. Iniz. da km 12+631.41 a km 15+571.39 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza Inizio					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
6379 / 3181 G.06.030.2.2. b	BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA DI ELEMENTI DI BARRIERA TERMINALI SEMPLICI CLASSE PER H2 - BP, H3, H4 - MANINA DI AVVIO / FINE BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA DI ELEMENTI DI BARRIERA TERMINALI SEMPLICI CLASSE PER H2 - BP, H3, H4 - MANINA DI AVVIO / FINE SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 771 - L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 - Prog. Iniz. da km 12+631.41 a km 15+571.39 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza Fine					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
	Parziale CS.E - Barriere di Sicurezza (SbCat 8) euro							
	Parziale L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 - Prog. Iniz. da km 12+631.41 a km 15+571.39 * (Cat 771) euro							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 - Prog. Iniz. da km 15+ 626.92 a km 18+212.15 * (Cat 772)							
6380 / 3105 G.03.020.a	BARRIERE - BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA - DISPOSITIVI D ... STRADALE PER CHIUSURA VARCHI DI TIPO AMOVIBILE - - NORMALE							
	Rispondente al D.M. 21.06.04 di lunghezza minima di 40 ml costituito da elementi modulari di lunghezza variabile, realizzati in acciaio zincato a caldo, ancorati alla pavimentaz ... re l'impatto della stessa vettura con la barriera spartitraffico fissa. Per ogni metro effettivo di barriera amovibile. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 772 - L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 - Prog. Iniz. da km 15+626.92 a km 18+212.15 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza AMOVIBILE		41,000			41,000		
	SOMMANO ml					41,000		
6381 / 3106 G.03.020.c	BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA - DISPOSITIVI DI SUPPORTO FORNITURA DI DISPOSITIVO STRADALE PER CHIUSURA VARCHI DI TIPO AMOVIBILE - POSA IN OPERA							
	Con esclusione di tutte le opere complementari di sistemazione del piano viabile interessato e di adeguamento della larghezza del varco che verranno compensate a parte, e compre ... istemi di raccordo alle barriere esistenti, e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 772 - L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 - Prog. Iniz. da km 15+626.92 a km 18+212.15 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza AMOVIBILE		41,000			41,000		
	SOMMANO ml					41,000		
6382 / 3107 G.06.001.b	BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA - H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BL/BP/SP							
	di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011. Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapport ... 4 Bordo Ponte o H4 spartitraffico monofilare, complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 772 - L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 - Prog. Iniz. da km 15+626.92 a km 18+212.15 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza							
	H3BL		3747,000		88,640	332´134,080		
	H4BP		17,000		106,650	1´813,050		
	H2BL		922,000		41,890	38´622,580		
	SOMMANO kg					372´569,710		
6383 / 3108 G.06.020.2.a	BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS POSA IN OPERA CLASSE H3 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI							
	Barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... a quelle della classe (livello di contenimento) H3 in acciaio. Da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo.							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 772 - L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 - Prog. Iniz. da km 15+626.92 a km 18+212.15 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza H3BL		4469,000			4´469,000		
	SOMMANO ml					4´469,000		
6384 / 3109 G.01.064.3	MANUTENZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA ESISTENTI PROTEZIONE ANTISASSO PER BARRIERE STRADALI IN RETE LEGGERA PER BARRIERE STRADALI BORDO PONTE H3 O H4 DEL TIPO ANAS O SIMILARI Il ripristino localizzato di barriere incidentate, avviene istallando barriere di tipologia conforme alla preesistente ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.M. 223/92. Per interass ... eso di accessori e bulloneria e ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro finito e a perfetta regola d'arte. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 772 - L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 - Prog. Iniz. da km 15+626.92 a km 18+212.15 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza RETE ANTISASSO		111,000			111,000		
	SOMMANO ml					111,000		
6385 / 3110 G.06.020.3.a	BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS POSA IN OPERA CLASSE H4 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI IN ACCIAIO Barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... rrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H4. Da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno). SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 772 - L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 - Prog. Iniz. da km 15+626.92 a km 18+212.15 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza H4BP		17,000			17,000		
	SOMMANO ml					17,000		
	Parziale CS.E - Barriere di Sicurezza (SbCat 8) euro							
	Parziale L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 - Prog. Iniz. da km 15+626.92 a km 18+212.15 * (Cat 772) euro							

	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 - Prog. Iniz. da km 18+ 510.45 a km 20+250.98 * (Cat 773)							
6386 / 3160 G.06.020.2.a	BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS POSA IN OPERA CLASSE H3 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI							
	Barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... a quelle della classe (livello di contenimento) H3 in acciaio. Da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 773 - L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 - Prog. Iniz. da km 18+510.45 a km 20+250.98 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza							
	H3BL		2867,000			2´867,000		
	SOMMANO ml					2´867,000		
6387 / 3161 G.06.001.b	BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA - H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BL/BP/SP							
	di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011. Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapport ... 4 Bordo Ponte o H4 spartitraffico monofilare, complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 773 - L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 - Prog. Iniz. da km 18+510.45 a km 20+250.98 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza							
	H3BL		1858,000		88,640	164´693,120		
	H2BL		1009,000		41,890	42´267,010		
	SOMMANO kg					206´960,130		
	Parziale CS.E - Barriere di Sicurezza (SbCat 8) euro							
	Parziale L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 - Prog. Iniz. da km 18+510.45 a km 20+250.98 * (Cat 773) euro							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+ 715.81 * (Cat 774)							
6388 / 3050 G.06.001.b	BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA - H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BL/BP/SP di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011. Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapport ... 4 Bordo Ponte o H4 spartitraffico monofilare, complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 774 - L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+715.81 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza							
	H3BL		1653,000		88,640	146´521,920		
	H4BP		35,000		106,650	3´732,750		
	H2BL		344,000		41,890	14´410,160		
	SOMMANO kg					164´664,830		
6389 / 3051 G.06.020.2.a	BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS POSA IN OPERA CLASSE H3 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI Barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... a quelle della classe (livello di contenimento) H3 in acciaio. Da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 774 - L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+715.81 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza							
	H3BL		2211,000			2´211,000		
	SOMMANO ml					2´211,000		
6390 / 3052 G.01.064.3	MANUTENZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA ESISTENTI PROTEZIONE ANTISASSO PER BARRIERE STRADALI IN RETE LEGGERA PER BARRIERE STRADALI BORDO PONTE H3 O H4 DEL TIPO ANAS O SIMILARI Il ripristino localizzato di barriere incidentate, avviene istallando barriere di tipologia conforme alla preesistente ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.M. 223/92. Per interass ... eso di accessori e bulloneria e ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro finito e a perfetta regola d'arte. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 774 - L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+715.81 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza							
	RETE ANTISASSO		20,000			20,000		
	SOMMANO ml					20,000		
6391 / 3053 G.03.020.a	BARRIERE - BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA - DISPOSITIVI D ... STRADALE PER CHIUSURA VARCHI DI TIPO AMOVIBILE - - NORMALE Rispondente al D.M. 21.06.04 di lunghezza minima di 40 ml costituito da elementi modulari di lunghezza variabile, realizzati in acciaio zincato a caldo, ancorati alla pavimentaz ... re l'impatto della stessa vettura con la barriera spartitraffico fissa. Per ogni metro effettivo di barriera amovibile.							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 774 - L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+715.81 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza AMOVIBILE		41,000			41,000		
	SOMMANO ml					41,000		
6392 / 3150 G.03.020.c	BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA - DISPOSITIVI DI SUPPORTO FORNITURA DI DISPOSITIVO STRADALE PER CHIUSURA VARCHI DI TIPO AMOVIBILE - POSA IN OPERA Con esclusione di tutte le opere complementari di sistemazione del piano viabile interessato e di adeguamento della larghezza del varco che verranno compensate a parte, e compre ... istemi di raccordo alle barriere esistenti, e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 774 - L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+715.81 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza AMOVIBILE		41,000			41,000		
	SOMMANO ml					41,000		
6393 / 3151 G.06.020.3.a	BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS POSA IN OPERA CLASSE H4 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI IN ACCIAIO Barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... rrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H4. Da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno). SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 774 - L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+715.81 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza H4BP		35,000			35,000		
	SOMMANO ml					35,000		
6394 / 3187 G.06.030.2.2.b	BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA DI ELEMENTI DI BARRIERA TERMINALI SEMPLICI CLASSE PER H2 - BP, H3, H4 - MANINA DI AVVIO / FINE BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA DI ELEMENTI DI BARRIERA TERMINALI SEMPLICI CLASSE PER H2 - BP, H3, H4 - MANINA DI AVVIO / FINE SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 774 - L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+715.81 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza Fine					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
6395 / 3188 G.06.030.2.2.a	BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA DI ELEMENTI DI BARRIERA TERMINALI SEMPLICI CLASSE PER H2 - BP, H3, H4 - INTERRATO DI AVVIO / FINE BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA DI ELEMENTI DI BARRIERA TERMINALI SEMPLICI CLASSE PER H2 - BP, H3, H4 - INTERRATO DI AVVIO / FINE SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 774 - L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+715.81 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza Inizio					2,000		
	A RIPORTARE					2,000		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					2,000		
	SOMMANO cad					2,000		
	Parziale CS.E - Barriere di Sicurezza (SbCat 8) euro							
	Parziale L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+715.81 * (Cat 774) euro							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 - Prog. Iniz. da Km 2+ 521.59 a Km 4+178.49 * (Cat 776)							
6396 / 3054 G.06.001.b	BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA - H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BL/BP/SP							
	di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011. Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapport ... 4 Bordo Ponte o H4 spartitraffico monofilare, complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 776 - L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 - Prog. Iniz. da Km 2+521.59 a Km 4+178.49 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza							
	H3BL		2205,000		88,640	195´451,200		
	H2BL		344,000		41,890	14´410,160		
	SOMMANO kg					209´861,360		
6397 / 3055 G.06.020.2.a	BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS POSA IN OPERA CLASSE H3 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI							
	Barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... a quelle della classe (livello di contenimento) H3 in acciaio. Da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 776 - L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 - Prog. Iniz. da Km 2+521.59 a Km 4+178.49 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza							
	H3BL		2549,000			2´549,000		
	SOMMANO ml					2´549,000		
6398 / 3148 G.03.020.a	BARRIERE - BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA - DISPOSITIVI D ... STRADALE PER CHIUSURA VARCHI DI TIPO AMOVIBILE - - NORMALE							
	Rispondente al D.M. 21.06.04 di lunghezza minima di 40 ml costituito da elementi modulari di lunghezza variabile, realizzati in acciaio zincato a caldo, ancorati alla pavimentaz ... re l'impatto della stessa vettura con la barriera spartitraffico fissa. Per ogni metro effettivo di barriera amovibile. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 776 - L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 - Prog. Iniz. da Km 2+521.59 a Km 4+178.49 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza							
	AMOVIBILE		41,000			41,000		
	SOMMANO ml					41,000		
6399 / 3149 G.03.020.c	BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA - DISPOSITIVI DI SUPPORTO FORNITURA DI DISPOSITIVO STRADALE PER CHIUSURA VARCHI DI TIPO AMOVIBILE - POSA IN OPERA							
	Con esclusione di tutte le opere complementari di sistemazione del piano viabile interessato e di adeguamento della larghezza del varco che verranno compensate a parte, e compre ... istemi di raccordo alle barriere esistenti, e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Cat 776 - L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 - Prog. Iniz. da Km 2+521.59 a Km 4+178.49 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza AMOVIBILE		41,000			41,000		
	SOMMANO ml					41,000		
6400 / 3189 G.06.030.2.2. a	BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA DI ELEMENTI DI BARRIERA TERMINALI SEMPLICI CLASSE PER H2 - BP, H3, H4 - INTERRATO DI AVVIO / FINE BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA DI ELEMENTI DI BARRIERA TERMINALI SEMPLICI CLASSE PER H2 - BP, H3, H4 - INTERRATO DI AVVIO / FINE SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 776 - L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 - Prog. Iniz. da Km 2+521.59 a Km 4+178.49 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza Inizio					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
6401 / 3190 G.06.030.2.2. b	BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA DI ELEMENTI DI BARRIERA TERMINALI SEMPLICI CLASSE PER H2 - BP, H3, H4 - MANINA DI AVVIO / FINE BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA DI ELEMENTI DI BARRIERA TERMINALI SEMPLICI CLASSE PER H2 - BP, H3, H4 - MANINA DI AVVIO / FINE SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 776 - L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 - Prog. Iniz. da Km 2+521.59 a Km 4+178.49 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza Fine					2,000		
	SOMMANO cad					2,000		
	Parziale CS.E - Barriere di Sicurezza (SbCat 8) euro							
	Parziale L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 - Prog. Iniz. da Km 2+521.59 a Km 4+178.49 * (Cat 776) euro							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 - Prog. Iniz. da Km 4+198.62 a Km 7+183.07 * (Cat 777)							
6402 / 3121 G.06.001.b	BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA - H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BL/BP/SP di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011. Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapport ... 4 Bordo Ponte o H4 spartitraffico monofilare, complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 777 - L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 - Prog. Iniz. da Km 4+198.62 a Km 7+183.07 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza							
	H3BL		2932,000		88,640	259´892,480		
	H4BP		89,000		106,650	9´491,850		
	H2BL		1175,000		106,650	125´313,750		
	SOMMANO kg					394´698,080		
6403 / 3122 G.06.020.2.a	BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS POSA IN OPERA CLASSE H3 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI Barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... a quelle della classe (livello di contenimento) H3 in acciaio. Da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 777 - L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 - Prog. Iniz. da Km 4+198.62 a Km 7+183.07 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza							
	H3BL		4107,000			4´107,000		
	SOMMANO ml					4´107,000		
6404 / 3123 G.01.064.3	MANUTENZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA ESISTENTI PROTEZIONE ANTISASSO PER BARRIERE STRADALI IN RETE LEGGERA PER BARRIERE STRADALI BORDO PONTE H3 O H4 DEL TIPO ANAS O SIMILARI Il ripristino localizzato di barriere incidentate, avviene istallando barriere di tipologia conforme alla preesistente ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.M. 223/92. Per interass ... eso di accessori e bulloneria e ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro finito e a perfetta regola d'arte. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 777 - L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 - Prog. Iniz. da Km 4+198.62 a Km 7+183.07 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza							
	RETE ANTISASSO		50,000			50,000		
	SOMMANO ml					50,000		
6405 / 3124 G.03.020.a	BARRIERE - BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA - DISPOSITIVI D ... STRADALE PER CHIUSURA VARCHI DI TIPO AMOVIBILE - - NORMALE Rispondente al D.M. 21.06.04 di lunghezza minima di 40 ml costituito da elementi modulari di lunghezza variabile, realizzati in acciaio zincato a caldo, ancorati alla pavimentaz ... re l'impatto della stessa vettura con la barriera spartitraffico fissa. Per ogni metro effettivo di barriera amovibile.							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 777 - L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 - Prog. Iniz. da Km 4+198.62 a Km 7+183.07 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza AMOVIBILE		41,000			41,000		
	SOMMANO ml					41,000		
6406 / 3125 G.03.020.c	BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA - DISPOSITIVI DI SUPPORTO FORNITURA DI DISPOSITIVO STRADALE PER CHIUSURA VARCHI DI TIPO AMOVIBILE - POSA IN OPERA Con esclusione di tutte le opere complementari di sistemazione del piano viabile interessato e di adeguamento della larghezza del varco che verranno compensate a parte, e compre ... istemi di raccordo alle barriere esistenti, e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 777 - L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 - Prog. Iniz. da Km 4+198.62 a Km 7+183.07 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza AMOVIBILE		41,000			41,000		
	SOMMANO ml					41,000		
6407 / 3126 G.06.020.3.a	BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS POSA IN OPERA CLASSE H4 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI IN ACCIAIO Barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... rrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H4. Da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno). SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 777 - L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 - Prog. Iniz. da Km 4+198.62 a Km 7+183.07 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza H4BP		89,000			89,000		
	SOMMANO ml					89,000		
6408 / 3191 G.06.030.2.2.a	BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA DI ELEMENTI DI BARRIERA TERMINALI SEMPLICI CLASSE PER H2 - BP, H3, H4 - INTERRATO DI AVVIO / FINE BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA DI ELEMENTI DI BARRIERA TERMINALI SEMPLICI CLASSE PER H2 - BP, H3, H4 - INTERRATO DI AVVIO / FINE SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 777 - L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 - Prog. Iniz. da Km 4+198.62 a Km 7+183.07 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza Inizio					2,000		
	SOMMANO cad					2,000		
6409 / 3192 G.06.030.2.2.b	BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA DI ELEMENTI DI BARRIERA TERMINALI SEMPLICI CLASSE PER H2 - BP, H3, H4 - MANINA DI AVVIO / FINE BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA DI ELEMENTI DI BARRIERA TERMINALI SEMPLICI CLASSE PER H2 - BP, H3, H4 - MANINA DI AVVIO / FINE SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 777 - L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 - Prog. Iniz. da Km 4+198.62 a Km 7+183.07 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza Fine					2,000		
	A RIPORTARE					2,000		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					2,000		
	SOMMANO cad					2,000		
	Parziale CS.E - Barriere di Sicurezza (SbCat 8) euro							
	Parziale L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 - Prog. Iniz. da Km 4+198.62 a Km 7+183.07 * (Cat 777) euro							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 - Prog. Iniz. da Km 7+ 203.11 a Km 9+723.04 * (Cat 778)							
6410 / 3143 G.06.001.b	BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA - H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BL/BP/SP							
	di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011. Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapport ... 4 Bordo Ponte o H4 spartitraffico monofilare, complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 778 - L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 - Prog. Iniz. da Km 7+203.11 a Km 9+723.04 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza							
	H3BL		2684,000		88,640	237´909,760		
	H2BL		1968,000		41,890	82´439,520		
	SOMMANO kg					320´349,280		
6411 / 3144 G.06.020.2.a	BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS POSA IN OPERA CLASSE H3 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI							
	Barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... a quelle della classe (livello di contenimento) H3 in acciaio. Da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 778 - L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 - Prog. Iniz. da Km 7+203.11 a Km 9+723.04 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza							
	H3BL *(lung.=2684+1968)		4652,000			4´652,000		
	SOMMANO ml					4´652,000		
	Parziale CS.E - Barriere di Sicurezza (SbCat 8) euro							
	Parziale L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 - Prog. Iniz. da Km 7+203.11 a Km 9+723.04 * (Cat 778) euro							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 - Prog. Iniz. da Km 9+ 743.04 a Km 10+245.31 * (Cat 779)							
6412 / 3120 G.06.001.b	BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA - H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BL/BP/SP							
	di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011. Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapport ... 4 Bordo Ponte o H4 spartitraffico monofilare, complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 779 - L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 - Prog. Iniz. da Km 9+743.04 a Km 10+245.31 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza							
	H3BL		560,000		88,640	49´638,400		
	H4BP		190,000		106,650	20´263,500		
	H2BL		193,000		41,890	8´084,770		
	SOMMANO kg					77´986,670		
6413 / 3127 G.06.020.2.a	BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS POSA IN OPERA CLASSE H3 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI							
	Barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... a quelle della classe (livello di contenimento) H3 in acciaio. Da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 779 - L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 - Prog. Iniz. da Km 9+743.04 a Km 10+245.31 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza							
	H3BL		753,000			753,000		
	SOMMANO ml					753,000		
6414 / 3128 G.01.064.3	MANUTENZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA ESISTENTI PROTEZIONE ANTISASSO PER BARRIERE STRADALI IN RETE LEGGERA PER BARRIERE STRADALI BORDO PONTE H3 O H4 DEL TIPO ANAS O SIMILARI							
	Il ripristino localizzato di barriere incidentate, avviene istallando barriere di tipologia conforme alla preesistente ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.M. 223/92. Per interass ... eso di accessori e bulloneria e ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro finito e a perfetta regola d'arte. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 779 - L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 - Prog. Iniz. da Km 9+743.04 a Km 10+245.31 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza							
	RETE ANTISASSO		190,000			190,000		
	SOMMANO ml					190,000		
6415 / 3135 G.06.020.3.a	BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS POSA IN OPERA CLASSE H4 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI IN ACCIAIO							
	Barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... rrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H4. Da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno). SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 779 - L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 - Prog. Iniz. da Km							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	9+743.04 a Km 10+245.31 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza H4BP		190,000			190,000		
	SOMMANO ml					190,000		
6416 / 3158 G.05.040.c	BARRIERE - BARRIERE ANTIRUMORE - FORNITURA E POSA DI BARR ... MORE E DI SICUREZZA - - H4 AVENTE ALTEZZA MINIMA DI 3,00 M PRESTAZIONI ACUSTICHE: Categoria Assorbimento acustico: minimo A3; Categoria Isolamento acustico: B3 (UNI EN 1793). con marcatura CE ai sensi delle UNI EN 14388 e UNI TR 11338, c ... dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Sono escluse le opere di fondazione nel caso di barriera su rilevato. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 779 - L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 - Prog. Iniz. da Km 9+743.04 a Km 10+245.31 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza		65,000			65,000		
	SOMMANO ml					65,000		
	Parziale CS.E - Barriere di Sicurezza (SbCat 8) euro							
	Parziale L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 - Prog. Iniz. da Km 9+743.04 a Km 10+245.31 * (Cat 779) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 - Prog. Iniz. da km 10+ 265.04 a km 12+549.88 * (Cat 780)							
6417 / 3116 G.06.001.b	BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA - H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BL/BP/SP							
	di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011. Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapport ... 4 Bordo Ponte o H4 spartitraffico monofilare, complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 780 - L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 - Prog. Iniz. da km 10+265.04 a km 12+549.88 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza							
	H3BL		2817,000		88,640	249´698,880		
	H4BP		55,000		106,650	5´865,750		
	H2BL		1583,000		41,890	66´311,870		
	SOMMANO kg					321´876,500		
6418 / 3117 G.06.020.2.a	BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS POSA IN OPERA CLASSE H3 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI							
	Barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... a quelle della classe (livello di contenimento) H3 in acciaio. Da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 780 - L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 - Prog. Iniz. da km 10+265.04 a km 12+549.88 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza							
	H3BL		4400,000			4´400,000		
	SOMMANO ml					4´400,000		
6419 / 3118 G.01.064.3	MANUTENZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA ESISTENTI PROTEZIONE ANTISASSO PER BARRIERE STRADALI IN RETE LEGGERA PER BARRIERE STRADALI BORDO PONTE H3 O H4 DEL TIPO ANAS O SIMILARI							
	Il ripristino localizzato di barriere incidentate, avviene istallando barriere di tipologia conforme alla preesistente ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.M. 223/92. Per interass ... eso di accessori e bulloneria e ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro finito e a perfetta regola d'arte. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 780 - L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 - Prog. Iniz. da km 10+265.04 a km 12+549.88 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza							
	RETE ANTISASSO		11,000			11,000		
	SOMMANO ml					11,000		
6420 / 3119 G.06.020.3.a	BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS POSA IN OPERA CLASSE H4 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI IN ACCIAIO							
	Barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... rrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H4. Da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno). SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 780 - L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 - Prog. Iniz. da km							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	10+265.04 a km 12+549.88 *							
	SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza							
	H4BP		55,000			55,000		
	SOMMANO ml					55,000		
	Parziale CS.E - Barriere di Sicurezza (SbCat 8) euro							
	Parziale L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 - Prog. Iniz. da km 10+265.04 a km 12+549.88 * (Cat 780) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 - Prog. Iniz. da km 12+ 611.81 a Km 15+553.77 * (Cat 781)							
6421 / 3101 G.01.064.3	MANUTENZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA ESISTENTI PROTEZIONE ANTISASSO PER BARRIERE STRADALI IN RETE LEGGERA PER BARRIERE STRADALI BORDO PONTE H3 O H4 DEL TIPO ANAS O SIMILARI Il ripristino localizzato di barriere incidentate, avviene istallando barriere di tipologia conforme alla preesistente ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.M. 223/92. Per interass ... eso di accessori e bulloneria e ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro finito e a perfetta regola d'arte. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 781 - L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 - Prog. Iniz. da km 12+611.81 a Km 15+553.77 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza RETE ANTISASSO		42,000			42,000		
	SOMMANO ml					42,000		
6422 / 3102 G.06.001.b	BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA - H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BL/BP/SP di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011. Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapport ... 4 Bordo Ponte o H4 spartitraffico monofilare, complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 781 - L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 - Prog. Iniz. da km 12+611.81 a Km 15+553.77 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza H3BL H4BP H2BL		4151,000 105,000 1363,000		88,640 106,650 41,890	367´944,640 11´198,250 57´096,070		
	SOMMANO kg					436´238,960		
6423 / 3103 G.06.020.2.a	BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS POSA IN OPERA CLASSE H3 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI Barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... a quelle della classe (livello di contenimento) H3 in acciaio. Da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 781 - L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 - Prog. Iniz. da km 12+611.81 a Km 15+553.77 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza H3BL		5429,000			5´429,000		
	SOMMANO ml					5´429,000		
6424 / 3113 G.03.020.a	BARRIERE - BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA - DISPOSITIVI D ... STRADALE PER CHIUSURA VARCHI DI TIPO AMOVIBILE - - NORMALE Rispondente al D.M. 21.06.04 di lunghezza minima di 40 ml costituito da elementi modulari di lunghezza variabile, realizzati in acciaio zincato a caldo, ancorati alla pavimentaz ... re l'impatto della stessa vettura con la barriera spartitraffico fissa. Per ogni metro effettivo di barriera amovibile.							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 781 - L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 - Prog. Iniz. da km 12+611.81 a Km 15+553.77 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza AMOVIBILE		41,000			41,000		
	SOMMANO ml					41,000		
6425 / 3114 G.03.020.c	BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA - DISPOSITIVI DI SUPPORTO FORNITURA DI DISPOSITIVO STRADALE PER CHIUSURA VARCHI DI TIPO AMOVIBILE - POSA IN OPERA Con esclusione di tutte le opere complementari di sistemazione del piano viabile interessato e di adeguamento della larghezza del varco che verranno compensate a parte, e compre ... istemi di raccordo alle barriere esistenti, e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 781 - L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 - Prog. Iniz. da km 12+611.81 a Km 15+553.77 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza AMOVIBILE		41,000			41,000		
	SOMMANO ml					41,000		
6426 / 3115 G.06.020.3.a	BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS POSA IN OPERA CLASSE H4 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI IN ACCIAIO Barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... rrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H4. Da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno). SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 781 - L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 - Prog. Iniz. da km 12+611.81 a Km 15+553.77 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza H4BP		98,000			98,000		
	SOMMANO ml					98,000		
	Parziale CS.E - Barriere di Sicurezza (SbCat 8) euro							
	Parziale L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 - Prog. Iniz. da km 12+611.81 a Km 15+553.77 * (Cat 781) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 - Prog. Iniz. da km 15+ 609.30 a km 18+194.49 * (Cat 782)							
6427 / 3093 G.06.001.b	BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA - H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BL/BP/SP							
	di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011. Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapport ... 4 Bordo Ponte o H4 spartitraffico monofilare, complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 782 - L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 - Prog. Iniz. da km 15+609.30 a km 18+194.49 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza							
	H3BL		2895,000		88,640	256´612,800		
	H4BP		17,000		106,650	1´813,050		
	H2BL		972,000		41,890	40´717,080		
	SOMMANO kg					299´142,930		
6428 / 3104 G.01.064.3	MANUTENZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA ESISTENTI PROTEZIONE ANTISASSO PER BARRIERE STRADALI IN RETE LEGGERA PER BARRIERE STRADALI BORDO PONTE H3 O H4 DEL TIPO ANAS O SIMILARI Il ripristino localizzato di barriere incidentate, avviene istallando barriere di tipologia conforme alla preesistente ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.M. 223/92. Per interass ... eso di accessori e bulloneria e ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro finito e a perfetta regola d'arte. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 782 - L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 - Prog. Iniz. da km 15+609.30 a km 18+194.49 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza							
	RETE ANTISASSO		111,000			111,000		
	SOMMANO ml					111,000		
6429 / 3111 G.06.020.2.a	BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS POSA IN OPERA CLASSE H3 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI Barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... a quelle della classe (livello di contenimento) H3 in acciaio. Da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 782 - L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 - Prog. Iniz. da km 15+609.30 a km 18+194.49 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza							
	H3BL		3867,000			3´867,000		
	SOMMANO ml					3´867,000		
6430 / 3112 G.06.020.3.a	BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS POSA IN OPERA CLASSE H4 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI IN ACCIAIO Barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... rrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H4. Da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno). SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 782 - L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 - Prog. Iniz. da km							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	15+609.30 a km 18+194.49 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza H4BP		17,000			17,000		
	SOMMANO ml					17,000		
6431 / 3184 G.06.030.2.2. b	BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA DI ELEMENTI DI BARRIERA TERMINALI SEMPLICI CLASSE PER H2 - BP, H3, H4 - MANINA DI AVVIO / FINE BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA DI ELEMENTI DI BARRIERA TERMINALI SEMPLICI CLASSE PER H2 - BP, H3, H4 - MANINA DI AVVIO / FINE SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 782 - L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 - Prog. Iniz. da km 15+609.30 a km 18+194.49 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza Fine					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
6432 / 3185 G.06.030.2.2. a	BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA DI ELEMENTI DI BARRIERA TERMINALI SEMPLICI CLASSE PER H2 - BP, H3, H4 - INTERRATO DI AVVIO / FINE BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA DI ELEMENTI DI BARRIERA TERMINALI SEMPLICI CLASSE PER H2 - BP, H3, H4 - INTERRATO DI AVVIO / FINE SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 782 - L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 - Prog. Iniz. da km 15+609.30 a km 18+194.49 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza Inizio					3,000		
	SOMMANO cad					3,000		
	Parziale CS.E - Barriere di Sicurezza (SbCat 8) euro							
	Parziale L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 - Prog. Iniz. da km 15+609.30 a km 18+194.49 * (Cat 782) euro							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 - Prog. Iniz. da km 18+493.04 a km 20+231.59 * (Cat 783)							
6433 / 3094 G.06.020.2.a	BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS POSA IN OPERA CLASSE H3 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI							
	Barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... a quelle della classe (livello di contenimento) H3 in acciaio. Da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 783 - L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 - Prog. Iniz. da km 18+493.04 a km 20+231.59 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza							
	H3BL		2954,000			2´954,000		
	SOMMANO ml					2´954,000		
6434 / 3095 G.06.001.b	BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA - H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BL/BP/SP							
	di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011. Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapport ... 4 Bordo Ponte o H4 spartitraffico monofilare, complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 783 - L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 - Prog. Iniz. da km 18+493.04 a km 20+231.59 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza							
	H3BL		1816,000		88,640	160´970,240		
	H4SP		144,000		146,490	21´094,560		
	H2BL		1138,000		41,890	47´670,820		
	SOMMANO kg					229´735,620		
6435 / 3163 G.06.020.3.b	BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS POSA IN OPERA CLASSE H4 - SPARTITRAFFICO MONOFILARE NASTRO E PALETTI IN ACCIAIO							
	Barriere tipo ANAS - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... rispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H4. Da installare su corpo stradale in rilevato o in scavo. SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 783 - L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 - Prog. Iniz. da km 18+493.04 a km 20+231.59 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza							
	H4SP		144,000			144,000		
	SOMMANO ml					144,000		
6436 / 3186 G.06.030.2.2.a	BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA DI ELEMENTI DI BARRIERA TERMINALI SEMPLICI CLASSE PER H2 - BP, H3, H4 - INTERRATO DI AVVIO / FINE BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA DI ELEMENTI DI BARRIERA TERMINALI SEMPLICI CLASSE PER H2 - BP, H3, H4 - INTERRATO DI AVVIO / FINE SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI Cat 783 - L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 - Prog. Iniz. da km 18+493.04 a km 20+231.59 * SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza							
	Inizio					1,000		
	A RIPORTARE					1,000		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
	Parziale CS.E - Barriere di Sicurezza (SbCat 8) euro							
	Parziale L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 - Prog. Iniz. da km 18+493.04 a km 20+231.59 * (Cat 783) euro							
	Parziale Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI (SpCat 51) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - MN - MONITORAGGIO (SpCat 53) **Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX * (Cat 249)** **MN.O - Monitoraggio (SbCat 502)**							
6437 / 6280 Q.04.005	RILIEVI MONITORAGGIO TOPOGRAFICO DI OPERE D'ARTE E VERSANTI IN FRANA RILIEVI DI DIFETTI DI VERTICALITÀ MEDIANTE TRIANGOLAZIONI RILIEVI MONITORAGGIO TOPOGRAFICO DI OPERE D'ARTE E VERSANTI IN FRANA RILIEVI DI DIFETTI DI VERTICALITÀ MEDIANTE TRIANGOLAZIONI SpCat 53 - Lotto4 - MN - MONITORAGGIO Cat 249 - Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX * SbCat 502 - MN.O - Monitoraggio					3,000		
	SOMMANO cad					3,000		
6438 / 6281 IG.10.010.015.b	SUI MATERIALI E SONDAGGI MONITORAGGIO GEOTECNICO E GEOMORFOLOGICO INSTALLAZIONE DI INCLINOMETRI / ESTENSOINCLINOMETRI MISURA MANUALE DI TUBO INCLINOMETRICO (SIA IN ALLUMINIO CHE IN ABS) - PER OGNI ML CON LETTURA A 4 GUIDE Successiva a quella di zero, mediante apposita sonda inclinometrica mobile. Nel prezzo è incluso il trasporto e il posizionamento dell'attrezzatura, l'elaborazione dei dati e la ... cordo con ANAS. Il passo di misura potrà essere aumentato ad 1m a seconda dei casi stabiliti dalla D.L. / progettista. SpCat 53 - Lotto4 - MN - MONITORAGGIO Cat 249 - Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX * SbCat 502 - MN.O - Monitoraggio (lung.=11+11)		22,000			22,000		
	SOMMANO ml					22,000		
6439 / 6282 IG.10.010.001.a	SUI MATERIALI E SONDAGGI MONITORAGGIO GEOTECNICO E GEOMORFOLOGICO INSTALLAZIONE DI INCLINOMETRI / ESTENSOINCLINOMETRI TUBO INCLINOMETRICO IN ABS O ALLUMINIO - PER OGNI INSTALLAZIONE/APPRONTAMENTO Lo spessore minimo sarà di 2 mm per tubi in alluminio e di 3,5 mm per quelli in ABS. Nel prezzo sono inclusi i manicotti, il tappo di fondo e la testa strumento. Nel prezzo son ... la fornitura e posa in opera del pozzetto protettivo, né il rilievo della quota assoluta della testa dello strumento. SpCat 53 - Lotto4 - MN - MONITORAGGIO Cat 249 - Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX * SbCat 502 - MN.O - Monitoraggio					2,000		
	SOMMANO cad					2,000		
6440 / 6283 IG.10.010.001.b	SUI MATERIALI E SONDAGGI MONITORAGGIO GEOTECNICO E GEOMORFOLOGICO INSTALLAZIONE DI INCLINOMETRI / ESTENSOINCLINOMETRI TUBO INCLINOMETRICO IN ABS O ALLUMINIO - PER OGNI ML DI TUBO INCLINOMETRICO IN ALLUMINIO							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Lo spessore minimo sarà di 2 mm per tubi in alluminio e di 3,5 mm per quelli in ABS. Nel prezzo sono inclusi i manicotti, il tappo di fondo e la testa strumento. Nel prezzo son ... la fornitura e posa in opera del pozzetto protettivo, né il rilievo della quota assoluta della testa dello strumento. SpCat 53 - Lotto4 - MN - MONITORAGGIO Cat 249 - Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX * SbCat 502 - MN.O - Monitoraggio (lung.=11+11)		22,000			22,000		
	SOMMANO ml					22,000		
6441 / 6288 IG.10.190.001.a	PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI - MONITORAGGIO GEOTECNICO ... AZIONE RECUPERABILE AL TERMINE DEL MONITORAGGIO - - TIPO A Nelle fasi di disinstallazione dovranno essere usate tutte le accortezze per garantire l'integrità della strumentazione. La stessa dovrà essere riposta con la massima cura e pro ... vellometrici, stazioni totali, unità wireless, gateway. Gli strumenti disinstallati dovranno essere restituiti ad Anas. SpCat 53 - Lotto4 - MN - MONITORAGGIO Cat 249 - Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX * SbCat 502 - MN.O - Monitoraggio CELLA DI CARICO					3,000		
	SOMMANO cad					3,000		
6442 / 6289 IG.10.040.025	SUI MATERIALI E SONDAGGI MONITORAGGIO GEOTECNICO E GEOMORFOLOGICO INSTALLAZIONE DI CELLE DI CARICO E CELLE DI PRESSIONE MISURA DI CELLA DI CARICO O PRESSIONE Di qualsiasi tipo, mediante apposita centralina portatile. Il prezzo è relativo alla misura di una singola cella. Nel prezzo è incluso il trasporto e il posizionamento dell'attrezzatura, l'elaborazione dei dati e la restituzione grafica. SpCat 53 - Lotto4 - MN - MONITORAGGIO Cat 249 - Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX * SbCat 502 - MN.O - Monitoraggio					3,000		
	SOMMANO cad					3,000		
6443 / 6290 IG.10.040.010.2.a	PER OGNI SINGOLA CELLA CON CAMPO DI MISURA < 1000kN Lo strumento dovrà avere Precisione Totale pari almeno a ±0,5% FS per le celle elettriche e ±1% FS per le celle idrauliche. Nel prezzo è inclusa anche la fornitura e posa in ope ... regola d'arte. Compreso fornitura e posa in opera. Per i prezzi relativi al cavo fare riferimento all'apposita voce. SpCat 53 - Lotto4 - MN - MONITORAGGIO Cat 249 - Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX * SbCat 502 - MN.O - Monitoraggio					3,000		
	SOMMANO cad					3,000		
	Parziale MN.O - Monitoraggio (SbCat 502) euro							
	Parziale Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX * (Cat 249) euro							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX * (Cat 251)							
6444 / 6276 Q.04.005	RILIEVI MONITORAGGIO TOPOGRAFICO DI OPERE D'ARTE E VERSANTI IN FRANA RILIEVI DI DIFETTI DI VERTICALITÀ MEDIANTE TRIANGOLAZIONI RILIEVI MONITORAGGIO TOPOGRAFICO DI OPERE D'ARTE E VERSANTI IN FRANA RILIEVI DI DIFETTI DI VERTICALITÀ MEDIANTE TRIANGOLAZIONI SpCat 53 - Lotto4 - MN - MONITORAGGIO Cat 251 - Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX * SbCat 502 - MN.O - Monitoraggio					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
6445 / 6277 IG.10.010.015.b	SUI MATERIALI E SONDAGGI MONITORAGGIO GEOTECNICO E GEOMORFOLOGICO INSTALLAZIONE DI INCLINOMETRI / ESTENSOINCLINOMETRI MISURA MANUALE DI TUBO INCLINOMETRICO (SIA IN ALLUMINIO CHE IN ABS) - PER OGNI ML CON LETTURA A 4 GUIDE Successiva a quella di zero, mediante apposita sonda inclinometrica mobile. Nel prezzo è incluso il trasporto e il posizionamento dell'attrezzatura, l'elaborazione dei dati e la ... cordo con ANAS. Il passo di misura potrà essere aumentato ad 1m a seconda dei casi stabiliti dalla D.L. / progettista. SpCat 53 - Lotto4 - MN - MONITORAGGIO Cat 251 - Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX * SbCat 502 - MN.O - Monitoraggio		10,000			10,000		
	SOMMANO ml					10,000		
6446 / 6278 IG.10.010.001.a	SUI MATERIALI E SONDAGGI MONITORAGGIO GEOTECNICO E GEOMORFOLOGICO INSTALLAZIONE DI INCLINOMETRI / ESTENSOINCLINOMETRI TUBO INCLINOMETRICO IN ABS O ALLUMINIO - PER OGNI INSTALLAZIONE/APPRONTAMENTO Lo spessore minimo sarà di 2 mm per tubi in alluminio e di 3,5 mm per quelli in ABS. Nel prezzo sono inclusi i manicotti, il tappo di fondo e la testa strumento. Nel prezzo son ... la fornitura e posa in opera del pozzetto protettivo, né il rilievo della quota assoluta della testa dello strumento. SpCat 53 - Lotto4 - MN - MONITORAGGIO Cat 251 - Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX * SbCat 502 - MN.O - Monitoraggio					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
6447 / 6279 IG.10.010.001.b	SUI MATERIALI E SONDAGGI MONITORAGGIO GEOTECNICO E GEOMORFOLOGICO INSTALLAZIONE DI INCLINOMETRI / ESTENSOINCLINOMETRI TUBO INCLINOMETRICO IN ABS O ALLUMINIO - PER OGNI ML DI TUBO INCLINOMETRICO IN ALLUMINIO Lo spessore minimo sarà di 2 mm per tubi in alluminio e di 3,5 mm per quelli in ABS.							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Nel prezzo sono inclusi i manicotti, il tappo di fondo e la testa strumento. Nel prezzo son ... la fornitura e posa in opera del pozzetto protettivo, né il rilievo della quota assoluta della testa dello strumento. SpCat 53 - Lotto4 - MN - MONITORAGGIO Cat 251 - Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX * SbCat 502 - MN.O - Monitoraggio		10,000			10,000		
	SOMMANO ml					10,000		
	Parziale MN.O - Monitoraggio (SbCat 502) euro							
	Parziale Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX * (Cat 251) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX * (Cat 253)							
6448 / 6284 Q.04.005	RILIEVI MONITORAGGIO TOPOGRAFICO DI OPERE D'ARTE E VERSANTI IN FRANA RILIEVI DI DIFETTI DI VERTICALITÀ MEDIANTE TRIANGOLAZIONI RILIEVI MONITORAGGIO TOPOGRAFICO DI OPERE D'ARTE E VERSANTI IN FRANA RILIEVI DI DIFETTI DI VERTICALITÀ MEDIANTE TRIANGOLAZIONI SpCat 53 - Lotto4 - MN - MONITORAGGIO Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX * SbCat 502 - MN.O - Monitoraggio SPALLA 1 PILA 1 PILA 2 PILA 3 PILA 4 SPALLA 2					4,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000		
	SOMMANO cad					9,000		
6449 / 6285 IG.10.010.015.b	SUI MATERIALI E SONDAGGI MONITORAGGIO GEOTECNICO E GEOMORFOLOGICO INSTALLAZIONE DI INCLINOMETRI / ESTENSOINCLINOMETRI MISURA MANUALE DI TUBO INCLINOMETRICO (SIA IN ALLUMINIO CHE IN ABS) - PER OGNI ML CON LETTURA A 4 GUIDE Successiva a quella di zero, mediante apposita sonda inclinometrica mobile. Nel prezzo è incluso il trasporto e il posizionamento dell'attrezzatura, l'elaborazione dei dati e la ... cordo con ANAS. Il passo di misura potrà essere aumentato ad 1m a seconda dei casi stabiliti dalla D.L. / progettista. SpCat 53 - Lotto4 - MN - MONITORAGGIO Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX * SbCat 502 - MN.O - Monitoraggio SPALLA 1 SPALLA 2 PILA 1 PILA 2 PILA 3 PILA 4					20,000 20,000 12,000 15,000 8,000 12,000		
	SOMMANO ml					87,000		
6450 / 6286 IG.10.010.001.a	SUI MATERIALI E SONDAGGI MONITORAGGIO GEOTECNICO E GEOMORFOLOGICO INSTALLAZIONE DI INCLINOMETRI / ESTENSOINCLINOMETRI TUBO INCLINOMETRICO IN ABS O ALLUMINIO - PER OGNI INSTALLAZIONE/APPRONTAMENTO Lo spessore minimo sarà di 2 mm per tubi in alluminio e di 3,5 mm per quelli in ABS. Nel prezzo sono inclusi i manicotti, il tappo di fondo e la testa strumento. Nel prezzo son ... la fornitura e posa in opera del pozzetto protettivo, né il rilievo della quota assoluta della testa dello strumento. SpCat 53 - Lotto4 - MN - MONITORAGGIO Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX * SbCat 502 - MN.O - Monitoraggio SPALLA 1					1,000		
	A RIPORTARE					1,000		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1,000		
	PILA 1					1,000		
	PILA 2					1,000		
	PILA 3					1,000		
	PILA 4					1,000		
	SPALLA 2					1,000		
	SOMMANO cad					6,000		
6451 / 6287 IG.10.010.001.b	SUI MATERIALI E SONDAGGI MONITORAGGIO GEOTECNICO E GEOMORFOLOGICO INSTALLAZIONE DI INCLINOMETRI / ESTENSOINCLINOMETRI TUBO INCLINOMETRICO IN ABS O ALLUMINIO - PER OGNI ML DI TUBO INCLINOMETRICO IN ALLUMINIO Lo spessore minimo sarà di 2 mm per tubi in alluminio e di 3,5 mm per quelli in ABS. Nel prezzo sono inclusi i manicotti, il tappo di fondo e la testa strumento. Nel prezzo son ... la fornitura e posa in opera del pozzetto protettivo, né il rilievo della quota assoluta della testa dello strumento. SpCat 53 - Lotto4 - MN - MONITORAGGIO Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX * SbCat 502 - MN.O - Monitoraggio							
	SPALLA 1					20,000		
	SPALLA 2					20,000		
	PILA 1					12,000		
	PILA 2					15,000		
	PILA 3					8,000		
	PILA 4					12,000		
	SOMMANO ml					87,000		
6452 / 6291 IG.10.190.001.a	PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI - MONITORAGGIO GEOTECNICO ... AZIONE RECUPERABILE AL TERMINE DEL MONITORAGGIO - - TIPO A Nelle fasi di disinstallazione dovranno essere usate tutte le accortezze per garantire l'integrità della strumentazione. La stessa dovrà essere riposta con la massima cura e pro ... vellometrici, stazioni totali, unità wireless, gateway. Gli strumenti disinstallati dovranno essere restituiti ad Anas. SpCat 53 - Lotto4 - MN - MONITORAGGIO Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX * SbCat 502 - MN.O - Monitoraggio							
	CELLA DI CARICO					4,000		
	SOMMANO cad					4,000		
6453 / 6292 IG.10.040.025	SUI MATERIALI E SONDAGGI MONITORAGGIO GEOTECNICO E GEOMORFOLOGICO INSTALLAZIONE DI CELLE DI CARICO E CELLE DI PRESSIONE MISURA DI CELLA DI CARICO O PRESSIONE Di qualsiasi tipo, mediante apposita centralina portatile. Il prezzo è relativo alla misura di una singola cella. Nel prezzo è incluso il trasporto e il posizionamento dell'attrezzatura, l'elaborazione dei dati e la restituzione grafica. SpCat 53 - Lotto4 - MN - MONITORAGGIO Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX * SbCat 502 - MN.O - Monitoraggio							
						4,000		
	A RIPORTARE					4,000		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					4,000		
	SOMMANO cad					4,000		
6454 / 6293 IG.10.040.010.2.a	PER OGNI SINGOLA CELLA CON CAMPO DI MISURA < 1000kN Lo strumento dovrà avere Precisione Totale pari almeno a ±0,5% FS per le celle elettriche e ±1% FS per le celle idrauliche. Nel prezzo è inclusa anche la fornitura e posa in ope ... regola d'arte. Compreso fornitura e posa in opera. Per i prezzi relativi al cavo fare riferimento all'apposita voce. SpCat 53 - Lotto4 - MN - MONITORAGGIO Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX * SbCat 502 - MN.O - Monitoraggio					4,000		
	SOMMANO cad					4,000		
	Parziale MN.O - Monitoraggio (SbCat 502) euro							
	Parziale Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX * (Cat 253) euro							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lotto4 - OS08 - MURO IN CA DX DAL KM 12+730 AL KM 12+766 * (Cat 353)							
6455 / 6264 Q.04.005	RILIEVI MONITORAGGIO TOPOGRAFICO DI OPERE D'ARTE E VERSANTI IN FRANA RILIEVI DI DIFETTI DI VERTICALITÀ MEDIANTE TRIANGOLAZIONI RILIEVI MONITORAGGIO TOPOGRAFICO DI OPERE D'ARTE E VERSANTI IN FRANA RILIEVI DI DIFETTI DI VERTICALITÀ MEDIANTE TRIANGOLAZIONI SpCat 53 - Lotto4 - MN - MONITORAGGIO Cat 353 - Lotto4 - OS08 - MURO IN CA DX DAL KM 12+730 AL KM 12+766 * SbCat 502 - MN.O - Monitoraggio					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
6456 / 6265 IG.10.010.015.b	SUI MATERIALI E SONDAGGI MONITORAGGIO GEOTECNICO E GEOMORFOLOGICO INSTALLAZIONE DI INCLINOMETRI / ESTENSOINCLINOMETRI MISURA MANUALE DI TUBO INCLINOMETRICO (SIA IN ALLUMINIO CHE IN ABS) - PER OGNI ML CON LETTURA A 4 GUIDE Successiva a quella di zero, mediante apposita sonda inclinometrica mobile. Nel prezzo è incluso il trasporto e il posizionamento dell'attrezzatura, l'elaborazione dei dati e la ... cordo con ANAS. Il passo di misura potrà essere aumentato ad 1m a seconda dei casi stabiliti dalla D.L. / progettista. SpCat 53 - Lotto4 - MN - MONITORAGGIO Cat 353 - Lotto4 - OS08 - MURO IN CA DX DAL KM 12+730 AL KM 12+766 * SbCat 502 - MN.O - Monitoraggio		10,000			10,000		
	SOMMANO ml					10,000		
6457 / 6266 IG.10.010.001.a	SUI MATERIALI E SONDAGGI MONITORAGGIO GEOTECNICO E GEOMORFOLOGICO INSTALLAZIONE DI INCLINOMETRI / ESTENSOINCLINOMETRI TUBO INCLINOMETRICO IN ABS O ALLUMINIO - PER OGNI INSTALLAZIONE/APPRONTAMENTO Lo spessore minimo sarà di 2 mm per tubi in alluminio e di 3,5 mm per quelli in ABS. Nel prezzo sono inclusi i manicotti, il tappo di fondo e la testa strumento. Nel prezzo son ... la fornitura e posa in opera del pozzetto protettivo, né il rilievo della quota assoluta della testa dello strumento. SpCat 53 - Lotto4 - MN - MONITORAGGIO Cat 353 - Lotto4 - OS08 - MURO IN CA DX DAL KM 12+730 AL KM 12+766 * SbCat 502 - MN.O - Monitoraggio					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
6458 / 6267 IG.10.010.001.b	SUI MATERIALI E SONDAGGI MONITORAGGIO GEOTECNICO E GEOMORFOLOGICO INSTALLAZIONE DI INCLINOMETRI / ESTENSOINCLINOMETRI TUBO INCLINOMETRICO IN ABS O ALLUMINIO - PER OGNI ML DI TUBO INCLINOMETRICO IN ALLUMINIO							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lo spessore minimo sarà di 2 mm per tubi in alluminio e di 3,5 mm per quelli in ABS. Nel prezzo sono inclusi i manicotti, il tappo di fondo e la testa strumento. Nel prezzo son ... la fornitura e posa in opera del pozzetto protettivo, né il rilievo della quota assoluta della testa dello strumento. SpCat 53 - Lotto4 - MN - MONITORAGGIO Cat 353 - Lotto4 - OS08 - MURO IN CA DX DAL KM 12+730 AL KM 12+766 * SbCat 502 - MN.O - Monitoraggio		10,000			10,000		
	SOMMANO ml					10,000		
	Parziale MN.O - Monitoraggio (SbCat 502) euro							
	Parziale Lotto4 - OS08 - MURO IN CA DX DAL KM 12+730 AL KM 12+766 * (Cat 353) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Lotto4 - OS10 - MURO IN CA SX DAL KM 12+817 AL KM 12+877 * (Cat 354)							
6459 / 6268 Q.04.005	RILIEVI MONITORAGGIO TOPOGRAFICO DI OPERE D'ARTE E VERSANTI IN FRANA RILIEVI DI DIFETTI DI VERTICALITÀ MEDIANTE TRIANGOLAZIONI RILIEVI MONITORAGGIO TOPOGRAFICO DI OPERE D'ARTE E VERSANTI IN FRANA RILIEVI DI DIFETTI DI VERTICALITÀ MEDIANTE TRIANGOLAZIONI SpCat 53 - Lotto4 - MN - MONITORAGGIO Cat 354 - Lotto4 - OS10 - MURO IN CA SX DAL KM 12+817 AL KM 12+877 * SbCat 502 - MN.O - Monitoraggio					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
6460 / 6269 IG.10.010.015.b	SUI MATERIALI E SONDAGGI MONITORAGGIO GEOTECNICO E GEOMORFOLOGICO INSTALLAZIONE DI INCLINOMETRI / ESTENSOINCLINOMETRI MISURA MANUALE DI TUBO INCLINOMETRICO (SIA IN ALLUMINIO CHE IN ABS) - PER OGNI ML CON LETTURA A 4 GUIDE Successiva a quella di zero, mediante apposita sonda inclinometrica mobile. Nel prezzo è incluso il trasporto e il posizionamento dell'attrezzatura, l'elaborazione dei dati e la ... cordo con ANAS. Il passo di misura potrà essere aumentato ad 1m a seconda dei casi stabiliti dalla D.L. / progettista. SpCat 53 - Lotto4 - MN - MONITORAGGIO Cat 354 - Lotto4 - OS10 - MURO IN CA SX DAL KM 12+817 AL KM 12+877 * SbCat 502 - MN.O - Monitoraggio		10,000			10,000		
	SOMMANO ml					10,000		
6461 / 6270 IG.10.010.001.a	SUI MATERIALI E SONDAGGI MONITORAGGIO GEOTECNICO E GEOMORFOLOGICO INSTALLAZIONE DI INCLINOMETRI / ESTENSOINCLINOMETRI TUBO INCLINOMETRICO IN ABS O ALLUMINIO - PER OGNI INSTALLAZIONE/APPRONTAMENTO Lo spessore minimo sarà di 2 mm per tubi in alluminio e di 3,5 mm per quelli in ABS. Nel prezzo sono inclusi i manicotti, il tappo di fondo e la testa strumento. Nel prezzo son ... la fornitura e posa in opera del pozzetto protettivo, né il rilievo della quota assoluta della testa dello strumento. SpCat 53 - Lotto4 - MN - MONITORAGGIO Cat 354 - Lotto4 - OS10 - MURO IN CA SX DAL KM 12+817 AL KM 12+877 * SbCat 502 - MN.O - Monitoraggio					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
6462 / 6271 IG.10.010.001.b	SUI MATERIALI E SONDAGGI MONITORAGGIO GEOTECNICO E GEOMORFOLOGICO INSTALLAZIONE DI INCLINOMETRI / ESTENSOINCLINOMETRI TUBO INCLINOMETRICO IN ABS O ALLUMINIO - PER OGNI ML DI TUBO INCLINOMETRICO IN ALLUMINIO							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lo spessore minimo sarà di 2 mm per tubi in alluminio e di 3,5 mm per quelli in ABS. Nel prezzo sono inclusi i manicotti, il tappo di fondo e la testa strumento. Nel prezzo son ... la fornitura e posa in opera del pozzetto protettivo, né il rilievo della quota assoluta della testa dello strumento. SpCat 53 - Lotto4 - MN - MONITORAGGIO Cat 354 - Lotto4 - OS10 - MURO IN CA SX DAL KM 12+817 AL KM 12+877 * SbCat 502 - MN.O - Monitoraggio		10,000			10,000		
	SOMMANO ml					10,000		
	Parziale MN.O - Monitoraggio (SbCat 502) euro							
	Parziale Lotto4 - OS10 - MURO IN CA SX DAL KM 12+817 AL KM 12+877 * (Cat 354) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Lotto4 - OS11 - MURO IN CA DX DAL KM 12+856 AL KM 12+ 12+896 * (Cat 355)							
6463 / 6272 Q.04.005	RILIEVI MONITORAGGIO TOPOGRAFICO DI OPERE D'ARTE E VERSANTI IN FRANA RILIEVI DI DIFETTI DI VERTICALITÀ MEDIANTE TRIANGOLAZIONI RILIEVI MONITORAGGIO TOPOGRAFICO DI OPERE D'ARTE E VERSANTI IN FRANA RILIEVI DI DIFETTI DI VERTICALITÀ MEDIANTE TRIANGOLAZIONI SpCat 53 - Lotto4 - MN - MONITORAGGIO Cat 355 - Lotto4 - OS11 - MURO IN CA DX DAL KM 12+856 AL KM 12+12+896 * SbCat 502 - MN.O - Monitoraggio					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
6464 / 6273 IG.10.010.015.b	SUI MATERIALI E SONDAGGI MONITORAGGIO GEOTECNICO E GEOMORFOLOGICO INSTALLAZIONE DI INCLINOMETRI / ESTENSOINCLINOMETRI MISURA MANUALE DI TUBO INCLINOMETRICO (SIA IN ALLUMINIO CHE IN ABS) - PER OGNI ML CON LETTURA A 4 GUIDE Successiva a quella di zero, mediante apposita sonda inclinometrica mobile. Nel prezzo è incluso il trasporto e il posizionamento dell'attrezzatura, l'elaborazione dei dati e la ... cordo con ANAS. Il passo di misura potrà essere aumentato ad 1m a seconda dei casi stabiliti dalla D.L. / progettista. SpCat 53 - Lotto4 - MN - MONITORAGGIO Cat 355 - Lotto4 - OS11 - MURO IN CA DX DAL KM 12+856 AL KM 12+12+896 * SbCat 502 - MN.O - Monitoraggio		8,000			8,000		
	SOMMANO ml					8,000		
6465 / 6274 IG.10.010.001.a	SUI MATERIALI E SONDAGGI MONITORAGGIO GEOTECNICO E GEOMORFOLOGICO INSTALLAZIONE DI INCLINOMETRI / ESTENSOINCLINOMETRI TUBO INCLINOMETRICO IN ABS O ALLUMINIO - PER OGNI INSTALLAZIONE/APPRONTAMENTO Lo spessore minimo sarà di 2 mm per tubi in alluminio e di 3,5 mm per quelli in ABS. Nel prezzo sono inclusi i manicotti, il tappo di fondo e la testa strumento. Nel prezzo son ... la fornitura e posa in opera del pozzetto protettivo, né il rilievo della quota assoluta della testa dello strumento. SpCat 53 - Lotto4 - MN - MONITORAGGIO Cat 355 - Lotto4 - OS11 - MURO IN CA DX DAL KM 12+856 AL KM 12+12+896 * SbCat 502 - MN.O - Monitoraggio					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
6466 / 6275 IG.10.010.001.b	SUI MATERIALI E SONDAGGI MONITORAGGIO GEOTECNICO E GEOMORFOLOGICO INSTALLAZIONE DI INCLINOMETRI / ESTENSOINCLINOMETRI TUBO INCLINOMETRICO IN ABS O ALLUMINIO - PER OGNI ML DI TUBO INCLINOMETRICO IN ALLUMINIO							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Lo spessore minimo sarà di 2 mm per tubi in alluminio e di 3,5 mm per quelli in ABS. Nel prezzo sono inclusi i manicotti, il tappo di fondo e la testa strumento. Nel prezzo son ... la fornitura e posa in opera del pozzetto protettivo, né il rilievo della quota assoluta della testa dello strumento. SpCat 53 - Lotto4 - MN - MONITORAGGIO Cat 355 - Lotto4 - OS11 - MURO IN CA DX DAL KM 12+856 AL KM 12+12+896 * SbCat 502 - MN.O - Monitoraggio		8,000			8,000		
	SOMMANO ml					8,000		
	Parziale MN.O - Monitoraggio (SbCat 502) euro							
	Parziale Lotto4 - OS11 - MURO IN CA DX DAL KM 12+856 AL KM 12+12+896 * (Cat 355) euro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	L4- GALLERIA (Cat 788)							
6467 / 6294 IG.05.020.1.a	SUI MATERIALI E SONDAGGI INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOFISICHE PERFORAZIONE VERTICALE IN TERRENI A GRANULOMETRIA FINE E MEDIA - DA 0 A 40 M Eseguita a rotazione a distruzione di nucleo. Di diametro 85-145 mm comprensiva dell'esame del cutting, in terreni a granulometria fine e media (argille, limi, sabbie, ghiaie fin ... sistenza a compressione uniassiale σc ≤ 10 MPa, realizzata con le prescrizioni e gli oneri di cui alle Norme Tecniche. SpCat 53 - Lotto4 - MN - MONITORAGGIO Cat 788 - L4- GALLERIA					120,000		
	SOMMANO ml					120,000		
6468 / 6295 IG.10.010.001.a	SUI MATERIALI E SONDAGGI MONITORAGGIO GEOTECNICO E GEOMORFOLOGICO INSTALLAZIONE DI INCLINOMETRI / ESTENSOINCLINOMETRI TUBO INCLINOMETRICO IN ABS O ALLUMINIO - PER OGNI INSTALLAZIONE/APPRONTAMENTO Lo spessore minimo sarà di 2 mm per tubi in alluminio e di 3,5 mm per quelli in ABS. Nel prezzo sono inclusi i manicotti, il tappo di fondo e la testa strumento. Nel prezzo son ... la fornitura e posa in opera del pozzetto protettivo, né il rilievo della quota assoluta della testa dello strumento. SpCat 53 - Lotto4 - MN - MONITORAGGIO Cat 788 - L4- GALLERIA					4,000		
	SOMMANO cad					4,000		
6469 / 6296 IG.10.010.001.b	SUI MATERIALI E SONDAGGI MONITORAGGIO GEOTECNICO E GEOMORFOLOGICO INSTALLAZIONE DI INCLINOMETRI / ESTENSOINCLINOMETRI TUBO INCLINOMETRICO IN ABS O ALLUMINIO - PER OGNI ML DI TUBO INCLINOMETRICO IN ALLUMINIO Lo spessore minimo sarà di 2 mm per tubi in alluminio e di 3,5 mm per quelli in ABS. Nel prezzo sono inclusi i manicotti, il tappo di fondo e la testa strumento. Nel prezzo son ... la fornitura e posa in opera del pozzetto protettivo, né il rilievo della quota assoluta della testa dello strumento. SpCat 53 - Lotto4 - MN - MONITORAGGIO Cat 788 - L4- GALLERIA					120,000		
	SOMMANO ml					120,000		
6470 / 6297 IG.10.010.015.b	SUI MATERIALI E SONDAGGI MONITORAGGIO GEOTECNICO E GEOMORFOLOGICO INSTALLAZIONE DI INCLINOMETRI / ESTENSOINCLINOMETRI MISURA MANUALE DI TUBO INCLINOMETRICO (SIA IN ALLUMINIO CHE IN ABS) - PER OGNI ML CON LETTURA A 4 GUIDE Successiva a quella di zero, mediante apposita sonda inclinometrica mobile. Nel prezzo è incluso il trasporto e il posizionamento dell'attrezzatura, l'elaborazione dei dati e la ... cordo con ANAS. Il passo di misura potrà essere aumentato ad 1m a seconda dei casi stabiliti dalla D.L. / progettista.							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	SpCat 53 - Lotto4 - MN - MONITORAGGIO Cat 788 - L4- GALLERIA					1´200,000		
	SOMMANO ml					1´200,000		
6471 / 6298 IG.10.040.010.2.a	PER OGNI SINGOLA CELLA CON CAMPO DI MISURA < 1000kN Lo strumento dovrà avere Precisione Totale pari almeno a ±0,5% FS per le celle elettriche e ±1% FS per le celle idrauliche. Nel prezzo è inclusa anche la fornitura e posa in ope ... regola d'arte. Compreso fornitura e posa in opera. Per i prezzi relativi al cavo fare riferimento all'apposita voce. SpCat 53 - Lotto4 - MN - MONITORAGGIO Cat 788 - L4- GALLERIA					24,000		
	SOMMANO cad					24,000		
6472 / 6299 IG.10.040.025	SUI MATERIALI E SONDAGGI MONITORAGGIO GEOTECNICO E GEOMORFOLOGICO INSTALLAZIONE DI CELLE DI CARICO E CELLE DI PRESSIONE MISURA DI CELLA DI CARICO O PRESSIONE Di qualsiasi tipo, mediante apposita centralina portatile. Il prezzo è relativo alla misura di una singola cella. Nel prezzo è incluso il trasporto e il posizionamento dell'attrezzatura, l'elaborazione dei dati e la restituzione grafica. SpCat 53 - Lotto4 - MN - MONITORAGGIO Cat 788 - L4- GALLERIA					720,000		
	SOMMANO cad					720,000		
6473 / 6300 IG.10.120.005.b	SUI MATERIALI E SONDAGGI MONITORAGGIO GEOTECNICO E GEOMORFOLOGICO INSTALLAZIONE DI STRUMENTAZIONE PER MONITORAGGIO TOPOGRAFICO TARGET RIFLETTENTE SIA ADESIVO CHE IMBULLONATO - PER OGNI TARGET RIFLETTENTE IMBULLONATO Per monitoraggio topografico e misure di convergenza. Lo strumento dovrà avere dimensioni maggiori o uguali di 4 x 4 cm e, nel caso di target imbullonato, dovrà essere predispos ... essario per dare il lavoro finito a regola d'arte (es. staffe di fissaggio, ecc.). Compreso fornitura e posa in opera. SpCat 53 - Lotto4 - MN - MONITORAGGIO Cat 788 - L4- GALLERIA					50,000		
	SOMMANO cad					50,000		
6474 / 6301 IG.10.0C	SUI MATERIALI E SONDAGGI MONITORAGGIO GEOTECNICO E GEOMORFOLOGICO SQUADRA DI TOPOGRAFI PER MONITORAGGIO TOPOGRAFICO Squadra di topografi automunita specializzata in misure nell'ambito del monitoraggio topografico (livellazioni, misure di convergenza, ecc.) e fornita di idonea strumentazione ne ... il posizionamento dell'attrezzatura, l'elaborazione dei dati e la restituzione grafica. PER OGNI SQUADRA DI TOPOGRAFI. SpCat 53 - Lotto4 - MN - MONITORAGGIO Cat 788 - L4- GALLERIA							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
						50,000		
	SOMMANO h					50,000		
6475 / 6302 C.03.027	IN SOTTERRANEO INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE STAZIONE DI CONVERGENZA DA INSTALLARE IN FASE DI AVANZAMENTO DELLO SCAVO IN GALLERIA Quando fomalmente indicato dalla Direzione Lavori ed agli intervalli che la stessa prescriverà. Ogni stazione sarà composta da cinque chiodi fissati alla roccia a ridosso del fr ... to di comparatore meccanico e quadro di taratura di tipo approvato dalla D.L. compresa ogni altra prestazione ed onere. SpCat 53 - Lotto4 - MN - MONITORAGGIO Cat 788 - L4- GALLERIA					140,000		
	SOMMANO cad					140,000		
6476 / 6303 IG.10.0C	SUI MATERIALI E SONDAGGI MONITORAGGIO GEOTECNICO E GEOMORFOLOGICO SQUADRA DI TOPOGRAFI PER MONITORAGGIO TOPOGRAFICO Squadra di topografi automunita specializzata in misure nell'ambito del monitoraggio topografico (livellazioni, misure di convergenza, ecc.) e fornita di idonea strumentazione ne ... il posizionamento dell'attrezzatura, l'elaborazione dei dati e la restituzione grafica. PER OGNI SQUADRA DI TOPOGRAFI. SpCat 53 - Lotto4 - MN - MONITORAGGIO Cat 788 - L4- GALLERIA					466,670		
	SOMMANO h					466,670		
6477 / 6304 IG.10.040.001.a	SUI MATERIALI E SONDAGGI MONITORAGGIO GEOTECNICO E GEOMORFOLOGICO INSTALLAZIONE DI CELLE DI CARICO E CELLE DI PRESSIONE CELLA DI CARICO PER CENTINA - PER OGNI SINGOLA CELLA CON CAMPO DI MISURA < 1000kN Lo strumento dovrà avere Precisione Totale pari almeno a ±1% FS. Nel prezzo è inclusa anche la fornitura e posa in opera delle piastre di distribuzione. Lo strumento dovrà esse ... regola d'arte. Compreso fornitura e posa in opera. Per i prezzi relativi al cavo fare riferimento all'apposita voce. SpCat 53 - Lotto4 - MN - MONITORAGGIO Cat 788 - L4- GALLERIA					72,000		
	SOMMANO cad					72,000		
6478 / 6305 IG.10.040.025	SUI MATERIALI E SONDAGGI MONITORAGGIO GEOTECNICO E GEOMORFOLOGICO INSTALLAZIONE DI CELLE DI CARICO E CELLE DI PRESSIONE MISURA DI CELLA DI CARICO O PRESSIONE Di qualsiasi tipo, mediante apposita centralina portatile. Il prezzo è relativo alla misura di una singola cella. Nel prezzo è incluso il trasporto e il posizionamento dell'attrezzatura, l'elaborazione dei dati e la restituzione grafica. SpCat 53 - Lotto4 - MN - MONITORAGGIO Cat 788 - L4- GALLERIA					1´440,000		
	A R I P O R T A R E					1´440,000		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1´440,000		
	SOMMANO cad					1´440,000		
6479 / 6306 IG.10.120.005.b	SUI MATERIALI E SONDAGGI MONITORAGGIO GEOTECNICO E GEOMORFOLOGICO INSTALLAZIONE DI STRUMENTAZIONE PER MONITORAGGIO TOPOGRAFICO TARGET RIFLETTENTE SIA ADESIVO CHE IMBULLONATO - PER OGNI TARGET RIFLETTENTE IMBULLONATO Per monitoraggio topografico e misure di convergenza. Lo strumento dovrà avere dimensioni maggiori o uguali di 4 x 4 cm e, nel caso di target imbullonato, dovrà essere predispos ... essario per dare il lavoro finito a regola d'arte (es. staffe di fissaggio, ecc.). Compreso fornitura e posa in opera. SpCat 53 - Lotto4 - MN - MONITORAGGIO Cat 788 - L4- GALLERIA					360,000		
	SOMMANO cad					360,000		
6480 / 6307 IG.10.0C	SUI MATERIALI E SONDAGGI MONITORAGGIO GEOTECNICO E GEOMORFOLOGICO SQUADRA DI TOPOGRAFI PER MONITORAGGIO TOPOGRAFICO Squadra di topografi automunita specializzata in misure nell'ambito del monitoraggio topografico (livellazioni, misure di convergenza, ecc.) e fornita di idonea strumentazione ne ... il posizionamento dell'attrezzatura, l'elaborazione dei dati e la restituzione grafica. PER OGNI SQUADRA DI TOPOGRAFI. SpCat 53 - Lotto4 - MN - MONITORAGGIO Cat 788 - L4- GALLERIA					240,000		
	SOMMANO h					240,000		
6481 / 6308 Q.08.010	RILIEVI SPECIALISTICI REDAZIONE DI SCHEDE DI RILIEVO Compenso per la compilazione di schede di rilievo geologico, geomorfologico ed idrogleologico secondo i tipi forniti da ANAS, contenenti indicazioni del luogo, documentazione fotografica, stralcio planimetrico ecc, eseguito da un geologo iscritto all'albo. Per ogni rilievo. SpCat 53 - Lotto4 - MN - MONITORAGGIO Cat 788 - L4- GALLERIA					74,000		
	SOMMANO cad					74,000		
6482 / 6309 Q.08.015	RILIEVI SPECIALISTICI RILIEVO GEOSTRUTTURALE E GEOMECCANICO DI AFFIORAMENTI ROCCIOSI Eseguite da un geologo iscritto all'Albo con l'aiuto di un assistente geologo, su stazioni lineari di 50 metri di lunghezza o di 2000 mq di estensione, compresa la caratterizzazi ... li oneri di sopralluogo, di impiego di strumentazione, di elaborazione e di riproduzione. Per ogni stazione di rilievo. SpCat 53 - Lotto4 - MN - MONITORAGGIO Cat 788 - L4- GALLERIA					74,000		
	SOMMANO cad					74,000		
6483 / 6310	SUI MATERIALI E SONDAGGI INDAGINI GEOGNOSTICHE E							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
IG.05.015.1.a	GEOFISICHE PERFORAZIONE SUBORIZZONTALE IN TERRENI A GRANULOMETRIA FINE E MEDIA - DA 0 A 30 M							
	Perforazione inclinata, di oltre 45° rispetto alla verticale, eseguita a rotazione a carotaggio continuo. Con carotieri di diametro minimo di 101 mm in terreni a granulometria fi ... sistenza a compressione uniassiale σc ≤ 10 MPa, realizzata con le prescrizioni e gli oneri di cui alle Norme Tecniche. SpCat 53 - Lotto4 - MN - MONITORAGGIO Cat 788 - L4- GALLERIA					420,000		
	SOMMANO ml					420,000		
6484 / 6311 IG.10.020.001.a	SUI MATERIALI E SONDAGGI MONITORAGGIO GEOTECNICO E GEOMORFOLOGICO INSTALLAZIONE DI ESTENSIMETRI / ASSESTIMETRI ESTENSIMETRO MULTIBASE CON ASTE IN FIBRA DI VETRO - PER OGNI INSTALLAZIONE/ APPRONTAMENTO							
	Il diametro delle aste in fibra di vetro dovrà essere di almeno 7 mm. Il prezzo si intende a metro lineare per singola asta, pertanto il prezzo definitivo sarà dato dalla somma ... la fornitura e posa in opera del pozzetto protettivo, né il rilievo della quota assoluta della testa dello strumento. SpCat 53 - Lotto4 - MN - MONITORAGGIO Cat 788 - L4- GALLERIA					14,000		
	SOMMANO cad					14,000		
6485 / 6312 IG.10.020.001.b	SUI MATERIALI E SONDAGGI MONITORAGGIO GEOTECNICO E GEOMORFOLOGICO INSTALLAZIONE DI ESTENSIMETRI / ASSESTIMETRI ESTENSIMETRO MULTIBASE CON ASTE IN FIBRA DI VETRO - PER OGNI TESTA STRUMENTO							
	Il diametro delle aste in fibra di vetro dovrà essere di almeno 7 mm. Il prezzo si intende a metro lineare per singola asta, pertanto il prezzo definitivo sarà dato dalla somma ... rotettivo, né il rilievo della quota assoluta della testa dello strumento. Ogni testa è collegata a più aste di misura. SpCat 53 - Lotto4 - MN - MONITORAGGIO Cat 788 - L4- GALLERIA					14,000		
	SOMMANO cad					14,000		
6486 / 6313 IG.10.020.001.c	SUI MATERIALI E SONDAGGI MONITORAGGIO GEOTECNICO E GEOMORFOLOGICO INSTALLAZIONE DI ESTENSIMETRI / ASSESTIMETRI ESTENSIMETRO MULTIBASE CON ASTE IN FIBRA DI VETRO - PER OGNI ML DI UNA SINGOLA ASTA							
	Il diametro delle aste in fibra di vetro dovrà essere di almeno 7 mm. Il prezzo si intende a metro lineare per singola asta, pertanto il prezzo definitivo sarà dato dalla somma ... lievo della quota assoluta della testa dello strumento. Inclusa la barra di ancoraggio di fondo ad aderenza migliorata. SpCat 53 - Lotto4 - MN - MONITORAGGIO Cat 788 - L4- GALLERIA					2´100,000		
	SOMMANO ml					2´100,000		
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
6487 / 6314 IG.10.020.030.a	SUI MATERIALI E SONDAGGI MONITORAGGIO GEOTECNICO E GEOMORFOLOGICO INSTALLAZIONE DI ESTENSIMETRI / ASSESTIMETRI MISURA MANUALE DI ESTENSIMETRO - MULTIBASE E MONOBASE A PUNTO FISSO O A PIASTRA							
	Mediante calibro digitale o altro strumento idoneo. Nel prezzo è incluso il trasporto e il posizionamento dell'attrezzatura, l'elaborazione dei dati e la restituzione grafica. Il prezzo si riferisce ad ogni singolo punto di misura. SpCat 53 - Lotto4 - MN - MONITORAGGIO Cat 788 - L4- GALLERIA					70,000		
	SOMMANO cad					70,000		
6488 / 6315 IG.10.120.005.b	SUI MATERIALI E SONDAGGI MONITORAGGIO GEOTECNICO E GEOMORFOLOGICO INSTALLAZIONE DI STRUMENTAZIONE PER MONITORAGGIO TOPOGRAFICO TARGET RIFLETTENTE SIA ADESIVO CHE IMBULLONATO - PER OGNI TARGET RIFLETTENTE IMBULLONATO							
	Per monitoraggio topografico e misure di convergenza. Lo strumento dovrà avere dimensioni maggiori o uguali di 4 x 4 cm e, nel caso di target imbullonato, dovrà essere predispos ... essario per dare il lavoro finito a regola d'arte (es. staffe di fissaggio, ecc.). Compreso fornitura e posa in opera. SpCat 53 - Lotto4 - MN - MONITORAGGIO Cat 788 - L4- GALLERIA					9,000		
	SOMMANO cad					9,000		
6489 / 6316 IG.10.0C	SUI MATERIALI E SONDAGGI MONITORAGGIO GEOTECNICO E GEOMORFOLOGICO SQUADRA DI TOPOGRAFI PER MONITORAGGIO TOPOGRAFICO							
	Squadra di topografi automunita specializzata in misure nell'ambito del monitoraggio topografico (livellazioni, misure di convergenza, ecc.) e fornita di idonea strumentazione ne ... il posizionamento dell'attrezzatura, l'elaborazione dei dati e la restituzione grafica. PER OGNI SQUADRA DI TOPOGRAFI. SpCat 53 - Lotto4 - MN - MONITORAGGIO Cat 788 - L4- GALLERIA					9,000		
	SOMMANO h					9,000		
	Parziale L4- GALLERIA (Cat 788) euro							
	Parziale Lotto4 - MN - MONITORAGGIO (SpCat 53) euro							
	Parziale LAVORI A CORPO euro							
	T O T A L E euro							
	---------- ---------- ---------- ----------							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO	
	Riepilogo SUPER CATEGORIE	
001	**Lotto1 - CS - CORPO STRADALE**	
002	**Lotto1 - DE - DEMOLIZIONI**	
003	**Lotto1 - TR - TRASPORTI E INDENNITA' DI DISCARICA**	
004	**Lotto1 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti)**	
005	**Lotto1 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)**	
006	**Lotto1 - ID - IDRAULICA**	
007	**Lotto1 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc)**	
008	**Lotto1 - IP - IMPIANTISTICA**	
009	**Lotto2 - CS - CORPO STRADALE**	
010	**Lotto2 - DE - DEMOLIZIONI**	
011	**Lotto2 - TR - TRASPORTI E INDENNITA' DI DISCARICA**	
012	**Lotto2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti)**	
013	**Lotto2 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)**	
014	**Lotto2 - ID - IDRAULICA**	
015	**Lotto2 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc)**	
016	**Lotto2 - IP - IMPIANTISTICA**	
017	**Lotto2 - OV - OPERE VARIE**	
018	**Lotto3 - CS - CORPO STRADALE**	
019	**Lotto3 - DE - DEMOLIZIONI**	
020	**Lotto3 - TR - TRASPORTI E INDENNITA' DI DISCARICA**	
021	**Lotto3 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti)**	
022	**Lotto3 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)**	
023	**Lotto3 - ID - IDRAULICA**	
024	**Lotto3 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc)**	
025	**Lotto3 - IP - IMPIANTISTICA**	
026	**Lotto3 - FA - FABBRICATI**	
027	**Lotto4 - CS - CORPO STRADALE**	
028	**Lotto4 - DE - DEMOLIZIONI**	
029	**Lotto4 - TR - TRASPORTI E INDENNITA' DI DISCARICA**	
030	**Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti)**	
031	**Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI**	
032	**Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)**	
033	**Lotto4 - ID - IDRAULICA**	
034	**Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc)**	
035	**Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA**	
036	**Lotto1 - OV - OPERE VARIE**	
	A RIPORTARE	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O	
037	**Lotto3 - OV - OPERE VARIE**	
038	**Lotto4 - OV - OPERE VARIE**	
039	**LottoSN - OV - OPERE VARIE**	
040	**LottoSN - IP - IMPIANTISTICA**	
041	**overflow**	
042	**overflow**	
043	**overflow**	
044	**overflow**	
045	**overflow**	
046	**overflow**	
047	**overflow**	
048	**overflow**	
049	**overflow**	
050	**Lotto3 - BR - BARRIERE STRADALI**	
051	**Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI**	
052	**Lotto3 - MN - MONITORAGGIO**	
053	**Lotto4 - MN - MONITORAGGIO**	
054	**Lotto3 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA**	
055	**Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA**	
	Totale SUPER CATEGORIE euro	
	A R I P O R T A R E	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO	
	Riepilogo CATEGORIE	
001	**Lotto1 - CS.1 - L1 CS.01 SX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360**	
002	**Lotto1 - CS.2 - L1 CS.01 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360**	
003	**Lotto1 - CS.3 - L1 CS.02 SX Corpo stradale da km 4+651.80 a km 11+354.925**	
004	**Lotto1 - CS.4 - L1 CS.02 DX Corpo stradale da km 4+656.70 a km 11+361.003**	
005	**Lotto1 - CS.5 - L2 CS.03 SX Corpo stradale da km 0+000 a km 1+380**	
006	**Lotto1 - CS.6 - L2 CS.03 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 1+380**	
007	**Lotto1 - CS.7 - L2 CS.04 SX Corpo stradale da km 1+380.00 a km 6+816**	
008	**Lotto1 - CS.8 - L2 CS.04 DX Corpo stradale da km 1+380.00 a km 6+820**	
009	**Lotto2 - CS.1 - L3 CS.05 SX Corpo stradale da km 0+00 a km 2+693,95**	
010	**Lotto2 - CS.2 - L3 CS.05 DX Corpo stradale da km 0+00 a km 2+685,40**	
011	**Lotto2 - CS.3 - L3 CS.06 SX Corpo stradale da km 2+920 a km 6+297,80**	
012	**Lotto2 - CS.4 - L3 CS.06 DX Corpo stradale da km 2+911,40 a km 6+286,60**	
013	**Lotto2 - CS.5 - L3 CS.07 SX Corpo stradale da km 6+677,65 a km 7+111,90**	
014	**Lotto2 - CS.6 - L3 CS.08 DX Corpo stradale da km 6+662,30 a km 7+097,30**	
015	**Lotto2 - CS.7 - L3 CS.09 DX Corpo stradale da km 7+269,90 a km 7+914,882**	
016	**Lotto2 - CS.8 - L3 CS.08 SX Corpo stradale da km 7+284,85 a km 7+930,336**	
017	**Lotto2 - CS.9 - L4 CS.09 SX Corpo stradale da km 0+000 a km 2+736,75**	
018	**Lotto2 - CS.10 - L4 CS.10 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 2+722,10**	
019	**Lotto2 - CS.11 - L4 CS.11 SX Corpo stradale da km 3+016,95 a km 3+462,70**	
020	**Lotto2 - CS.12 - L4 CS.12 DX Corpo stradale da km 3+019,20 a km 3+457,95**	
021	**Lotto2 - CS.13 - L4 CS.13 DX Corpo stradale da km 3+597,95 a km 4+446,238**	
022	**Lotto2 - CS.14 - L4 CS.12 SX Corpo stradale da km 3+602,70 a km 4+446,578**	
023	**Lotto3 - CS.1 - L5 CS.13 SX Corpo stradale da km 0+000 a km 0+946,050**	
024	**Lotto3 - CS.2 - L5 CS.14 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 0+935,00**	
025	**Lotto3 - CS.3 - L5 CS.14.a SX Corpo stradale da km 1+272,50 a km 6+445,328**	
026	**Lotto3 - CS.4 - L5 CS.15 DX Corpo stradale da km 1+256,900 a km 6+431,158**	
027	**Lotto3 - CS.5 - L6 CS.15 SX Corpo stradale da km 0+000 a km 12+076,953**	
028	**Lotto3 - CS.6 - L6 CS.17 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 12+080,914**	
029	**Lotto4 - CS.1 - L7 CS.18 SX Corpo stradale da km 0+000 a km 1+054,800**	
030	**Lotto4 - CS.2 - L7 CS.20 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 1+060**	
031	**Lotto4 - CS.3 - L7 CS.19.a SX Corpo stradale da km 1+820 a km 6+497,500**	
032	**Lotto4 - CS.4 - L7 CS.21.a DX Corpo stradale da km 1+821,400 a km 6+515,650**	
033	**Lotto4 - CS.5 - L7 CS.20 SX Corpo stradale da km 6+580 a km 8+960**	
034	**Lotto4 - CS.6 - L7 CS.22 DX Corpo stradale da km 6+598,700 a km 8+965**	
035	**Lotto4 - CS.7 - L7 CS.21 SX Corpo stradale da km 9+071,350 a km 11+236,498**	
036	**Lotto4 - CS.8 - L7 CS.23 DX Corpo stradale da km 9+078,400 a km 11+255,357**	
	A RIPORTARE	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO	
037	**Lotto4 - CS.9 - L8 CS.22 SX Corpo stradale da km 0+000 a km 0+660**	
038	**Lotto4 - CS.10 - L8 CS.24 DX Corpo stradale da km 0+000 a km 0+660**	
039	**Lotto4 - CS.11 - L8 CS.23.a SX Corpo stradale da km 0+700 a km 3+680**	
040	**Lotto4 - CS.12 - L8 CS.25.a DX Corpo stradale da km 0+700 a km 3+660**	
041	**Lotto4 - CS.13 - L8 CS.24.a SX Corpo stradale da km 3+700 a km 6+331,900**	
042	**Lotto4 - CS.14 - L8 CS.26.a DX Corpo stradale da km 3+720 a km 6+331,050**	
043	**Lotto4 - CS.15 - L8 CS.25 SX Corpo stradale da km 6+594,800 a km 8+350,667**	
044	**Lotto4 - CS.16 - L8 CS.27 DX Corpo stradale da km 6+593,900 a km 8+351,522**	
045	**Lotto1 - FO.1 - L1 FONDAZIONE STRADALE**	
046	**Lotto1 - DE.1 - L1 DEMOLIZIONI**	
047	**Lotto1 - TR.1 - L1 TRASPORTI E INDENNITA' DI DISCARICA**	
048	**Lotto1 - FO.2 - L2 FONDAZIONE STRADALE**	
049	**Lotto1 - DE.2 - L2 DEMOLIZIONI**	
050	**Lotto1 - TR.2 - L2 TRASPORTI E INDENNITA' DI DISCARICA**	
051	**Lotto2 - FO.1 - L3 FONDAZIONE STRADALE**	
052	**Lotto2 - DE.1 - L3 DEMOLIZIONI**	
053	**Lotto2 - TR.1 - L3 TRASPORTI E INDENNITA' DI DISCARICA**	
054	**Lotto2 - FO.2 - L4 FONDAZIONE STRADALE**	
055	**Lotto2 - DE.2 - L4 DEMOLIZIONI**	
056	**Lotto3 - FO.1 - L5 FONDAZIONE STRADALE**	
057	**Lotto3 DE.1 DEMOLIZIONI ***	
058	**Lotto3 TR.1 TRASPORTI E INDENNITA' DI DISCARICA ***	
059	**Lotto3 - FO.2 - L6 FONDAZIONE STRADALE**	
060	**Lotto3 - DE.2 - L6 DEMOLIZIONI**	
061	**Lotto3 - TR.2 - L6 TRASPORTI E INDENNITA' DI DISCARICA**	
062	**Lotto4 - FO.1 - L7 FONDAZIONE STRADALE**	
063	**Lotto4 DE.1 DEMOLIZIONI ***	
064	**Lotto4 TR.1 TRASPORTI E INDENNITA' DI DISCARICA ***	
065	**Lotto4 - FO.2 - L8 FONDAZIONE STRADALE**	
066	**Lotto4 - DE.2 - L8 DEMOLIZIONI**	
067	**Lotto4 - TR.2 - L8 TRASPORTI E INDENNITA' DI DISCARICA**	
068	**Lotto1 - SV.1 - L1 SV.01 Svincolo alla Pk 0+00**	
069	**Lotto1 - SV.2 - L2 SV.02 Svincolo alla Pk 11+411 (PROGETTO PUBBLICATO)**	
070	**Lotto1 - SV.3 - L2 SV.02 Svincolo all Pk 11+411 a dedurre (PROGETTO PUBBLICATO)**	
071	**Lotto1 - SV.4 - L2 SV.02 Svincolo alla Pk 11+411 (LIBERO CONSORZIO DI RAGUSA)**	
072	**Lotto2 - SV.1 - L3 SV.03 Svincolo alla Pk 18+463**	
	A RIPORTARE	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO	
073	**Lotto2 - SV.2 - L4 SV.04 Svincolo alla Pk 26+910**	
074	**Lotto3 - SV01 - SVINCOLO 5 "GRAMMICHELE" ***	
075	**Lotto3 - SV02 - SVINCOLO 6 "VIZZINI SCALO" ***	
076	**Lotto3 - SV03 - SVINCOLO 7 "VIZZINI" ***	
077	**Lotto4 - SV08 - SVINCOLO 8 "Francofonte" ***	
078	**Lotto4 - SV.2 - L7 SV.08 Est Svincolo alla Pk 52+008**	
079	**Lotto4 - SV09 - SVINCOLO 9 "Lentini Ospedale" ***	
080	**Lotto4 - SV.4 - L8 SV.10 Svincolo alla Pk 65+001 (PROGETTO PUBBLICATO)**	
081	**Lotto4 - SV.5 - L8 SV.10 Svincolo alla pk. 65+001 a dedurre (PROGETTO PUBBLICATO)**	
082	**Lotto4 - SV10 - SVINCOLO 10 "Lentini Zona Industriale" ***	
083	**Lotto2 - Ar.1 - L4 Area di servizio alla Pk 1+100**	
084	**Lotto1 - VS.1 - L1 VS.001 Viabilità secondaria 001**	
085	**Lotto1 - VS.2 - L1 VS.001 BIS Viabilità secondaria 001 BIS (PROGETTO PUBBLICATO)**	
086	**Lotto1 - VS.3 - L1 VS.001 BIS Viabilità secondaria 001 BIS a dedurre (PROGETTO PUBBLICATO)**	
087	**Lotto1 - VS.4 - L1 VS.004 Viabilità secondaria 004**	
088	**Lotto1 - VS.5 - L1 VS.005 Viabilità secondaria 005**	
089	**Lotto1 - VS.6 - L1 VS.006 Viabilità secondaria 006**	
090	**Lotto1 - VS.7 - L1 VS.007 Viabilità secondaria 007**	
091	**Lotto1 - VS.8 - L1 VS.009 Viabilità secondaria 009**	
092	**Lotto1 - VS.9 - L1 VS.010 Viabilità secondaria 010**	
093	**Lotto1 - VS.10 - L1 VS.011 Viabilità secondaria 011**	
094	**Lotto1 - VS.11 - L1 VS.012 Viabilità secondaria 012**	
095	**Lotto1 - VS.12 - L1 VS.013 Viabilità secondaria 013**	
096	**Lotto1 - VS.13 - L1 VS.015 Viabilità secondaria 015**	
097	**Lotto1 - VS.14 - L1 VS.016 Viabilità secondaria 016**	
098	**Lotto1 - VS.15 - L1 VS.017 RAMO 1 Viabilità secondaria 017 RAMO 1**	
099	**Lotto1 - VS.16 - L1 VS.017 RAMO 2 Viabilità secondaria 017 RAMO 2**	
100	**Lotto1 - VS.17 - L1 VS.017 RAMO 3 Viabilità secondaria 017 RAMO 3**	
101	**Lotto1 - VS.18 - L1 VS.017 RAMO 4 Viabilità secondaria 017 RAMO 4**	
102	**Lotto1 - VS.19 - L1 VS.017 ROTATORIA Viabilità secondaria 017 ROTATORIA**	
103	**Lotto1 - VS.20 - L1 VS.018 Viabilità secondaria 018**	
104	**Lotto1 - VS.21 - L1 VS.019 Viabilità secondaria 019**	
105	**Lotto1 - VS.22 - L1 VS.020 Viabilità secondaria 020**	
106	**Lotto1 - VS.23 - L2 VS.021 Viabilità secondaria 021**	
107	**Lotto1 - VS.24 - L2 VS.022 Viabilità secondaria 022**	
108	**Lotto1 - VS.25 - L2 VS.023 Viabilità secondaria 023**	
109	**Lotto1 - VS.26 - L2 VS.024 Viabilità secondaria 024**	
	A RIPORTARE	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O	
110	**Lotto1 - VS.27 - L2 VS.024 BIS Viabilità secondaria 024 BIS**	
111	**Lotto1 - VS.28 - L2 VS.025 Viabilità secondaria 025**	
112	**Lotto1 - VS.29 - L2 VS.026 Viabilità secondaria 026**	
113	**Lotto1 - VS.30 - L2 VS.027 Viabilità secondaria 027**	
114	**Lotto1 - VS.31 - L2 VS.028 Viabilità secondaria 028**	
115	**Lotto1 - VS.32 - L2 VS.029 Viabilità secondaria 029**	
116	**Lotto1 - VS.33 - L2 VS.032 Viabilità secondaria 032**	
117	**Lotto1 - VS.34 - L2 VS.033 Viabilità secondaria 033**	
118	**Lotto2 - VS.1 - L3 VS.035 Viabilità secondaria 035**	
119	**Lotto2 - VS.2 - L3 VS.036 Viabilità secondaria 036**	
120	**Lotto2 - VS.3 - L3 VS.037 Viabilità secondaria 037**	
121	**Lotto2 - VS.4 - L3 VS.038 Viabilità secondaria 038**	
122	**Lotto2 - VS.5 - L3 VS.039 Viabilità secondaria 039**	
123	**Lotto2 - VS.6 - L3 VS.040 Viabilità secondaria 040**	
124	**Lotto2 - VS.7 - L3 VS.041 Viabilità secondaria 041**	
125	**Lotto2 - VS.8 - L3 VS.041 BIS Viabilità secondaria 041 BIS**	
126	**Lotto2 - VS.9 - L3 VS.042 Viabilità secondaria 042**	
127	**Lotto2 - VS.10 - L3 VS.042 BIS Viabilità secondaria 042 BIS**	
128	**Lotto2 - VS.11 - L3 VS.043 Viabilità secondaria 043**	
129	**Lotto2 - VS.12 - L3 VS.044 Viabilità secondaria 044**	
130	**Lotto2 - VS.13 - L3 VS.045 Viabilità secondaria 045**	
131	**Lotto2 - VS.14 - L3 VS.046 Viabilità secondaria 046**	
132	**Lotto2 - VS.15 - L4 VS.047 Viabilità secondaria 047**	
133	**Lotto2 - VS.16 - L4 VS.047 BIS Viabilità secondaria 047 BIS**	
134	**Lotto2 - VS.17 - L4 VS.048 Viabilità secondaria 048**	
135	**Lotto2 - VS.18 - L4 VS.049 Viabilità secondaria 049**	
136	**Lotto2 - VS.19 - L4 VS.050 Viabilità secondaria 050**	
137	**Lotto3 - PS01 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 050 bis ***	
138	**Lotto3 - PS02 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 051 ***	
139	**Lotto3 - PS03 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 052 ***	
140	**Lotto3 - PS04 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 053 ***	
141	**Lotto3 - PS05 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 054 ***	
142	**Lotto3 - PS06 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 054 bis ***	
143	**Lotto3 - PS07 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 055 ***	
144	**Lotto3 - PS08 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 055 bis ***	
145	**Lotto3 - PS09 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 056 ***	
	A R I P O R T A R E	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O	
146	**Lotto3 - PS10 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 057 ***	
147	**Lotto3 - PS11 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 058 ***	
148	**Lotto3 - PS12 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 059A-059B-059C ***	
149	**Lotto3 - PS13 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 060 ***	
150	**Lotto3 - PS14 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 061-061 bis-062 ***	
151	**Lotto3 - VS.15 - L5 VS.061 BIS Viabilità secondaria 061 BIS**	
152	**Lotto3 - VS.16 - L5 VS.062 Viabilità secondaria 062**	
153	**Lotto3 - PS15 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 062 bis ***	
154	**Lotto3 - PS16 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 063 ***	
155	**Lotto3 - PS17 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 064 ***	
156	**Lotto3 - PS18 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 065 ***	
157	**Lotto3 - PS19 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 066 ***	
158	**Lotto3 - PS20 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 067 ***	
159	**Lotto3 - PS34 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 067 bis ***	
160	**Lotto3 - PS21 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 068 ***	
161	**Lotto3 - PS22 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 069-071-072 ***	
162	**Lotto3 - PS23 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 070 ***	
163	**Lotto3 - VS.27 - L6 VS.071 Viabilità secondaria 071**	
164	**Lotto3 - VS.28 - L6 VS.072 Viabilità secondaria 072**	
165	**Lotto3 - PS26 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 073 ***	
166	**Lotto3 - PS27 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 073 bis ***	
167	**Lotto3 - PS35 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 073 TERR ***	
168	**Lotto3 - PS28 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 074 ***	
169	**Lotto3 - PS29 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 075 ***	
170	**Lotto3 - PS30 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 076 ***	
171	**Lotto3 - PS31 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 077 ***	
172	**Lotto3 - PS32 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 078 ***	
173	**Lotto3 - VS.37 - L6 VS.080 Viabilità secondaria 080 (PROGETTO PUBBLICATO)**	
174	**Lotto3 - VS.38 - L6 VS.080 Viabilità secondaria 080 a dedurre (PROGETTO PUBBLICATO)**	
175	**Lotto3 - PS33 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 080 - 080b ***	
176	**Lotto3 - VS.40 - L6 VS.081 Viabilità secondaria 081**	
177	**Lotto3 - VS.41 - L6 VS.082 Viabilità secondaria 082**	
178	**Lotto3 - VS.42 - L6 VS.083 Viabilità secondaria 083**	
179	**Lotto4 - PS03 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 081-084 ***	
180	**Lotto4 - PS04 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 087 ***	
181	**Lotto4 - PS05 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 088 ***	
182	**Lotto4 - PS06 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 089 ***	
	A R I P O R T A R E	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO	
183	**Lotto4 - PS07 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 090 ***	
184	**Lotto4 - PS08 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 091 ***	
185	**Lotto4 - PS09 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 093 ***	
186	**Lotto4 - PS10 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 094 ***	
187	**Lotto4 - PS46 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 094 BIS ***	
188	**Lotto4 - PS11 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 095 ***	
189	**Lotto4 - VS.11 - L7 VS.095 Viabilità secondaria 095 a dedurre (PROGETTO PUBBLICATO)**	
190	**Lotto4 - PS12 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 096 ***	
191	**Lotto4 - VS.13 - L7 VS.096 Viabilità secondaria 096 a dedurre (PROGETTO PUBBLICATO)**	
192	**Lotto4 - PS13 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 097 ***	
193	**Lotto4 - PS14 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 098 ***	
194	**Lotto4 - PS15 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 099 ***	
195	**Lotto4 - PS16 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 100 ***	
196	**Lotto4 - PS17 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 101 ***	
197	**Lotto4 - PS18 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 102 ***	
198	**Lotto4 - PS19 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 103 ***	
199	**Lotto4 - PS20 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 ***	
200	**Lotto4 - PS21 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 bis ***	
201	**Lotto4 - PS22 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 105 ***	
202	**Lotto4 - VS.24 - L7 VS.105 Viabilità secondaria 105**	
203	**Lotto4 - PS23 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 106 ***	
204	**Lotto4 - PS24 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 107 ***	
205	**Lotto4 - PS25 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 108 ***	
206	**Lotto4 - PS26 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 109 ***	
207	**Lotto4 - VS.29 - L7 VS.110 Viabilità secondaria 110 (PROGETTO PUBBLICATO)**	
208	**Lotto4 - VS.30 - L7 VS.110 Viabilità secondaria 110 a dedurre (PROGETTO PUBBLICATO)**	
209	**Lotto4 - PS27 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 110 ***	
210	**Lotto4 - PS28 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 111 ***	
211	**Lotto4 - VS.33 - L7 VS.111BIS Nuova Viabilità secondaria 111 BIS Asfaltatura del 10% (COMUNE DI FRANCOFONTE)**	
212	**Lotto4 - PS29 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 112 ***	
213	**Lotto4 - PS30 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 113 ***	
214	**Lotto4 - PS31 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 114 ***	
215	**Lotto4 - PS32 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 115 ***	
216	**Lotto4 - VS.38 - L8 VS.117 Viabilità secondaria 117**	
217	**Lotto4 - PS34 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 119 ***	
218	**Lotto4 - PS35 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 119 bis ***	
	A RIPORTARE	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO	
219	**Lotto4 - PS36 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 120 ***	
220	**Lotto4 - PS37 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 121 ***	
221	**Lotto4 - PS46 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 121 bis ***	
222	**Lotto4 - VS.44 - L8 VS.122 Viabilità secondaria 122 (PROGETTO PUBBLICATO)**	
223	**Lotto4 - VS.45 - L8 VS.122 Viabilità secondaria 122 a dedurre (PROGETTO PUBBLICATO)**	
224	**Lotto4 - PS38 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 122 ***	
225	**Lotto4 - VS.47 - L8 VS.123 Viabilità secondaria 123 (PROGETTO PUBBLICATO)**	
226	**Lotto4 - VS.48 - L8 VS.123 Viabilità secondaria 123 a dedurre (PROGETTO PUBBLICATO)**	
227	**Lotto4 - PS42 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 124 ***	
228	**Lotto4 - PS43 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 125 ***	
229	**Lotto4 - PS44 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 126 ***	
230	**Lotto4 - VS.52 - L8 VS.127 Viabilità secondaria 127 (PROGETTO PUBBLICATO)**	
231	**Lotto4 - VS.53 - L8 VS.127 Viabilità secondaria 127 a dedurre (PROGETTO PUBBLICATO)**	
232	**Lotto4 - PS45 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 127-123 ***	
233	**Lotto1 - VI.1 - L1 VI01 DX VIiadotto Vallone delle Coste**	
234	**Lotto1 - VI.2 - L1 VI01 SX VIiadotto Vallone delle Coste**	
235	**Lotto2 - VI.1 - L3 VI01 DX VIiadotto Dirillo**	
236	**Lotto2 - VI.2 - L3 VI01 SX VIiadotto Dirillo**	
237	**Lotto2 - VI.3 - L3 VI03 DX VIiadotto Passo Mandorlo**	
238	**Lotto2 - VI.4 - L3 VI03 SX VIiadotto Passo Mandorlo**	
239	**Lotto2 - VI.5 - L3 VI04 DX VIiadotto Tenchio**	
240	**Lotto2 - VI.6 - L3 VI04 SX VIiadotto Tenchio**	
241	**Lotto2 - VI.7 - L4 VI01 DX VIiadotto Quattro Poggi**	
242	**Lotto2 - VI.8 - L4 VI01 SX VIiadotto Quattro Poggi**	
243	**Lotto2 - VI.9 - L4 VI02 DX VIiadotto Scorciavitelli**	
244	**Lotto2 - VI.10 - L4 VI02 SX VIiadotto Scorciavitelli**	
245	**Lotto3 - VI01 - VIADOTTO PIANO DELLE ROSE - CARR. DX ***	
246	**Lotto3 - VI02 - VIADOTTO PIANO DELLE ROSE - CARR. SX ***	
247	**Lotto4 - VI01 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR. DX ***	
248	**Lotto4 - VI02 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR.SX ***	
249	**Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX ***	
250	**Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX ***	
251	**Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX ***	
252	**Lotto4 - VI06 - PONTE BUONAFEDE - CARR. SX ***	
253	**Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX ***	
254	**Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX ***	
255	**Lotto4 - F0.1 - L8 F01 DX Manufatto di attraversamento ferroviario**	
	A RIPORTARE	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O	
256	**Lotto4 - F0.2 - L8 F01 SX Manufatto di attraversamento ferroviario**	
257	**Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX ***	
258	**Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX ***	
259	**Lotto1 - CV.1 - L1_OM_C01 Cavalcavia al km 1+483 (PROGETTO PUBBLICATO)**	
260	**Lotto1 - CV.2 - L1 CV01 Cavalcavia al km 1+483 a dedurre (PROGETTO PUBBLICATO)**	
261	**Lotto1 - CV.3 - L1 CV01 Cavalcavia al km 1+459 modificato (MIBACT ARCHEO)**	
262	**Lotto1 - CV.4 - L1 CV02 Cavalcavia al km 3+005**	
263	**Lotto1 - CV.5 - L1 CV03 Cavalcavia al km 5+204**	
264	**Lotto1 - CV.6 - L2 CV01 Cavalcavia al km 0+964**	
265	**Lotto1 - CV.7 - L2 CV02 Cavalcavia al km 4+457**	
266	**Lotto2 - CV.1 - L3 CV01 Cavalcavia al km 0+282**	
267	**Lotto2 - CV.2 - L3 CV02 Cavalcavia al km 0+949**	
268	**Lotto2 - CV.3 - L3 CV03 Cavalcavia al km 1+795**	
269	**Lotto2 - CV.4 - L3 CV04 Cavalcavia al km 2+511**	
270	**Lotto2 - CV.5 - L3 CV05 Cavalcavia al km 3+913**	
271	**Lotto2 - CV.6 - L4 CV01 Cavalcavia al km 0+133**	
272	**Lotto2 - CV.7 - L4 CV02 Cavalcavia al km 0+575**	
273	**Lotto3 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 8+293 ***	
274	**Lotto3 - CV02 - CAVALCAVIA AL KM 17+431 ***	
275	**Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 ***	
276	**Lotto4 - CV02 - CAVALCAVIA ALKM 4+982 ***	
277	**Lotto4 - CV03 - CAVALCAVIA AL KM 7+790 ***	
278	**Lotto4 - CV04 - CAVALCAVIA AL KM 9+353 ***	
279	**Lotto4 - CV05 - CAVALCAVIA AL KM 15+426 ***	
280	**Lotto4 - CV06 - CAVALCAVIA SVINCOLO 10 AL KM 16+605 ***	
281	**Lotto4 - CV.7 - L8 CV02 Cavalcavia al km 4+701 (PROGETTO PUBBLICATO)**	
282	**Lotto4 - CV.8 - L8 CV02 Cavalcavia al km 4+701 a dedurre (PROGETTO PUBBLICATO)**	
283	**Lotto4 - CV.9 - L8 CV02 Nuovo Cavalcavia al km 4+465 (COMUNE DI LENTINI)**	
284	**Lotto1 - ST.1 - L1 ST01 Sottovia al km 9+551**	
285	**Lotto1 - ST.2 - L2 ST01 Sottovia al km 0+055 (PROGETTO PUBBLICATO)**	
286	**Lotto1 - ST.3 - L2 ST01 Sottovia al km. 0+055 a dedurre (PROGETTO PUBBLICATO)**	
287	**Lotto1 - ST.4 - L2 ST01 Sottovia al km. 0+055 (LIBERO CONSORZIO DI RAGUSA)**	
288	**Lotto1 - ST.5 - L2 ST02 Sottovia al km 2+917**	
289	**Lotto2 - ST.1 - L4 ST01 Sottovia al km 4+074**	
290	**Lotto3 - ST01 - SOTTOVIA AL KM 0+511 - SVINCOLO 5 RAMPA 1 ***	
291	**Lotto3 - ST02 - SOTTOVIA AL KM 1+706 - SEC. 54 ***	
	A R I P O R T A R E	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO	
292	**Lotto3 - ST03 - SOTTOVIA AL KM 4+428 - SVINCOLO 6 RAMPA 5 ***	
293	**Lotto3 - ST04 - SOTTOVIA AL KM 6+882 - SVINCOLO 7 RAMPA 1 ***	
294	**Lotto3 - ST05 - SOTTOVIA AL KM 9+904 - SEC. 67 ***	
295	**Lotto3 - ST06 - SOTTOVIA AL KM 12+226 - SEC. 70 ***	
296	**Lotto3 - ST07 - SOTTOVIA AL KM 13+544 - SEC. 73 ***	
297	**Lotto3 - ST08 - SOTTOVIA AL KM 16+388 - SEC. 74 ***	
298	**Lotto4 - ST01 - SOTTOVIA AL KM 0+166- SEC. 82 ***	
299	**Lotto4 - ST02 - SOTTOVIA AL KM 3+248 - SEC. 90 ***	
300	**Lotto4 - ST03 - SOTTOVIA AL KM 3+674 - SVINCOLO 8 RAMPA 6 ***	
301	**Lotto4 - ST04 - SOTTOVIA AL KM 7+036 - SEC. 98 ***	
302	**Lotto4 - ST.x - L7 ST04 Sottovia SV Francofonte**	
303	**Lotto4 - ST05 - SOTTOVIA AL KM 12+406 - SEC. 112 ***	
304	**Lotto4 - ST06 - SOTTOVIA AL KM 13+308 - SVINCOLO 9 RAMPA 5 ***	
305	**Lotto4 - ST.ann01 - L8 ST03 Sottovia al km 3+994 (PROGETTO PUBBLICATO)**	
306	**Lotto4 - ST.ann02 - L8 ST03 Sottovia al km 3+994 a dedurre (PROGETTO PUBBLICATO)**	
307	**Lotto4 - ST09 - SOTTOVIA AL KM 17+923 - SEC. 121 ***	
308	**Lotto4 - ST.ann03 - L8 ST04 Sottovia al km 6+024 (PROGETTO PUBBLICATO)**	
309	**Lotto4 - ST.ann04 - L8 ST04 Sottovia al km 6+024 a dedurre (PROGETTO PUBBLICATO)**	
310	**Lotto4 - ST08 - SOTTOVIA AL KM 15+910 - SEC. 123 ***	
311	**Lotto1 - MU.1 - L1 MU01 Muro in c.a. di controripa da Pk 0+106 a Pk 0+160 su Svincolo 01**	
312	**Lotto1 - MU.2 - L1 MU02 Muro in c.a. di controripa da Pk 1+951 a Pk 2+117**	
313	**Lotto1 - MU.3 - L1 MU03 Muro in c.a. di sottoscarpa da Pk 4+056 a Pk 4+176**	
314	**Lotto1 - MU.4 - L1 MU04 Muro in c.a. di sostegno da Pk 4+342 a Pk 4+4+355**	
315	**Lotto1 - MU.5 - L1 MU05 Muro in c.a. di sostegno da Pk 4+659 a Pk 4+671**	
316	**Lotto1 - MU.6 - L1 MU06 Muro in c.a. di sostegno da Pk 5+959 a Pk 6+101**	
317	**Lotto1 - MU.7 - L1 MU07 Muro in c.a. di sostegno da Pk 6+723 a Pk 6+814**	
318	**Lotto1 - MU.8 - L1 MU08 Muro in c.a. di sottoscarpa da Pk 7+046 a Pk 7+378**	
319	**Lotto1 - MU.9 - L1 MU09 Muro in c.a. di sottoscarpa da Pk 7+988 a Pk 8+026**	
320	**Lotto1 - MU.10 - L1 MU10 Muro in c.a. di sostegno da Pk 9+025 a Pk 9+089**	
321	**Lotto1 - MU.11 - L1 MU11 Muro in c.a. di sostegno da Pk 10+560 a Pk 10+620**	
322	**Lotto1 - MU.12 - L1 MU12 Muro in c.a. di sostegno da Pk 3+366 a Pk 3+388**	
323	**Lotto1 - DR.1 - L1 DR01 Cordolo in c.a. da Pk 0+123 a Pk 0+156 su Svincolo 01**	
324	**Lotto1 - DR.2 - L1 DR02 Cordolo in c.a. da pk 1+257 a pk 1+461 su Sec. 1bis (PROGETTO PUBBLICATO)**	
325	**Lotto1 - DR.3 - L1 DR02 Cordolo in c.a. da pk. 1+257 a pk 1+461 a dedurre (PROGETTO PUBBLICATO)**	
326	**Lotto1 - MU.13 - L2 MU01 Muro in c.a. di controripa da Pk 4+474 a Pk 4+516**	
327	**Lotto2 - MU.1 - L3 MU01 Muro in c.a. di sostegno da Pk 0+052 a Pk 0+087 su Svincolo 03**	
328	**Lotto2 - MU.2 - L3 MU02 Muro in c.a. di controripa da Pk 1+120 a Pk 1+240**	
	A RIPORTARE	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO	
329	**Lotto2 - MU.3 - L3 MU03 Muro in c.a. di controripa da Pk 2+636 a Pk 2+671**	
330	**Lotto2 - MU.4 - L3 MU04 Muro in c.a. di sostegno da Pk 2+681 a Pk 2+685**	
331	**Lotto2 - MU.5 - L3 MU05 Muro in c.a. di sostegno da Pk 2+929 a Pk 2+936**	
332	**Lotto2 - MU.6 - L3 MU06 Muro in c.a. di sottoscarpa da Pk 5+896 a Pk 5+976**	
333	**Lotto2 - MU.7 - L3 MU07 Muro in c.a. di sottoscarpa da Pk 6+076 a Pk 6+156**	
334	**Lotto2 - MU.8 - L4 MU01 Muro in c.a. di sostegno da Pk 2+701 a Pk 2+714**	
335	**Lotto2 - MU.9 - L4 MU02 Muro in c.a. di sostegno da Pk 2+714 a Pk 2+728**	
336	**Lotto2 - M.1 - L4 MU03 Muro in c.a. di sottoscarpa da Pk 4+089 a Pk 4+147**	
337	**Lotto3 - OS02 - MURO IN CA DX - DAL KM 1+512 AL KM 1+519 ***	
338	**Lotto3 - OS03 - MURO IN CA DX - DAL KM 2+392 AL KM 2+657 ***	
339	**Lotto3 - OS04 - MURO IN CA DX - DAL KM 4+388 AL KM 4+638 ***	
340	**Lotto3 - OS05 - MURO IN CA DX - DAL KM 5+624 AL KM 5+664 ***	
341	**Lotto3 - MU.2 - L6 MU01 Muro in c.a. di controripa da Pk 1+665 a Pk 2+017**	
342	**Lotto3 - OS07 - MURO IN CA DX - DAL KM 9+078 AL KM 9+254 ***	
343	**Lotto3 - OS08 - MURO IN CA SX - DAL KM 16+794 AL KM 17+081 ***	
344	**Lotto3 - MU.5 - L6 MU04 Muro in c.a. di sostegno sec. 68**	
345	**Lotto3 - OS09 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - DAL KM 17+271 AL KM 17+311 ***	
346	**Lotto4 - MU.1 - L7 MU01 Muro in c.a. di sostegno in sx su Rampa 2 SV08**	
347	**Lotto4 - MU.2 - L7 MU02 Muro in c.a. di sottoscarpa in dx su Rampa 2 SV08**	
348	**Lotto4 - OS03 - MURO IN CA SX DAL KM 2+781 AL KM 2+864 ***	
349	**Lotto4 - OS05 - MURO IN CA SX DAL KM 9+608 AL KM 9+615 ***	
350	**Lotto4 - OS06 - MURO IN CA DX DAL KM 9+744 AL KM 9+751 ***	
351	**Lotto4 - OS07 - MURO IN CA SX DAL KM 9+901 AL KM 10+146 ***	
352	**Lotto4 - OS04 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 5+570 AL KM 5+609 ***	
353	**Lotto4 - OS08 - MURO IN CA DX DAL KM 12+730 AL KM 12+766 ***	
354	**Lotto4 - OS10 - MURO IN CA SX DAL KM 12+817 AL KM 12+877 ***	
355	**Lotto4 - OS11 - MURO IN CA DX DAL KM 12+856 AL KM 12+12+896 ***	
356	**Lotto4 MU.10 L8 MU04 Muro in c.a. di sostegno Pk 4+895 a Pk 5+322 (PROGETTO PUBBLICATO)**	
357	**Lotto4 - MU.11 - L8 MU04 Muro in c.a. di sostegno Pk 4+895 a Pk 5+322 a dedurre (PROGETTO PUBBLICATO)**	
358	**Lotto4 - OS17 - MURO IN CA DX DAL KM 16+916 AL KM 17+221 ***	
359	**Lotto4 - MU.13 - L8 MU05 Muro in c.a. di sottoscarpa Pk 5+398 a Pk 5+548 (PROGETTO PUBBLICATO)**	
360	**Lotto4 MU.14 L8 MU05 Muro in c.a. di sottoscarpa Pk 5+398 a Pk 5+548 a dedurre (PROGETTO PUBBLICATO)**	
361	**Lotto4 - OS19 - MURO IN CA SX DAL KM 17+909 AL KM 18+186 ***	
362	**Lotto4 - MU.16 - L8 MU07 Muro di sostegno in c.a. Pk 6+313 a Pk 6+325**	
363	**Lotto4 - OS24 - MURO IN CA DX 19+837 AL KM 20+021 ***	
364	**Lotto4 - OS09 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA 12+766 AL KM 12+856 ***	
	A RIPORTARE	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO	
365	**Lotto4 - OS12 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 12+896 AL KM 13+215 ***	
366	**Lotto4 - OS13 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 13+180 AL KM 13+242 ***	
367	**Lotto4 - OS14 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DaL KM 13+257 AL KM 14+114 ***	
368	**Lotto4 - DR.6 - L8 DR05 Cordolo in c.a. Pk 4+660 su Svincolo 10 (PROGETTO PUBBLICATO)**	
369	**Lotto4 - DR.7 - L8 DR05 Cordolo in c.a. Pk 4+660 su Svincolo 10 a dedurre (PROGETTO PUBBLICATO)**	
370	**Lotto4 - OS15 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - SV10 DAL KM 0+037.56 AL KM 0+146.52 ***	
371	**Lotto4 - OS16 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - SV10 DAL KM 0+068 AL KM 0+140.12 ***	
372	**Lotto4 - DR.10 - L8 DR06 Cordolo in c.a. Pk 4+668 su Svincolo 10 a dedurre (PROGETTO PUBBLICATO)**	
373	**Lotto4 - OS21 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 19+086 AL KM 19+123 ***	
374	**Lotto4 - OS22 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 19+180 AL KM 19+218 ***	
375	**Lotto4 - OS23 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 19+229 AL KM 19+266 ***	
376	**Lotto4 - OS25 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - DAL KM 20+230 AL KM FUORI LOTTO ***	
377	**Lotto1 - PT.1 - L2 PT01 Paratia DX da Pk 1+798 a Pk 1+868**	
378	**Lotto1 - PT.2 - L2 PT02 Paratia SX da Pk 3+369 a Pk 3+420**	
379	**Lotto1 - PT.3 - L2 PT03 Paratia DX da Pk 3+437 a Pk 3+640**	
380	**Lotto1 - PT.4 - L2 PT04 Paratia DX da Pk 3+689 a Pk 3+736**	
381	**Lotto1 - PT.5 - L2 PT05 Paratia SX da Pk 4+588 a Pk 4+666**	
382	**Lotto2 - PT.1 - L3 PT01 Paratia SX da Pk 4+911 a Pk 4+951**	
383	**Lotto2 - PT.2 - L3 PT02 Paratia SX da Pk 5+016 a Pk 5+056**	
384	**Lotto2 - PT.3 - L3 PT03 Paratia SX da Pk 5+126 a Pk 5+246**	
385	**Lotto2 - PT.4 - L3 PT04 Paratia SX da Pk 5+895 a Pk 6+121**	
386	**Lotto2 - PT.5 - L3 PT05 Paratia SX da Pk 7+815 a Pk 7+873**	
387	**Lotto2 - PT.6 - L4 PT01 Paratia SX da Pk 2+607 a Pk 2+656**	
388	**Lotto2 - PT.7 - L4 PT02 Paratia DX da Pk 3+087 a Pk 3+306**	
389	**Lotto2 - PT.8 - L4 PT03 Paratia SX da Pk 3+690 a Pk 3+809**	
390	**Lotto2 - PT.9 - L4 PT04 Paratia su rampa 5 SV04**	
391	**Lotto3 - OS71 - PARATIA DI PALI SX DAL KM 2+814 AL KM 3+032 ***	
392	**Lotto3 - OS72 - PARATIA DI PALI SX DAL KM 3+202 AL KM 3+482 ***	
393	**Lotto3 - OS73 - PARATIA DI PALI DX DAL KM 3+220 AL KM 3+468 ***	
394	**Lotto3 - OS74 - PARATIA DI PALI SX DAL KM 4+865 AL KM 5+133 ***	
395	**Lotto3 - OS75 - PARATIA DI PALI SX DAL KM 5+210 AL KM 5+416 (PARATIA + CUNETTONE) ***	
396	**Lotto3 - OS76 - PARATIA DI PALI SX DAL KM 5+815 AL KM 5+891 ***	
397	**Lotto3 - OS77 - PARATIA DI PALI SX DAL KM 17+132 AL KM 17+271 ***	
398	**Lotto4 - PT.1 - L8 PT01 Paratia SX a Pk 4+265 su Svincolo 10 (PROGETTO PUBBLICATO)**	
399	**Lotto4 - PT.2 - L8 PT01 Paratia SX a Pk 4+265 su Svincolo 10 a dedurre (PROGETTO PUBBLICATO)**	
400	**Lotto4 - OS27 - MURO IN CA SX DAL KM 16+426AL KM 16+495 ***	
401	**Lotto4 - PT.4 - L8 PT02 Paratia DX da Pk 4+094 a Pk 4+223 (PROGETTO PUBBLICATO)**	
	A RIPORTARE	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO	
402	**Lotto4 - PT.5 - L8 PT02 Paratia DX da Pk 4+094 a Pk 4+223 a dedurre (PROGETTO PUBBLICATO)**	
403	**Lotto4 - PT.6 - L8 PT02 Paratia DX da Pk 4+094 a Pk 4+278 modificata (COMUNE DI LENTINI)**	
404	**Lotto1 - RU.1 - L1 RU01 Muro in TR di sottoscarpa da Pk 2+048 a Pk 2+632**	
405	**Lotto1 - RU.2 - L1 RU02 Muro in TR di sottoscarpa da Pk 2+844 a Pk 2+972**	
406	**Lotto1 - RU.3 - L1 RU03 Muro in TR di sottoscarpa da Pk 3+520 a Pk 3+815**	
407	**Lotto1 - RU.4 - L1 RU04 Muro in TR di sottoscarpa da Pk 4+287 a Pk 4+351**	
408	**Lotto1 - RU.5 - L1 RU05 Muro in TR di sottoscarpa da Pk 8+049 a Pk 8+289**	
409	**Lotto1 - RU.6 - L2 RU01 Muro in TR di sottoscarpa a Pk 6+114 su v. sec. 31**	
410	**Lotto2 - RU.1 - L3 RU01 Muro in TR di sottoscarpa da Pk 2+921 a Pk 2+974**	
411	**Lotto2 - RU.2 - L3 RU02 Muro in TR di sottoscarpa da Pk 6+248 a Pk 6+277**	
412	**Lotto2 - RU.3 - L3 RU03 Muro in TR di sottoscarpa da Pk 6+671 a Pk 6+711**	
413	**Lotto2 - RU.4 - L3 RU04 Muro in TR di sottoscarpa da Pk 6+804 a Pk 7+090**	
414	**Lotto2 - RU.5 - L4 RU01 Muro in TR di sottoscarpa da Pk 3+413 a Pk 3+453**	
415	**Lotto2 - RU.6 - L4 RU02 Muro in TR di sottoscarpa da Pk 3+610 a Pk 3+634**	
416	**Lotto2 - RU.7 - L4 RU03 Muro in TR di sottoscarpa da Pk 3+853 a Pk 4+075**	
417	**Lotto3 - OS52 - MURO IN TERRA RINFORZATA SX - DAL KM 4+497 AL KM 4+549 ***	
418	**Lotto3 - OS53 - MURO IN TERRA RINFORZATA DX - DAL KM 4+628 AL KM 4+738 ***	
419	**Lotto3 - RU.3 - L6 RU01 Muro in TR di sostegno da Pk 4+043 a Pk 4+195**	
420	**Lotto4 - RU.1 - L7 RU01 Muro in TR di sostegno da Pk 0+770 a Pk 0+912**	
421	**Lotto4 - RU.2 - L7 RU02 Muro in TR di sostegno in sx su Rampa 2 SV08 e piazzale cabina**	
422	**Lotto4 - RU.3 - L8 RU01 Muro in TR di sostegno+cordolo flottante (COMUNE DI LENTINI)**	
423	**Lotto1 - TO.1 - L1 TO01 Tombino scatolare al km 2+911**	
424	**Lotto1 - TO.2 - L1 TO02 Tombino scatolare al km 6+130**	
425	**Lotto1 - TO.3 - L1 TO03 Tombino scatolare al km 7+157**	
426	**Lotto1 - TO.4 - L1 TO04 Tombino scatolare al km 10+650**	
427	**Lotto1 - TO.5 - L1 TO05 Tombino scatolare al km 10+853**	
428	**Lotto1 - AT.1 - L2 AT01 Attraversamento idraulico al km 1+390**	
429	**Lotto1 - TO.6 - L2 TO01 Tombino scatolare al km 0+279**	
430	**Lotto1 - TO.7 - L2 TO02 Tombino scatolare al km 2+909**	
431	**Lotto1 - TO.8 - L2 TO03 Tombino scatolare al km 4+354**	
432	**Lotto1 - TO.9 - L2 TO04 Tombino scatolare al km 4+762**	
433	**Lotto1 - TO.10 - L2 TO05 Tombino scatolare al km 5+304**	
434	**Lotto1 - TO.11 - L2 TO06 Tombino scatolare al km 6+155**	
435	**Lotto2 - TO.1 - L3 TO01 Tombino scatolare al km 0+594**	
436	**Lotto2 - TO.2 - L3 TO02 Tombino scatolare al km 2+344**	
437	**Lotto2 - TO.3 - L4 TO01 Tombino scatolare al km 0+231**	
	A RIPORTARE	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO	
438	**Lotto2 - TO.4 - L4 TO02 Tombino scatolare al km 0+856**	
439	**Lotto3 - TO.1 - L5 TO01 Tombino scatolare al km 4+437**	
440	**Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 4+187 AL KM 4+215 ***	
441	**Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 10+264 AL KM 10+280 ***	
442	**Lotto4 - TO.1 - L7 TO01 Tombino scatolare al km 2+599**	
443	**Lotto4 - TO.2 - L7 TO02 Tombino scatolare al km 7+248**	
444	**Lotto4 - TO.3 - L7 TO03 Tombino scatolare al km 7+600**	
445	**Lotto4 - TO.4 - L7 TO04 Tombino scatolare al km 8+180**	
446	**Lotto4 - TO.5 - L7 TO05 Tombino scatolare al km 10+497**	
447	**Lotto4 - TO.6 - L7 TO06 Tombino scatolare al km 10+920**	
448	**Lotto4 - TO.7 - L7 TO07 Tombino scatolare al km 11+190**	
449	**Lotto4 - TO.8 - L7 TO08 Tombino scatolare al km 0+987**	
450	**Lotto4 - TO.9 - L8 TO01 Tombino scatolare al km 1+138**	
451	**Lotto4 - TO.10 - L8 TO02 Tombino scatolare al km 1+428**	
452	**Lotto4 - TO.11 - L8 TO03 Tombino scatolare al km 2+368**	
453	**Lotto4 - TO.12 - L8 TO04 Tombino scatolare al km 2+383**	
454	**Lotto4 - TO.13 - L8 TO05 Tombino scatolare al km 3+393**	
455	**Lotto4 - TO.14 - L8 TO06 Tombino scatolare al km 3+532**	
456	**Lotto4 - TO.15 - L8 TO07 Tombino scatolare al km 3+847**	
457	**Lotto4 - TO.16 - L8 TO08 Tombino scatolare al km 6+975**	
458	**Lotto4 - TO.17 - L8 TO09 Tombino scatolare al km 7+137**	
459	**Lotto4 - TO.18 - L8 TO10 Tombino scatolare al km 7+581**	
460	**Lotto4 - TO.19 - L8 TO11 Tombino scatolare al km 7+933**	
461	**Lotto4 - TO.20 - L8 TO12 Tombino scatolare al km 4+075**	
462	**Lotto1 - ID.1 - L1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli**	
463	**Lotto1 - ID.4 - L2 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli**	
464	**Lotto2 - ID.1 - L3 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli**	
465	**Lotto2 - ID.4 - L4 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli**	
466	**Lotto3 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli ***	
467	**Lotto3 - ID.4 - L6 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli**	
468	**Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli ***	
469	**Lotto4 - ID.4 - L8 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli**	
470	**Lotto1 - ID.2 - L1 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria**	
471	**Lotto1 - ID.5 - L2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria**	
472	**Lotto2 - ID.2 - L3 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria**	
473	**Lotto2 - ID.5 - L4 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria**	
474	**Lotto3 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria ***	
	A RIPORTARE	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O	
475	**Lotto3 - ID.5 - L6 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria**	
476	**Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria ***	
477	**Lotto4 - ID.5 - L8 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria**	
478	**Lotto1 - ID.3 - L1 ID.03 Tombini circolari**	
479	**Lotto1 - ID.6 - L2 ID.03 Tombini circolari**	
480	**Lotto2 - ID.3 - L3 ID.03 Tombini circolari**	
481	**Lotto2 - ID.6 - L4 ID.03 Tombini circolari**	
482	**Lotto3 - ID.3 - L5 ID.03 Tombini circolari**	
483	**Lotto3 - ID.6 - L6 ID.03 Tombini circolari**	
484	**Lotto4 - ID.3 - L7 ID.03 Tombini circolari**	
485	**Lotto4 - ID.6 - L8 ID.03 Tombini circolari**	
486	**Lotto1 - VE.1 - L1 VE.01 Intervento in SX dal km 7+505 al km 7+646**	
487	**Lotto1 - VE.2 - L1 VE.02 Nuova Barriera Paramassi in DX dal km. 2+000 al km.2+500 (COMUNE DI RAGUSA)**	
488	**Lotto2 - VE.1 - L3 VE.01 Intervento in SX dal km 6+004 al km 6+107**	
489	**Lotto2 - VE.2 - L3 VE.02 Intervento in DX dal km 5+370 al km 5+632**	
490	**Lotto2 - VE.3 - L4 VE.01 Intervento in SX dal km 0+268 al km 0+450**	
491	**Lotto2 - VE.4 - L4 VE.02 Intervento in DX ed in SX dal km 2+650 al km 2+860**	
492	**Lotto3 - VE.1 - L5 VE.01 Intervento in SX dal km 5+027 al km 5+087**	
493	**Lotto3 - VE.2 - L6 VE.01 Intervento dal km 3+668 al km 4+788**	
494	**Lotto4 - VE.1 - L7 VE.01 Interventi di stabilizzazione dei versanti**	
495	**Lotto1 - MA.1 - L1 MA.01 Interventi di connotazione del progetto infrastrutturale**	
496	**Lotto1 - MA.2 - L1 MA.02 Interventi di sitemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto**	
497	**Lotto1 - MA.3 - L1 MA.03 Interventi di naturalizzazione delle aree in dismissione della viabilità primaria e secondaria**	
498	**Lotto1 - MA.4 - L1 MA.04 Interventi di inserimento nella rete ecologica**	
499	**Lotto1 - MA.5 - L1 MA.05 Interventi di compensazione**	
500	**Lotto1 - MA.6 - L1 MA.06 Interventi di integrazione delle opere accessorie**	
501	**Lotto1 - MA.7 - L1 MA.08 Trapianti**	
502	**Lotto1 - MA.21 - L1 MA.09 Interventi di mitigazione acustica**	
503	**Lotto1 - MA.8 - L1 MA.10 Integrazione mitigazioni per beni isolati (SOPR. RAGUSA)**	
504	**Lotto1 - MA.9 - L1 MA.11 Interventi per la creazione nuove aree vegetate a Vittoria (SOPR. RAGUSA)**	
505	**Lotto1 - MA.10 - L1 MA.12 Interventi di ripristino aree di cantiere**	
506	**Lotto1 - MA.11 - L2 MA.01 Interventi di connotazione del progetto infrastrutturale**	
507	**Lotto1 - MA.12 - L2 MA.02 Interventi di sitemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto**	
508	**Lotto1 - MA.13 - L2 MA.03 Interventi di naturalizzazione delle aree in dismissione della viabilità primaria e secondaria**	
509	**Lotto1 - MA.14 - L2 MA.04 Interventi di inserimento nella rete ecologica**	
510	**Lotto1 - MA.15 - L2 MA.05 Interventi di compensazione**	
	A R I P O R T A R E	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO	
511	**Lotto1 - MA.16 - L2 MA.06 Interventi di integrazione delle opere accessorie**	
512	**Lotto1 - MA.17 - L2 MA.07 Interventi di inserimento peasaggistico dei presidi ambientali**	
513	**Lotto1 - MA.18 - L2 MA.08 Trapianti**	
514	**Lotto1 - MA.19 - L2 MA.11 Interventi per la creazione nuove aree vegetate a Vittoria (SOPR. RAGUSA)**	
515	**Lotto1 - MA.20 - L2 MA.12 Interventi di ripristino aree di cantiere**	
516	**Lotto2 - MA.1 - L3 MA.01 Interventi di connotazione del progetto infrastrutturale**	
517	**Lotto2 - MA.2 - L3 MA.02 Interventi di sitemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto**	
518	**Lotto2 - MA.3 - L3 MA.03 Interventi di naturalizzazione delle aree in dismissione della viabilità primaria e secondaria**	
519	**Lotto2 - MA.4 - L3 MA.04 Interventi di inserimento nella rete ecologica**	
520	**Lotto2 - MA.5 - L3 MA.06 Interventi di integrazione delle opere accessorie**	
521	**Lotto2 - MA.6 - L3 MA.08 Trapianti**	
522	**Lotto2 - MA.7 - L3 MA.10 Integrazione mitigazioni per beni isolati (SOPR. RAGUSA)**	
523	**Lotto2 - MA.8 - L3 MA.11 Interventi per la creazione nuove aree vegetate a Vittoria (SOPR. RAGUSA)**	
524	**Lotto2 - MA.9 - L3 MA.12 Interventi di ripristino aree di cantiere**	
525	**Lotto2 - MA.10 - L4 MA.01 Interventi di connotazione del progetto infrastrutturale**	
526	**Lotto2 - MA.11 - L4 MA.02 Interventi di sitemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto**	
527	**Lotto2 - MA.12 - L4 MA.03 Interventi di naturalizzazione delle aree in dismissione della viabilità primaria e secondaria**	
528	**Lotto2 - MA.13 - L4 MA.04 Interventi di inserimento nella rete ecologica**	
529	**Lotto2 - MA.14 - L4 MA.06 Interventi di integrazione delle opere accessorie**	
530	**Lotto2 - MA.15 - L4 MA.08 Trapianti**	
531	**Lotto2 - MA.16 - L4 MA.11 Interventi per la creazione nuove aree vegetate a Vittoria (SOPR. RAGUSA)**	
532	**Lotto2 - MA.17 - L4 MA.12 Interventi di ripristino aree di cantiere**	
533	**Lotto3 MA.1 Interventi di connotazione del progetto infrastrutturale ***	
534	**Lotto3 MA.2 Interventi di sitemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto ***	
535	**Lotto3 MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in dismissione della viabilità primaria e secondaria ***	
536	**Lotto3 MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica ***	
537	**Lotto3 MA.5 Interventi di integrazione delle opere accessorie ***	
538	**Lotto3 - MA.xx - L5 MA.08 Trapianti**	
539	**Lotto3 MA.6 Interventi per la creazione nuove aree vegetate a Vittoria (SOPR. RAGUSA) ***	
540	**Lotto3 MA.7 Interventi di ripristino aree di cantiere ***	
541	**Lotto3 - MA.9 - L6 MA.01 Interventi di connotazione del progetto infrastrutturale**	
542	**Lotto3 - MA.10 - L6 MA.02 Interventi di sitemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto**	
543	**Lotto3 - MA.11 - L6 MA.03 Interventi di naturalizzazione delle aree in dismissione della viabilità primaria e secondaria**	
544	**Lotto3 - MA.12 - L6 MA.04 Interventi di inserimento nella rete ecologica**	
545	**Lotto3 MA.8 Interventi di compensazione ***	
546	**Lotto3 - MA.14 - L6 MA.06 Interventi di integrazione delle opere accessorie**	
547	**Lotto3 MA.9 Interventi di inserimento paesaggistico dei presidi ambientali ***	
	A RIPORTARE	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O	
548	**Lotto3 - MA.16 - L6 MA.08 Trapianti**	
549	**Lotto3 MA.10 Interventi di mitigazione acustica ***	
550	**Lotto3 - MA.17 - L6 MA.11 Interventi per la creazione nuove aree vegetate a Vittoria (SOPR. RAGUSA)**	
551	**Lotto3 - MA.18 - L6 MA.12 Interventi di ripristino aree di cantiere**	
552	**Lotto4 MA.1 Interventi di connotazione del progetto infrastrutturale ***	
553	**Lotto4 MA.2 Interventi di sitemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto ***	
554	**Lotto4 MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in dismissione della viabilità primaria e secondaria ***	
555	**Lotto4 MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica ***	
556	**Lotto4 MA.5 Interventi di integrazione delle opere accessorie ***	
557	**Lotto4 - MA.xx - L7 MA.08 Trapianti**	
558	**Lotto4 MA.6 Interventi di mitigazione acustica ***	
559	**Lotto4 MA.7 Interventi per la creazione nuove aree vegetate a Vittoria ***	
560	**Lotto4 MA.8 Interventi di ripristino aree di cantiere ***	
561	**Lotto4 - MA.9 - L8 MA.01 Interventi di connotazione del progetto infrastrutturale**	
562	**Lotto4 - MA.10 - L8 MA.02 Interventi di sitemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto**	
563	**Lotto4 - MA.11 - L8 MA.03 Interventi di naturalizzazione delle aree in dismissione della viabilità primaria e secondaria**	
564	**Lotto4 - MA.12 - L8 MA.04 Interventi di inserimento nella rete ecologica**	
565	**Lotto4 - MA.13 - L8 MA.06 Interventi di integrazione delle opere accessorie**	
566	**Lotto4 - MA.14 - L8 MA.08 Trapianti**	
567	**Lotto4 - MA.15 - L8 MA.09 Interventi di mitigazione acustica**	
568	**Lotto4 - MA.16 - L8 MA.11 Interventi per la creazione nuove aree vegetate a Vittoria (SOPR. RAGUSA)**	
569	**Lotto4 - MA.17 - L8 MA.12 Interventi di ripristino aree di cantiere**	
570	**Proposta di rimboschimento (SOPR. RAGUSA)**	
571	**Lotto3 - FA01 - CENTRO MANUTENZIONE ***	
572	**Lotto3 - ED.2 - L6 ED.02 Caserma P.S.**	
573	**Lotto3 - ED.3 - L6 ED.03 Deposito Cloruri**	
574	**Lotto3 - ED.4 - L6 ED.04 Centro controllo e vigilanza**	
575	**Lotto3 ED.5 Sistemazione esterna ***	
576	**Lotto1 - RC.1 - L1 RC.01 Recinzione e cancelli**	
577	**Lotto1 - RC.2 - L2 RC.01 Recinzione e cancelli**	
578	**Lotto2 - RC.1 - L3 RC.01 Recinzione e cancelli**	
579	**Lotto2 - RC.2 - L4 RC.01 Recinzione e cancelli**	
580	**Lotto3 RC.1 Recinzione e cancelli ***	
581	**Lotto3 - RC.2 - L6 RC.01 Recinzione e cancelli**	
582	**Lotto4 RC.1 Recinzione e cancelli ***	
583	**Lotto4 - RC.2 - L8 RC.01 Recinzione e cancelli**	
	A R I P O R T A R E	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O	
584	**Lotto1 - SE.1 - L1 SE.01 SEGNALETICA**	
585	**Lotto1 - SE.2 - L2 SE.02 SEGNALETICA**	
586	**Lotto2 - SE.1 - L3 SE.03 SEGNALETICA**	
587	**Lotto2 - SE.2 - L4 SE.04 SEGNALETICA**	
588	**Lotto3 SE.1 SEGNALETICA ***	
589	**Lotto3 - SE.2 - L6 SE.06 SEGNALETICA**	
590	**Lotto4 SE.1 SEGNALETICA ***	
591	**Lotto4 - SE.2 - L8 SE.08 SEGNALETICA**	
592	**Lotto1 - OC.1 - L1 OC.IMP Svincoli Rampe di pertinenza**	
593	**Lotto1 - OC.2 - L1 OC.IMP Impianti itinere**	
594	**Lotto1 - OC.3 - L2 OC.IMP Svincoli Rampe di pertinenza**	
595	**Lotto1 - OC.4 - L2 OC.IMP Impianti itinere**	
596	**Lotto2 - OC.1 - L3 OC.IMP Svincoli Rampe di pertinenza**	
597	**Lotto2 - OC.2 - L3 OC.IMP Impianti itinere**	
598	**Lotto2 - OC.3 - L4 OC.IMP Svincoli Rampe di pertinenza**	
599	**Lotto2 - OC.4 - L4 OC.IMP Impianti itinere**	
600	**Lotto3 OC.1 Svincoli Rampe di pertinenza ***	
601	**Lotto3 - OC.2 - L5 OC.IMP Impianti itinere**	
602	**Lotto3 - OC.3 - L6 OC.IMP Svincoli Rampe di pertinenza**	
603	**Lotto3 - OC.4 - L6 OC.IMP Impianti itinere**	
604	**Lotto4 OC.1 Svincoli Rampe di pertinenza ***	
605	**Lotto4 - OC.2 - L7 OC.IMP Impianti itinere**	
606	**Lotto4 - OC.4 - L8 OC.IMP Svincoli Rampe di pertinenza**	
607	**Lotto4 - OC.5 - L8 OC.IMP Impianti itinere**	
608	**Lotto4 OC.2 Galleria Francofonte ***	
609	**Lotto1 - .0 - Illuminazione Svincolo 01**	
610	**Lotto1 - .0 - Illuminazione Svincolo 02**	
611	**Lotto2 - .0 - Illuminazione Svincolo 03**	
612	**Lotto2 - .0 - Illuminazione Svincolo 04**	
613	**Lotto3 Illuminazione Svincolo 05 ***	
614	**Lotto3 Illuminazione Svincolo 06 ***	
615	**Lotto3 Illuminazione Svincolo 07 ***	
616	**Lotto4 Illuminazione Svincolo 08 ***	
617	**Lotto4 Illuminazione Svincolo 09 ***	
618	**Lotto4 Illuminazione Svincolo 10 ***	
619	**Lotto4 Illuminazione Svincolo 11 ***	
620	**Lotto3 - Ga.1 - IMP Galleria Francofonte**	
	A R I P O R T A R E	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O	
621	**Lotto1 - im.1 - L1 imp itinere**	
622	**Lotto1 - im.2 - L2 imp itinere**	
623	**Lotto2 - im.1 - L3 imp itinere**	
624	**Lotto2 - im.2 - L4 imp itinere**	
625	**Lotto3 im.1 imp itinere ***	
626	**Lotto3 - im.2 - L6 imp itinere**	
627	**Lotto4 im.1 imp itinere ***	
628	**Lotto4 - im.2 - L8 imp itinere**	
629	**Lotto Unico - Im.1 - L9 Imp gestione itinere**	
630	**Lotto Unico - Im.2 - L9 Impianto di esazione**	
631	**Lotto3 - Im.3 - L6 Imp Centro di Controllo**	
632	**Lotto3 - Im.4 - L6 Imp Gestione Centro di controllo**	
633	**Lotto3 - Im.5 - L6 Imp Caserma PS**	
634	**Lotto3 Im.6 Imp Centro Manutenzione ***	
635	**Lotto4 - DR.15 - L8 DR Intervento drenaggio rilevato stradale**	
636	**Lotto3 - TM01 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 1+733 ***	
637	**Lotto3 - TM02 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 2+443 ***	
638	**Lotto3 - TM03 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 2+642 ***	
639	**Lotto3 - TM04 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 - PROLUNGAMENTO ESISTENTE AL KM 2+781 ***	
640	**Lotto3 - TM05 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 - PROLUNGAMENTO ESISTENTE AL KM 3+096 ***	
641	**Lotto3 - TM06 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+833 ***	
642	**Lotto3 - TM07 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 4+038 ***	
643	**Lotto3 - TM08 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 4+416 ***	
644	**Lotto3 - TM09 - TOMBINO SCATOLARE (AL KM 4+684 EX LOTTO 5) ***	
645	**Lotto3 - TM10 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 5+157 ***	
646	**Lotto3 - TM11 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 5+460 ***	
647	**Lotto3 - TM12 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 5+567 ***	
648	**Lotto3 - TM13 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 5+941 ***	
649	**Lotto3 - TM14 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 7+489 ***	
650	**Lotto3 - TM15 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 9+151 ***	
651	**Lotto3 - TM16 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 9+317 ***	
652	**Lotto3 - TM17 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 9+488 ***	
653	**Lotto3 - TM18 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 9+889 ***	
654	**Lotto3 - TM19 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 9+987 ***	
655	**Lotto3 - TM20 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 10+757 ***	
656	**Lotto3 - TM21 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 11+240 ***	
	A R I P O R T A R E	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO	
657	**Lotto3 - TM22 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 11+607 ***	
658	**Lotto3 - TM23 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 11+907 ***	
659	**Lotto3 - TM24 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 12+530 ***	
660	**Lotto3 - TM25 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 13+518 ***	
661	**Lotto3 - TM26 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 14+469 ***	
662	**Lotto3 - TM27 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 15+109 ***	
663	**Lotto3 - TM28 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 16+357 ***	
664	**Lotto3 - TM29 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+609 ***	
665	**Lotto4 - 01 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 0+132 ***	
666	**Lotto4 - 02 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 1+325 ***	
667	**Lotto4 - 03 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 1+648 ***	
668	**Lotto4 - 04 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 2+916 ***	
669	**Lotto4 - 05 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+260 ***	
670	**Lotto4 - 06 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+710 ***	
671	**Lotto4 - 07 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 4+790 ***	
672	**Lotto4 - 08 - TOMBINO SCATOLARE 5X2.5 AL KM 7+909 ***	
673	**Lotto4 - 09 - TOMBINO SCATOLARE 2X1 AL KM 8+261 ***	
674	**Lotto4 - 10 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 8+841 ***	
675	**Lotto4 - 11 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+160 ***	
676	**Lotto4 - 12 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+581 ***	
677	**Lotto4 - 13 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 11+851 ***	
678	**Lotto4 - 14 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 12+398 ***	
679	**Lotto4 - 15 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 12+556 ***	
680	**Lotto4 - 16 - TOMBINO SCATOLARE 3X2 AL KM 13+055 ***	
681	**Lotto4 - 17 - TOMBINO SCATOLARE 6X5 AL KM 13+344 ***	
682	**Lotto4 - 18 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 13+756 ***	
683	**Lotto4 - 19 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 14+216 ***	
684	**Lotto4 - 20 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 14+284 ***	
685	**Lotto4 - 21 - TOMBINO SCATOLARE 6X2.5 AL KM 14+300 ***	
686	**Lotto4 - 22 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 14+536 ***	
687	**Lotto4 - 23 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+309 ***	
688	**Lotto4 - 24 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+450 ***	
689	**Lotto4 - 25 - TOMBINO SCATOLARE 2X1.5 AL KM 15+763 ***	
690	**Lotto4 - 26 - TOMBINO SCATOLARE 2X1.5 AL KM 15+969 ***	
691	**Lotto4 - 27 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+222 ***	
692	**Lotto4 - 28 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+597 ***	
693	**Lotto4 - 29 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 18+874 ***	
	A RIPORTARE	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO	
694	**Lotto4 - 30 - TOMBINO SCATOLARE 4X2.5 AL KM 19+036 ***	
695	**Lotto4 - 31 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 19+480 ***	
696	**Lotto4 - 32 - TOMBINO SCATOLARE 3X3 - PROLUNGAMENTO AL KM 19+832 ***	
697	**Lotto4 - 33 - CATINO IDRAULICO SX DAL KM 15+050 AL KM 15+730 ***	
698	**Lotto4 - 34 - CATINO IDRAULICO DX DAL KM 15+122 AL KM 15+712 ***	
699		
700	**Lotto3 - OS10 - MURO IN CA DX - DAL KM 10+680 AL KM 11+820 ***	
701	**Lotto3 - OS11 - MURO IN CA DX - DAL KM 17+600 AL KM 17+740 ***	
702	**Lotto3 - OS12 - MURO IN CA VIAB. DAL KM 10+705 AL KM 10+872 ***	
703	**Lotto3 - OS13 - MURO IN CA VIAB. SEC 59A-59B - 59C ***	
704	**Lotto3 - OS14 - MURO IN CA VIAB. SEC 75 ***	
705	**Lotto3 - OS51 - MURO IN TERRA RINFORZATA DX - DAL KM 2+376 AL KM 2+682 ***	
706	**Lotto3 - OS54 - MURO IN CA DX - DAL KM 10+705 AL KM 10+872 ***	
707	**Lotto3 - OS78 - PARATIA DI PALI SX DAL KM 2+314 AL KM 2+2+380 ***	
708	**Lotto3 - OS79 - PARATIA DI PALI SX DAL KM 8+339 AL KM 8+725 ***	
709	**Lotto3 - OS01 - MURO IN CA SX - DAL KM 1+178 AL KM 1+183 ***	
710	**Lotto3 - OS80 - PARATIA DI PALI SU SEC 53 DAL KM 0+087 AL KM 0+110 ***	
711	**Lotto3 - OS15 - MURO IN CA VIAB. SEC 53 ***	
712	**overflow**	
713	**Lotto 4 ID.A Sistemazione Fiume Barbaianni ***	
714	**Lotto 4 ID.B Sistemazione Torrente Margi ***	
715	**Lotto 4 ID.C Sistemazione Torrente Canale ***	
716	**Lotto 4 ID.D Sistemazione Fosso contrada Cannellazza ***	
717	**Lotto 3 ID.E Sistemazione Torrente Fiumicello ***	
718	**overflow**	
719	**overflow**	
720	**Lotto4 - PS01 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 082 ***	
721	**Lotto4 - PS02 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 083 ***	
722	**Lotto4 - PS47 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 ter ***	
723	**Lotto4 - PS47 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 111 bis ***	
724	**overflow**	
725	**overflow**	
726	**overflow**	
727	**overflow**	
728	**overflow**	
729	**overflow**	
730	**overflow**	
	A RIPORTARE	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO	
731	**Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX ***	
732	**Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO SX ***	
733	**overflow**	
734	**overflow**	
735	**overflow**	
736	**overflow**	
737	**overflow**	
738	**overflow**	
739	**overflow**	
740	**Lotto4 - OS01 - CORDOLO IN CA ***	
741	**Lotto4 - OS26 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - DAL KM 6+216 AL KM 6+379 ***	
742	**Lotto4 - OS71 - PARATIA DI PALI IMBOCCO GALLERIA ***	
743	**Lotto4 - OS72 - PARATIA DI PALI IMBOCCO GALLERIA ***	
744	**overflow**	
745	**overflow**	
746	**Lotto4 - OS28 - MURO IN CA DA KM 0+026 A KM 0+085 SEC. 127 ***	
747	**Lotto4 - OS29 - MURO IN CA DA KM 0+145 A KM 0+185 SEC. 127 ***	
748	**overflow**	
749	**overflow**	
750	**Lotto3 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE ***	
751	**Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE ***	
752	**overflow**	
753	**overflow**	
754	**overflow**	
755	**overflow**	
756	**overflow**	
757	**overflow**	
758	**overflow**	
759	**overflow**	
760	**L3_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-62 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+180.00 ***	
761	**L3_DX- CS.2 da Sez. D-62 a Sez. D-931 - Prog. Iniz. da Km 1+504.00 a Km 18+100.00 ***	
762	**L3_SX- CS.3 da Sez. S-01 a Sez. S-62 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+191.00 ***	
763	**L3_SX- CS.4 da Sez. S-62 a Sez. S-931 - Prog. Iniz. da Km 1+519.00 a Km 18+111.00 ***	
764	**L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+720.00 ***	
765	**L4_DX- CS.2 da Sez. D-106 a Sez. D-149 - Prog. Iniz. da Km 1+720.00 a Km 2+520.00 ***	
766	**L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 - Prog. Iniz. da Km 2+520.00 a Km 4+200.00 ***	
	A RIPORTARE	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O	
767	**L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 - Prog. Iniz. da Km 4+220.00 a Km 7+180.00 ***	
768	**L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 - Prog. Iniz. da Km 7+200.00 a Km 9+720.00 ***	
769	**L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 - Prog. Iniz. da Km 9+740.00 a Km 10+256.17 ***	
770	**L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 - Prog. Iniz. da km 10+262.27 a km 12+569.33 ***	
771	**L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 - Prog. Iniz. da km 12+631.41 a km 15+571.39 ***	
772	**L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 - Prog. Iniz. da km 15+626.92 a km 18+212.15 ***	
773	**L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 - Prog. Iniz. da km 18+510.45 a km 20+250.98 ***	
774	**L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+715.81 ***	
775	**L4_SX- CS.12 da Sez. S-106 a Sez. S-150 - Prog. Iniz. da Km 1+715.81 a Km 2+521.59 ***	
776	**L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 - Prog. Iniz. da Km 2+521.59 a Km 4+178.49 ***	
777	**L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 - Prog. Iniz. da Km 4+198.62 a Km 7+183.07 ***	
778	**L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 - Prog. Iniz. da Km 7+203.11 a Km 9+723.04 ***	
779	**L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 - Prog. Iniz. da Km 9+743.04 a Km 10+245.31 ***	
780	**L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 - Prog. Iniz. da km 10+265.04 a km 12+549.88 ***	
781	**L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 - Prog. Iniz. da km 12+611.81 a Km 15+553.77 ***	
782	**L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 - Prog. Iniz. da km 15+609.30 a km 18+194.49 ***	
783	**L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 - Prog. Iniz. da km 18+493.04 a km 20+231.59 ***	
784	**L3- PS.40 - Rotatoria1 ***	
785	**L3- PS.41 - Rotatoria2 ***	
786	**L3-1 - FRANA**	
787	**L4-1 - FRANA**	
788	**L4- GALLERIA**	
789	**Lotto 4 ID.D Sistemazione idraulica rilevato ***	
790	**Lotto 4 ID.D Sistemazione idraulica Viadotto S.Leonardo ***	
791	**L3 - CORSO D'OPERA**	
792	**L4 - CORSO D'OPERA**	
	Totale CATEGORIE euro	
	A R I P O R T A R E	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O	
	Riepilogo SUB CATEGORIE	
000	**<nessuna>**	
001	**CS.B - Bonifica piano di posa rilevato**	
002	**CS.B - Bonifica piano di posa rilevato**	
003	**CS.C - Movimenti di terra**	
004	**CS.C - Movimenti di terra**	
005	**CS.D - Sovrastruttura stradale**	
006	**CS.H - Opere a verde**	
007	**CS.D - Sovrastruttura stradale**	
008	**CS.E - Barriere di Sicurezza**	
009	**CS.N - Consolidamenti**	
010	**FS.A - Misto Stabilizzato**	
011	**CS.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni**	
012	**VI.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni**	
013	**CV.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni**	
014	**ST.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni**	
015	**CS.P - Rimozione barriere di sicurezza corpo stradale**	
016	**MS.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni**	
017	**TO.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni**	
018	**ED.M - Edifici/Fabbricati**	
019	**OV.W - Trasporto terre verso altri Lotti**	
020	**OV.V - Trasporto terre da Cava/ a Discarica - Corpi Stradali**	
021	**OV.V - Trasporto terre da Cava/ a Discarica - altre opere (No Demolizioni)**	
022	**CS.B - Bonifica piano di posa rilevato**	
023	**CS.B - Bonifica piano di posa rilevato**	
024	**CS.C - Movimenti di terra**	
025	**CS.C - Movimenti di terra**	
026	**CS.D - Sovrastruttura stradale**	
027	**CS.H - Opere a verde**	
028	**CS.D - Sovrastruttura stradale**	
029	**CS.E - Barriere di Sicurezza**	
030	**CS.B - Bonifica piano di posa rilevato**	
031	**CS.B - Bonifica piano di posa rilevato**	
032	**CS.C - Movimenti di terra**	
033	**CS.C - Movimenti di terra**	
034	**CS.D - Sovrastruttura stradale**	
035	**CS.H - Opere a verde**	
	A R I P O R T A R E	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO	
036	**CS.D - Sovrastruttura stradale**	
037	**CS.E - Barriere di Sicurezza**	
038	**VI.B - Opere provvisionali**	
039	**VI.C - Sottofondazioni**	
040	**VI.E - Movimenti terra**	
041	**VI.F - Spalle**	
042	**VI.G - Pile**	
043	**VI.L - Impalcato**	
044	**VI.I - Appoggi e giunti**	
045	**VI.M - Sovrastruttura stradale**	
046	**VI.N - Barriere di sicurezza**	
047	**VI.D - Fondazioni**	
048	**GN.A - Consolidamento e prerivestimento**	
049	**GN.B - Scavo**	
050	**GN.C - Piedritti e Calotta**	
051	**GN.D - Arco rovescio**	
052	**GN.E - Sovrastruttura stradale**	
053	**GN.I - Opere di completamento e finitura**	
054	**GN.F - Barriere di Sicurezza**	
055	**GA.A - Opere di sostegno e consolidamento**	
056	**GA.B - Movimenti di terra**	
057	**GA.C - Fondazione**	
058	**GA.D - Elevazione**	
059	**GA.H - Sovrastruttura stradale**	
060	**GA.N - Opere di completamento e finitura**	
061	**GA.I - Barriere di Sicurezza**	
062	**CV.C - Sottofondazioni**	
063	**CV.E - Movimenti terra e demolizioni**	
064	**CV.D - Fondazioni**	
065	**CV.F - Spalle**	
066	**CV.L - Impalcato**	
067	**CV.I - Appoggi e giunti**	
068	**CV.M - Sovrastruttura stradale**	
069	**CV.N - Barriere di sicurezza**	
070	**ST.B - Opere provvisionali**	
071	**ST.C - Fondazioni**	
	A RIPORTARE	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O	
072	**ST.F - Elevazione**	
073	**ST.F - Elevazione**	
074	**ST.H - Opere di finitura e completamento**	
075	**ST.G - Sovrastruttura stradale**	
076	**ST.I - Barriere di sicurezza**	
077	**MS.G - Opere provvisionali**	
078	**MS.B - Sottofondazioni/Paratia**	
079	**MS.D - Fondazione**	
080	**MS.E - Elevazione**	
081	**MS.C - Movimenti di terra**	
082	**MS.C - Movimenti di terra**	
083	**MS.F - Opere di finitura**	
084	**MS.G - Barriere di sicurezza**	
085	**PA.A - Fondazioni profonde**	
086	**PA.B - Scavo**	
087	**PA.C - Elevazioni**	
088	**PA.D - Rinterro**	
089	**PA.E - Drenaggio**	
090	**PA.F - Opere di completamento e finitura**	
091	**PA.G - Barriere di sicurezza**	
092	**MT.F - Opere provvisionali**	
093	**MT.A - Scavo**	
094	**MT.B - Elevazione**	
095	**MT.D - Rinterro**	
096	**MT.C - Drenaggio**	
097	**MT.S - Opere di completamento e finitura**	
098	**MT.E - Fondazioni profonde**	
099	**TO - Opere provvisionali**	
100	**TO.C - Movimenti di terra**	
101	**TO.D - Opera in c.a.**	
102	**TO.I - Tombini circolari Ø 1000**	
103	**TO.I - Tombini circolari Ø 1500**	
104	**TO.I - Tombini circolari Ø 2000**	
105	**TO.I - Tombini circolari Ø 3000**	
106	**CS.G - Idraulica di linea**	
107	**VI.P - Idraulica di piattaforma V01**	
108	**VI.P - Idraulica di piattaforma V01**	
	A R I P O R T A R E	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O	
109	**VI.P - Idraulica di piattaforma V03**	
110	**GN.H - Idraulica di piattaforma**	
111	**CS.M - Sistemazioni idrauliche**	
112	**TO.H - Sistemazioni idrauliche**	
113	**VI.P - Idraulica di piattaforma**	
114	**FF.A - Impianto di sollevamento**	
115	**CS.G - Idraulica di linea VS.001**	
116	**CS.G - Idraulica di linea VS.001bis**	
117	**CS.G - Idraulica di linea VS.004**	
118	**CS.G - Idraulica di linea VS.005**	
119	**CS.G - Idraulica di linea VS.006**	
120	**CS.G - Idraulica di linea VS.007**	
121	**CS.G - Idraulica di linea VS.009**	
122	**CS.G - Idraulica di linea VS.010**	
123	**CS.G - Idraulica di linea VS.011**	
124	**CS.G - Idraulica di linea VS.012**	
125	**CS.G - Idraulica di linea VS.013**	
126	**CS.G - Idraulica di linea VS.015**	
127	**CS.G - Idraulica di linea VS.016**	
128	**CS.G - Idraulica di linea VS.017 - RAMO 1**	
129	**CS.G - Idraulica di linea VS.017 - RAMO 2**	
130	**CS.G - Idraulica di linea VS.017 - RAMO 3**	
131	**CS.G - Idraulica di linea VS.017 - RAMO 4**	
132	**CS.G - Idraulica di linea VS.017 - ROTATOR**	
133	**CS.G - Idraulica di linea VS.018**	
134	**CS.G - Idraulica di linea VS.019**	
135	**CS.G - Idraulica di linea VS.020**	
136	**CS.G - Idraulica di linea VS.021**	
137	**CS.G - Idraulica di linea VS.022**	
138	**CS.G - Idraulica di linea VS.023**	
139	**CS.G - Idraulica di linea VS.024**	
140	**CS.G - Idraulica di linea VS.024 BIS**	
141	**CS.G - Idraulica di linea VS.025**	
142	**CS.G - Idraulica di linea VS.026**	
143	**CS.G - Idraulica di linea VS.027**	
144	**CS.G - Idraulica di linea VS.028**	
	A R I P O R T A R E	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O	
145	**CS.G - Idraulica di linea VS.029**	
146	**CS.G - Idraulica di linea VS.032**	
147	**CS.G - Idraulica di linea VS.033**	
148	**CS.G - Idraulica di linea VS.035**	
149	**CS.G - Idraulica di linea VS.036**	
150	**CS.G - Idraulica di linea VS.037**	
151	**CS.G - Idraulica di linea VS.038**	
152	**CS.G - Idraulica di linea VS.039**	
153	**CS.G - Idraulica di linea VS.040**	
154	**CS.G - Idraulica di linea VS.041**	
155	**CS.G - Idraulica di linea VS.041 BIS**	
156	**CS.G - Idraulica di linea VS.042**	
157	**CS.G - Idraulica di linea VS.042_BIS**	
158	**CS.G - Idraulica di linea VS.043**	
159	**CS.G - Idraulica di linea VS.044**	
160	**CS.G - Idraulica di linea VS.045**	
161	**CS.G - Idraulica di linea VS.046**	
162	**CS.G - Idraulica di linea VS.047**	
163	**CS.G - Idraulica di linea VS.047 BIS**	
164	**CS.G - Idraulica di linea VS.048**	
165	**CS.G - Idraulica di linea VS.049**	
166	**CS.G - Idraulica di linea VS.050**	
167	**CS.G - Idraulica di linea sec. 050 bis ***	
168	**CS.G - Idraulica di linea sec. 051 ***	
169	**CS.G - Idraulica di linea sec. 052 ***	
170	**CS.G - Idraulica di linea sec. 053 ***	
171	**CS.G - Idraulica di linea sec. 054 ***	
172	**CS.G - Idraulica di linea sec. 054 bis ***	
173	**CS.G - Idraulica di linea sec. 055 ***	
174	**CS.G - Idraulica di linea VS.055 BIS**	
175	**CS.G - Idraulica di linea sec. 056 ***	
176	**CS.G - Idraulica di linea VS.056 BIS**	
177	**CS.G - Idraulica di linea sec. 057 ***	
178	**CS.G - Idraulica di linea sec. 058 ***	
179	**CS.G - Idraulica di linea sec. 059A059B059C ***	
180	**CS.G - Idraulica di linea sec. 060 ***	
181	**CS.G - Idraulica di linea sec. 061061 bis062 ***	
	A R I P O R T A R E	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O	
182	**CS.G - Idraulica di linea VS.062**	
183	**CS.G - Idraulica di linea sec. 062 bis ***	
184	**CS.G - Idraulica di linea sec. 063 ***	
185	**CS.G - Idraulica di linea sec. 064 ***	
186	**CS.G - Idraulica di linea sec. 065 ***	
187	**CS.G - Idraulica di linea sec. 066 ***	
188	**CS.G - Idraulica di linea sec. 067 ***	
189	**CS.G - Idraulica di linea sec. 067 bis ***	
190	**CS.G - Idraulica di linea sec. 068 ***	
191	**CS.G - Idraulica di linea sec. 069071072 ***	
192	**CS.G - Idraulica di linea sec. 070 ***	
193	**CS.G - Idraulica di linea VS.071**	
194	**CS.G - Idraulica di linea VS.072**	
195	**CS.G - Idraulica di linea sec. 073 ***	
196	**CS.G - Idraulica di linea sec. 073 bis ***	
197	**CS.G - Idraulica di linea sec. 073 TERR ***	
198	**CS.G - Idraulica di linea sec. 074 ***	
199	**CS.G - Idraulica di linea sec. 075 ***	
200	**CS.G - Idraulica di linea sec. 076 ***	
201	**CS.G - Idraulica di linea sec. 077 ***	
202	**CS.G - Idraulica di linea sec. 078 ***	
203	**CS.G - Idraulica di linea sec. 080 080b ***	
204	**CS.G - Idraulica di linea sec. 081084 ***	
205	**CS.G - Idraulica di linea sec. 082 ***	
206	**CS.G - Idraulica di linea sec. 083 ***	
207	**CS.G - Idraulica di linea VS.084**	
208	**CS.G - Idraulica di linea sec. 087 ***	
209	**CS.G - Idraulica di linea sec. 088 ***	
210	**CS.G - Idraulica di linea sec. 089 ***	
211	**CS.G - Idraulica di linea sec. 090 ***	
212	**CS.G - Idraulica di linea sec. 091 ***	
213	**CS.G - Idraulica di linea sec. 093 ***	
214	**CS.G - Idraulica di linea sec. 094 ***	
215	**CS.G - Idraulica di linea sec. 095 ***	
216	**CS.G - Idraulica di linea sec. 096 ***	
217	**CS.G - Idraulica di linea sec. 097 ***	
	A R I P O R T A R E	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O	
218	**CS.G - Idraulica di linea sec. 098 ***	
219	**CS.G - Idraulica di linea sec. 099 ***	
220	**CS.G - Idraulica di linea sec. 100 ***	
221	**CS.G - Idraulica di linea sec. 101 ***	
222	**CS.G - Idraulica di linea sec. 102 ***	
223	**CS.G - Idraulica di linea sec. 103 ***	
224	**CS.G - Idraulica di linea sec. 104 ***	
225	**CS.G - Idraulica di linea sec. 105 ***	
226	**CS.G - Idraulica di linea sec. 106 ***	
227	**CS.G - Idraulica di linea sec. 107 ***	
228	**CS.G - Idraulica di linea sec. 108 ***	
229	**CS.G - Idraulica di linea sec. 109 ***	
230	**CS.G - Idraulica di linea sec. 110 ***	
231	**CS.G - Idraulica di linea sec. 111 ***	
232	**CS.G - Idraulica di linea sec. 112 ***	
233	**CS.G - Idraulica di linea sec. 113 ***	
234	**CS.G - Idraulica di linea sec. 114 ***	
235	**CS.G - Idraulica di linea sec. 115 ***	
236	**CS.G - Idraulica di linea VS.117**	
237	**CS.G - Idraulica di linea sec. 119 ***	
238	**CS.G - Idraulica di linea sec.119 bis ***	
239	**CS.G - Idraulica di linea sec. 120 ***	
240	**CS.G - Idraulica di linea sec. 121 ***	
241	**CS.G - Idraulica di linea sec. 122 ***	
242	**CS.G - Idraulica di linea VS.123**	
243	**CS.G - Idraulica di linea sec. 124 ***	
244	**CS.G - Idraulica di linea sec. 125 ***	
245	**CS.G - Idraulica di linea sec. 126 ***	
246	**CS.G - Idraulica di linea sec. 127123 ***	
247	**VE.D - Stabilizzazione dei versanti**	
248	**VE.E - Fondazioni profonde**	
249	**VE.F - Drenaggio**	
250	**VE.G - Elevazioni**	
251	**VE.H - Rinterro**	
252	**VE.I - Opere di completamento e finitura**	
253	**MA.A - Interventi a verde (PI)**	
254	**MA.B - Costruzione di landmark: aree di svincolo (PISV)**	
	A R I P O R T A R E	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO	
255	**MA.C - Rilevati (NARi)**	
256	**MA.D - Trincee (NATr)**	
257	**MA.E - Aree intercluse (NAAi)**	
258	**MA.F - Viadotti (NAVi)**	
259	**MA.G - Aree di naturalizzazione (NAAn)**	
260	**MA.H - Aree in ambiente urbanizzato (NAUrb)**	
261	**MA.I - Aree di rimodellamento (NAR)**	
262	**MA.L - Greenway (NAw)**	
263	**MA.M - Permeabilità diffusa delle opere infrastrutturali (RED)**	
264	**MA.N - Rete ecologia secondaria (RES)**	
265	**MA.W - Rete ecologica primaria: strutturazione della vegetazione ripariale (REP)**	
266	**MA.O - Compensazione del sistema agricolo (COAg)**	
267	**MA.P - Sistemi agricoli/naturali oggetti di espianto e trapianto (COTr)**	
268	**MA.Q - Viabilità secondarie (OAVi)**	
269	**MA.V - Presidio idraulico (PAVa)**	
270	**MA.R - Espianti-trapianti**	
271	**MA.Y - Barriere antirumore**	
272	**MA.T - Interventi diretti su ricettori**	
273	**MA.X - Imbocchi delle gallerie (PITi)**	
274	**MA.S - Aree di cantiere**	
275	**ED.A - Scavi, riempimenti, fondazioni**	
276	**ED.B - Strutture elevazione**	
277	**ED.C - Coperture**	
278	**ED.D - Murature e tramezzi**	
279	**ED.E - Intonaci e pitture**	
280	**ED.F - Impermeabilizzazioni e coibentazioni**	
281	**ED.G - Finiture (pavimentazioni, rivestimenti, controsoffitti)**	
282	**ED.H - Infissi**	
283	**ED.I - Opere in ferro**	
284	**ED.L - Essenze**	
285	**RC.A - Recinzione, cancelli**	
286	**CS.F - Segnaletica Stradale - SE - Asse principale ***	
287	**CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L1 - SV.01 - Svincolo alla Pk 0+000**	
288	**CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L2 - SV.02 - Svincolo alla Pk 11+411**	
289	**CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L3 - SV.03 - Svincolo alla Pk 18+463**	
290	**CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L4 - SV.04 - Svincolo alla Pk 26+910**	
	A RIPORTARE	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO	
291	**CS.F - Segnaletica Stradale L3 SV.05 - Svincolo ***	
292	**CS.F - Segnaletica Stradale L3 SV.06 - Svincolo ***	
293	**CS.F - Segnaletica Stradale L3 SV.07 - Svincolo ***	
294	**CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.08 Ovest - Svincolo ***	
295	**CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.08 Est - Svincolo ***	
296	**CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.09 - Svincolo ***	
297	**CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.10 - Svincolo ***	
298	**CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L1 - VS.001 - Viabilità secondaria 001**	
299	**CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L1 - VS.001BIS - Viabilità secondaria 001BIS**	
300	**CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L1 - VS.004 - Viabilità secondaria 004**	
301	**CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L1 - VS.005 - Viabilità secondaria 005**	
302	**CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L1 - VS.006 - Viabilità secondaria 006**	
303	**CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L1 - VS.007 - Viabilità secondaria 007**	
304	**CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L1 - VS.009 - Viabilità secondaria 009**	
305	**CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L1 - VS.010 - Viabilità secondaria 010**	
306	**CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L1 - VS.011 - Viabilità secondaria 011**	
307	**CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L1 - VS.012 - Viabilità secondaria 012**	
308	**CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L1 - VS.013 - Viabilità secondaria 013**	
309	**CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L1 - VS.015 - Viabilità secondaria 015**	
310	**CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L1 - VS.016 - Viabilità secondaria 016**	
311	**CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L1 - VS.017 - RAMO 1 - Viabilità secondaria 017 RAMO 1**	
312	**CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L1 - VS.017 - RAMO 2 - Viabilità secondaria 017 RAMO 2**	
313	**CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L1 - VS.017 - RAMO 3 - Viabilità secondaria 017 RAMO 3**	
314	**CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L1 - VS.017 - RAMO 4 - Viabilità secondaria 017 RAMO 4**	
315	**CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L1 - VS.017 - ROTATORIA - Viabilità secondaria 017 ROTATORIA**	
316	**CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L1 - VS.018 - Viabilità secondaria 018**	
317	**CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L1 - VS.019 - Viabilità secondaria 019**	
318	**CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L1 - VS.020 - Viabilità secondaria 020**	
319	**CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L2 - VS.021 - Viabilità secondaria 021**	
320	**CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L2 - VS.022 - Viabilità secondaria 022**	
321	**CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L2 - VS.023 - Viabilità secondaria 023**	
322	**CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L2 - VS.024 - Viabilità secondaria 024**	
323	**CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L2 - VS.024 BIS - Viabilità secondaria 024 BIS**	
324	**CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L2 - VS.025 - Viabilità secondaria 025**	
325	**CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L2 - VS.026 - Viabilità secondaria 026**	
326	**CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L2 - VS.027 - Viabilità secondaria 027**	
327	**CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L2 - VS.028 - Viabilità secondaria 028**	
	A RIPORTARE	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O	
328	**CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L2 - VS.029 - Viabilità secondaria 029**	
329	**CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L2 - VS.032 - Viabilità secondaria 032**	
330	**CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L2 - VS.033 - Viabilità secondaria 033**	
331	**CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L3 - VS.035 - Viabilità secondaria 035**	
332	**CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L3 - VS.036 - Viabilità secondaria 036**	
333	**CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L3 - VS.037 - Viabilità secondaria 037**	
334	**CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L3 - VS.038 - Viabilità secondaria 038**	
335	**CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L3 - VS.039 - Viabilità secondaria 039**	
336	**CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L3 - VS.040 - Viabilità secondaria 040**	
337	**CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L3 - VS.041 - Viabilità secondaria 041**	
338	**CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L3 - VS.041 BIS - Viabilità secondaria 041 BIS**	
339	**CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L3 - VS.042 - Viabilità secondaria 042**	
340	**CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L3 - VS.042 BIS - Viabilità secondaria 042 BIS**	
341	**CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L3 - VS.043 - Viabilità secondaria 043**	
342	**CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L3 - VS.044 - Viabilità secondaria 044**	
343	**CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L3 - VS.045 - Viabilità secondaria 045**	
344	**CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L3 - VS.046 - Viabilità secondaria 046**	
345	**CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L4 - VS.047 - Viabilità secondaria 047**	
346	**CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L4 - VS.047 BIS - Viabilità secondaria 047 BIS**	
347	**CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L4 - VS.048 - Viabilità secondaria 048**	
348	**CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L4 - VS.049 - Viabilità secondaria 049**	
349	**CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L4 - VS.050 - Viabilità secondaria 050**	
350	**CS.F - Segnaletica Stradale L3 sec. 050 bis ***	
351	**CS.F - Segnaletica Stradale L3 sec. 051 ***	
352	**CS.F - Segnaletica Stradale L3 sec. 052 ***	
353	**CS.F - Segnaletica Stradale L3 sec. 053 ***	
354	**CS.F - Segnaletica Stradale L3 sec. 054 ***	
355	**CS.F - Segnaletica Stradale L3 sec. 054 bis ***	
356	**CS.F - Segnaletica Stradale L3 sec. 055 ***	
357	**CS.F - Segnaletica Stradale L3 sec. 055 bis ***	
358	**CS.F - Segnaletica Stradale L3 sec. 056 ***	
359	**CS.F - Segnaletica Stradale L3 sec. 057 ***	
360	**CS.F - Segnaletica Stradale L3 sec. 058 ***	
361	**CS.F - Segnaletica Stradale L3 sec. 059A059B059C ***	
362	**CS.F - Segnaletica Stradale L3 sec. 060 ***	
363	**CS.F - Segnaletica Stradale L3 sec. 061061 bis062 ***	
	A R I P O R T A R E	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O	
364	**CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L5 - VS.061 BIS - Viabilità secondaria 061 BIS**	
365	**CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L5 - VS.062 - Viabilità secondaria 062**	
366	**CS.F - Segnaletica Stradale L3 sec. 062 BIS ***	
367	**CS.F - Segnaletica Stradale L3 sec. 063 ***	
368	**CS.F - Segnaletica Stradale L3 sec. 064 ***	
369	**CS.F - Segnaletica Stradale L3 sec. 065 ***	
370	**CS.F - Segnaletica Stradale L3 sec. 066 ***	
371	**CS.F - Segnaletica Stradale L3 sec. 067 ***	
372	**CS.F - Segnaletica Stradale L3 sec. 067 bis ***	
373	**CS.F - Segnaletica Stradale L3 sec. 068 ***	
374	**CS.F - Segnaletica Stradale L3 sec. 069071072 ***	
375	**CS.F - Segnaletica Stradale L3 sec. 070 ***	
376	**CS.F - Segnaletica Stradale L3 sec. 071**	
377	**CS.F - Segnaletica Stradale L3 sec. 072**	
378	**CS.F - Segnaletica Stradale L3 sec. 073 ***	
379	**CS.F - Segnaletica Stradale L3 sec. 073 bis ***	
380	**CS.F - Segnaletica Stradale L3 sec. 073 TERR ***	
381	**CS.F - Segnaletica Stradale L3 sec. 074 ***	
382	**CS.F - Segnaletica Stradale L3 sec. 075 ***	
383	**CS.F - Segnaletica Stradale L3 sec. 076 ***	
384	**CS.F - Segnaletica Stradale L3 sec. 077 ***	
385	**CS.F - Segnaletica Stradale L3 sec. 078 ***	
386	**CS.F - Segnaletica Stradale L3 sec. 080 080b ***	
387	**CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 081084 ***	
388	**CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 082 ***	
389	**CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 083 ***	
390	**CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 084**	
391	**CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 087 ***	
392	**CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 088 ***	
393	**CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 089 ***	
394	**CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 090 ***	
395	**CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 091 ***	
396	**CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 093 ***	
397	**CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 094 ***	
398	**CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 095 ***	
399	**CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 096 ***	
400	**CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 097 ***	
	A R I P O R T A R E	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O	
401	**CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 098 ***	
402	**CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 099 ***	
403	**CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 100 ***	
404	**CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 101 ***	
405	**CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 102 ***	
406	**CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 103 ***	
407	**CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 104 ***	
408	**CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 104 bis ***	
409	**CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 105 ***	
410	**CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 106 ***	
411	**CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 107 ***	
412	**CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 108 ***	
413	**CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 109 ***	
414	**CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 110 ***	
415	**CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 111 ***	
416	**CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 111 bis ***	
417	**CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 112 ***	
418	**CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 113 ***	
419	**CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 114 ***	
420	**CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 115 ***	
421	**CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L8 - VS.117 - Viabilità secondaria 117**	
422	**CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 119 ***	
423	**CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec.119 bis ***	
424	**CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 120 ***	
425	**CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 121 ***	
426	**CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 122 ***	
427	**CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L8 - VS.123 - Viabilità secondaria 123**	
428	**CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 124 ***	
429	**CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 125 ***	
430	**CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 126 ***	
431	**CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 127123 ***	
432	**MF.A - Opere provvisionali**	
433	**MF.B - Demolizioni**	
434	**MF.C - Scavi, fondazioni scatolare e muri**	
435	**MF.D - Elevazione scatolare e muri**	
436	**MF.E - Impalcato/soletta di copertura**	
	A R I P O R T A R E	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O	
437	**MF.F - Idraulica di linea**	
438	**MF.G - Conglomerati bituminosi**	
439	**MF.I - Barriere di sicurezza**	
440	**MF.H - Lavori diversi**	
441	**IMP-L1-IL - Op. civili impianto illuminazione SV**	
442	**IMP-L1-DL - Op. civili Dorsale rete**	
443	**IMP-L2-IL - Op. civili impianto illuminazione SV**	
444	**IMP-L2-DL - Op. civili Dorsale rete**	
445	**IMP-L3-IL - Op. civili impianto illuminazione SV**	
446	**IMP-L3-DL - Op. civili Dorsale rete**	
447	**IMP-L4-IL - Op. civili impianto illuminazione SV**	
448	**IMP-L4-DL - Op. civili Dorsale rete**	
449	**IMP-L5-IL - Op. civili impianto illuminazione SV**	
450	**IMP-L5-DL - Op. civili Dorsale rete**	
451	**IMP-L6-IL - Op. civili impianto illuminazione SV**	
452	**IMP-L6-DL - Op. civili Dorsale rete**	
453	**IMP-L7-IL - Op. civili impianto illuminazione SV**	
454	**IMP-L7-DL - Op. civili Dorsale rete**	
455	**IMP-L8-IL - Op. civili impianto illuminazione SV**	
456	**IMP-L8-DL - Op. civili Dorsale rete**	
457	**GN.L - Impianti**	
458	**IS.A - Illuminazione svincoli**	
459	**IS.A - Illuminazione svincoli**	
460	**IS.A - Illuminazione svincoli**	
461	**IS.A - Illuminazione svincoli**	
462	**IS.A - Illuminazione svincoli**	
463	**IS.A - Illuminazione svincoli**	
464	**IS.A - Illuminazione svincoli**	
465	**IS.A - Illuminazione svincoli**	
466	**IS.A - Illuminazione svincoli**	
467	**IS.A - Illuminazione svincoli**	
468	**IS.A - Illuminazione svincoli**	
469	**OV.A - Illuminazione e distribuzione**	
470	**OV.B - SOS**	
471	**OV.C - Rete Locale**	
472	**OV.D - Antincendio**	
473	**OV.E - Bypass**	
	A R I P O R T A R E	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO	
474	**OV.F - Trasmissione radio**	
475	**OV.G - PMV**	
476	**GN.G - Segnaletica stradale**	
477	**OV.H - Supervisione**	
478	**OV.I - tvcc**	
479	**OV.M - Meteo**	
480	**OV.L - Rete Geografica**	
481	**OV.N - Radio diffusione fm**	
482	**OV.T - hardware**	
483	**OV.U - software**	
484	**OV.Q - Impianti elettromeccanici**	
485	**OV.R - Antintrusione e Videosorveglianza**	
486	**OV.S - Illuminazione Piazzale**	
487	**OV.O - Impianto di esazione - Portali MLFF**	
488	**OV.P - Alimentazione Portali MLFF**	
489	**CS.O - Drenaggi**	
490	**XX.A - Idraulica, Barriere, Segnaletica**	
491	**TO.G - Opera di finitura e completamento**	
492	**ID.7 - Movimenti terra**	
493	**ID.8 - Sistemazioni idrauliche**	
494	**CS.G - Idraulica di linea sec. 094 BIS ***	
495	**CS.G - Idraulica di linea sec. 104 bis ***	
496	**CS.G - Idraulica di linea sec. 104 ter ***	
497	**CS.G - Idraulica di linea sec. 111 bis ***	
498	**CS.G - Idraulica di linea sec. 121 bis ***	
499	**CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 094 BIS ***	
500	**CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 104 ter ***	
501	**CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 121 bis ***	
502	**MN.O - Monitoraggio**	
503	**Generale**	
504	**Acque Superficiali**	
505	**Acque Sotterranee**	
506	**Atmosfera**	
507	**Rumore**	
508	**Vibrazioni**	
509	**Suolo**	
	A RIPORTARE	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O	
510	**Vegetazione**	
511	**Paesaggio**	
512	**Fauna**	
	Totale SUB CATEGORIE euro	

Data, 25/02/2022

Il Tecnico