

ITINERARIO RAGUSA-CATANIA

Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 "di Chiaramonte" con la S.S. 115 e lo Svincolo della S.S. 194 "Ragusana"

LOTTO 3 - Dallo svincolo n. 5 "Grammichele" (compreso) allo svincolo n. 8 "Francofonte" (escluso)

PROGETTO ESECUTIVO

COD. **PA897**

PROGETTAZIONE: ATI SINTAGMA - GP INGEGNERIA - COOPROGETTI -GDG - ICARIA - OMNISERVICE

PROGETTISTA RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE:

Dott. Ing. Nando Granieri

Ordine degli Ingegneri della Prov. di Perugia n° A351



IL GRUPPO DI PROGETTAZIONE:

MANDATARIA:

	Dott. Ing. N. Granieri	Dott. Ing. M. Abram
	Dott. Ing. F. Durastanti	Dott. Ing. F. Pambianco
	Dott. Ing. V. Truffini	Dott. Ing. M. Briganti Botta
	Dott. Arch. A. Bracchini	Dott. Ing. L. Gagliardini
	Dott. Ing. L. Nani	Dott. Geol. G. Cerquiglini

MANDANTI:

	Dott. Ing. G. Guiducci	Dott. Ing. G. Lucibello
	Dott. Ing. A. Signorelli	Dott. Arch. G. Guastella
	Dott. Ing. E. Moscatelli	Dott. Geol. M. Leonardi
	Dott. Ing. A. Bela	Dott. Ing. G. Parente
	Dott. Arch. E. A. E. Crimi	Dott. Ing. L. Ragnacci
	Dott. Ing. M. Panfilì	Dott. Arch. A. Strati
	Dott. Arch. P. Ghirelli	Archeol. M. G. Liseno
	Dott. Ing. D. Pelle	
	Dott. Ing. D. Carlacchini	Dott. Ing. F. Aloe
	Dott. Ing. S. Sacconi	Dott. Ing. A. Salvemini
	Dott. Ing. C. Consorti	
	Dott. Ing. V. Rotisciani	Dott. Ing. G. Verini Supplizi
	Dott. Ing. G. Pulli	Dott. Ing. V. Piunno
	Dott. Ing. F. Macchioni	Geom. C. Sugaroni
	Dott. Ing. P. Agnello	

IL GEOLOGO:

Dott. Geol. Giorgio Cerquiglini

Ordine dei Geologi della Regione Umbria n° 108

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:

Dott. Ing. Filippo Pambianco

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia n° A1373

VISTO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Ing. Luigi Mupo

IL RESPONSABILE DI PROGETTO:



GEOTECNICA
MONITORAGGIO GEOTECNICO E STRUTTURALE
Relazione di monitoraggio geotecnico e strutturale

CODICE PROGETTO			NOME FILE			REVISIONE	SCALA:
PROGETTO	LIV. PROG.	N. PROG.	T03GE01GETRE01A				
L0408Z	E	2101	T03GE01GETRE01			A	-
A	Emissione		Ott 2021	E. Sellari	F. Durastanti	N. Granieri	
REV.	DESCRIZIONE		DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	

INDICE

1. PREMESSA.....	3
2. CRITERI DI MONITORAGGIO.....	4
3. PIANO DI MONITORAGGIO	5
4. STRUMENTAZIONE	7
5. SOGLIE DI ALLERTA E DI ALLARME	8
6. FREQUENZE DI LETTURA.....	9
7. MONITORAGGIO OPERE DI SOSTEGNO	11
7.1 SOGLIE OPERA OS71: PARATIA DA PROGR.VE KM.CHE 2+814 A 3+032 L=218MT	12
7.2 SOGLIE OPERA OS72: PARATIA DA PROGR.VE KM.CHE 3+201 A 3+481 L=280MT.....	13
7.3 SOGLIE OPERA OS73: PARATIA DA PROGR.VE KM.CHE 3+220 A 3+468 L=248MT	14
7.4 SOGLIE OPERA OS74: PARATIA DA PROGR.VE KM.CHE 4+864 A 5+133 L=269MT	16
7.5 SOGLIE OPERA OS75: PARATIA DA PROGR.VE KM.CHE 5+210.69 A 5+416 L=205,31MT	17
7.6 SOGLIE OPERA OS76: PARATIA DA PROGR.VE KM.CHE 5+815 A 5+891 L=76MT	19
7.7 SOGLIE OPERA OS77: PARATIA DA PROGR.VE KM.CHE 17+132.24 A 17+271.19 L=138,95MT	19
7.8 SOGLIE OPERA OS78: PARATIA DA PROGR.VE KM.CHE 2+314 A 2+399 L=85MT	19
7.9 SOGLIE OPERA OS79: PARATIA DA PROGR.VE KM.CHE 8+399 A 8+725 L=326MT	20
7.10 SOGLIE OPERE PER VIADOTTO DELLE ROSE.....	21
7.10.1 Paratia OS80 (Spalla 1) da progr.ve km.che 0+086.5 A 0+110.4 SULLA SECONDARIA 53 L=23.9mt.....	21
7.10.2 Paratia Pila 1 progr.va km.che 1+255.85.....	21
7.10.3 Paratia Pila 2 progr.va km.che 1+342.16.....	22

7.10.4	Paratia Pila 3 progr.va km.che 1+428.47.....	23
7.10.5	Paratia Spalla 2 progr.va km.che 1+502.51	24
7.11	SOGLIE OPERA PROVVISORIALE PER MURO OS12: PARATIA DA PROGR.VE KM.CHE 10+705 A 10+872 L=167MT	24

1. PREMESSA

Nella presente relazione è esposto il programma di monitoraggio delle opere di sostegno relative alla progettazione "Collegamento autostradale Ragusa-Catania: ammodernamento a n° 4 corsie della s.s. 514 "di Chiaramonte" e della s.s. 194 ragusana dallo svincolo con la s.s. 115 allo svincolo con la s.s. 114", lotto 3 da pk 3+220 a pk 3+468.

Il programma di monitoraggio prevede la posa in opera e la lettura programmata di apposite strumentazioni, quali mire, celle di carico, ecc..

Le indicazioni fornite nella presente relazione sono scaturite da considerazioni di tipo teorico e tecnico. In corso d'opera andranno quindi verificate e meglio adattate alla situazione reale valutando la possibilità di incrementare o ridurre le strumentazioni e la frequenza delle letture, in funzione del reale comportamento registrato e della risposta deformativa degli ammassi e del terreno in relazione alla realizzazione dell'opera.

2. CRITERI DI MONITORAGGIO

Il sistema di monitoraggio è stato pensato in modo da poter fornire gli elementi necessari ad una corretta valutazione della situazione in corso d'opera. Ciò al fine di poter intervenire con eventuali azioni correttive da adottare qualora ci si discosti dalle previsioni progettuali, in termini di effetti sulle interferenze con le preesistenze e del comportamento delle nuove strutture in corso di realizzazione.

A titolo non esaustivo, tali azioni correttive potranno consistere:

- integrazioni del monitoraggio previsto (come quantità e tipologia della strumentazione e come frequenza di lettura della stessa);
- integrazioni degli interventi di consolidamento e/o contenimento;
- variazioni delle modalità di risposta alle ipotesi di progetto.

L'insieme dei dati raccolti relativi agli effetti indotti nel volume di terreno interessato, potrà essere confrontata con quanto previsto in progetto, al fine di verificare la validità delle ipotesi assunte e dei modelli utilizzati.

3. PIANO DI MONITORAGGIO

Il monitoraggio proposto per le opere di sostegno prevede un controllo completo degli aspetti tensionali e deformativi delle opere, ovvero:

- controllo topografico in testa al cordolo delle paratie mediante mire ottiche;
- controllo topografico su determinate sezioni verticali delle paratie mediante mire ottiche;
- controllo completo della deformata mediante apposizione di strumentazione inclinometrica; controllo completo della deformata delle paratie e dei profili di spostamento orizzontale delle coltri franose a ridosso delle opere mediante apposizione di strumentazione inclinometrica;
- controllo tensionale degli ancoraggi attivi mediante celle di carico toroidali.

Le sezioni verticali (cfr. Figura 1) sono delle sezioni di monitoraggio che prevedono la strumentazione della paratia con:

- Mira ottica di precisione in testa al singolo palo strumentato della sezione (MO);
- Mira ottica di precisione per ognuno degli n livelli di vincolo (MO);
- Cella toroidale applicata ad ognuno degli n livelli tirantati, necessaria a valutare lo stato di sforzo dei tiranti (CT);
- Tubo inclinometrico posizionato all'interno dell'armatura dei pali o, nel caso di muro su pali, a tergo dei pali stessi (INCL).




Figura 1: Strumentazione della sezione di monitoraggio.

4. STRUMENTAZIONE

Le **mire ottiche** sono disponibili in vari modelli, dal semplice target tape adesivo fino alla mira bifacciale dotata di adattatore per chiodo di convergenza filettato.

La strumentazione di base di un **inclinometro** è costituita da:

- *tubo inclinometrico* in alluminio o ABS, a sezione circolare, provvisto di quattro scanalature con funzione di guida per la sonda inclinometrica. Riproduce le deformazioni della massa di terreno così che le misure di inclinazione siano rappresentative degli effettivi movimenti. Mantiene costante il riferimento azimutale delle misure grazie alle quattro guide. Può essere installato in fori subverticali perforati attraverso la massa di terreno oppure inserito all'interno della struttura di sostegno. La posizione iniziale è stabilita con una serie di misure dette misure di zero; le misure successive consentono di stabilire l'entità e le velocità dei movimenti alle varie profondità;
- *sonda inclinometrica*. È costituita da un corpo metallico cilindrico provvisto di 2 carrelli che consentono di mantenere costante l'orientamento azimutale della sonda e quindi dei sensori contenuti. I sensori, nel caso di sonde biassiali, misurano l'inclinazione in due piani ortogonali, uno dei quali è il piano delle ruote dei carrelli ed è convenzionalmente chiamato asse A mentre l'altro è chiamato asse B. Le misure sono quindi puntuali, riferite cioè ad una precisa quota, generalmente ogni 0.5 m;
- *cavo di misura*. Serve per calare la sonda in profondità e per effettuare il collegamento elettrico. È armato con un cavo ed una treccia in acciaio inox per evitare l'allungamento, ed è provvisto di tacche tattili ogni 0.5 m,
- *centralina di misura*. Permette di rilevare i valori inclinometrici alle varie quote nella forma più idonea per l'elaborazione.

Le **celle di carico toroidali per tiranti** possono essere:

- di *tipo idraulico*. Sono composte da un corpo in acciaio inox di forma toroidale al cui interno è ricavata una camera di pressione; la camera di pressione viene riempita sotto vuoto con olio disareato. Un manometro con scala in KN consente la misura diretta del carico. Montando al posto del manometro un trasduttore di pressione elettrico è possibile automatizzare la misura trasmettendo i dati in remoto;
- di *tipo elettrico*. Sono costituite da un corpo in acciaio di forma toroidale sensibilizzato con strain-gauges di tipo resistivo che garantiscono una bassa sensibilità ai carichi eccentrici.

5. SOGLIE DI ALLERTA E DI ALLARME

Per tutta la strumentazione installata sono definiti le rispettive soglie di allerta ed allarme, attraverso modellazione. In particolare di seguito si forniscono:

- le deformate misurate e attese attraverso l'analisi degli spostamenti a quota cordolo e in corrispondenza delle travi di ripartizione;
- confronto del tiro sui tiranti tra progettato e misurato;

A seconda degli esiti delle specifiche analisi per gli spostamenti i valori di soglia vengono generalmente così definiti:

- soglia di allerta quando lo spostamento misurato raggiunge il 100% del valore previsto dal modello allo SLE;
- soglia di allarme quando lo spostamento misurato raggiunge il 120% del valore previsto dal modello allo SLE.

Per il tiro sui tiranti si considera:

- soglia di allerta quando la sollecitazione raggiunge il 100% del valore previsto dal modello allo SLE;
- soglia di allarme quando il tiro raggiunge l'80% del valore della resistenza di progetto a sfilamento.

6. FREQUENZE DI LETTURA

Le frequenze di lettura della strumentazione vengono di seguito definite.

Il piano di monitoraggio previsto per la lettura delle mire ottiche può essere sintetizzato come segue:

- lettura di zero effettuata al momento dell'installazione (dopo il tempo minimo necessario per il fissaggio dei target);
- n. 1 lettura prima di ogni fase di scavo;
- n. 1 lettura/3gg durante l'esecuzione degli scavi;
- n. 1 lettura al termine di ciascuna fase di scavo;
- n. 1 lettura dopo la tesatura degli ancoraggi;
- n. 1 lettura/15 gg sino a stabilizzazione misure;
- n. 1 lettura/30gg in fase di fermo o al raggiungimento del fondo dello scavo in caso di stabilizzazione dei fenomeni deformativi.

Il piano di monitoraggio previsto per la lettura degli inclinometri può essere sintetizzato come segue:

- lettura di zero
- n. 1 lettura prima di ogni fase di scavo;
- n. 1 lettura/3gg durante l'esecuzione degli scavi;
- n. 1 lettura al termine di ogni fase di scavo;
- n. 1 lettura/15 gg sino a stabilizzazione misure;
- n. 1 lettura/30gg in fase di fermo o al raggiungimento del fondo dello scavo in caso di stabilizzazione dei fenomeni deformativi.

Il piano di monitoraggio previsto per la lettura delle celle di carico toroidali sui tiranti può essere sintetizzato come segue:

- taratura e verifica dello strumento durante la fase di collaudo con le letture effettuate per ogni incremento di carico previsto (l'installazione della cella potrà inoltre fornire indicazioni sul corretto valore di pretiro);
- lettura di zero effettuata subito dopo l'esecuzione del pretiro del tirante;
- n. 1 lettura prima di ogni fase di scavo;
- n. 1 lettura/3gg durante l'esecuzione degli scavi;
- n. 1 lettura al termine di ciascuna fase di scavo;
- n. 1 lettura/15 gg sino a stabilizzazione misure;

- n. 1 lettura/30gg in fase di fermo o al raggiungimento del fondo dello scavo in caso di stabilizzazione dei fenomeni deformativi.

La frequenza delle letture in corso d'opera definite in precedenza potranno subire variazioni in qualsiasi momento a seguito di eventuali anomalie o incrementi del comportamento deformativo delle opere o del raggiungimento dei limiti di progetto.

Si evidenzia che in caso di danneggiamento e/o rottura della strumentazione installata, si dovrà procedere all'immediato ripristino della stessa e dovrà essere effettuata una nuova "lettura di zero".

A fine costruzione a partire dall'inizio dell'esercizio delle opere di sostegno il piano di monitoraggio si estenderà per 2 anni con una frequenza di n. 1 lettura/90gg e per successivi 8 anni con una frequenza di n. 1 lettura/180gg.

7. MONITORAGGIO OPERE DI SOSTEGNO

Complessivamente si prevede l'apposizione della seguente strumentazione:

Tabella 1: Strumentazione necessaria al monitoraggio delle opere di sostegno.

Opera	Descrizione	Sez.	Inclinometri	Celle di carico toroidali	Mire Ottiche
OS71	Paratia da progr. 2+814 a progr. 3+032 L=218 mt	3	3	9	10
OS72	Paratia da progr. 3+201 a progr. 3+481 L=280 mt	3	3	8	8
OS73	Paratia da progr. 3+220 a progr. 3+468 L=248mt	3	3	3	4
OS74	Paratia da progr. 4 864 a progr. 5+133 L=269mt	4	4	13	14
OS75	Paratia da progr. 5+210.69 a progr. 5+416 L=205,31 mt	5	5	4	5
OS76	Paratia da progr. 5+815 a progr. 5+891 L=76mt	1	1	0	1
OS77	Paratia da progr. 17+ 132.24 a progr. 17+271.19 L=138,95mt	1	1	0	1
OS78	Paratia da progr. 2+314 a progr. 2+399 L=85 mt	1	1	0	1
OS79	Paratia da progr. 8+399 a progr. 8+725 L=326 mt	2	2	0	2
OS80-SPALLA 1- VIAD. ROSE	Paratia da progr. 0+86.5 a progr. 0+110.4 (sulla secondaria) L=23,9mt	1	1	0	1
PILA 1- VIAD. ROSE	Paratia progr. 1+255.85	2	2	5	6
PILA 2- VIAD. ROSE	Paratia progr. 1+342.16	2	2	6	7
PILA 3- VIAD. ROSE	Paratia progr. 1+428.47	2	2	8	9
SPALLA2- VIAD. ROSE	Paratia progr. 1+502.51	1	1	1	1
OP PER OS12	Paratia da progr. 10+705 a progr. 10+872 L=167mt	2	2	1	2

Si rimanda agli elaborati grafici specifici per i dettagli costruttivi e di posizionamento.

7.1 SOGLIE OPERA OS71: PARATIA DA PROGR.VE KM.CHE 2+814 A 3+032 L=218MT

- SEZIONE 1 (P1)

SPOSTAMENTI			TIRO TIRANTI		
	SOGLIA ALLERTA (mm)	SOGLIA ALLARME (mm)		SOGLIA ALLERTA (kN)	SOGLIA ALLARME (kN)
MO.1a	33	39.6	CT.1a	536.5	628.3
MO.1b	35.3	42.4	CT.1b	481.7	628.3
MO.1c	33.7	40.4	CT.1c	439.1	548.3
MO.1d	28.8	34.6	CT.1d	192.7	460.8
MO.1e	24.7	29.6	CT.1e	200.5	460.8
MO.1f	24.6	29.5			

- SEZIONE 2 (P2)

SPOSTAMENTI			TIRO TIRANTI		
	SOGLIA ALLERTA (mm)	SOGLIA ALLARME (mm)		SOGLIA ALLERTA (kN)	SOGLIA ALLARME (kN)
MO.2a	23.7	28.4	CT.2a	390.6	628.3
MO.2b	27.7	33.2	CT.2b	410.8	548.3
MO.2c	27	32.4	CT.2c	184.3	484.5
MO.2d	24.7	29.6	CT.2d	200.5	484.5
MO.2e	24.6	29.5			

- SEZIONE 3 (P3)

SPOSTAMENTI		
	SOGLIA ALLERTA (mm)	SOGLIA ALLARME (mm)
MO.3a	39.9	47.9

7.2 SOGLIE OPERA OS72: PARATIA DA PROGR.VE KM.CHE 3+201 A 3+481 L=280MT

- SEZIONE 1

SPOSTAMENTI			TIRO TIRANTI		
	SOGLIA ALLERTA (mm)	SOGLIA ALLARME (mm)		SOGLIA ALLERTA (kN)	SOGLIA ALLARME (kN)
MO.1a	12.5	15.0	CT.1a	358.4	548.3
MO.1b	7.6	9.1	CT.1b	390	502.6
MO.1c	3	3.6	CT.1c	281.5	368.6
MO.1d	0.8	1.0	CT.1d	271.9	484.5
MO.1e	1.8	2.2			

- SEZIONE 2

SPOSTAMENTI			TIRO TIRANTI		
	SOGLIA ALLERTA (mm)	SOGLIA ALLARME (mm)		SOGLIA ALLERTA (kN)	SOGLIA ALLARME (kN)
MO.2a	6	7.2	CT.2a	379.5	502.6
MO.2b	2.8	3.4	CT.2b	280.3	368.6
MO.2c	0.8	1.0	CT.2c	273.2	368.6
MO.2d	1.8	2.2			

MANDATARIA:

MANDANTI:

- SEZIONE 3

SPOSTAMENTI			TIRO TIRANTI		
	SOGLIA ALLERTA (mm)	SOGLIA ALLARME (mm)		SOGLIA ALLERTA (kN)	SOGLIA ALLARME (kN)
MO.3a	1.2	1.4	CT.3a	274.9	368.6
MO.3b	0.8	1.0			

7.3 SOGLIE OPERA OS73: PARATIA DA PROGR.VE KM.CHE 3+220 A 3+468 L=248MT

- SEZIONE 1

SPOSTAMENTI			TIRO TIRANTI		
	SOGLIA ALLERTA (mm)	SOGLIA ALLARME (mm)		SOGLIA ALLERTA (kN)	SOGLIA ALLARME (kN)
MO.1a	3.5	4	CT.1a	283.9	368.6
MO.1b	0.8	1	CT.1b	273.2	368.6
MO.1c	1.4	2			

- SEZIONE 2

SPOSTAMENTI			TIRO TIRANTI		
	SOGLIA ALLERTA (mm)	SOGLIA ALLARME (mm)		SOGLIA ALLERTA (kN)	SOGLIA ALLARME (kN)
MO.2a	1.4	1.7	CT.2a	276	368.6
MO.2b	0.8	1.0			

- SEZIONE 3

SPOSTAMENTI		
	SOGLIA ALLERTA (mm)	SOGLIA ALLARME (mm)
MO.3a	7	8.4

7.4 SOGLIE OPERA OS74: PARATIA DA PROGR.VE KM.CHE 4+864 A 5+133 L=269MT

- SEZIONE 1

SPOSTAMENTI			TIRO TIRANTI		
	SOGLIA ALLERTA (mm)	SOGLIA ALLARME (mm)		SOGLIA ALLERTA (kN)	SOGLIA ALLARME (kN)
MO.1a	24.7	29.6	CT.1a	398.5	610.9
MO.1b	18.3	22.0	CT.1b	391.7	610.9
MO.1c	10.8	13.0	CT.1c	469.7	610.9
MO.1d	5.7	6.8	CT.1d	377.2	610.9
MO.1e	3.4	4.1	CT.1e	367	610.9
MO.1f	2.6	3.1	CT.1f	106.6	488.7
MO.1g	1.8	2.2	CT.1g	105.4	488.7
MO.1h	1.7	2.0			

- SEZIONE 2

SPOSTAMENTI			TIRO TIRANTI		
	SOGLIA ALLERTA (mm)	SOGLIA ALLARME (mm)		SOGLIA ALLERTA (kN)	SOGLIA ALLARME (kN)
MO.2a	12.6	15.1	CT.2a	478	610.9
MO.2b	5.7	6.8	CT.2b	376.5	610.9
MO.2c	3.4	4.1	CT.2c	368.9	610.9
MO.2d	2.6	3.1	CT.2d	106.6	488.7
MO.2e	1.8	2.2	CT.2e	105.3	488.7
MO.2f	1.7	2.0			

- SEZIONE 3

	SPOSTAMENTI		TIRO TIRANTI		
	SOGLIA ALLERTA (mm)	SOGLIA ALLARME (mm)		SOGLIA ALLERTA (kN)	SOGLIA ALLARME (kN)
MO.3a	14.1	16.9	CT.3a	180.1	488.7
MO.3b	14.2	17.0			

- SEZIONE 4

SPOSTAMENTI		
	SOGLIA ALLERTA (mm)	SOGLIA ALLARME (mm)
MO.4a	50.2	60.2

7.5 SOGLIE OPERA OS75: PARATIA DA PROGR.VE KM.CHE 5+210.69 A 5+416 L=205,31MT

- SEZIONE 1A (Tiranti inclinati a 10°)

	SPOSTAMENTI		TIRO TIRANTI		
	SOGLIA ALLERTA (mm)	SOGLIA ALLARME (mm)		SOGLIA ALLERTA (kN)	SOGLIA ALLARME (kN)
MO.1Aa	10.7	12.84	CT.1Aa	387.9	627.12
MO.1Ab	12.5	15.00			

- SEZIONE 1B (Tiranti inclinati a 25°)

SPOSTAMENTI			TIRO TIRANTI		
	SOGLIA ALLERTA (mm)	SOGLIA ALLARME (mm)		SOGLIA ALLERTA (kN)	SOGLIA ALLARME (kN)
MO.1Ba	9.4	11.3	CT.1Ba	385.4	627.12
MO.1Bb	10.9	13.1			

- SEZIONE 2

SPOSTAMENTI			TIRO TIRANTI		
	SOGLIA ALLERTA (mm)	SOGLIA ALLARME (mm)		SOGLIA ALLERTA (kN)	SOGLIA ALLARME (kN)
MO.2a	32.7	39.2	CT.2a	519.3	627.12
MO.2b	34.9	41.9			

- SEZIONE 3

SPOSTAMENTI			TIRO TIRANTI		
	SOGLIA ALLERTA (mm)	SOGLIA ALLARME (mm)		SOGLIA ALLERTA (kN)	SOGLIA ALLARME (kN)
MO.3a	6.6	7.9	CT.3a	422.5	627.12
MO.3b	6.7	8.0			

- SEZIONE 4 ESTERNA AL CORPO DI FRANA

SPOSTAMENTI		
	SOGLIA ALLERTA (mm)	SOGLIA ALLARME (mm)
MO.4a	12.1	14.5

7.6 SOGLIE OPERA OS76: PARATIA DA PROGR.VE KM.CHE 5+815 A 5+891 L=76MT

- SEZIONE 1

SPOSTAMENTI		
	SOGLIA ALLERTA (mm)	SOGLIA ALLARME (mm)
MO.1a	21.5	25.8

7.7 SOGLIE OPERA OS77: PARATIA DA PROGR.VE KM.CHE 17+132.24 A 17+271.19 L=138,95MT

- SEZIONE 1

SPOSTAMENTI		
	SOGLIA ALLERTA (mm)	SOGLIA ALLARME (mm)
MO.1a	21.5	25.8

7.8 SOGLIE OPERA OS78: PARATIA DA PROGR.VE KM.CHE 2+314 A 2+399 L=85MT

- SEZIONE 1

SPOSTAMENTI		
	SOGLIA ALLERTA (mm)	SOGLIA ALLARME (mm)
MO.1a	35.2	42.2

7.9 SOGLIE OPERA OS79: PARATIA DA PROGR.VE KM.CHE 8+399 A 8+725 L=326MT

- SEZIONE 1 (Hscavo=3.2m)

SPOSTAMENTI		
	SOGLIA ALLERTA (mm)	SOGLIA ALLARME (mm)
MO.1a	8.8	10.6

- SEZIONE 2 (Hscavo=4.7m)

SPOSTAMENTI		
	SOGLIA ALLERTA (mm)	SOGLIA ALLARME (mm)
MO.2a	13.5	16.2

7.10 SOGLIE OPERE PER VIADOTTO DELLE ROSE

7.10.1 Paratia OS80 (Spalla 1) da progr.ve km.che 0+086.5 A 0+110.4 SULLA SECONDARIA
53 L=23.9mt

- SEZIONE 1

SPOSTAMENTI		
	SOGLIA ALLERTA (mm)	SOGLIA ALLARME (mm)
MO.1a	4.5	5.4

7.10.2 Paratia Pila 1 progr.va km.che 1+255.85

- SEZIONE 1

SPOSTAMENTI			TIRO TIRANTI		
	SOGLIA ALLERTA (mm)	SOGLIA ALLARME (mm)		SOGLIA ALLERTA (kN)	SOGLIA ALLARME (kN)
MO.1a	17.7	21.2	CT.1a	257	603.2
MO.1b	19	22.8	CT.1b	411.1	603.2
MO.1c	15	18.0	CT.1c	402.6	603.2
MO.1d	8.53	10.2	CT.1d	291.8	377.0
MO.1e	2	2.4	CT.1e	209.5	377.0
MO.1f	4.5	5.4			

- SEZIONE 2

SPOSTAMENTI		
	SOGLIA ALLERTA (mm)	SOGLIA ALLARME (mm)
MO.2a	42.7	51.2

7.10.3 Paratia Pila 2 progr.va km.che 1+342.16

- SEZIONE 1

SPOSTAMENTI			TIRO TIRANTI		
	SOGLIA ALLERTA (mm)	SOGLIA ALLARME (mm)		SOGLIA ALLERTA (kN)	SOGLIA ALLARME (kN)
MO.1a	21.23	25.5	CT.1a	130	603.2
MO.1b	23.17	27.8	CT.1b	158	603.2
MO.1c	22.4	26.9	CT.1c	180	603.2
MO.1d	17.09	20.5	CT.1d	180	603.2
MO.1e	8.9	10.7	CT.1e	165	603.2
MO.1f	1.4	1.7	CT.1f	131	603.2
MO.1g	6.7	8.0			

- SEZIONE 2

SPOSTAMENTI		
	SOGLIA ALLERTA (mm)	SOGLIA ALLARME (mm)
MO.2a	60.5	72.6

7.10.4 Paratia Pila 3 progr.va km.che 1+428.47

• SEZIONE 1

SPOSTAMENTI			TIRO TIRANTI		
	SOGLIA ALLERTA (mm)	SOGLIA ALLARME (mm)		SOGLIA ALLERTA (kN)	SOGLIA ALLARME (kN)
MO.1a	20.2	24.2	CT.1a	256.5	528.0
MO.1b	19.5	23.4	CT.1b	393.3	528.0
MO.1c	16.1	19.3	CT.1c	394.2	528.0
MO.1d	11.1	13.3	CT.1d	372.5	528.0
MO.1e	5.9	7.1	CT.1e	341.1	528.0
MO.1f	1.5	1.8	CT.1f	463.5	603.2
MO.1g	1.8	2.2	CT.1g	456.1	603.2
MO.1h	2.9	3.5	CT.1h	456.2	603.2
MO.1i	5.8	7.0			

• SEZIONE 2

SPOSTAMENTI		
	SOGLIA ALLERTA (mm)	SOGLIA ALLARME (mm)
MO.2a	31.4	37.7

7.10.5 Paratia Spalla 2 progr.va km.che 1+502.51

- SEZIONE 1

SPOSTAMENTI			TIRO TIRANTI		
	SOGLIA ALLERTA (mm)	SOGLIA ALLARME (mm)		SOGLIA ALLERTA (kN)	SOGLIA ALLARME (kN)
MO.1a	7.3	8.76	CT.1a	462	603.2
MO.1b	29.5	35.40			

7.11 SOGLIE OPERA PROVVISORIALE PER MURO OS12: PARATIA DA PROGR.VE KM.CHE 10+705 A 10+872 L=167MT

- SEZIONE 1

SPOSTAMENTI		
	SOGLIA ALLERTA (mm)	SOGLIA ALLARME (mm)
MO.1a	38.5	46.2

- SEZIONE 2

SPOSTAMENTI			TIRO TIRANTI		
	SOGLIA ALLERTA (mm)	SOGLIA ALLARME (mm)		SOGLIA ALLERTA (kN)	SOGLIA ALLARME (kN)
MO.2a	1	1.2	CT.2a	362.7	457.0
MO.2b	2	2.4			