

PA 12/09

CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENICO - NORD EUROPA

ITINERARIO AGRIGENTO - CALTANISSETTA - A19

S.S. N° 640 "DI PORTO EMPEDOCLE"

AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO ALLA CAT. B DEL D.M. 5.11.2001

Dal km 44+000 allo svincolo con l'A19

VARIANTE TECNICA N°4

ai sensi dell'art. 176, comma 5, secondo periodo lettera "a" e lettera "b", del D.Lgs. N. 163/2006 e Art. 11 del CSA-NG

CONTRAENTE GENERALE



DIRETTORE DEI LAVORI


Ing. CARLO DAMIANI

OPERE D'ARTE MAGGIORI

GALLERIE NATURALI

GALLERIA NATURALE CALTANISSETTA

Relazione Geologica



Codice Unico Progetto (CUP) : F91B09000070001

3569-03

Codice Elaborato:

PA12_09 - V	1	2	5	G	N	2	0	4	G	N	0	2	Z	R	D	5	0	2	C
-------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Scala:

F						
E						
D						
C	Aprile 2021	AGGIORNAMENTO CARTIGLIO			A. ANTONELLI	A.FINAMORE
B	Marzo 2019	Emissione a seguito nota DL nr.003/CD/19 del 05.02.2019			A. ANTONELLI	P. PAGLINI
A	Dicembre 2018	EMISSIONE			A. ANTONELLI	P. PAGLINI
REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	AUTORIZZATO

Il Progettista:



|| Consulente Specialista:

|| Geologo:



Il Coordinatore per la sicurezza



a) Il Direttore dei Lavori:



Responsabile del procedimento: Ing. LUIGI MUPO



ANAS S.p.A.

DIREZIONE CENTRALE PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE

PA 12/09

CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENICO - NORD EUROPA

ITINERARIO AGRIGENTO - CALTANISSETTA - A19

S.S. N° 640 "DI PORTO EMPEDOCLE"

AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO ALLA CAT. B DEL D.M. 5.11.2001

Dal km 44+000 allo svincolo con l'A19

Contraente Generale:



**OPERE D'ARTE MAGGIORI
GALLERIE NATURALI
GALLERIA NATURALE CALTANISSETTA
VARIANTE BY PASS PEDONALI E CARRABILI**

RELAZIONE GEOLOGICA

Dr.Geologo
Enrico Curcuruto



Enrico Curcuruto



STUDIO GEOLOGIA TECNICA CURCURUTO- VIA LOMBARDIA, 5 - CALTANISSETTA- TEL-FAX 0934/ 55.26.49 - EMAIL :GEOCURCURUTO @ GMAIL.COM

1.- PREMESSA

Su incarico del Consorzio Empedocle 2 S.c.p.a con sede legale a Ravenna in Via Trieste 76 Partita IVA 02379310390, lo scrivente dr. geologo Enrico Paolo Curcuruto, iscritto all'Albo Regionale dei Geologi di Sicilia al n° 966, ha redatto la presente relazione descrittiva delle indagini geognostiche effettuate nel mese di Gennaio 2018 di supporto alla progettazione di variante dei bypass pedonali e carrabili, nell'ambito del progetto esecutivo "CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENICO-NORD EUROPA - ITINERARIO AGRIGENTO - CALTANISSETTA-A19 - S.S. N° 640 "DI PORTO EMPEDOCLE" - AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO ALLA CAT. B DEL D.M. 5.11.2001 - dal km 44+000 allo svincolo con l'A19".

Le peculiari condizioni geologiche e geotecniche riscontrate durante lo scavo della galleria naturale "Caltanissetta" hanno reso necessario infatti un approfondimento sulle fattibilità tecnica dei by-pass di interconnessione tra le due canne della galleria stradale.

In particolare l'analisi geologica-geotecnica eseguita si è resa necessaria alla luce dell'inconsueto ed anomalo comportamento deformativo del terreno attraversato dalle due canne della galleria, non sperimentato né conosciuto in precedenza in considerazione alla notevole profondità della galleria (circa 100-120 m) ed agli effetti negativi indotti (subsidenze).

Nello specifico, il comportamento in superficie, registrato grazie all'implementazione dell'esteso sistema di monitoraggio geotecnico definito in fase di PE ed integrato successivamente durante la realizzazione delle due canne, si può considerare del tutto inatteso a livello di previsione; lo stesso vale anche per le deformazioni del terreno in profondità davanti al fronte di scavo che sono caratterizzate da un andamento deformazioni-distanza dal fronte non contemplato da equazioni scientifiche o empiriche (esperienze/dati di altri progetti) riportate in letteratura.

Nello specifico si fa riferimento a due fenomeni, tra di loro collegati:

- ❑ cedimenti in superficie molto importanti e non compatibili né con l'elevata profondità dello scavo, né tantomeno con la tecnologia di scavo utilizzata: EPB scudata, in grado di fornire una contropressione al fronte e con lo scavo rivestito in tempi molto brevi con anelli in conci prefabbricati di rigidità elevata;
- ❑ deformazioni del fronte di tipo estrusivo già riscontrate a distanze maggiori di circa 5 diametri oltre al fronte di scavo, comportamento del tutto sconosciuto ed incontrollabile con le tecniche attualmente disponibili.

Ad oggi, con le due canne completate, il complesso terreno-rivestimento, come dimostrato dai dati di monitoraggio, ha raggiunto l'equilibrio tensionale e deformativo. Certamente la realizzazione dei by-pass, che peraltro vanno scavati in un terreno che ha subito la sovrapposizione degli effetti dello scavo sia della prima che della seconda canna, andrà a perturbare questo equilibrio, comportando variazioni sullo stato tensionale al contorno delle due canne e quindi un aumento delle deformazioni in superficie ed una variazione nello stato tensionale del rivestimento definitivo di entrambe. Andava quindi valutato un riposizionamento dei ByPass che tenesse conto delle aree caratterizzate da maggiore criticità riguardo ai cedimenti rilevati.

DATI DEL MONITORAGGIO IN SUPERFICIE

Il tracciato della galleria naturale sottoattraversa il centro urbano della città di Caltanissetta per circa il 70-80% del suo intero sviluppo longitudinale.

Considerata l'elevata connotazione antropica dell'area da sottoattraversare, sin dalle iniziali fasi di scavo si è provveduto all'implementazione di un sistema di monitoraggio di superficie, con target di misura fissati sia sugli edifici che direttamente sul terreno (*stendimenti di subsidenza*). Lo scopo di tale piano di monitoraggio è stato quello di fornire informazioni utili sulle evoluzioni deformative indotte, con il fine ultimo di permettere una progressiva acquisizione di una sempre maggiore conoscenza del territorio e della risposta deformativa delle diverse litologie allo scavo.

Il piano di monitoraggio previsto in progetto per le preesistenze, predisponendo il controllo di tutti gli edifici le cui impronte si trovano entro una distanza di circa 100m dall'asse tra le due canne. Sebbene tale distanza costituisse già una misura conservativa per la valutazione dei fenomeni indotti, al fine di procedere con lo scavo in avanzamento con il maggior numero di informazioni possibile sulla superficie, in via prudenziale, si è provveduto in corso d'opera a estendere ulteriormente il raggio di monitoraggio a circa 150-200m.

Anche il posizionamento previsto per gli stendimenti di subsidenza ha subito variazioni rispetto al piano di monitoraggio di progetto.

Anziché concentrare il monitoraggio sulle zone di imbocco, così come previsto dal PVT, gli stendimenti sono stati infatti distribuiti con una maggiore omogeneità lungo il tracciato della galleria naturale.

Con tale distribuzione, infatti, si è riusciti ad analizzare il dato topografico con una maggiore ridondanza e ciò ha permesso di comprendere con un migliore livello di dettaglio le evoluzioni deformative in atto.



stralcio planimetrico con ubicazione degli edifici monitorati (evidenziati in bianco)



stralcio planimetrico con ubicazione degli stendimenti di subsidenza (rosso)

Gli stendimenti di misurazione topografica, sono stati installati alle seguenti progressive:

- ▣ Sez. S_05 pk 13+500 ca
- ▣ Sez. S_A pk 14+200 ca
- ▣ Sez. S_B pk 14+428 ca
- ▣ Sez. S_C pk 14+909 ca
- ▣ Sez. S_D pk 15+354 ca
- ▣ Sez. S_E pk 16+253 ca
- ▣ Sez. S_07 pk 16+660 ca


In modo analogo con quanto fatto con il monitoraggio degli edifici, i punti terreno sono stati rilevati con una frequenza congruente con le fasi di avanzamento/allontamento del fronte. Nello specifico si è seguito lo stesso criterio di infittimento e progressiva riduzione adottata per le letture sulle preesistenze. Successive letture integrative sono state talora effettuate in quei casi dove il fenomeno deformativo suggeriva una non completa dissipazione del disturbo indotto, nonostante il fronte si trovasse ormai a grande distanza. Il primo dato che si vuole mostrare, è quello relativo alla distribuzione lungo l'asse della galleria naturale, dei diversi valori di volume perso.

Il volume perso rappresenta il parametro caratteristico con cui è possibile rappresentare e valutare la curva di subsidenza; esso rappresenta la diminuzione del volume rispetto al teorico che si ottiene a seguito dello scavo per effetto della deformazione radiale del cavo.


L'informazione che si ottiene dalla back-analysis, in termini di volume perso, costituisce un dato molto interessante ed aiuta ad individuare in modo abbastanza speditivo le zone in cui il fenomeno di disturbo superficiale sembrerebbe aver assunto caratteristiche del tutto singolari.

Il volume perso non è direttamente misurabile, ma è valutabile partendo dai valori misurati di cedimento.

Di seguito si riporta le distribuzioni dei volumi persi sia per la canna sinistra che per la canna destra:



distribuzione volumi persi lungo la GN Caltanissetta – canna SX



distribuzione volumi persi lungo la GN Caltanissetta – canna DX

Il disturbo deformativo maggiore, al quale è possibile associare un maggiore volume perso, si riscontra nella aree esterne del tracciato rispettivamente vicine agli imbocchi AG e A19 della galleria naturale. Questo andamento si verifica per la canna sinistra ed è presente anche nello scavo di quella destra. Il tratto centrale, invece, anche dopo il passaggio della seconda canna, presenta valori di volume perso mediamente intorno al valore dell'1.5%.

Un'area di estrema singolarità di comportamento è rappresentata sicuramente dalla zona in adiacenza dell'imbocco A19 (**ed. 108-114**), che presenta una risposta deformativa, sin dallo scavo della canna SX, caratterizzata da valori di volume perso considerevoli. Tale tendenza viene confermata e accentuata anche durante lo scavo della seconda canna.

Data l'entità dei volumi persi in gioco e tenuto conto che i parametri di avanzamento della macchina in tale tratta, non hanno subito variazioni degni di nota, tale singolarità di comportamento è senza dubbio imputabile ad un comportamento poco prevedibile del terreno allo scavo, che ha comportato importanti ripercussioni in termini di cedimento superficiale totale.

Discorso completamente analogo, nella zona in corrispondenze degli edifici **21-22-26-40, 68-71 e 81-86**, dove con il passaggio della seconda canna, sono stati riscontrati considerevoli cedimenti di superficie ai quali corrispondono dei volumi persi quanto meno rilevanti e poco compatibili con dinamiche imputabili a problematiche di scavo.

Questo tipo di informazione, evidenzia come le problematiche afferibili al volume perso, abbiano interessato delle aree circoscritte e facilmente individuabili lungo il tracciato della Caltanissetta. Tali aree costituiscono senza dubbio zone critiche, che hanno raggiunto un equilibrio, ma che non andrebbero ulteriormente perturbate al fine garantire la persistenza della stabilizzazione raggiunta.

Per una corretta analisi, sono state riportate lungo il tracciato della galleria le aree di superficie caratterizzate da maggior cedimento/volume perso e laddove, successivamente al passaggio della seconda canna, si è registrato un notevole incremento dei tempi necessari al raggiungimento della stabilizzazione delle deformazioni. Oggi, con le due canne completate, il complesso terreno-rivestimento, come dimostrato dai dati di monitoraggio, ha raggiunto l'equilibrio tensionale e deformativo.

In tal senso sono state definite lungo il tracciato della GN Caltanissetta, n° 6 aree sensibilmente critiche:

- **Area ED#18-23** – contrassegnata da valori elevati di volume perso/cedimento.
- **Area ED#26** – “ex clinicaDubini”, edificio sensibile in quanto struttura ricettiva ASL, contrassegnata da valori di cedimento elevato
- **Area ED#40-45** – compendio immobiliare CEFPASS, struttura ricettiva con riscontrati elevati valori di cedimento.
- **Area ED#68-71** – contrassegnata da valori elevati di volume perso/cedimento.
- **Area ED#80-86** – contrassegnata da valori elevati di volume perso/cedimento.
- **Area ED#107-114** – contrassegnata da valori elevati di volume perso/cedimento

La realizzazione dei by-pass, che peraltro vanno scavati in un terreno che ha subito la sovrapposizione degli effetti dello scavo sia della prima che della seconda canna, andrà a perturbare questo equilibrio, comportando variazioni sullo stato tensionale al contorno delle due canne e quindi un aumento delle deformazioni in superficie ed una variazione nello stato tensionale del rivestimento definitivo di entrambe.

Dalla planimetria mostrata sotto si evince che quasi il 50% degli attraversamenti previsti in progetto di variante, risulterebbero all'interno di zone contrassegnate come critiche.



In particolare il 100% dei by pass carrabili, che presentano quindi la maggiore sezione di scavo da realizzare, ricadrebbero all'interno delle zone critiche.

È evidente dunque, che il posizionamento dei by pass, così come previsto nel progetto di variante, alla luce delle evidenze riscontrate durante il corso d'opera della galleria, presenta importanti sovrapposizioni con le aree definite "critiche".


La realizzazione dei by pass in tali aree, comporterebbe una perturbazione locale dell'equilibrio raggiunto, con ripercussioni di difficile previsione sulla superficie e sulle preesistenze, ma che in caso di conferma della tendenza evolutiva riscontrata tra la prima e la seconda canna, porterebbe ad un incremento significativo del cedimento in superficie, al quale si può associare un sempre crescente potenziale danno sugli edifici esistenti.

Il riposizionamento oltre che delle criticità geotecniche doveva tener conto della notevole mole di dati geologici ed idrogeologici derivanti dallo scavo delle due canne.

Alle 6 aree individuate con criticità legate ai cedimenti instauratisi è stata aggiunta l'area caratterizzata dalla presenza di falda acquifera con elevato battente idraulico, interessata durante lo scavo dalla realizzazione dei pozzi drenanti.

Il PE aveva evidenziato infatti l'attraversamento di una tratta nei Calcari di Base della Formazione di Cattolica, la cui permeabilità elevata rispetto al contesto attraversato congiuntamente alla presenza di un forte battente d'acqua (8-9 bar) necessitava, per il proprio sottoattraversamento, della realizzazione di una batteria di pozzi di emungimento per l'abbattimento delle altezze piezometriche.

Il monitoraggio dei gas durante tale tratta evidenziava sia la presenza sia di Idrogeno Solforato nelle falde che di Metano nelle rocce argillose.



Durante lo scavo della canna destra, tra le progr. 15+226 e 15+328, con massimo alla progr. 15+258,8, veniva intercettata una rilevante venuta d'acqua, tale da determinare la sospensione dello scavo meccanizzato.

L'acqua permeava calcari marnosi litoidi intensamente fratturati della Form. Trubi (previsti nella sezione geologica di progetto) e una lente di calcari evaporitici fratturati (Form. Calcare di Base), non individuati dai sondaggi geognostici effettuati in fase di PE e rilevati da sondaggi orizzontali realizzati dalla canna sx in corrispondenza degli anelli 1144, 1159, 1169, 1171, 1176 e 1181.

Allo scopo di proseguire con lo scavo meccanizzato veniva deciso di realizzare un sistema di dreni sub orizzontali, realizzati dalla canna sx della galleria con un interasse variabile tra 4 e 20 m. L'intervento risultava efficace permettendo così di riprendere lo scavo meccanizzato.

Scaturiva quindi l'esigenza di predisporre un riposizionamento degli attraversamenti della GN Caltanissetta funzionale all'eliminazione delle interferenze tra i by pass e le suddette aree critiche.

Sulla scorta di tale criteri geologici, idrogeologici e geotecnici sono state quindi escluse aree fortemente critiche per la realizzazione dei Bypass procedendo con il riposizionamento in quelle rimanenti.

Il riposizionamento dei Bypass nelle aree che presentano meno rischi idrogeologici e geotecnici veniva quindi effettuato ai sensi del Decreto Legislativo n°264 del 5 Ottobre 2006 "Attuazione della direttiva 2004/54/CE in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale trans europea"

che appunto recepisce la direttiva 2004/54/CE "requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale trans europea".

Per ulteriori approfondimenti e riferimenti normativi, nonché al dettaglio del livello di sicurezza della galleria naturale, si rimanda all'elaborato specifico "Analisi di Rischio della galleria naturale Caltanissetta".

Alla luce di tali considerazioni il progetto di variante prevede quindi la realizzazione di n°9 attraversamenti pedonali del diaframma di terreno tra le canne e n°4 attraversamenti carrabili.

Gli studi geologici sulle aree interessate dalla realizzazione dei Bypass si sono articolate attraverso le seguenti fasi

- ❑ Studio delle indagini effettuate per la redazione del progetto esecutivo delle opere;
- ❑ Studio dei dati derivanti dallo scavo delle canne sinistra e destra della Galleria Naturale Caltanissetta
- ❑ Studio dei dati ricavati dalla campagna integrativa di indagini geognostiche in corrispondenza dei bypass previsti con monitoraggio acqua di sottosuolo e gas

Sono allegati alla presente relazione geologica i seguenti allegati :

- ❑ Corografia dell'area con ubicazione dei Bypass progettati
- ❑ Stratigrafie delle indagini geognostiche eseguite
- ❑ Sezioni geologiche

2. – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Gli studi geologici e la redazione della presente relazione sono stati eseguiti seguendo le prescrizioni delle norme, i cui riferimenti sono di seguito riportati:

❑ **D.M. 17 Gennaio 2018 –**

Nuove Norme tecniche per le costruzioni;

❑ **D.M. 14 Gennaio 2008 –**

Norme tecniche per le costruzioni;

Circolare 2 febbraio 2009, n° 617 –

istruzioni per l'applicazione delle “Norme tecniche per le costruzioni”.

❑ **Norme Tecniche di cui al D.M. 11.03.88**

Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione”;

3. – DESCRIZIONE DELL'OPERA


Gli attraversamenti tra due canne di una galleria naturale, come nel caso della GN Caltanissetta, costituiscono la misura di sicurezza predisposta per consentire l'esodo degli utenti e dei mezzi in caso di soccorso/emergenza e/o per lavorazioni straordinarie da effettuare all'interno della galleria.

Ad oggi, con le due canne completate, il complesso terreno-rivestimento, come dimostrato dai dati di monitoraggio, ha raggiunto l'equilibrio tensionale e deformativo. Certamente la realizzazione dei by-pass, che peraltro vanno scavati in un terreno che ha subito la sovrapposizione degli effetti dello scavo sia della prima che della seconda canna, andrà a perturbare questo equilibrio, comportando variazioni sullo stato tensionale al contorno delle due canne e quindi un aumento delle deformazioni in superficie ed una variazione nello stato tensionale del rivestimento definitivo di entrambe. Per tutti questi motivi, in conformità con le norme stradali di recente emanazione a livello europeo, si propone una riduzione del numero dei by-pass ed un loro ri-posizionamento in zone meno critiche in termini di condizioni idro/geologiche riscontrate durante lo scavo. Di seguito le progressive di possibile ubicazione dei ByPass , oggetto di indagini geognostiche

By-Pass	Ped/Carr	Canna	Pk	Canna	Pk
1	P	SX	16+675,49	DX	16+667,43
2	P	SX	16+275,49	DX	16+262,09
3	P	SX	15+975,49	DX	15+962,09
4	C	SX	15+675,49	DX	15+662,09
5	P	SX	15+190,49	DX	15+177,09
6	P	SX	14+913,33	DX	14+899,93
7	C	SX	14+415,33	DX	14+401,93
8	P	SX	13+915,63	DX	13+910,33
9	P	SX	13+417,33	DX	13+426,12

Il PVT prevede che i by-pass vengano realizzati con metodo di scavo tradizionale previo consolidamento del fronte e del contorno di scavo.

ORTOFO



7.-INDAGINI GEOGNOSTICHE

Al fine di ottenere un quadro geologico di dettaglio nell'aree di possibile ubicazione dei ByPass, è stata effettuata una campagna di indagini geognostiche integrative, svolta nel mese di Febbraio 2018.

A tal fine sono stati effettuati n° 11 sondaggi geognostici orizzontali a rotazione a carotaggio continuo, spinti a lunghezze variabili tra 11 m e 35 m da boccaforo, ubicato sul concio della canna dx o sx della Galleria Caltanissetta, in corrispondenza delle progressive di possibile nuova ubicazione dei bypass; tali sondaggi sono stati denominati **Sondaggi Integrativi ByPass**.

L'esecuzione delle indagini geognostiche è stata affidata a mezzi e personale specializzato della ditta CMC di Ravenna. Per le perforazioni è stata utilizzata una sonda Casagrande C6.

Durante la perforazione dei sondaggi è stato effettuato un monitoraggio continuo delle concentrazioni di gas a boccaforo, tramite esplosimetro manuale.

Il rilievo dei gas è stato effettuato in avanzamento ogni 1 m di perforazione in corrispondenza dell'aggiunta delle aste alla batteria di perforazione.

Di seguito si riportano i risultati delle indagini eseguite integrando gli stessi con tutti i dati derivanti dagli studi a supporto della progettazione definitiva ed esecutiva dell'opera.

BY PASS PEDONALE 1

Il ByPass pedonale 1 è ubicato in prossimità dell'imbocco lato A19 della GN Caltanissetta. L'asse dello stesso è ubicato tra la progr. 16+667,43 in canna destra e la progr. 16+675,49 in canna sinistra, prolungandosi per circa 25 metri.



Stralcio ortofoto con ubicazione in rosso del By Pass 1

La copertura in corrispondenza dell'asse della canna dx è di circa 44,60 m , mentre in corrispondenza dell'asse della canna sx è di 39,70 m.

STUDIO DELLE INDAGINI EFFETTUATE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DELLE OPERE

L'area interessata dalla realizzazione del BP 1 è stata indagata con i sondaggi geognostici S29 (2006) e S11 (2010), spinti rispettivamente a m 50 e m 40 dal p.c. Il sondaggio S11 è stato condizionato con inclinometro oltre ad effettuarvi l'esecuzione di prova sismica in foro di tipo down-hole.

Nome Sondaggio	A carotaggio	A distruzione	piezometro
	Metri	Metri	
S29	25	30	(C)




Sondaggi geognostici eseguiti in seno al PD nel 2006 lungo il tracciato della galleria

Sondaggio	Tipologia	Note	Profondità (m)	Campioni		
				N°	Denominazione	Profondità (m)
S11	Inclinometro/ Down Hole	Eseguite n. 4 prove pressiometriche (prof. m. 10; 20; 30; 40)	40,00	1	C1	5,00-5,40
				2	C2	10,00-10,50
				3	C3	15,00-15,40
				4	C4	20,00-20,50
				5	C5	25,00-25,50

Sono stati effettuati inoltre alcune indagini di tipo indiretto consistenti in:

- ❑ Sismica di superficie: è stata realizzata n. 1 traversa sismica a rifrazione, effettuate con risoluzione tomografica, opportunamente localizzate in corrispondenza dell'imbocco lato A19 della galleria denominata SS 3;
- ❑ Prospezioni elettromagnetiche: è stata realizzato n. 1 sondaggio elettromagnetico con metodologia ad alta risoluzione nel dominio del tempo (TDEM), con configurazioni di lato pari a 100 m e possibilità di ottenere profondità di indagine pari a circa 200 m, denominata TDEM 2

I dati dello studio geologico a supporto della progettazione esecutiva evidenziano come dalla prog. 16+180 il tracciato della galleria interessi le Argille brecciate tortoniane (TRVB), sino al termine della stessa galleria(16+960); la formazione è interessata da una intensa tettonizzazione correlata all'affioramento (prog. 16+780 in canna sx e progr. 16+825 in canna dx) di un sovrascorrimento posto immediatamente sotto il tracciato della galleria.



STUDIO DEI DATI DERIVANTI DALLO SCAVO DELLE CANNE SINISTRA E DESTRA DELLA GALLERIA NATURALE CALTANISSETTA

I dati derivanti dall'osservazione del marino scorrente sul nastro e dal monitoraggio dei parametri di scavo hanno evidenziato la correttezza dei dati del modello geologico.

Dati derivanti dallo scavo della canna sinistra

Lo scavo della canna sx ha interessato le Argille brecciate tortoniane (TRVB), e in un breve tratto il contatto di tale formazione con i Calcari di Base; tale contatto tra le argille brecciate della Form. Terravecchia si è rilevato a quota più bassa di quella prevista nel profilo di PE.

Non si sono registrate presenze di gas lungo la tratta in oggetto nonostante la presenza di una falda con circa 3 bar di pressione in corrispondenza del contatto tra argille brecciate e calcari di base.

Dati derivanti dallo scavo della canna destra

Lo scavo della canna dx ha interessato le Argille brecciate tortoniane (TRVB).

Non si sono registrate presenze di gas lungo la tratta in oggetto.

[illegible]

STUDIO DEI DATI RICAVATI DALLA CAMPAGNA INTEGRATIVA DI INDAGINI GEOGNOSTICHE IN CORRISPONDENZA DEI BYPASS PREVISTI CON MONITORAGGIO ACQUA DI SOTTOSUOLO E GAS

Al fine di avere un riscontro di dettaglio della stratigrafia, delle caratteristiche idrogeologiche e di eventuale presenza di manifestazioni di gas è stato effettuato un sondaggio geognostico a carotaggio in corrispondenza della progressiva di realizzazione del ByPass 1 denominato B1.

Il sondaggio B1 è stato realizzato in canna destra alla progr. 16+667,43 in progressione verso la canna sinistra. Il sondaggio è stato spinto sino a 25 m di lunghezza , indagando così l'intero tratto interessato dal Bypass 1.

Il carotaggio eseguito ha evidenziato come i terreni tra le due canne interessati dalla realizzazione del ByPass pedonale 1 siano costituiti da argille limose grigio scure a struttura brecciata, talora scagliettata, di consistenza elevata, ascrivibili alla formazione Terravecchia (TRV b).I monitoraggi eseguiti hanno evidenziato l'assenza sia di manifestazioni di gas, sia di acque di sottosuolo.

MODELLO GEOLOGICO BP 1

Lo scavo del ByPass 1 interesserà una monoclinale di rampa costituita dalle brecce argillose della Form. Terravecchia con direzione degli strati circa Est-Ovest ed immersione verso Sud con pendenza variabile tra 15 e 35° . Lo scavo del Bypass può essere classificato come scavo in direzione.


La presenza in sottosuolo di formazioni argillose impermeabili non permette il formarsi di falda acquifera.

CRITICITA' GEOLOGICHE


Lo scavo del ByPass pedonale 1, con un fronte di scavo di circa 22 m² ed una lunghezza di circa 25 m, interesserà terreni coesivi a grana fine, costituiti da Argille Brecciate della For. Terravecchia, con tessitura variabile da brecciata a scagliettata.

La presenza di un sovrascorrimento intraformazionale nelle formazione, sebbene a profondità maggiori di quelle interessate dallo scavo del By Pass 1, accentua i fenomeni di tettonizzazione dell'ammasso argilloso, con fasce di intensa fratturazione e scagliettatura del materiale e "caoticizzazione" delle stratificazioni originarie.

La formazione delle brecce argillose della Form. Teravecchia è caratterizzata da un comportamento rigonfiante che si esplica con una variazione di volume o con una pressione vera e propria e con fenomeni estrusivi, ben descritti nella relazione geotecnica a supporto del progetto di variante.



Sezione Geologica - By-Pass Pedonale n. 1 - Anello 1862 - Canna DX



Argille limose grigio scure a struttura brecciata a tratti scagliettata. Consistenza elevata
Fm. Terravecchia

Sondaggio S^{1862h}
18-01-2018

	Nulla-Basso	Medio	Alto
H ₂ O			
CH ₄			
H ₂ S			

Tale comportamento rigonfiante, innescato spesso a seguito di fenomeni di adsorbimento di acqua, anche sotto forma di umidità presente nell'aria, o semplicemente dal detensionamento del cavo, è correlato alla microstruttura ed alla composizione mineralogica delle argille che, come evidenziato nelle analisi mineralogiche condotte con tecnica diffrattometrica sulla frazione $< 2 \mu\text{m}$ dei materiali argillosi esaminati ha (vedi relazione geologica di PE) ha permesso di ottenere un tracciato in cui si riconoscono le seguenti percentuali semiquantitative di minerali argillosi:

- ▣ Smectite 40%
- ▣ Illite 13%
- ▣ Kaolinite 46%

Il gruppo delle Smectiti comprende minerali quali la montmorillonite, le cui proprietà rigonfianti sono note in letteratura e nelle applicazioni pratiche.

Lo scavo di gallerie in rocce rigonfianti è caratterizzato da un comportamento deformativo del cavo che evolve nel tempo con convergenze che, qualora il sostegno risulti inadeguato, possono raggiungere anche valori elevati fino a tendere, in casi estremi, alla chiusura del cavo stesso.

La zona interessata dalla realizzazione del ByPass 1 è ubicata al di fuori delle aree critiche individuate nell'apposita relazione geotecnica. L'area critica più vicina individuata con la sigla ED 07-114, è mostrata nella corografia sottostante.



Stralcio ortofoto con ubicazione dell'area critica individuata con la sigla ED 07-114

Andranno adottati quindi tutti gli accorgimenti necessari al fine di ottenere la minimizzazione degli effetti deformativi al contorno dei by pass.

CONDIZIONI IDROGEOLOGICHE


Dal punto di vista idrogeologico è assente circolazione idrica nei terreni argillosi.

PRESENZA DI GAS

I monitoraggi eseguiti hanno evidenziato l'assenza sia di manifestazioni di gas, anche se non è possibile escludere manifestazioni puntuali, legati a maggiore fratturazione dell'ammasso argilloso di metano (CH_4)

BY PASS PEDONALE 2

Il ByPass pedonale 2 è ubicato tra la progr. 16+262,09 in canna destra e la progr. 16+275,49 in canna sinistra, prolungandosi per circa 25 metri.



La copertura in corrispondenza dell'asse della canna dx è di circa 61,80 m, mentre in corrispondenza dell'asse della canna sx è di 60,40 m.

STUDIO DELLE INDAGINI EFFETTUATE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DELLE OPERE


L'area interessata dalla realizzazione del BP 2 è stata indagata con i sondaggi geognostici S52 (2006) e SI 9 14 (2014), spinti ambedue a m 80 dal p.c

Nome Sondaggio	A carotaggio	A distruzione	piezometro
	Metri	Metri	
S52	30	50	

Sondaggi geognostici eseguiti in seno al PD nel 2006 lungo il tracciato della galleria

Sondaggio	Tipologia	Note	Profondità (m)
SI09/14	Mon.Gas	Attrezzato con piezometro	84,00

Sondaggi geognostici integrativi eseguiti lungo il tracciato della galleria



Sono state effettuate inoltre alcune indagini di tipo indiretto consistenti in:

- Prospezioni elettromagnetiche: è stata realizzato n. 1 sondaggio elettromagnetico con metodologia ad alta risoluzione nel dominio del tempo (TDEM), con configurazioni di lato pari a 100 m e possibilità di ottenere profondità di indagine pari a circa 200 m, denominata TDEM 4

I dati a supporto della progettazione evidenziano come dalla prog. 16+180 il tracciato della galleria interessi le Argille brecciate tortoniane (TRVB), sino al termine della stessa galleria(16+960); La formazione è interessata da varie strutture tettoniche, in particolare faglie dirette, alle prog.16+140 e 16+240 in canna sx e alla progr. 16+135 e 16+230 in canna dx.

Il sondaggio **SI_09-14**, ubicato lungo il tracciato tra le due canne alla progr.16+187 ha evidenziato la seguente stratigrafia:

0.00 -9.00 m	Marne argillose ed argille marnose grigio chiare-turchine. (Form . Trubi) A m 9.00 forte odore di idrocarburi
9.00 – 66.20 m	Argille limose grigio azzurre ; struttura brecciata; Consistenza elevata. Odore di idrocarburi. A m 65.50 frattura planare inclinata di 50° con superficie lucida e strie di scorrimento
66.20 -67.80 m	Marne argillose ed argille marnose grigio chiare (Form . Trubi). A m 67 odore di idrocarburi
67.80 – 69.50 m	Argille limose grigio azzurre ; struttura brecciata; Consistenza elevata.
69.50 -70.50 m	Marne argillose ed argille marnose grigio chiare (Form . Trubi)
70.50 – 71.10 m	Argille limose grigio azzurre ; struttura brecciata; Consistenza elevata.
71.10 -73.50 m	Marne argillose ed argille marnose grigio chiare (Form . Trubi)
73.50 – 74.00 m	Argille limose grigio azzurre ; struttura brecciata; Consistenza elevata
74.00 -77.70 m	Limi argillosi grigio chiari (Form . Trubi) – manifestazione di gas CH ₄
77.00 – 80.00 m	Argille limose grigio azzurre ; struttura brecciata; Consistenza elevata

Il monitoraggio a boccaforo delle emissioni gassose rileva metano in percentuale massima di 0.1 % da 0 m a 15 m. A 77 m dal p.c. manifestazione di CH₄ con flusso registrato di 1%.

STUDIO DEI DATI DERIVANTI DALLO SCAVO DELLE CANNE SINISTRA E DESTRA DELLA GALLERIA NATURALE CALTANISSETTA

I dati derivanti dall'osservazione del marino scorrente sul nastro e dal monitoraggio dei parametri di scavo hanno evidenziato la correttezza dei dati del modello geologico.

Si sono rilevati flussi limitati di gas Metano durante lo scavo.

STUDIO DEI DATI RICAVATI DALLA CAMPAGNA INTEGRATIVA DI INDAGINI GEOGNOSTICHE IN CORRISPONDENZA DEI BYPASS PREVISTI CON MONITORAGGIO ACQUA DI SOTTOSOSUOLO E GAS

Al fine di avere un riscontro di dettaglio della stratigrafia, delle caratteristiche idrogeologiche e di eventuale presenza di manifestazioni di gas è stato effettuato un sondaggio geognostico a carotaggio in corrispondenza della progressiva di realizzazione del ByPass 2 denominato B2.

Il sondaggio **B2** è stato realizzato in canna destra alla progr. 16+262,09 in progressione verso la canna sinistra. Il sondaggio è stato spinto sino a 24 m di lunghezza , indagando così l'intero tratto interessato dal Bypass 2.

Il carotaggio eseguito ha evidenziato come i terreni tra le due canne interessati dalla realizzazione del ByPass pedonale 2 siano costituiti da argille limose grigio scure a struttura brecciata, talora scagliettata, di consistenza elevata, ascrivibili alla formazione Terravecchia (TRV b). Non è stata rilevata falda acquifera nel sondaggio.

I monitoraggi eseguiti hanno evidenziato deboli emissioni di gas metano (CH_4) lungo l'orizzontale del carotaggio rispettivamente a 10 m (10% LEL – Lower Esplosivity Level) e 15 m (10% LEL) dal concio della canna dx.



COMMITTENTE: Cons. Empedocle 2 S.c.p.a.

LOCALITA': G.N. Caltanissetta - Canina DX - Anello 1656 Pk 15+262.09


PROGETTO: Scavo By-Pass n. 2 pedonale

SONDAGGIO: SL656h

DATA: 19/20 Gennaio 2018



Sezione Geologica - By-Pass Pedonale n. 2 - Anello 1656 - Canna DX



 Argille limose grigio scure a struttura brecciata a tratti scagliettata. Consistenza elevata
Fm. Terravecchia

 Sondaggio S_{1656h}
19/20-01-2018

	Alto-Basso Medio Alto		
H ₂ O			
CH ₄			
H ₂ S			

MODELLO GEOLOGICO BP 2

Lo scavo del ByPass 2 interesserà il fianco di anticlinale , con asse NO-SE , costituito dalle brecce argillose della Form. Terravecchia, interessata da un sistema di faglie dirette con direzione ONO-ESE che ribassano gli strati da Sud verso Nord.

La presenza in sottosuolo di formazioni argillose impermeabili non permette il formarsi di falda acquifera.

CRITICITA' GEOLOGICHE

La presenza di disturbi tettonici (faglie dirette) nelle formazioni accentua i fenomeni di tettonizzazione dell'ammasso argilloso, con fasce di intensa fratturazione e scagliettatura del materiale e "caoticizzazione" delle stratificazioni originarie.

La formazione delle brecce argillose della Form. Terravecchia è caratterizzata da un comportamento rigonfiante che si esplica con una variazione di volume o con una pressione vera e propria e con fenomeni estrusivi, ben descritti nella relazione geotecnica a supporto del progetto di variante.

La zona interessata dalla realizzazione del ByPass 2 è ubicata al di fuori delle aree critiche individuata nell'apposita relazione geotecnica contrassegnate da valori elevati di volume perso/cedimento.

Andranno adottati quindi tutti gli accorgimenti necessari al fine di ottenere la minimizzazione degli effetti deformativi al contorno del by pass.

CONDIZIONI IDROGEOLOGICHE


Dal punto di vista idrogeologico è assente circolazione idrica nei terreni argillosi.

PRESENZA DI GAS

Durante le indagini di progetto esecutivo e durante lo scavo delle canne sono state rilevate manifestazioni di gas metano nell'area del ByPass 2; il sondaggio SI09_14 rilevava nelle carote odore di idrogeno solforato da m 47 a 60 m e tracce di metano, in percentuale massima di 0.1 % con un picco a 77 m dal p.c. di CH₄ con flusso in rapida estinzione.

BY PASS PEDONALE 3

Il ByPass pedonale 3 è ubicato tra la progr. 15+962,09 in canna destra e la progr. 15+975,49 in canna sinistra, prolungandosi per circa 28 metri.



La copertura in corrispondenza dell'asse della canna dx è di circa 97,20 m , mentre in corrispondenza dell'asse della canna sx è di 89,00 m.

STUDIO DELLE INDAGINI EFFETTUATE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DELLE OPERE

L'area interessata dalla realizzazione del BP 3 è stata indagata con sondaggi geognostici eseguiti nell'anno 2010, durante la fase 2 della campagna geognostica condotta tra ottobre e dicembre 2010. In particolare le indagini sono consistite nell'esecuzione di un sondaggio a carotaggio continuo denominato SI27 profondo 150 m (SI27) con prelievo di campioni indisturbati in numero adeguato alla caratterizzazione geomeccanica dell'intera colonna stratigrafica. Il sondaggio è stato attrezzato con tubo piezometrico aperto, al fine di monitorare e campionare l'acqua della falda contenuta nell'acquifero ritrovato tra 58 e 87 m di profondità.

Sondaggio	Tipologia	Progr. Km	Profondità (m)	Campioni		
				N°	Denominazione	Profondità (m)
SI26		13+460	50,00	1	C1	25,60-26,00
				2	C2	50,00-50,30
SI26 bis	-	13+420	90,00	1	C1	24,30-24,60
				2	C2	50,00-50,50
				3	C3	75,00-75,50
SI27	Piezometro	15+820	150,00	1	C1	15,00-15,35
				2	C2	40,00-40,50
				3	C3	90,50-90,90
				4	C4	103,50-104,00
				5	C5	125,00-125,40
				6	C6	142,50-143,00

Nello stesso anno durante la fase 3 si è proceduto nella stessa area alla realizzazione di n. 2 perforazioni a carotaggio continuo condotte con profondità comprese tra 105 e 120 m di prof. da p.c. denominati SI42 e SI44 e si è proceduto alla esecuzione di perforazione a distruzione di nucleo per la installazione di altrettanti pozzi, rispettivamente PZ1 prof. 140 m, PZ2 prof. 120 m, PZ3 prof. 120 m, utili alla esecuzione di prove di emungimento di lunga durata (48 ore), finalizzate alla determinazione dei parametri idraulici degli acquiferi interessati dal cavo della galleria.

<i>Sigla</i>	<i>Prog. Km</i>	<i>Prof. (m)</i>	<i>Camp. Ind. (n)</i>	<i>Tipologia installazione</i>	<i>Prove</i>
SI39	13+600	120	6	n. 1 cella Casagrande	2 Lefranc
SI40	14+150	130	7	n. 1 cella Casagrande	2 Lefranc – 1 Slug test
SI41	15+770	120	6	n. 2 celle Casagrande	2 Lefranc – 1 Slug test
SI42	15+900	117	6	n. 2 celle Casagrande	3 Lefranc
SI43	13+710	110	-	n. 1 cella Casagrande	1 Slug test
SI44	16+000	105	-	Piezometro a tubo aperto DN 3"	1 Lefranc
SI45	14+275	130	-	Piezometro a tubo aperto DN 3"	1 Lefranc – 1 Slug test
SI46	14+115	130	-	n. 1 cella Casagrande	2 Lefranc – 1 Slug test
PZ1	14+190	140	-	Piezometro a tubo aperto DN 4,5"	Emungimento
PZ2	15+890	120	-	Piezometro a tubo aperto DN 4,5"	Emungimento
PZ3	13+700	120	-	Piezometro a tubo aperto DN 4,5"	Emungimento

Sono state, inoltre, eseguite delle prove di permeabilità in foro (tipo Lefranc a carico variabile) per alcuni dei sondaggi eseguiti, in corrispondenza delle quote di installazione delle celle di Casagrande e laddove ritenuto necessario in fase di esecuzione. Si è proceduto, inoltre, alla esecuzione di prove idrauliche di tipo Slug Test in corrispondenza di alcuni piezometri, per la verifica speditiva della permeabilità in corrispondenza degli stessi piezometri, oltre che dei livelli piezometrici effettivi.

E' stata effettuata nell'area n. 1 prova sismica di superficie con tecnica a riflessione, lungo l'asse longitudinale della galleria Caltanissetta, di lunghezza variabile tra 72 e 252 m.


<i>Sigla</i>	<i>Lungh. (m)</i>	<i>Tipologia</i>	<i>Prog. Km</i>
SSR09	252	Sismica a riflessione	15+500
SSR10	114	Sismica a riflessione	13+220
SSR11	75	Sismica a riflessione	14+950
SSR12	72	Sismica a riflessione	15+130

I dati dello studio geologico a supporto della progettazione esecutiva evidenziano come dalla prog. 15+550 il tracciato della galleria interessa una zona fortemente deformata con sovrapposizione anomala dei terreni delle argille brecciate del Tortoniano (TRVb) e dei calcari evaporitici della Form.Calcari di Base (GTL1) sulle marne argillose della Form.dei Trubi.

Tale interpretazione è supportata, oltre che dai rilievi di superficie, dai risultati dei sondaggi **SI 27, SI42, SI44**, dai sondaggi integrativi **SI07_14 e SI08_14** e dalle indagini geofisiche con esecuzione della prova sismica **SSR09 252** con sismica a riflessione e stendimento di circa 250 m .


I calcari evaporitici sono deformati a formare strette anticlinali interessate da faglie inverse. Agli esiti di tale deformazione, con carattere fortemente compressivo, e databile al Pliocene Medio, si sommano i risultati di una tettonica distensiva post pliocenica, con formazione di faglie dirette che ribassano i terreni verso NE.

Alla prog. 15+800 infatti una importante discontinuità individuabile con una faglia normale (rigetto oltre 30 m), di epoca successiva ai sovrascorrimenti sopra descritti, pone a contatto i Trubi con i Calcari evaporitici messiniani .



SIDERCER
Società a Responsabilità Limitata
C.F. - COD. C.A.A. di Capitanova 01764800304
P.I.V.A. 01764800304 Capitale Sociale € 10.716.527

CBC 015 791



Completato: CMC		SONDAGGIO	
Cantieri: SS 640-E Lido		SI27	
Località:			
Data inizio: 14/10/2010		Data fine: 09/11/2010	
Stratigrafia	Descrizione	Profondità (m)	Caratteristiche
1	Terrano vegetale e sabbia debolmente limosa	0,00 - 0,50	
2	Sabbia a grana medio fine di colore grigiastro con livelli calcarenici a circa 1,50m	0,50 - 1,50	
3	Sabbia debolmente limosa a grana medio fine di colore giallo nocciola	1,50 - 2,00	
4	Limo sabbioso argilloso di colore nocciola con intercalazioni di calcare marnoso biancastro	2,00 - 2,50	
5	Argilla con limo di colore nocciola con striature grigiastre plastiche, con intercalazioni di livelli di limo sabbioso alterato	2,50 - 4,00	
6	Argilla marnosa di colore grigio-azzurro con striature nocciola consistente	4,00 - 5,00	
7	Argilla marnosa di colore grigiastro, consistente, alternata a livelli di argilla limosa debolmente marnosa	5,00 - 7,00	
8		7,00 - 8,00	
9		8,00 - 9,00	
10		9,00 - 10,00	
11	Argilla marnosa passante a marna argillosa di colore grigio chiaro, consistente	10,00 - 11,00	
12	Marna argillosa di colore grigio chiaro a tratti fratturata	11,00 - 12,00	
13		12,00 - 13,00	
14		13,00 - 14,00	
15		14,00 - 15,00	
16		15,00 - 16,00	
17		16,00 - 17,00	
18	Argilla marnosa e marna argillosa di colore grigio biancastro (la porzione marnosa si presenta fratturata e con visibile stratificazione)	17,00 - 18,00	
19		18,00 - 19,00	
20		19,00 - 20,00	
21		20,00 - 21,00	
22		21,00 - 22,00	
23		22,00 - 23,00	
24		23,00 - 24,00	

Da 0,00 a 60,00 m. Perforazione a distruzione di nucleo

Completato: EMPEDOCLE 2		SONDAGGIO	
Cantieri: Indagini Geotecniche		SI4	
Località: SS640 2° Lido 4° Fase			
Data inizio: 16/03/2011		Data fine: 25/03/11	
Stratigrafia	Descrizione	Profondità (m)	Caratteristiche
1	Argilla marnosa consistente, di colore grigio chiaro con inclusi marnosi debolmente fratturati	0,00 - 1,00	
2		1,00 - 2,00	
3		2,00 - 3,00	
4		3,00 - 4,00	
5		4,00 - 5,00	
6		5,00 - 6,00	
7		6,00 - 7,00	
8		7,00 - 8,00	
9		8,00 - 9,00	
10		9,00 - 10,00	
11		10,00 - 11,00	
12		11,00 - 12,00	
13		12,00 - 13,00	
14		13,00 - 14,00	
15		14,00 - 15,00	
16		15,00 - 16,00	
17		16,00 - 17,00	
18		17,00 - 18,00	
19		18,00 - 19,00	
20		19,00 - 20,00	
21		20,00 - 21,00	
22		21,00 - 22,00	
23		22,00 - 23,00	
24		23,00 - 24,00	
25		24,00 - 25,00	
26		25,00 - 26,00	
27		26,00 - 27,00	
28		27,00 - 28,00	
29		28,00 - 29,00	
30		29,00 - 30,00	
31		30,00 - 31,00	
32		31,00 - 32,00	
33		32,00 - 33,00	
34		33,00 - 34,00	
35		34,00 - 35,00	
36		35,00 - 36,00	
37		36,00 - 37,00	
38		37,00 - 38,00	
39		38,00 - 39,00	
40		39,00 - 40,00	
41		40,00 - 41,00	
42		41,00 - 42,00	
43		42,00 - 43,00	
44		43,00 - 44,00	
45		44,00 - 45,00	
46		45,00 - 46,00	
47		46,00 - 47,00	
48		47,00 - 48,00	
49		48,00 - 49,00	
50		49,00 - 50,00	
51		50,00 - 51,00	
52		51,00 - 52,00	
53		52,00 - 53,00	
54		53,00 - 54,00	
55		54,00 - 55,00	
56		55,00 - 56,00	
57		56,00 - 57,00	
58		57,00 - 58,00	
59		58,00 - 59,00	
60		59,00 - 60,00	

SIDERCER
Società a Responsabilità Limitata
C.F. - COD. C.A.A. di Capitanova 01764800304
P.I.V.A. 01764800304 Capitale Sociale € 10.716.527


CBC 014 476



Stratigrafia	Descrizione	Profondità (m)	Caratteristiche
1	Argilla marnosa a struttura brecciata, consistente, scagliosa, di colore grigio-verdastro, con incluso calcareo frantumato di colore biancastro.	0,00 - 1,00	
2	Breccia calcarea in matrice limo-argillosa, poco consistente di colore biancastro.	1,00 - 2,00	
3	Argilla limosa di colore da grigio-verdastro a grigio biancastro, con inclusi litici di natura calcarea millimetrici e centimetrici di colore biancastro.	2,00 - 3,00	
4	Breccia calcarea in matrice limo-argillosa, poco consistente di colore biancastro.	3,00 - 4,00	
5	Breccia calcarea in matrice limo-argillosa, poco consistente di colore biancastro. (All'olfatto debole presenza di zolfo).	4,00 - 5,00	
6	Breccia calcarea in matrice limo-argillosa, poco consistente di colore biancastro. Alternata a livelli di argilla marnosa di colore grigio-biancastro. (All'olfatto debole presenza di zolfo).	5,00 - 6,00	
7		6,00 - 7,00	
8		7,00 - 8,00	
9		8,00 - 9,00	
10		9,00 - 10,00	
11		10,00 - 11,00	
12		11,00 - 12,00	
13		12,00 - 13,00	
14		13,00 - 14,00	
15		14,00 - 15,00	
16		15,00 - 16,00	
17		16,00 - 17,00	
18		17,00 - 18,00	
19		18,00 - 19,00	
20		19,00 - 20,00	
21		20,00 - 21,00	
22		21,00 - 22,00	
23		22,00 - 23,00	
24		23,00 - 24,00	
25		24,00 - 25,00	
26		25,00 - 26,00	
27		26,00 - 27,00	
28		27,00 - 28,00	
29		28,00 - 29,00	
30		29,00 - 30,00	
31		30,00 - 31,00	
32		31,00 - 32,00	
33		32,00 - 33,00	
34		33,00 - 34,00	
35		34,00 - 35,00	
36		35,00 - 36,00	
37		36,00 - 37,00	
38		37,00 - 38,00	
39		38,00 - 39,00	
40		39,00 - 40,00	
41		40,00 - 41,00	
42		41,00 - 42,00	
43		42,00 - 43,00	
44		43,00 - 44,00	
45		44,00 - 45,00	
46		45,00 - 46,00	
47		46,00 - 47,00	
48		47,00 - 48,00	
49		48,00 - 49,00	
50		49,00 - 50,00	
51		50,00 - 51,00	
52		51,00 - 52,00	
53		52,00 - 53,00	
54		53,00 - 54,00	
55		54,00 - 55,00	
56		55,00 - 56,00	
57		56,00 - 57,00	
58		57,00 - 58,00	
59		58,00 - 59,00	
60		59,00 - 60,00	

SIDERCER
Società a Responsabilità Limitata
C.F. - COD. C.A.A. di Capitanova 01764800304
P.I.V.A. 01764800304 Capitale Sociale € 10.716.527

CBC 015 093



Completato: EMPEDOCLE 2		SONDAGGIO	
Cantieri: Indagini Geotecniche		SI4	
Località: SS640 2° Lido 4° Fase			
Data inizio: 27/05/11		Data fine: 01/07/11	
Stratigrafia	Descrizione	Profondità (m)	Caratteristiche
1	D.N. Cuttig: Marna argillosa grigio-biancastra.	0,00 - 1,00	
2		1,00 - 2,00	
3		2,00 - 3,00	
4		3,00 - 4,00	
5		4,00 - 5,00	
6		5,00 - 6,00	
7		6,00 - 7,00	
8		7,00 - 8,00	
9		8,00 - 9,00	
10		9,00 - 10,00	
11		10,00 - 11,00	
12		11,00 - 12,00	
13		12,00 - 13,00	
14		13,00 - 14,00	
15		14,00 - 15,00	
16		15,00 - 16,00	
17		16,00 - 17,00	
18		17,00 - 18,00	
19		18,00 - 19,00	
20		19,00 - 20,00	
21		20,00 - 21,00	
22		21,00 - 22,00	
23		22,00 - 23,00	
24		23,00 - 24,00	
25		24,00 - 25,00	
26		25,00 - 26,00	
27		26,00 - 27,00	
28		27,00 - 28,00	
29		28,00 - 29,00	
30		29,00 - 30,00	
31		30,00 - 31,00	
32		31,00 - 32,00	
33		32,00 - 33,00	
34		33,00 - 34,00	
35		34,00 - 35,00	
36		35,00 - 36,00	
37		36,00 - 37,00	
38		37,00 - 38,00	
39		38,00 - 39,00	
40		39,00 - 40,00	
41		40,00 - 41,00	
42		41,00 - 42,00	
43		42,00 - 43,00	
44		43,00 - 44,00	
45		44,00 - 45,00	
46		45,00 - 46,00	
47		46,00 - 47,00	
48		47,00 - 48,00	
49		48,00 - 49,00	
50		49,00 - 50,00	
51		50,00 - 51,00	
52		51,00 - 52,00	
53		52,00 - 53,00	
54		53,00 - 54,00	
55		54,00 - 55,00	
56		55,00 - 56,00	
57		56,00 - 57,00	
58		57,00 - 58,00	
59		58,00 - 59,00	
60		59,00 - 60,00	

SIDERCER
Società a Responsabilità Limitata
C.F. - COD. C.A.A. di Capitanova 01764800304
P.I.V.A. 01764800304 Capitale Sociale € 10.716.527

CBC 015 093



Stratigrafia	Descrizione
92	Marna argillosa alternata a livelli marnosi fratturati di colore grigio chiaro (all'olfatto presenza di solfati).
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	
101	
102	Marna fortemente fratturata alternata a livelli di marna argillosa di colore grigio-biancastro.
103	
104	
105	
106	
107	
108	
109	
110	
111	
112	Argilla marnosa e argilla limosa, consistente a struttura brecciata, di colore grigio-verdastro (all'olfatto presenza di idrocarburi).
113	
114	
115	
116	
117	
118	
119	
120	
121	


STUDIO DEI DATI DERIVANTI DALLO SCAVO DELLE CANNE SINISTRA E DESTRA DELLA GALLERIA NATURALE CALTANISSETTA

I dati derivanti dall'osservazione del marino scorrente sul nastro e dal monitoraggio dei parametri di scavo hanno evidenziato la correttezza dei dati del modello geologico.

Dati derivanti dallo scavo della canna sinistra

Lo scavo della canna sx , nell'area del BP 3 , ha interessato le Argille brecciate tortoniane (TRVB) intensamente tettonizzate .

Durante lo scavo sono state registrate manifestazioni di gas con presenza sia di idrogeno solforato con punte massime di **3.13 ppm** che di metano con punte massime di **3.58% LIE**.



Dati derivanti dallo scavo della canna destra

Lo scavo della canna dx , nell'area del BP 3 , ha interessato le Argille brecciate tortoniane (TRVB) intensamente tettonizzate .

Durante lo scavo sono state registrate manifestazioni di gas con presenza sia di idrogeno solforato analoghe a quelle rilevate in canna sx.

[illegible][illegible]

STUDIO DEI DATI RICAVATI DALLA CAMPAGNA INTEGRATIVA DI INDAGINI GEOGNOSTICHE IN CORRISPONDENZA DEI BYPASS PREVISTI CON MONITORAGGIO ACQUA DI SOTTOSOSUOLO E GAS

Al fine di avere un riscontro di dettaglio della stratigrafia, delle caratteristiche idrogeologiche e di eventuale presenza di manifestazioni di gas è stato effettuato un sondaggio geognostico a carotaggio in corrispondenza della progressiva di realizzazione del ByPass 3 denominato B3.

Il sondaggio **B3** è stato realizzato in canna destra alla progr. 15+962,09 in progressione verso la canna sinistra. Il sondaggio è stato spinto sino a 27 m di lunghezza , indagando così l'intero tratto interessato dal Bypass 3.

Il carotaggio eseguito ha evidenziato come i terreni tra le due canne interessati dalla realizzazione del ByPass pedonale 3 siano costituiti da argille limose grigio scure a struttura brecciata, talora scagliettata, di consistenza elevata, ascrivibili alla formazione Terravecchia (TRV b).

Va evidenziata però l'interferenza della sezione di scavo con l'opera di captazione denominata pozzo 10, costituente uno dei pozzi della batteria di emungimento realizzata nell'area della collina S.Elia per deprimere la falda durante la realizzazione dello scavo della Galleria Naturale Caltanissetta.

Durante il carotaggio è stata perforata la tubazione in PVC del condizionamento del pozzo 10 e drenata l'acqua presente nel pozzo, con rapida diminuzione del flusso drenato.

MODELLO GEOLOGICO BP 3

Lo scavo del ByPass 3 interesserà il fianco di una sinclinale, con asse NO-SE , costituito dalle brecce argillose della Form. Terravecchia, interessato nel fianco settentrionale da una faglia diretta, con direzione ONO-ESE che, ribassando gli strati da Sud verso Nord, mette a contatto le brecce argillose con le marne calcaree ed argillose della Form. dei Trubi.

Le brecce argillose della Form. Terravecchia sono intensamente tettonizzate.

La presenza in sottosuolo di formazioni argillose impermeabili non permette il formarsi di falda acquifera.

CRITICITA' GEOLOGICHE

La presenza di disturbi tettonici (faglie inverse e dirette) nelle formazioni accentua i fenomeni di tettonizzazione dell'ammasso argilloso, con fasce di intensa fratturazione e scagliettatura del materiale e "caoticizzazione" delle stratificazioni originarie.

La formazione delle brecce argillose della Form. Terravecchia è caratterizzata da un comportamento rigonfiante che si esplica con una variazione di volume o con una pressione vera e propria e con fenomeni estrusivi, ben descritti nella relazione geotecnica a supporto del progetto di variante.

La zona interessata dalla realizzazione del ByPass 3 è ubicata al di fuori delle aree critiche individuata nell'apposita relazione geotecnica contrassegnate da valori elevati di volume perso/cedimento.

Andranno adottati quindi tutti gli accorgimenti necessari al fine di ottenere la minimizzazione degli effetti deformativi al contorno dei by pass.

CONDIZIONI IDROGEOLOGICHE

Dal punto di vista idrogeologico è assente circolazione idrica nei terreni argillosi, ma l'area del BP 3 rientra nell'area critica denominata Area Pozzi, caratterizzata da elevati battenti idraulici della falda permeante i calcari evaporitici presenti a tetto delle argille brecciate TRV b. In tale area era ubicata la batteria di pozzi emungenti la falda acquifera attivati durante il passaggio della TBM; durante il carotaggio del B3 è stata perforata infatti la tubazione in PVC del condizionamento del pozzo 10 e drenata l'acqua presente nel pozzo, con rapida diminuzione del flusso drenato.

PRESENZA DI GAS

Sebbene il sondaggio B3 non abbia rilevato manifestazione di gas, durante le indagini di progetto esecutivo sono state segnalate manifestazioni di gas metano nell'area del ByPass 3; il monitoraggio a boccaforo delle emissioni gassose nei sondaggi di supporto alla progettazione esecutiva rileva tracce di metano, in percentuale massima di 0,5%, CO variabile tra 1 e 5 ppm, CO₂ in percentuale massima di 1,8% ed O₂ in percentuale del 17,6% (m 87).

Nel pozzo **PZ 2** le analisi condotte sui gas estratti tramite gorgogliamento dalla matrice acqua hanno evidenziato la presenza di idrogeno solforato (**H₂S**) con valore di **91,9 mg/l**. Il modello emissivo, in questa parte del tracciato, vede le manifestazioni di gas fortemente legate associate all'acquifero ed una prevalenza di flussi di H₂S rispetto al metano. La ricostruzione del modello geo-tettonico è stata confermata dai risultati del monitoraggio


COMMITTENTE: Cons. Empedocle 2 S.c.p.a.

LOCALITA': G.N. Caltanissetta - Canale DX - Anello 1507 Pk. 15+962.09



PROGETTO: Scavo By-Pass n. 3 pedonale

SONDAGGIO: S1507h

DATA: 19 Gennaio 2018



Sezione Geologica - By-Pass Pedonale n. 3 - Anello 1507 - Canna DX




Argille limose grigio scure a struttura brecciata a tratti scagliettata.
Consistenza elevata
Fm. Terravecchia

Sondaggio S_{1507h}
19-01-2018

	Molto-Basso	Medio	Alto
H ₂ O			
Cl ₂			
H ₂ S			

BY PASS CARRABILE 4

Il ByPass carrabile 4 è ubicato tra la progr. 15+662,09 in canna destra e la progr. 15+675,49 in canna sinistra, prolungandosi per circa 28 metri.



Stralcio ortofoto con ubicazione in rosso del By Pass 4

La copertura in corrispondenza dell'asse della canna dx è di circa 113,50 m , mentre in corrispondenza dell'asse della canna sx è di 114,20 m.

STUDIO DELLE INDAGINI EFFETTUATE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DELLE OPERE

L'area interessata dalla realizzazione del BP 3 è stata indagata con sondaggi geognostici eseguiti nell'anno 2010, durante la fase 2 della campagna geognostica condotta tra ottobre e dicembre 2010. In particolare le indagini sono consistite nell'esecuzione di un sondaggio a carotaggio continuo denominato SI27 profondo 150 m (SI27) con prelievo di campioni indisturbati in numero adeguato alla caratterizzazione geomeccanica dell'intera colonna stratigrafica. Il sondaggio è stato attrezzato con tubo piezometrico aperto, al fine di monitorare e campionare l'acqua della falda contenuta nell'acquifero ritrovato tra 58 e 87 m di profondità.

Sondaggio	Tipologia	Progr. Km	Profondità (m)	Campioni		
				N°	Denominazione	Profondità (m)
SI26		13+460	50,00	1	C1	25,60-26,00
				2	C2	50,00-50,30
SI26 bis	-	13+420	90,00	1	C1	24,30-24,60
				2	C2	50,00-50,50
				3	C3	75,00-75,50
SI27	Piezometro	15+820	150,00	1	C1	15,00-15,35
				2	C2	40,00-40,50
				3	C3	90,50-90,90
				4	C4	103,50-104,00
				5	C5	125,00-125,40
				6	C6	142,50-143,00

Nell'anno 2011 durante la fase 3 si è proceduto nella stessa area alla realizzazione di n. 1 perforazione a carotaggio continuo spinta a profondità di 120 m di prof. da p.c. denominati SI41. Si proceduto alla esecuzione di perforazione a distruzione di nucleo per la installazione di altrettanti pozzi, rispettivamente PZ1 prof. 140 m, PZ2 prof. 120 m, PZ3 prof. 120 m, utili alla esecuzione di prove di emungimento di lunga durata (48 ore), finalizzate alla determinazione dei parametri idraulici degli acquiferi interessati dal cavo della galleria.

<i>Sigla</i>	<i>Prog. Km</i>	<i>Prof. (m)</i>	<i>Camp. Ind. (n)</i>	<i>Tipologia installazione</i>	<i>Prove</i>
SI39	13+600	120	6	n. 1 cella Casagrande	2 Lefranc
SI40	14+150	130	7	n. 1 cella Casagrande	2 Lefranc – 1 Slug test
SI41	15+770	120	6	n. 2 celle Casagrande	2 Lefranc – 1 Slug test
SI42	15+900	117	6	n. 2 celle Casagrande	3 Lefranc
SI43	13+710	110	-	n. 1 cella Casagrande	1 Slug test
SI44	16+000	105	-	Piezometro a tubo aperto DN 3"	1 Lefranc
SI45	14+275	130	-	Piezometro a tubo aperto DN 3"	1 Lefranc – 1 Slug test
SI46	14+115	130	-	n. 1 cella Casagrande	2 Lefranc – 1 Slug test
PZ1	14+190	140	-	Piezometro a tubo aperto DN 4,5"	Emungimento
PZ2	15+890	120	-	Piezometro a tubo aperto DN 4,5"	Emungimento
PZ3	13+700	120	-	Piezometro a tubo aperto DN 4,5"	Emungimento

Sono state, inoltre, eseguite delle prove di permeabilità in foro (tipo Lefranc a carico variabile) per alcuni dei sondaggi eseguiti, in corrispondenza delle quote di installazione delle celle di Casagrande e laddove ritenuto necessario in fase di esecuzione. Si è proceduto, inoltre, alla esecuzione di prove idrauliche di tipo Slug Test in corrispondenza di alcuni piezometri, per la verifica speditiva della permeabilità in corrispondenza degli stessi piezometri, oltre che dei livelli piezometrici effettivi.

E' stata effettuata nell'area n. 1 prova sismica di superficie con tecnica a riflessione, lungo l'asse longitudinale della galleria Caltanissetta, di lunghezza di 252 m, denominata SSR 09

Sigla	Lungh. (m)	Tipologia	Prog. Km
SSR09	252	Sismica a riflessione	15+500
SSR10	114	Sismica a riflessione	13+220
SSR11	75	Sismica a riflessione	14+950
SSR12	72	Sismica a riflessione	15+130

Nell'anno 2014 è stata effettuata una campagna integrativa di sondaggi geognostici. Nell'area del BP 4 è stato effettuato il sondaggio denominato SI07/14. Il sondaggio era ubicato lungo il tracciato della canna dx alla progr.15+800 .

La stratigrafia del sondaggio, dedotta dal cutting, è la seguente :

0.00 - 47.00 m	Marne argillose ed argille marnose grigio chiare-turchine. (Form . Trubi)
47.00 - 60.00 m	Calcarei evaporitici biancastri
60.00 - 84.00 m	Argille grigio scure; struttura brecciata.
84.00 - 115.00 m	Marne argillose grigio chiare-turchine; struttura sottilmente stratificata; Consistenza elevata. (Form . Trubi). Da 94,00 a 94,50 e da 97 a 98 m marne calcaree interessate da superfici di frattura inclinate di 40° e con superfici lucide e strie di scorrimento. Da 103 a 104 m marne intensamente fratturate; da 104 a 109 m forte odore di idrocarburi A m 105 presenza di piano di frattura verticale
115.00 - 118.00 m	Argille grigio scure; struttura brecciata e scagliettata con superfici lucide di scorrimento in frattura; Consistenza elevata. Da m 109 a m 114 livelli di marne con piano di frattura inclinati a 50° e superfici lucide di scorrimento

Si rileva falda acquifera permeante i calcari evaporitici. Il foro è stato attrezzato con piezometro Casagrande posto a profondità di m 95 dal p.c.

Si rileva nelle carote odore di idrogeno solforato da m 47 a 60 m.

Il monitoraggio a boccaforo delle emissioni gassose rileva tracce di metano, in percentuale massima di 0,5%, CO₂ in percentuale di 1,8% ed O₂ in percentuale del 17,6% solo alla profondità di m 87 m dal p.c.

I dati dello studio geologico a supporto della progettazione esecutiva evidenziano come dalla prog. 15+550 il tracciato della galleria interessa una zona fortemente deformata con formazione di accentuate sinclinali ed anticlinali e sovrapposizione anomala , per faglia inversa, dei terreni delle argille brecciate del Tortoniano (TRVb) e dei calcari evaporitici della Form.Calcari di Base (GTL1) sulle marne argillose della Form.dei Trubi.

Tale interpretazione è supportata, oltre che dai rilievi di superficie, dai risultati dei sondaggi **SI 27, SI42, SI44**, dai sondaggi integrativi **SI07_14 e SI08_14** e dalle indagini geofisiche con esecuzione della prova sismica **SSR09 252** con sismica a riflessione e stendimento di circa 250 m . I calcari evaporitici sono deformati a formare strette anticlinali interessate da faglie inverse.

Agli esiti di tale deformazione, con carattere fortemente compressivo, e databile al Pliocene Medio, si sommano i risultati di una tettonica distensiva post pliocenica, con formazione di faglie dirette che ribassano i terreni verso NE.

Alla prog. 15+800 infatti una importante discontinuità individuabile con una faglia normale (rigetto oltre 30 m), di epoca successiva ai sovrascorrimenti sopra descritti, pone a contatto i Trubi con i Calcari evaporitici messiniani .





Tinides is scarce



Disfatto a secco



Timbre 20000




STUDIO DEI DATI DERIVANTI DALLO SCAVO DELLE CANNE SINISTRA E DESTRA DELLA GALLERIA NATURALE CALTANISSETTA

I dati derivanti dall'osservazione del marino scorrente sul nastro e dal monitoraggio dei parametri di scavo hanno evidenziato la fondamentale correttezza dei dati del modello geologico.

Dati derivanti dallo scavo della canna sinistra

Lo scavo della canna sx , nell'area del BP 4 , ha interessato le Argille brecciate grigie tortoniane (TRVB) intensamente tettonizzate e sovrapposte tettonicamente sulle marne argillose e calcaree biancastre della Form. dei Trubi. Nell'area del sovrascorrimento è stata scavata una breccia grossolana di faglia ad elementi argillosi grigi, di dimensioni variabile centimetriche-decimetriche, e elementi marnoso-calcarei biancastri fortemente alterati di simili dimensioni.

Durante lo scavo sono state registrate manifestazioni di gas con presenza sia di idrogeno solforato con punte massime di **3.13 ppm** che di metano con punte massime di **3.58% LIE**.





Lo scavo ha evidenziato inoltre la continuità dei Calcari di Base tra il sondaggio SI41 e SI 27. Le rocce calcaree sono risultate permeate da falda acquifera in pressione.

Dati derivanti dallo scavo della canna destra

Lo scavo della canna dx , nell'area del BP4 , ha interessato le Argille brecciate tortoniane (TRVB) intensamente tettonizzate .


Durante lo scavo sono state registrate manifestazioni di gas con presenza sia di idrogeno solforato analoghe a quelle rilevate in canna sx.

Profilo geologico PE canna destra



Profilo geologico PE canna sinistra

LEGENDA



STUDIO DEI DATI RICAVATI DALLA CAMPAGNA INTEGRATIVA DI INDAGINI GEOGNOSTICHE IN CORRISPONDENZA DEI BYPASS PREVISTI CON MONITORAGGIO ACQUA DI SOTTOSOSUOLO E GAS

Al fine di avere un riscontro di dettaglio della stratigrafia, delle caratteristiche idrogeologiche e di eventuale presenza di manifestazioni di gas è stato effettuato un sondaggio geognostico a carotaggio in corrispondenza della progressiva di realizzazione del ByPass4 denominato B4.

Il sondaggio **B4** è stato realizzato in canna destra alla progr. 15+662,09 in progressione verso la canna sinistra. Il sondaggio è stato spinto sino a 28 m di lunghezza , indagando così l'intero tratto interessato dal Bypass 4.

Il carotaggio eseguito ha evidenziato come i terreni tra le due canne interessati dalla realizzazione del ByPass pedonale 4 siano costituiti da marne calcaree e calcari marnosi lapidei grigio chiari grigi a struttura intensamente fratturata ($RQD < 10\%$), ascrivibili alla formazione dei Trubi(TRB).

Tali terreni si ritrovano a contatto a tetto, con contatto tettonico, con le argille brecciate della Formazione Terravecchia (TRVb) ed a letto con alternanze di gessi selenitici ed argille grigio scure scagliettate in strati di spessore variabile tra 50 cm e 150 cm, ascrivibili alla formazione dei Gessi di Pasquasia (GTL₂) , per la prima volta carotati nelle indagini geognostiche effettuate nella GN Caltanissetta e presenti a tetto dei Calcari di Base, Permeante le rocce sopra descritte è stata rilevata una falda acquifera con presenza di idrogeno solforato nelle acque . Dal foro di sondaggio si è registrata una venuta di acque con portata iniziale di 4-5 l/min, tendente a diminuire nel tempo.

MODELLO GEOLOGICO BP 4

Lo scavo del ByPass carrabile 4, con sezione di circa 80 m² e sviluppo lineare di 28 m, interesserà un'area intensamente tettonizzata caratterizzata dalla sovrapposizione per faglia inversa delle argille brecciate della Form Terravecchia sulle marne calcaree e calcari marnosi della Form. dei Trubi. In particolare lo scavo interesserà la parte della faglia inversa che forma un alto angolo rispetto alla stratificazione (ramp).

Dalla canna sx verso la dx lo scavo intercetterà in traverso banco prima le alternanze di gessi selenitici ed argille grigio scure scagliettate in strati di spessore variabile tra 50 cm e 150 cm, ascrivibili alla formazione dei Gessi di Pasquasia (GTL₂) e poi le marne calcaree e i calcari marnosi della Form. dei Trubi, intensamente fratturati ($RQD < 10\%$). Nella parte terminale dello scavo i Trubi saranno ricoperti a tetto dalle argille brecciate della Form. Terravecchia.


Lo scavo avverrà in falda acquifera , con venute di 4-5 l/sec.

CRITICITA' GEOLOGICHE

La presenza di disturbi tettonici (faglie inverse) nelle formazioni accentua i fenomeni di tettonizzazione dell'ammasso, con fasce di intensa fratturazione e scagliettatura del materiale e "caoticizzazione" delle stratificazioni originarie. Sia le alternanze di gessi selenitici ed argille grigio scure scagliettate in strati di spessore variabile tra 50 cm e 150 cm, e le marne calcaree e i calcari marnosi della Form. dei Trubi sono caratterizzate da valori di RQD < 10 %.

La formazione delle brecce argillose della Form. Terravecchia è caratterizzata da un comportamento rigonfiante che si esplica con una variazione di volume o con una pressione vera e propria e con fenomeni estrusivi, ben descritti nella relazione geotecnica a supporto del progetto di variante.

La zona interessata dalla realizzazione del ByPass4 è ubicata al margine dell'area critica individuata nell'apposita relazione geotecnica con la sigla Area ED 107-114, contrassegnata da valori elevati di perso/cedimento.



Stralcio ortofoto con ubicazione in rosso del By Pass 4 e, campita a righe inclinate, la zona critica ED 107-114. Andranno adottati quindi tutti gli accorgimenti necessari al fine di ottenere la minimizzazione degli effetti deformativi al contorno dei by pass.

CONDIZIONI IDROGEOLOGICHE

E' stata rilevata la presenza di falda in pressione permeante sia le alternanze di gessi selenitici ed argille grigio scure scagliettate che le marne calcaree e i calcari marnosi della Form. dei Trubi. Lo scavo avverrà in falda acquifera, con venute di 4-5 l/sec.

PRESENZA DI GAS

I rilievi effettuati a boccaforo hanno evidenziato la presenza di Idrogeno Solforato disciolto nella falda con tenori variabili tra 2 e 5 ppm.

Durante le indagini di progetto esecutivo sono state segnalate manifestazioni di gas metano nell'area del ByPass 4; il monitoraggio a boccaforo delle emissioni gassose nei sondaggi di supporto alla progettazione esecutiva rileva tracce di metano, in percentuale massima di 0,5%, CO variabile tra 1 e 5 ppm, CO₂ in percentuale massima di 1,8% ed O₂ in percentuale del 17,6% (m 87) . Le stratigrafie dei seguenti sondaggi geognostici riportano odore di idrocarburi:

- ❑ SI 27
- ❑ PZ 2
- ❑ SI 40
- ❑ PZ 3
- ❑ SI 41
- ❑ SI 42
- ❑ SI 44

Nel pozzo PZ 2 le analisi condotte sui gas estratti tramite gorgogliamento dalla matrice acqua hanno evidenziato la presenza di idrogeno solforato (**H₂S**) con valore di **91,9 mg/l** . Il modello emissivo, in questa parte del tracciato, vede le manifestazioni di gas fortemente legate associate all'acquifero ed una prevalenza di flussi di H₂S rispetto al metano. La ricostruzione del modello geo-tettonico è stata confermata dai risultati del monitoraggio durante lo scavo della canna sinistra e destra con presenza sia di idrogeno solforato con punte massime di **3.13 ppm** che di metano con punte massime di **3.58% LIE**.


COMMITTENTE: Cons. Empedocle 2 S.c.p.a.

LOCALITA': G.N. Caltanissetta - Canna DX - Anello 1352 Pk 15+662.09

PROGETTO: Scavo By-Pass n. 4 carrabile

SONDAGGIO: S1352h

DATA: 18 Gennaio 2018



NOTE: Falda acquifera con presenza di H₂S. Foro attrezzato con canna drenante. Si rilevano fuoriuscite acqua con portata 4-5 l/min.

0,00 - 5,00 m



5,00 - 10,00



10,00 - 15,00



15,00 - 20,00




20,00 - 25,00



25,00 - 27,00



Sezione Geologica - By-Pass Carrabile n. 4 - Anello 1352 - Canna DX




Marna argillose grigio chiare
Fm. Trubi



Argille limose grigio scure a struttura brecciata intercalate alle marna dei Trubi.
Consistenza elevata.
Fm. Trubi



Alternanza di Gessi Selenitici litoidi ed argille scagliettate
Mb Selenitico



Argille limose grigio scure a struttura brecciata a tratti scagliettate
Consistenza elevata.
Fm. Terravecchia

Sondaggio S_{1322h}
18-01-2018

H₂O

Contatto tettonico

	Nullo-Basso	Medio	Alto
H ₂ O			
CH ₄			
H ₂ S			

BY PASS PEDONALE 5

Il ByPass pedonale 5 è ubicato tra la progr. 15+177,09 in canna destra e la progr. 15+190,49 in canna sinistra, prolungandosi per circa 28 metri.

La copertura in corrispondenza dell'asse della canna dx è di circa 122,20 m , mentre in corrispondenza dell'asse della canna sx è di 129,15 m.



Stralcio ortofoto con ubicazione in rosso del By Pass 5

STUDIO DELLE INDAGINI EFFETTUATE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DELLE OPERE

Nell'area interessata dalla realizzazione del BP 5 è stato effettuato il sondaggio denominato SI05 bis /14. Il sondaggio era ubicato tra le due canne alla progr.15+068 .

La stratigrafia del sondaggio è la seguente :

0.0 - 8.50 m	Argille limose giallastre con resti di macrofossili
8.50 -9.00	Sabbie argillose
9.00 - 12 m	Argille limose giallastre con resti di macrofossili
12.00 -24.00	Sabbie limose argillose giallastre
24.00 - 30 m	Argille limose giallastre con resti di macrofossili
30.00 - 36 m	Sabbie gialle medio-fini con intercalazioni arenacee (Form .Sabbie Lannari)
36.00 - 40.00 m	Argille limose grigio azzurre ; struttura sottilmente stratificata; presenza di resti di macrofossili (Form .Argille Geracello)
40.00 – 69.00 m	Marne argillose grigio chiare-turchine; struttura sottilmente stratificata; Consistenza elevata. (Form . Trubi).
69.00-70.00	Argilla con limo grigio-scura struttura scagliettata;consistenza elevata

70.00 - 75.00	Argille limose grigio scure; struttura brecciata; Consistenza elevata.
75.00 – 122.50	Marne argillose grigio chiare-turchine; struttura sottilmente assente o fratturata; Consistenza elevata. (Form . Trubi).
122.50 - 75.00	Argille limose grigio scure; struttura brecciata; Consistenza elevata.

Si rileva falda acquifera al passaggio tra sabbie ed argille.

Si rileva nelle carote forte odore di idrogeno solforato da m 69 a m 70.

Il monitoraggio a boccaforo delle emissioni gassose non rileva tracce di metano, sebbene il LEL varia da 0.4 a 1.9 (probabile presenza di idrocarburi differenti dal metano).

E' stata effettuata nell'area n. 1 prova sismica di superficie con tecnica a riflessione, lungo l'asse longitudinale della galleria Caltanissetta, di lunghezza di 72 m, denominata SSR 12

I dati dello studio geologico a supporto della progettazione esecutiva evidenziano come dalla prog. 13+840 il tracciato della galleria corre al passaggio tra la Form. Trubi a tetto e quella delle Argille Brecciate a letto. Le marne calcaree ed argillose della Form.Trubi si ritrovano al nucleo di una sinclinale di terreni mio-pliocenici. I fianchi della sinclinale sono costituiti dai calcari evaporitici della Form. Calcare di base affioranti fuori dall'area del tracciato, in corrispondenza della Puntara di Babaurra ed a SE in C.da Cialagra-Savarino. L'asse della sinclinale mostra direzione NNE-SSO.

La differenza di permeabilità tra la Form. dei Trubi e quella delle Argille Brecciate permette l'instaurarsi di una falda acquifera, alimentata dalla infiltrazione meteorica negli affioramenti di Calcare di Base ai fianchi della sinclinale.

Nel piezometro **SI 45**, a tubo aperto spinto sino alla profondità di m130, la falda acquifera è presente con livello falda stabilizzato a m 42 dal p.c; le analisi delle acque, hanno evidenziato la presenza di idrogeno solforato H₂S. I monitoraggi dei gas a boccaforo nei sondaggi integrativi **SI5 14** e **SI5 bis 14** hanno evidenziato la presenza di idrogeno solforato H₂S nelle acque al contatto tra le due formazioni.

STUDIO DEI DATI DERIVANTI DALLO SCAVO DELLE CANNE SINISTRA E DESTRA DELLA GALLERIA NATURALE CALTANISSETTA

I dati derivanti dall'osservazione del marino scorrente sul nastro e dal monitoraggio dei parametri di scavo hanno evidenziato la correttezza dei dati del modello geologico.

Dati derivanti dallo scavo della canna sinistra


Il contatto tra le marne argillose e calcaree della Form. dei Trubi e le argille brecciate grigie della Form. Terravecchia, tra i sondaggi S51 e SI 5bis è stato intercettato a quote più basse della previsione progettuale.

Al contatto tra le due formazioni, nello scavo della canna sinistra è stata intercettata la falda tra la pk 14+650 e 14+800, senza registrare emissioni di gas; tra la pk 14+800 e 14+957 è stata intercettata registrando modesta presenza di gas H_2S con punte massime di 2.00 ppm e mentre tra la pk 15+247 e 15+500 circa è stata rilevata modesta presenza di gas, sia di idrogeno solforato $-H_2S-$, registrando emissioni con punte massime di 2.02 ppm (soglie di preallarme 5 ppm -soglia di abbandono 10 ppm), che di metano con picchi massimi di 2.90 % LIE (soglia di preallarme 10%LIE soglia di abbandono 20%LIE).


Dati derivanti dallo scavo della canna destra

Nello scavo della canna destra, tra le progr. 15+226 e 15+328, con massimo alla progr. 15+258,81, veniva intercettata una rilevante venuta d'acqua, tale da determinare la sospensione dello scavo meccanizzato. L'acqua permeava calcari marnosi litoidi intensamente fratturati della Form.Trubi (previsti nella sezione geologica di progetto)e calcari evaporitici fratturati (Form.Calcare di Base), non individuati dai sondaggi geognostici effettuati in fase di PE e rilevati da sondaggi orizzontali realizzati dalla canna sx in corrispondenza degli anelli 1144,1159,1169,1171,1176 e 1181.

Allo scopo di proseguire con lo scavo meccanizzato veniva deciso di realizzare un sistema di dreni sub orizzontali, realizzati dalla canna sx della galleria con un interasse variabile tra 4 e 20 m. L'intervento risultava efficace permettendo così di riprendere lo scavo meccanizzato.




Profilo geologico PE canna destra



Profilo geologico PE canna sinistra

LEGENDA



STUDIO DEI DATI RICAVATI DALLA CAMPAGNA INTEGRATIVA DI INDAGINI GEOGNOSTICHE IN CORRISPONDENZA DEI BYPASS PREVISTI CON MONITORAGGIO ACQUA DI SOTTOSOSUOLO E GAS

Al fine di avere un riscontro di dettaglio della stratigrafia, delle caratteristiche idrogeologiche e di eventuale presenza di manifestazioni di gas è stato effettuato un sondaggio geognostico a carotaggio in corrispondenza della progressiva di realizzazione del ByPass 5 denominato B5.

Il sondaggio **B5** è stato realizzato in canna destra alla progr. 15+177,09 in progressione verso la canna sinistra. Il sondaggio è stato spinto sino a 27 m di lunghezza , indagando così l'intero tratto interessato dal Bypass 5.

Il carotaggio eseguito ha evidenziato come i terreni tra le due canne interessati dalla realizzazione del ByPass pedonale 5 siano costituiti da marne argillose e calcaree grigio chiare a struttura intensamente fratturata, talora scagliettata, di consistenza elevata, ascrivibili alla formazione dei Trubi (TRB). A tali terreni si intercalano, con contatto tettonico, argille brecciate della Formazione Trubi (TRB) in strati di spessore variabile tra 50 cm e 150 cm.

Permeante le rocce della formazione dei Trubi è stata rilevata una falda acquifera con presenza di idrogeno solforato H_2S disciolto nelle acque .

Dal foro di sondaggio si è registrata una venuta di acque modesta (< 1 l/sec) tendente a diminuire nel tempo.

MODELLO GEOLOGICO BP 5

Lo scavo del ByPass 5 interesserà il nucleo di una sinclinale, con le argille brecciate della Form. Terravecchia a letto, non interessate dallo scavo, e le marne argillose biancastre intensamente fratturate della Form. Trubi a tetto.

CRITICITA' GEOLOGICHE

La presenza di disturbi tettonici (faglie inverse) nelle formazione accentua i fenomeni di tettonizzazione dell'ammasso marnoso, con fasce di intensa fratturazione e scagliettatura del materiale e "caoticizzazione" delle stratificazioni originarie.

La zona interessata dalla realizzazione del ByPass 5 è ubicata al di fuori delle area critiche individuata nell'apposita relazione geotecnica contrassegnate da valori elevati di volume perso/cedimento.

Andranno adottati quindi tutti gli accorgimenti necessari al fine di ottenere la minimizzazione degli effetti deformativi al contorno dei by pass.

CONDIZIONI IDROGEOLOGICHE

La differenza di permeabilità tra la Form. dei Trubi e quella delle Argille Brecciate permette l'instaurarsi di una falda acquifera, alimentata dalla infiltrazione meteorica negli affioramenti di Calcare di Base ai fianchi della sinclinale.

Nel sondaggio **SI 5 bis** , a tubo aperto spinto sino alla profondità di m134, la falda acquifera è presente con livello falda stabilizzato a m 36 dal p.c; le analisi delle acque, hanno evidenziato la presenza di idrogeno solforato H_2S .

Permeante le rocce della formazione dei Trubi interessata dallo scavo è stata rilevata una falda acquifera con presenza di idrogeno solforato H_2S disciolto nelle acque .

Dal foro di sondaggio si è registrata una venuta di acque modesta (< 1 l/sec) tendente a diminuire nel tempo.

PRESENZA DI GAS

E' possibile intercettare nella formazione dei Trubi livelli o lenti a granulometria più grossolana nella formazione marnosa, permeata da acqua con disciolta una modesta quantità di idrogeno solforato registrando punte massime di 2.02 ppm (rispetto alle soglie di preallarme di 5 ppm e di abbandono della galleria di 10 ppm).

Sono possibili emissioni di metano con punte discontinue con un massimo di 3 % LIE (rispetto alle soglie di preallarme al 10%LIE e dell'abbandono della galleria al 20%LIE)

Il modello emissivo, in questa parte del tracciato, vede le manifestazioni di gas fortemente legate associate all'acquifero ed una prevalenza di flussi di H_2S rispetto al metano.

COMMITTENTE: Cons. Empedocle 2 S.c.p.a.

LOCALITA': G.N. Caltanissetta - Canna SX - Anello 1127 Pk 15-190.49

PROGETTO: Scavo By-Pass n. 5 pedonale


SONDAGGIO: S1127h

DATA: 17 Gennaio 2018



Profond. m	Sillero GAS	Falda acquifera	SCALA COLONNA STRAT.	STRATIGRAFIA	CAROTAGGIO %					PENETRIMETRO MUSKIELE (kg/cm²)					RQD %				
					25	50	75	100		1	2	3	4	5	25	50	75	100	
8.38				Condiz. in c.a. Canna SX															
8.40			1	Matta retrolistata															
			2																
			3																
			4																
			5																
			6																
			7																
			8																
			9	TRB: Masse argilose grigie chiare. Struttura fratturata. Consistenza elevata															
			10																
			11																
			12																
			13																
			14																
			15																
			16																
			17																
18.00			18	TRVb: Argille limose grigio scure a struttura brecciata a tratti scagliolata. Consistenza elevata.															
19.00			19																
			20																
			21																
			22	TRB: Argille massose grigie chiare. A m. 28,20 piano di taglio a 30° dall'orizzontale con superficie liscia estrinseca di scorrimento															
			23																
			24																
			25																
			26																
27.00			27	Matta discontinua TRB															
27.10			28	Condiz. in c.a. Canna DX															
27.80			29																
			30																
			31																
			32																

Sezione Geologica - By-Pass Pedonale n. 5 - Anello 1127 - Canna SX




TRB
 Marna argillose
 grigio chiare
 Fm. Trubi



TRVb
 Argille limose grigio scure a struttura
 brecciata a tratti scagliettata.
 Consistenza elevata
 Fm. Terravecchia

	Nullo-Basso  

BY PASS PEDONALE 6

Il ByPass pedonale 6 è ubicato tra la progr. 14+899,93 in canna destra e la progr. 14+913,33 in canna sinistra, prolungandosi per circa 25 metri.

La copertura in corrispondenza dell'asse della canna dx è di circa 114,20 m , mentre in corrispondenza dell'asse della canna sx è di 117,60 m.



Stralcio ortofoto area By-Pass 6

STUDIO DELLE INDAGINI EFFETTUATE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DELLE OPERE

Nell'area interessata dalla realizzazione del BP 6 è stato effettuato il sondaggio denominato S51 (2006) realizzato a supporto degli studi geologici per la redazione del progetto definitivo, spinto a m 130 dal p.c.

Nome Sondaggio	A carotaggio	A distruzione	piezometro
	Metri	Metri	
S51	130		(C)

Sondaggio geognostico eseguito in seno al PD nel 2006

La stratigrafia del sondaggio è la seguente :

0,0- 10 m	Limo argilloso grigio giallastro
10.00 -19.00	Sabbie gialle medio-fini con intercalazioni arenacee (Form .Sabbie Lannari)
19.00 - 24.00	Argille limose grigie con resti di macrofossili
24.00 - 51 m	Marne argillose grigio chiare; struttura sottilmente stratificata; Consistenza elevata. (Form . Trubi).
51.00 - 130.00	Argille limose grigie; struttura fratturata (Form . Trubi).Consistenza elevata.

I dati dello studio geologico a supporto della progettazione esecutiva evidenziano come dalla prog. 13+840 il tracciato della galleria corre al passaggio tra la Form. Trubi a tetto e quella delle Argille Brecciate a letto. Le marne calcaree ed argillose della Form.Trubi si ritrovano al nucleo di una sinclinale di terreni mio-pliocenici.

I fianchi della sinclinale sono costituiti dai calcari evaporitici della Form. Calcare di base affioranti fuori dall'area del tracciato, in corrispondenza della Puntara di Babaurra ed a SE in C.da Cialagra-Savarino L'asse della sinclinale mostra direzione NNE-SSO.

La differenza di permeabilità tra la Form. dei Trubi e quella delle Argille Brecciate permette l'instaurarsi di una falda acquifera, alimentata dalla infiltrazione meteorica negli affioramenti di Calcare di Base ai fianchi della sinclinale.

STUDIO DEI DATI DERIVANTI DALLO SCAVO DELLE CANNE SINISTRA E DESTRA DELLA GALLERIA NATURALE CALTANISSETTA

I dati derivanti dall'osservazione del marino scorrente sul nastro e dal monitoraggio dei parametri di scavo hanno evidenziato la correttezza dei dati del modello geologico.


Dati derivanti dallo scavo della canna sinistra

Il contatto tra le marne argillose e calcaree della Form. dei Trubi e le argille brecciate grigie della Form. Terravecchia, tra i sondaggi S51 e S9 è stato intercettato a quote più basse della previsione progettuale. Lo scavo della galleria ha intersecato più volte il contatto litologico tra la Form. dei Trubi in alto e quella delle Argille Brecciate in basso

Al contatto tra le due formazioni, nello scavo della canna sinistra, in modo discontinuo, è stata intercettata la falda

Dati derivanti dallo scavo della canna destra

Dalla prog. 13+840 lo scavo della galleria ha intersecato più volte il contatto litologico tra la Form. dei Trubi in alto e quella delle Argille Brecciate in basso; in corrispondenza di tale discontinuità litologica, nello scavo dei terreni della formazione dei Trubi sono state intercettate puntualmente alcune lenti a granulometria più grossolana nella formazione marnosa, permeata da acqua con disciolta una modesta quantità di idrogeno solforato registrando punte massime di 2.02 ppm (rispetto alle soglie di preallarme di 5 ppm e di abbandono della galleria di 10 ppm). La falda è stata intercettata 2 volte: tra la pk 14+650 e 14+800 registrando minime pressioni e assenza di gas H_2S e tra la pk 15+200 e 15+550 con pressione fino a 4 bar, zona in cui è stata rilevata la presenza di gas H_2S .

[illegible]

STUDIO DEI DATI RICAVATI DALLA CAMPAGNA INTEGRATIVA DI INDAGINI GEOGNOSTICHE IN CORRISPONDENZA DEI BYPASS PREVISTI CON MONITORAGGIO ACQUA DI SOTTOSOSUOLO E GAS

Al fine di avere un riscontro di dettaglio della stratigrafia, delle caratteristiche idrogeologiche e di eventuale presenza di manifestazioni di gas è stato effettuato un sondaggio geognostico a carotaggio in corrispondenza della progressiva di realizzazione del ByPass 6 denominato B6.

Il sondaggio **B6** è stato realizzato in canna sinistra alla progr. 14+913,33 in progressione verso la canna destra. Il sondaggio è stato spinto sino a 25 m di lunghezza , indagando così l'intero tratto interessato dal Bypass 6.

Il carotaggio eseguito ha evidenziato come i terreni tra le due canne interessati dalla realizzazione del ByPass pedonale 5 siano costituiti da marne argillose e calcaree grigio chiare, a struttura intensamente fratturata, talora scagliettata, di consistenza elevata, ascrivibili alla formazione dei Trubi(TRB).

Permeante le rocce della formazione dei Trubi è stata rilevata una falda acquifera con presenza di idrogeno solforato disciolto nelle acque .

Dal foro di sondaggio si è registrata una venuta di acque modesta (< 1 l/sec) tendente a diminuire nel tempo.

Sono state rilevate a 4-5 m, 9-10 m e 14-15 m dal boccaforo manifestazioni di Idrogeno Solforato H₂S con tenori rispettivamente di 2 ppm, 3,5 ppm e 15 ppm.

MODELLO GEOLOGICO BP 6

Lo scavo del ByPass 6 interesserà il nucleo di una sinclinale, con le argille brecciate della Form. Terravecchia a letto, non interessate dallo scavo, e le marne argillose biancastre intensamente fratturate della Form. Trubi a tetto.

Permeante le rocce della formazione dei Trubi è stata rilevata una falda acquifera .

CRITICITA' GEOLOGICHE

La presenza di disturbi tettonici nelle formazione accentua i fenomeni di tettonizzazione dell'ammasso marnoso, con fasce di intensa fratturazione e scagliettatura del materiale e "caoticizzazione" delle stratificazioni originarie.

La zona interessata dalla realizzazione del ByPass 6 è ubicata al di fuori delle area critiche individuata nell'apposita relazione geotecnica contrassegnate da valori elevati di volume perso/cedimento.

Andranno adottati quindi tutti gli accorgimenti necessari al fine di ottenere la minimizzazione degli effetti deformativi al contorno dei by pass.

CONDIZIONI IDROGEOLOGICHE

La differenza di permeabilità tra la Form. dei Trubi e quella delle Argille Brecciate permette l'instaurarsi di una falda acquifera, alimentata dalla infiltrazione meteorica negli affioramenti di Calcare di Base ai fianchi della sinclinale.

Permeante le rocce della formazione dei Trubi interessata dallo scavo è stata rilevata una falda acquifera con presenza di idrogeno solforato H_2S disciolto nelle acque .

Dal foro di sondaggio si è registrata una venuta di acque modesta (< 1 l/sec) tendente a diminuire nel tempo.

PRESENZA DI GAS

E' possibile intercettare nella formazione dei Trubi livelli o lenti a granulometria più grossolana nella formazione marnosa, permeata da acqua con disciolta modesta quantità di idrogeno solforato .

Nell'area del Bypass è stata registrata nel foro di sondaggio un tenore massimo di 15 ppm (rispetto alle soglie di preallarme di 5 ppm e di abbandono della galleria di 10 ppm)

Sono possibili emissioni di metano con punte discontinue con un massimo di 3 % LIE (rispetto alle soglie di preallarme al 10%LIE e dell'abbandono della galleria al 20%LIE)

Il modello emissivo, in questa parte del tracciato, vede le manifestazioni di gas fortemente legate associate all'acquifero ed una prevalenza di flussi di H_2S rispetto al metano.

COMMITTENTE: Cons. Enpedocle 2 S.c.p.a.


LOCALITA': G.N. Caltanissetta - Canna SX - Anello 986

Pk 14+913.33


PROGETTO: Scavo By-Pass n. 6 pedonale

DATA: 10 Gennaio 2018

SONDAGGIO: S986h



Sezione Geologica - By-Pass Pedonale n. 6 - Anello 986 - Canna SX



Marni argillose
grigio chiaro
Fm. Trubi



Argille marnose
scagliettate
Fm. Terravecchia

Sondaggio S₁₀₀₈
10-01-2018

	H₂O Medio Alto		
H ₂ O			
CH ₄			
H ₂ S			

BY PASS CARRABILE 7

Il ByPass carrabile 7 è ubicato tra la progr. 14+401,93 in canna destra e la progr. 14+415,33 in canna sinistra, prolungandosi per circa 27 metri.

La copertura in corrispondenza dell'asse della canna dx è di circa 117,50 m , mentre in corrispondenza dell'asse della canna sx è di 117,50 m.



STUDIO DELLE INDAGINI EFFETTUATE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DELLE OPERE

Nell'area interessata dalla realizzazione del BP 7 è stato effettuato il sondaggio denominato S25 (2006) realizzato a supporto degli studi geologici per la redazione del progetto definitivo, spinto a m 130 dal p.c.

Nome Sondaggio	A carotaggio	A distruzione	piezometro
	Metri	Metri	
S25	130		(C)

Sondaggio geognostico eseguito in seno al PD nel 2006

La stratigrafia del sondaggio è la seguente :

0,0- 2,50 m	Limo sabbioso grigio giallastro
2.50 -15.00	Sabbie gialle medio-fini
15,00 -26.00	Sabbie gialle medio-fini con intercalazioni arenacee
19.00 - 24.00	Argille limose grigie con resti di macrofossili

26.00 - 111 m	Marne argillose grigio chiare; struttura sottilmente stratificata; Consistenza elevata. (Form . Trubi).
111.00 - 130.00	Argille limose grigie; struttura fratturata (Form . Trubi).Consistenza elevata.

Nell'anno 2014 è stata effettuata una campagna integrativa di sondaggi geognostici. Nell'area del BP 7 è stato effettuato il sondaggio denominato SI 5/14. Il sondaggio era ubicato lungo il tracciato della canna dx alla progr.14+351 .

La stratigrafia del sondaggio è la seguente :

0,0- 28.00	Sabbie gialle medio-fini con intercalazioni arenacee (Form .Sabbie Lannari)
28.00 - 40.00	Argille limose grigio azzurre con resti di macrofossili
40.00 - 110 m	Marne argillose grigio chiare; struttura sottilmente stratificata; Consistenza elevata. (Form . Trubi).
110.00 - 130.00	Argille limose grigie; struttura fratturata (Form.Terravecchia) Consistenza elevata.

Si rilevava falda acquifera al passaggio tra sabbie ed argille.

Si rilevava nelle carote forte odore di idrogeno solforato da m 90 a m 98.

Il monitoraggio a boccaforo delle emissioni gassose rileva tracce di metano, con percentuale massima dello 0,2%.


A sondaggio eseguito , è stata effettuata la seguente lettura di gas:

▣ CH ₄	0%
▣ CO ₂	1,6%
▣ O ₂	18,7%
▣ CO	4 ppm

I dati dello studio geologico a supporto della progettazione esecutiva evidenziano come dalla prog. 13+840 il tracciato della galleria corre al passaggio tra la Form. Trubi a tetto e quella delle Argille Brecciate a letto. Le marne calcaree ed argillose della Form.Trubi si ritrovano al nucleo di una sinclinale di terreni mio-pliocenici.

I fianchi della sinclinale sono costituiti dai calcari evaporitici della Form. Calcare di base affioranti fuori dall'area del tracciato, in corrispondenza della Puntara di Babaurra ed a SE in C.da Cialagra-Savarino L'asse della sinclinale mostra direzione NNE-SSO.

La differenza di permeabilità tra la Form. dei Trubi e quella delle Argille Brecciate permette l'instaurarsi di una falda acquifera, alimentata dalla infiltrazione meteorica negli affioramenti di Calcare di Base ai fianchi della sinclinale.



COLONNA STRATIGRAFICA

5-01/1110 Rev 01 del 19-09-2010[illegible]



STUDIO DEI DATI DERIVANTI DALLO SCAVO DELLE CANNE SINISTRA E DESTRA DELLA GALLERIA NATURALE CALTANISSETTA

I dati derivanti dall'osservazione del marino scorrente sul nastro e dal monitoraggio dei parametri di scavo hanno evidenziato la correttezza dei dati del modello geologico.


Dati derivanti dallo scavo della canna sinistra e destra

Il contatto tra le marne argillose e calcaree della Form. dei Trubi e le argille brecciate grigie della Form. Terravecchia, tra i sondaggi S25 e SI5 14 è stato intercettato a quote più alte della previsione progettuale. Lo scavo della galleria ha interessato le Argille Brecciate della Form. Terravecchia-

Profilo geologico canna destra



Profilo geologico canna sinistra



STUDIO DEI DATI RICAVATI DALLA CAMPAGNA INTEGRATIVA DI INDAGINI GEOGNOSTICHE IN CORRISPONDENZA DEI BYPASS PREVISTI CON MONITORAGGIO ACQUA DI SOTTOSOSUOLO E GAS

Al fine di avere un riscontro di dettaglio della stratigrafia, delle caratteristiche idrogeologiche e di eventuale presenza di manifestazioni di gas è stato effettuato un sondaggio geognostico a carotaggio in corrispondenza della progressiva di realizzazione del ByPass 7 denominato B7.

Il sondaggio **B7** è stato realizzato in canna sinistra alla progr. 14+415,33 in progressione verso la canna destra. Il sondaggio è stato spinto sino a 27 m di lunghezza , indagando così l'intero tratto interessato dal Bypass 7.


Il carotaggio eseguito ha evidenziato come i terreni tra le due canne interessati dalla realizzazione del By Pass carrabile 7 siano costituiti da argille limose grigio scure a struttura brecciata, talora scagliettata, di consistenza elevata, ascrivibili alla formazione Terravecchia (TRV b).

I monitoraggi eseguiti hanno evidenziato deboli emissioni di gas metano (CH_4) lungo l'orizzontale del carotaggio rispettivamente a 15 m (5% LEL – Lower Esplosivity Level) e 20 m (5% LEL) dal concio della canna sx.

COMMITTENTE: Cons. Empecode 2 S.c.p.s.											
LOCALITA': S.N. Caltanissetta - Canna SX - Anello 737						Rc 14+415.33					
PROGETTO: Scavo By-Pass n. 7 carrabile						DATA: 15 Gennaio 2018					
SONDAGGIO: S737h											

Profond. m	Sillero GASS	Falda acquifera	SCAL Δ	COLONNA STRAT.	STRATIGRAFIA	CAMOTTAGGIO %				Riduzione RQD (%)					RQD %			
						1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		
0-70 0-80						25	50	75	100						25	50	75	100
			1		Cordic in c.a. Canna SX													
			2		Matta di retroiniezion TRM													
			3															
			4															
			5															
			6															
			7															
			8															
			9															
			10															
			11															
			12															
			13															
			14		TRM: Argille limose grigiocure a struttura bruciata a tratti scagliettata. Consistenza elevata.													
			15															
			16															
			17															
			18															
			19															
			20															
			21															
			22															
			23															
			24															
			25															
26.00 26.10 26.80			26		Matta di retroiniezion TRM Cordic in c.a. Canna SX													
			27															
			28															
			29															
			30															
			31															
			32															

Sezione Geologica - By-Pass Carrabile n. 7 - Anello 737 - Canna SX



Argille limose grigio scure a struttura brecciata a tratti scagliettata.
Consistenza elevata
Fm. Terravecchia

Sondaggio S_{737h}
10-01-2018

	Molto-Basso	Medio	Alto
H ₂ O			
CH ₄			
H ₂ S			

MODELLO GEOLOGICO BP 7

Lo scavo del ByPass 7 interesserà il nucleo di una sinclinale, con le argille brecciate della Form. Terravecchia a letto, interessate dallo scavo, e le marne argillose biancastre intensamente fratturate della Form. Trubi a tetto non interessate dallo scavo.

La successione dei terreni mio-pliocenici è stata interessata da un sistema di faglie dirette , oggi inattivo, tendenti a ribassare verso SO gli strati.

La presenza in sottosuolo di formazioni argillose impermeabili non permette il formarsi di falda acquifera.

CRITICITA' GEOLOGICHE

La presenza di disturbi tettonici (faglie dirette) nelle formazione accentua i fenomeni di tettonizzazione dell'ammasso argilloso, con fasce di intensa fratturazione e scagliettatura del materiale e "caoticizzazione" delle stratificazioni originarie.

La formazione delle brecce argillose della Form. Terravecchia è caratterizzata da un comportamento rigonfiante che si esplica con una variazione di volume o con una pressione vera e propria e con fenomeni estrusivi, ben descritti nella relazione geotecnica a supporto del progetto di variante.

La zona interessata dalla realizzazione del ByPass 7 è ubicata al di fuori delle area critiche individuata nell'apposita relazione geotecnica contrassegnate da valori elevati di volume perso/cedimento.

Andranno adottati quindi tutti gli accorgimenti necessari al fine di ottenere la minimizzazione degli effetti deformativi al contorno dei by pass.

CONDIZIONI IDROGEOLOGICHE

Dal punto di vista idrogeologico è assente circolazione idrica nei terreni argillosi.


PRESENZA DI GAS

Durante le indagini di progetto esecutivo e durante lo scavo delle canne sono state rilevate manifestazioni di gas metano nell'area del ByPass 7 I monitoraggi eseguiti hanno evidenziato deboli emissioni di gas metano (CH_4) lungo l'orizzontale del carotaggio rispettivamente a 15 m (5% LEL – Lower Esplosivity Level) e 20 m (5% LEL) dal concio della canna sx.

BY PASS PEDONALE 8

Il ByPass carrabile 8 è ubicato tra la progr. 13+910,33 in canna destra e la progr. 13+915,63 in canna sinistra, prolungandosi per circa 50 metri.

La copertura in corrispondenza dell'asse della canna dx è di circa 120,40 m , mentre in corrispondenza dell'asse della canna sx è di 124,00 m.



STUDIO DELLE INDAGINI EFFETTUATE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DELLE OPERE

Nell'area interessata dalla realizzazione del BP 8 è stato effettuato il sondaggio denominato S50 (2006) realizzato a supporto degli studi geologici per la redazione del progetto definitivo, spinto a m 140 dal p.c.

Nome Sondaggio	A carotaggio	A distruzione	piezometro
	Metri	Metri	
S50	140		(C)

Sondaggio geognostico eseguito in seno al PD nel 2006

La stratigrafia del sondaggio è la seguente :

0.00 -16.50	Sabbie gialle medio-fini con intercalazioni arenacee
16.50 - 30.00	Argille limose grigie con resti di macrofossili
30.00 - 83 m	Marne argillose grigio chiare; struttura sottilmente stratificata; Consistenza elevata. (Form . Trubi).
83.00 - 140.00	Argille limose grigie; struttura fratturata (Form . Terravecchia) Consistenza elevata.

Nell'anno 2010 è stata effettuata una campagna integrativa di sondaggi geognostici. Nell'area del BP 8 è stato effettuato il sondaggio denominato S8. Il sondaggio era ubicato lungo il tracciato della canna dx alla progr.14+351 .

La stratigrafia del sondaggio è la seguente :

0.00 -9.50	Sabbie gialle medio-fini con intercalazioni arenacee
9.50 - 25.00	Argille limose grigie con resti di macrofossili
25.00 – 73,50 m	Marne argillose grigio chiare; struttura sottilmente stratificata; Consistenza elevata. (Form . Trubi).
73. 50 - 150.00	Argille limose grigie; struttura fratturata (Form . Terravecchia) Consistenza elevata.

Si rilevava falda acquifera al passaggio tra sabbie ed argille.

I dati a supporto della progettazione evidenziano come Dalla prog. 13+250 il tracciato della galleria ricade nella formazione delle Argille Brecciate presenti al nucleo di una sinclinale di terreni mio-pliocenici. Il tracciato della galleria mostra direzione simile all'asse della sinclinale con direzione NE-SO.

I fianchi della sinclinale sono costituiti dai calcari evaporitici della Form. Calcare di base affioranti a NO del tracciato in corrispondenza della Puntara di Babaurra ed a SE in C.da Cialagra-Savarino . La struttura sinclinalica è bruscamente interrotta da una faglia inversa con direzione ENE-OSO con lato abbassato verso SO . E' importante evidenziare che a partire dalla prog. 13+380 sino alla 13+840 il tracciato è fortemente interessato da una serie di fasce tettonizzate che ricoprono oltre il 60% di tale distanza, per un totale di circa 300 m, evidenziati dalla indagini svolte (sondaggi e sismica a riflessione).

Il By Pass 8 è ubicato in corrispondenza di tali fasce tettonizzate anche se posizionato a quote superiori.

STUDIO DEI DATI DERIVANTI DALLO SCAVO DELLE CANNE SINISTRA E DESTRA DELLA GALLERIA NATURALE CALTANISSETTA

I dati derivanti dall'osservazione del marino scorrente sul nastro e dal monitoraggio dei parametri di scavo hanno evidenziato la correttezza dei dati del modello geologico.

Dati derivanti dallo scavo della canna sinistra e destra

Lo scavo ha interessato le argille brecciate della Form. Terravecchia intensamente tettonizzate . Si sono rilevati flussi limitati di gas Metano durante lo scavo.



Geoservice s.r.l.
Laboratorio di geotecnica
Via a. Lazzarini n. 22 Pinerolo (Ag)
tel./fax 0112437603

COLONNA STRATIGRAFICA

[illegible]

GEOLAB S.R.L. - Via De Spuches s.n., Zona Industriale, Carini (PA)

SONDAGGIO: S8
DA METRI: 0.0 A METRI: 150.0
Responsabile:

LUNGHEZZA (m): 150.0

Sonda tipo:

Operator:

COMMITTENTE: C.M.C.
CANTIERE: S.S.640 di Porto Empedocle
LOCALITA': Caltanissetta
DATA INIZIO: 1-9-2010 DATA FINE: 9-9-2010
QUOTA BOCCAFORO (m s.l.m.):

LEGENDA:
PROVE S.P.T.: PA Punta
CAMPIONI: S Pareli sottili
R Rimanecciato - Rs Rim
PIEZOMETRI: A Aperto -
PERFORAZIONE: CS Ca
rotiere doppio - EC Elica
STABILIZZAZIONE: RM I
FB Fanghi bentonitici
CLARIFICAZIONE

S.P.T. Prof. Tipo Valori	CAMPIONI Prof. Tipo	STRATIGRAFIA E DESCRIZIONE	Prof. (m)	Carot. (%) ROD (%) 30 40 60 80	Pocket Test kg/cmq	Vane Test kg/cmq	FALDA Rinn. Stab	Piez metri
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000								
		Terreno vegetale	0.6					
		Sabbie sciolte con a luoghi livelli lapidei di natura calcarenitica dello spessore massimo di cm 25. Reazione diffusa all'HCl.	9.5			3.7	0.6	
		Argille limose grigio-verdastre, con a luoghi presenza di apparati conchigliari. Reazione diffusa all'HCl.				4.5	1.6	
						4.5	2.0	
	25.0-25.3 S		25.0					
		Argille marnose di colore grigio chiaro con a luoghi porzioni con componente limo-sabbiosa nella porzione sommitale. Presenza di clasti argillitici delle dimensioni della ghiaia. Reazione diffusa all'HCl. Si segnala odore di zolfo emesso dall'acqua di circolazione e dalle carote. Valori del pocket > 5 kg/cmq						
	50.0-50.4 S							

The image displays two geological cross-sections of the Casagrande cell, illustrating the effect of a 15m offset in faulted volumes (tettonizzati).

Top Section (Original Profile):

- Scale:** 85 m.
- Reference Point:** S8 (150 m) Fuori asse (m) 25 dx 2010.
- Geological Layers:** SUN (top), GER, TRB, and TRVd (bottom).
- Piezometric Line:** Indicated by a red line, showing a value of -34.0 m (cella a -130 m).
- Carico piezometrico:** 82 m.

Bottom Section (Profile with 15m Offset):

- Scale:** 85 m.
- Reference Point:** S8 (150 m) Fuori asse (m) 25 dx 2010.
- Geological Layers:** SUN, GER, TRB, and TRVd.
- Piezometric Line:** Indicated by a red line, showing a value of -34.0 m (cella a -130 m).
- Carico piezometrico:** 82 m.
- Offset volumi tettonizzati:** 15 m.

[illegible]

STUDIO DEI DATI RICAVATI DALLA CAMPAGNA INTEGRATIVA DI INDAGINI GEOGNOSTICHE IN CORRISPONDENZA DEI BYPASS PREVISTI CON MONITORAGGIO ACQUA DI SOTTOSOSUOLO E GAS

Al fine di avere un riscontro di dettaglio della stratigrafia, delle caratteristiche idrogeologiche e di eventuale presenza di manifestazioni di gas è stato effettuato un sondaggio geognostico a carotaggio in corrispondenza della progressiva di realizzazione del ByPass 8 denominato B8.

Al fine di indagare l'area interessata dalla realizzazione del ByPass 8 sono state effettuate, per comodità di manovra, due perforazioni esplorative spinte rispettivamente 25 m quella effettuata dalla canna destra (progr. 13+910,33) e 11 m quella effettuata in canna sinistra (progr. 13+915,63).

Tale ultimo sondaggio è stato prudenzialmente interrotto a seguito di intercettazione di manifestazioni di gas metano CH₄.

Il carotaggio eseguito ha evidenziato come i terreni tra le due canne interessati dalla realizzazione del ByPass pedonale 8 siano costituiti da argille limose grigio scure a struttura brecciata, talora scagliettata, di consistenza elevata, ascrivibili alla formazione Terravecchia (TRV b).

I monitoraggi eseguiti hanno evidenziato emissioni di gas metano (CH₄) lungo l'orizzontale del carotaggio rispettivamente a 15 m (5% LEL – Lower Esplosivity Level) e 20 m (15% LEL) dal concio della canna dx e a 11 m dal concio della sx (100% LEL – Lower Esplosivity Level).


COMMITTENTE: Cons. Empedocle 2 S.c.p.a.

LOCALITA': G.N. Caltanissetta - Canna SX - Anello 487 Pk 13+915.63

PROGETTO: Scavo By-Pass n. 8 pedonale

SONDAGGIO: S487h

DATA: 23 Gennaio 2018




NOTE:

0,00 - 5,00 m




5,00 - 10,00





Sezione Geologica - By-Pass Pedonale n. 8 - Anello 482 - Canna DX
Sezione Geologica - By-Pass Pedonale n. 8 - Anello 487 - Canna SX



TRVb Argille limose grigio scure a struttura brecciata a tratti scagliettata. Consistenza elevata Fm. Terravecchia

Sondaggio S_{482h}
23-01-2018
Sondaggio S_{487h}
23-01-2018

	Nullo-Basso	Medio	Alto
H ₂ O			
CH ₄			
H ₂ S			

MODELLO GEOLOGICO BP 8

Lo scavo del ByPass 8 interesserà il nucleo di una sinclinale, con le argille brecciate della Form. Terravecchia a letto, interessate dallo scavo, e le marne argillose biancastre intensamente fratturate della Form. Trubi a tetto non interessate dallo scavo.

La successione dei terreni mio-pliocenici è stata interessata da un sistema di faglie sia inverse che dirette, oggi inattivo.

E' importante evidenziare che le rocce argillose sono interessate da una serie di fasce tettonizzate evidenziate dalle indagini svolte (sondaggi e sismica a riflessione).

Il By Pass 8 è ubicato in corrispondenza di tali fasce tettonizzate anche se posizionato a quote superiori.

La presenza in sottosuolo di formazioni argillose impermeabili non permette il formarsi di falda acquifera.

CRITICITA' GEOLOGICHE

La presenza di disturbi tettonici (faglie inverse e dirette) nelle formazioni accentua i fenomeni di tettonizzazione dell'ammasso argilloso, con fasce di intensa fratturazione e scagliettatura del materiale e "caoticizzazione" delle stratificazioni originarie.

La formazione delle brecce argillose della Form. Terravecchia è caratterizzata da un comportamento rigonfiante che si esplica con una variazione di volume o con una pressione vera e propria e con fenomeni estrusivi, ben descritti nella relazione geotecnica a supporto del progetto di variante.

La zona interessata dalla realizzazione del ByPass 8 è ubicata al di fuori delle aree critiche individuata nell'apposita relazione geotecnica contrassegnate da valori elevati di volume perso/cedimento.

Andranno adottati quindi tutti gli accorgimenti necessari al fine di ottenere la minimizzazione degli effetti deformativi al contorno del by pass.

CONDIZIONI IDROGEOLOGICHE

Dal punto di vista idrogeologico è assente circolazione idrica nei terreni argillosi.


PRESENZA DI GAS

Durante le indagini di progetto esecutivo e durante lo scavo delle canne sono state rilevate manifestazioni di gas metano nell'area del ByPass 8. I monitoraggi eseguiti hanno evidenziato emissioni di gas metano (CH₄) lungo l'orizzontale del carotaggio rispettivamente a 15 m (5% LEL – Lower Esplosivity Level) e 20 m (15% LEL) dal concio della canna dx e a 11 m dal concio della sx (100% LEL – Lower Esplosivity Level).

BY PASS PEDONALE 9

Il ByPass pedonale 9 è ubicato tra la progr. 13+426,12 in canna destra e la progr. 13+417,33 in canna sinistra, prolungandosi per circa 50 metri.

La copertura in corrispondenza dell'asse della canna dx è di circa 70,84 m , mentre in corrispondenza dell'asse della canna sx è di 58,32 m.



STUDIO DELLE INDAGINI EFFETTUATE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DELLE OPERE

L'area interessata dalla realizzazione del BP 9 è stata indagata con i sondaggi geognostici SI 26 (2010) e SI 26 bis (2010) , spinti rispettivamente a m 50 e m 130 dal p.c

Sondaggio	Tipologia	Progr. Km	Profondità (m)	Campioni		
				N°	Denominazione	Profondità (m)
SI26		13+460	50,00	1	C1	25,60-26,00
				2	C2	50,00-50,30
SI26 bis	-	13+420	90,00	1	C1	24,30-24,60
				2	C2	50,00-50,50
				3	C3	75,00-75,50
SI27	Piezometro	15+820	150,00	1	C1	15,00-15,35
				2	C2	40,00-40,50
				3	C3	90,50-90,90
				4	C4	103,50-104,00
				5	C5	125,00-125,40
				6	C6	142,50-143,00

E' stata effettuata nell'area n. 1 prova sismica di superficie con tecnica a riflessione, lungo l'asse longitudinale della galleria Caltanissetta, di lunghezza di 126 m, denominata SSR 01

I dati a supporto della progettazione evidenziano come dalla prog. 13+250 il tracciato della galleria ricade nella formazione delle Argille Brecciate presenti al nucleo di una sinclinale di terreni mio-pliocenici. Il tracciato della galleria mostra direzione simile all'asse della sinclinale con direzione NE-SO.

I fianchi della sinclinale sono costituiti dai calcari evaporitici della Form. Calcare di base affioranti a NO del tracciato in corrispondenza della Puntara di Babaurra ed a SE in C.da Cialagra-Savarino .

La struttura sinclinalica è bruscamente interrotta da una faglia inversa con direzione ENE-OSO con lato abbassato verso SO . E' importante evidenziare che a partire dalla prog. 13+380 sino alla 13+840 il tracciato è fortemente interessato da una serie di fasce tettonizzate che ricoprono oltre il 60% di tale distanza, per un totale di circa 300 m, evidenziati dalla indagini svolte (sondaggi e sismica a riflessione).

Queste fasce fratturate creano, nella formazione argillosa, notoriamente impermeabile, delle aree a maggiore permeabilità. A tale fattore è da ascrivere la risalita della falda acquifera nei piezometri SI 39 (cella posta a m 80 dal p.c. e livello di falda in pressione a m 42 dal p.c) e SI43 (cella posta a m 105 dal p.c. e livello di falda in pressione a m 20 dal p.c). Allo stessa permeabilità per fratturazione da imputare la possibilità del gas metano CH₄, derivante dalla trasformazione della abbondante sostanza organica presente nelle Argille Brecciate, a migrare verso la superficie.

STUDIO DEI DATI DERIVANTI DALLO SCAVO DELLE CANNE SINISTRA E DESTRA DELLA GALLERIA NATURALE CALTANISSETTA

I dati derivanti dall'osservazione del marino scorrente sul nastro e dal monitoraggio dei parametri di scavo hanno evidenziato la correttezza dei dati del modello geologico.

Dati derivanti dallo scavo della canna sinistra e destra

Lo scavo ha interessato le argille brecciate della Form. Terravecchia intensamente tettonizzate . Si sono rilevati flussi di gas Metano durante lo scavo.



Committente: CMC	
Cantiere: SS 640-II Lotto	
Località:	
Data inizio: 22/11/2010 Data Fine: 29/11/2010	




Stratigrafia	Descrizione	Profondità	Potenza
1	Limo con argilla sabbioso di colore bruno-grigiastro, alterato, con intercalazioni di livelli di limo sabbioso di colore bruno rosastro	0.50	0.50
2	Argilla con limo sabbiosa, di colore bruno-grigiastro, plastica, con intercalazioni di livelletti sabbiosi e con inclusi litici millimetrici	5.10	5.10
3			
4			
5			
6		6.00	
7	Argilla con limo di colore grigiastro passante a grigio-verdastro, consistente, plastica, con inclusi litici millimetrici e centimetrici e con intercalazioni di livelli di limo sabbioso		
8			
9			
10			
11			
12		11.00	
13			
14			
15			
16			
17			
18		17.00	
19	Argilla con limo di colore grigio-verdastro, mediamente consistente, plastica, con inclusi litici millimetrici		
20			4.20

Committente: CMC	
Cantiere: SS 640-II Lotto	
Località:	
Data inizio: 12/11/2010 Data Fine: 18/11/2010	

Stratigrafia	Descrizione	Profondità
1	Terreno vegetale: Limi con sabbia di colore bruno	0.50
2	Terreno di riporto: Sabbia e pietrisco di colore biancastro alternato a sabbia con limo a grana medio-fine, addensata di colore nocciola-brunastro	
3		
4	Sabbia con limo a grana medio-fine di colore nocciola-brunastro	3.40
5		
6	Limo con argilla di colore nocciola con striature grigiastre, sabbioso, consistente con inclusi litici centimetrici	5.00
7	Argilla con limo di colore grigio-brunastro, consistente con inclusi livelli sabbiosi e litici millimetrici	5.80
8		
9	Limo con sabbia argilloso di colore nocciola-brunastro con inclusi litici millimetrici	6.40
10	Sabbia limosa di colore grigiastro con inclusi litici millimetrici	9.50
11		
12	Sabbia con limo si colore nocciola-rossastro con inclusi arenitici centimetrici	10.80
13	Argilla con limo di colore grigiastro, plastica e fossilifera	11.50
14		
15	Sabbia con limo a grana media di colore grigiastro passante a grigio-verdastro, fortemente fossilifera	13.80
16		
17	Argilla con limo di colore grigio-verdastro, consistente, fossilifera, consistente con intercalazioni di livelli di limo sabbioso	15.40
18		
19		

Stratigrafia	Descrizione	Profondità
25	Argilla con limo di colore grigio verdastro, consistente e poco fossilifera	24.00
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33	Marna argillosa di colore grigio chiaro biancastro, consistente, alternata ad argilla marnosa a tratti stratificata e fratturata	32.00
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		

Profilo geologico canna destra



STUDIO DEI DATI RICAVATI DALLA CAMPAGNA INTEGRATIVA DI INDAGINI GEOGNOSTICHE IN CORRISPONDENZA DEI BYPASS PREVISTI CON MONITORAGGIO ACQUA DI SOTTOSOSUOLO E GAS

Al fine di avere un riscontro di dettaglio della stratigrafia, delle caratteristiche idrogeologiche e di eventuale presenza di manifestazioni di gas è stato effettuato un sondaggio geognostico a carotaggio in corrispondenza della progressiva di realizzazione del ByPass 8 denominato B9.

Al fine di indagare l'area interessata dalla realizzazione del ByPass9 sono state effettuate, per comodità di manovra, due perforazioni esplorative spinte rispettivamente 35 m quella effettuata dalla canna destra (progr. 13+426,12) e 18 m quella effettuata in canna sinistra (progr. 13+417,33).

Tale ultimo sondaggio è stato prudenzialmente interrotto a seguito di intercettazione di manifestazioni di gas metano CH₄.

Il carotaggio eseguito ha evidenziato come i terreni tra le due canne interessati dalla realizzazione del ByPass pedonale 9 siano costituiti da argille limose grigio scure a struttura brecciata, talora scagliettata, di consistenza elevata, ascrivibili alla formazione Terravecchia (TRV b).

I monitoraggi eseguiti hanno evidenziato emissioni di gas metano (CH₄) lungo l'orizzontale del carotaggio rispettivamente a 6 m (5% LEL – Lower Esplosivity Level) a 18m dal concio della sx (100% LEL – Lower Esplosivity Level).

COMMITTENTE: Cons. Empedocle 2 S.r.l.

LOCALITA': G.N. Caltanissetta - Canna SX - Anello 239 Pk 13+417.33

PROGETTO: Scavo By-Pass n. 9 pedonale

SONDAGGIO: S239h

DATA: 26 Gennaio 2018



Profondità m	Rilievo GAS	Pozzo acquifero	SCALA COLONNA STRAT.	STRATIGRAFIA	CAROTAGGIO %	Puntamento Tubo di Campioni					RQD %
						1	2	3	4	5	
						25	50	75	100		
0.70 0.80			1	Corda in ca. Canna SX Molla di retroiezione TDM							
			2								
			3								
			4								
			5								
			6								
			7								
			8								
			9								
			10	TRV: Argille limose grigio scure a struttura brecciata a tratti scagliettati. Superfici lucide in frattura. Piani di taglio a m. 5.50 - a m. 10.10 - e m. 13.00. Consistenza elevata.							
			11								
			12								
			13								
			14								
			15								
			16								
			17								
18.00	Ch. ●		18	m. 18 Fine sondaggio Canna SX							
			19								
			20								
			21								
			22								
			23								
			24								
			25								
			26								
			27								
			28								
			29								
			30								
			31								
			32								



COMMITTENTE: Cons. Empedocle 2 S.c.p.a.

LOCALITA': G.N. Caltanissetta - Canna DX - Anello 236 Pk 13+426.12


PROGETTO: Scavo By-Pass n. 9 pedonale

SONDAGGIO: S236h

DATA: 25 Gennaio 2018



Sezione Geologica - By-Pass Pedonale n. 9 - Anello 236 - Canna DX
 Sezione Geologica - By-Pass Pedonale n. 9 - Anello 239 - Canna SX



	Argille limose grigio scure a struttura brecciata a tratti scagliettata. Consistenza elevata		Sondaggio S _{236h} 25-01-2018 Sondaggio S _{239h} 26-01-2018	<table><tr><td></td><td>Nulla-Basso</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>		Nulla-Basso		
	Nulla-Basso							
								

MODELLO GEOLOGICO BP 9

Lo scavo del ByPass 9 interesserà il nucleo di una sinclinale, con le argille brecciate della Form. Terravecchia a letto, interessate dallo scavo, e le marne argillose biancastre intensamente fratturate della Form. Trubi a tetto non interessate dallo scavo.

La successione dei terreni mio-pliocenici è stata interessata da un sistema di faglie sia inverse che dirette, oggi inattivo.

E' importante evidenziare che le rocce argillose sono interessate da una serie di fasce tettonizzate evidenziate dalle indagini svolte (sondaggi e sismica a riflessione).

Il By Pass 9 è ubicato in corrispondenza di tali fasce tettonizzate.

La presenza in sottosuolo di formazioni argillose impermeabili non permette il formarsi di falda acquifera.

CRITICITA' GEOLOGICHE

La presenza di disturbi tettonici (faglie inverse e dirette) nelle formazioni accentua i fenomeni di tettonizzazione dell'ammasso argilloso, con fasce di intensa fratturazione e scagliettatura del materiale e "caoticizzazione" delle stratificazioni originarie.

La formazione delle brecce argillose della Form. Terravecchia è caratterizzata da un comportamento rigonfiante che si esplica con una variazione di volume o con una pressione vera e propria e con fenomeni estrusivi, ben descritti nella relazione geotecnica a supporto del progetto di variante.

La zona interessata dalla realizzazione del ByPass 9 è ubicata al di fuori delle aree critiche individuata nell'apposita relazione geotecnica contrassegnate da valori elevati di volume perso/cedimento.

Andranno adottati quindi tutti gli accorgimenti necessari al fine di ottenere la minimizzazione degli effetti deformativi al contorno del by pass.

CONDIZIONI IDROGEOLOGICHE

Dal punto di vista idrogeologico è assente circolazione idrica nei terreni argillosi.

PRESENZA DI GAS

Durante le indagini di progetto esecutivo e durante lo scavo delle canne sono state rilevate manifestazioni di gas metano nell'area del ByPass 9. I monitoraggi eseguiti hanno evidenziato emissioni di gas metano (CH_4) lungo l'orizzontale del carotaggio rispettivamente a 6 m (5% LEL – Lower Esplosivity Level) a 18m dal concio della sx (100% LEL – Lower Esplosivity Level).



Enrico Curcuto

STRATIGRAFIE DELLE INDAGINI
GEOGNOSTICHE EFFETTUATE

COMMITTENTE: Cons. Empedocle 2 S.c.p.a.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
LOCALITA': G.N. Caltanissetta - Canna DX - Anello 1862 Pk 16+667.43																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
PROGETTO: Scavo By-Pass n. 1 pedonale																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
SONDAGGIO: S1862h										DATA: 23 Gennaio 2018																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Profond. m	Rilievo GAS	Falda acquifera	SCALA	COLONNA STRAT.	STRATIGRAFIA	CAROTAGGIO %				PENETROMETRO TASCABILE (Kg/cmq)					RQD %																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
						25	50	75	100	1	2	3	4	5	25	50	75	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
0.70 1.00	Assenza di manifestazioni di GAS				Concio in c.a. Canna DX																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
					Malta di retroiniezione TBM																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														</

0,00 - 5,00 m



5,00 - 10,00



10,00 - 15,00



15,00 - 20,00



20,00 - 25,00



25,00 - 25,80



COMMITTENTE: Cons. Empedocle 2 S.c.p.a.

LOCALITA': G.N. Caltanissetta - Canna DX - Anello 1656 Pk 16+262.09

PROGETTO: Scavo By-Pass n. 2 pedonale

SONDAGGIO: S1656h

DATA: 19/20 Gennaio 2018

Profond. m	Rilievo GAS	Falda acquifera	SCALA	COLONNA STRAT.	STRATIGRAFIA	CAROTAGGIO %				PENETROMETRO TASCABILE (Kg/cmq)					RQD %			
						25	50	75	100	1	2	3	4	5	25	50	75	100
0.70 0.80			1		Concio in c.a. Canna DX													
			2		Malta di retroiniezione TBM													
			3															
			4															
			5															
			6															
			7															
			8															
			9															
10.00	CH ₄ 10%LEL		10															
			11															
			12															
			13		TRVb: Argille limose grigio scure a struttura brecciata a tratti scagliettata. Consistenza elevata.													
			14															
15.00	CH ₄ 10%LEL		15															
			16															
			17															
			18															
			19															
20.00			20															
			21															
			22															
23.00 23.10 23.80			23		Malta di retroiniezione TBM													
			24		Concio in c.a. Canna SX													
			25															
			26															
			27															
			28															
			29															
			30															
			31															
			32															
			33															
			34															
			35															
			36															
			37															
			38															
			39															
NOTE:																		




0,00 - 5,00 m

5,00 - 10,00

10,00 - 15,00

15,00 - 20,00

20,00 - 25,00

COMMITTENTE: Cons. Empedocle 2 S.c.p.a.																			
LOCALITA': G.N. Caltanissetta - Canna DX - Anello 1507 Pk 15+962.09																			
PROGETTO: Scavo By-Pass n. 3 pedonale																			
SONDAGGIO: S1507h										DATA: 19 Gennaio 2018									
Profond. m	Rilievo GAS	Falda acquifera	SCALA	COLONNA STRAT.	STRATIGRAFIA	CAROTAGGIO %				PENETROMETRO TASCABILE (Kg/cm ^q)					RQD %				
						25	50	75	100	1	2	3	4	5	25	50	75	100	
0.70 0.80	Assenza di manifestazioni di GAS			Concio in c.a. Canna DX Malta di retroiniezione TBM TRVb: Argille limose grigio scure a struttura brecciata grossolana, a tratti scagliettata. Consistenza elevata. A m. 9,60 superficie di taglio 45° Malta di retroiniezione TBM Concio in c.a. Canna SX															

NOTE:

★ A m. 23 viene intercettato rivestimento in polietilene azzurro (spessore 1 cm) di un pozzo idrico. Da accertamenti topografici si evidenzia interferenza del By-Pass con il pozzo n. 10. batteria di pozzi per deprimere la piezometrica della falda durante lo scavo della galleria Caltanissetta. Si registra fuoriuscita di fango dal foro di sondaggio per 10/15 min. Poi deflisso di acque limpide con odore di idrocarburi (sabato 20/01 circa 4-5 l/min)

0,00 - 5,00 m



5,00 - 10,00



10,00 - 15,00



15,00 - 20,00



20,00 - 25,00



25,00 - 26,00



Particolare rivestimento in polietilene del pozzo n. 10



COMMITTENTE: Cons. Empedocle 2 S.c.p.a.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
LOCALITA': G.N. Caltanissetta - Canna DX - Anello 1352															Pk 15+662.09																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
PROGETTO: Scavo By-Pass n. 4 carrabile															DATA: 18 Gennaio 2018																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
SONDAGGIO: S1352h																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Profond. m	Rilievo GAS	Falda acquifera	SCALA	COLONNA STRAT.	STRATIGRAFIA	CAROTAGGIO %				PENETROMETRO TASCABILE (Kg/cm ^q)					RQD %																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
						25	50	75	100	1	2	3	4	5	25	50	75	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0.70 0.80					Concio in c.a. Canna DX																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

0,00 - 5,00 m



5,00 - 10,00



10,00 - 15,00



15,00 - 20,00



20,00 - 25,00



25,00 - 27,00



COMMITTENTE: Cons. Empedocle 2 S.c.p.a.

LOCALITA': G.N. Caltanissetta - Canna SX - Anello 1127 Pk 15+190.49

PROGETTO: Scavo By-Pass n. 5 pedonale

SONDAGGIO: S1127h

DATA: 17 Gennaio 2018

[illegible]

NOTE: Foro attrezzato con canna drenante. Si rileva percolazione d'acqua con leggero odore di H₂S

0,00 - 5,00 m



5,00 - 10,00



10,00 - 13,00



13,00 - 16,00



16,00 - 19,00



19,00 - 22,00



22,00 - 25,00



25,00 - 27,80



COMMITTENTE: Cons. Empedocle 2 S.c.p.a.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
LOCALITA': G.N. Caltanissetta - Canna SX - Anello 986										Pk 14+913.33																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
PROGETTO: Scavo By-Pass n. 6 pedonale										DATA: 10 Gennaio 2018																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
SONDAGGIO: S986h																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Profond. m	Rilievo GAS	Falda acquifera	SCALA	COLONNA STRAT.	STRATIGRAFIA	CAROTAGGIO %				PENETROMETRO TASCABILE (Kg/cm ^q)					RQD %																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
						25	50	75	100	1	2	3	4	5	25	50	75	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
0.70 0.80	H ₂ S ● 1-2 ppm		1		Concio in c.a. Canna DX																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																</

NOTE: Foro attrezzato con canna drenante. Al termine del carotaggio si rileva debole ma costante percolazione d'acqua con odore di H2S

0,00 - 4,10 m



4,10 - 8,20



8,20 - 12,70



14,00 - 17,50



17,50 - 22,50



22,50 - 24,50



COMMITTENTE: Cons. Empedocle 2 S.c.p.a.																			
LOCALITA': G.N. Caltanissetta - Canna SX - Anello 737										Pk 14+415.33									
PROGETTO: Scavo By-Pass n. 7 carrabile										DATA: 15 Gennaio 2018									
SONDAGGIO: S737h																			
Profond. m	Rilievo GAS	Falda acquifera	SCALA	COLONNA STRAT.	STRATIGRAFIA	CAROTAGGIO %				PENETROMETRO TASCABILE (Kg/cmq)					RQD %				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	25	50	75	100
0.70 0.80					Concio in c.a. Canna DX														
			1		Malta di retroiniezione TBM														
			2																
			3																
			4																
			5																
			6																
			7																
			8																
			9																
			10																
			11																
			12																
			13																
			14		TRVb: Argille limose grigio scure a struttura brecciata a tratti scagliettata. Consistenza elevata.														
			15																
			16																
			17																
			18																
			19																
			20																
			21																
			22																
			23																
			24																
			25																
			26		Malta di retroiniezione TBM														
26.00 26.10 26.80					Concio in c.a. Canna SX														
			27																
			28																
			29																
			30																
			31																
			32																
			33																
			34																
			35																
			36																
			37																
			38																
			39																
NOTE:																			

0,00 - 5,00 m



5,00 - 10,00



10,00 - 15,00



15,00 - 20,00



20,00 - 25,00



25,00 - 26,80



COMMITTENTE: Cons. Empedocle 2 S.c.p.a.

LOCALITA': G.N. Caltanissetta - Canna DX - Anello 482

Pk 13+910.33

PROGETTO: Scavo By-Pass n. 8 pedonale

DATA: 23 Gennaio 2018

SONDAGGIO: S482h

[illegible]

COMMITTENTE: Cons. Empedocle 2 S.c.p.a.

LOCALITA': G.N. Caltanissetta - Canna SX - Anello 487 Pk 13+915.63

PROGETTO: Scavo By-Pass n. 8 pedonale

SONDAGGIO: S487h

DATA: 23 Gennaio 2018



Profond. m	Rilievo GAS	Falda acquifera	SCALA	COLONNA STRAT.	STRATIGRAFIA	CAROTAGGIO %				PENETROMETRO TASCABILE (Kg/cm ^q)					RQD %				
						25	50	75	100	1	2	3	4	5	25	50	75	100	
0.70 0.80					Concio in c.a. Canna SX														
			1		Malta di retroiniezione TBM														
			2		TRVb: Argille limose grigio scure a struttura brecciata a tratti scagliettata. Consistenza elevata.														
			3																
			4																
			5																
			6																
			7																
			8																
			9																
			10																
			11			m. 11,00 Fine sondaggio canna SX													
11.00	CH ₄ 100%LEL		12																
			13																
			14																
			15																
			16																
			17																
			18																
			19																
			20																
			21																
			22																
			23																
			24																
			25																
			26																
			27																
			28																
			29																
			30																
			31																
			32																
			33																
			34																
			35																
			36																
			37																
			38																
			39																

NOTE:

0,00 - 5,00 m



5,00 - 10,00



COMMITTENTE: Cons. Empedocle 2 S.c.p.a.																			
LOCALITA': G.N. Caltanissetta - Canna DX - Anello 236 Pk 13+426.12																			
PROGETTO: Scavo By-Pass n. 9 pedonale																			
SONDAGGIO: S236h																			
						DATA: 25 Gennaio 2018													
Profond. m	Rilievo GAS	Falda acquifera	SCALA	COLONNA STRAT.	STRATIGRAFIA	CAROTAGGIO %				PENETROMETRO TASCABILE (Kg/cmq)					RQD %				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5				
0.70 0.80					Concio in c.a. Canna DX														
					Malta di retroiniezione TBM														
	CH ₄ 5% LEL		1																
		2																	
		3																	
		4																	
		5																	
		6																	
		7																	
		8																	
		9																	
		10																	
		11																	
		12																	
		13																	
		14																	
		15																	
		16																	
		17																	
		18																	
		19																	
		20																	
		21																	
		22																	
		23																	
		24																	
		25																	
		26																	
		27																	
		28																	
		29																	
		30																	
		31																	
		32																	
		33																	
		34																	
35.00			35		m. 35 Fine sondaggio Canna DX														
			36																
			37																
			38																
			39																
NOTE:																			

0,00 - 5,00 m



5,00 - 10,00



10,00 - 15,00



15,00 - 20,00



20,00 - 25,00



COMMITTENTE: Cons. Empedocle 2 S.c.p.a.

LOCALITA': G.N. Caltanissetta - Canna SX - Anello 239 Pk 13+417.33

PROGETTO: Scavo By-Pass n. 9 pedonale

SONDAGGIO: S239h

DATA: 26 Gennaio 2018



Profond. m	Rilievo GAS	Falda acquifera	SCALA	COLONNA STRAT.	STRATIGRAFIA	CAROTAGGIO %				PENETROMETRO TASCABILE (Kg/cm ^q)					RQD %				
						1	2	3	4	5	25	50	75	100					
0.70 0.80					Concio in c.a. Canna SX														
			1		Malta di retroiniezione TBM														
			2																
			3																
			4																
			5																
			6																
			7																
			8																
			9																
			10		TRVb: Argille limose grigio scure a struttura brecciata a tratti scagliettata. Superfici lucide in frattura. Piani di taglio a m. 5,50 - a m. 10,10 - a m. 13,80. Consistenza elevata.														
			11																
			12																
			13																
			14																
			15																
			16																
			17																
18.00	CH ₄		18		m. 18 Fine sondaggio Canna SX														
	ore 11:00 90% LEL		19																
	ore 17:00 50% LEL		20																
	ore 18:30 90% LEL		21																
			22																
			23																
			24																
			25																
			26																
			27																
			28																
			29																
			30																
			31																
			32																
			33																
			34																
			35																
			36																
			37																
			38																
			39																
NOTE:																			

0,00 - 5,00 m



5,00 - 10,00



10,00 - 15,00




15,00 - 18,00



SEZIONI GEOLOGICHE


Sezione Geologica - By-Pass Pedonale n. 1 - Anello 1862 - Canna DX





Argille limose grigio scure a struttura
brecciata a tratti scagliettata.
Consistenza elevata
Fm. Terravecchia

Sondaggio S_{1862h}
18-01-2018

Sezione Geologica - By-Pass Pedonale n. 2 - Anello 1656 - Canna DX




 Argille limose grigio scure a struttura brecciata a tratti scagliettata. Consistenza elevata Fm. Terravecchia

 Sondaggio S_{1656h} 19/20-01-2018

Argille limose grigio scure a struttura brecciata a tratti scagliettata.
Consistenza elevata
Fm. Terravecchia

Sondaggio S_{1507h}
19-01-2018

Sezione Geologica - By-Pass Carrabile n. 4 - Anello 1352 - Canna DX



TRB
Marne argillose grigio
chiare
Fm. Trubi

GTL₂
Alternanza di Gessi Selenitici
litoidi ed argille scagliettate
Mb Selenitico



TRB
Argille limose grigio scure a struttura
brecciata intercalate alle marne dei Trubi.
Consistenza elevata.
Fm. Trubi

TRVb
Argille limose grigio scure a struttura brecciata
a tratti scagliettata.
Consistenza elevata.
Fm. Terravecchia

Sondaggio S_{1352h}
18-01-2018
H₂O


Contatto
tettonico

Sezione Geologica - By-Pass Pedonale n. 5 - Anello 1127 - Canna SX



Sondaggio S_{1127h}
10-01-2018

Sezione Geologica - By-Pass Pedonale n. 6 - Anello 986 - Canna SX




TRB Marne argillose
grigio chiare
Fm. Trubi


TRVb Argille marnose
scagliettate
Fm. Terravecchia

Sondaggio S_{986h}
10-01-2018


Sezione Geologica - By-Pass Carrabile n. 7 - Anello 737 - Canna SX



 Argille limose grigio scure a struttura brecciata a tratti scagliettata. Consistenza elevata Fm. Terravecchia

 Sondaggio S_{737h} 10-01-2018

Sezione Geologica - By-Pass Pedonale n. 8 - Anello 482 - Canna DX
Sezione Geologica - By-Pass Pedonale n. 8 - Anello 487 - Canna SX



TRVb


TRVb

TRVb

Argille limose grigio scure a struttura
brecciata a tratti scagliettata.
Consistenza elevata
Fm. Terravecchia

Sondaggio S_{482h}
23-01-2018
Sondaggio S_{487h}
23-01-2018

Sezione Geologica - By-Pass Pedonale n. 9 - Anello 236 - Canna DX
Sezione Geologica - By-Pass Pedonale n. 9 - Anello 239 - Canna SX



Argille limose grigio scure a struttura
brecciata a tratti scagliettata.
Consistenza elevata
Fm. Terravecchia

Sondaggio S_{236h}
25-01-2018
Sondaggio S_{239h}
26-01-2018