



ONERI AGGIUNTIVI RISPETTO ALLE PRECEDENTI PREVISIONI DI PROGETTO

SCAVO DI SBANCAMENTO  
COMPUTO VOLUME

SEZIONE	SUPERF.	u.m.	SUPERF. MEDIA	u.m.	DISTANZA	u.m.	VOLUME	u.m.
S1	0,00	mq.						
S2	17,10	mq.	8,55	mq.	13,35	ml.	114,1425	mc.
S3	16,65		16,875	mq.	13,35	ml.	225,2813	mc.
S4	0,00		8,325	mq.	13,35	ml.	111,1388	mc.
TOTALE							450,5625	mc.

ALLARGAMENTO PAVIMENTAZIONE:

FONDAZIONE IN MISTO CEM. SP. 0,25	81,55	mq.
STRATO COLLEGAMENTO BINDER SP. 0,05	81,55	mq.
TAPPETO DI USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO SP. 0,03	81,55	mq.

GABBIONATA:

GABBIONATA CON GABBIONI METALLICI E PIETREME CALCEO	36,50	mc.
---	-------	-----

GEOTESSILE

TESSUTO NON TESSUTO (TNT) DA 400 Gr./mq.	73,00	mq.
--	-------	-----



PA 12/09  
CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENICO - NORD EUROPA  
ITINERARIO AGRIGENTO - CALTANISSETTA - A19  
S.S. N° 640 "DI PORTO EMPEDOCLE"  
AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO ALLA CAT. B DEL D.M. 5.11.2001  
Dal km 44+000 allo svincolo con l'A19  
VARIANTE TECNICA N°4  
ai sensi dell'art. 176, comma 5, secondo periodo lettera "a" e lettera "b", del D.Lgs. N. 163/2006 e Art. 11 del CSA-NG



ACCESSI NON PREVISTI  
INTERSEZIONI E SVINCOLI - VIABILITA' INTERFERITA  
ACCESSO N° 44 (TRONCO 55)  
ALLARGAMENTO ACCESSO CON L'INSERIMENTO  
DI UNA PIAZZOLA DI MANOVRA  
Planimetria e Sezioni

Codice Unico Progetto (CUP) : F91B09000070001  
Codice Elaborato: 6757-166  
PA12\_09 - V 000 I N 2 5 5 U P 0 6 Z L X 0 1 9 A

F							
E							
D							
C							
B	Aprile 2021	AGGIORNAMENTO CARTIGLIO		A. ANTONELLI	A. FINAMORE		
A	Dicembre 2018	EMISSIONE		A. ANTONELLI	P. PAGLINI		
REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	AUTORIZZATO	

Il Progettista: Il Consulente Specialista: Il Geologo: Il Coordinatore per la sicurezza: Il Direttore dei Lavori:

Responsabile del procedimento: Ing. LUIGI MUPO