



**TABELLA MATERIALI:**

PER QUANTO NON SPECIFICATO NEL SEGUITO, IN PARTICOLARE RELATIVAMENTE ALLE CARATTERISTICHE DEI MATERIALI ALLE DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI ED AI CONTROLLI DA ESEGUIRE, SI DOVRÀ FARE RIFERIMENTO ALLE NORME TECNICHE D'APPALTO.

**CALCESTRUZZO:**  
 MODI DI FONDAZIONE (non strutture):  
 - Classe di resistenza C12/15  
 FONDEZIONI SPALLE E PILE:  
 - Classe di resistenza C28/35  
 - Classe di esposizione XC2  
 ELEVAZIONI SPALLE, PILE, BAGNOLE E BITEGNI SIMILI:  
 - Classe di resistenza C32/40  
 - Classe di esposizione XC4  
 SQUADRE IN C.A. E CORDOLI:  
 - Classe di resistenza C35/45  
 - Classe di esposizione XC4  
 PREFABBRICATI:  
 - Classe di resistenza C35/45  
 - Classe di esposizione XC4

**TIRATI PREFABBRICATI IN C.A.P.:**  
 - Classe di resistenza S500-600 MPa  
 - Acciaio trefoli S(170)1670 MPa

**ACCIAIO PER ARMATURE ORDINARE:**  
 - Acciaio in barre trefolate tipo B4500  
 fyk = 450 MPa  
 fy = 540 MPa

**COPRIFERRO** per solette, travetti, prebetti: 35.0 mm  
 per fondazioni ed elevazioni: 40.0 mm

**ALTRI MATERIALI CONFORMI ALLE NORME:**  
 UNI EN 206-1: 2004  
 UNI EN 1176: 2004  
 UNI EN ISO 15630: 2004

**Sanas** GRUPPO FS ITALIANE Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

**CORRIDOIO PLURIMODALE ADRIATICO**  
 ITINERARIO MAGLIE - SANTA MARIA DI LEUCA  
 S.S. N° 275 "DI S. MARIA DI LEUCA"  
 LAVORI DI AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO ALLA SEZ. B DEL D.M. 5.11.2001  
 S.S. 16 dal km 981+700 al km 985+386 - S.S. 275 dal km 0+000 al km 37+000  
 1° Lotto: Dal Km 0+000 di prog. al Km 23+300 di prog.

**PROGETTO DEFINITIVO** COD. BA283

**PROGETTAZIONE: ANAS - STRUTTURA TERRITORIALE PUGLIA**

PROGETTISTI: Ing. Alberto SANCARRO - Progettista e Coordinatore  
 Ing. Simone MASCELLI - Progettista

COLLABORATORI:  
 Geom. Andrea DELL'ANNA  
 Geom. Massimo MARINO  
 Geom. Giuseppe CALO'

IL COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE: Ing. Alberto SANCARRO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Costantino FRIGULANICA

RESPONSABILE PROJECT MANAGEMENT E PROGETTI SPECIALI: Ing. Nicolo' MARZI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO: Ing. Vincenzo MARZI

**08 - OPERE D'ARTE MAGGIORI - VIADOTTI E PONTI**  
 Sottopasso (Comune di Maglie)  
 ST 22 - al km 3+797.53  
 Opere provvisoriale

CODICE PROGETTO	NOME FILE	REVISIONE	SCALA:
PROGETTO	T00_ST22_STR_CP02_E		Varie
PROGETTO	T00_ST22_STR_CP02_E		
E	REVISIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO	Marzo 2022	
D	OTTIMIZZAZIONE PARERE ABG Puglia-PARERE CSLLPPP	Aprile 2019	Ing. D. Neri
C	REVISIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO	Gennaio 2019	
B	REVISIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO	Ottobre 2018	
A	REVISIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO	Giugno 2018	
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDDATO VERIFICATO APPROVATO