



# Progetto per la realizzazione di un Impianto Agrovoltaico della potenza di 150 MW e relative opere connesse nel Comune di Vizzini (CT), C.da Santa Domenica

## PROGETTAZIONE DEFINITIVA

### Proponente:

1-4-9 Invest Sicily P4 Dev S.r.l.  
Vicolo Gumer, 9 - 39100 Bolzano  
C.F. e P.Iva: 03122340213 - Numero REA: BZ-233961  
pec: 1\_4\_9investsicilyp4dev@legalmail.it  
Tel: +39 0471 067150



1-4-9 Invest Sicily P4 Dev S.r.l.

### Progettazione:

Verde Ambiente Sicilia s.r.l.s.  
90123 Palermo, via Serraglio Vecchio n. 28  
C.F./P.IVA n. 06775290825  
email: verdeambientesicilia@gmail.com - PEC: verdeambientesicilia@pec.it



### Consulenti:

**Titolo: Elenco prezzi unitari**

Tavola:

CODICE identificativo : RS06REL0017A0

**PROG\_53**

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 1.1.8.1	Scavo a sezione obbligata <b>euro (sette/58)</b>	m3	7,58
Nr. 2 1.1.8.2	Elettrodotto SSE Scavo a sez obbligata <b>euro (undici/39)</b>	mc	11,39
Nr. 3 1.1.9.1	idem c.s. ...Scavo a sez. obbligata eseguito a mano <b>euro (centonove/37)</b>	m3	109,37
Nr. 4 1.2.4	Elettrodotto SSE Compenso per rinterro <b>euro (tre/16)</b>	m3	3,16
Nr. 5 1.2.5.1	Trasporto a discarica <b>euro (zero/52)</b>	m3/km	0,52
Nr. 6 1.4.1.2	Elettrodotto SSE Scartificazione a freddo <b>euro (tre/00)</b>	m2	3,00
Nr. 7 1.4.4	Elettrodotto SSE Taglio di pavimentazione stradale <b>euro (tre/61)</b>	m	3,61
Nr. 8 3.1.1.1	Elettrodotto SSE Conglomerato cementizio per strutture non armate <b>euro (centoventi/48)</b>	mc	120,48
Nr. 9 6.1.1.1	Elettrodotto SSE Fondazione stradale <b>euro (diciannove/91)</b>	m3	19,91
Nr. 10 6.1.5.1	Elettrodotto SSE Conglomerato bituminoso <b>euro (uno/65)</b>	m2/cm	1,65
Nr. 11 6.1.6.1	idem c.s. ...SSE Conglomerato bituminoso strato di usura <b>euro (due/09)</b>	m2/cm	2,09
Nr. 12 NP_01	Fornitura e posa in opera di recinzione metallica <b>euro (trentanove/40)</b>	m	39,40
Nr. 13 NP_02	Fornitura e posa in opera di cancellata carrabile e pedonale metallica <b>euro (tremilaseicento/00)</b>	cadauno	3'600,00
Nr. 14 NP_03	Decespugliamento vegetazione infestante <b>euro (millenovecentocinquanta/00)</b>	Ha	1'950,00
Nr. 15 NP_04	Compattamento piano di posa fondazione stradale <b>euro (due/32)</b>	m2	2,32
Nr. 16 NP_05	Fornitura e posa in opera geotessile <b>euro (uno/50)</b>	m2	1,50
Nr. 17 NP_06	Fondazione stradale con materiale reperito in loco (20-30 cm) <b>euro (sette/10)</b>	m2	7,10
Nr. 18 NP_07	Scavo a sezione obbligata per cassonetto stradale, posa condotte, reti idriche e fognarie, cavi elettrici, ecc. profondità fino a 2 metri <b>euro (quattro/40)</b>	m2	4,40
Nr. 19 NP_08	Fornitura e posa in opera di dispersore di terra in corda di rame <b>euro (dieci/15)</b>	m	10,15
Nr. 20 NP_09	idem c.s. ...corda di rame 50 mm2 <b>euro (cinque/60)</b>	m	5,60
Nr. 21 NP_10	pozzetto prefabbricato in cls <b>euro (settantaotto/75)</b>	cadauno	78,75
Nr. 22 NP_100	Oneri discarica <b>euro (dieci/00)</b>	m3	10,00
Nr. 23 NP_11	Fornitura e posa in opera di dispersore in acciaio zincato a croce 50*50 mm h 1,5 m <b>euro (quarantauno/70)</b>	cadauno	41,70
Nr. 24 NP_12	Fornitura e posa in opera di terminazioni e morsetti <b>euro (dodici/34)</b>	cadauno	12,34

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 25 NP_13	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico tipo FG16 <b>euro (otto/30)</b>	m	8,30
Nr. 26 NP_14	Scavo per lo scoticamento superficiale del terreno (10 cm) <b>euro (tre/50)</b>	m3	3,50
Nr. 27 NP_15	Livellamento del terreno e formazione pendenze <b>euro (due/58)</b>	m3	2,58
Nr. 28 NP_16	Fornitura trasporto e posa in opera di tubi in polietilene per scarichi <b>euro (trentauno/82)</b>	m	31,82
Nr. 29 NP_18	Fornitura e posa in opera di canaletta in acciaio zincato <b>euro (ventiquattro/20)</b>	m	24,20
Nr. 30 NP_19	Fornitura e posa in opera entro scavo di cavodotto per collegamento string box d=90mm <b>euro (quattro/27)</b>	m	4,27
Nr. 31 NP_20	Fornitura e posa in opera entro scavo di cavodotto per collegamento string box d=63mm <b>euro (tre/36)</b>	m	3,36
Nr. 32 NP_20a	idem c.s. ...string box d=160mm <b>euro (sei/95)</b>	m	6,95
Nr. 33 NP_21	Fornitura e posa in opera di pozzetto in cls per collegamento String box <b>euro (cinquantasette/17)</b>	cadauno	57,17
Nr. 34 NP_22	Fornitura e posa in opera pozzetto in cls collegamenti string box a tracker <b>euro (quarantasei/08)</b>	cadauno	46,08
Nr. 35 NP_23	Fornitura e posa in opera tracker <b>euro (cento/00)</b>	kW	100,00
Nr. 36 NP_25	idem c.s. ...in opera di cabina principale MT SSU <b>euro (trentaottomila/00)</b>	Cadauno	38'000,00
Nr. 37 NP_26	Realizzazione di pulizia area di mitigazione <b>euro (uno/30)</b>	m2	1,30
Nr. 38 NP_27	Messa a dimora di specie arboree o arbustive compresa la buca 40*40*40 cm <b>euro (diciassette/50)</b>	cadauno	17,50
Nr. 39 NP_27	Fornitura e posa in opera di pannello fotovoltaico bifacciale da 660 w <b>euro (centoquarantacinque/00)</b>	cadauno	145,00
Nr. 40 NP_29	Fornitura e posa in opera di Inverter da 7.2 MW <b>euro (duecentotrentamila/00)</b>	cadauno	230'000,00
Nr. 41 NP_31	Fornitura e posa in opera di contatore trifase di energia attiva e reattiva <b>euro (millecinquecento/00)</b>	cadauno	1'500,00
Nr. 42 NP_32	Fornitura e posa in opera di Quadro di MT isolato in gas <b>euro (ottomilacinquecento/00)</b>	cadauno	8'500,00
Nr. 43 NP_33	Fornitura e posa in opera di trasformatore servizi ausiliari <b>euro (diecimilacinquecento/00)</b>	cadauno	10'500,00
Nr. 44 NP_34	Fornitura di impianto rilevazione fumi <b>euro (seimila/00)</b>	a corpo	6'000,00
Nr. 45 NP_35	Fornitura in opera di quadro BT <b>euro (diecimila/00)</b>	cadauno	10'000,00
Nr. 46 NP_35a	Fornitura di protezione trasformatore BT <b>euro (milleduecentocinquanta/00)</b>	cadauno	1'250,00
Nr. 47 NP_36	Fornitura in opera di impianto illuminazione interna e FM per Cabina MTR <b>euro (milleseicento/00)</b>	a corpo	1'600,00
Nr. 48 NP_37	Fornitura in opera di cavo BT in Cabina MTR <b>euro (cinquemila/00)</b>	a corpo	5'000,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 49 NP_38	Fornitura di impianto illuminazione estrena Cabina MTR <b>euro (cinquecento/00)</b>	a corpo	500,00
Nr. 50 NP_39	Fornitura impianto condizionamento cabina MTR <b>euro (quattromila/00)</b>	a corpo	4'000,00
Nr. 51 NP_40	Fornitura e posa in opera di contatore trifase bidirezione <b>euro (millecinquecento/00)</b>	cadauno	1'500,00
Nr. 52 NP_41a	Cavo elettrico di potenza tipo RE4H1RnR 500 mmq <b>euro (dodici/84)</b>	m	12,84
Nr. 53 NP_41b	idem c.s. ...tipo RE4H1RnR 630 mmq <b>euro (diciotto/45)</b>	m	18,45
Nr. 54 NP_41d	idem c.s. ...tipo RE4H1RnR 70mmq <b>euro (sei/75)</b>	m	6,75
Nr. 55 NP_41f	idem c.s. ...tipo RE4H1RnR 150mmq <b>euro (otto/38)</b>	m	8,38
Nr. 56 NP_41f1	idem c.s. ...tipo RE4H1RnR 120 mmq <b>euro (sette/84)</b>	m	7,84
Nr. 57 NP_41h	idem c.s. ...tipo RE4H1RnR 240 mmq <b>euro (dieci/14)</b>	m	10,14
Nr. 58 NP_411	idem c.s. ...tipo RE4H1RnR 400 mmq <b>euro (dodici/84)</b>	m	12,84
Nr. 59 NP_42a	Fornitura ed installazione di terminale MT per cavi 300-600mmq <b>euro (centocinquanta/00)</b>	cadauno	150,00
Nr. 60 NP_42b	idem c.s. ...per cavi 50-240 mmq <b>euro (ottanta/00)</b>	cadauno	80,00
Nr. 61 NP_43a	Fornitura e posa in opera di cavi MT interrati 70-400 mm2 <b>euro (due/20)</b>	m	2,20
Nr. 62 NP_43b	Posa in opera di cavi MT 500-600mm2 <b>euro (due/60)</b>	m	2,60
Nr. 63 NP_44	Fornitura e posa di nastro segnalatore <b>euro (uno/50)</b>	m	1,50
Nr. 64 NP_45	Fornitura e posa di cavo elettrico TIPO FG16 sez. fino a 120mm2 <b>euro (due/97)</b>	m	2,97
Nr. 65 NP_46	Fornitura in opera di termionazioni termorestringenti per interno per cavi <b>euro (dieci/97)</b>	cadauno	10,97
Nr. 66 NP_47	Fornitura in opera di cavo elettrico solare per connessione lato CC <b>euro (zero/90)</b>	m	0,90
Nr. 67 NP_48	Fornitura string box 24 ingressi <b>euro (novecento/00)</b>	cadauno	900,00
Nr. 68 NP_49	Fornitura di connettori tipo MC4 <b>euro (tre/42)</b>	cadauno	3,42
Nr. 69 NP_50	Fornitura in opera di termionazioni termorestringenti per interno per cavi fino a 1500 V <b>euro (zero/87)</b>	cadauno	0,87
Nr. 70 NP_51	Fornitura e posa entro scavo di cavidotto per fibra D=50mm <b>euro (quattro/60)</b>	m	4,60
Nr. 71 NP_52	Fornitura e posa cavi fibra ottica <b>euro (tre/10)</b>	m	3,10
Nr. 72 NP_53	Fornitura e posa di connettore per fibra ottica <b>euro (trentatre/60)</b>	cadauno	33,60

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 73 NP_54	Fornitura e posa patch panelin Cabine MT <b>euro (trecentosessantaotto/10)</b>	cadauno	368,10
Nr. 74 NP_55	Fornitura e posa di sistema di monitoraggio ambientale e sistema suntracker <b>euro (sedicimilaottocento/00)</b>	cadauno	16'800,00
Nr. 75 NP_56	Sistema SCADA controllo cabine MT <b>euro (trentaseimila/00)</b>	a corpo	36'000,00
Nr. 76 NP_57	Fornitura e posa cavo belden per string box <b>euro (uno/90)</b>	m	1,90
Nr. 77 NP_58	Fornitura e posa impianto antintrusione cabina MTR <b>euro (duemila/00)</b>	cadauno	2'000,00
Nr. 78 NP_59	Fornitura e posa sistema rilevazione di intrusione perimetrale <b>euro (seimilacinquecento/00)</b>	a corpo	6'500,00
Nr. 79 NP_60	Fornitura e posa sistema TVCC <b>euro (centoottantamila/00)</b>	a corpo	180'000,00
Nr. 80 NP_61	Fornitura in opera di impianto antintrusione cabina Inverter <b>euro (mille/00)</b>	cadauno	1'000,00
Nr. 81 NP_62	Cancello ingresso Sottostazione <b>euro (diecimila/00)</b>	a corpo	10'000,00
Nr. 82 NP_63	SSU recinzione della sottostazione elettrica utente <b>euro (quarantamila/00)</b>	a corpo	40'000,00
Nr. 83 NP_64	SSU opere stradali <b>euro (cinquantamila/00)</b>	a corpo	50'000,00
Nr. 84 NP_65	SSU Fondazioni opere elettromeccaniche <b>euro (novantamila/00)</b>	a corpo	90'000,00
Nr. 85 NP_66	SSU Vie cavi <b>euro (trentamila/00)</b>	a corpo	30'000,00
Nr. 86 NP_67	SSU Sottostazione di trasformazione utente 150/30 kV <b>euro (tremilionioottocentocinquantamila/00)</b>	a corpo	3'850'000,00
Nr. 87 NP_69	SSU Impianto di terra <b>euro (quarantamila/00)</b>	a corpo	40'000,00
Nr. 88 NP_70	SSU Fornitura e posa in opera di Reattore Trifase <b>euro (seicentocinquantamila/00)</b>	a corpo	650'000,00
Nr. 89 NP_74	Elettrodotto SSE Fornitura di cavo XLPE 150 Kv 800mmq <b>euro (sessantasette/56)</b>	m	67,56
Nr. 90 NP_75	Elettrodotto SSE Posa in opera cavi MT interrati 150kV <b>euro (tredici/72)</b>	m	13,72
Nr. 91 NP_76	Sottostazione di consegna <b>euro (novantamila/00)</b>	a corpo	90'000,00
Nr. 92 NP_90	Fornitura e posa in opera di impianto di illuminazione esterna composta da palo metallico e corpo illuminante a led. <b>euro (trecentodiciotto/25)</b>	cadauno	318,25
Nr. 93 NP_M01	Lavorazione presemina, impianto e concimazione, irrigazione <b>euro (settecentoventiotto/00)</b>	ha	728,00
Nr. 94 NP_M02	Lavori di impianto di arboreto ed arbusteto nelle fasce perimetrali e nelle aree verdi libere, comprensivi di preparazione del terreno, piantumazione, concimazione e irrigazione. <b>euro (settemiladuecentoottantasei/35)</b>	ha	7'286,35
Nr. 95 NP_M03	Lavori per coltivazione grani antichi costituiti da lavorazione dei terreni e presemina, costipamento e postsemina <b>euro (quattrocento/00)</b>	ha	400,00
Nr. 96	Espianto di olivi		

COMMITTENTE:

