




ANAS S.p.A.
 CONDIREZIONE GENERALE TECNICA
 DIREZIONE CENTRALE PROGETTAZIONE
 VIA MONZAMBANO n°10
 00185 - ROMA



**S.S. n°12 "DELL'ABETONE E DEL BRENNERO"
 VARIANTE TRA VERONA SUD - CASTEL D'AZZANO
 BUTTAPIETRA - VIGASIO - ISOLA DELLA SCALA**

PROGETTO PRELIMINARE

Allegato		Oggetto		
13.02.03		VALUTAZIONE PREVENTIVA DI INTERESSE ARCHEOLOGICO SCHEDE DI SITO APPENDICE n°03		
Progetto	Revisione	Data	Descrizione	
1009P	0	NOV. 2013	VALUTAZIONE PREVENTIVA INTERESSE ARCHEOLOGICO	
Nome file	2	MAR. 2014	OSSERVAZIONI VERIFICA PROGETTO	
1009P-130203-2A.doc				
Scala				
VENETO STRADE S.p.A. Il Dirigente Settore Lavori		Progettazione		Valutazione preventiva interesse archeologico
DOTT. ING. ALESSANDRO ROMANINI		 DOTT. ING. MIRCO SPARESOTTO DOTT. ING. ALESSANDRO GIACOPUZZI DOTT. ING. DAVIDE FERRARESE		 DOTT.SSA ELISA LERCO DOTT. SIMONE MELATO DOTT. ALBERTO MANICARDI
ANAS S.p.A. Il Responsabile del Procedimento		Via 1ª Traversa Splanà, 1 - 37138 Verona tel. 045 / 810 32 82 - fax 045 / 810 45 43		SAP Società archeologica s.r.l. Viale Risorgimento, 14 - Mantova
DOTT. ING. NICOLA DINNELLA				



MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO

Appendice n°03

SCHEDE DI SITO

Scheda Sito

N. Sito

1

Visibilità

Visibilità sito Bassa

Altre ricognizioni no

Notizie raccolte sul luogo

Documentazione

Metodo documentazione

Fotografica

Intensità ricognizione

File parallele a 5m sulla zona di maggiore evidenza

Rapporti

presente nelle UT

5

Descrizione

La distribuzione dei frammenti archeologici, che rimane abbastanza rada sulla parte nord dell'UT diventa più concentrata nella zona sud. Verso est compaiono frammenti di materiale tardomedievale (forse da relazionare alle vicine corti)

Materiali

Frammenti laterizi quali coppi, embrici, mattoni; grumi di malta (moderna) ceramica comune romana, ceramica graffita medievale e grezza.

Visib reperti Bassa

Interpretazione sito romano e off-site medievale

Dimensionamento E-O: 50 m
N-S: 170 m

Affidabilità Buona

Immagini

Coordinate:



Data

12/11/2013

Compilatore E.Lerco

Scheda Sito

N. Sito

2

Visibilità

Visibilità sito Ottima

Altre ricognizioni no

Documentazione

Metodo documentazione

Fotografica

Intensità ricognizione

Transetto sulla zona di maggior affioramento con file parallele a 5 m

Notizie raccolte sul luogo

Rapporti

presente nelle UT

40

Descrizione

La distribuzione dei frammenti archeologici, che rimane abbastanza rada su tutta la porzione indagata, sembra concentrarsi nella porzione nord. Data la presenza di contemporanei disturbi moderni (attuali lavori della Snam) non si capisce l'estensione distributiva.

Materiali

Frammenti laterizi, embrici e coppi. Diversi anforacei e alcuni frammenti di ceramica ad impasto depurato. Selce. Un frammento di ceramica ad impasto refrattario e un frammento di ceramica graffita medievale.

Visib reperti Ottima

Dimensionamento E-O = 70m ca
N-S = 70m ca

Interpretazione Frequentazione romana-medievale

Affidabilità Bassa

Immagini

Coordinate:



Data

12/11/2013

Compilatore E.Lerco

Scheda Sito

N. Sito

3

Visibilità

Visibilità sito Ottima

Altre ricognizioni no

Notizie raccolte sul luogo

Documentazione

Metodo documentazione

Fotografica

Intensità ricognizione

Quadrati di 20m di lato sulle zone di maggior affioramento con ricognizione ad alta intensità

Rapporti

presente nelle UT

71

Descrizione

Affioramento nella parte centrale dell'ut di numerosi ciottoli della stessa dimensione correlati alla presenza di laterizi, malta, e particolari anomalie di presunto concotto e materiale organico.

Off-site esteso su tutto il campo.

Materiali

Numerosi frammenti laterizi, embrici, coppi, anforacei, ceramica ad impasto depurato, un orlo di olla, un orlo in vetro. Inoltre sembra affiorare del concotto e qualche grumo di malta.

Visib reperti ottima

Interpretazione Sito Romano

Affidabilità Buona

Dimensionamento Area di 200m x 100m

Immagini

Coordinate:



Data

22/11/2013

Compilatore E. Ierco

Scheda Sito

N. Sito

4

Visibilità

Visibilità sito Buona

Altre ricognizioni no

Documentazione

Metodo documentazione
Fotografica, posizionamento areale
Intensità ricognizione
transetto di 4 file parallele a 5 m

Notizie raccolte sul luogo

Rapporti

presente nelle UT

65

66

Descrizione

La distribuzione del materiale archeologico si estende su un'area ad ovest ed est della strada principale con una densità nel punto centrale di circa 5fr mq. Le dimensioni dei pezzi rilevate si attestano tra i pochi millimetri e una dozzina di cm.

Materiali

Frammenti laterizi, embrici, coppi, alcuni frammenti di ceramica ad impasto depurato.

Visib reperti Ottima

Dimensionamento E-O = 100m ca
S-N = 130m ca

Interpretazione Frequentazione romana

Affidabilità buona

Immagini

Coordinate:



Data

22/11/2013

Compilatore E.Lerco