



Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Occidentale

Lavori di completamento del molo foraneo del Porto dell'Arenella secondo la configurazione di piano regolatore approvato dal Consiglio Superiore LL.PP. con voto n. 529 dell. 11/09/1974
- Completamento del molo di sopraffutto del Porto dell'Arenella -
- Esecuzione del piano delle indagini e dei rilievi integrativi -
CUP 1711900004.0005 - CIG Z61306A643

Elaborato Descrizione
T.5 Carta dei tipi di fondo (color coded seabed features)

Redatto	Rilievi a cura di	Scala	Rev	Data
C.F. Luzzu F.A. Morfea	ArenaSub S.r.l. (F.A. Morfea, E. Arena)	1:1000	0	19.08.2021

L'amministratore
Cap. Giuseppe Arena

R.O.V. & MARINE CONTRACTOR
COMPERIAL DIVING
GEOTECHNICAL



OCEANOGRAPHIC SURVEY
GEOPHYSICAL SURVEY
VESSEL

DATI DI RILEVAMENTO **PARAMETRI CARTOGRAFICI**

Periodo esecuzione rilievo: 11 giugno 2021
Quota riferita a MSL (Zero OM) - Dati Mareografici RMN di Palermo
Alfabetto: Sistema di Navigazione Inerziale (INS): APPLANIX POS MV / Viewmaster (RTK correction ITALPOS - RDN)
Eco-scandaglio Multibeam (MBES): TELEDYNE RESON 7125
Sonda di Velocità del Suono (SVS): VALERPORT Swift SVF
Side Scan Sonar EDGETECH 4125 400 900 MHz

Datum: WGS84 - ETRF2000
Ellissoide: GRS80 (WGS84)
Proiezione: UTM - Fuso 33 (c.m. 15°E, f. est 500.000, s.f. 0.9996)
Base cartografica: CTR 1:10.000 - Ig. 59510 - 59550
Ortofoto da rilievo APR (Ing. G. Giordano)

LEGENDA

- Isobate ordinarie (1m) (Contour line - 1 m)
- Isobate principali (10m) (Contour line - 10 m)
- Limite competenza Autorità Portuale
- Prateria di Posidonia Oceanica su sabbie e/o matte
- Mosaico di substrati a matte morte e sabbia
- Sabbie e ghiaie
- Substrato roccioso
- Strutture artificiali

