



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

01-05-00 - Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna

01-05-01 - Servizio Difesa del suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvioni

05-01-00 - Direzione Generale dell'Ambiente

05-01-08 - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze  
Ambientali

**Oggetto:** [ID\_VIP: 5581] Istanza di avvio della procedura di valutazione d'impatto ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. relativa al progetto di un impianto eolico composto da 15 turbine della potenza 4.2 MW ciascuna, per una potenza complessiva di 50.4 MW, ubicato nel territorio comunale di Bitti (NU) e Buddusò (SS) in località Mamone. Proponente: Wpd Piano d'Ertilia. - Autorità Competente: Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare – Vs rif. prot. n. 3785 del 15/02/2022 - Richiesta integrazioni

Si riscontra la nota richiamata in epigrafe, acquisita al prot. della scrivente Direzione generale ADIS al n. 1303 del 15.02.2022, con la quale, in merito alla documentazione tecnica relativa, si chiedono eventuali osservazioni e si indica il link di acquisizione degli elaborati:

<https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/7597/10999>

Al riguardo, la scrivente Direzione generale ADIS, con la presente evidenzia, quale contributo alla procedura di che trattasi, le considerazioni che seguono.

Ferme restando le considerazioni già riportate nella nostra nota, prot. n. 12490 del 17.12.2020, e rimandando redazione dello studio di compatibilità alle fasi successive della progettazione, si vuole evidenziare già in questa fase che tra le opere progettate vi sono due guadi per gli accessi agli aerogeneratori.

Qualora tali attraversamenti interessino elementi idrici significativi ai fini del P.A.I., gli attraversamenti stessi risulterebbero non ammissibili ai sensi delle Norme di Attuazione (N.A.) del P.A.I., e pertanto in sede di Studio di compatibilità idraulica dovranno essere previste tipologie di attraversamento che rispettino le prescrizioni delle N.A. del P.A.I. e delle NTC 2018.

Nel caso in cui i 2 compluvi di che trattasi risultassero non significativi ai fini del P.A.I., la scrivente Direzione Generale dell'ADIS non avrebbe specifiche competenze approvative riguardo ai relativi interventi, così come stabilito dall'art. 23 comma 7 bis delle N.A. del P.A.I. che recita:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

*“7 bis. In relazione alla progettazione di singoli interventi, non è richiesto alcuno studio di compatibilità idraulica qualora l'intervento interessi elementi idrici non significativi del reticolo idrografico né ricada in area di pericolosità derivante da esondazione di altri elementi del reticolo idrografico, a condizione che i progetti siano corredati da una relazione asseverata redatta dai tecnici di cui al comma 3, lett. a), dell'articolo. 24, da inviare, ai sensi del comma 6 dell'articolo 30 ter, a fini ricognitivi, all'Autorità di Bacino”*

Si ricorda che la condizione di non significatività degli elementi idrici è definita al punto 2.3 delle *Linee guida e indicazioni metodologiche per la corretta individuazione e rappresentazione cartografica del reticolo idrografico* approvate con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 9 del 03/06/2021 e per i bacini della zona orientale prevede bacino di superficie inferiore a 0,20 kmq e portate bicentennali inferiori a 5 mc /s da calcolare alla sezione di confluenza dell'elemento di valle e con tempo di corrivazione fornito dalla formula di Viparelli con  $V=1$  m/s e utilizzo del metodo TCEV/SCS con CN(III) non inferiore a 95.

Si invita a contattare, per eventuali chiarimenti, l'ing. Giuseppe Canè (email/Skype: gcane@regione.sardergna.it).

Il Direttore del Servizio

Ing. Marco Melis

**Siglato da :**

GIUSEPPE CANE