

**S.S. n.131 "Carlo Felice"**  
Completamento itinerario Sassari – Olbia

Potenziamento–Messa in sicurezza dal km 192+500 al km 209+500

2° lotto dal km 202+000 al km 209+500

**PROGETTO DEFINITIVO**

COD. CA357

**PROGETTAZIONE: ATI VIA - SERING - VDP - BRENG**

**PROGETTISTA E RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE:**

*Dott. Ing. Giovanni Piazza (Ord. Ing. Prov. Roma 27296)*

**RESPONSABILI D'AREA:**

Responsabile Tracciato stradale: *Dott. Ing. Massimo Capasso (Ord. Ing. Prov. Roma 26031)*

Responsabile Strutture: *Dott. Ing. Giovanni Piazza*

*(Ord. Ing. Prov. Roma 27296)*

Responsabile Idraulica, Geotecnica e Impianti: *Dott. Ing. Sergio Di Maio*

*(Ord. Ing. Prov. Palermo 2872)*

Responsabile Ambiente: *Dott. Ing. Francesco Ventura*

*(Ord. Ing. Prov. Roma 14660)*

**GEOLOGO:**

*Dott. Geol. Enrico Curcuruto (Ord. Geo. Regione Sicilia 966)*

**COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:**

*Dott. Ing. Matteo Di Girolamo (Ord. Ing. Prov. Roma 15138)*

**RESPONSABILE SIA:**

*Dott. Ing. Francesco Ventura (Ord. Ing. Prov. Roma 14660)*

**ARCHEOLOGO**

*Dott. Arc. Emanuela Atzeni (MiBact n. 412 fascia I)*

**GRUPPO DI PROGETTAZIONE**

**MANDATARIA:**



**MANDANTI:**



**VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:**

*Dott. Ing. Edoardo Quattrone*

**ARCHEOLOGIA**

**Schede delle presenze archeologiche**



CODICE PROGETTO		NOME FILE		REVISIONE	SCALA:
PROGETTO	LIV. PROG. ANNO	CA357_T00SG00AMBSC02_B			
DPCA0357	D 20	CODICE ELAB.	T00SG00AMBSC02	B	-
D		-	-	-	-
C		-	-	-	-
B	INTEGRAZIONI per MIC. Prot. 0043809-P 28/12/2021	MAR. 2022	E. ATZENI	L. MARCANIO	G. PIAZZA
A	EMISSIONE	GIU. 2021	E. ATZENI	L. MARCANIO	G. PIAZZA
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO

SS 131 "Carlo Felice" Completamento itinerario Sassari - Olbia. Potenziamento e messa in sicurezza S. S. 131 dal km 192+500 al km 209+500 2° lotto dal km 202+000 al km 209+500		
<b>CA357</b>	<b><i>Schede delle presenze archeologiche</i></b>	

## INDICE

<b>1</b>	<b>COMUNE DI MUROS.....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>COMUNE DI SASSARI.....</b>	<b>16</b>

SS 131 "Carlo Felice" Completamento itinerario Sassari - Olbia. Potenziamento e messa in sicurezza S. S. 131 dal km 192+500 al km 209+500 2° lotto dal km 202+000 al km 209+500		
CA357	<i>Schede delle presenze archeologiche</i>	

## 1 COMUNE DI MUROS

---

<b>ID Sito</b>	<b>2</b>
<b>Provincia</b>	Sassari
<b>Comune</b>	Muros
<b>Località</b>	Scala di Giocca
<b>CTR</b>	459-080
<b>Coordinate</b>	1465536/4505593
<b>Distanza da opere in progetto</b>	25 m. ca (distanza presunta basata su localizzazione generica desunta da dato bibliografico)
<b>Geologia/Geomorfologia</b>	Depositi alluvionali di età olocenica (sabbie con subordinati limi e argille). Sedimenti alluvionali / Collinare
<b>Tipologia</b>	Pietra miliare
<b>Tipo segnalazione</b>	Bibliografia/ Archivio SABAP_SS
<b>Descrizione</b>	Miliario romano (datazione I secolo d.C.) ritrovato nei primi decenni del XIX secolo con l'indicazione della distanza di XVI miglia da <i>Turris Libisonis</i> .
<b>Rischio rispetto al progetto</b>	Medio
<b>Rischio rispetto ad opere e/o cantieri</b>	Medio
<b>Fonte</b>	Bibliografia/ Archivio SABAP_SS

SS 131 "Carlo Felice" Completamento itinerario Sassari - Olbia. Potenziamento e messa in sicurezza S. S. 131 dal km 192+500 al km 209+500 2° lotto dal km 202+000 al km 209+500		
<b>CA357</b>	<b>Schede delle presenze archeologiche</b>	

<b>ID Sito</b>	<b>3</b>
<b>Provincia</b>	Sassari
<b>Comune</b>	Muros
<b>Località</b>	Monte Terras
<b>CTR</b>	459-080
<b>Coordinate</b>	1467225/4505567
<b>Distanza da opere in progetto</b>	26 m. ca
<b>Geologia/Geomorfologia</b>	Unità di Monte Sa Silva (depositi di flusso piroclastico in facies ignimbratica, pomiceo – cineritici, bianco – grigiastri, non saldati. Burdigaliano). Distretto vulcanico di Osilo-Castelsardo/ Collinare
<b>Tipologia</b>	Tomba (grotticella artificiale)
<b>Tipo segnalazione</b>	Bibliografia/ Archivio SABAP_SS
<b>Descrizione</b>	Domus de janas di S'Isteri, danneggiata da pregressi lavori di sbancamento, è situata in adiacenza della complanare, a circa 80 metri a SE dall'attività della Sarda Graniti. Da riferirsi alla necropoli di Monte Terras. È stato possibile visionare durante le ricognizioni la domus de janas, ubicata sulla cima di un piccolo rilievo, di cui dalle fonti bibliografiche è noto lo stato di degrado causato dall'erosione e i problemi di staticità del monumento. Si specifica, a proposito del rischio relativo, che in progetto gli scavi sono da riferirsi al suolo, e non sarà intaccata invece la parete del sistema ipogeico, posto rispetto ad esso a quota decisamente più alta, in quanto il progetto si svilupperà sul sedime stradale attuale della SS 131, a valle della stradina di accesso alla attività industriale.
<b>Rischio rispetto al progetto</b>	Alto
<b>Rischio rispetto ad opere e/o cantieri</b>	Alto
<b>Fonte</b>	Bibliografia/ Archivio SABAP_SS

SS 131 "Carlo Felice" Completamento itinerario Sassari - Olbia. Potenziamento e messa in sicurezza S. S. 131 dal km 192+500 al km 209+500 2° lotto dal km 202+000 al km 209+500		
CA357	<i>Schede delle presenze archeologiche</i>	

<b>ID Sito</b>	<b>4</b>
<b>Provincia</b>	Sassari
<b>Comune</b>	Muros
<b>Località</b>	Monte Terras
<b>CTR</b>	459-080
<b>Coordinate</b>	1467137/4505570
<b>Distanza da opere in progetto</b>	231 m. ca
<b>Geologia/Geomorfologia</b>	Formazione di Monte Santo (Calcarei bioclastici di piattaforma interna, con rare intercalazioni silicoclastiche ed episodi biohermali; calcareniti). Successione sedimentaria Oligo-Miocenica del Logudorese e Sassarese/ Collinare
<b>Tipologia</b>	Necropoli a domus de janas
<b>Tipo segnalazione</b>	Bibliografia/ Archivio SABAP_SS/ Cartografia (Catasto)
<b>Descrizione</b>	Necropoli a domus de janas composta da almeno 5 grotticelle artificiali, nota nelle mappe catastali comunali. Si localizza a circa 100 metri a Nord rispetto alla domus de janas di S'Isteri, nel costone calcareo di monte Terras, dietro lo stabilimento della Sarda Graniti, in un terreno privato. La necropoli, da quello che si evidenzia nel dato bibliografico, versa in pessimo stato di conservazione: gli ipogei sono gran parte crollati e restano visibili solo le sezioni. Sono noti, infatti, lo stato di degrado causato dall'erosione e i problemi di staticità del monumento.
<b>Rischio rispetto al progetto</b>	Nulla
<b>Rischio rispetto ad opere e/o cantieri</b>	Nulla
<b>Fonte</b>	Bibliografia/ Archivio SABAP_SS/ Cartografia (Catasto)

SS 131 "Carlo Felice" Completamento itinerario Sassari - Olbia. Potenziamento e messa in sicurezza S. S. 131 dal km 192+500 al km 209+500 2° lotto dal km 202+000 al km 209+500		
<b>CA357</b>	<b><i>Schede delle presenze archeologiche</i></b>	

<b>ID Sito</b>	<b>5</b>
<b>Provincia</b>	Sassari
<b>Comune</b>	Muros
<b>Località</b>	Su Crastu Covaccadu
<b>CTR</b>	459-080
<b>Coordinate</b>	1467409/4505852
<b>Distanza da opere in progetto</b>	360 m. ca
<b>Geologia/Geomorfologia</b>	Depositi di versante.Olocene/ Collinare
<b>Tipologia</b>	Tomba (grotticella artificiale)
<b>Tipo segnalazione</b>	Bibliografia/ Archivio SABAP_SS/ Cartografia (Catasto)
<b>Descrizione</b>	Domus de janas pluricellulare di Su Crastu Covaccadu, composta da tre ambienti. Restituisce resti ossei e frammenti ceramici.
<b>Rischio rispetto al progetto</b>	Nullo
<b>Rischio rispetto ad opere e/o cantieri</b>	Nullo
<b>Fonte</b>	Bibliografia/ Archivio SABAP_SS/ Cartografia (Catasto)

SS 131 "Carlo Felice" Completamento itinerario Sassari - Olbia. Potenziamento e messa in sicurezza S. S. 131 dal km 192+500 al km 209+500 2° lotto dal km 202+000 al km 209+500		
CA357	<i>Schede delle presenze archeologiche</i>	

<b>ID Sito</b>	<b>6</b>
<b>Provincia</b>	Sassari
<b>Comune</b>	Muros
<b>Località</b>	Monte Terras
<b>CTR</b>	459-080
<b>Coordinate</b>	1467522/4505992
<b>Distanza da opere in progetto</b>	530 m. ca
<b>Geologia/Geomorfologia</b>	Formazione di Monte Santo (Calcari bioclastici di piattaforma interna, con rare intercalazioni silicoclastiche ed episodi biohermali; calcareniti). Successione sedimentaria Oligo-Miocenica del Logudorese e Sassarese/ Collinare
<b>Tipologia</b>	Dolmen
<b>Tipo segnalazione</b>	Bibliografia/ Archivio SABAP_SS/ Cartografia (Catasto)
<b>Descrizione</b>	Dolmen Su Muzzigone è l'unico monumento funerario megalitico di cui si ha notizia in questo areale ricompreso tra il monte Terras e il monte Simeone. Forse ricollegabile all'insediamento nuragico di Runatolu. Attualmente ricoperto da vegetazione, è di difficile localizzazione.
<b>Rischio rispetto al progetto</b>	Nullo
<b>Rischio rispetto ad opere e/o cantieri</b>	Nullo
<b>Fonte</b>	Bibliografia/ Archivio SABAP_SS/ Cartografia (Catasto)

SS 131 "Carlo Felice" Completamento itinerario Sassari - Olbia. Potenziamento e messa in sicurezza S. S. 131 dal km 192+500 al km 209+500 2° lotto dal km 202+000 al km 209+500		
CA357	<i>Schede delle presenze archeologiche</i>	

<b>ID Sito</b>	<b>7</b>
<b>Provincia</b>	Sassari
<b>Comune</b>	Muros
<b>Località</b>	Monte Frundas
<b>CTR</b>	459-080
<b>Coordinate</b>	1467883/4505685
<b>Distanza da opere in progetto</b>	460 m. ca
<b>Geologia/Geomorfologia</b>	Unità di Monte Sa Silva (depositi di flusso piroclastico in facies ignimbratica, pomiceo – cineritici, bianco – grigiastri, non saldati. Burdigaliano). Distretto vulcanico di Osilo-Castelsardo/ Collinare
<b>Tipologia</b>	Nuraghe/ Insegiamento
<b>Tipo segnalazione</b>	Bibliografia/ Archivio SABAP_SS/ Cartografia (Catasto)
<b>Descrizione</b>	Dell'area pluristratificata (età nuragica-età medievale) Santu Giorzi, in località Monte Frundas, sono noti i resti del nuraghe di Santu Giorzi, di cui è leggibile un filare di blocchi, nascosto dal crollo e dalla vegetazione erbacea e arbustiva.
<b>Rischio rispetto al progetto</b>	Nulla
<b>Rischio rispetto ad opere e/o cantieri</b>	Nulla
<b>Fonte</b>	Bibliografia/ Archivio SABAP_SS/ Cartografia (Catasto)



SS 131 "Carlo Felice" Completamento itinerario Sassari - Olbia. Potenziamento e messa in sicurezza S. S. 131 dal km 192+500 al km 209+500 2° lotto dal km 202+000 al km 209+500		
CA357	<i>Schede delle presenze archeologiche</i>	

<b>ID Sito</b>	<b>8</b>
<b>Provincia</b>	Sassari
<b>Comune</b>	Muros
<b>Località</b>	Monte Tudurighe/Scala di Giocca
<b>CTR</b>	459-080
<b>Coordinate</b>	1466446/4506434
<b>Distanza da opere in progetto</b>	570 m. ca
<b>Geologia/Geomorfologia</b>	Formazione di Monte Santo (Calcarei bioclastici di piattaforma interna, con rare intercalazioni silicoclastiche ed episodi biohermali; calcareniti). Successione sedimentaria Oligo-Miocenica del Logudorese e Sassarese/Collinare
<b>Tipologia</b>	Grotta
<b>Tipo segnalazione</b>	Bibliografia
<b>Descrizione</b>	Grotta dell'Inferno, ampia cavità ad andamento interno molto complesso, con salti e dislivelli e numerose diramazioni, che ha uno sviluppo di 600 m., da cui provengono reperti attribuibili al neolitico. È sita sul versante occidentale del monte Tudurighe, nelle vicinanze di Scala di Giocca, a 320 m s.l.m..
<b>Rischio rispetto al progetto</b>	Nulla
<b>Rischio rispetto ad opere e/o cantieri</b>	Nulla
<b>Fonte</b>	Bibliografia

SS 131 "Carlo Felice" Completamento itinerario Sassari - Olbia. Potenziamento e messa in sicurezza S. S. 131 dal km 192+500 al km 209+500 2° lotto dal km 202+000 al km 209+500		
CA357	<i>Schede delle presenze archeologiche</i>	

<b>ID Sito</b>	<b>9</b>
<b>Provincia</b>	Sassari
<b>Comune</b>	Muros
<b>Località</b>	Monte Tudurighe
<b>CTR</b>	459-080
<b>Coordinate</b>	1467444/4506383
<b>Distanza da opere in progetto</b>	770 m. ca
<b>Geologia/Geomorfologia</b>	Formazione di Monte Santo (Calcarei bioclastici di piattaforma interna, con rare intercalazioni silicoclastiche ed episodi biohermali; calcareniti). Successione sedimentaria Oligo-Miocenica del Logudorese e Sassarese/ Collinare
<b>Tipologia</b>	Insediamiento
<b>Tipo segnalazione</b>	Bibliografia/ Archivio SABAP_SS
<b>Descrizione</b>	L'insediamento (capanna, nuraghe e dolmen) di Sa Turracula, sottoposto a vincolo archeologico (Decreto n. 58 del 03/06/2019), è ubicato sui ripidi declivi posti a sud del monte Tudurighe, a dominio delle valli del Bunnari e del Mascari. Indagato scientificamente tra gli anni 1972 e 1976, il sito, noto per la definizione delle fasi di Bronzo medio sulla base di specifiche forme ceramiche e decorazioni ad esse associate, rappresenta prima testimonianza documentata di insediamento abitativo della fase arcaica della cultura nuragica. Successivamente, nel villaggio del nuraghe di Sa Turracula si impiantò un santuario a sfondo rurale, addirittura luogo di culto della Sarda Ceres, in uso, come dimostrato dal cospicuo numero di materiali ceramici rinvenuti, tra il III secolo a.C. e il V secolo d.C., a testimonianza della vocazione agricola del territorio.
<b>Rischio rispetto al progetto</b>	Nulla
<b>Rischio rispetto ad opere e/o cantieri</b>	Nulla
<b>Fonte</b>	Bibliografia/ Archivio SABAP_SS

SS 131 "Carlo Felice" Completamento itinerario Sassari - Olbia. Potenziamento e messa in sicurezza S. S. 131 dal km 192+500 al km 209+500 2° lotto dal km 202+000 al km 209+500		
CA357	<i>Schede delle presenze archeologiche</i>	

<b>ID Sito</b>	<b>10</b>
<b>Provincia</b>	Sassari
<b>Comune</b>	Muros
<b>Località</b>	Monte Simeone
<b>CTR</b>	459-080
<b>Coordinate</b>	1467946/4506101
<b>Distanza da opere in progetto</b>	810 m. ca
<b>Geologia/Geomorfologia</b>	Depositi di frana. Olocene/ Collinare
<b>Tipologia</b>	Tomba dei giganti
<b>Tipo segnalazione</b>	Bibliografia/ Archivio SABAP_SS
<b>Descrizione</b>	La tomba dei giganti di Monte Simeone, sottoposta a vincolo (Decreto 12/03/1968), non indagata scientificamente, purtroppo è stata oggetto di scavo clandestino. Dista circa 400 metri da Sa Turracula e a circa 800 da Santu Giorzi.
<b>Rischio rispetto al progetto</b>	Nulla
<b>Rischio rispetto ad opere e/o cantieri</b>	Nulla
<b>Fonte</b>	Bibliografia/ Archivio SABAP_SS

SS 131 "Carlo Felice" Completamento itinerario Sassari - Olbia. Potenziamento e messa in sicurezza S. S. 131 dal km 192+500 al km 209+500 2° lotto dal km 202+000 al km 209+500		
CA357	<i>Schede delle presenze archeologiche</i>	

<b>ID Sito</b>	<b>11</b>
<b>Provincia</b>	Sassari
<b>Comune</b>	Muros
<b>Località</b>	Canechervu
<b>CTR</b>	459-120
<b>Coordinate</b>	1467165/4504571
<b>Distanza da opere in progetto</b>	550 m. ca
<b>Geologia/Geomorfologia</b>	Formazione di Florinas. Successione sedimentaria Oligo-Miocenica del Logudorese e Sassarese / Sub-collinare e Collinare
<b>Tipologia</b>	Strada
<b>Tipo segnalazione</b>	Bibliografia/ Archivio SABAP_SS
<b>Descrizione</b>	In un contesto paesaggistico caratterizzato dalla presenza di altopiani calcareo marnosi profondamente incisi dal Rio Mascari e affluenti, connesso alla strada di Badde Ivos, e tipologicamente identico (pietrame calcareo irregolare), è il sentiero di Canechervu, chiamato nelle carte catastali strada di Santu Lionardu, praticabile per una lunghezza di circa 180 m.. La strada antica di San Leonardo, sottoposta alle disposizioni di tutela ex D.L. n. 42 del 2004 (Decreto n. 10 del 17/11/2004), è un diverticolo della strada a Turre Karalis, che si staccava dal tracciato principale poco dopo il colle di Canechervu, che congiungeva la strada romana principale sopraccitata a un insediamento rurale di età punico romana forse presente nella stessa zona di San Leonardo, indiziato da area sepolcrale nota da fonti orali.
<b>Rischio rispetto al progetto</b>	Nulla
<b>Rischio rispetto ad opere e/o cantieri</b>	Nulla
<b>Fonte</b>	Bibliografia/ Archivio SABAP_SS

SS 131 "Carlo Felice" Completamento itinerario Sassari - Olbia. Potenziamento e messa in sicurezza S. S. 131 dal km 192+500 al km 209+500 2° lotto dal km 202+000 al km 209+500		
CA357	<i>Schede delle presenze archeologiche</i>	

<b>ID Sito</b>	<b>12</b>
<b>Provincia</b>	Sassari
<b>Comune</b>	Muros
<b>Località</b>	Badde Ivos
<b>CTR</b>	459-120
<b>Coordinate</b>	1467151/4504526
<b>Distanza da opere in progetto</b>	700 m. ca
<b>Geologia/Geomorfologia</b>	Litofacies nella Formazione di Borutta (marne, marne arenacee e calcari marnosi). Successione sedimentaria Oligo-Miocenica del Logudorese e Sassarese/ Sub-collinare
<b>Tipologia</b>	Chiesa-Insediamento
<b>Tipo segnalazione</b>	Bibliografia/ Archivio SABAP_SS
<b>Descrizione</b>	In età medievale (XI-XIII sec. d.C.), il villaggio di Irbosa, ubicato all'incirca nell'area di Badde Ivos e Santu Leonardu, era ricompreso nella curatoria di Figulinas del giudicato di Torres. Della chiesa e del villaggio oggi sono visibili i ruderi delle fondazioni e un'ampia area di dispersione di frammenti ceramici. L'insediamento si spopolò nel XIV secolo, a causa delle pestilenze, ma la chiesa fu operativa almeno fino agli ultimi decenni del XVII secolo.
<b>Rischio rispetto al progetto</b>	Nulla
<b>Rischio rispetto ad opere e/o cantieri</b>	Nulla
<b>Fonte</b>	Bibliografia/ Archivio SABAP_SS

SS 131 "Carlo Felice" Completamento itinerario Sassari - Olbia. Potenziamento e messa in sicurezza S. S. 131 dal km 192+500 al km 209+500 2° lotto dal km 202+000 al km 209+500		
CA357	<i>Schede delle presenze archeologiche</i>	

<b>ID Sito</b>	<b>13</b>
<b>Provincia</b>	Sassari
<b>Comune</b>	Muros
<b>Località</b>	Badde Ivos
<b>CTR</b>	459-120
<b>Coordinate</b>	1467464/4504566
<b>Distanza da opere in progetto</b>	410 m. ca
<b>Geologia/Geomorfologia</b>	Litofacies nella Formazione di Borutta (marne, marne arenacee e calcari marnosi). Successione sedimentaria Oligo-Miocenica del Logudorese e Sassarese/ Sub-collinare
<b>Tipologia</b>	Strada
<b>Tipo segnalazione</b>	Bibliografia/ Archivio SABAP_SS
<b>Descrizione</b>	La strada di Coa de Redulas, in regione Badde Ivos, è sottoposta alle disposizioni di tutela ex D.L. n. 42 del 2004 (Decreto n. 10 del 17/11/2004). Ancora oggi è visibile un breve tratto di strada antica (circa 140 m), interpretabile come un diverticolo della strada a <i>Turre Karalis</i> , che si staccava dal tracciato principale poco dopo il colle di Canechervu, che congiungeva la strada romana principale sopraccitata a un insediamento rurale di età punica romana forse presente nella stessa zona di San Leonardo, indiziato da area sepolcrale nota da fonti orali.
<b>Rischio rispetto al progetto</b>	Nulla
<b>Rischio rispetto ad opere e/o cantieri</b>	Nulla
<b>Fonte</b>	Bibliografia/ Archivio SABAP_SS

SS 131 "Carlo Felice" Completamento itinerario Sassari - Olbia. Potenziamento e messa in sicurezza S. S. 131 dal km 192+500 al km 209+500 2° lotto dal km 202+000 al km 209+500		
CA357	<i>Schede delle presenze archeologiche</i>	

<b>ID Sito</b>	<b>14</b>
<b>Provincia</b>	Sassari
<b>Comune</b>	Muros
<b>Località</b>	Canechervu
<b>CTR</b>	459-120
<b>Coordinate</b>	1467056/4505501
<b>Distanza da opere in progetto</b>	105 m. ca
<b>Geologia/Geomorfologia</b>	Litofacies nella Formazione di Borutta (marne, marne arenacee e calcari marnosi). Successione sedimentaria Oligo-Miocenica del Logudorese e Sassarese/ Sub-collinare
<b>Tipologia</b>	Cista litica (tomba)
<b>Tipo segnalazione</b>	Archivio SABAP_SS
<b>Descrizione</b>	Alle falde settentrionali del monte Canechervu, lungo la ferrovia, a seguito di una recente frana che ha interessato la linea ferroviaria Sassari-Chilivani, furono eseguiti i lavori per la realizzazione di un canalone realizzato tra il versante del monte e il tracciato ferroviario, qui, nella sezione adiacente al versante del monte, sul lato meridionale, i Carabinieri del Comando Provinciale di Sassari segnalano il rinvenimento di una sepoltura a cista litica contenente i resti di 4 inumati unitamente ad alcuni elementi di corredo funerario.
<b>Rischio rispetto al progetto</b>	Alto
<b>Rischio rispetto ad opere e/o cantieri</b>	Alto
<b>Fonte</b>	Bibliografia/ Archivio SABAP_SS

SS 131 "Carlo Felice" Completamento itinerario Sassari - Olbia. Potenziamento e messa in sicurezza S. S. 131 dal km 192+500 al km 209+500 2° lotto dal km 202+000 al km 209+500		
CA357	<i>Schede delle presenze archeologiche</i>	

## 2 COMUNE DI SASSARI

<b>ID Sito</b>	<b>1</b>
<b>Provincia</b>	Sassari
<b>Comune</b>	Sassari
<b>Località</b>	Chighizzu
<b>CTR</b>	459-080
<b>Coordinate</b>	1465162/4505754
<b>Distanza da opere in progetto</b>	90 m. ca
<b>Geologia/Geomorfologia</b>	Formazione di Monte Santo (Calcari bioclastici di piattaforma interna, con rare intercalazioni silicoclastiche ed episodi biohermali; calcareniti). Successione sedimentaria Oligo-Miocenica del Logudorese e Sassarese/ Collinare
<b>Tipologia</b>	Necropoli a domus de janas
<b>Tipo segnalazione</b>	Bibliografia/ PUC-PPR
<b>Descrizione</b>	<p>Necropoli a domus de janas comprendente quattro ipogei a grotticella artificiale, localizzati in posizione quasi inaccessibile a causa del ripido pendio e del vuoto sottostante.</p> <p>Si precisa che in questo tratto, riguardo il reale rapporto/interferenza con l'opera, il progetto si sviluppa a valle del sedime attuale della SS 131 e in viadotto. Gli scavi delle pile sono limitati da paratie provvisorie e pertanto poco estesi. Il rischio medio-alto è determinato dal fatto che l'estensione e la pluralità delle tracce potrebbero indicare la presenza di contesti archeologici nella zona sottostante corrispondente al sedime delle lavorazioni. Si specifica, infatti, a proposito del rischio relativo, che in progetto gli scavi per le pile del viadotto sono da riferirsi al suolo, a circa 150 m. s.l.m., e non sarà intaccata invece la parete del sistema ipogeico, posto rispetto ad esso a quota decisamente più alta</p>
<b>Rischio rispetto al progetto</b>	Medio
<b>Rischio rispetto ad opere e/o cantieri</b>	Medio
<b>Fonte</b>	Bibliografia/ PUC-PPR



SS 131 "Carlo Felice" Completamento itinerario Sassari - Olbia. Potenziamento e messa in sicurezza S. S. 131 dal km 192+500 al km 209+500 2° lotto dal km 202+000 al km 209+500		
CA357	<i>Schede delle presenze archeologiche</i>	

<b>ID Sito</b>	<b>15</b>
<b>Provincia</b>	Sassari
<b>Comune</b>	Sassari
<b>Località</b>	Chighizzu
<b>CTR</b>	459-080
<b>Coordinate</b>	1464492/4505518
<b>Distanza da opere in progetto</b>	27 m. ca
<b>Geologia/Geomorfologia</b>	Formazione di Monte Santo (Calcarei bioclastici di piattaforma interna, con rare intercalazioni silicoclastiche ed episodi biohermali; calcareniti). Successione sedimentaria Oligo-Miocenica del Logudorese e Sassarese/ Collinare
<b>Tipologia</b>	Grotta funeraria
<b>Tipo segnalazione</b>	Bibliografia/ PUC-PPR
<b>Descrizione</b>	Nel grande costone calcareo di Chighizzu è segnalata una grotta naturale detta "del focolare" e/o di Chighizzu, aperta a m 30 dal suolo sul pendio di un rilievo a breve distanza dalla SS 131, a Ovest dello svincolo di Scala di Giocca, ormai inaccessibile ma documentata da fonti bibliografiche. Fu così denominata dai suoi scopritori per le tracce di un focolare ritrovate nello strato archeologico, mischiate ad altri reperti. Fu esplorata a partire dal 1966; lo scavo si concluse nel 1968 con la necessaria collaborazione del Gruppo Speleologico Sassarese. Dall'analisi dei materiali di scavo si è stabilito che la più antica frequentazione è attribuibile a un gruppo umano di Cultura Monte Claro (Eneolitico) che la adoperò come tomba. Al momento della campagna di scavo l'accessibilità alla grotta era consentita solamente a esperti rocciatori. Oggi non è più possibile, in quanto l'ingresso è impedito dalle maglie della rete messa a protezione delle sottostanti gallerie della SS 131 dal rischio di caduta massi dall'alto. Si precisa che lo scavo della galleria prossima al sito della Grotta del Focolare di Chighizzu, viste le caratteristiche del materiale roccioso del costone roccioso di Chighizzu che sarà tra l'altro interessato da interventi di consolidamento, a rischio crollo, non si prevede, già in questa sede progettuale, di effettuarlo con uso di esplosivo, ma con attrezzature che possano mitigare le vibrazioni prodotte dall'escavazione in roccia.
<b>Rischio rispetto al progetto</b>	Medio
<b>Rischio rispetto ad opere e/o cantieri</b>	Medio
<b>Fonte</b>	Bibliografia/ PUC-PPR