



Nell'ambito del progetto di monitoraggio ambientale in fase di post operam è prevista l'esecuzione di monitoraggi specifici riferiti alle specie esotiche invasive (tipologia VEG-C) e ai nuovi monitoraggi (tipologia VEG-D) in tutte le aree interessate dalla realizzazione di opere a verde. L'attività comprende:

- individuazione e determinazione delle specie target ed esotiche e ruderali presenti secondo i codici di nomenclatura tassonomica, fino al livello di specie e, ove necessario, di sottospecie e cultivar;
- n° di esemplari per specie;
- n° di esemplari per specie per unità di superficie;
- rapporto % tra specie target e specie esotiche/ruderali;
- diametro del fusto (valori massimi e minimi) e altezza (valori massimi e minimi);
- area basimetrica ad ettaro (densità del popolamento per valutare la competizione tra le piante all'interno del popolamento);
- copertura interna della chioma, valutata in classi percentuali (ad es. copertura tra 15 e 25%);
- presenza di danni, loro consistenza (assente, leggero, moderato, pesante, etc.) e causa (biotico, abiotico, complesso, fauna selvatica, etc.);
- indicazioni su modalità tecnico-operative per la risoluzione delle problematiche che comprendono la riuscita dell'intervento.

PIANTA CHIAVE



LEGENDA

- Area di intervento opere a verde (3250 mq)
- Seminazione ZONA VERDE (3250 mq)
- Arbusti**
- Biancospino "*Crataegus monogyna*" (n° 92)
- Ginestra "*Spartium junceum*" (n°148)
- Barriera antirumore (110 mq)

Disegni di riferimento

T001A02AMBST01\_A PAESAGGIO - Sezioni tipo e dettagli interventi opere a verde - IMBOCCO SUD

Tabella Quantità		
SVINCOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'
Imbocco Sud	Biancospino " <i>Crataegus monogyna</i> "	n° 92
Imbocco Sud	Ginestra " <i>Spartium junceum</i> "	n° 148
Imbocco Sud	Seminazione zona verde	mq 3250
Imbocco Sud	Barriera Fonoassorbente "H2"	ml 110

N.B. Nel presente elaborato non sono indicati il ripristino dei suoli agricoli e del soprassuolo forestale soggetto a trasformazione temporanea in corrispondenza delle aree di cantiere operativo Sud. Si rimanda inoltre all'elaborato 7.2.1.2 - Planimetria di progetto - Sistemazione finale



S.S. 42 "DEL TONALE E DELLA MENDOLA" VARIANTE EST DI EDOLO

PROGETTO DEFINITIVO



VISTO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO "TE SINGHETTI TORINO"	RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE "TE SINGHETTI TORINO"	PROGETTISTA SPECIALISTA "F. CARNEVALE EDILIZIA"	E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE "F. CARNEVALE EDILIZIA"
--	--	--	--

PAESAGGIO PLANIMETRIA INTERVENTI OPERE A VERDE - IMBOCCO SUD

CODICE PROGETTO COMI211D18110	NOVA FILE T001A02AMBST01_C	REVISIONE C	SCALA 1:250
C	EMMISSIONE PER APPROVAZIONE	Maggio 2022	F. Ghidella F. Carnevale F. Carnevale
B	EMMISSIONE CAD	Aprile 2022	F. Ghidella F. Carnevale F. Carnevale
A	EMMISSIONE VIA	Novembre 2021	F. Ghidella F. Carnevale A. Nardi
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO VERIFICATO APPROVATO