



LEGENDA

- Posizionamento puntelli provvisori di sostegno per i solai file con $i = 1500\text{mm}$
- Posizionamento puntelli provvisori di sostegno per le travi principali Castelli File con $i = 1500\text{mm}$
- Tagli longitudinali eseguiti con sega circolare e disco diamantato con getto di acqua per il contenimento delle polveri
- Tagli trasversali sui legni eseguiti con sega circolare e disco diamantato con getto di acqua per il contenimento delle polveri
- Tagli trasversali sulle travi principali eseguiti con sega circolare e disco diamantato con getto di acqua per il contenimento delle polveri
- Smontaggio controllato sistema di puntellazione esistente
- Sostituzione della puntellazione esistente allo stato di fatto con nuovo sistema di puntellazione
- Carotaggi Ø100mm per passaggio fascia eseguiti con carotatrice con getto di acqua per il contenimento delle polveri
- Carotaggi Ø200mm per passaggio fascia eseguiti con carotatrice con getto di acqua per il contenimento delle polveri



PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO

PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANISTICO/EDILIZIA DELL'AMBITO L1 - LOTTI 2, 3, 4 E 5
PARTE CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA STRUTTURA ALBERGHIERA
(art. 20, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - art. 7, d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160)

Ambito FC_03 - Sottobambito Portosole FC_03d2

Committente
PORTOSOLE C.N.I.S. S.r.l.
Via del Castello 17 - 18038 Sanremo (IM) - Italia
Sede legale: via dell'Orso 9 - 20121 Milano (MI) - Italia

Data
Maggio 2021



CONTENUTO TAVOLA
Taglio delle travi principali
Solaio copertura