



FASI REALIZZATIVE:

- REALIZZAZIONE OPERE PROVVISORIALI A PROTEZIONE DEL RIO CAPUANO ESISTENTE;
- SCAVO FINO A QUOTA DI IMPOSTA PALI DI FONDAZIONE DELLE DUE SPALLE;
- REALIZZAZIONE PALI DI FONDAZIONE;
- REALIZZAZIONE SPALLE;
- RIEMPIMENTO A TERGO DELLE SPALLE;
- VARIO IMPALCATO E REALIZZAZIONE SOLETTA IN C.A.;
- ATTIVAZIONE DELLA NUOVA LINEA FERROVIARIA.

COMMITTENTE: **RFI** RETE FERROVIARIA ITALIANA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIREZIONE LAVORI: **ITALFERR** GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

APPALTATORE: **TELESE S.c.a.r.l.**
Consorzio Tevere Società Consortile a Responsabilità Limitata

Ghella **ITINERA** **SALCEF** **COGET IMPIANTI**

PROGETTAZIONE: **SYSTRA** **SWS** **SOTECNI**

MANDATARIO: **ING. M. LUCIFORA** IL DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE: **ING. L. LUCIFORA**

PROGETTO ESECUTIVO

ITINERARIO NAPOLI-BARI
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO - BENEVENTO
II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITLANO
2° SUBLOTTO TELESE - SAN LORENZO

DISEGNO
PONTI E VIADOTTI
V12 - VIADOTTO dal km 31+922.73 al km 31+952.73

Pianta scavi e opere provvisionali

APPALTATORE: **ING. M. LUCIFORA** SCALA: 1:100

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
IF2R	22	E	ZZ	PA	V11200	001	B

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autore/Disegnato	Data
A	EMISIONE	E. RICCI	28/04/2021	G. CARONIA	30/04/2021	L. BRILLOZZE	30/04/2021		
B	REVISIONE A SEGUITO REV.	E. RICCI	28/10/2021	G. CARONIA	30/10/2021	L. BRILLOZZE	30/10/2021		

File: IF2R.2.2.E.ZZ.PA.VI.12.0.0.001_B.dwg n. Elab: