



#### LIMITI DI VALIDITA' DEL PRESENTE ELABORATO :

Il presente elaborato è valido per i seguenti contenuti:

- Trattamento del piano di posa dei rilevati
- Intervento di consolidamento con dreni e relativo materasso drenante
- Rinforzo alla base dei rilevati con geogriglie
- Geometria del corpo rilevato in termini di posizionamento e dimensioni banche e pendenza delle scarpate
- Livelli prestazionali della sovrastruttura stradale in termini di modulo di deformazione su piastra.

#### NOTA

LA BONIFICA RAPPRESENTATA E' INDICATIVA;  
PER IL DETTAGLIO DELLA STESSA SI RIMANDA  
ALL'ELABORATO PD\_0\_A00\_ACS00\_0\_GT\_ST\_09

#### MATERASSO DRENANTE

MATERASSO DRENANTE IN SABBIA MEDIO GROSSA AVENTE CURVA GRANULOMETRICA COMPRESA ENTRO I LIMITI SEGUENTI:

APERTURA vigolo (mm)	PASSANTE %	
	MIN	MAX
0,075	0	3
0,40	0,00	10,00
2,00	15,00	40,00
5,00	35,00	75,00
10,00	70,00	100,00

#### GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE

IL GEOTESSILE DOVRÀ ESSERE DEL TIPO NON TESSUTO IN POLIPROPILENE O POLIESTERE DI PESO NON INFERIORE A 300 g/m<sup>2</sup>

IL CONCEDENTE

IL CONCESSIONARIO

### AUTOSTRADA REGIONALE CISPADANA DAL CASELLO DI REGGIOLO-ROLO SULLA A22 AL CASELLO DI FERRARA SUD SULLA A13

CODICE C.U.P. E8180800060009

#### PROGETTO DEFINITIVO

**ASSE AUTOSTRADALE (COMPRESIVO DEGLI INTERVENTI LOCALI DI COLLEGAMENTO VIARIO AL SISTEMA AUTOSTRADALE)**  
GEOLOGIA, IDROGEOLOGIA, SISMICA E GEOTECNICA

GEOLOGIA  
SEZIONI TIPO ASSE  
ASSE AUTOSTRADALE - SEZIONI TIPO GEOTECNICHE RILEVATI CORRENTI 5/8

IL PROGETTISTA

Ing. Giuseppina Marchi  
Albo Ing. Ravenna n° 342

*Giuseppina Marchi*

RESPONSABILE INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

Ing. Emilio Salsi  
Albo Ing. Reggio Emilia n° 545

*Emilio Salsi*

IL CONCESSIONARIO

Autosole Regionale  
Cispadana S.p.A.  
IL PRESIDENTE  
Giovanni Pizzetti

*Giovanni Pizzetti*

G						
F						
E						
D						
C						
B						
A	17/04/2012	EMISSIONE		A. Boschi	G. Marchi	E. Salsi
REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTORE	CONTROLLATO	APPROVAZIONE	
IDENTIFICAZIONE ELABORATO						
NUM. PROSP.	FILE	TIPO	GRUPPO	DESCRIZIONE	DATA	STATO
01	01	01	01	ACCS00_0	01	01
						MAGGIO 2012
						SCALE varie