




"SERRA CARUSO CAP"

1	PROGETTO REV 00	MR	11/21	
REV.	DESCRIZIONE E REVISIONE	Sigla	Data	Firma
EMESSO				

<p><b>GVC</b> SERVIZI DI INGEGNERIA</p> <p>Via della Pineta 1 - 85100 - Potenza email: info@gvcingegneria.it - website: www.gvcingegneria.it C.F. e P.IVA 01737760767 P.E.C.: gvcsl@gigapec.it</p> <p>Direttore Tecnico: dott. ing. MICHELE RESTAINO</p> <p>Collaboratori GVC s.r.l. per il progetto: dott. ing. GIORGIO MARIA RESTAINO dott. ing. CARLO RESTAINO dott. ing. ATTILIO ZOLFANELLI</p> <p><b>GVC s.r.l.</b> Direttore Tecnico Ing. Michele Restaino</p>	<p><b>Nuova Atlantide soc. coop. a r.l.</b></p> <p>Località Palazzo snc - 75011 Accettura - Matera email: progettazione@nuovaatlantide.com</p> <p>Direttore Tecnico: geol. ANTONIO DI BIASE</p> <p>Collaboratore per il progetto: geol. TOMMASO SANTOCHIRICO</p> <p>"Nuova Atlantide" Società Cooperativa Località Palazzo, s.n.c. - 75011 Accettura (MT)</p> <p><i>Antonio Di Biase</i></p> <p><i>Tommaso Santochirico</i></p> <p>ORDINE DEI GEOLOGI DI BASILICATA N. Iscritt. 257</p>	<p><b>Dott. Antonio Bruscella</b></p> <p>Piazza Alcide De Gasperi 27 - 85100 - Potenza email: antonio Bruscella@hotmail.it</p> <p>Dott. Antonio Bruscella <i>Antonio Bruscella</i></p> <p>ANTONIO BRUSCELLA Architetto Spaccadorato Piazza Iorio De Gasperi, 27 - 85100 Potenza Tel. 0975/262000 E-MAIL: antonio Bruscella@bruscella.it P.I. 01737760767</p>	<p><b>Dott. agr. Paolo Castelli</b></p> <p>Viale Croce Rossa 25 - 90144 - Palermo email: paolo.castelli@hotmail.it P.IVA 0546509826</p> <p><i>Paolo Castelli</i></p> <p>ORDINE AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI Dott. CASTELLI N. 1988 ALBO SEZ. A PALERMO - PALERMO</p>	<p>PROGETTAZIONE</p> <p>GEOLOGIA</p> <p>ARCHEOLOGIA</p> <p>AGRONOMIA</p>
--	---	--	--	--

<p><b>AMBRA SOLARE 16 s.r.l.</b></p> <p>Via XX Settembre n.1 - 00187 ROMA, Italia ambrosolare16srl@legalmail.it C.F. e P.IVA 15946171004 SOCIETA' DEL GRUPPO POWERTIS s.r.l.</p>	<p><b>Powertis</b></p> <p>Via Tevere, 41 - 00198 ROMA, Italia www.powertis.com</p>	<p><b>Soltec</b></p> <p>Via Tevere, 41 - 00198 ROMA, Italia www.soltech.com</p>
--	--	---

Comune	<b>COMUNE DI CRACO (MT)</b>	COD. RIF	G/139/03/A/01/PD		
		ELABORATO		FILE	
Opera	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO DI POTENZA NOMINALE PARI A 19.994,88 KWP DENOMINATO "SERRA CARUSO CAP" - UBICATO NEL COMUNE DI CRACO (MT) - REGIONE BASILICATA	Categoria	N.°		
		PD		Scala	-----
Oggetto	PROGETTO DEFINITIVO  <b>COMPUTO METRICO</b>	<b>CM-01</b>			
Questo disegno è di nostra proprietà riservata a termine di legge e ne è vietata la riproduzione anche parziale senza nostra autorizzazione scritta					



**Comune di Craco**  
Provincia di Matera

pag. 1

# **COMPUTO METRICO**

**OGGETTO:** Progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico nel Comune di Craco (MT) - Località Masseria Serra Caruso  
Progetto "Serra Caruso Cap"

**COMMITTENTE:**

Potenza, 20/10/2021

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b>LAVORIA MISURA</b>							
	<b>A.1) INTERVENTI PREVISTI (Cat 1)</b>							
1 NP.01	Fornitura e posa in opera, su strutture già predisposte, di moduli fotovoltaici monocristallini bifacciali compreso cablaggi a string-box. wp da installare					19'994 880,00		
	SOMMANO wp					19'994 880,00	0,25	4'998'720,00
2 NP.02	Fornitura e posa in opera di strutture di sostegno moduli fotovoltaici del tipo trascker monoassiale - costo per singolo blocco stringa wp da installare					19'994 880,00		
	SOMMANO wp					19'994 880,00	0,11	2'199'436,80
3 NP.03	Fornitura e posa in opera di INVERTER DI CAMPO e POWER STATION wp da installare					19'994 880,00		
	SOMMANO wp					19'994 880,00	0,10	1'999'488,00
4 NP.04	Opere civili, accessorie, cablaggi, monitoraggio, cctv, storage wp da installare					19'994 880,00		
	SOMMANO wp					19'994 880,00	0,07	1'399'641,60
	<b>A.2) ONERI SICUREZZA (Cat 2)</b>							
5 NP.08	Oneri di sicurezza per approntamento cantiere, baracche, aree di carico e scarico, recinzione provvisoria, DPI, DPC. ecc Oneri sicurezza					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	200'000,00	200'000,00
	<b>A.3) OPERE DI MITIGAZIONE (Cat 3)</b>							
6 NP.12	Piantumazione di essenze autoctone per realizzazioine polmone verde Realizzazione polmone verde					1,00		
	SOMMANO ha					1,00	20'000,00	20'000,00
7 NP.13	Manutenzione, per 1 anno, del polmone verde per controllo attecchimento piante e sostituzione di piante secche Manutenzioen polmone verde					1,00		
	SOMMANO ha					1,00	5'000,00	5'000,00
8	Opere di mitigazione mediante piantumazione di siepi							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							10'822'286,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							10'822'286,40
NP.05	perimetrali del tipo lauroceraso o altra specie autoctona Siepe per mitigazione (1 pianta ogni 50/70 cm) Impianto FTV *(par.ug.=2810/0,7)	4014,29				4'014,29		
	SOMMANO cadauno					4'014,29	9,00	36'128,61
9 NP.10	Manutenzione, per 1 anno delle siepi perimetrali mediante, innaffiatura, potatura, concimatura sostituzione di eventuali piante secche Manutenzione siepe per il primo anno					2'810,00		
	SOMMANO m					2'810,00	25,00	70'250,00
	<b>A.4) PMA (Cat 4)</b>							
10 NP.11	Monitoraggio ambientale come da piano predisposto consistente in: - atmosfera 11 sessioni di misurazione per tutta la vita del cantiere; - biodiversità: 9 sessioni durante periodo fenologico dello svernamento e la riproduzione; - biodiversità: 80 sessioni durante periodi fenologici della migrazione pre-riproduttiva e post-riproduttiva.  Attazione piano di monitoraggio ambientale					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	60'000,00	60'000,00
	<b>A.5) OPERE CONNESSE (Cat 5)</b>							
11 NP.06	Linee elettriche interrate in MT per connessione campi fotovoltaici a SSE Linee MT per connessione campi					8,11		
	SOMMANO km					8,11	70'000,00	567'700,00
12 NP.09	Realizzazione sottostazione di trasformazione MT/AT fabbricati, recinzioni, piazzali, scavi, stalli, quadri, trasformatori, ecc (quota parte singolo produttore) Realizzazione SSE - costi quota parte produttore					1,00		
	SOMMANO a copo					1,00	400'000,00	400'000,00
13 NP.07	Linee elettriche AT per connessione SSE a SE di TERNA Linea AT di connessione a TERNA					0,10		
	SOMMANO km					0,10	130'000,00	13'000,00
	<b>A.1) INTERVENTI PREVISTI (Cat 1)</b>							
14 NP.14	Sistema di accumulo Accumulo previsto					10'000,00		
	SOMMANO kW					10'000,00	400,00	4'000'000,00
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>							15'969'365,01
	<b>T O T A L E euro</b>							15'969'365,01
	-----							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							

