



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

P.zza Principe di Napoli - 74011

C.F. 80012250736

li, 15.06.2022

IV Area

Servizio Urbanistica

Spett.le
**MINISTERO DELLA TRANSIZIONE
ECOLOGICA**
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divis. V – Procedure di valutazione VIA e VAS
va@pec.mite.gov.it

REGIONE PUGLIA
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

E p.c.
Gobetto solare S.r.l.
Gobetto.solare@pec.it

Oggetto: [ID:8470] Procedura di Verifica di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 relativa alla realizzazione di un progetto denominato “GOBETTO SOLARE” per la costruzione e l'esercizio di un impianto AgroVoltaico e relative opere di connessione alla RTN nei Comuni di Castellaneta (TA) e Laterza (TA), di Potenza DC 56,62 MW e AC 48,20. Parere di competenza

In risposta alla nota prot. 18682 del 08.06.2022 del MITE e alla nota prot. 18882 del 09.06.2022 della Regione Puglia – *Sezione Autorizzazioni Ambientali*, relativa alla procedura di Verifica di assoggettabilità di cui all'oggetto, lo scrivente ufficio comunica che, limitatamente agli aspetti urbanistico-edilizi, l'area oggetto di intervento è tipizzata come di seguito:

- contesto **CRA.AG**, “*Contesto Rurale a prevalente funzione agricola normale*”, normato dall'art. 29/S delle NTA del PUG di Castellaneta (approvato definitivamente con D.C.C. n.40 del 06.08.2018). Per tale contesto sono possibili “(...) - *interventi tesi al recupero-riuso di edifici esistenti; - insediamento di nuova edificazione di servizio all'agricoltura/agriturismo/zootecnia (quali magazzini scorte; depositi; locali per la lavorazione, la conservazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli), sempre all'esterno delle invariati strutturali esistenti (...)*”;
- **SIG.uc.vi** “*Aree soggette a vincolo idrogeologico*”, normato dall'art. 16.6/S delle NTA del PUG;

E' interessata parzialmente da:

- **IS.PAI.ca** “*Invariante strutturale dell'assetto idrologico: corso d'acqua*”, normato dall'art. 22.1/S delle NTA del PUG;
- **SIG.bp.ap** “*Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche*”, normato dall'art. 16.3/S delle NTA del PUG. Per tale contesto non risulta essere ammissibile “ (...) a8) *realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile (...)*”, ricordando che le stesse linee guida, per le componenti idrologiche in questione, indicano come ammissibili i soli impianti fotovoltaici realizzati su edifici;
- **SAC.UC.si** “*Testimonianza della stratificazione insediativa*”, normato dall'art. 20.5/S delle NTA del PUG;
- **SAC.UC.ar** “*Area di rispetto delle componenti culturali e insediative*”, normato dall'art. 20.6/S delle NTA del PUG. In merito a questo punto, non emerge con chiara evidenza se l'impianto sia totalmente esterno, o meno, dalle perimetrazioni del contesto;

E' interessata, in più modeste porzioni, da:

- **SEA.bp.bs** “*Boschi*”, normato dall'art. 18.2/S delle NTA del PUG. Per tale contesto non risulta essere ammissibile la “ (...) a8) *realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile (...)*”, ricordando che le stesse linee guida, per le componenti botanico-vegetazionali in questione, indicano come ammissibili i soli impianti fotovoltaici realizzati su edifici;
- **SEA.uc.ab** “*Area di rispetto boschi*”, normato dall'art. 18.5/S delle NTA del PUG. Per tale contesto non risulta essere ammissibile la “ (...) a5) *realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile (...)*”, ricordando che le stesse linee guida, per le componenti botanico-vegetazionali in questione, indicano come ammissibili i soli impianti fotovoltaici realizzati su edifici;
- **SEA.uc.fa** “*Formazioni arbustive in evoluzione naturale*”, normato dall'art.18.4 delle NTA del PUG. Per tale contesto non risulta essere ammissibile la “ (...) a6) *realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile (...)*”, ricordando che le stesse linee guida, per le componenti botanico-vegetazionali in questione, indicano come ammissibili i soli impianti fotovoltaici realizzati su edifici;
- **SEA.uc.pp** “*Prati e pascoli naturali*”, normato dall'art. 18.4 delle NTA del PUG. Per tale contesto non risulta essere ammissibile la “ (...) a6) *realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile (...)*”, ricordando che le stesse linee guida, per le componenti botanico-vegetazionali in questione, indicano come ammissibili i soli impianti fotovoltaici realizzati su edifici;

Tutto ciò premesso, nell'ambito della presente istruttoria è emerso che i diversi elaborati di progetto “*Studio di inserimento urbanistico*”, concernenti la compatibilità dell'intervento con la strumentazione urbanistica comunale, non fanno riferimento alle tavole del PUG attualmente vigente, risultando carenti di alcune determinanti direttive da esso previste.

Pertanto l'intervento in oggetto è in contrasto con le previsioni del PUG e si esprime, per quanto di competenza, **parere sfavorevole**.

L'Istruttore tecnico
Arch. Rossana Forleo
(atto sottoscritto digitalmente)

Il Responsabile della IV Area
Ing. Vitangelo Giampetruzzi
(atto sottoscritto digitalmente)