

REGIONE PUGLIA



PROVINCIA DI  
BARLETTA-ANDRIA-TRANI



COMUNE DI SPINAZZOLA



Denominazione impianto:

MASSERIA D'ERRICO

Ubicazione:

Comune di Spinazzola (BT)  
Località "Masseria D'Errico"

Fogli: 84 / 86

Particelle: varie

**PROGETTO DEFINITIVO**

DI UN IMPIANTO SOLARE FOTOVOLTAICO CONNESSO ALLA RTN DELLA POTENZA DI PICCO PARI A 36.517,18 KWp IN DC E POTENZA IN IMMISSIONE PARI A 36.312,64 KWp IN AC, DA UBICARE NEL COMUNE DI SPINAZZOLA (BT), DELLE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RTN RICADENTI NEI COMUNI DI SPINAZZOLA (BT), VENOSA E MONTEMILONE (PZ) E PIANO AGRONOMICOM PER L'UTILIZZO A SCOPI AGRICOLI DELL'AREA.

PROPONENTE



SOLAR ENERGY VENTIQUATTRO S.r.l

SOLAR ENERGY VENTIQUATTRO S.R.L.

Via Sebastian Altmann, 9

39100 Bolzano (BZ)

P.IVA 03084880214

PEC: solareenergyventiquattro.srl@legalmail.it

**Codice Autorizzazione Unica U026VV2**

ELABORATO

**5RG- RELAZIONE ARCHEOLOGICA**

Tav. n°

Scala

Aggiornamenti	Numero	Data	Motivo	Eseguito	Verificato	Approvato
	Rev 0	Settembre 2021	Istanza per l'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'Art. 23 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.		M.S.-M.M.S	

IL PROGETTISTA

Dott. Ing. ANTONIO ALFREDO AVALLONE  
Via Lama n.18 - 75012 Bernalda (MT)  
Ordine degli Ingegneri di Matera n. 924  
PEC: antonioavallone@pec.it  
Cell: 339 796 8183



Spazio riservato agli Enti

IL TECNICO

Dott.ssa Miriam Susini  
*Miriam Susini*  
Archeologa specializzata  
Via San Luca,5 -85100-Potenza  
P.IVA 02026610762  
C.F. SSNMRM89E69G942A

Dott.ssa Michela Melissa Sardone

*Michela Melissa Sardone*  
Archeologa specializzata  
Via Ancona n°38, 85100, Potenza  
P. IVA 02047370768  
C.F. SRDMHL91E50G942T

Sommario

1.PREMESSA .....	2
2. Il tracciato di progetto .....	3
.3. Metodologia d’analisi .....	6
4. INQUADRAMENTO STORICO-TERRITORIALE .....	11
4.1. Il quadro geografico ed ambientale .....	11
4.2. Il quadro storico archeologico generale.....	13
4.3. La viabilità antica .....	19
4.4 <i>Schede dei siti noti</i> .....	22
5. Verifica preventiva dell’interesse archeologico.....	82
5.1 I vincoli archeologici .....	82
5.1a UCP Aree a rischio archeologico.....	82
5.2 I vincoli monumentali.....	83
5.3 Beni Paesaggistici_ Art.142, lettera m. Nuova Istituzione.....	84
5.3 Aree non idonee.....	85
5.4 La viabilità antica e le interferenze tratturali .....	88
5. La ricognizione territoriale ( <i>survey</i> ) .....	89
5.5. Metodologia.....	89
5.6.1 Esito delle ricognizioni territoriale .....	90
5.6.2 Schede UR e UT .....	91
6. Fotointerpretazione .....	103
6.1 Premessa metodologica .....	103
7. Conclusioni .....	108
8. Bibliografia .....	111
9. Sitografia.....	113
10. Allegati.....	113

## 1.PREMESSA

La seguente Relazione Specialistica ha lo scopo di fornire le informazioni utili all'autorizzazione di un impianto fotovoltaico connesso alla rete Nazionale comprensivo delle scelte progettuali per la connessione e realizzazione di impianti elettrici, in media tensione ( MT – 30 kV ) ed in alta tensione ( AT – 150 kV ), necessari alla connessione dell'**impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica potenza di picco pari a 36.517,18 KWp in DC e potenza in immissione pari a 36.312,64 KWp in AC**, come indicato nella relazione tecnica di dettaglio denominata “ Relazione Tecnica Specialistica Tav PTO e\_RT”.

Di seguito sono descritte in maniera sintetica le opere impiantistiche utili alla realizzazione dell'impianto per l'immissione in rete meglio descritte nelle relazioni specialistiche contenute nel progetto.

La **Società Solar Energy Ventiquattro Srl** con sede in Bolzano (cap 39100, alla Via Sebastian Altmann n.9 –, P.IVA 03084740210, nell'ambito dei suoi piani di sviluppo di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, prevede la realizzazione dell'impianto fotovoltaico in oggetto, in località **MASSERIA D'ERRICO**, nel Comune di **Spinazzola ( BT )**. A seguito della richiesta di connessione alla rete a 150 kV di RTN, e stata emessa da TERNA la STMG ( Soluzione Tecnica Minima Generale ), per la connessione, numero di pratica N° 202000003, che prevede la connessione su uno stallo a 150 kV della nuova Stazione a SE – 380 / 150 kV di TERNA di Montemilone.


La connessione dell'impianto prevede una linea di connessione in MT, a un livello di tensione di esercizio di 30 kV, che terminerà all'interno di una stazione elevatrice del produttore 30 / 150 kV, da cui, si dipartirà una linea in cavo interrato in AT – 150 kV, fino a raggiungere lo stallo a 150 kV predisposto da TERNA per la connessione. Come si vedrà più avanti, a livello di media tensione 30 kV si utilizzerà la connessione con la soluzione del “condominio condiviso”, secondo la quale sullo stesso sistema a 30 kV si collegheranno due produttori, secondo le condizioni dettate da TERNA ed agli accordi tra i produttori stessi. I produttori che faranno parte del “condominio tra questi l'impianto oggetto di autorizzazione denominato, **BIO-007- Spinazzola**.

Inoltre nella “ Relazione Tecnica Specialistica Tav PTO e\_RT” si descrivono, tutte le pertinenze necessarie all'immissione dell'energia generata dall' impianto di produzione denominato **BIO-007- Spinazzola**.

## 2. Il tracciato di progetto<sup>1</sup>

L'area dell'impianto fotovoltaico ricade nel settore Occidentale del comune di Spinazzola, in loc. MASS.D'ERRICO, ed è compresa nel foglio IGM scala 1:25000 **188 IV-NO PALAZZO S.GERVASIO**.

Le Opere di connessione ricadranno nel territorio Comunale di Montemilone e Venosa; in loc. la Sterpara/Sterpara Sottana di Montemilone, inoltre, verrà realizzata anche una nuova cabina di cosegna collegata in antenna, con opere di connessione e di rete, come da soluzione di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) per l'impianto fotovoltaico (**Fig. 1**).



**Fig.1 – Stralcio cartografico su base IGM, con ubicazione del tracciato di progetto e l'identificazione dei Comuni interessati dalle attività.**

Il campo fotovoltaico è del tipo a terra con dispositivi ad inseguimento solare del tipo mono-assiale, non integrato, da connettere alla rete (*grid-connected*) in modalità trifase in media tensione (MT).

<sup>1</sup>Le tipologie di intervento e le modalità/dimensioni sono state desunte direttamente dalla relazione tecnica generale, dai dwg categorizzati di progetto e dalle tavole dei particolari costruttivi. Per eventuali altri dettagli tecnici in merito si rimanda al Committente.

I moduli fotovoltaici in silicio monocristallino, di tipo bi-facciali, vengono montati su strutture metalliche (*tracker*) aventi un asse rotante (mozzo) per permettere l'inseguimento solare. Le strutture dei *tracker* sono costituite da pali verticali infissi al suolo autofondati, che non prevedono la realizzazione di uno scavo di fondazione.

Il campo fotovoltaico, della potenza di produzione di picco pari a 36.517,18 KWp in DC e potenza in immissione pari a 36.312,64 KWp in AC, è stato articolato in due lotti (v. Fig.1).

La realizzazione del campo FV come sopra descritto verrà divisa in varie fasi. Ogni fase potrà prevedere l'uso di uno o più macchinari (muletti, escavatrici, autogru per la posa della cabina prefabbricata, ecc.)

Nessuna nuova viabilità esterna sarà realizzata, essendo l'area già servita dalla **S.P. 25**, dalla **S.S. 655** e da diverse strade comunali e interpoderali che servono i numerosi fondi agricoli. La viabilità interna sarà realizzata con terra battuta o con stabilizzato semipermeabile, evitando così la necessità di superfici pavimentate.

Le fasi di cantiere possono essere così riepilogate:

- 1) preparazione area di intervento e apprestamenti di cantiere;
- 2) livellamento per le piazzole delle diverse cabine elettriche di campo;
- 3) tracciamento della viabilità di servizio interna;
- 4) realizzazione delle canalizzazioni per la raccolta e smaltimento delle acque meteoriche;
- 5) posa della recinzione definitiva ed allestimento dei diversi cancelli, i pali saranno infissi direttamente nel terreno senza la realizzazione di scavi di fondazione;
- 6) posa delle cabine elettriche prefabbricate;
- 7) infissione delle strutture metalliche di sostegno;
- 8) montaggio dei *tracker* e delle sottostrutture strutture di sostegno;
- 9) esecuzione scavi per la posa dei corrugati dei sottoservizi elettrici;
- 10) installazione e cablaggio dell'impianto di illuminazione e di sicurezza;
- 11) posa dei moduli fotovoltaici sulle sottostrutture;
- 12) allestimento degli impianti elettrici interni alle diverse cabine;
- 13) esecuzione elettrodotto della linea elettrica in MT;

14) operazioni di verifica, collaudo e messa in esercizio dell'impianto FV.

Alcune delle sopra elencate fasi di cantiere, saranno compiute in contemporanea, per l'ottimizzazione delle tempistiche del cantiere la cui durata può essere ragionevolmente stimata inferiore ai 18 mesi.


Il cavidotto esterno di connessione del parco fotovoltaico alla stazione di smistamento RTN a 150 KV, per scelte progettuali sarà realizzato interamente interrato e avrà una lunghezza complessiva di circa 13 Km.

La realizzazione del cavidotto determinerà impatti ambientali minimi grazie ad una scelta accurata del tracciato, interamente localizzato principalmente sulla viabilità esistente e all'impiego durante i lavori di un escavatore a benna stretta che consente di ridurre al minimo il materiale scavato e quindi il terreno da portare a discarica, potendo essere in gran parte riutilizzato per il rinterro dello scavo a posa dei cavi avvenuta. Le fasi lavorative necessarie alla realizzazione degli elettrodotti in cavo interrato sono:

- scavo in trincea (-1.20m dal p.d.c.);
- posa cavi;
- rinterrati trincea;
- esecuzione giunzioni e terminali;
- rinterro buche di giunzione;
- ripristino pacchetto stradale ove presente.

Per il superamento delle strutture esistenti interferenti (sottoservizi, corsi d'acqua naturali ed artificiali), verrà utilizzata la tecnica T.O.C. (Trivellazione Orizzontale Controllata). Tale tecnica è definita anche "No dig" e risulta essere alternativa allo scavo a cielo aperto non impattando sul terreno perché nel tratto di applicazione non avviene nessuno scavo. Essa, tra tutte le tecniche "No dig" è la meno invasiva e consente di eseguire tratte relativamente lunghe. L'impiego di questo tipo di tecnica, nel caso di specie per i cavidotti elettrici, rende possibile l'attraversamento di criticità tipo corsi d'acqua, opere d'arte e altri ostacoli come sottoservizi, senza onerose deviazioni ma soprattutto senza alcuna movimentazione di terra all'interno dell'area critica di particolare interesse come le fasce di rispetto dei corsi d'acqua e delle infrastrutture viarie e ferroviarie. Bastano solo due buche, una all'inizio ed una alla fine del tracciato per far entrare ed uscire la trivella.

Si riporta nella figura seguente un esempio di sezione di scavo su strade esistenti.



**Fig.2- Sezione tipo di scavo per la posa del cavidotto su strada esistente.**

I cavi elettrici, rispetto ai piani finiti di strade o piazzali o alla quota del piano di campagna, saranno posati negli scavi alla profondità di circa 1,00-1,20m.

Gli scavi e movimento terra sono, quindi, necessari per la sola posa delle linee elettriche interrato. Il profilo generale del terreno non sarà modificato, lasciando così intatto il profilo orografico preesistente. Non saranno necessarie opere di contenimento del terreno. Sarà quindi necessaria la sola pulizia preliminare del terreno dalle graminacee e dalle piante selvatiche eventualmente preesistenti (scotico -0.20 m dal p.d.c.).

### 3. Metodologia d'analisi

Il presente studio è stato condotto in conformità al quadro legislativo attualmente vigente consistente in:

- Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*, e successive modificazioni e integrazioni.
- Linee guida MiBACT. Format per la redazione del Documento di valutazione archeologica preventiva da redigere da parte degli operatori abilitati. Circolare n. 10 del 2012.
- Art. 25 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice degli Appalti e dei pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE.
- Circolare n. 1 anno 2016 DG-AR: Disciplina del procedimento di cui all'articolo 28, comma 4, del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed agli articoli 95 e 96 del Decreto Legislativo 14 aprile 2006, n. 163, per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, sia in sede di progetto preliminare che in sede di progetto definitivo ed esecutivo, delle aree prescelte per la localizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico).

Lo studio, che ha interessato **un'area con 5km di *buffer*** dal tracciato, entro cui ricadono tutte le opere in progetto, si articola nella lettura delle caratteristiche geomorfologiche in funzione della ricostruzione dell'evoluzione insediativa del territorio, integrando i dati bibliografici con quelli della ricognizione sul campo -*buffer* di 100 m, al fine di garantire una corretta analisi del Rischio Archeologico dell'area interessata dal tracciato di progetto.

Il lavoro di analisi si è basato sulla consultazione della documentazione conservata presso gli archivi e presso l'Ufficio vincoli e tutela della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Basilicata, sedi di Potenza, Melfi e Venosa<sup>2</sup>; delle biblioteche specialistiche della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Basilicata; della documentazione di scavo e della cartografia archeologica del territorio edita, con particolare riferimento ai dati forniti dalle indagini archeologiche e topografiche effettuate nelle aree prossime a quelle interessate dai lavori, al fine di evidenziare le principali aree a rischio che possono interferire con il progetto.

La consultazione dell'archivio della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le

---

<sup>2</sup> In ragione dell'emergenza COVID19, la ricerca d'archivio dell'Ufficio Tutela SABAP-BAS è avvenuta da remoto. Previa autorizzazione -nota n.11180 del 02.12.2020- la funzionaria archeologa Dott.ssa Mutino, in modalità *smart-working*, ha fornito tutta la documentazione digitale disponibile.

Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, non è stata possibile a causa delle restrizioni causate dall'emergenza sanitaria in corso.

Per quanto riguarda la valutazione del rischio, questo sarà espresso in tre gradi (basso medio e alto) secondo alcuni criteri distintivi:

**-Rischio archeologico basso.** È il caso in cui le evidenze archeologiche sono esterne rispetto all'area lavori. Dunque l'area in oggetto presenta una bassa probabilità di frequentazione antica.

**-Rischio archeologico medio.** È il caso in cui un sito o una dispersione di materiali sono ubicati in un'area secondaria rispetto a quella effettivamente interessata dai lavori. È un'area con alta probabilità di frequentazione, intercettata parzialmente dai lavori.

**- Rischio archeologico alto.** È il caso in cui un sito archeologico viene sicuramente intercettato ed intaccato dai lavori.

Per il censimento delle presenze note dalle fonti si è adoperata una **SCHEMA DI SITO**, che recepisce le indicazioni del *FORMAT* redatto dal Ministero per i Beni Culturali<sup>3</sup> che consta di voci di carattere geografico (LOCALIZZAZIONE - Regione, Provincia, comune, località-), bibliografico (RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI) e voci che spiegano il tipo sito (CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI -Definizione, tipo-; CRONOLOGIA - periodo, datazione -; RIFERIMENTI CARTOGRAFICI e DESCRIZIONE)<sup>4</sup>.

Per quanto riguarda LE INDAGINE TERRITORIALI si è partiti dall'analisi dei dati archeologici desunti dalle precedenti indagini territoriali condotte nell'area dalla cattedra di Topografia delle Università di Roma e Foggia e da quelle relative alla realizzazione di altre infrastrutture.

La ricerca bibliografica si è incentrata sulla consultazione delle principali pubblicazioni di carattere archeologico e storico relative al territorio interessato dagli interventi in progetto. I testi di riferimento utilizzati sono: gli Atti di Taranto (rassegne sull'attività archeologica in Basilicata) e le pubblicazioni dei progetti di indagine territoriale condotti nel territorio comunale.

---

<sup>3</sup> Si rimanda alle indicazioni presenti sul sito del MIBAC <https://www.archeologiapreventiva.beniculturali.it>.

<sup>4</sup>Per il lavoro di analisi e sintesi del sistema di popolamento storico dell'area in esame si sono mantenute le numerazioni delle due pubblicazioni di riferimento (Ager Venusinus II e Venusia). Per evitare il problema della presenza di una doppia numerazione dei alcuni siti (in entrambi i contributi, infatti, la numerazione progressiva dei siti inizia da 1), si è distinto su base cromatica la pertinenza dei siti censiti ad una piuttosto che all'altra pubblicazione (si veda legenda di ALLEGATO A.4.1.).

I testi di riferimento sono *Venusia. Formaea Italiae 37* (M. L. Marchi, G. Sabbatini, *Venusia, Formaea Italiae 37*, Firenze 1996) e *Ager Venusinus II. Forma Italiae 43* (M. L. Marchi, *Forma Italiae 43. Ager Venusinus II*, Firenze 2010) che rappresentano la sintesi di un vasto programma di ricerche topografiche condotte nel territorio dell'antica *Venusia*.

Le più recenti indagini topografiche condotte in questo comparto territoriale coordinate da M. L. Marchi, hanno registrato la presenza una eccezionale quantità di siti (punti) archeologici ricostruendo l'organizzazione del territorio dall'età preistorica all'età medioevale<sup>5</sup>.

Un contributo alla ricostruzione della frequentazione umana e della viabilità storica dell'area è in:

- G. Volpe, *La Daunia nell'età della romanizzazione: paesaggio agrario, produzione, scambi*, Bari 1990;
- R. Goffredo, *AUFIDUS. Storia, archeologia e paesaggi della valle dell'Ofanto*, Bari 2011.
- M.L. Marchi (a cura di), *Identità e conflitti tra Daunia e Lucania Preromane*, Pisa 2016;
- M.L. Marchi, *APPIA ANTICA. La Regina Viarum in Lucania. Dall'Ofanto al Bradano*, Lavello 2019.

È stato possibile georiferire le evidenze note grazie alle risorse telematiche del Geoportale dell'Infrastruttura Regionale dei Dati Spaziali della Regione Basilicata (di seguito, RSDI Basilicata) e della Regione Puglia, in particolare:

- Catalogo Geodati per i tematismi "Beni archeologici art. 10 Tratturi Matera", "Beni Interesse Archeologico art. 10", "Beni monumentali art. 10";
- WebGIS Tutele del Piano Paesaggistico Regionale di Basilicata e Puglia;
- Shapefile del Piano Paesaggistico Regionale per i tematismi "Beni Culturali (artt. 10 e 45) - monumentali"; "Beni culturali (artt. 10 e 45) - archeologici - aree", "Beni culturali (artt. 10 e 45) - archeologici - tratturi"; Beni-Paesaggistici-art-142-let-m-nuova-istituzione<sup>6</sup>;
- Sistema Informativo Territoriale Ambientale e Paesaggistico della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (di seguito, SITAP);
- <http://cartapulia.it>;
- Piano paesaggistico territoriale regionale della Puglia- PPTR;
- <http://vincoliinrete.beniculturali.it>;
- FastiOnLine.

L'inserimento dell'intero progetto di indagine e di dati analitici nel GIS ha permesso infatti la georeferenziazione puntuale di ogni elemento archeologico.

---

<sup>5</sup> Marchi 2010.

<sup>6</sup> Gli *shapefile* di seguito elencati sono scaricabili dal WebGIS Tutele e sono aggiornati a **Gennaio 2021**.

Per quanto riguarda la **ricognizione archeologica**, che ha interessato l'**area del parco e del cavidotto** - questa è stata effettuata nel mese di **Diembre 2020** con 2 operatori sul campo a distanza variabile tra 5 e 10 metri.

#### 4. INQUADRAMENTO STORICO-TERRITORIALE

##### 4.1. Il quadro geografico ed ambientale

L'area interessata dall'impianto, ricade nel comune di Minervino ed è compresa nel foglio IGM scala 1:25000 n. 188 IV-NO PALAZZO S.GERVASIO. L'impianto sorgerà a Sud-Ovest del centro abitato del comune di Spinazzola da cui dista circa 7.5 Km. Tale sito di progetto è ubicato in un settore di bassa collina all'interno di una vasta area, da una quota massima di 420 m s.l.m ad una minima di 405 m s.l.m.

Il Territorio si presenta delimitato a sud dai margini della catena montuosa appenninica dominata dal Monte Vulture e verso nord dall'ampia depressione della fossa bradanica segnata da una lunga vallata che si sviluppa dal fiume Bradano fino al Torrente Basentello.

Il territorio è compreso tra l'altopiano delle Murge a est, la depressione bradanica (Forra di Venosa) a sud, il Tavoliere delle Puglie a nord e la Fossa Premurgiana a sud.




Fig.4. Carta geologica schematica della regione Puglia (da Pieri et alii 1997).

La zona del parco è caratterizzata da terrazzi fluviali di natura piroclastica con morfologie dolci e sub pianeggianti. L'idrografia è segnata dal corso del fiume Bradano a sud e dall'Ofanto a nord e da numerosi torrenti e fiumare, tributarie dei due fiumi principali. Il Torrente Locone, affluente di destra dell'Ofanto, è il principale elemento idrografico, e segna il limite comunale a nordest. Il bacino del Loconcello, affluente di sinistra del Locone, occupa buona parte del territorio. È alimentato dal Vallone Melito, che drena la zona sudorientale del comune, e dal Vallone San Nicola, che drena la zona sudoccidentale. Il Vallone San Nicola, posto ai piedi del centro abitato, si divide in: Vallone Santa Maria (sud) e Valle Cornuta (ovest). La parte settentrionale del territorio comunale è afferente al bacino del corso d'acqua che attraversa il Vallone Occhiatello - Vallone dei Briganti. In località Tre Fontane si divide in: Valle Cugno Lungo (sud) e Valle Castagna (ovest). La Valle dei Greci, una zona posta a sud-est dell'abitato, corrisponde al fondovalle di un affluente minore del torrente Locone.

L'area si presenta morfologicamente molto varia, costituita in prevalenza da ampie zone collinari e sub-pianeggianti che si estendono fino all'Ofanto, che segna verso nord il territorio, separate da profonde incisioni segnate da abbondanti corsi d'acqua. Verso l'entroterra i rilievi si fanno più elevati a differenza del versante settentrionale, dove lungo il corso dell'Ofanto le colline diventano più dolci.

La geologia del territorio è costituita nella fascia collinare da marne, argille e conglomerati e nella parte più alta da terreni eocenici costituiti da scisti, arenarie e argille scagliose. Sono presenti nei fondovalle depositi alluvionali sabbiosi e ciottolosi dell'Olocene-Pleistocene. Il substrato roccioso è formato da rocce sedimentarie datate tra l'emersione pontica del Miocene superiore e il Quaternario. Conglomerati di Irsina: conglomerati poligenici rossastri e giallastri in cemento prevalentemente arenaceo, con orizzonte intercalato di argille sabbiose e siltose giallastre.

- Sabbie di Monte Marano: sabbie calcareo-quarzose gialle con livelli cementati di color marroncino e, in alto, con sottili lenti ciottolose, nidi di macrofossili generalmente verso la base. (Calabriano-Pliocene superiore);
- Argille subappennine: argille marnose, più o meno siltose, grigio-azzurre o giallastre per alterazione, con resti di Echinidi e Lamellibranchi. Microfauna con *Ammonia beccarii*, *Cassidulina laevigata*, *Cancris Auriculus*, *Reussella spinulosa*, *Planorbulina mediterraneensis*, e argille sabbiose al passaggio con le sovrastanti Sabbie di Monte Marano.

Dal punto di vista geologico, il sito in progetto ricade nel foglio 188 "Gravina in Puglia" del Servizio Geologico Nazionale. Ricade nell'unità morfo-strutturale di avanfossa (Fossa Bradanica), al limite con l'unità di avampaese identificata con l'altopiano della Murgia.

L'area più elevata è mediamente interessata da aree boscate, in prevalenze quercete e cerrete. Lungo la fascia collinare tale vegetazione si dirada dando spazio ad ampie zone seminative miste a pascoli che si estendono fino a ridosso del Bradano. In prossimità dei centri abitati si infittiscono, invece, le aree coltivate ad uliveti, frutteti, vigneti e colture specializzate.

#### 4.2. Il quadro storico archeologico generale<sup>7</sup>

L'area destinata alla realizzazione dell'impianto eolico rientra nel comparto geografico, posto tra il corso del fiume Ofanto e il corso del fiume Bradano, corrisponde al comprensorio venosino ed è culturalmente definibile come area di frontiera<sup>8</sup>. Questo ambito territoriale ha da sempre rappresentato il punto d'incontro di tre distinte entità culturali: Dauni e Peuceti da una parte e le popolazioni "nord-lucane" gravitanti nell'area del potentino dall'altra. In età preromana si identificava quale estrema propaggine della Daunia; nel corso del V secolo a.C., l'arrivo di nuclei sannitici dall'area appenninica, ben documentato in tutto il comprensorio venosino dall'uso della lingua osca in un insediamento daunio<sup>9</sup>, sottolinea la centralità di quest'area nella fitta rete di contatti e scambi culturali in atto dall'età arcaica alla conquista romana<sup>10</sup>.

Le recenti indagini condotte in questo comparto territoriale dalle Università La Sapienza di Roma e di Foggia, sotto la direzione scientifica di P. Sommella, M. L. Marchi, G. Volpe e R. Goffredo hanno registrato la presenza di numerosissime evidenze archeologiche ricostruendo l'organizzazione del territorio dall'età preistorica all'alto medioevo<sup>11</sup>.

Nella fase **PRE-PROTOSTORICA** le presenze insediative sono assai scarse nell'area presa in esame; gli insediamenti umani privilegiano le aree prospicienti la valle dell'Ofanto. Nel territorio sono documentati abitati riferibili ad un orizzonte cronologico compreso tra la fine dell'età del Bronzo alla prima età del Ferro. Si tratta di nuclei posti sulla sommità di pianori a dominio di corsi d'acqua e in prossimità di corsi stradali. Per **L'ETÀ ARCAICA** sono documentati dalla ricognizione territoriale nuclei sparsi di abitato che privilegiano sempre ampie zone a dominio di corsi d'acqua, fiumare o torrenti e di vie di transito.

---

<sup>7</sup>Per il lavoro di analisi e sintesi del sistema di popolamento storico dell'area in esame si sono mantenute le numerazioni delle due pubblicazioni di riferimento (*Ager Venusinus II* e *Venusia*). Per evitare il problema della presenza di una doppia numerazione dei alcuni siti (in entrambi i contributi, infatti, la numerazione progressiva dei siti inizia da 1), si è distinto su base cromatica la pertinenza dei siti censiti ad una piuttosto che all'altra pubblicazione.

<sup>8</sup> *Ager Venusinus II*, pp. 29-34; Tagliente 1999, pp. 393-400.

<sup>9</sup> Marchi 2008a pp. 51-59; *Ager Venusinus II*, pp. 29-44, con la relativa bibliografia.

<sup>10</sup> Marchi 2008a p. 51.

<sup>11</sup> Le indagini sul territorio sono state condotte da una équipe del laboratorio di "Cartografia Archeologica Sperimentale" della cattedra di topografia Antica dell'Università La Sapienza di Roma: *Ager Venusinus II*. Sono edite sintesi in Marchi 2008a; Marchi 2008b, Marchi 2009.

Per il periodo compreso tra il **VII e il V secolo a.C.** è documentata in tutta l'area la nascita di estesi abitati come *Lavello-Forentum*, Forenza e Grottapiana, che documentano un tipo di organizzazione insediativa costituita da abitati articolati in un *continuum* segmento di aggregati di capanne alternate a spazi vuoti e ad aree di sepolture.

Nel corso del V secolo a.C. alle capanne si sostituiscono strutture in murature, i cui resti sono ben leggibili sul terreno. In questo quadro il rinvenimento di un abitato arcaico che occupa le pendici settentrionali del colle che ospita l'odierno centro abitato di Forenza risulta un elemento di assoluta novità. L'abitato di dimensioni minori rispetto a centri più grandi di *Lavello-Forentum* e Banzi è caratterizzato dal aree di necropoli alternate a strutture abitative. Tale ritrovamento documenta un tipo di popolamento diffuso nel territorio. Accanto ai grandi centri di cultura dauna si sviluppano una miriade di centri minori che occupano i sistemi collinari affacciati sulle rive dei numerosi fiumi che attraversano il territorio<sup>12</sup>; si tratta di aggregati misti, come fattorie, caratterizzate da strutture abitative di moduli e dimensioni differenti che si distribuiscono in tutto in territorio in esame. Il settore orientale e quello prossimo al centro di *Venusia* rimane invece spopolato fino alla fondazione della colonia romana.

Il **IV secolo a.C.** è caratterizzato dalla presenza di una miriade di insediamenti sparsi documentati nel corso delle indagini territoriali degli anni 1998-2000 in tutta l'area presa in esame. In località la Cupa si registrano pochi nuclei di IV secolo a.C. individuati sulle colline circostanti, allineati lungo un viottolo di collegamento del pianoro con il fondovalle. Il villaggio di Grottapiana risulta invece quello maggiormente occupato, venendo ad inglobare in parte l'abitato dell'età del ferro. Altri nuclei abitativi, fattorie o strutture rurali, sono indiziate dalla presenza di aree di ffr. ceramici e laterizi nell'area limitrofa con una concentrazione massiccia presso la località Masseria Caslini Sottana a Palazzo S.Gervasio.

Una fitta concentrazione di abitati di età sannitica è attestata in tutta l'area e restituiscono un fitto popolamento documentato da una serie di punti archeologici che occupano la sommità delle colline e le immediate pendici. Gli abitati si alternano ad aree di necropoli, con tombe alla cappuccina. Si tratta di abitati di tipo vicinico che occupano tutto il comparto sud-occidentale dell'area di indagine, un sistema insediativo che trova analogie con l'occupazione lucana dell'area più interna della regione. Nel territorio di Venosa questi abitati sembrano abbandonati agli inizi del III secolo a.C.

---

<sup>12</sup> Per un approfondimento di tale tematica si rimanda a P. Favia, R. Giuliani, M. L. March, *Montecorvino: note per un progetto archeologico. Il sito, i resti architettonici, il territorio. La ricognizione*, in Atti San Severo 27 (2006), 2007, pp. 233-262; M. L. Marchi, *Nuovi dati per una ricostruzione storica del paesaggio del subappennino dauno: dall'Ager Lucerinus a Montecorvino*, in Atti san severo 28 (2007), pp. 476-499; R. Goffredo, *Persistenze e innovazioni nelle modalità insediative della valle dell'Ofanto tra fine IV e I sec. a. C.*, in G. Volpe, M. J. Strazzulla, A. D. Leone, *Storia e Archeologia della Daunia. Atti giornate di studio in memoria di Marina Mazzei* (Foggia 2004), Bari 2008, pp. 287-301.

In quest'area nel 2002 è stata condotta dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Basilicata una prima campagna di scavo che ha portato alla luce un insediamento produttivo e un nucleo della necropoli afferente ad un insediamento sannitico da ubicarsi nell'area della collina prospiciente la fiumara di Palazzo<sup>13</sup>. Tutta l'area interessata dallo scavo è sottoposta a provvedimento di tutela con decreto del 14 maggio del 2013. **L'ARRIVO DEI ROMANI** nella regione nel corso del III secolo a. C. è segnato dalla fondazione di *Venusia* nel 291 a.C.<sup>14</sup>, da questo momento il comprensorio venosino viene inserito nel territorio coloniale, segnando una zona di confine tra l'Apulia e la Lucania inserita nella *regio II, Apulia*<sup>15</sup>.

Il comparto regionale, di cultura dauna è caratterizzato da una continuità insediativa di circa la metà degli insediamenti frutto della politica di alleanza delle popolazioni daunie con Roma; il territorio restituisce quindi i segni di una nuova organizzazione territoriale che ingloba le popolazioni indigene alleate. Esito differenti avranno gli insediamenti sannitici che invece saranno distrutti ed abbandonati nella quasi totalità con l'inserimento delle fattorie repubblicane che occuperanno gli spazi lasciati vuoti dagli insediamenti precedenti.

L'area circostante il centro di *Venusia* si popola di nuove strutture produttive e una fitta rete di fattorie coprono in modo massiccio il territorio. Vengono occupate anche le area più prossime alla città, fino al quel momento lasciate libere: su Piano Camera, sui pianori occidentali e sulle colline meridionali la distribuzione dei lotti abitativi è piuttosto omogenea, mentre a ovest di *Venusia* tali insediamenti risultano più radi. Nell'area di Masseria Brescine sono stati individuati su ca. 63 ha diciassette nuclei rurali dislocati forse lungo il tracciato delle via Appia.

L'intervento romano rappresenta un momento di profonda cesura nel territorio venosino: il paesaggio cambierà radicalmente con la creazione di un sistema viario alla base del sistema di centuriazione che documenta un nuovo sistema di distribuzione degli appezzamenti di terreno ai coloni.

Nel territorio numerosissime sono le tracce legate ad una massiccia occupazione legata all'assegnazione di lotti terre ai coloni-soldato romani. Si tratta di una frequentazione piuttosto articolata già documentata nell'area prossima a *Venusia*, legata al sistema della centuriazione che prevede assegnazioni pari a circa 4-5 ha (corrispondenti a 16-20 iugeri) per colono<sup>16</sup>.

**ALL'ETÀ IMPERIALE** si data la frequentazione più consistente riferibile all'impianto di grandi ville rustiche provviste di settore residenziale ed impianto produttivo, che in alcuni casi si sostituiscono a

---

<sup>13</sup> M.L. Nava, V. Cracolici (a cura di), *Nobili e guerrieri tra Bradano e Basento*, Lavello 2004.

<sup>14</sup> M. L. Gualandi, C. Palazzi, M. Paletti, *La Lucania Orientale*, in A. Giardina, A. Schiavone, *Società romana e produzione schiavistica. L'Italia: insediamenti e forme economiche*, Bari-Roma 1981, pp. 155-179.

<sup>15</sup> *Ager Venusinus II*, pp. 29-44.

<sup>16</sup> *Venusia*, pp. 111-114; M.L. Marchi, *Fondi, Latifondi e proprietà imperiali nell'Ager Venusinus*, «Agri Centurati» I 2004, pp. 109-136., pp. 1131-117; *Ager Venusinus*, pp. 181-206; pp. 258-262; 280.

preesistenti strutture. Nel territorio sono numerose le tracce di edifici che presentano un' estensione fino a 2000 mq. Molti degli insediamenti imperiali hanno una continuità di vita fino all'età tardoantica, strutturandosi in agglomerati di dimensioni anche piuttosto estese e mantengono una vocazione produttiva, come quelli di loc.Sterpara<sup>17</sup>. La concentrazione dei nuclei insediativi principali lungo le arterie viarie conferma una stretta relazione tra questi agglomerati (*vici*) molti dei quali rappresentano punti di stazione lungo il *cursus publicus*. Per le ETÀ ALTOMEDIOEVALE E MEDIEVALE si ricostruisce una rete insediativa che predilige ancora le sommità delle colline a dominio delle valli sottostanti). Venosa come gli altri comuni dell'area presenta un impianto alto-medievale accentrato intorno al castello, il palazzo nobiliare e la Chiesa madre. Gli ampliamenti medievali e le espansioni del XVII e XIX secolo d.C. non alterano il perimetro storico e mantenendo pressoché intatto l'antico nucleo alto-medioevale<sup>18</sup>.

In tutto il territorio, lungo i tratturi, si ricostruiscono importanti segni legati all'allevamento itinerante: masserie, iazzi sorgenti e fontane, cappele e cippi votivi. Elementi di un sistema rurale caratterizzato fin dal XVI secolo da masserie isolate, molte delle quali anche risultano oggi abbandonate e ridotte a ruderi, altre invece mantengono inalterate le caratteristiche architettoniche originarie (torri angolari, gariffe e feritoie) e gli elementi decorativi (portali e stemmi).

### ***Spinazzola (BT)***

*Ad Pinum*, toponimo originario di Spinazzola, ha origine nel secolo III a. C., in corrispondenza di una statio romana sulla Via Appia a 12 miglia da Venosa. Il nome potrebbe derivare da *ex pino solo*, da cui *Espinosolo*, *Spinoso* e, dunque, Spinazzola. Altri storici ipotizzano che il nome *Ad Pinum* sia divenuto nel 1125 *Spinacium Castrium*, poi con i Normanni *Spinaciolae Castrium*. Nel 1601 era chiamata Spennazzola e nel 1671 Spennazola. Molto dopo ha assunto la forma Spinazzola. Altri storici ancora ritengono che in latino fosse chiamata *Oppidum Pini* derivante dalla presenza di un grosso pino, che ancora oggi sopravvive nello stemma del comune. Intorno a questo pino si sviluppò un piccolo insediamento che viveva di agricoltura e allevamento ovino. In seguito ai continui attacchi e saccheggi da parte degli eserciti consolari, gli abitanti del villaggio si spostarono verso l'attuale località Santissima, come testimoniano i numerosi reperti rinvenuti a partire dal 1985 con gli scavi a cura dell'Università di Foggia e dell'Università di Roma "La Sapienza". Nel contesto della rete viaria romana, Spinazzola si collocava lungo il regio tratturo Melfi- Castellaneta. Scarse sono le notizie successive alla fine dell'Impero Romano d'Occidente e relative all'età altomedievale.

---

<sup>17</sup> *Ager Venusinus*, pp. 264-278.

<sup>18</sup> Mibac, Regione Basilicata, *Buone Pratiche per la lettura del paesaggio, L'alto Bradano. Progetto pilota per lo studio del territorio e buone pratiche per l'adeguamento dei piani paesistici*, 2006, pp. 20-25.

Intorno al 1100, i Templari costruirono il primo Ospedale della Puglia per curare i cavalieri feriti provenienti dalle Crociate, oggi in stato di semiabbandono e ridotto a semplice garage e cantina. Il 13 marzo 1615 nacque a Spinazzola (all'epoca in Basilicata) Antonio Pignatelli, da Francesco, quarto Marchese di Spinazzola e da Porzia Carafa, Principessa di Minervino, figlia di Fabrizio Carafa, Duca di Andria. Sarà famoso quando sarà eletto Pontefice con il nome di Innocenzo XII, uno dei tre Papi della storia della Chiesa, di origine della Puglia. Nel 1735 per grazia ricevuta dal Re di Napoli, Carlo III di Borbone, Spinazzola ottenne il titolo onorifico di "Città", quindi diventò un soggetto giuridico vero e proprio, investito di potestà civili e istituzionali. Nel 1811 Gioacchino Murat decretò il distacco dalla Basilicata e il passaggio di Spinazzola alla provincia di Terra di Bari. Nel XIX secolo il paese cominciò ad espandersi fuori dell'antico nucleo, per assumere l'attuale caratteristica di borgo in linea, quasi completamente disteso lungo la strada provinciale 230.

### **Montemilone(PZ) <sup>19</sup>**

Le vicende storiche di Montemilone e le sue origini risalgono al V secolo a.C., anche se si suppone che la città sia stata fondata nel 291 a.C. Il console Lucio Postumio Megello, dopo avere espugnato Venosa, ottiene dal Senato Romano di spedire una colonia di 20.000 soldati romani, che si stabilì qui. La presenza romana nella zona è testimoniata da ritrovamenti archeologici risalenti al II secolo d.C. A questo proposito, una serie di **rinvenimenti epigrafici** effettuati nel territorio di Montemilone, zona San Domenico verso l'agro di Minervino, riferibili a lastre tombali, sono stati presi a testimonianza del fatto che l'agro in oggetto rientrasse nel patrimonio imperiale. Le iscrizioni su lastre testimoniano l'importanza e la potenza economica del territorio attraverso le compravendite di terreni e fondi da parte di servi e liberti<sup>20</sup>. Una serie di importanti rinvenimenti archeologici attestanti la lunga frequentazione dell'areale, *limes* con il *territorium di Canusium*, che si estendeva a cavallo del basso corso dell'Ofanto. Tutta la zona posta tra Coppicella Gaudiano e Gaudianello è ricca di resti di età romana; vasta area con frammenti ceramici in superficie, tra cui ceramica sigillata africana D, comune, lucerne a perline, pezzi di murature, elementi architettonici, resti di acquedotto, frammenti di pavimento in *opus spicatum* e di mosaici policromi. Nella zona sono stati effettuati nel 1975 saggi di scavo dalla Soprintendenza Archeologica della Basilicata, diretti da c. Klein Andreau, che ha parzialmente indagato una grande villa occupata dall'età augustea al VII secolo d.C. Altre iscrizioni proverrebbero dalla zona di Gaudiano. In località Gaudiano-S. Paolo sono state rinvenute in superficie due antefisse databili al I sec. a.C.; nella stessa zona ci sono tracce di un insediamento neolitico. E' probabile che a Gaudiano si sia avuta la

---

<sup>19</sup> Matera 2010; Scaliero 2018; Fabers 2019.

<sup>20</sup> *Ibidem*, pag. 8

successione di una o più fattorie repubblicane e ville imperiali inglobate in come documentano gli scavi effettuati in Località Posta Scioscia e i documenti angioini relativi a tassazioni<sup>21</sup>. Al di fuori dell'abitato, nell'agro di Montemilone area occidentale, in contrada S. Maria, sono state rinvenute tre epigrafi che fanno presupporre l'esistenza nel luogo di un insediamento abitativo. Due sono attualmente conservate nella Chiesa Madre di Montemilone: il primo è una stele centinata difficilmente databile oltre l'età augustea. La seconda epigrafe è una lastra da datare nell'ambito del I sec. d.C.; la terza epigrafe è anch'essa databile al I sec. d.C. I gentilizi del nucleo di famiglie a cui si riferiscono le epigrafi, paiono di qualche interesse in relazione al problema della definizione dei confini tra il territorio di Canosa e quello di Venosa in questo settore occidentale: elementi suggeriti dalla geografia ecclesiastica indicano la possibile pertinenza di Montemilone al nucleo più antico della circoscrizione ecclesiastica canosina<sup>22</sup>. La vitalità del territorio in età romana imperiale è stata confermata da recenti indagini di superficie sul Pianoro di Mezzamese Nuovo, zona San Domenico, nel comune di Montemilone, nel corso delle quali sono stati raccolti quattro mattoni ed un orlo di dolio con lo stesso bollo CAEMILBASSI. I laterizi sono stati rinvenuti in un'area fortemente caratterizzata da elementi strutturali e materiali archeologici riferibili ad una villa rustica<sup>23</sup>. Ulteriori indagini effettuate nel 2010 nel territorio di Montemilone<sup>24</sup> hanno fornito nuovi dati archeologici relativi alla possibile presenza di due insediamenti collocabili cronologicamente tra il Tardo Antico e l'Alto Medioevo: il primo è ubicato in Località la Forestella, in un terreno seminativo alla quota di 326 m s.l.m.<sup>25</sup>. Il secondo insediamento è situato in Contrada Valle Castagna, anch'esso in un terreno seminativo alla quota di 325 m. s.l.m. La presenza in entrambi i siti di materiale archeologico relativo alle classi ceramiche e agli elementi di costruzione<sup>26</sup>.

Un'altra importante evidenza, è l'**acquedotto** fatto costruire da **Erode Attico Tiberio Claudio**, console nel 143 d.C.<sup>27</sup>.

L'acquedotto, che serviva la città di *Canusium*, attraversava le campagne circostanti (per 20 miglia

---

<sup>21</sup> Marchi 2005, pag. 178

<sup>22</sup> Silvestrini 1990, Appendice I.

<sup>23</sup> Matera 2010, pag. 8 "C. *Aemilius*, L. f. *Bassus*, nominato forse anche in un'iscrizione venosina frammentaria, era membro di una delle più prestigiose famiglie di Venosa, nella quale si registra anche un altro duo viro nel 33 a.C. La localizzazione della villa degli *Aemilii* in una zona al limite tra territorio venosino e quello canosino, può contribuire a definire come venosino, il triangolo formato da due corsi d'acqua, il Locone e il Loconcello. SABAP della Basilicata, Database Scheda delle presenze archeologiche edite, scheda n. 147, 148, 149, 159.

<sup>24</sup> Si tratta di ricognizioni effettuate per la realizzazione di parchi eolici.

<sup>25</sup> SABAP della Basilicata, Database Scheda delle presenze archeologiche edite, scheda n. 161.

<sup>26</sup> La tipologia del materiale afferisce a ceramica comune acroma, ceramica di imitazione di sigillata D, ceramica tardo antica dipinta a fasce rosse, un fr. di anfora africana, c. da fuoco, fr. di olla, c. sigillata D. *Ibidem*, pag. 8.

<sup>27</sup> Filostarto ("Vita *Sophistarum* II.1,5") racconta che il console, dopo aver edificato un teatro a Corinto ed un bagno alle Termopili, si occupò di "fornire d'acqua *Canusium*". Scaliero 2018.

ca.) interessando anche i Comuni moderni di Minervino e Montemilone<sup>28</sup>. Il tracciato, già noto a studiosi del '700 e del '900<sup>29</sup>, è stato di recente ristudiato e cartografato<sup>30</sup>.

A seguito di diverse segnalazioni, sono stati effettuati sopralluoghi in c.da **Perillo Soprana**, **Difensola**, **Medicanna** e c.da **Peschiera**, dove sono stati riportati in luce i tratti, già noti, di **condotte sotterranee**, realizzate con petre piatte e tufelli legati con malta e forse una **piscina limaria** (c.da **Defensola**).

Le ultime indagini territoriali, invece, hanno permesso di individuare nuovi elementi<sup>31</sup>:

-un **serbatoio iniziale** per la captazione delle acque, in **loc.S.Maria** all'interno di una cavità artificiale in parte sommersa a 365m s.l.m. Qui sono stati individuati anche una **piscina limaria**, per la decantazione dell'acqua e un **arco**. Quest'ultimo è realizzato con materiale vario (pietre piatte, squadrate e tufarelli). L'arco presenta due fori laterali, funzionali per il troppopieno;

-**una cisterna in c.da Perillo**, nei pressi di un casolare abbandonato di pregevole fattura. Costruita in pietre e tufo, tutti materiali reperibili *in loco*, garantiva la raccolta dell'acqua- proveniente dalla valle opposta- e il conseguente rifornimento continuo della condotta.

#### 4.3. La viabilità antica

Le vallate fluviali della Basilicata hanno rappresentato da sempre le principali vie di comunicazione, permettendo l'attraversamento tutta la regione dalla costa ionica a quella tirrenica. In età preromana la viabilità principale dell'area è legata alla percorribilità delle valli fluviali del Bradano e dell'Ofanto. Il territorio compreso tra il medio ed alto corso dei due fiumi è attraversato da una serie di percorsi naturali che permettono la comunicazione tra i vari siti collegandoli direttamente con il versante ionico ed Adriatico. Si tratta per lo più di tratturi o vie secondarie, risalenti all'età preistorica, per il transito di uomini e animali, non ricordate dagli itinerari romani perché non utilizzate per il transito militare e commerciale, individuate R. J. Buck nel corso delle indagini topografiche condotte nell'area orientale della regione nel corso degli anni '70<sup>32</sup>, indagini che hanno permesso l'individuazione di antichi itinerari lungo i quali si affacciavano numerosi abitati rinvenuti nel territorio nel corso delle più recenti indagini territoriali<sup>33</sup>. La viabilità principale, divenuta in seguito l'Appia, era parallela e più settentrionale alla via antica della Valle

<sup>28</sup> Lacava 1890,p.85;Bozza 1888, II v.,p.168; Lombardi 1987,p.41.

<sup>29</sup> Troylo 1758; Mola 1797, pp.3-17;Romanelli 1818;Morra 1902

<sup>30</sup> Scaliero 2018

<sup>31</sup> *Ibidem*, p.54.

<sup>32</sup> R.J. Buck, *The Via Herculia*, «BSR» XXXIX1971, p. 81; R.J. Buck, *The Ancient Roads of Eastern Lucania*, «BSR» XLIII 1974, pp. 46-67.

<sup>33</sup> Marchi 2019; *Ager Venusinus II*, pp. 263-279; Marchi 2019; MacCallum,Hyatt 2012-2014.

del Bradano e collegava la colonia greca di Taranto all'attuale Venosa, penetrando nei centri antichi quali Altamura e Gravina. Per gran parte del periodo romano, quindi, *Venusia* e il suo territorio viene a trovarsi lungo la **Via Appia**, la *Regina Viarum*, una delle principali direttrici viarie di età romana, edificata nel 312 a.C., da Roma giungeva a Capua, Benevento e Venosa<sup>34</sup>.




Fig.5 – Ricostruzione della viabilità antica. In rosso l'area di pertinenza del parco eolico<sup>35</sup>.

Il tracciato di questa viabilità è stato ricostruito filologicamente grazie agli studi intrapresi -sin dalla metà del settecento- da Pratilli per giungere , poi, agli studi topografici condotti nel corso degli anni '70 da Buck e Vinson<sup>36</sup>. Le più recenti ricerche topografiche condotte in questo comparto territoriale dall'Alvisi<sup>37</sup> e da Marchi-Sabatini<sup>38</sup>, con l'ausilio della lettura delle foto aeree, hanno permesso di ricostruire il percorso della via Appia nel tratto compreso tra l'Irpinia e Venosa ed anche quello della **via *Herculia***. Questa seconda arteria collegava *Grumentum* a *Potentia* e giungeva fino ad *Equum Tuticum*. Tratti di questa via sono stati individuati sia nel territorio del comune di Maschito che in agro di Forenza. Inoltre, le più recenti indagini stratigrafiche condotte nel territorio di Banzi hanno permesso di riportare alla luce un tratto, conservato per una lunghezza di ca. 100 mt, del tracciato viario lungo uno dei percorsi ipotizzati dagli studiosi, il c.d. tracciato

<sup>34</sup> In ultimo Marchi 2019.

<sup>35</sup> Canosa M.G., *Una Tomba principesca da Timmari*, Roma, 2007.

<sup>36</sup> Per una sintesi degli studi cfr. *Ager Venusinus II*, pp. 282, in particolare la nn. 134-137.

<sup>37</sup> Alvisi 1970.

<sup>38</sup> *Venusia; Ager Venusinus II*, pp. 281-285; in ultimo Marchi 2019.

“meridionale”<sup>39</sup>, nel tratto compreso tra le località Fontana rotta, dove Lugli<sup>40</sup> riferisce di aver visto un tratto di strada selciata e il sito romano scoperto dal Vinson<sup>41</sup>, interpretabile come una villa del periodo medio/tardo-imperiale. In particolare le recenti indagini ha messo in luce un piccolo tratto glareato che ricalca perfettamente l’ipotesi Sud ipotizzata per la Via Appia tra Venosa e Palazzo San Gervasio proposta da Lugli<sup>42</sup>, in contrapposizione all’ipotesi Nord che segue grossomodo il Regio tratturo Melfi-Castellaneta (nr 018/ 019/ 022 )<sup>43</sup>. L’ ipotesi sud, invece, ricalca il Regio tratturello di Notarchirico, n.24. I tratturi sono vincolati ai sensi del D.M. 22 dicembre 1983<sup>44</sup>. Le grandi vie di comunicazione di origine romana in età altomedievale sono destinate ad un lento abbandono; nel corso del VI secolo d.C. è noto l’accanimento dei Goti nell’abbattere e devastare gli acquedotti e i villaggi presenti lungo il tracciato della via Appia, che in questa fase storica assume una funzione secondaria rispetto alla **Via Traiana**, edificata nel 109 d.C., che per tutto il basso medioevo resterà l’arteria principale della regione<sup>45</sup>. Solo in età normanno-sveva la regione assume un ruolo centrale nel sistema viario del meridione per l’importanza di alcuni centri urbani come Melfi ed Acerenza<sup>46</sup>. La crisi del sistema viario si accresce tra la fine del XIII e la prima età del XIV secolo, in concomitanza con una crisi politica e demografica che vedrà lo spopolamento delle campagne. Oggi nel territorio permangono le tracce della fitta rete tratturale della transumanza che per secoli ha permesso lo spostamento dei pastori dalle montagne dell’Appennino alle pianure pugliesi. Alla rete principale di tratturi che attraversano il territorio da nord-ovest a sud-est si riferiscono tratturelli e bracci trasversali, di ampiezza minore che collegano i percorsi principali alle aree più interne<sup>47</sup>. Queste antiche direttrici naturali sono sottoposte a tutela integrale da parte della Soprintendenza Archeologica della Basilicata ai sensi del D.M. 22 dicembre 1983 (*v. infra Cap. 5.5.*).

---

<sup>39</sup> In Ultimo Mutino-Gramegna c.s.

<sup>40</sup> Lugli 1952, p. 288; 1962, p. 29.

<sup>41</sup> Sito V16 in Vinson 1972, pp. 67-68.

<sup>42</sup> Lugli 1952.

<sup>43</sup> Pratilli (1745)

<sup>44</sup> Ved. Capano 1987, p.12.

<sup>45</sup> Procopio, I, 19, vol. I, p. 143; P. Dalena, *Strade e percorsi nel meridione d’Italia (secc. VI-XIII)*, in BBasil X 1994, pp. 121-195.

<sup>46</sup> G. Uggeri, *Sistema viario e insediamento rupestre tra antichità e medioevo*, C.D. Fonseca (cura di), in *Habitat-Strutture-Territorio. Atti del terzo Convegno internazionale di studio sulla Civiltà rupestre medievale nel Mezzogiorno d’Italia* (Taranto- Grottagie, 24-27 settembre 1975), Galatina 1978, pp. 115-139; Guidone, *Geografica*, in J. Schnetz, *Itineraria romana, II*, Stuttgart 1990, pp. 111-142.

<sup>47</sup> Mibac, Regione Basilicata, *Buone Pratiche per la lettura del paesaggio, L’alto Bradano. Progetto pilota per lo studio del territorio e buone pratiche per l’adeguamento dei piani paesistici*, 2006, pp. 20-25.

#### 4.4 Schede dei siti noti

Data l'alta concentrazione di punti/siti archeologici nell'area d' indagine, ai fini della valutazione del rischio archeologico, oggetto della presente relazione, si è limitata la schedatura dei siti noti da ricognizione territoriale ad una area di **5 km** di raggio, posta a destra e sinistra del tracciato del cavidotto e delle strade - esistenti, da ripristinare e di nuova progettazione, rappresentativa del sistema di popolamento e del relativo grado di interferenza archeologica rispetto al progetto del parco eolico. Le schede vengono presentate in forma di tabelle per rendere più agevole la consultazione della documentazione.

SCHEDE SABAP							
ID	OGGETTO	COMUNE	LOC.	IGM	DESCRIZIONE	TIPO	BIBLIOGRAFIA
156	area frammenti fittili	Montemilone	Contrada Valle Cornuta	175IISE	Sul pianoro si nota una vasta area di circa 2000 mq al cui interno si possono distinguere tre zone: a) 120 mq, b) 100 mq e c) 1200 mq, con frammenti di laterizi, di coppi striati, di macine, di ceramica comune, di spatheia e sigillata africana C e D.	Edificio rurale di epoca repubblicana, rioccupato e ampliato, con l'aggiunta di due corpi di fabbrica, in età tardo antica.	<i>Sabbatini 2001, pp. 26/27 n. 56</i>
157	area frammenti fittili	Montemilone	Valle Cornuta di Mezzo	175IISE	Sull'orlo di un pianoro è riconoscibile un'area di 1000 mq con frammenti laterizi, di ceramica comune, di sigillata italica e dolia oltre a schegge calcaree e frammenti di macine.	Insedimento d'età repubblicana e triumvirale	<i>Sabbatini 2001, p. 27 n. 57</i>
158	area frammenti fittili	Montemilone	Contrada Valle Cornuta	175IISE	Su un pianoro si localizza una densa area di frammenti di laterizi, ceramica comune e schegge di calcare per un'estensione di 200 mq.	Insedimento tardo antico	<i>Sabbatini 2001, p. 27 n. 58</i>
159	area frammenti fittili	Montemilone	Mass. Valle Castagna Soprana	175IISE	Sulla sommità collinare si colloca una fitta concentrazione di circa 2000 mq con presenza di frammenti di laterizi, ceramica comune, sigillata africana D e orientale, spatheia e macine in trachite.	Insedimento di epoca triumvirale con un riuso in età tardo antica.	<i>Sabbatini 2001, p. 27 n. 59</i>

Relazione Archeologica  
Impianto Solar Energy Ventiquattro srl

160	area frammenti fittili	Montemilone	Mass. Valle Castagna Soprana	175IISE	Sulla sommità collinare è visibile una concentrazione di materiale ampia 600 mq. Tra i materiali si ricordano laterizi, coppi striati, macine, ceramica comune, dolia e scorie di argilla e laterizi malcotti. Inoltre in un accumulo di materiali presso la m	Edificio produttivo d'età tardo antica	<i>Sabbatini 2001, p. 27 n. 60</i>
161	area frammenti fittili	Montemilone	Mass. Forestella	175IISE	In un'area pianeggiante si distingue una fitta concentrazione di frammenti di laterizi, coppi striati, ceramica comune e scapoli calcarei per un'estensione di 400 mq.	Edificio rurale di epoca repubblicana e triumvirale, riutilizzato in età tardo antica.	<i>Sabbatini 1993, n. 290; Sabbatini 2001, p. 27 n. 61</i>
162	area frammenti fittili	Montemilone	Mass. Valle Castagna Soprana	175IISE	Sul versante collinare si riconosce un'area, ampia 200 mq, con frammenti di laterizi, ceramica comune, sigillata africana D e schegge calcaree	Edificio rurale di epoca repubblicana, con fase di riutilizzo in periodo tardo antico.	<i>Sabbatini 2001, pp. 27-28 n. 62</i>
163	area frammenti fittili	Montemilone	Cugno d'Elice	175IISE	Lungo un versante collinare si riconosce un'area di 200 mq, con frammenti di laterizi	Edificio rurale di epoca repubblicana	<i>Sabbatini 2001, p. 28 n. 63</i>
164	area frammenti fittili	Venosa	La Forestella	175IISE	Su un'area pianeggiante si distinguono due nuclei di 150 e 50 mq, distanti circa 20 m. Entrambe sono caratterizzati dalla presenza di laterizi, ceramica comune, macine in trachite e schegge calcaree.	Insedimento di età imperiale o tardo antica	<i>Sabbatini 2001, p. 28 n. 64</i>
165	area frammenti fittili	Lavello	Gaudianello	175IISE	Area ampia 150 mq., caratterizzata dalla scarsa presenza di frammenti laterizi, ceramici e di macine.	Piccolo insediamento	<i>Sabbatini 2001, p. 28 n. 65</i>
166	area frammenti fittili	Lavello	La Forestella	175IISE	In un pianoro si riconosce una rada area di ceramica d'impasto ampia circa 300 mq.	Frequenzione neolitica, forse riferibile a nuclei	<i>Sabbatini 1993, n. 292; Sabbatini 2001, p. 28 n. 66</i>

Relazione Archeologica  
Impianto Solar Energy Ventiquattro srl

						abitativi	
167	area frammenti fittili	Lavello	La Forestella	175IISE	Un'area di circa 600 mq, con frammenti di laterizi, di ceramica comune e di scapoli calcarei, ? riconoscibile lungo il versante collinare. Sul medesimo pianoro a breve distanza dalla precedente area se ne riconosce un'altra di mq. 100 con frammenti late	Edificio rurale di età tardo antica	<i>Sabbatini 1993, n. 291; Sabbatini 2001, p. 28 n. 67,68</i>
169	area frammenti fittili	Venosa	La Forestella	175IISE	L'area, ampia circa 200 mq, è caratterizzata dalla rada presenza di frammenti di laterizio, ceramica comune, macine e scapoli calcarei.	Edificio rurale di epoca repubblicana o triumvirale	<i>Sabbatini 2001, p. 28 n. 69</i>
170	area frammenti fittili	Venosa	La Forestella	175IISE	Sulla sommità collinare è presente una rada concentrazione di laterizi, ceramica comune, abbondanti schegge calcaree per un'estensione di 300 mq.	Innesediamento di epoca repubblicana	<i>Sabbatini 2001, p. 28 n. 70</i>
171	area frammenti fittili	Venosa	Casalecchia	175IISE	Sul pianoro, all'interno di una vasta area (2000 mq), si distinguono tre fitte concentrazioni di materiali ampie rispettivamente: a) 1000 mq, b) 400 mq, c) 100 mq. In a) sono presenti: macine, laterizi, ceramica comune, sigillata africana D, sptheia e vet	Innesediamento tardo antico, con forte connotazione produttiva	<i>Sabbatini 2001, pp. 29-30, nn. 71,72,73.</i>
174	area frammenti fittili e laterizi	Lavello	Casalecchia	175IISE	Area ampia circa 200 mq., caratterizzata dalla presenza di frammenti di laterizi, di ceramica comune e di sigillata africana A.	Innesediamento rurale	<i>Sabbatini 2001, p. 29 n. 74</i>
175	area frammenti laterizi	Lavello	Casalecchia	175IISE	Area di 100 mq., caratterizzata dalla presenza di frammenti laterizi.	Piccolo edificio rurale	<i>Sabbatini 2001, p. 29 n. 75</i>
176	area frammenti fittili e laterizi	Lavello	Gaudianello	175IISE	Area di 100 mq., caratterizzata dalla presenza di frammenti di laterizi, tegole curve, ceramica comune e scapoli calcarei.	Innesediamento rurale	<i>Sabbatini 2001, p. 29 n. 76</i>

Relazione Archeologica  
Impianto Solar Energy Ventiquattro srl

177	area frammenti fittili e laterizi	Lavello	Mass. Guardiola Soprana	175IISE	Area di circa 600 mq., caratterizzata dalla presenza di frammenti laterizi, tegole curve, ceramica comune e dolia.	Struttura produttiva	<i>Sabbatini 2001, p. 29 n. 77</i>
205	area frammenti fittili	Venosa	Mass. Don Camillo	175IISE	Sul versante collinare si riconosce un'area di 2000 mq caratterizzata dalla presenza di laterizi e ceramica comune.	Edificio rurale di epoca triumvirale ed imperiale	<i>Sabbatini 2001, p. 34 n. 105</i>
206	area frammenti fittili	Venosa	Mass. Don Camillo	175IISE	Su un pianoro si riconosce una rada presenza di frammenti di laterizi per un'estensione di 600 mq.	Struttura rurale di epoca repubblicana ed imperiale	<i>Sabbatini 2001, p. 35 n. 106</i>
207	area frammenti fittili	Venosa	Mastaddico	175IISE	Sull'orlo del pianoro si individua una rada concentrazione di ceramica d'impasto per un'estensione di 1000 mq.	Frequenziazione protostorica	<i>Sabbatini 2001, p. 35 n. 107</i>
208	area frammenti fittili	Venosa	Mastaddico	175IISE	Lungo il versante collinare è posta un'area di 100 mq, con laterizi e ceramica comune.	Struttura rurale di epoca imperiale e tardo antica	<i>Sabbatini 2001, p. 35 n. 108</i>
209	area frammenti fittili	Venosa	Cassandro	175IISE	Sulla sommità collinare si riconosce, per un'ampiezza di 4000 mq, una fitta presenza di laterizi, ceramica comune, sigillata africana A e D e di anfore. Su sullo stesso pianoro a 50 m. ad est dell'area precedente si nota un'area di 100 mq con laterizi, cer	Insedimento con probabile frequentazione d'età protostorica e fasi d'uso di età imperiale e tardo antica.	<i>Sabbatini 2001, p. 35 nn. 109, 110, 111</i>
212	area frammenti fittili	Venosa	Piano del Castello	175IISE	Sul pendio collinare è visibile un'area di 400 mq con fitta concentrazione di frammenti di laterizi, ceramica comune, ceramica d'impasto e scapoli calcarei.	Edificio rurale di epoca repubblicana ed imperiale. Probabile una frequentazione protostorica.	<i>Sabbatini 2001, p. 36 n. 112</i>
213	area frammenti fittili	Venosa	Cassandro	175IISE	Sul versante collinare si individua una fitta concentrazione di	Frequenziazione protostorica	<i>Sabbatini 2001, p. 36 n. 113</i>

Relazione Archeologica  
Impianto Solar Energy Ventiquattro srl

					frammenti fittili per un'estensione di mq 200.	a	
214	area frammenti fittili	Venosa	Piano del Castello	175IISE	Sull'orlo del pianoro, per un'estensione di 800 mq, si individua la presenza di una fitta concentrazione di laterizi, schegge e blocchetti di calcare, ceramica acroma e dipinta, impasto, vernice nera, pesi da telaio, una fibula in bronzo, ceramica listat	Insediamen to di epoca preromana con annesse sepolture	<i>Sabbatini 2001, p. 36 n. 114</i>
215	area frammenti fittili	Venosa	Piano del Castello	175IISE	Un'area di 5000 mq è riconoscibile sulla sommità collinare per la presenza di schegge e blocchetti calcarei, laterizi, ceramica d'impasto, comune e vernice nera. Sul medesimo pianoro, sull'estrema propaggine affacciata sul torrente	Insediamen to preromano con continuità di vita fino ad epoca repubblicana, poi rioccupato in periodo alto medievale al quale deve riferirsi un imponente complesso edilizio.	<i>Sabbatini 2001, p. 36 n. 115, 116.</i>
217	area frammenti fittili	Venosa	Il Casone	175IISE	Sull'orlo di un pendio scosceso affacciato sul torrente Lampeggiano si notano laterizi, coppi, schegge calcaree e ceramica comune alto medievale per un'area di 2000 mq.	Struttura triumvirale - insediamen to alto medievale	<i>Sabbatini 2001, p. 37 n. 117</i>
218	area frammenti fittili	Venosa	Il Casone	175IISE	Sull'orlo del pianoro è visibile una fitta concentrazione, ampia 1000 mq, di laterizi, mattoni stracotti da fornace, dolia, macine, ceramica comune, sigillata italica e africana A. sul medesimo pianoro, non lontano dall'area precedente se ne individua un	Insediamen to produttivo a continuità i vita dall'età repubblicana a quella imperiale.	<i>Sabbatini 2001, pp. 37-38, nn. 118, 119.</i>
220	area frammenti fittili	Venosa	Il Casone	175IISE	Rada concentrazione di laterizi, ceramica comune, sigillata africana C e D e spatheia, individuano	Insediamen to di epoca imperiale e tardo antica.	<i>Sabbatini 2001, p. 38 n. 120</i>

Relazione Archeologica  
Impianto Solar Energy Ventiquattro srl

					un'area di circa 200 mq.		
221	area frammenti fittili	Venosa	Carpiniello	175IISE	Sull'orlo del colle si riconosce un'area, ampia circa 600 mq, di frammenti di laterizi, dolia, macine, ceramica comune e sigillata africana D.	Struttura produttiva di età tardo antica	<i>Sabbatini 2001, p. 38 n. 121</i>
222	area frammenti fittili	Venosa	Carpiniello	175IISE	Sulla sommità collinare è visibile una densa concentrazione di laterizi, coppi striati, scapoli calcarei, ceramica comune, sigillata africana D.	Piccolo insediamento di età tardo antica	<i>Sabbatini 2001, p. 38 n. 122</i>
223	area frammenti fittili	Venosa	Carpiniello	175IISE	Su un pianoro si riconosce un'area di 200 mq, caratterizzata dalla presenza di laterizi, coppi striati, schegge calcaree, macine, ceramica comune e sigillata africana D. a 40 m. di distanza si individua un'altra area di mq. 100 che presenta gli stessi ti	Sabbatini 2001, p. 38 nn. 123,124.	
225	area frammenti fittili	Venosa	Pezza S. Rocco	175IISE	Sulla sommità collinare si riconosce un'area di 800 mq, con laterizi e ceramica comune.	Struttura produttiva di età repubblicana rioccupata nel tardo antico	<i>Sabbatini 2001, p. 38 n. 125</i>
226	area frammenti fittili	Venosa	Carpiniello	175IISE	Su un pianoro si riconoscono tre fitte aree di 400, 200 e 70 mq. Tra i materiali si ricordano: laterizi, coppi striati, schegge calcaree, ciottoli, ceramica comune e macine in trachite.	Insiediamento repubblicano e triumvirale rioccupato ed ampliato in età tardo antica con l'aggiunta di corpi di fabbrica minori.	<i>Sabbatini 2001, pp. 38/39 n.126</i>
227	area frammenti fittili	Venosa	Mass. Carpiniello	175IISE	Sul pianoro si riconosce un'area di 200 mq, con laterizi, schegge calcaree e ceramica comune.	Edificio rurale imperiale.	<i>Sabbatini 2001, p. 39 n. 127</i>
228	area frammenti fittili	Venosa	Mass. Carpiniello	175IISE	Presso la masseria si riconosce, su un'area di 1000 mq, la presenza di laterizi, schegge	Insiediamento produttivo di età tardo	<i>Sabbatini 2001, p. 39 n. 128</i>

Relazione Archeologica  
Impianto Solar Energy Ventiquattro srl

					calcaree, coppi striati, ceramica comune, macine in trachite e dolia.	antica	
229	area frammenti fittili	Montemilone	Saraceno	175IISE	Su un pianoro si individua un'area molto rada di laterizi, schegge calcaree e ceramica comune.	Sepolture di età tardo antica	<i>Sabbatini 2001, p. 39 n. 129</i>
230	area frammenti fittili	Montemilone	Saraceno	175IISE	Fitta area di 150 mq è caratterizzata dalla presenza di schegge calcaree, laterizi, ceramica comune e dolia.	Edificio produttivo di epoca repubblicana.	<i>Sabbatini 2001, p. 39 n. 130</i>
231	area frammenti fittili	Montemilone	Perillo Sottano	175IISE	Sull'orlo di un colle si riconosce la presenza di un'area, ampia 900 mq, con laterizi, schegge calcaree, cocciopesto, ceramica comune, dolia, anfore, sigillata italica e africana A e D.	Insedimento produttivo in uso dal periodo repubblicano al tardo antico	<i>Sabbatini 2001, p. 39 n. 131</i>
232	area frammenti fittili	Montemilone	Perillo Sottano	175IISE	Sull'orlo del colle è visibile un'area di 200 mq caratterizzata dalla presenza di laterizi, ceramica comune, sigillata africana A e macine in trachite.	Struttura produttiva di età repubblicana rioccupata durante l'impero.	<i>Sabbatini 2001, p. 39 n. 132</i>
233	area frammenti fittili	Montemilone	Perillo Sottano	175IISE	Su un pianoro è posta una fitta area di 100 mq, caratterizzata da laterizi, ciottoli, ceramica comune, macine in trachite.	Edificio rurale di età imperiale	<i>Sabbatini 2001, p. 40 n. 133</i>
234	area frammenti fittili	Montemilone	Defensola	175IISE	Sulla sommità di un colle presso la Masseria Perillo Quaglietta si nota una rada presenza di frammenti molto sminuzzati di laterizi, ciottoli e ceramica comune per un'estensione di 200 mq.	Struttura rurale di età repubblicana forse in uso anche in epoca triumvirale	<i>Sabbatini 2001, p. 40 n. 134</i>
235	area frammenti fittili	Montemilone	Defensola	175IISE	Sull'orlo di un colle presso la masseria perillo Quaglietta si riconosce una fitta concentrazione di frammenti di laterizi e di ceramica comune su un'area di 600 mq.	Edificio rurale di età repubblicana	<i>Sabbatini 2001, p. 40 n. 135</i>
236	area frammenti fittili	Montemilone	Perillo Sottano	175IISE	Su un pianoro attraversato da un viottolo sterrato si	Fattoria repubblicana sorta su	<i>Sabbatini 2001, p. 40 n. 136, 137, 138.</i>

Relazione Archeologica  
Impianto Solar Energy Ventiquattro srl

					<p>riconosce per circa 150 mq, la presenza di laterizi, schegge calcaree, ceramica d'impasto, comune e pareti di dolia. Sul alto opposto del viottolo si riconoscono invece due aree di frammenti fittili</p>	<p>un sito di frequentazione protostorica; insediamento d'età repubblicana con rioccupazione in età tardo imperiale.</p>	
239	area frammenti fittili	Montemilone	Saraceno	175IISE	<p>Su un vasto pianoro si riconoscono due aree distanti tra loro 30 m, ampie rispettivamente 300 e 400 mq. Tra i materiali si rinvennero: laterizi, ciottoli e ceramica comune.</p>	<p>Insiediamento di età tardo antica</p>	<p><i>Sabbatini 2001, p. 40 n. 139</i></p>
240	area frammenti fittili	Montemilone	Saraceno	175IISE	<p>Sull'orlo di un pianoro si vede una fitta concentrazione di laterizi, schegge calcaree e ceramica comune.</p>	<p>Insiediamento di età repubblicana</p>	<p><i>Sabbatini 2001, p. 40 n. 140</i></p>
241	area frammenti fittili	Montemilone	Saraceno	175IISE	<p>Sull'orlo del pianoro si riconosce una fitta presenza di frammenti di laterizi, coppi striati, schegge calcaree, ceramica comune, macine di trachite per un'estensione di mq. 1000.</p>	<p>Struttura produttiva tardo antica</p>	<p><i>Sabbatini 2001, p. 40 n. 141</i></p>
242	area frammenti fittili	Venosa	Strecaprete	175IISE	<p>Sulla sommità collinare si riconosce un'area di 1000 mq, caratterizzata dalla rada presenza di frammenti di laterizi, coppi striati, schegge di calcare e ceramica comune ridotti in minute dimensioni.</p>	<p>Edificio rurale di età repubblicana con rioccupazione tardo antica.</p>	<p><i>Sabbatini 2001, pp. 40/41 n.142</i></p>
243	area frammenti fittili	Venosa	Acquaviva	175IISE	<p>Sul pendio collinare si riconosce un'area di 100 mq con radi frammenti di laterizi, coppi striati, scapoli calcarei, ceramica comune, macine in trachite, sigillata africana D.</p>	<p>Edificio rurale</p>	<p><i>Sabbatini 2001, pag 41 n. 143</i></p>
244	area frammenti fittili	Venosa	Strecaprete	175IISE	<p>Sul versante collinare, a 50 m. una dall'altra, si notano tre aree di frammenti fittili rispettivamente ampie 100, 300 e 80 mq. la prima risulta</p>	<p>Si tratta di parte di un'insediamento produttivo repubblicano e</p>	<p><i>Sabbatini 2001, p. 41 nn. 144,145.146</i></p>

Relazione Archeologica  
Impianto Solar Energy Ventiquattro srl

					caratterizzata da frammenti laterizi, ceramica comune e sigillata africana. La seconda da schegge di calcare, f	triumvirale rioccupato in età tardo antica.	
247	area frammenti fittili	Venosa	Strecaprete	175IISE	Sul pendio collinare si nota una rada area di 400 mq con frammenti di laterizi, schegge di calcare, ceramica comune e dolia.	Edificio produttivo reubblicano o con riutilizzo in età tardo antica.	<i>Sabbatini 2001, p. 41 n. 147</i>
248	area frammenti fittili	Venosa	Caracciolo	175IISE	Sulla sommità collinare si rinvennero, per circa 400 mq, radi frammenti di laterizi, ceramica comune e dolia.	Inseediamento produttivo di età repubblicana con utilizzo anche in età imperiale e avanzata	<i>Sabbatini 2001, p. 41 n. 148</i>
249	area frammenti fittili	Venosa	Piani di Boreano	175IISE	In un'area pianeggiante, per 2000 mq, si riconosce una fitta concentrazione di laterizi, ceramica comune, dolia, macine in trachite. Pur nell'omogeneità dell'area è possibile riconoscere tre punti di particolare addensamento separati da zone a minore con	Inseediamento produttivo di età triumvirale composto da più corpi di fabbrica	<i>Sabbatini 2001, p. 41 n. 149</i>
250	area frammenti fittili	Venosa	Vallone Quadrone	175IISE	Sulla sommità collinare è posta un'area ampia 10000 mq, con una fitta concentrazione di ceramica d'impasto e depurata. A Nord e a Sud dell'area si riconoscono due punti di maggiore addensamento, ampi circa 1000 mq.	Inseediamento neolitico	<i>Sabbatini 2001, p. 41 n. 150</i>
251	area frammenti fittili	Venosa	Vallone Quadrone	175IISE	Sull'orlo di una collinetta si individua una densa area di laterizi, ceramica comune e dolia estesa per 400 mq.	Edificio rurale di età repubblicana e triumvirale	<i>Sabbatini 2001, p. 42 n. 151</i>
252	area frammenti fittili	Venosa	Vallone Quadrone	175IISE	Sul verante collinare si riconosce la presenza di radi frammenti laterizi e di ceramica comune, per circa 600 mq.	Edificio rurale di età repubblicana	<i>Sabbatini 2001, p. 42 n. 152</i>

Relazione Archeologica  
Impianto Solar Energy Ventiquattro srl

253	area frammenti fittili	Venosa	Vallone Quadrone	175IISE	Fitta area ampia 2000 mq, è caratterizzata dalla presenza di laterizi, ceramica comune e dolia.	Insediamen to di età repubbli cana e triumvirale	<i>Sabbatini 2001, p. 42 n. 153</i>
254	area frammenti fittili	Venosa	Mass. Melillo	175IISE	Sul pendio collinare si individua la presenza di ceramica d'impasto per un'estensione di 200 mq.	Frequentazione protostorica	<i>Sabbatini 2001, pp. 42-43 n. 154</i>
255	area frammenti fittili	Venosa	Mass. Melillo	175IISE	Sulla sommità collinare si riconosce un'area abbastanza rada di 1000 mq con laterizi, ceramica comune e macine in trachite.	Edificio rurale di età repubbli cana in uso anche in età imperiale	<i>Sabbatini 2001, p. 43 n. 155</i>
256	area frammenti fittili	Venosa	Casone Manieri	175IISE	Sulla cima del pianoro sono riconoscibili frammenti di laterizi e di ceramica comune per un'area di 400 mq.	Sepulture di età triumvirale	<i>Sabbatini 2001, p. 43 n. 156</i>
257	area frammenti fittili	Venosa	Casone Messero	175IISE	Sulla sommità collinare si nota, per circa 10000 mq, una fitta concentrazione di laterizi, coppi striati, dolia, macine, ceramica comune, vernice nera, sigillata africana A, C e D e pesi da telaio. Inoltre si riconoscono due rocchi di colonna.	Insediamen to rurale e residenziale e in uso dall'età repubbli cana alla tarda antichità.	<i>Sabbatini 2001, pp. 43-44 n. 157</i>
258	area frammenti fittili	Venosa	Casone Messero	175IISE	Su un breve pendio si riconosce la presenza di frammenti di laterizi, coppi striati, ceramica comune, sigillata africana A e D e di spatheia per un'area di mq 1000.	Edificio rurale di età imperiale e tardo antica.	<i>Sabbatini 2001, p. 44 n. 158</i>
259	area frammenti fittili	Venosa	Casone Messero	175IISE	Su un tratto pianggiante presso il Casone è visibile una densa area di 400 mq, con laterizi, ceramica comune e frammenti di lucerne.	Edificio rurale in uso dall'età repubbli cana alla prima età imperiale.	<i>Sabbatini 2001, p. 44 n. 159</i>
260	area frammenti fittili	Venosa	Mass. Messero	175IISE	Il nucleo, molto denso, di circa 1500 mq, è caratterizzato dalla presenza di laterizi, schegge e blocchetti calcarei e ceramica comune. a m. 50 da quest'area se ne individua un'altra di	Si tratta di un grande insediament o rurale di età tardo antica.	<i>Sabbatini 2001, p. 44 n. 160,161</i>

Relazione Archeologica  
Impianto Solar Energy Ventiquattro srl

					2000 mq che presenta lo stesso tipo di materiale.		
274	area frammenti fittili	Venosa	Messero	175IISE	Per un'area di 800 mq, si riconosce una fitta concentrazione di laterizi, ceramica comune e a vernice nera.	Insediamen to di etàrepubbli cana	<i>Sabbatini 2001, pp. 46-47 n. 174</i>
275	area frammenti fittili	Venosa	Messero	175IISE	Sulla sommità collinare si nota la presenza di frammenti di ceramica d'impasto per circa 2000 mq.	Insediamen to protostoric o	<i>Sabbatini 2001, p. 47 n. 175</i>
276	area frammenti fittili	Venosa	Messero	175IISE	Sulla sommità collinare è presente un'area di 1000 mq, con frammenti di laterizi, dolia, macine in trachite, ceramica comune, sigillata italica, africana A e D, orientale e spatheia.	Insediamen to produttivo a continuità di vita dall'etàrepu bblicana al periodo tardo antico.	<i>Sabbatini 2001, p. 47 n. 176</i>
277	area frammenti fittili	Venosa	Messero	175IISE	Presso la masseria Giovannone si nota una concentrazione di 3000 mq, di frammenti laterizi, di dolia e di ceramica comune.	Struttura produttiva a continuità di vita dall'etàrepu bblicana a quella imperiale.	<i>Sabbatini 2001, p. 47 n. 177</i>
278	area frammenti fittili	Venosa	Lo Scannato	175IISE	Sulla sommità collinare si individua una rada presenza di frammenti di laterizi e ceramica comune, sparsi per 1000 mq.	Edificio rurale di etàrepubbli cana, con riutilizzo in etàimperial e e tardo antica	<i>Sabbatini 2001, p. 47 n. 178</i>
279	area frammenti fittili	Venosa	Lo Scannato	175IISE	Su un pendio ? visibile una densa area di 400 mq, con laterizi, ceramica comune e dolia.	Struttura rurale di etàrepubbli cana e triumvirale	<i>Sabbatini 2001, p. 47 n. 179</i>
280	area frammenti fittili	Venosa	Lo Scannato	175IISE	Sull'orlo di un colle si riconosce, per circa 5000 mq, la presenza di frammenti di laterizi, macine in trachite, dolia, ceramica omune, sigillata itlaica, africana D e colonne laterizie.	Insediamen to produttivo a continuità di vita dall'etàrepu bblicana a quella tardo antica.	<i>Sabbatini 2001, p. 47 n. 180</i>

Relazione Archeologica  
Impianto Solar Energy Ventiquattro srl

281	area frammenti fittili	Venosa	Lo Scannato	175IISE	Sulla sommità collinare si individua per circa 6000 mq, una fitta concentrazione di frammenti laterizi, di dolia, di catillus di macina granaria, di ceramica comune, sigillata italica, africana D, spatheia e mattoni per colonne laterizie. A 80 m. a sud e	Insediamen- to, sorto in età repubbli- cana, con ampliamen- to triumvirale e a continuità di vita fino al periodo tardo antico.	<i>Sabbatini 2001, p. 48 nn. 181, 182, 183.</i>
284	area frammenti fittili	Venosa	Lo Scannato	175IISE	Sul pianoro si nota una rada concentrazione di frammenti di laterizi e di ceramica comune, estesa per 200 mq.	Struttura rurale di età repubbli- cana	<i>Sabbatini 2001, p. 48 n. 184</i>
285	area frammenti fittili	Venosa	Piani di Boreano	175IISE	Sull'orlo di un pianoro si nota la presenza di frammenti di laterizi (di cui con bollo di età triumvirale), schegge calcaree, frammenti di dolia, ceramica comune, sigillata italica e africana A.	Insediamen- to produttivo a continuità di vita dall'età repu- bblicana a quella tardo antica.	<i>Sabbatini 2001, p. 48 n. 185</i>
286	area frammenti fittili	Venosa	Piani di Boreano	175IISE	Sulla cima del pianoro si nota una densa area di 600 mq, con laterizi, schegge calcaree, dolia, ceramica comune, macine in trachite. a 50 m. a sud da questo nucleo se ne individuano altri due, ciascuno di un'estensione di 400 mq, caratterizzati da frammen	-	<i>Sabbatini 2001, p. 49 nn. 186, 187, 188.</i>
289	area frammenti fittili	Venosa	Piani di Boreano	175IISE	Sull'orlo del pianoro si individua una rada concentrazione di laterizi, ceramica comune e dolia, per un'estensione di 200 mq.	Struttura produttiva di età triumvir- ale	<i>Sabbatini 2001, p. 49 n. 189</i>
290	area frammenti fittili	Venosa	Piani di Boreano	175IISE	Sull'orlo del pianoro si riconosce la densa presenza di frammenti laterizi, di schegge calcaree e di ceramica comune.	Struttura rurale di epoca triumvirale	<i>Sabbatini 2001, p. 49 n. 190</i>
291	area frammenti fittili	Venosa	I Perazzi	175IISE	Sul versante collinare si nota un'area di 300 mq con fitta presenza di laterizi, ceramica	Edificio rurale di età repubbli- cana e	<i>Sabbatini 2001, p. 49 n. 191</i>

Relazione Archeologica  
Impianto Solar Energy Ventiquattro srl

					comune e sigillata italica.	triumvirale	
292	area frammenti fittili	Venosa	Valle Scorza	175IISE	Sulla sommità collinare è posta una rada area di 400 mq, con laterizi, ceramica comune e a vernice nera.	Edificio rurale di età repubblicana	<i>Sabbatini 2001, p. 49 n. 192</i>
293	area frammenti fittili	Venosa	I Perazzi	175IISE	Sulla sommità collinare si concentrano, per circa 300 mq, schegge di calcare, frammenti di laterizi, di dolia, di ceramica comune, di macine in trachite, di sigillata italica e di vernice nera.	Inseidamento produttivo di età repubblicana e triumvirale	<i>Sabbatini 2001, p. 49 n. 193</i>
294	area frammenti fittili	Venosa	I Perazzi	175IISE	Sul pianoro si nota una fitta area di 800 mq, con laterizi, coppi striati, schegge di calcare, ceramica comune.	Edificio rurale tardo antico	<i>Sabbatini 2001, p. 49 n. 194</i>
295	area frammenti fittili	Montemilone	Mass. Rosania	175IISE	Sulla sommità collinare si individua (mq 200) una rada presenza di laterizi, schegge calcaree e ceramica comune.	Struttura rurale di età repubblicana	<i>Sabbatini 2001, p. 50 n. 195</i>
296	area frammenti fittili	Montemilone	Perillo Soprano	175IISE	Sulla sommità collinare, per circa 600 mq, si riconosce la fitta presenza di laterizi, schegge calcaree, ceramica comune e macine in trachite.	Inseidamento produttivo di età repubblicana con riutilizzo in epoca tardo antica	<i>Sabbatini 2001, p. 50 n. 196</i>
297	area frammenti fittili	Montemilone	Perillo Soprano	175IISE	Sull'orlo di un colle affacciata sul vallone Acquaviva si vede una densa area di 800 mq, con laterizi, coppi striati, schegge calcaree, ceramica comune e dolia.	Inseidamento produttivo di età repubblicana e triumvirale con riutilizzo in età tardo antica	<i>Sabbatini 2001, p. 50 n. 197</i>
298	area frammenti fittili	Montemilone	Perillo Soprano	175IISE	Sulla sommità collinare, non lontano dalla strada sfaltata per Montemilone, si nota una fitta area di 200 mq con laterizi, ceramica comune, dolia e schegge calcaree.	Inseidamento produttivo di età repubblicana	<i>Sabbatini 2001, p. 50 n. 198</i>
299	area frammenti fittili	Montemilone	Mass. Lupara Sottana	175IISE	Lungo il versante collinare si individua, per 400 mq, la fitta	Inseidamento produttivo	<i>Sabbatini 2001, p. 50 n. 199</i>

Relazione Archeologica  
Impianto Solar Energy Ventiquattro srl

					presenza di frammenti di laterizi, di coppi striati, di ceramica comune, di dolia, di macine in trachite e di schegge calcaree.	di età repubblicana con probabile fase di riutilizzo tardo antico	
300	area frammenti fittili	Montemilone	Mass. Lupara Sottana	175IISE	Sulla sommità collinare ? visibile un'area densa di 600 mq con laterizi, tegole curve, schegge calcaree, ceramica comune, dolia, ceramica d'impasto e vernice nera.	Insedimento rurale preromano.	<i>Sabbatini 2001, p. 50 n. 200</i>
301	area frammenti fittili	Montemilone	S. Maria	175IISE	Sulla sommità collinare presso il Casone S. Maria si estende per 100 mq un'area di frammenti fittili formata da laterizi, coppi alto medievali, schegge calcaree, ceramica comune.	Struttura rurale di età repubblicana, a cui si sovrappone un insediamento alto medievale	<i>Sabbatini 2001, p. 51 n. 201</i>
302	area frammenti fittili	Montemilone	Casone S. Maria	175IISE	Presso il casone si riconoscono due aree di frammenti fittili l'una di mq. 600 e l'altra di mq. 400 posta a 30 m. a nord dalla prima entrambe caratterizzate dalla densa presenza di frammenti laterizi, ceramica comune e schegge calcaree.	<i>Sabbatini 2001, p. 51 n. 202, 203.</i>	
305	area frammenti fittili	Montemilone	Casone S. Maria	175IISE	Sulla sommità collinare si riconosce la fitta presenza di laterizi, schegge calcaree e ceramica comune (100 mq).	Edificio rurale tardo antico	<i>Sabbatini 2001, p. 51 n. 204</i>
306	area frammenti fittili	Montemilone	Casone S. Maria	175IISE	Sulla sommità collinare si nota la presenza, per circa 400 mq, di laterizi, schegge calcaree e ceramica comune.	Struttura rurale di età repubblicana	<i>Sabbatini 2001, p. 51 n. 205</i>
307	area frammenti fittili	Montemilone	Casone S. Maria	175IISE	Sulla sommità collinare si nota un'area di 400 mq, con laterizi, coppi striati, schegge calcaree e ceramica comune.	Struttura rurale di età tardo antica	<i>Sabbatini 2001, p. 51 n. 206</i>
308	area frammenti fittili	Montemilone	Casone S. Maria	175IISE	Non lontano dal casone s. Maria si riconosce una rada concentrazione di 800 mq, con frammenti laterizi di dolia e di	Insedimento rurale di età repubblicana con	<i>Sabbatini 2001, p. 51 n. 207, 208.</i>

Relazione Archeologica  
Impianto Solar Energy Ventiquattro srl

					ceramica comune e non lontano dal nucleo precedente, sulla cima del medesimo colle, è visibile un'altra area di frammenti fittili di circ	riuso tardo antico; struttura produttiva di età repubblicana	
310	area frammenti fittili	Montemilone	Casone S. Maria	175IISE	Sull'orlo del colle si nota un'area abbastanza densa di 600 mq con laterizi, schegge calcaree, ceramica comune, dolia e macine granarie.	Insedimento produttivo di età repubblicana	<i>Sabbatini 2001, p. 51 n.209</i>
311	acquedotto	Montemilone	Lupara sottana Varco della Quaratella	175IISE	Ricerche topografiche hanno evidenziato la presenza di strutture non ben descritte, riferibili ad una presa d'acqua dell'acquedotto canosino.	Acquedotto canosino	<i>Sabbatini 2001, p. 52 n. 210; Cassano-Chelotti 1992, p. 724</i>
312	acquedotto	Montemilone	S. Maria	175IISE	In proprietà Robbe sono segnalati tre tratti dell'acquedotto lunghi 48 m, 6 m e 9.50 m. Sono scostruiti in opus mixtum di blocchetti calcarei e di tufo e con copertura a cappuccina con lastre calcaree.	Acquedotto canosino	<i>Sabbatini 2001, p. 52 n. 21; Cassano-Chelotti 1992, p. 724</i>
313	acquedotto	Montemilone	Mass. Perillo Sottano	175IISE	Notizie orali indicano nella zona della masseria la presenza di resti dell'acquedotto canosino lungo un viottolo nei pressi di un torrentello.	Acquedotto canosino	<i>Sabbatini 2001, p. 52 n. 212</i>
315	sporadico	Venosa	Boreano prop. Rapolla	175IISE	Cippo funerario	Cippo funerario	<i>Sabbatini 2001, p. 52 n. 214</i>

<b>SCHEDE AUFIDUS</b>							
<b>ID</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>COMUNE</b>	<b>LOC.</b>	<b>IGM</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>DEF.</b>	<b>BIBLIOGRAFIA</b>
MON. 001	Acquedotto	Montemilone	Santa Maria-Robbe	175 II SE	Tre tratti del condotto sotterraneo dell'acquedotto realizzato da Erode Attico, rispettivamente di 48, 6 e 9,50 m con una luce di 0,60 m. La muratura è costituita da pietre piatte e irregolari, tufelli legati con malta. La copertura è alla cappuccina. II-VI d.C.	Acquedotto	<i>Goffredo 2011 e bibliografia precedete.</i>
MON. 002	Acquedotto	Montemilone	Santa Maria	176 III SO	Tratto del condotto sotterraneo dell'acquedotto erodiano, lungo circa 30 m. II-VI d.C.	Acquedotto	<i>Goffredo 2011 e bibliografia precedete.</i>
MON. 003	Acquedotto	Montemilone	Santa Maria	176 III SO	Tratto del condotto sotterraneo dell'acquedotto di Erode Attico, lungo circa 18 m. II-VI d.C.	Acquedotto	<i>Goffredo 2011 e bibliografia precedete.</i>
MON. 004	Acquedotto	Montemilone	Strada Santa Maria	176 III SO	Area sita lungo la strada vicinale S. Maria all'incrocio Montemilone-Palazzo S. Gervasio. È stato rinvenuto un tratto sotterraneo di Erode Attico. II-VI d.C.	Acquedotto	<i>Goffredo 2011 e bibliografia precedete.</i>
MON. 005	Acquedotto	Montemilone	C.da Medicanna	176 III SO	Tratto del condotto sotterraneo dell'acquedotto erodiano. II-VI d.C.	Acquedotto	<i>Goffredo 2011 e bibliografia precedete.</i>
MON. 006	Acquedotto	Montemilone	Vallone S.Maria	176 III SO	Tratto del condotto sotterraneo dell'acquedotto di Erode Attico, conservato per 11,60 m. Lo specus è pavimentato con mattoni bipedali (0,60x0,60x0,04 m) che poggiano su uno strato di malta e pietre piatte. II-VI d.C.	Acquedotto	<i>Goffredo 2011 e bibliografia precedete.</i>

Relazione Archeologica  
 Impianto Solar Energy Ventiquattro srl

Numero sito da pubblicazione: <i>Venusia</i>	Localizzazione				Cartografia	Riferimenti Bibliografici	Caratteristiche Del Sito			
	Regione	Provincia	Comune	Località			Definizione	Tipo	Cronologia	Descrizione
32	Basilicata	PZ	Venosa	La Cupa-Mass. La Gala	187INE	<i>Marchi 1996, p. 26, n. 32.</i>	area di frr.fittili e laterizi	Insediamiento	Età del Ferro - V e IV sec. a.C.	Sulla sommità di un pianoro ad ovest della strada vinale della Cupa è visibile un'area di frammenti fittili di 20000 mq.
33	Basilicata	PZ	Venosa	La Cupa-Mass. La Gala	175 II SE	<i>Marchi 1996, p. 26, n. 33.</i>	area di frr.fittili e laterizi	Insediamiento	Protostorica e età imperiale	Sulla cima di un colle affacciato sulla Fiumara è visibile un'area di frammenti fittili e laterizi ampia 300 mq
34	Basilicata	PZ	Venosa	La Cupa-Mass. La Gala	187INE	<i>Marchi 1996, p. 26, n. 34.</i>	area di frr.fittili e laterizi	Insediamiento	Età repubblicana	Su un pendio collinare affacciato su un affluente della Fiumara è visibile una rada area di laterizi e ceramica di 100 mq.
35-36	Basilicata	PZ	Venosa	La Cupa-Mass. Lioy	187INE	<i>Marchi 1996, p. 26, nn. 35-36.</i>	area di frr.fittili e laterizi	Insediamiento (probabile fattoria) con due corpi di fabbrica	Età repubblicana	Sul pendio meridionale di un colle è visibile un'area di frammenti laterizi e ceramica di 1000 mq. A 20 m ad ovest da questo se ne individua una di frammenti laterizi di 150 mq.
37	Basilicata	PZ	Venosa	La Cupa-Mass. Lioy	187INE	<i>Marchi 1996, p. 26, n. 37.</i>	area di frr.fittili e laterizi	Insediamiento	Età repubblicana	In un avvallamento tra due colli è visibile un'area di frammenti laterizi e ceramica di mq 150.
38	Basilicata	PZ	Venosa	La Cupa-Mass. Lioy	187INE	<i>Marchi 1996, p. 26, n. 38.</i>	area di frr.fittili e laterizi		Età del Ferro-età imperiale	Sul pianoro ad ovest della strada vicinale della Cupa è visibile un'area di frammenti laterizi e ceramica di 1000 mq

Relazione Archeologica  
Impianto Solar Energy Ventiquattro srl

39	Basilicata	PZ	Venosa	La Cupa-Mass. Lioy	187INE	<i>Marchi 1996, p. 26, n. 39.</i>	area di frr.fittili e laterizi	Edificio rurale.	Pieno II sec. d.C	Sulla pendici di un colle ad ovest della strada vicinale la Cupa è visibile un'area di frammenti laterizi e schegge di calcare di 100 mq.
40	Basilicata	PZ	Venosa	La Cupa-Mass. Lioy	187INE	<i>Marchi 1996, p. 27, n. 40.</i>	area di frr.fittili e laterizi	Fattoria con fornace	Età triumvirale e tardo-antica	Lungo un pendio collinare ad ovest della strada vicinale della Murgecchia è visibile un'area di frammenti laterizi e ceramica di 600 mq.
41-42	Basilicata	PZ	Venosa	La Cupa-Mass. Lioy	175 II SE	<i>Marchi 1996, p. 27, nn. 41-42 (con bibliografia precedente)</i>	area di frr.fittili e laterizi	Fattoria con due corpi di fabbrica	Età repubblicana	Ad ovest della strada vicinale della Murgecchia, lungo un pendio collinare, sono visibili frammenti laterizi e sporadica ceramica in due nuclei di 1000 e 200 mq.
43	Basilicata	PZ	Venosa	La Cupa-Mass. Lioy	187INE	<i>Marchi 1996, p. 27, n. 43.</i>	area di frr.fittili e laterizi	Insediamiento	Età triumvirale	Su un pianoro ad est della strada vicinale della Murgecchia è visibile un'area di frammenti laterizi e ceramica di 150 mq.
44	Basilicata	PZ	Venosa	La Cupa	187INE	<i>Marchi 1996, p. 27, n. 44.</i>	area di frr.fittili e laterizi	Insediamiento	Età repubblicana	Sulla cima di un colle alla confluenza tra le due vie della Cupa è visibile un'area di frammenti laterizi e ceramica d'età repubblicana estesa per 150 mq.
45	Basilicata	PZ	Venosa	La Cupa	187INE	<i>Marchi 1996, p. 27, n. 45.</i>	area di frr.fittili e laterizi	Insediamiento	Età imperiale	Sulla cima di un colle affacciato sulla Cupa è visibile un'area di frammenti laterizi e schegge di calcare di 150 mq.
46	Basilicata	PZ	Venosa	La Cupa-Mass. Fioretti	187INE	<i>Marchi 1996, p. 27, n. 46.</i>	area di frr.fittili e laterizi	Probabile fattoria	Età repubblicana e tardo impero	Sulla cima di un colle rivolto verso il vallone della Cupa si individua un'area di frammenti laterizi e schegge di calcare di mq. 80

Relazione Archeologica  
Impianto Solar Energy Ventiquattro srl

47	Basilicata	PZ	Venosa	La Cupa-Mass. Fioretti	187INE	<i>Marchi 1996, p. 27, n. 47.</i>	area di frr.fittili e laterizi	Insediamiento	Età imperiale	In una sella collinare a sud della masseria, è situata una rada area di frammenti laterizi d'età imperiale estesa per 200 mq
48	Basilicata	PZ	Venosa	La Cupa-Mass. Fioretti	187INE	<i>Marchi 1996, p. 27, n. 48.</i>	area di frr.fittili e laterizi	Villa	Età triumvirale con frequentazione nell'arco del periodo imperiale	Sul pianoro sovrastante la masseria si individua un'area di frammenti laterizi, scapoli calcarei e ceramica di 150 mq
49	Basilicata	PZ	Venosa	Calvino-Mass. Lioy	187INE	<i>Marchi 1996, p. 28, n. 49.</i>	area di frr.fittili e laterizi	Edificio rurale	Età repubblicana	Su un pianoro a sud del Regio Tratturo è visibile un'area di 100 mq con laterizi
50	Basilicata	PZ	Venosa	Capomare-Mass. Fioretti	187INE	<i>Marchi 1996, p. 28, n. 50.</i>	area di frr.fittili e laterizi	Fattoria	Età preromana	Su un pendio collinare è visibile un'area di frammenti laterizi e ceramici di 500 mq
51	Basilicata	PZ	Venosa	Capomare-Mass. Picene	187INE	<i>Marchi 1996, p. 28, n. 51.</i>	area di frr.fittili e laterizi	Insediamiento produttivo	Età tardo-imperiale	Su un pendio collinare a nord della masseria è visibile un'area di laterizi e ceramica di 600 mq
52	Basilicata	PZ	Venosa	Capomare-Mass. Picene	187INE	<i>Marchi 1996, p. 28, n. 52 (con bibliografia precedente)</i>	area di frr.fittili e laterizi	Insediamiento produttivo	Età triumvirale ed il tardo impero	Sul ciglio di un pianoro è visibile un'area di frammenti laterizi e ceramica di 1000 mq.
53	Basilicata	PZ	Venosa	Capomare	187INE	<i>Marchi 1996, p. 28, n. 53.</i>	area di frr.fittili e laterizi	Insediamiento	Età repubblicana	Su un pendio collinare è visibile un'area molto dilavata di frammenti laterizi e ceramica di 1000 mq
54	Basilicata	PZ	Venosa	Capomare	187INE	<i>Marchi 1996, p. 28, n. 54.</i>	area di frr.fittili e laterizi	Insediamiento	Età imperiale	Su un ciglio del monte ad est della masseria Picece è visibile un'area di

Relazione Archeologica  
Impianto Solar Energy Ventiquattro srl

										frammenti laterizi e ceramici di 300 mq
<b>55-56</b>	Basilicata	PZ	Venosa	Calvino	175 II SE	<i>Marchi 1996, p. 28, nn. 55-56.</i>	area di fr.fittili e laterizi	Edificio	Eta primo imperiale e frequentato nel IV sec. d.C	A nord est del Regio Tratturo sono visibili due aree di frammenti laterizi e ceramici di 200 e 100 mq.
<b>57</b>	Basilicata	PZ	Venosa	Perillo Soprano	187INE	<i>Marchi 1996, p. 28, n. 57</i>	area di fr.fittili e laterizi	Edificio rurale	Età triumvirale	Su un pianoro a nord del Reggio Tratturo è visibile un'area di laterizi di 40 mq
<b>58-59-60</b>	Basilicata	PZ	Montemilon e	Sterpara	187INE	<i>Marchi 1996, pp. 28-29, n. 58,59,60.</i>	area di fr.fittili e laterizi	Villa con funzione residenziale e produttiva probabilmente con muri di terrazzamento	Fine dell'età repubblicana ed il periodo imperiale	A sud del Regio Tratturo sono visibili tre aree di frammenti fittili di laterizi e ceramica ampie rispettivamente 900, 600 e 100 mq.
<b>61</b>	Basilicata	PZ	Montemilon e	Sterpara	187INE	<i>Marchi 1996, p. 29, n. 61.</i>	area di fr.fittili e laterizi	Insediamiento	Età imperiale	A nord del Regio Tratturo si evidenzia un'area di 70 mq caratterizzata da frammenti fittili, laterizi e schegge di calcare
<b>62</b>	Basilicata	PZ	Montemilon e	Sterpara	187INE	<i>Marchi 1996, p. 29, n. 62.</i>	area di fr.fittili e laterizi	Insediamiento	Età imperiale	Lungo il pendio di un colle si nota un'area di frammenti laterizi e schegge di calcare ampia 300 mq.
<b>63</b>	Basilicata	PZ	Montemilon e	Sterpara	187INE	<i>Marchi 1996, p. 29, n. 63.</i>	area di fr.fittili e laterizi	Insediamiento	Età repubblicana	Su una collina alla confluenza tra due fossi è situata un'area di frammenti laterizi, caramica e schegge di calcare estesa 600 mq.
<b>64</b>	Basilicata	PZ	Montemilon e	Sterpara	187INE	<i>Marchi 1996, p. 29, n. 64.</i>	area di fr.fittili e laterizi	Insediamiento	Età tardo-imperiale	Su un pianoroè visibile un'area di frammenti ceramici, laterizi e schegge di calcare estesa per 400 mq.
<b>65</b>	Basilicata	PZ	Montemilon e	Lupara	187INE	<i>Marchi 1996, p. 29, n. 65.</i>	area di fr.fittili e laterizi	Insediamiento	Età triumvirale	Sulla cima di un colle è visibile un'area di 500 mq caratterizzata da frammenti laterizi e schegge di calcare

Relazione Archeologica  
Impianto Solar Energy Ventiquattro srl

66	Basilicata	PZ	Montemilon e	Lupara	187INE	<i>Marchi 1996, p. 29, n. 66.</i>	area di frr.fittili e laterizi	Insediamiento (fattoria?)	Età repubblicana	Su un pendio collinare affacciato su un fosso è visibile un'area di frammenti laterizi, ceramici e schegge di calcare ampia 300 mq.
68	Basilicata	PZ	Montemilon e	Mass.Perrillo	187INE	<i>Marchi 1996, p. 29, n. 68.</i>	area di frr.fittili e laterizi	Fattoria	Età imperiale	Sul ciglio di un pianoro è situata un'area di frammenti laterizi, schegge calcaree e ceramica ampia 200 mq.
70	Basilicata	PZ	Venosa	Grottapiana	187INE	<i>Venusia, p. 30</i>	abitativo	struttura	IV sec. a.C.	A S del Regio Tratturo, un'area di 10000mq, con fr. di laterizi e ceramica.
71	Basilicata	PZ	Venosa	Grottapiana	187INE	<i>Venusia, p. 30</i>	insediativo	Non id.	IV sec. a.C.	A S del Regio Tratturo, vicino a 70, un'area di 2000 mq con fr. ceramici e laterizi.
72	Basilicata	PZ	Venosa	Grottapiana	187INE	<i>Venusia, p. 30</i>	insediativo	edificio rurale	età preromana	A S del Regio Tratturo, un'area di 200mq, con fr. di laterizi e ceramica.
73	Basilicata	PZ	Venosa	Grottapiana	187INE	<i>Venusia, p. 30</i>	insediativo	fattoria	età preromana	Lungo il pendio del colle, c/o la Mass. Matinella vi è un'area 500mq con densa dispersione di materiali.
74	Basilicata	PZ	Venosa	Grottapiana	187INE	<i>Venusia, p. 30</i>	insediativo	edificio rurale	età preromana	Sulla cima di un colle che affaccia sulla fiumara Matinella vi è un'area 50mq, con sporadica ceramica.
75	Basilicata	PZ	Venosa	Grottapiana	187INE	<i>Venusia, p. 30</i>	insediativo	edificio rurale	età preromana	Lungo il pendio del colle che affaccia sulla fiumara Matinella vi è un'area 50mq, con soli fr. laterizi.
76	Basilicata	PZ	Venosa	Matinella	187INE	<i>Venusia, p. 30</i>	insediativo	fattoria	età del Ferro età preromana	A dx della Matinella, vi è un'area 500mq, con fr. laterizi, ceramica con una sopraelevazione del terreno.
77	Basilicata	PZ	Venosa	Grottapiana	187INE	<i>Venusia, p. 31</i>	insediativo	edificio rurale		Sul colle che affaccia sulla Matinella vi è un'area 400mq con densa dispersione

Relazione Archeologica  
Impianto Solar Energy Ventiquattro srl

									IV sec. a.C.	di materiali.
78	Basilicata	PZ	Venosa	Grottapiana	187INE	<i>Venusia, p. 31</i>	abitativo	struttura	prima età del Ferro	Lungo il pendio del colle che affaccia sulla fiumara Matinella vi è un'area 500mq, con fr. fittili.
79	Basilicata	PZ	Venosa	Grottapiana	187INE	<i>Venusia, p. 31</i>	insediativo	struttura fattoria	prima età del Ferro IV sec. a.C.	Lungo il pendio S del colle che affaccia sulla fiumara Matinella vi è un'area 300mq, con fr. laterizi e ceramica.
80	Basilicata	PZ	Venosa	Grottapiana	187INE	<i>Venusia, p. 31</i>	abitativo	struttura	prima età del Ferro	Lungo il pendio del colle che affaccia sulla fiumara Matinella vi è un'area 500mq, con fr.fittili; molta ceramica.
83	Basilicata	PZ	Venosa	Grottapiana	187INE	<i>Venusia, p. 31</i>	insediativo	edificio rurale	IV sec. a.C.	Lungo il pendio del colle che affaccia sulla fiumara Matinella vi è un'area 200mq, con fr. laterizi e ceramica.
84	Basilicata	PZ	Venosa	Grottapiana	187INE	<i>Venusia, p. 31</i>	insediativo	struttura edificio rurale	prima età del Ferro IV sec. a.C.	Sulciglio e lungo il pendio del colle che affaccia sulla Fiumara, vi è un'area 3000mq, con fr.fittili.
85	Basilicata	PZ	Venosa	Grottapiana	187INE	<i>Venusia, p. 31</i>	insediativo	struttura torre	età del Ferro IV sec. a.C. età altomedievale	Sul colle che affaccia sulla Fiumara, in gran parte interrata,vi è una struttura muraria in rovina. A NW,poi, vi è un'area di 400mq con fr.fittili e ceramica
86	Basilicata	PZ	Venosa	Li Scaffoni	187INE	<i>Venusia, p. 32</i>	insediativo	Non id.	età preistorica fine età	Sul ciglio e lungo il pendio del colle che affaccia sulla Fiumara, vi è un'area 40mq, con fr.laterizi e ceramica.

Relazione Archeologica  
Impianto Solar Energy Ventiquattro srl

									triumvirale	
87	Basilicata	PZ	Venosa	Li Scaffoni	187INE	<i>Venusia</i> , p. 32	insediativo	Non id.	età neolitica	Sul pendio del colle che affaccia sulla Fiumara, vi è un'area, con fr. di ceramica d'impasto.
88	Basilicata	PZ	Venosa	Grottapiana	187INE	<i>Venusia</i> , p. 32	insediativo	Non id.	età triumvirale	Sulla riva dx della fiumara Matinella, c/o la Mass. Lauridia vi è un'area di 1 ha ca., rada con fr. laterizi fittili. Notizie orali indicano il rinvenimento di alcune tombe a cappuccina.
89	Basilicata	PZ	Venosa	Valone S. Domenico	187INE	<i>Venusia</i> , p. 32	insediativo	Non id.	età del Bronzo	Sul pianoro che affaccia sulla Fiumara, vi è un'area, con fr. di ceramica d'impasto.
90	Basilicata	PZ	Venosa	Valone S. Domenico	187INE	<i>Venusia</i> , p. 32	insediativo	Non id.	età del Bronzo età imperiale	Sul pianoro che affaccia sulla Fiumara, vi è un'area -50 mq-, con fr. di ceramica e laterizi.
91	Basilicata	PZ	Venosa	Mass. Martello	187INE	<i>Venusia</i> , p. 32	insediativo	fattoria	età Repubblicana	Sul declivio collinare sulla riva N della Fiumara, vi è un'area di 100mq con laterizi e ceramica.

Relazione Archeologica  
Impianto Solar Energy Ventiquattro srl

<b>92</b>	Basilicata	PZ	Venosa	Valle della Fiumara	187INE	<i>Venusia</i> , p. 32	insediativo	Non id.	età repubblicana	Sulla riva dx della Fiumara, vi è un'area di 60mq con laterizi e ceramica.
<b>93</b>	Basilicata	PZ	Venosa	Valle della Fiumara	187INE	<i>Venusia</i> , p.32	insediativo	fattoria	IV sec. a.C.	Sulla riva dx della fumara, poco distante da 92, vi è un'area 80mq, con numerosi fr. laterizi e ceramica.
<b>94</b>	Basilicata	PZ	Venosa	Mass. Martello	187INE	<i>Venusia</i> , p.32	insediativo	fattoria	età repubblicana	Sul colle che affaccia sulla Fiumara, vi è un'area100mq, con frr.laterizi, ceramica e schegge di calcare.
<b>95</b>	Basilicata	PZ	Venosa	Mass. Martello	187INE	<i>Venusia</i> , p.32	insediativo	fattoria	età repubblicana	Lungo il pendio del colle che affaccia sulla Fiumara, vi è un'area 30mq, con fr. di tegole e ceramica fine.
<b>96</b>	Basilicata	PZ	Venosa	Mass. Martello	187INE	<i>Venusia</i> , p.32	insediativo	fattoria	età repubblicana	Lungo il pendio del colle che affaccia sulla Fiumara, vi è un'area 30mq, con fr. di tegole e ceramica fine.
<b>97</b>	Basilicata	PZ	Venosa	Terranera	187INE	<i>Venusia</i> , p.33	insediativo	Non id.	età preromana	Ad W della Mass. Martello, su di un pendio collinare, vi è un'area-100mq- con fr. laterizi e ceramica.
<b>101</b>	Basilicata	PZ	Venosa	Terranera	187INE	<i>Venusia</i> , p.33	insediativo	edificio	età repubblicana	Lungo il pendio del colle che affaccia sulla riva dx della Fiumara, vi è un'area 80mq, con frr.laterizi e ceramica.Connesso con 102.
<b>102</b>	Basilicata	PZ	Venosa	Terranera	187INE	<i>Venusia</i> , p.33	insediativo	edificio	età repubblicana	Lungo il pendio del colle che affaccia sulla riva dx della Fiumara, vi è un'area 100mq, con frr.laterizi e ceramica.

Relazione Archeologica  
Impianto Solar Energy Ventiquattro srl

										Connesso con 101.
<b>103</b>	Basilicata	PZ	Venosa	Valle della Fiumara	187INE	<i>Venusia</i> , p.33	insediativo	Non id.	età protostorica età repubblicana età tardoantica	Lungo il tratturo che costeggia la Fiumara, a ridosso del guado vi è un'area -100mq- di fr. laterizi, fr. architettonici e ceramica. Sono stati individuati 3 diversi periodi di frequentazione.
<b>104</b>	Basilicata	PZ	Venosa	Bagnara	187INE	<i>Venusia</i> , p.33	insediativo	fattoria	età repubblicana	Sul pianoro a S della Fiumara, vi è un'area -200 mq-, con fr. di laterizi.
<b>105</b>	Basilicata	PZ	Venosa	Terranera	187INE	<i>Venusia</i> , p.33	insediativo	Non id. fattoria	età protostorica età repubblicana	Sul pianoro sulla sponda dx della Fiumara, vi è un'area -2000 mq-, con fr. di laterizi.
<b>106</b>	Basilicata	PZ	Venosa	Terranera	187INE	<i>Venusia</i> , p.33	insediativo	Non id.	età repubblicana	Vicino a 105, vi è un'area di 100 mq, con laterizi e ceramica.
<b>107</b>	Basilicata	PZ	Venosa	Bagnara	187INE	<i>Venusia</i> , p.33	insediativo	produttivo	età repubblicana	A S della via Vicinale per Palazzo, vi è un'area di 1000mq con fr. laterizi, schegge di calcare e ceramica.
<b>108</b>	Basilicata	PZ	Venosa	Bagnara	187INE	<i>Venusia</i> , p.34	insediativo	Non id.	età repubblicana	Lungo la Fiumara, a S della via Vicinale per Palazzo, c'è un'area di mq 200 con fr. laterizi, schegge di calcare e ceramica.
<b>109</b>	Basilicata	PZ	Venosa	Bagnara	187INE	<i>Venusia</i> , p.34	insediativo	Non id.	età	A S della via Vicinale per Palazzo, c'è un'area di mq 200 con fr. laterizi e

Relazione Archeologica  
Impianto Solar Energy Ventiquattro srl

									repubblicana	sporadica ceramica.
<b>110</b>	Basilicata	PZ	Venosa	Terranera	187INE	<i>Venusia</i> , p.34	insediativo	fattoria	fine età repubblicana  inizio età imperiale	Lungo il pendio del colle, nella valle della Fiumara, al km 5 della SS 18, vi è un'area 400mq, con fr. laterizi e ceramica.
<b>111</b>	Basilicata	PZ	Venosa	Terranera	187INE	<i>Venusia</i> , p.34	insediativo	Non id.	età imperiale	Sulla cima di un colle c/o un edificio rurale, vi è un'area di 200 mq con con fr. laterizi, schegge di calcare e ceramica.
<b>112</b>	Basilicata	PZ	Venosa	Setilino	187INE	<i>Venusia</i> , p.34	insediativo	Non id.	età repubblicana	Su un pianoro ad W della SS 18, vi è un'area 100mq, con fr. laterizi, schegge di calcare e ceramica.
<b>113</b>	Basilicata	PZ	Venosa	Setilino	187INE	<i>Venusia</i> , p.34	insediativo	fattoria + fornace	età tardoantica	Su un colle ad W della SS 18, vi è un'area 600mq, con fr. laterizi, schegge di calcare e ceramica. In relazione a 117.
<b>114</b>	Basilicata	PZ	Venosa	Setilino	187INE	<i>Venusia</i> , p.34	insediativo	Non id.	età repubblicana	Lungo il pendio del colle, vi è un'area 400mq, con fr. laterizi e ceramica.
<b>115</b>	Basilicata	PZ	Venosa	Setilino	187INE	<i>Venusia</i> , p.34	insediativo	edificio rurale	età preromana	Su un colle, a S della Mass. Picece e lungo il canale a S, vi è un'area con fr. laterizi e ceramica.
<b>116</b>	Basilicata	PZ	Venosa	Setilino	187INE	<i>Venusia</i> , p.34	insediativo	Non id.	età	Poco più a S di 114, vi è un'area

Relazione Archeologica  
Impianto Solar Energy Ventiquattro srl

									repubblicana	200mq, con fr. laterizi e ceramica.
<b>117</b>	Basilicata	PZ	Venosa	Setilino	187INE	<i>Venusia</i> , p.34	funerario	tombe	fine età repubblicana	Lungo il pendio del colle, vi è un'area 500mq, con 3 nuclei di fr. laterizi, tegole, ossa e ceramica. In relazione a 113.
<b>118</b>	Basilicata	PZ	Venosa	Tufarelle	187INE	<i>Venusia</i> , p.35	insediativo	fattoria	età preromana	Su un colle che si affaccia sulla Fiumara vi è una densa area, 400mq, con laterizi e ceramica.
<b>119</b>	Basilicata	PZ	Venosa	Tufarelle	187INE	<i>Venusia</i> , p.35	insediativo	Non id.	età protostorica	Su un colle che si affaccia sulla valle Fiumara, ad W della SP 18, vi è una densa area di 600mq, con fr. ftili.
<b>120</b>	Basilicata	PZ	Venosa	Tufarelle	187INE	<i>Venusia</i> , p.35	insediativo	fattoria	età repubblicana	Su un pianoro a N della Fiumara, c'è un' area di di 150mq con fr. laterizi, ceramica e molti ciottoli.
<b>121</b>	Basilicata	PZ	Venosa	Tufarelle	187INE	<i>Venusia</i> , p.35	insediativo	fattoria	età repubblicana	Su un pianoro a N della Fiumara, c'è un' area di di 300mq con fr. laterizi, ceramica e molti ciottoli.
<b>122</b>	Basilicata	PZ	Venosa	Bagnara	187INE	<i>Venusia</i> , p.35	insediativo	Non id.	età imperiale	Sul pianoro tra la Fiumara e la via Vicinale per Palazzo, c'è un'area di mq 100 con fr. laterizi radi e ceramica.
<b>123</b>	Basilicata	PZ	Venosa	Tufarelle	187INE	<i>Venusia</i> , p.35	insediativo	fattoria	età	Lungo un pendio collinare sulla riva dx della Fiumara, vi è un'area di 1000 mq,

Relazione Archeologica  
Impianto Solar Energy Ventiquattro srl

									repubblicana	con fr. di laterizi e ceramica.
<b>124</b>	Basilicata	PZ	Venosa	Tufarelle	187INE	<i>Venusia</i> , p.35	insediativo	Non id.	età imperiale  età tardoantica	A W di 123, vi è un'area di 1000 mq con fr. laterizi, ceramica e pietre squadrate. In relazione a 125.
<b>125</b>	Basilicata	PZ	Venosa	Bagnara	187INE	<i>Venusia</i> , p.35	insediativo	terme	I sec. d.C. VI sec. d.C.	Lungo la vaalle della Fiumara di Venusia, a NE della città sono visibili strutture murarie con area di dispersione di materiali.
<b>126</b>	Basilicata	PZ	Venosa	Tufarelle	187INE	<i>Venusia</i> , p.38	insediativo	Non id.	età imperiale	Alle pendici di un colle affacciato sulla Fiumara vi è un'area di fr. laterizi di 400mq ca.
<b>127</b>	Basilicata	PZ	Venosa	Tufarelle	187INE	<i>Venusia</i> , p.38	insediativo	fattoria	età repubblicana	Sulla cima di un colle affacciato sulla Fiumara, ad est della Mass.D'Andretta, vi è un'area di fr. laterizi e ceramica di 300mq.
<b>128</b>	Basilicata	PZ	Venosa	Setilino	187INE	<i>Venusia</i> , p.39	insediativo	Non id.	età triumvirale	A N della Mass. Manieri vi è un'area di fr. laterizi di 400mq.
<b>129</b>	Basilicata	PZ	Venosa	Setilino	187INE	<i>Venusia</i> , p.39	insediativo	Non id.	età repubblicana	In una piccola valle si nota un'area di 1000mq con fr. laterizi e ceramica. Nelle vicinanze doveva esserci una fornace.

Relazione Archeologica  
Impianto Solar Energy Ventiquattro srl

<b>300</b>	Basilicata	PZ	Venosa	Ciciriello	187INE	<i>Venusia</i> , p.63	insediativo	Non id.	età tardoantica	Sul colle attraversato dal Tratturo degli Albanesi, vi è una area di 300 mq densa di fr. laterizi e ceramica.
<b>301</b>	Basilicata	PZ	Venosa	Ciciriello	187INE	<i>Venusia</i> , p.63	insediativo	Non id.	età repubblicana	Vicino a 300 vi è un'area 100mq, con fr. laterizi, schegge di calcare e ceramica.
<b>302</b>	Basilicata	PZ	Venosa	Ciciriello	187INE	<i>Venusia</i> , p.63	insediativo	fattoria	età repubblicana	Su un pianoro a S della Fiumara, vi è una area di fr. laterizi e ceramica , blocchi squadri e una cornice modanta.Nell'area sono presenti due strutture, interrato dopo gli scavi realizzati dalla Soprintendenza, negli anni '70.
<b>303</b>	Basilicata	PZ	Venosa	Ciciriello	187INE	<i>Venusia</i> , p.64	insediativo	edificio rurale	età repubblicana	Vicino a 302 vi è un'area 50mq, con fr. laterizi, schegge di calcare e ceramica.
<b>304</b>	Basilicata	PZ	Venosa	Ciciriello	187INE	<i>Venusia</i> , p.64	insediativo	edificio rurale	età repubblicana	Su un pianoro a S del Tratturo degli Albanesi, vi è una area di 100 mq densa di fr. laterizi, scarti di lavorazione, ceramica e resti di una fornace.
<b>305</b>	Basilicata	PZ	Venosa	Bagnara	187INE	<i>Venusia</i> , p.64	insediativo	Non id. struttura	età protostorica età repubblicana	Sulla cima di un pianoro affacciato sulla Fiumara, vi è un'area di fr. laterizi e ceramica di 50mq.
<b>307</b>	Basilicata	PZ	Venosa	Ciciriello	187INE	<i>Venusia</i> , p.64	insediativo	fattoria	età preromana	Lungo la valle della Fiumara si nota un'area di 1000mq con fr. laterizi e

Relazione Archeologica  
Impianto Solar Energy Ventiquattro srl

										ceramica.
<b>308</b>	Basilicata	PZ	Venosa	Ciciriello	187INE	<i>Venusia</i> , p.64	insediativo	fattoria	IV-III sec.d. C.	Sul pendio di un colle affacciato sulla Fiumara, c/o un edificio rurale, vi è un'area di fr. laterizi e ceramica di 150mq
<b>309</b>	Basilicata	PZ	Venosa	Ciciriello	187INE	<i>Venusia</i> , p.64	insediativo	fattoria	età preromana	Lungo la valle della Fiumara si nota un'area di 70mq con fr. laterizi e ceramica.
<b>310</b>	Basilicata	PZ	Venosa	Ciciriello	187INE	<i>Venusia</i> , p.65	insediativo	Non id.	età imperiale	Su un pendio c/o il Tratturo degli Albanesi, vi è una area di 50 mq densa di fr. laterizi e ceramica.
<b>311</b>	Basilicata	PZ	Venosa	Ciciriello	187INE	<i>Venusia</i> , p.65	insediativo	Non id.	età tardoantica	Lungo la valle della Fiumara si nota un'area di 100mq con fr. laterizi.
<b>312</b>	Basilicata	PZ	Venosa	Ciciriello	187INE	<i>Venusia</i> , p.65	insediativo produttivo	fattoria + fornace	età preromana	Su un pianoro affacciato su un affluente della Fiumara vi è un'area 100mq, con fr. laterizi, schegge di calcare e ceramica.
<b>313</b>	Basilicata	PZ	Venosa	Ciciriello	187INE	<i>Venusia</i> , p.65	insediativo	produttivo	età repubblicana	Su un pianuro c/o il Tratturo degli Albanesi, vi è una area di 70 mq con fr. laterizi, schegge di calcare e ceramica.
<b>314</b>	Basilicata	PZ	Venosa	Ciciriello	187INE	<i>Venusia</i> , p.65	funerario	Non id.	età repubblicana	Sul pendio di un colle ad E del Tratturo degli Albanesi, vi è una area di 30 mq con fr. laterizi.
<b>315</b>	Basilicata	PZ	Venosa	Ciciriello	187INE	<i>Venusia</i> , p.65	insediativo	corpo di fabbrica	dall'età repubblicana all'età	Sulla cima di un colle affacciato sulla Fiumara, vi è un'area di fr. laterizi e ceramica di 150mq. In relazione a 316.

Relazione Archeologica  
Impianto Solar Energy Ventiquattro srl

									imperiale	
<b>316</b>	Basilicata	PZ	Venosa	Ciciriello	187INE	<i>Venusia</i> , p.65	insediativo	corpo di fabbrica	età triumvirale	Sulla cima di un colle affacciato sulla Fiumara, vi è un'area di fr. laterizi e ceramica di 50mq. In relazione a 315.
<b>317</b>	Basilicata	PZ	Venosa	Ciciriello	187INE	<i>Venusia</i> , p.65	insediativo	Non id.	età neolitica	Sul ciglio di un colle, lungo la Fiumara sono presenti laterizi e fr. di ceramica d'impasto.
<b>318</b>	Basilicata	PZ	Venosa	Ciciriello	187INE	<i>Venusia</i> , p.65	insediativo	edificio rurale	età repubblicana	Sulla cima di un colle, affacciato sulla valle della Fiumara sono presenti laterizi su un'area di 70mq.
<b>322</b>	Basilicata	PZ	Venosa	Ciciriello	187INE	<i>Venusia</i> , p.66	insediativo	Non id.	età repubblicana	Al centro di un pianoro vi sono fr. di laterizi e ceramica , su un'area di 30 mq.
<b>323</b>	Basilicata	PZ	Venosa	Ciciriello	187INE	<i>Venusia</i> , p.66	insediativo	struttura	età triumvirale	In un avvallamento tra due pendii vi è un'area di fr. laterizi e ceramica su un'area di 150mq.
<b>324</b>	Basilicata	PZ	Venosa	Ciciriello	187INE	<i>Venusia</i> , p.66	insediativo	fattoria	età triumvirale	Su un vasto pianoro affacciato sul fosso di Ciciriello vi è un'area di 500 mq con fr. laterizi, schegge di calcare e molta ceramica.
<b>325</b>	Basilicata	PZ	Venosa	Ciciriello	187INE	<i>Venusia</i> , p.66	insediativo	fattoria	età triumvirale	Lungo il pendio di un vasto pianoro affacciato sul fosso di Ciciriello vi è un'area di 50 mq con fr. laterizi, ceramica.

Relazione Archeologica  
Impianto Solar Energy Ventiquattro srl

326	Basilicata	PZ	Venosa	Ciciriello	187INE	<i>Venusia</i> , p.66	insediativo	fattoria	età triumvirale	Sulla cima del pendio di un vasto pianoro affacciato sul fosso di Ciciriello vi è un'area di 50 mq con fr. laterizi, ceramica.
327	Basilicata	PZ	Venosa	Ciciriello	187INE	<i>Venusia</i> , p.66	insediativo	fattoria	età triumvirale	Sulla cima del pendio di un vasto pianoro affacciato sul fosso di Ciciriello vi è un'area di 150 mq con fr. laterizi, ceramica.
328	Basilicata	PZ	Venosa	Piano di Camera	187INE	<i>Venusia</i> , p.66	insediativo	Non id.	età repubblicana	A SE di un colle che si affaccia sul vallone di S.Domenico vi è un'area molo rada di fr. laterizi, 100 mq ca.
329	Basilicata	PZ	Venosa	Piano di Camera	187INE	<i>Venusia</i> , p.66	insediativo produttivo	villa + fornace	fine età repubblicana IV sec. d.C.	A N della strada vicinale di Notarhrico, sulla cima del colle vi è un'area di 700mq con fr. laterizi ceramica e scapoli calcarei. In relazione a 330.
330	Basilicata	PZ	Venosa	Piano di Camera	187INE	<i>Venusia</i> , p.66	insediativo produttivo	villa + fornace	età triumvirale	A N della strada vicinale di Notarhrico, ad W del colle, vi è un'area di 100mq con fr. laterizi e ceramica. In relazione a 329.
331	Basilicata	PZ	Venosa	Piano di Camera	187INE	<i>Venusia</i> , p.66	insediativo	Non id.	età repubblicana	In una zona a ridosso del fosso di Ciciriello, non lontano da masseria Lioy, vi è una area di ceramica e fr. laterizi di 70mq.
332	Basilicata	PZ	Venosa	Ciciriello	187INE	<i>Venusia</i> , p.66	funerario	tomba	età imperiale	Sulla cima di un colle c/o mass. Lioy vi è un'area di fr. radi di tegole.
333	Basilicata	PZ	Venosa	Piano di Camera	187INE	<i>Venusia</i> , p.67	insediativo	edificio rurale	età triumvirale	A NW di una bassa collina a S della

Relazione Archeologica  
Impianto Solar Energy Ventiquattro srl

										Mass. Liroy vi è un'area di 30 mq con fr. laterizi.
<b>334</b>	Basilicata	PZ	Venosa	Piano di Camera	187INE	<i>Venusia</i> , p.67	insediativo	edificio	età repubblicana	Lungo un pendio che affaccia su un affluente del fosso Ciciriello vi è un'area di 100 mq con fr. laterizi.
<b>335</b>	Basilicata	PZ	Venosa	Piano di Camera	187INE	<i>Venusia</i> , p.67	insediativo	edificio	età repubblicana	Lungo un pendio che affaccia su un affluente del fosso Ciciriello, 20m ad W di 334, vi è un'area di 40 mq con fr. laterizi.
<b>336</b>	Basilicata	PZ	Venosa	Piano di Camera	187INE	<i>Venusia</i> , p.67	insediativo	struttura	età tardoantica	Ad E di un colle he si affaccia su un affluente del fosso di Ciciriello, vi sono fr. laterizi e ceramici in un'area di 100 mq.
<b>337</b>	Basilicata	PZ	Venosa	Piano di Camera	187INE	<i>Venusia</i> , p.67	insediativo	fattoria	età triumvirale-età imperiale	A N della strada vicinale della Guardiola, sul ciglio del colle (20m ad E di 338) in un'area di 150mq, si individuano fr. laterizi e ceramica fine. In relazione a 338 e 339.
<b>338</b>	Basilicata	PZ	Venosa	Piano di Camera	187INE	<i>Venusia</i> , p.67	insediativo	fattoria	età triumvirale	A N della strada vicinale della Guardiola, su un colle in un'area di 400mq, si individuano fr. laterizi ceramica e scapoli calcarei. In relazione a 337,339 e 341.
<b>339</b>	Basilicata	PZ	Venosa	Piano di Camera	187INE	<i>Venusia</i> , p.67	insediativo	fattoria	età triumvirale	A N della strada vicinale della Guardiola, sul ciglio del colle (20m ad E di 338) in un'area di 80mq, si

Relazione Archeologica  
Impianto Solar Energy Ventiquattro srl

										individuano fr. laterizi. In relazione a 337 e 338.
<b>340</b>	Basilicata	PZ	Venosa	Piano di Camera	187INE	<i>Venusia</i> , p.67	insediativo	Non id.	età repubblicana	A N della strada vicinale della Guardiola, non distante da Mass. Lioy, vi è una piccola area di fr. laterizi e ceramici.
<b>341</b>	Basilicata	PZ	Venosa	Piano di Camera	187INE	<i>Venusia</i> , p.67	insediativo	Non id.	età repubblicana età imperiale	A N della strada vicinale della Guardiola, lungo il ciglio E di un colle vi è un'area di 100mq con fr. laterizi e ceramica. In relazione a 338.
<b>342</b>	Basilicata	PZ	Venosa	Piano di Camera	187INE	<i>Venusia</i> , p.67	insediativo	Non id.	età repubblicana	In un avvallamento tra due colli c/o la strada vicinale della Guardiola, vi è un'area di 100mq con fr. laterizi.
<b>343</b>	Basilicata	PZ	Venosa	Piano di Camera	187INE	<i>Venusia</i> , p.67	insediativo	Non id.	età triumvirale	Su un vasto pianoro a N del tratturo Palazzo-Venosa vi è un'area di 100mq con fr. laterizi e ceramica.
<b>344</b>	Basilicata	PZ	Venosa	Notarchirico	187INE	<i>Venusia</i> , p.67	insediativo	Non id.	Non id.	Lungo il pendio di un colle a N del tratturo Palazzo-Venosa vi è un'area di 400mq con fr. laterizi e ceramica sporadica.
<b>345</b>	Basilicata	PZ	Venosa	Notarchirico	187INE	<i>Venusia</i> , p.68	insediativo	fattoria	età triumvirale	Su un pianoro a N del tratturo Palazzo-Venosa vi è un'area di fr. laterizi di 100mq. A 50 m da 346 e 347 e in relazione tra loro.

Relazione Archeologica  
Impianto Solar Energy Ventiquattro srl

<b>346</b>	Basilicata	PZ	Venosa	Notarchirico	187INE	<i>Venusia</i> , p.68	insediativo	fattoria	età triumvirale	Su un pianoro a N del tratturo Palazzo-Venosa vi è un'area di fr. laterizi di 50mq. A 50 m da 345 e 347 e in relazione tra loro.
<b>347</b>	Basilicata	PZ	Venosa	Notarchirico	187INE	<i>Venusia</i> , p.68	insediativo	fattoria	età triumvirale	Sul ciglio del pianoro a N del tratturo Palazzo-Venosa vi è un'area di fr. laterizi e ceramica di 80mq. A 50 m da 345 e 346 e in relazione tra loro.
<b>348</b>	Basilicata	PZ	Venosa	Notarchirico	187INE	<i>Venusia</i> , p.68	insediativo	Non id.	età triumvirale	Sul pendio di un ampio pianoro a W del Vallone S.Domenico vi è un'area rada di fr. laterizi di 600mq.
<b>349</b>	Basilicata	PZ	Venosa	Notarchirico	187INE	<i>Venusia</i> , p.68	insediativo	Non id.	età triumvirale	A 20m ca. a NE di 348, vi è un'area di 500mq con fr. laterizi e ceramica sporadica.
<b>350</b>	Basilicata	PZ	Venosa	Notarchirico	187INE	<i>Venusia</i> , p.68	insediativo	Non id.	inizi III sec.d.C.-età triumvirale	Ai pendii del colle, a S di 348 e 349 vi è un'area di 800mq, con fr. laterizi e ceramica sporadica. In relazione a 348 e 349.
<b>353</b>	Basilicata	PZ	Venosa	Vallone S. Domenico	187INE	<i>Venusia</i> , p.68	insediativo	villa	IV sec.a.C.-IV sec.d.C.	Sulla cima di un colle che si affaccia sul Vallone, vi è un'area di 1000mq

Relazione Archeologica  
Impianto Solar Energy Ventiquattro srl

								fornace		quadrangolare; vi sono fr. laterizi, ceramica, scarti di lavorazione di tegole, scapoli calcarei, 2 blocchi di soglia.
<b>354</b>	Basilicata	PZ	Venosa	Vallone S. Domenico	187INE	<i>Venusia</i> , p.69	insediativo	edificio rurale	età triumvirale	In un avvallamento tra due colline sul vallone, vi è un'area di fr. laterizi, ceramica e scapoli calcarei di 600mq.
<b>361</b>	Basilicata	PZ	Venosa	Notarchirico	187INE	<i>Venusia</i> , p.70	insediativo	fattoria	età triumvirale	Al centro di un pianoro affacciato sul Vallone vi è un'area di scarsa ceramica e scapoli calcarei di 50mq.
<b>362</b>	Basilicata	PZ	Venosa	Notarchirico	187INE	<i>Venusia</i> , p.70	insediativo	fattoria	età repubblicana età triumvirale	Sul ciglio di un pianoro affacciato sul Vallone vi è un'area con fr. ceramici di 300mq.
<b>363</b>	Basilicata	PZ	Venosa	Coccovaria	187INE	<i>Venusia</i> , p.70	insediativo	Non id.	età triumvirale	Su un pianoro a SE del tratturo Venosa-Palazzo vi è un'area di fr. laterizi e ceramica di 100mq.
<b>365</b>	Basilicata	PZ	Venosa	Notarchirico	187INE	<i>Venusia</i> , p.70	insediativo	Non id.	tarda età repubblicana	Sulla sommità di un colle attraversato dalla vicinale di Notarchirico-Lioy per 300mq vi è un'area di fr. laterizi, ciottoli, ceramica e materiali edili.

Relazione Archeologica  
Impianto Solar Energy Ventiquattro srl

									età imperiale	
<b>366</b>	Basilicata	PZ	Venosa	Notarchirico	187INE	<i>Venusia</i> , p.70	funerario	sepulture	età triumvirale  età tardoantica fino al VII sec.d.C.	Lungo la vicinale di Notarchirco-Lioy a N,verso Cassonetto, vi è un'area tegole rettangolare che misura 120x4m.In relazione a 367.
<b>367</b>	Basilicata	PZ	Venosa	Notarchirico	187INE	<i>Venusia</i> , p.71	insediativo	produttivo	età triumvirale  età tardoantica fino al VII sec.d.C.	Presso il Cassonetto, lungo il pendio E del colle vi è una area (2000mq)di frr. laterizi,scapoli calcarei,blocchetti squadri, tessere di mosaico,ceramica, rocchio di colonna in pietra e blocchi calcarei squadri
<b>374</b>	Basilicata	PZ	Venosa	Mangiaguadagno	187INE	<i>Venusia</i> , p.72	insediativo	Non id.	età imperiale	In un avvallamento tra due colline c/o la Mass. Maangiaguadagno sottana, vi è un'area di frr. laterizi e ceramica di 600mq.
<b>375</b>	Basilicata	PZ	Venosa	Mangiaguadagno	187INE	<i>Venusia</i> , p.72	insediativo	Non id.	età primo imperiale	Sulla cima di un cole affacciato sulla Fiumara vi è un'area di frr. laterizi e scapoli di calcare.
<b>376</b>	Basilicata	PZ	Venosa	Li Scaffoni	187INE	<i>Venusia</i> , p.72	insediativo	fattoria	età triumvirale  età imperiale	Su una collina affacciata sulla fiumara Mangiaguadagno vi è un'area di 500mq di frr. laterizi e ceramica.

Relazione Archeologica  
Impianto Solar Energy Ventiquattro srl

377	Basilicata	PZ	Venosa	Mangiaguadagno	187INE	<i>Venusia</i> , p.72	insediativo	Non id.	età repubblicana	Su un pendio collinare c/o la Mass. Mangiaguadagno vi è un'area di 100mq di fr. laterizi e ceramica.
378	Basilicata	PZ	Venosa	Mangiaguadagno	187INE	<i>Venusia</i> , p.72	insediativo	Non id.	età protostorica età repubblicana	Nei pressi di Mass. Bergamasco vi è un'area di fr. laterizi estesi per 200mq. Il sito è stato danneggiato da lavori agricoli.
379	Basilicata	PZ	Venosa	Mass.Bergamasco	187INE	<i>Venusia</i> , p.72	produttivo	fattoria	età triumvirale età tardoantica	C/o la mass. vi è un'area con blocchi calcarei, ceramica, fr. laterizi e scapoli calcarei, su 500mq. Più a S si conserva anche un rocchio di colonna in calcare.
380	Basilicata	PZ	Venosa	Matinella	187INE	<i>Venusia</i> , p.72	insediativo	fattoria	età preromana	Ad E della Mass. di Bergamasco vi è un'area di 300mq con fr. di tegole, coppi, scapoli di calcare e ceramica.
381	Basilicata	PZ	Venosa	Matinella	187INE	<i>Venusia</i> , p.72	insediativo funerario	fattoria tombe alla cappuccin.	età triumvirale	A S della ferrovia vi è un'area di 200mq con fr. di tegole, coppi, scapoli di calcare e ceramica.
382	Basilicata	PZ	Venosa	Matinella	187INE	<i>Venusia</i> , p.72	produttivo	fornaci	età triumvirale	Sulla riva sx della Fiumara, vi è un'area di ff. laterizi malcotti, scorie di argilla e scapoli di calcare su un'area di 100mq.
383	Basilicata	PZ	Venosa	Matinella	187INE	<i>Venusia</i> , p.72	produttivo	fornaci	prima età imperiale	Su un pendio che si affaccia sulla Fiumara vi è un'area di 500mq con

Relazione Archeologica  
Impianto Solar Energy Ventiquattro srl

										laterizi, scapoli di calcare e ceramica. In relazione a 382.
<b>384</b>	Basilicata	PZ	Venosa	Matinella	187INE	<i>Venusia</i> , p.73	insediativo	Non id.	età triumvirale alto medioevo	Su un colle c/o Fiumara e la ferrovia, vi è un'area di 600mq con laterizi, scapoli di calcare e ceramica (X-XI sec.).
<b>385</b>	Basilicata	PZ	Venosa	Matinella	187INE	<i>Venusia</i> , p. 73	funerario	tombe	età imperiale	Sulla riva dx della Fiumara vi è un'area di 100mq con laterizi. Il sito è stato danneggiato dai lavori agricoli.
<b>386</b>	Basilicata	PZ	Venosa	Matinella	187INE	<i>Venusia</i> , p. 73	insediativo	Non id.	età protostorica	Ad E della Mass. Don Giulio vi sono fr. ceramici d'impasto.
<b>387</b>	Basilicata	PZ	Venosa	Li Castellana	187INE	<i>Venusia</i> , p. 73	insediativo	Non id.	età imperiale	A N del Tratturo Venosa-Palazzo, vi è un'area (60 mq) rada di fr. laterizi, schegge calcaree e ceramica.
<b>388</b>	Basilicata	PZ	Venosa	Mass. Lago Rosso	187INE	<i>Venusia</i> , p. 73	insediativo	Non id.	età imperiale	Nei pressi del Tratturo Venosa-Palazzo vi è un'area( 100mq) con fr. laterizi.
<b>389</b>	Basilicata	PZ	Venosa	Mass. Lago Rosso	187INE	<i>Venusia</i> , p. 73	insediativo	Non id.	età tardoantica	Su un panoro lungo il fosso Matinella vi sono laterizi, schegge calcaree e fr. ceramici sparsi per 400 mq.
<b>390</b>	Basilicata	PZ	Venosa	Le Castellana	187INE	<i>Venusia</i> , p. 73	insediativo	fattoria	età triumvirale età imperiale fino al IV sec.	Alle estreme propaggini del colle c/o Mass. Lago Rosso, sulla cima vi è un'area di 400mq con laterizi e ceramica.

Relazione Archeologica  
Impianto Solar Energy Ventiquattro srl

									d.C.	
<b>391</b>	Basilicata	PZ	Venosa	Le Castellana	187INE	<i>Venusia</i> , p. 73	insediativo	fattoria	età imperiale fino al IV sec. d.C.	Alle estreme propaggini del colle c/o Mass. Lago Rosso, lungo il pendio vi è un'area di 100mq con laterizi e ceramica.
<b>392</b>	Basilicata	PZ	Venosa	Le Castellana	187INE	<i>Venusia</i> , p. 73	insediativo	Non id.	età protostorica  età tardo imperiale	Sul ciglio di un colle affacciato sulla valle della Matinella, c/o Mass.Lago Rosso vi è un'area di 400mq con laterizi e ceramica d'impasto.Il sito è in posizione dominante rispetto alla viabilità.
<b>393</b>	Basilicata	PZ	Venosa	Le Castellana	187INE	<i>Venusia</i> , p. 73	insediativo	Non id.	età imperiale	Su un pendio collinare c/o Mass.Lago Rosso vi sono fr. laterizi e ceramica.
<b>394</b>	Basilicata	PZ	Venosa	Mangiaguadagno	187INE	<i>Venusia</i> , p. 73	insediativo	fattoria + fornace	dal IV sec. a.C. prima metà del I sec.a.C.	Lungo il pendio N di un colle sulla Fiumarella, ad W di Mass.Lago Rosso vi sono fr.laterizi, schegge calcaree, scarti di lavorazione e ceramica per 500mq.
<b>395</b>	Basilicata	PZ	Venosa	Mangiaguadagno	187INE	<i>Venusia</i> , p. 74	insediativo	Non id.	età protostorica  età imperiale	Sul ciglio di un colle lungo il Tratturo Venosa-Potenza, c/o il guado della fiumarella vi è un'area di fr. ceramici d'impasto.

Relazione Archeologica  
Impianto Solar Energy Ventiquattro srl

<b>396</b>	Basilicata	PZ	Venosa	Le Castellana	187INE	<i>Venusia</i> , p. 74	insediativo	Non id.	età repubblicana età tardoantica	Su un pendio collinare affacciato sulla Fiumarella vi è un'area di 70mq di laterizi e ceramica tardoantica.
<b>397</b>	Basilicata	PZ	Venosa	Le Castellana	187INE	<i>Venusia</i> , p. 74	insediativo	Non id.	età preromana	Su un terrazzo collinare affacciato sulla Fiumarella vi è un'area di 200mq di laterizi e ceramica. In posizione dominante rispetto alla viabilità
<b>398</b>	Basilicata	PZ	Venosa	Mangiaguadagno	187INE	<i>Venusia</i> , p. 74	insediativo	Non id.	età protostorica  (?)	Sulla riva dx della Fiumarella, c/o il guado vi è un'area con fr. di ceramica d'impasto.
<b>399</b>	Basilicata	PZ	Venosa	Mangiaguadagno	187INE	<i>Venusia</i> , p. 74	insediativo	fattoria + fornace	età repubblicana	C/o il guado della Fiumarella, a N del Tratturo Venosa-Potenza vi è un'area con fr. laterizi, schegge calcaree e ceramica per 150mq. In relazione a 400.
<b>400</b>	Basilicata	PZ	Venosa	Mangiaguadagno	187INE	<i>Venusia</i> , p. 74	insediativo	fattoria	età repubblicana	C/o il guado della Fiumarella, a N del Tratturo Venosa-Potenza, ad E di 399, vi è un'area con fr. laterizi e ceramica di

Relazione Archeologica  
Impianto Solar Energy Ventiquattro srl

										60mq.In relazione a 399.
<b>401</b>	Basilicata	PZ	Venosa	Mangiaguadagno	187INE	<i>Venusia</i> , p. 74	area di frequentazione	Non id.	età protostorica	Lungo il pendio collinare c/o il Tratturo Venosa-Potenza,a 100m dal guado della Fiumarella, vi è un'area con frr.fittili e ceramica.
<b>402</b>	Basilicata	PZ	Venosa	Mangiaguadagno	187INE	<i>Venusia</i> , p. 74	insediativo	produttivo	età preromana	Su un pendio c/o il guado della Fiumarella, lungo il lato SE del Tratturo Venosa-Palazzo vi è un'area di 200mq con fr. laterizi e ceramica.
<b>403</b>	Basilicata	PZ	Venosa	Mangiaguadagno	187INE	<i>Venusia</i> , p. 74	insediativo	produttivo	età repubblicana	A S del Tratturo Venosa-Palazzo, lungo il pendio di un colle che si affaccia sulla Fiumarella vi è un'area di 200mq con fr. laterizi e ceramica.
<b>404</b>	Basilicata	PZ	Venosa	Mangiaguadagno	187INE	<i>Venusia</i> , p. 74	insediativo	produttivo	età repubblicana	A NW di 403 vi è un'altra area di 30 mq con soli frr.laterizi.
<b>408</b>	Basilicata	PZ	Venosa	Li Castellani-Mas.Piarulli	187INE	<i>Venusia</i> , p. 75	abitativo produttivo	fornace	età repubblicana	Sul pendio collinare verso la Fiumarella, a NW della strada moderna,vi è un'area di 300mq con fr. laterizi e ceramica.
<b>410</b>	Basilicata	PZ	Venosa	Pantano	187INE	<i>Venusia</i> , p. 75	insediativo	Non id.	età triumvirale	A S di 409 vi è un'area di 400mq con fr. laterizi e ceramica.

Relazione Archeologica  
Impianto Solar Energy Ventiquattro srl

411	Basilicata	PZ	Venosa	Pantano	187INE	<i>Venusia, p. 75</i>	abitativo produttivo	fornace per laterizi	fine età repubblicana- IV sec.d.C.	Su un pianoro a valle della Fiumarella vi è una area di 400 mq con frr.laterizi, scapoli di calcare, scarti di lavorazione e ceramica.
412	Basilicata	PZ	Venosa	Pantano	187INE	<i>Venusia, p. 76</i>	insediativo	edificio pubblico (?)	III-II sec. a.C.	Al km 19.5 della SS 168, su un pianoro pendente verso la Fiumarella, vi è un'area ( 1000 mq) con frr. laterizi, schegge di calcare, frr. architettonici decorativi e ceramica. Una leggera sopraelevazione del terreno, suggerisce la presenza di strutture murarie interrato.
413	Basilicata	PZ	Venosa	Coccovaria	187INE	<i>Venusia, p. 77</i>	insediativo	Non id.	età repubblicana	Su un pianoro attraversato dal Tratturo Palazzo-Venosa vi è un'area di frr. laterizi di 150mq.

N. sito da Ager Venusinus II	LOCALIZZAZIONE				Riferimenti Cartografici  IGM	Riferimenti Bibliografici	CARATTERISTICHE DEL SITO			
	Regione	Provincia	Comune	Località			Definizione	Tipo	Cronologia	Descrizione
839	Basilicata	PZ	Banzi	Masseria Pizzicocco nuova	188IVSO	Ager Venusinus II, p. 201	abitativo produttivo	edificio rurale	metà III- II sec. a.C.	A SE, un'area di mq 100 con fr. laterizi e ceramica. E' probabile che 839-840 e 841, posti vicini, lungo il torrente Marascione, costituissero un unico nucleo.
840	Basilicata	PZ	Banzi	Masseria Pizzicocco nuova	188IVSO	Ager Venusinus II, p. 201	abitativo	edificio	età repubblicana	Lungo il versante collinare ad E, un'area estesa (mq 200) si protende fino al Torrente Marascione. Vi sono fr. laterizi e ceramica.
841	Basilicata	PZ	Banzi	Masseria Pizzicocco Nuova	188IVSO	Ager Venusinus II, p. 202	funerario	necropoli	età repubblicana	Ad E vi è un'area stretta e lunga di mq 20, con fr. laterizi e ceramici. In relazione con 835-841, tutti affacciati sulla sponda W del Torrente Marascione.
842	Basilicata	PZ	Banzi	Masseria Pizzicocco Nuova	188IVSO	Ager Venusinus II, p. 202	insediativo	edificio rurale	Non id.	Sul pianoro collinare, a N della strada, è visibile un'area di mq 100, con laterizi e ceramica.
843	Basilicata	PZ	Banzi	Masseria Pizzicocco	188IVSO	Ager Venusinus II, p. 202	insediativo	edificio rurale	età imperiale	A SE, nella parte estrema del pianoro, si riconosce un'area di circa mq 100, con : fr. fittili, ceramica.
844	Basilicata	PZ	Banzi	Masseria Pizzicocco	188IVSO	Ager Venusinus II, p. 202	insediativo	edificio rurale	età imperiale	Il sito (mq 100) è a SW, un'area di dispersione di materiali senza fr. ceramici.
845	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	I Lavorati	188IVNO	Ager Venusinus II, p. 202	insediativo	edificio rurale	età romana	Nei pressi della strada per Forenza vi è un'area di mq 900 con pietre, tegole e coppi, ceramica, lastre di arenaria e fr. di ossa.
846	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	I lavori	188IVNO	Ager Venusinus II, p. 202	insediativo	edificio rurale	età imperiale età tardoantica	A mezza costa sul versante N, l'area di mq 300 ricoperta da pietre, tegole, ceramica e fr. di marmo.
847	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	I lavori	188IVNO	Ager Venusinus II, p. 203	funerario	sepulture	età tardoantica	Vicino a 846, vi è un'area un'area di mq 370 ricoperta da pietre, tegole e coppi, ceramica, lastre di calcare e fr. di ossa.
848	Basilicata	PZ	Palazzo S.	I lavori	188IVNO	Ager Venusinus	insediativo	edificio rurale	età tardoantica	Un'area di mq 400 con

Relazione Archeologica  
Impianto Solar Energy Ventiquattro srl

			Gervasio			II, p. 203			(?)	presenza di pietre, tegole, ceramica.
<b>849</b>	Basilicata	PZ	Palazzio S. Gervasio	I lavorati	188IVNO	Ager Venusinus II, p. 203	funerario	necropoli	età romana	Sul versante W della collina, vi è un'area di 800 mq, con fr. di ossa, denti ed oggetti in lamina
<b>850</b>	Basilicata	PZ	Banzi	Marascione	188IVNO	Ager Venusinus II, p. 203	insediativo	edificio rurale	età repubblicana età tardoantica	Sul versante orientale della collina si colloca questo sito dalle dimensioni di ca 1200mq. Restituisce ceramica e reperti da costruzione che indicano un insediamento rurale.
<b>851</b>	Basilicata	PZ	Banzi	Posta vecchia	188IVNO	Ager Venusinus II, p. 204	insediativo	struttura	età romana	Sul versante SE della collina, vi è un'area di ca. 750mq con fr. di tegole, coppi e ceramica comune.
<b>852</b>	Basilicata	PZ	Banzi	Posta vecchia	188IVNO	Ager Venusinus II, p. 204	insediativo	struttura	età romana	A SE della collina vi è una area mq 1.200 con presenza di pietre, tegole e coppi.
<b>853</b>	Basilicata	PZ	Banzi	Posta vecchia	188IVNO	Ager Venusinus II, p. 204	funerario	sepulture	età tardoantica	Il sito, ampio 2000 mq, presenta pietre, tegole, coppi, ceramica comune, pesi da telaio ed ossa.
<b>854</b>	Basilicata	PZ	Banzi	Posta vecchia	188IVNO	Ager Venusinus II, p. 204	funerario	sepulture	età tardoantica	La presenza di fr. ceramici, lastre in calcare e tegole indizia la presenza di sepulture.
<b>855</b>	Basilicata	PZ	Banzi	Posta vecchia	188IVNO	Ager Venusinus II, p. 204	insediativo	edificio rurale	età tardoantica (?)	Sul versante SE della collina si trova una area di mq 800 con pietre, tegole e coppi, mattoni e ceramica, grumi di malta e conglomerato cementizio.
<b>856</b>	Basilicata	PZ	Banzi	Posta vecchia	188IVNO	Ager Venusinus II, p. 204	insediativo	edificio rurale	età tardoantica (?)	Vicino al sentiero che sale sulla cima della collina, si trova una superficie di mq 2.400 ricoperta da pietre, tegole, e coppi, ceramica, fr. di macina.
<b>857</b>	Basilicata	PZ	Banzi	Posta vecchia	188IVNO	Ager Venusinus II, p. 204	insediativo	edificio rurale	età tardoantica	A mezza costa, a SE della collina, un'area di mq2.000 densamente ricoperta da pietre, tegole, ceramica, fr. di macina, pesi da telaio e fr. di ossa.
<b>858</b>	Basilicata	PZ	Banzi	Marascione	188IVNO	Ager Venusinus II, p. 204	insediativo	struttura	età repubblicana-tardoantica	Il sito occupa il versante NW della collina; si individua un'area di ca 225 mq di tegole e ceramica.
<b>859</b>	Basilicata	PZ	Banzi	Marascione	188IVNO	Ager Venusinus II, p. 205	insediativo	edificio rurale	età tardoantica	Il sito consiste in un'area di ca 625 mq che restituisce fr. di tegole, coppi, ceramica comune, acroma, sigillata africana e vernice rossa.

Relazione Archeologica  
Impianto Solar Energy Ventiquattro srl

<b>860</b>	Basilicata	PZ	Banzi	Marascione	188IVNO	Ager Venusinus II,p.205	insediativo	Non id.	età preromana	Posto a poca distanza da 858-859, il sito restituisce fr. di coppi, ceramica e un fr. di macina di trachite, riferibili ad un contesto di età preromana.
<b>861</b>	Basilicata	PZ	Banzi	Marascione	188IVNO	Ager Venusinus II,p.205	insediativo	edificio rurale	età romana	Posto sulla sommità della collina, il sito restituisce fr. di ceramica comune, vernice nera, fr. di macina e dolia.
<b>862</b>	Basilicata	PZ	Banzi	Marascione	188IVNO	Ager Venusinus II,p.205	insediativo	struttura	età preromana	Il sito, delle dimensioni di ca 100 mq, restituisce fr. di coppi e ceramica acroma.
<b>863</b>	Basilicata	PZ	Banzi	Marascione	188IVNO	Ager Venusinus II,p.205	insediativo	edificio rurale	età tardoantica	Nei pressi della strada di Cervarezza, il sito di notevole ampiezza (2400 mq) è densamente ricoperto di fr. di ceramica e pesi da telaio.
<b>864</b>	Basilicata	PZ	Banzi	Marascione	188IVNO	Ager Venusinus II,p.205	insediativo	edificio rurale	età tardoantica	A N-NW della collina, a circa m 60 da un casolare, vi è un'area, con tutto il dilavamento mq 4.000, ricoperta da pietre, tegole e coppi, ceramica, peso da telaio e fr. di ossa
<b>865</b>	Basilicata	PZ	Banzi	Marascione	188IVNO	Ager Venusinus II,p.205	insediativo	struttura	età preromana	Nei pressi del torrente Marascione è ubicata un'area di ca. 1600 mq che restituisce fr. di coppi e ceramica.
<b>866</b>	Basilicata	PZ	Banzi	Posta Vecchia	188IVNO	Ager Venusinus II,p.206	insediativo	edificio rurale	età repubblicana età medio-imperiale	Sul bordo della carrareccia per Cervarezza, ora asfaltata, lungo il versante E della collina vi è un'area di mq 1.800 con pietre, tegole e coppi, ceramica, fr. di macine granarie di trachite. Il materiale fittile si trova anche sull'altro lato della strada, che probabilmente ha tagliato in due il sito.
<b>867</b>	Basilicata	PZ	Banzi	Marascione	188IVNO	Ager Venusinus II,p.206	insediativo	edificio rurale	età repubblicana età medio-imperiale	Nei pressi della masseria Rubino, con pendenza verso SE, si trova un'area di mq 1.000, con pietre, tegole e coppi, ceramica, coccio pesto e fr. di macina di trachite.
<b>868</b>	Basilicata	PZ	Banzi	Marascione	188IVNO	Ager Venusinus II,p.206	insediativo	edificio rurale	età preromana	A mezza costa sul versante N-NE, vi è un'area di mq 400 con pietre, tegole e coppi, scarsa ceramica.
<b>869</b>	Basilicata	PZ		Posta della Morte	188IVNO	Ager Venusinus II,p.206	insediativo	edificio rurale	età repubblicana	Sulla stessa collina ma sul versante NE, lungo un sentiero, si individua tra un oliveto e un vigneto una area, senza dilavamento, di

Relazione Archeologica  
Impianto Solar Energy Ventiquattro srl

			Banzi							mq1.600 con pietre, scaglie di arenaria e calcare, tegole e coppi, ceramica.
870	Basilicata	PZ	Banzi	Posta della Morte	188IVNO	Ager Venusinus II,p.206	insediativo	edificio rurale	fine I sec. a.C. inizio V sec. d.C.	Sul versante N della collina, si rinviene una superficie, senza dilavamento, di mq 225 con pietre, coppi, ceramica, 1 fr. di macina granaria di trachite.
871	Basilicata	PZ	Banzi	Posta della Morte	188IVNO	Ager Venusinus II,p.206	funerario	tombe a fossa	età tardoantica	Sul versante N-NE della collina verso Piano di Banzi, vi è un'area, di dilavamento, di mq 1.400., con pietre, lastre di arenaria, tegole e ceramica. Fonti orali ricordano che negli anni '70, vennero in luce grossi manufatti in pietra, a forma di 'bauli', che vennero gettati in discariche.
872	Basilicata	PZ	Banzi	Pozzo Paglione	188IVNO	Ager Venusinus II,p.207	insediativo	edificio rurale	età del Bronzo finale/prima età del Ferro età repubblicana età tardoantica	Nei pressi della SP per Irsina, sul versante SE della collina, vi è un'area, con tutto il dilavamento, di mq 1.200 con tegole e coppi, ceramica e fr. di vetro. Si tratta di un sito preistorico rioccupato fino all'età tardoantica.
873	Basilicata	PZ	Banzi	Pozzo Paglione	188IVNO	Ager Venusinus II,p.207	insediativo	Non id.	età preistorica	Sulla cima della collina e per tutto il versante N fino a fondovalle, si rinvencono fr. ceramici non classificabili per mancanza di forme diagnostiche.
874	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Serro S. Biagio	188IVNO	Ager Venusinus II,p.207	insediativo	edificio rurale	età medio-imperiale	Posto a mezza costa sul versante NE della collina si rinviene un'area di mq 900 con pietre, tegole e coppi, ceramica.
875	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Crognale	188IVNO	Ager Venusinus II,p.207	insediativo	edificio rurale	età repubblicana	In un oliveto posto lungo il lato orientale di un sentiero, con pendenza verso NW, a ridosso di una costruzione moderna che ha parzialmente tagliato il fianco occidentale della collina, si rinviene materiale sparso, dilavato fino a fondovalle.
	Basilicata	PZ	Palazzo S.	Mandra	188IVNO	Ager Venusinus	insediativo	Non id.		Alla confluenza di due mulattiere che risalgono

Relazione Archeologica  
Impianto Solar Energy Ventiquattro srl

<b>876</b>			Gervasio			II,p.207			età del Ferro	l'altopiano in un terreno incolto ad W, ci sono materiali.
<b>877</b>	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Difesa Vecchia	188IVNO	Ager Venusinus II,p.207	insediativo	Non id.	età del Ferro età preromana	In un vigneto posto all'altezza della confluenza delle due mulattiere, sul lato E, di fronte a 876 con pendenza verso N-NW, si rinviene una area di mq 3.500, con materiali dilavati.
<b>878</b>	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Difesa Vecchia	188IVNO	Ager Venusinus II,p.207	insediativo	edificio rurale	età preromana	Sul medesimo versante NE, a circa m 40 ad E di una sorgente, si trova un'area di mq 200 di coppi, ceramica.
<b>879</b>	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Difesa Vecchia	188IVNO	Ager Venusinus II,p.208	insediativo	edificio rurale	età preromana	Sul versante NE della collina che degrada verso il Piano di Palazzo si rinviene materiale sporadico.
<b>880</b>	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Difesa Vecchia	188IVNO	Ager Venusinus II,p.208	insediativo	edificio rurale	età preromana	Sempre sul medesimo versante collinare, lungo il bordodel sentiero che sale verso l'altipiano, si rinvencono materiali sporadici.
<b>881</b>	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Difesa Vecchia	188IVNO	Ager Venusinus II,p.208	insediativo	edificio rurale	età preromana	Sul medesimo versante NE, in un vigneto, si rinviene un'area di mq 900 con dispersione di materiali edili e ceramica.
<b>882</b>	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Difesa Vecchia	188IVNO	Ager Venusinus II,p.208	insediativo	edificio rurale	età preromana	Sul medesimo versante NE, nei pressi della strada che porta al Ponte Rotto, si rinvencono pochi coppi e ceramica .
<b>883</b>	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Difesa Vecchia	188IVNO	Ager Venusinus II,p.208	insediativo	edificio rurale	età romana (?)	Sul medesimo versante NE, alle spalle di un casale, si rinvencono sporadici frammenti di tegole e coppi.
<b>884</b>	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Mandra	188IVNO	Ager Venusinus II,p.208	insediativo	Non id.	età imperiale	Alla confluenza di due colline, all'interno in un oliveto e un vigneto con pendenza verso SW, si rinviene materiale, tra cui un tassello per opus spicatum. che il forte dilavamento ha trasportato a valle.
<b>885</b>	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Mandra	188IVNO	Ager Venusinus II,p.208	insediativo	edificio rurale	età imperiale	All'interno di un vigneto, orientato NE, sul rilievo verso Piano di Palazzo, c/o una villa moderna, si rinviene un'area di mq 500 densamente ricoperta da materiali.
<b>886</b>	Basilicata	PZ	Palazzo S.	Piano di	188IVNO	Ager Venusinus			età preromana	Lungo la stessa strada poco distante da 885, si

Relazione Archeologica  
Impianto Solar Energy Ventiquattro srl

			Gervasio	Palazzo		II,p.208	insediativo	edificio rurale		nota la presenza di un'area di mq 980 scarsamente ricoperta da tegole e ceramica.
<b>887</b>	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Piano di Palazzo	188IVNO	Ager Venusinus II,p.208	insediativo	edificio rurale	età preromana	Lungo la strada che porta al Ponte Rotto, in un terreno leggermente pendente verso NE, si distingue una superficie di mq 2.800 ricoperta scarsamente da materiali.
<b>888</b>	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Piano di Palazzo/ Masseria Pizzuti	188IVNO	Ager Venusinus II,p.208	insediativo	edificio rurale	età romana	Lungo la stradina che conduce alla scarpata ferroviaria ma sul lato opposto a quello dei due precedenti siti, si rinviene una superficie di mq 3.200 scarsamente ricoperta da materiale.
<b>889</b>	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Piano di Palazzo/ Masseria Pizzuti	188IVNO	Ager Venusinus II,p.208	insediativo	edificio rurale	età imperiale	Sul pianoro, nei pressi della scarpata della linea ferroviaria si rinviene una superficie di mq 2.000 con presenza molto diradata di materiali.
<b>890</b>	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Piano di Palazzo/ Masseria Pizzuti	188IVNO	Ager Venusinus II,p.209	insediativo	edificio rurale	età romana	Spostata poco piu' a Nord-Est da 888, tra la scarpata ferroviaria ed una stradina, si localizza un'area di mq 3.360 con una presenza molto diradata di materiali.
<b>891</b>	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Piano di Palazzo	188IVNO	Ager Venusinus II,p.209	insediativo	edificio rurale	età medio-imperiale età tardoantica	Ai piedi dell'altipiano che si affaccia sul Piano di Palazzo, in un terreno pianeggiante vicino un casale, si rinviene un'area di mq 100 scarsamente ricoperta di materiali.
<b>892</b>	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Piano di Palazzo	188IVNO	Ager Venusinus II,p.209	insediativo	edificio rurale	età romana (?)	Sullo stesso pianoro, non lontano da 891, si rinviene una superficie di mq 5.000, in parte coltivata a vigneto, ricoperta di materiali radi.
<b>893</b>	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Piano di Palazzo	188IVNO	Ager Venusinus II,p.208	insediativo	edificio rurale	età romana	Ai piedi dell'altipiano che si affaccia sul Piano di Palazzo, in un terreno pianeggiante nei pressi di un casale, si rinviene un'area di mq 100 ricoperta da materiali.
<b>894</b>	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Piano di Palazzo	188IVNO	Ager Venusinus II,p.209	insediativo	edificio rurale	età romana	Nel pianoro del Piano di Palazzo si rinviene un'area di mq 340 ricoperta da pietre, tegole e coppi, ceramica comune acroma e pareti di dolia.
<b>895</b>	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Mandra	188IVNO	Ager Venusinus II,p.209	insediativo	edificio rurale	età romana	Ai piedi del versante collinare, su un terreno pianeggiante ai bordi del sentiero, si rinviene un'area di mq 700 densamente ricoperta da pietre (alcune ricoperte da una patina di malta)

Relazione Archeologica  
Impianto Solar Energy Ventiquattro srl

										e ceramica.
<b>896</b>	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Piano di Palazzo	188IVNO	Ager Venusinus II,p.209	insediativo	edificio rurarle	età tardoantica	Sul pianoro ai piedi dell'altopiano, nei pressi del sentiero che gira attorno alla cabina dell'Acquedotto Pugliese, si individua una area di mq 625 con materiali
<b>897</b>	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Piano di Palazzo	188IVNO	Ager Venusinus II,p.208	insediativo	edificio rurarle	età medio-imperiale	Sul versante NE della collina verso Piano di Palazzo, si rinviene una superficie di mq 600 ricoperta da materiali edili e ceramici.
<b>898</b>	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Piano di Palazzo Le Masserie	188IVNO	Ager Venusinus II,p.209	insediativo	edificio rurarle	età imperiale età tardoantica	Lungo un sentiero che si stacca dal lato N della strada che porta al Ponte Rotto, vi è un'area di mq 720 ricoperta da materiali edili e ceramici.
<b>899</b>	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Mandra	188IVNO	Ager Venusinus II,p.210	insediativo	edificio rurarle	prima età imperiale età tardoantica	Sul versante collinare NE , verso Piano di Palazzo, a mezza costa in parte coltivato ad oliveto, vi è un'area di mq 500 con materiali edili, ceramica e tessere musive di marmo.
<b>900</b>	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Mandra	188IVNO	Ager Venusinus II,p.210	insediativo	edificio rurarle	età medio-imperiale età tardoantica	Sempre sulla linea di mezza costa, ad E di 899, si vi è un'area di mq 11.500, con molto dilavamento, e un'area di 1500 mq, con presenza di pietre, ricoperte da malta, tegole
<b>901</b>	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Mandra	188IVNO	Ager Venusinus II,p.210	insediativo	edificio rurarle	età medio-imperiale età tardoantica	A mezza costa sul versante collinare, c/o una sorgente, vi è ceramica sporadica e fr. di vetro.
<b>902</b>	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Mandra	188IVNO	Ager Venusinus II,p.210	funerario	sepulture	età medio-imperiale età tardoantica	Sotto la collina della Mandra, in un oliveto, orientato NE, vi è un'area di mq 200 con grosse lastre di calcare irregolari, resti di ossa, un teschio. In relazione a 899-901.
<b>903</b>	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Mandra	188IVNO	Ager Venusinus II,p.210	insediativo	edificio rurarle	età imperiale	All'interno di un oliveto e un vigneto, ad E della collina, si trova una area di mq 10.000, con materiali radi.
<b>904</b>	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Muraglione	188IVNO	Ager Venusinus II,p.210	insediativo	edificio rurarle	età primo imperiale	In un terreno pianeggiante, sul lato NW di un sentiero, si rinviene un'area di mq 600 con presenza di
<b>905</b>	Basilicata	PZ	Venosa	Fiumara di Venosa	188IVNO	Ager Venusinus II,p.211	insediativo	edificio rurarle	età repubblicana	In un terreno pianeggiante, sul limite dell'alveo della Fiumara, si individua una area di mq 900 ricoperta da materiali edili e ceramici.

Relazione Archeologica  
Impianto Solar Energy Ventiquattro srl

906	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Stazione Palazzo S. Gervasio-Montemilone	188IVNO	Ager Venusinus II,p.211	insediativo	edificio rurale	età romana	In un terreno pianeggiante aN del piazzale della stazione ferroviaria a W di una masseria, si trova un'area di mq 5.000 con scarsa presenza di materiali edili e ceramici.
907	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Difesa Vecchia	188IVNO	Ager Venusinus II,p.211	insediativo	edificio rurale	età imperiale	Nei pressi dell'incrocio tra la strada SS 168 e la strada SP 21 per Montemilone, in un terreno pendente a SE si individuano sporadici materiali edili e ceramici.
908	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Cimitero	188IVNO	Ager Venusinus II,p.211	insediativo	edificio rurale	età medio-imperiale	Spostata di m 20 ad E da 907 si trova un'area di mq 2.800 ricoperta da materiali edili e ceramici.
909	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Cimitero	188IVNO	Ager Venusinus II,p.211	insediativo	edificio rurale	età repubblicana età tardoantica	Alle spalle del muro di cinta del cimitero, in un terreno leggermente pendente a N, si trova un'area di mq 3.600 ricoperta da materiali edili e ceramici.
910	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Piano di Palazzo – Fontana Fico	188IVNO	Ager Venusinus II,p.211	insediativo	edificio rurale	età romana	Sul lato N della strada SS 168, all'altezza del Km 34, in un terreno pendente a N, in parte coltivato a vigneto si trova una area di mq 15.000, con tutto il dilavamento e materiali edili e ceramici.
911	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Piano di Palazzo Masseria Don Gerardo	188IVNO	Ager Venusinus II,p.211	insediativo	edificio rurale	età romana (?)	Sul lato N della SS 168, al Km 35, nei pressi di una masseria, si rinvennero sporadici materiali edili e ceramici.
912	Basilicata	PZ	Banzi	Piano di Banzi Masseria Marascione	188IVNO	Ager Venusinus II,p.211	insediativo	edificio rurale	età repubblicana età tardoantica	Nella piana, spostata di m 30 verso NW da 911, vi è un'area di mq 625 ricoperta da materiali
913	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio		188IVNO	Ager Venusinus	insediativo		età repubblicana	Vicino Mass. Marascione, a m30 a SE da 912, c'è un'area di mq 900

Relazione Archeologica  
Impianto Solar Energy Ventiquattro srl

				Piano di Palazzo Masseria Don Gerardo		II,p.212	funerario	edificio rurale tombe a fossa	età medio imperiale	densamente ricoperta da ceramica, laterizi, cocciopesto, lacerti di mosaico e fr. di vetro Il proprietario racconta di aver trovato negli anni '60 30 tombe a fossa con lastre di calcare.
<b>914</b>	Basilicata	PZ	Banzi	Piano di Banzi	188IVNO	Ager Venusinus II,p.212	insediativo	edificio rurale	età repubblicana	Nella piana, a m 60 a S dalla carrareccia, si trova un'area diradata di mq 400 di materiali edili e ceramica.
<b>915</b>	Basilicata	PZ	Banzi	Piano di Banzi	188IVNO	Ager Venusinus II,p.212	insediativo	edificio rurale	media età imperiale età tardoantica	Nella piana nei pressi del lato settentrionale della carrareccia, si trova una superficie di mq 2.200 ricoperta da pietre, coppi, ceramica.
<b>916</b>	Basilicata	PZ	Banzi	Piano di Banzi	188IVNO	Ager Venusinus II,p.213	insediativo	edificio rurale	età romana	Nella piana, a m 60 a N della stessa carrareccia si trova una area di mq 14.000 densamente ricoperta da materiali edili e ceramici.
<b>917</b>	Basilicata	PZ	Banzi	Piano di Banzi	188IVNO	Ager Venusinus II,p.213	insediativo	edificio rurale	età romana	Nella piana, a m 275 a N della carrareccia, ora asfaltata, che attraversa il torrente Marascione, vi è un'area di mq 3.000 ricoperta materiali edili e ceramici
<b>918</b>	Basilicata	PZ	Banzi	Piano di Banzi	188IVNO	Ager Venusinus II,p.213	insediativo	edificio rurale	età romana	Nella piana, a m 145 a N della stessa carrareccia, si trova un'area di mq 1.000 con pietre, tegole e coppi, ceramica.
<b>919</b>	Basilicata	PZ	Banzi	Piano di Banzi	188IVNO	Ager Venusinus II,p.213	insediativo	edificio rurale	età repubblicana età imperiale	Nella piana, a m 600 a N della carrareccia, si trova un'area di 1.650 ricoperta da materiali edili e ceramici.
<b>920</b>	Basilicata	PZ	Banzi	Piano di Banzi	188IVNO	Ager Venusinus II,p.213	funerario (?)	sepulture (?)	età repubblicana età imperiale	Nella piana che degrada a N-NE, verso il torrente Basentello, vi è un'area di materiale fittile estesa circa mq 1.000, con materiali edili , ceramici, ossa.
<b>927</b>	Puglia	BAT	Spinazzola	Santa Lucia	188IVNO	Ager Venusinus II,p.215			età imperiale	Sulla collina a m411,un'area di mq 200 con tegole, coppi (ricoperti da una patina bianca di calce), ceramica, grumi di malta ed un fr. di

Relazione Archeologica  
Impianto Solar Energy Ventiquattro srl

							insediativo	fattoria		macina granaria. Il materiale, si estende anche a SW del rilievo; la parte inferiore del lato N ha subito un taglio per il passaggio della ferrovia.
936	Puglia	BAT	Spinazzola	Santa Lucia/Masseria Podice	188IVNO	Ager Venusinus II,p.216	scarico	riem-pimento	Non id.	A 60m a N della Mass. Podice, vi è uno scarico di materiale fittile( mq 900) con materiali edili e ceramici, un fr. di macina granaria, usati per riempire un canale di scolo.
937	Puglia	BAT	Spinazzola	Santa Lucia Masseria Podice	188IVNO	Ager Venusinus II,p.216	insediativo	fattoria	fine età repubblicana inizio età augustea	A S, a circa 40 m a SE dal pozzo riportato dalla tavoletta I.G.M., si trova un'area di mq 900 ricoperta da materiali.
938	Puglia	BAT	Spinazzola	Santa Lucia Masseria Podice	188IVNO	Ager Venusinus II,p.216	insediativo	edificio rurale	età repubblicana	A circa 20 m a NW di 937, si trova un'area di mq 1.200 ricoperta di tegole, coppi, ceramica.
939	Puglia	BAT	Spinazzola	Santa Lucia Masseria Podice	188IVNO	Ager Venusinus II,p.216	insediativo	villa	età repubblicana età imperiale	Su un pianoro leggermente pendente a S, alle spalle di Masseria Podice, si estende una area di mq 4.500 densamente ricoperta da materiale edile, ceramico, ossa, tra cui un dente di animale, e oggetti di metallo. Nei pressi dell'ingresso della casa colonica si trova un blocco di calcare quadrangolare.
940	Puglia	BAT	Spinazzola	Santa Lucia Masseria Podice	188IVNO	Ager Venusinus II,p.217	scarico	Non id.	Non id.	A m 25 ad E della fontana con vasca si trova un'area di mq 200 di tegole, coppi e ciottoli, con patina di calce. Si tratta di materiale di scarico, proveniente dal sito 939, utilizzato per la costruzione di un casotto, ora distrutto.
941	Puglia	BAT	Spinazzola	Santa Lucia Masseria Podice	188IVNO	Ager Venusinus II,p.217	funerario	sepulture	prima età imperiale	A mezzacosta del pendio vi sono 17 piccole concentrazioni di tegole e coppi, su una area di mq 1.500 e distanti tra loro alcuni m. Scarsa presenza di ceramica; ossa.

Relazione Archeologica  
Impianto Solar Energy Ventiquattro srl

942	Puglia	BAT	Spinazzola	S. Lucia - Mass.Rago	188IVNO	Ager Venusinus II,p.217	insediativo	edificio rurarle	età antica	Sullo stesso versante SW della collina si trova una superficie di mq 400 di pietre, tegole, coppi e scarsa ceramica.
943	Puglia	BAT	Spinazzola	S. Lucia Mass.Rago	188IVNO	Ager Venusinus II,p.217	insediativo	Non id.	età del Bronzo	Poco distante da 942, sullo stesso versante, ci sono pochissimi fr. ceramici
944	Puglia	BAT	Spinazzola	S. Lucia - Mass.Rago	188IVNO	Ager Venusinus II,p.217	insediativo (?)	edificio rurarle (?)	età romana (?)	Sul versante collinare a SW, vi è un'area di mq 100 ricoperta da pietre, scarsa presenza di tegole, coppi e ceramica.
945	Puglia	BAT	Spinazzola	S. Lucia - Mass.Rago	188IVNO	Ager Venusinus II,p.217	insediativo (?)	edificio (?)	età del Bronzo	Scarsi frammenti di ceramica sono stati individuati sulla medesima collina, ad una quota leggermente superiore del sito 944.
946	Puglia	BAT	Spinazzola	Strada provinciale Santa Lucia	188IVNO	Ager Venusinus II,p.217	Non id.	Non id.	età romana (?)	Sul pianoro c/o la SP, si trova un'area di mq 450 di pietre, ciottoli, tegole, coppi e scarsa presenza di ceramica, ossa.
947	Puglia	BAT	Spinazzola	Santa Lucia- Pilone D'Errico	188IVNO	Ager Venusinus II,p.217	insediativo	edificio rurarle	età tardoantica	Sullo stesso versante collinare di 946 ma a NE si trovano pietre, ciottoli, tegole, coppi, ceramica. Il materiale è fortemente dilavato verso valle, fin oltre la carrareccia.
948	Puglia	BAT	Spinazzola	Madonna del Bosco	188IVNO	Ager Venusinus II,p.218	Non id.	Non id.	età preistorica	Rinvenimento di sporadici frammenti di ceramica, fortemente dilavata lungo tutto il versante N, fino a valle dove corre la carrareccia.
949	Puglia	BAT	Spinazzola	Santa Lucia Pilone D'Errico	188IVNO	Ager Venusinus II,p.218	Non id.	Non id.	età romana	Lungo il versante NW della collina, fino alla carrareccia si rinviene presenza di materiale fittile. L'azione del dilavamento sul terreno non permette di capire i reali limiti, l'ampiezza del sito.
950	Puglia	BAT	Spinazzola	Santa Lucia -	188IVNO	Ager Venusinus II,p.218		Non id.	età romana	Area molto rarefatta di materiali ceramici ed edili, sparsi su mq 1.800 lungo il pendio a W

Relazione Archeologica  
Impianto Solar Energy Ventiquattro srl

				Pilone D'Errico			Non id.			della fontana con vasca.
951	Puglia	BAT	Spinazzola	Santa Lucia	188IVNO	Ager Venusinus II,p.218	insediativo funerario	fattoria necropoli	prima età imperiale	Presso la strada per Canosa, si estende un'area di mq 1.260 con materiale molto sparso a causa del forte dilavamento, comprendente pietre, ciottoli, tegole, coppi, ceramica, vetro. A pochi metri, sulla cima, ci sono lastre di arenaria e ossa.
952	Puglia	BAT	Spinazzola	Masseria Santa Lucia Cicoria	188IVNO	Ager Venusinus II,p.218	insediativo	fattoria	prima età imperiale	Alle spalle della masseria, su di una superficie pendente verso Sud, si estende una superficie di mq 450 ricoperta da pietre, ciottoli, tegole, coppi, ceramica.
953	Puglia	BAT	Spinazzola	Masseria S. Lucia Cicoria	188IVNO	Ager Venusinus II,p.218	insediativo	fattoria	età repubblicana età imperiale	A N di 952,sullo stesso versante collinare, verso S, si trova un'area di mq 400 con presenza di materiali.
954	Puglia	BAT	Spinazzola	Valle Oscura - Masseria D'Errico	188IVNO	Ager Venusinus II,p.219	insediativo	edificio rurale	età tardoantica	A N della masseria e' possibile individuare una area di mq 120 con scarsa presenza di pietre, coppi e dolia.
955	Puglia	BAT	Spinazzola	Valle Oscura - Masseria D'Errico	188IVNO	Ager Venusinus II,p.219	insediativo	edificio rurale	età tardoantica	A N della masseria e' possibile individuare una area di mq 120 con scarsa presenza di pietre, coppi e dolia.
956	Puglia	BAT	Spinazzola	Valle Oscura - Masseria D'Errico	188IVNO	Ager Venusinus II,p.219	insediativo	edificio rurale	età tardoantica	A N della masseria e' possibile individuare una area di mq 120 con scarsa presenza di pietre, coppi e dolia.
957	Puglia	BAT	Spinazzola	Riforma fondiaria	188IVNO	Ager Venusinus II,p.219	funerario	necropoli	prima età imperiale	Piccola area ai piedi della collina, a circa m 30 a S da 958, con tegole e coppi,ceramica, pareti di dolia ed ossa.
958	Puglia	BAT	Spinazzola	Riforma fondiaria	188IVNO	Ager Venusinus II,p.219			età imperiale	Lungo il versante S, ad E della SP, in un'area di mq 30 si distinguono 3 nuclei di materiale,

Relazione Archeologica  
Impianto Solar Energy Ventiquattro srl

							funerario	tombe a fossa		orientati d N-O/N-E con ossa. Nel primo solo tegole ed una fibula di bronzo. Nel secondo, 7 m più a valle, molta ceramica. Infine, dopo altri 9 m il terzo nucleo presenta solo lastre di arenaria.
959	Puglia	BAT	Spinazzola	Riforma fondiaria	188IVNO	Ager Venusinus II,p.219	insediativo	edificio	età del Ferro	Lungo il pendio collinare a SW, in un terreno in parte coltivato ad uliveto, sono visibili pochi fr.di ceramica.
960	Basilicata	PZ	Venosa	Matinella	188IVNO	Ager Venusinus II,p.219	insediativo	edificio rurale	età imperiale età tardoantica	A S della SP S.Lucia su un terreno pianeggiante si trova una superficie di mq 200 ricoperta da scaglie di arenaria, tegole e coppi, ceramica.
961	Basilicata	PZ	Montemilone	Lupara	188IVNO	Ager Venusinus II,p.220	insediativo	edificio rurale	età romana	Su un terreno leggermente pendente verso SW, all'inizio di un vallone si rinviene un'area di mq200 con pietre, tegole e coppi, ceramica.
962	Basilicata	PZ	Montemilone	Ginestrelli	188IVNO	Ager Venusinus II,p.220	insediativo	edificio rurale	età romana	Su un terreno leggermente pendente verso SW, all'inizio di un vallone vi è un'area di mq200 con pietre, tegole e ceramica.
963	Basilicata	PZ	Montemilone	Ginestrelli	188IVNO	Ager Venusinus II,p.220	insediativo	edificio rurale	prima età imperiale	Al centro del medesimo pianoro del sito 962, e non lontano, si trova un'area di mq 600 con presenza di pietre, tegole e coppi, ceramica.
964	Basilicata	PZ	Montemilone	Ginestrelli	188IVNO	Ager Venusinus II,p.220	insediativo	edificio rurale	età repubblicana età imperiale età tardoantica	Sul limite NW di un pianoro, nei pressi della mass. Ginestrelli, vi è un'area di 1.200 mq con pietre, tegole e coppi, ceramica, fr.di vetro.
981	Basilicata	PZ	Montemilone	Spinamara	188IVNO	Ager Venusinus II,p.223	insediativo	edificio rurale	prima età imperiale	Al centro del medesimo pianoro del sito 962, e non lontano, si trova un'area di mq 600 con presenza di pietre, tegole e coppi, ceramica.
982	Basilicata	PZ	Montemilone	Casalini	188IVNO	Ager Venusinus II,p.223	insediativo	edificio rurale	età repubblicana età imperiale età tardoantica	Sul limite NW di un pianoro, nei pressi della mass. Ginestrelli, vi è un'area di 1.200 mq con pietre, tegole e coppi, ceramica, fr.di vetro.
	Basilicata	PZ	Montemilone	Casalini	188IVNO	Ager Venusinus			età tardoantica	Sul medesimo pianoro di 964

Relazione Archeologica  
Impianto Solar Energy Ventiquattro srl

984						II,p.223	insediativo	edificio rurarle		vi è un'area circolare di mq 300 con pietre, tegole e coppi e poca ceramica. Si rinviene anche un oggetto metallico in ferro.
985	Basilicata	PZ	Montemilone	Masseria Spinamara Soprana	188IVNO	Ager Venusinus II,p.224	insediativo	edificio rurarle	età tardoantica	Sullo stesso pianoro di 984 ma spostato di 100m più a N vi è un'area di mq 325 con pietre, scaglie di calcare, tegole e coppi,ceramica.
986	Basilicata	PZ	Montemilone	Masseria Spinamara Soprana	188IVNO	Ager Venusinus II,p.224	insediativo	edificio rurarle	età tardoantica	Al centro di un pianoro posto tra due valloni si individua un'area di mq 1.600 con pietre,scaglie di arenaria, tegole e coppi,ceramica.Nei pressi si trova una pietraia con presenza di pareti dolia.
987	Basilicata	PZ	Montemilone	Masseria Spinamara Soprana	188IVNO	Ager Venusinus II,p.224	insediativo	edificio rurarle	età tardoantica	Sul sentiero che porta in un vallone, su un terreno pendente verso E, si individua un'area di mq 625 con pietre, lastre di calcare, tegole, ceramica e frr.di vetro.
988	Basilicata	PZ	Montemilone	Masseria Spinamara Soprana	188IVNO	Ager Venusinus II,p.224	funerario	tombe a fossa	età tardoantica	Sul versante SW del pianoro si distinguono 3 tombe a fossa rettangolare scavate nel terreno, con orientamento EW,e parzialmente distrutte, le ossa sono intorno. Le pareti foderate da lastre di arenaria, poste di piatto l'una sull'altra, e ricoperte da lastre ugualmente di arenaria.
965 -971	Basilicata	PZ	Montemilone	Santa Maria	188IVNO	Ager Venusinus II,p.220-221	insediativo	edifici rurali	età tardoantica	L'area, posta su di un pianoro, ha restituito diverse aree di dispersione con materiale fittile e ceramico. Si segnalano pietre, blocchi di arenaria, tegole e coppi, alcuni conservano ancora la malta. Frr. di c. acroma, c. comune a vernice rossa diluita e un elemento in ferro.
972-977	Basilicata	PZ	Montemilone	Santa Maria	188IVNO	Ager Venusinus II,p.221-222.	insediativo	insediamenti	età peromana	Sul versante W della collina sono state individuati frr. di c. a vernice nera, c. rosso-bruna di produzione daunia, frr.di dolia e pesi da telaio. Pietre, lastre di arenaria,. Si segnala infine, un'antefissa a rilievo con volto femminile.

Relazione Archeologica  
Impianto Solar Energy Ventiquattro srl

989	Basilicata	PZ	Montemilone	Masseria Spinamara Soprana	188IVNO	Ager Venusinus II,p.225	insediativo	edificio rurale	età imperiale età tardoantica	Sul limite N di un pianoro vi è un'area di mq 600 con presenza di scaglie di arenaria e lastre grezze di calcare, tegole e coppi, scarsa ceramica.
990	Basilicata	PZ	Montemilone	Masseria Spinamara Soprana	188IVNO	Ager Venusinus II,p.225	insediativo	edificio rurale	età preromana età tardoantica	Sul lato W della SP per Canosa in un terreno pianeggiante vi è un'area di mq 1.400 ricoperta da pietre, scaglie di calcare, tegole e coppi, ceramica, tasselli di opus spicatum.
991	Basilicata	PZ	Montemilone	Masseria Spinamara Soprana	188IVNO	Ager Venusinus II,p.225	insediativo	edificio rurale	età preromana	Sullo stesso pianoro di 990, poco più a N, vi è un'area di mq 1.600 con pietre, scaglie di arenaria e di calcare, coppi, ceramica e ossa.
992	Basilicata	PZ	Montemilone	Masseria Spinamara Soprana	188IVNO	Ager Venusinus II,p.226	insediativo	edificio rurale	età preromana	Sul lato N del sentiero che si stacca dalla SP per Canosa verso mass. Casalini S. Andreani, vi è un'area di mq 1.500 coperta da pietre, scaglie di arenaria e calcare, tegole, coppi e ceramica.
993	Basilicata	PZ	Montemilone	Masseria Spinamara Soprana	188IVNO	Ager Venusinus II,p.226	insediativo	edificio rurale	età preromana	Al centro di un piccolo pianoro a S del sentiero che si stacca dalla SP per Canosa per condurre alla mass. Casalini S. Andreani vi è un'area di mq 600 con pietre, coppi, ceramica.
994	Basilicata	PZ	Montemilone	Masseria Casalini S. Andreani	188IVNO	Ager Venusinus II,p.226	insediativo	edificio rurale	età tardoantica	Sul limite NE di un pianoro vi è un'area di mq 1.600 densamente con da pietre, scaglie di arenaria, scaglie e lastre di calcare, tegole e coppi, ceramica.
995	Puglia	BAT	Spinazzola	Valle dei Gamberi	188IVNO	Ager Venusinus II,p.226	insediativo	edificio rurale villa	età repubblicana età tardoantica	Lungo una striscia di terra pianeggiante, compresa tra la SP e il vallone, si estende una vasta area di mq 4.800 densamente ricoperta di pietre, ciottoli, schegge di arenaria, tegole, coppi, ceramica, tasselli per opus spicatum, un mattone, vetro.
996	Puglia	BAT	Spinazzola	Valle dei Gamberi	188IVNO	Ager Venusinus II,p.226	insediativo	edificio rurale	età preromana	Nella stessa striscia di terreno di 994 ma nei pressi del ciglio del vallone, si trova un'area di mq 1.800 con pietre, scaglie di arenaria e di calcare, tegole e coppi, ceramica.

Relazione Archeologica  
Impianto Solar Energy Ventiquattro srl

997	Puglia	BAT	Spinazzola	Valle dei Gamberi	188IVNO	Ager Venusinus II,p.227	insediativo	edificio rurale	età preromana	Nelle vicinanze di 996, sul terreno pianeggiante a fianco alla SP, vi è un'area di mq 100 costituita da pietre, tegole, coppi e ceramica.
998	Puglia	BAT	Spinazzola	Valle dei Gamberi	188IVNO	Ager Venusinus II,p.227	insediativo	edificio rurale	età preromana età medio-imperiale	Sul pianoro dove corre la SP per Canosa, ad E di questa, si estende un'area di mq 2.400 ricoperta da pietre, tegole e coppi, ceramica,tasselli per opus spicatum.
999	Puglia	BAT	Spinazzola	Valle dei Buffoni Masseria S.Lucia	188IVNO	Ager Venusinus II,p.227	insediativo	Non id.	età romana	Al centro di un pianoro viene individuata un'area ampia di mq 400 con presenza di tegole, ceramica acroma e scaglie di calcare.
1000	Puglia	BAT	Spinazzola	Valle dei Buffoni Masseria Labriola	188IVNO	Ager Venusinus II,p.227	insediativo	edificio rurale	età preromana	Ai limiti E di un pianoro, su di un terreno a NE, vi è un'area di materiale ceramico larga m60, e che il dilavamento ha portato a valle fino alla carrareccia. Si segnala la presenza di scaglie di arenaria,coppi,ceramica, 2 pesi da telaio e frr.di macina granaria di trachite.
1001	Puglia	BAT	Spinazzola	Valle dei Buffoni Masseria Labriola	188IVNO	Ager Venusinus II,p.227	insediativo	villa	età repubblicana fino alla media età imperiale	Al centro del pianoro, nel punto di maggiore elevazione vi è un'area di mq450,con pietre, tegole, coppi, lastre di arenaria, ceramica un peso da telaio e un frr.di macina granaria di trachite.
1002	Puglia	BAT	Spinazzola	Valle dei Buffoni Masseria Labriola	188IVNO	Ager Venusinus II,p.227	insediativo	villa	età repubblicana fino alla media età imperiale	Al centro del pianoro, nel punto di maggiore elevazione vi è un'area di mq 50, ricoperti da pietre, ciottoli, coppi e tegole,ceramica, lacerti di pavimento in cocciopesto,pareti di dolia, frr.di anfora, e frr. di macine granarie di trachite.
1003	Puglia	BAT	Spinazzola	Valle dei Buffoni Masseria Labriola	188IVNO	Ager Venusinus II,p.227	insediativo	villa	età repubblicana fino alla media età imperiale	Al centro del pianoro, nel punto di maggiore elevazione vi è un'area di mq 320 con presenza di pietre, scaglie di arenaria, tegole e coppi, ceramica comune acroma, comune da fuoco, vernice nera, pareti di dolia, 3 pesi da telaio e 2

Relazione Archeologica  
Impianto Solar Energy Ventiquattro srl

										frammenti di macine granarie di trachite.
<b>1004</b>	Puglia	BAT	Spinazzola	Valle dei Buffoni Masseria Labriola	188IVNO	Ager Venusinus II,p.227	insediativo	fattoria	età repubblicana fino a quella tardoantica	Sul medesimo pianoro di 1002 e1003 ma spostata verso il limite SE, su di un terreno pianeggiante vi è un'area di mq 400, con pietre, scaglie di arenaria, tegole,coppi, ceramica,pesi da telaio,un fr.di macina granaria di trachite e frr.di vetro.
<b>1009</b>	Puglia	BAT	Spinazzola	Valle dei Gamberi	188IVNO	Ager Venusinus II,p.228	Non id.	Non id.	Non id.	All'estremità E,su di un terreno pianeggiante, si rinvencono sporadici frammenti di laterizi e di ceramica.
<b>1010</b>	Puglia	BAT	Spinazzola	Valle dei Gamberi	188IVNO	Ager Venusinus II,p.228	Non id.	Non id.	Non id.	All'estremità N di un pianoro verso la valle, su un terreno pianeggiante,si rinvencono sporadici frammenti di ceramica.
<b>1011</b>	Puglia	BAT	Spinazzola	Valle Battaglino	188IVNO	Ager Venusinus II,p.228	insediativo	Non id.	età del Ferro età arcaica	All'estremità NE del pianoro che si affaccia verso la valle, su un terreno pianeggiante, si rinvencono scarsi frammenti di ceramica d'impasto.

## 5. Verifica preventiva dell'interesse archeologico<sup>48</sup>

### 5.1 I vincoli archeologici

Di seguito vengono riportati le aree sottoposte a vincolo archeologico che rientrano nel *buffer* di 5km oggetto di studi, **il progetto non interferisce con nessuna di esse:**

COD_R	COMUNE	DENOM	PROVINCIA	DECRETO	RIF_NORM
BCA_088d	Palazzo S.Gervasio	Casalini Sottana	PZ	D.M. 14.05.13	D.Lgs.42/2004 Artt. 10-13
BCA_006d	Banzi	Cervarezza	PZ	D.M. 10.03.77	
BCA_139i	Venosa	Tufarello	PZ	D.M. 12.11.80	D.Lgs.42/2004 Art. 45
BCA_139d	Venosa	Tufarello	PZ	D.M. 12.11.80	D.Lgs.42/2004 Artt. 10-13
BCA_140d	Venosa	Loreto	PZ	D.S. 19.12.80 (mod. D.S. 15.09.80, D.S. 16.05.79)	D.Lgs.42/2004 Artt. 10-13
BCA_137d	Venosa	Mangiaguadagno	PZ	D.D.R. 23.04.13	D.Lgs.42/2004 Artt. 10-13
BCA_087d	Palazzo S.Gervasio	Matinelle	PZ	D.D.R. 18.01.12	D.Lgs.42/2004 Artt. 10-13

### 5.1a UCP Aree a rischio archeologico

COD.	COMUNE	DENOMINAZI	TIPO_SITO	CATEGORIA	PERIODO	EVIDENZA
BA002516	SPINAZZOLA	CASALVECCHIO-ZONA SANTISSIMA	'VILLA ROMANA'	INSEDIAMENTO	Eta' tardoantica (IV-VI sec.d.C.); Eta' romano imperiale (I-III sec.d.C.);	indeterminabile

<sup>48</sup> Fonte: <http://rsdi.regione.basilicata.it/viewGis/?project=5FCEE499-0BEB-FA86-7561-43913D3D1B65>

BA002516	SPINAZZOLA	CASALVECCHIO- ZONA SANTISSIMA	'VILLA ROMANA'	INSEDIAMENTO	Eta' tardoantica (IV-VI sec.d.C.); Eta' romano imperiale (I-III sec.d.C.);	indeterminabile
----------	------------	-------------------------------------	-------------------	--------------	---	-----------------

## 5.2 I vincoli monumentali

Di seguito vengono riportati le aree sottoposte a vincolo monumentale (art. 10 D.lgs 42/2004) che rientrano nel *buffer* di 5km oggetto di studi, **il progetto non interferisce con nessuna di esse:**

COD_R	COMUNE	DENOM	RIF_CATAST	DECRETO	UBICAZIONE
BCM_285d	Palazzo San Gervasio	"Castello Svevo"	F. 31; P. 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155	D.M. del 07/02/1997	Via della Corsa - Centro Storico
BCM_507d	Palazzo San Gervasio	"Stazione ferroviaria di Palazzo San Gervasio"	F. 11; P. 46 sub. 1, 424, 82 sub. 1	D.S.R. n. 28 del 14/03/2018	Stazione Palazzo San Gervasio - lungo la SP21 delle Murge
BCM_538d	Palazzo San Gervasio	"Palazzo Camillo D'Errico"	F. 31; P. 1330 sub. 1-5, 7-12, 14-15, 17-22	D.S.R. n. 72 del 19/09/2018	Centro storico - Corso Manfredi
BCM_473d	Venosa	"Ex Monastero di S. Agostino"	F. 78; P. 2	D.M. del 11/09/1990	P.za Don Bosco
BCM_475i	Venosa	"Masseria Casone (ex Il Casone)"	F. 4; P. 2 (terreno)	D.M. del 08/10/1992	Agro rurale
BCM_475d	Venosa	"Masseria Casone (ex Il Casone)"	F. 4; P. 2 (fabbricato)	D.M. del 08/10/1992	Agro rurale
BCM_476d	Venosa	"Masseria Matinella - Veltri"	F. 25; P. 40	D.M. del 27/02/1992	Agro rurale
BCM_478i	Venosa	"Masseria Trentangeli" (Ex Casino Trentangioli)	F. 12; P. 56 (terreno)	D.M. del 02/10/1992	Agro rurale
BCM_478d	Venosa	"Masseria Trentangeli" (Ex Casino Trentangioli)	F. 12; P. 56 (fabbricato)	D.M. del 02/10/1992	Agro rurale
BCM_479i	Venosa	"Masseria Saraceno -	F. 2; P. 7 (terreno e altro fabbricato)	D.M. del 27/08/1998	Agro rurale

		Quaranta" ( ex La Caccia)			
BCM_479d	Venosa	"Masseria Saraceno - Quaranta" ( ex La Caccia)	F. 2; P. 7 (fabbricato - masseria)	D.M. del 08/02/1997	Agro rurale
BCM_523d	Venosa	"Stazione ferroviaria di Venosa Maschito"	F. 23; P. 176 sub. 1, 177 sub. 1, 402 sub. 1, 498, 85	D.S.R. n. 78 del 19/09/2018	Lungo SP 18 Ofantina

### 5.3 Beni Paesaggistici\_Art.142, lettera m. Nuova Istituzione

Solo parte del cavidotto e la sottostazione ricadono all'interno delle nuove aree perimetrare (in grigio):

<b>COD_R</b>	<b>COMUNE</b>	<b>DENOM</b>	<b>PROVINCIA</b>	<b>TIPO</b>
BP142m_159	Acerenza, Banzi, Forenza, Genzano di Lucania, Palazzo San Gervasio	Ager Bantinus	PZ	zone di nuova istituzione
BP142m_158	Barile, Forenza, Ginestra, Maschito, Palazzo San Gervasio, Rapolla, Venosa	Ager Venusinus	PZ	zone di nuova istituzione
BP142m_157	Lavello, Montemilone, Venosa	Ager Ofantino	PZ	zone di nuova istituzione
BP142m_153	Melfi, Rapolla, Venosa, Palazzo San Gervasio, Banzi, Genzano di Lucania	Via Appia	PZ	zone di nuova istituzione




Fig.6 – Stralcio cartografico su base IGM, con ubicazione dei nuovi Beni Paesaggistici Lettera M

### 5.3 Aree non idonee

Sono compresi in questa macro area i beni ed ambiti territoriali sottoposti a tutela del paesaggio e del patrimonio storico artistico e archeologico ai sensi del D. Lgs n.42/2004 e s.m.i. (Codice dei beni culturali e paesaggio). Rientrano in questa definizione:

1. **Beni monumentali** Sono comprese in questa tipologia i beni monumentali individuati e normati dagli artt. 10, 12 e 46 del D. Lgs n.42/2004 e s.m.i. Per i beni monumentali esterni al perimetro dei centri urbani (Ambito Urbano da RU o da Zonizzazione Prg/PdF) si prevede, per gli impianti eolici di grande generazione, un *buffer* di 3000 mt dal perimetro del manufatto vincolato e, o qualora esistente, dalla relativa area di tutela indiretta. Il *buffer* si incrementa fino a 10.000 mt nei casi di beni monumentali isolati posti in altura. Per gli impianti fotovoltaici di grande generazione e per i solari termodinamici si prevede un *buffer* è di 1000 mt. Si precisa che secondo il PIEAR i siti storico-monumentali ed architettonici sono aree ove non è consentita la realizzazione di impianti eolici di grande generazione per una fascia di rispetto di 1000 mt, di impianti solari termodinamici e

fotovoltaici di grande generazione per una fascia di rispetto di 300 mt. L'incremento dei *buffer* rispetto a quelli indicati nel PIEAR è motivato dalla volontà di preservare l'immagine consolidata del monumento e del suo intorno che, insieme, costituiscono testimonianza fondamentale per l'identità storico-culturale di un territorio, giacché l'esperienza maturata dall'entrata in vigore del PIEAR ha dimostrato l'insufficienza dei *buffer* già previsti.

**2. Beni archeologici** Si precisa che sono da ritenere aree non idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili, così come specificati nell'allegato quadro sinottico, i siti archeologici menzionati nell'appendice A del PIEAR (L. R. 19 gennaio 2010 n. 1), al V punto del paragrafo 1.2.1.1 in relazione all'eolico, al V punto del paragrafo 2.2.3.1 in riferimento al fotovoltaico e al punto V del paragrafo 2.1.2.1 in riferimento al solare termodinamico; nel primo caso è prevista una fascia di rispetto di 1.000 m.; nel caso degli impianti fotovoltaici e solari termodinamici, invece, la distanza prevista è di 300 m. Il sito come "traccia archeologica di un'attività antropica" costituisce l'unità territoriale minima, riconoscibile nelle distinte categorie, indicate dall'allegato 3 (par. 17) delle Linee guida, di cui al D.M. 10/09/2010, come criteri di individuazione delle aree non idonee, secondo i seguenti raggruppamenti: – "aree e beni di notevole interesse culturale di cui alla Parte II del D.Lgs. 42/2004" (artt. 10, 12 e 45); – "zone situate in prossimità di parchi archeologici e nelle aree contermini ad emergenze di particolare interesse culturale"; – "zone individuate ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004" (nello specifico dei siti archeologici, la lett. M.). Il quadro di riferimento relativo ai beni archeologici permette di delineare due macrocategorie internamente differenziate:

- Beni Archeologici tutelati ope legis • Beni dichiarati di interesse archeologico ai sensi degli artt. 10, 12, 45 del D.Lgs. 42/2004 con divieto di costruzione impianti con *buffer* calcolato dai limiti del vincolo di m.1000 nel caso degli eolici e m. 300 nel caso dei fotovoltaici. L'elenco di tali beni è pubblicato e aggiornato sul sito della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Basilicata. Si tratta cioè di:

\*Beni per i quali è in corso un procedimento di dichiarazione di interesse culturale ai sensi degli artt. 14 e 46, assimilabili ai beni indicati al punto precedente;


\*Tratturi vincolati ai sensi del D.M. 22 dicembre 1983 con possibilità di attraversamento e di affiancamento della palificazione al di fuori della sede tratturale verificata su base catastale storica;

\*Zone individuate ai sensi dell'art. 142, lett. M del D.Lgs. 42/2004. – Aree di interesse archeologico, intese come contesti di giacenza storicamente rilevante.

I poligoni che sono stati ricavati dalla perimetrazione delle aree così definite, non costituiscono una delimitazione topografica con valore esclusivo, ma intendono svolgere la funzione, prevista dalla **L.R. 54/15 “Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10.09.2010”**.

Questa è stata modificata e integrata dalla L.R. 4 marzo 2016, n.5, dalla L.R. 24 luglio 2017, n. 19 e con la L.R. 11 settembre 2017, n. 21 e più precisamente all’articolo 2 comma 3 viene definito quanto segue:

**“Nei buffer relativi alle aree e siti non idonei è possibile autorizzare l’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel rispetto delle modalità e prescrizioni indicate nel comma 1 del presente articolo. “**



**Fig.7 – Stralcio cartografico su base IGM, con ubicazione dei vincoli e delle cd. “aree non idonee” all’interno dei buffer di 300m e 1000m.**

#### 5.4 La viabilità antica e le interferenze tratturali

Questo stesso ambito territoriale è percorso anche da una fitta serie di tratturi sottoposti a tutela integrale da parte della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Basilicata e BAT in attuazione del **D.M. 22/12/1983**, che si elencano di seguito per completezza del quadro archeologico.

<b>COD_R</b>	<b>COMUNE</b>	<b>DENOM</b>	<b>PROVINCIA</b>
BPT142m_082	Banzi	nr 061 -PZ Tratturo Comunale Palazzo-Irsina	PZ
BPT142m_084	Banzi	nr 062 -PZ Tratturo Comunale del Perazzeto	PZ
BPT142m_275	Banzi	nr 060 -PZ Tratturo Comunale Madamagiulia	PZ
BPT142m_251	Montemilone	nr 021 -PZ Regio tratturello Canosa-Monteserico-Palmira	PZ
BPT142m_274	Palazzo San Gervasio	nr 045 -PZ Tratturo Comunale Al Piano	PZ
BPT142m_276	Palazzo San Gervasio	nr 044 -PZ Tratturello Comunale	PZ
BPT142m_233 /BPT142m_241/BPT142m_252	Venosa	nr 018/ 019/ 022 -PZ Regio tratturo Melfi-Castellaneta	PZ
BPT142m_277	Venosa	nr 024 -PZ Regio tratturello di Notarchirico	PZ
BPT142m_421	Venosa	nr 023 -PZ Regio tratturello Venosa-Ofanto	PZ

Dall'analisi dei tratturi vincolati ricadenti nell'ambito territoriale in oggetto, si evince che il progetto **interferisce solo con il tratturo vincolato n.018/ 019/ 021/ 022 -PZ Regio tratturo Melfi-Castellaneta sia per la parte di competenza lucana che per quella di competenza pugliese.**

## 5. La ricognizione territoriale (*survey*)

### 5.5. Metodologia

Le operazioni sul terreno sono state condotte sulla base di cartografia **IGM 188 IV-NO PALAZZO S.GERVASIO**, sulla quale si è provveduto a montare i dati vettoriali delle mappe catastali (1:5000) per il settore interessato, contenuti negli elaborati del progetto realizzati dalla società committente.

Le informazioni sono confluite nelle schede che seguono **il formato ICCD denominato MODI-Modulo Informativo**, in via di sperimentazione, che ha il vantaggio di contenere solo un numero limitato di informazioni essenziali.

Per il campionamento sistematico è stata utilizzata la **Scheda MODI**, che indica delle unità spazioterritoriali di ricognizione, presentanti caratteristiche simili (morfologia, vegetazione o di visibilità) e non necessariamente caratterizzate da evidenze archeologiche, rappresenta uno strumento prezioso per la conoscenza del territorio ricognito. Le schede forniscono le informazioni relative all'ubicazione del tratto in esame, il metodo di ricerca, una breve descrizione dell'area ricognita, comprensiva dei dati ambientali, e, dove possibile, ne offre un'interpretazione utile ai fini della valutazione del potenziale archeologico.

Dal punto di vista della metodologia dell'indagine archeologica, per conseguire dei risultati, la ricognizione non può prescindere dall'analisi delle destinazioni d'uso dei suoli, poiché le coltivazioni, condizionando la visibilità del suolo, determinano il grado di copertura e la capacità di lavoro. La visibilità è stata stimata in una scala di valori che va da 1 (valore nullo) a 6 (valore massimo). In generale la scala di riferimento è così articolata:

- 1 -visibilità inaccessibile** (quando i terreni sono completamente ricoperti da rovi);
- 2- area urbanizzata** (tessuto urbano, aree antropizzate);
- 3- visibilità pessima** (vegetazione spontanea, sterpaglie)
- 4- visibilità scarsa** (in genere il valore è utilizzato per i vigneti e gli uliveti o per piantagioni che comunque prevedano lavori in profondità nel terreno);
- 5- visibilità media** (seminativo o altri tipi di colture alti fino a 10 cm);
- 6- visibilità ottima** (campi arati o fresati o comunque liberi da vegetazione).

### **Cartografia elaborata: utilizzo del suolo e grado di visibilità**

A seguito delle indagini di ricognizione si è anzitutto elaborata in ambiente GIS una cartografia di dettaglio (scala 1:5000) con l'indicazione rispettivamente delle modalità di uso del suolo (ovviamente da intendersi al momento del passaggio dei ricognitori) e del conseguente grado di

visibilità. Come indica la carta di utilizzo del suolo appositamente elaborata, la destinazione dei suoli oggetto di analisi è sostanzialmente agricola, con seminativi e ampie aree di pascolo semplice. Nell'area di progetto sono presenti anche aree di incolto che rendono piuttosto difficile la lettura del rischio archeologico perché il grado di visibilità associato è basso.

Per la rappresentazione dei tipi prevalenti di utilizzo del suolo e al fine di ottenere un alto livello di dettaglio sono state adoperate tre differenti tonalità di colore:

- Giallo:** incolto/pascolo/aree boschive/non arato;
- Verde:** seminativo (colture alte fino a 10 cm) /arato/fresato
- Grigio:** inaccessibile/ area urbanizzata.

Altro tipo di documentazione eseguita nel corso del lavoro sul campo è stata quella fotografica, finalizzata nuovamente alla registrazione dei luoghi, delle condizioni del terreno e della visibilità dell'unità topografica e delle evidenze rinvenute.

Il lavoro di documentazione nelle fasi seguenti il lavoro in campagna ha, infine, riguardato sia il trattamento in formato digitale dei dati registrati sul campo su supporto cartaceo (popolamento del *database* relazionale per la catalogazione automatizzata delle schede di Unità Topografica e dei siti archeologici individuati mediante ricerca bibliografica; inserimento dei dati relativi alla classificazione e quantificazione dei reperti nelle tabelle di fogli dati Excel); sia l'elaborazione di un progetto GIS dedicato (attraverso il *software* QGis 3.16.1-Hannover) rivolto alla gestione integrata della cartografia di tutti i dati disponibili sulle UR e sulle UT e per la realizzazione della nuova cartografia allegata alla presente relazione.

Il lavoro di documentazione ha, infine, previsto la creazione degli elenchi delle fotografie prodotte durante l'attività di ricognizione sul campo.

L'esito delle ricognizioni di superficie, unitamente a considerazioni di carattere geo-morfologico, ovvero il grado di idoneità dell'area ricognita ad una qualche forma di antropizzazione già in antico in rapporto alle condizioni territoriali in cui si inserisce, hanno infine portato all'elaborazione di una Valutazione di Rischio Archeologico.

### **5.6.1 Esito delle ricognizioni territoriale**

La ricognizione sul terreno, effettuata nei mesi di dicembre 2020, non ha messo in evidenza nessuna area di dispersione.

### **5.6.2 Schede UR e UT**

SCHEDE EVIDENZE DA RICOGNIZIONE

Scheda n. 1. **Sottostazione. (Località La Sterpara)**

TSK	Tipo di Modulo	Scheda MODI
<b>CRD</b>	<i>Codice Regione</i>	17 [Basilicata]
<b>AMB</b>	<i>Ambito di tutela MIBACT</i>	Archeologia
<b>ACCC</b>	<i>Codice identificativo</i>	M.E. (Masseria d'Errico 2020)
<b>ACCE</b>	<i>Ente/soggetto responsabile della redazione del MODI</i>	Dott.sse SARDONE –SUSINI
<b>ACCP</b>	<i>Progetto di riferimento</i>	Progetto per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico
<b>LCR</b>	<i>Regione</i>	Basilicata
<b>LCP</b>	<i>Provincia</i>	Potenza
<b>LCC</b>	<i>Comune</i>	Montemilone
<b>CMR</b>	<i>Responsabile dei contenuti</i>	Dott.sse SARDONE –SUSINI
<b>CMA</b>	<i>Anno di redazione</i>	Dicembre 2020
<b>ADP</b>	<i>Profilo di accesso</i>	1 [livello basso di riservatezza]
<b>OGM</b>	<i>Modalità di individuazione</i>	Ricognizione sul terreno
<b>OGD</b>	<i>Definizione</i>	Area priva di emergenze archeologiche
<b>DES</b>	<i>Descrizione a testo libero dell'emergenza individuata</i>	L'area ha dimensioni di circa 7 h ed è compresa nel territorio comunale di Montemilone, a NE della località de La Sterpara. L'area pianeggiante ospiterà la nuova sottostazione e la cabina di smistamento del parco eolico. Dimensioni 6,714 h ca.
<b>RCGD</b>	<i>Riferimento cronologico</i>	Dicembre 2020
<b>RCGU</b>	<i>Uso del suolo</i>	Seminativo, arato, fresato, area urbanizzata
<b>RCGC</b>	<i>Condizioni di visibilità del suolo</i>	Ottima, area urbanizzata.
<b>RCGA</b>	<i>Responsabile scientifico della ricognizione</i>	Dott.sse SARDONE –SUSINI
<b>RCGE</b>	<i>Motivo</i>	Archeologia preventiva



Foto 1. Area sottostazione. Località La Sterpara. Vista da N.



Foto 2. Area sottostazione. Località La Sterpara. Vista da SE.



Foto 3. Area sottostazione. Località La Sterpara. Vista da SW.

Scheda n. 2. **Cavidotto. (La Sterpara, SP 77, Cantoniera, Lupara, Mass. D'Errico, Valle Oscura)**

TSK	Tipo di Modulo	Scheda MODI
<b>CRD</b>	<i>Codice Regione</i>	17 [Basilicata], 16 [Puglia]
<b>AMB</b>	<i>Ambito di tutela MIBACT</i>	Archeologia
<b>ACCC</b>	<i>Codice identificativo</i>	M.E. 2020
<b>ACCE</b>	<i>Ente/soggetto responsabile della redazione del MODI</i>	Dott.sse SARDONE –SUSINI
<b>ACCP</b>	<i>Progetto di riferimento</i>	Progetto per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico
<b>LCR</b>	<i>Regione</i>	Basilicata
<b>LCP</b>	<i>Provincia</i>	Potenza – B.A.T.
<b>LCC</b>	<i>Comune</i>	Montemilone, Venosa, Spinazzola
<b>CMR</b>	<i>Responsabile dei contenuti</i>	Dott.sse SARDONE –SUSINI
<b>CMA</b>	<i>Anno di redazione</i>	Dicembre 2020
<b>ADP</b>	<i>Profilo di accesso</i>	1 [livello basso di riservatezza]
<b>OGM</b>	<i>Modalità di individuazione</i>	Ricognizione sul terreno
<b>OGD</b>	<i>Definizione</i>	Area priva di emergenze archeologiche.
<b>DES</b>	<i>Descrizione a testo libero dell'emergenza individuata</i>	L'area che ospiterà il cavidotto (lunghezza circa 13 km), si estende tra i comuni di Montemilone, Venosa e Spinazzola. Si posiziona a SE del comune di Montemilone e a W del comune di Spinazzola. La maggior parte del tracciato coincide con la moderna viabilità, S. P. 77 di Santa Lucia, e nei pressi dell'area dei pannelli coincide con il tratturo vincolato nr 21 "Regio Tratturo Melfi Castellaneta".
<b>RCGD</b>	<i>Riferimento cronologico</i>	Dicembre 2020
<b>RCGU</b>	<i>Uso del suolo</i>	Seminativo, arato, fresato, incolto, area boschiva, area inaccessibile, area urbanizzata
<b>RCGC</b>	<i>Condizioni di visibilità del suolo</i>	Area urbanizzata, area inaccessibile, pessima, scarsa, media, ottima.
<b>RCGA</b>	<i>Responsabile scientifico della ricognizione</i>	Dott.sse SARDONE –SUSINI
<b>RCGE</b>	<i>Motivo</i>	Archeologia preventiva



Foto 4. Cavidotto. SP 77 di Santa Lucia. Vista da E.



Foto 5. Cavidotto. SP 77 di Santa Lucia. Vista da E.



Foto 6. Cavidotto. SP 77 di Santa Lucia. Vista da E.



Foto 7. Cavidotto. SP 77 di Santa Lucia. Regio Tratturo Melfi Castellaneta. Vista da W.

Scheda n. 3. **Area pannelli (Loc. Masseria D'Errico)**

TSK	Tipo di Modulo	Scheda MODI
<b>CRD</b>	<i>Codice Regione</i>	16 [Puglia]
<b>AMB</b>	<i>Ambito di tutela MIBACT</i>	Archeologia
<b>ACCC</b>	<i>Codice identificativo</i>	M.E. 2020
<b>ACCE</b>	<i>Ente/soggetto responsabile della redazione del MODI</i>	Dott.sse SARDONE –SUSINI
<b>ACCP</b>	<i>Progetto di riferimento</i>	Progetto per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico
<b>LCR</b>	<i>Regione</i>	Basilicata
<b>LCP</b>	<i>Provincia</i>	B.A.T.
<b>LCC</b>	<i>Comune</i>	Spinazzola
<b>CMR</b>	<i>Responsabile dei contenuti</i>	Dott.sse SARDONE –SUSINI
<b>CMA</b>	<i>Anno di redazione</i>	Dicembre 2020
<b>ADP</b>	<i>Profilo di accesso</i>	1 [livello basso di riservatezza]
<b>OGM</b>	<i>Modalità di individuazione</i>	Ricognizione sul terreno
<b>OGD</b>	<i>Definizione</i>	Area priva di emergenze archeologiche.
<b>DES</b>	<i>Descrizione a testo libero dell'emergenza individuata</i>	La prima area che ospiterà i pannelli si trova in loc. Mass. D'Errico, accessibile dalla S.P. 77. L'area si presenta per la maggior parte pianeggiante.  Dimensioni 31 ha circa.
<b>RCGD</b>	<i>Riferimento cronologico</i>	Dicembre 2020
<b>RCGU</b>	<i>Uso del suolo</i>	Seminativo, arato, fresato,
<b>RCGC</b>	<i>Condizioni di visibilità del suolo</i>	Media.
<b>RCGA</b>	<i>Responsabile scientifico della ricognizione</i>	Dott.sse SARDONE –SUSINI
<b>RCGE</b>	<i>Motivo</i>	Archeologia preventiva



Foto 8. Area Pannelli. Mass. D'Errico. Vista da SE.



Foto 9. Area Pannelli. Mass. D'Errico. Vista da W.



Foto 10. Area Pannelli. Mass. D'Errico. Vista da E.



Foto 11. Area Pannelli. Mass. D'Errico. Vista da N.

Scheda n. 4. **Area pannelli (Loc. Pilone D'Errico)**

TSK	Tipo di Modulo	Scheda MODI
<b>CRD</b>	<i>Codice Regione</i>	16 [Puglia]
<b>AMB</b>	<i>Ambito di tutela MIBACT</i>	Archeologia
<b>ACCC</b>	<i>Codice identificativo</i>	M.E. 2020
<b>ACCE</b>	<i>Ente/soggetto responsabile della redazione del MODI</i>	Dott.sse SARDONE –SUSINI
<b>ACCP</b>	<i>Progetto di riferimento</i>	Progetto per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico
<b>LCR</b>	<i>Regione</i>	Basilicata
<b>LCP</b>	<i>Provincia</i>	B.A.T.
<b>LCC</b>	<i>Comune</i>	Spinazzola
<b>CMR</b>	<i>Responsabile dei contenuti</i>	Dott.sse SARDONE –SUSINI
<b>CMA</b>	<i>Anno di redazione</i>	Dicembre 2020
<b>ADP</b>	<i>Profilo di accesso</i>	1 [livello basso di riservatezza]
<b>OGM</b>	<i>Modalità di individuazione</i>	Ricognizione sul terreno
<b>OGD</b>	<i>Definizione</i>	Area priva di emergenze archeologiche.
<b>DES</b>	<i>Descrizione a testo libero dell'emergenza individuata</i>	La seconda area di pannelli si trova poco più a E rispetto alla prima, in loc. Pilone d'Errico, anche questa è accessibile dalla SP 77. L'area si presenta per la maggior parte pianeggiante.  Dimensioni 19 ha circa.
<b>RCGD</b>	<i>Riferimento cronologico</i>	Dicembre 2020
<b>RCGU</b>	<i>Uso del suolo</i>	Seminativo, arato, fresato.
<b>RCGC</b>	<i>Condizioni di visibilità del suolo</i>	Media.
<b>RCGA</b>	<i>Responsabile scientifico della ricognizione</i>	Dott.sse SARDONE –SUSINI
<b>RCGE</b>	<i>Motivo</i>	Archeologia preventiva



Foto 12. Area Pannelli. Pilone D'Errico. Vista da E.



Foto 13. Area Pannelli. Pilone D'Errico. Vista da SE.

## 6. Fotointerpretazione

### 6.1 Premessa metodologica

La fotointerpretazione è uno strumento fondamentale per la conoscenza e la documentazione, non solo negli studi di topografia antica ma anche in ambito preventivo. La fotografia aerea è infatti da considerarsi alla stregua di tutte le altre fonti archeologiche (spoglio bibliografico e d'archivio, ricognizione sul campo), per una corretta analisi dei territori finalizzata alla valutazione del rischio archeologico.

La fotointerpretazione archeologica mira al riconoscimento di particolari anomalie all'interno di un'immagine. Si individuano così degli elementi che molto spesso corrispondono alla presenza sul terreno di evidenze antropiche pregresse. Le tracce archeologiche sono delle anomalie nella naturale tessitura del terreno, causate dalla presenza, al di sotto di esso, di resti archeologici. Si differenziano dalle sopravvivenze archeologiche, infatti, per essere riconoscibili unicamente attraverso elementi che fungono da mediatori (soprattutto vegetazione e terreno).

Tali tracce vengono suddivise in 6 gruppi:

- **Tracce da alterazione nella composizione del terreno:** variazioni di colore del suolo nudo legate alla disgregazione di elementi archeologici dovuti principalmente alle lavorazioni agricole.
- **Tracce da vegetazione:** variazioni di colore e della crescita delle colture agricole e stanno a significare la presenza di elementi archeologici obliterati. Le colture crescono più rigogliose al di sopra del suolo più umido e ricco di humus, la vegetazione avrà quindi una colorazione più verde. Al contrario, la presenza di elementi archeologici nel sottosuolo riduce lo spessore di terreno umifero. la crescita delle colture è quindi impedita, provocando una maturazione prematura della pianta, che risulterà con una colorazione più gialla.
- **Tracce da umidità:** variazioni tonali del terreno arato o privo di vegetazione dovuto ad un contenuto di umidità differenziato dipendente dalla presenza di elementi archeologici al di sotto dello strato umifero. Il principio basilare è che la capacità dell'humus di trattenere l'acqua può essere limitato dalla presenza ad una profondità non elevata di eventuali strutture murarie. Queste interferiranno con il grado di umidità del terreno soprastante che tenderà ad asciugarsi prima rispetto a quello circostante privo di strutture al di sotto.
- **Tracce da microrilievo:** variazioni delle altimetrie della superficie, riconoscibili mediante ombre nel fotogramma. La presenza di elementi murari sottostanti il terreno possono essere individuate mediante lettura di fotografie realizzate al tramonto o all'alba, e avvalendosi dell'analisi stereoscopica.
- **Tracce da anomalia:** in questa categoria rientrano tutti quegli elementi che non sembrano seguire la logica generale dell'immagine
- **Tracce da sopravvivenza:** elementi moderni che sfruttano elementi antichi mantenendone le caratteristiche generali ma in contrasto con il contesto in cui si

inseriranno. In questo gruppo rientrano ad esempio gli edifici moderni costruiti sui resti antichi o ancora numerose strade extraurbane di campagna che sopravvivono nella divisione centuriale di età romana.

Alcuni elementi però possono influenzare e talvolta impedire il riconoscimento di eventuali resti. Tra questi:

- **Orografia:** risulta molto più semplice e fruttuosa la lettura in territori pianeggianti.
- **Vegetazione:** l'assenza di vegetazione favorisce la lettura di alcuni tipi di tracce ma non permette di individuarne delle altre che, al contrario sono maggiormente riscontrabili in presenza di vegetazione rigogliosa.
- **Profondità delle evidenze archeologiche:** se i resti archeologici risultano essere troppo in profondità le tracce possono risultare più labili o talvolta inesistenti
- **Periodo di acquisizione dell'immagine:** per le aeree in campagna, maggiori risultati si ottengono dai fotogrammi acquisiti nei periodi primaverili o a seguito dei lavori agricoli.

La fotointerpretazione archeologica, quindi, è un utile strumento che coadiuva la ricognizione sul campo, ma non può costituirne un sostituto. L'assenza di tracce archeologiche da fotointerpretazione, infatti, non implica l'assenza di evidenze.

L'analisi fotointerpretativa utilizza come fonte principale le immagini fotogrammetriche ottenute a seguito delle diverse battute aeree effettuate sul territorio nazionale a partire dagli anni '40 ed oggi conservate presso gli archivi dell'Istituto Geografico Militare. Le immagini più antiche inoltre offrono il vantaggio di mostrare lo stato del territorio precedentemente allo sviluppo edilizio degli anni '70. La qualità delle immagini risulta abbastanza elevata o comunque sufficiente per permettere un riscontro puntuale delle anomalie. A queste si aggiungono le immagini satellitari, disponibili su specifiche piattaforme online (Google Maps, Bing Maps, Google Earth, Satellites pro Maps, Geoportale Nazionale del Ministero dell'Ambiente). Queste coprono un arco cronologico che va dalla fine degli anni '80 ad oggi, risultano di qualità inferiore rispetto ai fotogrammi IGM (raramente al di sotto del pixel/metro). Ultima categoria di immagini aeree utilizzate per la fotointerpretazione sono quelle acquisite mediante APR (Aeromobili a Pilotaggio Remoto). L'utilizzo dei droni, oggi fortemente diffuso anche in ambito archeologico permette di acquisire fotogrammi a quote più basse rispetto alle immagini satellitari e da aereo. L'utilizzo di queste tre macrocategorie di immagini è a discrezione del fotointerpretatore che stabilisce i criteri di selezione delle immagini da visionare, il loro quantitativo e le loro caratteristiche tecniche e di risoluzione. Tali scelte sono influenzate principalmente dal grado di rischio dell'area analizzata, dalla disponibilità di immagini e di mezzi tecnici (in tal caso APR), ma anche dal confronto con gli altri dati provenienti dallo spoglio bibliografico e d'archivio e dalle ricognizioni sul campo.

Analisi fotointerpretativa del territorio interessato dal progetto.

Per l'analisi del territorio nelle località di **Località La Sterpara, La Sterpara, Cantoniera, Lupara, Mass. D'Errico, Valle Oscura, Pilone d'Errico, SP 77 di Santa Lucia**, sono stati

utilizzate le immagini satellitari disponibili sulle piattaforme web sopraindicate<sup>49</sup>. In particolar modo sono state visionate le ortofoto fruibili sulle piattaforme on line:

- Geoportale Nazionale del Ministero dell'Ambiente (<http://www.pcn.minambiente.it>) relative agli anni 1988, 1994, 2000, 2006, 2012.
- RDSI Basilicata “Evoluzione del territorio” ([http://rsdi.regione.basilicata.it/geoserver/www/sync/mappe\\_sincrone.html#](http://rsdi.regione.basilicata.it/geoserver/www/sync/mappe_sincrone.html#))
- Google Earth 2002, 2003, 2007, 2009, 2011, 2012, 2016.
- Google Maps 2019
- Bing Maps
- Mappe Satellites Pro (<https://satellites.pro>).

L'analisi fotointerpretativa è stata effettuata sia sull'area direttamente interessata dall'opera, che sul territorio circostante, al fine di verificare la presenza di tracce che potrebbero suggerire una frequentazione del territorio in età antica.

La necessità di analizzare scatti fotografici riferibili a differenti anni è dettata dall'evoluzione che il territorio ha subito nel corso dei decenni. L'analisi di diversi fotogrammi permette, quindi, di aumentare la percentuale di terreno visibile.

In generale, il territorio preso in esame non ha subito un impatto urbanistico incisivo, se non per la rete stradale, permettendo una proficua lettura anche dei recenti fotogrammi. Ciò nonostante, i fattori orografici hanno influenzato particolarmente la lettura fotointerpretativa dell'area in esame, caratterizzato dalla presenza di ampie aree pianeggianti.

---

<sup>49</sup> Su richiesta dalla committenza.

**Scheda n. 1. Loc. Mass. Perillo**

TSK	Tipo di Modulo	Scheda MODI
TSK	<i>Tipo di modulo</i>	MODI
CRD	<i>Codice Regione</i>	17 [Basilicata]
AMB	<i>Ambito di tutela MIBACT</i>	Archeologia
ACCC	<i>Codice identificativo</i>	M.E. 2020 (Mass. D'Errico 2020)
ACCE	<i>Ente/soggetto responsabile della redazione del MODI</i>	Dott.sse SARDONE –SUSINI
ACCP	<i>Progetto di riferimento</i>	Progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico
LCR	<i>Regione</i>	Basilicata
LCP	<i>Provincia</i>	Potenza
LCC	<i>Comune</i>	Montemilone
CMR	<i>Responsabile dei contenuti</i>	Dott.sse SARDONE –SUSINI
CMA	<i>Anno di redazione</i>	Dicembre 2020/Settembre 2021
ADP	<i>Profilo di accesso</i>	1 [livello basso di riservatezza]
OGM	<i>Modalità di individuazione</i>	Fotointerpretazione
OGD	<i>Definizione</i>	Anomalia rilevata sul terreno.
DES	<i>Descrizione a testo libero dell'emergenza individuata</i>	<p>Nell'area del tracciato del cavidotto, in loc. Mass. Perillo, sono individuate delle tracce lineari, dovute all'alterazione della composizione del terreno, compatibili con elementi antropici molto probabilmente strutture o edifici.</p> <p>Le anomalie riscontrate nella immagine satellitare del 2008 RSDI corrispondono alla presenza <b>del sito n.57</b>, identificato come una vasta area di dispersione, con laterizi e ceramica comune e, forse, pertinenti a edifici rurali (vedi scheda sito relativa).</p>
FOIT	<i>Tipo immagine</i>	Immagine satellitare RSDI Basilicata.
FOIM	<i>Motivo che ha determinato l'indagine di fotointerpretazione</i>	Archeologia preventiva
FOIR	<i>Riferimento cronologico</i>	Dicembre 2020
FOIS	<i>Responsabile scientifico</i>	Dott.sse SARDONE –SUSINI
FOIA	<i>Origine anomalia</i>	Antropica.
FOIQ	<i>Tipo anomalia</i>	Lineare.
FOIF	<i>Classificazione anomalia</i>	Traccia da alterazione della composizione del

		terreno
<b>FOIO</b>	<i>Affidabilità</i>	Discreta
<b>FOIN</b>	<i>Note</i>	Nessuna



Fig. 1. Loc. Mass. Perillo. RDSI Basilicata “Evoluzione del territorio”: confronto tra l’anno 2008 (fig. a sinistra) e l’anno (2017). Tracce da alterazione della composizione del terreno nel cerchio rosso.



Fig. 2. Loc. Mass. Perillo. RDSI Basilicata “Evoluzione del territorio”: confronto tra l’anno 2013 (fig. a sinistra) e l’anno (2017). Tracce da alterazione della composizione del terreno nel cerchio rosso.

## 7. Conclusioni

Per quanto concerne l'analisi del rischio archeologico, si è tenuto conto di tutti i dati esposti in precedenza, di natura bibliografica, vincolistica e autoptica (*survey*).

L'area è ampiamente nota all'archeologia a seguito delle indagini territoriali condotte nell'area dal 1996 al 2010<sup>50</sup> e tra il 2012 e il 2014<sup>51</sup> e dei recenti lavori per la realizzazione di diversi impianti eolici e fotovoltaici.

- **Vincoli:**

- **vincoli archeologici e monumentali:** nessuna interferenza;

- **Interferenze tratturali**

Dall'analisi delle interferenze tratturali si evince che **le opere connesse con la realizzazione dell'impianto intersecano direttamente la rete tratturale vincolata** solo nel caso del tratturo:

BPT142m_233 /BPT142m_241/BPT142m_252	Venosa	nr 018/ 019/ 022 -PZ Regio tratturo Melfi- Castellaneta	PZ
---	--------	--	----

Il tracciato del cavidotto ricalcherà quindi, in parte, il Regio tratturo. Ai fini della valutazione del grado di interferenza, si sottolinea che **la sede stradale moderna si sovrappone già ai tracciati tratturali vincolati e che sono già presenti servizi a rete (acqua, cavidotti, elettrodotti).**

La società si impegna, inoltre, ad attuare tutte le necessarie azioni tese a preservare e tutelare la rete tratturale esistente e a ripristinare lo stato dei luoghi *ante operam*.

### Valutazione del rischio e del potenziale archeologico

Per l'individuazione del grado di rischio delle opere in progetto, è stato preso in considerazione un *buffer* pari a 50 mt lineari, calcolato dalle singole evidenze di interesse archeologico e dai tratturi vincolati individuati e/o cartografati. In particolare, in base alle distanze tra questi e le opere in progetto, sono stati adoperati i seguenti gradi di rischio, a ciascuno dei quali, in fase di elaborazione

<sup>50</sup> *Ager Venusinus II.*

<sup>51</sup> Small 1998; McCallum, Hyatt 2014

della Carta del Potenziale Archeologico, è stato attribuito un valore cromatico specifico adattando e semplificando la “Tavola dei Gradi di Potenziale Archeologico”<sup>52</sup> in modo che fosse effettivamente rispondente al contesto di riferimento:

- Rischio molto alto (colore rosso): per distanze fino a 50 mt;
- Rischio medio (colore lilla): per distanze tra 50 e 200 mt;
- Rischio basso (colore verde): per distanze oltre i 200 mt.

Passando dunque a definire le linee conclusive relative al rischio archeologico dell’area, risulta possibile tracciare il “profilo” del rischio archeologico del sito oggetto d’indagine così come di seguito sintetizzato:

- **Fotointerpretazione**

Dalla lettura dei dati è emersa una sola traccia aerea in loc. Mass. Perillo, dove è stato anche individuato il sito n. 57. La traccia non interferisce direttamente col tracciato del cavidotto.

- **Ricognizione**

La ricognizione sul terreno, effettuata nel mese di Dicembre 2020, non ha messo in evidenza nessuna area di dispersione.

- **Ricerca bibliografica e d’archivio**

Nell’ambito delle indagini per la verifica preventiva dell’interesse archeologico dell’area interessata dal progetto, la **relazione archeologica** basata sull’edito e sullo spoglio degli archivi disponibili ha evidenziato che l’area destinata alla realizzazione dell’impianto eolico è ampiamente nota nella bibliografia archeologica, grazie soprattutto agli interventi di archeologia preventiva e mostra una continuità insediativa dall’età repubblicana a quella medio imperiale e medievale.

Il rischio archeologico stimato è:

**-MEDIO:** per l’area dei pannelli, per il tratto di cavidotto esterno in loc. Cantoniera-Grottapiana e per l’area della futura SSE in loc. Sterpara, data la presenza di numerose aree di fr. fittili non

---

<sup>52</sup> Allegato 3 della Circolare MIBACT 1/2016 DG – AR.

perfettamente circoscritte;

**-BASSO:** per tutte le rimanenti aree di progetto.

Risulta opportuno ricordare, però, che le valutazioni di rischio espresse sono subordinate all'espressione di parere da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata.

Potenza, Settembre 2021


Le archeologhe incaricate

Dott.ssa Michela Melissa Sardone



Archeologa specializzata  
Via Ancona n°38, 85100, Potenza  
P. IVA 02047370768  
C.F. SRDMHL91E50G942T

Dott.ssa Miriam Susini



Archeologa specializzata  
Via San Luca,5 -85100-Potenza  
P.IVA 02026610762  
C.F. SSNMRM89E69G942A

## 8. Bibliografia

**Atti Taranto** – Atti dei convegni di studi sulla Magna Grecia, tutte le annate.

**BTGCI:** Bibliografia Topografica della Colonizzazione Greca in Italia e Sicilia.

---

### **Alvisi 1970**

G. Alvisi, *La viabilità della Daunia*, Bari 1970.

**AA.VV. 2013**, *Venosa tra età repubblicana e imperiale*, Cat. Mostra, Lavello 2003.

### **Bottini 1980**

A. Bottini, *Osservazioni sulla topografia di Banzi preromana*, «AnnAStorAnt» II 1980, pp. 69-82.

### **Bottini 1984**

A. Bottini, *Banzi*, in *Bibliografia topografica della colonizzazione greca in Italia e nelle isole tirreniche*, III, Pisa- Roma 1984, pp. 390-395.

### **Bottini 1985**

A. Bottini, *Uno straniero e la sua sepoltura: la tomba 505 di Lavello*, «DialA» III s. 1985, pp.59-68.

### **Bottini 1989**

A. Bottini, *Lavello e Banzi: I risultati dell'attività più recente*, in «Profili della Daunia Antica» 1989, pp. 101 107.

### **Bottini 1990**

A. Bottini, *I popoli apulo-lucani*, in *Crise et transformations des sociétés arcaïques de l'Italie antique au V siècle av. J.-Ch.* (Actes du coll., Rome 1987), Roma 1990, pp. 155-163.

### **Bottini et al.2013**

A. Bottini, A. De Siena, M.L. Marchi, *I Guerrieri di Palazzo. Modalità Insediative e rituali funerari di un abitato Italico nel territorio di Palazzo S. Gervasio (Pz)*, Cat. Mostra, Lavello 2014

### **Bottini 2016**

A. Bottini, *Popoli panellenici in Basilicata, mezzo secolo dopo*, in *Identità e conflitti tra Daunia e Lucania preromane*, Pisa 2016, pp. 7-50.

### **Cassano 1992**

R. Cassano (a cura di), *Principi, imperatori e vescovi. 2000 anni di storia a Canosa* (Catalogo della Mostra, Canosa), Venezia 1992.

### **Dalena 1994**

P. Dalena, *Strade e percorsi nel meridione d'italia (secc. VI-XIII)*, in *Bbasil X* 1994, pp. 121-195.

### **Del Lugo 2019**

S. Del Lugo, (a cura di), *Antiche vie in Basilicata. Percorsi, ipotesi, osservazioni, note e curiosità*, Firenze 2019.

### **Giordano 1997**

R. Giordano, *Montemilone: testimonianze archeologiche*, Ermes, 1997.

### **Goffredo 2011**

R. Goffredo, *Aufidus: storia, archeologia e paesaggi della valle dell'Ofanto*, Edipuglia, Bari 2011.

### **Gualtieri 2000**

M. Gualtieri, *Il territorio della Basilicata Nord-Orientale*, in *L'Italia meridionale in età 65ardo antica*, *Atti Taranto XXXVIII* 2000, pp. 368-390.

### **Marchi et al.1996**

M. L. Marchi, G. Sabbatini, *Venusia, Formaa Italiae* 37, Firenze 1996

### **Marchi Salvatore 1997**

M.L. Marchi, M. Salvatore, *Venosa. Forma e Urbanistica*, Roma 1997.

**Marchi 2000**

M.L. Marchi, *Effetti del processo di romanizzazione nelle aree interne centro-meridionali. Acquisizioni, innovazioni ed echi tradizionali documentati archeologicamente*, «Orizzonti» I 2000, pp. 227-242.

**Marchi 2005**

M.L. Marchi, *Ager Venusinus. Ville e villaggi: il paesaggio rurale in età tardoantica*, in *Atti del Seminario su Tardo Antico e L'altomedioevo in Italia meridionale*, Foggia, 12-14 febbraio 2004, Bari 2005, pp. 173-191.

**Marchi 2008a**

M.L. Marchi, *Dall'abitato alla città. La romanizzazione della Daunia attraverso l'evoluzione dei sistemi insediativi*, in *Storia e archeologia della Daunia in ricordo di Marina Mazzei (Foggia 19-21 maggio 2005)*, Bari 2008, pp. 271-290.

**Marchi 2008b**

M.L. Marchi, *Dinamiche insediative nel territorio di Banzi: i dati della ricognizione di superficie*, in *Progetti di archeologia in Basilicata. Banzi e Tito*, Siris, Suppl. II, 2008, pp. 51-59.

**Marchi 2009**

M.L. Marchi, *Modi e forme dell'urbanizzazione della Daunia*, in *Verso la città. Forme insediative in Lucania e nel mondo italico fra IV e III sec. a.C.*, atti conv. (Venosa 2006), Venosa 2009, pp. 327-367.

**Marchi 2010**

M.L. Marchi, *Forma Italiae 43. Ager Venusinus II II*, Firenze 2010.

**Marchi 2016**

M.L. Marchi (a cura di), *Identità e conflitti tra Daunia e Lucania preromane*, Pisa 2016.

**Marchi 2019**

M.L. Marchi, *Appia Antica, La regina Viarum in Lucania. Dall'Ofanto al Bradano*, Venosa 2019

**Morizio 1990**

V. Morizio, *Laterizi rinvenuti in agro di Montemilone in località Mezzanese Nuova, zona San Domenico*, in M. Chelotti, V. Morizio, M. Silvestrini (a cura di) *Le Epigrafi romane di Canosa*, II, Bari 1990.

**Nava, Cracolici 2004**

M.L. Nava, V. Cracolici (a cura di), *Nobili e guerrieri tra Bradano e Basento*, Lavello 2004.

**Pieri et alii 1997**

Pieri P., Festa V., Moretti M. & Tropeano M., *Quaternary tectonic activity of the Murge area (Apulian Foreland – Southern Italy)*. *Annali di Geofisica*, XL (5), 1395-1404.

**Pratilli 1745**

Pratilli, F.M. 1745. *Della Via Appia riconosciuta e descritta da Roma a Brindisi Libri IV di Francesco Maria Pratilli all'illustriss. ed eccellentiss. signore il signor conte D. Egidio Gaetano dell'Aquila d'Aragona De'Duchi di Laurenzano Gentiluomo di Camera del Re Nostro Signore*, Di Simone, Napoli.

**Salvatore 1992**

M. R. Salvatore (a cura di), *Il Museo Archeologico Nazionale di Venosa, Cat. mostra, Venezia 1992*.

**Santangelo 2007**

F. Santangelo, *Ancient communities in Italy*, in *Lamperer Working Papers in Classics*, Lamperer, G. Schmiedt, *Atlante aerofotografico delle sedi umane in Italia, parte III, la centuriazione*, Scientifica, 1994, pp-45 ss.

**Saracino 2016**

D. Saracino, *L'antica viabilità tra i siti romani dell'Alto Bradano*, «Leukanikà»16, 108-117.

**Scaliero 2018**

A. Scaliero, *L'acquedotto romano di Erode a Montemilone (PZ, studi per la sua conservazione*, Tesi di Laurea di I Livello in Storia e Tecnica del Restauro Architettonico, Università degli Studi di Bari "Aldo Moro"-DISUM-, 2017/2018, Relatrice Prof.ssa A.Diceglie.

**Small 2000**

A. Small, *La Basilicata nell'età tardo-antica: Ricerche archeologiche nella valle del Basentello e a San Giovanni di Ruoti*, in *L'Italia meridionale in età tardoantica*, Atti Taranto XXXVIII, 2000, pp. 331-342.

**Silvestrini 1990**

M. Silvestrini, *Epigrafe rinvenute nell'agro di Montemilone in contrada Santa Maria*, in M. Chelotti, V. Morizio, M. Silvestrini (a cura di) *Le Epigrafi romane di Canosa*, II, Bari 1990, pag. 184.

**Tagliente 1990**

M. Tagliente, *Banzi*, in M. Salvatore (a cura di), *Basilicata. L'Espansionismo romano nel sud-est d'Italia. Il quadro archeologico* (Atti del Convegno di Venosa, 23-25 aprile 1987), Venosa 1990.

G. Volpe, *La Daunia nell'età della romanizzazione: paesaggio agrario, produzione, scambi*, Edipuglia, Bari, 1990.

**Volpe 1990**

G. Volpe, *La Daunia nell'età della Romanizzazione. Paesaggio agrario, produzione, scambi*, Edipuglia, Bari, 1990.

**Volpe 1996**

G. Volpe, *Contadini, pastori e mercanti nell'Apulia tardoantica*, Edipuglia, Bari, 1996.

**Volpe 2000**

G. Volpe, *Paesaggi della Puglia tardoantica*, in *L'Italia meridionale in età tardoantica*, Atti Taranto XXXVIII, 2000, pp. 267-314.

## 9. Sitografia

[www.apat.gov.it](http://www.apat.gov.it)

[www.adb.Basilicata.it](http://www.adb.Basilicata.it)

[cartapulia.it](http://cartapulia.it)

[www.comune.montemilone.pz.it](http://www.comune.montemilone.pz.it)

[www.aptbasilicata.it](http://www.aptbasilicata.it)

[www.archeologiapreventiva.beniculturali.it](http://www.archeologiapreventiva.beniculturali.it)

[www.fastionline.org/excavation/index.php?view=home](http://www.fastionline.org/excavation/index.php?view=home)

[rsdi.regione.basilicata.it/](http://rsdi.regione.basilicata.it/)

[vincolinrete.beniculturali.it](http://vincolinrete.beniculturali.it)

[www.vincolibasilicata.beniculturali.it/index.php?it/289/elenco-beni-architettonicidel-territorio-di-potenza/ElencoBeniArchitettoniciPOTENZA/321](http://www.vincolibasilicata.beniculturali.it/index.php?it/289/elenco-beni-architettonicidel-territorio-di-potenza/ElencoBeniArchitettoniciPOTENZA/321)

## 10. Allegati

**ALLEGATO – 5RG.1** - Carta delle presenze archeologiche, scala 1: 50.000

**ALLEGATO (a-b) – 5RG.2** - Carta dell'uso del suolo, scala 1: 10.000

**ALLEGATO (a-b) – 5RG.3** - Carta della visibilità UR e delle UUTT, scala 1: 10.000

**ALLEGATO – 5RG.4** - Carta del rischio archeologico, scala 1: 50.000