



SEZIONE	IMPIANTO	STRUTTURA	N. MODULI X STRUTTURA	N. STRUTTURE	N. MODULI COMPLESSIVI	POTENZA MODULO (Wp)	POTENZA COMPLESSIVA (MWp)	POTENZA CABINE (MW)	NUMERO CABINE
SEZIONE C1		TIPO 1: 15x2	30	1736	52080	600	31,25		8
		TIPO 2: 8x2	15	112	1680	600	1,01		
TOTALE SEZ C1							32,26		
SEZIONE C2		TIPO 1: 15x2	30	361	10830	600	6,50	3125	1
		TIPO 2: 8x2	15	30	450	600	0,27	2500	1
TOTALE SEZ C2							6,77		
SEZIONE C3		TIPO 1: 15x2	30	1216	36480	600	21,89	3125	6
		TIPO 2: 8x2	15	84	1260	600	0,76		
TOTALE SEZ C3							22,64		
SEZIONE C4		TIPO 1: 15x2	30	252	7560	600	4,54	3600	1
		TIPO 2: 8x2	15	11	165	600	0,10	2500	0
TOTALE SEZ C4							4,64		
SEZIONE C5		TIPO 1: 15x2	30	494	14820	600	8,89	2500	3
		TIPO 2: 8x2	15	42	630	600	0,38		
TOTALE SEZ C5							9,27		
SEZIONE C6		TIPO 1: 15x2	30	239	7170	600	4,30	3400	1
		TIPO 2: 8x2	15	14	210	600	0,13	2500	0
TOTALE SEZ C6							4,43		
TOTALE					133335		80,00		21

LEGENDA

- SITO CATASTALE
- ACCESSO AREA IMPIANTO
- RECINZIONE IN PROGETTO
- FASCIA DI RISPETTO INSTALLAZIONE IMPIANTO
- TRACKER (30 MODULI)
- TRACKER (15 MODULI)
- VIABILITÀ PERIMETRALE (LARGHEZZA 4 m)
- VIABILITÀ INTERNA (LARGHEZZA 3,5 m)
- FASCIA DI MITIGAZIONE/COMPENSAZIONE ESTERNO RECINZIONE (LARGHEZZA 2 m)
- FILARI COLTIVAZIONE INTENSIVA INTERNO RECINZIONE

CABINATI

- CABINA ELETTRICA GENERALE MT
- CABINA ELETTRICA DI CAMPO MT/BT
- LOCALE GUARDIANA E CONTROLLO ACCESSI
- MAGAZZINO

SCALA 1:4000 - 1 cm = 40 m

0	-	SA	RF	LC	10/2021
REV.	DESCRIZIONE	DESCR.	CONTROL.	APPROV.	DATA

Montana

Montana SpA
Via Carlo Farini 10, 20143 Milano
Tel. +39 02 54118173
Fax +39 02 54129860
www.montanabene.com

TS ENERGY 11 Srl
Via Cino del Duca, 5
20122 Milano (MI)

ING. LAURA CONTI
Iscritta all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pavia al n. 1726

IMPIANTO INTEGRATO AGRIVOLTAICO COLLEGATO ALLA RTN
POTENZA NOMINALE 80 MW
COMUNE TORREMAGGIORE
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

STATO DI PROGETTO LAYOUT

N. Tav. **3**

N. R. 2748_4499_TO_SIA_TO3_REV0_LAYOUT DI PROGETTO E CONNESSIONE
E' VIETATA LA RIPRODUZIONE DI QUESTO DOCUMENTO SENZA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA MONTANA SPA