



IMPIANTO	STRUTTURA	N. MODULI X STRUTTURA	N. STRUTTURE	N. MODULI COMPLESSIVI	POTENZA MODULO (Wp)	POTENZA COMPLESSIVA (MWp)	POTENZA CABINE (MVA)	NUMERO CABINE
SEZIONE A	TPO 1: 15x2	30	1096	32880	600	19,73	3400	4
	TPO 2: 8x2	15	34	510	600	0,31	2500	1
TOTALE SEZ A						20,03		
SEZIONE B	TPO 1: 15x2	30	1059	31770	600	19,06	3400,0	4
	TPO 2: 8x2	15	46	690	600	0,41	2500,0	1
TOTALE SEZ B						19,48		
TOTALE						39,51		10

LEGENDA

- SITO CATASTALE
- FASCE DI RISPETTO
- BENI STORICO CULTURALI
- TRATTURI
- FASCIA PAI - MP
- ACCESSO AREA IMPIANTO
- RECINZIONE IN PROGETTO
- FASCIA DI RISPETTO INSTALLAZIONE IMPIANTO
- TRACKER (30 MODULI)
- TRACKER (15 MODULI)
- VIABILITA PERIMETRALE (LARGHEZZA 4 m)
- VIABILITA INTERNA (LARGHEZZA 3,5 m)
- FASCIA DI MITIGAZIONE/COMPENSAZIONE ESTERNO RECINZIONE (LARGHEZZA 2 m)
- FILARI COLTIVAZIONE INTENSIVA INTERNO RECINZIONE
- CABINATI**
- CABINA ELETTRICA GENERALE MT
- CABINA ELETTRICA DI CAMPO MT/BT
- LOCALE GUARDIANA E CONTROLLO ACCESSI
- MAGAZZINO

SCALA 1:2000 - 1 cm = 20 m
 0 20 40 100 m
 0 1 2 5 cm

0		SA	RF	LC	12/2021
REV.	DESCRIZIONE	DISSEG.	CONTROL.	APPROV.	DATA

Montana

Milano SpA
 Via Carlo Farini, 6
 20143 Milano
 Tel. +39.02.54118173
 Fax +39.02.54129868
 www.montana.com
 P.IVA 10414270156
 Cap. Soc. 600.000,00 €
 Milano (sede certificata ISO) | Brescia | Palermo | Cagliari | Roma

Comitato di Certificazione

 ISO 9001 | ISO 14001

Comitente: **TE GREEN DEV 3 Srl**
 Vicolo Gurner, 9
 39100 Bolzano (BZ)

Progettisti: **ING. LAURA CONTI**
 Iscritta all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pavia al n. 1726

Oggetto: **IMPIANTO INTEGRATO AGRIVOLTICO COLLEGATO ALLA RTN**
 POTENZA NOMINALE 39,5 MW
 COMUNE TROIA (FG)
 PROGETTO DEFINITIVO

Tavola: **STATO DI PROGETTO LAYOUT** N. Tav. **8**

No. RIF. **2748_4499_TR_PD_T08_REV0_LAYOUT DI PROGETTO** Scala **1:2000**

E' VIETATA LA RIPRODUZIONE DI QUESTO DOCUMENTO SENZA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA MONTANA SPA