


N.B.

- La corda Cu 63 mm² sarà interrata, in apposita trincea di circa 20 cm. di profondità nel terreno naturale equota - 0.80 riferita ai piani definitivi di stazione.
- La corda perimetrale deve essere posta ad una distanza superiore ai 2.00 m dalla recinzione
- La ditta addetta ai montaggi elettromeccanici curerà la messa a terra di tutte le altre apparecchiature non evidenziate sul disegno.
- Le eventuali tubazioni di acqua e di gas che dovessero entrare nell'area di stazione devono essere di materiale isolante per un tratto di sufficiente lunghezza, m 10.00, a partire dal perimetro della maglia verso l'esterno.
- Le masse delle apparecchiature telefoniche all'interno della stazione devono essere messe a terra sulla rete generale della stazione.
- Se il circuito telefonico esterno è su filo, deve essere installato un trasformatore con livello d'isolamento 30 kV, attenendosi alle norme dell'U.T.T.
- Per i particolari di messa a terra delle apparecchiature vedere i disegni di unificazione ENEL: 3000 - 3000 - 3000 - 3000 - n.c.
- I ferri di armatura di eventuali pali di fondazione devono essere collegati, tramite conduttori in rame, ad una piastra collettrice, pure in rame, da collegare a sua volta alla rete di terra dell'impianto
- Prevedere nei punti di giunzione, tubazioni (eventuale) trattamento olio ATR ed impianto anticorrosione, un cavalletto per la continuità elettrica degli stessi, ed inoltre eseguire la messa a terra ogni 20 m. circa comprese le estremità.



REVISIONI	N.	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO
	0	18/11/2009				
TIPOLOGIA DELL'ELABORATO			CODIFICA DELL'ELABORATO			
			083.09.01.W05			
PROGETTO			TITOLO			
RICAVATO DAL DOC. TERNA			NUOVA SE 380/150 kV DI MONTECILFONE (CB) E RACCORDI A 380 kV			
CLASSIFICAZIONE DI SICUREZZA			COMUNE DI MONTECILFONE			
			Planimetria rete terra Stazione			
NOME DEL FILE		SCALA CAD	FORMATO	SCALA	FOGLIO	
		1 unità = 1 mm	A0	1:500	1 / 1	
<small>Questo documento contiene informazioni di proprietà Terna S.p.A. e deve essere utilizzato esclusivamente dai destinatari in possesso dei diritti per le quali è stato ricevuto. È vietata qualsiasi forma di riproduzione o di divulgazione senza permesso scritto di Terna S.p.A. This document contains information proprietary to Terna S.p.A. and it will have to be used exclusively for the purposes for which it has been furnished. Whenever reuse or reproduction without the written permission of Terna S.p.A. is prohibited.</small>						