

		<i>Lu</i>	<i>Bee</i>	<i>Brugnoni</i>	
B	24/02/22	Corradini	Bolognesi	Brugnoni	Aggiornamento volumi di scavo
A	10/02/22	Corradini	Bolognesi	Brugnoni	Emissione per autorizzazione
REVISIONE	DATA	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO	DESCRIZIONE
COMMITTENTE  Green Venture Montenero S.R.L. P.IVA 02324060686 Viale Giorgio Ribotta, 21 00144 - Roma Italia PEC greenventuremontenero@pec.it				IMPIANTO MONTENERO DI BISACCIA 19.5	
INGEGNERIA & COSTRUZIONI 				TITOLO COMPUTO METRICO ELETTRODOTTO MT	
SCALA	FORMATO	FOGLIO / DI		N. DOCUMENTO	
-	A4	1 / 2		3 1 2 1 1 B	

ID	CAVIDOTTO MT UTENZA	UM	QTA'
1.1	Scavo a sezione obbligata per cavidotto	mc	11.455,2
1.2	Reinterri con materiale di risulta di idonee caratteristiche, compresa compattazione del materiale	mc	3.036,0
1.3	Fornitura e posa inerte granulometria 0-70 mm spaccato, compresa compattazione del materiale	mc	3.745,3
1.4	Fornitura e posa sabbia fine, compresa compattazione del materiale	mc	3.827,9
1.5	Fornitura e posa di conglomerato cementizio a resistenza caratteristica C12/15	mc	0,0
1.6	Fornitura e posa di strato bituminoso a caldo tipo binder di spessore 7 cm	mq	8.460,0
1.7	Fornitura e posa di strato bituminoso a caldo per strato di usura tappetino spessore 3 cm	mq	25.380,0
1.8	Esecuzione di trivellazione orizzontale controllata, incluso la posa di 3 tubi per il passaggio cavidotti	m	280,0
1.9	Fornitura e posa conduttori unipolari MT 500 mmq	m	60.852,0
1.10	Fornitura e posa conduttori unipolari MT 185 mmq	m	5.445,0
1.11	Conferimento a discarica di materiale di risulta dagli scavi non riutilizzabile	mc	8.419,2
	Valore complessivo delle opere:	EUR	2.196.289
	Costi per la demolizione e lo smaltimento a fine vita delle opere, al lordo del ricavato per il recupero dei materiali riutilizzabili:	EUR	879.799