



REGIONE SICILIA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

PROGETTO: **Località Impianto**
COMUNE DI MONREALE (PA) E COMUNE DI CAMPOREALE (PA)
CONTRADE TERMINI, MANDRANOVA E PIZZILLO
Località Connessione
COMUNE DI GIBELLINA (TP) CONTRADA CASUZZE

Oggetto:

PROGETTO DEFINITIVO

Realizzazione impianto agro-fotovoltaico denominato "S&P 8" con
 potenza di picco 317.679,60 kWp e potenza nominale 250.000 kW

CODICE ELABORATO:			
PROPONENTE	TIPOLOGIA DOCUMENTO	PROGRESSIVO	REV
SP8	REL	028	01

EPD = ELABORATO DEL PROGETTO DIGITALE; REL = RELAZIONE
 ADD = ALTRA DOCUMENTAZIONE; IST = ISTANZA

DATA:
 04/07/2022

ELABORATO:
 SP8REL028_01-SeP_8-IMPIANTO-IT-
 Studio_Impatti_Cumulativi

Rev.	Data Rev.	Data Rev.
00	30/07/2021	
01	04/07/2022	

TAV:
 REL028

N. PAGINE:
 97

PROGETTISTI:

Ing. Sapienza Angelo



Ing. Rizzuto Vincenzo



SPAZIO RISERVATO PER LE APPROVAZIONI

SOCIETA':

S&P 8 S.R.L.
 SICILIA E PROGRESSO
 sede legale: Corso dei Mille 312, 90047 Partinico (PA)
 C.F.: 06913770829 tel.: 0919865917 - fax: 0918902855
 email: sviluppopep8@gmail.com
 pec: sviluppopep8@pec.it



INDICE

1	PREMESSA.....	3
2	PRESENTAZIONE DEL PROGETTO.....	4
2.1	DESCRIZIONE DEL PROGETTO	4
2.2	CARATTERISTICHE GENERALI DEL PROGETTO	18
3	INDIVIDUAZIONE DEI PROGETTI PRESENTI NEL CERCHIO DI STUDIO	23
3.1	INDIVIDUAZIONE DEGLI IMPIANTI GIÀ REALIZZATI.....	23
3.1	INDIVIDUAZIONE DEGLI IMPIANTI IN FASE DI AUTORIZZAZIONE.....	23
4	CUMULO ED EFFETTI SU SUOLO E SOTTOSUOLO	27
5	IMPATTO VISIVO CUMULATIVO.....	33
6	IMPATTO SU PATRIMONIO CULTURALE E IDENTITARIO.....	44
7	IMPATTI SULLA TUTELA DELLA SFERA BOTANICO-FAUNISTICA ED EFFETTO LAGO.....	45
8	IMPATTI CUMULATIVI SULLA SICUREZZA E SALUTE UMANA	51
9	ANALISI CUMULATIVI IMPIANTO NELLE DIVERSE FASI: CANTIERE-ESERCIZIO-DISMISSIONE	54
9.1	FASE DI CANTIERE E DI DISMISSIONE.....	54
9.2	FASE DI ESERCIZIO	60
10	CONCLUSIONI.....	70

1 PREMESSA

La relazione sugli impatti cumulativi analizza i possibili impatti cumulativi generati dalla realizzazione dell'impianto agro-fotovoltaico da realizzarsi nei comuni di Gibellina (TP), Monreale e Camporeale (PA) e delle relative opere di connessione insieme ad altri impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili già presenti, o autorizzati, o in fase di autorizzazione nelle aree limitrofe; il tutto prevedendo adeguate misure di mitigazione.

La metodologia utilizzata risponde alla necessità di restituire un'analisi che affronti in maniera complessiva tutti gli aspetti ambientali e paesaggistici, sia puntuali che di area vasta, e gli aspetti legati allo sviluppo, reale e previsto, di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili includendo anche i possibili impatti cumulativi. Nel testo che segue si intende fornire una relazione del procedimento di analisi e dei risultati ottenuti, rispetto a:

- 1 Impatti cumulativi su suolo e sottosuolo
2. Impatto visivo cumulativo
- 3 Impatto su patrimonio culturale e identitario
- 4 Impatti sulla tutela della biodiversità, ecosistemi, avifauna migratrice (effetto Lago)
- 5 impatti cumulativi sulla sicurezza e salute umana

Considerate le dimensioni dell'impianto in progetto, si è scelto di estendere le analisi esaminando gli altri impianti da fonti rinnovabili esistenti e in fase autorizzativa presenti nell'area compresa nel cerchio di studio dell'impianto S&P 8.

Per la conduzione dello studio sono state acquisite le seguenti fonti:

- Atlante degli impianti FER del GSE.

2 PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

2.1 Descrizione del progetto

S&P 8 s.r.l. intende realizzare in Contrada Pizzillo, nei Comuni di Monreale (PA) e Camporeale (PA), in Contrada Mandranova, nei Comuni di Monreale e Camporeale (PA), e in Contrada Termini, nel Comune di Camporeale (PA), e nel Comune di Gibellina (TP), in Contrada Casuzze, un impianto agro-fotovoltaico ad inseguimento monoassiale per la produzione di energia elettrica.

L'impianto che la S&P 8 srl presenta in autorizzazione è composto da:

- Campi agro-fotovoltaici, siti in Contrada Pizzillo nei Comuni di Monreale (PA) e Camporeale (PA), in Contrada Mandranova nei Comuni di Monreale e Camporeale (PA), e in Contrada Termini nel Comune di Camporeale (PA);
- Stazione di trasformazione e consegna Rete-Utente, nel Comune di Gibellina (TP) in Contrada Casuzze;
- Stazione di smistamento sita in Contrada Pizzillo nei Comuni di Monreale (PA) e Camporeale (PA);
- Cavidotti di collegamento MT (30kV), alla stazione di smistamento, nei Comuni di Monreale (PA) e Camporeale (PA);
- Cavidotti di collegamento AT (150kV), tra la stazione di smistamento e la stazione utente nei comuni di Monreale (PA) e Gibellina (TP).

L'impianto si sviluppa su una superficie lorda complessiva di circa 698,01 Ha di cui:

- 280,39 ha appartenenti all'area di impianto e della stazione di smistamento ricadente nei Comuni di Monreale (PA) e Camporeale (PA), Contrada Pizzillo;
- 215,2 ha appartenenti all'area di impianto ricadente nel Comune di Camporeale (PA), Contrada Termini;
- 171,58 ha appartenenti all'area di impianto ricadente nel Comune di Camporeale (PA), Contrada Mandranova;
- 30,84 ha appartenenti alla stazione utente-rete sita nel Comune di Gibellina (TP) in Contrada Casuzze.

Gli impianti avranno una potenza di 317.679,60 kWp (250.000,00 kW) e l'energia prodotta sarà ceduta alla rete elettrica di alta tensione, tramite la costruenda stazione di trasformazione a 220 kV, idonea ad accettare la potenza.

L'area di interesse ricade nella Zona Territoriale Omogenea "ZONA E", ossia Zona Agricola e non vi è alcun tipo di vincolo in corrispondenza delle strutture, locali e attrezzature che compongono l'impianto.

L'area ricade all'interno del bacino idrografico BAC-045 Fiume San Bartolomeo e del bacino idrografico BAC-057 Fiume del Belice, secondo il Piano del bacino dell'Assetto Idrogeologico (PAI).

Le coordinate geografiche (baricentro approssimativo) del sito di impianto e della stazione sono:

Coordinate Stazione Rete- Utente	Coordinate Pizzillo	Coordinate Mandranova	Coordinate Termini
Lat: 37.826040° Long: 12.941852°	Lat: 37.859841 Long: 13.066033	Lat: 37.881053 Long: 13.058682	Lat: 37.870515 Long: 13.096639




Figura 1 – Ubicazione area impianto e stazione di consegna (Google Earth)




Figura 2 A - Ortofoto dell'area della stazione ricadente sul territorio di Gibellina (TP) **Contrada Casuzze** e cavidotto di connessione




Figura 2 B - Ortofoto dell'area di impianto ricadente sul territorio di Camporeale (PA) - Contrada Termini e cavidotto di connessione




Figura 2 C - Ortofoto dell'area di impianto e della stazione di smistamento MT (30Kv) / AT (150 Kv) ricadente in Contrada Pizzillo e cavidotto di connessione




Figura 2 D - Ortofoto dell'area di impianto ricadente sul territorio di Monreale e Camporeale (PA) - **Contrada Mandranova** e cavidotto di connessione

Il sito dell'impianto agro-fotovoltaico è individuato nella porzione centroccidentale della Tavoletta "Montepietroso", Foglio N°258, Quadrante IV, Orientamento S.O. e nella Tavoletta "Camporeale", Foglio N° 258, Quadrante IV, Orientamento S.E. della Carta d'Italia scala 1: 25.000 edita dall'I.G.M. (Figura 3) e nella sezione 607090 (sito Termini e sito Pizzillo) e nella sezione 607100 (sito Mandranova) della Carta Tecnica Regionale in scala 1: 10.000.

La S&P 8 s.r.l. ha ottenuto in data 13/05/2021 (cod. pratica 202002642) dal gestore di rete Terna la soluzione tecnica minima generale (STMG) per connettere 250 MWn sulla linea AT Partanna-Partinico sul territorio di Gibellina, prevedendo che il parco fotovoltaico venga collegato alla Linea AT del distributore tramite la costruenda stazione a 220 kV.




Figura 3 – Inquadramento territoriale di S&P 8 I.G.M. scala 1:25.000 (TAV. SP8EPD001_00)




Figura 4A – Inquadramento territoriale della stazione ricadente sul territorio di Gibellina (TP) - Contrada Casuzze su C.T.R. scala 1:10.000




Figura 4B – Layout della stazione ricadente sul territorio di Gibellina (TP) - Contrada Casuzze




Figura 5 A– Inquadramento territoriale dell'area dell'area di impianto ricadente nel territorio di Camporeale (PA) **contrada Termini** su C.T.R. scala 1:10.000




Figura 5 B – Layout dell’area d’impianto ricadente sul territorio di Camporeale (PA) -**contrada Termini** con cavidotto




Figura 6 A – Inquadramento territoriale dell'area dell'area di impianto ricadente nel territorio di Monreale e Camporeale (PA) - **contrada Pizzillo e stazione di smistamento** su C.T.R. scala 1:10.000




Figura 7 A – Inquadramento territoriale dell'area di impianto ricadente nel territorio di Monreale e Camporeale (PA) **contrada Mandranova** su C.T.R. scala 1:10.000




Figura 7 B – Layout dell’area d’impianto ricadente sul territorio di Monreale e Camporeale (PA) -
contrada Mandranova con cavidotto

2.2 Caratteristiche generali del progetto

Al fine di avere la massima efficacia ed efficienza dall'impianto, si prevede una struttura elettrica ad albero con un quadro generale in Media Tensione all'interno del locale di controllo previsto nel lotto del terreno precedentemente identificato. In considerazione di ciò, avremo linee di produzione indipendenti da collegare a valle dei locali di trasformazione e a monte dei locali di misura e consegna.

L'impianto agro-fotovoltaico convoglierà l'energia prodotta alla nuova stazione a 220 kV; a tal fine, occorrerà trasformare l'energia dal valore di tensione di 30 kV (in uscita dal campo agro-fotovoltaico) al valore di tensione di 220 kV previsto alle sbarre della stazione della RTN; pertanto, per la consegna dell'energia elettrica prodotta dall'impianto agro-fotovoltaico saranno realizzate due stazioni di trasformazione RTN 30/150 kV (stazione di smistamento) e 150/220kV (stazione di consegna. La stazione di consegna sarà collegata alle sbarre di parallelo della stazione RTN tramite un unico stallo esercito alla stessa tensione di rete: 220 kV. È prevista la soluzione con installazione a terra "non integrata" con pannelli fotovoltaici, del tipo SUNTECH ULTRA V Plus con una potenza di picco di 590 Wp, disposti su strutture ad inseguimento monoassiale. Tali supporti, saranno in acciaio zincato e saranno opportunamente distanziati sia per evitare l'ombreggiamento reciproco, sia per avere lo spazio necessario al passaggio dei mezzi nella fase di installazione. Tale soluzione permette di ottimizzare l'occupazione del territorio massimizzando al contempo la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile. La struttura impiegata verrà fissata al suolo adeguatamente per resistere alle varie sollecitazioni.




Figura 8 A – Ortofoto dell'area d'impianto con pannelli ricadente nel territorio di Camporeale (PA-Contrada Termini)



Figura 8 B – Ortofoto dell'area d'impianto con pannelli ricadente nel territorio di Monreale e Camporeale (PA-Contrada Pizzillo)




Figura 8 C – Ortofoto dell’area d’impianto con pannelli ricadente nel territorio di Monreale e Camporeale (PA-Contrada Mandranova)

La realizzazione del progetto Agro-Fotovoltaico, dedito non solo alla produzione di energia elettrica ma alla produzione di Olio di Oliva, miele e alla coltivazione di Sulla ed erbe officinali.

In progetto la creazione di filiere derivanti dalle attività agricole in progetto che

permettono la valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali con la produzione di prodotti agricoli.

L'agro-fotovoltaico può affiancare le coltivazioni con il vantaggio, per l'agricoltore, di beneficiare di una entrata integrativa in grado di aiutare la sua attività agricole locali mantenendo l'attività agricola tra le file di moduli fotovoltaici.

3 INDIVIDUAZIONE DEI PROGETTI PRESENTI NEL CERCHIO DI STUDIO

3.1 Individuazione degli impianti già realizzati

Per il presente progetto, all'interno dell'area di indagine, sono stati individuati tramite l'Atlante del GSE, gli impianti FER esistenti (eolico e fotovoltaico) con potenza uguale o maggiore a 1.000 kWp (soglia minima entro cui attivare le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii.).

Si è proceduto a considerare quale area di studio di cumulabilità, l'area del cerchio di raggio 10 km con centro coincidente con il baricentro tra i lotti di impianto (Fig 10).

Nella seguente tabella, vengono sintetizzati gli impianti presenti nelle zone limitrofe, distinguendone la loro tipologia, l'estensione, la potenza stimata e la distanza dal baricentro dell'impianto in esame presentato dalla S&P 8 s.r.l.

IMPIANTI REALIZZATI NEL RAGGIO DI 10 KM DALL'IMPIANTO S&P 8 s.r.l.						
COD.	ID.	COMUNE	TIPOLOGIA IMPIANTO	ESTENSIONE (Ha)	POTENZA STIMATA (kW)	DISTANZA (km)
	A	CAMPOREALE (PA)	EOLICO	5	20.400	2
	B	CAMPOREALE (PA)	FOTOVOLTAICO	4	1.540	0
	C	MONREALE (PA)	FOTOVOLTAICO	14	4.996,08	0
	D	MONREALE	FOTOVOLTAICO	7,4	3.000	5
	E	ROCCAMENA	FOTOVOLTAICO	6,7	4.000	3,5
				37,1		

Tab 1: Impianti realizzati nel raggio di 10 km dell'impianto S&P 8

3.1 Individuazione degli impianti in fase di autorizzazione

Per quanto riguarda l'individuazione dei progetti di impianti FER (eolico e fotovoltaico) in fase autorizzativa si è proceduto ad effettuare una ricerca tramite il portale Valutazioni Ambientali della Regione Siciliana e dal portale ufficiale del Ministero della Transizione Ecologica, valutando i progetti aventi una potenza uguale o maggiore a 1.000 kWp, presenti all'interno del cerchio di studio in cui ricade l'impianto S&P 8. Vedi Tab 2 e 3.

IMPIANTI IN FASE DI AUTORIZZAZIONE NEL CERCHIO DI STUDIO DELL'IMPIANTO S&P 8 s.r.l.					
COD.	PROPONENTE	COMUNE	COD.PROCEDURA	ESTENSIONE (Ha)	PROGETTO FER
	IPOMEA SOL SRL	MONREALE (PA) CAMPOREALE (PA)	837 (VIA-PAUR)	200	Realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza di 155.000 kwp e di tutte le relative opere connesse, da realizzarsi nei comuni di Monreale (PA) e Camporeale (PA)
	VOLTALIA ITALIA SRL	MONREALE (PA)	765 (VIA-PAUR)	16,6	Impianto a tecnologia fotovoltaica di potenza pari a 10.433,28 kw, denominato monr01, da realizzarsi nel comune di monreale (PA).
	LIMES 17 SRL	MONREALE (PA)	680 (VIA-PAUR)	192	Marcanzotta - impianto fotovoltaico 86,16 mwp
	ENERGIA VERDE ITALIA SRL	MONREALE (PA)	1616 (VIA-PAUR)	84	Realizzazione ed esercizio di un parco fotovoltaico della potenza complessiva di 47,00 MWp in A.C. e di 56,40 MWp in D.C. da realizzarsi nel Comune di Monreale (PA)
	LIMES 19 SRL	MONREALE (PA)-ALCAMO (TP)	ID_7753 (MiTE)	53	Progetto per la realizzazione di un impianto agrofotovoltaico, denominato "Piraino", di potenza 37,1 MW da realizzarsi nel Comune di Alcamo (TP) e delle rispettive opere di connessione alla rete, da realizzarsi anche nel Comune di Monreale (PA).
				545,6	

Tab 2: Impianti in fase di autorizzazione nel raggio di 10 km dell'impianto S&P 8

IMPIANTI IN FASE DI AUTORIZZAZIONE NEL CERCHIO DI STUDIO DELL'IMPIANTO S&P 8 s.r.l. PRESENTATI DALLO STESSO PROPONENTE					
COD.	PROPONENTE	COMUNE	COD.PROCEDURA	ESTENSIONE (ha)	PROGETTO FER
	S&P 11 SRL	MONREALE /CAMPOREALE (PA) - GIBELLINA (TP)	ID_8310 (MiTE)	25,5	Impianto eolico costituito da 31 aerogeneratori denominato "S&P 11", di potenza complessiva pari a 110.271 kwp (100.000 kw in immissione)
	S&P 9 SRL	MONREALE /CAMPOREALE (PA) - GIBELLINA/POGGIOREALE (TP)	—	282,85	Impianto agro-fotovoltaico denominato "S&P 9", di potenza complessiva pari a 155.000 kwp (135.000 kw in

					immissione)
	S&P 4 SRL	MONREALE (PA)- GIBELLINA (TP)	860 (VIA-PAUR)	220,83	Impianto agro-fotovoltaico denominato "S&P 4", di potenza complessiva pari a 87.468,00 kwp (60.000 kw in immissione)
	S&P 2 SRL	MONREALE (PA)- GIBELLINA (TP)	857 (VIA-PAUR)	88,87	impianto agro-fotovoltaico denominato "S&P 2", di potenza complessiva pari a 30.732 kwp (20.000 kw in immissione)
	S&P 3 SRL	MONREALE (PA)- GIBELLINA (TP)	858 (VIA-PAUR)	180,46	mpianto agro-fotovoltaico denominato "S&P 3", di potenza complessiva pari a 92.640,00 kwp (60.000 kw in immissione)
	S&P SRL	MONREALE (PA)- GIBELLINA (TP)	855 (VIA-PAUR)	234,65	impianto agro-fotovoltaico denominato "S&P", di potenza complessiva pari a 140.868 kwp (95.000 kw in immissione)
				1033,16	

Tab 3: Impianti in fase di autorizzazione presentati dallo stesso proponente nel raggio di 10 km dell'impianto S&P 8

Nelle figure seguenti è mostrata l'analisi complessiva degli impianti eseguita attraverso l'ausilio di Google Earth, evidenziando la fascia limite dell'ellissi di studio e tutti gli impianti ricadenti in tale confine.




Figura 10: Geolocalizzazione i tutti gli impianti (realizzati e in fase di autorizzazione) ricadenti all'interno del cerchio di studio dell'impianto S&P 8.

4 CUMULO ED EFFETTI SU SUOLO E SOTTOSUOLO

Le modifiche che l'intervento proposto introduce non causano trasformazioni sulla evoluzione dei processi esogeni ed endogeni mentre risultano compatibili con l'equilibrata utilizzazione delle risorse naturali.

Il suolo verrà occupato per un periodo di c.a. 30 anni per una porzione dell'area da strutture fotovoltaiche, locali tecnici e strade in terra battuta per la restante parte sarà condotta attività agricola volta ad incrementare e valorizzare le attività agricole dell'area.

L'unica opera che necessita di cementazione del suolo sono quelle attinenti alle cabine e alla stazione elettrica.

Con il progetto proposto viene garantita una sostanziale conservazione dell'assetto attuale del territorio, in quanto gli interventi previsti non comportando scavi e/o movimentazioni di terreno significative, che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno. È quindi possibile affermare che la risorsa suolo non sarà compromessa dall'impianto, anzi ne gioverà a protezione dagli effetti erosivi e di desertificazione.

Nel 2018 il consumo di suolo in Sicilia continua a crescere per quanto in maniera leggermente inferiore rispetto alla media nazionale e così come già registrato nel 2017.

Infatti, la crescita in Sicilia nel 2018 è pari allo 0.16%, a fronte di una media nazionale dello 0.21%. Vedi Tab 4.

	Suolo consumato 2017 (ha)	Suolo consumato 2017 (%)	Suolo consumato 2018 (ha)	Suolo consumato 2018 (%)	Consumo di suolo netto 2017-2018 (ha)	Consumo di suolo netto 2017-2018 (%)	Densità consumo di suolo netto 2017-2018 m2/ha)
Sicilia	185.417	7,21	185.719	7,22	302	0,16	1,17
Italia	2.298.479	7,63	2.303.291	7,64	4.812	0,21	1,60

Tab. 4: Valori Consumo di Suolo In Sicilia – Monitoraggio 2017-2018 – ARPA Sicilia

Le provincie dove l'incremento percentuale di consumo di suolo (2017-2018) è minore sono Messina e Palermo (per ciascuna pari a 0.13%), seguite da Trapani e Catania (per ciascuna pari a 0.15%), mentre, la provincia con il maggiore incremento di consumo di suolo è Caltanissetta con un valore pari a 0.24%, valore superiore alla media siciliana e nazionale.

Il suo consumo misura la perdita di superficie originariamente agricola, naturale o seminaturale a fronte dell'incremento della copertura artificiale di terreno prevalentemente dovuto alla costruzione di nuovi edifici, fabbricati e insediamenti, all'espansione delle città, alla desertificazione. Il consumo di suolo è quindi definito come una variazione da una copertura non artificiale (suolo non consumato) a una copertura artificiale (suolo consumato) che, visti i tempi estremamente lunghi di formazione del suolo, può ritenersi un processo pressoché irreversibile

La principale causa di degrado del suolo è rappresentata dalla sua impermeabilizzazione, che comporta un rischio accresciuto di inondazioni, l'aumento della cinetica dei cambiamenti climatici, la diminuzione della biodiversità e provoca la perdita di terreni agricoli fertili e aree naturali e seminaturali.

Come si evince dalla relazione di Monitoraggio del consumo di Suolo in Sicilia, il Comune di Monreale (PA), territorio dove insistono la maggior parte delle aree di progetto, ha un indice di occupazione di abitanti/ha notevolmente bassa, valore determinato soprattutto per la notevole estensione del suo territorio (vedi Tab.5). Inoltre, come si potrà successivamente verificare, la realizzazione delle opere di progetto non determineranno un significativo aumento del consumo di suolo grazie alle attività agronomiche in programma.

Comune	Prov	Suolo consumato[ha]	Suolo consumato [%]	Incremento consumato[ha]	Incremento consumato [%]	Densità consumo[m2/ha]	Consumo pro capite [m2/ab]	Incremento pro capite [m2/ab]	Area Tot. [ha]	Popolazione residente	Abitanti per ettaro [ab/ha]
Monreale	PA	1833,65	3,467	0,41	0,001	0,08	469,6	0,11	52884	39047	0,738
Camporeale	PA	166,25	4,304	0	0	0	513,43	0	3863	3238	0,838
Gibellina	TP	257,07	5,532	0	0	0	640,11	0	4647,3	4016	0,864

Tab 5: Valori Consumo di Suolo In Sicilia – Monitoraggio 2017-2018 – ARPA Sicilia

Per quanto riguarda l'occupazione di suolo del progetto agro-fotovoltaico proposto si osserva quanto segue. All'interno dell'area analizzata sono presenti altri 5 impianti ad energia rinnovabile già realizzati. La superficie totale interessata dagli impianti (compreso S&P 8) è di circa 735,1 ettari ovvero il 2,34 % del totale dell'area ricompresa nei 10 km dall'impianto proposto.

TUTTI GLI IMPIANTI				
COD.	PROPONENTE	COMUNE	COD.PROCEDURA	ESTENSIONE (Ha)
Agro-Fotovoltaico	S&P 8 s.r.l.	MONREALE (PA)- GIBELLINA (TP)- CAMPOREALE (PA)	ID_7397 (MiTE)	667,17
Eolico	S&P 11 s.r.l.	MONREALE /CAMPOREALE (PA) - GIBELLINA (TP)	ID_8310 (MiTE)	25,5
Agro-Fotovoltaico	S&P 9 s.r.l.	MONREALE /CAMPOREALE (PA) - GIBELLINA/POGGIOREALE (TP)	_____	276,63
Agro-Fotovoltaico	S&P 4 s.r.l.	MONREALE (PA)- GIBELLINA (TP)	860 (VIA-PAUR)	220,83
Agro-Fotovoltaico	S&P 2 s.r.l.	MONREALE (PA)- GIBELLINA (TP)	857 (VIA-PAUR)	88,87
Agro-Fotovoltaico	S&P 3 s.r.l.	MONREALE (PA)- GIBELLINA (TP)	858 (VIA-PAUR)	180,46
Agro-Fotovoltaico	S&P s.r.l.	MONREALE (PA)- GIBELLINA (TP)	855 (VIA-PAUR)	234,65
Fotovoltaico	IPOMEA SOL s.r.l.	MONREALE (PA) CAMPOREALE (PA)	837 (VIA-PAUR)	200
Fotovoltaico	VOLTALIA ITALIA s.r.l.	MONREALE (PA)	765 (VIA-PAUR)	16,6
Fotovoltaico	LIMES 17 s.r.l.	MONREALE (PA)	680 (VIA-PAUR)	192
Fotovoltaico	ENERGIA VERDE ITALIA s.r.l.	MONREALE (PA)	1616 (VIA-PAUR)	84
Fotovoltaico	LIMES 19 s.r.l.	MONREALE (PA)- ALCAMO (TP)	ID_7753 (MiTE)	53
Eolico A	(esistente)	CAMPOREALE (PA)	_____	5
Fotovoltaico B	(esistente)	CAMPOREALE (PA)	_____	4
Fotovoltaico C	(esistente)	MONREALE (PA)	_____	14
Fotovoltaico D	(esistente)	MONREALE	_____	7,4
Fotovoltaico E	(esistente)	ROCCAMENA	_____	6,7
				2276,81

Tab 6: Impianti realizzati e in fase di autorizzazione ricadenti all'interno del cerchio di 10 km di raggio dall'impianto S&P 8

Non essendo a conoscenza dei dettagli dei progetti costruiti o in fase di autorizzazione, si puntualizza inoltre che un primo calcolo delle superfici qui riportate è stato effettuato considerando l'intera estensione delle aree di intervento degli impianti e non esclusivamente la superficie coperta dalla componente fotovoltaica.

IDENTIFICAZIONE AREA	PENECENTUALI OCCUPAZIONE SUOLO
IMPIANTO S&P 8	2,12%
ALTRI IMPIANTI DELLO STESSO PROPONENTE	3,27%
IMPIANTI REALIZZATI	0,12%
ALTRI IMPIANTI IN FASE AUTORIZZATIVA	1,74%
	7,25%

Tab 9: Indice di Pressione Cumulativa (area ricompresa nel cerchio di studio) – senza considerare l'area a verde degli impianti diversi da quelli dello stesso proponente

Ciò considerato si può stimare un Indice di Pressione Cumulativa sull'area vasta di indagine (area ricompresa nel cerchio di studio) pari al 7,25 %. Vedi Tab.9

L'impianto S&P 8 tuttavia, così come tutti gli impianti dello stesso proponente, prevede oltre l'installazione delle strutture per la produzione di energia elettrica, che gran parte della superficie complessiva dell'impianto sia adibita alla coltivazione agricola. Di seguito si riporta una tabella riassuntiva di tutti gli impianti dello stesso proponente con le relative superfici occupate dai moduli e dalle coltivazioni.

CO D.	PROPONENTE	COMUNE	COD.PROCEDURA	ESTENSIONE (Ha)	AREA OCCUPATA DA STRUTTURE (ha)		AREA AGRICOLA (ha)	
	S&P 8 SRL	MONREALE/CAMPOREALE (PA)	ID_7397 (MiTE)	667,17	147,49	22,11 %	519,68	77,89 %
	S&P 11 SRL	MONREALE /CAMPOREALE (PA)	ID_8310 (MiTE)	25,5	25,5	100,00 %	—	—
	S&P 9 SRL	MONREALE /CAMPOREALE (PA) - GIBELLINA/POGGIO REALE (TP)	—	276,63	58,3	21,08 %	218,33	78,92 %
	S&P 4 SRL	MONREALE (PA)	860 (VIA-PAUR)	220,88	42,72	19,34 %	178,16	80,66 %
	S&P 2 SRL	GIBELLINA (TP)	857 (VIA-PAUR)	88,87	13,68	15,39 %	75,19	84,61 %

	S&P 3 SRL	MONREALE (PA)	858 (VIA-PAUR)	180,46	37,86	20,98 %	142,6	79,02 %
	S&P SRL	MONREALE (PA)	855 (VIA-PAUR)	234,65	62,69	26,72 %	171,96	73,28 %
				1694	388,24	22,92 %	1305,9	77,1 %
INDICE DI PRESSIONE CUMULATIVA - AREA OCCUPATA SU CERCHIO DI STUDIO				5,40%	1,24%	4,23 %		

Come emerge dalla tabella, l'indice di pressione cumulativa relativo a tutti gli impianti dello stesso proponente si riduce notevolmente se, invece della superficie complessiva si considera solo quella occupata dalle strutture: l'indice infatti passa da 5,48 % a 1,24 %.

Di seguito si riporta il nuovo calcolo dell'indice di pressione cumulativa di tutti gli impianti ricadenti nel cerchio di studio dell'impianto S&P 8, considerando per esso e gli altri impianti dello stesso proponente solo la superficie occupata dalle strutture:

IDENTIFICAZIONE AREA	PERCENTUALI OCCUPAZIONE SUOLO
IMPIANTO S&P 8	0,47 %
ALTRI IMPIANTI DELLO STESSO PROPONENTE	0,77 %
IMPIANTI REALIZZATI	0,12 %
ALTRI IMPIANTI IN FASE AUTORIZZATIVA	1,74 %
	3,10%

Ciò considerato si può stimare un Indice di Pressione Cumulativa sull'area vasta di indagine (area ricompresa nel cerchio di studio) pari al 3,10 %.

Pertanto, a seguito della realizzazione del parco fotovoltaico, l'impatto sulla componente suolo per l'area vasta di studio, anche in termini cumulativi, avrà un'entità molto contenuta e poco apprezzabile.

Analizzando il Monitoraggio ARPA "Consumo di suolo in Sicilia" – Monitoraggio nel periodo 2017-2018 e considerando i valori di suolo consumato dei Comuni di Gibellina, Monreale e Camporeale, si può facilmente desumere che l'incremento di superficie consumata di suolo sarebbe di poca entità considerando tutti i vantaggi ambientali ed ecologici che ne derivano dalla realizzazione degli impianti Agro-Fotovoltaici di Progetto.

L'Istituto Superiore per la Protezione Ambientale (ISPRA) si riferisce al consumo di suolo come a un fenomeno associato alla perdita di una risorsa ambientale fondamentale, dovuta all'occupazione di superficie originariamente agricola, naturale o seminaturale. Il fenomeno si riferisce a un incremento della copertura artificiale di terreno, legato alle dinamiche insediative e infrastrutturali. L'impianto agro-fotovoltaico di progetto non incrementa la copertura di suolo artificiale. Solo le aree dedicate alla stazione di connessione, che equivale a solo una minima parte del progetto, incrementa la copertura di suolo artificiale. Anche le strade che percorrono l'impianto saranno realizzate in terra battuta e saranno solo collocate nelle zone strettamente necessarie per il raggiungimento delle cabine di trasformazione. L'impianto agro-fotovoltaico proposto cerca di integrare al meglio la produzione di energia elettrica con le attività agricole facendo in modo che si crei una completa sinergia tra le due attività.

Anche considerando la proiezione a terra della superficie occupata dai moduli come consumo di suolo, l'incremento di superficie consumata di suolo sarebbe di poca entità considerando tutti i vantaggi ambientali ed ecologici che ne derivano dalla realizzazione degli impianti Agro-Fotovoltaici di Progetto. Vedi Tab 12.

	suolo consumato (Ha)	suolo consumato %
Gibellina	257,07	5,53%
Monreale	1833,65	3,47%
Camporeale	166,25	4,30%
S&P 8 (Gibellina)	260,87	5,61%
S&P 8 (Monreale)	1875,63	3,55%
S&P 8 (Camporeale)	248,83	6,44%

Tab 12: Valori consumo di Suolo dei Comuni di Gibellina, Monreale e Camporeale 2017-2018 ed analisi Impatti, considerando come consumo di suolo la proiezione a terra della superficie occupata dai moduli

Vista la tipologia e le modalità di installazione delle opere previste nel progetto in esame si escludono impatti cumulativi sul suolo e sottosuolo ed in particolare lo sviluppo dell'attività agricola verrà incentivata sia in fase di esercizio che dopo la dismissione, proponendo un progetto di ampliamento su tutta l'area coinvolta dal Progetto.

Vista la tipologia e le modalità di installazione delle opere previste nel progetto in esame si escludono inoltre impatti cumulativi su tale componente sia sotto l'aspetto geomorfologico che idrogeologico.

5 IMPATTO VISIVO CUMULATIVO

La valutazione degli impatti visivi cumulativi presuppone l'individuazione di una zona di visibilità teorica (ZVT), definita come l'area in cui il nuovo impianto può essere teoricamente visto e dunque l'area all'interno della quale le analisi andranno ulteriormente specificate. Nel caso specifico la ZVT è un'area definita dal cerchio di studio dall'impianto proposto. L'individuazione di tale area si renderà utile nelle valutazioni degli effetti potenzialmente cumulativi dal punto di vista delle alterazioni visuali. La valutazione del grado di percezione visiva passa attraverso l'individuazione dei principali punti di vista, notevoli per panoramicità e frequentazione. Nel caso specifico, il Progetto verrà realizzato in aree poco frequentate e con l'assenza di punti panoramici potenziali, posti in posizione orografica dominante ed accessibili al pubblico, o strade panoramiche o di interesse paesaggistico, che attraversano paesaggi naturali o antropici di alta rilevanza paesaggistica.

Lo studio di visibilità condotto prende in considerazione i seguenti punti Archeologici e Panoramici (vedi Fig 11-12):

Percorsi Stradali ed autostradali panoramici

- SS119 – Santa Ninfa – Gibellina Vecchia




Fig 14 - Studio Visibilità Impianto S&P 8 con Percorsi Stradali ed autostradali panoramici (Gibellina)

Beni Archeologici

- Casa della Magione – 26
- Monte Pietroso - 10
- Monte Finestrelle 27 – 29 – 28
- Rocca della Penna – 30
- La Montagnola – 15
- Ponte di Calatrasi – 16
- Cozzo Balleto – 13




Fig 13 - Studio Visibilità Impianto S&P 8 con Siti Archeologici (Monreale)




Fig 14 - Studio Visibilità Impianto S&P 8 con Siti Archeologici (Gibellina)




Fig 14 - Studio Visibilità Impianto S&P 8 con Siti Archeologici (Camporeale)

Beni Isolati

- Masseria Giardinello – 31 (Camporeale)
- Masseria Rapitalà – 32 (Camporeale)
- Casa Cartafalsa – 60 (Monreale)
- Casa della Pietra – 62 (Monreale)




Fig 15 A - Studio Visibilità Impianto S&P 8 con Beni Isolati (Camporeale)




Fig 15 B - Studio Visibilità Impianto S&P 8 con Beni Isolati (Monreale)

Dallo studio in esame si evidenzia come, prendendo come riferimento i punti di strade panoramiche, beni archeologici e beni isolati, l'impianto agro-fotovoltaico S&P 8 non sia visibile o posseda al massimo una bassa visibilità.

Le elaborazioni grafiche a corredo riportano il grado di visibilità degli impianti in progetto e quelli esistenti. L'effetto dell'installazione dell'impianto in progetto sullo scenario attuale tende a ribadire quanto riscontrato.


Le strade a 'valenza paesaggistica', non risentono dell'effetto cumulo dell'impianto.

Il bene archeologico più prossimo alle aree di interesse (Monte Pietroso) non risulta influenzato, infatti risulta distante 1,5 Km dall'impianto e genera per tratti brevi una bassa visibilità a tratti discontinui non risentono dell'effetto cumulo dell'impianto. Tutti gli altri beni archeologici non hanno visibilità. In conclusione i beni archeologici non risentono dell'effetto cumulo dell'impianto.


Complessivamente si può dire che la visibilità degli impianti risulta molto bassa e che si annulla con la fascia perimetrale a verde, in modo particolare sui progetti dello stesso proponente dove gli interventi agronomici inseriti riducono, anzi annullano la visibilità delle strutture.

In sintesi, adesso vengono descritti gli interventi Agronomici che riducono, anzi annullano la visibilità delle strutture (vedere figure 19-20-21-22):


- Una fascia di mitigazione composta da piante arbustive ed arboree, con l'utilizzo di arbusti di rosmarino per il pascolo mellifero e di alberi di ulivo per la produzione di olio.
- Uliveti semi-intensivi per la produzione di olio da realizzarsi nelle aree destinate a verde.
- Una fascia erbacea interfilare, all'interno delle aree di impianto, costituita da prati permanenti di Sulla per la produzione di fieno e come pascolo mellifero;
- Una fascia arborea interfilare, all'interno delle aree di impianto, costituita da un uliveto su un'unica fila, posta al centro tra i pannelli.




ANALISI COLTIVAZIONI A ULIVETO




ANALISI FASCIA DI MITIGAZIONE




ANALISI FASCIA PERIMETRALE- DISTANZA 20 M DAL CONFINO



ANALISI FASCIA DI MITIGAZIONE CABINE



ANALISI COLTIVAZIONI A INTERFILARI



SINTESI AGRONOMICA PROGETTO S&P 8		
Area impianto (ha)	667,17	
Perimetro impianto (m)	60.466	
Superficie impianto agro-fotovoltaico (ha)	143,66	
Superficie area a verde (ha)	196,80	n° piante 37.713
Superficie mitigazione (ha)	63,09	n° piante 14.336
Superficie interfilare Sulla (ha)	115,90	
Superficie interfilare Uliveto (ha)	81,77	n° piante 29.735
Superficie riqualificazione impluvi e laghetti (ha)	33,0	
SINTESI AGRONOMICA STAZIONE UTENTE		
Proponente	S&P 8 s.r.l.	
Area Stazione	30,84	
Superficie stazione Rete - Utente	3,8	
Superficie uliveto	27,04	n° piante 5004

Fig 22 - Descrizione Progetto Agronomico

A seguire foto rendering (Vedi Fig.23-24-25-26-27-28) e fotosimulazioni che descrivono il piano agronomico di progetto e la descrizione delle fasce perimetrali a verde. per maggiori dettagli visualizzare le tavole di simulazione ante- operam (SP8EPD012_00), di simulazione post-operam (SP8EPD013_00) - la tavola degli interventi agronomici (SP8EPD010_01) – Relazione Agronomica (SP8RELO07_01).



Fig 23- Rendering interno impianto Agro-Fotovoltaico



Fig 24 - Rendering interno – Area perimetrale impianto Agro-Fotovoltaico



Fig 25 - Rendering interno – Area Interna e perimetrale impianto Agro-Fotovoltaico



Fig 26- Rendering esterno - perimetrale impianto Agro-Fotovoltaico



Fig. 27 - Mitigazione e Colorazione Cabine interne all'Impianto Agro-Fotovoltaico

Dunque, il Progetto in esame non potrà alterare o diminuire la percezione visiva del paesaggio.

La presenza dell'impianto in progetto non causerà un aggravio alla visibilità da località sensibili del territorio analizzato all'attualità o al breve al medio-lungo termine.

Si escludono fenomeni di effetti sequenziali dovuti all'impianto in progetto a breve e a lungo termine poiché l'influenza da effetto cumulo su aree sensibili del territorio è bassa, saltuaria e discontinua e assai limitata rispetto all'areale di influenza visuale.

6 IMPATTO SU PATRIMONIO CULTURALE E IDENTITARIO

Rispetto agli scenari analizzati l'effetto che l'installazione dell'impianto può avere, in cumulo agli altri presenti e/o previsti, sul patrimonio culturale e identitario è complessivamente nullo.

Le risultanze archeologiche conosciute riguardano pochissime zone dell'areale di studio e poste in località non interferenti con l'impianto e con l'area della Stazione in progetto. L'analisi dei beni presenti è stata affrontata sullo SIA.

Non si evincono beni vincolati che possano segnare le future dinamiche sociali o possano subire interferenze dall'installazione dell'impianto in oggetto.

Le ricognizioni effettuate dall'Archeologo, non hanno evidenziato, nelle aree destinate dal progetto tracce archeologiche di alcun tipo, come confermato dalla assenza di reperti superficiali.

7 IMPATTI SULLA TUTELA DELLA SFERA BOTANICO-FAUNISTICA ED EFFETTO LAGO

Le verifiche territoriali del sito oggetto di studio, evidenziano il decadimento della naturalità del paesaggio vegetale a favore dei coltivi ed in tal senso degli impianti di produzione agricola. Le caratteristiche vegetazionali, presenti all'interno dei lotti, sono prevalentemente rappresentate da seminativi nudi, privi di specie e formazioni vegetali di importanza naturalistica o tutelate dalle normative di settore.

La componente arborea, che rappresentava una degli elementi principali della varietà del paesaggio, ha subito una forte rarefazione, lasciando il posto alla cerealicoltura e ad altre superfici a seminativi (erbai, foraggere, prati-pascoli).

A conferma di quanto detto in precedenza, è possibile notare come la Comunità Europea, nell'ambito dell'individuazione di aree sensibili e meritorie di salvaguardia, ai sensi della Direttiva Habitat Reg. 92/43/CEE non abbia identificato tali zone come SIC o ZPS.

I caratteri naturali in senso stretto sono rarefatti a causa del notevole sfruttamento agricolo del territorio per la sussistenza delle ottime condizioni pedologiche e clivometriche. L'area di indagine è definibile a basso valore faunistico in quanto presenta ecosistemi non complessi, caratterizzati da un'agricoltura intensiva, con discreto livello di antropizzazione e privi di vegetazione di particolare valore naturalistico.

L'area, oggetto di studio, in particolare oltre a non rientrare all'interno di alcuna ZPS, SIC o altra zona naturale protetta, non risulta essere interessata da aree di divieto di caccia e, in linea generale, si può affermare che l'insieme degli aspetti ecologici territoriali sono rilevabili anche negli ambienti circostanti.

Nell'area di intervento e nelle zone circostanti, l'entità dei mammiferi, degli uccelli e dell'insieme dei vertebrati risulta essere bassa.

Si può affermare che le possibili interferenze tra l'impianto agro-fotovoltaico e la fauna risultano limitati alla fase di realizzazione dello stesso. Le interferenze infatti sono sostanzialmente attribuibili alla momentanea sottrazione di suoli e quindi habitat naturale. Questo sarà comunque ripristinato in fase di esercizio e potrà ulteriormente essere valorizzato in fase di dismissione dell'impianto stesso, con la realizzazione di opere di rinaturalizzazione, che portino il livello di naturalità del sito ad un valore più alto, se paragonato all'attuale.

Si ha, inoltre la totale compatibilità di questi impianti con il pascolo di bovini ed ovini anche nelle immediate vicinanze. I tipi di habitat, quindi non presentano peculiarità tali da determinare un grosso impatto in termini faunistici.

Più in generale, inoltre, le aree di impianto sono ad uso esclusivamente agricolo. Nessun corridoio ecologico collega le aree degli impianti.

Per la mitigazione degli impatti sulla fauna la recinzione installata lungo tutto il perimetro degli impianti sarà dotata di una luce libera continua di circa 30 cm, per consentire il normale spostamento nel sito della fauna selvatica. (Fig. 29-30).




Fig. 29 – Mitigazione perimetrale




Fig. 30 – Dettaglio: sezione perimetrale



Fig. 31: Vista tridimensionale del Piano Agro-Fotovoltaico S&P 8

Nonostante le aree di impianto non ricadano su una zona IBA e per tutelare ulteriormente l'avifauna, verranno adottate delle soluzioni per evitare "l'effetto lago", ovvero il fenomeno per il quale la continuità visiva dei pannelli potrebbe essere interpretata dagli uccelli come un bacino d'acqua dolce.

Sui progetti dello stesso proponente, l'interasse tra le file dei pannelli sarà di 9 metri in modo tale da evitare la continuità visiva e cromatica delle stesse, e come da piano colturale, tra le strutture, verranno coltivati Ulivi e Sulla, a file alterne, con lo stesso scopo; inoltre grazie alla fioritura molto ricca e vivace del sulleto ed alla presenza del ficodindieto, l'effetto cromatico sarà tale da annullare l'effetto lago sull'area. Inoltre, i pannelli verranno montati su strutture chiamate "inseguitori monoassiali" caratterizzate da un continuo e lento movimento di inseguimento del sole, il che diminuisce ulteriormente la possibilità che i pannelli possano essere scambiati per una distesa d'acqua e quindi di ridurre al minimo qualsiasi eventuale stress sull'avifauna.



Fig. 32: Vista tridimensionale del Piano Agro-Fotovoltaico S&P 8

Inoltre, l'insieme delle celle solari costituenti i moduli fotovoltaici di ultima generazione, che verranno installati, è protetto frontalmente da un vetro temprato anti-riflettente ad alta trasmittanza il quale dà alla superficie del modulo un aspetto opaco che non ha nulla a che vedere con quello di comuni superfici finestate (vedi figura sottostante).



Le due immagini dimostrano in modo lampante come, al contrario di un vetro comune (normal glass), il vetro anti-riflesso (Anti-Reflecting glass) che riveste i moduli fotovoltaici (Photo Voltaic Modules) riduca drasticamente la riflessione dei raggi luminosi.



Fig. 33: Vista tridimensionale del Piano Agro-Fotovoltaico S&P 8

Per tali considerazioni sopra esposte gli effetti sulla fauna ed avifauna risultano essere praticamente ininfluenti.

La realizzazione dell'Impianto Agro-Fotovoltaico determina la formazione di un nuovo ecosistema antropizzato immerso nella matrice agricola.

In linea di principio la loro realizzazione non determina un peggioramento dello stato ambientale dei luoghi in quanto:

- l'impianto non interferisce con i corridoi ecologici naturali eventualmente presenti;
- l'iniziativa consente l'aumento della biodiversità dell'areale di riferimento mediante la realizzazione, al margine di un ecosistema agricolo intensamente coltivato e, in particolare, povero di elementi diffusi del paesaggio agrario e di biodiversità, un'area di vegetazione arborea, arbustiva (linee di mitigazione) ed erbacea (prato permanente di copertura del substrato) differenziata che, nella fattispecie, costituisce nuovi habitat di nidificazione e di alimentazione della fauna;
- l'iniziativa consentirà un ridimensionamento dell'impatto dell'ambiente con riguardo ai trattamenti fitosanitari, agli interventi diserbo ed alle fertilizzazioni:
 - ✓ il prato permanente verrà gestito con periodici sfalci su piccole superfici in corrispondenza dei pali di appoggio a terra delle strutture fotovoltaiche;
 - ✓ le linee di mitigazione saranno gestite con un'appropriato programma di

potatura necessario per il contenimento della crescita delle essenze vegetali ed al contempo, per il controllo della loro struttura spaziale così da favorire la circolazione dell'aria, limitare la formazione di sacche stagnanti di umidità e, in definitiva, evitare ovvero limitare la formazione di fitopatie viste nel loro complesso.

In conclusione, si può affermare che per quanto riguarda gli impatti sulle componenti naturali, si osserva che rispetto alla componente faunistica, gli impianti fotovoltaici in genere ed il presente in particolare non interferiscono con le specie animali legate agli ambienti terrestri.

Per quanto riguarda la componente vegetazionale, non saranno effettuate opere di movimento terra che alterino consistentemente la morfologia del terreno, non saranno introdotte nell'ambiente a vegetazione spontanea specie vegetazionali e floristiche non autoctone. Pertanto, i maggiori impatti sulla componente vegetazione, flora e fauna e in generale sugli ecosistemi, sono riconducibili alla fase di cantiere e di dismissione dell'impianto e derivano principalmente dalle emissioni di polveri e dall'eventuale circolazione di mezzi pesanti. Tali impatti, così come eventuali interferenze e disturbi di tipo acustico, si possono in ogni caso ritenere reversibili e mitigabili come previsto nel SIA.

Il progetto, anche in rapporto agli altri esistenti o in previsione di realizzazione, risulta pertanto compatibile con il contesto territoriale nel quale si colloca, in quanto non indurrà modificazioni tali da interferire sensibilmente con la struttura, la dinamica ed il funzionamento degli ecosistemi naturali e seminaturali, ed anzi, per certi versi, ne aumenterà la biodiversità e la probabilità di frequentazione da parte della fauna ed avifauna sia stanziale che migratoria, cercando altresì di agevolare il raggiungimento degli obiettivi posti dall'attuale governo regionale e nazionale, sull'uso e la diffusione delle energie rinnovabili, che stanno alla base delle politiche di controllo e di attenuazione dei cambiamenti climatici tutt'ora in corso.

Pertanto, ciò considerato, che l'impatto aggiuntivo o cumulativo del parco fotovoltaico sulla componente natura e biodiversità anche in termini di modificazione e frammentazione dell'habitat di area vasta è da considerare non apprezzabile ancorché nullo.

8 IMPATTI CUMULATIVI SULLA SICUREZZA E SALUTE UMANA

Si ritiene trascurabile l'effetto cumulo dell'impianto sotto il profilo della sicurezza per la salute umana poiché:

- non si tratta di impianti che producono rumorosità sensibile e continuata;
- si rispetteranno le prescrizioni di legge per l'emissione delle radiazioni non ionizzanti dovute al trasporto dell'energia elettrica.

Il fotovoltaico è una tecnologia decisamente compatibile con l'ambiente che determina una serie di benefici qui di seguito riassunti:

- assenza di generazione di emissioni inquinanti;
- assenza di rumore;
- non utilizzo di risorse legate al futuro del territorio;
- creazione di una coscienza comune verso un futuro ecologicamente sostenibile.

L'impianto agro-fotovoltaico da installare consentirà insieme agli altri dello stesso proponente di utilizzare una fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica con limitato impatto ambientale: l'impianto non produce emissioni sonore o di sostanze inquinanti.

I benefici ambientali ottenibili dall'adozione di sistemi FV sono proporzionali alla quantità di energia prodotta, supponendo che questa vada a sostituire dell'energia altrimenti fornita da fonti convenzionali quali petrolio o carbone.

Per produrre un kWh elettrico vengono bruciati mediamente, l'equivalente di 2,56 kWh sotto forma di combustibili fossili e di conseguenza emessi nell'aria circa 0,53 kg di anidride carbonica (CO₂). La CO₂ è il principale responsabile dell'effetto serra, colpevole dei mutamenti climatici quali il riscaldamento del pianeta, la maggior presenza di uragani e l'avanzamento della desertificazione. Ogni kWh prodotto da un sistema fotovoltaico evita l'emissione di 0,53 kg di CO₂. Considerando quindi una vita utile dell'impianto pari a 30 anni è facile ricavare stima dell'emissione di anidride carbonica evitata:

CO₂ (evitata) = (2.100* 250.000 * 30 * 0,53) / 1000 = 8.347.500 tonnellate di CO₂ circa.

Come già specificato in precedenza, il progetto risulta ubicato nei territori dei Comuni Monreale e Gibellina. Entrambi i Comuni non risultano dotati di piano di zonizzazione acustica comunale. Pertanto nelle aree interessate dalla realizzazione degli interventi, si applicano i limiti di riferimento di cui al DPCM 01/03/1991. Per le sorgenti sonore fisse si applicano i seguenti limiti di accettabilità in dB:

Zonizzazione	Limite diurno Leq (A)	Limite notturno Leq (A)
Tutto il territorio nazionale	70	60
Zona A (decreto ministeriale n. 1444/68)	65	55
Zona B (decreto ministeriale n. 1444/68)	60	50
Zona esclusivamente industriale	70	70

Nell'area di inserimento non risultano individuabili recettori sensibili potenzialmente interessati dalle emissioni rumorose. Bisogna considerare che le aree interessate dagli interventi in progetto sono situate in una zona agricola.

Le attività di cantiere produrranno un incremento temporaneo (fino a chiusura cantiere) della rumorosità nelle aree interessate, dovuta al traffico veicolare e all'utilizzo di mezzi meccanici. Bisogna inoltre considerare che la maggior parte delle operazioni di cantiere si svolgeranno comunque a distanze dalle strade pubbliche che non faranno percepire rumori dei mezzi di cantiere. Le attività di esercizio del campo agro-fotovoltaico non produrranno un incremento della rumorosità nelle aree interessate, se non quelle dovute al traffico all'utilizzo di mezzi meccanici per la produzione agricola.

In definitiva, alla luce di quanto sopra esposto, sia in fase di cantiere che di esercizio l'impatto sulla componente ambientale "rumore" è da ritenersi non significativo sia singolarmente che cumulativamente ad altri impianti FER presenti all'interno del cerchio di studio.

In merito alla componente ambientale "radiazioni non ionizzanti" il tema è stato già più volte trattato ed è inoltre verificabile il DVR ed è stato confermato che gli impianti fotovoltaici del proponente non generano radiazioni ionizzanti significativi.

In definitiva, alla luce di quanto sopra esposto, sia in fase di cantiere che di esercizio, l'impatto singolo e cumulato, nell'area vasta di indagine il rumore e le radiazioni non ionizzanti non interferiscono sulla sicurezza e salute umana.

9 ANALISI CUMULATIVI IMPIANTO NELLE DIVERSE FASI: CANTIERE-ESERCIZIO-DISMISSIONE

9.1 Fase Di Cantiere E Di Dismissione

- **SUOLO E SOTTOSUOLO CUMULATIVO**

Durante le fasi di cantiere verranno adottati accorgimenti per ridurre il rischio di contaminazione del suolo e del sottosuolo. Per la realizzazione degli impianti agro-fotovoltaici e delle opere relativamente connesse, verranno realizzate delle aree finalizzate allo stoccaggio dei materiali e all'ubicazione delle strutture. In particolare per controllare la dispersione di idrocarburi nel suolo e ridurre al minimo le emissioni di inquinanti connesse con le perdite accidentali di carburante, olii o liquidi, le attività di manutenzione ordinaria, di officina e di stazionamento dei mezzi al termine della giornata lavorativa avverranno in delle apposite aree pavimentate e dotate di opportuna pendenza che convogli in pozzetti ciechi a tenuta. terminate le attività di cantiere, si provvederà alla rimozione delle costruzioni temporanee, alla pulizia e al ripristino delle aree.

Riguardo alla preparazione del terreno per l'installazione dei pannelli, si rispetteranno la morfologia dei luoghi evitando sbancamenti e la costruzione di terrazzamenti. Inoltre, non verranno aggiunti inerti quali materiali di cava sulle superfici interessate dai pannelli al fine di consentire il normale sviluppo della vegetazione erbacea e per un produttivo piano agricolo.

Le zone escluse dall'installazione di pannelli FV saranno interessate all'attuazione del Piano Agro-Fotovoltaico.

Durante i lavori di realizzazione delle opere di connessione saranno eseguiti scavi inerenti i cavidotti di collegamento degli impianti alla stazione di connessione attraverso tecnologie no-dig senza ricorrere agli scavi a cielo aperto, evitando le manomissioni di superficie ed eliminando così pesanti e negativi impatti sull'ambiente sia naturale che costruito, sul paesaggio, sulle strutture superficiali e sulle infrastrutture di trasporto.

Al fine di gestire i volumi di terre e rocce da scavo coinvolti nella realizzazione delle opere, sono state definite nell'ambito della cantierizzazione, alcune aree di stoccaggio dislocate in

posizione strategica rispetto alle aree di scavo da destinare alle terre che potranno essere riutilizzate qualora idonee. Per maggiori dettagli sulla gestione delle terre e rocce da scavo si fa riferimento alla relazione RS06REL0019S1.

Terminate le attività di cantiere, si provvederà alla rimozione delle costruzioni temporanee, alla pulizia e al ripristino delle aree.

La viabilità interna, ad esclusione della stazione di consegna e trasformazione, sarà realizzata essenzialmente in terra battuta per garantire e non modificare lo stato ambientale dei luoghi.

Per quanto concerne la produzione di rifiuti, tenuto conto dell'entità delle attività di cantiere non saranno prodotti significative quantità di rifiuti; qualitativamente essi possono essere classificabili come rifiuti non pericolosi, originati prevalentemente da imballaggi (pallets, bags, pellicole in plastica, etc.).

In merito alla fase di dismissione, oltre le considerazioni fatte per la fase di cantiere e vevoli analogamente per questa fase, la Società Proponente si rende disponibile verso i proprietari allo scadere del contratto stipulato ad impiantare, in tutta l'area interessata dal progetto, un uliveto di tipo semi-intensivo.

IMPATTO VISIVO CUMULATIVO

Le mitigazioni dei progetti sono pensate per ridurre gli impatti prevalenti che sono a carico della componente visuale dell'impianto. Ad esempio, si prevede di mantenere l'ordine e la pulizia quotidiana nel cantiere, stabilendo chiare regole comportamentali, di ricavare le aree di carico/scarico dei materiali e stazionamento dei mezzi all'interno del cantiere e di depositare i materiali esclusivamente nelle aree a tal fine destinate, scelte anche in base a criteri di basso impatto visivo.

La mitigazione dell'impatto visivo verrà attuata mediante interventi volti a ridurre l'impronta percettiva dell'impianto dalle visuali di area locale. Si rimarca come i cavidotti degli impianti saranno interrati e quindi non percepibili dall'osservatore. Le mitigazioni previste nei progetti proposti consistono essenzialmente nella schermatura fisica delle recinzioni perimetrali con uno spazio piantumato con essenze arbustive autoctone come il rosmarino e specie arboree come l'ulivo, in modo da creare un gradiente vegetale

compatibile con la realtà dei luoghi. Le porzioni di fascia limitrofe alla recinzione saranno piantumata con cespugli e arbusti a diffusione prevalente orizzontale.




Figura 34– Sezione mitigazione dell’impatto visivo

- **PATRIMONIO CULTURALE**

Rispetto agli scenari analizzati l’effetto che l’installazione degli impianti può avere, in cumulo agli altri presenti e/o previsti, sul patrimonio culturale e identitario è complessivamente nullo.

Le risultanze archeologiche conosciute riguardano pochissime zone dell’areale di studio e poste in località non interferenti con gli impianti. L’analisi dei beni presenti è stata affrontata sullo SIA.

Non si evincono beni vincolati che possano segnare le future dinamiche sociali o possano subire interferenze dall’installazione degli impianti in oggetto.

Le ricognizioni effettuate dall’Archeologo, non hanno evidenziato, nelle aree destinate ai progetti tracce archeologiche di alcun tipo, come confermato dalla assenza di reperti superficiali.

- **BOTANICO-FAUNISTICO**

Il sito interessato dai progetti è caratterizzato da una scarsa presenza vegetazionale. L’impatto sulla vegetazione e sugli ecosistemi esistenti risulta essere di minima entità e si verifica soprattutto in fase di realizzazione del progetto.

L’impatto sulla fauna si ritiene del tutto trascurabile in quanto, come detto i siti presentano scarsa presenza vegetazionale. Per la mitigazione degli impatti sulla fauna saranno realizzati i passaggi ecofaunistici; in particolare, **la recinzione perimetrale avrà un’altezza dal suolo di almeno 30 cm al fine di consentire il libero passaggio della fauna.**

I progetti non comporteranno impatti negativi sul suolo né sul sottosuolo. Infatti non sono previste modificazioni significative della morfologia e della funzione dei terreni interessati.

Alla luce di quanto sopra esposto e tenuto conto delle opportune misure di mitigazione messe in atto nella fase di cantiere, l'impatto sulla componente ambientale "flora, fauna ed ecosistemi" è da ritenersi non significativo.

Da sottolineare che, in fase di dismissione, il valore floro-faunistico sarà migliore rispetto allo stato attuale, in quanto come già descritto precedentemente, verranno impiantate in fase di realizzazione dell'opera piante caratteristiche dell'areale siciliano come sulla ed uliveto, senza tralasciare l'impatto positivo che può apportare l'apicoltura.

Inoltre si avranno degli effetti positivi sulla funzionalità ecosistemica complessiva, in quanto, in linea di principio, la realizzazione delle opere a verde determinano la formazione di nuovi habitat di nidificazione e di alimentazione per la fauna selvatica nonché la realizzazione ovvero il completamento di una rete di connessione ecologica locale.

In definitiva, alla luce di quanto sopra esposto e tenuto conto delle opportune misure di mitigazione messe in atto nella fase di dismissione, l'impatto sulla componente ambientale "flora, fauna ed ecosistemi", ed in particolare sugli indicatori selezionati, è da ritenersi positivo.

- **SICUREZZA E SALUTE**

RUMORE

Per mitigare l'impatto acustico in fase di cantiere si prevede che i macchinari e mezzi d'opera dovranno rispondere alla normativa in materia di tutela dell'impatto acustico, in particolare il rispetto degli orari imposti dai regolamenti comunali. Inoltre, la scelta delle attrezzature ricadrà su quelle meno rumorose e sull'utilizzo di silenziatori ove possibile. Si prevede una specifica procedura di manutenzione programmata per i macchinari e le attrezzature. Infine, vi sarà il divieto di utilizzare in cantiere dei macchinari senza opportuna dichiarazione CE di conformità e l'indicazione del livello di potenza sonora garantito, secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 262/02. Analoga considerazione vale anche per la fase di dismissione

RADIAZIONI NON IONIZZANTI

In fase di realizzazione e dismissione dell'opera non sono previste emissioni di radiazioni non ionizzanti pertanto l'impatto su tale componente è da ritenersi nullo.

TRAFFICO INDOTTO

Gli impatti sulla componente atmosferica relativa alle fasi di cantiere e di dismissione sono essenzialmente riconducibili alle emissioni connesse al traffico veicolare dei mezzi in ingresso e in uscita dal cantiere, quindi al trasporto dei materiali, al trasporto personale e ai mezzi di cantiere, e alle emissioni di polveri legate alle attività di scavo.

La realizzazione degli Impianti agro-fotovoltaico e delle relative opere di connessione, prevede un significativo impiego di personale: tecnici qualificati per la progettazione esecutiva ed analisi preliminari di campo, personale per le attività di acquisti ed appalti, manager ed ingegneri per la gestione del progetto, supervisione e direzione lavori, esperti in materia di sicurezza, tecnici qualificati per lavori civili, meccanici ed elettrici, operatori agricoli per le attività preparatorie alla coltivazione e per la realizzazione della fascia arborea.

Si riporta di seguito l'elenco delle attività da svolgere e il numero indicativo di persone impiegate.

DESCRIZIONE ATTIVITA'	NUMERO PERSONE IMPIEGATE		
	Impianto agro-fotovoltaico	Stazione Utente	Stazione Rete
Progettazione esecutiva ed analisi in campo	3	2	4
Acquisti ed appalti	1	3	3
Project Management, Direzione lavori e supervisione	4	4	6
Sicurezza	2	2	2
Lavori civili	10	10	12
Lavori meccanici	20	8	12
Lavori elettrici	15	8	10
Lavori agricoli	8	-	-
TOTALE	53	37	49

Si riporta di seguito l'elenco degli automezzi che verosimilmente saranno utilizzati nelle varie fasi di lavorazione del cantiere, le quantità e le tipologie degli automezzi possono variare in funzione delle esigenze di cantierizzazione e di dismissione.

Tipologia	Fase di cantiere		
	Impianto	Stazione Utente	Stazione Rete
Escavatore Cingolato	2	1	1
Battipalo/Trivella	2	1	1
Muletto	4	-	-
Carrelli elevatore cantiere	4	1	1
Pala cingolata	2	-	-
Autocarro mezzo d'opera	2	1	-
Rullo compattatore	1	-	-
Camion con gru	2		
Autogru	2	1	1
Camion con rimorchio	2	1	1
Furgoni e auto cantiere	5	3	2
Autobetoniera	1	1	
Pompa per calcestruzzo	1	-	-
Bobcat	2	-	-
Asfaltatrice	1	-	-
Macchine trattrici	2	-	-
TOTALE		52	

Tipologia	Fase di dismissione		
	Impianto	Stazione Utente	Stazione Rete
Escavatore Cingolato	2	1	-
Battipalo/Trivella	-	-	-
Muletto	1		-
Carrelli elevatore cantiere	2	1	-
Pala cingolata	2	1	-

Autocarro mezzo d'opera	2	1	-
Rullo compattatore	-	-	-
Camion con gru	2	1	-
Autogru	1	1	-
Camion con rimorchio	1	1	-
Furgoni e auto cantiere	5	2	-
Autobetoniera	-	-	-
Pompa per calcestruzzo	-	-	-
Bobcat	1	1	-
Asfaltatrice	-	-	-
Macchine trattori	1	1	-
TOTALE		31	

9.2 Fase Di Esercizio

- **SUOLO E SOTTOSUOLO CUMULATIVO**

L'impatto sulla componente suolo e sottosuolo nella fase di esercizio delle opere è riconducibile, essenzialmente, all'occupazione di suolo delle infrastrutture di progetto, nonché alla produzione di rifiuti in fase di gestione operativa degli impianti stessi.

L'area su cui insistono gli interventi di progetto non risulta interessata dalla presenza di zone sottoposte a tutela quali parchi/zone naturali protette, siti appartenenti a Rete Natura 2000.

L'area di intervento risulta classificata come zona agricola e, nell'ottica di favorire la valorizzazione e la riqualificazione dell'area di inserimento dell'impianto, la Società Proponente ha scelto di indirizzare la propria scelta progettuale su impianti agro-fotovoltaici, per il quale la superficie effettivamente occupata dai moduli fotovoltaici e dalle altre opere di progetto quali strade interne all'impianto, power stations, ecc. risulta costituire una percentuale limitata (circa il 22%) del totale della superficie interessata

dall'iniziativa in progetto. Si evince, dunque che circa il 78% dell'area degli impianti sarà dedicata alla parte agricola dei progetti.

I progetti non comporteranno impatti negativi sul suolo poiché non sono previste modificazioni significative della morfologia dei terreni interessati.

All'interno del piano agro-fotovoltaico, si propone inoltre la realizzazione di pascoli melliferi, per la produzione di miele, a copertura di tutta l'area di progetto, utilizzando essenze che possano migliorare il potenziale mellifero dell'area stessa, che ben si integrano nel paesaggio e che siano ben adattate dal punto di vista climatico. La scelta di piante con un buon potenziale nettario coincide con le politiche ambientaliste europee che mirano a mantenere la biodiversità attraverso il miglioramento delle condizioni che favoriscono l'azione impollinatrice degli insetti pronubi.

Per quanto riguarda la Stazione rete e utente a servizio di tutti gli impianti dello stesso proponente, si prevede la realizzazione di un'area a verde e di una fascia arborea perimetrale che occuperanno una superficie pari a circa il 80% dell'intera area.

Nel complesso, l'intervento previsto porterà ad una riqualificazione dell'area, sia perché saranno effettuati miglioramenti fondiari importanti (recinzioni, drenaggi, viabilità interna al fondo, sistemazioni idraulico-agrarie), sia perché saranno effettuate tutte le necessarie lavorazioni agricole per permettere di riacquisire le capacità produttive.

In definitiva, alla luce di quanto sopra esposto, l'impatto in fase di esercizio sulla componente ambientale "suolo e sottosuolo", ed in particolare sugli indicatori selezionati è da ritenersi positivo.

- **IMPATTO VISIVO CUMULATIVO**

L'impatto visivo è uno degli impatti considerati più rilevanti fra quelli derivanti dalla realizzazione di un impianto fotovoltaico. Tuttavia, trattandosi di impianti agro-fotovoltaici, l'impatto visivo è sicuramente minore di quello di qualsiasi impianto industriale.

Va in ogni caso precisato che a causa delle dimensioni delle opere di questo tipo, che possono essere percepite da ragguardevole distanza, possono nascere delle perplessità di ordine visivo e/o paesaggistico sulla loro realizzazione. In generale, l'impatto di un'opera sul contesto paesaggistico di un determinato territorio è legato a due ordini di fattori:

1. Fattori oggettivi: caratteristiche tipologiche, dimensionali e cromatiche, numerosità delle opere, dislocazione sul territorio.
2. Fattori soggettivi: percezione del valore paesaggistico di determinate visuali, prefigurazione e percezione dell'intrusione dell'opera.

La valutazione dell'impatto sul paesaggio è complessa perché a differenza di altre analisi include una combinazione di giudizi sia soggettivi che oggettivi. Pertanto, è importante utilizzare un approccio strutturato, differenziando giudizi che implicano un grado di soggettività da quelli che sono normalmente più oggettivi e quantificabili.

Il problema dell'impatto visivo è ormai oggetto di approfonditi studi e sono state individuate soluzioni costruttive di vario tipo per cercare di limitare o comunque ridurre tale impatto.

Come specificato, per ridurre l'impatto visivo sarà prevista la piantumazione di una fascia arborea e/o arbustiva perimetrale sia all'impianto agro-fotovoltaico che per le opere di connessione alla RTN. Per avere una comprensione quanto più oggettiva dell'impatto visivo relativo all'impianto, sono state realizzate delle simulazioni fotografiche attraverso foto-composizioni considerando una serie di punti di vista reali dai quali è stato possibile risalire alle effettive dimensioni di tutti i componenti che comprendono l'impianto.

- **PATRIMONIO CULTURALE**

Rispetto agli scenari analizzati l'effetto che l'installazione degli impianti può avere sul patrimonio culturale e identitario è complessivamente nullo.

- **BOTANICO-FAUNISTICO**

La realizzazione degli Impianti agro-fotovoltaici determina la formazione di un nuovo ecosistema antropizzato immerso nella matrice agricola.

La sua realizzazione non determina un peggioramento dello stato ambientale dei luoghi in quanto:

- gli impianti non interferiscono con i corridoi ecologici;
- l'iniziativa consente l'aumento della biodiversità dell'areale di riferimento mediante la realizzazione, al margine di un ecosistema agricolo intensamente coltivato e, in

particolare, povero di elementi diffusi del paesaggio agrario e di biodiversità, un'area di vegetazione arborea, arbustiva (linee di frangivento) ed erbacea (prato permanente di copertura del substrato) differenziata che, nella fattispecie, costituisce nuovi habitat di nidificazione e di alimentazione della fauna;

- l'iniziativa consentirà un ridimensionamento dell'impatto dell'ambiente con riguardo ai trattamenti fitosanitari, agli interventi diserbo ed alle fertilizzazioni in quanto si avrà una riduzione del consumo di prodotti fitosanitari visti nel loro complesso e dei fertilizzanti;
- il prato permanente verrà gestito con periodici sfalci e diserbi localizzati su piccole superfici in corrispondenza dei pali di appoggio a terra delle strutture fotovoltaiche;
- le linee di frangivento saranno gestite con limitati interventi fitosanitari ed un appropriato programma di potatura necessario per il contenimento della crescita delle essenze vegetali e, al contempo, per il controllo della loro struttura spaziale così da favorire la circolazione dell'aria, limitare la formazione di sacche stagnanti di umidità e, in definitiva, evitare ovvero limitare la formazione di fitopatie viste nel loro complesso.

FLORA

In merito alla componente "Flora" la realizzazione degli impianti agro-fotovoltaici determinerà interferenze pari a zero riguardo al fatto che non verranno eliminate essenze vegetali di interesse naturalistico e scientifico e interferenze pari a zero riguardo al fatto che non sarà coinvolta nessuna vegetazione di pregio, in quanto:

- Non vi è nessuna interferenza riguardo all'eliminazione diretta di vegetazione di interesse naturalistico e scientifico. Inoltre, a valere sulle considerazioni sopra indicate non è presente vegetazione ritenuta di interesse naturalistico e scientifico e non sono presenti, nelle vicinanze, siti di interesse comunitario e/o altre forme di tutela di particolari tipologie di ecosistemi.
- Non vi è nessuna interferenza riguardo all'eliminazione del patrimonio arboreo esistente. La realizzazione degli impianti agro-fotovoltaici non comporterà la riduzione della vegetazione arborea e/o arbustiva esistente. Quest'ultima, al contrario, verrà potenziata ovvero compensata ed in ogni

caso diversificata dalla presenza delle linee di frangivento e delle eventuali aree d'imboschimento presenti.

- Non vi è nessuna interferenza riguardo al verificarsi di danni per schiacciamento, apporto di sostanze inquinanti e alterazione dei bilanci idrici.
- Non vi è nessuna interferenza riguardo all'introduzione di specie vegetali infestanti. Non verranno creati i presupposti per l'introduzione di specie vegetali infestanti in quanto, in fase di progettazione esecutiva, verrà effettuata un'oculata scelta del materiale vivaistico utilizzando in linea di principio specie vegetali caratteristiche del paesaggio agrario circostante o autoctone, congruenti con la serie di vegetazione caratterizzante l'area ed ancora, ricorrendo, per quanto possibile, a materiale certificato, escludendo, ovviamente le specie vegetali invadenti.
- Non vi è nessuna interferenza riguardo a danni cagionati ad attività agro-forestali. Il terreno non direttamente interessato dal progetto manterrà l'uso attuale senza alcuna limitazione di utilizzo. Inoltre, sono stimati effetti positivi in quanto verranno realizzate linee frangivento e degli interventi di verde nel loro complesso, poiché:
 - Si avrà un significativo effetto positivo con l'incremento della vegetazione arborea. Attraverso la realizzazione del verde di progetto è prevista la realizzazione di linee di frangivento composte da specie arboree, arbustive, con una mitigazione tale da compensare l'eventuale perdita di essenze arboree naturali e/o agrarie.
 - Si avrà un significativo effetto positivo per aggiunta di elementi di interesse botanico. È previsto l'inserimento di essenze di interesse botanico rappresentate da specie autoctone ovvero facenti capo alle serie di vegetazione potenziale ovvero di specie tipiche della macchia mediterranea e, nella fattispecie, di specie caratterizzanti il territorio rurale.

FAUNA

In merito alla componente "Fauna" la realizzazione degli impianti agro-fotovoltaici determineranno interferenze non significative sulla fauna locale e si avrà un

significato effetto positivo connesso con la realizzazione del verde di progetto che, in generale, costituisce un perfetto habitat faunistico a valere sia sul sito che nell'area circostante, in quanto:

- Non ci saranno interferenze significative sulla fauna locale relativamente a danni o disturbi a specie animali. L'interferenza da rumore è limitata alle aree di cantiere. Si può ritenere nullo in quanto risulta localizzato e di breve durata.
- Non ci saranno interferenze sulla fauna locale relativamente a distruzione di habitat di specie animali. Limitatamente alle aree di intervento non sono presenti specie animali di particolare interesse.
- Non ci saranno interferenze significative sulla fauna locale relativamente ad inquinamento acustico o luminoso. La valutazione previsionale di impatto acustico, fa prevedere assenza di interferenze sulla fauna locale. Non sono previsti disturbi particolari alla fauna da parte dell'illuminazione che sarà installata.
- Non ci saranno interferenze sulla fauna locale relativamente ad interruzione di percorsi critici per specie sensibili. La progettazione del verde prevede la realizzazione di linee di frangivento, di fasce di seminativo a perdere e di un prato di copertura del substrato che, in linea di principio generale, rappresenta il potenziamento in alcuni casi e la realizzazione in altri, di veri e propri corridoi ecologici. In ogni caso, non sono rilevate specie sensibili e non vengono interrotti corridoi ecologici ovvero reti di connessione ecologiche.
- Non ci saranno interferenze sulla fauna locale relativamente a rischi di uccisione di animali selvatici da parte del traffico indotto dal progetto. Non è previsto aumento significativo del traffico veicolare;
- Non ci saranno interferenze sulla fauna locale relativamente ai rischi per l'avifauna prodotti da tralicci e altri elementi aerei dei progetti in quanto non sono previsti nuovi tralicci.
- Non ci saranno interferenze sulla fauna locale relativamente alla creazione di presupposti per l'introduzione di specie animali potenzialmente dannose in

quanto non sono presenti presupposti per l'introduzione di specie animali potenzialmente dannose.

- Non ci saranno interferenze sulla fauna locale relativamente all'induzione di potenziali bioaccumuli nelle catene alimentari e induzione di fattori a rischio per specie animali in quanto non si prevedono emissioni nocive e il livello di input chimici, in ogni caso, è sicuramente inferiore a quello sostenuto da forme di agricoltura intensiva e/o mediamente intensiva come quella praticata nell'area. In merito alla componente "Ecosistemi" la realizzazione dell'impianto agro-fotovoltaico, determinerà interferenze scarsamente significative, in quanto:
- Non vi sarà alterazione nella struttura spaziale degli ecomosaici esistenti e conseguenti perdite di funzionalità ecosistemica complessiva. Con la realizzazione dell'iniziativa progettuale determina la formazione di un ecosistema fortemente antropizzato immersa nella matrice "ecosistema agricolo" che, in linea di massima, non comporta un peggioramento ambientale dei luoghi in quanto le sistemazioni a verde previste consentono di realizzare un sistema integrato funzionale ed in grado di fungere, a seconda dei casi, da connettore ecologico ovvero da ganglio di rete ecologica.
- Non vi sarà alterazione nel livello e/o nella qualità della biodiversità esistente e conseguenti perdite di funzionalità ecosistemica complessiva. Si prevede un aumento della biodiversità sia in termini quantitativi che qualitativi connessa con la creazione, al margine degli ecosistemi agricoli intensamente coltivati e povero di elementi diffusi del paesaggio agrario e di biodiversità, del nuovo ecosistema, con particolare riguardo: alla vegetazione arborea, arbustiva ed erbacea che, nella fattispecie, costituisce nuovi e funzionali habitat di fruizione da parte della fauna.
- Non vi sarà perdita complessiva di naturalità nelle aree coinvolte. La limitata estensione dell'area interessata dall'impianto rispetto alle aree destinate alle attività agronomiche, consente di ritenere nulla la perdita di naturalità complessiva delle aree coinvolte.
- Non vi sarà frammentazione della continuità ecologica nell'ambiente

terrestre coinvolto. La presenza delle opere a verde consente e/o fungerà da connettore ecologici ovvero da ganglio della rete ecologica. In merito, pertanto, si avrà un miglioramento complessivo del sistema ambiente ed in tal senso un impatto positivo sulla fauna locale.

- Inoltre si avranno degli effetti positivi sulla funzionalità ecosistemica complessiva, in quanto, in linea di principio, la realizzazione delle opere a verde determinano la formazione di nuovi habitat di nidificazione e di alimentazione per la fauna selvatica nonché la realizzazione ovvero il completamento di una rete di connessione ecologica locale.

- **SICUREZZA E SALUTE**

RUMORE

Nella fase di esercizio dell'impianto agro-fotovoltaico le emissioni sonore saranno limitate unicamente al funzionamento dei macchinari elettrici rispettando gli standard della normativa vigente e il cui posizionamento è previsto all'interno di appositi alloggi in modo da attutire il livello acustico in prossimità della sorgente stessa.

Le strutture in progetto risultano inserite in un contesto rurale-agricolo e nelle immediate vicinanze non si riscontra la presenza di centri abitati. Analoghe considerazioni valgono per le opere di connessione alla RTN, anch'esse previste in un contesto agricolo.

RADIAZIONI NON IONIZZANTI

Lo studio dell'impatto elettromagnetico di tali impianti permette di evitare che, le già basse emissioni, possano in qualche modo interferire con le attività umane.

Considerando che nelle cabine di trasformazione e nelle cabine degli impianti non è prevista la presenza di persone per più di quattro ore al giorno e che l'intera area degli impianti agro-fotovoltaico sarà racchiusa all'interno di una recinzione metallica che impedisce l'ingresso di personale non autorizzato, si può escludere pericolo per la salute umana. L'impatto elettromagnetico può pertanto essere considerato non significativo".

Il limite temporale dell'eventuale impatto è dato dalla vita utile degli impianti, pari a 30 anni. L'impatto è del tutto reversibile.

Quindi possiamo affermare che viene rispettato l'obiettivo di qualità per l'esposizione della popolazione, nelle aree adibite a permanenze superiori alle quattro ore giornaliere (D.P.C.M. 08 luglio 2003), data la loro distanza superiore ai limiti consentiti.

Più in generale possiamo affermare che nelle varie zone degli impianti vengono rispettati i valori di esposizione prescritti. Per maggiori dettagli Relazione Campi e DVR.

TRAFFICO INDOTTO

Il traffico veicolare che insiste sull'area di intervento durante la fase di esercizio, non è considerabile, ma si riferisce principalmente alle attività di manutenzione, gli automezzi necessari sono riassunti nella seguente tabella.

Tipologia	Fase di esercizio		
	Impianto	Stazione Utente	Stazione Rete
Escavatore Cingolato	-	-	-
Battipalo/Trivella	-	-	-
Muletto	-	-	-
Carrelli elevatore cantiere	-	-	-
Pala cingolata	-	-	-
Autocarro mezzo d'opera	-	-	-
Rullo compattatore	-	-	-
Camion con gru	-	-	-
Autogru	-	-	-
Camion con rimorchio	-	-	-
Furgoni e auto cantiere	1	1	-
Autobetoniera	-	-	-
Pompa per calcestruzzo	-	-	-
Bobcat	-	-	-
Asfaltatrice	-	-	-
Macchine trattrici	-	-	-
TOTALE		2	

A seguito della realizzazione degli impianti relative alle emissioni in atmosfera di sostanze gassose inquinanti, saranno pressochè nulle, poiché il traffico veicolare sarà limitato solo ad opere di manutenzione ordinaria dell'impianto e alle attività di coltivazione agricola.

10 CONCLUSIONI

Il progetto dell'intervento in esame è stato il frutto di un percorso che ha visto la valutazione di diverse ipotesi progettuali e di localizzazione, ivi compresa quella cosiddetta "zero", cioè la possibilità di non eseguire l'intervento e lasciare i terreni in oggetto allo stato incolto ed improduttivo in cui versano in maggior parte, o sfruttato ed impoverito l'utilizzo di diserbanti. La non realizzazione del progetto dell'impianto Agro-fotovoltaico va nella direzione opposta rispetto a quanto previsto dal: "Pacchetto per l'energia pulita (Clean Energy Package)" presentato dalla Commissione europea nel novembre 2016 contenente gli obiettivi al 2030 in materia di emissioni di gas serra, fonti rinnovabili ed efficienza energetica e da quanto previsto dal Decreto 10 novembre 2017 di approvazione della Strategia energetica nazionale emanato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Per sua intrinseca natura la realizzazione dell'impianto agro-fotovoltaico ricoprirebbe un ruolo non di secondo piano garantendo vantaggi significativi:

- contribuire alla riduzione del consumo di combustibili fossili, privilegiando l'utilizzo delle fonti rinnovabili;
- contribuire allo sviluppo economico e occupazionale locale.

Si ritiene che, la realizzazione dell'impianto punta a valorizzare l'area dove ricadrà l'impianto. Inoltre, si evidenzia che questo tipo di approccio consente di non aggravare il consumo di suolo per l'installazione dei pannelli fotovoltaici e di sfruttare il sistema infrastrutturale esistente.

Ad integrazione di quanto sopra, si aggiunge che la rimozione, a fine vita, di un impianto agro-fotovoltaico come quello proposto risulta essere estremamente semplice e rapida. Questa tecnica di installazione, per sua natura, consentirà il completo ripristino della situazione preesistente all'installazione dei pannelli.

Sempre ad integrazione di quanto sopra la realizzazione del progetto Agro-Fotovoltaico, dedito non solo alla produzione di energia elettrica ma alla produzione di Olio di Oliva – Miele e alla coltivazione di Sulla ed erbe officinali, non farebbe altro che valorizzare la produzione agricola ed incrementare le attività dirette ed indirette derivanti. In progetto la creazione di filiere derivanti dalle attività agricole in progetto che permettono la valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali con la produzione di prodotti agricoli.

Greenpeace, ITALIA SOLARE, Legambiente e WWF hanno scritto al Governo chiedendo di stimolare nuove sinergie tra agricoltura e fotovoltaico per raggiungere gli obiettivi fissati dal PNIEC al 2030 sui nuovi impianti fotovoltaici.

L'agro-fotovoltaico può affiancare le coltivazioni con il vantaggio, per l'agricoltore, di beneficiare di una entrata integrativa in grado di aiutare la sua attività agricola locale con piantumazioni interfilari.

- Sostegno attività agricole
- Valorizzazioni delle tradizioni agroalimentari locali
- Occupazione
- Tutela della biodiversità
- Tutela del Patrimonio culturale
- Tutela del paesaggio rurale

Il progetto, anche in rapporto agli altri esistenti o in previsione di realizzazione, risulta compatibile con il contesto territoriale nel quale si colloca, in quanto non indurrà modificazioni tali da interferire sensibilmente con la struttura, la dinamica ed il funzionamento degli ecosistemi naturali e seminaturali, ed anzi, per certi versi, ne aumenterà la biodiversità e la probabilità di frequentazione da parte della fauna ed avifauna sia stanziale che migratoria, cercando altresì di agevolare il raggiungimento degli obiettivi posti dall'attuale governo regionale e nazionale, sull'uso e la diffusione delle energie rinnovabili, che stanno alla base delle politiche di controllo e di attenuazione dei cambiamenti climatici tutt'ora in corso. La presenza delle recinzioni perimetrali con passaggi eco-faunistici posti ogni 4 m di distanza, permettono la creazione di un ambiente protetto per la fauna ed avifauna locale che così difficilmente potrà essere predata e/o cacciata favorendone la permanenza ed il naturale insediamento a beneficio dell'incremento della biodiversità locale. Inoltre considerato che l'impianto occuperà aree ad elevato rischio di desertificazione, considerata altresì la tecnologia impiegata e trattandosi di impianto agro-fotovoltaico, vengono a generarsi nelle aree di impianto che favoriscono colture vegetali erbose autoctone, con incrementi di biodiversità, la ripresa di fertilità di terreni già compromessi dall'abbandono, dalla coltura intensiva e dell'aridità sottraendo così aree alla desertificazione per poterle in futuro destinare integralmente, ad

impianto dismesso, alla coltivazione agricola.

La conformazione del parco agro-fotovoltaico coltivato al suo interno consente un migliore inserimento del parco fotovoltaico nell'ambiente e nel paesaggio circostante diluendo così il peso degli impatti sulle varie componenti analizzate su un'area territoriale molto estesa. Il parco agro-fotovoltaico proposto presenta un indice di Pressione Cumulativa sull'area vasta di indagine (area ricompresa nel cerchio di studio) pari al 3,10 % pertanto il suo inserimento nell'ambiente sulle componenti coinvolte per l'area vasta di studio, anche in termini cumulativi, avrà un'entità molto contenuta e poco apprezzabile.

Tra i benefici economici indiretti possiamo prevedere un incremento della produttività delle aziende ricettive e ristorative locali sia durante la fase di cantiere che post-operam.

In tale contesto, verrà sempre data la priorità all'utilizzo della manodopera e delle eccellenze locali al fine di avviare un processo di continuo sviluppo non solo occupazionale ma anche formativo, cercando di coinvolgere, quanto più possibile, le istituzioni locali. Uno dei molteplici obiettivi di S & P 8 è quello di far comprendere alle nuove generazioni e ai futuri professionisti del settore che il fotovoltaico non è solo produzione di energia elettrica ma anche educazione, formazione e cultura del rispetto dell'ambiente.

Per la vendita dei prodotti ricavati dalle coltivazioni si prediligerà la vendita a Km 0 in quanto accorciare le distanze significa aiutare l'ambiente, promuovere il patrimonio agroalimentare regionale e abbattere i prezzi, oltre a garantire un prodotto fresco, sano e stagionale. Essendo S&P 8 molto sensibile alla riduzione delle energie impiegate nella produzione, oltre a diminuire il tasso di anidride carbonica nell'aria, prediligere la vendita a Km 0 porta ad un uso consapevole del territorio facendo riscoprire al consumatore la propria identità territoriale attraverso il consumo di prodotti della tradizione locale.

In conclusione il parco agro-fotovoltaico in esame non genererà effetti/impatti cumulativi negativi apprezzabili per il contesto territoriale di area vasta in cui verrà realizzato; al contrario genererà diversi impatti cumulativi positivi certi e rilevabili in fase di esercizio, sulla principale componente ambientale che è l'atmosfera nonché di conseguenza sulla salute umana e sullo sviluppo economico-occupazionale del Territorio coinvolto.

11 ALLEGATO 1 - REPORT FOTOGRAFICO E FOTO SIMULAZIONI

Per avere una comprensione quanto più oggettiva dell'impatto visivo relativo all'impianto, è stata realizzata una simulazione fotografica attraverso una foto-composizione considerando una serie di punti di vista reali dai quali è stato possibile risalire alle effettive dimensioni di tutti i componenti che comprendono l'impianto.

Per una migliore comprensione di tutto l'insieme si inseriscono dei "Render fotografici" nel quale risulta evidente il limitato impatto estetico e la simulazione di foto-inserimenti che evidenziano le differenze tra lo stato ante-operam e post-operam.

La scelta delle diverse angolazione e dei coni ottici, non è casuale, infatti come si può vedere nelle seguenti immagini, sono stati scelti gli stessi punti di vista per la produzione di 4 foto-inserimenti all'interno dell'impianto, per poter rappresentare al meglio l'evoluzione dell'area e l'impatto visivo ed estetico.

11.1 Documentazione Fotografica Sito C. da Termini (Camporeale, PA)




Figura 1 -Inquadramento dell'area di impianto su ortofoto e coni ottici delle viste



Vista 5- Stato ante-operam



Vista 5- Stato post-operam



Vista 6- Stato ante-operam



Vista 6- Stato post-operam



Vista 7- Stato ante-operam



Vista 7- Stato post-operam



Vista 8- Stato ante-operam



Vista 8- Stato post-operam

11.2 Documentazione Fotografica Sito C. da Pizzillo (Monreale e Camporeale, PA)




Figura 3 -Inquadramento dell'area di impianto su ortofoto e coni ottici delle viste



Vista 9- Stato ante-operam



Vista 9- Stato post-operam



Vista 10- Stato ante-operam



Vista 10- Stato post-operam



Vista 11- Stato ante-operam



Vista 11- Stato post-operam



Vista 12- Stato ante-operam



Vista 12- Stato post-operam

11.3 Documentazione Fotografica Sito C. da Mandranova (Monreale e Camporeale, PA)



Figura 5 -Inquadramento dell'area di impianto su ortofoto e coni ottici delle viste



Vista 13- Stato ante-operam



Vista 13- Stato post-operam



Vista 14- Stato ante-operam



Vista 14- Stato post-operam



Vista 15- Stato ante-operam



Vista 15- Stato post-operam



Vista 16- Stato ante-operam



Vista 16- Stato post-operam

11.4 Render fotografici interni alle aree di impianto



Fig. 7 - Vista cabine dall'alto



Fig. 8 - Vista cabine dal basso



Fig. 9 - Vista centrale dal basso



Fig. 10 - Vista dall'alto



Fig. 11 - Vista panoramica



Fig. 12 - Vista panoramica



Fig. 13 - Vista perimetrale dall'interno dell'impianto

11.5 Render fotografici esterni alle aree di impianto

Di seguito si riportano delle fotosimulazioni effettuate che mettono a confronto lo stato attuale dei luoghi da punti panoramici con lo stato post-opera al fine di cogliere l'impatto paesaggistico complessivo dell'impianto e della stazione rete-utente.



Vista esterna ante operam dell'area della stazione rete-utente fotografata dalla SP 37



Vista esterna post operam dell'area della stazione rete-utente con mitigazione fotografata dalla SP 37



Vista esterna ante operam dell'area della stazione rete-utente fotografata dal bene isolato "Casa Casuzze"



Vista esterna post operam con mitigazione dell'area della stazione rete-utente fotografata dal bene isolato "Casa Casuzze"



Vista interna ante operam dell'area della stazione rete-utente



Vista interna post operam dell'area della stazione rete-utente con mitigazione



Vista di impianto da "Monte Pietroso" ante-operam



Vista di impianto da "Monte Pietroso" post opera



Vista di impianto dal Comune di Camporeale ante-operam



Vista di impianto dal Comune di Camporeale post operam