



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Roma vedi intestazione digitale

Alla Ministero della transizione ecologica
Direzione generale valutazioni
VA@pec.mite.gov.it

Alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
COMPNIEC@PEC.mite.gov.it

Alla Società GPE Licodia S.r.l.
gpelicodiasrl@legalmail.it

E. p. o.

Alla Servizio II – DG-ABAP
Scavi e tutela del patrimonio archeologico

Alla Regione Siciliana Assessorato Regionale Beni
Culturali e dell'Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e
dell'Identità Siciliana
dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it

Alla Soprintendenza BB.CC.AA di Catania
sopriect@certmail.regione.sicilia.it

Oggetto: [ID_VIP 7731] Progetto di un nuovo impianto agrovoltaiico, denominato "FV_Licodia 177", della potenza complessiva pari a 177,77 MW, ubicato nel Comune di Caltagirone (CT), in località Ramione, e le relative opere di connessione alla rete da realizzarsi nei Comuni di Licodia Eubea (CT) e Mazzarrone (CT), in località Marineo.

Procedura riferita alla VIA, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006

Proponente: GPE Licodia S.r.l

Precisazioni di ordine procedurale.

Richiesta documentazione integrativa.

In riferimento al progetto in argomento, si comunica che l'art. 36 c. 2-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79 (GU n. 150 del 29/06/2022) recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).», ha stabilito che "La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti."

Pertanto, nel precisare che, **per il procedimento di cui trattasi, a seguito delle nuove disposizioni normative, per il Ministero della Cultura la competenza è trasferita dalla Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio alla Soprintendenza Speciale per il PNRR, considerato che la DG-ABAP Servizio V con nota prot. n. 21515 del 08/06/2022 ha chiesto alla Soprintendenza di Catania e al Servizio II della medesima Direzione generale di esaminare la documentazione pubblicata e fornire le**



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@mallcert.beniculturali.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

X

proprie valutazioni in merito;

preso atto che il Servizio II della DG-ABAP "Scavi e tutela del patrimonio archeologico" con nota prot. n. 24715 dell'01/07/2022 ha formulato una richiesta integrazioni della documentazione del progetto in valutazione ai fini del contributo istruttorio di competenza;
come stabilito dall'art. 24 del D. Lgs.152/2006, esaminata la documentazione pervenuta, si rileva la necessità di acquisire ulteriore documentazione, come di seguito esplicitato.

Con riferimento alla qualifica di impianto agrivoltaico, si chiede di esplicitare la rispondenza dell'impianto e delle colture previste ai requisiti descritti nelle recenti "Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici" pubblicate dal MiTE.

Per la componente archeologica

Al fine di poter compiutamente valutare la conformità delle opere in progetto con la tutela del patrimonio archeologico, sulla base di quanto disposto dal D.Lgs. 42/2004, art. 28, c. 4 e dal D. Lgs. 50/2016, art. 25, è necessario che la documentazione progettuale comprenda gli elaborati descritti nel comma 1 del citato articolo 25, redatti secondo le modalità ivi specificate, nonché, qualora il Soprintendente di Catania richieda l'attivazione della procedura di cui ai commi 3 e 8, anche gli esiti delle indagini prescritte, così come previsto dal D. Lgs. 50/2016, art. 23, c. 6 e recentemente ribadito dal DPCM 14.02.2022, Allegato 1, art. 8.

Per la componente paesaggistica

Al fine di avere un quadro completo del sistema vincolistico vigente e delle interferenze dirette e indirette che l'impianto genera sul patrimonio culturale è necessario:

- integrare la documentazione con una cartografia su CTR a scala adeguata che riporti, in maniera completa, il sistema vincolistico vigente (beni paesaggistici, beni architettonici e beni archeologici) delle aree interessate dall'intervento proposto (due impianti, cavidotto, Stazione di trasformazione) con evidenziazione delle interferenze dirette tra gli interventi previsti e i vincoli. La Cartografia deve essere corredata dell'elenco dei singoli beni vincolati e delle distanze tra i beni vincolati e le opere previste. Tale analisi consentirà anche la verifica, anche alla luce dell'art. 20 del Dlgs. 199 dell'8/11/2021 come modificato dal DL n. 50 del 17/05/2022, dell'idoneità delle aree individuate per l'installazione di impianti fotovoltaici;
- Un approfondimento concernente il rapporto con le aree boscate adiacenti al progetto, con indicazione delle fasce di rispetto ex art. 10, L. R. 16/1996, dettagli e distanze delle aree di progetto limitrofe all'area tutelata.

Con riferimento alla coerenza e compatibilità del progetto con i contenuti del Piano Paesaggistico della Provincia di Catania approvato con D.A. n°031/GAB del 03 ottobre del 2018, è necessario integrare gli elaborati con:

- la **ricognizione completa**, anche su cartografia a scala adeguata, delle **componenti paesaggistiche** tutelate dal Piano Paesaggistico di Catania e delle interferenze dirette e indirette prodotte dalle opere previste (impianti, opere di connessione e opere a verde) prestando particolare attenzione alle componenti del sistema antropico direttamente interessate dalla realizzazione dell'intervento come le strade panoramiche, la viabilità storica, i punti panoramici e la ferrovia storica;



- la **valutazione di coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica** definiti per i singoli Paesaggi Locali interessati dal progetto con particolare riferimento al PL 25 "Area dei rilievi iblei. Valle del torrente Catalfaro", al PL 33 "Area della valle dei Margi e del Fiumicello" e al PL 34 "Area della valle del fiume Vizzini" e la **valutazione di compatibilità con i regimi di tutela vigenti** interessati dagli interventi di trasformazione.

Con riferimento al progetto è necessario dettagliare attraverso elaborati grafici a scala adeguata, descrizione e fotoinserti, il **progetto delle "aree a verde"** previste all'interno e in prossimità dei beni paesaggistici tutelati dal Dlgs 42/04 e delle componenti paesaggistiche tutelate dal Piano Paesaggistico della Provincia di Catania. Inoltre in relazione alle **attività agricole, alle aree verdi e alle opere di mitigazione** è necessario illustrare in maniera univoca le colture e le produzioni che si intendono avviare, mettendo in coerenza i contenuti e gli schemi grafici progettuali della Relazione paesaggistica, con i contenuti della Relazione Agronomica e i fotoinserti.


In relazione alla valutazione degli **effetti cumulativi** è necessario integrare l'analisi degli impatti cumulativi con una mappa che contenga, per ogni impianto esistente, in corso di realizzazione o in valutazione a livello regionale o statale, i nominativi delle società di gestione, l'estensione degli impianti e la distanza dall'impianto in progetto.

Ai fini dello **studio dell'intervisibilità** è necessario elaborare una planimetria con indicati i diversi punti da cui sono visibili i due impianti e da cui è visibile la stazione di trasformazione e integrare il rilievo fotografico.


Con riferimento alle **opere di mitigazione** è necessario che queste vengano sviluppate attraverso un apposito **progetto di paesaggio** con l'integrazione possibilmente di differenti specie arboree e arbustive e una planimetria articolata che rispetti le qualità del paesaggio agrario locale. Inoltre è necessario progettare anche le opere di mitigazione della Stazione di trasformazione.

Considerato che le fotosimulazioni risultano poco coerenti per scala e rappresentazione dei pannelli e della vegetazione, oltre a non essere contestualizzate nel paesaggio esistente, si richiedono **nuovi fotoinserti**, con confronto *ante e post operam*, sviluppati da **più punti di osservazione** per i due impianti e per la Stazione di trasformazione utilizzando anche tutti i principali punti di visibilità dalle componenti di paesaggio di valore come i punti panoramici, le strade panoramiche, la viabilità storica e la ferrovia storica, oltre ai beni paesaggistici e culturali.

Con riferimento alla Stazione di Trasformazione e consegna Rete-Utente prevista nel Comune di Vizzini, una integrazione della documentazione progettuale con gli elaborati necessari a definire le opere previste per la realizzazione della

Il Funzionario del Servizio V DG ABAP
Arch. Isabella Fera 
tel. 0667234548/email.isabella.fera@cultura.gov.it

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V DG ABAP
Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA 

Per il SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V DG ABAP (*)
Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA 

(*) Giusta delega prot. SS-PNRR 001184-P del 28/06/2022



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@mailcert.beniculturali.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it