TAPPO DI CHIUSURA TERMORESTRINGENTE
PER TUBO DI PROTEZIONE

TABELLA DELLE ANNOTAZIONI

1	Tubo d'acciaio GRADO DN L415 NB/MB DN 650 (26") Sp.16mm costruito secondo tab.GAZ2 A28.20.20 rivestimento in POLIETILENE Sp.2,5 mm	
	Tubo d'acciaio GRADO DN L415 NB/MB DN 650 (26") Sp.Maggiorato 15,9 mm costruito secondo tab.GAZ2 A28.20.20 rivestimento in POLIETILENE Sp.2,5 mm	
2	Tubo di protezione in acciaio GRADO DN L415 MB DN 800 (32") Sp.16mm costruito secondo tab.GAZ2 A28.24.0	59.00 m
3	Anello di chiusura termorestringente DN 650 (26") e DN 800 (32") costruito secondo tab.GAZ2 A6.0.20	n. 4
4	Apparecchiature di sfiato e presa di depressione fuoi gas Tipo2 costruito secondo tab.GAZ2 A6.0.0.22	n. 3
	Tubo di sfiato in Fe 33 UNI7287/74 DN 80 (3") Sp. 2,9 mm costruito secondo tab.GAZ2 A6.0.2.9	17.40 m
5	Punto d'indura P.C. o cassetta piantata costruito secondo tab.GAZ2 A7.20.05	n. 3
6	Distanziatori isolanti-collare costruito secondo tab.GAZ2 A28.09.06	
	tubo d'sfiato e spurgo DN 80 (3") ovali	n. 2
	tubo portacavi DN 100 (4") ovali	n. 98
	tubo d'dren DN 100 (3") ovali	n. 57
7	Tubo di protezione in Fe DN DN 100 (4") Sp. 4,0 mm per paliflora portacavi	268.50 m

NOTA :
PRIMA DI PROCEDERE CON L'ESECUZIONE DEGLI SCAVI DEL METANODOTTO E' NECESSARIO ACCERTARE L'ESATTA UBICAZIONE PLANO-ALTIMETRICA DI TUTTI I SERVIZI INTERRATI (INTERNEXT).

L'INDAGINE ANDRA' SVOLTA MEDIANTE L'ESECUZIONE DI SAGGI A MANO ED ALLA PRESENZA DI RAPPRESENTANTI DELL'ENTE PROPRIETARIO.

COM. D'HURTADO(PC)
COM. DI COLONNELLA
ITE.F.32
ITE.F.34
Stazione
Cimitero
Cà Ceccarelli
Cà Ceccarelli
Cà Ceccarelli