



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI
E PAESAGGIO
Servizio V

Roma

Ministero della transizione ecologica
Direzione generale Valutazioni ambientali
Ex Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale

va@pec.mite.gov.it
cress@pec.minambiente.it

[ID_VIP: 7381]

Ministero della transizione ecologica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC

compniec@pec.mite.it

[ID_VIP: 7381]

Società Whysol-E Sviluppo S.r.l.

whysol-e.sviluppo@legalmail.it

Class. 34.43.01 / *Fasc.* 209.19.2/2021

Oggetto: [ID_VIP:7381] Progetto di un impianto fotovoltaico della potenza nominale di 16,9 MW con annesso impianto di accumulo energetico e relative opere di connessione alla rete, ubicato nei Comuni di Apricena (FG) e San Paolo Civitate (FG), con l'integrazione di produzione agricola e l'implementazione di un biomonitoraggio tramite apicoltura, denominato "Apricena 01".

Procedura: Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 152/2006

Proponente: Società Whysol-E Sviluppo S.r.l.

Richiesta di integrazioni e chiarimenti ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 152/2006

E.p.c.

Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le
province di Barletta-Andria-Trani e Foggia
mbac-sabap-fg@mailcert.beniculturali.it

Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico
della Direzione generale ABAP
mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it

Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e
architettonico della Direzione generale ABAP
mbac-dg-abap.servizio3@mailcert.beniculturali.it

Regione Puglia

Dipartimento mobilità, qualità urbana,
opere pubbliche, ecologia e paesaggio
Sezione Autorizzazioni Ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it



SERVIZIO V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

19/04/2022

Con riferimento al progetto in argomento per la realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza nominale di 16,9 MW con annesso impianto di accumulo energetico e relative opere di connessione alla rete, ubicato nei Comuni di Apricena (FG) e San Paolo Civitate (FG), con l'integrazione di produzione agricola e l'implementazione di un biomonitoraggio tramite apicoltura, denominato "Apricena 01", si fa seguito all'istanza della Società Whysol-E Sviluppo S.r.l. del 31/07/2021, perfezionata in ultimo con nota acquisita dal Ministero della transizione ecologica (MiTE) con prot. n. 7774 del 24/01/2022, per l'avvio del procedimento di VIA, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

CONSIDERATO che il MiTE con nota prot. 34113 del 17/03/2022, di rettifica della precedente nota prot. 19427 del 16/02/2022, ha comunicato la procedibilità dell'istanza precisando che a far data dall'avvenuta pubblicazione della documentazione sul portale web decorre il termine di 30 giorni entro il quale chiunque abbia interesse può presentare osservazioni ovvero sono acquisiti i pareri delle Amministrazioni e degli Enti pubblici coinvolti nel procedimento; e considerato altresì il periodo di sospensione dovuto al malfunzionamento del sito web del MiTE a partire da 05/04/2022 e non ancora riattivato;

VISTA la documentazione prodotta dalla Società Whysol-E Sviluppo S.r.l. trasmessa a questa Direzione generale ABAP e pubblicata dal Ministero della transizione ecologica (MiTE), sul portale web all'indirizzo: <https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8263/>;

CONSIDERATO che il progetto in questione consiste nella realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza nominale di 16,9 MW con annesso impianto di accumulo energetico e relative opere di connessione alla rete, con l'integrazione mediante produzione agricola e l'implementazione di un biomonitoraggio tramite apicoltura, ubicato nei Comuni di Apricena (FG) e San Paolo di Civitate (FG) su una superficie di circa 46 ha, denominato "Apricena 01";

CONSIDERATO che l'intervento in argomento (impianto e opere connesse) ricade interamente nell'Ambito di Paesaggio "Tavoliere", Figura Territoriale "Mosaico San Severo" e che, nell'area vasta di 3 Km dall'impianto e dalle relative opere connesse, sono presenti Ulteriori Contesti Paesaggistici tutelati dal PPTR Puglia, nonché Beni Paesaggistici di cui al D.lgs. 42/2004, art. 142;

CONSIDERATO che, come anche individuato dal proponente, il cavidotto di collegamento dell'impianto alla S.S.E. interferisce con l'area tutelata ex art. 142 co. 1 lett. c) del D.Lgs 42/2004 e ai sensi dell'art. 46 delle NTA del PPTR, per l'attraversamento del corso d'acqua "Torrente Candelaro"; ed interferisce con l'area tutelata dall'art.142 co.12 lett. h) Aree gravate da usi civici (validate) a cavallo della strada lungo il quale sarà realizzato; nonché con Ulteriori Contesti Paesaggistici (come da PPTR) quali 'Formazioni arbustive in evoluzione naturale' (in due punti);

RICHIAMATO che ai sensi del comma 2-quinquies dell'art. 25 del D. Lgs. 152/2006, "*... il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura comprende l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica*";

CONSIDERATO che con nota prot. 3641 del 01/04/2022 la Soprintendenza ABAP per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia ha trasmesso a questa Direzione generale ABAP le proprie richieste di integrazioni, ricomprese interamente nelle richieste qui formulate;

CONSIDERATO che con nota prot. 14292 del 14/04/2022 il Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico di questa Direzione generale ABAP ha fornito alcune precisazioni con riferimento alla richiesta di integrazioni della competente Soprintendenza territoriale, integrate anch'esse nella presente richiesta;



SERVIZIO V "Tutela del paesaggio"
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

questa Direzione generale ABAP, ai fini delle valutazioni e dell'espressione del parere di competenza nell'ambito della procedura di VIA in argomento, ritiene necessario chiedere al Proponente la seguente documentazione integrativa:

- 1) tavola grafica con inserimento su base cartografica IGM in scala 1:25.000 dell'impianto fotovoltaico in oggetto e delle opere connesse in cui siano evidenziate le caratteristiche morfologiche dei luoghi, (linee di crinale, punti sommitali, luoghi panoramici naturali, linee di compluvio), la tessitura storica del contesto paesaggistico (nuclei antichi, abazie, masserie, chiese rurali, torri, campanili, castelli, ruderi ed ulteriori elementi antropici puntuali di percezione visiva, con differente ed appropriata simbologia), l'indicazione dei reciproci rapporti di visuale tra i detti beni;
- 2) tavola grafica su base cartografica IGM in scala 1:25.000, in cui siano individuati sia gli impianti fotovoltaici ed eolici già realizzati, quelli in corso di realizzazione, quelli approvati ma non ancora realizzati, nonché quelli per i quali è ancora in corso l'istruttoria per l'ottenimento delle relative autorizzazioni (compreso le ulteriori proposte della medesima ditta nello stesso contesto territoriale) rilevabili anche dal sito del MiTE e da quello della Provincia di Foggia, al fine di avere un quadro più completo delle trasformazioni dell'area di indagine, oltre che per la valutazione dell'effetto cumulo (da verificarsi secondo il disposto di cui alla DD 06/06/2014 n.162) percepibile dalla rete tratturale e dalle strade di valenza paesaggistica individuate dal PPTR;
- 3) report fotografico che rappresenti gli elementi individuati nella cartografia di cui sopra e i rapporti reciproci, utilizzando opportuni coni visuali, e corredato da una cartografia in cui siano riportati i coni visuali e i numeri identificativi delle fotografie;
- 4) carta dell'intervisibilità di dettaglio dell'impianto fotovoltaico in oggetto e delle opere connesse su base cartografica IGM in scala al 25:000; sulla medesima cartografia andranno indicate le strade panoramiche e di valenza paesaggistica, la rete tratturale, il sistema insediativo delle abazie, la rete delle masserie storiche, le aree archeologiche e di interesse archeologico, come sopra individuati, nonché tutti gli ulteriori beni culturali sottoposti a tutela dalla parte seconda del D.Lgs. 42/2004 e tutti i beni paesaggistici sottoposti a tutela dalla parte terza del medesimo D.Lgs.;
- 5) elaborazione di ulteriori significative fotosimulazioni, ad integrazione di quelle depositate sul sito del MiTE, da realizzare su immagini reali (non google-earth) in condizioni di piena visibilità (ovvero in assenza di nuvole, nebbia, foschia o condizioni di visibilità poco favorevoli alla lettura del contesto) da realizzarsi anche lungo la viabilità in prossimità dell'impianto al fine di valutare la percezione dell'effetto cumulo con gli impianti eolici esistenti e l'inserimento paesaggistico dell'intervento, a tal fine si ritiene opportuno che alcuni fotoinserti evidenzino anche le opere a verde previste sia lungo il perimetro dell'impianto sia al suo interno; inoltre, si chiede che siano elaborate anche fotosimulazioni della nuova sottostazione elettrica prevista dal progetto con le eventuali opere di mitigazione;
- 6) rappresentazione su adeguata base cartografica delle interferenze del cavidotto con le aree tutelate interferite o potenzialmente interferite richiamate in premessa, con indicazione dei tratti che si intendono realizzare con scavo a cielo aperto e con modalità *tranchless*, e una descrizione più dettagliata delle modalità di intervento e realizzazione, comprese le azioni previste per il ripristino dello stato dei luoghi;
- 7) descrizione più dettagliata e relativi elaborati grafici (piante e sezioni) che rappresentino gli interventi di piantumazione e di impianti arboreo/arbustivi previsti dal progetto, sia da localizzarsi lungo il perimetro sia all'interno del lotto;
- 8) con riferimento alla presenza di vigneti nell'area nord limitrofa all'impianto, rilevata dalla cartografia regionale e identificata come area agricola interessata da produzioni agro-alimentari di qualità specificate ai sensi del Regolamento Regionale del 30 dicembre 2010, n. 24, e che il Proponente riferisce non presente a



SERVIZIO V "Tutela del paesaggio"
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

19/04/2022


3/4

seguito di verifiche tramite sopralluogo, si chiede che sia fornita una adeguata documentazione fotografica che possa attestare lo stato dei luoghi;

- 9) *shape file* in formato WGS84 dell'area occupata dall'impianto fotovoltaico, dell'area occupata dall'impianto di accumulo, del percorso del cavidotto e delle opere di connessione;
- 10) elaborazione di idonea documentazione di carattere archeologico da parte di soggetto in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia, così come disposto ai sensi dell'art. 25, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale gli elaborati dovranno comprendere anche i dati di archivio e bibliografici reperibili, gli esiti delle ricognizioni volte all'osservazione dei terreni nonché quelli relativi alle fotointerpretazioni.


Al riguardo si ritiene di evidenziare che, visto il combinato disposto degli art. 23 e 25 del D.Lgs. 50/2016, qualora, a seguito della presentazione delle integrazioni richieste, la Soprintendenza decida di attivare la procedura di verifica preventiva come da c. 3 del citato art. 25, la documentazione archeologica necessaria a valutare compiutamente tutti gli impatti significativi e negativi determinati dal progetto sul fattore ambientale del patrimonio archeologico e, quindi, ad esprimere il parere di competenza nell'ambito della procedura in oggetto coincide con la "relazione archeologica definitiva" di cui al c. 9 dello stesso art. 25. Pertanto, risulta necessario che la Società proponente si attivi immediatamente, inviando la suddetta documentazione di cui al c. 1 del citato art. 25 al competente Ufficio territoriale, in modo da consentire l'attivazione della procedura nei termini di legge ed effettuare lo svolgimento delle eventuali necessarie indagini prima dell'emissione del parere di competenza.

Si chiede che la documentazione integrativa sia corredata da una breve relazione che evidenzi come siano state riscontrate ciascuna delle richieste di cui sopra.

Il Responsabile del procedimento 
Arch. Maria Teresa Idone
(tel. 06/6723.4810 – mariateresa.idone@beniculturali.it)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V

Arch. Rocco Rosario Tramutola



SERVIZIO V "Tutela del paesaggio"
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it