



Lettera inviata solo tramite PEC. Sostituisce l'originale ai sensi dell'art. 43, comma 6, del DPR 445/2000 e art. 47, commi 1 e 2, d.lgs. 82/2005

Ministero della cultura

M

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Ministero della Transizione Ecologica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
[rif: ID VIP 7610]
VA@pec.mite.gov.it

Class 34.43.01/ fasc. ABAP (GIADA)209.97.1/2021

Allegati: 1

Oggetto: **[ID:7610]** Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA PNIEC-PNRR nell'ambito del provvedimento unico in materia ambientale ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 152/2016 e ss.mm.ii., relativa al progetto di impianto fotovoltaico denominato "Impianto Fotovoltaico Bufala" potenza di 56,48 MW da realizzarsi nei comuni di Castel Volturno e di Cancellò ed Arnone (CE) e con cavidotto in MT e Stazione Elettrica RTN sita in Cancellò ed Arnone (CE).

Proponente: Stardue S.r.l.

Comunicazione di cui all'art. 27, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii

Trasmissione della richiesta di documentazione integrativa

e p.c.

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio
per le province di Caserta e Benevento
mbac-sabap-ce@mailcert.beniculturali.it

Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico
mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it

Servizio III - Tutela del patrimonio storico, artistico e
architettonico
mbac-dg-abap.servizio3@mailcert.beniculturali.it

Alla Società Stardue S.r.l.
stardue@pecditta.com

In riferimento al procedimento in epigrafe, si evidenzia a codesta Direzione Generale Valutazioni Ambientali del MiTE che la Soprintendenza ABAP per le province di Caserta e Benevento, con nota n. 14742 del 04/07/2022, acquisita al protocollo della Direzione Generale ABAP di questo Ministero con n. 25184 del 05/07/2022 e che si allega alla presente (**Allegato 1**), visionata la documentazione progettuale pubblicata sulla piattaforma *web* del Ministero della Transizione ecologica, ai fini della verifica di cui all'art. 27 co. 5 del D. Lgs 152/2006, ha rilevato le seguenti carenze, esprimendo al contempo la necessità di integrare la documentazione relativa al progetto presentato come di seguito specificato:



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545
PEC: ss-pnrr@mailcert.beniculturali.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

M

X

per quanto di competenza paesaggistica:

1. documentazione fotografica a colori e di idoneo formato dell'area oggetto di intervento e del contesto paesaggistico circostante, corredata da planimetria ubicativa dei punti di ripresa, secondo quanto prescritto dal D.P.C.M. 12/12/2005, pubblicato nella G.U. n. 25 del 31/01/2006;
2. certificato di destinazione urbanistica/attestazione dei comuni oggetto di intervento in cui sia espressamente dichiarata l'avvenuta ricognizione di vincoli paesaggistici ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e di provvedimenti di tutela di cui alla parte III del medesimo decreto legislativo delle particelle interessate dalla realizzazione dell'intervento (non solo l'area in cui sorgerà l'impianto fotovoltaico ma anche quelle in cui sorgeranno tratti non interrati del cavidotto) nonché di quelle "contermini" e tale attestazione, in conformità al punto 14.9 delle *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*, dovrà essere resa espressamente anche nel caso in cui l'esito della ricognizione sia negativa;
3. nuova tavola dei vincoli della parte terza del D. Lgs. 42/2004, distinta per il territorio di Santa Maria La Fossa e Grazzanise e Canello Arnone con indicazione dei vincoli paesaggistici presenti (artt. 136 e 142, dalla lettera a alla lettera m del comma 1) e delle aree contermini (buffer) ricadenti nell'ambito distanziale calcolato sulla base delle indicazioni di cui al punto b) del paragrafo 3.1 e al punto e del paragrafo 3.2 dell'allegato 4 delle citate *Linee guida*; nonché eventuali altri vincoli individuati nel certificato di destinazione urbanistica (a solo titolo esemplificativo: usi civici — art. 142, lettera h del Codice — o zone di interesse archeologico — art. 142 lettera m del Codice), indicazione delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua e dei tratti aerei esistenti e di progetto;
4. sezioni territoriali di confronto tra lo stato di fatto e di progetto delle aree oggetto di intervento;
5. fotoinserimento e tavole con indicazioni di materiali e finiture della soluzione RI (dr tavola TDE-06);
6. Qualora siano previste opere ricadenti in ambiti sottoposti alla tutela di cui alla parte III del D.Lgs. 42/2004 occorrerà inviare la seguente documentazione, distinta per comuni interessati dall'intervento:
 - a) copia conforme del verbale della Commissione Locale per il Paesaggio;
 - b) copia conforme della relazione istruttoria redatta ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 comprensiva della proposta del provvedimento paesaggistico di cui all'art. 146 del D Lgs 42/2004 e, s.m.i., nella quale si valuti il progetto in relazione agli aspetti della tutela paesaggistica e se ne verifichi la conformità delle opere previste agli strumenti urbanistici vigenti. In tale istruttoria, come previsto dall'art. 142, comma 2 del D. Lgs 42/2004, si dovranno individuare tutti i tipi di vincolo gravanti nell'ambito territoriale interessato dalle opere, esplicitandoli sulla base della zonizzazione riportata nella strumentazione urbanistica vigente, valutando le lavorazioni previste in base alla loro compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo e con i relativi criteri di gestione dello stesso;
7. relazione paesaggistica, ad integrazione di quanto inviato, redatta ai sensi del DPCM 12.12.2005 punto 4



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@mailcert.beniculturali.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

NL
A

per interventi di grande impegno territoriale, con allegata cartografia di riferimento in scala 1:25000, nella quale deve essere descritto puntualmente lo stato dei luoghi, la presenza di eventuali vincoli gravanti sulle aree interessate direttamente o indirettamente dall'intervento in oggetto, gli effetti, in ambito paesaggistico, derivanti dalla realizzazione dell'intervento nonché le caratteristiche morfologiche del contesto paesaggistico e dell'area d'intervento, così come di seguito vengono dettagliate:

- la tessitura storica, sia vasta che minuta esistente: in particolare, il disegno paesaggistico del contesto territoriale di riferimento, l'integrità di relazioni, storiche, visive simboliche dei sistemi di paesaggio storico esistenti (rurale, urbano, religioso, produttivo, etc...), le strutture funzionali essenziali alla vita antropica, naturale e alla produzione (principali reti di infrastrutturazione); le emergenze significative, sia storiche, che simboliche;
 - l'eventuale struttura periurbana diffusa o aggregazione lineare recente;
8. Elaborati grafici della proposta progettuale con indicazione di materiali e finiture, sia in planimetria che in prospettiva;
 9. Aggiornamento all'attualità dello stralcio di mappa aerofotogrammetrica dell'intervento esteso al territorio del comune di Castel Volturno e Canello Arnone nel quale devono essere inseriti tutti gli impianti fotovoltaici in esercizio, quelli autorizzati ma non ancora realizzati ed in corso di autorizzazione, ai fini della valutazione cumulativa dell'impatto derivanti dagli impianti nel contesto di riferimento;
 10. carta della intervisibilità dell'impianto su ortofoto integrata con la localizzazione dell'impianto previsto in progetto, degli impianti realizzati ed in corso di realizzazione e di tutti i beni culturali di cui alla parte II e III del D.lgs. 42/04 ricadenti nelle aree contermini dell'impianto che consentano di valutarne l'impatto visivo;

per quanto di competenza archeologica:

11. le Relazioni Archeologiche dovranno essere integrate, per ciascuna area interessata dal progetto (Bufala Nord, Bufala Sud, Bufala Est, Bufala Canello, Bufala Seponi e l'area interessata dalla Stazione SSE "Canello 380"), con la documentazione di seguito elencata:
 - lettura delle foto aeree di tutte le aree interessate dal progetto;
 - esame dei dati d'archivio;
 - dati derivanti dalle ricognizioni di superficie, corredati da una carta della visibilità delle aree ricognite, una carta dell'utilizzo dei suoli e una cartografia che riporti i coni ottici relativi alla documentazione fotografica di tutte le aree oggetto di ricognizione;
 - la redazione di carte delta potenzialità archeologica assoluta e relativa, distinte per ciascuna


area interessata dal progetto ((Bufala Nord, Bufala Sud, Bufala Est, Bufala Cannello, Bufala Seponi e l'area interessata dalla Stazione SSE "Cannello 380").

Si resta in attesa di conoscere le determinazioni di codesta autorità competente in merito alla suddetta richiesta di integrazioni.

Il Responsabile del Procedimento - U.O.T.T. n. 11 - Arch. Maria Falcone
e-mail: maria.falcone-01@cultura.gov.it 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V DG ABAP
Arch. Rocco Rosariò TRAMUTOLA 

Per SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO III DG ABAP (*)

Arch. Esmeralda VALENTE


(*) Giusta delega prot. DG-ABAP 0027889-P del 26/07/2022