



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Roma (vedi intestazione digitale)

Class 34.43.01/209.6.3/2021

Allegati:

All **Ministero della Transizione ecologica**
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V – Procedura di Valutazione VIA e VAS
VA@pec.mite.gov.it

All **Ministero della Transizione ecologica**
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
compniec@pec.mite.gov

Alla **Canadian Solar Construction S.r.l.**
canadiansolarconstruction@legalmail.it

Oggetto: [ID_VIP:7632] MATERA (MT) - Progetto di un impianto fotovoltaico denominato "Sant'Eustachio" avente potenza nominale pari a 19,98 MW, sito nel comune di Matera (MT).
Procedura riferita alla VIA, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006.
Proponente: Canadian Solar Construction S.r.l.
Richiesta documentazione integrativa

e. p. c

Alla **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio**
della Basilicata
mbac-sabap-bas@mailcert.beniculturali.it

All **Servizio II – Scavi e tutela**
del patrimonio archeologico
mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it

All **Servizio III – Tutela del**
patrimonio artistico, storico e architettonico
mbac-dg-abap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545
PEC: ss-pnrr@mailcert.beniculturali.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

Alla

Regione Basilicata
Dipartimento ambiente e energia
Ufficio compatibilità ambientale
ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it

**Ufficio Urbanistica
e Pianificazione Territoriale**
ufficio.urbanistica@cert.regione.basilicata.it

Alla

Provincia di Matera
provincia.matera@cert.ruparbasilicata.it

All

Comune Matera (MT)
comune.matera@cert.ruparbasilicata.it

In riferimento al procedimento in epigrafe, si comunica che l'art. 36 c. 2-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79 (GU n. 150 del 29/06/2022) recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», ha stabilito che "La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti."

Pertanto, nel precisare che, per il procedimento di cui trattasi, a seguito delle nuove disposizioni normative, per il Ministero della Cultura la competenza è trasferita dalla Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza Speciale per il PNRR, si rappresenta che, in riferimento al progetto in oggetto, con nota prot. n. 22963 del 17/06/2022 la Direzione generale ABAP ha chiesto alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Basilicata ed ai Servizi II e III della medesima Direzione generale di esaminare la documentazione pubblicata e di fornire le valutazioni di merito;

considerato che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Basilicata ha espresso le proprie valutazioni di merito esprimendo l'esigenza di acquisire documentazione integrativa con nota prot. 8530 del 13/07/2022, acquisita al prot. n. 26390 del 14/07/2022;

considerato che il Servizio II della Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 2180 del 04/08/2022, ha formulato una richiesta di integrazioni alla documentazione del progetto di cui trattasi ai fini dell'espressione del contributo istruttorio di competenza e sentita la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Basilicata ha fornito indicazioni in merito alla documentazione da richiedere;

considerato che il Servizio III della Direzione generale ABAP con nota prot. n. 1794 del 22/07/2022 ha formulato una richiesta di integrazioni alla documentazione del progetto di cui trattasi ai fini

dell'espressione del contributo istruttorio di competenza e sentita la **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Basilicata**;

esaminata la documentazione di progetto, si chiede di acquisire la seguente documentazione integrativa:

Paesaggio:

La documentazione paesaggistica trasmessa non evidenzia chiaramente le criticità esistenti in rapporto ai punti "sensibili" presenti nel territorio circostante all'area di impianto, si richiede pertanto di integrare la documentazione come di seguito:

1. Ulteriore *reportage* fotografico con fotoinserimenti che utilizzino come punti di ripresa:
 - i punti di vista "sensibili" o di belvedere, accessibili al pubblico da cui sia percepibile l'impianto, presenti nei dintorni dell'impianto stesso (masserie, beni monumentali vincolati isolati), nei centri abitati limitrofi, dal Parco Archeologico delle Chiese Rupestri del Materano, nonché lungo la viabilità prossima all'impianto (SP23, SP128, SP140, ecc), nel rispetto dei *buffer* previsti dalla normativa nazionale e regionale di riferimento.
- Le fotosimulazioni, inoltre, dovranno:
- 1.1 essere realizzate su immagini fotografiche reali, nitide e aggiornate (non saranno ritenute idonee fotosimulazioni su base fotografica estrapolata da *Google Street View*);
 - 1.2 essere riprese in condizioni di piena visibilità (assenza di nuvole, nebbia, foschia, condizioni di luminosità poco favorevoli alla lettura del contesto);
 - 1.3 essere corredate da una planimetria che indichi i coni ottici e le coordinate geografiche dei punti di ripresa, espresse in formato WGS 84 gradi decimali (es. 40.123456, 16.123456);
 - 1.4 essere corredate da sezioni illustrative della morfologia del terreno;
 - 1.5 privilegiare i punti di maggiore visibilità dell'impianto.
2. Elaborati grafici e descrittivi di dettaglio che indichino come il proponente intende eseguire gli attraversamenti delle strade (tratturo vincolato) interessati dall'intervento.
 3. Mappa dell'impatto paesaggistico in area vasta considerando l'impianto in progetto, altri impianti di fonti rinnovabili, compresi gli impianti eolici, già autorizzati da installare e quelli già installati al fine di poter valutare la sussistenza di potenziali effetti cumulo;
 4. Carta dei vincoli monumentali di maggiore risoluzione e dettaglio, contenente l'elenco degli stessi e l'indicazione delle distanze dell'impianto dai beni vincolati e dai corrispondenti buffer di riferimento ai sensi del D. Lgs. N. 42/2004 e della Legge Regionale 54/2015.
 5. I geodati in formato *shapefile* con i dati di interesse paesaggistico.

Archeologia:

Nonostante le presenze individuate attestino una consistente frequentazione dell'area fin dall'antichità, nell'analisi della valutazione prodotta si riscontrano incongruenze in merito alla valutazione del potenziale e del rischio archeologico tra quanto esplicitato in relazione ("Rischio Archeologico Medio-Basso", Allegato A4_Archeologia_preventiva_REV1) e quanto rappresentato nella cartografia allegata (Allegato A_4_a_All_A_Carta_Archeologica_REV_1 e A_4_c_All_C_Carta_rischio_archeologico_REV_1).


A tal proposito si richiede di integrare la documentazione con:

1. una rappresentazione dei siti archeologici a scala adeguata (preferibilmente CTR 1:5.000) vista l'impossibilità di comprendere l'effettiva localizzazione dei siti censiti rispetto alle opere in progetto (la rappresentazione puntuale dei siti con simboli di grandi dimensioni genera sovrapposizioni alle opere in progetto);

2. una rappresentazione delle aree di potenziale archeologico e del rischio su carta topografica ad alta scala (preferibilmente CTR 1:5.000). Nell'Allegato A_4_c_All_C_Carta_rischio_archeologico_REV_1, infatti, non risultano indicate le presenze archeologiche censite e rinvenute in sede di ricognizione, ma solo il livello di rischio riscontrato;
3. i geodati in formato shapefile con i dati di interesse archeologico.
4. i risultati della fotointerpretazione e la loro eventuale rappresentazione cartografica.


Si rammenta comunque che, qualora la Soprintendenza competente, sulla base dei dati raccolti, ritenga necessario attivare la Procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, ai sensi del combinato disposto degli articoli 23 e 25 del D.Lgs. 50/2016, la documentazione archeologica di progetto deve comprendere la "relazione archeologica definitiva" di cui al c. 9 del citato art.25. Risulta di conseguenza necessario che la Società proponente si attivi immediatamente, inviando la documentazione di cui al c. 1 del suddetto art. 25 – integrata per come richiesto dalla Soprintendenza, in modo da consentire l'attivazione della procedura nei termini di legge ed effettuare lo svolgimento delle necessarie indagini prima dell'emissione del parere di competenza.

Si rimane in attesa delle integrazioni richieste.

Il Responsabile dell'istruttoria 
Arch. Gilda di Pasqua
(email: gilda.dipasqua@cultura.gov.it)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V DG ABAP
Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA 

PER IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR
dott. Luigi LA ROCCA
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO III – DG ABAP DELEGATO

Arch. Esmeralda VALENTE ()* 
*Giusta delega prot. n. 27889 del 26.07.2022