



Lettera inviata solo tramite PEC. Sostituisce l'originale ai sensi dell'art. 43, comma 6, del DPR 445/2000 e art. 47, commi 1 e 2, d.lgs. 82/2005

*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI  
E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

*M*

Ministero della transizione ecologica  
Direzione Generale per la Crescita Sostenibile  
e la qualità dello Sviluppo  
Divisione V - Sistemi di Valutazione Ambientale  
[rif.:ID\_VIP: 7714]  
[cress@pec.miniambiente.it](mailto:cress@pec.miniambiente.it)  
[VA@pec.mite.gov.it](mailto:VA@pec.mite.gov.it)

*Class* 34.43.01/ fasc. ABAP (GIADA)209. 65.7/2021

*e.p.c.*

Al Ministero della transizione ecologica  
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC  
[rif.:ID\_VIP: 7714]  
[compniec@pec.mite.gov.it](mailto:compniec@pec.mite.gov.it)

*Allegati:* 1

*Oggetto:* [ID\_VIP: 7714] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 relativa al progetto per la realizzazione di un impianto agrovoltaiico denominato "ASC04" ubicato nel comune di Ascoli Satriano (FG) avente potenza di 69,456MWp / 61,828 MW e relative opere di connessione alla rete elettrica e RTN ubicate in Melfi (PZ).  
**Proponente:** LT02 Srl  
**Trasmissione della richiesta di documentazione integrativa**

*e.p.c.*

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio  
per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia  
[mbac-sabap-fg@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sabap-fg@mailcert.beniculturali.it)

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio  
della Basilicata  
[mbac-sabap-bas@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sabap-bas@mailcert.beniculturali.it)

Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico  
[mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it)

Servizio III - Tutela del patrimonio storico, artistico e  
architettonico  
[mbac-dg-abap.servizio3@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio3@mailcert.beniculturali.it)

Alla Società LRT02 Srl  
[lt02srtl@legalmail.it](mailto:lt02srtl@legalmail.it)

In riferimento al procedimento in epigrafe, si evidenzia a codesta Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la qualità dello Sviluppo del MiTE che la Soprintendenza ABAP per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia (d'ora in avanti Soprintendenza ABAP FG), in data 11/03/2022, per le vie brevi, ha espresso la necessità, ai fini dell'espressione del parere di competenza, di integrare la documentazione relativa al progetto presentato in maniera tale da esplicitare, rispetto all'impianto agrovoltaiico in oggetto ed alle relative opere di connessione e infrastrutture, tutte le caratteristiche del contesto paesaggistico e l'impatto delle opere previste sul



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554  
PEC: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)  
PEO: [dg-abap.servizio5@beniculturali.it](mailto:dg-abap.servizio5@beniculturali.it)

*A*

patrimonio culturale ricadente nei territori di propria competenza.

Pertanto, in considerazione delle criticità evidenziate dalla Soprintendenza ABAP FG, si richiede che la documentazione presentata dalla Società proponente sia integrata come di seguito specificato:

1. Elaborazione di ulteriori significative fotosimulazioni, ad integrazione di quelle depositate sul sito *web* di codesta Amministrazione precedente, da realizzare in condizioni di piena visibilità e scegliendo punti privi di ostacoli (in assenza di nuvole, nebbia, foschia o condizioni di visibilità poco favorevoli alla lettura del contesto);
2. Presentazione di un modello 3D virtuale di tutta l'area dell'impianto fotovoltaico proposto con evidenziati, sempre in 3D, i pannelli di progetto rappresentati nella loro configurazione alla massima altezza, con indicazione della viabilità e delle misure di mitigazione proposte. Il modello 3D virtuale deve rappresentare anche gli altri impianti fotovoltaici ed eolici – aerogeneratori - già realizzati o dotati di autorizzazione/valutazione ambientale positiva e in corso di valutazione, anche con un livello di dettaglio minore, e consentire di evincere adeguatamente la collocazione degli stessi pannelli rispetto all'orografia del terreno e il rapporto esistente tra gli stessi e i beni culturali presenti nell'areale di studio individuato dal proponente;
3. Preso atto di quanto di quanto presentato dalla Società proponente e pubblicato sul sito web di codesta Amministrazione, si richiede la documentazione integrativa relativa a:
  - Opere di mitigazione previste;
  - Tavole di inserimento su PPRT;
  - Tavola grafica alla scala adeguata con inserimento dell'impianto in oggetto e delle opere connesse, estesa alle aree contermini, in cui siano evidenziate:
    - a) la tessitura storica, sia vasta che minuta esistente: in particolare, il disegno paesaggistico (urbano e/o extraurbano), l'integrità di relazioni, storiche, visive simboliche dei sistemi di paesaggio storico esistenti (rurale, urbano, religioso, produttivo, ecc.), le strutture funzionali essenziali alla vita antropica, naturale e alla produzione (principali reti di infrastrutturazione); le emergenze significative, sia storiche, che simboliche;
    - b) l'eventuale struttura periurbana diffusa o aggregazione lineare recente;
    - c) il rapporto che l'opera e/o l'intervento instaura con le infrastrutture e le reti esistenti naturali e artificiali;
  - Carta dell'intervisibilità integrata con la localizzazione di tutti i beni culturali di cui alla parte II e III del D.lgs. 42/04 ricadenti nelle aree contermini all'impianto, sovrapposta alla precedente, che consenta di valutarne l'impatto visivo;



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA  
SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554  
PEC: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)  
PEO: [dg-abap.servizio5@beniculturali.it](mailto:dg-abap.servizio5@beniculturali.it)

- Piano di dismissione dell'impianto.

Si evidenzia a codesta Direzione Generale, inoltre, che anche la Soprintendenza ABAP della Basilicata (d'ora in avanti Soprintendenza ABAP BAS), con nota prot. 2158 del 23/02/2022 acquisita al nostro protocollo con. n. 7148 del 24/02/2022, che si allega alla presente, ha espresso la necessità, ai fini dell'espressione del parere di competenza, di integrare la documentazione relativa al progetto in argomento, come di seguito specificato:

4. Attestazione inesistenza usi civici sui territori interessati dall'attraversamento dell'elettrodotto interrato AT di collegamento tra la nuova stazione di trasformazione MT/AT (SSEU), ubicata nella frazione San Carlo D'Ascoli Satriano (FG) e l'ampliamento della SSE di proprietà TERNA, ubicata in San Nicola di Melfi;
5. Zoom planimetrico e particolari grafici (sezioni trasversali degli scavi) in corrispondenza dei punti di interferenza del cavidotto AT con le seguenti aree tutelate *ope legis*:
  - ex art. 142 comma 1, lettera c) del D. Lgs 42/2004 (**Vallone Calatapane** – Regio Decreto 20/05/1990 n. 2943);
  - ex art. 142 comma 1, lettera g) del D. Lgs 42/2004 (**formazioni igrofile** – BP142g.008 - lungo il fiume Ofanto e lungo il Vallone Calatapane);
  - ex art. 142 comma 1, lettera m) del D. Lgs 42/2004 (nr. 002 – PZ **Regio Tratturello Melfi – Castellaneta** – DM 22/12/1983);
  - beni culturali di cui all'art. 10 del D. Lgs 42/2004 (**Masseria Parasacco** e l'intero agro rurale su cui insiste, entrambi tutelati con DM 30/10/1995);
  - illustrazione, in scala opportuna e adeguata al livello di progettazione in essere, le sezioni in corrispondenza dei suddetti beni interessati dagli interventi di posa in opera del cavo, nonché tutte le misure necessarie a limitare e/o eliminare l'impatto sui beni stessi.

Si richiede, inoltre, che la documentazione presentata dalla Società proponente sia ulteriormente integrata come di seguito riportato:

6. Preso atto di quanto descritto e rappresentato nello "Studio di Impatto Ambientale – Impatti Cumulativi", **si chiede di integrare lo studio** fornendo una verifica dell'interferenza e dei relativi impatti cumulativi riferiti:
  - a. all'impianto in progetto rispetto a altri impianti fotovoltaici esistenti o autorizzati nel buffer di 3 km: ID 875, ID 7645, ID 42742, ID 44058, ID 7524.
  - b. Alla verifica di non interferenza con le regole di riproducibilità delle invarianti strutturali che connotano la figura territoriale (in questo caso specifico La valle media dell'Ofanto), in base al Tema II della D.G.R 2122 del 23/10/2012, allegata



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it


alla Determinazione del Dirigente Servizio Ecologia n. 162 del 6 giugno 2014 pubblicata in BURP n.83 del 26/06/2014, in particolare pag. 21136. Risulta carente anche l'apparato iconografico relativo ai fotoinserimenti che permettano di comprendere il reale impatto lungo le strade a valenza paesaggistica, più strettamente legate al territorio della Regione Basilicata.

7. **Si chiede** un maggior dettaglio dell'inserimento paesaggistico della sottostazione utente attraverso fotoinserimenti, render e quanto si renda utile a rappresentare il nuovo manufatto.
8. Con riferimento alla coerenza del Progetto proposto con il **PPTR Puglia**, che vengano integrate:
  - la valutazione di compatibilità paesaggistica del progetto proposto rispetto all'Ambito di Paesaggio dell'Ofanto; in particolare come vengono raggiunti gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale dell'Ambito suddetto.
9. Con riferimento alla coerenza del Progetto proposto con il **PPR Basilicata**, che venga meglio evidenziata la valutazione di compatibilità paesaggistica e la descrizione del contesto paesaggistico.

Si resta in attesa di conoscere le determinazioni di codesta autorità competente in merito alla suddetta richiesta di integrazioni.

Il Responsabile del Procedimento – U.O.T.T. n. 11 - Arch. Maria Falcone  
(e-mail: [maria.falcone-01@beniculturali.it](mailto:maria.falcone-01@beniculturali.it))

Il Dirigente del Servizio  
Arch. Rodolfo Rosario TRAMUTOLA



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

PEO: [dg-abap.servizio5@beniculturali.it](mailto:dg-abap.servizio5@beniculturali.it)