





DATI	
VOLUME MEDIO DI SCAVO	232.28 mc/ml
SPONDO MASSIMO	1.00 m
SPRITZ-BETON AL FRONTE FIBRO.	10 cm OSNI SPONDO 15 cm FINE CAMPO
CLS PROIETTATO FIBRORINFORZATO	SPESSORE s=25cm
INTERVENTO AL CONTORNO	n°71 INFILOGGI METALLICI PERFORO Ø160mm, TUBO Ø139/10mm LUNG. tot 12.00m, LUNG. utile 8.50m
INTERVENTO AL FRONTE	n°78 ELEMENTI STRUTTURALI IN VTR VALVOLATI (2v/m) INNETTATI CON BOIACCA CEMENTIZIA Lung. tot=15.00m, Lung. utile 8.50m
CHIODI TIPO SHELLEX	2 IPN 220 (1.00m - Sv. medio=36.80m)
CALOTTA METALLICA	5=80x150cm
ARCO ROVESCIO	5=90cm
IMPERMEABILIZZAZIONE	PVC + TNT 34.76ml
DRENAGGI	1+1 EVENTUALI



Sanas
GRUPPO FS ITALIANE

Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

S.S. N. 4 "SALARIA"
ADEGUAMENTO DEL TRATTO TRISUNGO-ACQUASANTA TERME.
TRATTO GALLERIA VALGARIZIA - ACQUASANTA TERME. LOTTO 2 DAL
KM 155+400 AL KM 159+000 (EX AN6)

PROGETTO DEFINITIVO COD. AN257

PROGETTAZIONE: ATI SINTAGMA - GP INGEGNERIA - ENGEKO - GDG - ICARIA

IL RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE:
Dot. Ing. Nando Graneli

IL GRUPPO DI PROGETTAZIONE:

MANDATARIA: **Sintagma** **GP Ingegneria** **Engeko** **ICARIA**

IL PROGETTISTA:
Dot. Ing. N. Graneli
Dot. Ing. V. Truffini
Dot. Ing. L. Spaccini
Dot. Ing. A. Bagnoli
Dot. Ing. A. Bagnoli
Dot. Ing. E. Bagnoli
Dot. Ing. L. Ciampolini
Dot. Ing. M. Ciampolini
Dot. Ing. M. Ciampolini
Dot. Ing. C. Ciampolini
Dot. Ing. F. Ciampolini
Dot. Ing. F. Ciampolini
Dot. Ing. S. Ciampolini
Dot. Ing. S. Ciampolini
Dot. Ing. S. Ciampolini
Dot. Ing. S. Ciampolini

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:
Dot. Ing. Marco Abram
Ordine degli Ingegneri della Prov. di Perugia n° A2026

IL RESPONSABILE DI PROGETTO
Pianificatore Territoriale Marco Colazza

IL R.U.P.
Dot. Ing. Vincenzo Catone

OPERE D'ARTE MAGGIORI: GALLERIE
GALLERIA FAVALANCIATA
Scavo e consolidamento - sezione tipo B-PZ

CODICE PROGETTO: DPAN257 D 22
NOME FILE: T00-0601-057-5107-A
REVISIONE: A
SCALA: 1:50

REVISIONE: A
DESCRIZIONE: Emissione
DATA: mag-22
REDATTO: M. Rinaldi
VERIFICATO: E. Marconati
APPROVATO: G. Gobacci