



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Roma vedi intestazione digitale

Al Ministero della transizione ecologica
Direzione generale valutazioni ambientali
VA@pec.mite.gov.it

Alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
COMPNIEC@PEC.mite.gov.it

Alla Società IBVI 10 S.r.l.
lbvi10srl@pec.it

E. p.c.

Al Servizio II – DG ABAP
Scavi e tutela del patrimonio archeologico

Alla Regione Siciliana
Assessorato Regionale Beni
Culturali e dell'Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e
dell'Identità Siciliana
dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it

Alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa
soprisr@certmail.regione.sicilia.it

Alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Ragusa
sopring@certmail.regione.sicilia.it

Oggetto: [ID 7448] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs 152/2006 relativa al progetto di un impianto fotovoltaico a terra denominato "Ispica", da realizzare nei Comuni di Ispica (RG) e Noto (SR), per una potenza pari a 96,01 MWp e relative opere di connessione sino al Comune di Ragusa. Proponente: IBVI 10 S.r.l.
Richiesta integrazioni

In riferimento al progetto in argomento si comunica che, come stabilito dall'art. 24 del D. Lgs.152/2006, esaminata la documentazione pervenuta, si rileva la necessità di acquisire ulteriore documentazione, come di seguito esplicitato:

Per gli aspetti Paesaggistici:

- Un approfondimento relativo alle aree che saranno occupate dal campo fotovoltaico ricadenti nell'ambito di Paesaggio 17 – Paesaggio locale 17 “Bassi Iblei” art. 37 delle N.T.A del PPTR della provincia di Siracusa, che relativamente agli obiettivi di qualità paesaggistica in particolare prevede :”il mantenimento della qualità del paesaggio agrario, soprattutto



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@mailcert.beniculturali.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

[Handwritten mark]

nella zona collinare”; al punto 1 prescrive il :” *mantenimento del paesaggio delle colturee arboree (mandorleti)*”; *”riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale[...]*” ed al punto 2:” Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 42/2004 il paesaggio 17a con livello di tutela 1 prescrive: “ *per i nuovi impianti arborei e/o la loro riconversione si dovrà mantenere la distanza adeguata dalle sponde dei corsi d’acqua, al fine di consentire, sia la corretta percezione visiva, che la loro rinaturalizzazione*”. Nell’elaborato prodotto denominato RS06AEG0023A0 - Layout di Progetto per la Rinaturalizzazione dell’Impianto 2 - si prevede intorno ad ogni area di campo una fascia di mitigazione che presenta sempre il medesimo spessore e caratterizzazione senza tenere conto delle indicazioni di piano, generando in tal modo una sottolineatura che maggiormente evidenzia il ritaglio generato dall’installazione dei pannelli provocato anche dalle numerose aree in cui si articola il progetto.

Relativamente alle aree ricadenti nella provincia di Ragusa, nel Paesaggio locale 13 “Pozzallo” art. 33 delle N.T.A. del PPTR della provincia di Ragusa, il PI 13e “*Paesaggio dei torrenti Graffetta, Salvia, Favara, Fosso Bufali-Lavinara, Lavinaro Carruba, Lavinaro Bruno, Biduri, Gerbi. Aree di interesse archeologico comprese*” con livello di tutela 2 prevede : “*recupero paesaggistico-ambientale ed eliminazione dei detrattori e tutela delle formazioni ripariali. - evitare l’eliminazione degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi)[...]*”;

- Un approfondimento che chiarisca il rapporto visivo con la SP 22, individuata come percorso panoramico dal PPT della provincia di Siracusa ai sensi dell’art. 134 lett. c) del D.Lgs. 42/2004, limitrofa alle aree interessate dalla realizzazione del campo agro-fotovoltaico in argomento, nel quale sia verificata la modifica della percezione dei quadri paesaggistici del paesaggio agrario costituito dalla trame agricole e dai manufatti rurali;
- Un approfondimento che chiarisca sia l’effettivo spessore della fascia di mitigazione proposta nell’elaborato: RS06EPD0032A0 CV.11 Particolari Fasce di Mitigazione - in cui nella sezione è riportato uno spessore di 5mt e nella planimetria di 10mt, sia la compatibilità della realizzazione della fascia di mitigazione perimetrale come proposta con le norme contenute nel Decreto Presidenziale 9 Marzo 2009 “Emanazione della delibera di Giunta regionale n. 1 del 3 febbraio 2009, relativa al Piano energetico ambientale regionale siciliano (P.E.A.R.S.) – Approvazione” prevede all’art. 20. Impianti su terreni agricoli [...] “ *una fascia arborea di protezione e separazione, della larghezza di almeno mt. 10 costituita da vegetazione autoctona e/o storicizzata.*”
- Un approfondimento che definisca i criteri di utilizzo, le misure e le distanze dei diversi tipi di supporto installati nelle differenti aree dell’impianto (v. elaborato: RS06EPD0029A0 CV.8 Particolari Costruttivi Pannelli e Strutture di Sostegno);
- Un approfondimento volto a chiarire la destinazione d’uso delle aree interessate dalla realizzazione del campo fotovoltaico in coerenza con quanto stabilito dal D.M. 10.09.2010 circa il possesso dei requisiti di area idonea per l’installazione di impianti da fonti energetiche rinnovabili (FER) specificatamente alla Parte IV art. 16.4: “[...] *zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, deve essere verificato che l’insediamento e*



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@mailcert.beniculturali.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

f

l'esercizio dell'impianto non comprometta o interferisca negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno al settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale."

- Elaborazione di ulteriori fotoinserimenti:
- Fotosimulazioni prodotte da punti di vista comprendenti punti notevoli individuati dal PTPR delle provincie di Siracusa e Ragusa, quali i tratti panoramici (SP22) e, tra le cime, Cozzo Sarvo – Carruba e Vittoria e l'area archeologica Fontanazza – età del bronzo antico (sec. d.C.) distante circa 600m dall'area del campo fotovoltaico, restituite con un inquadramento ad altezza d'uomo, più ravvicinato alle aree di progetto che consentano, attraverso un confronto *ante* e *post operam*, di cogliere i nuovi rapporti percettivi e l'inserimento della vegetazione prevista come opera di mitigazione e compensazione;
- in riferimento agli elaborati RS06AEG0019A0 - Tavola fotografica dello stato attuale con layout impianto fotovoltaico 2 - RS06AEG0020A0 – Foto a Volo d'uccello, Skyline e Render fotografici – si chiede di produrre delle immagini di migliore qualità, e di inserire i coni di visuale e le didascalie esplicative per ciascuna immagine;
- con riferimento agli impatti cumulativi, si richiede una rappresentazione con fotosimulazioni dello stato dei luoghi *ante* e *post operam* effettuata a partire dai punti di vista (strade di normale accessibilità, percorsi panoramici, luoghi simbolici, beni culturali ecc.) dai quali siano visibili anche gli impianti di altre società. Le simulazioni dovranno comprendere l'effetto complessivo degli altri eventuali impianti esistenti, autorizzati, o in corso di valutazione, in modo da poter stimare gli effetti dell'impatto cumulativo. A tal fine occorre integrare l'elaborato RS06AEG0014A0 – Carta dell'Effetto Cumulo su Ortofoto con gli impianti in fase di autorizzazione non rappresentati tra i quali: cod. proc. 1021 – 2078 dal portale valutazioni ambientali – Sicilia, limitrofi alle aree di progetto;

Infine, per gli aspetti archeologici, si riporta di seguito quanto richiesto dal servizio II della DG ABAP con nota prot. int. S.S. PNRR n. 2388 del 11/08/2022:

" [...] Questo Servizio, presa visione della documentazione presentata dal proponente, ritiene necessario acquisire l'elaborato previsto dall'art. 25, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, "Verifica Preventiva di Interesse Archeologico", redatto secondo le modalità specificate al punto 4 del DPCM 14.02.2022 "Approvazione delle Linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati". Inoltre si evidenzia che, qualora a seguito della presentazione della documentazione richiesta, almeno una delle Soprintendenze competenti richieda l'attivazione della procedura di cui al D. Lgs. 50/2016, art. 25, commi 3 e 8, la documentazione progettuale dovrà comprendere anche gli esiti delle indagini prescritte, così come previsto dal D. Lgs. 50/2016, art. 23, c. 6 e recentemente ribadito dal DPCM 14.02.2022, Allegato 1, art. 8. In tal caso, sarà necessario che il Proponente si attivi in via preliminare, già nella fase di predisposizione del PFTE, al fine di perfezionare con la/le Soprintendenze richiedenti un accordo finalizzato a semplificare la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico in ogni sua fase, secondo quanto previsto D. Lgs. 50/2016, art. 25, comma 14. Pertanto, risulta necessario che la Società proponente si attivi



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@mailcert.beniculturali.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

A

immediatamente, inviando la suddetta documentazione di cui al c. 1 del citato art. 25 ai competenti Uffici territoriali, in modo da consentire l'attivazione della procedura nei termini di legge ed effettuare lo svolgimento delle eventuali necessarie indagini."

Il Funzionario del Servizio V – DG ABAP

arch. Isabella Fera

(tel: 0667234548 /email: isabella.fera@cultura.gov.it)




IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V DG ABAP

Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA



IL SOPRINTENDENTE SPECIALE per IL PNRR
dott. Luigi LA ROCCA



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@mailcert.beniculturali.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it