



07/07/ 2022

Dir. 395 / 2022

Spett.le
Ministero della Transizione Ecologica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Via C. Colombo, 44
00147 ROMA
VA@pec.mite.gov.it

Spett.le
Istituto Superiore per la Protezione e la
Ricerca Ambientale
Via V. Brancati, 48
00144 ROMA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Spett.le
A.R.P.A. PUGLIA – Direzione Generale
Corso Trieste, 27
70126 BARI
dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
tsge.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Spett.le
A.R.P.A. PUGLIA
Dipartimento Provinciale di TARANTO
Contrada Rondinella
74123 TARANTO
dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: Autorizzazione Ministeriale Decreto AIA n. DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011, Decreto di riesame DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012, DPCM 14/03/14 piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, DPCM 29/09/2017 Approvazione delle modifiche al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al DPCM 14/03/2014 - Prescrizione UA8 – UA 26 Attivazione scarico impianto di trattamento acque meteoriche e di bagnatura II sorgente

In riferimento a quanto in oggetto, si comunica che in data 8/07/2022 sarà messo in esercizio l'impianto di trattamento acque meteoriche e di bagnature del II sorgente.

L'impianto prevede la depurazione delle acque di bagnatura e meteoriche raccolte sulla superficie dello sporgente al fine del riutilizzo delle stesse per le attività di bagnatura.

L'impianto è in grado di garantire un refluco conforme ai limiti di tab. 3 allegato V parte III del D.Lgs. 152/06 per lo scarico in acque superficiali, in modo da poter procedere all'attivazione dello scarico in caso di necessità come, ad esempio, eventi meteorici intensi o attività di manutenzione.

Allo scarico è stato assegnato il codice AIA SF 8. In allegato sono riportate la planimetria generale e le coordinate geografiche del punto di campionamento - punto di immissione in mare.

Lo scarico dell'impianto è munito di misuratore di portata, pH e temperatura e sistema di campionamento automatico.

Acciaierie d'Italia S.p.A.
Sede legale Viale Certosa, 239
20151 Milano – T +39 02 300 351
adit@legalmail.it

Capitale sociale: €401.400.000 i.v.
Registro delle Imprese di Milano
Codice Fiscale e Partita IVA 10354890963
R.E.A. Milano 2525101 – Socio Unico

Soggetta all'attività di direzione
e coordinamento di Acciaierie d'Italia
Holding S.p.A.

Stante la natura dello scarico, discontinuo e con attivazione e durata non prevedibili, quando collegate a eventi meteorici apprezzabili, il campionatore è collegato al misuratore di portata e si attiva in seguito ad un segnale di portata scaricata maggiore di zero. In seguito a tale segnale, si iniziano a prelevare le singole aliquote da 200 ml, fino a riempimento del contenitore del campionatore.

In analogia a quanto previsto dal DM 366 del 9/09/2021, che disciplina, tra l'altro, lo scarico dell'impianto di trattamento delle acque meteoriche e di bagnature del IV sporgente (codice AIA SF7), si propone di monitorare la qualità dello scarico, in caso di attivazione dello stesso, con le seguenti modalità:

- in occasione del primo campione del mese utile saranno effettuati i controlli per i seguenti parametri:

pH, solidi sospesi totali, BOD5, COD, alluminio, arsenico, azoto ammoniacale, azoto nitroso, azoto nitrico, bario, boro, cadmio, cianuri, cromo totale, cromo VI, fenoli, ferro, fosforo totale, idrocarburi totali, IPA, manganese, mercurio, nichel, piombo, rame, selenio, solfuri, stagno, zinco;

- nel caso di ulteriori attivazioni dello scarico nel corso dello stesso mese, saranno effettuati i controlli per i parametri:

pH, solidi sospesi totali e idrocarburi totali.

Distinti saluti



Acciaierie d'Italia S.p.A.
Stabilimento di Taranto
Il Gestore
Ing. Vincenzo Dimastromatteo

