



REGIONE BASILICATA
PROVINCIA DI MATERA
COMUNE DI IRSINA



PROGETTO DEFINITIVO
Autorizzazione Unica ex art. 12
del d.lgs. 387/2003

Impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 19,992 MW e relative opere di connessione proposti dalla ditta Basilicata Solare s.r.l. nel territorio di Irsina

Titolo elaborato

**Progetto di dismissione dell'impianto:
C.1.b. Computo metrico delle
operazioni di dismissione**

Codice elaborato

COMMESSA	FASE	ELABORATO	REV.
F0315	H	R20	A

Riproduzione o consegna a terzi solo dietro specifica autorizzazione.

Scala

—

DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
Maggio 2020	Prima emissione	BDE	GDS	GZU

Proponente

Basilicata Solare s.r.l.

Via della Ferula 46
70022 Altamura (BA)

BASILICATA SOLARE S.r.l.
Rosa Amugli
Amministratore

Progettazione



F4 Ingegneria srl

Via Di Giura - Centro direzionale, 85100 Potenza
Tel: +39 0971 1944797 - Fax: +39 0971 55452
www.f4ingegneria.it - f4ingegneria@pec.it

Il Responsabile del Gruppo di Verifica
(ing. Giorgio ZUCCARO)



Società certificata secondo la norma UNI-EN ISO 9001:2015 per l'erogazione di servizi di ingegneria nei settori: civile, idraulica, acustica, energia, ambiente (settore IAF: 34).



Attività previste	Valore	UdM	Prezzo	Importo	Importo di cat
Rimozione dei moduli fotovoltaici					1.902.708,86
Smontaggio dei moduli	40.794,00	cad	12,00	489.528,00	
Recupero di alluminio (CER 17.04.02)	3.191,05	t	70,00	223.373,75	
Recupero di silicio (CER 16.02.14)	1.530,40	t	40,00	61.216,13	
Recupero di vetro (CER 17.02.02)	26.081,98	t	40,00	1.043.279,14	
Recupero di rame (CER 17.04.01)	130,25	t	30,00	3.907,41	
Recupero di altro (CER 16.02.14)	1.628,09	t	50,00	81.404,43	
Rimozione delle strutture di sostegno e ancoraggio					1.655.145,09
Smontaggio delle strutture	40.794,00	cad	10,00	407.940,00	
Recupero di alluminio (CER 17.04.02)	13.641,31	t	70,00	954.891,40	
Recupero di ferro e acciaio (CER 17.04.05)	5.846,27	t	50,00	292.313,69	
Rimozione delle apparecchiature elettriche					292.896,82
Smontaggio degli apparati elettrici e meccanici	5,00	cad	500,00	2.500,00	
Smontaggio degli inverter e dei trasformatori	5,00	cad	50,00	250,00	
Rimozione delle linee elettriche	15.747,00	m	6,00	94.482,00	
Rimozione degli apparati elettrici e meccanici	5,00	cad	1.000,00	5.000,00	
Rimozione degli inverter e dei trasformatori	5,00	cad	50,00	250,00	
Recupero di rame (CER 17.04.01)	6.298,80	t	30,00	188.964,00	
Recupero di rifiuti da demolizione (CER 17.00.00)	18,90	t	50,00	944,82	
Recupero di apparecchiature fuori uso (CER 16.02.14)	10,12	t	50,00	506,00	
Rimozione dei locali prefabbricati, delle canalette e delle platee					96.371,88
Rimozione dei locali prefabbricati	5,00	cad	1.000,00	5.000,00	
Demolizione delle canalette	15.100,00	m	2,00	30.200,00	
Demolizione delle platee in cls	300,00	m ³	10,00	3.000,00	
Smaltimento di cemento (CER 17.01.01)	1.163,44	t	50,00	58.171,88	
Rimozione della recinzione e dei cancelli di ingresso					24.475,03
Rimozione della recinzione	2.467,00	m	5,00	12.335,00	
Rimozione dei cancelli di ingresso	2,00	cad	1.000,00	2.000,00	
Recupero di ferro e acciaio (CER 17.04.05)	5,44	t	50,00	272,03	
Smaltimento di cemento (CER 17.01.01)	197,36	t	50,00	9.868,00	
Rimozione della viabilità interna					161.750,25
Rimozione della viabilità	1.739,25	m ³	3,00	5.217,75	
Recupero di terre e rocce (CER 17.05.03*, 17.05.04)	3.130,65	t	50,00	156.532,50	
Ripristino dello stato dei luoghi					20.646,48
Aratura su tutta la superficie	98.316,56	m ²	0,01	983,17	
Semina su tutta la superficie	98.316,56	m ²	0,20	19.663,31	
Totale				4.153.994,41	4.153.994,41