



COMUNE DI AVETRANA

PROVINCIA DI TARANTO



REGIONE PUGLIA



REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SOLARE FOTOVOLTAICO CONNESSO ALLA RETE DELLA POTENZA DI PICCO PARI A 12.045,60 kW, COLLEGATO AD UN PIANO AGRONOMO PER L'UTILIZZO A SCOPI AGRICOLI DELL'AREA

Denominazione Impianto:

IMPIANTO AVETRANA 1

Ubicazione:

Comune di Avetrana (TA)
Località Strada Provincia n.145

**ELABORATO
020700_IMP_R**

RELAZIONE TECNICA IMPIANTI ELETTRICI E CALCOLI PRELIMINARI

Cod. Doc.: AVA20_020700_IMP_R



Project - Commissioning - Consulting
Municipiul Bucuresti Sector 1
Str. HRISOVULUI Nr. 2-4, Parter, Camera 1, Bl. 2, Ap. 88
RO41889165

Scala: --

PROGETTO

Data:
15/12/2021

PRELIMINARE

DEFINITIVO

AS BUILT



Richiedente:

AVETRANA S.r.l.
Piazza Walther Von Vogelweide, 8
39100 Bolzano
Provincia di Bolzano
P.IVA 03027960214

Tecnici e Professionisti:

*Ing. Luca Ferracuti Pompa:
Iscritto al n.A344 dell'Albo degli Ingegneri
della Provincia di Fermo*

| Revisione | Data | Descrizione | Redatto | Approvato | Autorizzato |
|-----------|------------|---------------------|---------|-----------|-------------|
| 01 | 17/03/2021 | Progetto Definitivo | F.P.L. | F.P.L. | F.P.L. |
| 02 | 15/12/2021 | Revisione | F.P.L. | F.P.L. | F.P.L. |
| 03 | | | | | |
| 04 | | | | | |

Il Tecnico:

Dott. Ing. Luca Ferracuti Pompa
(Iscritto al n. A344, dell'Albo dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Fermo)



Il Richiedente:

AVETRANA S.r.l.

Piazza Walther Von Vogelweide n.8 - 39100 Bolzano (BZ)
P.iva: 03027960214

| | | |
|---|--|---------------------|
| ELABORATO: 020700_IMP_R | COMUNE di AVETRANA PROVINCIA di TARANTO | Rev.: 02/21 |
|  | <i>PROGETTO DEFINITIVO</i> REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SOLARE FOTOVOLTAICO CONNESSO ALLA RETE DELLA POTENZA DI PICCO PARI A 12.045,60 KW, COLLEGATO AD UN PIANO AGRONOMOICO PER L'UTILIZZO A SCOPI AGRICOLI DELL'AREA | Data: 15/12/2021 |
| | RELAZIONE TECNICA IMPIANTI ELETTRICI E CALCOLI PRELIMINARI | Pagina 2 di 51 |

SOMMARIO

| | |
|--|----|
| 1. OGGETTO | 3 |
| 2. LOCALIZZAZIONE E INQUADRAMENTO DELL'OPERA | 4 |
| 3. DESCRIZIONE DELLE OPERE | 9 |
| 4. RIFERIMENTI NORMATIVI | 11 |
| 5. MISURE DI PROTEZIONE ADOTTATE | 18 |
| 5.1 PROTEZIONE DAI CONTATTI DIRETTI..... | 18 |
| 5.2 PROTEZIONE DAI CONTATTI INDIRETTI | 18 |
| 5.3 PROTEZIONE DALLE SOVRACORRENTI | 19 |
| 5.4 SEZIONAMENTO | 19 |
| 6. QUALITA' DEI MATERIALI..... | 20 |
| 7. DESCRIZIONE GENERALE DELL'IMPIANTO ELETTRICO..... | 21 |
| 7.1 OPERE CONNESSE – IMPIANTI DI CONNESSIONE ALLA RETE | 21 |
| 8. COMPONENTI PRINCIPALI DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO | 26 |
| 8.1 MODULI FOTOVOLTAICI | 26 |
| 8.2 POWER STATIONS E CABINE ELETTRICHE | 26 |
| 8.3 INVERTER | 28 |
| 9. CAVIDOTTI | 30 |
| 9.1 TUBAZIONI..... | 35 |
| 10. CAVI ELETTRICI | 35 |
| 11. CONNESSIONI E DERIVAZIONI | 39 |
| 12. IMPIANTO DI TERRA..... | 39 |
| PARTE II: RELAZIONE DEI CALCOLI ELETTRICI..... | 41 |
| 13. RIFERIMENTI NORMATIVI | 41 |
| 14. PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI..... | 42 |
| 15. DETERMINAZIONE DELLE CORRENTI DI IMPIEGO | 42 |
| 16. DIMENSIONAMENTO DEI CAVI..... | 43 |
| 17. INTEGRALE DI JOULE | 44 |
| 18. CADUTE DI TENSIONE | 46 |
| 19. DIMENSIONAMENTO DEI CONDUTTORI DI NEUTRO..... | 46 |
| 20. DIMENSIONAMENTO DEI CONDUTTORI DI PROTEZIONE | 47 |
| 21. CALCOLO DEI GUASTI | 47 |
| 22. CALCOLO DELLE CORRENTI MASSIME DI CORTO CIRCUITO | 47 |
| 23. SCELTA DELLE PROTEZIONI | 50 |
| 24. VERIFICA DELLA PROTEZIONE A CORTOCIRCUITO DELLE CONDUTTURE | 50 |

| | | |
|---|--|---------------------|
| ELABORATO.: 020700_IMP_R | COMUNE di AVETRANA PROVINCIA di TARANTO | Rev.: 02/21 |
|  | <i>PROGETTO DEFINITIVO</i> REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SOLARE FOTOVOLTAICO CONNESSO ALLA RETE DELLA POTENZA DI PICCO PARI A 12.045,60 KW, COLLEGATO AD UN PIANO AGRONOMOICO PER L'UTILIZZO A SCOPI AGRICOLI DELL'AREA | Data: 15/12/2021 |
| | RELAZIONE TECNICA IMPIANTI ELETTRICI E CALCOLI PRELIMINARI | Pagina 3 di 51 |

1. OGGETTO

Il presente documento è redatto quale allegato alla documentazione relativa all'istanza per il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ministeriale, ai sensi dell'Art. 23 del D. Lgs. 152/06, per la realizzazione in conformità alle vigenti disposizioni di legge di un impianto fotovoltaico di potenza di picco pari a **12.045,60** kWp e potenza massima in immissione pari **41.500,00** kWp, sezione di Impianto **10.200,00** kW, da realizzarsi nel Comune di **Avetrana (TA)** in Località Strada Provinciale n.145.

L'impianto sarà del tipo Grid Connected e l'energia elettrica prodotta sarà riversata completamente in rete, con allaccio a 150kV alla Rete Elettrica Nazionale.

Il Produttore e Soggetto Responsabile, è la Società **Avetrana S.r.l.**, la quale dispone dell'autorizzazione all'utilizzo dell'area su cui sorgerà l'impianto in oggetto. La denominazione dell'impianto, è "**AVETRANA 1**".

| Dati relativi alla società proponente SOLAR ENERGY QUATTRO S.R.L. | |
|--|--|
| <i>Sede Legale:</i> | <i>Piazza Walther Von Vogelweide, 8 - 39100 Bolzano (BZ)</i> |
| <i>P.IVA e C.F.:</i> | <i>03027960214</i> |
| <i>Numero REA</i> | <i>BZ-225671</i> |
| <i>Legale Rappresentante:</i> | <i>Jorg Menyesch</i> |

L'impianto in oggetto prevede l'installazione di pannelli fotovoltaici (moduli) in silicio monocristallino della potenza unitaria di 600 Wp, su un terreno completamente pianeggiante di estensione totale pari a 13,1917 ettari (area compresa all'interno della Recinzione) ad una quota compresa tra 40 e 54 m slm avente destinazione Agricola ai sensi del Vigente Strumento Urbanistico.

I Moduli Fotovoltaici saranno installati su strutture a inseguimento monoassiale (tracker). Su ogni struttura ad inseguimento potranno essere posati 28, 56 oppure 84 moduli (Le Strutture sono comunque di tipo modulare).

L'impianto sarà corredato da n. 4 Power Station, n.1 Cabine di Parallelo (Delivery Cabin) e n. 1 Control Room.

Il progetto prevede l'installazione di 270 tracker (per un totale di 20.076 moduli fotovoltaici) per una potenza complessiva installata di 12,0456 MWp.

| | | |
|--------------------------------|---|---------------------|
| ELABORATO.: 020700_IMP_R | COMUNE di AVETRANA PROVINCIA di TARANTO | Rev.: 02/21 |
| COMET ENERGY POW//R | <i>PROGETTO DEFINITIVO</i> REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SOLARE FOTOVOLTAICO CONNESSO ALLA RETE DELLA POTENZA DI PICCO PARI A 12.045,60 KW, COLLEGATO AD UN PIANO AGRONOMICO PER L'UTILIZZO A SCOPI AGRICOLI DELL'AREA | Data: 15/12/2021 |
| | RELAZIONE TECNICA IMPIANTI ELETTRICI E CALCOLI PRELIMINARI | Pagina 4 di 51 |

1.1 LOCALIZZAZIONE E INQUADRAMENTO DELL'OPERA

L'Impianto Fotovoltaico oggetto della presente relazione è ubicato nell'agro del Comune di Avetrana (TA) in Località "Strada Provinciale n.145" (vedi Figura 1.1, inquadramento generale e Figura 1.2 Inquadramento su Ortofoto).




Figura 1.1: Inquadramento Generale

| | | |
|-------------------------------|---|---------------------|
| ELABORATO.: 020700_IMP_R | COMUNE di AVETRANA PROVINCIA di TARANTO | Rev.: 02/21 |
| COMET ENERGY POWER | <i>PROGETTO DEFINITIVO</i> REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SOLARE FOTOVOLTAICO CONNESSO ALLA RETE DELLA POTENZA DI PICCO PARI A 12.045,60 KW, COLLEGATO AD UN PIANO AGRONOMO PER L'UTILIZZO A SCOPI AGRICOLI DELL'AREA | Data: 15/12/2021 |
| | RELAZIONE TECNICA IMPIANTI ELETTRICI E CALCOLI PRELIMINARI | Pagina 5 di 51 |

L'area identificata per la realizzazione dell'impianto è situata a Sud-Est del Comune di Avetrana ed è formato da n.2 Sottocampi (Denominati Avetrana SC1 e Avetrana SC2) su due Siti distinti non adiacenti (Si veda Figura 1.2) nella disponibilità del richiedente.

I n.2 Sottocampi sono ad una distanza di circa 50 metri l'uno dall'altro e si trovano rispettivamente ad una distanza di circa 1,40 km a Sud-Est dal Centro del Comune di Avetrana.

L'impianto sarà disposto a terra su una superficie di 13,1917 ha di terreno "agricolo" (area compresa all'interno della Recinzione) su un'area di superficie complessiva nella disponibilità del richiedente pari a 22,2714 Ettari. L'area di intervento ricade nelle seguenti Aree Omogenee del P.R.G. di Avetrana:

- Area E2: Zona Omogenea di Tipo E – E2 verde Agricolo di Tipo B;




Figura 1.2: Inquadramento su Ortofoto

L'Area oggetto dell'Intervento è identificata nella Carta Tecnica Regionale CTR 5.000 alle seguenti Sezioni:

- Sezione 511011: Masseria Ruggiano;
- Sezione 511024: Masseria Frassanito;

| | | |
|-------------------------------|---|---------------------|
| ELABORATO.: 020700_IMP_R | COMUNE di AVETRANA PROVINCIA di TARANTO | Rev.: 02/21 |
| COMET ENERGY POWER | <i>PROGETTO DEFINITIVO</i> REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SOLARE FOTOVOLTAICO CONNESSO ALLA RETE DELLA POTENZA DI PICCO PARI A 12.045,60 KW, COLLEGATO AD UN PIANO AGRONOMICO PER L'UTILIZZO A SCOPI AGRICOLI DELL'AREA | Data: 15/12/2021 |
| | RELAZIONE TECNICA IMPIANTI ELETTRICI E CALCOLI PRELIMINARI | Pagina 6 di 51 |

- Sezione 511012: Avetrana;
- Sezione 511023: Castello di Motunato;
- Sezione 511051: Monte della Marina;
- Sezione 511064: Masseria Abbatemasi;

In Figura 1.3 è identificata la posizione dell'Area oggetto dell'intervento su C.T.R.




Figura 1.3: Inquadramento su CTR 5.000

L'area d'intervento (compresa all'interno della Recinzione) è estesa complessivamente per 22,2714 ha su un Area classificata Agricola dal Vigente Piano Urbanistico.

Nella Figura 1.5 sono riportati l'impianto di produzione e l'elettrodotto di connessione alla rete elettrica su estratto di Ortofoto.

| | | |
|-------------------------------|---|---------------------|
| ELABORATO.: 020700_IMP_R | COMUNE di AVETRANA PROVINCIA di TARANTO | Rev.: 02/21 |
| COMET ENERGY POWER | <i>PROGETTO DEFINITIVO</i> REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SOLARE FOTOVOLTAICO CONNESSO ALLA RETE DELLA POTENZA DI PICCO PARI A 12.045,60 KW, COLLEGATO AD UN PIANO AGRONOMICO PER L'UTILIZZO A SCOPI AGRICOLI DELL'AREA | Data: 15/12/2021 |
| | RELAZIONE TECNICA IMPIANTI ELETTRICI E CALCOLI PRELIMINARI | Pagina 7 di 51 |

| RIFERIMENTI CATASTALI IMPIANTO FOTOVOLTAICO | | |
|--|---------------|-------------------|
| COMUNE | FOGLIO | PARTICELLA |
| Avetrana | 41 | 37 |
| | | 181 |
| | | 253 |
| | | 351 |
| RIFERIMENTI CATASTALI NUOVA S.E.U. | | |
| COMUNE | FOGLIO | PARTICELLA |
| Avetrana | 13 | 371 |
| | | 374 |

Tabella 1.4: Riferimenti catastali

| LEGENDA | | | |
|---|--|---|---|
|  | Cabina di Parallelo |  | Limiti Catastali Area Stazione di Elevazione Produttore |
|  | Control Room |  | Recinzione Perimetrale Impianto Fotovoltaico |
|  | Tracker Monoassiale |  | Mitigazione Perimetrale Impianto Fotovoltaico |
|  | Cavidotto Interrato MT 30 kV |  | Cancello di Ingresso Automatico |
|  | Cavidotto Interrato BT |  | Viabilità Impianto FV di Nuova Realizzazione |
|  | Cavidotto Interrato BT+MT |  | Power Station |
|  | Cavidotto Interrato AT |  | Fascia di Rispetto Stradale |
|  | Limiti Catastali Cabina Primaria Ruggianello |  | Fascia di Rispetto Linea Elettrica |

Figura 1.5a: Impianto di Produzione e Impianto di rete su Ortofoto - Legenda

| | | |
|---|--|---------------------|
| ELABORATO.: 020700_IMP_R | COMUNE di AVETRANA PROVINCIA di TARANTO | Rev.: 02/21 |
|  | <i>PROGETTO DEFINITIVO</i> REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SOLARE FOTOVOLTAICO CONNESSO ALLA RETE DELLA POTENZA DI PICCO PARI A 12.045,60 KW, COLLEGATO AD UN PIANO AGRONOMOICO PER L'UTILIZZO A SCOPI AGRICOLI DELL'AREA | Data: 15/12/2021 |
| | RELAZIONE TECNICA IMPIANTI ELETTRICI E CALCOLI PRELIMINARI | Pagina 8 di 51 |



Figura 1.5b: Impianto di Produzione e Impianto di rete su Ortofoto

| | | |
|---|---|---------------------|
| ELABORATO.: 020700_IMP_R | COMUNE di AVETRANA PROVINCIA di TARANTO | Rev.: 02/21 |
|  | <i>PROGETTO DEFINITIVO</i> REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SOLARE FOTOVOLTAICO CONNESSO ALLA RETE DELLA POTENZA DI PICCO PARI A 12.045,60 KW, COLLEGATO AD UN PIANO AGRONOMICO PER L'UTILIZZO A SCOPI AGRICOLI DELL'AREA | Data: 15/12/2021 |
| | RELAZIONE TECNICA IMPIANTI ELETTRICI E CALCOLI PRELIMINARI | Pagina 9 di 51 |

2. DESCRIZIONE DELLE OPERE

A servizio dell'impianto fotovoltaico è prevista la realizzazione delle seguenti opere:

1. Impianto di produzione di energia elettrica solare fotovoltaica (le cui caratteristiche sono dettagliatamente descritte nell'elaborato tecnico dedicato);
2. Trasformazione dell'energia elettrica bt/MT (Attraverso Power Station appositamente Dedicata);
3. Distribuzione elettrica bt;
4. Distribuzione elettrica in MT;
5. Impianto di alimentazione utenze in continuità assoluta;
6. Impianti di servizio: illuminazione ordinaria locali tecnici ed illuminazione esterna;
7. Impianti di servizio: impianto di allarme (antintrusione ed antincendio) e videosorveglianza;
8. Impianto di terra;
9. Opere civili quali, recinzione perimetrale, mitigazione ambientale, posa cabine elettriche (Power Station, Cabine Utente e Control Room).
10. Realizzazione della Stazione di Elevazione di Utenza (S.E.U.);
11. Lavori di Ampliamento dell'Esistente Cabina Primaria di E-Distribuzione S.p.A. denominata "Ruggianello".

Più specificatamente la realizzazione dell'impianto comprenderà la realizzazione delle seguenti opere per le quali si richiede l'autorizzazione:

- a. Preparazione del sito;
- b. Lavori di livellamento del sito e preparazione del piano di lavoro (Compreso Eventuale Scotico);
- c. Realizzazione Recinzione perimetrale e posa dei cancelli di ingresso;
- d. Picchettamento del terreno per la posa dei pali battuti di fondazione;
- e. Posa dei pali battuti di fondazione con apposita macchina operatrice battipalo;
- f. Posa in opera degli Inseguitori Solari (strutture metalliche) sui pali di fondazione (Pali ad Infissione);
- g. Posa in opera dei Moduli Fotovoltaici;
- h. Cablaggio dei moduli fotovoltaici;
- i. Posa in opera degli Inverter sulle strutture metalliche (inseguitori solari);
- j. Predisposizione dei getti di Magrone per la posa delle cabine elettriche;
- k. Posa in opera di n.4 Power Station poste in campo, ognuna comprensiva di:
 - n. 1 Cabina Prefabbricata in CLS comprensiva dei Quadri MT (QMT);
 - n. 1 Cabina Prefabbricata in CLS comprensiva dei Quadri BT di Parallelo Inverter (QBT);
 - n°2 Trasformatori potenza pari a 2.500 kVA con rapporto di Trasformazione 30/0,80 kV, n.1 Quadro

| | | |
|---|--|---------------------|
| ELABORATO.: 020700_IMP_R | COMUNE di AVETRANA PROVINCIA di TARANTO | Rev.: 02/21 |
|  | <i>PROGETTO DEFINITIVO</i> REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SOLARE FOTOVOLTAICO CONNESSO ALLA RETE DELLA POTENZA DI PICCO PARI A 12.045,60 KW, COLLEGATO AD UN PIANO AGRONOMOICO PER L'UTILIZZO A SCOPI AGRICOLI DELL'AREA | Data: 15/12/2021 |
| | RELAZIONE TECNICA IMPIANTI ELETTRICI E CALCOLI PRELIMINARI | Pagina 10 di 51 |

Elettrico Generale BT, n.1 autotrasformatore per l'alimentazione dei servizi ausiliari.

- l. Posa in opera delle Cabine Elettriche di Parallelo e della Control Room;
- m. scavi, rinterrati e ripristini per la posa delle condutture di alimentazione principali BT ed MT interne al campo fotovoltaico, dei cavidotti energia, segnali e per il dispersore di terra, comprensivi della fornitura e posa in opera di pozzetti in c.a. con chiusino carrabile (ove previsto);
- n. realizzazione di tutte le condutture principali di distribuzione elettrica per l'alimentazione dei sistemi ausiliari b.t.;
- o. realizzazione dell'impianto di terra ed equipotenziale costituito da una corda di rame interrata lungo il perimetro dell'edificio ed integrata con picchetti, dai collettori di terra, dai conduttori di terra, di protezione ed equipotenziali e da tutti i collegamenti PE ed equipotenziali;
- p. realizzazione di impianto antintrusione comprensivo della centrale allarmi, delle barriere e delle condutture ad essi relativi;
- q. Realizzazione dell'impianto di videosorveglianza comprensivo della centrale, delle videocamere, dei pali di sostegno e delle condutture ad essi relativi;
- r. Realizzazione della condotta interrata in MT (Cavidotto Interrato) dall'impianto fotovoltaico fino alla Stazione di Elevazione di Utenza;
- s. Realizzazione di Nuova Stazione di Elevazione di Utenza (S.E.U.) e lavori di ampliamento dell'Esistente Cabina Primaria di E-Distribuzione S.p.A. denominata "Ruggianello";

La designazione dettagliata delle opere, le loro caratteristiche e dimensioni sono desumibili dagli elaborati grafici di progetto.

| | | |
|---|--|---------------------|
| ELABORATO.: 020700_IMP_R | COMUNE di AVETRANA PROVINCIA di TARANTO | Rev.: 02/21 |
|  | <i>PROGETTO DEFINITIVO</i> REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SOLARE FOTOVOLTAICO CONNESSO ALLA RETE DELLA POTENZA DI PICCO PARI A 12.045,60 KW, COLLEGATO AD UN PIANO AGRONOMOICO PER L'UTILIZZO A SCOPI AGRICOLI DELL'AREA | Data: 15/12/2021 |
| | RELAZIONE TECNICA IMPIANTI ELETTRICI E CALCOLI PRELIMINARI | Pagina 11 di 51 |

3. RIFERIMENTI NORMATIVI

L'impianto elettrico oggetto del presente progetto sarà realizzato in conformità alle vigenti Leggi/Normative tra le quali si segnalano le seguenti principali:

| Leggi e Decreti |
|--|
| Direttiva Macchine 2006/42/CE. |
| “Norme Tecniche per le Costruzioni 2018” indicate dal DM del 17 Gennaio 2018, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale il 20 febbraio 2018, in vigore dal 22 marzo 2018, con nota n. 3187 del Consiglio superiore dei Lavori pubblici (Cslpp) del 21 marzo 2018 e relative circolari applicative della norma. |

| Legislazione e normativa nazionale in ambito Elettrico | |
|--|--|
| D. Lgs 9 Aprile 2008 n. 81 e s.m.i. | (Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 Agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro). |
| CEI EN 50110-1 | (Esercizio degli impianti elettrici) |
| CEI 11-27 | (Lavori su impianti elettrici) |
| CEI 0-10 | (Guida alla manutenzione degli impianti elettrici) |
| CEI UNI EN ISO/IEC 17025: | Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura CEI 0-2 Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici |
| CEI EN 60445 (CEI 16-2) | Principi base e di sicurezza per l'interfaccia uomo-macchina, marcatura e identificazione – Identificazione dei morsetti degli apparecchi e delle estremità dei conduttori |

| Sicurezza elettrica | |
|----------------------|--|
| CEI 0-16 | Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica |
| CEI 11-27 | Lavori su impianti elettrici |
| CEI 64-8 | Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua |
| CEI 64-8/7 (Sez.712) | Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua - Parte 7: Ambienti ed applicazioni particolari |
| CEI 64-12 | Guida per l'esecuzione dell'impianto di terra negli edifici per uso residenziale e terziario |

| | | |
|---|--|---------------------|
| ELABORATO.: 020700_IMP_R | COMUNE di AVETRANA PROVINCIA di TARANTO | Rev.: 02/21 |
|  | <i>PROGETTO DEFINITIVO</i> REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SOLARE FOTOVOLTAICO CONNESSO ALLA RETE DELLA POTENZA DI PICCO PARI A 12.045,60 KW, COLLEGATO AD UN PIANO AGRONOMOICO PER L'UTILIZZO A SCOPI AGRICOLI DELL'AREA | Data: 15/12/2021 |
| | RELAZIONE TECNICA IMPIANTI ELETTRICI E CALCOLI PRELIMINARI | Pagina 12 di 51 |

| | |
|-------------------------|---|
| CEI 64-14 | Guida alla verifica degli impianti elettrici utilizzatori |
| IEC/TS 60479-1 | Effects of current on human beings and livestock – Part 1: General aspects |
| IEC 60364-7-712 | Electrical installations of buildings – Part 7-712: Requirements for special installations or locations – Solar photovoltaic (PV) power supply systems |
| CEI 64-57 | Edilizia ad uso residenziale e terziario - Guida per l'integrazione degli impianti elettrici utilizzatori e per la predisposizione di impianti ausiliari, telefonici e di trasmissione dati negli edifici - Impianti di piccola produzione distribuita. |
| CEI EN 61140 (CEI 0-13) | Protezione contro i contatti elettrici - Aspetti comuni per gli impianti e le apparecchiature |

| Normativa Fotovoltaica | |
|---|--|
| ANSI/UL 1703:2002 | Flat-Plate Photovoltaic Modules and Panels |
| IEC/TS 61836 | Solar photovoltaic energy systems – Terms, definitions and symbols |
| CEI 82-25 | “Guida alla realizzazione di sistemi di generazione fotovoltaica collegati alle reti elettriche di Media e Bassa Tensione” |
| CEI EN 50438 (CEI 311-1) | Prescrizioni per la connessione di micro-generatori in parallelo alle reti di distribuzione pubblica in bassa tensione |
| CEI EN 50461 (CEI 82-26) | Celle solari - Fogli informativi e dati di prodotto per celle solari al silicio cristallino |
| CEI EN 50521(82-31) | Connettori per sistemi fotovoltaici - Prescrizioni di sicurezza e prove |
| CEI EN 60891 (CEI 82-5) | Caratteristiche I-V di dispositivi fotovoltaici in Silicio cristallino – Procedure di riporto dei valori misurati in funzione di temperatura e irraggiamento |
| CEI EN 60904-1 (CEI 82-1) Dispositivi fotovoltaici – Parte 1: | Misura delle caratteristiche fotovoltaiche corrente-tensione |
| CEI EN 60904-2 (CEI 82-2) Dispositivi fotovoltaici – Parte 2 | Prescrizione per i dispositivi solari di riferimento |
| CEI EN 60904-3 (CEI 82-3) Dispositivi fotovoltaici – Parte 3 | Principi di misura dei sistemi solari fotovoltaici (PV) per uso terrestre e irraggiamento spettrale di riferimento |
| CEI EN 60904-4 (82-32) Dispositivi fotovoltaici - Parte 4 | Dispositivi solari di riferimento - Procedura per stabilire la tracciabilità della taratura |
| CEI EN 60904-5 (82-10) Dispositivi fotovoltaici - Parte 5 | Determinazione della temperatura equivalente di cella (ETC) dei dispositivi solari fotovoltaici (PV) attraverso il metodo della tensione a circuito aperto |

| | | |
|-------------------------------|---|---------------------|
| ELABORATO.: 020700_IMP_R | COMUNE di AVETRANA PROVINCIA di TARANTO | Rev.: 02/21 |
| COMET ENERGY POWER | <i>PROGETTO DEFINITIVO</i> REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SOLARE FOTOVOLTAICO CONNESSO ALLA RETE DELLA POTENZA DI PICCO PARI A 12.045,60 KW, COLLEGATO AD UN PIANO AGRONOMICO PER L'UTILIZZO A SCOPI AGRICOLI DELL'AREA | Data: 15/12/2021 |
| | RELAZIONE TECNICA IMPIANTI ELETTRICI E CALCOLI PRELIMINARI | Pagina 13 di 51 |

| | |
|--|--|
| CEI EN 60904-7 (82-13) Dispositivi fotovoltaici - Parte 7 | Calcolo della correzione dell'errore di disadattamento fra le risposte spettrali nelle misure di dispositivi fotovoltaici |
| CEI EN 60904-8 (82-19) Dispositivi fotovoltaici - Parte 8: | Misura della risposta spettrale di un dispositivo fotovoltaico |
| CEI EN 60904-9 (82-29) Dispositivi fotovoltaici - Parte 9 | Requisiti prestazionali dei simulatori solari |
| CEI EN 60068-2-21 (91-40) 2006 Prove ambientali - Parte 2-21 | Prove - Prova U: Robustezza dei terminali e dell'interconnessione dei componenti sulla scheda |
| CEI EN 61173 (CEI 82-4) | Protezione contro le sovratensioni dei sistemi fotovoltaici (FV) per la produzione di energia – Guida |
| CEI EN 61215 (CEI 82-8) | Moduli fotovoltaici (FV) in Silicio cristallino per applicazioni terrestri – Qualifica del progetto e omologazione del tipo |
| CEI EN 61646 (CEI 82-12) | Moduli fotovoltaici (FV) in Silicio cristallino per applicazioni terrestri – Qualifica del progetto e omologazione del tipo |
| CEI EN 61277 (CEI 82-17) | Sistemi fotovoltaici (FV) di uso terrestre per la generazione di energia elettrica – Generalità e guida |
| CEI EN 61345 (CEI 82-14) | Prova all'UV dei moduli fotovoltaici (FV) |
| CEI EN 61683 (CEI 82-20) | Sistemi fotovoltaici - Condizionatori di potenza - Procedura per misurare l'efficienza |
| CEI EN 61701 (CEI 82-18) | Prova di corrosione da nebbia salina dei moduli fotovoltaici (FV) |
| CEI EN 61724 (CEI 82-15) | Rilievo delle prestazioni dei sistemi fotovoltaici – Linee guida per la misura, lo scambio e l'analisi dei dati |
| CEI EN 61727 (CEI 82-9) | Sistemi fotovoltaici (FV) - Caratteristiche dell'interfaccia di raccordo alla rete |
| CEI EN 61730-1 (CEI 82- 27) | Qualificazione per la sicurezza dei moduli fotovoltaici (FV) Parte 1: Prescrizioni per la costruzione |
| CEI EN 61730-2 (CEI 82- 28) | Qualificazione per la sicurezza dei moduli fotovoltaici (FV) Parte 2: Prescrizioni per le prove |
| CEI EN 61829 (CEI 82-16) | Schiere di moduli fotovoltaici (FV) in Silicio cristallino – Misura sul campo delle caratteristiche I-V |
| CEI EN 62093 (CEI 82-24) | Componenti di sistemi fotovoltaici - moduli esclusi (BOS) - Qualifica di progetto in condizioni ambientali naturali |
| CEI EN 62108 (82-30) | Moduli e sistemi fotovoltaici a concentrazione (CPV) – Qualifica del progetto e approvazione di tipo |

| | | |
|---|--|---------------------|
| ELABORATO.: 020700_IMP_R | COMUNE di AVETRANA PROVINCIA di TARANTO | Rev.: 02/21 |
|  | <i>PROGETTO DEFINITIVO</i> REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SOLARE FOTOVOLTAICO CONNESSO ALLA RETE DELLA POTENZA DI PICCO PARI A 12.045,60 KW, COLLEGATO AD UN PIANO AGRONOMOICO PER L'UTILIZZO A SCOPI AGRICOLI DELL'AREA | Data: 15/12/2021 |
| | RELAZIONE TECNICA IMPIANTI ELETTRICI E CALCOLI PRELIMINARI | Pagina 14 di 51 |

| Quadri Elettrici | |
|------------------------------|---|
| CEI EN 61439-1 (CEI 17-13/1) | Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT) – Parte 1: Apparecchiature soggette a prove di tipo (AS) e apparecchiature parzialmente soggette a prove di tipo (ANS); |
| CEI EN 61439-3 (CEI 17-13/3) | Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT) – Parte 3: Prescrizioni particolari per apparecchiature assiemate di protezione e di manovra destinate ad essere installate in luoghi dove personale non addestrato ha accesso al loro uso – Quadri di distribuzione ASD; |
| CEI 23-51 | Prescrizioni per la realizzazione, le verifiche e le prove dei quadri di distribuzione per installazioni fisse per uso domestico e similare. |

| Rete elettrica del distributore e allacciamento degli impianti | |
|---|--|
| CEI 11-1 | Impianti elettrici con tensione superiore a 1 kV in corrente alternata |
| CEI 11-17 | Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica – Linee in cavo |
| CEI 11-20 | Impianti di produzione di energia elettrica e gruppi di continuità collegati a reti di I e II categoria |
| CEI 11-20, V1 | Impianti di produzione di energia elettrica e gruppi di continuità collegati a reti di I e II categoria – Variante |
| CEI 11-20, V2 | Impianti di produzione di energia elettrica e gruppi di continuità collegati alle reti di I e II categoria – Allegato C - Prove per la verifica delle funzioni di interfaccia con la rete elettrica per i micro generatori |
| CEI EN 50110-1 (CEI 11-48) | Esercizio degli impianti elettrici |
| CEI EN 50160 (CEI 8-9) | Caratteristiche della tensione fornita dalle reti pubbliche di distribuzione dell'energia elettrica Cavi, cavidotti e accessori |

| Cavi, cavidotti e accessori | |
|------------------------------------|--|
| CEI 20-13 | Cavi con isolamento estruso in gomma per tensioni nominali da 1 a 30 kV |
| CEI 20-14 | Cavi isolati con polivinilcloruro per tensioni nominali da 1 kV a 3 kV |
| CEI-UNEL 35024-1 | Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o termoplastico per tensioni nominali non superiori a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua – Portate di corrente in regime permanente per posa in aria |

| | | |
|-------------------------------|---|---------------------|
| ELABORATO.: 020700_IMP_R | COMUNE di AVETRANA PROVINCIA di TARANTO | Rev.: 02/21 |
| COMET ENERGY POWER | <i>PROGETTO DEFINITIVO</i> REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SOLARE FOTOVOLTAICO CONNESSO ALLA RETE DELLA POTENZA DI PICCO PARI A 12.045,60 KW, COLLEGATO AD UN PIANO AGRONOMICO PER L'UTILIZZO A SCOPI AGRICOLI DELL'AREA | Data: 15/12/2021 |
| | RELAZIONE TECNICA IMPIANTI ELETTRICI E CALCOLI PRELIMINARI | Pagina 15 di 51 |

| | |
|------------------------------|--|
| CEI-UNEL 35026 | Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o termoplastico per tensioni nominali di 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua. Portate di corrente in regime permanente per posa interrata |
| CEI 20-40 | Guida per l'uso di cavi a bassa tensione |
| CEI 20-65 | Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico, termoplastico e isolante minerale per tensioni nominali non superiori a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua - Metodi di verifica termica (portata) per cavi raggruppati in fascio contenente conduttori di sezione differente CEI 20-67 Guida per l'uso dei cavi 0,6/1 kV |
| CEI 20-67 | Guida per l'uso dei cavi 0,6/1 kV |
| CEI 20-91 | Cavi elettrici con isolamento e guaina elastomerici senza alogeni non propaganti la fiamma con tensione nominale non superiore a 1 000 V in corrente alternata e 1 500 V in corrente continua per applicazioni in impianti fotovoltaici |
| CEI EN 50086-1 (CEI 23-39) | Sistemi di tubi ed accessori per installazioni elettriche – Parte 1: Prescrizioni generali |
| CEI EN 50086-2-4 (CEI 23-46) | Sistemi di canalizzazione per cavi - Sistemi di tubi Parte 2-4: Prescrizioni particolari per sistemi di tubi interrati |
| CEI EN 50262 (CEI 20-57) | Pressacavo metrici per installazioni elettriche |
| CEI EN 60423 (CEI 23-26) | Tubi per installazioni elettriche – Diametri esterni dei tubi per installazioni elettriche e filettature per tubi e accessori |
| CEI EN 61386-1 (CEI 23-80) | Sistemi di tubi e accessori per installazioni elettriche Parte 1: Prescrizioni generali |
| CEI EN 61386-21 (CEI 23-81) | Sistemi di tubi e accessori per installazioni elettriche Parte 21: Prescrizioni particolari per sistemi di tubi rigidi e accessori |
| CEI EN 61386-22 (CEI 23-82) | Sistemi di tubi e accessori per installazioni elettriche Parte 22: Prescrizioni particolari per sistemi di tubi pieghevoli e accessori |
| CEI EN 61386-23 (CEI 23-83) | Sistemi di tubi e accessori per installazioni elettriche Parte 23: Prescrizioni particolari per sistemi di tubi flessibili e accessori |

| Conversione della Potenza | |
|----------------------------------|---|
| CEI 22-2 | Convertitori elettronici di potenza per applicazioni industriali e di trazione |
| CEI EN 60146-1-1 (CEI 22-7) | Convertitori a semiconduttori – Prescrizioni generali e convertitori commutati dalla linea – Parte 1-1: Specifiche per le prescrizioni fondamentali |
| CEI EN 60146-1-3 (CEI 22-8) | Convertitori a semiconduttori – Prescrizioni generali e convertitori commutati dalla linea – Parte 1-3: Trasformatori e reattori |

| | | |
|-------------------------------|---|---------------------|
| ELABORATO.: 020700_IMP_R | COMUNE di AVETRANA PROVINCIA di TARANTO | Rev.: 02/21 |
| COMET ENERGY POWER | <i>PROGETTO DEFINITIVO</i> REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SOLARE FOTOVOLTAICO CONNESSO ALLA RETE DELLA POTENZA DI PICCO PARI A 12.045,60 KW, COLLEGATO AD UN PIANO AGRONOMICO PER L'UTILIZZO A SCOPI AGRICOLI DELL'AREA | Data: 15/12/2021 |
| | RELAZIONE TECNICA IMPIANTI ELETTRICI E CALCOLI PRELIMINARI | Pagina 16 di 51 |

| | |
|-------------------------------------|---|
| CEI UNI EN 45510-2-4 (CEI 22-20) | Guida per l'approvvigionamento di apparecchiature destinate a centrali per la produzione di energia elettrica – Parte 2-4: Apparecchiature elettriche – Convertitori statici di potenza |
|-------------------------------------|---|

| Scariche atmosferiche e sovratensioni | |
|--|---|
| CEI EN 50164-1 (CEI 81-5) | Componenti per la protezione contro i fulmini (LPC) – Parte 1: Prescrizioni per i componenti di connessione |
| CEI EN 61643-11 (CEI 37-8) | Limitatori di sovratensioni di bassa tensione – Parte 11: Limitatori di sovratensioni connessi a sistemi di bassa tensione – Prescrizioni e prove |
| CEI EN 62305-1 (CEI 81-10/1) | Protezione contro i fulmini – Parte 1: Principi generali |
| CEI EN 62305-2 (CEI 81-10/2) | Protezione contro i fulmini – Parte 2: Valutazione del rischio |
| CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3) | Protezione contro i fulmini – Parte 3: Danno materiale alle strutture e pericolo per le persone |
| CEI EN 62305-4 (CEI 81-10/4) | Protezione contro i fulmini – Parte 4: Impianti elettrici ed elettronici nelle strutture |

| Dispositivi di Potenza | |
|---------------------------------------|--|
| CEI EN 50123 (serie) (CEI 9-26 serie) | Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane - Impianti fissi - Apparecchiatura a corrente continua |
| CEI EN 50178 (CEI 22-15) | Apparecchiature elettroniche da utilizzare negli impianti di potenza |
| CEI EN 60898-1 (CEI 23-3/1) |) Interruttori automatici per la protezione dalle sovracorrenti per impianti domestici e similari – Parte 1: Interruttori automatici per funzionamento in corrente alternata |
| CEI EN 60898-2 (CEI 23-3/2) | Interruttori automatici per la protezione dalle sovracorrenti per impianti domestici e similari - Parte 2: Interruttori per funzionamento in corrente alternata e in corrente continua |
| CEI EN 60947-1 (CEI 17-44) | Apparecchiature a bassa tensione - Parte 1: Regole generali |
| CEI EN 60947-2 (CEI 17-5) | Apparecchiature a bassa tensione – Parte 2: Interruttori automatici |
| CEI EN 60947-4-1 (CEI 17-50) | Apparecchiature a bassa tensione – Parte 4-1: Contattori ed avviatori– Contattori e avviatori elettromeccanici |

| | | |
|-------------------------------|---|---------------------|
| ELABORATO: 020700_IMP_R | COMUNE di AVETRANA PROVINCIA di TARANTO | Rev.: 02/21 |
| COMET ENERGY POWER | <i>PROGETTO DEFINITIVO</i> REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SOLARE FOTOVOLTAICO CONNESSO ALLA RETE DELLA POTENZA DI PICCO PARI A 12.045,60 KW, COLLEGATO AD UN PIANO AGRONOMICO PER L'UTILIZZO A SCOPI AGRICOLI DELL'AREA | Data: 15/12/2021 |
| | RELAZIONE TECNICA IMPIANTI ELETTRICI E CALCOLI PRELIMINARI | Pagina 17 di 51 |

| Compatibilità Elettromagnetica | |
|---------------------------------------|--|
| CEI 110-26 | Guida alle norme generiche EMC |
| CEI EN 50263 (CEI 95-9) | Compatibilità elettromagnetica (EMC) – Norma di prodotto per i relè di misura e i dispositivi di protezione |
| CEI EN 60555-1 (CEI 77-2) | Disturbi nelle reti di alimentazione prodotti da apparecchi elettrodomestici e da equipaggiamenti elettrici simili – Parte 1: Definizioni |
| CEI EN 61000-2-2 (CEI 110-10) | Compatibilità elettromagnetica (EMC) – Parte 2-2: Ambiente – Livelli di compatibilità per i disturbi condotti in bassa frequenza e la trasmissione dei segnali sulle reti pubbliche di alimentazione a bassa tensione |
| CEI EN 61000-2-4 (CEI 110-27) | Compatibilità elettromagnetica (EMC) – Parte 2-4: Ambiente – Livelli di compatibilità per disturbi condotti in bassa frequenza negli impianti industriali |
| CEI EN 61000-3-2 (CEI 110-31) | Compatibilità elettromagnetica (EMC) – Parte 3-2: Limiti – Limiti per le emissioni di corrente armonica (apparecchiature con corrente di ingresso 16 A per fase) |
| CEI EN 61000-3-3 (CEI 110-28) | Compatibilità elettromagnetica (EMC) – Parte 3-3: Limiti – Limitazione delle fluttuazioni di tensione e del flicker in sistemi di alimentazione in bassa tensione per apparecchiature con corrente nominale 16 A e non soggette ad allacciamento su condizione |
| CEI EN 61000-3-12 (CEI 210-81) | Compatibilità elettromagnetica (EMC) – Parte 3-12: Limiti - Limiti per le correnti armoniche prodotte da apparecchiature collegate alla rete pubblica a bassa tensione aventi correnti di ingresso > 16 A e <= 75 A per fase |
| CEI EN 61000-6-1 (CEI 210-64) | Compatibilità elettromagnetica (EMC) Parte 6-1: Norme generiche - Immunità per gli ambienti residenziali, commerciali e dell'industria leggera |
| CEI EN 61000-6-2 (CEI 210-54) | Compatibilità elettromagnetica (EMC) Parte 6-2: Norme generiche - Immunità per gli ambienti industriali |
| CEI EN 61000-6-3 (CEI 210-65) | Compatibilità elettromagnetica (EMC) Parte 6-3: Norme generiche - Emissione per gli ambienti residenziali, commerciali e dell'industria leggera |
| CEI EN 61000-6-4 (CEI 210-66) | Compatibilità elettromagnetica (EMC) Parte 6-4: Norme generiche - Emissione per gli ambienti industriali |

| | | |
|---|---|---------------------|
| ELABORATO.: 020700_IMP_R | COMUNE di AVETRANA PROVINCIA di TARANTO | Rev.: 02/21 |
|  | <i>PROGETTO DEFINITIVO</i> REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SOLARE FOTOVOLTAICO CONNESSO ALLA RETE DELLA POTENZA DI PICCO PARI A 12.045,60 KW, COLLEGATO AD UN PIANO AGRONOMICO PER L'UTILIZZO A SCOPI AGRICOLI DELL'AREA | Data: 15/12/2021 |
| | RELAZIONE TECNICA IMPIANTI ELETTRICI E CALCOLI PRELIMINARI | Pagina 18 di 51 |

4. MISURE DI PROTEZIONE ADOTTATE

Gli impianti oggetto dell'appalto saranno realizzati al fine di assicurare:

la protezione delle persone e dei beni contro i pericoli ed i danni derivanti dal loro utilizzo nelle condizioni che possono ragionevolmente essere previste;

il loro corretto funzionamento per l'uso previsto;

Per raggiungere tali obiettivi saranno adottate le seguenti misure di protezione:

4.1 PROTEZIONE DAI CONTATTI DIRETTI

- Protezione totale contro i pericoli derivanti da contatti con parti in tensione, realizzata in conformità al cap. 412 della Norma CEI 64-8 mediante:
- isolamento delle parti attive, rimovibile solo mediante distruzione ed in grado di resistere a tutte le sollecitazioni meccaniche, chimiche, elettriche e termiche alle quali può essere sottoposto nel normale esercizio
- involucri idonei ad assicurare complessivamente il grado di protezione IP XXB (parti in tensione non raggiungibili dal dito di prova) e, sulle superfici orizzontali superiori a portata di mano, il grado di protezione IP XXD (parti in tensione non raggiungibili dal filo di prova)

A tal fine saranno impiegati cavi a doppio isolamento (o cavi a semplice isolamento posati entro canalizzazioni in materiale isolante) e le connessioni saranno racchiuse entro apposite cassette con coperchio apribile mediante attrezzo. Come protezione aggiuntiva saranno installati a capo di tutti i circuiti terminali destinati all'alimentazione di prese F.M., interruttori differenziali con soglia di intervento 0,03 A

4.2 PROTEZIONE DAI CONTATTI INDIRETTI

Protezione contro i pericoli risultanti dal contatto con parti conduttrici che possono andare in tensione in caso di cedimento dell'isolamento principale, da realizzare mediante l'interruzione automatica dell'alimentazione secondo il paragrafo 413.1 della Norma CEI 64-8, collegando all'impianto generale di terra dell'edificio tutte le masse presenti negli ambienti considerati ed impiegando interruttori automatici di tipo magnetotermico differenziale, il tutto coordinato in modo da soddisfare in tutti i punti la condizione di cui all'art. 413.1.3.3 della Norma CEI stessa:

$$Z_s \bullet I_a \leq U_0$$

dove:

Z_s = impedenza dell'anello di guasto

I_a = corrente che provoca l'interruzione automatica del dispositivo di protezione entro un tempo stabilito

| | | |
|---|---|---------------------|
| ELABORATO.: 020700_IMP_R | COMUNE di AVETRANA PROVINCIA di TARANTO | Rev.: 02/21 |
|  | <i>PROGETTO DEFINITIVO</i> REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SOLARE FOTOVOLTAICO CONNESSO ALLA RETE DELLA POTENZA DI PICCO PARI A 12.045,60 KW, COLLEGATO AD UN PIANO AGRONOMO PER L'UTILIZZO A SCOPI AGRICOLI DELL'AREA | Data: 15/12/2021 |
| | RELAZIONE TECNICA IMPIANTI ELETTRICI E CALCOLI PRELIMINARI | Pagina 19 di 51 |

U_0 = tensione nominale del circuito

E' noto che, nel caso di utilizzo di dispositivi a corrente differenziale, la suddetta relazione è sempre verificata, indipendentemente dal valore di impedenza di guasto riscontrabile nei circuiti da essa derivati.

Limitatamente ai circuiti alimentanti apparecchi illuminanti a doppio isolamento (corridoi, esterni ed impianto di sicurezza), la protezione dai contatti indiretti sarà realizzata utilizzando componenti elettrici di Classe II o con isolamento equivalente (condutture e corpi illuminanti) in accordo al paragrafo 413.2 delle Norme CEI 64-8.

4.3 PROTEZIONE DALLE SOVRACORRENTI

Protezione contro il riscaldamento anomalo degli isolanti dei cavi e contro gli sforzi elettromeccanici prodotti nei conduttori e nelle connessioni causati da correnti di sovraccarico o di cortocircuito, da realizzare mediante dispositivi unici di interruzione di tipo magnetotermico installati all'origine di ciascuna conduttura ed aventi caratteristiche tali da interrompere automaticamente l'alimentazione in occasione di un sovraccarico o di un cortocircuito, secondo quanto prescritto nel Cap. 43 e nella sez. 473 della Norma CEI 64-8 facendo riferimento alle tabelle CEI-UNEL relative alla portata dei cavi in regime permanente.

A tal fine ogni dispositivo, oltre a possedere un potere di interruzione non inferiore al valore della corrente di corto circuito presunta nel suo punto di installazione, risponderà alle seguenti due condizioni:

$$I_b \leq I_n \leq I_z$$

$$I_f \leq 1,45 I_z$$

dove:

I_b = corrente di impiego del circuito (Ampère)

I_z = portata in regime permanente della conduttura (Ampère)

I_n = corrente nominale del dispositivo di protezione (Ampère)

I_f = corrente che assicura l'effettivo funzionamento del dispositivo di protezione entro il tempo convenzionale in condizioni definite (Ampère)

4.4 SEZIONAMENTO

Sul lato M.T., l'impianto sarà sezionabile in più punti mediante dispositivi onnipolari costituiti dagli stessi interruttori/sezionatori utilizzati per il comando e la protezione delle linee (Quadro MT in dotazione sulle Cabine di Trasformazione, Quadri Mt posti nelle Cabine Utente e di Consegna).

| | | |
|---|--|---------------------|
| ELABORATO.: 020700_IMP_R | COMUNE di AVETRANA PROVINCIA di TARANTO | Rev.: 02/21 |
|  | <i>PROGETTO DEFINITIVO</i> REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SOLARE FOTOVOLTAICO CONNESSO ALLA RETE DELLA POTENZA DI PICCO PARI A 12.045,60 KW, COLLEGATO AD UN PIANO AGRONOMOICO PER L'UTILIZZO A SCOPI AGRICOLI DELL'AREA | Data: 15/12/2021 |
| | RELAZIONE TECNICA IMPIANTI ELETTRICI E CALCOLI PRELIMINARI | Pagina 20 di 51 |

Per il sezionamento dell'impianto di distribuzione in b.t. potranno venire impiegati tutti i dispositivi onnipolari di protezione e comando posti nei vari quadri elettrici a partire dagli interruttori generali b.t. a bordo Inverter per arrivare infine a tutti gli interruttori generali di quadro o agli interruttori divisionali per l'alimentazione dei circuiti terminali destinati alle varie utenze.

5. QUALITA' DEI MATERIALI

Gli impianti in oggetto sono stati progettati con riferimento a materia-li/componenti di Fornitori primari, dotati di Marchio di Qualità, di marchiatura o di autocertificazione del Costruttore attestanti la costruzione a regola d'arte secondo la Normativa tecnica e la Legislazione vigente.

Tutti i materiali/componenti rientranti nel campo di applicazione delle Direttive 73/23/CEE ("Bassa Tensione") e 89/336/CEE ("Compatibilità Elettromagnetica") e successive modifiche/aggiornamenti saranno conformi ai requisiti essenziali in esse contenute e saranno contrassegnati dalla marcatura CE.

Tutti i materiali/componenti presenteranno caratteristiche idonee alle condizioni ambientali e lavorative dei luoghi in cui risulteranno installati.

| | | |
|---|---|---------------------|
| ELABORATO.: 020700_IMP_R | COMUNE di AVETRANA PROVINCIA di TARANTO | Rev.: 02/21 |
|  | <i>PROGETTO DEFINITIVO</i> REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SOLARE FOTOVOLTAICO CONNESSO ALLA RETE DELLA POTENZA DI PICCO PARI A 12.045,60 KW, COLLEGATO AD UN PIANO AGRONOMICICO PER L'UTILIZZO A SCOPI AGRICOLI DELL'AREA | Data: 15/12/2021 |
| | RELAZIONE TECNICA IMPIANTI ELETTRICI E CALCOLI PRELIMINARI | Pagina 21 di 51 |

6. DESCRIZIONE GENERALE DELL'IMPIANTO ELETTRICO

Il generatore fotovoltaico sarà composto da n. 20.076 moduli fotovoltaici al silicio monocristallino per una potenza di picco pari a 12.045,60 kWp ed una potenza Massima in Immissione pari a 41.500,00 kW.

L'intera produzione netta di energia elettrica sarà riversata in rete con allaccio in AT a 150 kV attraverso la realizzazione di una Nuova Stazione di Elevazione (S.E.U.) e la connessione all'Esistente Cabina Prima di E-Distribuzione S.p.A. denominata "Ruggianello".

Il generatore fotovoltaico sarà formato da n. 717 stringhe ognuna costituita da 28 moduli collegati in serie, per una **potenza di picco complessiva totale del generatore fotovoltaico di 12.045,60 kWp.**

L'impianto fotovoltaico sarà suddiviso in n.2 sottocampi denominati rispettivamente Avetrana SC1 e Avetrana SC2.

All'intero impianto fotovoltaico farà riferimento una singola cabina di Parallelo (Delivery Cabin) destinata ad ospitare i dispositivi di Sezionamento e Protezione.

A Valle della Cabina di Parallelo saranno installate (previa connessione tramite Linea MT dedicata a 30 kV) le Power Station (in totale n.4). Ogni Power Station sarà comprensiva di:

- n. 1 Cabina Prefabbricata in CLS comprensiva dei Quadri MT (QMT);
- n. 1 Cabina Prefabbricata in CLS comprensiva dei Quadri BT di Parallelo Inverter (QBT);
- n°2 (oppure n.1) Trasformatore di potenza pari a 2.500 kVA con rapporto di Trasformazione 30/0,80 kV, n.1 Quadro Elettrico Generale BT, n.1 autotrasformatore per l'alimentazione dei servizi ausiliari.

Le stringhe di moduli fotovoltaici saranno cablate in parallelo direttamente sugli Inverter Posti in Campo (Inverter di Stringa) dove la Corrente in corrente continua sarà trasformata in corrente alternata trifase con Tensione a 800 V.

Le linee in corrente alternata trifase in CA (a 800 V), in uscita da ogni Inverter, saranno convogliate al rispettivo Quadro Generale BT dislocato sulla Power Station di Competenza.

La linea trifase a 800 V in AC in uscita dai rispettivi Quadri Generali di Parallelo sarà trasformata in AC a 30.000 Volt da apposito trasformatore elevatore di potenza pari a 2.500 kVA. All'uscita del trasformatore è posto il quadro QMT (partenza linea MT).

La linea elettrica in MT in uscita dal Quadro MT (posto all'interno della Cabina Prefabbricata di competenza) è convogliata alla cabina di Parallelo dotata delle opportune apparecchiature di Sezionamento e Protezioni.

Le Linee MT in Uscita della Delivery Cabin (Cabina di Parallelo), saranno convogliate alla Stazione di Elevazione di Utenza (S.E.U.) dove la Tensione sarà elevata da 30 a 150 kV.

| | | |
|-------------------------------|---|---------------------|
| ELABORATO.: 020700_IMP_R | COMUNE di AVETRANA PROVINCIA di TARANTO | Rev.: 02/21 |
| COMET ENERGY POWER | <i>PROGETTO DEFINITIVO</i> REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SOLARE FOTOVOLTAICO CONNESSO ALLA RETE DELLA POTENZA DI PICCO PARI A 12.045,60 KW, COLLEGATO AD UN PIANO AGRONOMICO PER L'UTILIZZO A SCOPI AGRICOLI DELL'AREA | Data: 15/12/2021 |
| | RELAZIONE TECNICA IMPIANTI ELETTRICI E CALCOLI PRELIMINARI | Pagina 22 di 51 |

| | | |
|---|---|---|
| Proponente | AVETRANA S.r.l. | |
| Impianto | AVETRANA 1 | |
| Sottocampi | Avetrana 1 SC1 | Avetrana 1 SC2 |
| Comune (Provincia) | Avetrana (TA) | Avetrana (TA) |
| Coordinate | Lat.: 40.349889° Long.: 17.753895° | Lat.: 40.342865° Long.: 17.759937° |
| Superficie di impianto (Compresa nella Recinzione) | 13,1917 ha | |
| Potenza di picco Sottocampi (CC) | 5.040,00 kWp | 7.005,60 kWp |
| Potenza di picco Totale (CC) | 12.045,60 kWp | |
| Potenza nominale (CA) | 10.175,00 kWp | |
| Tensione di sistema (CC) | 1.500 V | 1.500 V |
| Punto di connessione ('POD') | Cabina Primaria E-Distribuzione S.p.A. "Ruggianello" | |
| Regime di esercizio | Cessione Totale | |
| Potenza in immissione richiesta [STMG] | 41.500 kW (Sezione di Impianto 10.200,00 kWp) | |
| Potenza in prelievo richiesta per usi diversi da servizi ausiliari | 200 kW | |
| Tipologia di impianto | Strutture ad inseguimento Monoassiale | |
| Moduli per sottocampo | N°8.400 in silicio monocristallino da 600 Wp | N°11.676 in silicio monocristallino da 600 Wp |
| Moduli Totali | N°20.076 in silicio monocristallino da 600 Wp | |
| Inverter | N°23 Inverter di Stringa per installazione Outdoor | N°32 Inverter di Stringa per installazione Outdoor |
| Tilt | 0° | |
| Azimuth | -20° | |
| Cabine | N°2 Power Station + N°1 Delivery Cabin + N°1 Control Room | N°2 Power Station |

Tabella 6.1: Sintesi delle Caratteristiche dell'Impianto Fotovoltaico

Nella Tabella 6.1 sono evidenziate le principali caratteristiche dell'Impianto Fotovoltaico e dei Relativi Sottocampi.

| | | |
|-------------------------------|---|---------------------|
| ELABORATO.: 020700_IMP_R | COMUNE di AVETRANA PROVINCIA di TARANTO | Rev.: 02/21 |
| COMET ENERGY POWER | <i>PROGETTO DEFINITIVO</i> REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SOLARE FOTOVOLTAICO CONNESSO ALLA RETE DELLA POTENZA DI PICCO PARI A 12.045,60 KW, COLLEGATO AD UN PIANO AGRONOMICO PER L'UTILIZZO A SCOPI AGRICOLI DELL'AREA | Data: 15/12/2021 |
| | RELAZIONE TECNICA IMPIANTI ELETTRICI E CALCOLI PRELIMINARI | Pagina 23 di 51 |

7. OPERE CONNESSE – IMPIANTI DI CONNESSIONE ALLA RETE

L'impianto fotovoltaico oggetto della presente relazione, sarà connesso alla rete con le modalità previste dal preventivo di connessione redatto da E-Distribuzione S.p.A. codice pratica T0737121 il quale prevede il collegamento in Antenna all'Esistente Cabina Primaria di E-Distribuzione denominata "Ruggianello" subordinato alla realizzazione del nuovo Stallo linea AT e alle opere R.T.N. definite da TERNA S.p.A. (Realizzazione dei raccordi RTN 150 kV alla linea 150 kV "Manduria-San Pancrazio" e il collegamento alla S.E. Erchie).




Figura 7.1: Inquadramento Opere di Rete su Ortofoto

| | | |
|-------------------------------|---|---------------------|
| ELABORATO.: 020700_IMP_R | COMUNE di AVETRANA PROVINCIA di TARANTO | Rev.: 02/21 |
| COMET ENERGY POWER | <i>PROGETTO DEFINITIVO</i> REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SOLARE FOTOVOLTAICO CONNESSO ALLA RETE DELLA POTENZA DI PICCO PARI A 12.045,60 KW, COLLEGATO AD UN PIANO AGRONOMICO PER L'UTILIZZO A SCOPI AGRICOLI DELL'AREA | Data: 15/12/2021 |
| | RELAZIONE TECNICA IMPIANTI ELETTRICI E CALCOLI PRELIMINARI | Pagina 24 di 51 |

Ai fini della connessione alla rete dovrà infine essere realizzato un cavidotto interrato in Media Tensione della Lunghezza di 5,4 km (totalmente realizzati su Strada Pubblica) per la connessione dell'impianto fotovoltaico alla nuova Stazione di Elevazione di Utenza. Dalla Nuova Stazione di Elevazione (S.E.U.) sarà realizzato un tratto di linea in AT interrata per il collegamento al nuovo Stallo all'Interno della Cabina Primaria Ruggianello.

Nella successiva figura 7.1 è possibile visionare su Ortofoto, sia l'impianto fotovoltaico, che le opere di rete (Linea MT interrata, Area destinata ad ospitare la Stazione di Elevazione di Utenza e Linea AT).

Il collegamento alla RTN necessita della realizzazione di una stazione MT/AT di utenza (S.E.U.) avente lo scopo di elevare la tensione di impianto al livello di 150 kV, per il successivo collegamento alla nuova stazione di rete 150 kV. La Stazione di Elevazione di Utenza (S.E.U.) sarà ubicata sempre nel Comune di Avetrana (TA), nelle immediatamente della Cabina Primaria di E-Distribuzione, in area sufficientemente pianeggiante, destinata ad uso agricolo di proprietà di terzi (per la quale si dispone del titolo di disponibilità dell'Area).

L'accesso alla stazione d'utenza è previsto per mezzo di un ingresso situato sul lato Nord della stazione stessa direttamente da Strada Pubblica.





Figura 7.2: Nuova S.E.U. (Stazione di Elevazione di Utenza) – Schema Planimetrico.

| | | |
|-------------------------------|---|---------------------|
| ELABORATO.: 020700_IMP_R | COMUNE di AVETRANA PROVINCIA di TARANTO | Rev.: 02/21 |
| COMET ENERGY POWER | <i>PROGETTO DEFINITIVO</i> REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SOLARE FOTOVOLTAICO CONNESSO ALLA RETE DELLA POTENZA DI PICCO PARI A 12.045,60 KW, COLLEGATO AD UN PIANO AGRONOMO PER L'UTILIZZO A SCOPI AGRICOLI DELL'AREA | Data: 15/12/2021 |
| | RELAZIONE TECNICA IMPIANTI ELETTRICI E CALCOLI PRELIMINARI | Pagina 25 di 51 |

La S.E.U. che avrà dimensioni di circa 61,2 m x 72,4 m e sarà costituita da una sezione in MT a 30 kV e da una sezione a 150 kV con isolamento in aria. Schema unifilare, planimetria e sezioni dell'impianto sono riportati negli elaborati progettuali allegati. Nelle figure 7.2 e 7.3 è possibile vedere gli schemi planimetrici ed i particolari della nuova S.E.U.



| | | |
|-------------------------------|---|---------------------|
| ELABORATO.: 020700_IMP_R | COMUNE di AVETRANA PROVINCIA di TARANTO | Rev.: 02/21 |
| COMET ENERGY POWER | <i>PROGETTO DEFINITIVO</i> REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SOLARE FOTOVOLTAICO CONNESSO ALLA RETE DELLA POTENZA DI PICCO PARI A 12.045,60 KW, COLLEGATO AD UN PIANO AGRONOMICO PER L'UTILIZZO A SCOPI AGRICOLI DELL'AREA | Data: 15/12/2021 |
| | RELAZIONE TECNICA IMPIANTI ELETTRICI E CALCOLI PRELIMINARI | Pagina 26 di 51 |

8. COMPONENTI PRINCIPALI DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Per una Migliore descrizione delle caratteristiche tecniche di tutte le apparecchiature è stato predisposto una Elaborato tecnico Specifico (Elaborato "Disciplinare Descrittivo e Prestazionale") al quale si rimanda per qualsiasi approfondimento.

8.1 MODULI FOTOVOLTAICI

Per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico oggetto della presente relazione saranno utilizzati moduli al silicio Monocristallino marca **Trina Solar** modello **TSM-DE20 – 600W** dotati di Tecnologia PERC con Tensione massima pari a 1.500 VDC, ognuno della Potenza di Picco di **600 W**.

Ogni Modulo sarà dotato di una scatola di Giunzione con caratteristiche IP68 con relativi Diodi di By-Pass. I moduli presentano dimensioni pari **1.303 x 2.172 x 35 mm** e risultano dotati di una cornice in alluminio anodizzato e sono dotati di certificazione di rispondenza alle normative IEC 61215, IEC 61730, UL1703.

Le Caratteristiche Elettriche e Meccaniche del Modulo fotovoltaico sono riportate nella Figure 8.1 e 8.2





Figura 8.1: Caratteristiche Dimensionali ed Elettriche del Modulo


| | | |
|-------------------------------|---|---------------------|
| ELABORATO.: 020700_IMP_R | COMUNE di AVETRANA PROVINCIA di TARANTO | Rev.: 02/21 |
| COMET ENERGY POWER | <i>PROGETTO DEFINITIVO</i> REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SOLARE FOTOVOLTAICO CONNESSO ALLA RETE DELLA POTENZA DI PICCO PARI A 12.045,60 KW, COLLEGATO AD UN PIANO AGRONOMICO PER L'UTILIZZO A SCOPI AGRICOLI DELL'AREA | Data: 15/12/2021 |
| | RELAZIONE TECNICA IMPIANTI ELETTRICI E CALCOLI PRELIMINARI | Pagina 27 di 51 |


BACKSHEET MONOCRYSTALLINE MODULE


DIMENSIONS OF PV MODULE (mm)



I-V CURVES OF PV MODULE (50°C)



P-V CURVES OF PV MODULE (50°C)



ELECTRICAL DATA (STC)

| | 325 | 360 | 395 | 430 | 465 |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| Peak Power Watts-P _{max} (W) ¹ | 325 | 360 | 395 | 430 | 465 |
| Power Tolerance-P _{max} (W) | 0 ± 3 | | | | |
| Maximum Power Voltage-V _{mp} (V) | 22.8 | 24.0 | 24.2 | 24.4 | 24.5 |
| Maximum Power Current-I _{mp} (A) | 17.21 | 17.25 | 17.40 | 17.44 | 17.49 |
| Open Circuit Voltage-V _{oc} (V) | 40.9 | 41.1 | 41.3 | 41.5 | 41.7 |
| Short Circuit Current-I _{sc} (A) | 18.27 | 18.42 | 18.47 | 18.52 | 18.57 |
| Module Efficiency η _m (%) | 20.7 | 20.8 | 21.0 | 21.2 | 21.4 |

STC: irradiance 1000 W/m²; cell temperature 25°C; air mass 1.5; measuring method 4.9.

ELECTRICAL DATA (NOCT)

| | 443 | 447 | 451 | 454 | 458 |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| Maximum Power-P _{max} (W) ¹ | 443 | 447 | 451 | 454 | 458 |
| Maximum Power Voltage-V _{mp} (V) | 23.5 | 23.7 | 23.9 | 24.0 | 24.2 |
| Maximum Power Current-I _{mp} (A) | 14.05 | 14.09 | 14.13 | 14.18 | 14.22 |
| Open Circuit Voltage-V _{oc} (V) | 28.3 | 28.7 | 28.9 | 29.1 | 29.3 |
| Short Circuit Current-I _{sc} (A) | 14.81 | 14.85 | 14.89 | 14.92 | 14.95 |

NOCT: irradiance 800 W/m²; ambient temperature 45°C; wind speed 1 m/s.

MECHANICAL DATA

| | |
|----------------------|--|
| Solar Cells | Monocrystalline |
| No. of cells | 120 cells |
| Module Dimensions | 2172×1302×23 mm (85.51×51.30×1.28 inches) |
| Weight | 20.5 kg (45.1 lb) |
| Glass | 3.2 mm (0.12 inches), High Transmittance, AR Coated Heat Strengthened Glass |
| Encapsulant material | EVA |
| Backsheet | White |
| Frame | 23mm (1.28 inches) Anodized Aluminum Alloy |
| J-Box | IP 68 rated |
| Cables | Photovoltaic Technology Cable 4.0mm ² (0.005 inches ²), Portrait: 290/160 mm (11.02/6.30 inches) Landscape: 1400/1400 mm (55.12/55.12 inches) |
| Connector | MC4 EVOLV™ T54* |

*www.mc4connectors.com

TEMPERATURE RATINGS

| | |
|---|-------------|
| NOCT (Nominal Operating Cell Temperature) | 42°C (±2°C) |
| Temperature Coefficient of P _{max} | -0.24%/°C |
| Temperature Coefficient of V _{oc} | -0.23%/°C |
| Temperature Coefficient of I _{sc} | 0.04%/°C |

(NOCT cannot be considered an indicator of maximum panel operating temperature)

MECHANICAL RATINGS

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| Operational Temperature | -40°~+65°C |
| Maximum System Voltage | 250 V _{DC} (IEC) |
| Max. Series Fuse Rating | 20A |

WARRANTY

- 12 year Product Workmanship Warranty
- 25 year Power Warranty
- 2% first year degradation
- 0.33% Annual Power Attenuation

(performance guarantee using standard test conditions)

PACKAGING CONFIGURATION

Modules per 40' container: 512 pieces



CAUTION: READ SAFETY AND INSTALLATION INSTRUCTIONS BEFORE USING THE PRODUCT.
 © 2020 Trina Solar Co., Ltd. All rights reserved. Specifications included in this datasheet are subject to change without notice.
 Version number: TSP1_GN_2020_PA1 www.trinasolar.com

Figura 8.2: Caratteristiche Dimensionali ed Elettriche del Modulo

| | | |
|-------------------------------|---|---------------------|
| ELABORATO.: 020700_IMP_R | COMUNE di AVETRANA PROVINCIA di TARANTO | Rev.: 02/21 |
| COMET ENERGY POWER | <i>PROGETTO DEFINITIVO</i> REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SOLARE FOTOVOLTAICO CONNESSO ALLA RETE DELLA POTENZA DI PICCO PARI A 12.045,60 KW, COLLEGATO AD UN PIANO AGRONOMICO PER L'UTILIZZO A SCOPI AGRICOLI DELL'AREA | Data: 15/12/2021 |
| | RELAZIONE TECNICA IMPIANTI ELETTRICI E CALCOLI PRELIMINARI | Pagina 28 di 51 |

8.2 POWER STATIONS E CABINE ELETTRICHE

L'impianto fotovoltaico sarà dotato di n.4 Power Station adatte per la costruzione di parchi fotovoltaici di grandi dimensioni. Le Power Station sono utilizzate per la conversione dell'Energia Elettrica in BT in corrente continua proveniente dall'Impianto in Energia Elettrica in MT (30 kV) e sono formate da:

- n. 1 Cabina Prefabbricata in CLS comprensiva dei Quadri MT (QMT) di tipo protetto;
- n. 1 Cabina Prefabbricata in CLS comprensiva dei Quadri BT di Parallelo Inverter (QBT);
- n°2 Trasformatori di potenza pari a 2.500 kVA con rapporto di Trasformazione 30/0,80 kV, n.1 Quadro Elettrico Generale BT di parallelo inverter, n.1 autotrasformatore per l'alimentazione dei servizi ausiliari;

L'impianto Fotovoltaico sarà dotato anche di n.1 Cabina di Parallelo e n.1 Control Room.

Nella Figure 8.3 e 8.4 sono visibili gli ingombri della Power Station e della Cabina di Parallelo.




Figura 8.3: Power Station

| | | |
|---|---|---------------------|
| ELABORATO.: 020700_IMP_R | COMUNE di AVETRANA PROVINCIA di TARANTO | Rev.: 02/21 |
|  | PROGETTO DEFINITIVO REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SOLARE FOTOVOLTAICO CONNESSO ALLA RETE DELLA POTENZA DI PICCO PARI A 12.045,60 KW, COLLEGATO AD UN PIANO AGRONOMOICO PER L'UTILIZZO A SCOPI AGRICOLI DELL'AREA | Data: 15/12/2021 |
| | RELAZIONE TECNICA IMPIANTI ELETTRICI E CALCOLI PRELIMINARI | Pagina 29 di 51 |






Figura 8.4: Cabina di Parallelo

| | | |
|-------------------------------|---|---------------------|
| ELABORATO.: 020700_IMP_R | COMUNE di AVETRANA PROVINCIA di TARANTO | Rev.: 02/21 |
| COMET ENERGY POWER | <i>PROGETTO DEFINITIVO</i> REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SOLARE FOTOVOLTAICO CONNESSO ALLA RETE DELLA POTENZA DI PICCO PARI A 12.045,60 KW, COLLEGATO AD UN PIANO AGRONOMICO PER L'UTILIZZO A SCOPI AGRICOLI DELL'AREA | Data: 15/12/2021 |
| | RELAZIONE TECNICA IMPIANTI ELETTRICI E CALCOLI PRELIMINARI | Pagina 30 di 51 |

8.3 CONTROL ROOM – LOCALE MAGAZZINO

L'impianto Fotovoltaico comprenderà anche n.1 Container Magazzino – Control Room costituito da box prefabbricati ad un unico Vano atto a contenere le apparecchiature di protezione, trasformazione ed alimentazione dei servizi ausiliari (vedi Figura 8.5)

Il Box prefabbricato sarà di dimensioni pari a cm. 605 x 250 x 280 di altezza




Figura 8.5. – Particolare Container Magazzino

8.4 INVERTER

Per la conversione dell'Energia Elettrica in Corrente Continua prodotta dai Moduli Fotovoltaici in Corrente Alternata idonea all'immissione nella Rete Elettrica Italiana saranno utilizzati Inverter di Stringa Marca HUAWEI modello SUB2000-185-KTL del tipo senza trasformatore interno (Si veda Figura 8.6).

Questa tipologia di Inverter presenta il vantaggio di avere una Tensione Massima di sistema pari a 1.500 Vdc ed una Tensione di Uscita in corrente alternata trifase a 800 Vca ed è in grado di gestire una potenza in ingresso fino a 185 KVA.

Queste caratteristiche consentono di minimizzare le perdite di caduta di tensione con un conseguente significativo vantaggio economico.

| | | |
|-------------------------------|---|---------------------|
| ELABORATO.: 020700_IMP_R | COMUNE di AVETRANA PROVINCIA di TARANTO | Rev.: 02/21 |
| COMET ENERGY POWER | <i>PROGETTO DEFINITIVO</i> REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SOLARE FOTOVOLTAICO CONNESSO ALLA RETE DELLA POTENZA DI PICCO PARI A 12.045,60 KW, COLLEGATO AD UN PIANO AGRONOMICO PER L'UTILIZZO A SCOPI AGRICOLI DELL'AREA | Data: 15/12/2021 |
| | RELAZIONE TECNICA IMPIANTI ELETTRICI E CALCOLI PRELIMINARI | Pagina 31 di 51 |

Un'altra caratteristica importante di questo inverter è la possibilità di Gestire ben 9 MPPT separati con una drastica riduzione delle perdite per ombreggiamento.

Questo Inverter è inoltre dotato di un modulo di alimentazione e di un vano cavi separato in modo da agevolare la sostituzione in fase di guasto, di un sistema di comunicazione con protocollo Mod Bus per una perfetta integrazione con tutti i sistemi esistenti in commercio.

L'efficienza massima dell'Inverter raggiunge il 99,03 % mentre l'Efficienza Europea è del 98,69%

SUN2000-185KTL-H1 Smart String Inverter



Figura 8.6: Inverter

| | | |
|-------------------------------|---|---------------------|
| ELABORATO.: 020700_IMP_R | COMUNE di AVETRANA PROVINCIA di TARANTO | Rev.: 02/21 |
| COMET ENERGY POWER | <i>PROGETTO DEFINITIVO</i> REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SOLARE FOTOVOLTAICO CONNESSO ALLA RETE DELLA POTENZA DI PICCO PARI A 12.045,60 KW, COLLEGATO AD UN PIANO AGRONOMICO PER L'UTILIZZO A SCOPI AGRICOLI DELL'AREA | Data: 15/12/2021 |
| | RELAZIONE TECNICA IMPIANTI ELETTRICI E CALCOLI PRELIMINARI | Pagina 32 di 51 |

SUN2000-185KTL-H1

Technical Specifications

| Efficiency | |
|---|---|
| Max. Efficiency | 99.03% |
| European Efficiency | 98.69% |
| Input | |
| Max. Input Voltage | 1,500 V |
| Max. Current per MPPT | 26 A |
| Max. Short Circuit Current per MPPT | 40 A |
| Start Voltage | 550 V |
| MPPT Operating Voltage Range | 500 V ~ 1,500 V |
| Nominal Input Voltage | 1,080 V |
| Number of Inputs | 18 |
| Number of MPP Trackers | 9 |
| Output | |
| Nominal AC Active Power | 175,000 W @40°C, 168,000 W @45°C, 150,000 W @50°C |
| Max. AC Apparent Power | 185,000 VA |
| Max. AC Active Power (cosφ=1) | 185,000 W |
| Nominal Output Voltage | 800 V, 3W + PE |
| Rated AC Grid Frequency | 50 Hz / 60 Hz |
| Nominal Output Current | 126.3 A @40°C, 121.3 A @45°C, 108.3 A @50°C |
| Max. Output Current | 134.9 A |
| Adjustable Power Factor Range | 0.8 LG ... 0.8 LD |
| Max. Total Harmonic Distortion | < 3% |
| Protection | |
| Input-side Disconnection Device | Yes |
| Anti-islanding Protection | Yes |
| AC Overcurrent Protection | Yes |
| DC Reverse-polarity Protection | Yes |
| PV-array String Fault Monitoring | Yes |
| DC Surge Arrester | Type II |
| AC Surge Arrester | Type II |
| DC Insulation Resistance Detection | Yes |
| Residual Current Monitoring Unit | Yes |
| Communication | |
| Display | LED Indicators, Bluetooth/WLAN + APP |
| USB | Yes |
| MBUS | Yes |
| RS485 | Yes |
| General | |
| Dimensions (W x H x D) | 1,035 x 700 x 365 mm (40.7 x 27.6 x 14.4 inch) |
| Weight (with mounting plate) | 84 kg (185.2 lb.) |
| Operating Temperature Range | -25°C ~ 60°C (-13°F ~ 140°F) |
| Cooling Method | Smart Air Cooling |
| Max. Operating Altitude without Derating | 4,000 m (13,123 ft.) |
| Relative Humidity | 0 ~ 100% |
| DC Connector | Staubli MC4 EVO2 |
| AC Connector | Waterproof Connector + OT/DT Terminal |
| Protection Degree | IP66 |
| Topology | Transformerless |
| Standard Compliance (more available upon request) | |
| Certificate | EN 62109-1/-2, IEC 62109-1/-2, EN 50530, IEC 62116, IEC 60068, IEC 61683 |
| Grid Code | IEC 61727, P.O. 12.3, RD 1699, RD 661, RD 413, RD 1565, RD 1663, UNE 206007-1, UNE 206006 |

SOLAR.HUAWEI.COM

Figura 8.7: Inverter – Caratteristiche Elettrica

| | | |
|-------------------------------|---|---------------------|
| ELABORATO.: 020700_IMP_R | COMUNE di AVETRANA PROVINCIA di TARANTO | Rev.: 02/21 |
| COMET ENERGY POWER | <i>PROGETTO DEFINITIVO</i> REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SOLARE FOTOVOLTAICO CONNESSO ALLA RETE DELLA POTENZA DI PICCO PARI A 12.045,60 KW, COLLEGATO AD UN PIANO AGRONOMICO PER L'UTILIZZO A SCOPI AGRICOLI DELL'AREA | Data: 15/12/2021 |
| | RELAZIONE TECNICA IMPIANTI ELETTRICI E CALCOLI PRELIMINARI | Pagina 33 di 51 |

8.5 INSEGUITORI SOLARI

Per il sostegno dei Moduli Fotovoltaici sarà utilizzato un inseguitore solare monoassiale (Tracker) disposto lungo L'asse Nord -Sud dell'impianto fotovoltaico, realizzato in Acciaio Zincato a Caldo ed Alluminio. L'inseguitore solare sarà in grado di ruotare secondo la Direttrice Est – Ovest in funzione della posizione del Sole. La variazione dell'Angolo avviene in modo automatico grazie ad un apposito algoritmo di controllo di tipo astronomico.




Figura 8.8: Esempio di Tracker mono-assiale

L'inseguitore Monoassiale sarà in grado di ospitare da un minimo di n.28 ad un massimo di n.84 Moduli Fotovoltaici e sarà installato su pali di fondazione in acciaio zincato infissi nel terreno, senza necessità di opere in calcestruzzo.

L'inseguitore sarà dotato di un sistema di controllo e comunicazione con le seguenti caratteristiche:

- Alimentato da Modulo fotovoltaico dotato di Batteria di Back up;
- Sistema di comunicazione Wireless;
- Sistema di protezione automatico in caso di vento di estremo;
- Backtracking personalizzato: modifica della posizione di ciascun tracker per evitare l'ombreggiamento reciproco e ottimizzando la produzione di energia;
- Possibilità di installazione per pendenze del terreno fino a 20%;

| | | |
|-------------------------------|---|---------------------|
| ELABORATO.: 020700_IMP_R | COMUNE di AVETRANA PROVINCIA di TARANTO | Rev.: 02/21 |
| COMET ENERGY POWER | <i>PROGETTO DEFINITIVO</i> REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SOLARE FOTOVOLTAICO CONNESSO ALLA RETE DELLA POTENZA DI PICCO PARI A 12.045,60 KW, COLLEGATO AD UN PIANO AGRONOMICO PER L'UTILIZZO A SCOPI AGRICOLI DELL'AREA | Data: 15/12/2021 |
| | RELAZIONE TECNICA IMPIANTI ELETTRICI E CALCOLI PRELIMINARI | Pagina 34 di 51 |




Figura 8.9: Tracker Monoassiale

| | |
|------------------------------|--|
| Tracking type: | Independent single axis horizontal tracker; Any tracker alignment possible (ideally along North-South direction); Individual 3D backtracking |
| Tracking algorithm : | Accurate astronomical formulas; tracking precision = 0.5° |
| Rotation range: | ±55° |
| Ground cover ratio: | Freely configurable by customer (between 34% and 50%) |
| PV Module compatibility: | Framed modules; All major brands |
| Module mount: | 1 module portrait; 2 modules landscape |
| Drive system: | 1 Independent linear actuator per tracker |
| Peak power per tracker: | Up to 32.64 kWp per tracker (with 340Wp modules) |
| N° of Module per tracker: | Up to 100 72-cell modules (1000 V) or 90 72-cell modules (1500 V) |
| PV array voltage: | 1000 V or 1500 V |
| Power supply: | 400 V AC (50/60 Hz) / Self powered |
| Communication: | Private wired network / wireless with star topology |
| Monitoring: | Local control via SCADA; Remote control available |
| Power consumption: | ≈ 600 kWh/MWp/year (@ reference temperature of 20°C) |
| Foundation type: | standard: driven pile; compatible also with: cement block; ground screw |
| Wind resistance (Eurocodes): | In operation: up to 80 km/h in any position, depending on tracker version; Stow position: up to 200+ km/h in stow position, depending on tracker version. |
| Snow resistance: | Up to 1'500 N/m2; depending on tracker version |
| Tracker stowing time: | ≤ 3 min |
| Installation tolerances: | North-South: ±45 mm; East-West: ±25 mm; Height tolerance: ±40 mm; Tilt: 8°; Twist: 15° |
| Ground slope: | Max 15% slope in longitudinal direction (North- South); Any slope in transversal direction (East-West) [max 70% local slope for rotation clearance] |
| Installation method: | Engineered for fast and easy assembly; no welding nor drilling required on site |
| Materials: | HDG construction steel; Maintenance free drive components (actuator and bearings) |
| Certifications/Compliance: | CE 2006/42/UE; Eurocodes EN1991-1-1/3/4; LV 2014/35/UE; EMC 2014/30/UE; ISO 9001-2015 |
| Warranty : | Structure: 10 years; Drive and electronics: 5 years; Warranty extension available |

Figura 8.10: Tracker Monoassiale - Caratteristiche Tecniche

| | | |
|---|--|---------------------|
| ELABORATO.: 020700_IMP_R | COMUNE di AVETRANA PROVINCIA di TARANTO | Rev.: 02/21 |
|  | <i>PROGETTO DEFINITIVO</i> REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SOLARE FOTOVOLTAICO CONNESSO ALLA RETE DELLA POTENZA DI PICCO PARI A 12.045,60 KW, COLLEGATO AD UN PIANO AGRONOMOICO PER L'UTILIZZO A SCOPI AGRICOLI DELL'AREA | Data: 15/12/2021 |
| | RELAZIONE TECNICA IMPIANTI ELETTRICI E CALCOLI PRELIMINARI | Pagina 35 di 51 |

9. CAVIDOTTI

La posa dei cavi elettrici costituenti gli impianti in oggetto è stata prevista in canalizzazioni distinte o comunque dotate di setti separatori interni per quanto riguarda le seguenti tipologie di circuiti:

- energia elettrica;
- segnalazione e speciali;

Le caratteristiche dimensionali ed i percorsi delle canalizzazioni sono riportati negli schemi planimetrici di progetto.

9.1 TUBAZIONI

Le tubazioni impiegate per realizzare gli impianti saranno dei seguenti tipi:

- tubo flessibile in PVC autoestingente, serie pesante, con Marchio di Qualità, conforme alle Norme EN 50086, con colorazione differenziata in base all'impiego, posato entro cavedio/parete prefabbricata o incassato a parete/pavimento
- tubo flessibile corrugato a doppia parete in polietilene alta densità, o tubo rigido in PVC serie pesante, conforme alle norme EN50086 per posa interrata 450N; caratteristiche dello scavo e la profondità di interramento sono dettagliatamente riportate negli elaborati grafici di progetto

Il diametro interno dei tubi sarà maggiore o al limite uguale a 1,4 volte il diametro del cerchio circoscritto al fascio di cavi in esso contenuti, in ogni caso non inferiore a 16 mm.

I cavi avranno la possibilità di essere infilati e sfilati dalle tubazioni con facilità; nei punti di derivazione dove risulti problematico l'infilaggio, saranno installate scatole di derivazione, in metallo o in PVC a seconda del tipo di tubazioni, complete di coperchio fissato mediante viti filettate.

10. CAVI ELETTRICI

Negli impianti saranno impiegate le seguenti tipologie di cavi in funzione delle condizioni di posa:

- cavo multipolare/unipolare in rame isolato in gomma etilenpropilenica qualità G7 sotto guaina di PVC, tipo FG7(O)R 0,6/1 kV, avente caratteristiche di non propagazione dell'incendio, conforme alle Norme CEI 20-22 II e 20-13, da posare prevalentemente in tubazioni interrate;
- cavo multipolare/unipolare in rame isolato e schermato in gomma etilenpropilenica qualità G7 sotto guaina di PVC, tipo FG7(O)H2R 0,6/1 kV, avente caratteristiche di non propagazione dell'incendio, conforme alle Norme CEI 20-22 II e 20-13, da posare prevalentemente in tubazioni interrate per il cablaggio degli inverter e per la posa delle linee di produzione.
- cavo unipolare in rame isolato in PVC, tipo NO7V-K, avente caratteristiche di non propagazione dell'incendio, conforme alle Norme CEI 20-22 II e 20-20, da posare in tubazioni isolanti interrate.
- Cavo Solare: Cavo unipolare flessibile stagnato per il cablaggio delle stringhe di moduli fotovoltaici del

| | | |
|---|---|---------------------|
| ELABORATO.: 020700_IMP_R | COMUNE di AVETRANA PROVINCIA di TARANTO | Rev.: 02/21 |
|  | <i>PROGETTO DEFINITIVO</i> REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SOLARE FOTOVOLTAICO CONNESSO ALLA RETE DELLA POTENZA DI PICCO PARI A 12.045,60 KW, COLLEGATO AD UN PIANO AGRONOMICO PER L'UTILIZZO A SCOPI AGRICOLI DELL'AREA | Data: 15/12/2021 |
| | RELAZIONE TECNICA IMPIANTI ELETTRICI E CALCOLI PRELIMINARI | Pagina 36 di 51 |

tipo FG21M21, Tensione Massima 1.800 V in corrente continua, Temperatura Massima di Esercizio 90°C;

- Cavo MT: ARG7 H1R, Cavi isolati in gomma HEPR di qualità G7 sotto guaina di PVC, conduttore in Alluminio, Tensione Nominale di Esercizio 18/30 kV;
- Cavo di segnale tipo FTP;

La scelta delle sezioni dei cavi è stata effettuata in base alla loro portata nominale (calcolata in base ai criteri di unificazione e di dimensionamento riportati nelle Tabelle CEI-UNEL), alle condizioni di posa e di temperatura, al limite ammesso dalle Norme per quanto riguarda le cadute di tensione massime ammissibili (inferiori al 4%) ed alle caratteristiche di intervento delle protezioni secondo quanto previsto dalle vigenti Norme CEI 64-8.

La portata delle condutture sarà commisurata alla potenza totale che si prevede di installare.

Le sezioni minime previste per i conduttori saranno:

- 2,5 mm² per le linee di distribuzione F.M.
- 1,5 mm² per le linee di distribuzione luce
- 0,5 mm² per i circuiti di comando e segnalazione

Nei circuiti trifase i conduttori di neutro potranno avere sezione inferiore a quella dei corrispondenti conduttori di fase, con il minimo di 16mm², purché il carico sia sostanzialmente equilibrato ed il conduttore di neutro sia protetto per un cortocircuito in fondo alla linea; in tutti gli altri casi al conduttore di neutro verrà data la stessa sezione dei conduttori di fase.

La sezione del conduttore di protezione non sarà inferiore al valore determinato con la seguente formula:

$$S_p = \frac{\sqrt{I^2 t}}{K}$$

dove:

| | |
|----|---|
| Sp | = sezione del conduttore di protezione (mm ²) |
| I | = valore efficace della corrente di guasto che percorre il conduttore di protezione per un guasto franco a massa (A) |
| t | = tempo di interruzione del dispositivo di protezione (s) |
| K | = fattore il cui valore per i casi più comuni è dato nelle tabelle VI, VII, VIII e IX delle norme C.E.I. 64-8 e che per gli altri casi può essere calcolato come indicato nell'Appendice H delle stesse norme |

La sezione dei conduttori di protezione può essere anche determinata facendo riferimento alla seguente tabella, in questo caso non è in generale necessaria la verifica attraverso l'applicazione della formula precedente.

| | | |
|-------------------------------|---|---------------------|
| ELABORATO: 020700_IMP_R | COMUNE di AVETRANA PROVINCIA di TARANTO | Rev.: 02/21 |
| COMET ENERGY POWER | <i>PROGETTO DEFINITIVO</i> REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SOLARE FOTOVOLTAICO CONNESSO ALLA RETE DELLA POTENZA DI PICCO PARI A 12.045,60 KW, COLLEGATO AD UN PIANO AGRONOMICO PER L'UTILIZZO A SCOPI AGRICOLI DELL'AREA | Data: 15/12/2021 |
| | RELAZIONE TECNICA IMPIANTI ELETTRICI E CALCOLI PRELIMINARI | Pagina 37 di 51 |

Se dall'applicazione della tabella risultasse una sezione non unificata, sarà adottata la sezione unificata immediatamente superiore al valore calcolato.

Quando un unico conduttore di protezione deve servire più circuiti utilizzatori, la tabella si applica con riferimento al conduttore di fase di sezione più elevata:

| | |
|------------------|-------------|
| $S \leq 16$ | $S_p = S$ |
| $16 < S \leq 35$ | $S_p = 16$ |
| $S > 35$ | $S_p = S/2$ |

Dove:

| | |
|----|---|
| S | = sezione dei conduttori di fase dell'impianto (mm ²) |
| Sp | = sezione minima del corrispondente conduttore di protezione (mm ²) |

I valori della tabella sono validi soltanto se il conduttore di protezione è costituito dello stesso materiale del conduttore di fase. In caso contrario, la sezione del conduttore di protezione sarà determinata in modo da avere conduttanza equivalente.

Se i conduttori di protezione non fanno parte della stessa conduttura dei conduttori di fase la loro sezione non sarà inferiore a 6 mm²:

Quando un unico conduttore di protezione deve servire più circuiti utilizzatori sarà dimensionato in relazione alla sezione del conduttore di fase di sezione più elevata.

I cavi unipolari e le anime dei cavi multipolari saranno contraddistinti mediante le seguenti colorazioni:

- nero, grigio e marrone (conduttori di fase)
- blu chiaro (conduttore di neutro)
- bicolore giallo-verde (conduttori di terra, di protezione o equipotenziali)

La rilevazione delle sovracorrenti è stata prevista per tutti i conduttori di fase.

In ogni caso il conduttore di neutro non verrà mai interrotto prima del conduttore di fase o richiuso dopo la chiusura dello stesso.

Nella scelta e nella installazione dei cavi si è tenuto presente quanto segue:

- per i circuiti a tensione nominale non superiore a 230/400 V i cavi avranno tensione nominale non inferiore a 450/750 V;

| | | |
|---|--|---------------------|
| ELABORATO.: 020700_IMP_R | COMUNE di AVETRANA PROVINCIA di TARANTO | Rev.: 02/21 |
|  | <i>PROGETTO DEFINITIVO</i> REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SOLARE FOTOVOLTAICO CONNESSO ALLA RETE DELLA POTENZA DI PICCO PARI A 12.045,60 KW, COLLEGATO AD UN PIANO AGRONOMOICO PER L'UTILIZZO A SCOPI AGRICOLI DELL'AREA | Data: 15/12/2021 |
| | RELAZIONE TECNICA IMPIANTI ELETTRICI E CALCOLI PRELIMINARI | Pagina 38 di 51 |

- per i circuiti di segnalazione e di comando è ammesso l'impiego di cavi con tensione nominale non inferiore a 300/500 V, qualora posti in canalizzazioni distinte dai circuiti con tensioni superiori.

Le condutture non saranno causa di innesco o di propagazione d'incendio: saranno usati cavi, tubi protettivi e canali aventi caratteristiche di non propagazione della fiamma nelle condizioni di posa.

Tutti i cavi appartenenti ad uno stesso circuito seguiranno lo stesso percorso e saranno quindi infilati nella stessa canalizzazione, cavi di circuiti a tensioni diverse saranno inseriti in tubazioni separate e faranno capo a scatole di derivazione distinte; qualora facessero capo alle stesse scatole, queste avranno diaframmi divisorii.

I cavi che seguono lo stesso percorso ed in special modo quelli posati nelle stesse tubazioni, verranno chiaramente contraddistinti mediante opportuni contrassegni applicati alle estremità.

| | | |
|---|---|---------------------|
| ELABORATO.: 020700_IMP_R | COMUNE di AVETRANA PROVINCIA di TARANTO | Rev.: 02/21 |
|  | <i>PROGETTO DEFINITIVO</i> REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SOLARE FOTOVOLTAICO CONNESSO ALLA RETE DELLA POTENZA DI PICCO PARI A 12.045,60 KW, COLLEGATO AD UN PIANO AGRONOMICO PER L'UTILIZZO A SCOPI AGRICOLI DELL'AREA | Data: 15/12/2021 |
| | RELAZIONE TECNICA IMPIANTI ELETTRICI E CALCOLI PRELIMINARI | Pagina 39 di 51 |

11. CONNESSIONI E DERIVAZIONI

Tutte le derivazioni e le giunzioni dei cavi saranno effettuate entro apposite cassette di derivazione di caratteristiche congruenti al tipo di canalizzazione impiegata.

Negli impianti saranno pertanto utilizzate:

- cassette da incasso in materiale isolante autoestinguento (resistente fino 650° alla prova al filo incandescente CEI 23-19), con Marchio di Qualità, in esecuzione IP40, posate ad incasso nelle pareti
- cassette da esterno in pressofusione di alluminio, con Marchio di Qualità, in esecuzione IP55, posate in vista a parete/soffitto

Tutte le cassette disporranno di coperchio rimovibile soltanto mediante l'uso di attrezzo.

Per tutte le connessioni verranno impiegati morsetti da trafilato o morsetti volanti a cappuccio con vite isolati a 500 V.

Per quanto riguarda lo smistamento e l'ispezionabilità delle tubazioni interrate verranno impiegate prolunghe per pozzetti prefabbricati in cemento I chiusini saranno carrabili (ove previsto) costituiti dai seguenti materiali:

- cemento, per aree verdi o comunque non soggette a traffico veicolare;
- ghisa classe D400, per carreggiate stradali;

I pozzetti saranno installati in corrispondenza di ogni punto di deviazione delle tubazioni rispetto all'andamento rettilineo, in ogni punto di incrocio o di derivazione di altra tubazione e comunque ad una interdistanza non superiore a 25 m.

12. IMPIANTO DI TERRA

Il dispersore di terra sarà unico e costituito da una corda in rame nudo da 35 mm² e 50 mm² interrata a circa 0,5 m di profondità lungo il perimetro esterno della cabina di trasformazione e lungo il campo fotovoltaico, integrata da picchetti infissi nel terreno entro pozzetti ispezionabili.

Fanno parte integrante del sistema di dispersione le reti in acciaio annegate nel pavimento del locale trasformazione elettrica per rendere detto locale equipotenziale.

I locali tecnici saranno dotati di un proprio collettore di terra principale, costituito da una barratura in rame fissata a parete, a cui faranno capo i seguenti conduttori:

- il conduttore di terra proveniente dal dispersore;
- il conduttore di terra proveniente dei ferri di armatura (se presenti);

| | | |
|---|--|---------------------|
| ELABORATO.: 020700_IMP_R | COMUNE di AVETRANA PROVINCIA di TARANTO | Rev.: 02/21 |
|  | <i>PROGETTO DEFINITIVO</i> REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SOLARE FOTOVOLTAICO CONNESSO ALLA RETE DELLA POTENZA DI PICCO PARI A 12.045,60 KW, COLLEGATO AD UN PIANO AGRONOMOICO PER L'UTILIZZO A SCOPI AGRICOLI DELL'AREA | Data: 15/12/2021 |
| | RELAZIONE TECNICA IMPIANTI ELETTRICI E CALCOLI PRELIMINARI | Pagina 40 di 51 |

- il centro-stella (neutro) del trasformatore;
- il P.E. destinato al collegamento della carcassa del trasformatore;
- i conduttori destinati al collegamento dei chiusini dei cunicoli portacavi (se presenti);
- il nodo di terra dei Quadri Elettrici;

Dal nodo di terra principale saranno poi derivati tutti i conduttori di protezione ed equipotenziali destinati al collegamento dei quadri di distribuzione e quindi di tutte le masse estranee dell'impianto.

Ad ogni quadro elettrico sarà associato un nodo di terra costituito da una barra in rame.

L'impianto di terra risulterà realizzato in conformità al Cap. 54 delle Norme CEI 64-8/5 e ad esso saranno collegate:

- le masse metalliche di tutte le apparecchiature elettriche;
- le masse metalliche estranee accessibili;
- i poli di terra delle prese a spina;

Tutti i conduttori di protezione ed equipotenziali presenti nell'impianto saranno identificati con guaina isolante di colore giallo-verde e saranno in parte contenuti all'interno dei cavi multipolari impiegati per l'alimentazione delle varie utenze, in parte costituiranno delle dorsali comuni a più circuiti.

| | | |
|-------------------------------|---|---------------------|
| ELABORATO.: 020700_IMP_R | COMUNE di AVETRANA PROVINCIA di TARANTO | Rev.: 02/21 |
| COMET ENERGY POWER | <i>PROGETTO DEFINITIVO</i> REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SOLARE FOTOVOLTAICO CONNESSO ALLA RETE DELLA POTENZA DI PICCO PARI A 12.045,60 KW, COLLEGATO AD UN PIANO AGRONOMICO PER L'UTILIZZO A SCOPI AGRICOLI DELL'AREA | Data: 15/12/2021 |
| | RELAZIONE TECNICA IMPIANTI ELETTRICI E CALCOLI PRELIMINARI | Pagina 41 di 51 |

PARTE II: RELAZIONE DEI CALCOLI ELETTRICI

13. RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|------------------------------------|--|
| CEI 11-25 2001 II Ed. (IEC 909) | Correnti di corto circuito nei sistemi trifasi in corrente alternata. Parte =: calcolo delle correnti. |
| CEI 11-28 1993 I Ed. (IEC 781) | Guida d'applicazione per il calcolo delle correnti di cortocircuito nelle reti radiali e bassa tensione. |
| CEI 17-5 VIa Ed. 1998 | Apparecchiature a bassa tensione. Parte 2: Interruttori automatici. |
| CEI 23-3 1991 IV Ed. | Interruttori automatici per la protezione delle sovracorrenti per impieghi domestici e similari. |
| CEI 33-5 Ia Ed. 1984 | Condensatori statici di rifasamento di tipo autorigenerabile per impianti di energia a corrente alternata con tensione nominale inferiore o uguale a 600V. |
| CEI 64-8 VIa Ed. 1998 | Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua. |
| IEC 364-5-523 | Wiring System. Current-carrying capacities. |
| CEI UNEL 35023 – 1970 | Cavi per energia isolati con gomma o con materiale termoplastico avente grado di isolamento non superiore a 4 – cadute di tensione. |
| CEI UNEL 34024/1 1997 | Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o termoplastico per tensioni nominali non superiori a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua. Portate di corrente in regime permanente per posa in aria. |
| CEI UNEL 34024/2 1997 | Cavi elettrici ad isolamento minerale per tensioni nominali non superiori a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua. Portate di corrente in regime permanente per posa in aria. |
| CEI UNEL 35026 2000 | Cavi elettrici con materiale elastomerico o termoplastico per tensioni nominali di 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua. Portate di corrente continua in regime permanente per posa interrata. |
| CEI 11-1 IXa Ed. 1999 | Impianto di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica. |
| CEI 11-17 IIa Ed. 1997 | Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica. Linee in cavo. |
| CEI 11-35 Ia Ed. 1996 | Guida all'esecuzione delle cabine elettriche d'utente. |
| CEI 17-1 Va Ed. 1998 | Interruttori a corrente alternata a tensione superiore a 1000 V. |
| CEI 17-4 | Sezionatori e sezionatori di terra a corrente alternata e a tensione superiore a 1000 V |
| 17-9/1 | Interruttori di manovra e interruttori di manovra sezionatori per tensioni nominali superiori a 1 kV e inferiore a 52 kV. |
| 17-46 | Interruttori di manovra e interruttori di manovra-sezionatori combinati con fusibili ad alta tensione per corrente alternata. |
| CEI 17-41 | Contattori elettromeccanici per usi domestici e similari |

| | | |
|-------------------------------|---|---------------------|
| ELABORATO.: 020700_IMP_R | COMUNE di AVETRANA PROVINCIA di TARANTO | Rev.: 02/21 |
| COMET ENERGY POWER | <i>PROGETTO DEFINITIVO</i> REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SOLARE FOTOVOLTAICO CONNESSO ALLA RETE DELLA POTENZA DI PICCO PARI A 12.045,60 KW, COLLEGATO AD UN PIANO AGRONOMICO PER L'UTILIZZO A SCOPI AGRICOLI DELL'AREA | Data: 15/12/2021 |
| | RELAZIONE TECNICA IMPIANTI ELETTRICI E CALCOLI PRELIMINARI | Pagina 42 di 51 |

14. PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI

Tutti i materiali ed i componenti di cui è previsto l'impiego, dovranno essere scelti tra le primarie imprese costruttrici e fornitrici, con l'obbligo di essere contraddistinti dal MARCHIO ITALIANO DI QUALITA' (IMQ) e marchio (CE).

Gli impianti dovranno essere conformi alle prescrizioni dei seguenti Soggetti:

- GESTORE LOCALE DI TELEFONIA e TELECOM;
- GESTORE LOCALE DI RETE ed ENEL;
- VV.FF.;

di competenza sul territorio, ai quali ci si dovrà obbligatoriamente rivolgere per assumere eventuali dati tecnici necessari per una corretta organizzazione e conduzione dei lavori.

Tutti gli impianti dovranno inoltre essere eseguiti a perfetta regola d'arte, conformemente alle normative vigenti, nonché alle leggi, alle quali si farà riferimento per ogni eventuale contestazione tecnica e in sede di collaudo tecnico.

15. DETERMINAZIONE DELLE CORRENTI DI IMPIEGO

Il calcolo delle correnti di impiego è stato eseguito in base alla seguente relazione:

$$I_b = \frac{P_d}{K_{ca} \cdot V_n \cdot \cos\varphi}$$

nella quale:

- $K_{ca} = 1$ sistema monofase o bifase, due conduttori attivi;
- $K_{ca} = 1,73$ sistema trifase, tre conduttori attivi;

Se la rete è in corrente continua in fattore di potenza φ è pari a 1.

Dal valore massimo (modulo) di I_b vengono calcolate le correnti di fase in notazione vettoriale (parte reale ed immaginaria) con le formule:

$$P_1 = I_b \cdot e^{-j\varphi} = I_b \cdot (\cos\varphi - j\sin\varphi)$$

$$P_2 = I_b \cdot e^{-j(\varphi - 2\pi/3)} = I_b \cdot \left(\cos\left(\varphi - \frac{2\pi}{3}\right) - j\sin\left(\varphi - \frac{2\pi}{3}\right) \right)$$

$$P_3 = I_b \cdot e^{-j(\varphi - 4\pi/3)} = I_b \cdot \left(\cos\left(\varphi - \frac{4\pi}{3}\right) - j\sin\left(\varphi - \frac{4\pi}{3}\right) \right)$$

Il vettore della tensione V_n è supposto allineato con l'asse dei numeri reali:

| | | |
|---|--|---------------------|
| ELABORATO.: 020700_IMP_R | COMUNE di AVETRANA PROVINCIA di TARANTO | Rev.: 02/21 |
|  | <i>PROGETTO DEFINITIVO</i> REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SOLARE FOTOVOLTAICO CONNESSO ALLA RETE DELLA POTENZA DI PICCO PARI A 12.045,60 KW, COLLEGATO AD UN PIANO AGRONOMOICO PER L'UTILIZZO A SCOPI AGRICOLI DELL'AREA | Data: 15/12/2021 |
| | RELAZIONE TECNICA IMPIANTI ELETTRICI E CALCOLI PRELIMINARI | Pagina 43 di 51 |

$$V_n = V_n + j0$$

La potenza di dimensionamento P_d è data dal prodotto:

$$P_d = P_n \cdot coeff$$

Nella quale *coeff* è pari al fattore di utilizzo per utenze terminali oppure al fattore di contemporaneità per utenze di distribuzione.

La potenza P_n , invece, è la potenza nominale del carico per utenze terminali, ovvero, la somma delle P_d delle utenze a valle (ΣP_d a valle) per utenze di distribuzione (somma vettoriale).

La potenza reattiva delle utenze viene calcolata invece secondo la:

$$Q_n = P_n \cdot \tan \varphi$$

Per le utenze terminali, mentre per le utenze di distribuzione viene calcolata come somma vettoriale delle potenze reattive nominali a valle (ΣQ_d a valle).

Il fattore di potenza per le utenze di distribuzione viene valutato, di conseguenza, con la:

$$\cos \varphi = \cos \left(\arctan \left(\frac{Q_n}{P_n} \right) \right)$$

16. DIMENSIONAMENTO DEI CAVI

Il criterio seguito per il dimensionamento dei cavi è tale da poter garantire la protezione dei conduttori alle correnti di sovraccarico.

In base alla norma CEI 64-8/4 (paragrafo 433.2), infatti, il dispositivo di protezione deve essere coordinato con la conduttura in modo da verificare le condizioni:

$$a) \quad I_b \leq I_n \leq I_z$$

$$b) \quad I_f \leq 1,45 \cdot I_z$$

Per la condizione a) è necessario dimensionare il cavo in base alla corrente nominale della protezione a monte. Dalla corrente I_b , pertanto, viene determinata la corrente nominale della protezione (seguendo i valori normalizzati) e con questa si procede alla determinazione della sezione.

La portata minima del cavo viene calcolata come:

$$I_{z \min} = \frac{I_n}{k}$$

Dove il coefficiente k ha lo scopo di declassare il cavo e tiene conto dei seguenti fattori:

| | | |
|---|---|---------------------|
| ELABORATO.: 020700_IMP_R | COMUNE di AVETRANA PROVINCIA di TARANTO | Rev.: 02/21 |
|  | <i>PROGETTO DEFINITIVO</i> REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SOLARE FOTOVOLTAICO CONNESSO ALLA RETE DELLA POTENZA DI PICCO PARI A 12.045,60 KW, COLLEGATO AD UN PIANO AGRONOMICO PER L'UTILIZZO A SCOPI AGRICOLI DELL'AREA | Data: 15/12/2021 |
| | RELAZIONE TECNICA IMPIANTI ELETTRICI E CALCOLI PRELIMINARI | Pagina 44 di 51 |

- tipo di materiale conduttore;
- tipo di isolamento del cavo;
- numero di conduttori in prossimità compresi eventuali paralleli;
- eventuale declassamento deciso dall'utente;

La sezione viene scelta in modo che la sua portata (moltiplicata per il coefficiente k) sia superiore alla I_{zmin} . Gli eventuali paralleli vengono calcolati nell'ipotesi che essi abbiano tutti la stessa sezione, lunghezza e tipo di posa (vedi norma 64.8 par. 433.3), considerando la portata minima come risultante della somma delle singole portate (declassate per il numero di paralleli dal coefficiente di declassamento per prossimità).

La condizione b) non necessita di verifica in quanto gli interruttori che rispondono alla norma CEI 23.3 hanno un rapporto tra corrente convenzionale di funzionamento I_f e corrente nominale I_n minore di 1,45 ed è costante per tutte le tarature inferiori a 124 A. Per le apparecchiature industriali, invece, le norme CEI 17.5 e IEC 947 stabiliscono che tale rapporto può variare in base alla corrente nominale, ma deve comunque rimanere o uguale a 1,45.

Risulta pertanto che, in base a tali normative, la condizione b) sarà sempre verificata.

Le condutture dimensionate con questo criterio sono, quindi, protette contro le sovratensioni.

17. INTEGRALE DI JOULE

Dalla sezione dei conduttori del cavo deriva il calcolo dell'integrale di Joule, ossia la massima energia specifica ammessa dagli stessi, tramite la seguente relazione:

$$I^2 \cdot t = K^2 \cdot S^2$$

La costante K viene data dalla norma 64-8(4) (par. 434.3), per i conduttori di fase e neutro e, dal paragrafo 64-8/5 (par. 543.1), per i conduttori di protezione in funzione al materiale conduttore e al materiale isolante. Per i cavi ad isolamento minerale le norme attualmente sono allo studio, i paragrafi sopraccitati riportano però delle note che permettono, in attesa di disposizioni diverse, la loro determinazione:

I valori di K riportati dalla norma sono per i conduttori di fase (par. 434.3)

- | | |
|--|-----------|
| - Cavo in rame e isolato in PVC: | $K = 115$ |
| - Cavo in rame e isolato in gomma G: | $K = 135$ |
| - Cavo in rame e isolato in gomma etilenpropilenica G5-G7: : | $K = 143$ |
| - Cavo in rame serie L rivestito in materiale termoplastico: | $K = 115$ |
| - Cavo in rame serie L nudo: | $K = 200$ |

| | | |
|---|---|---------------------|
| ELABORATO.: 020700_IMP_R | COMUNE di AVETRANA PROVINCIA di TARANTO | Rev.: 02/21 |
|  | <i>PROGETTO DEFINITIVO</i> REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SOLARE FOTOVOLTAICO CONNESSO ALLA RETE DELLA POTENZA DI PICCO PARI A 12.045,60 KW, COLLEGATO AD UN PIANO AGRONOMICO PER L'UTILIZZO A SCOPI AGRICOLI DELL'AREA | Data: 15/12/2021 |
| | RELAZIONE TECNICA IMPIANTI ELETTRICI E CALCOLI PRELIMINARI | Pagina 45 di 51 |

- Cavo in rame serie H rivestito in materiale termoplastico: K = 115
- Cavo in rame serie H nudo: K = 200
- Cavo in alluminio e isolato in PVC: K = 74
- Cavo in alluminio e isolato in G, G5 – G7: K = 87

I valori di K per i conduttori di protezione unipolari (par. 543.1) tab. 54B:

- Cavo in rame e isolato in PVC: K = 143
- Cavo in rame e isolato in gomma G: K = 166
- Cavo in rame e isolato in gomma G5-G7: K = 176
- Cavo in rame serie L rivestito in materiale termoplastico: K = 143
- Cavo in rame serie L nudo: K = 228
- Cavo in rame serie H rivestito in materiale termoplastico: K = 143
- Cavo in rame serie H nudo: K = 228
- Cavo in alluminio e isolato in PVC: K = 95
- Cavo in alluminio e isolato in G: K = 110
- Cavo in alluminio e isolato in G5 – G7: K = 116

I valori di K per i conduttori di protezione in cavi multipolari (par. 543.1) tab. 54C:

- Cavo in rame e isolato in PVC: K = 115
- Cavo in rame e isolato in gomma G: K = 135
- Cavo in rame e isolato in gomma G5-G7: K = 143
- Cavo in rame serie L rivestito in materiale termoplastico: K = 115
- Cavo in rame serie L nudo: K = 228
- Cavo in rame serie H rivestito in materiale termoplastico: K = 115
- Cavo in rame serie H nudo: K = 228
- Cavo in alluminio e isolato in PVC: K = 76
- Cavo in alluminio e isolato in G: K = 89
- Cavo in alluminio e isolato in G5 – G7: K = 94

| | | |
|---|---|---------------------|
| ELABORATO.: 020700_IMP_R | COMUNE di AVETRANA PROVINCIA di TARANTO | Rev.: 02/21 |
|  | <i>PROGETTO DEFINITIVO</i> REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SOLARE FOTOVOLTAICO CONNESSO ALLA RETE DELLA POTENZA DI PICCO PARI A 12.045,60 KW, COLLEGATO AD UN PIANO AGRONOMICICO PER L'UTILIZZO A SCOPI AGRICOLI DELL'AREA | Data: 15/12/2021 |
| | RELAZIONE TECNICA IMPIANTI ELETTRICI E CALCOLI PRELIMINARI | Pagina 46 di 51 |

18. CADUTE DI TENSIONE

Il calcolo delle cadute di tensione avviene settorialmente. Per ogni utenza si calcola la caduta di tensione vettoriale lungo ogni fase e lungo il conduttore di neutro (se distribuito). Tra le fasi si considera la caduta di tensione maggiore che viene riportato in percentuale rispetto alla tensione nominale.

Il calcolo fornisce, quindi, il valore esatto della formula approssimata:

$$cdt(I_b) = K_{cdt} \cdot I_b \cdot \frac{L_c}{1000} \cdot (R_{cavo} \cdot \cos\varphi + X_{cavo} \cdot \sin\varphi) \cdot \frac{100}{V_n}$$

Con:

- $k_{cdt} = 2$ per sistemi monofase;
- $k_{cdt} = 1,73$ per sistemi trifase;

I parametri R_{cavo} e X_{cavo} sono automaticamente ricavati dalla tabella UNEL in funzione al tipo di cavo (unipolare(multipolare) ed alla sezione dei conduttori; di tali parametri il primo è riferito a 80°C, mentre il secondo è riferito a 50 Hz, ferme restando le unità di misura in Ω/km .

Se la frequenza di esercizio è differente dai 50 Hz si imposta $X'_{cavo} = \frac{f}{50} \cdot X_{cavo}$.

La caduta di tensione da monte a valle (totale) di una utenza è determinata come somma delle cadute di tensione vettoriali, riferite ad un solo conduttore, dei rami a monte dell'utenza in esame, da cui, viene successivamente determinata la caduta di tensione percentuale riferendola al sistema (trifase o monofase) e alla tensione nominale dell'utenza in esame.

19. DIMENSIONAMENTO DEI CONDUTTORI DI NEUTRO

La norma CEI 64-8 par. 524.2 e par. 524.3, prevede che la sezione del conduttore di neutro, nel caso di circuiti polifasi, può avere una sezione inferiore a quella dei conduttori di fase se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- il conduttore di fase abbia una sezione maggiore di 16 mm²;
- la massima corrente che può percorrere il conduttore di neutro non sia superiore alla portata dello stesso;
- la sezione del conduttore di neutro si almeno uguale a 16 mm² se il conduttore in rame e a 25 mm² se il conduttore è in alluminio;

Nel caso in cui si abbiano circuiti monofasi o polifasi e questi ultimi con sezione del conduttore di fase minore di 16 mm² se conduttore in rame e 25 mm² se conduttore in alluminio, il conduttore di neutro deve avere la stessa sezione del conduttore di fase.

| | | |
|---|---|---------------------|
| ELABORATO.: 020700_IMP_R | COMUNE di AVETRANA PROVINCIA di TARANTO | Rev.: 02/21 |
|  | <i>PROGETTO DEFINITIVO</i> REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SOLARE FOTOVOLTAICO CONNESSO ALLA RETE DELLA POTENZA DI PICCO PARI A 12.045,60 KW, COLLEGATO AD UN PIANO AGRONOMICO PER L'UTILIZZO A SCOPI AGRICOLI DELL'AREA | Data: 15/12/2021 |
| | RELAZIONE TECNICA IMPIANTI ELETTRICI E CALCOLI PRELIMINARI | Pagina 47 di 51 |

20. DIMENSIONAMENTO DEI CONDUTTORI DI PROTEZIONE

Le norme CEI 64.8 par. 543.1 prevedono due metodi di dimensionamento dei conduttori di protezione:

- determinazione in relazione alla sezione di fase;
- determinazione mediante calcolo.

Il primo criterio consiste nel determinare la sezione del conduttore di protezione seguendo vincoli analoghi a quelli introdotti per il conduttore di neutro;

$$S_f < 16mm^2 : \quad S_{PE} = S_f$$

$$16 < S_f < 35mm^2 : \quad S_{PE} = 16mm^2$$

$$S_f < 35mm^2 : \quad S_{PE} = S_f / 2$$

Il secondo criterio determina tale valore con l'integrale di Joule.

21. CALCOLO DEI GUASTI

Nel calcolo dei guasti vengono determinate le correnti di corto circuito minime e massimo immediatamente a valle della protezione dell'utenza (inizio linea) e a valle dell'utenza (fine linea).

Le condizioni in cui vengono determinate sono:

- guasto trifase (simmetrico);
- guasto bifase (disimmetrico);
- guasto fase terra (di simmetrico);
- guasto fase neutro (disimmetrico);

Le correnti a valle della protezione sono individuate dalle correnti di guasto a fondo linea della utenza a monte.

22. CALCOLO DELLE CORRENTI MASSIME DI CORTO CIRCUITO

Il calcolo viene condotto nelle seguenti condizioni:

- a) tensione di alimentazione nominale valutata con fattore di tensione 1;
- b) impedenza di guasto minima, calcolata alla temperatura di 20°C.

La resistenza diretta, del conduttore di fase e di quello di protezione, viene riportata a 20°C, partendo dalla resistenza a 80°C, data dalla tabella UNEL 35023-70, per cui esprimendola in mΩ risulta:

$$R_{dcavo} = \frac{R_{cavo}}{1000} \cdot \frac{L_{cavo}}{1000} \cdot \left(\frac{1}{1 + (60 \cdot 0,004)} \right)$$

| | | |
|---|---|---------------------|
| ELABORATO.: 020700_IMP_R | COMUNE di AVETRANA PROVINCIA di TARANTO | Rev.: 02/21 |
|  | <i>PROGETTO DEFINITIVO</i> REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SOLARE FOTOVOLTAICO CONNESSO ALLA RETE DELLA POTENZA DI PICCO PARI A 12.045,60 KW, COLLEGATO AD UN PIANO AGRONOMO PER L'UTILIZZO A SCOPI AGRICOLI DELL'AREA | Data: 15/12/2021 |
| | RELAZIONE TECNICA IMPIANTI ELETTRICI E CALCOLI PRELIMINARI | Pagina 48 di 51 |

Nota poi dalla stessa tabella la reattanza a 50 Hz, se f è la frequenza d'esercizio, risulta:

$$X_{dcavo} = \frac{X_{cavo}}{1000} \cdot \frac{L_{cavo}}{1000} \cdot \frac{f}{50}$$

Possiamo sommare queste ai parametri diretti della utenza a monte ottenendo così l'impedenza di guasto minima a fine utenza.

Per le utenze in condotto in sbarre, le componenti della sequenza diretta sono:

$$R_{dsbarra} = \frac{R_{sbarra}}{1000} \cdot \frac{L_{sbarra}}{1000}$$

La reattanza è invece:

$$X_{dsbarra} = \frac{X_{sbarra}}{1000} \cdot \frac{L_{sbarra}}{1000} \cdot \frac{f}{50}$$

Per quanto riguarda i parametri alla sequenza omeopolare, occorre distinguere tra conduttore di neutro e conduttore di protezione.

Per il conduttore di neutro si ottengono da quelli diretti tramite le:

$$R_{0cavoNeutro} = R_{dcavo} + 3 \cdot R_{dcavoneutro}$$

$$X_{0cavoNeutro} = 3 \cdot X_{dcavo}$$

Per il conduttore di protezione, invece si ottiene:

$$R_{0cavoPE} = R_{dcavo} + 3 \cdot R_{dcavoPE}$$

$$X_{0cavoPE} = 3 \cdot X_{dcavo}$$

Dove le resistenze $R_{dcavoNeutro}$ e $R_{dcavoPE}$ vengono calcolate come la R_{dcavo} .

Per le utenze in condotto in sbarre, le componenti della sequenza omeopolare sono distinte tra conduttore di neutro e conduttore di protezione.

Per il conduttore di neutro di ha:

$$R_{0sbarraNeutro} = R_{dsbarra} + 3 \cdot R_{dsbarraNeutro}$$

$$X_{0sbarraNeutro} = 3 \cdot X_{dsbarra}$$

Per il conduttore di protezione viene utilizzato il parametro di reattanza dell'anello di guasto fornito dai costruttori:

$$R_{0sbarraPE} = R_{dsbarra} + 3 \cdot R_{dsbarraPE}$$

$$X_{0sbarraPE} = 3 \cdot X_{anello_guasto}$$

I parametri di ogni utenza vengono sommati con i parametri, alla stessa sequenza, dell'utenza a monte, espressi in mΩ:

$$R_d = R_{dcavo} + R_{dmonte}$$

| | | |
|-------------------------------|---|---------------------|
| ELABORATO.: 020700_IMP_R | COMUNE di AVETRANA PROVINCIA di TARANTO | Rev.: 02/21 |
| COMET ENERGY POWER | <i>PROGETTO DEFINITIVO</i> REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SOLARE FOTOVOLTAICO CONNESSO ALLA RETE DELLA POTENZA DI PICCO PARI A 12.045,60 KW, COLLEGATO AD UN PIANO AGRONOMICO PER L'UTILIZZO A SCOPI AGRICOLI DELL'AREA | Data: 15/12/2021 |
| | RELAZIONE TECNICA IMPIANTI ELETTRICI E CALCOLI PRELIMINARI | Pagina 49 di 51 |

$$X_d = X_{dcavo} + X_{dmonte}$$

$$R_{0Neutro} = R_{0cavoneutro} + R_{0monteNeutro}$$

$$X_{0Neutro} = X_{0cavoneutro} + X_{0monteNeutro}$$

$$R_{0PE} = R_{0cavoPE} + R_{0montePE}$$

$$X_{0PE} = X_{0cavoPE} + X_{0montePE}$$

Per le utenze in condotto sbarre basta sostituire *sbarra a cavo*.

Ai valori totali vengono sommate anche le impedenze (in mΩ) di guasto trifase:

$$Z_{k\min} = \sqrt{R_d^2 + X_d^2}$$

Fase neutro (se il neutro è distribuito):

$$Z_{k1Neutro\min} = \frac{1}{3} \sqrt{(2 \cdot R_d + R_{0Neutro})^2 + (2 \cdot X_d + X_{0Neutro})^2}$$

Fase terra:

$$Z_{k1PE\min} = \frac{1}{3} \sqrt{(2 \cdot R_d + R_{0PE})^2 + (2 \cdot X_d + X_{0PE})^2}$$

Da queste si ricavano le correnti di corto circuito trifase $I_{k\max}$, fase neutro $I_{k1Neutro\max}$, fase terra $I_{k1PE\max}$ e bifase $I_{k2\max}$ espresse in kA:

$$I_{k\max} = \frac{V_n}{\sqrt{3} Z_{k\min}}$$

$$I_{k1Neutro\max} = \frac{V_n}{\sqrt{3} Z_{k1Neutro\min}}$$

$$I_{k1PE\max} = \frac{V_n}{\sqrt{3} Z_{k1PE\min}}$$

$$I_{k2\max} = \frac{V_n}{2 \cdot Z_{k\min}}$$

Infine dai valori della correnti massime di guasto si ricavano i valori di cresta delle correnti (CEI 11-25 par. 9.1.1.):

$$I_p = K \cdot \sqrt{2} \cdot I_{k\max}$$

$$I_{p1Neutro} = K \cdot \sqrt{2} \cdot I_{k1Neutro\max}$$

$$I_{p1PE} = K \cdot \sqrt{2} \cdot I_{k1PE\max}$$

| | | |
|---|---|---------------------|
| ELABORATO.: 020700_IMP_R | COMUNE di AVETRANA PROVINCIA di TARANTO | Rev.: 02/21 |
|  | <i>PROGETTO DEFINITIVO</i> REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SOLARE FOTOVOLTAICO CONNESSO ALLA RETE DELLA POTENZA DI PICCO PARI A 12.045,60 KW, COLLEGATO AD UN PIANO AGRONOMICO PER L'UTILIZZO A SCOPI AGRICOLI DELL'AREA | Data: 15/12/2021 |
| | RELAZIONE TECNICA IMPIANTI ELETTRICI E CALCOLI PRELIMINARI | Pagina 50 di 51 |

$$I_{p2} = K \cdot \sqrt{2} \cdot I_{k2max}$$

Dove:

$$K \approx 1,02 + 0,98 \cdot e^{-\frac{3R_d}{X_d}}$$

23. SCELTA DELLE PROTEZIONI

La scelta delle protezioni viene effettuata verificando le caratteristiche elettriche nominali del conduttore e di guasto; in particolare le grandezze che vengono verificate sono:

- corrente nominale, secondo la quale si dimensiona la conduttura;
- numero poli;
- tipo di protezione;
- tensione di impiego, pari alla tensione nominale dell'utenza;
- potere di interruzione, il cui valore dovrà essere superiore alla massima corrente di guasto a monte dell'utenze I_{kmax} ;
- taratura di intervento della corrente di intervento magnetico, il cui valore massimo per garantire la protezione con i contatti indiretti (in assenza di differenziale) deve essere minore della minima corrente di guasto alla fine della linea (I_{magmax});

24. VERIFICA DELLA PROTEZIONE A CORTOCIRCUITO DELLE CONDUTTURE

Secondo la norma 64-8 par. 434.3 "caratteristiche dei dispositivi di protezione contro i cortocircuiti", le caratteristiche delle apparecchiature di protezione contro i cortocircuiti devono soddisfare due condizioni:

- il potere di interruzione non deve essere inferiore alla corrente di corto circuito presunta nel punto di installazione (a meno di protezioni adeguate a monte);
- la caratteristica di intervento deve essere tale da impedire che la temperatura del cavo non oltrepassi, in condizioni di guasto in un punto qualsiasi, la massima consentita.

La prima condizione viene considerata in fase di scelta delle protezioni. La seconda invece può essere tradotta nella relazione:

$$I^2 \cdot t \leq K^2 S^2$$

Ossia in caso di guasto l'energia specifica sopportabile dal cavo deve essere maggiore o uguale a quella lasciata passare dalla protezione.

| | | |
|---|---|---------------------|
| ELABORATO.: 020700_IMP_R | COMUNE di AVETRANA PROVINCIA di TARANTO | Rev.: 02/21 |
|  | <i>PROGETTO DEFINITIVO</i> REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SOLARE FOTOVOLTAICO CONNESSO ALLA RETE DELLA POTENZA DI PICCO PARI A 12.045,60 KW, COLLEGATO AD UN PIANO AGRONOMICO PER L'UTILIZZO A SCOPI AGRICOLI DELL'AREA | Data: 15/12/2021 |
| | RELAZIONE TECNICA IMPIANTI ELETTRICI E CALCOLI PRELIMINARI | Pagina 51 di 51 |

La norma CEI par. 533.3 "Scelta dei dispositivi di protezione contro i cortocircuiti" prevede pertanto un confronto tra le correnti di guasto minima (a fondo linea) e massima (inizio linea) con i punti di intersezione fra le curve.

Montegiorgio, 15.12.2021

In Fede
Il Tecnico
(Dott. Ing. Luca Ferracuti Pompa)