

COMUNE DI CRACO (MT)

Progettazione della Centrale Solare "Calanchi solari" da 19.987 kWp





ConCom Solar Italia 02 S.r.l

Via Gerardo Dottori 85 CAP 06132 PERUGIA (PG)

Titolo: Computo dismissione e ripristino

renewable energy

Progettazione:



N° Elaborato:40



Progetto dell'inserimento paesaggistico e mitigazione

Progettista:

Agr. Fabrizio Cembalo Sambiase Arch. Alessandro Visalli

Collaboratori:

Agr. Rosa Verde Urb. Patrizia Ruggiero Urb. Daniela Marrone

Progettazione elettrica e civile

Progettista:

Ing. Rolando Roberto Ing. Marco Balzano

Collaboratori:

Ing. Simone Bonacini Ing. Giselle Roberto

Consulenza geologia

Geol. Gaetano Ciccarelli

Consulenza archeologia

Archeol. Claudia Concetta Costa

Rev.	descrizione	data	formato	elaborato da	controllato da	approvato da
		Novembre 2021	A4	Rolando Roberto	Giselle Roberto	Rolando Roberto

Comune di Craco Provincia di Matera

OGGETTO: PIANO DI DISMISSIONE Realizzazione centrale "Calanchi Solari"

COMMITTENTE: Concom Solar Italia 02 S.r.l.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Roma, lì 16/11/2021

Il Progettista: Aedes Group Engineering srl Ing. Rolando Roberto

	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO										
					FA	ATTORI					
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
2	N.P. 01.A	LM LAVORI A MISURA RECINZIONE E CANCELLI Rimozione di strutture realizzate con da prezzario lazio 2020 art. A3. 02.05 Recinzione perimetrale 5 Kg al ml		5,00	2.596,00			12.980,00			
		Sommano N.P. 01.A	Kg					12.980,00	€ 0,57		€ 7.398,60
		VIABILITA'									
3	B.01.001	Scavo a sezione aperta, o di sbancamendiscarica o ad impianto di trattamento. 01) eseguito con idonei mezzi meccanicalla									
		compressione inferiore a 60 Kg/cmq									
		Viabilità Piastre 4,5,6,7 (larg. = 4 m)			573,00	4,00	0,30	687,60			
		Viabilità Piastre 1,2,3,4,7,8,9 (larg. = 4 m)			1.094,00	4,00	0,30	1.312,80			
		Sommano B.01.001/01) eseg	mc					2.000,40	€ 3,96		€ 7.921,58
4	N.P. 01	Sistemazione di scarpate, di banchine,so e con uno spessore minimo di 20 cm,									
		per opere di sistemaz terreno			573,00	4,00		2.292,00			
					1.094,00	4,00		4.376,00			
		Sommano N.P. 01	mq					6.668,00	€ 2,50		€ 16.670,00
5	B.25.002	Trasporto a rifiuto e/o a discarica aucluso gli eventuali oneri di discarica.									
		01)									
		Viabilità Piastre 4,5,6,7 (larg. = 4 m)		5,00	573,00	4,00	0,30	3.438,00			
		Viabilità Piastre 1,2,3,4,7,8,9 (larg. = 4 m)		5,00	1.094,00	4,00	0,30	6.564,00			
		Sommano B.25.002/01)	mc/km					10.002,00	€ 0,48		€ 4.800,96
6	B.25.004	Conferimento a sito e/o a discarica auato alla D.L. per A Riportare:									€ 36.791,14

	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO										
					FA	ATTORI					
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto: la contabilizzazione. 25) cer 17 05 04 - terra e rocce, diverse da quelle di cui lla voce 17 05 03 Viabilità Piastre 4,5,6,7 (larg. = 4 m) Parti Uguali: 2,5x0,1 Viabilità Piastre 1,2,3,4,7,8,9 (larg. = 4 m) Sommano B.25.004/25) cer		0,25 0,25	573,00 1.094,00	4,00 4,00	0,30 0,30	171,90 328,20 500,10	€ 1,65		€ 36.791,14 € 825,17
7	N.P.02. A	Compenso alle discariche autorizzate oprezzario regione lazio 2020 A3.03.7.a) Viabilità Piastre 4,5,6,7 (larg. = 4 m) Viabilità Piastre 1,2,3,4,7,8,9 (larg. = 4 m) Sommano N.P.02. A CAVIDOTTI (BT-MT interno-MT esterno verso SE)	ton	2,50 2,50	573,00 1.094,00	4,00 4,00	0,30 0,30	1.719,00 3.282,00 5.001,00	€ 11,00		€ 55.011,00
8	B.01.010	Scavo a sezione obbligata eseguito condiscarica o ad impianto di trattamento: 01) per profondita' fino a mt. 2 Tracciati BT interni: scavo tracciato BT(X 1 polif.) sez A Tracciati BT interni: scavo tracciato BT(X 2 polif.) Sez B Tracciati BT interni: scavo tracciato BT(X 3 polif.) Sez C Tracciati BT interni: scavo tracciato BT(X 1 polif.) sez AS Tracciati BT interni: scavo tracciato BT(X 2 polif.) Sez BS Tracciati BT interni: scavo tracciato BT(X 3 polif.) Sez CS Tracciati MT interni: scavo tracciato MT(X 1 polif.) interna Sez 1 Tracciati MT interni: scavo tracciato MT(X 1 A Riportare:			1.916,00 451,00 134,00 66,00 2,00 62,00 648,00	0,60 0,80 1,10 0,60 0,80 1,10 0,60	0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 1,30	919,68 288,64 117,92 31,68 1,28 54,56 505,44			€ 92.627,31

	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO										
					FA	ATTORI					
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:						1.919,20			€ 92.627,31
		polif.)interna Sez 1s			68,00	0,60	1,30	53,04			
		Tracciati BT-MT interni: scavo tracciato BT-MT (X 2 polif.)interna non asfaltata A1			103,00	0,80	1,30	107,12			
		Tracciati BT-MT interni: scavo tracciato BT-MT (X 2 polif.)interna non asfaltata B1			116,00	0,80	1,30	120,64			
		Tracciati BT-MT interni: scavo tracciato BT-MT (X 2 polif.)interna non asfaltata A1S			124,00	0,80	1,30	128,96			
		Tracciati BT-MT interni: scavo tracciato BT-MT (X 3 polif.)interna non asfaltata B1s			170,00	1,10	1,30	243,10			
		Tracciati BT-MT interni: scavo tracciato BT-MT (X4 polif.)interna non asfaltata C1s			41,00	1,10	1,30	58,63			
		Tracciato MT verso Se (non asfaltata)			4.750,00	0,60	1,30	3.705,00			
		Tracciato MT verso se (asfaltata)			1.250,00	0,60	1,30	975,00			
		Sommano B.01.010/01) per	mc					7.310,69	€ 12,22		€ 89.336,63
9	N.P. 26	Rinterro o riempimento di cavi o di bu prezzario regione lazio 2020A2.03.1.a)									
		Per opere di sistemazione del terreno			1.916,00	0,60	0,80	919,68			
					451,00	0,80	0,80	288,64			
					134,00	1,10	0,80	117,92			
		Altezza: 0,8-0,3			66,00	0,60	0,50	19,80			
		Altezza: 0,8-0,3			2,00	0,80	0,50	0,80			
					62,00	1,10	0,80	54,56			
					648,00	0,60	1,30	505,44			
		Altezza: 1,3-0,3			68,00	0,60	1,00	40,80			
					103,00	0,80	1,30	107,12			
					116,00	0,80	1,30	120,64			
		Altezza: 1,3-0,3			124,00	0,80	1,00	99,20			
		Altezza: 1,3-0,3			170,00	1,10	1,00	187,00			
		Altezza: 1,3-0,3			41,00	1,10	1,00	45,10			
		A Riportare:						2.506,70			€ 181.963,94

	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO										
					F	ATTORI					
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:						2.506,70			€ 181.963,94
					4.750,00	0,60	1,30	3.705,00			
		Altezza: 1,3-0,3			1.250,00	0,60	1,00	750,00			
		Sommano N.P. 26	mc					6.961,70	€ 2,36		€ 16.429,61
10	E.04.012	Strato di base realizzato in impiantovoro compiuto a perfetta regola d'arte.									
		01)									
		Tracciato MT verso se (asfaltata) BASE			1.250,00	0,60	0,20	150,00			
		Sommano E.04.012/01)	mc					150,00	€ 82,32		€ 12.348,00
11	E.04.007	Fornitura e posa in opera di conglomermisurato in opera dopo il costipamento.									
		01)									
		Tracciato MT verso se (asfaltata) Binder		7,00	1.250,00	0,60		5.250,00			
		Sommano E.04.007/01)	mq/cm					5.250,00	€ 1,60		€ 8.400,00
12	E.04.008	Fornitura e posa in opera di conglomermisurato in opera dopo il costipamento.									
		01)									
		Tracciato MT verso se (asfaltata) usura		3,00	1.250,00	0,60		2.250,00			
		Sommano E.04.008/01)	mq/cm					2.250,00	€ 1,79		€ 4.027,50
13	B.25.002	Trasporto a rifiuto e/o a discarica aucluso gli eventuali oneri di discarica.									
		01)									
		Discarica a 5 Km		5,00	1.250,00	0,60	0,30	1.125,00			
		Sommano B.25.002/01)	mc/km					1.125,00	€ 0,48		€ 540,00
14	B.25.004	Conferimento a sito e/o a discarica auato alla D.L. per la contabilizzazione.									
		A Riportare:									€ 223.709,05

		Co	OMPUT	О МЕТІ	RICO ESTIMA	ATIVO					
					FA	ATTORI					
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:									€ 223.709,05
		12) cer 17 03 02 - miscela bituminoserse da quelle di cui alla voce 17 03 01									
				1,70	1.250,00	0,60	0,30	382,50			
		Sommano B.25.004/12) cer	ql					382,50	€ 2,84		€ 1.086,30
15	N.P. 32	Compenso alle discariche autorizzate ome da prezzario regione lazio A3.03.7.e									
		Parti Uguali: 1,7x0,10		0,17	1.250,00	0,60	0,30	38,25			
		Sommano N.P. 32	ton					38,25	€ 17,00		€ 650,25
16	N.P. 07	Sfilaggio cavi elettrici e trasporto pd il trasporto presso ditta autorizzata									
		Cavo BT		3,00	13.278,00			39.834,00			
		Cavo MT da cabina di raccolta		3,00	1.270,00			3.810,00			
		Cavidotto SE		3,00	6.000,00			18.000,00			
		Messa a terra									
				1,00	194,00			194,00			
				1,00	4.337,00			4.337,00			
		Sommano N.P. 07	m					66.175,00	€ 0,25		€ 16.543,75
		FONDAZIONI CABINE									
24	N.P. 22	Demolizione di struttura in calcestruz cod. regione lazio 2020 A.03.01.004.a									
		Cabine MT/BT		6,00	8,00	4,00	0,40	76,80			
		Cab. raccolta		1,00	14,00	4,00	0,40	22,40			
		Sommano N.P. 22	m^3					99,20	€ 68,50		€ 6.795,20
25	N.P. 01	Sistemazione di scarpate, di banchine,so e con uno spessore minimo di 20 cm,									
				6,00	8,00	4,00		192,00			
				1,00	14,00	4,00		56,00			
		A Riportare:						248,00			€ 248.784,55

	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO										
					FA	ATTORI					
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:						248,00			€ 248.784,55
		Sommano N.P. 01	mq					248,00	€ 2,50		€ 620,00
26	B.25.002	Trasporto a rifiuto e/o a discarica aucluso gli eventuali oneri di discarica.									
		01)									
		discarica a 5km									
		Parti Uguali: 5x6		30,00	8,00	4,00	0,40	384,00			
		Cab. raccolta									
		Parti Uguali: 5x1		5,00	14,00	4,00	0,40	112,00			
		Sommano B.25.002/01)	mc/km					496,00	€ 0,48		€ 238,08
27	B.25.004	Conferimento a sito e/o a discarica auato alla D.L. per la contabilizzazione.									
		01) cer 17 01 01 cemento									
		Cabine MT/BT									
		Parti Uguali: 2,5x0,1x6		1,50	8,00	4,00	0,40	19,20			
		Cab. raccolta									
		Parti Uguali: 2,5x0,1x1		0,25	14,00	4,00	0,40	5,60			
		Sommano B.25.004/01) cer	ql					24,80	€ 2,28		€ 56,54
28	N.P.02. A	Compenso alle discariche autorizzate oprezzario regione lazio 2020 A3.03.7.a)									
		Cabine MT/BT									
		Parti Uguali: 2,5x6		15,00	8,00	4,00	0,40	192,00			
		Cab. raccolta									
		Parti Uguali: 2,5x1		2,50	14,00	4,00	0,40	56,00			
		Sommano N.P.02. A	ton					248,00	€ 11,00		€ 2.728,00
		STRUTTURE									
22	N.P.22	Rimozione Tracker in ferro mono portarit 25 moduli									
		A Riportare:									€ 252.427,17

	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO										
					F	ATTORI					
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:									€ 252.427,17
		1p		413,00				413,00			
		Sommano N.P.22	cad					413,00	€ 180,00		€ 74.340,00
23	N.P. 23	Rimozione struttura fissa 24 moduli		935,00				935,00			
		Sommano N.P. 23	cad	,				935,00	€ 150,00		€ 140.250,00
		INVERTER							130,00		110.250,00
17	N.P. 10	Smontaggio inverter e trasporto a dilo smaltimento presso ditta autorizzata									
		inverter 250 e 350									
		Parti Uguali: 73+2		75,00				75,00			
		Sommano N.P. 10	cad					75,00	€ 67,10		€ 5.032,50
		MODULI									
18	N.P. 02	Smontaggio pannelli fotovoltaici, carirto al centro di recupero e smaltimento									
		Moduli FV		32.765,	.00			32.765,00			
		Sommano N.P. 02	cad					32.765,00	€ 12,50		€ 409.562,50
29	N.P.07B	Sfilaggio cavo solare DC e trasporto pd il trasporto presso ditta autorizzata									
		Cavi solari		85.484,	00			85.484,00			
		Sommano N.P.07B	m					85.484,00	€ 0,10		€ 8.548,40
		CABINE									
19	N.P.14	Smontaggio Container, dismissione e pulo smaltimento presso ditta autorizzata									
		Cabine MT/BT		6,00				6,00			
		Sommano N.P.14	cad					6,00	€ 1.000,00		€ 6.000,00
		A Riportare:									€ 896.160,57

	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO										
					FA	ATTORI					
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:									€ 896.160,57
20	N.P. 13	Smontaggio Container, dismissione e puesso ditta autorizzata(cabina raccolta)									
		cab raccoltarR1		1,00				1,00			
		Sommano N.P. 13	cad					1,00	€ 2.500,00		€ 2.500,00
		VIDEOSORVEGLIANZA E ILLUMINAZIONE									
21	N.P. 12	Smontaggio sistemi accessori (antifuria delle aree temporanee di stoccaggio									
		videosorveglianza		55,00				55,00			
		Sommano N.P. 12	cad					55,00	€ 450,00		€ 24.750,00
		LC LAVORI A CORPO									
		ALLESTIMENTO DI CANTIERE TEMPORANEO									
1	N.P.00.A	Allestimento delle aree temporanee diin sicurezza dell' area di dismissione									
					1,00			1,00			
		Sommano N.P.00.A	a								
			corpo					1,00	€ 45.500,00		€ 45.500,00
	ImpC	Totale lavori									€ 968.910,57

	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO												
			FATTORI										
N.R.	ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO			
	ImpC Totale lavori									€ 968.910,57 € 968.910,57			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Indice categorie

LM - LAVORI A MISURA	pag.	1
RECINZIONE E CANCELLI	pag.	1
VIABILITA'	pag.	1
CAVIDOTTI (BT-MT interno-MT esterno verso SE)	pag.	2
FONDAZIONI CABINE	pag.	5
STRUTTURE	pag.	6
INVERTER	pag.	7
MODULI	pag.	7
CABINE	pag.	7
VIDEOSORVEGLIANZA E ILLUMINAZIONE	pag.	8
LC - LAVORI A CORPO	pag.	8
ALLESTIMENTO DI CANTIERE TEMPORANEO	pag.	8