

COMUNI DI VEGLIE - SALICE SALENTINO - AVETRANA -
ERCHIE

PROVINCE DI LECCE - TARANTO - BRINDISI

PROGETTO AGROVOLTAICO "AGROVOLTAICO ERVESA"

IMMAGINIAMO
IL FUTURO

PROGETTO

Ingveprogetti

s.r.l.s.

via Geofilo n.7-72023, Mesagne (BR)

email: info@ingveprogetti.it

RESPONSABILE DEL PROGETTO

Ing. Giorgio Vece

COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO AGROVOLTAICO DENOMINATO "AGROVOLTAICO ERVESA" E DELLE OPERE ED INFRASTRUTTURE CONNESSE. IMPIANTO SITO NEI COMUNI DI ERCHIE (BR), VEGLIE (LE), SALICE SALENTINO (LE) E AVETRANA (TA), POTENZA NOMINALE PARI A 70.000,00 KWN DI CUI 20.000,00 KWN IN STORAGE E POTENZA DI PICCO (POTENZA MODULI) PARI A 80.147,70 KWP

Oggetto: Sezioni longitudinali delle varie parti di impianto

PROGETTISTA: Ing. Giorgio Vece

NOME FILE: ZLELRX5_ImpiantodiRete_09

SCALA: 1:200

TIMBRO E FIRMA:

PROGETTO DEFINITIVO PER PROVVEDIMENTO UNICO IN MATERIA AMBIENTALE (P.U.A.) E AUTORIZZAZIONE UNICA (D.lgs. n. 385 del 2003)

N°	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
00	AGOSTO 2021	PRIMA EMISSIONE	ING. GIORGIO VECE	ING. GIORGIO VECE	GRV SOLARE SALENTO I.S.R.L.
01					
02					
03					

Committente: GRV SOLAR SALENTO I S.R.L.

Corso Venezia n. 37

20121 Milano,

Cod. Fisc & P. IVA 11643060962

Sezione "A-A"

Sezione "B-B"

LEGENDA APPARECCHIATURE AT

Unificazione ENEL/TERNA

1

Trasformatore di potenza trifase AT/MT con livello di potenza sonora ridotto, tipo ONAN 40MVA gruppo vettoriale YNd11 150±10x1,5/33,6; unific. Enel DT 1091

2

Scaricatore di sovratensione ad ossido metallico senza spinterometri per reti a 150 kV; unif. Enel LY 59

3

Trasformatore di tensione capacitivo per reti a tensione 150 kV; unificazione Enel: Y 46

4

Trasformatore di corrente 170 kV con sostegno unificazione Enel: Y 35

5

Interruttore tripolare in SF6 170 kV con sostegno unificazione Enel: Y 7

6

Sezionatore tripolare orizzontale 132–150 kV con sostegno unif. Enel: Y 116/1–2

7

Sistema sbarre parallelo di tipo "semplice" modulo in composizione unif. Enel: DD 3101 Conduttori in lega Al 100/90mm lmax 1250A lcc 31,5kA

8

Sostegno tripolare T 132–150 kV per supporto sbarre in tubo Ø 100/90;unif. Enel: Y 96/1–2 LS6096/2 H=5.350 mm

9

Armadietto per morsetteria smistamento cavi Trasformatore; unif. Enel: DQ 1910A2NCI

10

Armadietto per morsetteria smistamento cavi e aux in AT; unif. Enel: Q 1907A2NCI

11

Dispositivo multifunzione IBRIDO in SF6 in configurazione standard (Interruttore, TA, Sezionatore/Sezionatore di terra combinato)

12

Sostegno tripolare T 132–150 kV per supporto sbarre in tubo Ø 40/30;unif. Enel: Y 96/1–2 LS6096/2 H=2.600 mm Htot.= 4.500 mm

Sigla	Descrizione
C 1201/01	Collegamento in tubo Ø 40/30
C 1201/02	Collegamento in tubo Ø 40/30
C 1201/03	Collegamento in tubo Ø 40/30
C 1201/04	Collegamento in tubo Ø 40/30
C 1221/01	Collegamento in tubo Ø 100/90