



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Roma vedi intestazione digitale

Al Ministero della transizione ecologica
Direzione generale valutazioni ambientali
VA@pec.mite.gov.it

Alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
COMPNIEC@PEC.mite.gov.it

Alla società Dafne Sole s.r.l.
dafne_sole@pec.it

E. p.o

Al Servizio II – DG ABAP
Scavi e tutela del patrimonio archeologico

Alla Regione Siciliana
Assessorato Regionale Beni
Culturali e dell'Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e
dell'Identità Siciliana
dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it

Alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa
soprisr@certmail.regione.sicilia.it

Alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania
sopriact@certmail.regione.sicilia.it

Oggetto: **[ID 7510]** Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA PNIEC-PNRR nell'ambito del provvedimento unico in materia ambientale ai sensi dell'art.27 del D.Lgs. 152/2016 e ss.mm.ii., relativa al progetto di un impianto agro-fotovoltaico, denominato "Dafne", della potenza di 29,31 MW e delle opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel territorio del Comune di Francofonte (SR), e relative opere di connessione ricadenti anche nel Comune di Vizzini (CT). Proponente: Dafne Sole S.r.l.

Precisazioni di ordine procedurale.

Richiesta integrazioni

In riferimento al progetto in argomento, si comunica che l'art. 36 c. 2-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79 (GU n. 150 del 29/06/2022) recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», ha stabilito che "La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

A

interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti."

Pertanto, si precisa che, per il procedimento di cui trattasi, a seguito delle nuove disposizioni normative, per il Ministero della Cultura la competenza è trasferita dalla Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza Speciale per il PNRR.

Considerato che la società Dafne Sole S.r.l. ha presentato con nota del 06.10.2021 perfezionata con nota acquisita al prot. n. 6678/MiTE del 20.01.2022, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 152/2006, istanza per il rilascio, nell'ambito del provvedimento unico in materia ambientale, del provvedimento VIA nonché dei seguenti titoli ambientali:

1. autorizzazione paesaggistica, di cui all'art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
2. autorizzazione culturale, di cui all'art. 21 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

Considerato che la Direzione Generale Valutazioni ambientali del MiTE ha comunicato l'avvio della procedura di PUA, ai sensi dell'art. 27, c. 5, con nota prot. 19429 del 16/02/2022 ai soggetti interessati alla fase della verifica della completezza e adeguatezza della documentazione;

Considerata la richiesta di integrazioni formulata dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC, con nota prot. n. 2178 del 04/04/2022;

Considerato che la Direzione Generale ABAP ha inviato con nota prot. 14960 del 21/04/2022 una richiesta di chiarimenti procedurali, con riferimento alla mancata attivazione della fase di VIA nell'ambito del PUA in oggetto;

Vista la nota prot. n. 3148 del 21/04/2022 della Soprintendenza di Siracusa, alla quale è allegato il parere sul 'Piano Saggi' ai fini della tutela archeologica;

Considerato che con nota n. 75017 del 15/06/2022 la DG VA del MiTE ha comunicato la procedibilità dell'istanza e la pubblicazione della documentazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006, dando così avvio alla fase di consultazione pubblica di 60 giorni;

Vista la nota della D.G. Archeologia Belle Arti e Paesaggio – Servizio V del MiC prot. 23150 del 17/06/2022 con la quale si chiedeva alle Soprintendenze di Siracusa e Catania di volere esprimere le proprie valutazioni o comunicare la necessità di eventuali ulteriori integrazioni documentali;

Si comunica che, come stabilito dall'art. 24 del D. Lgs.152/2006, esaminata la documentazione pervenuta, si rileva, ai fini dell'emissione del parere di VIA, la necessità di acquisire ulteriore documentazione relativa agli aspetti paesaggistici, come di seguito esplicitato.

- Elaborati di dettaglio sul rapporto tra la configurazione del perimetro delle aree all'interno delle quali saranno installati i pannelli fotovoltaici, e le trame dei terreni agricoli delimitati dai muretti a secco. Nell'elaborato RE06-TAV12-Fotosimulazioni infatti (punti di vista n. 4 e



A

6) le immagini poste a confronto tra lo stato di fatto e la fotosimulazione con mitigazione evidenziano la perdita delle trame agricole storiche;

- Elaborati grafici e fotoinserimenti volti a illustrare l'effetto generato dalla frammentazione delle aree di progetto, contornate dalle opere di mitigazione, sull'immagine consolidata delle trame esistenti che connotano il paesaggio, con particolare attenzione alla geometria regolare e pedissequamente ripetuta delle siepi perimetrali, con alternanza identica delle specie scelte (Fico d'india , Biancospino, Perastro); elaborati grafici e fotosimulazioni che rappresentino le fasce arboree dell'area nord ed est, così come descritte nell'elaborato RE06.1-RelazionePaesaggistica-R0 p.79:" [...] *fasce arboree più estese al fine di mitigare l'impatto dai punti sensibili*", al fine di poter valutare l'inserimento di tutti gli elementi di mitigazione nel paesaggio attuale;
- Un chiarimento circa la conformità della realizzazione della fascia di mitigazione perimetrale come proposta nell'elaborato AR06-RecinzioniStruttureSupporto-R1 (spessore della fascia perimetrale di mitigazione mt. 3,00), con le norme contenute nel Decreto Presidenziale 9 Marzo 2009 "Emanazione della delibera di Giunta regionale n. 1 del 3 febbraio 2009, relativa al Piano energetico ambientale regionale siciliano (P.E.A.R.S.) – Approvazione", che prevede all'art. 20. Impianti su terreni agricoli [...] "*una fascia arborea di protezione e separazione, della larghezza di almeno mt. 10 costituita da vegetazione autoctona e/o storicizzata.*";
- Elaborati grafici a scala adeguata che illustrino il rapporto tra la vegetazione esistente presente nell'area, quali alberature ad alto fusto, e le piantumazioni previste per la fascia di mitigazione per le aree in cui si verifica una sovrapposizione, come evidente nell'elaborato RE06-TAV12-Fotosimulazioni – punto di scatto 11;
- Elaborazione di ulteriori fotoinserimenti:
 - fotosimulazioni prodotte da punti di vista notevoli individuati dal PTPR delle province di Siracusa e Catania, tra i quali : - la linea di crinale che attraversa anche l'area di progetto; - la fascia di rispetto dei 150mt ai sensi del D.Lgs.42/2004, art. 142 c. 1 lett. c) del corso d'acqua Torrente Risicone rispetto al quale alcune aree del progetto sono poste in aderenza, restituite con un inquadramento ad altezza d'uomo che consentano, attraverso un confronto *ante e post operam*, di cogliere i nuovi rapporti percettivi e l'inserimento della vegetazione prevista nell'ambito delle opere di mitigazione e compensazione;
 - fotosimulazioni che chiariscano meglio il rapporto che si determinerà tra il bene isolato "Masseria Monforte" – e le strutture che saranno realizzate della Sottostazione utente MT/AT, con le eventuali opere di mitigazione;
 - con riferimento agli impatti cumulativi, a integrazione di quanto già richiesto dalla Commissione Tecnica PNIEC-PNRR, si richiede una rappresentazione con foto-simulazioni dello stato dei luoghi *ante e post operam* effettuata a partire dai punti di vista (strade di normale accessibilità, percorsi panoramici, luoghi simbolici, beni culturali ecc.) in cui siano visibili anche gli impianti di altre società. Le simulazioni dovranno comprendere l'effetto complessivo degli altri eventuali impianti esistenti, autorizzati, o in corso di valutazione, in modo da poter stimare gli effetti dell'impatto cumulativo.



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

A

Infine, per gli aspetti archeologici, si riporta di seguito quanto richiesto dal Servizio II di questa Direzione Generale con la nota prot. 2776 del 26/08/2022:

"[...] considerato quanto rappresentato dalla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa con note prot. n. 8576 del 04.11.2021, n. 1546 del 01.03.2022 e n. 3148 del 21.04.2022, assunte agli atti di questa Direzione Generale rispettivamente con prot. n. 37426 del 09.11.2021, n. 8091 del 02.03.2022 e n. 15468 del 26.04.2022, per quanto di competenza, si comunica quanto segue.

Si prende atto del fatto che, nelle richiamate note, la suddetta Soprintendenza di Siracusa ha richiesto la ripetizione delle ricognizioni autoptiche nel territorio del comune di Francofonte (SR) ed ha comunicato di aver successivamente valutato necessaria l'attivazione della procedura di cui all'art. 25, c. 8 del D. Lgs. 50/2016 e di aver approvato il relativo piano di indagini presentato dal proponente.

Ciò considerato, si rappresenta che, come previsto dal D. Lgs. 50/2016, art. 23, c. 6 e recentemente ribadito dal DPCM 14.02.2022, Allegato 1, art. 8, il PFTE deve essere integrato con gli esiti delle indagini prescritte, contenuti nella "relazione archeologica definitiva" di cui al c. 9 del medesimo art. 25, finalizzati a valutare compiutamente tutti gli impatti significativi e negativi determinati dal progetto sul fattore ambientale del patrimonio archeologico.

Si ritiene pertanto necessario che il proponente si attivi al fine di perfezionare con le Soprintendenze richiedenti un accordo finalizzato a semplificare la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico in ogni sua fase, secondo quanto previsto D. Lgs. 50/2016, art. 25, comma 14."

Il Funzionario del Servizio V – DG ABAP

Responsabile U.O.T.T. n. 2

arch. Isabella Fera

(tel: 0667234548 /email: isabella.fera@cultura.gov.it)



Il Dirigente del Servizio V della DG ABAP

arch. Rocco Rosario Tramutola



IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR

Dott. Luigi La Rocca



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it