

METANODOTTO: GAGLIANO CASTELFERRATO - TERMINI IMERESE
REGIONE SICILIA
PROGETTO DI RIPRISTINO VEGETAZIONALE
SCHEDE DI DETTAGLIO INERBIMENTI

“Met. Gagliano - Termini Imerese” (PA) DN 300 (12”) DP 75 bar - MOP 24 bar

Scheda (n)	Tratto	Lungh. (m)	Largh. (m)	Sup. (m ²)	Metodologia di inerbimento	Tipo di miscuglio
1	P.17 _{-9m} - V.28 _{+4m}	410	10	4.100	seme, concime, collante e coltre (mulch) 130 gr/m²	A
2	P.29 - V.123	3.539	10	35.390	seme, concime, collante e coltre (mulch) 130 gr/m²	A
3	P.206 _{-6m} - P.268 _{+5m}	1.992	15	29.880	seme, concime, collante e coltre (mulch) 130 gr/m²	A
4	P.313 - P.315 _{+10m}	89	12	1.068	seme, concime, collante e coltre (mulch) 130 gr/m²	A
5	P.340 _{+28m} - V.342 _{-17m}	18	25	450	seme, concime, collante e coltre (mulch) 130 gr/m²	A
Totale semine quantitativi normali (coltre 130 gr/m²)				70.888		

