



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Roma vedi intestazione digitale

Al Ministero della transizione ecologica
Direzione generale valutazioni ambientali
VA@pec.mite.gov.it

Alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
COMPNIEC@PEC.mite.gov.it

Alla Società Fri-el S.p.a.
fri-elspa@legalmail.it

E. p.c

Al Servizio II – DG ABAP
Scavi e tutela del patrimonio archeologico

Alla Regione Siciliana
Assessorato Regionale Beni
Culturali e dell'Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e
dell'Identità Siciliana
dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it

Alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento
sopriag@certmail.regione.sicilia.it

Alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani
soprito@certmail.regione.sicilia.it

Oggetto: **[ID 7606]** Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs 152/2006 relativa al progetto di un impianto eolico denominato "Magaggiaro", di potenza nominale pari a 49,6 MW da realizzarsi nei Comuni Di Menfi (AG) e Castelvetro (TP) e le relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili nei Comuni Di Menfi (AG), Montevago (AG), Sambuca Di Sicilia (AG), Castelvetro (TP). Proponente: Fri-el S.p.a.
Richiesta integrazioni

In riferimento al progetto in argomento si comunica che, come stabilito dall'art. 24 del D. Lgs.152/2006, esaminata la documentazione pervenuta, si rileva la necessità di acquisire ulteriore documentazione, come di seguito esplicitato:

Per gli aspetti Paesaggistici, premesso che gli Obiettivi di qualità Paesaggistica relativi al PL 1 dell'ambito 2, Piano Paesaggistico della provincia di Agrigento - "Menfi", nel quale ricadono tutti gli aerogeneratori (ad eccezione del WTG02, compreso nel territorio della provincia di Trapani), prevedono tra l'altro: "[...] *Limitazione degli impatti percettivi determinati dalla realizzazione di infrastrutture di impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili. Redazione di studi*



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

7

di intervisibilità che definiscano gli ambiti di vulnerabilità e limitino gli impatti sulle aree e sui siti di interesse culturale e/o paesistico, anche a distanza.”, si richiede:

- la redazione della Relazione Paesaggistica, ai sensi del DPCM 12/12/2005 per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 42/2004;
- l'individuazione delle aree che, ai sensi dell'art. 20 (Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili), c. 8, lett. c-*quater* del D. Lgs. 199/2021, sono da considerare idonee “Nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1”;
- una verifica in merito all'appartenenza delle aree interessate dal progetto a quelle definite come “di particolare attenzione” all'art. 9 “Aree di pregio agricolo e beneficiarie di contribuzioni ed aree di pregio paesaggistico in quanto testimonianza della tradizione agricola della Regione” del Decreto Presidenziale 10 agosto 2017 “Definizione dei criteri ed individuazione delle aree non idonee alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica”, in coerenza anche con quanto stabilito dal D.M. 10.09.2010 – Allegato - Parte IV, punto 16.4: “*Nell'autorizzare progetti localizzati in zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, deve essere verificato che l'insediamento e l'esercizio dell'impianto non comprometta o interferisca negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno al settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.*”;
- una verifica della coerenza del progetto del Parco Eolico in argomento e del suo inserimento nel contesto Paesaggistico con quanto stabilito dal D.M. 10.09.2010 – Allegato 4 “Impianti Eolici: elementi per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio” al punto 3. Impatto visivo ed impatto sui beni culturali e sul paesaggio: 3.2 i) “*preferire gruppi omogenei di turbine piuttosto che macchine individuali disseminate sul territorio perché più facilmente percepibili come un insieme nuovo;*”
- un approfondimento che chiarisca il posizionamento degli aerogeneratori WTG03 e WTG06, che dalla documentazione trasmessa – Dati Gis – appaiono aderenti alle fasce di rispetto di mt. 150 dal corso d'acqua, tutelate ai sensi dell'art. 142 c. 1 lett. c) D. Lgs. 42/2004;
- un approfondimento concernente il rapporto con le aree boscate adiacenti al progetto, con indicazione delle fasce di rispetto ex art. 10, L. R. 16/1996, dettagli e distanze delle aree di progetto limitrofe all'area tutelata, in particolare verificata la posizione del WTG08, adiacente a una delle aree boscate, tutelate ai sensi dell'art. 142 c. 1 lett. g) D. Lgs. 42/2004;
- un approfondimento volto a chiarire in relazione agli elaborati FRELMFI_Tav.06 – “Inquadramento viabilità esistente su CTR - FRELMFI_Tav.19 - Planimetria generale con



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

localizzazione opere di consolidamento”, quali porzioni della viabilità esistente saranno oggetto di ampliamento della sezione stradale, al fine di verificare le alterazioni alla viabilità poderale, trama strutturante del contesto territoriale agrario;

- un approfondimento volto a chiarire in riferimento all’elaborato FRELMFI_Tav.13 – “Planimetria generale con localizzazione interventi di mitigazione”, i tipi di vegetazione e le modalità di impianto previsti per le aree individuate;
- Con riferimento ai fotoinserti si richiede:
 - L’inserimento dei coni di visuale per ciascuna immagine negli elaborati FRELMFI_SIA031 – “Documentazione Fotografica - FRELMFI_SIA032 - Documentazione Fotografica – Fotoinserti;
 - fotosimulazioni prodotte da punti di vista comprendenti i punti notevoli individuati dal PTPR della provincia di Agrigento, quali i beni isolati con rilevanza “Alta” e “Media” , anche tra quelli individuati nell’elaborato: FRELMFI_SIA033 - Report dei fabbricati censiti e dei recettori sensibili - quali: Baglio Varvaro sec. XVIII in Contrada da Gurra soprana e Cappella annessa – Baglio Alagna sec. XVIII in Contrada da Gurra soprana – Casa Padronale (scheda n. 9) sec. XIX in Contrada da Gurra soprana, restituite con un inquadramento ad altezza d’uomo, attraverso un confronto *ante* e *post operam*, che consentano di cogliere i nuovi rapporti percettivi e anche l’inserimento della vegetazione prevista;
 - fotosimulazioni prodotte dai tratti panoramici delle SS115 e SP43, e dalla Regia trazzera 212 – Menfi- Partanna, limitrofe alle aree interessate dalla realizzazione del campo eolico in argomento, al fine di verificare la trasformazione della percezione dei quadri paesaggistici del paesaggio agrario, costituito dalle trame agricole e dai manufatti rurali;
 - con riferimento agli impatti cumulativi, una rappresentazione con foto-simulazioni dello stato dei luoghi *ante* e *post operam* effettuata a partire dai punti di vista (strade di normale accessibilità, percorsi panoramici, luoghi simbolici, beni culturali ecc.) dai quali siano visibili anche gli impianti eolici o fotovoltaici di altre società. Le simulazioni dovranno comprendere l’effetto complessivo degli altri eventuali impianti esistenti, autorizzati, o in corso di valutazione, in modo da poter stimare gli effetti dell’impatto cumulativo. A tal fine in particolare occorre integrare l’elaborato FRELMFI_SIA001 - EFFETTO CUMULO (Relazione) e FRELMFI_SIA002 - Effetto Cumulo Visuale Stato Attuale e Futuro, con gli impianti in fase di autorizzazione non rappresentati, tra i quali: Impianto eolico “LEVA” ID 6193 - dal portale valutazioni e autorizzazioni ambientali – MiTE;
- Infine, per gli aspetti archeologici, si riporta di seguito quanto precisato dal servizio II della DG ABAP con nota prot. int. S.S. PNRR n. 2388 del 11/08/2022:

“ [...] si fa presente che, qualora i Soprintendenti territorialmente competenti richiedano l’attivazione della procedura di cui al D. Lgs. 50/2016, art. 25, commi 3 e 8, è necessario che



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

A

la documentazione progettuale comprenda gli esiti delle indagini prescritte, così come previsto dal D. Lgs. 50/2016, art. 23, c. 6 e recentemente ribadito dal DPCM 14.02.2022, Allegato 1, art. 8.”

Il Funzionario del Servizio V – DG ABAP
Responsabile U.O.T.T. n. 2
arch. Isabella Fera
(tel: 0667234548 /email: isabella.fera@cultura.gov.it)



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V DG ABAP
Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA



IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR
Dott. Luigi La Rocca



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it