


IMPIANTO FOTOVOLTAICO EG Nuovo futuro E OPERE CONNESSE POTENZA IMPIANTO 19,8 MW_p - COMUNE DI BUSETO PALIZZOLO

Proponente

EG Nuovo futuro S.R.L.
VIA DEI PELLEGRINI 22 · 20122 MILANO (MI) · P.IVA: 11616270960 · PEC: egnuovofuturo@pec.it

Progettazione

Ing. Piero FARENTI. Via Don Giuseppe Corda, SNC -
03030 Santopadre (FR) · tel.: 0776531040 · e-mail: info@farenti.it
PEC: piero@pec.farenti.it



Collaboratori

Ing. Andrea FARENTI. Via Don Giuseppe Corda, SNC - 03030 Santopadre (FR)
tel.: 0776531040 · e-mail: info@farenti.it · PEC: andrea@pec.farenti.it



Coordinamento progettuale

FARENTI S.R.L.
Via Don Giuseppe Corda, snc · 03030 Santopadre (FR) · P.Iva 02604750600 ·
Tel. 0776531040 Fax 07761800135

Titolo Elaborato

Computo metrico dismissione e ripristino

LIVELLO PROGETTAZIONE	CODICE ELABORATO	FILENAME	FORMATO	DATA	SCALA
Progetto definitivo	VIA.REL18	-	A0	09/21	-

Revisioni

REV.	DATA	DESCRIZIONE	ESEGUITO	VERIFICATO	APPROVATO
00	27/09/2021	-	AF	PF	ENF



COMUNE DI BUSETO PALIZZOLO
REGIONE SICILIA



Lavorazione - attività	Unità di misura	Quantità	Costo unitario	Costo totale
Rimozione dei pannelli fotovoltaici smontaggio e conferimento presso centri di raccolta	MWp	19,8	6.000,00 €	118.800,00 €
Rimozione delle strutture di sostegno e conferimento a discarica autorizzata	MWp	19,8	5.500,00 €	108.900,00 €
Rimozione delle opere elettriche e meccaniche interne al campo (cavi solari e inverter) e conferimento a discarica autorizzata	MWp	19,8	1.500,00 €	29.700,00 €
Rimozione strutture prefabbricate e conferimento a discarica autorizzata	MWp	19,8	800,00 €	15.840,00 €
Rimozione e smaltimento della recinzione perimetrale e dei cancelli di ingresso e conferimento a discarica	MWp	19,8	200,00 €	3.960,00 €
Rimozione e smaltimento di piante o vegetazione e conferimento presso vivai	MWp	19,8	100,00 €	1.980,00 €
Rimozione e smaltimento di viabilità di servizio e conferimento presso centri autorizzati al recupero o riciclaggio	MWp	19,8	250,00 €	4.950,00 €
Ripristino Scavi cavidotti elettrici	MWp	19,8	500,00 €	9.900,00 €
Rimozione e smaltimento di apparecchiature elettriche, trasformatori, impianti di illuminazione e videosorveglianza compreso il trasporto a discarica autorizzata e/o a centro di riutilizzo	MWp	19,8	2.000,00 €	39.600,00 €
Opere di ingegneria naturalistica per il ripristino vegetazionale dei luoghi	MWp	19,8	1.000,00 €	19.800,00 €
SUBTOTALE COSTI DI DISMISSIONE E SMALTIMENTO				353.430,00 €
Economie per recupero materiali nobili (ferro, rame, silicio etc)	a corpo	19,8	- 8.925,00 €	176.715,00 €
TOTALE COSTI DI DISMISSIONE E SMALTIMENTO				176.715,00 €