

REGIONE BASILICATA



COMUNE DI MASCHITO

PROVINCIA DI POTENZA

PROGETTO DEFINITIVO

IMPIANTO FOTOVOLTAICO AD INSEGUIMENTO SOLARE DA 19,9584 MWp
DA REALIZZARSI IN C.da "ANASTASIA" NEL COMUNE DI MASCHITO

TAVOLA:	A.4	A.4.RELAZIONE ARCHEOLOGICA
SCALA:	-	
DATA:	novembre 2021	

Committente: AMBRA SOLARE 33 - S.R.L.



Progettista impianti elettrici: Ing. Paolo Acquasanta


Collaboratori: Ing. Eustachio Santarsia
Studio Tecnico Lantri Srls

Opere edili e consulenza Ambientale: Ing. Paolo Acquasanta
Arch. Cosimo Damiano Belfiore
Geom. Rocco Donato Lorusso

Consulenza Agronomica: Bioinnova srls

Archeologo: Dott. Antonio Bruscella




Geologo: Dott. Maurizio Giacomino





Sommario

1.	PREMESSA.....	3
2.	BREVI NOTE SUL PROGETTO	4
3.	METODOLOGIA DI ANALISI	6
4.	IL POTENZIALE ARCHEOLOGICO	8
5.	IL RISCHIO ARCHEOLOGICO	10
6.	ELABORATI	11
7.	INQUADRAMENTO GEOGRAFICO E GEOLOGICO DEL COMPRESORIO	12
8.	INQUADRAMENTO STORICO ARCHEOLOGICO	13
9.	La viabilità antica	17
10.	SCHEDE DEI SITI NOTI	19
11.	VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO	64
11.1.	Aree sottoposte a vincolo archeologico	64
11.2.	Viabilità storica e interferenze tratturali	64
11.3.	Vincoli Monumentali (artt. 10 e 45) e Paesaggistici (art. 136)	65
12.	CONCLUSIONI – VALUTAZIONE DEL RISCHIO ARCHEOLOGICO	67
13.	BIBLIOGRAFIA.....	68
14.	ALLEGATI.....	69

<p>Ambra Solare 33 Powertis S.R.L. info@powertis.com</p> <p>Progetto definitivo impianto agro-voltaico denominato "Anastasia"</p>  	<p>A.4 RELAZIONE ARCHEOLOGICA</p>	 <p>Dr. Antonio Bruscella P.zza Alcide De Gasperi, 27 85100 - Potenza</p>
---	---------------------------------------	---

1. PREMESSA

La presente relazione è finalizzata alla verifica preliminare del rischio archeologico delle aree ricadenti nei Comuni di **Maschito, Forenza, Palazzo San Gervasio, Acerenza, Banzi e Venosa (PZ)** ed interessate dal progetto per la realizzazione di un impianto agrifotovoltaico, denominato "**Anastasia**", e delle opere ad esso connesse, in ottemperanza all'art. 25 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice degli Appalti e dei lavori pubblici relativi a servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE. Il presente studio è stato condotto in conformità al quadro legislativo attualmente vigente consistente in:

- Circolare n. 1 anno 2016 DG-AR: Disciplina del procedimento di cui all'articolo 28, comma 4, del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed agli articoli 95 e 96 del Decreto Legislativo 14 aprile 2006, n. 163, per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, sia in sede di progetto preliminare che in sede di progetto definitivo ed esecutivo, delle aree prescelte per la localizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico).
- Linee guida MiBACT. Format per la redazione del Documento di valutazione archeologica preventiva da redigere da parte degli operatori abilitati. Circolare n. 10 del 2012.
- Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, e successive modificazioni e integrazioni.



2. BREVI NOTE SUL PROGETTO

La società **Powertis S.r.l.** propone nel territorio del Comune di **Maschito (MT)** la realizzazione di un impianto agro-voltaico e delle opere connesse avente potenza nominale complessiva pari a **19,9584 MWp**, denominato "**Anastasia**" (fig. 1).

L'intervento è finalizzato alla produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile in accordo con la Strategia Energetica Nazionale (SEN) che pone un orizzonte di azioni da conseguire al 2030 mediante un percorso che è coerente anche con lo scenario a lungo termine del 2050 stabilito dalla Road Map Europea che prevede la riduzione di almeno l'80% delle emissioni rispetto al 1990.







Fig.1 - Planimetria generale dell'impianto su base Ortofoto

Gli interventi di progetto per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico, consistono nel:

- Livellamento e sistemazione del terreno mediante eliminazione di pietrame sparso, da eseguirsi con mezzi meccanici;
- Costruzione di un percorso carrabile di ispezione lungo tutto il perimetro del fondo con spianamento e livellamento del terreno con misto di cava da eseguirsi con mezzi meccanici;
- Realizzazione di una recinzione lungo tutto il perimetro dell'area, con pali in ferro e rete metallica;
- Realizzazione di un impianto antintrusione;
- Costruzione dell'impianto fotovoltaico costituito da una struttura metallica infissa con sistema battipalo, previo scavo per l'interramento dei cavi elettrici per media e bassa tensione di

<p>Ambra Solare 33 Powertis S.R.L. info@powertis.com</p> <p>Progetto definitivo impianto agro-voltaico denominato "Anastasia"</p>  	<p>A.4 RELAZIONE ARCHEOLOGICA</p>	 <p>Dr. Antonio Bruscella P.zza Alcide De Gasperi, 27 85100 - Potenza</p>
---	---------------------------------------	---




collegamento alle cabina di trasformazione ed alla cabina d'impianto, previste in struttura prefabbricata di c.a. monoblocco;

- Assemblaggio, sulle predette strutture metalliche portanti, di pannelli fotovoltaici, compreso il relativo cablaggio;
- A completamento dell'opera, smobilitazione del cantiere e sistemazione del terreno a verde con piantumazione di essenza vegetali tipiche dei luoghi.

Il profilo generale del terreno su cui verrà realizzato il parco agrifotovoltaico non sarà comunque modificato, lasciando così intatta l'orografia preesistente del territorio interessato. Né saranno necessarie opere di contenimento del terreno. L'adozione della soluzione a palo infisso con battipalo senza alcun tipo di fondazioni ridurrà praticamente a zero la necessità di livellamenti localizzati. Saranno invece necessari degli sbancamenti localizzati nelle sole aree occupate dalla cabina d'impianto e dalla cabina di trasformazione.

La profondità di scavo massima è:

- 1m per realizzazione delle fondazioni delle cabine
- Max 1,2m per cavidotti MT interni al campo
- 1,5m per cavidotti MT esterni

<p>Ambra Solare 33 Powertis S.R.L. info@powertis.com</p> <p>Progetto definitivo impianto agro-voltaico denominato "Anastasia"</p>	 	<p>A.4 RELAZIONE ARCHEOLOGICA</p>	 <p>Dr. Antonio Bruscella P.zza Alcide De Gasperi, 27 85100 - Potenza</p>
---	---	---------------------------------------	---

3. METODOLOGIA DI ANALISI

Il presente lavoro è l'esito di una ricerca bibliografica e di archivio effettuata presso le biblioteche specialistiche della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata, finalizzata all'individuazione di vincoli e di emergenze archeologiche, nonché tracciati tratturali, presenti sul territorio entro un buffer di 5 km dall'area progettuale, di cui si è proceduto ad effettuare la schedatura ed il posizionamento su carta topografica 1:20.000/10.000/1:5000.

La ricerca bibliografica si è incentrata sulla consultazione delle principali pubblicazioni di carattere archeologico e storico relative al territorio interessato dagli interventi in progetto.

Per il censimento delle presenze note dalle fonti si è adoperata una scheda di sito che consta di voci di carattere geografico (LOCALIZZAZIONE - Regione, Provincia, Comune, Località), bibliografico (RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI) e voci che spiegano il tipo di sito (CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI - descrizione, tipo, interpretazione; CRONOLOGIA - periodo, datazione; RIFERIMENTI CARTOGRAFICI).




In questa sezione vengono poi rese note le metodologie secondo le quali sono state impostate e condotte le attività sul campo. Vengono quindi esplicitati anche tutti i dati relativi alle condizioni del terreno (uso del suolo, stato di lavorazione del terreno e visibilità) che costituiscono, assieme agli elementi geomorfologici, fattori di estrema rilevanza nella visibilità dei reperti archeologici lungo la superficie dei terreni agricoli.

L'area sottoposta ad attività di ricognizione ricade per l'impianto interamente nel territorio comunale di Maschito (PZ), mentre per parte del cavidotto e la stazione di consegna, in quello di Forenza (PZ) e Palazzo San Gervasio (PZ).

L'inserimento dell'intero progetto di indagine e di dati analitici nel GIS ha permesso infatti la georeferenziazione puntuale di ogni elemento archeologico.

Alla ricerca bibliografica è seguita la ricerca d'archivio, condotta presso l'archivio documentario storico e l'archivio dell'Ufficio Tutela della SABAP di Potenza. Sono state visionate le comunicazioni e gli atti relativi ai comuni di Maschito, Acerenza, Banzi, Forenza, Palazzo San Gervasio, Venosa ¹.

¹ Sono stati consultati: database GIS "Schede delle presenze archeologiche edite", il database GIS relativo ai tratturi e la documentazione cartacea relativa a precedenti Viarch e indagini archeologiche. Sono state inoltre consultate diverse risorse telematiche, come il Geoportale della Regione Basilicata (RSDI) e, in particolare, il Piano Paesaggistico Regionale relativo al tematismo "Beni Culturali (artt. 10 e 45)"; il database "Vincoli in Rete" (VIR) del MIBAC; il database "Carta del Rischio" (CdR) del MIBAC; il "Sistema Informativo Territoriale Ambientale e Paesaggistico" (SITAP) del MIBAC; il database "Vincoli Basilicata" (VB) della SABAP Basilicata.

<p>Ambra Solare 33 Powertis S.R.L. info@powertis.com</p> <p>Progetto definitivo impianto agro-voltaico denominato "Anastasia"</p>  	<p>A.4 RELAZIONE ARCHEOLOGICA</p>	 <p>Dr. Antonio Bruscella P.zza Alcide De Gasperi, 27 85100 - Potenza</p>
---	---------------------------------------	---

La bibliografia di riferimento, abbreviata con cognome autore e anno di pubblicazione, è citata in note e nell'apposita voce nelle schede che corredano il lavoro. Lo scioglimento delle abbreviazioni bibliografiche è riportato in calce al presente lavoro. Per quanto riguarda **LE INDAGINE TERRITORIALI** si è partiti dall'analisi dei dati archeologici desunti dalle precedenti indagini territoriali condotte nell'area dalla cattedra di Topografia dell'Università "La Sapienza" di Roma. I testi di riferimento sono *Venusia. Forma Italiae 37* (M. L. Marchi, G. Sabbatini, *Venusia, Forma Italiae 37*, Firenze 1996) e *Ager Venusinus II. Forma Italiae 43* (M. L. Marchi, *Forma Italiae 43. Ager Venusinus II*, Firenze 2010) che rappresentano la sintesi di un vasto programma di ricerche topografiche condotte nel territorio dell'antica *Venusia*.

Per il censimento delle presenze archeologiche si è elaborata una scheda di sito che tiene conto delle indicazioni che l'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione del Ministero dei Beni Culturali (ICCD) ha messo a punto in un modulo detto MODI, ancora in fase di sperimentazione. Si è scelto di adottare tale sistema di schedatura con l'obiettivo di omogeneizzare e rendere ampiamente fruibili i dati acquisiti, utilizzando, laddove possibile, vocabolari chiusi appositamente predisposti dallo stesso Istituto. Ogni singola scheda, recepite le indicazioni del Format redatto dal Ministero per i Beni Culturali, consta di voci di carattere geografico (LOCALIZZAZIONE - Regione, Provincia, Comune, Località), bibliografico (RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI) e voci che spiegano il tipo di sito (CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI - Definizione, Tipo; CRONOLOGIA - Periodo, Datazione; RIFERIMENTI CARTOGRAFICI e DESCRIZIONE).

È stato possibile georiferire le evidenze note grazie alla carta archeologica frutto dell'intenso lavoro di ricognizione sul campo condotto tra il 1989 e il 2000 ed edita nel volume *Ager Venusinus II* a completamento delle indagini topografiche già condotte nelle aree limitrofe al moderno centro di Venosa (PZ) ed edite nel volume *Venusia*, estendendosi ai settori orientale e settentrionale del comprensorio (**TT. IGM 175 II SE, 188 IV NO, 175 II SO**) con una ulteriore fase di completamento nel settore occidentale (**T. 187 I NO**). L'inserimento dell'intero progetto di indagine e di dati analitici nel GIS ha permesso infatti la georeferenziazione puntuale di ogni elemento archeologico. Ciò porta a potersi esprimere in via preliminare circa la valutazione del rischio archeologico, che si pronuncia in tre gradi (basso, medio e alto) secondo alcuni criteri distintivi:

- Rischio archeologico basso. È il caso in cui le evidenze archeologiche sono esterne rispetto all'area lavori e dunque l'area in oggetto presenta una bassa probabilità di frequentazione antica.
- Rischio archeologico medio. È il caso in cui un sito è ubicato in un'area secondaria rispetto a quella effettivamente interessata dai lavori. È un'area con alta probabilità di frequentazione, intercettata parzialmente dai lavori.



- Rischio archeologico alto. È il caso in cui un sito archeologico viene sicuramente intercettato ed intaccato dai lavori.

4. IL POTENZIALE ARCHEOLOGICO

La valutazione del potenziale archeologico viene espresso secondo la formula

$$R = PT \times Pe,$$

in cui R, inteso come rischio archeologico, è calcolato sulla base del potenziale archeologico di una determinata area moltiplicato per l'invasività dell'opera che andiamo a realizzare.




Dunque, più l'opera è invasiva più aumenterà il rischio di intercettazione rispetto ad opere antiche.

La valutazione del grado di potenziale archeologico di una data porzione di territorio si basa sull'analisi comparata dei dati raccolti e lo studio di una serie di dati paleoambientali e storico-archeologici ricavati da fonti diverse (fonti bibliografiche, d'archivio, fotointerpretazione, dati da ricognizione di superficie) ovvero sulla definizione dei livelli di probabilità che in essa sia conservata una stratificazione archeologica. Il livello di approssimazione nella definizione di detto potenziale varia a seconda della quantità e della qualità dei dati a disposizione e può, quindi, essere suscettibile di ulteriori affinamenti a seguito di nuove indagini. La definizione dei gradi di potenziale archeologico è sviluppata sulla base di quanto indicato nella Circolare 1/2016, Allegato 3:

GRADO DI POTENZIALE ARCHEOLOGICO		RISCHIO PER IL PROGETTO	IMPATTO
0	Nullo. Non esistono elementi archeologici di alcun genere	Nessuno	Non determinato: il progetto investe un'area in cui non è stata accertata presenza di tracce di tipo archeologico
1	Improbabile. Mancanza quasi totale di elementi indiziari all'esistenza di beni archeologici. Non è del tutto da escludere la possibilità di ritrovamenti sporadici	Inconsistente	
2	Molto basso. Anche se il sito presenta caratteristiche favorevoli all'insediamento antico, in base allo studio del contesto fisico e morfologico non sussistono elementi che possano confermare una frequentazione in epoca antica. Nel contesto limitrofo sono attestate tracce di tipo archeologico	Molto basso	Basso: il progetto ricade in aree prive di testimonianze di frequentazioni antiche oppure a distanza sufficiente da garantire un'adeguata tutela a contesti archeologici la cui sussistenza è comprovata e chiara
3	Basso. Il contesto territoriale circostante dà esito positivo. Il sito si trova in posizione favorevole (geografia, geologia, geomorfologia, pedologia) ma sono scarsissimi gli elementi concreti che attestino la presenza di beni archeologici	Basso	
4	Non determinabile. Esistono elementi (geomorfologia, immediata prossimità, pochi elementi materiali, ecc.) per riconoscere un potenziale di tipo archeologico ma i dati raccolti non sono sufficienti a definirne l'entità. Le tracce potrebbero non palesarsi, anche qualora fossero	Medio	Medio: il progetto investe un'area indiziata o le sue immediate prossimità



	presenti (es. presenza di coltri detritiche)		
5	Indiziato da elementi documentari oggettivi , non riconducibili oltre ogni dubbio all'esatta collocazione in questione (es. dubbi di erraticità degli stessi), che lasciano intendere un potenziale di tipo archeologico (geomorfologia, topografia, toponomastica, notizie) senza la possibilità di intrecciare più fonti in modo definitivo		
6	Indiziato da dati topografici o da osservazioni remote , ricorrenti nel tempo e interpretabili oggettivamente come degni di nota (es. soilmark, cropmark, micromorfologia, tracce centuriali). Può essere presente o anche assente il rinvenimento materiale		
7	Indiziato da ritrovamenti materiali localizzati . Rinvenimenti di materiale nel sito, in contesti chiari e con quantità tali da non poter essere di natura erratica. Elementi di supporto raccolti dalla topografia e dalle fonti. Le tracce possono essere di natura puntiforme o anche diffusa/discontinua	Medio-alto	Alto: il progetto investe un'area con presenza di dati materiali che testimoniano uno o più contesti di rilevanza archeologica (o le dirette prossimità)
8	Indiziato da ritrovamenti diffusi . Diversi ambiti di ricerca danno esito positivo. Numerosi rinvenimenti materiali dalla provenienza assolutamente certa. L'estensione e la pluralità delle tracce coprono una vasta area, tale da indicare la presenza nel sottosuolo di contesti archeologici	Alto	
9	Certo, non delimitato . Tracce evidenti ed incontrovertibili (come affioramenti di strutture, palinsesti stratigrafici o rinvenimenti di scavo). Il sito, però, non è mai stato indagato o è verosimile che sia noto solo in parte		Difficilmente compatibile: il progetto investe un'area non delimitabile con chiara presenza di siti archeologici. Può palesarsi la condizione per cui il progetto sia sottoposto a varianti sostanziali o a parere negativo
10	Certo, ben documentato e delimitato . Tracce evidenti ed incontrovertibili (come affioramenti di strutture, palinsesti stratigrafici o rinvenimenti di scavo). Il sito è noto in tutte le sue parti, in seguito a studi approfonditi e grazie ad indagini pregresse sul campo, sia stratigrafiche sia di remote sensing	Esplicito	Difficilmente compatibile: il progetto investe un'area con chiara presenza di siti archeologici o aree limitrofe

<p>Ambra Solare 33 Powertis S.R.L. info@powertis.com</p> <p>Progetto definitivo impianto agro-voltaico denominato "Anastasia"</p>	 	<p>A.4 RELAZIONE ARCHEOLOGICA</p>	 <p>Dr. Antonio Bruscella P.zza Alcide De Gasperi, 27 85100 - Potenza</p>
---	---	---------------------------------------	---




5. IL RISCHIO ARCHEOLOGICO

Il Valore di Rischio Archeologico è un fattore relativo, basato sulla tipologia dell'opera da eseguire (densità, ampiezza e profondità degli interventi di scavo necessari al compimento dell'opera) in rapporto al potenziale archeologico dell'area oggetto d'indagine; esso precisa l'ingerenza di un intervento di carattere più o meno invasivo nei confronti di ciò che potrebbe essersi conservato nel sottosuolo. Pertanto nei casi in cui l'opera non intacca direttamente l'area in esame il rischio è stato valutato inconsistente. Va da sé che una qualsiasi variazione del progetto esaminato comporterebbe una rivalutazione del rischio d'impatto archeologico.

I gradi di "rischio"/impatto archeologico sono riportati nella cartografia di progetto mediante buffer di colori differenti a seconda del livello di "rischio" archeologico atteso su ciascun elemento di progetto. Ciò detto, il Rischio archeologico sarà espresso in gradi secondo alcuni criteri distintivi:

- Rischio archeologico **basso**: il progetto ricade in aree prive di testimonianze di frequentazioni antiche oppure a distanza sufficiente da garantire un'adeguata tutela a contesti archeologici la cui sussistenza è comprovata e chiara
- Rischio archeologico **medio**: il progetto investe l'area indiziata o le sue immediate prossimità.
- Rischio archeologico **medio-alto e alto**: il progetto investe un'area con presenza di dati materiali che testimoniano uno o più contesti di rilevanza archeologica (o le dirette prossimità).
- Rischio archeologico **esplicito**: il progetto investe un'area non delimitabile con chiara presenza di siti archeologici.

Resta sempre chiaro, comunque, che nessun rischio archeologico è valutabile nella sua totalità dal momento che lo spoglio bibliografico, la consultazione di cartografia e foto aeree, sono operazioni inquadrare nella fase preliminare della ricerca e che, qualora venisse eseguita, anche la ricognizione resta una operazione di superficie sulla quale possono influire diversi elementi quali lavori agricoli, fenomeni pedologici e/o di accumulo.

<p>Ambra Solare 33 Powertis S.R.L. info@powertis.com</p> <p>Progetto definitivo impianto agro-voltaico denominato "Anastasia"</p>  	<p>A.4 RELAZIONE ARCHEOLOGICA</p>	 <p>Dr. Antonio Bruscella P.zza Alcide De Gasperi, 27 85100 - Potenza</p>
---	---------------------------------------	---




6. ELABORATI

Oltre al testo, che comprende la presentazione del progetto, la metodologia utilizzata e la discussione dei dati, la relazione archeologica preventiva comprende elaborati cartografici e un apparato di schede di evidenze/presenze archeologiche nelle quali sono riepilogati gli elementi utili alla valutazione del potenziale archeologico.

La **Carta archeologica (Allegato A.4.1)** comprende le evidenze riscontrate sul terreno nell'ambito della ricerca bibliografica. Tali evidenze interessano un'area molto più vasta rispetto a quella interessata dal sedime dell'opera in progetto allo scopo di ottenere una ricostruzione storico-archeologica del territorio.

Sulla Carta sono riportati i siti contraddistinti da un simbolo e dal numero della scheda corrispondente.




La **Carta del rischio archeologico (Allegato A.4.2)** fornisce una visione del rischio/impatto archeologico dell'opera in progetto stimata per ciascuna evidenza ed esaminata in rapporto al potenziale archeologico.

<p>Ambra Solare 33 Powertis S.R.L. info@powertis.com</p> <p><i>Progetto definitivo impianto agro-voltaico denominato "Anastasia"</i></p>  	<p>A.4 RELAZIONE ARCHEOLOGICA</p>	 <p>Dr. Antonio Bruscella P.zza Alcide De Gasperi, 27 85100 - Potenza</p>
--	---------------------------------------	---

7. INQUADRAMENTO GEOGRAFICO E GEOLOGICO DEL COMPRENSORIO

L'area interessata dall'impianto è compresa nei **FF. 187INE; 187ISE; 188IVNO e 188IVSO** dell'IGM a NE di **Maschito**

Il Territorio si presenta delimitato a sud dai margini della catena montuosa appenninica dominata dal Monte Vulture e verso nord/nord-est dall'ampia depressione della fossa bradanica segnata da una lunga vallata che si sviluppa dal fiume Bradano fino al Torrente Basentello. L'altimetria di tutta la zona è compresa tra i 422 e i 519 metri s.l.m. L'idrografia è segnata dal corso del fiume Bradano a sud e dall'Ofanto a nord e da numerosi torrenti e fiumare, tributarie dei due fiumi principali. L'area si presenta morfologicamente molto varia, costituita in prevalenza da ampie zone collinari che si estendono fino all'Ofanto, che segna verso nord il territorio, separate da profonde incisioni segnate da abbondanti corsi d'acqua. Verso l'entroterra i rilievi si fanno più elevati a differenza del versante settentrionale, dove lungo il corso dell'Ofanto le colline diventano più dolci. La geologia del territorio è costituita nella fascia collinare da marne, argille e conglomerati e nella parte più alta da terreni eocenici costituiti da scisti, arenarie e argille scagliose. L'area più elevata è mediamente interessata da aree boscate, in prevalenze quercete e cerrete. Lungo la fascia collinare tale vegetazione si dirada dando spazio ad ampie zone seminative miste a pascoli che si estendono fino a ridosso del Bradano. In prossimità dei centri abitati si infittiscono, invece, le aree coltivate ad uliveti, frutteti, vigneti e colture specializzate.

<p>Ambra Solare 33 Powertis S.R.L. info@powertis.com</p> <p>Progetto definitivo impianto agro-voltaico denominato "Anastasia"</p>	 	<p>A.4 RELAZIONE ARCHEOLOGICA</p>	 <p>Dr. Antonio Bruscella P.zza Alcide De Gasperi, 27 85100 - Potenza</p>
---	---	---------------------------------------	---

8. INQUADRAMENTO STORICO ARCHEOLOGICO²

L'area destinata alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico rientra nel comparto orientale della regione, posto tra il corso del fiume Ofanto, che scorre a nord, e il corso del fiume Bradano, corrisponde al comprensorio venosino ed è culturalmente definibile come area di frontiera³. Questo ambito territoriale ha da sempre rappresentato il punto d'incontro di tre distinte entità culturali: Dauni e Peuceti da una parte e le popolazioni "nord-lucane" gravitanti nell'area del potentino dall'altra. In età preromana si identificava quale estrema propaggine della Daunia; nel corso del V secolo a.C., l'arrivo di nuclei sannitici dall'area appenninica, ben documentato in tutto il comprensorio venosino dall'uso della lingua osca in un insediamento daunio⁴, sottolinea la centralità di quest'area nella fitta rete di contatti e scambi culturali in atto dall'età arcaica alla conquista romana⁵.

Le recenti indagini condotte in questo comparto territoriale dall'Università La Sapienza di Roma sotto la direzione scientifica di P. Sommella e coordinate da M. L. Marchi hanno registrato la presenza 1664 evidenze archeologiche ricostruendo l'organizzazione del territorio dall'età preistorica all'alto medioevo⁶.

Nella fase **PRE-PROTOSTORICA** le presenze insediative sono assai scarse nell'area presa in esame; gli insediamenti umani privilegiano le aree prospicienti la valle dell'Ofanto. Nel territorio sono documentati abitati riferibili ad un orizzonte cronologico compreso tra la fine dell'età del Bronzo alla prima età del Ferro. Si tratta di nuclei posti sulla sommità di pianori a dominio di corsi d'acqua e in prossimità di corsi stradali. I rinvenimenti di Grottapiana (**Venusia 37, siti nn. 70, 76, 78-82, 84, 85**) e di Mass. Casalini (**Venusia 43, nn. 559, 560, 569-571, 576-577, 580**) documentano bene questo modello insediativo (**ALLEGATO A.4.1**).

Per **L'ETÀ ARCAICA** sono documentati dalla ricognizione territoriale nuclei sparsi di abitato che privilegiano sempre ampie zone a domino di corsi d'acqua, fiumare o torrenti e di vie di transito. Nei pressi di Palazzo San Gervasio è di particolare rilievo il sito di località Difesa Macchia (**Ager Venusinus II 43, nn. 876-877**) posto in un'ampia area pianeggiante (**ALLEGATO A.4.1**).

Per il periodo compreso tra il **VII e il V secolo a.C.** è documentata in tutta l'area la nascita di estesi abitati come Lavello-*Forentum*, Forenza, Casalini e Grottapiana, che documentano un tipo di organizzazione insediativa costituita da abitati articolati in un *continuum* segmento di aggregati di capanne alternate a spazi vuoti e ad aree di sepulture.




² Per il lavoro di analisi e sintesi del sistema di popolamento storico dell'area in esame si sono mantenute le numerazioni delle due pubblicazioni di riferimento (*Ager Venusinus II* e *Venusia*). Per evitare il problema della presenza di una doppia numerazione dei siti (in entrambi i contributi, infatti, la numerazione progressiva dei siti inizia da 1), si è distinto su base cromatica la pertinenza dei siti censiti ad una piuttosto che all'altra pubblicazione (si veda legenda di ALLEGATO A.4.1.).

³ *Ager Venusinus II*, pp. 29-34; Tagliente 1999, pp. 393-400

⁴ Marchi 2008a pp. 51-59; *Ager Venusinus II*, pp. 29-44, con la relativa bibliografia

⁵ Marchi 2008a p. 51

⁶ Sintesi in Marchi 2008a; Marchi 2008b, Marchi 2009.

<p>Ambra Solare 33 Powertis S.R.L. info@powertis.com</p> <p>Progetto definitivo impianto agro-voltaico denominato "Anastasia"</p>	 	<p>A.4 RELAZIONE ARCHEOLOGICA</p>	 <p>Dr. Antonio Bruscella P.zza Alcide De Gasperi, 27 85100 - Potenza</p>
---	---	---------------------------------------	---




Nel corso del V secolo a.C. alle capanne si sostituiscono strutture in murature, i cui resti sono ben leggibili sul terreno. In questo quadro il rinvenimento di un abitato arcaico che occupa le pendici settentrionali del colle che ospita l'odierno centro abitato di Forenza risulta un elemento di assoluta novità. L' abitato di dimensioni minori rispetto a centri più grandi di Lavello-*Forentum* e Banzi è caratterizzato da aree di necropoli alternate a strutture abitative. Tale ritrovamento documenta un tipo di popolamento diffuso nel territorio. Accanto ai grandi centri di cultura dauna si sviluppano una miriade di centri minori che occupano i sistemi collinari affacciati sulle rive dei numerosi fiumi che attraversano il territorio⁷; si tratta di aggregati misti, come fattorie, caratterizzate da strutture abitative di moduli e dimensioni differenti che si distribuiscono in tutto in territorio in esame. Il settore orientale e quello prossimo al centro di *Venusia* rimane invece spopolato fino alla fondazione della colonia romana.

Da collegare all'abitato di Banzi sono le fattorie di Piano di Riso (***Ager Venusinus Il 43, nn. 783, 784***) e di Terre nuove (***Ager Venusinus Il 43, n. 778***) (ALLEGATO A.4.1).

Il **IV SECOLO A.C.** è caratterizzato dalla presenza di una miriade di insediamenti sparsi documentati nel corso delle indagini territoriali degli anni 1998-2000 in tutta l'area presa in esame. Presso la collina di Parco della Manicella/Valle delle Ciaule (***Ager Venusinus Il 43, nn. 807, 809***), lungo i limiti sud-occidentali dell'area prossima a quella di indagine, è localizzato un sistema insediativo costituito da edifici inquadrabili nell'ambito del IV-III sec. a.C. In località la Cupa si registrano pochi nuclei di IV secolo a.C. individuati sulle colline circostanti (***Venusia 37, siti nn. 115, 118, 130-132***), allineati lungo un viottolo di collegamento del pianoro con il fondovalle. Il villaggio di Grottapiana (***Venusia 37, siti nn. 77, 79, 82-85***) risulta invece quello maggiormente occupato, venendo ad inglobare in parte l'abitato dell'età del ferro. Altri nuclei abitativi, fattorie o strutture rurali, sono indiziate dalla presenza di aree di ffr. ceramici e laterizi nell'area limitrofa (***Venusia 37, siti nn. 527, 530, 533, 535, 536-537, 546, 547-48, 550-552, 555-558***).

Una fitta concentrazione di abitati di età sannitica occupa ancora le colline a sud-Ovest di Venosa e restituiscono un fitto popolamento documentato da una serie di punti archeologici che occupano la sommità delle colline e le immediate pendici. Gli abitati si alternano ad aree di necropoli, con tombe alla cappuccina. Si tratta di abitati di tipo vicinico che occupano tutto il comparto sud-occidentale dell'area di indagine, un sistema insediativo che trova analogie con l'occupazione lucana dell'area più interna della regione. Nel territorio di Venosa questi abitati sembrano abbandonati agli inizi del III secolo a.C. (ALLEGATO A.4.1). **L'ARRIVO DEI ROMANI** nella regione nel corso del III secolo a. C. è segnato dalla

⁷ Per un approfondimento di tale tematica si rimanda a P. Favia, R. Giuliani, M. L. March, *Montecorvino: note per un progetto archeologico. Il sito, i resti architettonici, il territorio. La ricognizione*, in Atti San Severo 27 (2006), 2007, pp. 233-262; M. L. Marchi, *Nuovi dati per una ricostruzione storica del paesaggio del subappennino dauno: dall'Ager Lucerinus a Montecorvino*, in Atti san severo 28 (2007), pp. 476-499; R. Goffredo, *Persistenze e innovazioni nelle modalità insediative della valle dell'Ofanto tra fine IV e I sec. a. C.*, in G. Volpe, M. J. Strazzulla, A. D. Leone, *Storia e Archeologia della Daunia. Atti giornate di studio in memoria di Marina Mazzei* (Foggia 2004), Bari 2008, pp. 287-301.

<p>Ambra Solare 33 Powertis S.R.L. info@powertis.com</p> <p>Progetto definitivo impianto agro-voltaico denominato "Anastasia"</p>	 	<p>A.4 RELAZIONE ARCHEOLOGICA</p>	 <p>Dr. Antonio Bruscella P.zza Alcide De Gasperi, 27 85100 - Potenza</p>
---	---	---------------------------------------	---

fondazione di *Venusia* nel 291 a.C.⁸, da questo momento il comprensorio venosino viene inserito nel territorio coloniale, segnando una zona di confine tra l'Apulia e la Lucania inserita nella *regio II, Apulia*⁹.

Il comparto regionale, di cultura dauna è caratterizzato da una continuità insediativa di circa la metà degli insediamenti frutto della politica di alleanza delle popolazioni daunie con Roma; il territorio restituisce quindi i segni di una nuova organizzazione territoriale che ingloba le popolazioni indigene alleate. Esito differenti avranno gli insediamenti sannitici che invece saranno distrutti ed abbandonati nella quasi totalità con l'inserimento delle fattorie repubblicane che occuperanno gli spazi lasciati vuoti dagli insediamenti precedenti.

L'area circostante il centro di *Venusia* si popola di nuove strutture produttive e una fitta rete di fattorie coprono in modo massiccio il territorio. Vengono occupate anche le area più prossime alla città, fino al quel momento lasciate libere: su Piano Camera, sui pianori occidentali e sulle colline meridionali la distribuzione dei lotti abitativi è piuttosto omogenea, mentre a ovest di *Venusia* tali insediamenti risultano più radi. Nell'area di Masseria Brescise sono stati individuati su ca. 63 ha diciassette nuclei rurali (***Venusia 37, siti nn. 229, 231-2, 235-241, 243, 245-246, 249-251***) dislocati forse lungo il tracciato della via Appia. L'intervento romano rappresenta un momento di profonda cesura nel territorio venosino: il paesaggio cambierà radicalmente con la creazione di un sistema viario alla base del sistema di centuriazione che documenta un nuovo sistema di distribuzione degli appezzamenti di terreno ai coloni.



Nel territorio numerosissime sono le tracce legate ad una massiccia occupazione legata all'assegnazione di lotti terre ai coloni-soldato romani. Si tratta di una frequentazione piuttosto articolata già documentata nell'area prossima a *Venusia*, legata al sistema della centuriazione che prevede assegnazioni pari a circa 4- 5 ha (corrispondenti a 16-20 iugeri) per colono. Lungo la Via Appia tra Piano di Palazzo, Banzi e Pozzo Paglione è documentata una ancor più fitta occupazione (***Ager Venusinus II 43, nn. 872, 912-913; 869; 850; 861***); tendenza registrata anche il località Pizzicocco (***Ager Venusinus II 43, nn. 838-841***).

Numerosissime sono le tracce di questo nuovo sistema insediativo presenti a Piano di Riso (***Ager Venusinus II 43, nn. 775, 787***), Grotte di Cassano (***Ager Venusinus II 43, nn. 808, 806***), lago delle Ciaule (***Ager Venusinus II 43, n. 818***) e Piano di Spino (***Ager Venusinus II 43, nn. 752, 754-756, 758-760***) (ALLEGATO A.4.1).

ALL'ETÀ IMPERIALE si data la frequentazione più consistente riferibile all'impianto di grandi ville rustiche provviste di settore residenziale ed impianto produttivo, che in alcuni casi si sostituiscono a preesistenti strutture. Nel territorio compreso tra Maschito e Forenza (***Ager Venusinus II 43, nn. 618-620, 611 -614***)

⁸ M. L. Gualandi, C. Palazzi, M. Paletti, *La Lucania Orientale*, in A. Giardina, A. Schiavone, *Società romana e produzione schiavistica. L'italia: insediamenti e forme economiche*, Bari-Roma 1981, pp. 155-179.

⁹ *Ager Venusinus II*, pp. 29-44.

<p>Ambra Solare 33 Powertis S.R.L. info@powertis.com</p> <p>Progetto definitivo impianto agro-voltaico denominato "Anastasia"</p>	<p>Powertis</p> 	<p>A.4 RELAZIONE ARCHEOLOGICA</p>	 <p>Dr. Antonio Bruscella P.zza Alcide De Gasperi, 27 85100 - Potenza</p>
---	--	---------------------------------------	---

sono numerose le tracce di edifici che presentano un'estensione fino a 2000 mq. In Contrada Tesoro (*Ager Venusinus II 43, n. 515*) sono noti sin dall'800 impianti termali. In località Bagnara (*Ager Venusinus II 43, nn. 775, 787*) un'analogia struttura termale è documentata dalle indagini territoriali ed è associata ad impianti artigianali. Altri nuclei rurali si insediano un'area in parte frequentata in età preromana presso località Casalini (*Venusia 37, siti nn. 528, 535, 540-542, 549, 558, 583-584*). Molti degli insediamenti imperiali hanno una continuità di vita fino all'età tardoantica, strutturandosi in agglomerati di dimensioni anche piuttosto estese e mantengono una vocazione produttiva¹⁰. La concentrazione dei nuclei insediativi principali lungo le arterie viarie conferma una stretta relazione tra questi agglomerati (*vicì*) molti dei quali rappresentano punti di stazione lungo il *cursus publicus*. Si veda a riguardo i siti rinvenuti in località Toppo di Costanza (*Ager Venusinus II 43, nn. 17-176, 178-179, 180-181*) o presso Masseria Rimessa (*Ager Venusinus II 43, nn. 434- 439*) (ALLEGATO A.4.1).

Per le **ETÀ ALTOMEDIOEVALE E MEDIEVALE** si ricostruisce una rete insediativa che predilige ancora le sommità delle colline a dominio delle valli sottostanti (*Ager Venusinus II 43, nn. 863-864*). Venosa come gli altri comuni dell'area presenta un impianto alto-medievale accentrato intorno al castello, il palazzo nobiliare e la Chiesa madre. Gli ampliamenti medievali e le espansioni del XVII e XIX secolo d.C. non alterano il perimetro storico e mantenendo pressoché intatto l'antico nucleo alto-medioevale¹¹. In tutto il territorio, lungo i tratturi, si ricostruiscono importanti segni legati all'allevamento itinerante: masserie, iazzi sorgenti e fontane, cappele e cippi votivi. Elementi di un sistema rurale caratterizzato fin dal XVI secolo da masserie isolate, molte delle quali anche risultano oggi abbandonate e ridotte a ruderi, altre invece mantengono inalterate le caratteristiche architettoniche originarie (torri angolari, gariffe e feritoie) e gli elementi decorativi (portali e stemmi).

¹⁰ *Ager Venusinus*, pp. 264-27

¹¹ Mibac, Regione Basilicata, *Buone Pratiche per la lettura del paesaggio, L'alto Bradano. Progetto pilota per lo studio del territorio e buone pratiche per l'adeguamento dei piani paesistici*, 2006, pp. 20-25.



9. LA VIABILITÀ ANTICA

Le vallate fluviali della Basilicata hanno rappresentato da sempre le principali vie di comunicazione, permettendo l'attraversamento tutta la regione dalla costa ionica a quella tirrenica. In età preromana la viabilità principale dell'area è legata alla percorribilità delle valli fluviali del Bradano e dell'Ofanto. Il territorio compreso tra il medio ed alto corso dei due fiumi è attraversato da una serie di percorsi naturali che permettono la comunicazione tra i vari siti collegandoli direttamente con il versante ionico ed Adriatico. Si tratta per lo più di tratturi o vie secondarie per il transito di uomini e animali, non ricordate dagli itinerari romani perché non utilizzate per il transito militare e commerciale, individuate R. J. Buck nel corso delle indagini topografiche condotte nell'area orientale della regione nel corso degli anni '70¹², indagini che hanno permesso l'individuazione di antichi itinerari lungo i quali si affacciavano numerosi abitati rinvenuti nel territorio nel corso delle più recenti indagini territoriali¹³. Per gran parte del periodo romano, invece, *Venusia* e il suo territorio viene a trovarsi lungo una la **Via Appia**, la *Regina Viarum*, una delle principali direttrici viarie di età romana, edificata nel 312 a.C., da Roma giungeva a Capua, Benevento e Venosa¹⁴. A questa arteria principale, il cui tracciato è stato ricostruito filologicamente grazie agli studi intrapresi sin dalla metà del settecento con Pratilli¹⁵ per giungere agli studi topografici condotti nel corso degli anni '70 da Buck. Le più recenti ricerche topografiche condotte in questo comparto territoriale dall'Alvisi¹⁶ e da Marchi-Sabatini¹⁷, con l'ausilio della lettura delle foto aeree, hanno permesso di ricostruire il percorso della via Appia nel tratto compreso tra l'Irpinia e Venosa ed anche quello della **via Herculia**. Questa seconda arteria collegava *Grumentum* a *Potentia* e giungeva fino ad *Equum Tuticum*. Tratti di questa via sono stati individuati sia nel territorio del comune di Maschito che in agro di Forenza. Le grandi vie di comunicazione di origine romana in età altomedievale sono destinate ad un lento abbandono; nel corso del VI secolo d.C. è noto l'accanimento dei Goti nell'abbattere e devastare gli acquedotti e i villaggi presenti lungo il tracciato della via Appia, che in questa fase storica assume una funzione secondaria rispetto alla **Via Traiana**, edificata nel 109 d.C., che per tutto il basso medioevo resterà l'arteria principale della regione¹⁸.

Solo in età normanno-sveva la regione assume un ruolo centrale nel sistema viario del meridione per l'importanza di alcuni centri urbani come Melfi ed Acerenza¹⁹. La crisi del sistema viario si accresce tra la

¹² R.J. Buck, *The Via Herculia*, «BSR» XXXIX1971, p. 81; R.J. Buck, *The Ancient Roads of Eastern Lucania*, «BSR» XLIII 1974, pp. 46- 67.

¹³ *Venusia*; *Ager Venusinus II*, pp. 263-279.

¹⁴ Per una sintesi sulla Via Appia cfr. M. L. Marchi, M. Salvatore, *Venosa. Forma e Urbanistica* (Città antiche in Italia 5), Roma 1997, pp. 72-74; *Venusia*, pp. 125-126.




¹⁵ Per una sintesi degli studi cfr. *Ager Venusinus II*, pp. 282, in particolare la nn. 134-137.

¹⁶ Alvisi 1970.

¹⁷ *Venusia*; *Ager Venusinus II*, pp. 281-285.

¹⁸ Procopio, I, 19, vol. I, p. 143; P. Dalena, *Strade e percorsi nel meridione d'Italia (secc. VI-XIII)*, in BBasil X 1994, pp. 121-195.




¹⁹ G. Uggeri, *Sistema viario e insediamento rupestre tra antichità e medioevo*, C.D. Fonseca (cura di), in *Habitat-Strutture-Territorio. Atti del terzo Convegno internazionale di studio sulla Civiltà rupestre medievale nel Mezzogiorno d'Italia* (Taranto- Grottagie, 24-27 settembre 1975), Galatina 1978, pp. 115-139; Guidone, *Geografica*, in J. Schnetz, *Itineraria romana, II*, Stuttgart 1990, pp. 111 142

<p>Ambra Solare 33 Powertis S.R.L. info@powertis.com</p> <p>Progetto definitivo impianto agro-voltaico denominato "Anastasia"</p>  	<p>A.4 RELAZIONE ARCHEOLOGICA</p>	 <p>Dr. Antonio Bruscella P.zza Alcide De Gasperi, 27 85100 - Potenza</p>
---	---------------------------------------	---

fine del XIII e la prima età del XIV secolo, in concomitanza con una crisi politica e demografica che vedrà lo spopolamento delle campagne.

Oggi nel territorio permangono le tracce della fitta rete tratturale della transumanza che per secoli ha permesso lo spostamento dei pastori dalle montagne dell'Appennino alle pianure pugliesi. Alla rete principale di tratturi che attraversano il territorio da nord-ovest a sud-est si riferiscono tratturelli e bracci trasversali, di ampiezza minore che collegano i percorsi principali alle aree più interne²⁰. (**ALLEGATO A.4.1.**)

²⁰ Mibac, Regione Basilicata, *Buone Pratiche per la lettura del paesaggio, L'alto Bradano. Progetto pilota per lo studio del territorio e buone pratiche per l'adeguamento dei piani paesistici*, 2006, pp. 20-25.

<p>Ambra Solare 33 Powertis S.R.L. info@powertis.com</p> <p><i>Progetto definitivo impianto agro-voltaico denominato "Anastasia"</i></p>  	<p>A.4 RELAZIONE ARCHEOLOGICA</p>	 <p>Dr. Antonio Bruscella P.zza Alcide De Gasperi, 27 85100 - Potenza</p>
--	---------------------------------------	---

10. SCHEDE DEI SITI NOTI

Come area di studio si è scelta una fascia di territorio leggermente più ampia rispetto a quella nella quale ricade l'impianto agrivoltaico. Data l'alta concentrazione di punti/siti archeologici nell'area d'indagine si è scelto di mappare quelli più prossimi all'impianto; tali dimensioni sono dettate dalla necessità di redigere un quadro esaustivo delle presenze accertate su via bibliografica e archivistica, per meglio delineare un quadro dello sviluppo archeologico e culturale dell'area, anche in vista di stabilire la sensibilità in termini di rischio archeologico per il comparto territoriale in esame.

Ai fini della valutazione del rischio archeologico, oggetto della presente relazione, questi siti sono stati raggruppati con un criterio topografico: ogni gruppo di punti/siti è identificato con un numero ID di scheda di sito. Nella Carta dei siti noti da bibliografia si è optato, per il mantenimento di una doppia numerazione: la numerazione bibliografica originaria dei siti, presente nei contributi di riferimento e l'identificativo delle schede di sito di seguito riportate nelle schede tecniche. Qui si elencano, per comodità di sintesi, le presenze archeologiche numerate a partire dall'area di progetto ed inserite nelle schede tecniche e nell'allegato cartografico di riferimento (**ALLEGATO A 4.1- Carta archeologica**).

Numero sito da pubblicazione: <i>Venusia</i>	LOCALIZZAZIONE							CARATTERISTICHE DEL SITO				
	Regione	Provincia	Comune	Località	Riferimenti cartografici			Riferimenti bibliografici	definizione	tipo	cronologia	descrizione
					IGM	Wgs84 X	Wgs 84 Y					
300	Basilicata	PZ	Venosa	Ciciriello	187INE	574000	4536500	<i>Venusia</i> , p.63	insediativo	Non id.	età tardoantica	Sul colle attraversato dal Tratturo degli Albanesi, vi è una area di 300 mq densa di fr. laterizi e ceramica.
301	Basilicata	PZ	Venosa	Ciciriello	187INE	574400	4535400	<i>Venusia</i> , p.63	insediativo	Non id.	età repubblicana	Vicino a 300 vi è un'area 100mq, con fr. laterizi, schegge di calcare e ceramica.
302	Basilicata	PZ	Venosa	Ciciriello	187INE	574300	4535700	<i>Venusia</i> , p.63	insediativo	fattoria	età repubblicana	Su un pianoro a S della Fiumara, vi è una area di fr. laterizi e ceramica, blocchi squadrati e una cornice modanta. Nell'area sono presenti due strutture, interrate dopo gli scavi realizzati dalla Soprintendenza, negli anni '70.
303	Basilicata	PZ	Venosa	Ciciriello	187INE	574700	4535900	<i>Venusia</i> , p.64	insediativo	edificio rurale	età repubblicana	Vicino a 302 vi è un'area 50mq, con fr. laterizi, schegge di calcare e ceramica.
304	Basilicata	PZ	Venosa	Ciciriello	187INE	572900	4535400	<i>Venusia</i> , p.64	insediativo	edificio rurale	età repubblicana	Su un pianoro a S del Tratturo degli Albanesi, vi è una area di 100 mq densa di fr. laterizi, scarti di lavorazione, ceramica e resti di una fornace.
320	Basilicata	PZ	Venosa	Ciciriello	187INE	574700	4536000	<i>Venusia</i> , p.65	insediativo	Non id.	età protostorica	Frr. di c. d'impasto
321	Basilicata	PZ	Venosa	Ciciriello	187INE	574700	4535900	<i>Venusia</i> , p.66	insediativo	Non id.	età neolitica	Frr. di c. d'impasto
322	Basilicata	PZ	Venosa	Ciciriello	187INE	573900	4536800	<i>Venusia</i> , p.66	insediativo	Non id.	età repubblicana	Al centro di un pianoro vi sono fr. di laterizi e ceramica, su un'area di 30 mq.
323	Basilicata	PZ	Venosa	Ciciriello	187INE	574100	4536900	<i>Venusia</i> , p.66	insediativo	struttura	età triumvirale	In un avvallamento tra due pendii vi è un'area di fr. laterizi e ceramica su un'area di 150mq.
324	Basilicata	PZ	Venosa	Ciciriello	187INE	574100	4536800	<i>Venusia</i> , p.66	insediativo	fattoria	età triumvirale	Su un vasto pianoro affacciato sul fosso di Ciciriello vi è un'area di 500 mq con fr. laterizi, schegge di calcare e molta ceramica.
325	Basilicata	PZ	Venosa	Ciciriello	187INE	573400	4536600	<i>Venusia</i> , p.66	insediativo	fattoria	età triumvirale	Lungo il pendio di un vasto pianoro affacciato sul fosso di Ciciriello vi è un'area di 50 mq con fr. laterizi, ceramica.
326	Basilicata	PZ	Venosa	Ciciriello	187INE	573500	4536600	<i>Venusia</i> , p.66	insediativo	fattoria	età triumvirale	Sulla cima del pendio di un vasto pianoro affacciato sul fosso di Ciciriello vi è un'area di 50 mq con fr. laterizi, ceramica.

Ambra Solare 33
Powertis S.R.L.
info@powertis.com

Powertis

Progetto definitivo impianto
agro-voltaico denominato
"Anastasia"



A.4 RELAZIONE
ARCHEOLOGICA



Dr. Antonio Bruscella
P.zza Alcide De Gasperi, 27
85100 - Potenza

327	Basilicata	PZ	Venosa	Ciciriello	187INE	573700	4536700	Venusia, p.66	insediativo	fattoria	età triumvirale	Sulla cima del pendio di un vasto pianoro affacciato sul fosso di Ciciriello vi è un'area di 150 mq con fr. laterizi, ceramica.
328	Basilicata	PZ	Venosa	Piano di Camera	187INE	573700	4536900	Venusia, p.66	insediativo	Non id.	età repubblicana	A SE di un colle che si affaccia sul vallone di S.Domenico vi è un'area molo rada di fr. laterizi, 100 mq ca.
329	Basilicata	PZ	Venosa	Piano di Camera	187INE	573100	4537600	Venusia, p.66	insediativo produttivo	villa + fornace	fine età repubblicana IV sec. d.C.	A N della strada vicinale di Notarhirico, sulla cima del colle vi è un'area di 700mq con fr. laterizi ceramica e scapoli calcarei. In relazione a 330.
330	Basilicata	PZ	Venosa	Piano di Camera	187INE	573100	4537600	Venusia, p.66	insediativo produttivo	villa + fornace	età triumvirale	A N della strada vicinale di Notarhirico, a W del colle, vi è un'area di 100mq con fr. laterizi e ceramica. In relazione a 329.
331	Basilicata	PZ	Venosa	Piano di Camera	187INE	573400	4537400	Venusia, p.66	insediativo	Non id.	età repubblicana	In una zona a ridosso del fosso di Ciciriello, non lontano da masseria Lioy, vi è una area di ceramica e fr. laterizi di 70mq.
332	Basilicata	PZ	Venosa	Ciciriello	187INE	573400	4537000	Venusia, p.66	funerario	tomba	età imperiale	Sulla cima di un colle c/o mass. Lioy vi è un'area di fr. radi di tegole.
333	Basilicata	PZ	Venosa	Piano di Camera	187INE	573000	4536700	Venusia, p.67	insediativo	edificio rurale	età triumvirale	A NW di una bassa collina a S della Mass. Lioy vi è un'area di 30 mq con fr. laterizi.
334	Basilicata	PZ	Venosa	Piano di Camera	187INE	573100	4537100	Venusia, p.67	insediativo	edificio	età repubblicana	Lungo un pendio che affaccia su un affluente del fosso Ciciriello vi è un'area di 100 mq con fr. laterizi.
335	Basilicata	PZ	Venosa	Piano di Camera	187INE	572900	4537300	Venusia, p.67	insediativo	edificio	età repubblicana	Lungo un pendio che affaccia su un affluente del fosso Ciciriello, 20m ad W di 334, vi è un'area di 40 mq con fr. laterizi.
336	Basilicata	PZ	Venosa	Piano di Camera	187INE	573000	4537600	Venusia, p.67	insediativo	struttura	età tardoantica	Ad E di un colle he si affaccia su un affluente del fosso di Ciciriello, vi sono fr. laterizi e ceramici in un'area di 100 mq.
337	Basilicata	PZ	Venosa	Piano di Camera	187INE	575400	4536800	Venusia, p.67	insediativo	fattoria	età triumvirale- età imperiale	A N della strada vicinale della Guardiola, sul ciglio del colle (20m ad E di 338) in un'area di 150mq, si individuano fr. laterizi e ceramica fine. In relazione a 338 e 339.

Ambra Solare 33
Powertis S.R.L.
info@powertis.com

Powertis

Progetto definitivo impianto
agro-voltaico denominato
"Anastasia"



A.4 RELAZIONE
ARCHEOLOGICA



Dr. Antonio Bruscella
P.zza Alcide De Gasperi, 27
85100 - Potenza

338	Basilicata	PZ	Venosa	Piano di Camera	187INE	575800	4536700	Venusia, p.67	insediativo	fattoria	età triumvirale	A N della strada vicinale della Guardiola, su un colle in un'area di 400mq, si individuano fr. laterizi ceramica e scapoli calcarei. In relazione a 337,339 e 341.
339	Basilicata	PZ	Venosa	Piano di Camera	187INE	576100	4536400	Venusia, p.67	insediativo	fattoria	età triumvirale	A N della strada vicinale della Guardiola, sul ciglio del colle (20m ad E di 338) in un'area di 80mq, si individuano fr. laterizi. In relazione a 337 e 338.
340	Basilicata	PZ	Venosa	Piano di Camera	187INE	576200	4536500	Venusia, p.67	insediativo	Non id.	età repubblicana	A N della strada vicinale della Guardiola, non distante da Mass. Lioy, vi è una piccola area di fr. laterizi e ceramici.
341	Basilicata	PZ	Venosa	Piano di Camera	187INE	574900	4536900	Venusia, p.67	insediativo	Non id.	età repubblicana età imperiale	A N della strada vicinale della Guardiola, lungo il ciglio E di un colle vi è un'area di 100mq con fr. laterizi e ceramica. In relazione a 338.
342	Basilicata	PZ	Venosa	Piano di Camera	187INE	575100	4537100	Venusia, p.67	insediativo	Non id.	età repubblicana	In un avvallamento tra due colli c/o la strada vicinale della Guardiola, vi è un'area di 100mq con fr. laterizi.
343	Basilicata	PZ	Venosa	Piano di Camera	187INE	575200	4537000	Venusia, p.67	insediativo	Non id.	età triumvirale	Su un vasto pianoro a N del tratturo Palazzo-Venosa vi è un'area di 100mq con fr. laterizi e ceramica.
344	Basilicata	PZ	Venosa	Notarchi rico	187INE	575100	4536900	Venusia, p.67	insediativo	Non id.	Non id.	Lungo il pendio di un colle a N del tratturo Palazzo-Venosa vi è un'area di 400mq con fr. laterizi e ceramica sporadica.
345	Basilicata	PZ	Venosa	Notarchi rico	187INE	574400	4537100	Venusia, p.68	insediativo	fattoria	età triumvirale	Su un pianoro a N del tratturo Palazzo-Venosa vi è un'area di fr. laterizi di 100mq. A 50 m da 346 e 347 e in relazione tra loro.
346	Basilicata	PZ	Venosa	Notarchi rico	187INE	574500	4537000	Venusia, p.68	insediativo	fattoria	età triumvirale	Su un pianoro a N del tratturo Palazzo-Venosa vi è un'area di fr. laterizi di 50mq. A 50 m da 345 e 347 e in relazione tra loro.
347	Basilicata	PZ	Venosa	Notarchi rico	187INE	574500	4536900	Venusia, p.68	insediativo	fattoria	età triumvirale	Sul ciglio del pianoro a N del tratturo Palazzo-Venosa vi è un'area di fr. laterizi e ceramica di 80mq. A 50 m da 345 e 346 e in relazione tra loro.



348	Basilicata	PZ	Venosa	Notarchi rico	187INE	574700	4537000	Venusia, p.68	insediativo	Non id.	età triumvirale	Sul pendio di un ampio pianoro a W del Vallone S. Domenico vi è un'area rada di fr. laterizi di 600mq.
349	Basilicata	PZ	Venosa	Notarchi rico	187INE	574200	4536900	Venusia, p.68	insediativo	Non id.	età triumvirale	A 20m ca. a NE di 348, vi è un'area di 500mq con fr. laterizi e ceramica sporadica.
350	Basilicata	PZ	Venosa	Notarchi rico	187INE	574600	4536500	Venusia, p.68	insediativo	Non id.	inizi III sec.d.C.- età triumvirale	Ai pendii del colle, a S di 348 e 349 vi è un'area di 800mq, con fr. laterizi e ceramica sporadica. In relazione a 348 e 349.
351- 352	Basilicata	PZ	Venosa	Notarchi rico	187INE	574700	4535500	Venusia, p.68	produttivo	fattoria	età triumvirale	Frr. laterizi e scapoli di calcare (800mq) e (600mq)
353	Basilicata	PZ	Venosa	Vallone S. Domeni co	187INE	577900	4536900	Venusia, p.68	insediativo	Villa/forn ace	IV sec.a.C.-IV sec.d.C.	Sulla cima di un colle che si affaccia sul Vallone, vi è un'area di 1000mq quadrangolare; vi sono fr. laterizi, ceramica, scarti di lavorazione di tegole, scapoli calcarei, 2 blocchi di soglia.
354	Basilicata	PZ	Venosa	Vallone S. Domeni co	187INE	577900	4537100	Venusia, p.69	insediativo	edificio rurale	età triumvirale	In un avvallamento tra due colline sul vallone, vi è un'area di fr. laterizi, ceramica e scapoli calcarei di 600mq.
355	Basilicata	PZ	Venosa	Vallone S. Domeni co	187INE	575200	4535900	Venusia, p.69	insediativo	Non id.	età triumvirale	Frr. laterizi e ceramica 600mq).
356	Basilicata	PZ	Venosa	Notarchi rico	187INE	575100	4535600	Venusia, p.69	produttivo	Non id.	età imperiale- IV/V sec.d.C.	Frr. laterizi e ceramica 400mq).
357	Basilicata	PZ	Venosa	Notarchi rico	187INE	574900	4535500	Venusia, p.69	Insediativo		età preistorica	Area Indagata a partire dagli anni '80. Sito pluristratificato con 11 livelli di frequentazione. Resti ossei, faunisti, vegetali.
361	Basilicata	PZ	Venosa	Notarchi rico	187INE	578100	4537300	Venusia, p.70	insediativo	fattoria	età triumvirale	Al centro di un pianoro affacciato sul Vallone vi è un'area di scarsa ceramica e scapoli calcarei di 50mq.
362	Basilicata	PZ	Venosa	Notarchi rico	187INE	577200	4537100	Venusia, p.70	insediativo	fattoria	età repubblicana età triumvirale	Sul ciglio di un pianoro affacciato sul Vallone vi è un'area con fr. ceramici di 300mq.



363	Basilicata	PZ	Venosa	Coccovaria	187INE	577300	4536800	Venusia, p.70	insediativo	Non id.	età triumvirale	Su un pianoro a SE del tratturo Venosa-Palazzo vi è un'area di fr. laterizi e ceramica di 100mq.
364	Basilicata	PZ	Venosa	Mangiaguadagno	187INE	575900	4534700	Venusia, p.70	insediativo	Non id.	Età neolitica prima età imperiale	Un'area di laterizi (tegole bollate) e ceramica di 200mq. A 100mt di distanza è stato individuato un blocco calcareo squadrato, interamente interrato. È stato recuperato 1 solo fr. di c. d'impasto.
365	Basilicata	PZ	Venosa	Notarchirico	187INE	577000	4536900	Venusia, p.70	insediativo	Non id.	tarda età repubblicana età imperiale	Sulla sommità di un colle attraversato dalla vicinale di Notarchirco-Lioy per 300mq vi è un'area di fr. laterizi, ciottoli, ceramica e materiali edili.
366	Basilicata	PZ	Venosa	Notarchirico	187INE	576900	4537100	Venusia, p.70	funerario	sepolture	età triumvirale età tardoantica fino al VII sec.d.C.	Lungo la vicinale di Notarchirco-Lioy a N, verso Cassonetto, vi è un'area tegole rettangolare che misura 120x4m. In relazione a 367.
367	Basilicata	PZ	Venosa	Notarchirico	187INE	577100	4537000	Venusia, p.71	insediativo	produttivo	età triumvirale età tardoantica fino al VII sec.d.C.	Presso il Cassonetto, lungo il pendio E del colle vi è una area (2000mq) di fr. laterizi, scapoli calcarei, blocchetti squadrati, tessere di mosaico, ceramica, rocchio di colonna in pietra e blocchi calcarei squadrati
368	Basilicata	PZ	Venosa	Notarchirico	187INE	575900	4535500	Venusia, p.71	insediativo	Non id.	età repubblicana	Un'area di laterizi, ceramica e scapoli calcarei di 150mq.
369	Basilicata	PZ	Venosa	Li Scaffoni	187INE	576100	4535500	Venusia, p.71	Insediativo	Non id.	età tardo antica	Un'area di laterizi e ceramica di 200mq.
370-371	Basilicata	PZ	Venosa	Li Scaffoni	187INE	576200	4535600	Venusia, p.71	Insediativo	Fattoria	età triumvirale	Area di fr. laterizi molto rada di 200mq. In relazione all'area funeraria del sito n.372
372	Basilicata	PZ	Venosa	Vallone S. Domenico	187INE	576100	4535800	Venusia, p.71	Funerario	necropoli	età triumvirale	Area di fr. di tegole che si estende per un'area di 20x4 m
373	Basilicata	PZ	Venosa	Mangiaguadagno	187INE	576600	4535500	Venusia, p.71	insediativo	Non id.	età triumvirale età imperiale	Area di fr. laterizi e ceramica di 200mq. In relazione al sito n.367

Ambra Solare 33
Powertis S.R.L.
info@powertis.com

Powertis

Progetto definitivo impianto
agro-voltaico denominato
"Anastasia"



A.4 RELAZIONE
ARCHEOLOGICA



Dr. Antonio Bruscella
P.zza Alcide De Gasperi, 27
85100 - Potenza

374	Basilicata	PZ	Venosa	Mangiaguadagno	187INE	579000	4530500	Venusia, p. 72	insediativo	Non id.	età imperiale	In un avvallamento tra due colline c/o la Mass. Maangiaguadagno sottana, vi è un'area di fr. laterizi e ceramica di 600mq.
377	Basilicata	PZ	Venosa	Mangiaguadagno	187INE	579400	4530700	Venusia, p. 72	insediativo	Non id.	età repubblicana	Su un pendio collinare c/o la Mass. Mangiaguadagno vi è un'area di 100mq di fr. laterizi e ceramica.
390	Basilicata	PZ	Venosa	Le Castellana	187INE	579200	4531200	Venusia, p. 73	insediativo	fattoria	età triumvirale età imperiale - fino al IV sec. d.C.	Alle estreme propaggini del colle c/o Mass. Lago Rosso, sulla cima vi è un'area di 400mq con laterizi e ceramica.
391	Basilicata	PZ	Venosa	Le Castellana	187INE	579200	4530900	Venusia, p. 73	insediativo	fattoria	età imperiale fino al IV sec. d.C.	Alle estreme propaggini del colle c/o Mass. Lago Rosso, lungo il pendio vi è un'area di 100mq con laterizi e ceramica.
392	Basilicata	PZ	Venosa	Le Castellana	187INE	579400	4530900	Venusia, p. 73	insediativo	Non id.	età protostorica età tardo imperiale	Sul ciglio di un colle affacciato sulla valle della Matinella, c/o Mass. Lago Rosso vi è un'area di 400mq con laterizi e ceramica d'impasto. Il sito è in posizione dominante rispetto alla viabilità.
393	Basilicata	PZ	Venosa	Le Castellana	187INE	579400	4530900	Venusia, p. 73	insediativo	Non id.	età imperiale	Su un pendio collinare c/o Mass. Lago Rosso vi sono fr. laterizi e ceramica.
394	Basilicata	PZ	Venosa	Mangiaguadagno	187INE	579200	4530900	Venusia, p. 73	insediativo	fattoria + fornace	dal IV sec. a.C. prima metà del I sec. a.C.	Lungo il pendio N di un colle sulla Fiumarella, ad W di Mass. Lago Rosso vi sono fr. laterizi, schegge calcaree, scarti di lavorazione e ceramica per 500mq.
396	Basilicata	PZ	Venosa	Le Castellana	187INE	579100	4530800	Venusia, p. 74	insediativo	Non id.	età repubblicana età tardoantica	Su un pendio collinare affacciato sulla Fiumarella vi è un'area di 70mq di laterizi e ceramica tardoantica.
397	Basilicata	PZ	Venosa	Le Castellana	187INE	579300	4530700	Venusia, p. 74	insediativo	Non id.	età preromana	Su un terrazzo collinare affacciato sulla Fiumarella vi è un'area di 200mq di laterizi e ceramica. In posizione dominante rispetto alla viabilità



398	Basilicata	PZ	Venosa	Mangiaguadagno	187INE	579400	4530900	Venusia, p. 74	insediativo	Non id.	età protostorica (?)	Sulla riva dx della Fiumarella, c/o il guado vi è un'area con fr. di ceramica d'impasto.
399	Basilicata	PZ	Venosa	Mangiaguadagno	187INE	579700	4531400	Venusia, p. 74	insediativo	fattoria + fornace	età repubblicana	C/o il guado della Fiumarella, a N del Tratturo Venosa-Potenza vi è un'area con fr. laterizi, schegge calcaree e ceramica per 150mq. In relazione a 400.
400	Basilicata	PZ	Venosa	Mangiaguadagno	187INE	579700	4531500	Venusia, p. 74	insediativo	fattoria	età repubblicana	C/o il guado della Fiumarella, a N del Tratturo Venosa-Potenza, ad E di 399, vi è un'area con fr. laterizi e ceramica di 60mq. In relazione a 399.
401	Basilicata	PZ	Venosa	Mangiaguadagno	187INE	579600	4531600	Venusia, p. 74	area di frequentazione	Non id.	età protostorica	Lungo il pendio collinare c/o il Tratturo Venosa-Potenza, a 100m dal guado della Fiumarella, vi è un'area con fr. fittili e ceramica.
402	Basilicata	PZ	Venosa	Mangiaguadagno	187INE	579500	4531500	Venusia, p. 74	insediativo	produttivo	età preromana	Su un pendio c/o il guado della Fiumarella, lungo il lato SE del Tratturo Venosa-Palazzo vi è un'area di 200mq con fr. laterizi e ceramica.
403	Basilicata	PZ	Venosa	Mangiaguadagno	187INE	579700	4531300	Venusia, p. 74	insediativo	produttivo	età repubblicana	A S del Tratturo Venosa-Palazzo, lungo il pendio di un colle che si affaccia sulla Fiumarella vi è un'area di 200mq con fr. laterizi e ceramica.
404	Basilicata	PZ	Venosa	Mangiaguadagno	187INE	579400	4531200	Venusia, p. 74	insediativo	produttivo	età repubblicana	A NW di 403 vi è un'altra area di 30 mq con soli fr. laterizi.
405	Basilicata	PZ	Venosa	Mangiaguadagno	187INE	577600	4534500	Venusia, p. 75	insediativo produttivo	villa fornace	età del bronzo età repubblicana V sec.d.C.	Su un colle affacciato sulla Fiumarella, c/o due edifici rurali moderni vi è un'area di 1000mq con fr. laterizi di ceramica e scapoli di calcare.
406	Basilicata	PZ	Venosa	Mangiaguadagno	187INE	577600	4534500	Venusia, p. 75	insediativo	Non id.	età repubblicana	Sul pendio NW di un colle affacciato sulla riva dx della Fiumarella vi è un'area di 300mq con fr. laterizi e ceramica d'impasto.
407	Basilicata	PZ	Venosa	Mangiaguadagno	187INE	577400	4534400	Venusia, p. 75	insediativo	fattoria	età triumvirale età tardoantica	Sul pendio collinare verso la Fiumarella, a NW della strada moderna, vi è un'area di 500mq con fr. laterizi e ceramica.

Ambra Solare 33
Powertis S.R.L.
info@powertis.com

Powertis

Progetto definitivo impianto
agro-voltaico denominato
"Anastasia"



A.4 RELAZIONE
ARCHEOLOGICA



Dr. Antonio Bruscella
P.zza Alcide De Gasperi, 27
85100 - Potenza

408	Basilicata	PZ	Venosa	Li Castella ni-Mass. Piarulli	187INE	579200	4531500	<i>Venusia, p. 75</i>	abitativo produttivo	fornace	età repubblicana	Sul pendio collinare verso la Fiumarella, a NW della strada moderna, vi è un'area di 300mq con fr. laterizi e ceramica.
409	Basilicata	PZ	Venosa	Li Castella ni-Mass. Piarulli	187INE	577700	4533900	<i>Venusia, p. 75</i>	insediativo	fattoria	IV sec.a.C.	A NE della Mass. vi è vi è un'area di 900mq con fr. laterizi.
410	Basilicata	PZ	Venosa	Pantano	187INE	579600	4531000	<i>Venusia, p. 75</i>	insediativo	Non id.	età triumvirale	A S di 409 vi è un'area di 400mq con fr. laterizi e ceramica.
412	Basilicata	PZ	Venosa	Pantano	187INE	575500	4533600	<i>Venusia, p. 76</i>	insediativo	edificio pubblico (?)	III-II sec. a.C.	Al km 19.5 della SS 168, su un pianoro pendente verso la Fiumarella, vi è un'area (1000 mq) con fr. laterizi, schegge di calcare, fr. architettonici decorativi e ceramica. Una leggera sopraelevazione del terreno suggerisce la presenza di strutture murarie interrato.
413	Basilicata	PZ	Venosa	Coccovaria	187INE	579300	4531300	<i>Venusia, p. 77</i>	insediativo	Non id.	età repubblicana	Su un pianoro attraversato dal Tratturo Palazzo-Venosa vi è un'area di fr. laterizi di 150mq.
414	Basilicata	PZ	Venosa	Coccovaria	187INE	579300	4531500	<i>Venusia, p. 77</i>	produttivo	struttura	età tardoantica	Su un pianoro che si affaccia sulla Fiumarella, vi è un'area di 100mq con fr. laterizi e ceramica.
415	Basilicata	PZ	Venosa	Coccovaria	187INE	578400	4530600	<i>Venusia, p. 77</i>	insediativo	Non id.	età triumvirale età tardoantica	Poco più a S di 414, sul ciglio del pianoro, vi è un'area di 200mq con fr. laterizi e ceramica.
416	Basilicata	PZ	Venosa	Vallone Isca Longa	187INE	574900	4533700	<i>Venusia, p. 77</i>	insediativo	Non id.	età imperiale	Su un pianoro verso il vallone, a N della SS 168-km19-, vi è un'area (200 mq) con fr. laterizi e ceramici.
417	Basilicata	PZ	Venosa	Vallone Isca Longa	187INE	575000	4533600	<i>Venusia, p. 77</i>	insediativo	Non id.	età triumvirale e II sec. d.C.	Su un pianoro, a N della SS 168-km19-, vi è un'area (200 mq) con fr. laterizi, schegge di calcare e ceramica.

Ambra Solare 33
Powertis S.R.L.
info@powertis.com

Powertis

Progetto definitivo impianto
agro-voltaico denominato
"Anastasia"



A.4 RELAZIONE
ARCHEOLOGICA



Dr. Antonio Bruscella
P.zza Alcide De Gasperi, 27
85100 - Potenza

418	Basilicata	PZ	Venosa	Li Castella na-Fiumara	187INE	575000	4532800	Venusia, p. 77	insediativo	edificio rurale	età repubblicana età triumvirale	Ad E della Fiumarella e della SS168, vi è un'area 1000mq con frr.laterizi e ceramica.
419	Basilicata	PZ	Venosa	Vallone Isca Longa	187INE	574500	4533700	Venusia, p. 77	insediativo	edificio	età triumvirale	Al km 18.600 della SS 168, si notano fr. laterizi e ceramica. L'area a S (600 mq) presenta anche schegge di calcare. In relazione a 421.
420	Basilicata	PZ	Venosa	Vallone Isca Longa	187INE	574400	4533500	Venusia, p. 77	insediativo	edificio	età triumvirale	Al km 18.600 della SS 168, su entrambi i lati, si notano fr. laterizi e ceramica. L'area a N è di ca. 70 mq. In relazione a 420.
421	Basilicata	PZ	Venosa	Vallone Isca Longa	187INE	578500	4530700	Venusia, p. 77	insediativo	Non id.	età repubblicana	Sul ciglio di un pianoro affacciato sul vallone al km 18 della SS168, vi è un'area di 100mq con frr.laterizi e ceramica.
422	Basilicata	PZ	Venosa	Piano di Camera	187INE	578500	4530300	Venusia, p. 77	produttivo	struttura	età repubblicana	Sul pendio S di un colle affacciato sul Vallone Isca Longa, al km 18 della SS168, vi è un'area di 300mq con frr.laterizi, scapoli di calcare e ceramica.
423	Basilicata	PZ	Venosa	Vallone Isca Longa	187INE	573900	4533700	Venusia, p. 77	insediativo	Non id.	età triumvirale	Al km 18 della SS168, vi è un'area (100 mq) con fr. laterizi, ceramica.
424	Basilicata	PZ	Venosa	Vallone Isca Longa	187INE	579600	4532000	Venusia, p.78	produttivo	struttura	età repubblicana	A S del pendio affacciato sul vallone, ad E della Mass. Lettini,vi è un'area di 100mq con frr.laterizi.
425	Basilicata	PZ	Venosa	Piano di Camera	187INE	579100	4532000	Venusia, p.78	Non id.	Non id.	età repubblicana	A S del pendio affacciato sul vallone Isca Longa,vi è un'area di 150mq con frr.laterizi,ceramica.
426	Basilicata	PZ	Venosa	Vallone Isca Longa	187INE	579000	4531800	Venusia, p.78	insediativo	Non id.	età repubblicana	A S del pendio affacciato sul vallone, al km17.5 della SS168, vi è un'area di 120mq con fr. laterizi, ceramica.
427	Basilicata	PZ	Venosa	Isca Longa	187INE	573700	4533500	Venusia, p.78	abitativo	villa	età repubblicana età imperiale	Lungo il pendio sul vallone a S della SS 168, vi è un'area (2000 mq) con fr. laterizi e ceramica.Un nucleo di 200 mq, invece, si trova sul terrazzo sovrastante.
428	Basilicata	PZ	Venosa	Mass. Mugnolo	187INE	573400	4532900	Venusia, p. 78	abitativo	villa	età triumvirale età imperiale	Ad E della masseria vi è un'area (1000 mq) di fr. laterizi e ceramica.

Ambra Solare 33
Powertis S.R.L.
info@powertis.com

Progetto definitivo impianto
agro-voltaico denominato
"Anastasia"

Powertis



A.4 RELAZIONE
ARCHEOLOGICA



Dr. Antonio Bruscella
P.zza Alcide De Gasperi, 27
85100 - Potenza

429	Basilicata	PZ	Venosa	Vallone Isca Longa	187INE	573100	4533500	Venusia, p. 78	insediativo	Non id.	età repubblicana	Su un pianoro lungo il vallone, vi sono fr. di laterizi, schegge di calcare e ceramica, su di un'area di 600 mq.
430	Basilicata	PZ	Venosa	Vallone Isca Longa	187INE	572900	4533500	Venusia, p.78	insediativo	fattoria	età triumvirale	Sulla cima di un colle a S della SS 168, vi è una densa area (400 mq) di fr. laterizi e ceramica.
431	Basilicata	PZ	Venosa	Vallone Isca Longa	187INE	572600	4533900	Venusia, p.78	abitativo	villa	età repubblicana età triumvirale	Non molto lontano da Mass. Lettini, vi è un'area (600 mq) con laterizi e ceramica. In relazione a 432.
432	Basilicata	PZ	Venosa	Vallone Isca Longa	187INE	572700	4533900	Venusia, p.78	produttivo	villa	età repubblicana età triumvirale	Non lontano da Mass. Lettini, vi è un'area (150 mq) con laterizi e ceramica. In relazione a 431.
433	Basilicata	PZ	Venosa	Vallone Isca Longa	187INE	572400	4533700	Venusia, p.78	abitativo	villa	età triumvirale IV sec. d.C.	Su un pianoro, al km 16.5 della SS 168, vi sono fr. di laterizi, marmo e ceramica, sparsi per un'area di 300 mq.
434	Basilicata	PZ	Venosa	Vallone Isca Longa	187INE	572400	4533600	Venusia, p.78	abitativo	villa	età triumvirale età tardoantica	Su un pianoro a S della SS 168, vi sono fr. laterizi, calcare, ceramica fine e fr. di mosaico pavimentale sparsi per un'area di 3000 mq. In relazione a 435.
435	Basilicata	PZ	Venosa	Vallone Isca Longa	187INE	572300	4533500	Venusia, p.78	abitativo	villa	età triumvirale età tardoantica	Su un pianoro a S della SS 168, vi sono fr. di materiale edilizio sparsi per un'area di 400 mq. In relazione a 434.
436	Basilicata	PZ	Venosa	Vallone Isca Longa	187INE	572200	4533500	Venusia, p. 79	produttivo	struttura	età tardoantica	Lungo il pendio del colle che sovrasta il sito 435, vi è un'area (600 mq) con fr. laterizi e e ceramica. In relazione a 435.
437	Basilicata	PZ	Venosa	Vallone Isca Longa	187INE	572500	4533400	Venusia, p. 79	abitativo	villa	età tardoantica	Nei pressi di mass. La Rimessa, lungo il pendio, vi sono numerosi fr. laterizi e ceramica fine in un'area di 400 mq. In relazione a 438.
438	Basilicata	PZ	Venosa	Vallone Isca Longa	187INE	572600	4533400	Venusia, p. 79	abitativo	villa	età tardoantica	Nei pressi di mass. La Rimessa vi sono numerosi fr. fittili e ceramica fine in un'area di 2000 mq. In relazione a 437.
439	Basilicata	PZ	Venosa	Vallone Isca Longa-La Rimessa	187INE	572200	4533300	Venusia, p. 79	abitativo	villa	età tardoantica	Sulla cima del colle a W della masseria, vi è un'area (2000 mq) con fr. laterizi e ceramica.



440	Basilicata	PZ	Venosa	Vallone Isca Longa-La Rimessa	187INE	572200	4533500	Venusia, p. 79	insediativo	edificio rurale	età triumvirale	Poco più a S di 439, vi è un'area densa (600mq) con ffr. laterizi e ceramica.
441	Basilicata	PZ	Venosa	Vallone Isca Longa	187INE	571900	4533500	Venusia, p. 79	insediativo	Non id.	età imperiale	Lungo il pendio del colle che si affaccia sul vallone, vi è un'area rada (200mq) con ffr. laterizi e ceramica.
442	Basilicata	PZ	Venosa	latta	187INE	571800	4532500	Venusia, p. 79	insediativo	Non id.	età triumvirale	Su un pianoro vi è un'area (900mq) con numerosi ffr. laterizi e ceramica fine tardoantica.
443	Basilicata	PZ	Venosa	latta	187INE	571600	4532600	Venusia, p. 79	insediativo	Non id.	età repubblicana età triumvirale	Su un colle vi è un'area (500mq) con numerosi ffr. laterizi.
444	Basilicata	PZ	Venosa	latta	187INE	572100	4532200	Venusia, p. 79	insediativo	Non id.	età repubblicana	Lungo il pendio di un ampio colle, vi è un'area (300mq) molto rada con ffr. laterizi.
445	Basilicata	PZ	Venosa	Pezza dell'Orefice	187INE	571200	4533000	Venusia, p. 79	insediativo	Non id.	età repubblicana età triumvirale	Lungo il pendio del colle affacciato sul fosso, vi è un'area (600mq) con radi ffr. ceramici e laterizi.
446	Basilicata	PZ	Venosa	Pezza dell'Orefice-Mass. S. Angelo	187INE	570700	4533100	Venusia, p. 79	insediativo	Non id.	età repubblicana età imperiale	Area di ffr. laterizi (800mq)
447	Basilicata	PZ	Venosa	Mass. S. Angelo	187INE	570300	4533200	Venusia, p. 79	insediativo	edificio rurale	età repubblicana	Area di ffr. ceramici e laterizi (900mq)
448	Basilicata	PZ	Venosa	latta	187INE	570800	4532500	Venusia, p. 80	Non id.	Non id.	Non id.	Area di ffr. laterizi (1000mq)
449-450-451	Basilicata	PZ	Venosa	Salto dei paladini	187INE	569900	4532700	Venusia, p. 80	insediativo	Complesso edilizio con più vani; fornace	età repubblicana	Tre aree di ffr. laterizi ognuna di 400mq che comprendono anche ffr. di ceramica e scorie di argilla.
497	Basilicata	PZ	Venosa	Valle Randico	187INE	570100	4531600	Venusia, p. 86	insediativo	fattoria	età repubblicana	Area di ffr. laterizi, ceramica e scapoli di calcare di 300mq.
499	Basilicata	PZ	Maschito	Caggiano	187INE	570100	4531100	Venusia, p. 86	produttivo	fornace per laterizi	età imperiale e tardo antica	Area di ffr. laterizi, ceramica di 1000 mq.

Ambra Solare 33
Powertis S.R.L.
info@powertis.com

Powertis

Progetto definitivo impianto
agro-voltaico denominato
"Anastasia"



A.4 RELAZIONE
ARCHEOLOGICA



Dr. Antonio Bruscella
P.zza Alcide De Gasperi, 27
85100 - Potenza

500	Basilicata	PZ	Maschit o	Caggian o	187INE	570000	4531000	Venusia, p. 86	insediativo	Non id.	età repubblicana età imperiale	Area di ffr. laterizi, ceramica di 400 mq.
501	Basilicata	PZ	Maschit o	Valle Randico	187INE	570000	4531000	Venusia, p. 86	insediativo	Non id.	età imperiale	Area di ffr. laterizi, ceramica di 200 mq.
502	Basilicata	PZ	Maschit o	Valle Randico	187INE	570000	4531000	Venusia, p. 86	insediativo	Non id.	età imperiale	Area di ffr. laterizi, ceramica di 1500 mq.
503	Basilicata	PZ	Venosa	Valle Randico	187INE	570700	4531500	Venusia, p. 87	insediativo	Non id.	età repubblicana età imperiale	Area di ffr. laterizi, ceramica di 600 mq.
504	Basilicata	PZ	Maschit o	Valle Randico	187INE	570900	4531100	Venusia, p. 87	insediativo	edificio rurale	età repubblicana età imperiale	Area di ffr. laterizi, ceramica di 100 mq.
505	Basilicata	PZ	Venosa	Valle Randico	187INE	571200	4531200	Venusia, p. 87	abitativo	villa	età repubblicana età triumvirale età tardoantica	Lungo il pendio del colle affacciato sulla Fiumara vi sono ffr. di laterizi, ceramica fine e lacerti di pavimentazione per un'area di 500 mq. In relazione a 506, distanti 100 m ca.
506	Basilicata	PZ	Venosa	Valle Randico	187INE	571300	4531200	Venusia, p. 87	produttivo	villa	età repubblicana età triumvirale età tardoantica	Lungo il pendio del colle affacciato sulla Fiumara vi sono ffr. di materiale edilizio per un'area di 200 mq. In relazione a 505, distanti 100 m ca.
507	Basilicata	PZ	Venosa	Valle Randico	187INE	571600	4531200	Venusia, p. 87	abitativo	fattoria	età imperiale	Lungo il pendio del colle, a S della Fiumara vi è una concentrazione(2000mq) di ffr. laterizi e scapoli di calcare, fr. di pavimentazione in coccio pesto e ceramica.
508	Basilicata	PZ	Venosa	Cassan o	187INE	571800	4530800	Venusia, p. 87	produttivo	struttura	età imperiale	Sulla cima di un colle vi è un'area (700mq) con ffr. laterizi e ceramica. In relazione a 509 e 510, distano pochi metri.
509	Basilicata	PZ	Venosa	Cassan o	187INE	571800	4530800	Venusia, p. 87	produttivo	struttura	età imperiale	Sulla cima di un colle vi è un'area (100mq) con ffr. laterizi e ceramica. In relazione a 508 e 510, distano pochi metri.
510	Basilicata	PZ	Venosa	Cassan o	187INE	571800	4530800	Venusia, p. 87	produttivo	struttura	età imperiale	Sulla cima di un colle vi è un'area (120mq) con ffr. laterizi e ceramica.
511	Basilicata	PZ	Venosa	Mass. Rafti	187INE	572700	4531000	Venusia, p. 87	abitativo	villa	età tardoantica	Su un terrazzo collinare a poca distanza dalla masseria vi sono numerosi ffr. di laterizi e di calcare per un'area di 500 mq, a S di 512 e in relazione con esso.



512	Basilicata	PZ	Venosa	Mass. Rafti	187INE	572700	4531000	Venusia, p. 87	abitativo	villa	età tardoantica	Su un terrazzo collinare a poca distanza dalla masseria vi sono numerosi fr. di laterizi e di calcare per un'area di 2000 mq. In relazione con 511.
513	Basilicata	PZ	Venosa	Le Calcare-Mass. Rafti	187INE	572700	4531400	Venusia, p. 87	funerario	tombe	età imperiale	Sul ciglio del pianoro, affacciato sulla Fiumara vi è un'area rettangolare (100mq) con fr. di tegole. Totale assenza di ceramica.
514	Basilicata	PZ	Venosa	Iatta	187INE	572900	4531800	Venusia, p. 87	abitativo	villa	età imperiale età tardoantica	A NE del pianoro affacciato su un affluente della Fiumarella vi è un'area (1000 mq) con fr. laterizi e ceramica.
515	Basilicata	PZ	Venosa	Sterpara Mass. Rafti	187INE	573100	4531200	Venusia, p. 87	insediativo	Non id.	età repubblicana	Ad E di un affluente della Fiumara, sulla cima di un colle, vi è un'ampia area (1000mq) con fr. fittili e ceramica.
516	Basilicata	PZ	Venosa	Le Calcare	187INE	573300	4531700	Venusia, p. 87	insediativo	edificio rurale	età repubblicana	Su un pianoro ad S della Fiumara vi è un'area (200mq) con numerosi fr. laterizi e ceramica.
517	Basilicata	PZ	Venosa	Le Calcare	187INE	573390	4532200	Venusia, p. 88	produttivo	Non id.	età triumvirale	Su un pianoro ad E della Fiumara vi è un'area (600mq) con fr. laterizi e ceramica. In relazione a 518.
518	Basilicata	PZ	Venosa	Le Calcare	187INE	574000	4532200	Venusia, p. 88	produttivo	Non id.	età triumvirale	Ad E della Fiumara vi è un'area (200mq) con scarsi fr. laterizi e ceramica. In relazione a 517.
519	Basilicata	PZ	Venosa	Le Calcare	187INE	574300	4532100	Venusia, p. 88	insediativo	struttura	età triumvirale	Su un pianoro a S della Fiumarella vi è un'area (500mq) con fr. calcarei e laterizi.
520	Basilicata	PZ	Venosa	Le Calcare-Mass. Tu faroli soprana	187INE	574300	4531600	Venusia, p. 88	insediativo	edificio rurale	età triumvirale	Al centro di un pianoro, vi sono due nuclei, vicini tra loro, con fr. laterizi e calcarei su di un'area di 400mq ca.
521	Basilicata	PZ	Venosa	Le Calcare	187INE	574600	4531900	Venusia, p. 88	abitativo	villa	età triumvirale	Sul colle ad E della Fiumarella, in un'area di 2000mq, ci sono numerosi fr. di laterizi e ceramica.
522	Basilicata	PZ	Venosa	Le Calcare	187INE	574600	4531800	Venusia, p. 88	insediativo	struttura	IV sec. a.C.	Ad E di 521, vi è un'area (600mq) con numerosi laterizi.



523	Basilicata	PZ	Venosa	Li Castella ni- Fiumara	187INE	574800	4532100	Venusia, p. 88	insediativo	fattoria	età triumvirale II sec.d.C.	Sul colle che si affaccia sulla Fiumarella, a SW della SS168, in un'area di 2000mq, ci sono numerosi fr. di laterizi e ceramica. Si è individuata anche un fr. di statua votiva di IV sec.a.C.
524	Basilicata	PZ	Venosa	Li Castella ni- Mass.D e Biase	187INE	575700	4532300	Venusia, p. 88	abitativo	struttura	età repubblicana	A 150m ca. ad E della masseria, su un pianoro, vi è un'area (750mq), con fr. laterizi e ceramica. In relazione a 525.
525	Basilicata	PZ	Venosa	Li Castella ni- Mass.D e Biase	187INE	572200	4533500	Venusia, p. 88	produttivo	fornace per laterizi	età repubblicana	A 100m verso E da 524, vi è un'altra area di 70mq con fr. stracotti e sbriciolati di laterizi.
526	Basilicata	PZ	Venosa	Cerentin o	187INE	576200	4532200	Venusia, p. 89	insediativo	struttura	età imperiale	Sulla cima di un colle a S della SS168, km 22.55, vi è un'area di (400 mq) con laterizi, calcare e ceramica.
527	Basilicata	PZ	Venosa	Cervellin o	187INE	576800	4530470	Venusia, p. 89	insediativo	struttura	IV sec.a.C.	Sul colle che si affaccia sulla Fiumara di Palazzo, e lungo il pendio, vi è un'area di 600mq, ci sono numerosi fr. di laterizi.
528	Basilicata	PZ	Venosa	Cervellin o-Mass. Di Nella	187INE	576700	4530400	Venusia, p. 89	insediativo	struttura	età triumvirale	Lungo la riva dx della Fiumara di Palazzo, vi è un'area (600mq) con laterizi molto frammentati.
529	Basilicata	PZ	Venosa	Oreficcic chio	187INE	577100	4531200	Venusia, p. 89	insediativo	edificio rurale	età imperiale	Sul ciglio di un colle, lungo la via per la Mass. Tufaroli, vi è un'area rada (30 mq) di fr. laterizi.
530	Basilicata	PZ	Venosa	Mass.C asilini soprana	187INE	577600	4530300	Venusia, p. 89	insediativo	struttura	IV sec.a.C.	Lungo un pendio che si affaccia su un affluente della Fiumara di Palazzo, vi è un'area (150 mq) con fr. di laterizi, calcarei e ceramica.
531	Basilicata	PZ	Venosa	Oreficcic chio	187INE	571200	4531200	Venusia, p. 89	insediativo	Non id.	età imperiale	Lungo un pendio collinare a S della SS168 vi è un'area di fr. laterizi e di dolia, estesa per 400mq. In relazione a 543 e 544.
532	Basilicata	PZ	Venosa	Le Castella na	187INE	578200	4532800	Venusia, p. 89	insediativo	Non id.	età imperiale	Sulla cima di un vasto pianoro vi è un'area (150 mq) con fr. laterizi e ceramici.

Ambra Solare 33
Powertis S.R.L.
info@powertis.com

Progetto definitivo impianto
agro-voltaico denominato
"Anastasia"

Powertis



A.4 RELAZIONE
ARCHEOLOGICA



Dr. Antonio Bruscella
P.zza Alcide De Gasperi, 27
85100 - Potenza

536	Basilicata	PZ	Venosa	Li Castella na Fiumara	187INE	579600	4532200	<i>Venusia, p. 89</i>	insediativo	Non id.	IV sec. a.C.	Sulla riva Sx della Fiumara di Palazzo vi è un'area (150 mq), di fr. laterizi e ceramica.
537	Basilicata	PZ	Venosa	Le Castella na Fiumara	187INE	579600	4532200	<i>Venusia, p. 90</i>	insediativo	fattoria	età preromana	Sulla riva Sx della Fiumara, vi è un'area (mq 900), di fr. fittili con ceramica radda.
538	Basilicata	PZ	Venosa	Le Castella na Fiumara	187INE	573900	4533700	<i>Venusia, p. 90</i>	abitativo	villa	età imperiale età tardoantica	Su un pendio affacciato sulla Fiumara di Palazzo, a N della SS 168 vi è un'area di 600mq con fr.laterizi e ceramica.
539	Basilicata	PZ	Venosa	Le Castella na Fiumara	187INE	573800	4533900	<i>Venusia, p. 90</i>	abitativo	villa	età imperiale età tardoantica	Su un pendio affacciato sulla Fiumara di Palazzo, a N della SS 168, a 50m da 538 vi è un'area di 500mq con fr.laterizi e ceramica.
540	Basilicata	PZ	Venosa	Oreficchio Masseria Nardozza	187INE	578300	4532000	<i>Venusia, p. 90</i>	insediativo	Non id.	età triumvirale	Lungo un pendio a N della SS 168, km25, vi è un'area(150mq) di fr. laterizi e ceramica. A 30 m ad W vi è un'altra area (30 mq) con poca ceramica. Un terzo nucleo (100 mq) con soli fr. di laterizi, è poco più a N.
541	Basilicata	PZ	Venosa	Oreficchio Masseria Nardozza	187INE	578200	4531800	<i>Venusia, p. 90</i>	insediativo	Non id.	età triumvirale	Lungo un pendio a N della SS 168, km25, vi è un'area(150mq) di fr. laterizi e ceramica. A 30 m ad W vi è un'altra area (30 mq) con poca ceramica. Un terzo nucleo (100 mq) con soli fr. di laterizi, è poco più a N.



542	Basilicata	PZ	Venosa	Oreficchio Masseria Nardozza	187INE	578300	4531800	Venusia, p. 90	insediativo	Non id.	età triumvirale	Lungo un pendio a N della SS 168, km25, vi è un'area(150mq) di fr. laterizi e ceramica. A 30 m ad W vi è un'altra area (30 mq) con poca ceramica. Un terzo nucleo (100 mq) con soli fr. di laterizi, è poco più a N.
543	Basilicata	PZ	Venosa	Oreficchio	187INE	578000	4531400	Venusia, p. 90	abitativo	villa rustica	età tardoantica	Sulla cima di un ampio pianoro, lungo la SS. 168, è collocata un'area di dispersione di materiale di ca. 2000mq che indizia la presenza di una grande villa rurale.
544	Basilicata	PZ	Venosa	Oreficchio	187INE	578000	4531200	Venusia, p. 90	abitativo	villa rustica	età tardoantica	Aerea contigua alla precedente e riferibile al medesimo complesso edilizio.
545	Basilicata	PZ	Venosa	Oreficchio	187INE	573300	4533900	Venusia, p. 90	insediativo	edificio rurale	età repubblicana	Su un pianoro affacciato sulla fiumara di Palazzo, c/o una masseria abbandonata vi è un'area di 100mq con ceramica, fr. laterizi e scapoli di calcare.
546	Basilicata	PZ	Venosa	Masseria Casilini Soprana	187INE	572600	4533900	Venusia, p. 90	insediativo produttivo	struttura fornace	IV sec.a.C.	Sulla cima di un colle affacciato sulla Fiumara vi sono molti scampoli calcarei, tegole e ceramica per un'area di 500mq.
547	Basilicata	PZ	Venosa	Masseria Casilini Soprana	187INE	578500	4530300	Venusia, p. 90	insediativo	Non id.	IV sec. a.C.	A SE della masseria, vi è un'area (200 mq) di fr. con laterizi e ceramica, sparsi lungo le pendici.
548	Basilicata	PZ	Venosa	Masseria Casilini Soprana	187INE	573100	4533600	Venusia, p. 91	produttivo	fornace per laterizi	IV sec. a.C.	Su un pendio che si affaccia sulla Fiumara, a NE della masseria vi è un'area di 200mq con fr. laterizi e ceramica.
549	Basilicata	PZ	Venosa	Oreficchio	187INE	573400	4532900	Venusia, p. 91	insediativo	Non id.	età triumvirale	Su un terrazzo che si affaccia sulla Fiumara, vi è un'area di 200mq con fr. laterizi, scapoli calcarei e ceramica
550	Basilicata	PZ	Venosa	Oreficchio-Fiumara	187INE	572300	4533500	Venusia, p. 91	abitativo	struttura	età preromana	Area di 150mq restituisce fr. laterizi.



551	Basilicata	PZ	Venosa	Oreficcio	187INE	572400	4533600	Venusia, p. 91	insediativo	Non id.	IV sec. a.C.	Sul pianoro, a N della SS 168, è collocata un'area di dispersione di materiale di ca. 200mq.
552	Basilicata	PZ	Venosa	Oreficcio	187INE	572400	4533700	Venusia, p. 91	Non id.	Non id.	età preromana	Poco distante da 551, vi è un'area di 100mq con numerose tegole.
553	Basilicata	PZ	Venosa	Li Castellana Fiumara	187INE	579600	4532000	Venusia, p. 91	insediativo	villa	età triumvirale	Lungo la Fiumara di Palazzo, a SX, vi è un'area (2000mq), con fr. laterizi, ceramica e schegge di calcare. L'area è stata occupata fin dalla prima età del Ferro.
554	Basilicata	PZ	Venosa	Mass. Piarulli	187INE	579500	4531900	Venusia, p. 91	abitativo	struttura	prima età del Ferro	Sulla riva S della Fiumara di Palazzo, a N della SS 168, Km 26500, vi è un'area di 500 mq con fr. ceramici.
555	Basilicata	PZ	Venosa	Masseria Casilini Sottana	187INE	579600	4531800	Venusia, p. 91	funerario	sepolture	età preromana	Sul terrazzo che da sulla Fiumara di Palazzo, a N della SS 168, km 27, vi è un'area (50 mq), con fr. di ossa.
556	Basilicata	PZ	Venosa	Mass. Piarulli	187INE	580100	4531400	Venusia, p. 91	insediativo produttivo	edificio fornace	età preromana età tardo-imperiale	Su di un pianoro a N della SS 168, km 28.500, vi è un'area di (200 mq), con un'ampia dispersione di materiali.
557	Basilicata	PZ	Venosa	Masseria Casalini Sottana	187INE	580200	4531200	Venusia, p. 92	abitativo	struttura	IV sec. a.C.	Su un pianoro ad est della SS. 168 vi è un'area di dispersione di materiale riferibile ad una struttura, posta nei pressi di una sorgente.
558	Basilicata	PZ	Venosa	Masseria Pirulli	187INE	580200	4530900	Venusia, p. 92	abitativo	struttura	IV sec. a.C. / età tardo imperiale	Sul pianoro che affaccia sulla valle del Baleiro è situata una densa area di fr. ceramici. A N ci sono tracce di sepolture.
559	Basilicata	PZ	Venosa	Masseria Casalini Sottana	187INE	579500	4531500	Venusia, p.92	abitativo	abitato	IX-VIII sec. a.C./ IV sec. a.C.	Sul punto di confluenza tra Rio Baleiro e la Fiumara di Palazzo è stata individuata una area di di materiali, ampia 2000mq, che restituisce un abitato dell'età del Ferro e una successiva fase di IV sec. a.C.
560	Basilicata	PZ	Venosa	Masseria Casalini Sottana	187INE	579600	4531600	Venusia, p.92	abitativo	struttura	IV sec. a. C.	Un'area di ca. 900 mq. restituisce fr. ceramici riferibili ad un edificio di IV sec. a.C. che occupa un sito dell'età del Ferro.



561	Basilicata	PZ	Venosa	Masseria Casalini Sottana	187INE	579700	4531500	Venusia, p.92	abitativo	struttura	IV sec. a.C.	Lungo il pendio occidentale del colle è rintracciata un'area di 400mq che restituisce reperti di IV sec. a. C., riferibili ad una struttura.
562	Basilicata	PZ	Venosa	Masseria Casalini Sottana	187INE	579700	4531400	Venusia, p.92	abitativo	struttura	IV sec. a.C.	Lungo un colle affacciato sul Rio Boleiro è rintracciata un' area di 600mq che restituisce reperti di IV sec a.C., riferibili ad una struttura.
563	Basilicata	PZ	Venosa	Masseria Casalini Sottana	187INE	579500	4531300	Venusia, p.92	abitativo	struttura	IV sec. a.C.	Area di 400mq che occupa la cima di un colle posto sul Rio Boleiro riferibile ad una frequentazione di IV sec. a. C.
564	Basilicata	PZ	Venosa	Masseria Casalini Sottana	187INE	574900	4534100	Venusia, p.92	abitativo	struttura	IV sec. a.C.	Ad E di un pendio che si affaccia sul Rio Balerio vi è un'area di frr. laterizi e ceramica di 400mq ca.
565	Basilicata	PZ	Venosa	Masseria Casalini Sottana	187INE	579400	4531300	Venusia, p. 92	abitativo	struttura	IV sec. a.C.	Area di 400mq che occupa la cima di un colle e riferibile ad una frequentazione di IV sec. a. C. con annessa fornace.
566	Basilicata	PZ	Venosa	Masseria Casalini Sottana	187INE	579700	4531300	Venusia, p.92	abitativo	struttura	IV sec. a.C.	Area di 200mq che occupa la cima di un colle posto sul Rio Boleiro riferibile ad una frequentazione di IV sec. a. C.
567	Basilicata	PZ	Venosa	Masseria Casalini Sottana	187INE	579600	4531000	Venusia, p.92	abitativo	struttura	IV sec. a.C.	Area di 200mq che occupa la cima di un colle posto sul Rio Boleiro riferibile ad una frequentazione di IV sec. a. C.
568	Basilicata	PZ	Venosa	Masseria Casalini Sottana	187INE	579400	4531600	Venusia, p.92	abitativo	struttura	IV sec. a.C.	Area di 1000mq che occupa la cima di un colle posto sul Rio Boleiro riferibile ad una frequentazione di IV sec. a. C.
569	Basilicata	PZ	Venosa	Masseria Casalini Sottana	187INE	579200	4531500	Venusia, p.94	abitativo	insedia mento	IX-VIII sec. a.C./ IV sec.a.C.	Sul colle che affaccia sulla Fiumara di Palazzo vi è un'area di frr. ceramici ampia 40000mq. riferibile ad un vero e proprio villaggio. Della fase protostorica permangono frr. ceramici. La continuità di frequentazione dell'area è attestata anche dalla presenza di una fase di età romana.



570	Basilicata	PZ	Venosa	Masseria Casalini Sottana	187INE	579300	4531400	Venusia, p. 94	abitativo	struttura	IX-VIII sec. a.C./ IV sec.a.C.	Lungo un pendio a valle del sito 569 è rintracciata un'area di 1000 mq che restituisce reperti di IV sec. a. C., riferibili ad una struttura di IV sec. a.C. che pare impostarsi su una frequentazione dell'età del ferro.
571	Basilicata	PZ	Venosa	Masseria Casalini Sottana	187INE	579300	4531500	Venusia, p. 94	abitativo	struttura	IX-VIII sec. a.C./ IV sec. a.C.	Lungo un pendio a breve distanza sito 570 è rintracciata un' area di 500 mq che restituisce reperti di IV sec. a.C., riferibili ad una struttura di IV sec. a.C. che si imposta su una frequentazione dell'età del ferro.
572	Basilicata	PZ	Venosa	Masseria Casalini Sottana	187INE	579300	4531300	Venusia, p. 94	abitativo	struttura	IV sec.a .C.	Area di 200 mq che restituisce reperti di IV sec a.C., riferibili ad una struttura di IV sec. a.C.
573	Basilicata	PZ	Venosa	Masseria Casalini Sottana	187INE	579400	4534400	Venusia, p. 94	abitativo produttivo	struttura fornace per laterizi	IV sec.a .C.	A NW della masseria vi è un'area di 3500mq con frr.laterizi , scapoli di calcare e ceramica.
574	Basilicata	PZ	Venosa	Masseria Casalini Sottana	187INE	578100	4534800	Venusia, p. 95	insediativo	edificio	IV sec.a .C.	Sulla cima di un colle affacciato sulla Fiumara vi è un'area di 900mq con frr.laterizi , scapoli di calcare e ceramica.
575	Basilicata	PZ	Venosa	Masseria Casalini Sottana	187INE	578100	4534700	Venusia, p. 95	insediativo	edificio	IV sec.a .C.	Sulla cima di un colle affacciato sulla Fiumara vi è un'area di 200mq con frr.laterizi , scapoli di calcare e ceramica.
576	Basilicata	PZ	Venosa	Masseria Casalini Sottana	187INE	578300	4534300	Venusia, p. 95	insediativo	edificio	IV sec.a .C.	A W di un pendio affacciato sulla Fiumara vi è un'area di 1000mq con frr.laterizi , scapoli di calcare e ceramica.
577	Basilicata	PZ	Venosa	Masseria Casalini Sottana	187INE	578400	4534400	Venusia, p. 95	insediativo	edificio	IV sec.a .C.	A W di un pendio affacciato sulla Fiumara, a 30m da 576 vi è un'area di 150mq con frr.laterizi , scapoli di calcare e ceramica.



578	Basilicata	PZ	Venosa	Masseri a Casalini Sottana	187INE	579400	4531200	Venusia, p. 95	abitativo	struttura	IV sec.a .C.	Lungo un pendio a breve distanza dalla masseria è rintracciata un' area di 900 mq che restituisce reperti di IV sec. a. C., riferibili ad una struttura di che si imposta su una frequentazione dell'età del ferro.
579	Basilicata	PZ	Venosa	Masseri a Casalini Sottana	187INE	579200	4531200	Venusia, p. 95	abitativo	struttura	IX-VIII sec. a.C./ IV sec.a.C.	Lungo un pendio che affaccia sulla Fiumara di Palazzo è presente un'area di 400 mq che restituisce reperti di IV sec. a. C., riferibili ad una struttura di IV sec. a.C. che si imposta su un sito dell'età del ferro.
580	Basilicata	PZ	Venosa	Masseri a Casalini Sottana	187INE	579300	4531000	Venusia, p. 95	abitativo	struttura	IX-VIII sec. a.C./ IV sec.a.C.	Su di un rilievo collinare è rintracciata un'area di 400 mq, alla quale in parte si sovrappone un altro nucleo (sito 578) che restituisce reperti di IV sec. a.C., riferibili ad una struttura di IV sec. a.C. che pare impostarsi su un sito dell'età del ferro.
581	Basilicata	PZ	Venosa	Masseri a Casalini Sottana	187INE	579300	4531000	Venusia, p. 95	abitativo	struttura	IV sec. a.C.	Area di 900mq che occupa la sommità di un colle posto sulla Fiumara riferibile ad una frequentazione di IV sec. a.C.
582	Basilicata	PZ	Venosa	Masseri a Casalini Sottana	187INE	577400	4534700	Venusia, p. 95	abitativo produttivo	struttura fornace per laterizi	IV sec. a.C.	Lungo un pendio che affaccia sulla Fiumara di Palazzo è rintracciata un'area di 200 mq con frr.laterizi, scarti di produzione e ceramica.
583	Basilicata	PZ	Venosa	Masseri a Casalini Sottana	187INE	577500	4534800	Venusia, p. 95	abitativo	struttura fattoria	età preromana età triumvirale	A S di un pendio che affaccia sulla Fiumara di Palazzo è presente un'area di 600 mq con frr.laterizi e ceramica.
584	Basilicata	PZ	Venosa	Masseri a Casalini Sottana	187INE	577500	4534900	Venusia, p. 96	funerario	tombe	età romana	Ad E di 583, vi è un'area rettangolare di 20mq con frr.laterizi.
585	Basilicata	PZ	Venosa	Masseri a Casalini Sottana	187INE	579400	4530900	Venusia, p. 96	abitativo	struttura	IV sec. a.C.	Area di 1000mq che occupa la sommità di un colle, riferibile ad una frequentazione di IV sec.a.C.

Ambra Solare 33
Powertis S.R.L.
info@powertis.com

Progetto definitivo impianto
agro-voltaico denominato
"Anastasia"

Powertis



A.4 RELAZIONE
ARCHEOLOGICA



Dr. Antonio Bruscella
P.zza Alcide De Gasperi, 27
85100 - Potenza

586	Basilicata	PZ	Venosa	Masseri a Casalini Sottana	187INE	579300	4530900	Venusia, p. 96	abitativo	struttura	IV sec. a.C.	Area di 600mq che occupa la sommità di un colle, riferibile ad una frequentazione di IV sec.a.C.
587	Basilicata	PZ	Venosa	Masseri a Casalini Sottana	187INE	579300	4530800	Venusia, p. 96	abitativo	struttura	IV sec. a.C.	Area di 200mq che occupa la sommità di un colle, riferibile ad una frequentazione di IV sec. a. C., da mettere in relazione con i siti limitrofi.
588	Basilicata	PZ	Venosa	Masseri a Casalini Sottana	187INE	579100	4530700	Venusia, p. 96	abitativo	struttura	IV sec. a.C.	Area di 200mq che occupa la sommità di un colle, riferibile ad una frequentazione di IV sec. a.C., in relazione con i siti limitrofi.
589	Basilicata	PZ	Venosa	Masseri a Casalini Sottana	187INE	576100	4535800	Venusia, p. 96	abitativo	struttura	IV sec. a.C.	Lungo il pendio N di un colle affaccio sulla Fiumara di Palazzo, vi è un'area di 200mq con frr.laterizi e ceramica.
590	Basilicata	PZ	Venosa	Masseri a Casalini Sottana	187INE	577500	4536100	Venusia, p. 96	abitativo	struttura	IV sec. a.C.	Lungo il pendio S di un colle affaccio sulla Fiumara di Palazzo, vi è un'area di 300mq con frr.laterizi e ceramica.
591	Basilicata	PZ	Venosa	Masseri a Casalini Sottana	187INE	579400	4530700	Venusia, p. 96	abitativo	struttura	IV sec. a.C.	Area di 1000mq che occupa la sommità di un colle, riferibile ad una frequentazione di IV sec. a. C., da mettere in relazione con i siti limitrofi.
592	Basilicata	PZ	Venosa	Masseri a Casalini Sottana	187INE	579300	4530900	Venusia, p. 96	abitativo	struttura	IV sec. a.C.	Area di 500mq che occupa la sommità di un colle, riferibile ad una frequentazione di IV sec. a. C., da mettere in relazione con i siti limitrofi.
593	Basilicata	PZ	Venosa	Masseri a Casalini Sottana	187INE	579200	4530700	Venusia, p. 96	abitativo	struttura	IV sec. a.C.	Area di 1000mq che occupa la sommità di un colle, riferibile ad una frequentazione di IV sec.a.C.
594	Basilicata	PZ	Venosa	Masseri a Casalini Sottana	187INE	579200	4535600	Venusia, p. 97	abitativo	struttura	IV sec. a.C.	Al centro del pianoro a W di 593, vi è un'area di frr. ceramica e laterizi di 400mq.

Ambra Solare 33
Powertis S.R.L.
info@powertis.com

Progetto definitivo impianto
agro-voltaico denominato
"Anastasia"

Powertis



A.4 RELAZIONE
ARCHEOLOGICA



Dr. Antonio Bruscella
P.zza Alcide De Gasperi, 27
85100 - Potenza

595	Basilicata	PZ	Venosa	Masseria Casalini Sottana	187INE	579100	4530500	Venusia, p. 97	abitativo	struttura	IV sec. a.C.	Area di 200mq che occupa la sommità di un colle, affacciata sulla Fiumara di Palazzo, riferibile ad una struttura di IV sec. a.C.
596	Basilicata	PZ	Venosa	Masseria Casalini Sottana	187INE	578700	4535900	Venusia, p. 97	abitativo	struttura	IV sec. a.C.	Lungo un pendio a S del pianoro vi è un'area di fr. laterizi e ceramica sporadica di 200mq.
597	Basilicata	PZ	Venosa	Masseria Casalini Sottana	187INE	579100	4530500	Venusia, p. 97	abitativo	struttura	IV sec. a.C. -IV sec. d.C.	Area di 3000mq che occupa l'estremità meridionale di un colle riferibile ad una frequentazione di IV sec. a. C., da mettere in relazione con i siti limitrofi. L'area reca tracce di una continuità abitativa fino al IV sec. d. C.
598	Basilicata	PZ	Venosa	Masseria Casalini Sottana	187INE	579800	4534300	Venusia, p. 97	abitativo	struttura	IV sec. a.C.	Poco più a S di 597, per 400mq si individua un'area di fr. laterizi e ceramica.
599	Basilicata	PZ	Venosa	Masseria Casalini Sottana	187INE	580000	4535300	Venusia, p. 97	abitativo	struttura	IV sec. a.C.	Lungo un pendio rivolto verso la Fiumara di Palazzo, vi è un'area di 400mq con laterizi e ceramica.
600	Basilicata	PZ	Venosa	Masseria Casalini Sottana	187INE	579000	4530200	Venusia, p. 97	abitativo	struttura	IV sec. a.C.	Area di 400mq che occupa la sommità di un colle, riferibile ad una frequentazione di IV sec. a.C., da mettere in relazione con i siti limitrofi.
601	Basilicata	PZ	Venosa	Masseria Casalini Sottana	187INE	579500	4535700	Venusia, p. 97	abitativo	struttura	IV sec. a.C.	Lungo un pendio all'estremità S del pianoro vi sono fr. laterizi e ceramica, estesi per 500mq.
602	Basilicata	PZ	Venosa	Masseria Casalini Sottana	187INE	579200	4530200	Venusia, p.97	insediativo	Non id.	IV sec. a.C.	Lungo un pendio sul Rio Baleiro, a poca distanza da 601, vi è un'area (400 mq) con fr. laterizi e ceramica.

Ambra Solare 33
Powertis S.R.L.
info@powertis.com

Powertis

Progetto definitivo impianto
agro-voltaico denominato
"Anastasia"



A.4 RELAZIONE
ARCHEOLOGICA



Dr. Antonio Bruscella
P.zza Alcide De Gasperi, 27
85100 - Potenza

603	Basilicata	PZ	Venosa	Masseri a Casalini Sottana	187INE	579400	4530700	Venusia, p.97	abitativo	struttura	IV sec. a.C.	Area di 300mq che occupa la sommità di un colle, riferibile ad una frequentazione di IV sec. a. C., da mettere in relazione con i siti limitrofi.
604	Basilicata	PZ	Venosa	Masseri a Casalini Sottana	187INE	579600	4530400	Venusia, p.97	insediativo	Non id.	IV sec. a.C.	Alle pendici della collina sul Rio Baleiro, a S del pianoro, vi è un'area (200 mq), con fr. laterizi e poca ceramica.

Numero sito da pubblicazione: <i>Giammateo-De Siena</i>	LOCALIZZAZIONE				Riferimenti cartografici			Riferimenti bibliografici	CARATTERISTICHE DEL SITO			
	Regione	Provincia	Comune	Località	IGM	Wgs84 X	Wgs 84 Y		definizione	tipo	cronologia	descrizione
1	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Piano delle Tavole	187ISE	Non id.	Non id.	Palazzo S.Gervasio, p.227	funerario	tomba	seconda metà IV se. a.C.	Tomba alla cappuccina, isolata rispetto alla necropoli del sito 4 (distanza 1km ca.), con la quale non esiste alcuna connessione.
2	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Bosco del Piano-Grotte di Caggiano	187ISE	Non id.	Non id.	Palazzo S.Gervasio, p.227	funerario	necropoli	IV sec. a.C.-III sec. a.C.	Area di necropoli di età Sannita, posta a 577 m s.l.m., si sviluppa verso sud; questa è un'area caratterizzata da grotte naturali e colline, pianure a vocazione agricola.



Numero sito da pubblicazione: Ager Venusinus II	LOCALIZZAZIONE				Riferimenti cartografici			Riferimenti bibliografici	CARATTERISTICHE DEL SITO			
	Regione	Provincia	Comune	Località	IGM	Wgs84 X	Wgs 84 Y		definizione	tipo	cronologia	descrizione
578	Basilicata	PZ	Maschito	Via Boito	187ISE	570296.4	4529251.4	Ager Venusinus II, p. 142	abitativo	struttura rurale	all'età tardo imperiale	Lungo la SP 10 Venusina presso il Km 10 alcuni saggi condotti dalla Soprintendenza tra il 1978 e il 1981 hanno portato in luce tracce di fondi di capanna. Inoltre, strutture murarie, all'interno di una di esse alcuni <i>dolia</i> interrati. Sono segnalate alcune sepolture coperte da lastroni
579	Basilicata	PZ	Maschito	Cimitero / Sterpara piccola	187ISE	570969,72	4529757,28	Ager Venusinus II, p. 142	abitativo	villa	età imperiale	Si tratta di laterizi e ceramica diffusi su una superficie di circa mq 400. È presente anche materiale lapideo, relativo alle attività agricole per l'impianto della nuova vigna.
580	Basilicata	PZ	Maschito	Casale Sciarillo	187ISE	571248,99	4529474,27	Ager Venusinus II, p. 142	abitativo	struttura	età imperiale	Area di forma irregolare (200 mq ca.), con fr. fittili e pietre calcaree di medie dimensioni; fr. di ceramica comune, fr. di laterizi e <i>dolia</i> . Forse da porre in relazione con i punti 581 e 582.
581	Basilicata	PZ	Maschito	Casale losco	187ISE	572053,31	4529902,50	Ager Venusinus II, p. 144	abitativo	soglia/ canale di scolo	età imperiale	Lungo la strada provinciale 55, tra il Km 6 ed il Km 7, sono visibili quattro pietre rettangolari lavorate. Erano la copertura di un canale di deflusso delle acque. Due di esse presentano un foro per l'alloggiamento di cardini, dovevano essere delle soglie.

Ambra Solare 33
Powertis S.R.L.
info@powertis.com

Progetto definitivo impianto
agro-voltaico denominato
"Anastasia"

Powertis



A.4 RELAZIONE
ARCHEOLOGICA



Dr. Antonio Bruscella
P.zza Alcide De Gasperi, 27
85100 - Potenza

582	Basilicata	PZ	Maschito	Casale Iosco	187ISE	572094,28	4529783,34	Ager Venusinus II, p.144	insediativo	produttivo	Non id.	Sparsi e radi fr. di laterizi e di ceramica comune, non si definisce un punto di concentrazione. Forse era una fattoria danneggiata da lavori agricoli.
583	Basilicata	PZ	Maschito	Masseria Trabocchetti	187ISE	573192,31	4529916,93	Ager Venusinus II, p.144	abitativo	villa rustica	età imperiale	Una vasta area (400 mq) sulla sommità e sul versante S della collina con fr. di laterizi, ceramica, dolia e pietre di medie e grandi dimensioni. In relazione con il sito n.584.
584	Basilicata	PZ	Maschito	Masseria Trabocchetti	187ISE	573382,22	4530020,26	Ager Venusinus II, p.144	abitativo	villa rustica	età imperiale	Sulla sommità collinare, si individua un'area di circa 200 mq, con rada concentrazione di materiali: fr. ceramica comune e dolia, fr. di laterizi ben depurati con ingobbio. In relazione con il sito n. 583.
585	Basilicata	PZ	Maschito	Macchia rotonda	187ISE	572328,87	4529336,49	Ager Venusinus II, p.145	abitativo	fattoria	età repubblicana.	Sul lato N del pianoro c'è un'area di mq 100 caratterizzata da fr. di laterizi e ceramica (anfore e ceramica comune).
586	Basilicata	PZ	Maschito	Macchia rotonda	187ISE	572705,31	4529403,40	Ager Venusinus II, p.145	abitativo	struttura rurale	età primo imperiale	Sul lato N del pianoro, verso il vallone di Macchiarotonda e Serra del Prete, c'è area di 100 mq, stretta ed allungata. Si trovano fr. di tegole e di dolia con poco materiale lapideo.
587	Basilicata	PZ	Forenza	Settanni	187ISE	573404,56	4529715,85	Ager Venusinus II, p.145	abitativo	villa rustica	età triumvirale/ imperiale	Esposto a NW, lungo il versante collinare c'è un'area (2000 mq) di fr. fittili. La presenza di concotto, di laterizi, di ceramica e di un peso da telaio, suggerisce la presenza di una fornace all'interno della villa. Ai piedi della collina ci sono grandi lastre calcaree, non in situ, traccia dell'esistenza di sepolture.
588	Basilicata	PZ	Forenza	Settanni	187ISE	573491,13	4529673,96	Ager Venusinus II, p.145	abitativo	struttura	età triumvirale/ imperiale	Un'area di circa 200 mq con numerosi fr. di laterizi, di dolia, di macinelli e un blocco calcareo quadrangolare. Forse un deposito da collegare al sito n.587.

Ambra Solare 33
Powertis S.R.L.
info@powertis.com

Powertis

Progetto definitivo impianto
agro-voltaico denominato
"Anastasia"



A.4 RELAZIONE
ARCHEOLOGICA



Dr. Antonio Bruscella
P.zza Alcide De Gasperi, 27
85100 - Potenza

589	Basilicata	PZ	Forenza	Non id	187ISE	574773,04	4529910,88	Ager Venusinus II, p.145	abitativo	fattoria	età imperiale (?)	Lungo il declivio NE del colle affacciato sul Vallone Saracino c'è una ristretta area di mq 60 con una densa concentrazione nella parte alta (tegole, pietre e fr. ceramici di <i>dolia</i> e ceramica comune) ed un ampio dilavamento.
590	Basilicata	PZ	Forenza	Masseria Mazzulillo	187ISE	576954,11	4529555,18	Ager Venusinus II, p.145	abitativo	fattoria	età imperiale tardo-imperiale	Presso la Fiumara, c'è un'area di 200 mq ca., con fr. di laterizi, di ceramica da cucina e da fuoco e di anfore e 1 frammento di orlo di <i>spatheion</i> .
591	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Masseria Capariello	187ISE	577219,58	4529172,60	Ager Venusinus II, p.145	abitativo	fattoria	età imperiale	Sulla sommità del pianoro vi è un'area di circa 200 mq con fr. di laterizi e ceramica comune (30%), sigillata italica (10%), sigillata africana (40%) e anfore.
592	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Masseria Capariello	187ISE	577448,61	4529578,60	Ager Venusinus II, p.145	abitativo	fattoria	n.d.	Sulla sommità del pianoro vi è un'area (mq 150) di fr. di laterizi e scarsa ceramica comune da ricollegare ad una fattoria.
593	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Casotto Piarulli	187ISE	578329,59	4530001,53	Ager Venusinus II, p. 146	abitativo	fattoria	età imperiale	Nei pressi del casotto, a Sud (200 mq), si individua una forte presenza di laterizi, ceramica comune da cucina e da mensa, <i>dolia</i> e un fr. di macina.
594	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Masseria Cataldi	187ISE	578381,64	4529751,68	Ager Venusinus II, p. 146	insediativo (?)	produttivo (?)	n.d.	Sul pianoro è presente un'area di 200 mq con presenza di laterizi e <i>dolia</i> .
595	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Casalini	187ISE	578204,66	4529148,57	Ager Venusinus II, p. 146	insediativo	produttivo	Età preromana	A W dell'ampio pianoro vi è un'area (200 mq), con fr. di laterizi, ceramica acroma, fr. di <i>dolia</i> e un fr. di macina.
596	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Casalini	187ISE	578301,83	4529148,57	Ager Venusinus II, p. 146	insediativo (?)	produttivo (?)	Non id.	Un'area di forma irregolare (150 mq) che si estende sul pianoro. Si rinvenivano fr. di laterizi, di ceramica acroma e un fr. di <i>dolium</i> .



597	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Torrente Valero	187ISE	579155,48	4530141,03	Ager Venusinus II, p. 146	insediativo (?)	produttivo (?)	Non id.	Sul pianoro si riconosce una piccola area, con presenza di coppi e tegole.
598	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Torrente Valero	187ISE	579759,29	4529807,89	Ager Venusinus II, p. 146	abitativo	fattoria	Non id.	Alle pendici del versante meridionale della collina sul torrente Valero si localizza un'area di fr. fittili (200 mq), con pareti di contenitori per derrate (15%) e fr. ceramici di uso comune (85%).
599	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Masseria Fradusco e Masseria La Mastra	187ISE	579270,00	4528534,35	Ager Venusinus II, p. 146	abitativo	fattoria	Non id.	Sulla sommità collinare vi è un'area (mq 100) di fr. laterizi e ceramica.
600	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Masseria Fradusco	187ISE	579009,74	4528259,86	Ager Venusinus II, p. 146	abitativo	villa	età imperiale	Sulla sommità a SE della collina c'è un'ampia area costituita da fr. laterizi e pietre da costruzione ampia mq 1000 fitta; la ceramica, perlopiù di uso comune, fr. di macine.
601	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Masseria Caputo	187ISE	578013,81	4528367,79	Ager Venusinus II, p. 146	insediativo (?)	abitativo (?)	Non id.	Sulla sommità del pianoro vi è un'area di fr. di laterizi, tegole, pietre di piccole e medie dimensioni, fr. di grandi contenitori per derrate, poca ceramica di uso comune ed un fr. di lucerna.
602	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Manzulillo	187ISE	577258,62	4528990,42	Ager Venusinus II, p. 147	insediativo (?)	abitativo (?)	Non id.	Sul pianoro e' presente un'area di circa mq 150 composta perlopiù da tegole, non si rilevano frammenti di ceramica.
603	Basilicata	PZ	Maschito	Grotte di Masone Masseria Cascia	187ISE	576139,74	4528227,62	Ager Venusinus II, p. 147	abitativo	fattoria	età repubblicana e tardoantica	Sulla sommità del pianoro vi è un'area di mq 200, con fr. di laterizi, pietre lavorate e molta ceramica: comune da cucina (35%), vernice nera (4%), sigillata italiana (17%), sigillata africana A (25%) e D (6%), fr. di vetro e un orlo di balsamario; si segnalano pareti ed orli di dolia e fr. di macine.



604	Basilicata	PZ	Maschito	Masseria Cascia	187ISE	576073,86	4528184,80	Ager Venusinus II, p. 147	funerario	necropoli	età repubblicana e tardoantica	A breve distanza dalla fattoria n. 603 vi è una stretta fascia di circa mq 20 con fr. di tegole e scarsa ceramica (vernice nera). In relazione con il sito n. 603.
605	Basilicata	PZ	Maschito	Masseria Cascia	187ISE	576126,56	4528293,50	Ager Venusinus II, p. 147	funerario	necropoli	IV sec. a.C	Sul versante N del pianoro vi sono due tagli con ossa umane e fr. di tegole. In superficie vi sono fr. di vernice nera (55%), ceramica comune (20%), fr. di vetro e bronzo.
606	Basilicata	PZ	Maschito	S. Martino	187ISE	574960,80	4528673,96	Ager Venusinus II, p. 147	insediativo (?)	abitativo (?)	Non id.	Ai margini del bosco in zona di scarsa visibilità si individua una dispersione di materiali non ben definibile nelle dimensioni, della quale si intravedono fr. laterizi e scarse pietre.
607	Basilicata	PZ	Forenza	S. Martino	187ISE	573644,8275	4528881,49	Ager Venusinus II, p. 148	insediativo	villa + fornace	età repubblicana e imperiale	Sull'altopiano vi è un'area (4000 mq) quadrangolare ricca di: fr. di laterizi (33%), di <i>dolia</i> (16%), di ceramica e di vetro. Vi sono anche laterizi malcotti e fr. di concotto.
608	Basilicata	PZ	Forenza	S. Martino	187ISE	572981,7338	4528492,46	Ager Venusinus II, p. 148	Non id.	Non id.	Non id.	Lungo il versante collinare vi è un'area di fr. fittili e materiale da costruzione di incerta definizione cronologica.
609	Basilicata	PZ	Forenza	S. Martino	187ISE	572958,6754	4528340,93	Ager Venusinus II, p. 148	funerario	sepolture	Non id.	A ridosso di un vigneto si rinvengono lastre calcaree e fr. di laterizi.
610	Basilicata	PZ	Forenza	Serra la Perna	187ISE	573156,3188	4528057,65	Ager Venusinus II, p. 148	insediativo	struttura	Età imperiale	A SE del pianoro, posto a Nord di Serra La Perna, vi è un'area stretta e allungata (100mq) con presenza di pietre lavorate e fr. di tegole.
611	Basilicata	PZ	Forenza	Serra la Perna	187ISE	573637,25	4527906,12	Ager Venusinus II, p. 148	insediativo	struttura	Età imperiale	Sul terrazzo posto alla quota di m 530, vi è un'area (100 mq) irregolare, con pietre di medie e grandi dimensioni e da fr. di laterizi.

Ambra Solare 33
Powertis S.R.L.
info@powertis.com

Progetto definitivo impianto
agro-voltaico denominato
"Anastasia"

Powertis



A.4 RELAZIONE
ARCHEOLOGICA



Dr. Antonio Bruscella
P.zza Alcide De Gasperi, 27
85100 - Potenza

612	Basilicata	PZ	Forenza	Serra la Perna	187ISE	573109,21	4527787,53	Ager Venusinus II,p. 148	abitativo	villa	II-VI d.C.	L'intera sommità collinare della Serra, dall'estremità della terrazza fino alla masseria (2000mq), è interessata da una area di materiali da costruzione e frr. di tegole, oltre a lacerti di coccio pesto. A N della masseria vi è un accumulo di pietre lavorate, tegole, frr. di <i>dolia</i> e di macine non <i>in situ</i> . In relazione con 613 e 614.
613	Basilicata	PZ	Forenza	Serra la Perna	187ISE	572941,21	4527705,18	Ager Venusinus II,p. 148	insediativo	struttura	II-VI d.C.	Ad E della moderna masseria, e' visibile un tratto di struttura muraria conservato per una lunghezza di cm 97 ed un h di cm50, per un totale di tre filari orientato N-S. La struttura conserva solo due filari in alzato. In relazione con 612 e 614.
614	Basilicata	PZ	Forenza	Serra la Perna	187ISE	572931,33	4527794,12	Ager Venusinus II,p.149	insediativo	struttura	II-VI d.C.	Una sezione muraria e' visibile nel taglio della strada che porta alla masseria. Si conserva solo uno dei paramenti, e' di forma irregolare e risulta orientata obliquamente rispetto alla stradina. E'probabile la connessione con 612 e 613.
615	Basilicata	PZ	Forenza	Masseria Bochichio	187ISE	572506,40	4527754,59	Ager Venusinus II,p.149	insediativo	Non id.	età tardoantica	Iscrizione su pietra calcarea dalla zona vicino il torrente Fiumarella, all'interno della tenuta.Vi sono anche delle colonne. In connessione con 727, 728.
616	Basilicata	PZ	Maschito	Piano della Trinità	187ISE	571006,60	4528527,87	Ager Venusinus II, p. 150	insediativo	Non id.	I sec. a.C. -VI d.C.	Lungo il versante E del Piano della Trinità, non molto distante dal sito n.618, vi è un'esigua area di frr.di laterizi. Forse in relazione con una villa.

Ambra Solare 33
Powertis S.R.L.
info@powertis.com

Powertis



Progetto definitivo impianto
agro-voltaico denominato
"Anastasia"

A.4 RELAZIONE
ARCHEOLOGICA



Dr. Antonio Bruscella
P.zza Alcide De Gasperi, 27
85100 - Potenza

617	Basilicata	PZ	Maschito	Serra del Prete	187ISE	570695	4528755	Ager Venusinus II, p. 150	abitativo	villa rustica	età imperiale	Area di fr. fittili e materiale da costruzione. Sul terrazzo del versante collinare è visibile un'area di forma irregolare, di 400 mq, con una fitta concentrazione di materiali. È presente una grande quantità di fr. di laterizi e di pietre calcaree di medie dimensioni; si osservano inoltre alcuni <i>cubilia</i> e fr. di ceramica comune da mensa e da cucina, oltre a frammenti di <i>dolia</i> .
618	Basilicata	PZ	Maschito	Piano della Trinità	187ISE	570587	4528289	Ager Venusinus II, p. 150	abitativo/ produttivo	villa rustica di notevoli dimensioni	I sec. a.C. e il VI d.C.,	Una vasta area di circa 3000 mq, rettangolare. L'area è caratterizzata dalla presenza di molti fr. di tegole e coppi, un fr. di colonna laterizia, e pietre squadrate, lacerti di <i>dolia</i> e un fr. di macina granaria. Ai margini del campo sono accumulate pietre lavorate anche di notevoli dimensioni e lacerti di murature divelte.

Ambra Solare 33
Powertis S.R.L.
info@powertis.com

Powertis

Progetto definitivo impianto
agro-voltaico denominato
"Anastasia"



A.4 RELAZIONE
ARCHEOLOGICA



Dr. Antonio Bruscella
P.zza Alcide De Gasperi, 27
85100 - Potenza

619	Basilicata	PZ	Maschito	Piano della Trinità	187ISE	570770.35	4528650.77	Ager Venusinus II, p. 151	abitativo/ produttivo	corpo di fabbrica	età tardo antica	A breve distanza dalla villa n. 618 ai margini del fosso, sempre lungo il pendio, si identifica una seconda area di dimensioni più ridotte, ma comunque, abbastanza estesa ma rada, circa mq 300, con presenza di frammenti di tegole, coppi e pietre lavorate, scarsa ceramica di uso comune. Sembra trattarsi di un corpo di fabbrica separato relativo alla grande villa n. 618, forse riconducibile soltanto alle fasi più tarde del complesso, probabilmente quella imperiale e tardo antica.
620	Basilicata	PZ	Maschito	Piano della Trinità	187ISE	570472.13	4528112.53	Ager Venusinus II, p. 152	viabilità	lastre lapidee	Non id.	A breve distanza dal tratturo che collega Maschito con Forenza, già identificato con il percorso della <i>via Herculia</i> , ad Ovest della villa n. 618, i lavori di aratura hanno messo in evidenza alcuni blocchi in calcare lavorati; attualmente ne sono visibili 4 con la superficie ben levigata, leggermente inclinata verso W, ma evidenziati solo parzialmente per una lunghezza di m 3. La loro presenza lungo il percorso stradale potrebbe ricondurli sia alla copertura di una sepoltura, ma le misure soprattutto la lunghezza sembrano eccessive, ma forse più probabilmente ad un lastricato stradale, relativo ad un diverticolo che conduce dalla viabilità principale alla villa posta più in basso.



621	Basilicata	PZ	Maschito	Piano della Trinità	187ISE	570349.1	4527540.6	Ager Venusinus II, p. 152	abitativo	villa	età tardo repubblicana-imperiale	Lungo le estreme pendici del Piano della Trinità quasi a ridosso del vallone di Macchiarotonda, sulla cima di un ripiano collinare, si estende un'area di mq 500 con materiale mobile perlopiù laterizi, pietre lavorate, grandi contenitori e ceramica: sigillata italica (14%), anfore (2,8%), vernice nera (2,8%), sigillata africana (5,8%), ceramica comune (60%), balsamari, impasto.
622	Basilicata	PZ	Maschito	Piano della Trinità	187ISE	570555.8	4527489.4	Ager Venusinus II, p. 152	abitativo	fattoria	età repubblicana-imperiale	Lungo il versante meridionale del piano della Trinità affacciato sul vallone di Macchiarotonda si può rintracciare una ristretta area di mq 100 anche piuttosto rada caratterizzata da frammenti laterizi abbastanza minuti e da scarsa ceramica, tra cui un frammento di vernice nera e ceramica comune.
625	Basilicata	PZ	Maschito	Macchia rotonda	187ISE	570724.90	4527139.11	Ager Venusinus II, p. 153	abitativo	fattoria	età repubblicana	Lungo il versante NW della collina che si affaccia sul vallone di Macchiarotonda, intorno alla quota 600 è possibile rintracciare una area (50 mq) con frammenti di tegole e coppi e ceramica comune (50%), vernice nera (30%), anfore (15%), un peso circolare.
626	Basilicata	PZ	Maschito	Macchia rotonda	187ISE	570958,19	4527402,13	Ager Venusinus II, p. 153	insediativo	Non id.	preistoria	Frammento di selce lavorata forse area di frequentazione preistorica.
627	Basilicata	PZ	Maschito	Macchia rotonda	187ISE	570828.16	4527321.91	Ager Venusinus II, p. 153	insediativo	Non id.	preistoria	Lungo il versante affacciato sul vallone di Macchiarotonda poco più in basso rispetto al sito n. 626 si può localizzare un altro punto con presenze di frammenti litici lavorati.



628	Basilicata	PZ	Maschito	Macchia rotonda	187ISE	571297,48	4527652,48	Ager Venusinus II,p. 153	insediativo	struttura	preistoria età romana	A NE del colle di Macchiarotonda vi sono frr. radi di laterizi e ceramica comune relativi ad un edificio rurale di età romana. Si segnalano inoltre resti di Industria litica di età preistorica.
632	Basilicata	PZ	Maschito	Cerullo	187ISE	572715,24	4526195,21	Ager Venusinus II,p. 153	insediativo	edificio rurale	età preromana	Lungo il versante N della collina, vi è un'area di mq 100 con esclusiva presenza di materiale fittile: tegole, ceramica comune ed anfore.
633	Basilicata	PZ	Maschito	Cerullo	187ISE	572758,16	4526066,45	Ager Venusinus II,p. 154	insediativo	fattoria	età preromana	A S del colle Cerullo, vi è un'area (200 mq) con frr. di tegole, materiale lapideo e ceramica. In connessione con i siti 632.
634	Basilicata	PZ	Forenza	Masseri a Pavonelli	187ISE	573371,89	4526308,35	Ager Venusinus II,p. 154	insediativo	edificio rurale	età imperiale	Un'area di 600 mq lungo un terrazzo di versante collinare, orientato a SE, presenta frr. di tegole, frr. ceramici e materiale lapideo.
635	Basilicata	PZ	Forenza	Masseri a Pavonelli	187ISE	573602,09	4526558,06	Ager Venusinus II,p. 154	insediativo	edificio rurale	età imperiale	A S di Cozzo Maragnano, ad E della masseria Pavonelli vi è un'area di mq 1000 con frr. laterizi, pietre lavorate e ceramica. Forse in connessione con il sito 584.
636	Basilicata	PZ	Maschito	Masseri a Maragnano	187ISE	573889,93	4526798,17	Ager Venusinus II,p. 154	insediativo	fattoria	età imperiale	A S del Cozzo Maragnano, a breve distanza dalla masseria moderna vi è una area di mq 50 con frr. di tegole e ceramica.
637	Basilicata	PZ	Forenza	Cozzo Maragnano	187ISE	573871,31	4526870,20	Ager Venusinus II,p. 154	funerario	tombe	Non id.	Sulla sommità della collina, e intorno, vi è una area (20 mq), con tegole che indicano una probabile destinazione sepolcrale.
638	Basilicata	PZ	Forenza	Cozzo Maragnano	187ISE	573680,12	4526838,98	Ager Venusinus II,p. 154	insediativo	villa	età imperiale	Tra la sommità collinare e il versante E, vi è un'area rettangolare di 200 mq con tracce di malta e i resti di due corpi di fabbrica rettangolari. Sono presenti anche tegole, pietre da costruzione, ceramica, frr. di macina in pietra lavica, <i>dolia</i> .



639	Basilicata	PZ	Forenza	Cozzo Maragnano	187ISE	573750,35	4526913,12	Ager Venusinus II,p. 154	insediativo	edificio rurale	età tardo antica	A NE, vi è un'area di 100 mq con fr. di ceramica comune e laterizi; una tegola presenta un motivo ad onde.
640	Basilicata	PZ	Forenza	Masseria lasi	187ISE	573703,13	4527477,89	Ager Venusinus II,p. 155	insediativo	edificio rurale	Non id.	Lungo il versante NW, vi è un'area di 50 mq, con fr. di laterizi e ceramici: tegole, ceramica comune, fr. di macina in pietra lavica.
641	Basilicata	PZ	Forenza	Buonasorte	187ISE	575680,13	4526460,52	Ager Venusinus II,p. 155	insediativo	edificio rurale (?)	Non id.	In un'area (200 mq), i cui limiti coincidono con quelli dell'uliveto posto verso S della collina, si trovano grossi blocchi di pietra, fr. di tegole di grandi dimensioni, ceramica, materiali da costruzione e pesi da telaio.
642	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Masseria Morlino	187ISE	576816,61	4526824,96	Ager Venusinus II,p. 155	insediativo	edificio rurale	età imperiale	A SE della collina vi è un'area (200mq) con pietre di piccole dimensioni, fr. di tegole, fr. di ceramica.
643	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Casalini	187ISE	577125,45	4526682,68	Ager Venusinus II,p. 155	insediativo	Non id.	Non id.	Lungo il versante SE, vi è una area di 50 mq con fr. di tegole, pietre e poca ceramica acroma.
644	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Masseria Merlini	187ISE	577323,25	4526939,48	Ager Venusinus II,p. 155	abitativo	fattoria	età imperiale	Lungo il versante collinare vi è un'area (100 mq) con una concentrazione di laterizi e tegole, pietre di piccole dimensioni, ed un fr. di colonna in laterizio. Sono presenti grandi contenitori per derrate e ceramica.
645	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Vallone di Acqua Cascia	187ISE	578874,40	4527254,56	Ager Venusinus II,p. 155	insediativo	edificio rurale	età repubblicana	Sempre lungo il versante collinare prospiciente il Vallone di Acqua Cascia vi è un'area con materiale da costruzione, ciottoli di fiume, tegole, fr. di ceramica. L'area di 400 mq è in relazione con 649 e 652.
646	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Rudere Nisi	187ISE	579190,18	4527289,27	Ager Venusinus II,p. 155	insediativo	edificio rurale	età tardo-repubblicana e imperiale	Qui vi è un'area di 100 mq, con pietre di piccole e medie dimensioni, laterizi, fr. ceramici acromi, sigillata, tegole e mattoni. In connessione con il sito 649.



647	Basilicata	PZ	Forenza	Masseri a Cancell ra	187ISE	579578,84	4527712,62	Ager Venusinus II,p. 155	insediativo	edificio rurale	età tardo- repubblicana e imperiale	Il punto è nella parte N di un pianoro stretto e allungato delimitato ad E dal Vallone del Serpente, e a W dal Vallone Acqua Cascia. Ubicato a 500 m s.l.m., lungo il margine Est dell'altura, si presenta come un'area di 80 mq con laterizi e di fr. ceramici. In connessione con il sito 648.
648	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Masseri a Cancell ra	187ISE	579735,00	4527664,04	Ager Venusinus II,p. 156	insediativo	struttura	Non id.	Qui è stata localizzata un'area (150 mq), con pietre di piccole e medie dimensioni associate a laterizi e materiale ceramico: un fr. di macina, pareti di ceramica acroma, fr. di c. comune e da cucina, fr.di anfore.
649	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Masseri a Nisi	187ISE	579145,07	4527056,77	Ager Venusinus II,p. 156	abitativo	villa rustica	età repubblicana- imperiale	Area (400 mq), con fr. di laterizi e ceramica, sulla sommità di un colle.
650	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Masseri a Rosali	187ISE	580189,59	4526810,39	Ager Venusinus II,p. 157	abitativo	struttura	età triumvirale	Si individua un'area di 50 mq (nei pressi dei ruderi della masseria) con tegole, coppi, fr.di ceramica acroma, comune da cucina e da fuoco.
651	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Masseri a Piarulli	187ISE	579870,33	4526189,23	Ager Venusinus II,p. 157	abitativo	struttura	età imperiale	A NW dell'ampio pianoro vi è una superficie (50 mq) con tegole, coppi e fr. di ceramica acroma e da cucina.
652	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Vallone di Acqua Cascia	187ISE	578857,05	4526466,84	Ager Venusinus II,p. 157	abitativo	fattoria	III-II sec. a.C. (?)	A SE della collina, verso il Vallone di Acqua Cascia, vi è una area di 100 mq, con di pietre, di piccole e medie dimensioni, fr. di tegole, pareti di <i>dolia</i> , fr. di ceramica acroma e vernice nera, fr. di anfore e materiale lapideo (blocco squadrato di calcare).
655	Basilicata	PZ	Forenza	Acquavi va	187ISE	574568,54	4526089,86	Ager Venusinus II,p. 157	abitativo	fattoria	età imperiale	Ad E della collina di Acquaviva, c/o la strada moderna, vi è un'area di mq100, con fr. di tegole e ceramica. In connessione con 656.



656	Basilicata	PZ	Forenza	Acquavi va	187ISE	574502,21	4526183,50	Ager Venusinus II,p. 158	abitativo	fattoria	prima età imperiale- età tardoantica	A NE del colle di Acquaviva, a breve distanza dal sito 655 vi è un'area(mq 100) con fr. di tegole, pietre lavorate, ceramica, <i>opus doliare</i> . Inoltre, sulla sommità collinare vi è un allineamento di pietre relativo ad un terrazzo. In relazione con 655.
657	Basilicata	PZ	Forenza	Acquavi va	187ISE	574490,50	4525832,35	Ager Venusinus II,p. 158	abitativo	fattoria	età repubblicana- imperiale	Ad E del colle vi è un'area di fr. fittili e intorno, a 540m s.l.m., si localizza un'area(200mq) con fr. di laterizi e pietrame. Ai piedi del versante nei pressi del fosso vi sono molte pietre. Tra i materiali ceramici si segnalano fr. di ceramica un piede di balsamaro.
658	Basilicata	PZ	Forenza	Vado del Monte	187ISE	574123,75	4525481,20	Ager Venusinus II,p. 158	abitativo	fattoria	Non id.	Qui un'area di 100 mq, posta a cavallo della stradina di crinale che attraversa Acquaviva, presenta fr. di tegole e ceramica.
659	Basilicata	PZ	Forenza	Vado del Monte	187ISE	573846,73	4526054,75	Ager Venusinus II,p. 158	insediativo o funerario	edificio rurale o sepoltur e	età repubblicana	Lungo il pendio E di V.del Monte,ma a quota piu` bassa, vi è un'area mq 50 con fr.fittili:laterizi e ceramica acroma.
660	Basilicata	PZ	Forenza	Vado del Monte	187ISE	573733,58	4525785,53	Ager Venusinus II,p. 158	abitativo	fattoria	età repubblicana	Il versante E del colle e` interessato dalla dispersione di fr. di tegole, c. comune.
661	Basilicata	PZ	Maschito	Masseri a Rendina	187ISE	572898,62	4525672,38	Ager Venusinus II,p. 158	insediativo	edificio rurale	Non id.	Qui vi è una area (50 mq) di fr. di laterizi, di c.comune e ad impasto, e 1 fr. di anfora.
676	Basilicata	PZ	Forenza	Masseri a Di Canio	187ISE	573399,91 5	4524020,55	Ager Venusinus II,p. 163	insediativo	produttiv o	Non id.	Qui c'è un'area di ca. 20 mq con scarti di lavorazione e fr. di laterizi e, verso N, 1fr.di parete di ceramica, una fornace situata nelle immediate vicinanze



677	Basilicata	PZ	Forenza	Masseria a Checca	187ISE	574537,35	4524728,22	Ager Venusinus II,p. 164	abitativo (?)	struttura (?)	IV sec. d.C. (?)	A NW del rilievo su cui sorge Forenza, a S di masseria Checca, ci sono pietrame e fr. fittili su un'area di 100 mq (sigillata africana D). Questi ultimi presentano superfici molto consunte, probabile effetto di dilavamento.
678	Basilicata	PZ	Forenza	Masseria a Masi La Monaca	187ISE	574487,60	4524505,83	Ager Venusinus II,p. 164	insediativo produttivo	villa	fase repubblicana età tardoantica	Alle estreme propaggini della Serra Giardino a 600 s.l.m. sulla cima di un ripiano collinare vi è un'area estesa per mq 400 con materiale da costruzione: tegole, pietre lavorate, fr. di malta e lacerti di muratura, intonaco dipinto, fr. di <i>dolia</i> , ceramica, una chiave in ferro, un anello in bronzo e scorie di argilla.
679	Basilicata	PZ	Forenza	Masseria a Masi	187ISE	574718,78	4524473,64	Ager Venusinus II,p. 164	insediativo	edificio rurale	prima età imperiale	Sotto a 678, lungo il versante collinare si conserva un'area di mq100 con laterizi, tegole e ceramica.
680	Basilicata	PZ	Forenza	Masseria a Ciranna	187ISE	576074,22	4524722,37	Ager Venusinus II,p. 164	insediativo	villa	II-I sec.a.C.	Lungo il versante S del pendio si localizza una piccola area di fr. laterizi con rada concentrazione di ceramica a pasta grigia.
681	Basilicata	PZ	Forenza	Masseria a Ciranna	187ISE	576349,29	4524570,20	Ager Venusinus II,p. 164	insediativo abitativo/pro duttivo funerario	villaggio villa necropoli	età preistorica età repubblicana età imperiale	Lungo il versante meridionale vi è un'area (mq 500) rettangolare, con materiale edilizio e ceramica.
682	Basilicata	PZ	Forenza	Masseria a Ciranna	187ISE	576644,84	4524324,40	Ager Venusinus II,p. 166	insediativo	struttura (?)	Non id.	Lungo il versante del colle delle Grotte di Caggiano si estende una piccola area (50 mq) di fr. laterizi e ceramica. Nella zona si segnalano sepolture.



683	Basilicata	PZ	Forenza	Casotto Francioni	187ISE	577142,80	4524431,26	Ager Venusinus II,p. 166	funerario	sepolture	I- V sec. d.C.	Qui a SE vi è un'area di circa 20 mq, con laterizi, 1 fr. di osso e fr. di ceramica.
684	Basilicata	PZ	Forenza	Masseria Francioni	187ISE	577361,42	4524639,47	Ager Venusinus II,p. 166	abitativo	fattoria	I- V sec. d.C.	A N rispetto a 685, lungo il versante SE e' stata individuata un'area di 100 mq con tegole, coppi tardo-antichi e pietre. L'area, sebbene intaccata dall'attività di scavatori clandestini, restituisce materiale pertinente ai siti 682-686.
685	Basilicata	PZ	Forenza	Masseria Francioni	187ISE	577455,11	4524524,95	Ager Venusinus II,p. 166	abitativo	struttura	I- V sec. d.C.	Area (100 mq) di dispersione di materiali a N. In relazione a 683, 684, 686, tutti vicini, nella stessa area collinare.
686	Basilicata	PZ	Forenza	Masseria Francioni	187ISE	577545,34	4524417,38	Ager Venusinus II,p. 166	abitativo	villa	I sec. a.C. – età tardoantica	Area di dispersione di materiale. Il sito è posto a S del Casotto Francioni e a NE della Masseria Orofino (2000 mq). Si conservano anche 1 segmento di muro (pietre legate con malta), mattoni di <i>suspensurae</i> , 1fr.di cornice modanata.
687	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Grotte di Gaggiano	187ISE	577659,85	4524639,47	Ager Venusinus II,p. 167	funerario	sepolture	età imperiale	Area di dispersione di materiale, il sito è ubicato a metà costa, in un'area di circa 150 mq. In relazione con 688.
688	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Grotte di Gaggiano	187ISE	577850,714	4524542,30	Ager Venusinus II,p. 167	insediativo	villa rustica	età imperiale (?)	Area di dispersione di materiale un'area estesa per mq 300.
689	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Grotte di Gaggiano	187ISE	577892,35	4524462,49	Ager Venusinus II,p. 168	insediativo	edificio rurale	età imperiale	Lungo il versante SW della collina di S. Procopio, nelle vicinanze del punto 688, ma ad una quota leggermente inferiore, si riconosce un'area ampia (150 mq) di dispersione di materiali, disturbata dall'attività di clandestini.



690	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	S. Procopio	187ISE	577965,22	4524323,68	Ager Venusinus II,p. 168	insediativo	edificio rurale	II sec. a.C.	Ancora una volta lungo il pendio W del rilievo di S. Procopio, poco più a valle dei punti sopra descritti, si identifica un'area di 150 mq con una rada concentrazione di pietrame e frammenti fittili.
691	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	S. Procopio	187ISE	578097,80	4524191,01	Ager Venusinus II,p. 168	funerario	sepoltur e	Non id.	Poco a SE di 690, alle pendici del versante S dell'altura di S. Procopio, si individua una piccola area di 70 mq con dispersione di materiali.
692	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Masseria S. Procopio	187ISE	578530,86	4524622,11	Ager Venusinus II,p. 168	abitativo	struttura	età imperiale	Area di dispersione di materiale ascrivibile alla presenza di una struttura di tipo rurale. Posta lungo il versante E della collina di San Procopio, si estende per 50 mq .
693	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Masseria S. Procopio	187ISE	578575,97	4524552,71	Ager Venusinus II,pp. 168-169	abitativo	struttura	I sec. a.C.-III sec. d.C.	Area di 50mq, collocata a nord-ovest della collina di S: Procopio che restituisce frr. di tegole e ffr. ceramici.
694	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Masseria S. Procopio	187ISE	578648,84	4524802,56	Ager Venusinus II,p. 169	abitativo	struttura	Non id.	A 584m della collina di S. Procopio, vi è un'area di frr. fittili (100mq), in rapporto con i siti limitrofi, e con le tombe attestate oralmente, Queste pur non documentabili, danno indicazioni sul modello insediativo diffuso in zona: piccoli nuclei abitativi con area di sepolture.
695	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Masseria S. Procopio	187ISE	578947,95	4524906,67	Ager Venusinus II,p. 169	abitativo	struttura	II sec. a.C.-V sec. d.C.	Area di dispersione di materiale posta sulla sommità della collina di San Procopio ampia 200mq.
696	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Masseria S. Procopio	187ISE	578690,48	4524570,06	Ager Venusinus II,p. 170	funerario	sepoltur e	età imperiale	Presso la fascia SW dell'altura di S. Procopio sono state individuate 3 piccole aree rettangolari, vicine con resti di tegole e di ossa: contesti sepolcrali senza elementi di corredo.



697	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Masseri a S. Procopio	187ISE	580121,18	4524145,71	Ager Venusinus II,p. 170	abitativo	struttura	II sec. a.C.-V sec. d.C.	Area di ca. 100 mq che occupa il settore sud-occidentale della collina. Il rinvenimento di fr. di macine riconduce alla vocazione agricola dell'area.
698	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Masseri a S. Procopio	187ISE	578575,97	4524552,71	Ager Venusinus II,p. 170	abitativo	villa rustica	I sec. a.C. - inizi del III sec. d.C.	Lungo il pendio S verso il Ginestrello si segnala la presenza di materiali sparsi su una superficie di 100mq.
699	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Masseri a S. Procopio	187ISE	578839,70	4524511,07	Ager Venusinus II,p. 170	abitativo	villa rustica	III-I sec. a.C.	A NE, sul versante dell'altura che domina S. Procopio, su di un'area di 400 mq, sono state individuate chiazze, ben circoscritte e rettangolari, di colore più scuro rispetto al terreno circostante. In corrispondenza di esse si è rilevata una concentrazione di ceramica.
700	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Masseri a S. Procopio	187ISE	578947,27	4524906,67	Ager Venusinus II,p. 170	insediativo	edificio rurale	età preromana	Nei pressi della Masseria S. Procopio, sulla sommità collinare, è stata localizzata una area (50 mq), con elementi strutturali, ciottoli e fr. di laterizi e ceramica.
701	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Masseri a S. Procopio	187ISE	579318,58	4524698,46	Ager Venusinus II,p. 171	insediativo	struttura	eneolitico	Lungo il versante E della collina intorno a 573 s.l.m. c'è un'area di. 50 mq con media concentrazione di laterizi, ciottoli, impasto e c. comune.
702	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Masseri a Piarulli Pozzo di Banzi	187ISE	580121,18	4524145,71	Ager Venusinus II,p. 171	funerario	sepoltur e	Non id.	Nella parte E del rilievo di S. Procopio, vi è un'area di 20 mq, con resti ossei e grumi di argilla.
703	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Masseri a S. Procopio (Mass. Cicoria)	187ISE	579154,79	4523901,09	Ager Venusinus II,p. 171	insediativo	struttura	età preromana	Il punto è il più ad E, ed è a metà del declivio, Vi è una concentrazione di pietre e laterizi, associati a fr. di ceramica acroma e duania.
704	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Masseri a S. Procopio	187ISE	578617,24	4524148,73	Ager Venusinus II,p. 171	funerario	sepoltur e	Non id.	Nella parte di S. Procopio, all'incirca a mezzacosta, vi è un'area, 20 mq, con una lastra di pietra, di un fr. di tegola e di c. acroma.



705	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Masseri a S. Procopio	187ISE	578285,04	4523904,11	Ager Venusinus II,p. 171	insediativo	edificio rurale	III sec. a.C I sec. a.C.	Lungo il margine N del vallone Ginestrello, a m 450 s.l.m., vi sono i resti di una struttura e fr. ceramici, che occupano ca.1000 mq.
706	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Masseri a S. Procopio	187ISE	578333,36	4523828,61	Ager Venusinus II,p. 172	insediativo	Non id.	III sec. a.C. II sec. a.C.	Ad E dei punti sopra descritti, vi è un'area di dispersione di materiali di circa 100 mq.
707	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Masseri a S. Procopio	187ISE	578568,92	4523750,09	Ager Venusinus II,p. 172	insediativo	edificio rurale	III sec. a.C. II sec. a.C.	Ad E di 705 e 706, vi è un'area (200) mq con fr. di tegole, <i>dolia</i> , ceramica, fr. di argilla e di intonaco.
708	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Loc. Spinosa	187ISE	578931,41	4523475,56	Ager Venusinus II,p. 172	Non id.	Non id.	Non id.	Lungo le pendici NE della collina prospiciente il Vallone Ginestra, è stata individuata un'area (200mq.) di fr. fittili, ciottoli e pietre associati a materiale ceramico.
709	Basilicata	PZ	Forenza	Costa delle Ripe (Mass. Orofino)	187ISE	577765,61	4523904,11	Ager Venusinus II,p. 172	insediativo	struttura	Non id.	A SE dell'altura vi è concentrazione di materiale lapideo e di fittili.
710	Basilicata	PZ	Forenza	Costa delle Ripe	187ISE	577131,29	4523186,83	Ager Venusinus II,p. 172	Non id.	Non id.	Non id.	Qui sono stati trovati una punta di freccia in selce, 2 frammenti di c. a vernice nera, 1fr. di ceramica apula a figure rosse. L'esiguità e l'eterogeneità dei dati non permette definirne il sito.
711	Basilicata	PZ	Forenza	Masseri a Zaffiro	187ISE	576305,40	4523171,16	Ager Venusinus II,p. 173	insediativo	struttura	età repubblicana età tardoantica	Qui si localizza una area di più di mq 1000 lungo il lato E della collina con presenza di materiale da costruzione e ceramico e <i>instrumentum domesticum</i> .
712	Basilicata	PZ	Forenza	Costa delle Ripe Masseri a Zaffiro	187ISE	576352,22	4522936,76	Ager Venusinus II,p. 173	insediativo	struttura	età repubblicana età tardoantica	L'area di fr. fittili e materiale da costruzione sorge a mezza costa lungo le pendici NE del rilievo montano di Serra dei Pagani. Vi si rinviene una superficie di circa 400 mq.



713	Basilicata	PZ	Forenza	Masseria Zaffiro	187ISE	575464,97	4523601,61	Ager Venusinus II,p. 173	insediativo	fattoria	età imperiale età tardoantica	Sulla sommità di uno dei gradoni collinari della Serra dei Pagani si individua un'area di 400 mq molto fitta con laterizi, tegole e pietra da costruzione di piccole e medie dimensioni e ceramica.
714	Basilicata	PZ	Forenza	Masseria Zaffiro	187ISE	575250,48	4523322,15	Ager Venusinus II,p. 173	insediativo	fattoria	età preromana	Lungo il versante E del colle presso di un casolare vi è una dispersione (100 mq) di materiale edile e ceramica; si segnalano due pesi da telaio.
715	Basilicata	PZ	Forenza	Masseria Zaffiro	187ISE	575163,57	4523683,55	Ager Venusinus II,p. 173	funerario	tombe alla cappuccina (?)	età preromana	Sulla sommità collinare vicino a 714, e in relazione con esso, si rinviene una piccola concentrazione di ossa e scarsi frammenti fittili.
716	Basilicata	PZ	Forenza	Masseria Masi	187ISE	574923,62	4523870,83	Ager Venusinus II,p. 173	insediativo	edificio rurale	Non id.	Lungo il pendio NE del colle si individua un'area di 100 mq con fr. di tegole, piccole pietre, ciottoli, ceramica e 1 peso da telaio.
717	Basilicata	PZ	Forenza	Masseria Masi Serra Giardino	187ISE	574551,98	4523891,31	Ager Venusinus II,p. 174	insediativo	fattoria	età preromana	All'estrema propaggine del versante E di Serra Giardino si rintraccia una piccola area di mq 100 ma assai densa di laterizi, ceramica.
718	Basilicata	PZ	Forenza	Sorgente e Prigghione	187ISE	574402,64	4523212,91	Ager Venusinus II,p. 174	insediativo	edificio rurale	età preromana	Lungo il versante NE della Serra dei Pagani si rintraccia un'area di mq 100, con materiale da costruzione e ceramica.
719	Basilicata	PZ	Forenza	Serra Giardino	187ISE	573353,07	4522811,92	Ager Venusinus II,p. 174	insediativo	fattoria villa	età preromana fino VII sec.d.C.	Lungo il versante SE vi è un'area di mq 500. Vi sono laterizi e pietre, abbondante ceramica, marmo, 1 fr. di colonnina.
722	Basilicata	PZ	Forenza	S. Zaccaria	187ISE	575477,77	4521952,17	Ager Venusinus II,p. 175	insediativo	area di fr. fittili	età preistorica	Nella parte superiore del pendio E del monte Serra dei Pagani, a m700 s.l.m., è stato rinvenuto uno strumento in selce e materiali più recenti.



723	Basilicata	PZ	Forenza	S. Zaccaria	187ISE	575713,16	4522058,41	Ager Venusinus II,p. 175	insediativo	edificio pertinente e ad una villa	I - VI secolo d.C. (?)	Ad E di 722, a m650 di quota, lungo il versante E di Serra dei Pagani, vi è un'area di 200 mq con fr. fittili, materiale lapideo e da costruzione .
724	Basilicata	PZ	Forenza	S. Zaccaria	187ISE	575634,35	4521592,84	Ager Venusinus II,p. 175	insediativo	cisterna	Non id.	Ad E vi è un vaso circolare artificiale,scavato nel terreno e con un emiciclo in blocchi irregolari. Vi sono fr. ceramici intorno.
725	Basilicata	PZ	Forenza	S. Zaccaria	187ISE	575756,91 1	4521673,04	Ager Venusinus II,p. 176	insediativo	edificio rurale	Non id.	Lungo il versante collinare, si individua un'area di forma irregolare (300 mq), con dispersione di materiali.
726	Basilicata	PZ	Forenza	Masseria Bochichio	187ISE	576237,06	4521626,17	Ager Venusinus II,p. 176	insediativo	struttura	età imperiale età tardoantica	Lungo una terrazza della collina, a S-SE vi è un'area irregolare (400 mq), con concentrazione di materiali.
727	Basilicata	PZ	Forenza	Masseria Bochichio	187ISE	576294,60	4521437,39	Ager Venusinus II,p. 176	insediativo	struttura	età imperiale età tardoantica	Lungo una terrazza della collina, a S-SE vi è un'area irregolare (200 mq), con concentrazione di materiali.
728	Basilicata	PZ	Forenza	Masseria Bochichio	187ISE	576353,71	4521553,95	Ager Venusinus II,p. 176	funerario	tombe alla cappuccina	età imperiale e tardoantica	Presso i lati della stradina d'accesso alla Tenuta del Falco, vi è una concentrazione di tegole, con resti ossei. In relazione con 726 e 727.
729	Basilicata	PZ	Forenza	Mass. Miniscalco/Vallone delle Conche	187ISE	577670,22	4521004,02	Ager Venusinus II,p. 176	insediativo	edificio rurale	età imperiale	Qui, verso NE, vi è un'area di 200 mq con pietrame e fr. ceramici, tra cui anche laterizi e <i>dolia</i> .
730	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Masseria Rosali	188IVS O	580342,08	4526845,28	Ager Venusinus II,p. 176	insediativo	fattoria	età imperiale	Al centro del pianoro, a N della masseria vi è un'area di circa mq 200, allungata, con una rada concentrazione di laterizi e fr. di ceramica.

Ambra Solare 33
Powertis S.R.L.
info@powertis.com

Powertis

Progetto definitivo impianto
agro-voltaico denominato
"Anastasia"



A.4 RELAZIONE
ARCHEOLOGICA



Dr. Antonio Bruscella
P.zza Alcide De Gasperi, 27
85100 - Potenza

731	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	Vutusaro	188IVSO	581600,82	4525930,67	Ager Venusinus II,p. 177	insediativo	edificio rurale	Non id.	Dove il Vallone Vutusaro si biforca inglobando l'estrema propaggine del pianoro, si individua un'area di mq 50, con fr. di coppi e tegole sottili.
846	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	I lavorati	188IVNO	580692,30	4530557,25	Ager Venusinus II,p. 202	insediativo	edificio rurale	età imperiale età tardoantica	A mezza costa sul versante N, l'area di mq 300 ricoperta da pietre, tegole, ceramica e fr. di marmo.
847	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	I lavorati	188IVNO	580386,26	4530849,32	Ager Venusinus II,p. 203	funerario	sepolture	età tardoantica	Vicino a 846, vi è un'area un'area di mq370 ricoperta da pietre, laterizi, ceramica, lastre di calcare e fr. di ossa.
848	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	I lavorati	188IVNO	580459,16	4530860,54	Ager Venusinus II,p. 203	insediativo	edificio rurale	età tardoantica (?)	Un'area di mq 400 con presenza di pietre, tegole, ceramica.
849	Basilicata	PZ	Palazzo S. Gervasio	I lavorati	188IVNO	580554,49	4530975,49	Ager Venusinus II,p. 203	funerario	necropoli	età romana	Sul versante W della collina, vi è un'area di 800 mq, con fr. di ossa, denti ed oggetti in lamina di bronzo.

11. VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO

11.1. AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO ARCHEOLOGICO

All'interno di un buffer di 5 km dal progetto sono presenti le seguenti aree sottoposte a vincolo archeologico:

cod_r	comune	denom	provincia	tipo
BP142m_088	PALAZZO S. GERVASIO	CASALINI SOTTANA	PZ	aree archeologiche tutelate per decreto
BP142m_087	PALAZZO S. GERVASIO	MATINELLE	PZ	aree archeologiche tutelate per decreto
BP142m_140	VENOSA	LORETO	PZ	aree archeologiche tutelate per decreto
BP142m_137	VENOSA	MANGIAGUADAGNO	PZ	aree archeologiche tutelate per decreto

Tutte le aree vincolate non hanno nessuna interferenza con il progetto (cfr. **ALLEGATO A 4.1- Carta archeologica**).

11.2. VIABILITÀ STORICA E INTERFERENZE TRATTURALI

Si elencano di seguito, per completezza del quadro archeologico, i tratturi che rientrano nell'area di indagine seguendo la numerazione e la cartografia messa a disposizione dall'Ufficio Tutela della SABAP-Basilicata (**ALLEGATO A 4.1- Carta archeologica**).

cod_r	comune	denom	provincia	tipo
BPT142m_185	Forenza	nr 056 -PZ Tratturo Comunale di Palazzo S.Gervasio	PZ	tratturi tutelati per decreto
BPT142m_187	Forenza	nr 054 -PZ Tratturo Comunale di Venosa	PZ	tratturi tutelati per decreto
BPT142m_277	Venosa	nr 024 -PZ Regio tratturello di Notarchirico	PZ	tratturi tutelati per decreto
BPT142m_234	Maschito	nr 043 -PZ Tratturo Comunale di Genzano	PZ	tratturi tutelati per decreto

Nessuna interferenza diretta, si segnala la vicinanza per il tratto di cavidotto in loc. Mass. Dinella col tratturo n.43 (200mt di distanza opera-tratturo).



11.3. VINCOLI MONUMENTALI (ARTT. 10 E 45) E PAESAGGISTICI (ART. 136)


Gli unici beni monumentali, censiti nell'ambito del sistema delle tutele (D.Lgs. n° 42/2004), che rientra nel buffer considerato, sono:

cod_r	comune	denom	rif_catast	decreto	rif_normat	ubicazione	provincia
BCM_103d	Forenza	"Masseria Gaggiano - Masi" (ex Masseria Porcile)	F. 43; P. 46	D.M. del 08/10/1992	art. 10 D.lgs 42/2004	Agro rurale	PZ
BCM_105i	Forenza	"Masseria Fortificata S. Zaccaria"	F. 71; P. 8, 7 (parte), 72(parte), 101(parte)	D.M. del 07/12/1985	art. 45 D.lgs 42/2004	Agro rurale	PZ
BCM_105d	Forenza	"Masseria Fortificata S. Zaccaria"	F. 71; P. 7 (parte)	D.M. del 07/12/1985	art. 10 D.lgs 42/2004	Agro rurale	PZ
BCM_175d	Maschito	"Palazzo Nardozza"	F. 25; P. 391 sub. 1,2,3,4,5,6,7; 392	D.D.R. n. 185 del 11/07/2006	art. 10 D.lgs 42/2004	Corso Fratelli Giura - Centro Storico	PZ
BCM_176d	Maschito	"Palazzo Colombo"	F. 25; P.437 sub. 1,2	D.D.R. del 01/04/2004	art. 10 D.lgs 42/2004	P.zza dei Caduti - Centro Storico	PZ




Tutte le aree vincolate non interferiscono con il progetto

CD." AREE NON IDONEE" DELLA L.R. 54/15.: IL PROGETTO NON RIENTRA IN NESSUNA DI QUESTE AREE

IL PROGETTO RICADE ALL'INTERNO DELLE AREE INDIVIDUATE COME "beni paesaggistici art142m nuova istituzione", nuove perimetrazioni del PPR Basilicata.



cod_r	comune	denom	provincia	tipo
BP142m_153	Melfi, Rapolla, Venosa, Palazzo San Gervasio, Banzi, Genzano di Lucania	Via Appia	PZ	zone di nuova istituzione
BP142m_159	Acerenza, Banzi, Forenza, Genzano di Lucania, Palazzo San Gervasio	Ager Bantinus	PZ	zone di nuova istituzione
BP142m_158	Barile, Forenza, Ginestra, Maschito, Palazzo San Gervasio, Rapolla, Venosa	Ager Venusinus	PZ	zone di nuova istituzione

<p>Ambra Solare 33 Powertis S.R.L. info@powertis.com</p> <p>Progetto definitivo impianto agro-voltaico denominato "Anastasia"</p>	 	<p>A.4 RELAZIONE ARCHEOLOGICA</p>	 <p>Dr. Antonio Bruscella P.zza Alcide De Gasperi, 27 85100 - Potenza</p>
---	---	---------------------------------------	---

12. CONCLUSIONI – VALUTAZIONE DEL RISCHIO ARCHEOLOGICO

La definizione del grado di rischio archeologico relativo alla realizzazione del presente progetto è stato effettuato considerando le indagini archeologiche basate sui dati di archivio, sulle ricerche bibliografiche che hanno prodotto la schedatura dei siti noti.

Per quanto concerne il **rischio e il potenziale archeologico** le aree interessate dalle opere in progetto non sono interessate dalla presenza di evidenze archeologiche edite. Tutte le evidenze archeologiche edite si trovano ad una distanza media dal progetto di più di 200 mt.

Riguardo alle **interferenze con le aree archeologiche vincolate e con la rete tratturale** si rimanda alle considerazioni svolte nei paragrafi dedicati.

Si precisa, infine, che data la ricchezza del patrimonio storico-archeologico nelle zone limitrofe all'area di interesse, e la mancata delimitazione di alcuni contesti, non è possibile escludere completamente la possibilità di rinvenire testimonianze archeologiche durante i lavori di scavo. Pertanto, si ritiene opportuno, per i lavori futuri di movimento terra, l'assistenza di personale archeologico specializzato in ottemperanza alla normativa sulla verifica preventiva del rischio archeologico (D.L. 163/2006 artt. 95-96).

La presente ricerca si propone quale strumento utile per la conoscenza dello scenario territoriale interessato da questa infrastruttura; si pone altresì quale frutto del costante raccordo tra le indicazioni della locale Soprintendenza per i Beni Archeologici per la Basilicata, volte alla tutela del patrimonio, e le richieste di fattibilità della committenza.

Le metodologie impiegate in tale ricerca, sviluppata sotto il punto di vista dell'approccio bibliografico e correlata, infine, dai risultati desunti in fase ricognitiva, ha permesso di esplorare e conoscere direttamente il territorio, a partire dalle sue caratteristiche morfologiche e geologiche salienti.




Considerando l'insieme delle informazioni desunte si può così riassumere il fattore del Rischio Archeologico (**Allegato. A.4.2- Carta del Rischio Archeologico**):

RISCHIO MEDIO

Per il settore meridionale dell'impianto, data la vicinanza del sito n. 589, e per i tratti di cavidotto posti nelle vicinanze dei siti nn. 642, 653, 654.

RISCHIO BASSO

Per tutte le altre opere in progetto diverse da quelle ricadenti all'interno delle aree di rischio sopra indicate.

<p>Ambra Solare 33 Powertis S.R.L. info@powertis.com</p> <p>Progetto definitivo impianto agro-voltaico denominato "Anastasia"</p>  	<p>A.4 RELAZIONE ARCHEOLOGICA</p>	 <p>Dr. Antonio Bruscella P.zza Alcide De Gasperi, 27 85100 - Potenza</p>
---	---------------------------------------	---

13. BIBLIOGRAFIA

Alvisi 1970 G. Alvisi, *La viabilità della Daunia*, Bari 1970.

Ager Venusinus II M.L. Marchi, *Forma Italiae 43. Ager Venusinus II*, Firenze 2010.

Marchi 2008a M.L. Marchi, *Dall'abitato alla città. La romanizzazione della Daunia attraverso l'evoluzione dei sistemi insediativi*, in *Storia e archeologia della Daunia in ricordo di Marina Mazzei (Foggia 19-21 maggio 2005)*, Bari 2008, pp. 271-290.

Marchi 2008b M.L. Marchi, *Dinamiche insediative nel territorio di Banzi: i dati della ricognizione di superficie*, in *Progetti di archeologia in Basilicata. Banzi e Tito*, Siris, Suppl. II, 2008, pp. 51-59.

Marchi 2009 M.L. Marchi, *Modi e forme dell'urbanizzazione della Daunia*, in *Verso la città. Forme insediative in Lucania e nel mondo italico fra IV e III sec. a.C.*, atti conv. (Venosa 2006), Venosa 2009, pp. 327-367.

Venusia M. L. Marchi, G. Sabbatini, *Venusia, Formae Italiae 37*, Firenze 1996

Ambra Solare 33
Powertis S.R.L.
info@powertis.com

Powertis



*Progetto definitivo impianto
agro-voltaico denominato
"Anastasia"*

A.4 RELAZIONE
ARCHEOLOGICA



Dr. Antonio Bruscella
P.zza Alcide De Gasperi, 27
85100 - Potenza

14. ALLEGATI

A.4.1. Carta archeologica

A.4.2. Carta del rischio archeologico