



COORDINATE DI TRACCIAMENTO SCAVO FONDAZIONE MURI GA01

PUNTO	X	Y
V1	1653770.81	5031934.36
V2	1653874.65	5031947.97
V3	1653948.49	5031980.54
V4	1653953.78	5031970.44
V5	1653955.22	5031971.20
V6	1653956.96	5031967.88
V7	1653961.70	5031952.54
V8	1653879.92	5031931.59
V9	1653776.03	5031904.40
V10	1653774.13	5031915.64
V11	1653772.45	5031915.36
V12	1653771.85	5031918.92



NOTE

- EVENTUALI DIFFERENZE TRA LE MISURE DI QUOTE TOTALI E LA SOMMATORIA DELLE MISURE DI QUOTE PARZIALI SONO DOVUTE AD ARROTONDAMENTI AUTOMATICI

GA01

TOTALE DEL VOLUME DI SCAVO	29630 m ³
TOTALE DEL VOLUME DI RITOMBAMENTO	9750 m ³

LEGENDA

	RITOMBAMENTO
	SCAVI

COMMITTENTE: **RFI** INFRASTRUTTURE FERROVIARIE ITALIANE GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

PROGETTAZIONE: **ITALFERR** GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N. 443/01 e s.m.i

CUP: J14D20000010001

U.O. PROGETTAZIONE INTEGRATA NORD

PROGETTO DEFINITIVO

LINEA AV/AC MILANO - VENEZIA LOTTO FUNZIONALE TRATTA AV/AC VERONA-PADOVA

NODO AV/AC DI VERONA: INGRESSO EST

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

GA01 - Galleria Porta Nuova
PIANTA SCAVI E DEMOLIZIONI

SCALA: **1:200**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
IN1A	20	D	26	P9	GA0104	001	A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato / Data
A	EMISSIONE ESECUTIVA	V. Reale	Gen 2022	M. Riggi	Gen 2022	C. Mazzocchi	Gen 2022	A. Piorego Gen 2022

FILE: IN1A20026P8GA0104001A.DWG n. Etab.: