



*Ministero della cultura*

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA

*Prot. n. (vedi intestazione digitale)*

*Class* 34.43.01/8.99.1/2021

*Allegati:*

*Roma (vedi intestazione digitale)*

*All* **Ministero della Transizione ecologica**  
**Direzione Generale Valutazioni Ambientali**  
Divisione V – Procedura di Valutazione VIA e VAS  
[VA@pec.mite.gov.it](mailto:VA@pec.mite.gov.it)

*All* **Ministero della Transizione ecologica**  
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC  
[compniec@pec.mite.gov.it](mailto:compniec@pec.mite.gov.it)

*Alla* **Società Solaria Promozione e Sviluppo**  
**Fotovoltaico S.r.l.**  
[solariapromozionesviluppofotovoltaicosrl@legalmail.it](mailto:solariapromozionesviluppofotovoltaicosrl@legalmail.it)

*Oggetto:* [ID: 7622] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs 152/2006 relativa al progetto di un impianto fotovoltaico, denominato "Matera 1", di potenza complessiva pari a 19,99 MW, e relative opere per la connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Matera (MT), in località "Serra della Stella", e di Altamura e Santeramo in Colle in provincia di Bari.

**Proponente: Solaria Promozione e Sviluppo Fotovoltaico S.r.l.**

**Richiesta documentazione integrativa**

*e. p. c.*  
*Alla* **Soprintendenza Archeologia,**  
**Belle Arti e Paesaggio della Basilicata**  
[sabap-bas@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-bas@pec.cultura.gov.it)

*Alla* **Soprintendenza Archeologia, belle arti e**  
**paesaggio per la città metropolitana di Bari**  
[sabap-ba@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ba@pec.cultura.gov.it)

*All* **Servizio II – Scavi e tutela**



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA  
SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR  
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545  
PEC: [ss-pnrr@pec.cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@pec.cultura.gov.it)  
PEO: [ss-pnrr@cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@cultura.gov.it)

*f*

**del patrimonio archeologico**

*At*

**Servizio III – Tutela del  
patrimonio artistico, storico e architettonico**

*Alla*

**Regione Basilicata**  
**Dipartimento ambiente e energia**  
Ufficio compatibilità ambientale  
[ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it](mailto:ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it)  
**Ufficio Urbanistica**  
**e Pianificazione Territoriale**  
[ufficio.urbanistica@cert.regione.basilicata.it](mailto:ufficio.urbanistica@cert.regione.basilicata.it)

*Alla*

**Regione Puglia - Dipartimento mobilità,  
qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio**  
**Sezione Autorizzazioni Ambientali**  
[servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)

*Alla*

**Provincia di Matera**  
[provincia.matera@cert.ruparbasilicata.it](mailto:provincia.matera@cert.ruparbasilicata.it)

*Alla*

**Città Metropolitana di Bari (BA)**  
[protocollo.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it](mailto:protocollo.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it)

*At*

**Comune Matera (MT)**  
[comune.matera@cert.ruparbasilicata.it](mailto:comune.matera@cert.ruparbasilicata.it)

*At*

**Comune di Santeramo in Colle**  
[protocollo@pec.comune.santeramo.ba.it](mailto:protocollo@pec.comune.santeramo.ba.it)

*At*

**Comune di Altamura (BA)**  
[protocollo.generale@pec.comune.altamura.ba.it](mailto:protocollo.generale@pec.comune.altamura.ba.it)

In riferimento al procedimento in epigrafe, si comunica che l'art. 36 c. 2-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79 (GU n. 150 del 29/06/2022) recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», ha stabilito che "La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai



**MINISTERO  
DELLA  
CULTURA**

**SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR**

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: [ss-pnrr@pec.cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@pec.cultura.gov.it)

PEO: [ss-pnrr@cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@cultura.gov.it)

*procedimenti pendenti."*

**Pertanto, nel precisare che, per il procedimento di cui trattasi, a seguito delle nuove disposizioni normative, per il Ministero della Cultura la competenza è trasferita dalla Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza Speciale per il PNRR**, si rappresenta che, in riferimento al progetto in oggetto, con nota prot. n. 2312-P del 09.08.2022, la Soprintendenza speciale per il PNRR ha chiesto alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Basilicata, alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari ed ai Servizi II e III della Direzione generale ABAP di esaminare la documentazione pubblicata e di fornire le valutazioni di merito;

considerato che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari ha espresso le proprie valutazioni di merito esprimendo l'esigenza di acquisire documentazione integrativa con nota prot. 9270 del 23/08/2022, acquisita al prot. n. 2700 del 24/08/2022;

considerato che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Basilicata ha espresso le proprie valutazioni di merito esprimendo l'esigenza di acquisire documentazione integrativa con nota prot. 10637 del 06/09/2022, acquisita al prot. n. 3119 del 06/09/2022;

considerato che il Servizio II della Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 3141 del 07/09/2022, ha formulato una richiesta di integrazioni alla documentazione del progetto di cui trattasi ai fini dell'espressione del contributo istruttorio di competenza e sentite le Soprintendenze ABAP competenti ha fornito indicazioni in merito alla documentazione da richiedere;

considerato che il Servizio III della Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 3192 del 08/09/2022, ha concordato con quanto richiesto dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Basilicata in merito alla documentazione da richiedere;

esaminata la documentazione di progetto, si chiede di acquisire la seguente documentazione integrativa:

#### **Paesaggio:**

#### **per il territorio lucano:**

- *Documentazione fotografica dello stato dei luoghi di tutte le aree interessate dal progetto*, compreso il cavidotto e la stazione utente, ante e post operam, con indicazione dell'area di intervento e con i foto inserimenti di progetto che utilizzino come punti di ripresa:

- i punti di vista "sensibili" o di belvedere, accessibili al pubblico da cui sia percepibile l'impianto, presenti nel Parco Archeologico delle Chiese Rupestri del Materano (in prossimità in particolare del tratto Torrente Gravina di Matera), nei centri abitati limitrofi della provincia di Matera (Borgo Picciano) e della Puglia o lungo la viabilità prossima all'impianto (riprese dal Regio Tratturo Melfi Castellaneta), compresa quella interpodere, nonché dai beni monumentali prossimi (Santuario di Picciano, Mulino Alvino, ecc.) nel rispetto dei buffer previsti dalla normativa nazionale e regionale della Basilicata oltre che della Puglia;

Le fotosimulazioni dovranno: (i) essere realizzate su immagini fotografiche reali, nitide e aggiornate (non saranno ritenute idonee fotosimulazioni su base fotografica estrapolata da Google Street View), (ii) essere riprese in condizioni di piena visibilità (assenza di nuvole, nebbia, foschia, condizioni di luminosità poco favorevoli alla lettura del contesto), (iii) essere corredate da una planimetria che indichi i coni ottici e le coordinate geografiche dei punti di ripresa, espresse in formato WGS 84 gradi decimali (es. 40.123456, 16.123456), (iv) essere corredate da sezioni



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

illustrative della morfologia del terreno, (v) privilegiare i punti di maggiore visibilità dell'impianto. La documentazione recante i fotoinserti e le fotosimulazioni, da e verso i beni segnalati, dovrà essere effettuata secondo le modalità previste dal DM 10/09/2010, evitando di intercettare occasionali ostacoli, rammentando l'importanza che riveste la verifica delle relazioni fra progetto e contesto anche in un'ottica dinamica;

- *Studio di intervisibilità e redazione di una mappa completa dell'impatto paesaggistico*, da tutti i centri urbani prossimi all'impianto in area vasta, considerando l'impianto in progetto e gli impianti di fonti rinnovabili, compresi gli impianti eolici, non solo installati ma anche già autorizzati da installare o in fase di autorizzazione, ricadenti in territorio lucano e pugliese, nel rispetto dei buffer della normativa nazionale e regionale, al fine di poter valutare la sussistenza di potenziali effetti cumulo;
- *Studio sul patrimonio storico costruito non tutelato*, (masserie, opere d'arte del paesaggio rurale storico, muretti a secco, etc.) presente nell'area vasta nel rispetto dei buffer previsti dalla normativa nazionale e regionale di riferimento, anche su cartografia nella quale il patrimonio dovrà essere opportunamente numerato e completo di denominazione;
- *Aggiornamento della carta dei vincoli paesaggistici*, in scala adeguata a rendere perfettamente individuabili anche gli eventuali vincoli monumentali comprendendo nell'area di analisi la rappresentazione visibile dell'impianto, del cavidotto e la cabina di consegna, nonché l'elenco completo di denominazione dei beni vincolati (compresi i geositi) e l'indicazione di tutte le distanze dagli stessi e dai corrispondenti buffer di riferimento ai sensi del D. Lgs. N. 42/2004 e della Legge Regionale 54/2015, nonché quelli di cui al comma 8 art. 20 del D.Lgs n. 199/2021 con riferimento alle interferenze con il territorio lucano;
- *Approfondimento dello studio e aggiornamento della carta delle interferenze dell'area di impianto*, del cavidotto e della cabina di consegna, con i vincoli paesaggistici ed aree non idonee ai sensi della *Legge Regionale 54/2015* compresa l'indicazione leggibile delle distanze (l'area di impianto interferisce di fatto con il buffer di 8 km del Parco Archeologico delle Chiese Rupestri del Materano e di alcuni beni monumentali, con il buffer di 3 km dai centri urbani, con il buffer di 500 m dai fiumi e torrenti vincolati ai sensi dell'art. 142 c. 1 lett. c Del D. lgs 42/2004 e ss.mm.ii, oltre che rientrare nel perimetro di "aree non idonee");
- *Attestazione inesistenza usi civici* sui terreni interessati dall'intervento nel suo complesso ed eventuale planimetria con rappresentazione grafica e localizzazione degli stessi rispetto all'area di impianto che ricade nel territorio materano;
- *Ulteriori chiarimenti con eventuali grafici di dettaglio*, che riportino indicazione della modalità di affiancamento dei tratturi soggetti a vincolo ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs 42/2004, così come evidenziato nelle carte dei vincoli;
- *Aggiornamento dell'elaborato F0434CR02A\_A\_13\_a\_Studio di Impatto Ambientale Sintesi non tecnica*. Il documento presenta una serie di imprecisioni e incongruenze, in particolare:

**a pag. 6 si legge:**

*foglio di mappa 103, part. 544, 54, 546, 333, 331, 499, 498, 329, 473, 545, 307, 543, per la sottostazione utenza nel territorio di Altamura.*

Negli elaborati grafici di progetto e nelle immagini riportate nel suddetto documento, la Stazione Utente è prevista nel territorio di Santeramo in Colle lungo la Strada Provinciale 140, si chiede pertanto di chiarire qual è la soluzione che il proponente intende perseguire.

Si fa presente inoltre che l'area individuata per la realizzazione della sottostazione è in parte già interessata da altra proposta di impianto FER, in corso di valutazione in VIA, proponente Agri New



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

Tech Italia.

**a pag. 15 si legge:**

*il territorio in esame non è incluso in alcuna delle seguenti categorie, nessuna delle seguenti aree o siti non idonei ed in particolare è escluso da:*

.....

- a) "Siti UNESCO (Castel del Monte, il più prossimo, dista circa 30 chilometri dal buffer)" ,*
- b) Aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del D.lgs. 42/2004 (territori costieri fino a 300 m; laghi e territori contermini fino a 300 m; zone archeologiche e relativi buffer esterni di 100 m);*

Con riferimento al punto **a)** si fa presente che a circa 12 km dall'area di impianto si collocano i Sassi di Matera, Sito Unesco dal 1993; con riferimento al punto **b)** si fa presente che il caviodotto attraversa il torrente Fiumicello e Gravina di Matera e Vallone di Iessa, beni tutelati ai sensi dell'art. 142 c.1 lett. c) del D. Lgs. 42/2004, nonché una serie di tratturi tutelati ai sensi dell'art. 10 c. del D. Lgs. 42/2004;

si chiede pertanto di completare l'analisi comprendendo tutti i vincoli in essere nell'area di intervento;

- *Verifica della conformità del progetto alle "Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaci" di cui al D. Lgs. 199/2021, emanate dal MITE nel giugno 2022, con particolare riferimento ai requisiti indispensabili per la realizzazione dell'impianto agrivoltaico;*
- *Redazione della relazione paesaggistica ai sensi de DPCM 12 dicembre 2005, che recepisca tutte le integrazioni suindicate.*

#### **per il territorio pugliese**

- *approfondimento della relazione paesaggistica per la parte relativa alle opere incidenti sul territorio di Santeramo in Colle;*
- *documentazione fotografica ad alta risoluzione con planimetria dei punti di ripresa dell'area oggetto di intervento, con particolare riguardo ai punti di vista verso e dai beni tutelati presenti nell'area di competenza;*
- *fotosimulazioni dai punti di vista di cui al punto precedente, con l'inserimento dell'intervento proposto. In particolare si richiedono più fotosimulazioni con diversificati **punti di ripresa scelti lungo la via Appia**, i tratturi, le strade a valenza paesaggistica presenti nell'area vasta al fine di poter valutare compiutamente gli effetti cumulativi in sequenza, tenendo presente altri impianti realizzati o autorizzati. Inoltre, fotosimulazioni con punti di ripresa dai **principali beni architettonici prossimi al sito della stazione utente**, citati in precedenza, relativamente sia al versante occidentale dell'impianto dove sono posizionati i pannelli solari (Gravina di Puglia e Altamura), sia al versante orientale dove è prevista la sottostazione (Santeramo in Colle e Laterza). Tale richiesta è motivata dalla necessità di valutare l'impatto degli impianti sul paesaggio dei territori e sui beni tutelati di competenza della Scrivente sia delle opere direttamente ricadenti nel territorio pugliese che della parte principale dell'impianto fotovoltaico, caratterizzato da estensione di grandi dimensioni, sito a poca distanza del confine regionale (verso Gravina di Puglia e Altamura);*
- *fotosimulazioni della stazione utente da realizzarsi nel territorio di Santeramo in Colle;*  
Tale richiesta è motivata dalla necessità di valutare l'impatto degli impianti sul paesaggio dei territori e sui beni tutelati competenza della Scrivente.
- *Tutta la documentazione atta a valutare le interferenze degli interventi di progetto con le aree tutelate ai sensi della Parte II del Codice dei Beni Culturali;*  
Tale richiesta è motivata in quanto tale elaborato non risulta presente.



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

Si precisa che la documentazione recante fotosimulazioni e fotoinserimenti, da e verso i beni sopra segnalati, dovrà essere effettuata secondo le modalità previste dal DM 10/09/2010, evitando di intercettare occasionali ostacoli, rammentando l'importanza che riveste la verifica delle relazioni fra progetto e contesto anche in un'ottica dinamica.

### **Archeologia:**

Per quanto di competenza archeologica, la Soprintendenza Abap per la città metropolitana di Bari nel proprio parere prot. 9270 del 23/08/2022 evidenzia diverse e sostanziali carenze nella documentazione prodotta per le quali richiede formali integrazioni, quali:

*“Ai fini di effettuare una valutazione dell'impatto delle opere previste da Progetto sui siti archeologici presenti nell'area, si chiede che la Relazione archeologica e la Carta dei Vincoli e delle Presenze Archeologiche sia integrata anche per la Regione Puglia con l'indicazione dei siti noti da bibliografia e dalla pianificazione di ordine regionale, del tutto assenti.*

*Una volta cartografate le evidenze archeologiche vincolate esistenti nell'area in cui ricade l'intervento, si richiede, ai fini di verificarne l'impatto visivo sui siti archeologici vincolati presenti nell'area, la redazione di carte dell'intervisibilità (anche attraverso l'uso di modelli digitali del suolo-DTM).*

*Si richiede, inoltre, un'analisi di dettaglio, attraverso fotoinserimenti, degli effetti cumulativi delle opere di progetto in prossimità dei siti archeologici vincolati e noti nell'area.*

*Si prescrivono inoltre indagini geofisiche in corrispondenza dei punti in cui il progetto impatta con il tracciato della via Appia e della sua area di rispetto (da PPTR – Puglia).”*


La Soprintendenza Abap della Basilicata nel parere prot.10637 del 06/09/2022 evidenzia numerose criticità nella documentazione prodotta, affermando che “ *si ritiene del tutto inidonea ai fini dell'espressione del parere di competenza la documentazione archeologica prodotta e si richiede di procedere alla redazione di un nuovo documento di verifica preventiva dell'interesse archeologico in conformità alle Linee Guida approvate con D.P.C.M. del 14/02/2022 (Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2022)*”.

Tutto ciò premesso, si **richiede che venga redatto un nuovo documento di verifica preventiva dell'interesse archeologico** conforme a quanto previsto dalla normativa e che tenga conto di tutte le criticità indicate dalle Soprintendenze.

**Si rimane in attesa delle integrazioni richieste.**

Il Responsabile dell'istruttoria  
Arch. Gilda di Pasqua   
(email: [gilda.dipasqua@cultura.gov.it](mailto:gilda.dipasqua@cultura.gov.it))

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V DG ABAP  
Arch. Rocco Rosario  TRAMUTOLA

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR  
dott. Luigi LA ROCCA 



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: [ss-pnrr@pec.cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@pec.cultura.gov.it)

PEO: [ss-pnrr@cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@cultura.gov.it)