

IL CONCEDENTE

IL CONCESSIONARIO



AUTOSTRADA REGIONALE CISPADANA DAL CASELLO DI REGGIOLO-ROLO SULLA A22 AL CASELLO DI FERRARA SUD SULLA A13

CODICE C.U.P. E81B08000060009


PROGETTO DEFINITIVO

ASSE AUTOSTRADALE (COMPRESIVO DEGLI INTERVENTI LOCALI DI COLLEGAMENTO VIARIO AL SISTEMA AUTOSTRADALE)

INTERFERENZE PP.SS.

STIMA ECONOMICA RISOLUZIONE INTERFERENZE PP.SS.

ENTE GESTORE: ENEL - RETE ELETTRICA MT AEREA



IL PROGETTISTA

Ing. Antonio De Fazio
Albo Ing. Bologna n° 3696



RESPONSABILE INTEGRAZIONE
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

Ing. Emilio Salsi
Albo Ing. Reggio Emilia n° 945



IL CONCESSIONARIO

Autostrada Regionale
Cispadana S.p.A.
IL PRESIDENTE
Graziano Pattuzzi

G					
F					
E					
D					
C					
B					
A	17.04.2012	EMISSIONE		PUNGETTI	DE FAZIO SALSII
REV.	DATA	DESCRIZIONE		REDAZIONE	CONTROLLO APPROVAZIONE

IDENTIFICAZIONE ELABORATO

DATA: MAGGIO 2012

SCALA: -

NUM. PROGR.	FASE	LOTTO	GRUPPO	CODICE OPERA WBS	TRATTO OPERA	AMBITO	TIPO ELABORATO	PROGRESSIVO	REV.
4088	PD	0	000	0XN00	0	XX	SM	01	A

Categoria d'opera	Importo EURO
LINEA ENEL S.p.A. – AEREA MT	
RIEPILOGO GENERALE	
PROVINCIA DI PARMA	
Sorbolo-DXN01	20.937,88
Parma-DX_02	18.673,00
Torrile-DX_06 + DX_07	36.286,50
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	
Rolo-AXN12	24.396,00
Reggiolo-SXN08 + SXN 09	31.388,13
Reggiolo-SXN10	36.347,75
Reggiolo-AXN11	25.454,13
Brescello-DXN02 + DXN 03	33.945,88
Brescello-DXN04	11.668,63
Brescello-DXN05	27.049,75
Brescello-DXN06	13.414,13
Brescello-DXN07	30.792,75
Luzzara-DXN92	25.662,88
Luzzara-DXN93	24.362,38
Luzzara-DXN94	27.707,75
Luzzara-DXN104	20.882,63
PROVINCIA DI MODENA	
Finale Emilia-AXN47	11.087,75
Finale Emilia-AXN48	31.302,38
Finale Emilia-AXN49	14.939,88
Finale Emilia-AXN50	44.185,75
Finale Emilia-DXN58	16.897,13
Finale Emilia-AXN95	37.197,00
Finale Emilia-AXN96	31.909,50
Finale Emilia-AXN97	25.192,13
S.Felice sul Panaro-AXN36	29.484,75
S.Felice sul Panaro-SXN37	13.756,38
S.Felice sul Panaro-SXN38	8.857,13
S.Felice sul Panaro-AXN39	13.818,13
S.Felice sul Panaro-SXN40	20.197,50
S.Felice sul Panaro-SXN41	22.235,50
S.Felice sul Panaro-SXN42 + SXN43	30.502,75
S.Felice sul Panaro-SXN44	28.030,00
S.Felice sul Panaro-AXN45	18.776,38
S.Felice sul Panaro-SXN46	29.645,63
S.Felice sul Panaro-AXN111	19.671,50

Categoria d'opera	Importo EURO
Mirandola-AXN25	41.735,00
Mirandola-AXN26	17.023,38
Mirandola-AXN27	30.543,50
Mirandola-AXN29	34.017,13
Mirandola-AXN30	40.202,63
Mirandola-SXN31	26.256,31
Mirandola-SXN103	35.111,25
Mirandola-SXN112	16.625,61
Mirandola-SXN112 B	20.253,00
Mirandola-SXN113	15.743,69
Medolla-AXN32	28.957,38
Medolla-AXN33	33.587,75
Medolla-AXN34	27.630,13
S.Possidonio-AXN21	33.232,88
S.Possidonio-AXN24	29.661,24
Concordia sul Secchia-AXN16	43.271,00
Concordia sul Secchia-AXN17	24.274,88
Concordia sul Secchia-AXN18	14.826,13
Concordia sul Secchia-SXN19	18.291,25
Concordia sul Secchia-AXN20	24.101,50
Novi di Modena-AXN13	24.174,50
Novi di Modena-AXN14	22.244,25
Novi di Modena-AXN15	35.524,00
PROVINCIA DI FERRARA	
Ferrara-SXN79	29.558,25
Ferrara-SXN80 + SXN 81 + AXN 82	43.061,25
Ferrara-SXN83 + SXN 84	33.913,75
Ferrara-SXN85	17.738,25
Ferrara-SXN86	17.095,50
Ferrara-SXN87 + AXN89 + SXN90	76.770,38
Ferrara-SXN88 + SXN 91	46.880,13
Poggio Renatico-AXN74	13.753,00
Poggio Renatico-AXN75	24.960,75
Poggio Renatico-AXN76	20.163,63
Poggio Renatico-AXN77	31.156,00
Poggio Renatico-AXN78	24.692,25
Sant'Agostino-AXN61 + SXN 62 + AXN 63	49.701,25
Sant'Agostino-AXN65	19.498,88
Sant'Agostino-AXN73	33.085,75
Sant'Agostino-AXN106	31.612,75
Sant'Agostino-DXN107	19.026,88

Categoria d'opera	Importo EURO
Sant'Agostino-DXN109	15.410,63
Cento-DXN52	11.507,38
Cento-DXN53	22.953,50
Cento-DXN56	14.689,25
Cento-AXN98	34.647,75
Cento-AXN99	34.525,00
Cento-SXN100 + AXN 101 + AXN 102	85.464,20
Cento-SXN105	23.093,13
Bondeno-DXN67	20.058,25
Bondeno-DXN68	24.585,25
Bondeno-DXN70	19.488,25
Bondeno-DXN71	24.247,25
Bondeno-DXN72	12.573,13
Bondeno-DXN110	28.894,00
Totale LINEA MT AEREA	2.398.751,35

I costi si intendono IVA esclusa

NOTA 1: I costi derivano dai computi metrici estimativi calcolati per ciascuna interferenza e per i quali è stato utilizzato un elenco prezzi derivante da esperienze pregresse nel settore ed indagini di mercato.

NOTA 2: Per le interferenze stralciate e per quelle dove non è previsto alcun intervento non sono state elaborate le schede di stima.

COMUNE DI SORBOLO

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		<u>MT-PR-SORBOLO-DXN01</u>				
		Lavori a Misura				
710	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 91.00	ml	91,00	19,60	1.783,60
711	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO b cavo MT ml 115.00	ml	115,00	3,90	448,50
712	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 104.00	ml	104,00	3,60	374,40
713	8	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO c Palo tipo "H", con blocco di fondazione da 8,00 mc n 2	n	2	1.260,00	2.520,00
714	12	RECUPERO LINEA ELETTRICA (MT) IN CAVO MULTIPOLARE DI QUALUNQUE SEZIONE ml 146.00	ml	146,00	2,30	335,80
715	14	RECUPERO O ABBATTIMENTO DI PALO, DI QUALSIASI TIPO, SEMPLICEMENTE INFISSO O SU BLOCCO DI FONDAZIONE a Fino a ml. 10 di lunghezza n 2	n	2	294,00	588,00
716	18	FORNITURA CAVO ELETTRICO MT c Cavo tipo 3x50 ml 170.00	ml	170,00	29,00	4.930,00

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
717	20	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO e Palo tipo "H" H ml. 12,00 n 2	n	2	1.645,00	3.290,00
718	23	ESECUZIONE DI TERNA DI TERMINALI SU NUOVO CAVO MT, COMPLETA DI ISOLATORE PER CONDUTTORI NUDI, SCARICATORE c per cavo tipo 3x50	a corpo	2,000	1.120,00	2.240,00
719	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	16510,300	25%	4.127,58
720	26	ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
TOTALE MT-PR-SORBOLO-DXN01						20.937,88

DXN01

COMUNE DI PARMA

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		MT-PR-PARMA-DX_02				
		Lavori a Misura				
898	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 86.00	ml	86,00	19,60	1.685,60
899	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO b cavo MT ml 110.00	ml	110,00	3,90	429,00
900	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 150.00	ml	150,00	3,60	540,00
901	8	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO c Palo tipo "H", con blocco di fondazione da 8,00 mc n 2	n	2	1.260,00	2.520,00
902	12	RECUPERO LINEA ELETTRICA (MT) IN CAVO MULTIPOLARE DI QUALUNQUE SEZIONE ml 66.00	ml	66,00	2,30	151,80
903	14	RECUPERO O ABBATTIMENTO DI PALO, DI QUALSIASI TIPO, SEMPLICEMENTE INFISSO O SU BLOCCO DI FONDAZIONE b Oltre ml. 10 di lunghezza n 2	n	2	455,00	910,00
904	18	FORNITURA CAVO ELETTRICO MT b Cavo tipo 3x35 ml 120.00	ml	120,00	25,60	3.072,00
905	20	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO e Palo tipo "H" H ml. 12,00 n 2	n	2	1.645,00	3.290,00
906	23	ESECUZIONE DI TERNA DI TERMINALI SU NUOVO CAVO MT, COMPLETA DI ISOLATORE PER CONDUTTORI NUDI, SCARICATORE b per cavo tipo 3x35	a corpo	2,000	1.050,00	2.100,00
907	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE,				

RISOLUZIONE INTERFERENZE PP.SS.

ENEL AEREA MT

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
908	26	REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	14698,400	25%	3.674,60
		ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
		TOTALE MT-PR-PARMA-DX_02				18.673,00

DX_02

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		MT-PR-TORRILE-DX_06+DX_07				
		Lavori a Misura				
920	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 216.00	ml	216,00	19,60	4.233,60
921	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO b cavo MT ml 252.00	ml	252,00	3,90	982,80
922	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 86.00	ml	86,00	3,60	309,60
923	8	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO c Palo tipo "H", con blocco di fondazione da 8,00 mc n 3	n	3	1.260,00	3.780,00
924	12	RECUPERO LINEA ELETTRICA (MT) IN CAVO MULTIPOLARE DI QUALUNQUE SEZIONE ml 184.00	ml	184,00	2,30	423,20
925	14	RECUPERO O ABBATTIMENTO DI PALO, DI QUALSIASI TIPO, SEMPLICEMENTE INFISSO O SU BLOCCO DI FONDAZIONE b Oltre ml. 10 di lunghezza n 5	n	5	455,00	2.275,00
926	18	FORNITURA CAVO ELETTRICO MT c Cavo tipo 3x50 ml 300.00	ml	300,00	29,00	8.700,00
927	20	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO e Palo tipo "H" H ml. 12,00 n 3	n	3	1.645,00	4.935,00
928	23	ESECUZIONE DI TERNA DI TERMINALI SU NUOVO CAVO MT, COMPLETA DI ISOLATORE PER CONDUTTORI NUDI, SCARICATORE b per cavo tipo 3x35	a corpo	3,000	1.050,00	3.150,00
929	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE,				

RISOLUZIONE INTERFERENZE PP.SS.

ENEL AEREA MT

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
930	26	REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	28789,200	25%	7.197,30
		ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
		TOTALE MT-PR-TORRILE-DX_06+DX_07				36.286,50

DX_06 + DX_07

COMUNE DI ROLO

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		MT-RE-ROLO-AXN12				
		Lavori a Misura				
613	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 162.00	ml	162,00	19,60	3.175,20
614	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO b cavo MT ml 186.00	ml	186,00	3,90	725,40
615	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 156.00	ml	156,00	3,60	561,60
616	8	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO c Palo tipo "H", con blocco di fondazione da 8,00 mc n 2	n	2	1.260,00	2.520,00
617	12	RECUPERO LINEA ELETTRICA (MT) IN CAVO MULTIPOLARE DI QUALUNQUE SEZIONE ml 162.00	ml	162,00	2,30	372,60
618	14	RECUPERO O ABBATTIMENTO DI PALO, DI QUALSIASI TIPO, SEMPLICEMENTE INFISSO O SU BLOCCO DI FONDAZIONE a Fino a ml. 10 di lunghezza n 3	n	3	294,00	882,00
619	18	FORNITURA CAVO ELETTRICO MT c Cavo tipo 3x50 ml 190.00	ml	190,00	29,00	5.510,00
620	20	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO e Palo tipo "H" H ml. 12,00 n 2	n	2	1.645,00	3.290,00
621	23	ESECUZIONE DI TERNA DI TERMINALI SU NUOVO CAVO MT, COMPLETA DI ISOLATORE PER CONDUTTORI NUDI, SCARICATORE c per cavo tipo 3x50	a corpo	2,000	1.120,00	2.240,00
622	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
623	26	PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	19276,800	25%	4.819,20
		ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
		TOTALE MT-RE-ROLO-AXN12				24.396,00

AXN12

COMUNE DI REGGIOLO

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		MT-RE-REGGIOLO-SXN08 + SXN 09				
		Lavori a Misura				
624	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 276.00	ml	276,00	19,60	5.409,60
625	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO b cavo MT ml 300.00	ml	300,00	3,90	1.170,00
626	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 65.00	ml	65,00	3,60	234,00
627	8	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO c Palo tipo "H", con blocco di fondazione da 8,00 mc n 2	n	2	1.260,00	2.520,00
628	12	RECUPERO LINEA ELETTRICA (MT) IN CAVO MULTIPOLARE DI QUALUNQUE SEZIONE ml 283.00	ml	283,00	2,30	650,90
629	14	RECUPERO O ABBATTIMENTO DI PALO, DI QUALSIASI TIPO, SEMPLICEMENTE INFISSO O SU BLOCCO DI FONDAZIONE a Fino a ml. 10 di lunghezza n 4	n	4	294,00	1.176,00
630	18	FORNITURA CAVO ELETTRICO MT b Cavo tipo 3x35 ml 325.00	ml	325,00	25,60	8.320,00
631	20	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO e Palo tipo "H" H ml. 12,00 n 2	n	2	1.645,00	3.290,00
632	23	ESECUZIONE DI TERNA DI TERMINALI SU NUOVO CAVO MT, COMPLETA DI ISOLATORE PER CONDUTTORI NUDI, SCARICATORE b per cavo tipo 3x35	a corpo	2,000	1.050,00	2.100,00
633	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE,				

RISOLUZIONE INTERFERENZE PP.SS.

ENEL AEREA MT

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
634	26	REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	24870,500	25%	6.217,63
		ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
		TOTALE MT-RE-REGGIOLO-SXN08 + SXN 09				31.388,13

SXN08 + SXN09

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		MT-RE-REGGIOLO-SXN10				
		Lavori a Misura				
635	3	INFISSIONE TUBO PEAD TRAMITE TRIVELLAZIONE TELEGUIDATA NO-DIG ml 192.00	ml	192,00	40,60	7.795,20
636	5	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO PEAD b cavo MT ml 212.00	ml	212,00	4,30	911,60
637	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 49.00	ml	49,00	3,60	176,40
638	8	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO d Palo tipo "J", con blocco di fondazione da 12,00 mc n 1	n	1	1.750,00	1.750,00
639	12	RECUPERO LINEA ELETTRICA (MT) IN CAVO MULTIPOLARE DI QUALUNQUE SEZIONE ml 240.00	ml	240,00	2,30	552,00
640	14	RECUPERO O ABBATTIMENTO DI PALO, DI QUALSIASI TIPO, SEMPLICEMENTE INFISSO O SU BLOCCO DI FONDAZIONE a Fino a ml. 10 di lunghezza n 2	n	2	294,00	588,00
641	18	FORNITURA CAVO ELETTRICO MT e Cavo tipo 3x120 ml 262.00	ml	262,00	44,00	11.528,00
642	20	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO g Palo tipo "J" H ml. 12,00 n 1	n	1	2.457,00	2.457,00
643	23	ESECUZIONE DI TERNA DI TERMINALI SU NUOVO CAVO MT, COMPLETA DI ISOLATORE PER CONDUTTORI NUDI, SCARICATORE e per cavo tipo 3x120	a corpo	2,000	1.540,00	3.080,00
644	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE,				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
645	26	REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	28838,200	25%	7.209,55
		ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
		TOTALE MT-RE-REGGIOLO-SXN10				36.347,75

SXN10

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		MT-RE-REGGIOLO-AXN1				
		Lavori a Misura				
646	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 276.00	ml	276,00	19,60	5.409,60
647	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO b cavo MT ml 288.00	ml	288,00	3,90	1.123,20
648	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 50.00	ml	50,00	3,60	180,00
649	8	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO a Palo tipo "F", con blocco di fondazione da 3,00 mc n 1	n	1	602,00	602,00
650	12	RECUPERO LINEA ELETTRICA (MT) IN CAVO MULTIPOLARE DI QUALUNQUE SEZIONE ml 300.00	ml	300,00	2,30	690,00
651	14	RECUPERO O ABBATTIMENTO DI PALO, DI QUALSIASI TIPO, SEMPLICEMENTE INFISSO O SU BLOCCO DI FONDAZIONE b Oltre ml. 10 di lunghezza n 4	n	4	455,00	1.820,00
652	18	FORNITURA CAVO ELETTRICO MT a Cavo tipo 3x25 ml 380.00	ml	380,00	23,10	8.778,00
653	20	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO a Palo tipo "F" H ml. 12,00 n 1	n	1	850,50	850,50
654	23	ESECUZIONE DI TERNA DI TERMINALI SU NUOVO CAVO MT, COMPLETA DI ISOLATORE PER CONDUTTORI NUDI, SCARICATORE a per cavo tipo 3x25	a corpo	1,000	910,00	910,00

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
655	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	20363,300	25%	5.090,83
		TOTALE MT-RE-REGGIOLO-AXN11				25.454,13

AXN11

COMUNE DI BRESCELLO

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		MT-RE-BRESCELLO-DXN02 + DXN 03				
		Lavori a Misura				
656	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 233.00	ml	233,00	19,60	4.566,80
657	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO b cavo MT ml 257.00	ml	257,00	3,90	1.002,30
658	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 113.00	ml	113,00	3,60	406,80
659	8	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO c Palo tipo "H", con blocco di fondazione da 8,00 mc n 2	n	2	1.260,00	2.520,00
660	12	RECUPERO LINEA ELETTRICA (MT) IN CAVO MULTIPOLARE DI QUALUNQUE SEZIONE ml 346.00	ml	346,00	2,30	795,80
661	14	RECUPERO O ABBATTIMENTO DI PALO, DI QUALSIASI TIPO, SEMPLICEMENTE INFISSO O SU BLOCCO DI FONDAZIONE b Oltre ml. 10 di lunghezza n 3	n	3	455,00	1.365,00
662	18	FORNITURA CAVO ELETTRICO MT c Cavo tipo 3x50 ml 370.00	ml	370,00	29,00	10.730,00
663	20	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO e Palo tipo "H" H ml. 12,00 n 2	n	2	1.645,00	3.290,00
664	23	ESECUZIONE DI TERNA DI TERMINALI SU NUOVO CAVO MT, COMPLETA DI ISOLATORE PER CONDUTTORI NUDI, SCARICATORE c per cavo tipo 3x50	a corpo	2,000	1.120,00	2.240,00
665	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE,				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
666	26	REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	26916,700	25%	6.729,18
		ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
		TOTALE MT-RE-BRESCELLO-DXN02 + DXN03				33.945,88

DXN02 + DXN03

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		MT-RE-BRESCELLO-DXN04				
		Lavori a Misura				
667	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 55.00	ml	55,00	19,60	1.078,00
668	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO b cavo MT ml 67.00	ml	67,00	3,90	261,30
669	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 46.00	ml	46,00	3,60	165,60
670	8	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO c Palo tipo "H", con blocco di fondazione da 8,00 mc n 1	n	1	1.260,00	1.260,00
671	12	RECUPERO LINEA ELETTRICA (MT) IN CAVO MULTIPOLARE DI QUALUNQUE SEZIONE ml 100.00	ml	100,00	2,30	230,00
672	18	FORNITURA CAVO ELETTRICO MT c Cavo tipo 3x50 ml 115.00	ml	115,00	29,00	3.335,00
673	20	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO e Palo tipo "H" H ml. 12,00 n 1	n	1	1.645,00	1.645,00
674	23	ESECUZIONE DI TERNA DI TERMINALI SU NUOVO CAVO MT, COMPLETA DI ISOLATORE PER CONDUTTORI NUDI, SCARICATORE c per cavo tipo 3x50	a corpo	1,000	1.120,00	1.120,00
675	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	9094,900	25%	2.273,73
676	26	ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		TOTALE MT-RE-BRESCELLO-DXN04	a corpo	1,000	300,00	300,00

DXN04

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		MT-RE-BRESCELLO-DXN05				
		Lavori a Misura				
677	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 274.00	ml	274,00	19,60	5.370,40
678	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO b cavo MT ml 286.00	ml	286,00	3,90	1.115,40
679	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 50.00	ml	50,00	3,60	180,00
680	8	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO c Palo tipo "H", con blocco di fondazione da 8,00 mc n 1	n	1	1.260,00	1.260,00
681	12	RECUPERO LINEA ELETTRICA (MT) IN CAVO MULTIPOLARE DI QUALUNQUE SEZIONE ml 280.00	ml	280,00	2,30	644,00
682	14	RECUPERO O ABBATTIMENTO DI PALO, DI QUALSIASI TIPO, SEMPLICEMENTE INFISSO O SU BLOCCO DI FONDAZIONE b Oltre ml. 10 di lunghezza n 3	n	3	455,00	1.365,00
683	18	FORNITURA CAVO ELETTRICO MT c Cavo tipo 3x50 ml 300.00	ml	300,00	29,00	8.700,00
684	20	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO e Palo tipo "H" H ml. 12,00 n 1	n	1	1.645,00	1.645,00
685	23	ESECUZIONE DI TERNA DI TERMINALI SU NUOVO CAVO MT, COMPLETA DI ISOLATORE PER CONDUTTORI NUDI, SCARICATORE c per cavo tipo 3x50	a corpo	1,000	1.120,00	1.120,00
686	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
687	26	PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	21399,800	25%	5.349,95
		ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
		TOTALE MT-RE-BRESCELLO-DXN05				27.049,75

DXN05

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		MT-RE-BRESCELLO-DXN06				
		Lavori a Misura				
688	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 81.00	ml	81,00	19,60	1.587,60
689	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO b cavo MT ml 103.00	ml	103,00	3,90	401,70
690	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 70.00	ml	70,00	3,60	252,00
691	8	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO c Palo tipo "H", con blocco di fondazione da 8,00 mc n 1	n	1	1.260,00	1.260,00
692	12	RECUPERO LINEA ELETTRICA (MT) IN CAVO MULTIPOLARE DI QUALUNQUE SEZIONE ml 100.00	ml	100,00	2,30	230,00
693	14	RECUPERO O ABBATTIMENTO DI PALO, DI QUALSIASI TIPO, SEMPLICEMENTE INFISSO O SU BLOCCO DI FONDAZIONE b Oltre ml. 10 di lunghezza n 1	n	1	455,00	455,00
694	18	FORNITURA CAVO ELETTRICO MT b Cavo tipo 3x35 ml 100.00	ml	100,00	25,60	2.560,00
695	20	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO e Palo tipo "H" H ml. 12,00 n 1	n	1	1.645,00	1.645,00
696	23	ESECUZIONE DI TERNA DI TERMINALI SU NUOVO CAVO MT, COMPLETA DI ISOLATORE PER CONDUTTORI NUDI, SCARICATORE b per cavo tipo 3x35	a corpo	2,000	1.050,00	2.100,00
697	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
698	26	PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	10491,300	25%	2.622,83
		ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
		TOTALE MT-RE-BRESCELLO-DXN06				13.414,13

DXN06

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		MT-RE-BRESCELLO-DXN07				
		Lavori a Misura				
699	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 251.00	ml	251,00	19,60	4.919,60
700	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO b cavo MT ml 275.00	ml	275,00	3,90	1.072,50
701	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 133.00	ml	133,00	3,60	478,80
702	8	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO c Palo tipo "H", con blocco di fondazione da 8,00 mc n 2	n	2	1.260,00	2.520,00
703	12	RECUPERO LINEA ELETTRICA (MT) IN CAVO MULTIPOLARE DI QUALUNQUE SEZIONE ml 251.00	ml	251,00	2,30	577,30
704	14	RECUPERO O ABBATTIMENTO DI PALO, DI QUALSIASI TIPO, SEMPLICEMENTE INFISSO O SU BLOCCO DI FONDAZIONE a Fino a ml. 10 di lunghezza n 4	n	4	294,00	1.176,00
705	18	FORNITURA CAVO ELETTRICO MT c Cavo tipo 3x50 ml 280.00	ml	280,00	29,00	8.120,00
706	20	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO e Palo tipo "H" H ml. 12,00 n 2	n	2	1.645,00	3.290,00
707	23	ESECUZIONE DI TERNA DI TERMINALI SU NUOVO CAVO MT, COMPLETA DI ISOLATORE PER CONDUTTORI NUDI, SCARICATORE c per cavo tipo 3x50	a corpo	2,000	1.120,00	2.240,00
708	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
709	26	PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	24394,200	25%	6.098,55
		ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
		TOTALE MT-RE-BRESCELLO-DXN07				30.792,75

DXN07

COMUNE DI LUZZARA

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		MT-RE-LUZZARA-DXN92				
		Lavori a Misura				
820	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 93.00	ml	93,00	19,60	1.822,80
821	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO b cavo MT ml 117.00	ml	117,00	3,90	456,30
822	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 92.00	ml	92,00	3,60	331,20
823	8	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO d Palo tipo "J", con blocco di fondazione da 12,00 mc n 2	n	2	1.750,00	3.500,00
824	12	RECUPERO LINEA ELETTRICA (MT) IN CAVO MULTIPOLARE DI QUALUNQUE SEZIONE ml 130.00	ml	130,00	2,30	299,00
825	14	RECUPERO O ABBATTIMENTO DI PALO, DI QUALSIASI TIPO, SEMPLICEMENTE INFISSO O SU BLOCCO DI FONDAZIONE a Fino a ml. 10 di lunghezza n 2	n	2	294,00	588,00
826	18	FORNITURA CAVO ELETTRICO MT d Cavo tipo 3x95 ml 155.00	ml	155,00	37,80	5.859,00
827	20	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO g Palo tipo "J" H ml. 12,00 n 2	n	2	2.457,00	4.914,00
828	23	ESECUZIONE DI TERNA DI TERMINALI SU NUOVO CAVO MT, COMPLETA DI ISOLATORE PER CONDUTTORI NUDI, SCARICATORE d per cavo tipo 3x95 n 2	a corpo	2,000	1.260,00	2.520,00
829	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE,				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
830	26	REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	20290,300	25%	5.072,58
		ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
		TOTALE MT-RE-LUZZARA-DXN92				25.662,88

DXN92

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		MT-RE-LUZZARA-DXN93				
		Lavori a Misura				
831	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 49.00	ml	49,00	19,60	960,40
832	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO b cavo MT ml 73.00	ml	73,00	3,90	284,70
833	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 71.00	ml	71,00	3,60	255,60
834	8	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO d Palo tipo "J", con blocco di fondazione da 12,00 mc n 2	n	2	1.750,00	3.500,00
835	12	RECUPERO LINEA ELETTRICA (MT) IN CAVO MULTIPOLARE DI QUALUNQUE SEZIONE ml 140.00	ml	140,00	2,30	322,00
836	14	RECUPERO O ABBATTIMENTO DI PALO, DI QUALSIASI TIPO, SEMPLICEMENTE INFISSO O SU BLOCCO DI FONDAZIONE a Fino a ml. 10 di lunghezza n 1	n	1	294,00	294,00
837	18	FORNITURA CAVO ELETTRICO MT d Cavo tipo 3x95 ml 164.00	ml	164,00	37,80	6.199,20
838	20	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO g Palo tipo "J" H ml. 12,00 n 2	n	2	2.457,00	4.914,00
839	23	ESECUZIONE DI TERNA DI TERMINALI SU NUOVO CAVO MT, COMPLETA DI ISOLATORE PER CONDUTTORI NUDI, SCARICATORE d per cavo tipo 3x95 n 2	a corpo	2,000	1.260,00	2.520,00
840	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE,				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
841	26	REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	19249,900	25%	4.812,48
		ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
		TOTALE MT-RE-LUZZARA-DXN93				24.362,38

DXN93

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		MT-RE-LUZZARA-DXN94				
		Lavori a Misura				
909	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 102.00	ml	102,00	19,60	1.999,20
910	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO b cavo MT ml 126.00	ml	126,00	3,90	491,40
911	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 70.00	ml	70,00	3,60	252,00
912	8	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO d Palo tipo "J", con blocco di fondazione da 12,00 mc n 2	n	2	1.750,00	3.500,00
913	12	RECUPERO LINEA ELETTRICA (MT) IN CAVO MULTIPOLARE DI QUALUNQUE SEZIONE ml 172.00	ml	172,00	2,30	395,60
914	14	RECUPERO O ABBATTIMENTO DI PALO, DI QUALSIASI TIPO, SEMPLICEMENTE INFISSO O SU BLOCCO DI FONDAZIONE a Fino a ml. 10 di lunghezza n 1	n	1	294,00	294,00
915	18	FORNITURA CAVO ELETTRICO MT d Cavo tipo 3x95 ml 200.00	ml	200,00	37,80	7.560,00
916	20	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO g Palo tipo "J" H ml. 12,00 n 2	n	2	2.457,00	4.914,00
917	23	ESECUZIONE DI TERNA DI TERMINALI SU NUOVO CAVO MT, COMPLETA DI ISOLATORE PER CONDUTTORI NUDI, SCARICATORE d per cavo tipo 3x95 n 2	a corpo	2,000	1.260,00	2.520,00
918	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE,				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
919	26	REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	21926,200	25%	5.481,55
		ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
		TOTALE MT-RE-LUZZARA-DXN94				27.707,75

DXN94

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		MT-RE-LUZZARA-DXN104				
		Lavori a Misura				
842	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 97.00	ml	97,00	19,60	1.901,20
843	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO b cavo MT ml 121.00	ml	121,00	3,90	471,90
844	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 105.00	ml	105,00	3,60	378,00
845	8	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO c Palo tipo "H", con blocco di fondazione da 8,00 mc n 2	n	2	1.260,00	2.520,00
846	12	RECUPERO LINEA ELETTRICA (MT) IN CAVO MULTIPOLARE DI QUALUNQUE SEZIONE ml 170.00	ml	170,00	2,30	391,00
847	14	RECUPERO O ABBATTIMENTO DI PALO, DI QUALSIASI TIPO, SEMPLICEMENTE INFISSO O SU BLOCCO DI FONDAZIONE a Fino a ml. 10 di lunghezza n 1	n	1	294,00	294,00
848	18	FORNITURA CAVO ELETTRICO MT b Cavo tipo 3x35 ml 200.00	ml	200,00	25,60	5.120,00
849	20	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO e Palo tipo "H" H ml. 12,00 n 2	n	2	1.645,00	3.290,00
850	23	ESECUZIONE DI TERNA DI TERMINALI SU NUOVO CAVO MT, COMPLETA DI ISOLATORE PER CONDUTTORI NUDI, SCARICATORE b per cavo tipo 3x35 n 2	a corpo	2,000	1.050,00	2.100,00
851	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
852	26	PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	16466,100	25%	4.116,53
		ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
		TOTALE MT-RE-LUZZARA-DXN104				20.882,63

DXN104

COMUNE DI FINALE EMILIA

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		MT-MO-FINALE EMILIA-AXN47				
		Lavori a Misura				
242	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 48.00	ml	48,00	19,60	940,80
243	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO b cavo MT ml 60.00	ml	60,00	3,90	234,00
244	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 60.00	ml	60,00	3,60	216,00
245	8	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO c Palo tipo "H", con blocco di fondazione da 8,00 mc n 1	n	1	1.260,00	1.260,00
246	12	RECUPERO LINEA ELETTRICA (MT) IN CAVO MULTIPOLARE DI QUALUNQUE SEZIONE ml 48.00	ml	48,00	2,30	110,40
247	14	RECUPERO O ABBATTIMENTO DI PALO, DI QUALSIASI TIPO, SEMPLICEMENTE INFISSO O SU BLOCCO DI FONDAZIONE a Fino a ml. 10 di lunghezza n 2	n	2	294,00	588,00
248	18	FORNITURA CAVO ELETTRICO MT b Cavo tipo 3x35 ml 60.00	ml	60,00	25,60	1.536,00
249	20	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO e Palo tipo "H" H ml. 12,00 n 1	n	1	1.645,00	1.645,00
250	23	ESECUZIONE DI TERNA DI TERMINALI SU NUOVO CAVO MT, COMPLETA DI ISOLATORE PER CONDUTTORI NUDI, SCARICATORE b per cavo tipo 3x35	a corpo	2,000	1.050,00	2.100,00

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
251	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	8630,200	25%	2.157,55
252	26	ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
TOTALE MT-MO-FINALE EMILIA-AXN47						11.087,75

AXN47

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		MT-MO-FINALE EMILIA-AXN48				
		Lavori a Misura				
253	3	INFISSIONE TUBO PEAD TRAMITE TRIVELLAZIONE TELEGUIDATA NO-DIG ml 142.00	ml	142,00	40,60	5.765,20
254	5	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO PEAD b cavo MT ml 162.00	ml	162,00	4,30	696,60
255	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 133.00	ml	133,00	3,60	478,80
256	8	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO d Palo tipo "J", con blocco di fondazione da 12,00 mc n 2	n	2	1.750,00	3.500,00
257	12	RECUPERO LINEA ELETTRICA (MT) IN CAVO MULTIPOLARE DI QUALUNQUE SEZIONE ml 141.00	ml	141,00	2,30	324,30
258	14	RECUPERO O ABBATTIMENTO DI PALO, DI QUALSIASI TIPO, SEMPLICEMENTE INFISSO O SU BLOCCO DI FONDAZIONE a Fino a ml. 10 di lunghezza n 3	n	3	294,00	882,00
259	18	FORNITURA CAVO ELETTRICO MT d Cavo tipo 3x95 ml 145.00	ml	145,00	37,80	5.481,00
260	20	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO g Palo tipo "J" H ml. 12,00 n 2	n	2	2.457,00	4.914,00
261	23	ESECUZIONE DI TERNA DI TERMINALI SU NUOVO CAVO MT, COMPLETA DI ISOLATORE PER CONDUTTORI NUDI, SCARICATORE d per cavo tipo 3x95	a corpo	2,000	1.260,00	2.520,00
262	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	24561,900	25%	6.140,48

RISOLUZIONE INTERFERENZE PP.SS.

ENEL AEREA MT

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
263	26	ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	2,000	300,00	600,00
		TOTALE MT-MO-FINALE EMILIA-AXN48				31.302,38

AXN48

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		MT-MO-FINALE EMILIA-AXN49				
		Lavori a Misura				
264	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 102.00	ml	102,00	19,60	1.999,20
265	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO b cavo MT ml 122.00	ml	122,00	3,90	475,80
266	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 72.00	ml	72,00	3,60	259,20
267	8	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO a Palo tipo "F", con blocco di fondazione da 3,00 mc n 2	n	2	602,00	1.204,00
268	12	RECUPERO LINEA ELETTRICA (MT) IN CAVO MULTIPOLARE DI QUALUNQUE SEZIONE ml 127.00	ml	127,00	2,30	292,10
269	14	RECUPERO O ABBATTIMENTO DI PALO, DI QUALSIASI TIPO, SEMPLICEMENTE INFISSO O SU BLOCCO DI FONDAZIONE a Fino a ml. 10 di lunghezza n 2	n	2	294,00	588,00
270	18	FORNITURA CAVO ELETTRICO MT a Cavo tipo 3x25 ml 146.00	ml	146,00	23,10	3.372,60
271	20	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO a Palo tipo "F" H ml. 12,00 n 2	n	2	850,50	1.701,00
272	23	ESECUZIONE DI TERNA DI TERMINALI SU NUOVO CAVO MT, COMPLETA DI ISOLATORE PER CONDUTTORI NUDI, SCARICATORE a per cavo tipo 3x25	a corpo	2,000	910,00	1.820,00

RISOLUZIONE INTERFERENZE PP.SS.

ENEL AEREA MT

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
273	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	11711,900	25%	2.927,98
274	26	ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
TOTALE MT-MO-FINALE EMILIA-AXN49						14.939,88

AXN49

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		MT-MO-FINALE EMILIA-AXN50				
		Lavori a Misura				
275	3	INFISSIONE TUBO PEAD TRAMITE TRIVELLAZIONE TELEGUIDATA NO-DIG ml 302.00	ml	302,00	40,60	12.261,20
276	5	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO PEAD b cavo MT ml 322.00	ml	322,00	4,30	1.384,60
277	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 111.00	ml	111,00	3,60	399,60
278	8	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO c Palo tipo "H", con blocco di fondazione da 8,00 mc n 2	n	2	1.260,00	2.520,00
279	12	RECUPERO LINEA ELETTRICA (MT) IN CAVO MULTIPOLARE DI QUALUNQUE SEZIONE ml 388.00	ml	388,00	2,30	892,40
280	14	RECUPERO O ABBATTIMENTO DI PALO, DI QUALSIASI TIPO, SEMPLICEMENTE INFISSO O SU BLOCCO DI FONDAZIONE a Fino a ml. 10 di lunghezza n 4	n	4	294,00	1.176,00
281	18	FORNITURA CAVO ELETTRICO MT b Cavo tipo 3x35 ml 433.00	ml	433,00	25,60	11.084,80
282	20	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO e Palo tipo "H" H ml. 12,00 n 2	n	2	1.645,00	3.290,00
283	23	ESECUZIONE DI TERNA DI TERMINALI SU NUOVO CAVO MT, COMPLETA DI ISOLATORE PER CONDUTTORI NUDI, SCARICATORE b per cavo tipo 3x35	a corpo	2,000	1.050,00	2.100,00
284	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
285	26	ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	%	35108,600	25%	8.777,15
			a corpo	1,000	300,00	300,00
		TOTALE MT-MO-FINALE EMILIA-AXN50				

AXN50

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		MT-MO-FINALE EMILIA-DXN58				
		Lavori a Misura				
286	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 62.00	ml	62,00	19,60	1.215,20
287	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO b cavo MT ml 85.00	ml	85,00	3,90	331,50
288	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 129.00	ml	129,00	3,60	464,40
289	8	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO c Palo tipo "H", con blocco di fondazione da 8,00 mc n 2	n	2	1.260,00	2.520,00
290	12	RECUPERO LINEA ELETTRICA (MT) IN CAVO MULTIPOLARE DI QUALUNQUE SEZIONE ml 62.00	ml	62,00	2,30	142,60
291	14	RECUPERO O ABBATTIMENTO DI PALO, DI QUALSIASI TIPO, SEMPLICEMENTE INFISSO O SU BLOCCO DI FONDAZIONE b Oltre ml. 10 di lunghezza n 2	n	2	455,00	910,00
292	18	FORNITURA CAVO ELETTRICO MT b Cavo tipo 3x35 ml 90.00	ml	90,00	25,60	2.304,00
293	20	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO e Palo tipo "H" H ml. 12,00 n 2	n	2	1.645,00	3.290,00
294	23	ESECUZIONE DI TERNA DI TERMINALI SU NUOVO CAVO MT, COMPLETA DI ISOLATORE PER CONDUTTORI NUDI, SCARICATORE b per cavo tipo 3x35	a corpo	2,000	1.050,00	2.100,00
295	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
296	26	PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	13277,700	25%	3.319,43
		ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
		TOTALE MT-MO-FINALE EMILIA-DXN58				16.897,13

DXN58

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		MT-MO-FINALE EMILIA-AXN95				
		Lavori a Misura				
776	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 204.00	ml	204,00	19,60	3.998,40
777	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO b cavo MT ml 228.00	ml	228,00	3,90	889,20
778	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 210.00	ml	210,00	3,60	756,00
779	8	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO d Palo tipo "J", con blocco di fondazione da 12,00 mc n 2	n	2	1.750,00	3.500,00
780	12	RECUPERO LINEA ELETTRICA (MT) IN CAVO MULTIPOLARE DI QUALUNQUE SEZIONE ml 300.00	ml	300,00	2,30	690,00
781	14	RECUPERO O ABBATTIMENTO DI PALO, DI QUALSIASI TIPO, SEMPLICEMENTE INFISSO O SU BLOCCO DI FONDAZIONE b Oltre ml. 10 di lunghezza n 2	n	2	455,00	910,00
782	18	FORNITURA CAVO ELETTRICO MT d Cavo tipo 3x95 ml 300.00	ml	300,00	37,80	11.340,00
783	20	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO g Palo tipo "J" H ml. 12,00 n 2	n	2	2.457,00	4.914,00
784	23	ESECUZIONE DI TERNA DI TERMINALI SU NUOVO CAVO MT, COMPLETA DI ISOLATORE PER CONDUTTORI NUDI, SCARICATORE d per cavo tipo 3x95 n 2	a corpo	2,000	1.260,00	2.520,00

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
785	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	29517,600	25%	7.379,40
786	26	ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
TOTALE MT-MO-FINALE EMILIA-AXN95						37.197,00

AXN95

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		MT-MO-FINALE EMILIA-AXN96				
		Lavori a Misura				
787	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 174.00	ml	174,00	19,60	3.410,40
788	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO b cavo MT ml 198.00	ml	198,00	3,90	772,20
789	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 90.00	ml	90,00	3,60	324,00
790	8	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO d Palo tipo "J", con blocco di fondazione da 12,00 mc n 2	n	2	1.750,00	3.500,00
791	12	RECUPERO LINEA ELETTRICA (MT) IN CAVO MULTIPOLARE DI QUALUNQUE SEZIONE ml 200.00	ml	200,00	2,30	460,00
792	14	RECUPERO O ABBATTIMENTO DI PALO, DI QUALSIASI TIPO, SEMPLICEMENTE INFISSO O SU BLOCCO DI FONDAZIONE a Fino a ml. 10 di lunghezza n 3	n	3	294,00	882,00
793	18	FORNITURA CAVO ELETTRICO MT d Cavo tipo 3x95 ml 225.00	ml	225,00	37,80	8.505,00
794	20	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO g Palo tipo "J" H ml. 12,00 n 2	n	2	2.457,00	4.914,00
795	23	ESECUZIONE DI TERNA DI TERMINALI SU NUOVO CAVO MT, COMPLETA DI ISOLATORE PER CONDUTTORI NUDI, SCARICATORE d per cavo tipo 3x95 n 2	a corpo	2,000	1.260,00	2.520,00

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
796	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	25287,600	25%	6.321,90
797	26	ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
TOTALE MT-MO-FINALE EMILIA-AXN96						31.909,50

AXN96

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		<u>MT-MO-FINALE EMILIA-AXN97</u>				
		Lavori a Misura				
798	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 87.00	ml	87,00	19,60	1.705,20
799	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO b cavo MT ml 111.00	ml	111,00	3,90	432,90
800	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 88.00	ml	88,00	3,60	316,80
801	8	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO d Palo tipo "J", con blocco di fondazione da 12,00 mc n 2	n	2	1.750,00	3.500,00
802	12	RECUPERO LINEA ELETTRICA (MT) IN CAVO MULTIPOLARE DI QUALUNQUE SEZIONE ml 116.00	ml	116,00	2,30	266,80
803	14	RECUPERO O ABBATTIMENTO DI PALO, DI QUALSIASI TIPO, SEMPLICEMENTE INFISSO O SU BLOCCO DI FONDAZIONE a Fino a ml. 10 di lunghezza n 2	n	2	294,00	588,00
804	18	FORNITURA CAVO ELETTRICO MT d Cavo tipo 3x95 ml 150.00	ml	150,00	37,80	5.670,00
805	20	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO g Palo tipo "J" H ml. 12,00 n 2	n	2	2.457,00	4.914,00
806	23	ESECUZIONE DI TERNA DI TERMINALI SU NUOVO CAVO MT, COMPLETA DI ISOLATORE PER CONDUTTORI NUDI, SCARICATORE d per cavo tipo 3x95 n 2	a corpo	2,000	1.260,00	2.520,00

RISOLUZIONE INTERFERENZE PP.SS.

ENEL AEREA MT

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
807	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	19913,700	25%	4.978,43
808	26	ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
TOTALE MT-MO-FINALE EMILIA-AXN97						25.192,13

AXN97

COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		MT-MO-S.FELICE SUL PANARO-AXN36				
		Lavori a Misura				
297	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 138.00	ml	138,00	19,60	2.704,80
298	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO b cavo MT ml 162.00	ml	162,00	3,90	631,80
299	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 87.00	ml	87,00	3,60	313,20
300	8	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO d Palo tipo "J", con blocco di fondazione da 12,00 mc n 2	n	2	1.750,00	3.500,00
301	12	RECUPERO LINEA ELETTRICA (MT) IN CAVO MULTIPOLARE DI QUALUNQUE SEZIONE ml 140.00	ml	140,00	2,30	322,00
302	14	RECUPERO O ABBATTIMENTO DI PALO, DI QUALSIASI TIPO, SEMPLICEMENTE INFISSO O SU BLOCCO DI FONDAZIONE a Fino a ml. 10 di lunghezza n 3	n	3	294,00	882,00
303	18	FORNITURA CAVO ELETTRICO MT d Cavo tipo 3x95 ml 200.00	ml	200,00	37,80	7.560,00
304	20	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO g Palo tipo "J" H ml. 12,00 n 2	n	2	2.457,00	4.914,00
305	23	ESECUZIONE DI TERNA DI TERMINALI SU NUOVO CAVO MT, COMPLETA DI ISOLATORE PER CONDUTTORI NUDI, SCARICATORE d per cavo tipo 3x95	a corpo	2,000	1.260,00	2.520,00

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
306	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	23347,800	25%	5.836,95
307	26	ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
		TOTALE MT-MO-S.FELICE SUL PANARO-AXN36				29.484,75

AXN36

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		<u>MT-MO-S.FELICE SUL PANARO-SXN37</u>				
		Lavori a Misura				
308	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 89.00	ml	89,00	19,60	1.744,40
309	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO b cavo MT ml 101.00	ml	101,00	3,90	393,90
310	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 70.00	ml	70,00	3,60	252,00
311	8	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO c Palo tipo "H", con blocco di fondazione da 8,00 mc n 1	n	1	1.260,00	1.260,00
312	12	RECUPERO LINEA ELETTRICA (MT) IN CAVO MULTIPOLARE DI QUALUNQUE SEZIONE ml 130.00	ml	130,00	2,30	299,00
313	14	RECUPERO O ABBATTIMENTO DI PALO, DI QUALSIASI TIPO, SEMPLICEMENTE INFISSO O SU BLOCCO DI FONDAZIONE a Fino a ml. 10 di lunghezza n 2	n	2	294,00	588,00
314	18	FORNITURA CAVO ELETTRICO MT b Cavo tipo 3x35 ml 138.00	ml	138,00	25,60	3.532,80
315	20	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO e Palo tipo "H" H ml. 12,00 n 1	n	1	1.645,00	1.645,00
316	23	ESECUZIONE DI TERNA DI TERMINALI SU NUOVO CAVO MT, COMPLETA DI ISOLATORE PER CONDUTTORI NUDI, SCARICATORE b per cavo tipo 3x35	a corpo	1,000	1.050,00	1.050,00

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
317	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	10765,100	25%	2.691,28
318	26	ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
		TOTALE MT-MO-S.FELICE SUL PANARO-SXN37				13.756,38

SXN37

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		MT-MO-S.FELICE SUL PANARO-SXN38				
		Lavori a Misura				
319	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 73.00	ml	73,00	19,60	1.430,80
320	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO b cavo MT ml 85.00	ml	85,00	3,90	331,50
321	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 50.00	ml	50,00	3,60	180,00
322	8	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO a Palo tipo "F", con blocco di fondazione da 3,00 mc n 1	n	1	602,00	602,00
323	12	RECUPERO LINEA ELETTRICA (MT) IN CAVO MULTIPOLARE DI QUALUNQUE SEZIONE ml 73.00	ml	73,00	2,30	167,90
324	14	RECUPERO O ABBATTIMENTO DI PALO, DI QUALSIASI TIPO, SEMPLICEMENTE INFISSO O SU BLOCCO DI FONDAZIONE a Fino a ml. 10 di lunghezza n 1	n	1	294,00	294,00
325	18	FORNITURA CAVO ELETTRICO MT a Cavo tipo 3x25 ml 90.00	ml	90,00	23,10	2.079,00
326	20	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO a Palo tipo "F" H ml. 12,00 n 1	n	1	850,50	850,50
327	23	ESECUZIONE DI TERNA DI TERMINALI SU NUOVO CAVO MT, COMPLETA DI ISOLATORE PER CONDUTTORI NUDI, SCARICATORE a per cavo tipo 3x25	a corpo	1,000	910,00	910,00
328	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
329	26	PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	6845,700	25%	1.711,43
		ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
		TOTALE MT-MO-S.FELICE SUL PANARO-SXN38				8.857,13

SXN38

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		MT-MO-S.FELICE SUL PANARO-AXN39				
		Lavori a Misura				
330	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 127.00	ml	127,00	19,60	2.489,20
331	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO b cavo MT ml 140.00	ml	140,00	3,90	546,00
332	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 45.00	ml	45,00	3,60	162,00
333	8	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO a Palo tipo "F", con blocco di fondazione da 3,00 mc n 1	n	1	602,00	602,00
334	12	RECUPERO LINEA ELETTRICA (MT) IN CAVO MULTIPOLARE DI QUALUNQUE SEZIONE ml 171.00	ml	171,00	2,30	393,30
335	14	RECUPERO O ABBATTIMENTO DI PALO, DI QUALSIASI TIPO, SEMPLICEMENTE INFISSO O SU BLOCCO DI FONDAZIONE a Fino a ml. 10 di lunghezza n 2	n	2	294,00	588,00
336	18	FORNITURA CAVO ELETTRICO MT a Cavo tipo 3x25 ml 185.00	ml	185,00	23,10	4.273,50
337	20	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO a Palo tipo "F" H ml. 12,00 n 1	n	1	850,50	850,50
338	23	ESECUZIONE DI TERNA DI TERMINALI SU NUOVO CAVO MT, COMPLETA DI ISOLATORE PER CONDUTTORI NUDI, SCARICATORE a per cavo tipo 3x25	a corpo	1,000	910,00	910,00
339	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE,				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
340	26	REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	10814,500	25%	2.703,63
		ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
		TOTALE MT-MO-S.FELICE SUL PANARO-AXN39				13.818,13

AXN39

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		MT-MO-S.FELICE SUL PANARO-SXN40				
		Lavori a Misura				
341	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 58.00	ml	58,00	19,60	1.136,80
342	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO b cavo MT ml 82.00	ml	82,00	3,90	319,80
343	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 50.00	ml	50,00	3,60	180,00
344	8	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO d Palo tipo "J", con blocco di fondazione da 12,00 mc n 2	n	2	1.750,00	3.500,00
345	12	RECUPERO LINEA ELETTRICA (MT) IN CAVO MULTIPOLARE DI QUALUNQUE SEZIONE ml 58.00	ml	58,00	2,30	133,40
346	14	RECUPERO O ABBATTIMENTO DI PALO, DI QUALSIASI TIPO, SEMPLICEMENTE INFISSO O SU BLOCCO DI FONDAZIONE b Oltre ml. 10 di lunghezza n 2	n	2	455,00	910,00
347	18	FORNITURA CAVO ELETTRICO MT b Cavo tipo 3x35 ml 90.00	ml	90,00	25,60	2.304,00
348	20	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO g Palo tipo "J" H ml. 12,00 n 2	n	2	2.457,00	4.914,00
349	23	ESECUZIONE DI TERNA DI TERMINALI SU NUOVO CAVO MT, COMPLETA DI ISOLATORE PER CONDUTTORI NUDI, SCARICATORE d per cavo tipo 3x95	a corpo	2,000	1.260,00	2.520,00
350	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE,				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
351	26	REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	15918,000	25%	3.979,50
		ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
		TOTALE MT-MO-S.FELICE SUL PANARO-SXN40				20.197,50

SXN40

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		MT-MO-S.FELICE SUL PANARO-SXN41				
		Lavori a Misura				
352	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 66.00	ml	66,00	19,60	1.293,60
353	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO b cavo MT ml 90.00	ml	90,00	3,90	351,00
354	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 125.00	ml	125,00	3,60	450,00
355	8	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO d Palo tipo "J", con blocco di fondazione da 12,00 mc n 2	n	2	1.750,00	3.500,00
356	12	RECUPERO LINEA ELETTRICA (MT) IN CAVO MULTIPOLARE DI QUALUNQUE SEZIONE ml 66.00	ml	66,00	2,30	151,80
357	14	RECUPERO O ABBATTIMENTO DI PALO, DI QUALSIASI TIPO, SEMPLICEMENTE INFISSO O SU BLOCCO DI FONDAZIONE a Fino a ml. 10 di lunghezza n 2	n	2	294,00	588,00
358	18	FORNITURA CAVO ELETTRICO MT d Cavo tipo 3x95 ml 100.00	ml	100,00	37,80	3.780,00
359	20	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO g Palo tipo "J" H ml. 12,00 n 2	n	2	2.457,00	4.914,00
360	23	ESECUZIONE DI TERNA DI TERMINALI SU NUOVO CAVO MT, COMPLETA DI ISOLATORE PER CONDUTTORI NUDI, SCARICATORE d per cavo tipo 3x95	a corpo	2,000	1.260,00	2.520,00
361	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE,				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
362	26	REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	17548,400	25%	4.387,10
		ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
		TOTALE MT-MO-S.FELICE SUL PANARO-SXN41				22.235,50

SXN41

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		MT-MO-S.FELICE SUL PANARO-SXN42 + SXN43				
		Lavori a Misura				
363	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 160.00	ml	160,00	19,60	3.136,00
364	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO b cavo MT ml 184.00	ml	184,00	3,90	717,60
365	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 61.00	ml	61,00	3,60	219,60
366	8	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO d Palo tipo "J", con blocco di fondazione da 12,00 mc n 2	n	2	1.750,00	3.500,00
367	12	RECUPERO LINEA ELETTRICA (MT) IN CAVO MULTIPOLARE DI QUALUNQUE SEZIONE ml 160.00	ml	160,00	2,30	368,00
368	14	RECUPERO O ABBATTIMENTO DI PALO, DI QUALSIASI TIPO, SEMPLICEMENTE INFISSO O SU BLOCCO DI FONDAZIONE b Oltre ml. 10 di lunghezza n 3	n	3	455,00	1.365,00
369	18	FORNITURA CAVO ELETTRICO MT d Cavo tipo 3x95 ml 190.00	ml	190,00	37,80	7.182,00
370	20	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO g Palo tipo "J" H ml. 12,00 n 2	n	2	2.457,00	4.914,00
371	23	ESECUZIONE DI TERNA DI TERMINALI SU NUOVO CAVO MT, COMPLETA DI ISOLATORE PER CONDUTTORI NUDI, SCARICATORE d per cavo tipo 3x95	a corpo	2,000	1.260,00	2.520,00

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
372	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	23922,200	25%	5.980,55
373	26	ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	2,000	300,00	600,00
		TOTALE MT-MO-S.FELICE SUL PANARO-SXN42 + SXN43				30.502,75

SXN42 + SXN43

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		MT-MO-S.FELICE SUL PANARO-SXN44				
		Lavori a Misura				
374	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 138.00	ml	138,00	19,60	2.704,80
375	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO b cavo MT ml 162.00	ml	162,00	3,90	631,80
376	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 80.00	ml	80,00	3,60	288,00
377	8	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO d Palo tipo "J", con blocco di fondazione da 12,00 mc n 2	n	2	1.750,00	3.500,00
378	12	RECUPERO LINEA ELETTRICA (MT) IN CAVO MULTIPOLARE DI QUALUNQUE SEZIONE ml 138.00	ml	138,00	2,30	317,40
379	14	RECUPERO O ABBATTIMENTO DI PALO, DI QUALSIASI TIPO, SEMPLICEMENTE INFISSO O SU BLOCCO DI FONDAZIONE a Fino a ml. 10 di lunghezza n 3	n	3	294,00	882,00
380	18	FORNITURA CAVO ELETTRICO MT d Cavo tipo 3x95 ml 170.00	ml	170,00	37,80	6.426,00
381	20	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO g Palo tipo "J" H ml. 12,00 n 2	n	2	2.457,00	4.914,00
382	23	ESECUZIONE DI TERNA DI TERMINALI SU NUOVO CAVO MT, COMPLETA DI ISOLATORE PER CONDUTTORI NUDI, SCARICATORE d per cavo tipo 3x95	a corpo	2,000	1.260,00	2.520,00
383	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE,				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
384	26	REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	22184,000	25%	5.546,00
		ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
		TOTALE MT-MO-S.FELICE SUL PANARO-SXN44				28.030,00

SXN44

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		MT-MO-S.FELICE SUL PANARO-AXN45				
		Lavori a Misura				
385	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 132.00	ml	132,00	19,60	2.587,20
386	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO b cavo MT ml 156.00	ml	156,00	3,90	608,40
387	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 75.00	ml	75,00	3,60	270,00
388	8	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO a Palo tipo "F", con blocco di fondazione da 3,00 mc n 2	n	2	602,00	1.204,00
389	12	RECUPERO LINEA ELETTRICA (MT) IN CAVO MULTIPOLARE DI QUALUNQUE SEZIONE ml 210.00	ml	210,00	2,30	483,00
390	14	RECUPERO O ABBATTIMENTO DI PALO, DI QUALSIASI TIPO, SEMPLICEMENTE INFISSO O SU BLOCCO DI FONDAZIONE b Oltre ml. 10 di lunghezza n 2	n	2	455,00	910,00
391	18	FORNITURA CAVO ELETTRICO MT a Cavo tipo 3x25 ml 225.00	ml	225,00	23,10	5.197,50
392	20	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO a Palo tipo "F" H ml. 12,00 n 2	n	2	850,50	1.701,00
393	23	ESECUZIONE DI TERNA DI TERMINALI SU NUOVO CAVO MT, COMPLETA DI ISOLATORE PER CONDUTTORI NUDI, SCARICATORE a per cavo tipo 3x25	a corpo	2,000	910,00	1.820,00
394	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
395	26	PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	14781,100	25%	3.695,28
		ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
		TOTALE MT-MO-S.FELICE SUL PANARO-AXN45				18.776,38

AXN45

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		MT-MO-S.FELICE SUL PANARO-SXN46				
		Lavori a Misura				
396	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 305.00	ml	305,00	19,60	5.978,00
397	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO b cavo MT ml 330.00	ml	330,00	3,90	1.287,00
398	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 120.00	ml	120,00	3,60	432,00
399	8	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO a Palo tipo "F", con blocco di fondazione da 3,00 mc n 2	n	2	602,00	1.204,00
400	12	RECUPERO LINEA ELETTRICA (MT) IN CAVO MULTIPOLARE DI QUALUNQUE SEZIONE ml 305.00	ml	305,00	2,30	701,50
401	14	RECUPERO O ABBATTIMENTO DI PALO, DI QUALSIASI TIPO, SEMPLICEMENTE INFISSO O SU BLOCCO DI FONDAZIONE b Oltre ml. 10 di lunghezza n 6	n	6	455,00	2.730,00
402	18	FORNITURA CAVO ELETTRICO MT a Cavo tipo 3x25 ml 330.00	ml	330,00	23,10	7.623,00
403	20	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO a Palo tipo "F" H ml. 12,00 n 2	n	2	850,50	1.701,00
404	23	ESECUZIONE DI TERNA DI TERMINALI SU NUOVO CAVO MT, COMPLETA DI ISOLATORE PER CONDUTTORI NUDI, SCARICATORE a per cavo tipo 3x25	a corpo	2,000	910,00	1.820,00
405	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
406	26	PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	23476,500	25%	5.869,13
		ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
		TOTALE MT-MO-S.FELICE SUL PANARO-SXN46				29.645,63

SXN46

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		MT-MO-SAN FELICE SUL PANARO-AXN111				
		Lavori a Misura				
931	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 136.65	ml	136,65	19,60	2.678,34
932	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO b cavo MT ml 156.65	ml	156,65	3,90	610,94
933	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 137.00	ml	137,00	3,60	493,20
934	7	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN C.A.C. CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO PER LINEE DI BASSA TENSIONE a Palo tipo "E", con blocco di fondazione da 2,00 mc. n 2	n	2	413,00	826,00
935	11	RECUPERO LINEA ELETTRICA (BT) IN CAVO MULTIPOLARE c per sezione superiore a 5x35 mmq ml 136.65	ml	136,65	2,65	362,12
936	14	RECUPERO O ABBATTIMENTO DI PALO, DI QUALSIASI TIPO, SEMPLICEMENTE INFISSO O SU BLOCCO DI FONDAZIONE a Fino a ml. 10 di lunghezza n 3	n	3	294,00	882,00
937	18	FORNITURA CAVO ELETTRICO MT d Cavo tipo 3x95 ml 157.00	ml	157,00	37,80	5.934,60
938	19	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO a Pato tipo "E" H ml. 10,00 n 2	n	2	595,00	1.190,00
939	23	ESECUZIONE DI TERNA DI TERMINALI SU NUOVO CAVO MT, COMPLETA DI ISOLATORE PER CONDUTTORI NUDI, SCARICATORE d per cavo tipo 3x95	a corpo	2,000	1.260,00	2.520,00
940	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, RISOLUZIONE INTERFERENZE PP.SS.				

ENEL AEREA MT

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
941	26	REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	15497,200	25%	3.874,30
		ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
		TOTALE MT-MO-SAN FELICE SUL PANARO-AXN111				19.671,50

AXN111

COMUNE DI MIRANDOLA

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		MT-MO-MIRANDOLA-AXN25				
		Lavori a Misura				
407	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 139.00	ml	139,00	19,60	2.724,40
408	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO b cavo MT ml 167.00	ml	167,00	3,90	651,30
409	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 253.00	ml	253,00	3,60	910,80
410	8	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO d Palo tipo "J", con blocco di fondazione da 12,00 mc n 3	n	3	1.750,00	5.250,00
411	12	RECUPERO LINEA ELETTRICA (MT) IN CAVO MULTIPOLARE DI QUALUNQUE SEZIONE ml 365.00	ml	365,00	2,30	839,50
412	14	RECUPERO O ABBATTIMENTO DI PALO, DI QUALSIASI TIPO, SEMPLICEMENTE INFISSO O SU BLOCCO DI FONDAZIONE b Oltre ml. 10 di lunghezza n 1	n	1	455,00	455,00
413	18	FORNITURA CAVO ELETTRICO MT e Cavo tipo 3x120 ml 200.00	ml	200,00	44,00	8.800,00
414	20	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO h Palo tipo "J" H ml. 14,00 n 3	n	3	3.479,00	10.437,00
415	23	ESECUZIONE DI TERNA DI TERMINALI SU NUOVO CAVO MT, COMPLETA DI ISOLATORE PER CONDUTTORI NUDI, SCARICATORE e per cavo tipo 3x120	a corpo	2,000	1.540,00	3.080,00

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
416	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	33148,000	25%	8.287,00
417	26	ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
TOTALE MT-MO-MIRANDOLA-AXN25						41.735,00

AXN25

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		MT-MO-MIRANDOLA-AXN26				
		Lavori a Misura				
418	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 102.00	ml	102,00	19,60	1.999,20
419	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO b cavo MT ml 122.00	ml	122,00	3,90	475,80
420	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 86.00	ml	86,00	3,60	309,60
421	8	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO a Palo tipo "F", con blocco di fondazione da 3,00 mc n 2	n	2	602,00	1.204,00
422	12	RECUPERO LINEA ELETTRICA (MT) IN CAVO MULTIPOLARE DI QUALUNQUE SEZIONE ml 187.00	ml	187,00	2,30	430,10
423	14	RECUPERO O ABBATTIMENTO DI PALO, DI QUALSIASI TIPO, SEMPLICEMENTE INFISSO O SU BLOCCO DI FONDAZIONE a Fino a ml. 10 di lunghezza n 2	n	2	294,00	588,00
424	18	FORNITURA CAVO ELETTRICO MT a Cavo tipo 3x25 ml 210.00	ml	210,00	23,10	4.851,00
425	20	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO a Palo tipo "F" H ml. 12,00 n 2	n	2	850,50	1.701,00
426	23	ESECUZIONE DI TERNA DI TERMINALI SU NUOVO CAVO MT, COMPLETA DI ISOLATORE PER CONDUTTORI NUDI, SCARICATORE a per cavo tipo 3x25	a corpo	2,000	910,00	1.820,00
427	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
428	26	PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	13378,700	25%	3.344,68
		ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
		TOTALE MT-MO-MIRANDOLA-AXN26				17.023,38

AXN26

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		MT-MO-MIRANDOLA-AXN27				
		Lavori a Misura				
429	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 115.00	ml	115,00	19,60	2.254,00
430	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO b cavo MT ml 143.00	ml	143,00	3,90	557,70
431	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 100.00	ml	100,00	3,60	360,00
432	8	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO d Palo tipo "J", con blocco di fondazione da 12,00 mc n 2	n	2	1.750,00	3.500,00
433	12	RECUPERO LINEA ELETTRICA (MT) IN CAVO MULTIPOLARE DI QUALUNQUE SEZIONE ml 187.00	ml	187,00	2,30	430,10
434	14	RECUPERO O ABBATTIMENTO DI PALO, DI QUALSIASI TIPO, SEMPLICEMENTE INFISSO O SU BLOCCO DI FONDAZIONE b Oltre ml. 10 di lunghezza n 1	n	1	455,00	455,00
435	18	FORNITURA CAVO ELETTRICO MT e Cavo tipo 3x120 ml 150.00	ml	150,00	44,00	6.600,00
436	20	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO h Palo tipo "J" H ml. 14,00 n 2	n	2	3.479,00	6.958,00
437	23	ESECUZIONE DI TERNA DI TERMINALI SU NUOVO CAVO MT, COMPLETA DI ISOLATORE PER CONDUTTORI NUDI, SCARICATORE e per cavo tipo 3x120	a corpo	2,000	1.540,00	3.080,00
438	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE,				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
439	26	REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	24194,800	25%	6.048,70
		ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
		TOTALE MT-MO-MIRANDOLA-AXN27				30.543,50

AXN27

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		MT-MO-MIRANDOLA-AXN29				
		Lavori a Misura				
440	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 133.00	ml	133,00	19,60	2.606,80
441	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO b cavo MT ml 160.00	ml	160,00	3,90	624,00
442	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 79.00	ml	79,00	3,60	284,40
443	8	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO d Palo tipo "J", con blocco di fondazione da 12,00 mc n 2	n	2	1.750,00	3.500,00
444	12	RECUPERO LINEA ELETTRICA (MT) IN CAVO MULTIPOLARE DI QUALUNQUE SEZIONE ml 215.00	ml	215,00	2,30	494,50
445	14	RECUPERO O ABBATTIMENTO DI PALO, DI QUALSIASI TIPO, SEMPLICEMENTE INFISSO O SU BLOCCO DI FONDAZIONE b Oltre ml. 10 di lunghezza n 2	n	2	455,00	910,00
446	18	FORNITURA CAVO ELETTRICO MT e Cavo tipo 3x120 ml 240.00	ml	240,00	44,00	10.560,00
447	20	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO g Palo tipo "J" H ml. 12,00 n 2	n	2	2.457,00	4.914,00
448	23	ESECUZIONE DI TERNA DI TERMINALI SU NUOVO CAVO MT, COMPLETA DI ISOLATORE PER CONDUTTORI NUDI, SCARICATORE e per cavo tipo 3x120	a corpo	2,000	1.540,00	3.080,00

RISOLUZIONE INTERFERENZE PP.SS.

ENEL AEREA MT

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
449	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	26973,700	25%	6.743,43
450	26	ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
		TOTALE MT-MO-MIRANDOLA-AXN29				34.017,13

AXN29

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		MT-MO-MIRANDOLA-AXN30				
		Lavori a Misura				
451	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 203.00	ml	203,00	19,60	3.978,80
452	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO b cavo MT ml 227.00	ml	227,00	3,90	885,30
453	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 100.00	ml	100,00	3,60	360,00
454	8	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO d Palo tipo "J", con blocco di fondazione da 12,00 mc n 2	n	2	1.750,00	3.500,00
455	12	RECUPERO LINEA ELETTRICA (MT) IN CAVO MULTIPOLARE DI QUALUNQUE SEZIONE ml 240.00	ml	240,00	2,30	552,00
456	14	RECUPERO O ABBATTIMENTO DI PALO, DI QUALSIASI TIPO, SEMPLICEMENTE INFISSO O SU BLOCCO DI FONDAZIONE b Oltre ml. 10 di lunghezza n 1	n	1	455,00	455,00
457	15	SMANTELLAMENTO TRALICCIO DESTINATO A ROTTAME, COMPRESA DEMOLIZIONE DI FONDAZIONE n 1	n	1	1.190,00	1.190,00
458	18	FORNITURA CAVO ELETTRICO MT e Cavo tipo 3x120 ml 270.00	ml	270,00	44,00	11.880,00
459	20	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO g Palo tipo "J" H ml. 12,00 n 1	n	1	2.457,00	2.457,00

RISOLUZIONE INTERFERENZE PP.SS.

ENEL AEREA MT

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
460	21	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO				
	a	Palo tipo "J"	n	1	3.584,00	3.584,00
		n 1				
461	23	ESECUZIONE DI TERNA DI TERMINALI SU NUOVO CAVO MT, COMPLETA DI ISOLATORE PER CONDUTTORI NUDI, SCARICATORE				
	e	per cavo tipo 3x120	a corpo	2,000	1.540,00	3.080,00
462	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	31922,100	25%	7.980,53
463	26	ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
		TOTALE MT-MO-MIRANDOLA-AXN30				40.202,63

AXN30

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		MT-MO-MIRANDOLA-SXN31				
		Lavori a Misura				
464	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 53.00	ml	53,00	19,60	1.038,80
465	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO b cavo MT ml 85.00	ml	85,00	3,90	331,50
466	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 77.00	ml	77,00	3,60	277,20
467	9	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO a Palo tipo "J", con blocco di fondazione da 14,00 mc. n 2	n	2	2.100,00	4.200,00
468	12	RECUPERO LINEA ELETTRICA (MT) IN CAVO MULTIPOLEARE DI QUALUNQUE SEZIONE ml 130.24	ml	130,24	2,30	299,55
469	15	SMANTELLAMENTO TRALICCIO DESTINATO A ROTTAME, COMPRESA DEMOLIZIONE DI FONDAZIONE n 1	n	1	1.190,00	1.190,00
470	18	FORNITURA CAVO ELETTRICO MT e Cavo tipo 3x120 ml 85.00	ml	85,00	44,00	3.740,00
471	21	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO a Palo tipo "J" n 2	n	2	3.584,00	7.168,00
472	23	ESECUZIONE DI TERNA DI TERMINALI SU NUOVO CAVO MT, COMPLETA DI ISOLATORE PER CONDUTTORI NUDI, SCARICATORE d per cavo tipo 3x95				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
473	25	n 2 ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	a corpo	2,000	1.260,00	2.520,00
474	26	ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	%	20765,050	25%	5.191,26
			a corpo	1,000	300,00	300,00
		TOTALE MT-MO-MIRANDOLA-SXN31				26.256,31

SXN31

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		MT-MO-MIRANDOLA-SXN103				
		Lavori a Misura				
809	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 170.00	ml	170,00	19,60	3.332,00
810	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO b cavo MT ml 194.00	ml	194,00	3,90	756,60
811	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 86.00	ml	86,00	3,60	309,60
812	8	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO d Palo tipo "J", con blocco di fondazione da 12,00 mc n 2	n	2	1.750,00	3.500,00
813	12	RECUPERO LINEA ELETTRICA (MT) IN CAVO MULTIPOLARE DI QUALUNQUE SEZIONE ml 256.00	ml	256,00	2,30	588,80
814	14	RECUPERO O ABBATTIMENTO DI PALO, DI QUALSIASI TIPO, SEMPLICEMENTE INFISSO O SU BLOCCO DI FONDAZIONE a Fino a ml. 10 di lunghezza n 2	n	2	294,00	588,00
815	18	FORNITURA CAVO ELETTRICO MT d Cavo tipo 3x95 ml 300.00	ml	300,00	37,80	11.340,00
816	20	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO g Palo tipo "J" H ml. 12,00 n 2	n	2	2.457,00	4.914,00
817	23	ESECUZIONE DI TERNA DI TERMINALI SU NUOVO CAVO MT, COMPLETA DI ISOLATORE				

RISOLUZIONE INTERFERENZE PP.SS.

ENEL AEREA MT

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
818	25	PER CONDUTTORI NUDI, SCARICATORE d per cavo tipo 3x95 n 2	a corpo	2,000	1.260,00	2.520,00
		ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	27849,000	25%	6.962,25
819	26	ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISIONALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
		TOTALE MT-MO-MIRANDOLA-SXN103				35.111,25

SXN103

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		MT-MO-MIRANDOLA-SXN112				
		Lavori a Misura				
942	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 57.25	ml	57,25	19,60	1.122,10
943	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO b cavo MT ml 81.25	ml	81,25	3,90	316,88
944	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 218.00	ml	218,00	3,60	784,80
945	8	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO b Palo tipo "G", con blocco di fondazione da 4,00 mc n 2	n	2	644,00	1.288,00
946	11	RECUPERO LINEA ELETTRICA (BT) IN CAVO MULTIPOLARE c per sezione superiore a 5x35 mmq ml 57.25	ml	57,25	2,65	151,71
947	14	RECUPERO O ABBATTIMENTO DI PALO, DI QUALSIASI TIPO, SEMPLICEMENTE INFISSO O SU BLOCCO DI FONDAZIONE b Oltre ml. 10 di lunghezza n 1	n	1	455,00	455,00
948	18	FORNITURA CAVO ELETTRICO MT e Cavo tipo 3x120 ml 82.00	ml	82,00	44,00	3.608,00
949	20	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO c Palo tipo "G" H ml. 12,00 n 2	n	2	1.127,00	2.254,00
950	23	ESECUZIONE DI TERNA DI TERMINALI SU NUOVO CAVO MT, COMPLETA DI ISOLATORE PER CONDUTTORI NUDI, SCARICATORE e per cavo tipo 3x120	a corpo	2,000	1.540,00	3.080,00

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
951	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	13060,490	25%	3.265,12
952	26	ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
TOTALE MT-MO-MIRANDOLA-SXN112						16.625,61

SXN112

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		MT-MO-MIRANDOLA-SXN112B				
		Lavori a Misura				
953	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 100.00	ml	100,00	19,60	1.960,00
954	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO b cavo MT ml 124.00	ml	124,00	3,90	483,60
955	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 188.00	ml	188,00	3,60	676,80
956	8	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO b Palo tipo "G", con blocco di fondazione da 4,00 mc n 2	n	2	644,00	1.288,00
957	11	RECUPERO LINEA ELETTRICA (BT) IN CAVO MULTIPOLARE c per sezione superiore a 5x35 mmq ml 100.00	ml	100,00	2,65	265,00
958	14	RECUPERO O ABBATTIMENTO DI PALO, DI QUALSIASI TIPO, SEMPLICEMENTE INFISSO O SU BLOCCO DI FONDAZIONE b Oltre ml. 10 di lunghezza n 1	n	1	455,00	455,00
959	18	FORNITURA CAVO ELETTRICO MT e Cavo tipo 3x120 ml 125.00	ml	125,00	44,00	5.500,00
960	20	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO c Palo tipo "G" H ml. 12,00 n 2	n	2	1.127,00	2.254,00
961	23	ESECUZIONE DI TERNA DI TERMINALI SU NUOVO CAVO MT, COMPLETA DI ISOLATORE PER CONDUTTORI NUDI, SCARICATORE e per cavo tipo 3x120	a corpo	2,000	1.540,00	3.080,00

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
962	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	15962,400	25%	3.990,60
963	26	ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
		TOTALE MT-MO-MIRANDOLA-SXN112B				20.253,00

SXN112B

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		MT-MO-MIRANDOLA-SXN113				
		Lavori a Misura				
964	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 53.00	ml	53,00	19,60	1.038,80
965	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO b cavo MT ml 77.00	ml	77,00	3,90	300,30
966	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 177.00	ml	177,00	3,60	637,20
967	8	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO b Palo tipo "G", con blocco di fondazione da 4,00 mc n 2	n	2	644,00	1.288,00
968	11	RECUPERO LINEA ELETTRICA (BT) IN CAVO MULTIPOLARE c per sezione superiore a 5x35 mmq ml 53.00	ml	53,00	2,65	140,45
969	14	RECUPERO O ABBATTIMENTO DI PALO, DI QUALSIASI TIPO, SEMPLICEMENTE INFISSO O SU BLOCCO DI FONDAZIONE b Oltre ml. 10 di lunghezza n 1	n	1	455,00	455,00
970	15	SMANTELLAMENTO TRALICCIO DESTINATO A ROTTAME, COMPRESA DEMOLIZIONE DI FONDAZIONE n 1	n	1	1.190,00	1.190,00
971	18	FORNITURA CAVO ELETTRICO MT b Cavo tipo 3x35 ml 77.00	ml	77,00	25,60	1.971,20
972	20	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO c Palo tipo "G" H ml. 12,00 n 2	n	2	1.127,00	2.254,00
973	23	ESECUZIONE DI TERNA DI TERMINALI SU				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
974	25	NUOVO CAVO MT, COMPLETA DI ISOLATORE PER CONDUTTORI NUDI, SCARICATORE e per cavo tipo 3x120 ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	a corpo	2,000	1.540,00	3.080,00
			%	12354,950	25%	3.088,74
975	26	ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
		TOTALE MT-MO-MIRANDOLA-SXN113				15.743,69

SXN113

COMUNE DI MEDOLLA

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		MT-MO-MEDOLLA-AXN32				
		Lavori a Misura				
475	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 123.00	ml	123,00	19,60	2.410,80
476	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO b cavo MT ml 139.00	ml	139,00	3,90	542,10
477	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 70.00	ml	70,00	3,60	252,00
478	9	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO a Palo tipo "J", con blocco di fondazione da 14,00 mc. n 1	n	1	2.100,00	2.100,00
479	12	RECUPERO LINEA ELETTRICA (MT) IN CAVO MULTIPOLARE DI QUALUNQUE SEZIONE ml 190.00	ml	190,00	2,30	437,00
480	15	SMANTELLAMENTO TRALICCIO DESTINATO A ROTTAME, COMPRESA DEMOLIZIONE DI FONDAZIONE n 2	n	2	1.190,00	2.380,00
481	18	FORNITURA CAVO ELETTRICO MT e Cavo tipo 3x120 ml 220.00	ml	220,00	44,00	9.680,00
482	21	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO a Palo tipo "J" n 1	n	1	3.584,00	3.584,00
483	23	ESECUZIONE DI TERNA DI TERMINALI SU NUOVO CAVO MT, COMPLETA DI ISOLATORE PER CONDUTTORI NUDI, SCARICATORE e per cavo tipo 3x120	a corpo	1,000	1.540,00	1.540,00
484	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE,				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
485	26	REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	22925,900	25%	5.731,48
		ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
		TOTALE MT-MO-MEDOLLA-AXN32				28.957,38

AXN32

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		MT-MO-MEDOLLA-AXN33				
		Lavori a Misura				
486	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 148.00	ml	148,00	19,60	2.900,80
487	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO b cavo MT ml 176.00	ml	176,00	3,90	686,40
488	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 100.00	ml	100,00	3,60	360,00
489	8	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO d Palo tipo "J", con blocco di fondazione da 12,00 mc n 2	n	2	1.750,00	3.500,00
490	12	RECUPERO LINEA ELETTRICA (MT) IN CAVO MULTIPOLARE DI QUALUNQUE SEZIONE ml 150.00	ml	150,00	2,30	345,00
491	18	FORNITURA CAVO ELETTRICO MT e Cavo tipo 3x120 ml 200.00	ml	200,00	44,00	8.800,00
492	20	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO h Palo tipo "J" H ml. 14,00 n 2	n	2	3.479,00	6.958,00
493	23	ESECUZIONE DI TERNA DI TERMINALI SU NUOVO CAVO MT, COMPLETA DI ISOLATORE PER CONDUTTORI NUDI, SCARICATORE e per cavo tipo 3x120	a corpo	2,000	1.540,00	3.080,00
494	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	26630,200	25%	6.657,55

RISOLUZIONE INTERFERENZE PP.SS.

ENEL AEREA MT

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
495	26	ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISIONALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
		TOTALE MT-MO-MEDOLLA-AXN33				33.587,75

AXN33

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		MT-MO-MEDOLLA-AXN34				
		Lavori a Misura				
496	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 129.00	ml	129,00	19,60	2.528,40
497	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO b cavo MT ml 150.00	ml	150,00	3,90	585,00
498	8	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO d Palo tipo "J", con blocco di fondazione da 12,00 mc n 2	n	2	1.750,00	3.500,00
499	6	ritesatura di funi esistenti in acciaio, compresa eventuale sfascettatura e successiva rifascettatura ml 100.00	ml	100,00	3,60	360,00
500	12	RECUPERO LINEA ELETTRICA (MT) IN CAVO MULTIPOLARE DI QUALUNQUE SEZIONE ml 129.00	ml	129,00	2,30	296,70
501	18	FORNITURA CAVO ELETTRICO MT e Cavo tipo 3x120 ml 150.00	ml	150,00	44,00	6.600,00
502	20	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO g Palo tipo "J" H ml. 12,00 n 2	n	2	2.457,00	4.914,00
503	23	ESECUZIONE DI TERNA DI TERMINALI SU NUOVO CAVO MT, COMPLETA DI ISOLATORE PER CONDUTTORI NUDI, SCARICATORE e per cavo tipo 3x120	a corpo	2,000	1.540,00	3.080,00
504	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	21864,100	25%	5.466,03

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
505	26	ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISIONALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
		TOTALE MT-MO-MEDOLLA-AXN34				27.630,13

AXN34

COMUNE DI SAN POSSIDONIO

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		MT-MO-S.POSSIDONIO-AXN21				
		Lavori a Misura				
506	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 100.00	ml	100,00	19,60	1.960,00
507	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO b cavo MT ml 125.00	ml	125,00	3,90	487,50
508	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 122.00	ml	122,00	3,60	439,20
509	8	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO d Palo tipo "J", con blocco di fondazione da 12,00 mc n 2	n	2	1.750,00	3.500,00
510	12	RECUPERO LINEA ELETTRICA (MT) IN CAVO MULTIPOLARE DI QUALUNQUE SEZIONE ml 222.00	ml	222,00	2,30	510,60
511	14	RECUPERO O ABBATTIMENTO DI PALO, DI QUALSIASI TIPO, SEMPLICEMENTE INFISSO O SU BLOCCO DI FONDAZIONE b Oltre ml. 10 di lunghezza n 1	n	1	455,00	455,00
512	18	FORNITURA CAVO ELETTRICO MT e Cavo tipo 3x120 ml 250.00	ml	250,00	44,00	11.000,00
513	20	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO g Palo tipo "J" H ml. 12,00 n 2	n	2	2.457,00	4.914,00
514	23	ESECUZIONE DI TERNA DI TERMINALI SU NUOVO CAVO MT, COMPLETA DI ISOLATORE PER CONDUTTORI NUDI, SCARICATORE e per cavo tipo 3x120	a corpo	2,000	1.540,00	3.080,00

RISOLUZIONE INTERFERENZE PP.SS.

ENEL AEREA MT

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
515	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	26346,300	25%	6.586,58
516	26	ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
		TOTALE MT-MO-S.POSSIDONIO-AXN21				33.232,88

AXN21

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		MT-MO-S.POSSIDONIO-AXN24				
		Lavori a Misura				
517	3	INFISSIONE TUBO PEAD TRAMITE TRIVELLAZIONE TELEGUIDATA NO-DIG ml 189.00	ml	189,00	40,60	7.673,40
518	5	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO PEAD b cavo MT ml 189.00	ml	189,00	4,30	812,70
519	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 115.00	ml	115,00	3,60	414,00
520	8	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO c Palo tipo "H", con blocco di fondazione da 8,00 mc n 2	n	2	1.260,00	2.520,00
521	12	RECUPERO LINEA ELETTRICA (MT) IN CAVO MULTIPOLARE DI QUALUNQUE SEZIONE ml 294.30	ml	294,30	2,30	676,89
522	14	RECUPERO O ABBATTIMENTO DI PALO, DI QUALSIASI TIPO, SEMPLICEMENTE INFISSO O SU BLOCCO DI FONDAZIONE a Fino a ml. 10 di lunghezza n 3	n	3	294,00	882,00
523	18	FORNITURA CAVO ELETTRICO MT b Cavo tipo 3x35 ml 200.00	ml	200,00	25,60	5.120,00
524	20	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO e Palo tipo "H" H ml. 12,00 n 2	n	2	1.645,00	3.290,00
525	23	ESECUZIONE DI TERNA DI TERMINALI SU NUOVO CAVO MT, COMPLETA DI ISOLATORE PER CONDUTTORI NUDI, SCARICATORE b per cavo tipo 3x35 n 2	a corpo	2,000	1.050,00	2.100,00
526	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	23488,990	25%	5.872,25

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
527	26	ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
		TOTALE MT-MO-S.POSSIDONIO-AXN24				29.661,24

AXN24

COMUNE DI CONCORDIA SUL SECCHIA

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		MT-MO-CONCORDIA SUL SECCHIA-AXN16				
		Lavori a Misura				
528	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 100.00	ml	100,00	19,60	1.960,00
529	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO b cavo MT ml 130.00	ml	130,00	3,90	507,00
530	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 240.00	ml	240,00	3,60	864,00
531	8	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO d Palo tipo "J", con blocco di fondazione da 12,00 mc n 2	n	2	1.750,00	3.500,00
532	12	RECUPERO LINEA ELETTRICA (MT) IN CAVO MULTIPOLARE DI QUALUNQUE SEZIONE ml 336.00	ml	336,00	2,30	772,80
533	14	RECUPERO O ABBATTIMENTO DI PALO, DI QUALSIASI TIPO, SEMPLICEMENTE INFISSO O SU BLOCCO DI FONDAZIONE b Oltre ml. 10 di lunghezza n 1	n	1	455,00	455,00
534	18	FORNITURA CAVO ELETTRICO MT e Cavo tipo 3x120 ml 370.00	ml	370,00	44,00	16.280,00
535	20	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO h Palo tipo "J" H ml. 14,00 n 2	n	2	3.479,00	6.958,00
536	23	ESECUZIONE DI TERNA DI TERMINALI SU NUOVO CAVO MT, COMPLETA DI ISOLATORE PER CONDUTTORI NUDI, SCARICATORE e per cavo tipo 3x120				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
537	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	a corpo	2,000	1.540,00	3.080,00
538	26	ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	%	34376,800	25%	8.594,20
			a corpo	1,000	300,00	300,00
		TOTALE MT-MO-CONCORDIA SUL SECCHIA-AXN16				43.271,00

AXN16

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		MT-MO-CONCORDIA SUL SECCHIA-AXN17				
		Lavori a Misura				
539	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 198.00	ml	198,00	19,60	3.880,80
540	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO b cavo MT ml 220.00	ml	220,00	3,90	858,00
541	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 67.00	ml	67,00	3,60	241,20
542	8	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO c Palo tipo "H", con blocco di fondazione da 8,00 mc n 1	n	1	1.260,00	1.260,00
543	12	RECUPERO LINEA ELETTRICA (MT) IN CAVO MULTIPOLARE DI QUALUNQUE SEZIONE ml 363.00	ml	363,00	2,30	834,90
544	14	RECUPERO O ABBATTIMENTO DI PALO, DI QUALSIASI TIPO, SEMPLICEMENTE INFISSO O SU BLOCCO DI FONDAZIONE a Fino a ml. 10 di lunghezza n 4	n	4	294,00	1.176,00
545	18	FORNITURA CAVO ELETTRICO MT b Cavo tipo 3x35 ml 290.00	ml	290,00	25,60	7.424,00
546	20	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO e Palo tipo "H" H ml. 12,00 n 1	n	1	1.645,00	1.645,00
547	23	ESECUZIONE DI TERNA DI TERMINALI SU NUOVO CAVO MT, COMPLETA DI ISOLATORE PER CONDUTTORI NUDI, SCARICATORE b per cavo tipo 3x35	a corpo	2,000	1.050,00	2.100,00
548	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	19419,900	25%	4.854,98
		TOTALE MT-MO-CONCORDIA SUL SECCHIA-AXN17				24.274,88

AXN17

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		MT-MO-CONCORDIA SUL SECCHIA-AXN18				
		Lavori a Misura				
549	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 104.00	ml	104,00	19,60	2.038,40
550	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO b cavo MT ml 125.00	ml	125,00	3,90	487,50
551	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 50.00	ml	50,00	3,60	180,00
552	8	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO c Palo tipo "H", con blocco di fondazione da 8,00 mc n 1	n	1	1.260,00	1.260,00
553	18	FORNITURA CAVO ELETTRICO MT c Cavo tipo 3x50 ml 130.00	ml	130,00	29,00	3.770,00
554	20	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO e Palo tipo "H" H ml. 12,00 n 1	n	1	1.645,00	1.645,00
555	23	ESECUZIONE DI TERNA DI TERMINALI SU NUOVO CAVO MT, COMPLETA DI ISOLATORE PER CONDUTTORI NUDI, SCARICATORE c per cavo tipo 3x50	a corpo	2,000	1.120,00	2.240,00
556	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	11620,900	25%	2.905,23
557	26	ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
		TOTALE MT-MO-CONCORDIA SUL SECCHIA-AXN18				14.826,13

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		MT-MO-CONCORDIA SUL SECCHIA-SXN19				
		Lavori a Misura				
558	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 81.00	ml	81,00	19,60	1.587,60
559	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO b cavo MT ml 105.00	ml	105,00	3,90	409,50
560	12	RECUPERO LINEA ELETTRICA (MT) IN CAVO MULTIPOLEARE DI QUALUNQUE SEZIONE ml 81.00	ml	81,00	2,30	186,30
561	14	RECUPERO O ABBATTIMENTO DI PALO, DI QUALSIASI TIPO, SEMPLICEMENTE INFISSO O SU BLOCCO DI FONDAZIONE a Fino a ml. 10 di lunghezza n 2	n	2	294,00	588,00
562	6	ritesatura di funi esistenti in acciaio, compresa eventuale sfascettatura e successiva rifascettatura ml 106.00	ml	106,00	3,60	381,60
563	8	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO c Palo tipo "H", con blocco di fondazione da 8,00 mc n 2	n	2	1.260,00	2.520,00
564	18	FORNITURA CAVO ELETTRICO MT c Cavo tipo 3x50 ml 110.00	ml	110,00	29,00	3.190,00
565	20	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO e Palo tipo "H" H ml. 12,00 n 2	n	2	1.645,00	3.290,00
566	23	ESECUZIONE DI TERNA DI TERMINALI SU NUOVO CAVO MT, COMPLETA DI ISOLATORE PER CONDUTTORI NUDI, SCARICATORE c per cavo tipo 3x50	a corpo	2,000	1.120,00	2.240,00
567	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
568	26	PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	14393,000	25%	3.598,25
		ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
		TOTALE MT-MO-CONCORDIA SUL SECCHIA-SXN19				18.291,25

SXN19

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		MT-MO-CONCORDIA SUL SECCHIA-AXN20				
		Lavori a Misura				
569	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 150.00	ml	150,00	19,60	2.940,00
570	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO b cavo MT ml 174.00	ml	174,00	3,90	678,60
571	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 96.00	ml	96,00	3,60	345,60
572	8	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO c Palo tipo "H", con blocco di fondazione da 8,00 mc n 2	n	2	1.260,00	2.520,00
573	12	RECUPERO LINEA ELETTRICA (MT) IN CAVO MULTIPOLARE DI QUALUNQUE SEZIONE ml 150.00	ml	150,00	2,30	345,00
574	14	RECUPERO O ABBATTIMENTO DI PALO, DI QUALSIASI TIPO, SEMPLICEMENTE INFISSO O SU BLOCCO DI FONDAZIONE a Fino a ml. 10 di lunghezza n 3	n	3	294,00	882,00
575	18	FORNITURA CAVO ELETTRICO MT c Cavo tipo 3x50 ml 200.00	ml	200,00	29,00	5.800,00
576	20	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO e Palo tipo "H" H ml. 12,00 n 2	n	2	1.645,00	3.290,00
577	23	ESECUZIONE DI TERNA DI TERMINALI SU NUOVO CAVO MT, COMPLETA DI ISOLATORE PER CONDUTTORI NUDI, SCARICATORE c per cavo tipo 3x50	a corpo	2,000	1.120,00	2.240,00
578	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
579	26	PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	19041,200	25%	4.760,30
		ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
		TOTALE MT-MO-CONCORDIA SUL SECCHIA-AXN20				24.101,50

AXN20

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		MT-MO-NOVI DI MODENA-AXN13				
		Lavori a Misura				
580	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 127.00	ml	127,00	19,60	2.489,20
581	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO b cavo MT ml 151.00	ml	151,00	3,90	588,90
582	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 230.00	ml	230,00	3,60	828,00
583	8	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO a Palo tipo "F", con blocco di fondazione da 3,00 mc n 3	n	3	602,00	1.806,00
584	12	RECUPERO LINEA ELETTRICA (MT) IN CAVO MULTIPOLARE DI QUALUNQUE SEZIONE ml 200.00	ml	200,00	2,30	460,00
585	14	RECUPERO O ABBATTIMENTO DI PALO, DI QUALSIASI TIPO, SEMPLICEMENTE INFISSO O SU BLOCCO DI FONDAZIONE a Fino a ml. 10 di lunghezza n 4	n	4	294,00	1.176,00
586	18	FORNITURA CAVO ELETTRICO MT c Cavo tipo 3x50 ml 240.00	ml	240,00	29,00	6.960,00
587	20	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO a Palo tipo "F" H ml. 12,00 n 3	n	3	850,50	2.551,50
588	23	ESECUZIONE DI TERNA DI TERMINALI SU NUOVO CAVO MT, COMPLETA DI ISOLATORE PER CONDUTTORI NUDI, SCARICATORE c per cavo tipo 3x50	a corpo	2,000	1.120,00	2.240,00
589	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
590	26	PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	19099,600	25%	4.774,90
		ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
		TOTALE MT-MO-NOVI DI MODENA-AXN13				24.174,50

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		MT-MO-NOVI DI MODENA-AXN14				
		Lavori a Misura				
591	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 91.00	ml	91,00	19,60	1.783,60
592	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO b cavo MT ml 115.00	ml	115,00	3,90	448,50
593	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 90.0	ml	90,00	3,60	324,00
594	8	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO c Palo tipo "H", con blocco di fondazione da 8,00 mc n 2	n	2	1.260,00	2.520,00
595	12	RECUPERO LINEA ELETTRICA (MT) IN CAVO MULTIPOLARE DI QUALUNQUE SEZIONE ml 181.0	ml	181,00	2,30	416,30
596	14	RECUPERO O ABBATTIMENTO DI PALO, DI QUALSIASI TIPO, SEMPLICEMENTE INFISSO O SU BLOCCO DI FONDAZIONE a Fino a ml. 10 di lunghezza n 2	n	2	294,00	588,00
597	18	FORNITURA CAVO ELETTRICO MT c Cavo tipo 3x50 ml 205.00	ml	205,00	29,00	5.945,00
598	20	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO e Palo tipo "H" H ml. 12,00 n 2	n	2	1.645,00	3.290,00
599	23	ESECUZIONE DI TERNA DI TERMINALI SU NUOVO CAVO MT, COMPLETA DI ISOLATORE PER CONDUTTORI NUDI, SCARICATORE c per cavo tipo 3x50	a corpo	2,000	1.120,00	2.240,00
600	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
601	26	PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	1755,400	25%	4.388,85
		ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
		TOTALE MT-MO-NOVI DI MODENA-AXN14				22.244,25

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		MT-MO-NOVI DI MODENA-AXN15				
		Lavori a Misura				
602	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 92.00	ml	92,00	19,60	1.803,20
603	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO b cavo MT ml 116.00	ml	116,00	3,90	452,40
604	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 170.00	ml	170,00	3,60	612,00
605	8	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO d Palo tipo "J", con blocco di fondazione da 12,00 mc n 2	n	2	1.750,00	3.500,00
606	12	RECUPERO LINEA ELETTRICA (MT) IN CAVO MULTIPOLARE DI QUALUNQUE SEZIONE ml 262.00	ml	262,00	2,30	602,60
607	14	RECUPERO O ABBATTIMENTO DI PALO, DI QUALSIASI TIPO, SEMPLICEMENTE INFISSO O SU BLOCCO DI FONDAZIONE b Oltre ml. 10 di lunghezza n 1	n	1	455,00	455,00
608	18	FORNITURA CAVO ELETTRICO MT e Cavo tipo 3x120 ml 290.00	ml	290,00	44,00	12.760,00
609	20	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO g Palo tipo "J" H ml. 12,00 n 2	n	2	2.457,00	4.914,00
610	23	ESECUZIONE DI TERNA DI TERMINALI SU NUOVO CAVO MT, COMPLETA DI ISOLATORE PER CONDUTTORI NUDI, SCARICATORE e per cavo tipo 3x120	a corpo	2,000	1.540,00	3.080,00

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
611	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	28179,200	25%	7.044,80
612	26	ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
TOTALE MT-MO-NOVI DI MODENA-AXN15						35.524,00

AXN15

COMUNE DI FERRARA

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		MT-FE-FERRARA-SXN79				
		Lavori a Misura				
1	3	INFISSIONE TUBO PEAD TRAMITE TRIVELLAZIONE TELEGUIDATA NO-DIG ml 237.00	ml	237,00	40,60	9.622,20
2	5	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO PEAD b cavo MT ml 250.00	ml	250,00	4,30	1.075,00
3	8	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO c Palo tipo "H", con blocco di fondazione da 8,00 mc n 1	n	1	1.260,00	1.260,00
4	12	RECUPERO LINEA ELETTRICA (MT) IN CAVO MULTIPOLARE DI QUALUNQUE SEZIONE ml 228.00	ml	228,00	2,30	524,40
5	14	RECUPERO O ABBATTIMENTO DI PALO, DI QUALSIASI TIPO, SEMPLICEMENTE INFISSO O SU BLOCCO DI FONDAZIONE b Oltre ml. 10 di lunghezza n 2	n	2	455,00	910,00
6	18	FORNITURA CAVO ELETTRICO MT c Cavo tipo 3x50 ml 250.00	ml	250,00	29,00	7.250,00
7	20	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO e Palo tipo "H" H ml. 12,00 n 1	n	1	1.645,00	1.645,00
8	23	ESECUZIONE DI TERNA DI TERMINALI SU NUOVO CAVO MT, COMPLETA DI ISOLATORE PER CONDUTTORI NUDI, SCARICATORE c per cavo tipo 3x50 n 1	a corpo	1,000	1.120,00	1.120,00
9	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	23406,600	25%	5.851,65
10	26	ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		TOTALE MT-FE-FERRARA-SXN79				29.558,25

SXN79

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		MT-FE-FERRARA-SXN80 + SXN 81 + AXN 82				
		Lavori a Misura				
11	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 302.00	ml	302,00	19,60	5.919,20
12	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO b cavo MT ml 344.00	ml	344,00	3,90	1.341,60
13	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 261.00	ml	261,00	3,60	939,60
14	8	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO c Palo tipo "H", con blocco di fondazione da 8,00 mc n 3	n	3	1.260,00	3.780,00
15	12	RECUPERO LINEA ELETTRICA (MT) IN CAVO MULTIPOLARE DI QUALUNQUE SEZIONE ml 302.00	ml	302,00	2,30	694,60
16	14	RECUPERO O ABBATTIMENTO DI PALO, DI QUALSIASI TIPO, SEMPLICEMENTE INFISSO O SU BLOCCO DI FONDAZIONE b Oltre ml. 10 di lunghezza n 4	n	4	455,00	1.820,00
17	18	FORNITURA CAVO ELETTRICO MT c Cavo tipo 3x50 ml 350.00	ml	350,00	29,00	10.150,00
18	20	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO f Palo tipo "H" H ml. 14,00 n 3	n	3	1.988,00	5.964,00
19	23	ESECUZIONE DI TERNA DI TERMINALI SU NUOVO CAVO MT, COMPLETA DI ISOLATORE PER CONDUTTORI NUDI, SCARICATORE c per cavo tipo 3x50 n 3	a corpo	3,000	1.120,00	3.360,00
20	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE,				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
21	26	REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	33969,000	25%	8.492,25
		ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	2,000	300,00	600,00
		TOTALE MT-FE-FERRARA-SXN80 + SXN 81 + AXN 82				43.061,25

SXN80 + SXN81 + AXN82

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		MT-FE-FERRARA-SXN83 + SXN 84				
		Lavori a Misura				
22	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 130.00	ml	130,00	19,60	2.548,00
23	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO b cavo MT ml 166.00	ml	166,00	3,90	647,40
24	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 171.00	ml	171,00	3,60	615,60
25	8	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO c Palo tipo "H", con blocco di fondazione da 8,00 mc n 3	n	3	1.260,00	3.780,00
26	12	RECUPERO LINEA ELETTRICA (MT) IN CAVO MULTIPOLARE DI QUALUNQUE SEZIONE ml 300.00	ml	300,00	2,30	690,00
27	14	RECUPERO O ABBATTIMENTO DI PALO, DI QUALSIASI TIPO, SEMPLICEMENTE INFISSO O SU BLOCCO DI FONDAZIONE b Oltre ml. 10 di lunghezza n 1	n	1	455,00	455,00
28	18	FORNITURA CAVO ELETTRICO MT c Cavo tipo 3x50 ml 340.00	ml	340,00	29,00	9.860,00
29	20	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO e Palo tipo "H" H ml. 12,00 n 3	n	3	1.645,00	4.935,00
30	23	ESECUZIONE DI TERNA DI TERMINALI SU NUOVO CAVO MT, COMPLETA DI ISOLATORE PER CONDUTTORI NUDI, SCARICATORE c per cavo tipo 3x50	a corpo	3,000	1.120,00	3.360,00
31	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
32	26	PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	26891,000	25%	6.722,75
		ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
		TOTALE MT-FE-FERRARA-SXN83 + SXN 84				33.913,75

SXN83 + SXN84

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		MT-FE-FERRARA-SXN85				
		Lavori a Misura				
33	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 50.00	ml	50,00	19,60	980,00
34	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO b cavo MT ml 74.00	ml	74,00	3,90	288,60
35	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 60.00	ml	60,00	3,60	216,00
36	8	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO c Palo tipo "H", con blocco di fondazione da 8,00 mc n 2	n	2	1.260,00	2.520,00
37	12	RECUPERO LINEA ELETTRICA (MT) IN CAVO MULTIPOLARE DI QUALUNQUE SEZIONE ml 90.00	ml	90,00	2,30	207,00
38	14	RECUPERO O ABBATTIMENTO DI PALO, DI QUALSIASI TIPO, SEMPLICEMENTE INFISSO O SU BLOCCO DI FONDAZIONE a Fino a ml. 10 di lunghezza n 1	n	1	294,00	294,00
39	18	FORNITURA CAVO ELETTRICO MT c Cavo tipo 3x50 ml 135.00	ml	135,00	29,00	3.915,00
40	20	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO e Palo tipo "H" H ml. 12,00 n 2	n	2	1.645,00	3.290,00
41	23	ESECUZIONE DI TERNA DI TERMINALI SU NUOVO CAVO MT, COMPLETA DI ISOLATORE PER CONDUTTORI NUDI, SCARICATORE c per cavo tipo 3x50	a corpo	2,000	1.120,00	2.240,00
42	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
43	26	PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	13950,600	25%	3.487,65
		ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
		TOTALE MT-FE-FERRARA-SXN85				17.738,25

SXN85

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		MT-FE-FERRARA-SXN86				
		Lavori a Misura				
44	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 54.00	ml	54,00	19,60	1.058,40
45	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO b cavo MT ml 80.00	ml	80,00	3,90	312,00
46	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 32.00	ml	32,00	3,60	115,20
47	8	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO c Palo tipo "H", con blocco di fondazione da 8,00 mc n 2	n	2	1.260,00	2.520,00
48	12	RECUPERO LINEA ELETTRICA (MT) IN CAVO MULTIPOLARE DI QUALUNQUE SEZIONE ml 86.00	ml	86,00	2,30	197,80
49	14	RECUPERO O ABBATTIMENTO DI PALO, DI QUALSIASI TIPO, SEMPLICEMENTE INFISSO O SU BLOCCO DI FONDAZIONE b Oltre ml. 10 di lunghezza n 1	n	1	455,00	455,00
50	18	FORNITURA CAVO ELETTRICO MT c Cavo tipo 3x50 ml 112.00	ml	112,00	29,00	3.248,00
51	20	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO e Palo tipo "H" H ml. 12,00 n 2	n	2	1.645,00	3.290,00
52	23	ESECUZIONE DI TERNA DI TERMINALI SU NUOVO CAVO MT, COMPLETA DI ISOLATORE PER CONDUTTORI NUDI, SCARICATORE c per cavo tipo 3x50	a corpo	2,000	1.120,00	2.240,00
53	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
54	26	PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	13436,400	25%	3.359,10
		ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
		TOTALE MT-FE-FERRARA-SXN86				17.095,50

SXN86

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		MT-FE-FERRARA-SXN87 + AXN89 + SXN90				
		Lavori a Misura				
55	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 605.00	ml	605,00	19,60	11.858,00
56	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO b cavo MT ml 637.00	ml	637,00	3,90	2.484,30
57	9	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO a Palo tipo "J", con blocco di fondazione da 14,00 mc. n 2	n	2	2.100,00	4.200,00
58	6	ritesatura di funi esistenti in acciaio, compresa eventuale sfascettatura e successiva rifascettatura ml 240.00	ml	240,00	3,60	864,00
59	12	RECUPERO LINEA ELETTRICA (MT) IN CAVO MULTIPOLARE DI QUALUNQUE SEZIONE ml 600.00	ml	600,00	2,30	1.380,00
60	15	SMANTELLAMENTO TRALICCIO DESTINATO A ROTTAME, COMPRESA DEMOLIZIONE DI FONDAZIONE n 5	n	5	1.190,00	5.950,00
61	18	FORNITURA CAVO ELETTRICO MT d Cavo tipo 3x95 ml 640.00	ml	640,00	37,80	24.192,00
62	21	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO a Palo tipo "J" n 2	n	2	3.584,00	7.168,00
63	23	ESECUZIONE DI TERNA DI TERMINALI SU NUOVO CAVO MT, COMPLETA DI ISOLATORE PER CONDUTTORI NUDI, SCARICATORE e per cavo tipo 3x120	a corpo	2,000	1.540,00	3.080,00

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
64	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	61176,300	25%	15.294,08
65	26	ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
		TOTALE MT-FE-FERRARA-SXN87 + AXN89 + SXN90				76.770,38

SXN87 + AXN89 + SXN90

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		MT-FE-FERRARA-SXN88 + SXN 91				
		Lavori a Misura				
853	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 179.00	ml	179,00	19,60	3.508,40
854	2	SCAVO SU STRADA ASFALTATA E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 94.00	ml	94,00	31,50	2.961,00
855	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO b cavo MT ml 313.00	ml	313,00	3,90	1.220,70
856	9	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO a Palo tipo "J", con blocco di fondazione da 14,00 mc. n 2	n	2	2.100,00	4.200,00
857	20	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO e Palo tipo "H" H ml. 12,00 n 1	n	1	1.645,00	1.645,00
858	12	RECUPERO LINEA ELETTRICA (MT) IN CAVO MULTIPOLARE DI QUALUNQUE SEZIONE ml 380.00	ml	380,00	2,30	874,00
859	15	SMANTELLAMENTO TRALICCIO DESTINATO A ROTTAME, COMPRESA DEMOLIZIONE DI FONDAZIONE n 2	n	2	1.190,00	2.380,00
860	14	RECUPERO O ABBATTIMENTO DI PALO, DI QUALSIASI TIPO, SEMPLICEMENTE INFISSO O SU BLOCCO DI FONDAZIONE b Oltre ml. 10 di lunghezza n 1	n	1	455,00	455,00
861	18	FORNITURA CAVO ELETTRICO MT e Cavo tipo 3x120 ml 350.00	ml	350,00	44,00	15.400,00
862	23	ESECUZIONE DI TERNA DI TERMINALI SU				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
863	25	NUOVO CAVO MT, COMPLETA DI ISOLATORE PER CONDUTTORI NUDI, SCARICATORE e per cavo tipo 3x120 ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	a corpo	3,000	1.540,00	4.620,00
			%	37264,100	25%	9.316,03
864	26	ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
		TOTALE MT-FE-FERRARA-SXN88 + SXN 91				46.880,13

SXN88 + SXN91

COMUNE DI POGGIO RENATICO

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		<u>MT-FE-POGGIO RENATICO-AXN74</u>				
		Lavori a Misura				
66	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 56.00	ml	56,00	19,60	1.097,60
67	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO b cavo MT ml 76.00	ml	76,00	3,90	296,40
68	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 85.00	ml	85,00	3,60	306,00
69	8	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO a Palo tipo "F", con blocco di fondazione da 3,00 mc n 2	n	2	602,00	1.204,00
70	12	RECUPERO LINEA ELETTRICA (MT) IN CAVO MULTIPOLARE DI QUALUNQUE SEZIONE ml 141.00	ml	141,00	2,30	324,30
71	14	RECUPERO O ABBATTIMENTO DI PALO, DI QUALSIASI TIPO, SEMPLICEMENTE INFISSO O SU BLOCCO DI FONDAZIONE a Fino a ml. 10 di lunghezza n 1	n	1	294,00	294,00
72	18	FORNITURA CAVO ELETTRICO MT a Cavo tipo 3x25 ml 161.00	ml	161,00	23,10	3.719,10
73	20	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO a Palo tipo "F" H ml. 12,00 n 2	n	2	850,50	1.701,00
74	23	ESECUZIONE DI TERNA DI TERMINALI SU NUOVO CAVO MT, COMPLETA DI ISOLATORE PER CONDUTTORI NUDI, SCARICATORE a per cavo tipo 3x25	a corpo	2,000	910,00	1.820,00
75	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
76	26	PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	10762,400	25%	2.690,60
		ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
		TOTALE MT-FE-POGGIO RENATICO-AXN74				13.753,00

AXN74

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		MT-FE-POGGIO RENATICO-AXN75				
		Lavori a Misura				
77	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 119.00	ml	119,00	19,60	2.332,40
78	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO b cavo MT ml 143.00	ml	143,00	3,90	557,70
79	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 115.00	ml	115,00	3,60	414,00
80	8	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO c Palo tipo "H", con blocco di fondazione da 8,00 mc n 2	n	2	1.260,00	2.520,00
81	12	RECUPERO LINEA ELETTRICA (MT) IN CAVO MULTIPOLARE DI QUALUNQUE SEZIONE ml 235.00	ml	235,00	2,30	540,50
82	14	RECUPERO O ABBATTIMENTO DI PALO, DI QUALSIASI TIPO, SEMPLICEMENTE INFISSO O SU BLOCCO DI FONDAZIONE a Fino a ml. 10 di lunghezza n 1	n	1	294,00	294,00
83	18	FORNITURA CAVO ELETTRICO MT c Cavo tipo 3x50 ml 260.00	ml	260,00	29,00	7.540,00
84	20	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO e Palo tipo "H" H ml. 12,00 n 2	n	2	1.645,00	3.290,00
85	23	ESECUZIONE DI TERNA DI TERMINALI SU NUOVO CAVO MT, COMPLETA DI ISOLATORE PER CONDUTTORI NUDI, SCARICATORE c per cavo tipo 3x50	a corpo	2,000	1.120,00	2.240,00
86	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
87	26	PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	19728,600	25%	4.932,15
		ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
		TOTALE MT-FE-POGGIO RENATICO-AXN75				24.960,75

AXN75

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		MT-FE-POGGIO RENATICO-AXN76				
		Lavori a Misura				
88	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 110.00	ml	110,00	19,60	2.156,00
89	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO b cavo MT ml 140.00	ml	140,00	3,90	546,00
90	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 68.00	ml	68,00	3,60	244,80
91	8	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO c Palo tipo "H", con blocco di fondazione da 8,00 mc n 2	n	2	1.260,00	2.520,00
92	12	RECUPERO LINEA ELETTRICA (MT) IN CAVO MULTIPOLARE DI QUALUNQUE SEZIONE ml 107.00	ml	107,00	2,30	246,10
93	14	RECUPERO O ABBATTIMENTO DI PALO, DI QUALSIASI TIPO, SEMPLICEMENTE INFISSO O SU BLOCCO DI FONDAZIONE a Fino a ml. 10 di lunghezza n 1	n	1	294,00	294,00
94	14	RECUPERO O ABBATTIMENTO DI PALO, DI QUALSIASI TIPO, SEMPLICEMENTE INFISSO O SU BLOCCO DI FONDAZIONE b Oltre ml. 10 di lunghezza n 2	n	2	455,00	910,00
95	18	FORNITURA CAVO ELETTRICO MT b Cavo tipo 3x35 ml 140.00	ml	140,00	25,60	3.584,00
96	20	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO e Palo tipo "H" H ml. 12,00 n 2	n	2	1.645,00	3.290,00
97	23	ESECUZIONE DI TERNA DI TERMINALI SU NUOVO CAVO MT, COMPLETA DI ISOLATORE				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
98	25	PER CONDUTTORI NUDI, SCARICATORE b per cavo tipo 3x35 ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	a corpo	2,000	1.050,00	2.100,00
			%	15890,900	25%	3.972,73
99	26	ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISIONALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
TOTALE MT-FE-POGGIO RENATICO-AXN76						20.163,63

AXN76

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		<u>MT-FE-POGGIO RENATICO-AXN77</u>				
		Lavori a Misura				
100	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 86.00	ml	86,00	19,60	1.685,60
101	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO b cavo MT ml 115.00	ml	115,00	3,90	448,50
102	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 107.00	ml	107,00	3,60	385,20
103	8	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO d Palo tipo "J", con blocco di fondazione da 12,00 mc n 2	n	2	1.750,00	3.500,00
104	12	RECUPERO LINEA ELETTRICA (MT) IN CAVO MULTIPOLARE DI QUALUNQUE SEZIONE ml 195.00	ml	195,00	2,30	448,50
105	14	RECUPERO O ABBATTIMENTO DI PALO, DI QUALSIASI TIPO, SEMPLICEMENTE INFISSO O SU BLOCCO DI FONDAZIONE b Oltre ml. 10 di lunghezza n 1	n	1	455,00	455,00
106	18	FORNITURA CAVO ELETTRICO MT e Cavo tipo 3x120 ml 222.00	ml	222,00	44,00	9.768,00
107	20	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO g Palo tipo "J" H ml. 12,00 n 2	n	2	2.457,00	4.914,00
108	23	ESECUZIONE DI TERNA DI TERMINALI SU NUOVO CAVO MT, COMPLETA DI ISOLATORE PER CONDUTTORI NUDI, SCARICATORE e per cavo tipo 3x120	a corpo	2,000	1.540,00	3.080,00

RISOLUZIONE INTERFERENZE PP.SS.

ENEL AEREA MT

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
109	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	24684,800	25%	6.171,20
110	26	ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
TOTALE MT-FE-POGGIO RENATICO-AXN77						31.156,00

AXN77

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		MT-FE-POGGIO RENATICO-AXN78				
		Lavori a Misura				
111	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 181.00	ml	181,00	19,60	3.547,60
112	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO b cavo MT ml 201.00	ml	201,00	3,90	783,90
113	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 120.00	ml	120,00	3,60	432,00
114	8	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO c Palo tipo "H", con blocco di fondazione da 8,00 mc n 2	n	2	1.260,00	2.520,00
115	12	RECUPERO LINEA ELETTRICA (MT) IN CAVO MULTIPOLARE DI QUALUNQUE SEZIONE ml 181.00	ml	181,00	2,30	416,30
116	14	RECUPERO O ABBATTIMENTO DI PALO, DI QUALSIASI TIPO, SEMPLICEMENTE INFISSO O SU BLOCCO DI FONDAZIONE a Fino a ml. 10 di lunghezza n 4	n	4	294,00	1.176,00
117	18	FORNITURA CAVO ELETTRICO MT b Cavo tipo 3x35 ml 205.00	ml	205,00	25,60	5.248,00
118	20	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO e Palo tipo "H" H ml. 12,00 n 2	n	2	1.645,00	3.290,00
119	23	ESECUZIONE DI TERNA DI TERMINALI SU NUOVO CAVO MT, COMPLETA DI ISOLATORE PER CONDUTTORI NUDI, SCARICATORE b per cavo tipo 3x35	a corpo	2,000	1.050,00	2.100,00
120	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
121	26	PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	19513,800	25%	4.878,45
		ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
		TOTALE MT-FE-POGGIO RENATICO-AXN78				24.692,25

AXN78

COMUNE DI SANT'AGOSTINO

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		<u>MT-FE-SANT'AGOSTINO-AXN61 + SXN 62 + AXN 63</u>				
		Lavori a Misura				
122	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 500.00	ml	500,00	19,60	9.800,00
123	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO b cavo MT ml 548.00	ml	548,00	3,90	2.137,20
124	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 333.00	ml	333,00	3,60	1.198,80
125	8	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO a Palo tipo "F", con blocco di fondazione da 3,00 mc n 4	n	4	602,00	2.408,00
126	12	RECUPERO LINEA ELETTRICA (MT) IN CAVO MULTIPOLARE DI QUALUNQUE SEZIONE ml 350.00	ml	350,00	2,30	805,00
127	14	RECUPERO O ABBATTIMENTO DI PALO, DI QUALSIASI TIPO, SEMPLICEMENTE INFISSO O SU BLOCCO DI FONDAZIONE b Oltre ml. 10 di lunghezza n 7	n	7	455,00	3.185,00
128	18	FORNITURA CAVO ELETTRICO MT a Cavo tipo 3x25 ml 550.00	ml	550,00	23,10	12.705,00
129	20	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO a Palo tipo "F" H ml. 12,00 n 4	n	4	850,50	3.402,00
130	23	ESECUZIONE DI TERNA DI TERMINALI SU NUOVO CAVO MT, COMPLETA DI ISOLATORE PER CONDUTTORI NUDI, SCARICATORE a per cavo tipo 3x25				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
131	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	a corpo	4,000	910,00	3.640,00
132	26	ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	%	39281,000	25%	9.820,25
		TOTALE MT-FE-SANT'AGOSTINO-AXN61 + SXN 62 + AXN 63	a corpo	2,000	300,00	600,00
						49.701,25

AXN61 + SXN62 + AXN63

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		MT-FE-SANT'AGOSTINO-AXN65				
		Lavori a Misura				
133	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 179.00	ml	179,00	19,60	3.508,40
134	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO b cavo MT ml 200.00	ml	200,00	3,90	780,00
135	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 120.00	ml	120,00	3,60	432,00
136	8	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO a Palo tipo "F", con blocco di fondazione da 3,00 mc n 2	n	2	602,00	1.204,00
137	12	RECUPERO LINEA ELETTRICA (MT) IN CAVO MULTIPOLARE DI QUALUNQUE SEZIONE ml 179.00	ml	179,00	2,30	411,70
138	14	RECUPERO O ABBATTIMENTO DI PALO, DI QUALSIASI TIPO, SEMPLICEMENTE INFISSO O SU BLOCCO DI FONDAZIONE a Fino a ml. 10 di lunghezza n 3	n	3	294,00	882,00
139	18	FORNITURA CAVO ELETTRICO MT a Cavo tipo 3x25 ml 200.00	ml	200,00	23,10	4.620,00
140	20	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO a Palo tipo "F" H ml. 12,00 n 2	n	2	850,50	1.701,00
141	23	ESECUZIONE DI TERNA DI TERMINALI SU NUOVO CAVO MT, COMPLETA DI ISOLATORE PER CONDUTTORI NUDI, SCARICATORE a per cavo tipo 3x25	a corpo	2,000	910,00	1.820,00

RISOLUZIONE INTERFERENZE PP.SS.

ENEL AEREA MT

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
142	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	15359,100	25%	3.839,78
143	26	ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
TOTALE MT-FE-SANT'AGOSTINO-AXN65						19.498,88

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		MT-FE-SANT'AGOSTINO-AXN73				
		Lavori a Misura				
144	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 100.00	ml	100,00	19,60	1.960,00
145	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO b cavo MT ml 124.00	ml	124,00	3,90	483,60
146	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 140.00	ml	140,00	3,60	504,00
147	8	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO d Palo tipo "J", con blocco di fondazione da 12,00 mc n 2	n	2	1.750,00	3.500,00
148	12	RECUPERO LINEA ELETTRICA (MT) IN CAVO MULTIPOLARE DI QUALUNQUE SEZIONE ml 240.00	ml	240,00	2,30	552,00
149	14	RECUPERO O ABBATTIMENTO DI PALO, DI QUALSIASI TIPO, SEMPLICEMENTE INFISSO O SU BLOCCO DI FONDAZIONE b Oltre ml. 10 di lunghezza n 1	n	1	455,00	455,00
150	18	FORNITURA CAVO ELETTRICO MT d Cavo tipo 3x95 ml 300.00	ml	300,00	37,80	11.340,00
151	20	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO g Palo tipo "J" H ml. 12,00 n 2	n	2	2.457,00	4.914,00
152	23	ESECUZIONE DI TERNA DI TERMINALI SU NUOVO CAVO MT, COMPLETA DI ISOLATORE PER CONDUTTORI NUDI, SCARICATORE d per cavo tipo 3x95				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
153	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	a corpo	2,000	1.260,00	2.520,00
154	26	ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	%	26228,600	25%	6.557,15
		TOTALE MT-FE-SANT'AGOSTINO-AXN73	a corpo	1,000	300,00	300,00
						33.085,75

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		MT-FE-SANT'AGOSTINO-AXN106				
		Lavori a Misura				
721	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 93.00	ml	93,00	19,60	1.822,80
722	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO b cavo MT ml 117.00	ml	117,00	3,90	456,30
723	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 237.00	ml	237,00	3,60	853,20
724	8	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO d Palo tipo "J", con blocco di fondazione da 12,00 mc n 2	n	2	1.750,00	3.500,00
725	12	RECUPERO LINEA ELETTRICA (MT) IN CAVO MULTIPOLEARE DI QUALUNQUE SEZIONE ml 93.00	ml	93,00	2,30	213,90
726	14	RECUPERO O ABBATTIMENTO DI PALO, DI QUALSIASI TIPO, SEMPLICEMENTE INFISSO O SU BLOCCO DI FONDAZIONE b Oltre ml. 10 di lunghezza n 2	n	2	455,00	910,00
727	18	FORNITURA CAVO ELETTRICO MT e Cavo tipo 3x120 ml 240.00	ml	240,00	44,00	10.560,00
728	20	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO g Palo tipo "J" H ml. 12,00 n 2	n	2	2.457,00	4.914,00
729	23	ESECUZIONE DI TERNA DI TERMINALI SU NUOVO CAVO MT, COMPLETA DI ISOLATORE PER CONDUTTORI NUDI, SCARICATORE a per cavo tipo 3x25 n 2	a corpo	2,000	910,00	1.820,00

RISOLUZIONE INTERFERENZE PP.SS.

ENEL AEREA MT

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
730	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	25050,200	25%	6.262,55
731	26	ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
TOTALE MT-FE-SANT'AGOSTINO-AXN106						31.612,75

AXN106

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		<u>MT-FE-SANT'AGOSTINO-DXN107</u>				
		Lavori a Misura				
865	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 91.00	ml	91,00	19,60	1.783,60
866	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO b cavo MT ml 115.00	ml	115,00	3,90	448,50
867	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 109.00	ml	109,00	3,60	392,40
868	8	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO c Palo tipo "H", con blocco di fondazione da 8,00 mc n 2	n	2	1.260,00	2.520,00
869	12	RECUPERO LINEA ELETTRICA (MT) IN CAVO MULTIPOLARE DI QUALUNQUE SEZIONE ml 130.00	ml	130,00	2,30	299,00
870	14	RECUPERO O ABBATTIMENTO DI PALO, DI QUALSIASI TIPO, SEMPLICEMENTE INFISSO O SU BLOCCO DI FONDAZIONE a Fino a ml. 10 di lunghezza n 2	n	2	294,00	588,00
871	18	FORNITURA CAVO ELETTRICO MT b Cavo tipo 3x35 ml 150.00	ml	150,00	25,60	3.840,00
872	20	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO e Palo tipo "H" H ml. 12,00 n 2	n	2	1.645,00	3.290,00
873	23	ESECUZIONE DI TERNA DI TERMINALI SU NUOVO CAVO MT, COMPLETA DI ISOLATORE PER CONDUTTORI NUDI, SCARICATORE a per cavo tipo 3x25 n 2	a corpo	2,000	910,00	1.820,00

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
874	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	14981,500	25%	3.745,38
875	26	ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
TOTALE MT-FE-SANT'AGOSTINO-DXN107						19.026,88

DXN107

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		MT-FE-SANT'AGOSTINO-DXN109				
		Lavori a Misura				
876	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 109.00	ml	109,00	19,60	2.136,40
877	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO b cavo MT ml 133.00	ml	133,00	3,90	518,70
878	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 127.00	ml	127,00	3,60	457,20
879	8	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO a Palo tipo "F", con blocco di fondazione da 3,00 mc n 2	n	2	602,00	1.204,00
880	12	RECUPERO LINEA ELETTRICA (MT) IN CAVO MULTIPOLARE DI QUALUNQUE SEZIONE ml 109.00	ml	109,00	2,30	250,70
881	14	RECUPERO O ABBATTIMENTO DI PALO, DI QUALSIASI TIPO, SEMPLICEMENTE INFISSO O SU BLOCCO DI FONDAZIONE a Fino a ml. 10 di lunghezza n 3	n	3	294,00	882,00
882	18	FORNITURA CAVO ELETTRICO MT a Cavo tipo 3x25 ml 135.00	ml	135,00	23,10	3.118,50
883	20	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO a Palo tipo "F" H ml. 12,00 n 2	n	2	850,50	1.701,00
884	23	ESECUZIONE DI TERNA DI TERMINALI SU NUOVO CAVO MT, COMPLETA DI ISOLATORE PER CONDUTTORI NUDI, SCARICATORE a per cavo tipo 3x25 n 2	a corpo	2,000	910,00	1.820,00
885	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
886	26	PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	12088,500	25%	3.022,13
		ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
		TOTALE MT-FE-SANT'AGOSTINO-DXN109				15.410,63

DXN109

COMUNE DI CENTO

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		<u>MT-FE-CENTO-DXN52</u>				
		Lavori a Misura				
155	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 43.00	ml	43,00	19,60	842,80
156	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO b cavo MT ml 67.00	ml	67,00	3,90	261,30
157	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 90.00	ml	90,00	3,60	324,00
158	8	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO a Palo tipo "F", con blocco di fondazione da 3,00 mc n 2	n	2	602,00	1.204,00
159	12	RECUPERO LINEA ELETTRICA (MT) IN CAVO MULTIPOLARE DI QUALUNQUE SEZIONE ml 71.00	ml	71,00	2,30	163,30
160	14	RECUPERO O ABBATTIMENTO DI PALO, DI QUALSIASI TIPO, SEMPLICEMENTE INFISSO O SU BLOCCO DI FONDAZIONE b Oltre ml. 10 di lunghezza n 1	n	1	455,00	455,00
161	18	FORNITURA CAVO ELETTRICO MT a Cavo tipo 3x25 ml 95.00	ml	95,00	23,10	2.194,50
162	20	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO a Palo tipo "F" H ml. 12,00 n 2	n	2	850,50	1.701,00
163	23	ESECUZIONE DI TERNA DI TERMINALI SU NUOVO CAVO MT, COMPLETA DI ISOLATORE PER CONDUTTORI NUDI, SCARICATORE a per cavo tipo 3x25	a corpo	2,000	910,00	1.820,00

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
164	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	8965,900	25%	2.241,48
165	26	ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
TOTALE MT-FE-CENTO-DXN52						11.507,38

DXN52

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		MT-FE-CENTO-DXN53				
		Lavori a Misura				
166	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 40.00	ml	40,00	19,60	784,00
167	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO b cavo MT ml 64.00	ml	64,00	3,90	249,60
168	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 207.00	ml	207,00	3,60	745,20
169	8	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO d Palo tipo "J", con blocco di fondazione da 12,00 mc n 2	n	2	1.750,00	3.500,00
170	12	RECUPERO LINEA ELETTRICA (MT) IN CAVO MULTIPOLARE DI QUALUNQUE SEZIONE ml 100.00	ml	100,00	2,30	230,00
171	14	RECUPERO O ABBATTIMENTO DI PALO, DI QUALSIASI TIPO, SEMPLICEMENTE INFISSO O SU BLOCCO DI FONDAZIONE b Oltre ml. 10 di lunghezza n 1	n	1	455,00	455,00
172	18	FORNITURA CAVO ELETTRICO MT d Cavo tipo 3x95 ml 125.00	ml	125,00	37,80	4.725,00
173	20	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO g Palo tipo "J" H ml. 12,00 n 2	n	2	2.457,00	4.914,00

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
174	23	ESECUZIONE DI TERNA DI TERMINALI SU NUOVO CAVO MT, COMPLETA DI ISOLATORE PER CONDUTTORI NUDI, SCARICATORE d per cavo tipo 3x95	a corpo	2,000	1.260,00	2.520,00
175	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	18122,800	25%	4.530,70
176	26	ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
		TOTALE MT-FE-CENTO-DXN53				22.953,50

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		MT-FE-CENTO-DXN56				
		Lavori a Misura				
177	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 89.00	ml	89,00	19,60	1.744,40
178	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO b cavo MT ml 111.00	ml	111,00	3,90	432,90
179	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 54.00	ml	54,00	3,60	194,40
180	8	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO c Palo tipo "H", con blocco di fondazione da 8,00 mc n 1	n	1	1.260,00	1.260,00
181	12	RECUPERO LINEA ELETTRICA (MT) IN CAVO MULTIPOLARE DI QUALUNQUE SEZIONE ml 89.00	ml	89,00	2,30	204,70
182	14	RECUPERO O ABBATTIMENTO DI PALO, DI QUALSIASI TIPO, SEMPLICEMENTE INFISSO O SU BLOCCO DI FONDAZIONE b Oltre ml. 10 di lunghezza n 1	n	1	455,00	455,00
183	18	FORNITURA CAVO ELETTRICO MT c Cavo tipo 3x50 ml 115.00	ml	115,00	29,00	3.335,00
184	20	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO e Palo tipo "H" H ml. 12,00 n 1	n	1	1.645,00	1.645,00
185	23	ESECUZIONE DI TERNA DI TERMINALI SU NUOVO CAVO MT, COMPLETA DI ISOLATORE PER CONDUTTORI NUDI, SCARICATORE				

RISOLUZIONE INTERFERENZE PP.SS.

ENEL AEREA MT

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		c per cavo tipo 3x50	a corpo	2,000	1.120,00	2.240,00
186	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	11511,400	25%	2.877,85
187	26	ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
		TOTALE MT-FE-CENTO-DXN56				14.689,25

DXN56

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		MT-FE-CENTO-AXN98				
		Lavori a Misura				
732	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 174.00	ml	174,00	19,60	3.410,40
733	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO b cavo MT ml 198.00	ml	198,00	3,90	772,20
734	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 80.00	ml	80,00	3,60	288,00
735	8	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO d Palo tipo "J", con blocco di fondazione da 12,00 mc n 2	n	2	1.750,00	3.500,00
736	12	RECUPERO LINEA ELETTRICA (MT) IN CAVO MULTIPOLARE DI QUALUNQUE SEZIONE ml 252.00	ml	252,00	2,30	579,60
737	14	RECUPERO O ABBATTIMENTO DI PALO, DI QUALSIASI TIPO, SEMPLICEMENTE INFISSO O SU BLOCCO DI FONDAZIONE b Oltre ml. 10 di lunghezza n 2	n	2	455,00	910,00
738	18	FORNITURA CAVO ELETTRICO MT d Cavo tipo 3x95 ml 280.00	ml	280,00	37,80	10.584,00
739	20	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO g Palo tipo "J" H ml. 12,00 n 2	n	2	2.457,00	4.914,00
740	23	ESECUZIONE DI TERNA DI TERMINALI SU NUOVO CAVO MT, COMPLETA DI ISOLATORE				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
741	d n 2	PER CONDUTTORI NUDI, SCARICATORE per cavo tipo 3x95	a corpo	2,000	1.260,00	2.520,00
742	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	27478,200	25%	6.869,55
	26	ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISIONALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
		TOTALE MT-FE-CENTO-AXN98				34.647,75

AXN98

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		MT-FE-CENTO-AXN99				
		Lavori a Misura				
743	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 210.00	ml	210,00	19,60	4.116,00
744	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO b cavo MT ml 234.00	ml	234,00	3,90	912,60
745	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 109.00	ml	109,00	3,60	392,40
746	8	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO d Palo tipo "J", con blocco di fondazione da 12,00 mc n 2	n	2	1.750,00	3.500,00
747	12	RECUPERO LINEA ELETTRICA (MT) IN CAVO MULTIPOLEARE DI QUALUNQUE SEZIONE ml 210.00	ml	210,00	2,30	483,00
748	14	RECUPERO O ABBATTIMENTO DI PALO, DI QUALSIASI TIPO, SEMPLICEMENTE INFISSO O SU BLOCCO DI FONDAZIONE a Fino a ml. 10 di lunghezza n 5	n	5	294,00	1.470,00
749	18	FORNITURA CAVO ELETTRICO MT d Cavo tipo 3x95 ml 240.00	ml	240,00	37,80	9.072,00
750	20	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO g Palo tipo "J" H ml. 12,00 n 2	n	2	2.457,00	4.914,00
751	23	ESECUZIONE DI TERNA DI TERMINALI SU NUOVO CAVO MT, COMPLETA DI ISOLATORE				

RISOLUZIONE INTERFERENZE PP.SS.

ENEL AEREA MT

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
752	d n 2	PER CONDUTTORI NUDI, SCARICATORE per cavo tipo 3x95	a corpo	2,000	1.260,00	2.520,00
753	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	27380,000	25%	6.845,00
	26	ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISIONALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
		TOTALE MT-FE-CENTO-AXN99				34.525,00

AXN99

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		MT-FE-CENTO-SXN100 + AXN 101 + AXN 102				
		Lavori a Misura				
754	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 196.00+179.00+150.00+100.60	ml	625,60	19,60	12.261,76
755	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO b cavo MT ml 675.00	ml	675,00	3,90	2.632,50
756	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 54.00+82.00+64.00+72.00+36.00	ml	308,00	3,60	1.108,80
757	8	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO d Palo tipo "J", con blocco di fondazione da 12,00 mc n 4	n	4	1.750,00	7.000,00
758	12	RECUPERO LINEA ELETTRICA (MT) IN CAVO MULTIPOLARE DI QUALUNQUE SEZIONE ml 250.00+166.00+228.00+137.00	ml	781,00	2,30	1.796,30
759	14	RECUPERO O ABBATTIMENTO DI PALO, DI QUALSIASI TIPO, SEMPLICEMENTE INFISSO O SU BLOCCO DI FONDAZIONE a Fino a ml. 10 di lunghezza n 6	n	6	294,00	1.764,00
760	18	FORNITURA CAVO ELETTRICO MT d Cavo tipo 3x95 ml 700.00	ml	700,00	37,80	26.460,00
761	20	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO g Palo tipo "J" H ml. 12,00 n 4	n	4	2.457,00	9.828,00
762	23	ESECUZIONE DI TERNA DI TERMINALI SU				

RISOLUZIONE INTERFERENZE PP.SS.

ENEL AEREA MT

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
763	25	NUOVO CAVO MT, COMPLETA DI ISOLATORE PER CONDUTTORI NUDI, SCARICATORE d per cavo tipo 3x95 n 4	a corpo	4,000	1.260,00	5.040,00
		ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	67891,360	25%	16.972,84
764	26	ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	2,000	300,00	600,00
		TOTALE MT-FE-CENTO-SXN100 + AXN 101 + AXN 102				85.464,20

SXN100 + AXN101 + AXN102

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		MT-FE-CENTO-SXN105				
		Lavori a Misura				
765	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 84.00	ml	84,00	19,60	1.646,40
766	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO b cavo MT ml 108.00	ml	108,00	3,90	421,20
767	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 160.00	ml	160,00	3,60	576,00
768	8	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO c Palo tipo "H", con blocco di fondazione da 8,00 mc n 2	n	2	1.260,00	2.520,00
769	12	RECUPERO LINEA ELETTRICA (MT) IN CAVO MULTIPOLEARE DI QUALUNQUE SEZIONE ml 83.00	ml	83,00	2,30	190,90
770	14	RECUPERO O ABBATTIMENTO DI PALO, DI QUALSIASI TIPO, SEMPLICEMENTE INFISSO O SU BLOCCO DI FONDAZIONE b Oltre ml. 10 di lunghezza	n	2	455,00	910,00
771	18	FORNITURA CAVO ELETTRICO MT d Cavo tipo 3x95 ml 120.00	ml	120,00	37,80	4.536,00
772	20	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO g Palo tipo "J" H ml. 12,00 n 2	n	2	2.457,00	4.914,00
773	23	ESECUZIONE DI TERNA DI TERMINALI SU NUOVO CAVO MT, COMPLETA DI ISOLATORE PER CONDUTTORI NUDI, SCARICATORE				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		d per cavo tipo 3x95 n 2	a corpo	2,000	1.260,00	2.520,00
774	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	18234,500	25%	4.558,63
775	26	ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
		TOTALE MT-FE-CENTO-SXN105				23.093,13

SXN105

COMUNE DI BONDENO

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		MT-FE-BONDENO-DXN67				
		Lavori a Misura				
188	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 53.00	ml	53,00	19,60	1.038,80
189	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO b cavo MT ml 75.00	ml	75,00	3,90	292,50
190	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 110.00	ml	110,00	3,60	396,00
191	8	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO c Palo tipo "H", con blocco di fondazione da 8,00 mc n 2	n	2	1.260,00	2.520,00
192	12	RECUPERO LINEA ELETTRICA (MT) IN CAVO MULTIPOLEARE DI QUALUNQUE SEZIONE ml 161.00	ml	161,00	2,30	370,30
193	14	RECUPERO O ABBATTIMENTO DI PALO, DI QUALSIASI TIPO, SEMPLICEMENTE INFISSO O SU BLOCCO DI FONDAZIONE a Fino a ml. 10 di lunghezza n 1	n	1	294,00	294,00
194	18	FORNITURA CAVO ELETTRICO MT c Cavo tipo 3x50 ml 185.00	ml	185,00	29,00	5.365,00
195	20	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO e Palo tipo "H" H ml. 12,00 n 2	n	2	1.645,00	3.290,00
196	23	ESECUZIONE DI TERNA DI TERMINALI SU NUOVO CAVO MT, COMPLETA DI ISOLATORE PER CONDUTTORI NUDI, SCARICATORE c per cavo tipo 3x50	a corpo	2,000	1.120,00	2.240,00
197	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE,				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
198	26	REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	15806,600	25%	3.951,65
		ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
		TOTALE MT-FE-BONDENO-DXN67				20.058,25

DXN67

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		MT-FE-BONDENO-DXN68				
		Lavori a Misura				
199	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 77.00	ml	77,00	19,60	1.509,20
200	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO b cavo MT ml 101.00	ml	101,00	3,90	393,90
201	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 90.00	ml	90,00	3,60	324,00
202	8	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO d Palo tipo "J", con blocco di fondazione da 12,00 mc n 2	n	2	1.750,00	3.500,00
203	12	RECUPERO LINEA ELETTRICA (MT) IN CAVO MULTIPOLARE DI QUALUNQUE SEZIONE ml 77.00	ml	77,00	2,30	177,10
204	14	RECUPERO O ABBATTIMENTO DI PALO, DI QUALSIASI TIPO, SEMPLICEMENTE INFISSO O SU BLOCCO DI FONDAZIONE b Oltre ml. 10 di lunghezza n 2	n	2	455,00	910,00
205	18	FORNITURA CAVO ELETTRICO MT e Cavo tipo 3x120 ml 105.00	ml	105,00	44,00	4.620,00
206	20	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO g Palo tipo "J" H ml. 12,00 n 2	n	2	2.457,00	4.914,00
207	23	ESECUZIONE DI TERNA DI TERMINALI SU NUOVO CAVO MT, COMPLETA DI ISOLATORE PER CONDUTTORI NUDI, SCARICATORE e per cavo tipo 3x120	a corpo	2,000	1.540,00	3.080,00

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
208	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	19428,200	25%	4.857,05
209	26	ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
TOTALE MT-FE-BONDENO-DXN68						24.585,25

DXN68

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		MT-FE-BONDENO-DXN70				
		Lavori a Misura				
210	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 51.00	ml	51,00	19,60	999,60
211	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO b cavo MT ml 71.00	ml	71,00	3,90	276,90
212	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 125.00	ml	125,00	3,60	450,00
213	8	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO c Palo tipo "H", con blocco di fondazione da 8,00 mc n 2	n	2	1.260,00	2.520,00
214	12	RECUPERO LINEA ELETTRICA (MT) IN CAVO MULTIPOLEARE DI QUALUNQUE SEZIONE ml 175.00	ml	175,00	2,30	402,50
215	14	RECUPERO O ABBATTIMENTO DI PALO, DI QUALSIASI TIPO, SEMPLICEMENTE INFISSO O SU BLOCCO DI FONDAZIONE a Fino a ml. 10 di lunghezza n 1	n	1	294,00	294,00
216	18	FORNITURA CAVO ELETTRICO MT b Cavo tipo 3x35 ml 196.00	ml	196,00	25,60	5.017,60
217	20	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO e Palo tipo "H" H ml. 12,00 n 2	n	2	1.645,00	3.290,00
218	23	ESECUZIONE DI TERNA DI TERMINALI SU NUOVO CAVO MT, COMPLETA DI ISOLATORE PER CONDUTTORI NUDI, SCARICATORE b per cavo tipo 3x35	a corpo	2,000	1.050,00	2.100,00

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
219	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	15350,600	25%	3.837,65
220	26	ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
TOTALE MT-FE-BONDENO-DXN70						19.488,25

DXN70

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		<u>MT-FE-BONDENO-DXN71</u>				
		Lavori a Misura				
221	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 37.00	ml	37,00	19,60	725,20
222	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO b cavo MT ml 61.00	ml	61,00	3,90	237,90
223	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 78.00	ml	78,00	3,60	280,80
224	8	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO d Palo tipo "J", con blocco di fondazione da 12,00 mc n 2	n	2	1.750,00	3.500,00
225	12	RECUPERO LINEA ELETTRICA (MT) IN CAVO MULTIPOLARE DI QUALUNQUE SEZIONE ml 113.00	ml	113,00	2,30	259,90
226	18	FORNITURA CAVO ELETTRICO MT e Cavo tipo 3x120 ml 140.00	ml	140,00	44,00	6.160,00
227	20	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO g Palo tipo "J" H ml. 12,00 n 2	n	2	2.457,00	4.914,00
228	23	ESECUZIONE DI TERNA DI TERMINALI SU NUOVO CAVO MT, COMPLETA DI ISOLATORE PER CONDUTTORI NUDI, SCARICATORE e per cavo tipo 3x120	a corpo	2,000	1.540,00	3.080,00
229	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	19157,800	25%	4.789,45
230	26	ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE,				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
		TOTALE MT-FE-BONDENO-DXN71				24.247,25

DXN71

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		MT-FE-BONDENO-DXN72				
		Lavori a Misura				
231	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 45.00	ml	45,00	19,60	882,00
232	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO b cavo MT ml 65.00	ml	65,00	3,90	253,50
233	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 71.00	ml	71,00	3,60	255,60
234	8	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO a Palo tipo "F", con blocco di fondazione da 3,00 mc n 2	n	2	602,00	1.204,00
235	12	RECUPERO LINEA ELETTRICA (MT) IN CAVO MULTIPOLARE DI QUALUNQUE SEZIONE ml 116.00	ml	116,00	2,30	266,80
236	14	RECUPERO O ABBATTIMENTO DI PALO, DI QUALSIASI TIPO, SEMPLICEMENTE INFISSO O SU BLOCCO DI FONDAZIONE a Fino a ml. 10 di lunghezza n 1	n	1	294,00	294,00
237	18	FORNITURA CAVO ELETTRICO MT a Cavo tipo 3x25 ml 136.00	ml	136,00	23,10	3.141,60
238	20	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO a Palo tipo "F" H ml. 12,00 n 2	n	2	850,50	1.701,00
239	23	ESECUZIONE DI TERNA DI TERMINALI SU NUOVO CAVO MT, COMPLETA DI ISOLATORE PER CONDUTTORI NUDI, SCARICATORE a per cavo tipo 3x25	a corpo	2,000	910,00	1.820,00
240	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE,				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
241	26	REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	9818,500	25%	2.454,63
		ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
		TOTALE MT-FE-BONDENO-DXN72				12.573,13

DXN72

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		MT-FE-BONDENO-DXN110				
		Lavori a Misura				
887	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 78.00	ml	78,00	19,60	1.528,80
888	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO b cavo MT ml 102.00	ml	102,00	3,90	397,80
889	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 130.00	ml	130,00	3,60	468,00
890	8	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO d Palo tipo "J", con blocco di fondazione da 12,00 mc n 2	n	2	1.750,00	3.500,00
891	12	RECUPERO LINEA ELETTRICA (MT) IN CAVO MULTIPOLARE DI QUALUNQUE SEZIONE ml 210.00	ml	210,00	2,30	483,00
892	14	RECUPERO O ABBATTIMENTO DI PALO, DI QUALSIASI TIPO, SEMPLICEMENTE INFISSO O SU BLOCCO DI FONDAZIONE a Fino a ml. 10 di lunghezza n 1	n	1	294,00	294,00
893	18	FORNITURA CAVO ELETTRICO MT d Cavo tipo 3x95 ml 232.00	ml	232,00	37,80	8.769,60
894	20	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO g Palo tipo "J" H ml. 12,00 n 2	n	2	2.457,00	4.914,00
895	23	ESECUZIONE DI TERNA DI TERMINALI SU NUOVO CAVO MT, COMPLETA DI ISOLATORE PER CONDUTTORI NUDI, SCARICATORE d per cavo tipo 3x95				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
896	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	a corpo	2,000	1.260,00	2.520,00
897	26	ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	%	22875,200	25%	5.718,80
			a corpo	1,000	300,00	300,00
		TOTALE MT-FE-BONDENO-DXN110				28.894,00

DXN110