

IL CONCEDENTE

IL CONCESSIONARIO



AUTOSTRADA REGIONALE CISPADANA DAL CASELLO DI REGGIOLO-ROLO SULLA A22 AL CASELLO DI FERRARA SUD SULLA A13

CODICE C.U.P. E81B08000060009


PROGETTO DEFINITIVO

ASSE AUTOSTRADALE (COMPRESIVO DEGLI INTERVENTI LOCALI DI COLLEGAMENTO VIARIO AL SISTEMA AUTOSTRADALE)

INTERFERENZE PP.SS.

STIMA ECONOMICA RISOLUZIONE INTERFERENZE PP.SS.

ENTE GESTORE: AIMAG - RETE ACQUEDOTTO



IL PROGETTISTA

Ing. Antonio De Fazio
Albo Ing. Bologna n° 3696



RESPONSABILE INTEGRAZIONE
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

Ing. Emilio Salsi
Albo Ing. Reggio Emilia n° 945



IL CONCESSIONARIO

Autostrada Regionale
Cispadana S.p.A.
IL PRESIDENTE
Graziano Pattuzzi

G					
F					
E					
D					
C					
B					
A	17.04.2012	EMISSIONE		PUNGETTI	DE FAZIO SALSII
REV.	DATA	DESCRIZIONE		REDAZIONE	CONTROLLO APPROVAZIONE

IDENTIFICAZIONE ELABORATO

DATA: MAGGIO 2012

SCALA: -

NUM. PROGR.	FASE	LOTTO	GRUPPO	CODICE OPERA WBS	TRATTO OPERA	AMBITO	TIPO ELABORATO	PROGRESSIVO	REV.
4099	PD	0	000	0XA00	0	XX	SM	02	A

**COSTI TOTALI
INTERFERENZE CON ENTE GESTORE AIMAG SPA**

ENTE	INTERFERENZA	COMUNE	NUMERO	COSTI RISOLUZIONE INTERFERENZA (€)		
AIMAG SPA	ACQUEDOTTO	Comune di Novi di Modena (MO)	INTERFERENZA N. A X A01	39.239,37		
		Comune di Concordia sul Secchia (MO)	INTERFERENZA N. A X A02	26.782,88		
			INTERFERENZA N. S X A03	4.530,44		
			INTERFERENZA N. S X A04	31.820,19		
			INTERFERENZA N. A X A05	19.787,67		
			INTERFERENZA N. A X A06	62.069,15		
			INTERFERENZA N. S X A07	6.032,52		
			INTERFERENZA N. S X A10	70.993,65		
		Comune di San Possidonio (MO)	INTERFERENZA N. S X A08	10.569,62		
			INTERFERENZA N. A X A09	61.085,84		
			INTERFERENZA N. S X A11	19.214,13		
			INTERFERENZA N. A X A12	211.095,04		
			INTERFERENZA N. A X A13	254.480,24		
		Comune di Mirandola (MO)	INTERFERENZA N. A X A16	10.097,21		
			INTERFERENZA N. S X A17	31.836,23		
			INTERFERENZA N. S X A18	42.798,96		
			INTERFERENZA N. A X A19	24.160,00		
			INTERFERENZA N. A X A20	22.777,79		
			INTERFERENZA N. A X A21	12.940,87		
			INTERFERENZA N. A X A23	28.532,15		
			INTERFERENZA N. S X A26	29.048,49		
			INTERFERENZA N. A X A27	193.147,52		
			INTERFERENZA N. A X A28	15.721,40		
		Comune di Medolla (MO)	INTERFERENZA N. A X A29	97.856,58		
		Comune di San Felice sul Panaro (MO)	INTERFERENZA N. S X A30	12.405,99		
			INTERFERENZA N. A X A31	25.965,12		
			INTERFERENZA N. S X A33	15.586,81		
			INTERFERENZA N. A X A34	13.836,05		
			INTERFERENZA N. A X A36	19.933,98		
			INTERFERENZA N. A X A38	33.158,34		
			INTERFERENZA N. S X A39	51.089,21		
			INTERFERENZA N. A X A40	47.693,84		
			INTERFERENZA N. S X A43	47.629,37		
			INTERFERENZA N. S X A44	20.511,25		
			INTERFERENZA N. S X A45	38.691,39		
			INTERFERENZA N. A X A46	22.728,67		
			INTERFERENZA N. S X A47	36.992,49		
			INTERFERENZA N. S X A48	11.491,31		
		Totale (€)				1.724.331,75

I costi si intendono IVA esclusa

NOTA: I costi derivano dai computi metrici estimativi calcolati per ciascuna interferenza e per i quali è stato utilizzato un elenco prezzi derivante da più fonti (prezziario Hera 2005, Camera di Commercio Bologna 2011, Prezziario opere pubbliche Regione Lombardia 2011 e da esperienze pregresse nel settore).

NOTA 2: Per le interferenze stralciate e per quelle dove non è previsto alcun intervento non sono state elaborate le schede di stima.

COMUNE DI NOVI DI MODENA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
SCHEDA AXA01

COMUNE DI NOVI DI MODENA

INTERFERENZA CON ACQUEDOTTO- AIMAG SPA					
Num Ord.	Indicazione dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario €	Importo €
INTERFERENZA N. A X A01					
1	Scavo a sezione obbligata in terreno di campagna -compreso onere di eventuale rinterro	mc	125,46	7,70	965,41
2	Fornitura tubo PEAD PE 100 PN25 DN 355	ml	82,00	155,48	12.749,50
3	Posa in opera di tubi in polietilene di qualsiasi densità, serie e spessore posa tubo in Pe magg. DE 160 e fino a DE 315	ml	82,00	7,70	630,99
4	Fornitura di controtubo in ACCIAIO BITUMATO non sald ACCIAIO BITUMATO non sald DN 450 sp=8,0mm	ml	82,00	178,76	14.658,25
5	Posa di foderi in acciaio di qualità, saldati o senza saldatura, con rivestimento esterno bituminoso o in polietilene, posati nello scavo a cielo aperto... -fino a DN 450	ml	82,00	14,25	1.168,50
6	Collari distanziatori interasse = 1,50	ml	82,00	21,38	1.752,75
7	Sovrappezzo infilaggio foderi in ACCIAIO (compreso posa collari distanziatori)- DN 450	ml	82,00	6,41	525,83
8	Forn. e posa in opera di elemento base di pozzetto di ispezione in elementi prefabbricati. con copertura e posa botola. Misura del vuoto interno 1.20x1.20 m H=1m	cad	1,00	545,06	545,06
9	Forn. e posa in opera prolunghe per pozzetto di ispezione in elementi prefabbricati. Misura del vuoto interno 1.20x1.20 m	ml	1,00	397,58	397,58
10	Costruzione di camerette e pozzetti in c. a. in opera -Misura del vuoto interno magg. 5 m3 e fino 15 m3	mc	6,00	226,87	1.361,25
11	Forn. e posa sabbia comune (sabbietta)	mc	44,28	15,07	667,27
12	Forn. e posa inerte stabilizzato / ghiaia / sabbia di fiume lavata e vagliata	mc	81,18	22,44	1.821,98
13	Boccaporti a T.P. per copertura pozzi di ispezione e camerette: - in ghisa sferoidale cm 85x85 e chiusino Ø 60	cad	2,00	142,50	285,00
14	Saracinesca manuale in ghisa sferoidale per pressioni di esercizio 10/16 atm - DN 400	cad	2,00	855,00	1.710,00
TOTALE (€)					39.239,37

AXA01

COMUNE DI CONCORDIA SUL SECCHIA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SCHEDA AXA02

COMUNE DI CONCORDIA SUL SECCHIA

INTERFERENZA CON ACQUEDOTTO- AIMAG SPA					
Num Ord.	Indicazione dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario €	Importo €
INTERFERENZA N. A X A02					
1	Scavo a sezione obbligata in terreno di campagna -compreso onere di eventuale rinterro	mc	168,30	7,70	1.295,07
2	Fornitura tubo PEAD PE 100 PN25 DN 180	ml	110,00	40,06	4.406,24
3	Posa in opera di tubi in polietilene di qualsiasi densità, serie e spessore posa tubo in Pe magg. DE 160 e fino a DE 315	ml	110,00	7,70	846,45
4	Fornitura di controtubo in ACCIAIO BITUMATO non sald ACCIAIO BITUMATO non sald DN 300 sp=7,1mm	ml	74,90	125,13	9.372,18
5	Posa di foderi in acciaio di qualità, saldati o senza saldatura, con rivestimento esterno bituminoso o in polietilene, posati nello scavo a cielo aperto... -fino a DN 300	ml	74,90	10,69	800,49
6	Collari distanziatori interasse = 1,50	ml	74,90	21,38	1.600,99
7	Sovraprezzo infilaggio foderi in ACCIAIO (compreso posa collari distanziatori)- DN 300	ml	74,90	4,28	320,20
8	Forn. e posa in opera di elemento base di pozzetto di ispezione in elementi prefabbricati. con copertura e posa botola. Misura del vuoto interno 1.20x1.20 m H=1m	cad	3,00	545,06	1.635,19
9	Forn. e posa in opera prolunghe per pozzetto di ispezione in elementi	ml	3,00	397,58	1.192,73
10	Costruzione di camerette e pozzetti in c. a. in opera -Misura del vuoto interno magg. 5 m3 e fino 15 m3	mc	6,00	226,87	1.361,25
11	Forn. e posa sabbia comune (sabbietta)	mc	59,40	15,07	895,12
12	Forn. e posa inerte stabilizzato / ghiaia / sabbia di fiume lavata e vagliata	mc	74,15	22,44	1.664,23
13	Boccaporti a T.P. per copertura pozzi di ispezione e camerette: - in ghisa sferoidale cm 85x85 e chiusino Ø 60	cad	4,00	142,50	570,00
14	Saracinesca manuale in ghisa sferoidale per pressioni di esercizio 10/16 atm - DN 200	cad	2,00	362,64	725,28
15	Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio magro per sottofondi e ancoraggi	mc	2,00	48,74	97,47
TOTALE (€)					26.782,88

AXA02

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SCHEDA SXA03

COMUNE DI CONCORDIA SUL SECCHIA

INTERFERENZA CON ACQUEDOTTO- AIMAG SPA					
Num Ord.	Indicazione dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario €	Importo €
INTERFERENZA N. S X A03					
1	Scavo a sezione obbligata in terreno di campagna -compreso onere di eventuale rinterro	mc	16,37	7,70	125,97
2	Fornitura tubo PEAD PE 100 PN25 DN 110	ml	10,70	15,89	170,01
3	Posa in opera di tubi in polietilene di qualsiasi densità, serie e spessore posa tubo in Pe magg. DE 90, e fino a DE 110	ml	10,70	3,21	34,31
4	Fornitura di controtubo in ACCIAIO BITUMATO non sald ACCIAIO BITUMATO non sald DN 200 sp=5,6mm	ml	10,70	59,14	632,85
5	Posa di foderi in acciaio di qualità, saldati o senza saldatura, con rivestimento esterno bituminoso o in polietilene, posati nello scavo a cielo aperto... -fino a DN 300	ml	10,70	10,69	114,36
6	Collari distanziatori interasse = 1,50	ml	10,70	21,38	228,71
7	Sovrapprezzo infilaggio foderi in ACCIAIO (compreso posa collari distanziatori)- DN 200	ml	10,70	2,85	30,50
8	Forn. e posa in opera di elemento base di pozzetto di ispezione in elementi prefabbricati. con copertura e posa botola. Misura del vuoto interno 1.20x1.20 m H=1m	cad	1,00	545,06	545,06
9	Forn. e posa in opera prolunghe per pozzetto di ispezione in elementi prefabbricati. Misura del vuoto interno 1.20x1.20 m	ml	1,00	397,58	397,58
10	Costruzione di camerette e pozzetti in c. a. in opera -Misura del vuoto interno magg. 5 m3 e fino 15 m3	mc	6,00	226,87	1.361,25
11	Forn. e posa sabbia comune (sabbietta)	mc	5,78	15,07	87,07
12	Forn. e posa inerte stabilizzato / ghiaia / sabbia di fiume lavata e vagliata	mc	10,59	22,44	237,75
13	Boccaporti a T.P. per copertura pozzi di ispezione e camerette: - in ghisa sferoidale cm 85x85 e chiusino Ø 60	cad	2,00	142,50	285,00
14	Saracinesca manuale in ghisa sferoidale per pressioni di esercizio 10/16 atm - DN 125	cad	2,00	140,02	280,04
TOTALE (€)					4.530,44

SXA03

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SCHEDA SXA04

COMUNE DI CONCORDIA SUL SECCHIA

INTERFERENZA CON ACQUEDOTTO- AIMAG SPA					
Num Ord.	Indicazione dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario €	Importo €
INTERFERENZA N. S X A04					
1	Scavo a sezione obbligata in terreno di campagna -compreso onere di eventuale rinterro	mc	378,22	7,70	2.910,37
2	Fornitura tubo PEAD PE 100 PN25 DN 180	ml	247,20	40,06	9.902,03
3	Posa in opera di tubi in polietilene di qualsiasi densità, serie e spessore posa tubo in Pe magg. DE 160 e fino a DE 315	ml	247,20	7,70	1.902,20
4	Fornitura di controtubo in ACCIAIO BITUMATO non sald ACCIAIO BITUMATO non sald DN 300 sp=7,1mm	ml	40,50	125,13	5.067,73
5	Posa di foderi in acciaio di qualità, saldati o senza saldatura, con rivestimento esterno bituminoso o in polietilene, posati nello scavo a cielo aperto... -fino a DN 300	ml	40,50	10,69	432,84
6	Collari distanziatori interasse = 1,50	ml	40,50	21,38	865,69
7	Sovrapprezzo infilaggio foderi in ACCIAIO (compreso posa collari distanziatori)- DN 300	ml	40,50	4,28	173,14
8	Forn. e posa in opera di elemento base di pozzetto di ispezione in elementi prefabbricati. con copertura e posa botola. Misura del vuoto interno 1.20x1.20 m H=1m	cad	5,00	545,06	2.725,31
9	Forn. e posa in opera prolunghe per pozzetto di ispezione in elementi prefabbricati. Misura del vuoto interno 1.20x1.20 m	ml	5,00	397,58	1.987,88
10	Costruzione di camerette e pozzetti in c. a. in opera -Misura del vuoto interno magg. 5 m3 e fino 15 m3	mc	6,00	226,87	1.361,25
11	Forn. e posa sabbia comune (sabbietta)	mc	133,49	15,07	2.011,58
12	Forn. e posa inerte stabilizzato / ghiaia / sabbia di fiume lavata e vagliata	mc	40,10	22,44	899,88
13	Boccaporti a T.P. per copertura pozzi di ispezione e camerette: - in ghisa sferoidale cm 85x85 e chiusino Ø 60	cad	6,00	142,50	855,00
14	Saracinesca manuale in ghisa sferoidale per pressioni di esercizio 10/16 atm - DN 200	cad	2,00	362,64	725,28
TOTALE (€)					31.820,19

SXA04

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SCHEDA AXA05

COMUNE DI CONCORDIA SUL SECCHIA

INTERFERENZA CON ACQUEDOTTO- AIMAG SPA					
Num Ord.	Indicazione dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario €	Importo €
INTERFERENZA N. A X A05					
1	Scavo a sezione obbligata in terreno di campagna -compreso onere di eventuale rinterro	mc	123,93	7,70	953,64
2	Fornitura tubo PEAD PE 100 PN25 DN 180	ml	81,00	40,06	3.244,60
3	Posa in opera di tubi in polietilene di qualsiasi densità, serie e spessore posa tubo in Pe magg. DE 160 e fino a DE 315	ml	81,00	7,70	623,30
4	Fornitura di controtubo in ACCIAIO BITUMATO non sald ACCIAIO BITUMATO non sald DN 300 sp=7,1mm	ml	47,50	125,13	5.943,64
5	Posa di foderi in acciaio di qualità, saldati o senza saldatura, con rivestimento esterno bituminoso o in polietilene, posati nello scavo a cielo aperto... -fino a DN 300	ml	47,50	10,69	507,66
6	Collari distanziatori interasse = 1,50	ml	47,50	21,38	1.015,31
7	Sovrapprezzo infilaggio foderi in ACCIAIO (compreso posa collari distanziatori)- DN 300	ml	47,50	4,28	203,06
8	Forn. e posa in opera di elemento base di pozzetto di ispezione in elementi prefabbricati. con copertura e posa botola. Misura del vuoto interno 1.20x1.20 m H=1m	cad	3,00	545,06	1.635,19
9	Forn. e posa in opera prolunghe per pozzetto di ispezione in elementi prefabbricati. Misura del vuoto interno 1.20x1.20 m	ml	3,00	397,58	1.192,73
10	Costruzione di camerette e pozzetti in c. a. in opera -Misura del vuoto interno magg. 5 m3 e fino 15 m3	mc	6,00	226,87	1.361,25
11	Forn. e posa sabbia comune (sabbietta)	mc	43,74	15,07	659,13
12	Forn. e posa inerte stabilizzato / ghiaia / sabbia di fiume lavata e vagliata	mc	47,03	22,44	1.055,42
13	Boccaporti a T.P. per copertura pozzi di ispezione e camerette: - in ghisa sferoidale cm 85x85 e chiusino Ø 60	cad	4,00	142,50	570,00
14	Saracinesca manuale in ghisa sferoidale per pressioni di esercizio 10/16 atm - DN 200	cad	2,00	362,64	725,28
15	Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio magro per sottofondi e ancoraggi	mc	2,00	48,74	97,47
TOTALE (€)					19.787,67

AXA05

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SCHEDA AXA06

COMUNE DI CONCORDIA SUL SECCHIA

INTERFERENZA CON ACQUEDOTTO- AIMAG SPA					
Num Ord.	Indicazione dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario €	Importo €
INTERFERENZA N. A X A06					
1	Scavo a sezione obbligata in terreno di campagna -compreso onere di eventuale rinterro	mc	306,77	7,70	2.360,56
2	Fornitura tubo PEAD PE 100 PN25 DN 355	ml	200,50	155,48	31.174,09
3	Posa in opera di tubi in polietilene di qualsiasi densità, serie e spessore posa tubo in Pe magg. DE 355	ml	200,50	9,55	1.915,70
4	Fornitura di controtubo in ACCIAIO BITUMATO non sald ACCIAIO BITUMATO non sald DN 450 sp=8,0mm	ml	75,80	178,76	13.549,94
5	Posa di foderi in acciaio di qualità, saldati o senza saldatura, con rivestimento esterno bituminoso o in polietilene, posati nello scavo a cielo aperto... -fino a DN 450	ml	75,80	14,25	1.080,15
6	Collari distanziatori interasse = 1,50	ml	75,80	21,38	1.620,23
7	Sovraprezzo infilaggio foderi in ACCIAIO (compreso posa collari distanziatori)- DN 450	ml	75,80	6,41	486,07
8	Forn. e posa in opera di elemento base di pozzetto di ispezione in elementi prefabbricati. con copertura e posa botola. Misura del vuoto interno 1.20x1.20 m H=1m	cad	3,00	545,06	1.635,19
9	Forn. e posa in opera prolunghe per pozzetto di ispezione in elementi prefabbricati. Misura del vuoto interno 1.20x1.20 m	ml	3,00	397,58	1.192,73
10	Costruzione di camerette e pozzetti in c. a. in opera -Misura del vuoto interno magg. 5 m3 e fino 15 m3	mc	6,00	226,87	1.361,25
11	Forn. e posa sabbia comune (sabbietta)	mc	108,27	15,07	1.631,56
12	Forn. e posa inerte stabilizzato / ghiaia / sabbia di fiume lavata e vagliata	mc	75,04	22,44	1.684,22
13	Boccaporti a T.P. per copertura pozzi di ispezione e camerette: - in ghisa sferoidale cm 85x85 e chiusino Ø 60	cad	4,00	142,50	570,00
14	Saracinesca manuale in ghisa sferoidale per pressioni di esercizio 10/16 atm - DN 400	cad	2,00	855,00	1.710,00
15	Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio magro per sottofondi e ancoraggi	mc	2,00	48,74	97,47
TOTALE (€)					62.069,15

AXA06

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SCHEDA SXA07

COMUNE DI CONCORDIA SUL SECCHIA

INTERFERENZA CON ACQUEDOTTO- AIMAG SPA					
Num Ord.	Indicazione dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario €	Importo €
INTERFERENZA N. S X A07					
1	Scavo a sezione obbligata in terreno di campagna -compreso onere di eventuale rinterro	mc	157,74	7,70	1.213,83
2	Fornitura tubo PEAD PE 100 PN25 DN 63	ml	103,10	4,78	492,91
3	Posa in opera di tubi in polietilene di qualsiasi densità, serie e spessore posa tubo in Pe magg. DE 50, e fino a DE 75	ml	103,10	2,24	231,40
4	Forn. e posa in opera di elemento base di pozzetto di ispezione in elementi prefabbricati. con copertura e posa botola. Misura del vuoto interno 1.20x1.20 m H=1m	cad	3,00	545,06	1.635,19
5	Forn. e posa in opera prolunghe per pozzetto di ispezione in elementi prefabbricati. Misura del vuoto interno 1.20x1.20 m	ml	3,00	397,58	1.192,73
6	Forn. e posa sabbia comune (sabbietta)	mc	55,67	15,07	838,97
7	Boccaporti a T.P. per copertura pozzi di ispezione e camerette: - in ghisa sferoidale cm 85x85 e chiusino Ø 60	cad	3,00	142,50	427,50
				TOTALE (€)	6.032,52

SXA07

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
SCHEDA SXA10

COMUNE DI CONCORDIA SUL SECCHIA

INTERFERENZA CON ACQUEDOTTO- AIMAG SPA					
Num Ord.	Indicazione dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario €	Importo €
INTERFERENZA N. S X A10					
1	Scavo a sezione obbligata in terreno di campagna -compreso onere di eventuale rinterro	mc	390,61	7,70	3.005,74
2	Fornitura tubo PEAD PE 100 PN25 DN 355	ml	255,30	155,48	39.694,49
3	Posa in opera di tubi in polietilene di qualsiasi densità, serie e spessore posa tubo in Pe magg. DE 355	ml	255,30	9,55	2.439,30
4	Fornitura di controtubo in ACCIAIO BITUMATO non sald ACCIAIO BITUMATO non sald DN 450 sp=8,0mm	ml	55,70	178,76	9.956,88
5	Posa di foderi in acciaio di qualità, saldati o senza saldatura, con rivestimento esterno bituminoso o in polietilene, posati nello scavo a cielo aperto... -fino a DN 450	ml	55,70	14,25	793,73
6	Collari distanziatori interasse = 1,50	ml	55,70	21,38	1.190,59
7	Sovraprezzo infilaggio foderi in ACCIAIO (compreso posa collari distanziatori)- DN 450	ml	55,70	6,41	357,18
8	Forn. e posa in opera di elemento base di pozzetto di ispezione in elementi prefabbricati. con copertura e posa botola. Misura del vuoto interno 1.20x1.20 m H=1m	cad	5,00	545,06	2.725,31
9	Forn. e posa in opera prolunghe per pozzetto di ispezione in elementi prefabbricati. Misura del vuoto interno 1.20x1.20 m	ml	5,00	397,58	1.987,88
10	Costruzione di camerette e pozzetti in c. a. in opera -Misura del vuoto interno magg. 5 m3 e fino 15 m3	mc	12,00	226,87	2.722,49
11	Forn. e posa sabbia comune (sabbietta)	mc	137,86	15,07	2.077,49
12	Forn. e posa inerte stabilizzato / ghiaia / sabbia di fiume lavata e vagliata	mc	55,14	22,44	1.237,62
13	Boccaporti a T.P. per copertura pozzi di ispezione e camerette: - in ghisa sferoidale cm 85x85 e chiusino Ø 60	cad	7,00	142,50	997,50
14	Saracinesca manuale in ghisa sferoidale per pressioni di esercizio 10/16 atm - DN 400	cad	2,00	855,00	1.710,00
15	Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio magro per sottofondi e ancoraggi	mc	2,00	48,74	97,47
TOTALE (€)					70.993,65

SXA10

COMUNE DI SAN POSSIDONIO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SCHEDA SXA08

COMUNE DI SAN POSSIDONIO

INTERFERENZA CON ACQUEDOTTO- AIMAG SPA					
Num Ord.	Indicazione dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario €	Importo €
INTERFERENZA N. S X A08					
1	Scavo a sezione obbligata in terreno di campagna -compreso onere di eventuale rinterro	mc	91,49	7,70	704,05
2	Fornitura tubo PEAD PE 100 PN25 DN 32	ml	59,80	1,29	77,12
3	Posa in opera di tubi in polietilene di qualsiasi densità, serie e spessore -tubo in Pe magg. DE 50 (compreso)	ml	59,80	1,28	76,69
4	Fornitura di controtubo in ACCIAIO BITUMATO non sald DN 150 sp=4,5mm	ml	34,90	37,51	1.309,21
5	Posa di foderi in acciaio di qualità, saldati o senza saldatura, con rivestimento esterno bituminoso o in polietilene, posati nello scavo a cielo aperto... -fino a DN 300	ml	34,90	10,69	372,99
6	Collari distanziatori interasse = 1,50	ml	34,90	21,38	745,99
7	Sovrappezzo infilaggio foderi in ACCIAIO (compreso posa collari distanziatori)-DN 150	ml	34,90	2,14	74,60
8	Forn. e posa in opera di elemento base di pozzetto di ispezione in elementi prefabbricati. con copertura e posa botola. Misura del vuoto interno 1.20x1.20 m H=1m	cad	4,00	545,06	2.180,25
9	Forn. e posa in opera prolunghe per pozzetto di ispezione in elementi prefabbricati. Misura del vuoto interno 1.20x1.20 m	ml	4,00	397,58	1.590,30
10	Costruzione di camerette e pozzetti in c. a. in opera -Misura del vuoto interno magg. 5 m3 e fino 15 m3	mc	6,00	226,87	1.361,25
11	Forn. e posa sabbia comune (sabbietta)	mc	32,29	15,07	486,62
12	Forn. e posa inerte stabilizzato / ghiaia / sabbia di fiume lavata e vagliata	mc	34,55	22,44	775,45
13	Boccaporti a T.P. per copertura pozzi di ispezione e camerette: - in ghisa sferoidale cm 85x85 e chiusino Ø 60	cad	4,00	142,50	570,00
14	Saracinesca manuale in ghisa sferoidale per pressioni di esercizio 10/16 atm - DN 50	cad	2,00	73,82	147,63
15	Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio magro per sottofondi e ancoraggi	mc	2,00	48,74	97,47
				TOTALE (€)	10.569,62

SXA08

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SCHEDA AXA09

COMUNE DI SAN POSSIDONIO

INTERFERENZA CON ACQUEDOTTO- AIMAG SPA					
Num Ord.	Indicazione dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario €	Importo €
INTERFERENZA N. A X A09					
1	Scavo a sezione obbligata in terreno di campagna -compreso onere di eventuale rinterro	mc	602,06	7,70	4.632,81
2	Fornitura tubo PEAD PE 100 PN25 DN 250	ml	393,50	74,77	29.421,90
3	Posa in opera di tubi in polietilene di qualsiasi densità, serie e spessore -tubo in Pe magg. DE 250	ml	393,50	7,70	3.027,98
4	Fornitura di controtubo in ACCIAIO BITUMATO non sald DN 350 sp=7,1mm	ml	73,40	132,67	9.737,79
5	Posa di foderi in acciaio di qualità, saldati o senza saldatura, con rivestimento esterno bituminoso o in polietilene, posati nello scavo a cielo aperto... -fino a DN 300	ml	73,40	10,69	784,46
6	Collari distanziatori interasse = 1,50	ml	73,40	21,38	1.568,93
7	Sovrapprezzo infilaggio foderi in ACCIAIO (compreso posa collari distanziatori)- DN 250	ml	73,40	3,56	261,49
8	Forn. e posa in opera di elemento base di pozzetto di ispezione in elementi prefabbricati. con copertura e posa botola. Misura del vuoto interno 1.20x1.20 m H=1m	cad	4,00	545,06	2.180,25
9	Forn. e posa in opera prolunghe per pozzetto di ispezione in elementi prefabbricati. Misura del vuoto interno 1.20x1.20 m	ml	4,00	397,58	1.590,30
10	Costruzione di camerette e pozzetti in c. a. in opera -Misura del vuoto interno magg. 5 m3 e fino 15 m3	mc	6,00	226,87	1.361,25
11	Forn. e posa sabbia comune (sabbietta)	mc	212,49	15,07	3.202,09
12	Forn. e posa inerte stabilizzato / ghiaia / sabbia di fiume lavata e vagliata	mc	72,67	22,44	1.630,90
13	Boccaporti a T.P. per copertura pozzi di ispezione e camerette: - in ghisa sferoidale cm 85x85 e chiusino Ø 60	cad	4,00	142,50	570,00
14	Saracinesca manuale in ghisa sferoidale per pressioni di esercizio 10/16 atm - DN 250	cad	2,00	509,11	1.018,22
15	Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio magro per sottofondi e ancoraggi	mc	2,00	48,74	97,47
TOTALE (€)					61.085,84

AXA09

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SCHEDA SXA11

COMUNE DI SAN POSSIDONIO

INTERFERENZA CON ACQUEDOTTO- AIMAG SPA					
Num Ord.	Indicazione dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario €	Importo €
INTERFERENZA N. S X A11					
1	Scavo a sezione obbligata in terreno di campagna -compreso onere di eventuale rinterro	mc	36,41	7,70	280,21
2	Fornitura tubo PEAD PE 100 PN16 DN 400	ml	23,80	128,16	3.050,15
3	Posa in opera di tubi in polietilene di qualsiasi densità, serie e spessore -tubo in Pe magg. DE 400	ml	23,80	152,10	3.620,09
4	Fornitura di controtubo in ACCIAIO BITUMATO non sald DN 500 sp=8,8mm	ml	23,80	217,13	5.167,80
5	Posa di foderi in acciaio di qualità, saldati o senza saldatura, con rivestimento esterno bituminoso o in polietilene, posati nello scavo a cielo aperto... -fino a DN 500	ml	23,80	16,39	390,02
6	Collari distanziatori interasse = 1,50	ml	23,80	21,38	508,73
7	Sovraprezzo infilaggio foderi in ACCIAIO (compreso posa collari distanziatori)-DN 400	ml	23,80	5,70	135,66
8	Forn. e posa in opera di elemento base di pozzetto di ispezione in elementi prefabbricati. con copertura e posa botola. Misura del vuoto interno 1.20x1.20 m H=1m	cad	2,00	545,06	1.090,13
9	Forn. e posa in opera prolunghe per pozzetto di ispezione in elementi prefabbricati. Misura del vuoto interno 1.20x1.20 m	ml	2,00	397,58	795,15
10	Costruzione di camerette e pozzetti in c. a. in opera -Misura del vuoto interno magg. 5 m3 e fino 15 m3	mc	6,00	226,87	1.361,25
11	Forn. e posa sabbia comune (sabbietta)	mc	12,85	15,07	193,67
12	Forn. e posa inerte stabilizzato / ghiaia / sabbia di fiume lavata e vagliata	mc	23,56	22,44	528,82
13	Boccaporti a T.P. per copertura pozzi di ispezione e camerette: - in ghisa sferoidale cm 85x85 e chiusino Ø 60	cad	2,00	142,50	285,00
14	Saracinesca manuale in ghisa sferoidale per pressioni di esercizio 10/16 atm - DN 400	cad	2,00	855,00	1.710,00
15	Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio magro per sottofondi e ancoraggi	mc	2,00	48,74	97,47
				TOTALE (€)	19.214,13

SXA11

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SCHEDA AXA12

COMUNE DI SAN POSSIDONIO

INTERFERENZA CON ACQUEDOTTO- AIMAG SPA					
Num Ord.	Indicazione dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario €	Importo €
INTERFERENZA N. A X A12					
1	Scavo a sezione obbligata in terreno di campagna -compreso onere di eventuale rinterro	mc	864,60	7,70	6.653,12
2	Fornitura tubo PEAD PE 100 PN16 DN 400	ml	565,10	128,16	72.421,73
3	Posa in opera di tubi in polietilene di qualsiasi densità, serie e spessore -tubo in Pe magg. DE 400	ml	565,10	152,10	85.954,25
4	Fornitura di controtubo in ACCIAIO BITUMATO non sald DN 500 sp=8,8mm	ml	90,50	217,13	19.650,66
5	Posa di foderi in acciaio di qualità, saldati o senza saldatura, con rivestimento esterno bituminoso o in polietilene, posati nello scavo a cielo aperto... -fino a DN 500	ml	90,50	16,39	1.483,07
6	Collari distanziatori interasse = 1,50	ml	90,50	21,38	1.934,44
7	Sovrappezzo infilaggio foderi in ACCIAIO (compreso posa collari distanziatori)- DN 400	ml	90,50	5,70	515,85
8	Forn. e posa in opera di elemento base di pozzetto di ispezione in elementi prefabbricati. con copertura e posa botola. Misura del vuoto interno 1.20x1.20 m H=1m	cad	10,00	545,06	5.450,63
9	Forn. e posa in opera prolunghe per pozzetto di ispezione in elementi prefabbricati. Misura del vuoto interno 1.20x1.20 m	ml	10,00	397,58	3.975,75
10	Costruzione di camerette e pozzetti in c. a. in opera -Misura del vuoto interno magg. 5 m3 e fino 15 m3	mc	6,00	226,87	1.361,25
11	Forn. e posa sabbia comune (sabbietta)	mc	305,15	15,07	4.598,48
12	Forn. e posa inerte stabilizzato / ghiaia / sabbia di fiume lavata e vagliata	mc	89,60	22,44	2.010,85
13	Boccaporti a T.P. per copertura pozzi di ispezione e camerette: - in ghisa sferoidale cm 85x85 e chiusino Ø 60	cad	11,00	142,50	1.567,50
14	Saracinesca manuale in ghisa sferoidale per pressioni di esercizio 10/16 atm - DN 400	cad	4,00	855,00	3.420,00
15	Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio magro per sottofondi e ancoraggi	mc	2,00	48,74	97,47
TOTALE (€)					211.095,04

AXA12

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SCHEDA AXA13

COMUNE DI SAN POSSIDONIO

INTERFERENZA CON ACQUEDOTTO- AIMAG SPA					
Num Ord.	Indicazione dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario €	Importo €
INTERFERENZA N. A X A13					
1	Scavo a sezione obbligata in terreno di campagna -compreso onere di eventuale rinterro	mc	1.644,90	7,70	12.657,53
2	Fornitura tubo PEAD PE 100 PN25 DN 355	ml	1.075,10	155,48	167.158,43
3	Posa in opera di tubi in polietilene di qualsiasi densità, serie e spessore -tubo in Pe magg. DE 355	ml	1.075,10	9,55	10.272,18
4	Fornitura di controtubo in ACCIAIO BITUMATO non sald DN 450 sp=8,0mm	ml	110,40	178,76	19.735,01
5	Posa di foderi in acciaio di qualità, saldati o senza saldatura, con rivestimento esterno bituminoso o in polietilene, posati nello scavo a cielo aperto... -fino a DN 500	ml	110,40	16,39	1.809,18
6	Collari distanziatori interasse = 1,50	ml	110,40	21,38	2.359,80
7	Sovrappezzo infilaggio foderi in ACCIAIO (compreso posa collari distanziatori)- DN 450	ml	110,40	6,41	707,94
8	Forn. e posa in opera di elemento base di pozzetto di ispezione in elementi prefabbricati. con copertura e posa botola. Misura del vuoto interno 1.20x1.20 m H=1m	cad	22,00	545,06	11.991,38
9	Forn. e posa in opera prolunghe per pozzetto di ispezione in elementi prefabbricati. Misura del vuoto interno 1.20x1.20 m	ml	22,00	397,58	8.746,65
10	Costruzione di camerette e pozzetti in c. a. in opera -Misura del vuoto interno magg. 5 m3 e fino 15 m3	mc	6,00	226,87	1.361,25
11	Forn. e posa sabbia comune (sabbietta)	mc	580,55	15,07	8.748,59
12	Forn. e posa inerte stabilizzato / ghiaia / sabbia di fiume lavata e vagliata	mc	109,30	22,44	2.453,01
13	Boccaporti a T.P. per copertura pozzi di ispezione e camerette: - in ghisa sferoidale cm 85x85 e chiusino Ø 60	cad	23,00	142,50	3.277,50
14	Saracinesca manuale in ghisa sferoidale per pressioni di esercizio 10/16 atm - DN 355	cad	4,00	776,08	3.104,33
15	Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio magro per sottofondi e ancoraggi	mc	2,00	48,74	97,47
TOTALE (€)					254.480,24

AXA13

COMUNE DI MIRANDOLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SCHEDA AXA16

COMUNE DI MIRANDOLA

INTERFERENZA CON ACQUEDOTTO- AIMAG SPA					
Num Ord.	Indicazione dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario €	Importo €
INTERFERENZA N. A X A16					
1	Scavo a sezione obbligata in terreno di campagna -compreso onere di eventuale rinterro	mc	207,32	7,70	1.595,29
2	Fornitura tubo PEAD PE 100 PN25 DN 90	ml	135,80	10,62	1.441,69
3	Posa in opera di tubi in polietilene di qualsiasi densità, serie e spessore posa tubo in Pe magg. DE 90, e fino a DE 110	ml	135,50	3,21	434,45
4	Forn. e posa in opera di elemento base di pozzetto di ispezione in elementi prefabbricati. con copertura e posa botola. Misura del vuoto interno 1.20x1.20 m H=1m	cad	5,00	545,06	2.725,31
5	Forn. e posa in opera prolunghe per pozzetto di ispezione in elementi prefabbricati. Misura del vuoto interno 1.20x1.20 m	ml	5,00	397,58	1.987,88
6	Forn. e posa sabbia comune (sabbietta)	mc	73,17	15,07	1.102,63
7	Boccaporti a T.P. per copertura pozzi di ispezione e camerette: - in ghisa sferoidale cm 85x85 e chiusino Ø 60	cad	5,00	142,50	712,50
8	Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio magro per sottofondi e ancoraggi	mc	2,00	48,74	97,47
TOTALE (€)					10.097,21

AXA16

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SCHEDA SXA17

COMUNE DI MIRANDOLA

INTERFERENZA CON ACQUEDOTTO- AIMAG SPA					
Num Ord.	Indicazione dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario €	Importo €
INTERFERENZA N. S X A17					
1	Scavo a sezione obbligata in terreno di campagna -compreso onere di eventuale rinterro	mc	290,85	7,70	2.238,11
2	Fornitura tubo PEAD PE 100 PN25 DN 90	ml	190,10	10,62	2.018,15
3	Posa in opera di tubi in polietilene di qualsiasi densità, serie e spessore posa tubo in Pe magg. DE 90, e fino a DE 110	ml	190,10	3,21	609,51
4	Fornitura di controtubo in ACCIAIO BITUMATO non sald ACCIAIO BITUMATO non sald DN 200 sp=5,6mm	ml	190,10	59,14	11.243,39
5	Posa di foderi in acciaio di qualità, saldati o senza saldatura, con rivestimento esterno bituminoso o in polietilene, posati nello scavo a cielo aperto... -fino a DN 300	ml	190,10	10,69	2.031,69
6	Collari distanziatori interasse = 1,50	ml	190,10	21,38	4.063,39
7	Sovraprezzo infilaggio foderi in ACCIAIO (compreso posa collari distanziatori)- DN 200	ml	190,10	2,85	541,79
8	Costruzione di camerette e pozzetti in c. a. in opera -Misura del vuoto interno magg. 5 m3 e fino 15 m3	mc	12,00	226,87	2.722,49
9	Forn. e posa sabbia comune (sabbietta)	mc	102,65	15,07	1.546,93
10	Forn. e posa inerte stabilizzato / ghiaia / sabbia di fiume lavata e vagliata	mc	188,20	22,44	4.223,89
11	Boccaporti a T.P. per copertura pozzi di ispezione e camerette: - in ghisa sferoidale cm 85x85 e chiusino Ø 60	cad	2,00	142,50	285,00
12	Saracinesca manuale in ghisa sferoidale per pressioni di esercizio 10/16 atm - DN 100	cad	2,00	107,21	214,42
13	Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio magro per sottofondi e ancoraggi	mc	2,00	48,74	97,47
TOTALE (€)					31.836,23

SXA17

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SCHEDA SXA18

COMUNE DI MIRANDOLA

INTERFERENZA CON ACQUEDOTTO- AIMAG SPA					
Num Ord.	Indicazione dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario €	Importo €
INTERFERENZA N. S X A18					
1	Scavo a sezione obbligata in terreno di campagna -compreso onere di eventuale rinterro	mc	808,15	7,70	6.218,68
2	Fornitura tubo PEAD PE 100 PN25 DN 90	ml	528,20	10,62	5.607,50
3	Posa in opera di tubi in polietilene di qualsiasi densità, serie e spessore posa tubo in Pe magg. DE 90, e fino a DE 110	ml	528,20	3,21	1.693,54
4	Fornitura di controtubo in ACCIAIO BITUMATO non sald ACCIAIO BITUMATO non sald DN 200 sp=5,6mm	ml	130,30	59,14	7.706,54
5	Posa di foderi in acciaio di qualità, saldati o senza saldatura, con rivestimento esterno bituminoso o in polietilene, posati nello scavo a cielo aperto... -fino a DN 300	ml	130,30	10,69	1.392,58
6	Collari distanziatori interasse = 1,50	ml	130,30	21,38	2.785,16
7	Sovraprezzo infilaggio foderi in ACCIAIO (compreso posa collari distanziatori)- DN 200	ml	130,30	2,85	371,36
8	Forn. e posa in opera di elemento base di pozzetto di ispezione in elementi prefabbricati. con copertura e posa botola. Misura del vuoto interno 1.20x1.20 m H=1m	cad	6,00	545,06	3.270,38
9	Forn. e posa in opera prolunghe per pozzetto di ispezione in elementi prefabbricati. Misura del vuoto interno 1.20x1.20 m	ml	6,00	397,58	2.385,45
10	Costruzione di camerette e pozzetti in c. a. in opera -Misura del vuoto interno magg. 5 m3 e fino 15 m3	mc	12,00	226,87	2.722,49
11	Forn. e posa sabbia comune (sabbietta)	mc	285,23	15,07	4.298,21
12	Forn. e posa inerte stabilizzato / ghiaia / sabbia di fiume lavata e vagliata	mc	129,00	22,44	2.895,18
13	Boccaporti a T.P. per copertura pozzi di ispezione e camerette: - in ghisa sferoidale cm 85x85 e chiusino Ø 60	cad	8,00	142,50	1.140,00
14	Saracinesca manuale in ghisa sferoidale per pressioni di esercizio 10/16 atm - DN 100	cad	2,00	107,21	214,42
15	Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio magro per sottofondi e ancoraggi	mc	2,00	48,74	97,47
TOTALE (€)					42.798,96

SXA18

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SCHEDA AXA19

COMUNE DI MIRANDOLA

INTERFERENZA CON ACQUEDOTTO- AIMAG SPA					
Num Ord.	Indicazione dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario €	Importo €
INTERFERENZA N. A X A19					
1	Scavo a sezione obbligata in terreno di campagna -compreso onere di eventuale rinterro	mc	282,29	7,70	2.172,18
2	Fornitura tubo PEAD PE 100 PN25 DN 90	ml	184,50	10,62	1.958,70
3	Posa in opera di tubi in polietilene di qualsiasi densità, serie e spessore posa tubo in Pe magg. DE 90, e fino a DE 110	ml	184,50	3,21	591,55
4	Fornitura di controtubo in ACCIAIO BITUMATO non sald ACCIAIO BITUMATO non sald DN 200 sp=5,6mm	ml	89,30	59,14	5.281,62
5	Posa di foderi in acciaio di qualità, saldati o senza saldatura, con rivestimento esterno bituminoso o in polietilene, posati nello scavo a cielo aperto... -fino a DN 300	ml	89,30	10,69	954,39
6	Collari distanziatori interasse = 1,50	ml	89,30	21,38	1.908,79
7	Sovrapprezzo infilaggio foderi in ACCIAIO (compreso posa collari distanziatori)- DN 200	ml	89,30	2,85	254,51
8	Forn. e posa in opera di elemento base di pozzetto di ispezione in elementi prefabbricati. con copertura e posa botola. Misura del vuoto interno 1.20x1.20 m H=1m	cad	4,00	545,06	2.180,25
9	Forn. e posa in opera prolunghe per pozzetto di ispezione in elementi prefabbricati. Misura del vuoto interno 1.20x1.20 m	ml	4,00	397,58	1.590,30
10	Costruzione di camerette e pozzetti in c. a. in opera -Misura del vuoto interno magg. 5 m3 e fino 15 m3	mc	12,00	226,87	2.722,49
11	Forn. e posa sabbia comune (sabbietta)	mc	99,63	15,07	1.501,36
12	Forn. e posa inerte stabilizzato / ghiaia / sabbia di fiume lavata e vagliata	mc	88,41	22,44	1.984,18
13	Boccaporti a T.P. per copertura pozzi di ispezione e camerette: - in ghisa sferoidale cm 85x85 e chiusino Ø 60	cad	6,00	142,50	855,00
14	Saracinesca manuale in ghisa sferoidale per pressioni di esercizio 10/16 atm - DN 100	cad	1,00	107,21	107,21
15	Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio magro per sottofondi e ancoraggi	mc	2,00	48,74	97,47
				TOTALE (€)	24.160,00

AXA19

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SCHEDA AXA20

COMUNE DI MIRANDOLA

INTERFERENZA CON ACQUEDOTTO- AIMAG SPA					
Num Ord.	Indicazione dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario €	Importo €
INTERFERENZA N. A X A20					
1	Scavo a sezione obbligata in terreno di campagna -compreso onere di eventuale rinterro	mc	348,69	7,70	2.683,15
2	Fornitura tubo PEAD PE 100 PN25 DN 110	ml	227,90	15,89	3.621,05
3	Posa in opera di tubi in polietilene di qualsiasi densità, serie e spessore posa tubo in Pe magg. DE 110, e fino a DE 160	ml	227,90	5,13	1.169,13
4	Fornitura di controtubo in ACCIAIO BITUMATO non sald ACCIAIO BITUMATO non sald DN 200 sp=5,6mm	ml	72,70	59,14	4.299,81
5	Posa di foderi in acciaio di qualità, saldati o senza saldatura, con rivestimento esterno bituminoso o in polietilene, posati nello scavo a cielo aperto... -fino a DN 300	ml	72,70	10,69	776,98
6	Collari distanziatori interasse = 1,50	ml	72,70	21,38	1.553,96
7	Sovrappezzo infilaggio foderi in ACCIAIO (compreso posa collari distanziatori)- DN 200	ml	72,70	2,85	207,20
8	Forn. e posa in opera di elemento base di pozzetto di ispezione in elementi prefabbricati. con copertura e posa botola. Misura del vuoto interno 1.20x1.20 m H=1m	cad	3,00	545,06	1.635,19
9	Forn. e posa in opera prolunghe per pozzetto di ispezione in elementi prefabbricati. Misura del vuoto interno 1.20x1.20 m	ml	3,00	397,58	1.192,73
10	Costruzione di camerette e pozzetti in c. a. in opera -Misura del vuoto interno magg. 5 m3 e fino 15 m3	mc	6,00	226,87	1.361,25
11	Forn. e posa sabbia comune (sabbietta)	mc	123,07	15,07	1.854,53
12	Forn. e posa inerte stabilizzato / ghiaia / sabbia di fiume lavata e vagliata	mc	71,97	22,44	1.615,34
13	Boccaporti a T.P. per copertura pozzi di ispezione e camerette: - in ghisa sferoidale cm 85x85 e chiusino Ø 60	cad	4,00	142,50	570,00
14	Saracinesca manuale in ghisa sferoidale per pressioni di esercizio 10/16 atm - DN 125	cad	1,00	140,02	140,02
15	Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio magro per sottofondi e ancoraggi	mc	2,00	48,74	97,47
TOTALE (€)					22.777,79

AXA20

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SCHEDA AXA21

COMUNE DI MIRANDOLA

INTERFERENZA CON ACQUEDOTTO- AIMAG SPA					
Num Ord.	Indicazione dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario €	Importo €
INTERFERENZA N. A X A21					
1	Scavo a sezione obbligata in terreno di campagna -compreso onere di eventuale rinterro	mc	110,77	7,70	852,39
2	Fornitura tubo PEAD PE 100 PN25 DN 75	ml	72,40	7,40	535,97
3	Posa in opera di tubi in polietilene di qualsiasi densità, serie e spessore posa tubo in Pe magg. DE 50, e fino a DE 75	ml	72,40	2,24	162,49
4	Fornitura di controtubo in ACCIAIO BITUMATO non sald ACCIAIO BITUMATO non sald DN 200 sp=5,6mm	ml	49,60	59,14	2.933,57
5	Posa di foderi in acciaio di qualità, saldati o senza saldatura, con rivestimento esterno bituminoso o in polietilene, posati nello scavo a cielo aperto... -fino a DN 300	ml	49,60	10,69	530,10
6	Collari distanziatori interasse = 1,50	ml	49,60	21,38	1.060,20
7	Sovrapprezzo infilaggio foderi in ACCIAIO (compreso posa collari distanziatori)- DN 200	ml	49,60	2,85	141,36
8	Forn. e posa in opera di elemento base di pozzetto di ispezione in elementi prefabbricati. con copertura e posa botola. Misura del vuoto interno 1.20x1.20 m H=1m	cad	3,00	545,06	1.635,19
9	Forn. e posa in opera prolunghe per pozzetto di ispezione in elementi prefabbricati. Misura del vuoto interno 1.20x1.20 m	ml	3,00	397,58	1.192,73
10	Costruzione di camerette e pozzetti in c. a. in opera -Misura del vuoto interno magg. 5 m3 e fino 15 m3	mc	6,00	226,87	1.361,25
11	Forn. e posa sabbia comune (sabbietta)	mc	39,10	15,07	589,15
12	Forn. e posa inerte stabilizzato / ghiaia / sabbia di fiume lavata e vagliata	mc	49,10	22,44	1.102,08
13	Boccaporti a T.P. per copertura pozzi di ispezione e camerette: - in ghisa sferoidale cm 85x85 e chiusino Ø 60	cad	4,00	142,50	570,00
14	Saracinesca manuale in ghisa sferoidale per pressioni di esercizio 10/16 atm - DN 80	cad	2,00	88,46	176,93
15	Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio magro per sottofondi e ancoraggi	mc	2,00	48,74	97,47
TOTALE (€)					12.940,87

AXA21

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SCHEDA AXA23

COMUNE DI MIRANDOLA

INTERFERENZA CON ACQUEDOTTO- AIMAG SPA					
Num Ord.	Indicazione dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario €	Importo €
INTERFERENZA N. A X A23					
1	Scavo a sezione obbligata in terreno di campagna -compreso onere di eventuale rinterro	mc	254,13	7,70	1.955,55
2	Fornitura tubo PEAD PE 100 PN25 DN 110	ml	166,10	15,89	2.639,12
3	Posa in opera di tubi in polietilene di qualsiasi densità, serie e spessore posa tubo in Pe magg. DE 110, e fino a DE 160	ml	166,10	5,13	852,09
4	Fornitura di controtubo in ACCIAIO BITUMATO non sald ACCIAIO BITUMATO non sald DN 200 sp=5,6mm	ml	99,40	59,14	5.878,98
5	Posa di foderi in acciaio di qualità, saldati o senza saldatura, con rivestimento esterno bituminoso o in polietilene, posati nello scavo a cielo aperto... -fino a DN 300	ml	99,40	10,69	1.062,34
6	Collari distanziatori interasse = 1,50	ml	99,40	21,38	2.124,68
7	Sovrapprezzo infilaggio foderi in ACCIAIO (compreso posa collari distanziatori)- DN 200	ml	99,40	2,85	283,29
8	Forn. e posa in opera di elemento base di pozzetto di ispezione in elementi prefabbricati. con copertura e posa botola. Misura del vuoto interno 1.20x1.20 m H=1m	cad	6,00	545,06	3.270,38
9	Forn. e posa in opera prolunghe per pozzetto di ispezione in elementi prefabbricati. Misura del vuoto interno 1.20x1.20 m	ml	6,00	397,58	2.385,45
10	Costruzione di camerette e pozzetti in c. a. in opera -Misura del vuoto interno magg. 5 m3 e fino 15 m3	mc	12,00	226,87	2.722,49
11	Forn. e posa sabbia comune (sabbietta)	mc	89,69	15,07	1.351,63
12	Forn. e posa inerte stabilizzato / ghiaia / sabbia di fiume lavata e vagliata	mc	98,41	22,44	2.208,60
13	Boccaporti a T.P. per copertura pozzi di ispezione e camerette: - in ghisa sferoidale cm 85x85 e chiusino Ø 60	cad	8,00	142,50	1.140,00
14	Saracinesca manuale in ghisa sferoidale per pressioni di esercizio 10/16 atm - DN 125	cad	4,00	140,02	560,08
15	Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio magro per sottofondi e ancoraggi	mc	2,00	48,74	97,47
TOTALE (€)					28.532,15

AXA23

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SCHEDA SXA26

COMUNE DI MIRANDOLA

INTERFERENZA CON ACQUEDOTTO- AIMAG SPA					
Num Ord.	Indicazione dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario €	Importo €
INTERFERENZA N. S X A26					
1	Scavo a sezione obbligata in terreno di campagna -compreso onere di eventuale rinterro	mc	272,49	7,70	2.096,83
2	Fornitura tubo PEAD PE 100 PN25 DN 160	ml	178,10	30,65	5.459,08
3	Posa in opera di tubi in polietilene di qualsiasi densità, serie e spessore posa tubo in Pe magg. DE 110, e fino a DE 160	ml	178,10	5,13	913,65
4	Fornitura di controtubo in ACCIAIO BITUMATO non sald ACCIAIO BITUMATO non sald DN 250 sp=6,3mm	ml	50,40	82,46	4.156,22
5	Posa di foderi in acciaio di qualità, saldati o senza saldatura, con rivestimento esterno bituminoso o in polietilene, posati nello scavo a cielo aperto... -fino a DN 300	ml	50,40	10,69	538,65
6	Collari distanziatori interasse = 1,50	ml	50,40	21,38	1.077,30
7	Sovrappezzo infilaggio foderi in ACCIAIO (compreso posa collari distanziatori)- DN 250	ml	50,40	3,56	179,55
8	Forn. e posa in opera di elemento base di pozzetto di ispezione in elementi prefabbricati. con copertura e posa botola. Misura del vuoto interno 1.20x1.20 m H=1m	cad	6,00	545,06	3.270,38
9	Forn. e posa in opera prolunghe per pozzetto di ispezione in elementi prefabbricati. Misura del vuoto interno 1.20x1.20 m	ml	6,00	397,58	2.385,45
10	Costruzione di camerette e pozzetti in c. a. in opera -Misura del vuoto interno magg. 5 m3 e fino 15 m3	mc	18,00	226,87	4.083,74
11	Forn. e posa sabbia comune (sabbietta)	mc	96,17	15,07	1.449,28
12	Forn. e posa inerte stabilizzato / ghiaia / sabbia di fiume lavata e vagliata	mc	49,90	22,44	1.119,85
13	Boccaporti a T.P. per copertura pozzi di ispezione e camerette: - in ghisa sferoidale cm 85x85 e chiusino Ø 60	cad	9,00	142,50	1.282,50
14	Saracinesca manuale in ghisa sferoidale per pressioni di esercizio 10/16 atm - DN150	cad	6,00	156,42	938,53
15	Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio magro per sottofondi e ancoraggi	mc	2,00	48,74	97,47
TOTALE (€)					29.048,49

SXA26

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SCHEDA AXA27

COMUNE DI MIRANDOLA

INTERFERENZA CON ACQUEDOTTO- AIMAG SPA					
Num Ord.	Indicazione dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario €	Importo €
INTERFERENZA N. A X A27					
1	Scavo a sezione obbligata in terreno di campagna -compreso onere di eventuale rinterro	mc	681,92	7,70	5.247,38
2	Fornitura tubo PEAD PE 100 PN16 DN 500	ml	445,70	209,53	93.388,41
3	Posa in opera di tubi in polietilene di qualsiasi densità, serie e spessore posa tubo in Pe DE 355	ml	445,70	9,55	4.258,50
4	Fornitura di controtubo in ACCIAIO BITUMATO non sald ACCIAIO BITUMATO non sald DN 600 sp=10,0mm	ml	175,70	303,93	53.400,70
5	Posa di foderi in acciaio di qualità, saldati o senza saldatura, con rivestimento esterno bituminoso o in polietilene, posati nello scavo a cielo aperto... fino a DN 500mm	ml	175,70	10,69	1.877,79
6	Collari distanziatori interasse = 1,50	ml	175,70	21,38	3.755,59
7	Sovraprezzo infilaggio foderi in ACCIAIO (compreso posa collari distanziatori)- DN 500	ml	175,70	7,13	1.251,86
8	Forn. e posa in opera di elemento base di pozzetto di ispezione in elementi prefabbricati. con copertura e posa botola. Misura del vuoto interno 1.20x1.20 m H=1m	cad	23,00	545,06	12.536,44
9	Forn. e posa in opera prolunghe per pozzetto di ispezione in elementi prefabbricati. Misura del vuoto interno 1.20x1.20 m	ml	10,00	397,58	3.975,75
10	Costruzione di camerette e pozzetti in c. a. in opera -Misura del vuoto interno magg. 5 m3 e fino 15 m3	mc	12,00	226,87	2.722,49
11	Forn. e posa sabbia comune (sabbietta)	mc	240,68	15,07	3.626,87
12	Forn. e posa inerte stabilizzato / ghiaia / sabbia di fiume lavata e vagliata	mc	173,94	22,44	3.903,93
13	Boccaporti a T.P. per copertura pozzi di ispezione e camerette: - in ghisa sferoidale cm 85x85 e chiusino Ø 60	cad	12,00	142,50	1.710,00
14	Saracinesca manuale in ghisa sferoidale per pressioni di esercizio 10/16 atm - DN300	cad	2,00	697,17	1.394,33
15	Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio magro per sottofondi e ancoraggi	mc	2,00	48,74	97,47
				TOTALE (€)	193.147,52

AXA27

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SCHEDA AXA28

COMUNE DI MIRANDOLA

INTERFERENZA CON ACQUEDOTTO- AIMAG SPA					
Num Ord.	Indicazione dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario €	Importo €
INTERFERENZA N. A X A28					
1	Scavo a sezione obbligata in terreno di campagna -compreso onere di eventuale rinterro	mc	171,97	7,70	1.323,32
2	Fornitura tubo PEAD PE 100 PN25 DN 63	ml	112,40	4,78	537,37
3	Posa in opera di tubi in polietilene di qualsiasi densità, serie e spessore -tubo in Pe magg. DE 50, e fino a DE 75	ml	112,40	2,24	252,27
4	Fornitura di controtubo in ACCIAIO BITUMATO non sald DN 150 sp=4,5mm	ml	82,90	37,51	3.109,84
5	Posa di foderi in acciaio di qualità, saldati o senza saldatura, con rivestimento esterno bituminoso o in polietilene, posati nello scavo a cielo aperto... -fino a DN 300	ml	82,90	10,69	885,99
6	Collari distanziatori interasse = 1,50	ml	82,90	21,38	1.771,99
7	Sovraprezzo infilaggio foderi in ACCIAIO (compreso posa collari distanziatori)- DN 150	ml	82,90	2,14	177,20
8	Forn. e posa in opera di elemento base di pozzetto di ispezione in elementi prefabbricati. con copertura e posa botola. Misura del vuoto interno 1.20x1.20 m H=1m	cad	3,00	545,06	1.635,19
9	Forn. e posa in opera prolunghe per pozzetto di ispezione in elementi prefabbricati. Misura del vuoto interno 1.20x1.20 m	ml	3,00	397,58	1.192,73
10	Costruzione di camerette e pozzetti in c. a. in opera -Misura del vuoto interno magg. 5 m3 e fino 15 m3	mc	6,00	226,87	1.361,25
11	Forn. e posa sabbia comune (sabbietta)	mc	60,70	15,07	914,65
12	Forn. e posa inerte stabilizzato / ghiaia / sabbia di fiume lavata e vagliata	mc	82,07	22,44	1.841,98
13	Boccaporti a T.P. per copertura pozzi di ispezione e camerette: - in ghisa sferoidale cm 85x85 e chiusino Ø 60	cad	4,00	142,50	570,00
14	Saracinesca manuale in ghisa sferoidale per pressioni di esercizio 10/16 atm - DN 50	cad	2,00	73,82	147,63
TOTALE (€)					15.721,40

AXA28

COMUNE DI MEDOLLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
SCHEDA AXA29

COMUNE DI MEDOLLA

INTERFERENZA CON ACQUEDOTTO- AIMAG SPA					
Num Ord.	Indicazione dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario €	Importo €
INTERFERENZA N. A X A29					
1	Scavo a sezione obbligata in terreno di campagna -compreso onere di eventuale rinterro	mc	325,43	7,70	2.504,19
2	Fornitura tubo PEAD PE 100 PN16 DN 500	ml	212,70	209,53	44.567,46
3	Posa in opera di tubi in polietilene di qualsiasi densità, serie e spessore posa tubo in Pe magg. DE 355	ml	212,70	9,55	2.032,27
4	Fornitura di controtubo in ACCIAIO BITUMATO non sald ACCIAIO BITUMATO non sald DN 600 sp=10,0mm	ml	109,30	303,93	33.219,67
5	Posa di foderi in acciaio di qualità, saldati o senza saldatura, con rivestimento esterno bituminoso o in polietilene, posati nello scavo a cielo aperto... -fino a DN 600	ml	109,30	21,38	2.336,29
6	Collari distanziatori interasse = 1,50	ml	109,30	21,38	2.336,29
7	Sovrapprezzo infilaggio foderi in ACCIAIO (compreso posa collari distanziatori)- DN 600	ml	109,30	8,55	934,52
8	Forn. e posa in opera di elemento base di pozzetto di ispezione in elementi prefabbricati. con copertura e posa botola. Misura del vuoto interno 1.20x1.20 m H=1m	cad	2,00	545,06	1.090,13
9	Forn. e posa in opera prolunghe per pozzetto di ispezione in elementi prefabbricati. Misura del vuoto interno 1.20x1.20 m	ml	2,00	397,58	795,15
10	Costruzione di camerette e pozzetti in c. a. in opera -Misura del vuoto interno magg. 5 m3 e fino 15 m3	mc	6,00	226,87	1.361,25
11	Forn. e posa sabbia comune (sabbietta)	mc	114,86	15,07	1.730,84
12	Forn. e posa inerte stabilizzato / ghiaia / sabbia di fiume lavata e vagliata	mc	108,21	22,44	2.428,57
13	Boccaporti a T.P. per copertura pozzi di ispezione e camerette: - in ghisa sferoidale cm 85x85 e chiusino Ø 60	cad	3,00	142,50	427,50
14	Saracinesca manuale in ghisa sferoidale per pressioni di esercizio 10/16 atm - DN 500	cad	2,00	997,50	1.995,00
15	Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio magro per sottofondi e ancoraggi	mc	2,00	48,74	97,47
				TOTALE (€)	97.856,58

AXA29

COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SCHEDA SXA30

COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO

INTERFERENZA CON ACQUEDOTTO- AIMAG SPA					
Num Ord.	Indicazione dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario €	Importo €
INTERFERENZA N. S X A30					
1	Scavo a sezione obbligata in terreno di campagna -compreso onere di eventuale rinterro	mc	122,40	7,70	941,87
2	Fornitura tubo PEAD PE 100 PN25 DN 63	ml	80,00	4,78	382,47
3	Posa in opera di tubi in polietilene di qualsiasi densità, serie e spessore -tubo in Pe magg. DE 50, e fino a DE 75	ml	80,00	2,24	179,55
4	Fornitura di controtubo in ACCIAIO BITUMATO non sald DN 150 sp=4,5mm	ml	80,00	37,51	3.001,05
5	Posa di foderi in acciaio di qualità, saldati o senza saldatura, con rivestimento esterno bituminoso o in polietilene, posati nello scavo a cielo aperto... -fino a DN 300	ml	80,00	10,69	855,00
6	Collari distanziatori interasse = 1,50	ml	80,00	21,38	1.710,00
7	Sovrappezzo infilaggio foderi in ACCIAIO (compreso posa collari distanziatori)- DN 150	ml	80,00	2,14	171,00
8	Forn. e posa in opera di elemento base di pozzetto di ispezione in elementi prefabbricati. con copertura e posa botola. Misura del vuoto interno 1.20x1.20 m H=1m	cad	1,00	545,06	545,06
9	Forn. e posa in opera prolunghe per pozzetto di ispezione in elementi prefabbricati. Misura del vuoto interno 1.20x1.20 m	ml	1,00	397,58	397,58
10	Costruzione di camerette e pozzetti in c. a. in opera -Misura del vuoto interno magg. 5 m3 e fino 15 m3	mc	6,00	226,87	1.361,25
11	Forn. e posa sabbia comune (sabbietta)	mc	43,20	15,07	651,00
12	Forn. e posa inerte stabilizzato / ghiaia / sabbia di fiume lavata e vagliata	mc	79,20	22,44	1.777,55
13	Boccaporti a T.P. per copertura pozzi di ispezione e camerette: - in ghisa sferoidale cm 85x85 e chiusino Ø 60	cad	2,00	142,50	285,00
14	Saracinesca manuale in ghisa sferoidale per pressioni di esercizio 10/16 atm - DN 50	cad	2,00	73,82	147,63
TOTALE (€)					12.405,99

SXA30

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SCHEDA AXA31

COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO

INTERFERENZA CON ACQUEDOTTO- AIMAG SPA					
Num Ord.	Indicazione dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario €	Importo €
INTERFERENZA N. A X A31					
1	Scavo a sezione obbligata in terreno di campagna -compreso onere di eventuale rinterro	mc	478,58	7,70	3.682,70
2	Fornitura tubo PEAD PE 100 PN25 DN 63	ml	312,80	4,78	1.495,46
3	Posa in opera di tubi in polietilene di qualsiasi densità, serie e spessore -tubo in Pe magg. DE 50, e fino a DE 75	ml	312,80	2,24	702,04
4	Fornitura di controtubo in ACCIAIO BITUMATO non sald DN 150 sp=4,5mm	ml	133,30	37,51	5.000,50
5	Posa di foderi in acciaio di qualità, saldati o senza saldatura, con rivestimento esterno bituminoso o in polietilene, posati nello scavo a cielo aperto... -fino a DN 300	ml	133,30	10,69	1.424,64
6	Collari distanziatori interasse = 1,50	ml	133,30	21,38	2.849,29
7	Sovrapprezzo infilaggio foderi in ACCIAIO (compreso posa collari distanziatori)-DN 150	ml	133,30	2,14	284,93
8	Forn. e posa in opera di elemento base di pozzetto di ispezione in elementi prefabbricati. con copertura e posa botola. Misura del vuoto interno 1.20x1.20 m H=1m	cad	3,00	545,06	1.635,19
9	Forn. e posa in opera prolunghie per pozzetto di ispezione in elementi prefabbricati. Misura del vuoto interno 1.20x1.20 m	ml	3,00	397,58	1.192,73
10	Costruzione di camerette e pozzetti in c. a. in opera -Misura del vuoto interno magg. 5 m3 e fino 15 m3	mc	6,00	226,87	1.361,25
11	Forn. e posa sabbia comune (sabbietta)	mc	168,91	15,07	2.545,40
12	Forn. e posa inerte stabilizzato / ghiaia / sabbia di fiume lavata e vagliata	mc	131,97	22,44	2.961,83
13	Boccaporti a T.P. per copertura pozzi di ispezione e camerette: - in ghisa sferoidale cm 85x85 e chiusino Ø 60	cad	4,00	142,50	570,00
14	Saracinesca manuale in ghisa sferoidale per pressioni di esercizio 10/16 atm - DN 65	cad	2,00	80,85	161,69
15	Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio magro per sottofondi e ancoraggi	mc	2,00	48,74	97,47
TOTALE (€)					25.965,12

AXA31

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SCHEDA SXA33

COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO

INTERFERENZA CON ACQUEDOTTO- AIMAG SPA					
Num Ord.	Indicazione dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario €	Importo €
INTERFERENZA N. S X A33					
1	Scavo a sezione obbligata in terreno di campagna -compreso onere di eventuale rinterro	mc	162,49	7,70	1.250,33
2	Fornitura tubo PEAD PE 100 PN25 DN 63	ml	106,20	4,78	507,73
3	Posa in opera di tubi in polietilene di qualsiasi densità, serie e spessore -tubo in Pe magg. DE 50, e fino a DE 75	ml	106,20	2,24	238,35
4	Fornitura di controtubo in ACCIAIO BITUMATO non sald DN 150 sp=4,5mm	ml	106,20	37,51	3.983,89
5	Posa di foderi in acciaio di qualità, saldati o senza saldatura, con rivestimento esterno bituminoso o in polietilene, posati nello scavo a cielo aperto... -fino a DN 300	ml	106,20	10,69	1.135,01
6	Collari distanziatori interasse = 1,50	ml	106,20	21,38	2.270,03
7	Sovrapprezzo infilaggio foderi in ACCIAIO (compreso posa collari distanziatori)-DN 150	ml	106,20	2,14	227,00
8	Forn. e posa in opera di elemento base di pozzetto di ispezione in elementi prefabbricati. con copertura e posa botola. Misura del vuoto interno 1.20x1.20 m H=1m	cad	1,00	545,06	545,06
9	Forn. e posa in opera prolunghe per pozzetto di ispezione in elementi prefabbricati. Misura del vuoto interno 1.20x1.20 m	ml	1,00	397,58	397,58
10	Costruzione di camerette e pozzetti in c. a. in opera -Misura del vuoto interno magg. 5 m3 e fino 15 m3	mc	6,00	226,87	1.361,25
11	Forn. e posa sabbia comune (sabbietta)	mc	57,35	15,07	864,20
12	Forn. e posa inerte stabilizzato / ghiaia / sabbia di fiume lavata e vagliata	mc	105,14	22,44	2.359,69
13	Boccaporti a T.P. per copertura pozzi di ispezione e camerette: - in ghisa sferoidale cm 85x85 e chiusino Ø 60	cad	2,00	142,50	285,00
14	Saracinesca manuale in ghisa sferoidale per pressioni di esercizio 10/16 atm - DN 65	cad	2,00	80,85	161,69
TOTALE (€)					15.586,81

SXA33

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SCHEDA AXA34

COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO

INTERFERENZA CON ACQUEDOTTO- AIMAG SPA					
Num Ord.	Indicazione dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario €	Importo €
INTERFERENZA N. A X A34					
1	Scavo a sezione obbligata in terreno di campagna -compreso onere di eventuale rinterro	mc	148,72	7,70	1.144,37
2	Fornitura tubo PEAD PE 100 PN25 DN 63	ml	97,20	4,78	464,70
3	Posa in opera di tubi in polietilene di qualsiasi densità, serie e spessore -tubo in Pe magg. DE 50, e fino a DE 75	ml	97,20	2,24	218,15
4	Fornitura di controtubo in ACCIAIO BITUMATO non sald DN 150 sp=4,5mm	ml	66,00	37,51	2.475,87
5	Posa di foderi in acciaio di qualità, saldati o senza saldatura, con rivestimento esterno bituminoso o in polietilene, posati nello scavo a cielo aperto... -fino a DN 300	ml	66,00	10,69	705,38
6	Collari distanziatori interasse = 1,50	ml	66,00	21,38	1.410,75
7	Sovraprezzo infilaggio foderi in ACCIAIO (compreso posa collari distanziatori)-DN 150	ml	66,00	2,14	141,08
8	Forn. e posa in opera di elemento base di pozzetto di ispezione in elementi prefabbricati. con copertura e posa botola. Misura del vuoto interno 1.20x1.20 m H=1m	cad	3,00	545,06	1.635,19
9	Forn. e posa in opera prolunghe per pozzetto di ispezione in elementi prefabbricati. Misura del vuoto interno 1.20x1.20 m	ml	3,00	397,58	1.192,73
10	Costruzione di camerette e pozzetti in c. a. in opera -Misura del vuoto interno magg. 5 m3 e fino 15 m3	mc	6,00	226,87	1.361,25
11	Forn. e posa sabbia comune (sabbietta)	mc	52,49	15,07	790,96
12	Forn. e posa inerte stabilizzato / ghiaia / sabbia di fiume lavata e vagliata	mc	65,34	22,44	1.466,47
13	Boccaporti a T.P. per copertura pozzi di ispezione e camerette: - in ghisa sferoidale cm 85x85 e chiusino Ø 60	cad	4,00	142,50	570,00
14	Saracinesca manuale in ghisa sferoidale per pressioni di esercizio 10/16 atm - DN 65	cad	2,00	80,85	161,69
15	Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio magro per sottofondi e ancoraggi	mc	2,00	48,74	97,47
TOTALE (€)					13.836,05

AXA34

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SCHEDA AXA36

COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO

INTERFERENZA CON ACQUEDOTTO- AIMAG SPA					
Num Ord.	Indicazione dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario €	Importo €
INTERFERENZA N. A X A36					
1	Scavo a sezione obbligata in terreno di campagna -compreso onere di eventuale rinterro	mc	242,66	7,70	1.867,25
2	Fornitura tubo PEAD PE 100 PN25 DN 63	ml	158,60	4,78	758,25
3	Posa in opera di tubi in polietilene di qualsiasi densità, serie e spessore -tubo in Pe magg. DE 50, e fino a DE 75	ml	158,60	2,24	355,96
4	Fornitura di controtubo in ACCIAIO BITUMATO non sald DN 150 sp=4,5mm	ml	118,90	37,51	4.460,31
5	Posa di foderi in acciaio di qualità, saldati o senza saldatura, con rivestimento esterno bituminoso o in polietilene, posati nello scavo a cielo aperto... -fino a DN 300	ml	118,90	10,69	1.270,74
6	Collari distanziatori interasse = 1,50	ml	118,90	21,38	2.541,49
7	Sovraprezzo infilaggio foderi in ACCIAIO (compreso posa collari distanziatori)-DN 150	ml	118,90	2,14	254,15
8	Forn. e posa in opera di elemento base di pozzetto di ispezione in elementi prefabbricati. con copertura e posa botola. Misura del vuoto interno 1.20x1.20 m H=1m	cad	3,00	545,06	1.635,19
9	Forn. e posa in opera prolunghe per pozzetto di ispezione in elementi prefabbricati. Misura del vuoto interno 1.20x1.20 m	ml	3,00	397,58	1.192,73
10	Costruzione di camerette e pozzetti in c. a. in opera -Misura del vuoto interno magg. 5 m3 e fino 15 m3	mc	6,00	226,87	1.361,25
11	Forn. e posa sabbia comune (sabbietta)	mc	85,64	15,07	1.290,60
12	Forn. e posa inerte stabilizzato / ghiaia / sabbia di fiume lavata e vagliata	mc	117,71	22,44	2.641,88
13	Boccaporti a T.P. per copertura pozzi di ispezione e camerette: - in ghisa sferoidale cm 85x85 e chiusino Ø 60	cad	1,00	142,50	142,50
14	Saracinesca manuale in ghisa sferoidale per pressioni di esercizio 10/16 atm - DN 65	cad	2,00	80,85	161,69
TOTALE (€)					19.933,98

AXA36

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SCHEDA AXA38

COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO

INTERFERENZA CON ACQUEDOTTO- AIMAG SPA					
Num Ord.	Indicazione dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario €	Importo €
INTERFERENZA N. A X A38					
1	Scavo a sezione obbligata in terreno di campagna -compreso onere di eventuale rinterro	mc	138,62	7,70	1.066,67
2	Fornitura tubo PEAD PE 100 PN25 DN 280	ml	90,60	96,88	8.777,20
3	Posa in opera di tubi in polietilene di qualsiasi densità, serie e spessore -tubo in Pe magg. DE 160, e fino a DE 315	ml	90,60	7,70	697,17
4	Fornitura di controtubo in ACCIAIO BITUMATO non salda DN 450 sp=8,0mm	ml	63,90	178,76	11.422,71
5	Posa di foderi in acciaio di qualità, saldati o senza saldatura, con rivestimento esterno bituminoso o in polietilene, posati nello scavo a cielo aperto... -fino a DN 450	ml	63,90	14,25	910,58
6	Collari distanziatori interasse = 1,50	ml	63,90	21,38	1.365,86
7	Sovraprezzo infilaggio foderi in ACCIAIO (compreso posa collari distanziatori)- DN 450	ml	63,90	6,41	409,76
8	Forn. e posa in opera di elemento base di pozzetto di ispezione in elementi prefabbricati. con copertura e posa botola. Misura del vuoto interno 1.20x1.20 m H=1m	cad	3,00	545,06	1.635,19
9	Forn. e posa in opera prolunghe per pozzetto di ispezione in elementi prefabbricati. Misura del vuoto interno 1.20x1.20 m	ml	3,00	397,58	1.192,73
10	Costruzione di camerette e pozzetti in c. a. in opera -Misura del vuoto interno magg. 5 m3 e fino 15 m3	mc	6,00	226,87	1.361,25
11	Forn. e posa sabbia comune (sabbietta)	mc	52,49	15,07	790,96
12	Forn. e posa inerte stabilizzato / ghiaia / sabbia di fiume lavata e vagliata	mc	65,34	22,44	1.466,47
13	Boccaporti a T.P. per copertura pozzi di ispezione e camerette: - in ghisa sferoidale cm 85x85 e chiusino Ø 60	cad	4,00	142,50	570,00
14	Saracinesca manuale in ghisa sferoidale per pressioni di esercizio 10/16 atm - DN 300	cad	2,00	697,17	1.394,33
15	Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio magro per sottofondi e ancoraggi	mc	2,00	48,74	97,47
				TOTALE (€)	33.158,34

AXA38

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SCHEDA SXA39

COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO

INTERFERENZA CON ACQUEDOTTO- AIMAG SPA					
Num Ord.	Indicazione dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario €	Importo €
INTERFERENZA N. 5 X A39					
1	Scavo a sezione obbligatoria in terreno di campagna -compreso onere di eventuale rinterro	mc	198,90	7,70	1.530,54
2	Fornitura tubo PEAD PE 100 PN25 DN 280	ml	130,00	96,88	12.594,22
3	Posa in opera di tubi in polietilene di qualsiasi densità, serie e spessore -tubo in Pe magg. DE 160, e fino a DE 315	ml	130,00	7,70	1.000,35
4	Fornitura di controtubo in ACCIAIO BITUMATO non sald DN 450 sp=8,0mm	ml	130,00	178,76	23.238,69
5	Posa di foderi in acciaio di qualità, saldati o senza saldatura, con rivestimento esterno bituminoso o in polietilene, posati nello scavo a cielo aperto... -fino a DN 450	ml	130,00	14,25	1.852,50
6	Collari distanziatori interasse = 1,50	ml	130,00	21,38	2.778,75
7	Sovrapprezzo infilaggio foderi in ACCIAIO (compreso posa collari distanziatori)- DN 450	ml	130,00	6,41	833,63
8	Forn. e posa in opera di elemento base di pozzetto di ispezione in elementi prefabbricati. con copertura e posa botola. Misura del vuoto interno 1.20x1.20 m H=1m	cad	1,00	545,06	545,06
9	Forn. e posa in opera prolunghe per pozzetto di ispezione in elementi prefabbricati. Misura del vuoto interno 1.20x1.20 m	ml	1,00	397,58	397,58
10	Costruzione di camerette e pozzetti in c. a. in opera -Misura del vuoto interno magg. 5 m3 e fino 15 m3	mc	6,00	226,87	1.361,25
11	Forn. e posa sabbia comune (sabbietta)	mc	70,20	15,07	1.057,87
12	Forn. e posa inerte stabilizzato / ghiaia / sabbia di fiume lavata e vagliata	mc	128,70	22,44	2.888,51
13	Boccaporti a T.P. per copertura pozzi di ispezione e camerette: - in ghisa sferoidale cm 85x85 e chiusino Ø 60	cad	2,00	142,50	285,00
14	Saracinesca manuale in ghisa sferoidale per pressioni di esercizio 10/16 atm - DN 200	cad	2,00	362,64	725,28
TOTALE (€)					51.089,21

SXA39

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SCHEDA AXA40

COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO

INTERFERENZA CON ACQUEDOTTO- AIMAG SPA					
Num Ord.	Indicazione dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario €	Importo €
INTERFERENZA N. A X A40					
1	Scavo a sezione obbligata in terreno di campagna -compreso onere di eventuale rinterro	mc	563,35	7,70	4.334,95
2	Fornitura tubo PEAD PE 100 PN25 DN 180	ml	368,20	40,06	14.748,90
3	Posa in opera di tubi in polietilene di qualsiasi densità, serie e spessore -tubo in Pe magg. DE 160, e fino a DE 315	ml	368,20	7,70	2.833,30
4	Fornitura di controtubo in ACCIAIO BITUMATO non sald DN 300 sp=7,1mm	ml	70,00	125,13	8.759,05
5	Posa di foderi in acciaio di qualità, saldati o senza saldatura, con rivestimento esterno bituminoso o in polietilene, posati nello scavo a cielo aperto... -fino a DN 300	ml	70,00	10,69	748,13
6	Collari distanziatori interasse = 1,50	ml	70,00	21,38	1.496,25
7	Sovrapprezzo infilaggio foderi in ACCIAIO (compreso posa collari distanziatori)- DN 300	ml	70,00	4,28	299,25
8	Forn. e posa in opera di elemento base di pozzetto di ispezione in elementi prefabbricati. con copertura e posa botola. Misura del vuoto interno 1.20x1.20 m H=1m	cad	7,00	545,06	3.815,44
9	Forn. e posa in opera prolunghe per pozzetto di ispezione in elementi prefabbricati. Misura del vuoto interno 1.20x1.20 m	ml	7,00	397,58	2.783,03
10	Costruzione di camerette e pozzetti in c. a. in opera -Misura del vuoto interno magg. 5 m3 e fino 15 m3	mc	6,00	226,87	1.361,25
11	Forn. e posa sabbia comune (sabbietta)	mc	198,83	15,07	2.996,21
12	Forn. e posa inerte stabilizzato / ghiaia / sabbia di fiume lavata e vagliata	mc	69,30	22,44	1.555,35
13	Boccaporti a T.P. per copertura pozzi di ispezione e camerette: - in ghisa sferoidale cm 85x85 e chiusino Ø 60	cad	8,00	142,50	1.140,00
14	Saracinesca manuale in ghisa sferoidale per pressioni di esercizio 10/16 atm - DN 200	cad	2,00	362,64	725,28
15	Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio magro per sottofondi e ancoraggi	mc	2,00	48,74	97,47
TOTALE (€)					47.693,84

AXA40

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SCHEDA SXA43

COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO

INTERFERENZA CON ACQUEDOTTO- AIMAG SPA					
Num Ord.	Indicazione dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario €	Importo €
INTERFERENZA N. S X A43					
1	Scavo a sezione obbligata in terreno di campagna -compreso onere di eventuale rinterro	mc	535,50	7,70	4.120,67
2	Fornitura tubo PEAD PE 100 PN25 DN 63	ml	350,00	4,78	1.673,31
3	Posa in opera di tubi in polietilene di qualsiasi densità, serie e spessore -tubo in Pe magg. DE 50, e fino a DE 75	ml	350,00	2,24	785,53
4	Fornitura di controtubo in ACCIAIO BITUMATO non sald DN 150 sp=4,5mm	ml	350,00	37,51	13.129,59
5	Posa di foderi in acciaio di qualità, saldati o senza saldatura, con rivestimento esterno bituminoso o in polietilene, posati nello scavo a cielo aperto... -fino a DN 300	ml	350,00	10,69	3.740,63
6	Collari distanziatori interasse = 1,50	ml	350,00	21,38	7.481,25
7	Sovrapprezzo infilaggio foderi in ACCIAIO (compreso posa collari distanziatori)- DN 150	ml	350,00	2,14	748,13
8	Forn. e posa in opera di elemento base di pozzetto di ispezione in elementi prefabbricati. con copertura e posa botola. Misura del vuoto interno 1.20x1.20 m H=1m	cad	2,00	545,06	1.090,13
9	Forn. e posa in opera prolunghe per pozzetto di ispezione in elementi prefabbricati. Misura del vuoto interno 1.20x1.20 m	ml	2,00	397,58	795,15
10	Costruzione di camerette e pozzetti in c. a. in opera -Misura del vuoto interno magg. 5 m3 e fino 15 m3	mc	12,00	226,87	2.722,49
11	Forn. e posa sabbia comune (sabbietta)	mc	189,00	15,07	2.848,11
12	Forn. e posa inerte stabilizzato / ghiaia / sabbia di fiume lavata e vagliata	mc	346,50	22,44	7.776,76
13	Boccaporti a T.P. per copertura pozzi di ispezione e camerette: - in ghisa sferoidale cm 85x85 e chiusino Ø 60	cad	4,00	142,50	570,00
14	Saracinesca manuale in ghisa sferoidale per pressioni di esercizio 10/16 atm - DN 50	cad	2,00	73,82	147,63
TOTALE (€)					47.629,37

SXA43

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SCHEDA SXA44

COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO

INTERFERENZA CON ACQUEDOTTO- AIMAG SPA					
Num Ord.	Indicazione dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario €	Importo €
INTERFERENZA N. S X A44					
1	Scavo a sezione obbligata in terreno di campagna -compreso onere di eventuale rinterro	mc	231,34	7,70	1.780,13
2	Fornitura tubo PEAD PE 100 PN25 DN 160	ml	151,20	30,65	4.634,54
3	Posa in opera di tubi in polietilene di qualsiasi densità, serie e spessore -tubo in Pe magg. DE 110, e fino a DE 160	ml	151,20	5,13	775,66
4	Fornitura di controtubo in ACCIAIO BITUMATO non sald DN 250 sp=6,3mm	ml	44,30	82,46	3.653,19
5	Posa di foderi in acciaio di qualità, saldati o senza saldatura, con rivestimento esterno bituminoso o in polietilene, posati nello scavo a cielo aperto... -fino a DN 300	ml	44,30	10,69	473,46
6	Collari distanziatori interasse = 1,50	ml	44,30	21,38	946,91
7	Sovrapprezzo infilaggio foderi in ACCIAIO (compreso posa collari distanziatori)- DN 250	ml	44,30	3,56	157,82
8	Forn. e posa in opera di elemento base di pozzetto di ispezione in elementi prefabbricati. con copertura e posa botola. Misura del vuoto interno 1.20x1.20 m H=1m	cad	3,00	545,06	1.635,19
9	Forn. e posa in opera prolunghe per pozzetto di ispezione in elementi prefabbricati. Misura del vuoto interno 1.20x1.20 m	ml	3,00	397,58	1.192,73
10	Costruzione di camerette e pozzetti in c. a. in opera -Misura del vuoto interno magg. 5 m3 e fino 15 m3	mc	6,00	226,87	1.361,25
11	Forn. e posa sabbia comune (sabbietta)	mc	81,65	15,07	1.230,38
12	Forn. e posa inerte stabilizzato / ghiaia / sabbia di fiume lavata e vagliata	mc	43,86	22,44	984,32
13	Boccaporti a T.P. per copertura pozzi di ispezione e camerette: - in ghisa sferoidale cm 85x85 e chiusino Ø 60	cad	4,00	142,50	570,00
14	Saracinesca manuale in ghisa sferoidale per pressioni di esercizio 10/16 atm - DN 250	cad	2,00	509,11	1.018,22
15	Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio magro per sottofondi e ancoraggi	mc	2,00	48,74	97,47
TOTALE (€)					20.511,25

SXA44

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SCHEDA SXA45

COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO

INTERFERENZA CON ACQUEDOTTO- AIMAG SPA					
Num Ord.	Indicazione dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario €	Importo €
INTERFERENZA N. 5 X A45					
1	Scavo a sezione obbligata in terreno di campagna -compreso onere di eventuale rinterro	mc	273,87	7,70	2.107,43
2	Fornitura tubo PEAD PE 100 PN25 DN 160	ml	179,00	30,65	5.486,66
3	Posa in opera di tubi in polietilene di qualsiasi densità, serie e spessore -tubo in Pe magg. DE 110, e fino a DE 160	ml	179,00	5,13	918,27
4	Fornitura di controtubo in ACCIAIO BITUMATO non sald DN 250 sp=6,3mm	ml	179,00	82,46	14.761,19
5	Posa di foderi in acciaio di qualità, saldati o senza saldatura, con rivestimento esterno bituminoso o in polietilene, posati nello scavo a cielo aperto... -fino a DN 300	ml	179,00	10,69	1.913,06
6	Collari distanziatori interasse = 1,50	ml	179,00	21,38	3.826,13
7	Sovrappezzo infilaggio foderi in ACCIAIO (compreso posa collari distanziatori)- DN 250	ml	179,00	3,56	637,69
8	Forn. e posa in opera di elemento base di pozzetto di ispezione in elementi prefabbricati. con copertura e posa botola. Misura del vuoto interno 1.20x1.20 m H=1m	cad	1,00	545,06	545,06
9	Forn. e posa in opera prolunghe per pozzetto di ispezione in elementi prefabbricati. Misura del vuoto interno 1.20x1.20 m	ml	1,00	397,58	397,58
10	Costruzione di camerette e pozzetti in c. a. in opera -Misura del vuoto interno magg. 5 m3 e fino 15 m3	mc	6,00	226,87	1.361,25
11	Forn. e posa sabbia comune (sabbietta)	mc	96,66	15,07	1.456,61
12	Forn. e posa inerte stabilizzato / ghiaia / sabbia di fiume lavata e vagliata	mc	177,21	22,44	3.977,26
13	Boccaporti a T.P. per copertura pozzi di ispezione e camerette: - in ghisa sferoidale cm 85x85 e chiusino Ø 60	cad	2,00	142,50	285,00
14	Saracinesca manuale in ghisa sferoidale per pressioni di esercizio 10/16 atm - DN 250	cad	2,00	509,11	1.018,22
TOTALE (€)					38.691,39

SXA45

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SCHEDA AXA46

COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO

INTERFERENZA CON ACQUEDOTTO- AIMAG SPA					
Num Ord.	Indicazione dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario €	Importo €
INTERFERENZA N. A X A46					
1	Scavo a sezione obbligata in terreno di campagna -compreso onere di eventuale rinterro	mc	204,71	7,70	1.575,27
2	Fornitura tubo PEAD PE 100 PN25 DN 110	ml	133,80	15,89	2.125,91
3	Posa in opera di tubi in polietilene di qualsiasi densità, serie e spessore -tubo in Pe magg. DE 90, e fino a DE 110	ml	133,80	3,21	429,00
4	Fornitura di controtubo in ACCIAIO BITUMATO non sald DN 200 sp=5,6mm	ml	105,70	59,14	6.251,59
5	Posa di foderi in acciaio di qualità, saldati o senza saldatura, con rivestimento esterno bituminoso o in polietilene, posati nello scavo a cielo aperto... -fino a DN 300	ml	105,70	10,69	1.129,67
6	Collari distanziatori interasse = 1,50	ml	105,70	21,38	2.259,34
7	Sovrapprezzo infilaggio foderi in ACCIAIO (compreso posa collari distanziatori)- DN 200	ml	105,70	2,85	301,25
8	Forn. e posa in opera di elemento base di pozzetto di ispezione in elementi prefabbricati. con copertura e posa botola. Misura del vuoto interno 1.20x1.20 m H=1m	cad	3,00	545,06	1.635,19
9	Forn. e posa in opera prolunghe per pozzetto di ispezione in elementi prefabbricati. Misura del vuoto interno 1.20x1.20 m	ml	3,00	397,58	1.192,73
10	Costruzione di camerette e pozzetti in c. a. in opera -Misura del vuoto interno magg. 5 m3 e fino 15 m3	mc	6,00	226,87	1.361,25
11	Forn. e posa sabbia comune (sabbietta)	mc	72,25	15,07	1.088,79
12	Forn. e posa inerte stabilizzato / ghiaia / sabbia di fiume lavata e vagliata	mc	104,64	22,44	2.348,58
13	Boccaporti a T.P. per copertura pozzi di ispezione e camerette: - in ghisa sferoidale cm 85x85 e chiusino Ø 60	cad	4,00	142,50	570,00
14	Saracinesca manuale in ghisa sferoidale per pressioni di esercizio 10/16 atm - DN 200	cad	1,00	362,64	362,64
15	Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio magro per sottofondi e ancoraggi	mc	2,00	48,74	97,47
TOTALE (€)					22.728,67

AXA46

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SCHEDA SXA47

COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO

INTERFERENZA CON ACQUEDOTTO- AIMAG SPA					
Num Ord.	Indicazione dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario €	Importo €
INTERFERENZA N. S X A47					
1	Scavo a sezione obbligata in terreno di campagna -compreso onere di eventuale rinterro	mc	284,27	7,70	2.187,49
2	Fornitura tubo PEAD PE 100 PN25 DN 125	ml	185,80	18,76	3.485,63
3	Posa in opera di tubi in polietilene di qualsiasi densità, serie e spessore -tubo in Pe magg. DE 110, e fino a DE 160	ml	185,80	5,13	953,15
4	Fornitura di controtubo in ACCIAIO BITUMATO non sald DN 250 sp=6,3mm	ml	185,80	82,46	15.321,95
5	Posa di foderi in acciaio di qualità, saldati o senza saldatura, con rivestimento esterno bituminoso o in polietilene, posati nello scavo a cielo aperto... -fino a DN 300	ml	185,80	10,69	1.985,74
6	Collari distanziatori interasse = 1,50	ml	185,80	21,38	3.971,48
7	Sovraprezzo infilaggio foderi in ACCIAIO (compreso posa collari distanziatori)- DN 250	ml	162,20	3,56	577,84
8	Forn. e posa in opera di elemento base di pozzetto di ispezione in elementi prefabbricati. con copertura e posa botola. Misura del vuoto interno 1.20x1.20 m H=1m	cad	1,00	545,06	545,06
9	Forn. e posa in opera prolunghe per pozzetto di ispezione in elementi prefabbricati. Misura del vuoto interno 1.20x1.20 m	ml	1,00	397,58	397,58
10	Costruzione di camerette e pozzetti in c. a. in opera -Misura del vuoto interno magg. 5 m3 e fino 15 m3	mc	6,00	226,87	1.361,25
11	Forn. e posa sabbia comune (sabbietta)	mc	100,33	15,07	1.511,94
12	Forn. e posa inerte stabilizzato / ghiaia / sabbia di fiume lavata e vagliata	mc	183,94	22,44	4.128,35
13	Boccaporti a T.P. per copertura pozzi di ispezione e camerette: - in ghisa sferoidale cm 85x85 e chiusino Ø 60	cad	2,00	142,50	285,00
14	Saracinesca manuale in ghisa sferoidale per pressioni di esercizio 10/16 atm - DN 125	cad	2,00	140,02	280,04
TOTALE (€)					36.992,49

SXA47

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SCHEDA SXA48

COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO

INTERFERENZA CON ACQUEDOTTO- AIMAG SPA					
Num Ord.	Indicazione dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario €	Importo €
INTERFERENZA N. 5 X A48					
1	Scavo a sezione obbligata in terreno di campagna -compreso onere di eventuale rinterro	mc	204,41	7,70	1.572,92
2	Fornitura tubo PEAD PE 100 PN25 DN 63	ml	133,60	4,78	638,72
3	Posa in opera di tubi in polietilene di qualsiasi densità, serie e spessore -tubo in Pe magg. DE 50, e fino a DE 75	ml	133,60	2,24	299,85
4	Fornitura di controtubo in ACCIAIO BITUMATO non sald DN 150 sp=4,5mm	ml	30,60	37,51	1.147,90
5	Posa di foderi in acciaio di qualità, saldati o senza saldatura, con rivestimento esterno bituminoso o in polietilene, posati nello scavo a cielo aperto... -fino a DN 300	ml	30,60	10,69	327,04
6	Collari distanziatori interasse = 1,50	ml	30,60	21,38	654,08
7	Sovraprezzo infilaggio foderi in ACCIAIO (compreso posa collari distanziatori)- DN 150	ml	30,60	2,14	65,41
8	Forn. e posa in opera di elemento base di pozzetto di ispezione in elementi prefabbricati. con copertura e posa botola. Misura del vuoto interno 1.20x1.20 m H=1m	cad	3,00	545,06	1.635,19
9	Forn. e posa in opera prolunghes per pozzetto di ispezione in elementi prefabbricati. Misura del vuoto interno 1.20x1.20 m	ml	3,00	397,58	1.192,73
10	Costruzione di camerette e pozzetti in c. a. in opera -Misura del vuoto interno magg. 5 m3 e fino 15 m3	mc	6,00	226,87	1.361,25
11	Forn. e posa sabbia comune (sabbietta)	mc	72,14	15,07	1.087,16
12	Forn. e posa inerte stabilizzato / ghiaia / sabbia di fiume lavata e vagliata	mc	30,29	22,44	679,91
13	Boccaporti a T.P. per copertura pozzi di ispezione e camerette: - in ghisa sferoidale cm 85x85 e chiusino Ø 60	cad	4,00	142,50	570,00
14	Saracinesca manuale in ghisa sferoidale per pressioni di esercizio 10/16 atm - DN 65	cad	2,00	80,85	161,69
15	Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio magro per sottofondi e ancoraggi	mc	2,00	48,74	97,47
TOTALE (€)					11.491,31

SXA48