

# “TACCU SA PRUNA”

## Progetto di impianto di accumulo idroelettrico ad alta flessibilità

Connessione alla RTN – Studio di Impatto Ambientale

COMMITTENTE



PROGETTAZIONE



**GEOTECH S.r.l.**

SOCIETA' DI INGEGNERIA  
Via T.Nani, 7 Morbegno (SO)  
Tel. +39 0342610774  
E-mail: [info@geotech-srl.it](mailto:info@geotech-srl.it)  
Sito: [www.geotech-srl.it](http://www.geotech-srl.it)

Progettista: Ing. Pietro Ricciardini

DITTA ARCHEOLOGICA

**Cristellotti & Maffei s.r.l.**  
RESTAURO - DIAGNOSTICA - ARCHEOLOGIA

Via Cesare Abba 2, 38122 Trento  
+39 0175219040  
[l.maffei@libero.it](mailto:l.maffei@libero.it)  
[www.cristellottimaffei.it](http://www.cristellottimaffei.it)

### Valutazione preventiva dell'interesse archeologico (D. Lgs.50/2016 art. 25) SCHEDE ATTESTAZIONI ARCHEOLOGICHE

CRISTELLOTTI & MAFFEIS s.r.l.

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
0	PRIMA EMISSIONE	Giugno 2022	Cristellotti & Maffei s.r.l.	Cristellotti & Maffei s.r.l.	Edison S.p.A.

Codice commessa: G929

Codifica documento: G929\_ARCH\_R\_001\_Rel\_archeo\_2-3\_REV00

<b>SITO N.</b>	<b>ESC-01</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Escolca		
LOCALITÀ	Nuraghe Pei sui Boi		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	16480316.22.00
	WGS 84/UTM 32N	y	5720569.32.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	415 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	medio
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento	ANNO	2012
TIPOLOGIA	Nuraghe, area insediativa		
DESCRIZIONE	Nuraghe apparentemente complesso, anche se le sue evidenze superficiali non consentono di definirne una planimetria. Il pianoro su cui sorge è interessato da cumuli di materiale da costruzione nuragico e dalla dispersione di materiale ceramico. Il sito dovrebbe corrispondere con quello indicato in letteratura anche come nuraghe Accas, poiché ricordato alla confluenza di due corsi d'acqua, come il caso del Pei sui Boi		
DATAZIONE GENERICA	Età nuragica	DATAZIONE SPECIFICA	-
BIBLIOGRAFIA	<i>L'eredità del Sarcidano</i> 2001, pp. 139-141	ARCHIVIO	Archivio SABAP Ca, Archivio corrente Escolca
NOTE/OSSERVAZIONI	Fascia di rispetto da PPR (100 m rispetto assoluto)		

<b>SITO N.</b>	<b>ESC-02</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Escolca		
LOCALITÀ	Nuraghe San Simone		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	1890454.45.00
	WGS 84/UTM 32N	y	5824020.41.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	280 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	medio
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento/scavo in estensione	ANNO	2010
TIPOLOGIA	Nuraghe, area funeraria		
DESCRIZIONE	Del nuraghe è visibile il paramento esterno di un tratto murario curvilineo pertinente a una torre. Prende il nome dall'omonima località in cui sorge, dove insiste una borgata con una chiesa dedicata al santo. Alcune strutture post medioevali si sovrappongono al monumento. Nella località sono segnalate inoltre sepolture di età romana realizzate in cassa litica		
DATAZIONE GENERICA	Età nuragica, Età romana, Età post-medievale	DATAZIONE SPECIFICA	-
BIBLIOGRAFIA	<i>L'eredità del Sarcidano</i> 2001, pp. 139-141	ARCHIVIO	Archivio SABAP Ca, Archivio corrente Escolca
NOTE/OSSERVAZIONI			

<b>SITO N.</b>	<b>ESC-03</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Escolca		
LOCALITÀ	Nuraghe Truncu su Lillu		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	15656069.24.00
	WGS 84/UTM 32N	y	4474145.28.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	636 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	basso
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento	ANNO	2012
TIPOLOGIA	Nuraghe		
DESCRIZIONE	Del nuraghe dalla fotografia si legge aerea un paramento murario curvilineo; gli alzati sono ridotti in pessimo stato di conservazione a causa del riutilizzo dei blocchi della loro costruzione per quella di una casa rurale soprastante		
DATAZIONE GENERICA	Età nuragica	DATAZIONE SPECIFICA	-
BIBLIOGRAFIA	<i>L'eredità del Sarcidano</i> 2001, pp. 139-141	ARCHIVIO	Archivio SABAP Ca, Archivio corrente Escolca
NOTE/OSSERVAZIONI			

<b>SITO N.</b>	<b>ESC-04</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Escolca		
LOCALITÀ	Nuraghe Mannu		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	10943991.51.00
	WGS 84/UTM 32N	y	4482286.13.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	298 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	basso
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento	ANNO	2012
TIPOLOGIA	Nuraghe, Area funeraria		
DESCRIZIONE	Nuraghe apparentemente complesso, anche se le sue evidenze superficiali non consentono di definirne una planimetria. Si legge abbastanza bene un paramento curvilineo con blocchi abbastanza regolari e altri tratti di altre strutture curvilinee si intravedono dalle foto aeree. A est del nuraghe sono segnalate tombe romane		
DATAZIONE GENERICA	Età nuragica, Età romana	DATAZIONE SPECIFICA	-
BIBLIOGRAFIA	<i>L'eredità del Sarcidano</i> 2001, pp. 139-141	ARCHIVIO	Archivio SABAP Ca, Archivio corrente Escolca
NOTE/OSSERVAZIONI			

<b>SITO N.</b>	<b>ESC-05</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Escolca		
LOCALITÀ	Mitza su Tutturu		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Non puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	4658514.42.00
	WGS 84/UTM 32N	y	4802810.58.00
<b>RAPPORTI</b>			

DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	465 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	medio
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento	ANNO	2012
TIPOLOGIA	Nuraghe		
DESCRIZIONE	Dal censimento dei beni storici e archeologici del comune di Escolca dalla documentazione d'archivio risultano i resti di una tomba di giganti distrutta dai lavori agricoli. Il toponimo riporta alla presenza di una sorgente		
DATAZIONE GENERICA	Età nuragica	DATAZIONE SPECIFICA	-
BIBLIOGRAFIA	L'eredità del Sarcidano 2001, pp. 139-141	ARCHIVIO	Archivio SABAP SS, Archivio corrente Escolca
NOTE/OSSERVAZIONI	Il posizionamento è piuttosto incerto ma corrisponde al mappale segnalato nella documentazione d'archivio		

<b>SITO N.</b>	<b>ESC-06</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Escolca		
LOCALITÀ	Cuccuru Perdixi		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	10525986.15.00
	WGS 84/UTM 32N	y	5332554.21.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	280 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	medio
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento	ANNO	2012
TIPOLOGIA	Nuraghe		
DESCRIZIONE	Il nuraghe si trova nell'omonima località, al confine con i comuni di Gergei e di Mandas. Si tratta probabilmente di un monotorre. L'alzato murario si eleva per circa 1,5 m di alzata; in superficie si evidenziano cumuli di pietrame di crollo e di spietramento.		
DATAZIONE GENERICA	Età nuragica	DATAZIONE SPECIFICA	-
BIBLIOGRAFIA		ARCHIVIO	Archivio SABAP Ca, Archivio corrente Escolca
NOTE/OSSERVAZIONI			

<b>SITO N.</b>	<b>ESC-07</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Escolca		
LOCALITÀ	Cuccuru Acraxiu		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	5514949.24.00
	WGS 84/UTM 32N	y	4967156.57.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	45 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Alto
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento	ANNO	2012
TIPOLOGIA	Nuraghe		
DESCRIZIONE	È segnalata la presenza di un nuraghe in questa località, verosimilmente riconoscibile in una struttura di forma pressoché circolare visibile dalla foto aerea.		
DATAZIONE GENERICA	Età nuragica	DATAZIONE SPECIFICA	-

BIBLIOGRAFIA	L'EREDITA' DEL SARCIDANO 2001	ARCHIVIO	Archivio SABAP Ca, Archivio corrente Escolca
NOTE/OSSERVAZIONI			

<b>SITO N.</b>	<b>ESC-08</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Escolca		
LOCALITÀ	Baccu Longu		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Non puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632 WGS 84/UTM 32N	x	12973241.18.00
		y	5078725.27.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	355 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Medio
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Casuale	ANNO	1981
TIPOLOGIA	Area funeraria		
DESCRIZIONE	Dalla documentazione d'archivio risulta il ritrovamento di tombe romane in questa località		
DATAZIONE GENERICA	Età romana	DATAZIONE SPECIFICA	-
BIBLIOGRAFIA		ARCHIVIO	Archivio SABAP SS, Archivio corrente Escolca
NOTE/OSSERVAZIONI			

<b>SITO N.</b>	<b>EST-01</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Esterzili		
LOCALITÀ	Taccu Sa Pruna		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632 WGS 84/UTM 32N	x	8999879.55.00
		y	6059226.37.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	oltre 2500 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Nulla
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento	ANNO	
TIPOLOGIA	Area insediativa		
DESCRIZIONE	Si segnala la presenza di un villaggio nuragico in località Tacca Sa Pruna		
DATAZIONE GENERICA	Età nuragica	DATAZIONE SPECIFICA	
BIBLIOGRAFIA	PUC, sito n. 20 (tav. 10 Carta delle emergenze)	ARCHIVIO	
NOTE/OSSERVAZIONI	Fascia di rispetto da PUC (50 m rispetto assoluto; 200 m perimetrazione zone vincolate zona H3 (L.R. 45/1989, art. 19, lett. h)		

<b>SITO N.</b>	<b>EST-02</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Esterzili		
LOCALITÀ	Monte Nieddu, Su Presoneddu		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632 WGS 84/UTM 32N	x	8990290.44.00
		y	4971607.07.00
<b>RAPPORTI</b>			

DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	oltre 1800 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	nullo
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento; ricognizione	ANNO	1990
TIPOLOGIA	Area funeraria		
DESCRIZIONE	Nell'ambito delle ricognizioni archeologiche eseguite nel 1990 (Censimento Grazia Ortu) a Su Presoneddu si è individuata un'area a grotticelle assimilabile alle domus de janas. Si apre su un affioramento roccioso di natura calcarea prossimo al ciglio dell'altopiano. La sua lunghezza totale è di 5 m articolati in due camere, l'ultima delle quali è di piccole dimensioni e termina in una sorta di nicchia. Non sono state riconosciute tracce di lavorazione		
DATAZIONE GENERICA	Età preistorica	DATAZIONE SPECIFICA	
BIBLIOGRAFIA	ORTU 1993 PUC, sito n. 8 (tav. 10 Carta delle emergenze)	ARCHIVIO	
NOTE/OSSERVAZIONI	Fascia di rispetto da PUC (50 m rispetto assoluto; 200 m perimetrazione zone vincolate zona H3 (L.R. 45/1989, art. 19, lett. h)		

<b>SITO N.</b>	<b>EST-03</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Esterzili		
LOCALITÀ	Monte Nieddu		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632 WGS 84/UTM 32N	x	8222117.26.00
		y	4467473.44.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	oltre 1500 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Nullo
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento; ricognizione	ANNO	
TIPOLOGIA	Area insediativa		
DESCRIZIONE	Nell'ambito delle ricognizioni archeologiche eseguite nel 1990 (Censimento Grazia Ortu) si è riconosciuto un villaggio nuragico, da porre in relazione verosimilmente con la vicina area funeraria (sito EST-02). Su un'area di circa 1000 mq si individuano resti di muri rettilinei e curvilinei. L'area è segnalata nella cartografia IGM con il simbolo di ruderi. L'area insediativa continuò ad essere frequentata in età romana come indiziato dal ritrovamento di ceramica		
DATAZIONE GENERICA	Età nuragica; età romana	DATAZIONE SPECIFICA	
BIBLIOGRAFIA	ORTU 1993 PUC, sito n. 22 (tav. 10 Carta delle emergenze)	ARCHIVIO	SABAP SS, schede MA
NOTE/OSSERVAZIONI	Fascia di rispetto da PUC (50 m rispetto assoluto; 200 m perimetrazione zone vincolate zona H3 (L.R. 45/1989, art. 19, lett. h)		

<b>SITO N.</b>	<b>EST-04</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Esterzili		
LOCALITÀ	Su Foreddu		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632 WGS 84/UTM 32N	x	2149895.19.00
		y	5133209.57.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	oltre 1700 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Nullo

<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento; ricognizione	ANNO	1990
TIPOLOGIA	Area funeraria		
DESCRIZIONE	Nell'ambito delle ricognizioni archeologiche eseguite nel 1990 (Censimento Grazia Ortu) nella parete calcarea dell'altipiano di Taccu Sa Pruna si è individuata un'area a grotticelle. È stata notata una grotticella detta Su Forreddu che presenta un'apertura di forma quadrangolare e si approfondisce poi longitudinalmente scendendo leggermente di quota. L'interno non venne esplorato per la presenza di numerosi insetti		
DATAZIONE GENERICA	Età preistorica	DATAZIONE SPECIFICA	
BIBLIOGRAFIA	ORTU 1993 PUC, sito n. 7 (tav. 10 Carta delle emergenze)	ARCHIVIO	SABAP SS, schede MA
NOTE/OSSERVAZIONI	Fascia di rispetto da PUC (50 m rispetto assoluto; 200 m perimetrazione zone vincolate zona H3 (L.R. 45/1989, art. 19, lett. h)		

<b>SITO N.</b>		<b>EST-05</b>	
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Esterzili		
LOCALITÀ	Monte Nieddu		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	11486429.17.00
	WGS 84/UTM 32N	y	5718110.16.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	oltre 1900 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Nulla
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento; ricognizione	ANNO	1990
TIPOLOGIA	Area funeraria		
DESCRIZIONE	Nell'ambito delle ricognizioni archeologiche eseguite nel 1990 (Censimento Grazia Ortu) si sono individuate quattro tombe di giganti, da porre in relazione con il vicino villaggio (sito EST-03). La più meridionale delle quattro (chiamata A), con ingresso a ovest, presentava una struttura molto dissestata, con un'altezza massima della camera di 1.3 m dal piano di calpestio, lunghezza di 4 m e larghezza 0.8 m. L'edera non era visibile. Della tomba B, situata a 200 m a nord-ovest della precedente la camera si conservava per un'altezza di 1.3 m, con lunghezza di 5.5 m e larghezza di 1 m, mentre dell'edera si leggeva il lato sinistro. La tomba chiamata C, distante dalla precedente circa 50 m, si conservava per un'altezza di circa 0.5, con una lunghezza di 5.8 m per larghezza di 4 m; l'edera era appena rilevabile. La struttura è realizzata a filari di pietre calcaree appena sbazzate. La tomba D è situata a 100 m dalla C; non rimane traccia dell'ingresso; la camera si conserva per un'altezza massima di 0.8 m, una lunghezza di 3 m e larghezza 0.9 m. Le tombe C e D sono state fortemente danneggiate dal passaggio di una strada moderna		
DATAZIONE GENERICA	Età nuragica	DATAZIONE SPECIFICA	
BIBLIOGRAFIA	ORTU 1993 PUC, sito n. 59 (tav. 10 Carta delle emergenze)	ARCHIVIO	SABAP SS, schede MA
NOTE/OSSERVAZIONI	Fascia di rispetto da PUC (50 m rispetto assoluto; 200 m perimetrazione zone vincolate zona H3 (L.R. 45/1989, art. 19, lett. h)		

<b>SITO N.</b>		<b>EST-06</b>	
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Esterzili		
LOCALITÀ	Monte Nieddu		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	6519894.12.00
	WGS 84/UTM 32N	y	5421266.28.00

<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	oltre 1600 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Nulla
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento; ricognizione	ANNO	-
TIPOLOGIA	Area funeraria		
DESCRIZIONE	Si segnala la presenza di una domus de janus		
DATAZIONE GENERICA	Età preistorica	DATAZIONE SPECIFICA	
BIBLIOGRAFIA	PUC, sito n. 6 (tav. 10 Carta delle emergenze)	ARCHIVIO	
NOTE/OSSERVAZIONI	Fascia di rispetto da PUC (50 m rispetto assoluto; 200 m perimetrazione zone vincolate zona H3 (L.R. 45/1989, art. 19, lett. h)		

<b>SITO N.</b>	<b>FUR-01</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Furtei		
LOCALITÀ	Is Bangius		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632 WGS 84/UTM 32N	x	1778949.35.00
		y	4972164.05.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	771 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Basso
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Casuale, Scavo in estensione	ANNO	1983
TIPOLOGIA	Infrastrutture		
DESCRIZIONE	In occasione di lavori di scavo ad opera del consorzio di bonifica si individuarono i resti di un importante complesso termale di età romana esteso per circa 20 ettari in località Is Bangius, da cui deriva anche il toponimo stesso, individuato a ridosso della SS 197; il sito si lega al nuraghe Bangius (FUR-02)		
DATAZIONE GENERICA	Età romana	DATAZIONE SPECIFICA	
BIBLIOGRAFIA	UGAS-ZUCCA 1984, pp. 38-40	ARCHIVIO	-
NOTE/OSSERVAZIONI	Area a vincolo archeologico "Nuraghe Sassuni e villaggio nuragico di Is Bangius" (id. 174761) indicato come bene vincolato ai sensi della L. 1089/1939, art. 1, 3 con decreto del 31-10-1985		

<b>SITO N.</b>	<b>FUR-02</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Furtei		
LOCALITÀ	Nuraghe Is Bangius/Sassuni		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632 WGS 84/UTM 32N	x	8593124.49.00
		y	5498131.16.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	520 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Basso
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento	ANNO	-
TIPOLOGIA	Nuraghe; Area insediativa		
DESCRIZIONE	Si segnala la presenza di un nuraghe monotorre e da un ampio villaggio del Bronzo recente e finale, frequentato fino all'Età del ferro e all'età punica, sezionato da cinque trincee realizzate nel 1983 per l'irrigazione della piana di Villamar-Sanluri. Alcuni saggi		

	di scavi effettuati negli anni successivi hanno permesso di riportare alla luce un ambiente circolare costruito alla fine del VII secolo a.C. il sito si lega a quello di Is Bangius (FUR-01)		
DATAZIONE GENERICA	Età nuragica, Età punica	DATAZIONE SPECIFICA	-
BIBLIOGRAFIA	UGAS-ZUCCA 1984, pp. 38-40	ARCHIVIO	-
NOTE/OSSERVAZIONI	Area di tutela per bene paesaggistico interesse archeologico ex D. Lgs. 42/2004, art. 142. Il PPR localizza erroneamente il sito circa 190 m a sud/est		

<b>SITO N.</b>	<b>FUR-03</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Furtei		
LOCALITÀ	Nuraghe Cummossariu		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	11265700.45.00
	WGS 84/UTM 32N	y	5753396.28.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	195 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Alto
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento, Ricognizione	ANNO	-
TIPOLOGIA	Area di frequentazione/dispersione materiali, Area insediativa, Nuraghe		
DESCRIZIONE	Si segnala la presenza di un nuraghe polilobato. Nell'areale è stato individuato materiale ceramico che ha lasciato ipotizzare la presenza di un'area insediativa romana		
DATAZIONE GENERICA	Età nuragica, Età romana	DATAZIONE SPECIFICA	-
BIBLIOGRAFIA	ROWLAND 1981, p. 47	ARCHIVIO	-
NOTE/OSSERVAZIONI	-		

<b>SITO N.</b>	<b>FUR-04</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Furtei		
LOCALITÀ	Nurai e Boi		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Non puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	7036706.13.00
	WGS 84/UTM 32N	y	4436498.17.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	1230 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Nulla
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento, Segnalazione	ANNO	-
TIPOLOGIA	Area di frequentazione/dispersione materiali, Area insediativa, Nuraghe		
DESCRIZIONE	Angius segnala la presenza di un nuraghe. Nell'areale sono stati inoltre individuati materiali romani che sembrano riferibili ad un insediamento		
DATAZIONE GENERICA	Età nuragica, Età romana	DATAZIONE SPECIFICA	-
BIBLIOGRAFIA	CASALIS-ANGIUS 1851, s.v.; ROWLAND 1981, p. 47	ARCHIVIO	-
NOTE/OSSERVAZIONI	-		

<b>SITO N.</b>	<b>FUR-05</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Furtei		
LOCALITÀ	Cuccuru San Salvatore		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	10473543.57.00
	WGS 84/UTM 32N	y	4394736.29.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	1740 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Nulla
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Ricognizione	ANNO	
TIPOLOGIA	Area di frequentazione/dispersione materiali		
DESCRIZIONE	Si segnala l'individuazione in località Cuccuru San Salvatore di materiale riferibile ad età neolitica ad indicare una frequentazione del rialzo nei pressi del Rio Piscina Ludu, affluente del Rio Flumini Mannu		
DATAZIONE GENERICA	Età preistorica	DATAZIONE SPECIFICA	Neolitico
BIBLIOGRAFIA	-	ARCHIVIO	Archivio SABAP Ca, Archivio corrente Sanluri
NOTE/OSSERVAZIONI	-		

<b>SITO N.</b>	<b>GER-01</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Gergei		
LOCALITÀ	Aureddus/Aureddas, nuraghe		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	8841041.06.00
	WGS 84/UTM 32N	y	5104041.46.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	1700 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Nulla
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento	ANNO	Ante 1947
TIPOLOGIA	Nuraghe; area insediativa; area di frequentazione/dispersione materiali		
DESCRIZIONE	Lilliu segnala nell'areale del nuraghe una dispersione di schegge di ossidiana da ricondursi alla presenza di una stazione litica oltre che di frammenti di embrici e ceramica romana (anforacei, ceramica comune grezza e depurata, imitazione di sigillata e ceramica a bande) ad indiziare un'area di rioccupazione di epoca romana del nuraghe. Quest'ultimo è contraddistinto dalla presenza di due torri affiancate		
DATAZIONE GENERICA	Età preistorica; età nuragica; età romana	DATAZIONE SPECIFICA	Neolitico
BIBLIOGRAFIA	LILLIU 1947, p. 48 nota 34, tav. 1; <i>L'eredità del Sarcidano</i> 2001, pp. 95-96	ARCHIVIO	-
NOTE/OSSERVAZIONI	Fascia di rispetto da PPR (100 m rispetto assoluto)		

<b>SITO N.</b>	<b>GER-02</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Gergei		
LOCALITÀ	Peddis/Ruina Fraus, nuraghe		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		

TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632 WGS 84/UTM 32N	x	1889414.09.00
		y	5908255.07.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	1580 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Nulla
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento	ANNO	Ante 1947
TIPOLOGIA	Nuraghe; area insediativa		
DESCRIZIONE	Lilliu segnala nell'areale del nuraghe Peddis, che lui definisce Ruina Fraus, una dispersione di materiale romano ad indiziare un'area di rioccupazione di epoca romana		
DATAZIONE GENERICA	Età nuragica; età romana	DATAZIONE SPECIFICA	
BIBLIOGRAFIA	LILLIU 1947, p. 47, tav. 1; <i>L'eredità del Sarcidano</i> 2000, p. 94	ARCHIVIO	-
NOTE/OSSERVAZIONI	Fascia di rispetto da PPR (100 m rispetto assoluto)		

<b>SITO N.</b>	<b>GER-03</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Gergei		
LOCALITÀ	Riu Elias, nuraghe		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632 WGS 84/UTM 32N	x	9832767.05.00
		y	4602654.42.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	1600 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Nulla
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento	ANNO	-
TIPOLOGIA	Nuraghe		
DESCRIZIONE	Si segnala la presenza di un nuraghe di difficoltoso inquadramento tipologico a causa dello stato di conservazione		
DATAZIONE GENERICA	Età nuragica	DATAZIONE SPECIFICA	
BIBLIOGRAFIA	<i>L'eredità del Sarcidano</i> 2000, p. 96	ARCHIVIO	-
NOTE/OSSERVAZIONI	Fascia di rispetto da PPR (100 m rispetto assoluto) Un documento archivistico del 1979 (Archivio SABAP CA) segnala che era in corso di istruttoria il provvedimento di notifica, di cui tuttavia non si è trovata la conclusione		

<b>SITO N.</b>	<b>GER-04</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Gergei		
LOCALITÀ	Si, nuraghe		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632 WGS 84/UTM 32N	x	13424554.36.00
		y	4565860.51.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	1280 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Nulla
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento	ANNO	-
TIPOLOGIA	Nuraghe		
DESCRIZIONE	Si segnala la presenza di un nuraghe di difficoltoso inquadramento tipologico a causa dello stato di conservazione		

DATAZIONE GENERICA	Età nuragica	DATAZIONE SPECIFICA	
BIBLIOGRAFIA	-	ARCHIVIO	Archivio SABAP CA, archivio territoriale, comune di Gergei, elenco dei monumenti sul territorio comunale
NOTE/OSSERVAZIONI	Fascia di rispetto da PPR (100 m rispetto assoluto) Un documento archivistico del 1979 (Archivio SABAP CA) segnala che era in corso di istruttoria il provvedimento di notifica, di cui tuttavia non si è trovata la conclusione		

<b>SITO N.</b>	<b>GER-05</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Gergei		
LOCALITÀ	Saccaioni, nuraghe		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	14073377.38.00
	WGS 84/UTM 32N	y	4791552.41.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	790 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Basso
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento	ANNO	-
TIPOLOGIA	Nuraghe		
DESCRIZIONE	Il PPR segnala la presenza di un nuraghe di difficoltoso inquadramento tipologico a causa dello stato di conservazione		
DATAZIONE GENERICA	Età nuragica	DATAZIONE SPECIFICA	
BIBLIOGRAFIA	-	ARCHIVIO	PPR (sito n. 2183)
NOTE/OSSERVAZIONI	Fascia di rispetto da PPR (100 m rispetto assoluto)		

<b>SITO N.</b>	<b>GER-06</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Gergei		
LOCALITÀ	Is Aurras, nuraghe		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	10816225.43.00
	WGS 84/UTM 32N	y	4799713.41.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	720 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Basso
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento	ANNO	-
TIPOLOGIA	Nuraghe		
DESCRIZIONE	Si segnala la presenza di un nuraghe di difficoltoso inquadramento tipologico a causa dello stato di conservazione		
DATAZIONE GENERICA	Età nuragica	DATAZIONE SPECIFICA	
BIBLIOGRAFIA	<i>L'eredità del Sarcidano</i> 2000, pp. 95-96	ARCHIVIO	-
NOTE/OSSERVAZIONI	Fascia di rispetto da PPR (100 m rispetto assoluto)		

<b>SITO N.</b>	<b>GER-07</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Gergei		
LOCALITÀ	Riu Maccior, nuraghe		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Non puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	4150557.15.00
	WGS 84/UTM 32N	y	5897526.17.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	980 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Basso
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento	ANNO	-
TIPOLOGIA	Nuraghe; area insediativa		
DESCRIZIONE	Lilliu segnala la presenza di un nuraghe in prossimità del quale era presente una dispersione di tegole e più scarsi frammenti ceramici che l'autore mette in relazione con un aggregato insediativo romano. La localizzazione si basa su quanto ravvisabile nella tav. 1 di LILLIU 1947. Dalla lettura dell'ortofoto non si ravvisa puntualmente il nuraghe che potrebbe forse anche coincidere con il nuraghe Is Aurras,(sito GER-06), localizzato a circa 1 km a sud/est e che non risulta presente nella carta archeologica di Lilliu		
DATAZIONE GENERICA	Età nuragica	DATAZIONE SPECIFICA	-
BIBLIOGRAFIA	LILLIU 1947, p. 47, nota 32, tav. 1	ARCHIVIO	-
NOTE/OSSERVAZIONI			

<b>SITO N.</b>	<b>GES-01</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Gesico		
LOCALITÀ	Bruncu Planu Mesa		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	2726841.45.00
	WGS 84/UTM 32N	y	4662255.29.00
<b>RAPPORTI</b>			
	1080 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	nullo
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Non nota	ANNO	-
TIPOLOGIA	Area insediativa, Nuraghe, Area funeraria		
DESCRIZIONE	È segnalato un nuraghe in corrispondenza del costone roccioso omonimo che chiude Su Planu de su Scusorgiu; dalla documentazione d'archivio si registra inoltre la presenza di un insediamento punico e romano, con la presenza di sepolture nelle vicinanze.		
DATAZIONE GENERICA	Età nuragica, Età punica, Età romana	DATAZIONE SPECIFICA	-
BIBLIOGRAFIA	PUC, insediamenti nuragici (tav. 4.01 - nuraghi scomparsi)	ARCHIVIO	Archivio Sabap Ca, archivio corrente Gesico
NOTE/OSSERVAZIONI	Fascia di rispetto da PUC (200 m) (L. 1089/1939)		

<b>SITO N.</b>	<b>GES-02</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Gesico		
LOCALITÀ	Contras Launessi		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Non puntuale		

TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632 WGS 84/UTM 32N	x	17057727.04.00
		y	5200108.41.00
<b>RAPPORTI</b>			
	1457 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	
			nullo
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Non nota	ANNO	-
TIPOLOGIA	Area insediativa		
DESCRIZIONE	All'area corrisponde un villaggio medievale		
DATAZIONE GENERICA	Età medievale	DATAZIONE SPECIFICA	-
BIBLIOGRAFIA	PUC, area di interesse archeologico n. 6 (tav. 4.01 Beni archeologici conosciuti)	ARCHIVIO	
NOTE/OSSERVAZIONI	Fascia di rispetto da PUC (200 m) (L. 1089/1939)		

<b>Sito n.</b>	<b>GES-03</b>		
Posizionamento topografico			
Regione	Sardegna		
Provincia	Sud Sardegna		
Comune	Gesico		
Località	Sa Grutta		
Tipo di localizzazione	Non puntuale		
Tipo di coordinate	EPSG: 32632 WGS 84/UTM 32N	x	2257662.41.00
		y	5933789.44.00
<b>Rapporti</b>			
	1450 m	Rischio rispetto all'area di intervento, cantieri e opere accessorie	
			nullo
<b>Dati archeologici</b>			
Modalità di rinvenimento	Non nota	Anno	-
Tipologia	Area insediativa, Area/Edificio di culto		
Descrizione	All'area corrispondono i resti di un villaggio santuario di imprecisata cronologia		
Datazione generica	-	Datazione specifica	-
Bibliografia	PUC, area di interesse archeologico n. 10 (tav. 4.01 Beni archeologici conosciuti)	Archivio	
Note/Osservazioni	Fascia di rispetto da PUC (200 m) (L. 1089/1939)		

<b>SITO N.</b>	<b>GES-04</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Gesico		
LOCALITÀ	Pranu Punteddu		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Non puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632 WGS 84/UTM 32N	x	15314048.46.00
		y	5879863.32.00
<b>RAPPORTI</b>			
	660 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	
			Basso
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Non nota	ANNO	-
TIPOLOGIA	Area/Edificio di culto		
DESCRIZIONE	A quest'area corrispondono delle Perdas Fittas che potrebbero interpretarsi come Menhirs		
DATAZIONE GENERICA	-	DATAZIONE SPECIFICA	-

BIBLIOGRAFIA	PUC, area di interesse archeologico n. 9 (tav. 4.01 Beni archeologici conosciuti)	ARCHIVIO	
NOTE/OSSERVAZIONI	Fascia di rispetto da PUC (200 m) (L. 1089/1939)		

<b>SITO N.</b>	<b>GES-05</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Gesico		
LOCALITÀ	Bruncu Mesa		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Non puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	1292993.25.00
	WGS 84/UTM 32N	y	6033448.56.00
<b>RAPPORTI</b>			
	1070 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Nulla
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Non nota	ANNO	-
TIPOLOGIA	Nuraghe		
DESCRIZIONE	A quest'area corrisponde un nuraghe scomparso		
DATAZIONE GENERICA	Età nuragica	DATAZIONE SPECIFICA	-
BIBLIOGRAFIA	PUC, insediamenti nuragici (tav. 4.01 - nuraghi scomparsi)	ARCHIVIO	
NOTE/OSSERVAZIONI	È possibile che la localizzazione di un nuraghe in quest'area possa essere il frutto di un fraintendimento della collocazione del vicino nuraghe Bruncu Mesa		

<b>SITO N.</b>	<b>GES-06</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Gesico		
LOCALITÀ	Leppureddu		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Non puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	16329798.18.00
	WGS 84/UTM 32N	y	4449499.44.00
<b>RAPPORTI</b>			
	932 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Nulla
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Non nota	ANNO	-
TIPOLOGIA	Nuraghe		
DESCRIZIONE	A quest'area corrisponde un nuraghe scomparso		
DATAZIONE GENERICA	Età nuragica	DATAZIONE SPECIFICA	-
BIBLIOGRAFIA	PUC, insediamenti nuragici (tav. 4.01 - nuraghi scomparsi)	ARCHIVIO	
NOTE/OSSERVAZIONI			

<b>SITO N.</b>	<b>GUA-01</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Guasila		
LOCALITÀ	Bangius de Lanessi		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Non puntuale		

TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632 WGS 84/UTM 32N	x	9784511.34.00
		y	5256377.06.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	1400 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Nulla
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Non nota	ANNO	-
TIPOLOGIA	Area di frequentazione/dispersione materiali		
DESCRIZIONE	Al toponimo, dove Bangius è generalmente associato a strutture termali romane, corrisponde un'area di spargimento di materiali quali ceramiche, laterizi, intonaci dipinti e marmi. È noto inoltre un piccolo insediamento altomedievale. La presenza dell'impianto termale potrebbe essere legata al vicino corso d'acqua Rio Lanessi.		
DATAZIONE GENERICA	Età romana; età medievale	DATAZIONE SPECIFICA	-
BIBLIOGRAFIA	USAI 1984, p. 96; UGAS 1993, p. 113; GHIANI 2000, p. 66; UGAS, SABA 2015, p. 23	ARCHIVIO	Archivio SABAP Ca
NOTE/OSSERVAZIONI	Alcune evidenze provengono dai confinanti territori di Villamar e Villanovafranca		

<b>Sito n.</b>	<b>GUA-02</b>		
<b>Posizionamento topografico</b>			
Regione	Sardegna		
Provincia	Sud Sardegna		
Comune	Guasila		
Località	Sa Tellara		
Tipo di localizzazione	Non puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632 WGS 84/UTM 32N	x	806284.14.00
		y	6024827.58.00
<b>Rapporti</b>			
Distanza dall'area di intervento	1360 m	Rischio rispetto all'area di intervento, cantieri e opere accessorie	Nulla
<b>Dati archeologici</b>			
Modalità di rinvenimento	censimento	Anno	-
Tipologia	Nuraghe, Area insediativa		
Descrizione	Si tratta di un sito pluristratificato costituito da un nuraghe monotorre con insediamento, abitato anche in età punica e romana, e continuato in un borgata medievale. Non è chiaro quali evidenze appartengano al territorio di Guasila e a quali a quello di Villanovafranca		
Datazione generica	Età nuragica, Età punica, Età romana; Età medievale	Datazione specifica	-
Bibliografia	UGAS, USAI 1984, p. 96; tav. I; GHIANI 2000, p. 64	Archivio	
Note/Osservazioni	L'incrocio dei dati cartografici con quelli bibliografici lascia qualche incertezza sulla distinzione tra questo sito e quello vicino di Sippiu		

<b>SITO N.</b>	<b>GUA-03</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Guasila		
LOCALITÀ	Sippiu		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Non puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632 WGS 84/UTM 32N	x	11397398.37.00
		y	4530482.48.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	1560 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Nulla
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			

MODALITÀ DI RINVENIMENTO	censimento	ANNO	-
TIPOLOGIA	Area funeraria		
DESCRIZIONE	Verosimilmente nelle adiacenze dei ruderi di Casa Sippiu è documentata una necropoli romana, forse in relazione al vicino sito di Sa Tellara.		
DATAZIONE GENERICA	Età romana	DATAZIONE SPECIFICA	-
BIBLIOGRAFIA	UGAS, USAI 1984, p. 98; tav. I; GHIANI 2000, p. 64-65	ARCHIVIO	
NOTE/OSSERVAZIONI	L'incrocio dei dati cartografici con quelli bibliografici lascia qualche incertezza sulla distinzione tra questo sito e quello vicino Sa Tellara		

<b>SITO N.</b>	<b>MAN-01</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Mandas		
LOCALITÀ	Santa Barbara		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632 WGS 84/UTM 32N	x	12152223.16.00
		y	4454377.03.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	276 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	medio
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Casuale	ANNO	1945
TIPOLOGIA	Nuraghe, area insediativa		
DESCRIZIONE	Nuraghe complesso di tipologia non meglio precisabile, di cui si possono apprezzare visivamente due torri, con materiali superficiali che testimoniano la sua frequentazione anche in epoca romana repubblicana, imperiale e tardo antica. Nelle adiacenze si trova una chiesa omonima costruita nel 1593 e sconsacrata nel Settecento. Casalis-Angius cita per l'area una tomba di giganti. Nella documentazione d'archivio della Soprintendenza risulta la denuncia della demolizione dei resti del nuraghe nei confronti del proprietario del terreno (1945), smentita da una verifica delle autorità competenti del territorio.		
DATAZIONE GENERICA	Età nuragica, età romana	DATAZIONE SPECIFICA	-
BIBLIOGRAFIA	CASALIS-ANGIUS 1833-1856 (ediz. 2006), p. 856; SANTONI 1989, pp. 24-25	ARCHIVIO	Archivio SABAP Ca
NOTE/OSSERVAZIONI			

<b>SITO N.</b>	<b>MAN-02</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Mandas		
LOCALITÀ	Girimeddu		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632 WGS 84/UTM 32N	x	16761435.01.00
		y	5943101.13.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	161 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	alto
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Ricognizione	ANNO	2014
TIPOLOGIA	Area di frequentazione/dispersione di materiali		
DESCRIZIONE	È stata segnalata la presenza sporadica di materiale ceramico di età romana: nelle adiacenze è presente pietrame di marna probabilmente derivante dalla piccola parete rocciosa presso la strada; Il pietrame sembra non lavorato e talvolta con forme molto regolari. Nello stesso terreno è presente un accumulo di pietre di medie dimensioni. Non		

	è stato possibile verificare le risultanze degli scavi preventivi prescritti dagli uffici SABAP Ca a seguito delle ricognizioni di superficie effettuati dopo il 2014.		
DATAZIONE GENERICA	Età romana	DATAZIONE SPECIFICA	-
BIBLIOGRAFIA		ARCHIVIO	Archivio SABAP Ca
NOTE/OSSERVAZIONI			

<b>SITO N.</b>	<b>MAN-03</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Mandas		
LOCALITÀ	Girimeddus		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	8083787.45.00
	WGS 84/UTM 32N	y	5965543.29.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	285 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	medio
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Ricognizione	ANNO	2014
TIPOLOGIA	Area di frequentazione/dispersione di materiali		
DESCRIZIONE	È stata segnalata la presenza sporadica di materiale ceramico di età romana e pertinente a ceramiche invetriate ottocentesche. Non è stato possibile verificare le risultanze degli scavi preventivi prescritti dagli uffici SABAP Ca a seguito delle ricognizioni di superficie effettuati dopo il 2014.		
DATAZIONE GENERICA	Età romana	DATAZIONE SPECIFICA	-
BIBLIOGRAFIA		ARCHIVIO	Archivio SABAP Ca
NOTE/OSSERVAZIONI			

<b>SITO N.</b>	<b>MAN-04</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Mandas		
LOCALITÀ	Nuraghe Ardiddi		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	16877476.51.00
	WGS 84/UTM 32N	y	4738285.39.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	475 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	medio
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento	ANNO	1989
TIPOLOGIA	Nuraghe, area insediativa		
DESCRIZIONE	Nuraghe complesso costituito da una torre centrale a cui si legano corpi aggiunti di tipologia imprecisata. Verso est è documentato un villaggio, dal quale provengono materiali fittili risalenti all'Età del bronzo, e ceramiche comuni (embrici, anforacei e dolia) e sigillate romane. Secondo Lilliu, in prossimità del nuraghe si trovava il corso della romana definita <i>nell'itinerarium antonini aliud iter ab Ulbia Caralis</i> . Non lontano dal nuraghe, in direzione est e nord-est si individuano strutture edilizie forse pertinenti ad <i>allées couverte</i> . Le strutture sono in parte comprese nel territorio comunale di Mandas e in parte di Gergei.		
DATAZIONE GENERICA	Età nuragica, età romana	DATAZIONE SPECIFICA	-
BIBLIOGRAFIA	LILLIU 1947, p. 48, nota 31; SETZU 1969-70, pp. 114-117, SANTONI 1989, p. 19	ARCHIVIO	
NOTE/OSSERVAZIONI			

<b>SITO N.</b>	<b>MAN-05</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Mandas		
LOCALITÀ	Girimeddus		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	14789000.23.00
	WGS 84/UTM 32N	y	5681057.52.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	174 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	alto
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Ricognizione	ANNO	2014
TIPOLOGIA	Area di frequentazione/dispersione di materiali		
DESCRIZIONE	È stata segnalata la presenza rara di materiale ceramico di età romana molto frammentaria. Non è stato possibile verificare le risultanze degli scavi preventivi prescritti dagli uffici SABAP Ca a seguito delle ricognizioni di superficie effettuati dopo il 2014.		
DATAZIONE GENERICA	Età romana	DATAZIONE SPECIFICA	-
BIBLIOGRAFIA		ARCHIVIO	Archivio SABAP Ca
NOTE/OSSERVAZIONI			

<b>SITO N.</b>	<b>MAN-06</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Mandas		
LOCALITÀ	Girimeddus		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	2051374.01.00
	WGS 84/UTM 32N	y	6039781.18.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	252 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	medio
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Ricognizione	ANNO	2014
TIPOLOGIA	Area di frequentazione/dispersione di materiali		
DESCRIZIONE	È stata segnalata la presenza sparsa di materiale ceramico di età romana (anforacei romani di età imperiale) e invetriate regionali post medievali. Non è stato possibile verificare le risultanze degli scavi preventivi prescritti dagli uffici SABAP Ca a seguito delle ricognizioni di superficie effettuati dopo il 2014.		
DATAZIONE GENERICA	Età romana	DATAZIONE SPECIFICA	-
BIBLIOGRAFIA		ARCHIVIO	Archivio SABAP Ca
NOTE/OSSERVAZIONI			

<b>SITO N.</b>	<b>MAN-07</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Mandas		
LOCALITÀ	Nuraghe Murtas		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	12255370.52.00
	WGS 84/UTM 32N	y	4425605.04.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	900 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	basso

DATI ARCHEOLOGICI			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento	ANNO	1989
TIPOLOGIA	Nuraghe/Area insediativa		
DESCRIZIONE	Il nuraghe si trova entro una fitta macchia mediterranea che ne limita la visibilità; si individua una struttura muraria di forma circolare verosimilmente pertinente a una torre. La muratura è costruita in blocchi sbazzati di medie dimensioni di marna calcarea. Tutt'attorno, in un areale di circa 40 m di diametro, è presente una consistente dispersione di blocchi lavorati di piccola e media taglia. È possibile che una serie di corpi aggiunti si addossassero alla torre centrale, anche se non è possibile definire meglio la planimetria. Si ipotizza un impianto del monumento tra l'Età del Bronzo medio e recente e una frequentazione dell'area fino all'Età romana imperiale.		
DATAZIONE GENERICA	Età nuragica, Età romana	DATAZIONE SPECIFICA	-
BIBLIOGRAFIA	SANTONI 1989, p. 28	ARCHIVIO	
NOTE/OSSERVAZIONI	Vincolo Dichiarazione di importante interesse archeologico D.L. 42/2004, decreto 231/2016 (F. 17, map. 51)		

SITO N.	MAN-08		
POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Mandas		
LOCALITÀ	Nuraghe Mitza 'e Foddi/Fuddi		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	16051349.29.00
	WGS 84/UTM 32N	y	5113141.07.00
RAPPORTI			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	1040 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	nullo
DATI ARCHEOLOGICI			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento	ANNO	1989
TIPOLOGIA	Nuraghe, area insediativa		
DESCRIZIONE	Su un piccolo dosso coperto da vegetazione è visibile un filare ad andamento circolare di conci in arenaria di medie e grandi dimensioni, irregolarmente squadrati, pertinente a una torre centrale; altre due torri si addossavano ad essa. Blocchi di grandi, medie e piccole dimensioni sono dispersi su tutto il rilievo, ma la vegetazione e il forte interro delle strutture impediscono la definizione dello sviluppo planimetrico del complesso e l'eventuale presenza di strutture capannicole, pur individuate in occasioni passate, frequentate anche in epoca romana		
DATAZIONE GENERICA	Età nuragica; Età romana	DATAZIONE SPECIFICA	-
BIBLIOGRAFIA	SANTONI 1989	ARCHIVIO	Archivio SABAP Ca, archivio corrente Mandas
NOTE/OSSERVAZIONI	Vincolo Dichiarazione di importante interesse archeologico D.L. 42/2004, decreto 29/05/2015 (F. 27, map. 14) 29/05/2015		

SITO N.	MAN-09		
POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Mandas		
LOCALITÀ	Ruina Ilixi		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	14799789.39.00
	WGS 84/UTM 32N	y	4549048.18.00
RAPPORTI			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	105 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	alto
DATI ARCHEOLOGICI			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento	ANNO	1989
TIPOLOGIA	Area funeraria		

DESCRIZIONE	All'interno di un uliveto si trovano i resti di un nuraghe con possibili strutture capannicole annesse, di una sepoltura del tipo "tomba di giganti" e, probabilmente, di una seconda struttura della stessa tipologia. La tomba di giganti è stata danneggiata in occasione di uno scavo clandestino avvenuto nel 2009, con la rimozione di blocchi dell'essedra e della camera funeraria. Quest'ultima è costruita con conci di calcare sbazzati, visibili in alzato per tre filari leggermente aggettanti. Per un ingombro di circa 9.9 x 4.7 m si riscontrano blocchi e lastre di medie e grandi dimensioni pertinenti al monumento, ancora interrati o rimossi dalla posizione originaria. Nella porzione orientale del mappale 8 (39°40'6.39"N, 9°6'6.92"E), sotto tre ulivi, è presente una concentrazione di blocchi di grandi e medie dimensioni, quasi completamente interrati. Pur nella difficoltà di risalire alla natura del contesto, pare verosimile che si tratti di una struttura analoga alla precedente, sebbene ancora completamente sepolta.		
DATAZIONE GENERICA	Età nuragica	DATAZIONE SPECIFICA	-
BIBLIOGRAFIA	SANTONI 1989	ARCHIVIO	Archivio Sabap Ca, Archivio corrente
NOTE/OSSERVAZIONI	Vincolo Dichiarazione di importante interesse archeologico D.L. 42/2004, decreto 241/2016 (F. 9, map. 3, 8, 9)		

<b>SITO N.</b>	<b>MAN-10</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Mandas		
LOCALITÀ	Ruina Ilixi/Conca Moru		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	3547819.27.00
	WGS 84/UTM 32N	y	5799131.07.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	215 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	alto
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento	ANNO	1989
TIPOLOGIA	Nuraghe, Area insediativa		
DESCRIZIONE	Nuraghe monotorre, di cui si segue parzialmente il perimetro esterno della muratura. È visibile un unico filare seminterrato di blocchi, da cui si ricostruisce un diametro della torre di circa 11-12 m. Un allineamento di blocchi di grandi dimensioni sembra pertinente a un rifacimento successivo del complesso nuragico, forse inquadrabile cronologicamente in età punico-romana. Il nuraghe ha subito diversi interventi edilizi successivi, come attestano anche i muretti a secco costruiti con pietre di riutilizzo, che delimitano un vano quadrangolare forse risalente all'età moderna. Sebbene la vegetazione spontanea limiti fortemente la visibilità del terreno, si riscontrano nell'area attorno al nuraghe vari blocchi interrati che potrebbero essere riconducibili almeno in parte a un insediamento capannicolo di età nuragica. La leggibilità del monumento è compromessa sia dalla vegetazione spontanea che dal danneggiamento delle strutture causato dal loro spoglio successivo. La frequentazione dell'area in epoche successive potrebbe essere testimoniato, oltre che dai già citati interventi strutturali, dalla dispersione di materiale ceramico nel terreno circostanti l'area, risalenti ad epoca storica, forse fino al periodo tardo antico e medioevale. Setzu distingue i due nuraghi ma non		
DATAZIONE GENERICA	Età nuragica, Età romana	DATAZIONE SPECIFICA	-
BIBLIOGRAFIA	LILLIU 1947, Tav. I, p. 47, nota 31; SETZU 1969-70, pp. 119-120, SANTONI 1989	ARCHIVIO	
NOTE/OSSERVAZIONI	Vincolo Dichiarazione di importante interesse archeologico D.L. 42/2004, decreto 241/2016 (F. 9, map. 3, 8, 9)		

<b>SITO N.</b>	<b>MAN-11</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Mandas		

LOCALITÀ	Nuraghe Baccuedu		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632 WGS 84/UTM 32N	x	10088633.42.00
		y	5073596.34.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	437 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	medio
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento	ANNO	1989
TIPOLOGIA	Nuraghe		
DESCRIZIONE	Nuraghe la cui lettura strutturale è fortemente compromessa dalla vegetazione spontanea		
DATAZIONE GENERICA	Età nuragica	DATAZIONE SPECIFICA	-
BIBLIOGRAFIA	SANTONI 1989	ARCHIVIO	
NOTE/OSSERVAZIONI			

<b>SITO N.</b>	<b>MAN-12</b>		
POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Mandas		
LOCALITÀ	Nuraghe Cuccuru Murvonis		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632 WGS 84/UTM 32N	x	11207390.45.00
		y	4539202.45.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	1210 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	nullo
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento	ANNO	1989
TIPOLOGIA	Nuraghe		
DESCRIZIONE	Nuraghe verosimilmente monotorre, la cui lettura strutturale è fortemente compromessa dalla vegetazione spontanea. La struttura occupa una piccola area risparmiata dalle coltivazioni circostante e si trova in un'area a forte densità di presenze nuragiche		
DATAZIONE GENERICA	Età nuragica	DATAZIONE SPECIFICA	-
BIBLIOGRAFIA	SANTONI 1989	ARCHIVIO	
NOTE/OSSERVAZIONI			

<b>SITO N.</b>	<b>MAN-13</b>		
POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Mandas		
LOCALITÀ	Nuraghe Ruina Sa Pruna I		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632 WGS 84/UTM 32N	x	4028551.35.00
		y	4490462.09.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	1293 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	nullo
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento	ANNO	1989
TIPOLOGIA	Nuraghe		
DESCRIZIONE	Nuraghe, possibilmente complesso, la cui lettura strutturale è fortemente compromessa dalla vegetazione spontanea. La presenza di alcune concentrazioni di pietrame risparmiato dalle lavorazioni agricole moderne potrebbe essere attribuita alla presenza di altre evidenze strutturali residue di un villaggio capannicolo contemporaneo alla struttura		

	dell'età del bronzo o di epoche successive. La struttura occupa una piccola area risparmiata dalle coltivazioni circostanti e si trova un'area a forte densità di presenze nuragiche		
DATAZIONE GENERICA	Età nuragica	DATAZIONE SPECIFICA	-
BIBLIOGRAFIA	SANTONI 1989	ARCHIVIO	
NOTE/OSSERVAZIONI			

<b>SITO N.</b>	<b>MAN-14</b>		
POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Mandas		
LOCALITÀ	Nuraghe Ruina Sa Pruna II		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	15548286.57.00
	WGS 84/UTM 32N	y	5230705.33.00
RAPPORTI			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	1365 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	nullo
DATI ARCHEOLOGICI			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento	ANNO	1989
TIPOLOGIA	Nuraghe		
DESCRIZIONE	Nuraghe di incerta planimetria, la cui lettura strutturale è fortemente compromessa dalla vegetazione spontanea. La struttura occupa una piccola area di forma ellittica risparmiata dalle coltivazioni circostanti, che potrebbe nascondere un suo sviluppo complesso e si trova in un'area a forte densità di presenze nuragiche		
DATAZIONE GENERICA	Età nuragica	DATAZIONE SPECIFICA	-
BIBLIOGRAFIA	SANTONI 1989	ARCHIVIO	
NOTE/OSSERVAZIONI			

<b>SITO N.</b>	<b>MAN-15</b>		
POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Mandas		
LOCALITÀ	Nuraghe Funtana Zorcu		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	1251564.13.00
	WGS 84/UTM 32N	y	5721970.36.00
RAPPORTI			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	1434 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	nullo
DATI ARCHEOLOGICI			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento	ANNO	1989
TIPOLOGIA	Nuraghe		
DESCRIZIONE	Nuraghe di incerta planimetria, la cui lettura strutturale è fortemente compromessa dalla vegetazione spontanea. Il toponimo potrebbe sottintendere la presenza originaria di un pozzo o di una sorgente, o l'interpretazione di evidenze architettoniche come tali. La struttura occupa una piccola area di forma ellittica risparmiata dalle coltivazioni circostanti, che potrebbe nascondere un suo sviluppo complesso e si trova in un'area a forte densità di presenze nuragiche		
DATAZIONE GENERICA	Età nuragica	DATAZIONE SPECIFICA	-
BIBLIOGRAFIA	SANTONI 1989	ARCHIVIO	
NOTE/OSSERVAZIONI			

<b>SITO N.</b>	<b>MAN-16</b>		
POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Mandas		
LOCALITÀ	Nuraghe Mitza Foddi II		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	13180404.52.00
	WGS 84/UTM 32N	y	4545459.46.00
RAPPORTI			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	766 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	basso
DATI ARCHEOLOGICI			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento	ANNO	1989
TIPOLOGIA	Nuraghe		
DESCRIZIONE	Nuraghe di incerta planimetria, la cui lettura strutturale è fortemente compromessa dalla vegetazione spontanea. Il toponimo potrebbe sottintendere la presenza originaria di un pozzo o di una sorgente, o l'interpretazione di evidenze architettoniche come tali. La struttura occupa una piccola area di forma pressoché ellittica risparmiata dalle coltivazioni circostanti e si trova in un'area a forte densità di presenze nuragiche		
DATAZIONE GENERICA	Età nuragica	DATAZIONE SPECIFICA	-
BIBLIOGRAFIA	SANTONI 1989	ARCHIVIO	
NOTE/OSSERVAZIONI			

<b>SITO N.</b>	<b>MAN-17</b>		
POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Mandas		
LOCALITÀ	Tomba di Giganti s'Arruina de Su Procu		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	595499.54.00
	WGS 84/UTM 32N	y	5310842.36.00
RAPPORTI			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	635 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	basso
DATI ARCHEOLOGICI			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento	ANNO	1989
TIPOLOGIA	Area funeraria		
DESCRIZIONE	Struttura megalitica di destinazione funeraria. La tipologia di questi monumenti prevede un vano coperto di forma quadrangolare destinato alla sepoltura collettiva, con un'antistante esedra monumentale aperta in cui si ritiene si svolgessero rituali connessi al culto dei morti. Sovente al centro dell'esedra si trova una stele megalitica in corrispondenza dell'ingresso alla cella. Probabilmente nel caso di questo monumento parte delle strutture, specialmente la copertura e parte dell'esedra, non si sono conservate ottimamente. A nord-ovest (30 m) dell'area in cui è segnalato il monumento è visibile un mucchio di pietrame forse di spietramento, ipoteticamente anche dei resti della Tomba di giganti o di altre strutture antiche. Parrebbe potersi identificare con la tomba di giganti citata nella documentazione d'archivio come Mitza 'e Fuddi		
DATAZIONE GENERICA	Età nuragica	DATAZIONE SPECIFICA	-
BIBLIOGRAFIA	SANTONI 1989	ARCHIVIO	
NOTE/OSSERVAZIONI			

<b>SITO N.</b>	<b>MAN-18</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Mandas		
LOCALITÀ	Nuraghe Ruina Fielli I		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	7049039.09.00
	WGS 84/UTM 32N	y	4608075.12.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	1320 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	nullo
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento	ANNO	1989
TIPOLOGIA	Nuraghe		
DESCRIZIONE	Nuraghe verosimilmente monotorre, la cui lettura strutturale è fortemente compromessa dalla vegetazione spontanea. La struttura occupa una piccola area risparmiata dalle coltivazioni circostante e si trova in un'area a forte densità di presenze nuragiche. Nelle adiacenze del nuraghe si trovano dei muretti a secco per la costruzione dei quali potrebbe essere stato utilizzato materiale di reimpiego proveniente dal nuraghe		
DATAZIONE GENERICA	Età nuragica	DATAZIONE SPECIFICA	-
BIBLIOGRAFIA	SANTONI 1989	ARCHIVIO	Archivio SABAP Ca, archivio corrente Mandas
NOTE/OSSERVAZIONI			

<b>SITO N.</b>	<b>MAN-19</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Mandas		
LOCALITÀ	Nuraghe Ruina Fielli II		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	1010713.56.00
	WGS 84/UTM 32N	y	5820358.41.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	1561 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	nullo
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento	ANNO	1989
TIPOLOGIA	Nuraghe		
DESCRIZIONE	Nuraghe di incerta planimetria, la cui lettura strutturale è fortemente compromessa dalla vegetazione spontanea. Dalla foto satellitare al centro dell'area in cui insiste il nuraghe si osserva un allineamento di pietre di forma circolare del diametro di circa tre metri, appartenente a strutture non meglio precisabili. La struttura occupa una piccola area risparmiata dalle coltivazioni circostante e si trova in un'area a forte densità di presenze nuragiche. Nelle adiacenze del nuraghe si trovano dei muretti a secco per la costruzione dei quali potrebbe essere stato utilizzato materiale di reimpiego proveniente dal nuraghe		
DATAZIONE GENERICA	Età nuragica	DATAZIONE SPECIFICA	-
BIBLIOGRAFIA	SANTONI 1989	ARCHIVIO	
NOTE/OSSERVAZIONI			

<b>SITO N.</b>	<b>MAN-20</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Mandas		
LOCALITÀ	Nuraghe Simoni		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	4592205.09.00
	WGS 84/UTM 32N	y	4875915.07.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	1416 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	nullo
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento	ANNO	1989
TIPOLOGIA	Nuraghe		
DESCRIZIONE	Nuraghe verosimilmente complesso, la cui lettura strutturale è fortemente compromessa dalla vegetazione spontanea, che sembra consentire la distinzione di una struttura principale e altre due ad essa connesse. La struttura occupa una piccola area risparmiata dalle coltivazioni circostante e si trova in una zona a forte densità di presenze nuragiche		
DATAZIONE GENERICA	Età nuragica	DATAZIONE SPECIFICA	-
BIBLIOGRAFIA	SANTONI 1989	ARCHIVIO	Archivio SABAP Ca, Archivio corrente Mandas
NOTE/OSSERVAZIONI			

<b>SITO N.</b>	<b>MAN-21</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Mandas		
LOCALITÀ	Nuraghe Zidoni		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	16898914.35.00
	WGS 84/UTM 32N	y	5287423.52.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	780 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Basso
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento	ANNO	1989
TIPOLOGIA	Nuraghe		
DESCRIZIONE	Nuraghe di incerta planimetria, la cui lettura strutturale è fortemente compromessa dalla vegetazione spontanea. La struttura occupa una piccola area risparmiata dalle coltivazioni circostante e si trova in una zona a forte densità di presenze nuragiche. Nelle adiacenze del nuraghe si trovano dei muretti a secco per la costruzione dei quali potrebbe essere stato utilizzato materiale di reimpiego proveniente dal nuraghe		
DATAZIONE GENERICA	Età nuragica	DATAZIONE SPECIFICA	-
BIBLIOGRAFIA	SANTONI 1989	ARCHIVIO	
NOTE/OSSERVAZIONI			

<b>SITO N.</b>	<b>MAN-22</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Mandas		
LOCALITÀ	Nuraghe Pardu		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	14204729.44.00
	WGS 84/UTM 32N	y	5135722.39.00
<b>RAPPORTI</b>			

DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	240 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	alto
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento	ANNO	1989
TIPOLOGIA	Nuraghe		
DESCRIZIONE	Nuraghe di incerta planimetria, la cui lettura strutturale è resa particolarmente ardua dalla vegetazione spontanea e dall'interro pressoché totale delle evidenze architettoniche residue. Il monumento è segnalato in corrispondenza di un'area di forma sub circolare del diametro di circa 50 m. Nell'area circostante si individuano numerosi blocchi di grandi dimensioni posti a bordura delle aree coltivate. Dalla documentazione d'archivio risulta la presenza di quattro nuraghi chiamati Pardu (A, B, C, D); non è possibile precisare la localizzazione di tre di questi; quello cui si fa riferimento è posizionato anche nella cartografia IGM		
DATAZIONE GENERICA	Età nuragica	DATAZIONE SPECIFICA	-
BIBLIOGRAFIA	SANTONI 1989	ARCHIVIO	Archivio SABAP Ca, Archivio corrente Mandas
NOTE/OSSERVAZIONI			

<b>SITO N.</b>	<b>MAN-23</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Mandas		
LOCALITÀ	Nuraghe Don Efisi		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632 WGS 84/UTM 32N	x	12486028.39.00
		y	4985240.24.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	433 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Medio
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento	ANNO	1989
TIPOLOGIA	Nuraghe		
DESCRIZIONE	Nuraghe di incerta planimetria, la cui ottimale lettura strutturale è ostacolata dalla vegetazione spontanea; tuttavia si legge molto bene una struttura circolare del diametro di circa 7 m. Nell'area circostante si individuano numerosi blocchi di grandi dimensioni posti a bordura delle aree coltivate o riutilizzati in muretti a secco.		
DATAZIONE GENERICA	Età nuragica	DATAZIONE SPECIFICA	-
BIBLIOGRAFIA	SANTONI 1989	ARCHIVIO	
NOTE/OSSERVAZIONI			

<b>SITO N.</b>	<b>MAN-24</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Mandas		
LOCALITÀ	Nuraghe Suxiu		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632 WGS 84/UTM 32N	x	15397896.13.00
		y	5733847.19.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	290 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	medio
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento	ANNO	1989
TIPOLOGIA	Nuraghe		

DESCRIZIONE	Nuraghe di incerta planimetria, apparentemente costituito da un corpo principale circolare a cui si addossano altre due; al centro verso est sembra dipanarsi un cortile. Il monumento è segnalato in corrispondenza di un'area di forma ellittica risparmiata dalle coltivazioni moderne. Nell'area circostante si individuano numerosi blocchi di grandi dimensioni posti a bordura delle aree coltivate.		
DATAZIONE GENERICA	Età nuragica	DATAZIONE SPECIFICA	-
BIBLIOGRAFIA	SANTONI 1989	ARCHIVIO	
NOTE/OSSERVAZIONI			

<b>SITO N.</b>	<b>MAN-25</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Mandas		
LOCALITÀ	Nuraghe Don Efisi II		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	16245423.46.00
	WGS 84/UTM 32N	y	5514591.57.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	203 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Alto
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento	ANNO	1989
TIPOLOGIA	Nuraghe		
DESCRIZIONE	Nuraghe di incerta planimetria, la cui lettura strutturale è resa particolarmente ardua dalla vegetazione spontanea e dall'interro pressoché totale delle evidenze architettoniche residue. Il monumento è segnalato in corrispondenza di un'area di forma ellittica risparmiata dalle coltivazioni moderne. Nell'area circostante si individuano numerosi blocchi di grandi dimensioni posti a bordura delle aree coltivate. Dalla documentazione d'archivio risultano tre nuraghe Don Efisi (A, B, C). Non è stato possibile posizionare uno dei tre, situato evidentemente nelle vicinanze degli altri due		
DATAZIONE GENERICA	Età nuragica	DATAZIONE SPECIFICA	-
BIBLIOGRAFIA	SANTONI 1989	ARCHIVIO	Archivio SABAP Ca, Archivio corrente Mandas
NOTE/OSSERVAZIONI			

<b>SITO N.</b>	<b>MAN-26</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Mandas		
LOCALITÀ	Chiesa di San Francesco		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	15075435.46.00
	WGS 84/UTM 32N	y	5030096.28.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	1560 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	nullo
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Non nota	ANNO	2015
TIPOLOGIA	Area/edificio di culto		
DESCRIZIONE	Chiesa dei Frati Minori Osservanti eretta attorno al Seicento, dedicata a San Francesco, posta poi sotto l'invocazione di San Cristoforo. Chiesa dei Frati Minori Osservanti eretta attorno al Seicento, dedicata a San Francesco, posta poi sotto l'invocazione di San Cristoforo. Posteriormente sulla copertura spicca un piccolo campanile a canna quadrata con aperture di forma semicircolare sovrastato su ogni lato da un piccolo timpano triangolare. Dietro la chiesa è situato l'ex convento omonimo		
DATAZIONE GENERICA	Età post-medievale	DATAZIONE SPECIFICA	XVII secolo d.C.

BIBLIOGRAFIA		ARCHIVIO	Catalogo Generale dei Beni Culturali (codice di catalogo nazionale n. 00229753)
NOTE/OSSERVAZIONI			

<b>SITO N.</b>	<b>MAN-27</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Mandas		
LOCALITÀ	Chiesa di San Giacomo		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	4409012.04.00
	WGS 84/UTM 32N	y	5176662.24.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	1500 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	nullo
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Non nota	ANNO	
TIPOLOGIA	Area/edificio di culto		
DESCRIZIONE	Sorta su un edificio del XV secolo, fu costruita in stile gotico-catalano alla fine del XVI. La copertura a due spioventi caratterizza il prospetto, sul quale si aprono tre finestre: un rosone centrale in asse col portale e due rettangolari laterali. L'aula è a pianta rettangolare con copertura a travi di ginepro. Ai fianchi si aprono cinque cappelle per lato. L'area del presbiterio risulta sopraelevata rispetto al piano della navata e contraddistinta da una volta a stella. All'interno sono conservate produzioni di intagliatori spagnoli e locali: un gruppo ligneo con Crocifisso, Madonna e san Giovanni, statue policrome seicentesche e vari altari lignei settecenteschi.		
DATAZIONE GENERICA	Età post-medievale	DATAZIONE SPECIFICA	XVI secolo d.C.
BIBLIOGRAFIA	<a href="https://www.sardegnaturism.it/it/esplora/san-giacomo-apostolo">https://www.sardegnaturism.it/it/esplora/san-giacomo-apostolo</a>	ARCHIVIO	
NOTE/OSSERVAZIONI			

<b>SITO N.</b>	<b>MAN-28</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Mandas		
LOCALITÀ	Chiesa di Sant'Antonio abate		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	9699319.25.00
	WGS 84/UTM 32N	y	5282512.26.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	1332 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	nullo
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Non nota	ANNO	
TIPOLOGIA	Infrastrutture, Area/edificio di culto		
DESCRIZIONE	Edificata tra il dodicesimo e tredicesimo secolo mostra un'architettura piuttosto semplice, con copertura a capanna e una sola navata. Di fronte alla chiesa sono state individuati i resti di una strada romana, la <i>aliud iter ab Ulbia Caralis</i> che collegava il porto di Olbia con Carales, passando lungo le falde occidentali del Gennargentu		
DATAZIONE GENERICA	Età romana; età medievale	DATAZIONE SPECIFICA	XVII-XIII secolo d.C.
BIBLIOGRAFIA	LILLIU 1947 a, TRUDU 2015	ARCHIVIO	
NOTE/OSSERVAZIONI			

<b>SITO N.</b>	<b>MAN-29</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Mandas/Gergei		
LOCALITÀ	Is Aurras		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Non puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	715090.42.00
	WGS 84/UTM 32N	y	4783682.56.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	586 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	basso
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Non nota	ANNO	-
TIPOLOGIA	Nuraghe		
DESCRIZIONE	Nella Carta Tecnica Regionale è segnalato un nuraghe anonimo in corrispondenza di un'area risparmiata dalle attività agricole moderne, di incerta tipologia e le cui evidenze architettoniche sembrano coperte dalla vegetazione spontanea. La denominazione deriva dal toponimo più vicino. Si troverebbe all'estremità di un declivio degradante verso nord-ovest. Parte delle sue strutture insistono nel territorio comunale di Gergei		
DATAZIONE GENERICA	Età nuragica	DATAZIONE SPECIFICA	
BIBLIOGRAFIA		ARCHIVIO	
NOTE/OSSERVAZIONI			

<b>SITO N.</b>	<b>MAN-30</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Mandas/Gergei		
LOCALITÀ	Pranu is Arrolis		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Non puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	3479044.57.00
	WGS 84/UTM 32N	y	5901184.17.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	660 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	basso
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Non nota	ANNO	-
TIPOLOGIA	Nuraghe		
DESCRIZIONE	Dalla documentazione d'archivio si rileva la presenza di un nuraghe situato nel declivio settentrionale del Pranu Is Arrolis		
DATAZIONE GENERICA	Età nuragica	DATAZIONE SPECIFICA	
BIBLIOGRAFIA		ARCHIVIO	Archivio SABAP Ca, Archivio corrente Mandas
NOTE/OSSERVAZIONI			

<b>SITO N.</b>	<b>MAN-31</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Mandas/Gergei		
LOCALITÀ	Pranu Pira		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Non puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	544174.44.00
	WGS 84/UTM 32N	y	5959283.59.00
<b>RAPPORTI</b>			

DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	1215 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Nulla
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Non nota	ANNO	-
TIPOLOGIA	Nuraghe		
DESCRIZIONE	Dalla documentazione d'archivio si rileva la presenza di un nuraghe situato in una piccola eminenza presso il margine orientale del Pranu Pira, tra il nuraghe Murtas (MAN-07) e il nuraghe Simoni (MAN-20), probabilmente distrutto o comunque attualmente non identificabile dalla foto aerea		
DATAZIONE GENERICA	Età nuragica	DATAZIONE SPECIFICA	
BIBLIOGRAFIA		ARCHIVIO	Archivio SABAP Ca, Archivio corrente Mandas
NOTE/OSSERVAZIONI			

<b>SITO N.</b>	<b>MAN-32</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Mandas/Gergei		
LOCALITÀ	Ruina sa Pruna		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Non puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	9194419.37.00
	WGS 84/UTM 32N	y	4833415.32.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	1288 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Nulla
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Non nota	ANNO	-
TIPOLOGIA	Nuraghe		
DESCRIZIONE	Dalla documentazione d'archivio si rileva la presenza di un nuraghe situato in una piccola eminenza presso il Pranu Pira, tra il nuraghe Mitza 'e Foddi (MAN-08) e il nuraghe Funtana Zorcu (MAN-15), probabilmente distrutto o comunque attualmente non identificabile dalla foto aerea		
DATAZIONE GENERICA	Età nuragica	DATAZIONE SPECIFICA	
BIBLIOGRAFIA		ARCHIVIO	Archivio SABAP Ca, Archivio corrente Mandas
NOTE/OSSERVAZIONI			

<b>SITO N.</b>	<b>MAN-33</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Mandas		
LOCALITÀ	Ruina de Logu, tomba di giganti		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	3765785.12.00
	WGS 84/UTM 32N	y	4494975.18.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	385 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Medio
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Ricognizione	ANNO	1982; 1989
TIPOLOGIA	Area funeraria		
DESCRIZIONE	Un sopralluogo eseguito nel 1982 ha permesso di individuare la traccia di una tomba di giganti, di cui residuava un solo filare ricavato nella marna calcarea e di cui era ancora apprezzabile quasi integralmente l'articolazione dell'emiciclo. Durante un secondo sopralluogo, effettuato nel 1989, le strutture non erano quasi più leggibili		

DATAZIONE GENERICA	Età nuragica	DATAZIONE SPECIFICA	
BIBLIOGRAFIA		ARCHIVIO	Archivio SABAP CA, archivio corrente
NOTE/OSSERVAZIONI			

<b>SITO N.</b>	<b>MAN-34</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Mandas		
LOCALITÀ	Ruina de Logu, nuraghe		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	8953698.52.00
	WGS 84/UTM 32N	y	5340866.16.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	314 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Medio
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Ricognizione	ANNO	-
TIPOLOGIA	Nuraghe		
DESCRIZIONE	Viene segnalata la presenza di un nuraghe complesso polilobato in determinato a circa 200 m ad Est della tomba omonima (MAN-33). Tra i reperti individuati in ricognizione si segnala un pestello in basalto e un frammento di macina		
DATAZIONE GENERICA	Età nuragica	DATAZIONE SPECIFICA	
BIBLIOGRAFIA		ARCHIVIO	Archivio SABAP CA, archivio corrente
NOTE/OSSERVAZIONI			

<b>SITO N.</b>	<b>MAN-35</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Mandas		
LOCALITÀ	Cuccuru Araus, nuraghe		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	8422917.08.00
	WGS 84/UTM 32N	y	5221366.17.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	1100 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Nulla
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Ricognizione	ANNO	-
TIPOLOGIA	Nuraghe		
DESCRIZIONE	Viene segnalata la presenza di un nuraghe sulla sommità della collina i cui ruderi edilizi erano conservati negli anni 80 a livello solo basamentale. La tipologia sembra ascrivibile a quella complessa e in stretto rapporto con il monumento sono stati raccolti frammenti fittili inquadabili nell'età del Bronzo medio, recente e finale. Tra i reperti litici si segnalano frammenti di teste di mazza e di pestelli		
DATAZIONE GENERICA	Età nuragica	DATAZIONE SPECIFICA	Età del Bronzo medio, recente e finale
BIBLIOGRAFIA		ARCHIVIO	Archivio SABAP CA, archivio corrente
NOTE/OSSERVAZIONI			

<b>SITO N.</b>	<b>MAN-36</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Mandas		
LOCALITÀ	Cuccuru Araus, villaggio		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	16742248.07.00
	WGS 84/UTM 32N	y	4721627.28.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	1250 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Nulla
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Ricognizione	ANNO	-
TIPOLOGIA	Area insediativa		
DESCRIZIONE	Viene segnalata la presenza sul versante orientale della collina la cui cima è occupata dal nuraghe (MAN-35) di una serie di fondi di capanne attribuibili verosimilmente al momento medio conclusivo di vita dell'abitato. L'area insediativa risulta distinta rispetto al nucleo monumentale di origine		
DATAZIONE GENERICA	Età nuragica	DATAZIONE SPECIFICA	Età del Bronzo recente e finale
BIBLIOGRAFIA		ARCHIVIO	Archivio SABAP CA, archivio corrente
NOTE/OSSERVAZIONI			

<b>SITO N.</b>	<b>MAN-37</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Mandas		
LOCALITÀ	Sa Passarra, nuraghe		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	1905314.48.00
	WGS 84/UTM 32N	y	5411485.43.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	600 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Basso
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Ricognizione	ANNO	-
TIPOLOGIA	Nuraghe; Area di frequentazione/dispersione materiali		
DESCRIZIONE	Viene segnalata la presenza di un nuraghe, ridotto già negli anni Ottanta a pietraia, appena emergente dal piano campagna. Sul limite settentrionale è apprezzabile un arco di braccio murario basale a grandi blocchi di marna. Tra i resti vennero raccolti frammenti di ceramica di età storica, tra cui si segnala un frammento di vernice nera tardorepubblicana		
DATAZIONE GENERICA	Età nuragica; età romana	DATAZIONE SPECIFICA	
BIBLIOGRAFIA		ARCHIVIO	Archivio SABAP CA, archivio corrente
NOTE/OSSERVAZIONI			

<b>SITO N.</b>	<b>MAN-38</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Mandas		
LOCALITÀ	Mitza Fielli		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	11359597.09.00
	WGS 84/UTM 32N	y	4474646.26.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	1600 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Nullo
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Ricognizione	ANNO	-
TIPOLOGIA	Area insediativa		
DESCRIZIONE	Viene segnalata la presenza di un abitato di età storica, verosimilmente di età romana imperiale, indiziato da murature realizzate con blocchetti e spezzoni di marna allettati in opera muraria incerta e privi per quanto visibile di malta. Vennero segnalati anche numerosi embrici di copertura e ceramica romana. Alcune delle strutture erano state fortemente danneggiate dalla realizzazione di lavori di sistemazione di una strada vicinale		
DATAZIONE GENERICA	Età romana	DATAZIONE SPECIFICA	
BIBLIOGRAFIA		ARCHIVIO	Archivio SABAP CA, archivio corrente
NOTE/OSSERVAZIONI			

<b>SITO N.</b>	<b>NUR-01</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Nurri		
LOCALITÀ	Stessei, nuraghe		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	12514958.31.00
	WGS 84/UTM 32N	y	5278795.11.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	152 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Alto
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento	ANNO	
TIPOLOGIA	Nuraghe		
DESCRIZIONE	Si segnala la presenza di un nuraghe complesso a tholos localizzato all'estremità orientale dell'altopiano di Prànu 'e Mùru, che qui si innalza quasi a picco sul lago di Flumendosa. La struttura è costituita da una torre e da un corpo murario in addosso alla porzione laterale occidentale costituito da un tratto di cortina nella cui parte esterna si sviluppa una seconda torre. Il vano della torre principale, di forma circolare, presenta una grossa nicchia nel paramento meridionale; nella seconda torre, di forma sub circolare, si osserva la presenza di alcune nicchiette e di un profondo nicchione. Le strutture sono realizzate in blocchi non lavorati di basalto messi in opera senza l'ausilio di zeppa		
DATAZIONE GENERICA	Età nuragica	DATAZIONE SPECIFICA	
BIBLIOGRAFIA	Progetto i Nuraghi 1990 II, n. III.12.68, p. 346; // <i>paesaggio nuragico</i> 2008, pp. 51-52; CAMPUS 2017, fig. pag. 34, n. 32	ARCHIVIO	
NOTE/OSSERVAZIONI	Fascia di rispetto da PPR (100 m rispetto assoluto) N.B.: La localizzazione su PPR, e conseguentemente la fascia di rispetto, è traslata di circa 206 m a nord/ovest rispetto alla localizzazione corretta		

<b>SITO N.</b>	<b>NUR-02</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Nurri		
LOCALITÀ	Stessei, tomba di giganti		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	16910612.46.00
	WGS 84/UTM 32N	y	4432483.31.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	363 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Medio
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento	ANNO	
TIPOLOGIA	Area funeraria		
DESCRIZIONE	A poche centinaia di metri a nord/ovest del nuraghe Stessei (sito n. NUR-01) si segnala la presenza di una tomba di giganti, localizzata su un leggerissimo primo rialzo quasi sul ciglio settentrionale dell'altopiano. La sepoltura, realizzata con blocchi di basalto, è costituita da un corpo rettangolare absidato che contiene la camera funeraria rettangolare preceduta da un emiciclo frontale o esedra costituita da grossi blocchi poliedrici disposti in opera poligonale. Nella terra di risulta dello scavo eseguito dai tombaroli gli archeologi che hanno eseguito le ricognizioni hanno individuato pochi frammenti fittili non diagnostici		
DATAZIONE GENERICA	Età nuragica	DATAZIONE SPECIFICA	
BIBLIOGRAFIA	Progetto i Nuraghi 1990 II, n. III.12.67, pp. 344-345; CAMPUS 2017, fig. pag. 34, n. 31	ARCHIVIO	
NOTE/OSSERVAZIONI			

<b>SITO N.</b>	<b>NUR-03</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Nurri		
LOCALITÀ	Tanca is Olias		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	8200713.51.00
	WGS 84/UTM 32N	y	4434756.57.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	660 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Basso
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento	ANNO	-
TIPOLOGIA	Area/edificio di culto		
DESCRIZIONE	Si segnala la presenza di un pozzo sacro situato sul ciglio dell'altopiano prospiciente il lago Flumendosa in una posizione intermedia tra i nuraghi Stessei (NUR-01) e Luas (NUR-04). Di forma subcircolare è costituito da blocchi di patate o di medie dimensioni appena sbozzati posti in leggero aggetto		
DATAZIONE GENERICA	Datazione incerta	DATAZIONE SPECIFICA	Età nuragica?
BIBLIOGRAFIA	Progetto i Nuraghi 1990 II, n. III.12.66, p. 344	ARCHIVIO	
NOTE/OSSERVAZIONI	Fascia di rispetto da PPR (100 m rispetto assoluto)		

<b>SITO N.</b>	<b>NUR-04</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Nurri		
LOCALITÀ	Tanca is Olias, Nuraghe Luas		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	9693281.29.00
	WGS 84/UTM 32N	y	4758512.57.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	1274 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Nullo
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento	ANNO	-
TIPOLOGIA	Nuraghe		
DESCRIZIONE	Si segnala la presenza di un nuraghe complesso a tholos, localizzato ad est dell'altopiano di Pranu 'e Muru. L'edificio è costituito da una torre troncoconica cui si addossano un bastione e una seconda torre. l'edificio è stato realizzato con blocchi di basalto grezzi o appena sbozzati disposti a ad opera poligonale. La presenza di alcune strutture megalitiche a nord e a nord-est suggerisce l'esistenza di un probabile antemurale solo in parte ricostruibile		
DATAZIONE GENERICA	Età nuragica	DATAZIONE SPECIFICA	
BIBLIOGRAFIA	Progetto i Nuraghi 1990 II, n. III.12.64, pp. 342-243; // <i>paesaggio nuragico</i> 2008, p. 51; CAMPUS 2017, p. 35 e fig. pag. 34, n. 28	ARCHIVIO	
NOTE/OSSERVAZIONI	Vincolo archeologico D.M. 14/05/1965 (F. 1, mapp. 18 e 15) Fascia di rispetto da PPR (100 m rispetto assoluto) NB: Vincoli in rete lo localizza circa 53 m a sud/est		

<b>SITO N.</b>	<b>NUR-05</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Nurri		
LOCALITÀ	Tanca is Olias, Funtana Spidu, tomba di giganti		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	9249738.48.00
	WGS 84/UTM 32N	y	4679330.18.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	1362 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Nullo
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento	ANNO	-
TIPOLOGIA	Area funeraria		
DESCRIZIONE	Si segnala la presenza di una tomba di giganti localizzata sul ciglio dell'altopiano basaltico a circa 600 m ad Est del nuraghe Luas (NUR-04). della struttura originaria rimane l'ingresso rivolto a sud/ sud-est il dromos e tre filari della muratura della camera mentre risultano appena visibili i tratti murari dell'edera. La tomba è costruita con blocchi squadri di basalto disposti a filari		
DATAZIONE GENERICA	Età nuragica	DATAZIONE SPECIFICA	
BIBLIOGRAFIA	Progetto i Nuraghi 1990 II, n. III.12.65, p. 342; CAMPUS 2017, fig. pag. 34, n. 29	ARCHIVIO	
NOTE/OSSERVAZIONI			

<b>SITO N.</b>	<b>NUR-06</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Nurri		
LOCALITÀ	Sa Saliqua, nuraghe		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	14397768.49.00
	WGS 84/UTM 32N	y	5511771.06.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	1396 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Nulla
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento	ANNO	-
TIPOLOGIA	Nuraghe		
DESCRIZIONE	Si segnala la presenza di un nuraghe localizzato sulla sommità della collina. di tipo semplice si conserva per un'altezza massima di circa 1 m con struttura costituita da blocchi poliedrici di grandi dimensioni di conglomerato e calcare disposti in opera poligonale		
DATAZIONE GENERICA	Età nuragica	DATAZIONE SPECIFICA	
BIBLIOGRAFIA	Progetto i Nuraghi 1990 II, n. III.12.94, p. 354; CAMPUS 2017, fig. pag. 34, n. 41; MARCIALIS-ORGIANA 2020, fig. 1, n. II.29	ARCHIVIO	
NOTE/OSSERVAZIONI	Fascia di rispetto da PPR (100 m rispetto assoluto)		

<b>SITO N.</b>	<b>NUR-07</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Nurri		
LOCALITÀ	San Filippo, chiesa di San Priamo		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	6083327.39.00
	WGS 84/UTM 32N	y	5182724.05.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	1233 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Nulla
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento	ANNO	-
TIPOLOGIA	Area/edificio di culto; area di frequentazione/dispersione materiali		
DESCRIZIONE	Già Angius e Casalis segnalavano la presenza di una chiesa di San Priamo in stato di rudere nell'Ottocento. Anche la tradizione orale ricorda la presenza di una chiesa nei pressi della quale, nell'area pianeggiante Grazia Ortu ricorda la segnalazione del ritrovamento di suppellettili (piatti e vasi) parti di corredi tombali andati distrutti in occasione di arature. La Ortu segnala inoltre il ritrovamento durante le ricognizioni connesse al progetto di Archeosystem di un'area di 100 mq frammenti di tegole e coppi di rimpetto, a nord/est, rispetto alla collina di San Filippo in cui è segnalato materiale romano (NUR-08)		
DATAZIONE GENERICA	Età romana; età medievale	DATAZIONE SPECIFICA	
BIBLIOGRAFIA	ANGIUS-CASALIS 1851, vol. XII, p. 772; Progetto i Nuraghi 1990 II, n. III.12.96, p. 355	ARCHIVIO	
NOTE/OSSERVAZIONI	Fascia di rispetto da PPR (100 m rispetto assoluto)		

<b>SITO N.</b>	<b>NUR-08</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Nurri		
LOCALITÀ	San Filippo		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	7489493.03.00
	WGS 84/UTM 32N	y	4699235.53.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	1513 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Nulla
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento	ANNO	Anni '80-'90
TIPOLOGIA	Area di frequentazione/dispersione di materiali		
DESCRIZIONE	Sulla collina denominata erroneamente San Priamo, in realtà Santu Filimu, si segnala la presenza di materiale archeologico (ceramica comune, sigillata e resti di pavimentazione in lastre di scisto) da ricondursi ad una frequentazione in età romana. Sulla collina antistante a nord/est sono segnalate dispersioni materiali da costruzione romani (NUR-07)		
DATAZIONE GENERICA	Età romana	DATAZIONE SPECIFICA	
BIBLIOGRAFIA	Progetto i Nuraghi 1990 II, n. III.12.96, p. 355; MARCIALIS-ORGIANA 2020, fig. 1, n. III.03.15	ARCHIVIO	
NOTE/OSSERVAZIONI			

<b>SITO N.</b>	<b>NUR-09</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Nurri		
LOCALITÀ	Linnarbus/Pranu Murtas/Melivada		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	12504249.14.00
	WGS 84/UTM 32N	y	5490452.12.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	681 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Basso
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento	ANNO	Anni '80-'90
TIPOLOGIA	Area di frequentazione/dispersione di materiali		
DESCRIZIONE	Nell'area pianeggiante ai piedi del rilievo Bruncu 'e Fenugu, a circa 300 m a sud della tomba di giganti di Perdas de Fogu (NUR-10) si segnala la presenza di materiale archeologico (ceramica comune e sigillata, frammenti laterizi e di macine) da ricondursi ad una frequentazione in età romana		
DATAZIONE GENERICA	Età nuragica	DATAZIONE SPECIFICA	
BIBLIOGRAFIA	Progetto i Nuraghi 1990 II, n. III.12.95, pp. 354; MARCIALIS-ORGIANA 2020, fig. 1, n. III.03.14	ARCHIVIO	
NOTE/OSSERVAZIONI			

<b>SITO N.</b>	<b>NUR-10</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Nurri		

LOCALITÀ	Linnarbus/Perdas de Fogu, tomba di giganti		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	5748417.37.00
	WGS 84/UTM 32N	y	5453913.53.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	437 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Medio
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento	ANNO	Ante 1948
TIPOLOGIA	Area funeraria		
DESCRIZIONE	Si segnala la presenza di una tomba di giganti a circa 300 m a sud del nuraghe Corti 'e Ollastu, menzionata per la prima volta nel 1948. Della struttura, del tipo a due filari e realizzata in blocchi di dolomia, si conservavano ancora la camera centrale e l'emiciclo		
DATAZIONE GENERICA	Età nuragica	DATAZIONE SPECIFICA	
BIBLIOGRAFIA	Progetto i Nuraghi 1990 II, n. III.12.93, pp. 354; MARCIALIS-ORGIANA 2020, fig. 1, n. II.28	ARCHIVIO	
NOTE/OSSERVAZIONI	<p>Vincolo archeologico D.M. 06/02/1968 (F. 47, map. 40)                      Fascia di rispetto da PPR (100 m rispetto assoluto)                      NB: La localizzazione sembra rinviare piuttosto al nuraghe Linnarbus (cfr. scheda NUR-11). Anche il censimento di Archeosystem eseguito a cavallo tra gli anni '80 e '90 localizza in quest'area il nuraghe, mentre la tomba di giganti è indicata circa 360 m a sud. Analogamente il PPR segnala la fascia di rispetto assoluta in corrispondenza del dosso riferendola al nuraghe. L'osservazione delle ortofoto sembra mostrare in questo mappale il nuraghe.                      Si è quindi scelto di posizionare nel mappale vincolato il nuraghe</p>		

<b>SITO N.</b>	<b>NUR-11</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Nurri		
LOCALITÀ	Linnarbus/Corti 'e Ollastu, nuraghe e abitato		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	15973863.56.00
	WGS 84/UTM 32N	y	5472749.23.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	218 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Alto
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento	ANNO	-
TIPOLOGIA	Nuraghe; area insediativa		
DESCRIZIONE	Si segnala la presenza di un nuraghe a poca distanza dalla tomba di giganti (NUR-10). Si tratta di un nuraghe a tholos conservato per un'altezza di circa 1 m, realizzato in blocchi di grandi dimensioni per lo più non lavorati, disposti irregolarmente. A circa 50 m a nord si osservano tracce di capanne		
DATAZIONE GENERICA	Età nuragica	DATAZIONE SPECIFICA	
BIBLIOGRAFIA	Progetto i Nuraghi 1990 II, n. III.12.92, p. 354	ARCHIVIO	
NOTE/OSSERVAZIONI	<p>Fascia di rispetto da PPR (100 m rispetto assoluto)                      NB: l'osservazione delle ortofoto sembra segnalare i resti del nuraghe a circa 76 m a nord, comunque nel mappale su cui insiste il vincolo archeologico diretto della tomba di giganti di Perdas de Fogu. In questa zona localizza inoltre il nuraghe anche il censimento eseguito da Archeosystem tra gli anni '80 e '90 del secolo scorso. Si è quindi scelto di localizzare nel mappale vincolato il nuraghe e non la tomba di giganti</p>		

<b>SITO N.</b>	<b>NUR-12</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Nurri		
LOCALITÀ	Pranu Massala		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	16549167.31.00
	WGS 84/UTM 32N	y	4785433.49.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	832 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Basso
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento	ANNO	Anni '80-'90
TIPOLOGIA	Area di frequentazione/dispersione di materiali; area insediativa		
DESCRIZIONE	Si segnala la presenza su una superficie di circa 300 mq di materiale archeologico da ricondursi ad una frequentazione in età nuragica. Erano visibili resti di strutture murarie, frammenti ceramici ed embrici		
DATAZIONE GENERICA	Età romana	DATAZIONE SPECIFICA	
BIBLIOGRAFIA	Progetto i Nuraghi 1990 II, n. III.12.90, p. 353; MARCIALIS-ORGIANA 2020, fig. 1, n. III.03.16	ARCHIVIO	
NOTE/OSSERVAZIONI			

<b>SITO N.</b>	<b>NUR-13</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Nurri		
LOCALITÀ	Ceas/Corti Scabulas		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	2075837.58.00
	WGS 84/UTM 32N	y	5054749.38.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	1623 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Nulla
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento	ANNO	Anni '80-'90
TIPOLOGIA	Area di frequentazione/dispersione di materiali		
DESCRIZIONE	Si segnala la presenza di materiale archeologico da ricondursi ad una frequentazione, presumibilmente con funzione funeraria, in età nuragica e romana della grotta presente lungo la parete basaltica dell'altopiano		
DATAZIONE GENERICA	Età nuragica; età romana	DATAZIONE SPECIFICA	
BIBLIOGRAFIA	Progetto i Nuraghi 1990 II, n. III.12.88, p. 353	ARCHIVIO	
NOTE/OSSERVAZIONI			

<b>SITO N.</b>	<b>NUR-14</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Nurri		
LOCALITÀ	Ceas/Corti Scabulas, nuraghe e villaggio		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	8212324.13.00
	WGS 84/UTM 32N	y	4471075.56.00
<b>RAPPORTI</b>			

DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	1732 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Nulla
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento	ANNO	-
TIPOLOGIA	Nuraghe; area insediativa		
DESCRIZIONE	Si segnala la presenza di un nuraghe con villaggio localizzati all'estremità meridionale dell'altopiano di Tacquara. Il nuraghe, realizzato in blocchi di basalto di grandi dimensioni e inquadrabile nell'età del Bronzo medio, presenta planimetria circolare e si conserva per un'altezza massima di circa 1,50 m. Lungo l'altopiano a nord del nuraghe si osservano numerosi resti murari di diverse dimensioni con andamento circolare e rettilineo pertinenti ad un vasto villaggio nuragico frequentato ancora in età romana		
DATAZIONE GENERICA	Età nuragica e romana	DATAZIONE SPECIFICA	
BIBLIOGRAFIA	Progetto i Nuraghi 1990 II, n. III.12.89, p. 353; CAMPUS 2017, fig. pag. 34, n. 38; MARCIALIS-ORGIANA 2020, fig. 1, n. II.26	ARCHIVIO	
NOTE/OSSERVAZIONI	Vincolo Dichiarazione di importante interesse archeologico D.L. 42/2004, decreto 123/2012 (F. 53, map. 7) Fascia di rispetto da PPR (100 m rispetto assoluto)		

<b>SITO N.</b>	<b>NUR-15</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Nurri		
LOCALITÀ	Curreli, nuraghe e villaggio		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	2696582.18.00
	WGS 84/UTM 32N	y	5772008.07.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	1461 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Nulla
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento	ANNO	-
TIPOLOGIA	Nuraghe; area insediativa		
DESCRIZIONE	Si segnala la presenza, sul confine con Serri, di un imponente nuraghe complesso, conservato per un'altezza di circa 8 m, costituito da una torre centrale del diametro di circa 10 m. La torre è inglobata da un bastione triangolare dotato di almeno una torre e di una cella. La struttura era ulteriormente difesa da due torri circolari dotate di feritoie, presumibilmente parte di un antemurale. A nord e a sud del complesso sono visibili resti murari ad andamento circolare da ricondursi ad un villaggio frequentato anche in età romana come indicato dalla presenza di materiale fittile		
DATAZIONE GENERICA	Età nuragica	DATAZIONE SPECIFICA	
BIBLIOGRAFIA	Progetto i Nuraghi 1990 II, n. III.12.87, pp. 351-353; CAMPUS 2017, fig. pag. 34, n. 37; MARCIALIS-ORGIANA 2020, fig. 1, n. II.25	ARCHIVIO	
NOTE/OSSERVAZIONI	Vincolo Dichiarazione di importante interesse archeologico D.L. 42/2004, decreto 122/2012 (F. 42, map. 35) Fascia di rispetto da PPR (100 m rispetto assoluto)		

<b>SITO N.</b>	<b>NUR-16</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Nurri		
LOCALITÀ	Tacquara, nuraghe Taccu Ara II		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	9861971.57.00
	WGS 84/UTM 32N	y	4535982.37.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	1049 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Nulla
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento	ANNO	Anni '80-'90
TIPOLOGIA	Nuraghe; Area di frequentazione/dispersione di materiali		
DESCRIZIONE	Si segnala la presenza di una struttura forse riconducibile ad un nuraghe a circa 500 m dal nuraghe Tacquara (NUR-17). I resti visibili indicano una struttura a pianta circolare realizzata in grossi blocchi di basalto. A circa 100 m a nord è presente una vasta area di frammenti fittili e litici riferibili ad una frequentazione dell'altopiano in età neolitica (Neolitico recente e finale, Cultura di Ozieri) ed eneolitica		
DATAZIONE GENERICA	Età preistorica; età nuragica	DATAZIONE SPECIFICA	Neolitico recente e finale, Cultura di Ozieri
BIBLIOGRAFIA	LILLIU 1947, tav. 1; Progetto i Nuraghi 1990 II, n. III.12.81 e 86, pp. 350 e 351; <i>L'eredità del Sarcidano</i> 2000, p. 143; CAMPUS 2017, fig. pag. 34, n. 36; MARCIALIS-ORGIANA 2020, fig. 1, n. II.24	ARCHIVIO	
NOTE/OSSERVAZIONI			

<b>SITO N.</b>	<b>NUR-17</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Nurri		
LOCALITÀ	Genna 'e Matta (Genna Marta)/Tacquara, nuraghe Taccu Ara I/Longoni		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	16974317.53.00
	WGS 84/UTM 32N	y	5885427.48.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	544 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Medio
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento	ANNO	-
TIPOLOGIA	Nuraghe; Area di frequentazione/dispersione di materiali; Area insediativa; Area funeraria		
DESCRIZIONE	Durante le ricognizioni archeologiche eseguite negli anni '80-'90 del secolo scorso da Archeosystem per il censimento dei beni archeologici è stata segnalata la presenza di un nuraghe semplice a tholos, realizzato in blocchi basaltici lavorati con cura. La presenza nei pressi di altre strutture ad andamento circolare è riferibile probabilmente a rifascio, mentre lungo l'altopiano, in direzione sud, si osservano i resti murari riferibili probabilmente ad un villaggio sorto nei pressi del nuraghe e frequentato anche in età romana. Nell'areale, varie ricognizioni hanno consentito di individuare frammenti fittili, per lo più ceramica comune, anforacei e grossi contenitori, di età romana e altomedievale. L'individuazione di industria litica (punte di freccia in selce e in ossidiana) evidenzia una frequentazione prenuragica. Già Lilliu aveva osservato presso il nuraghe un insediamento romano testimoniato da consistenti avanzi di strutture e da una sepoltura		

	a inumazione entro cista litica oltre che da una moneta di III secolo d.C. e da dispersioni ceramiche (anforacei, ceramica comune grezza e depurata, ceramica di imitazione della sigillata) marcatamente ad ovest del nuraghe		
DATAZIONE GENERICA	Età preistorica, nuragica, romana e medievale	DATAZIONE SPECIFICA	Età medievale (altomedioevo)
BIBLIOGRAFIA	LILLIU 1947, p. 49 nota 39; Progetto i Nuraghi 1990 II, n. III.12.75-76, p. 348; TRUDU 2015, p. 233; CAMPUS 2017, fig. pag. 34, n. 35; MARCIALIS-ORGIANA 2020, fig. 1, nn. I.10.02, II.22, III.02.06, III.02.07, III.03.05, IV,05	ARCHIVIO	
NOTE/OSSERVAZIONI	<p>Vincolo Dichiarazione di importante interesse archeologico D.L. 42/2004, decreto 107/2012 (F. 42, mapp. 9 e 34)</p> <p>Fascia di rispetto da PPR (100 m rispetto assoluto); Fascia di rispetto di 100 m nel PUC di Serri</p> <p>NB: il sito è localizzato sul confine tra Nurri e Serri e il PUC di quest'ultimo comune lo inserisce, traslato lievemente ad ovest rispetto alla sua posizione, nei suoi limiti comunali</p> <p>Il sito Vincoliinrete indica a nord di Genna Marta una tomba non meglio puntualizzata né specificata (Carta del rischio id. 156388/VIR id.211875); non avendo individuato a livello bibliografico sepolture nel sito indicato, potrebbe trattarsi di un refuso nel posizionamento per la sepoltura romana del sito NUR-17.</p> <p>I siti rientranti nell'area vincolata sono stati trattati in un'unica scheda anche se non necessariamente localizzati nella stessa posizione</p>		

<b>SITO N.</b>	<b>NUR-18</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Nurri		
LOCALITÀ	Canali Scuriosu		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	15717831.48.00
	WGS 84/UTM 32N	y	4471536.45.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	161 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Alto
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento	ANNO	-
TIPOLOGIA	Area funeraria		
DESCRIZIONE	Si segnala la presenza di una tomba situata sul versante collinare costituita da due ortostati in conglomerato secondo l'asse principale est/ovest. Nello stesso versante sono visibili i resti di altre sepolture di uguale tipo. Nell'area circostante si sono individuati frammenti di ceramica comune di età romana		
DATAZIONE GENERICA	Età nuragica; età romana	DATAZIONE SPECIFICA	
BIBLIOGRAFIA	Progetto i Nuraghi 1990 II, n. III.12.73 p. 348	ARCHIVIO	
NOTE/OSSERVAZIONI			

<b>SITO N.</b>	<b>NUR-19</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Nurri		
LOCALITÀ	Canali Scuriosu		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	10040400.34.00

	WGS 84/UTM 32N	y	5800525.45.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	235 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Alto
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento	ANNO	Anni '80-'90
TIPOLOGIA	Area di frequentazione/dispersione di materiali		
DESCRIZIONE	Su un pianoro, a poca distanza dalla sepoltura NUR-18 si segnala la presenza di una dispersione di materiali archeologici (ceramica comune e invetriata) individuati durante le ricognizioni archeologiche eseguite negli anni '80-'90 del secolo scorso da Archeosystem per il censimento dei beni archeologici		
DATAZIONE GENERICA	Datazione incerta	DATAZIONE SPECIFICA	Età romana - età medievale?
BIBLIOGRAFIA	Progetto i Nuraghi 1990 II, n. III.12.74 p. 348	ARCHIVIO	
NOTE/OSSERVAZIONI			

<b>SITO N.</b>	<b>NUR-20</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Nurri		
LOCALITÀ	Fundalis		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	2606399.57.00
	WGS 84/UTM 32N	y	4580883.26.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	293 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Medio
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento	ANNO	Anni '80-'90
TIPOLOGIA	Area funeraria; Area di frequentazione/dispersione di materiali; Area insediativa		
DESCRIZIONE	Si segnala la presenza di una dispersione di materiali archeologici (su un'area ampia circa 500 mq) individuati durante le ricognizioni archeologiche eseguite negli anni '80-'90 del secolo scorso da Archeosystem per il censimento dei beni archeologici. Si tratta per lo più frammenti di ceramica comune e anforacei. La presenza di tratti di resti murari rettilinei in blocchi di grande dimensione in basalto e arenaria accostati su due file parallele sono da riferire verosimilmente all'insediamento romano citato da Rowland a Perd 'e Porcu. Nell'area è presente la domus de janas di Fundalis costituita da una grotticella ricavata nella parete basaltica dell'altopiano di Guzzini		
DATAZIONE GENERICA	Età preistorica; età romana	DATAZIONE SPECIFICA	Preistoria (Neolitico recente e finale, Cultura di Ozieri)
BIBLIOGRAFIA	Progetto i Nuraghi 1990 II, n. III.12.40-41 p. 332; <i>L'eredità del Sarcidano</i> 2006, p. 143; MARCIALIS-ORGIANA 2020, fig. 1, n. I.09	ARCHIVIO	
NOTE/OSSERVAZIONI	Fascia di rispetto da PPR (100 m rispetto assoluto)		

<b>SITO N.</b>	<b>NUR-21</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Nurri		
LOCALITÀ	Fundalis		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	525413.02.00

	WGS 84/UTM 32N	y	5773378.46.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	491 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Medio
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento	ANNO	-
TIPOLOGIA	Area di frequentazione/dispersione di materiali; area insediativa; area funeraria		
DESCRIZIONE	In un'area prospiciente la SS 198, si segnala la presenza di resti di strutture murarie rettilinee in basalto e calcare. La presenza di materiale ceramico romano (ceramica comune e anforacei) induce ad ipotizzare l'esistenza di un'area insediativa romana. Già Lilliu segnalava la presenza di un insediamento di ampie dimensioni (circa tre ettari) in relazione con un'area funeraria di cui sono state individuate tre sepolture di tipologia non specificata. L'abitato era in stretta relazione con un ramo secondario di viabilità romana		
DATAZIONE GENERICA	Età romana	DATAZIONE SPECIFICA	Età imperiale
BIBLIOGRAFIA	LILLIU 1947, p. 50, nota 40; Progetto i Nuraghi 1990 II, n. III.12.42 pp. 332-333; TRUDU 2015, p. 232	ARCHIVIO	
NOTE/OSSERVAZIONI			

<b>SITO N.</b>	<b>NUR-22</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Nurri		
LOCALITÀ	Cea Santa		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	13879183.04.00
	WGS 84/UTM 32N	y	5317023.59.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	432 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Medio
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento	ANNO	Anni '80-'90
TIPOLOGIA	Area di frequentazione/dispersione di materiali		
DESCRIZIONE	Si segnala la presenza di una ampia dispersione di materiali archeologici (circa 400 mq) individuati durante le ricognizioni archeologiche eseguite negli anni '80-'90 del secolo scorso da Archeosystem per il censimento dei beni archeologici. Tra i materiali più significativi numerosissimi frammenti di ossidiana, per lo più scarti di lavorazione, riconducibili ad una stazione litica		
DATAZIONE GENERICA	Età preistorica	DATAZIONE SPECIFICA	
BIBLIOGRAFIA	Progetto i Nuraghi 1990 II, n. III.12.39 p. 332; MARCIALIS-ORGIANA 2020, fig. 1, n. I.08.01	ARCHIVIO	
NOTE/OSSERVAZIONI	Il posizionamento è stato effettuato sulla base di MARCIALIS-ORGIANA 2020, fig. 1, n. I.08.01		

<b>SITO N.</b>	<b>NUR-23</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Nurri		
LOCALITÀ	Monte Cugussi, nuraghe		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	599037.26.00
	WGS 84/UTM 32N	y	5145213.25.00

<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	1362	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Nulla
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento	ANNO	-
TIPOLOGIA	Nuraghe		
DESCRIZIONE	Sulla sommità della collina si segnala la presenza di un nuraghe di tipo a tholos semplice conservato per un'altezza massima di circa 2 m l'edificio è costruito con blocchi di basalto calcareo e metamorfite disposti in opera poligonale irregolare		
DATAZIONE GENERICA	Età nuragica	DATAZIONE SPECIFICA	
BIBLIOGRAFIA	Progetto i Nuraghi 1990 II, n. III.12.70 p. 347; CAMPUS 2017, fig. pag. 34, n. 33; MARCIALIS-ORGIANA 2020, fig. 1, n. II.20	ARCHIVIO	
NOTE/OSSERVAZIONI	Fascia di rispetto da PPR (100 m rispetto assoluto)		

<b>SITO N.</b>		<b>NUR-24</b>	
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Nurri		
LOCALITÀ	Narbonis/Bacch'e Muru		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	1701331.15.00
	WGS 84/UTM 32N	y	5451788.53.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	518 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Basso
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento	ANNO	Anni '80-'90
TIPOLOGIA	Area insediativa		
DESCRIZIONE	Si segnala l'individuazione, durante le ricognizioni archeologiche eseguite negli anni '80-'90 del secolo scorso da Archeosystem per il censimento dei beni archeologici, di una ampia area insediativa nuragica riutilizzata in età romana. I resti di capanna osservabili, conservati per un filare, sono per lo più di forma circolare e realizzati in blocchi appena sbazzati di medie dimensioni. Già Lilliu aveva identificato la presenza nell'areale di un vicus in relazione con un tracciato viario secondario di età romana (NUR-53)		
DATAZIONE GENERICA	Età nuragica; età romana	DATAZIONE SPECIFICA	
BIBLIOGRAFIA	Progetto i Nuraghi 1990 II, n. III.12.38 p. 332; MARCIALIS-ORGIANA 2020, fig. 1, n. II.19	ARCHIVIO	
NOTE/OSSERVAZIONI	Fascia di rispetto da PPR (100 m rispetto assoluto). NB: La localizzazione su PPR, e conseguentemente la fascia di rispetto, è traslata di circa 260 m a nord rispetto alla localizzazione corretta indicata in bibliografia e da quanto riscontrabile nelle ortofoto		

<b>SITO N.</b>		<b>NUR-25</b>	
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Nurri		
LOCALITÀ	Narbonis, nuraghe		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	3201090.56.00
	WGS 84/UTM 32N	y	5966741.47.00

<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	943 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Basso
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento	ANNO	-
TIPOLOGIA	Nuraghe		
DESCRIZIONE	Sul ciglio occidentale dell'altopiano di Guzzini, si segnala la presenza di un nuraghe complesso, costituito da una torre voi troncoconica a pianta circolare cinta da un rifascio murario. la struttura è realizzata in opera poligonale con grossi blocchi di basalto appena sbazzati e con l'ausilio di poche zeppe. Pochi metri a sud-ovest si osservano i resti di un corpo murario di cui rimane la base di un paramento esterno ad andamento semicircolare correato di un corridoio rettilineo in parte crollato e coperto con grossi lastroni a solaio piano quasi in posizione centrale rispetto alla struttura le tracce di un probabile secondo corridoio sono ravvisabili a circa 3 m a sud del nuraghe si osserva un tratto di antemurale realizzato con pietrame di medie dimensioni. Lilliu definisce il nuraghe Calameda e usa invece il toponimo Nerbonis per indicare un nuraghe localizzato circa 1,3 km più a sud (scheda n. NUR-45). A circa 100 m ad Est sono presenti i resti di un grosso villaggio costituito da capanne (NUR-51)		
DATAZIONE GENERICA	Età nuragica	DATAZIONE SPECIFICA	
BIBLIOGRAFIA	Progetto i Nuraghi 1990 II, n. III.12.37 p. 332; TRUDU 2015, p. 233; MARCIALIS-ORGIANA 2020, fig. 1, n. II.18	ARCHIVIO	
NOTE/OSSERVAZIONI	Fascia di rispetto da PPR (100 m rispetto assoluto); Fascia di rispetto di 100 m nel PUC di Serri NB: il sito è localizzato sul confine tra Nurri e Serri e il PUC di quest'ultimo comune lo inserisce, traslato lievemente ad ovest rispetto alla sua posizione, nei suoi limiti comunali		

<b>SITO N.</b>		<b>NUR-26</b>	
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Nurri		
LOCALITÀ	Tannara, nuraghe		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632 WGS 84/UTM 32N	x	524085.46.00
		y	4714561.39.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	1211 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Nulla
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento	ANNO	-
TIPOLOGIA	Nuraghe; area di frequentazione/dispersione di materiali		
DESCRIZIONE	Si segnala la presenza in regione Bacch 'e Muru, all'estremità occidentale dell'altopiano di Guzzini, di un nuraghe di tipo a corridoio, di forma troncoconica e pianta subcircolare, impostato sulla roccia naturale e realizzato in opera poligonale con blocchi di basalto. Tra le pietre crollate sono stati recuperati un'ascia in scisto e un frammento di macina in basalto del tipo a navetta		
DATAZIONE GENERICA	Età preistorica	DATAZIONE SPECIFICA	Neolitico-Età del Bronzo
BIBLIOGRAFIA	Progetto i Nuraghi 1990 II, nn. III.12.33-34 p. 330; CICILLONI-PORCEDDA-	ARCHIVIO	

	SPANEDDA-CÁMARA SERRANO-CABRAS 2019; MARCIALIS-ORGIANA 2020, fig. 1, n. II.17		
NOTE/OSSERVAZIONI	Fascia di rispetto da PPR (100 m rispetto assoluto)		

<b>SITO N.</b>	<b>NUR-27</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Nurri		
LOCALITÀ	Tannara		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	1613852.06.00
	WGS 84/UTM 32N	y	6026518.43.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	965 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Basso
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento	ANNO	Anni '80-'90
TIPOLOGIA	Area di frequentazione/dispersione di materiali; area insediativa		
DESCRIZIONE	Si segnala, a circa 400 m a nord/est del nuraghe Tannara (NUR-26) la presenza di una dispersione di materiali archeologici e di strutture murarie individuati durante le ricognizioni archeologiche eseguite negli anni '80-'90 del secolo scorso da Archeosystem per il censimento dei beni archeologici		
DATAZIONE GENERICA	Età romana	DATAZIONE SPECIFICA	
BIBLIOGRAFIA	Progetto i Nuraghi 1990 II, n. III.12.35 p. 331; MARCIALIS-ORGIANA 2020, fig. 1, n. III.03.17	ARCHIVIO	
NOTE/OSSERVAZIONI	MARCIALIS-ORGIANA 2020 posiziona la dispersione di materiali romani (fig. 1 III.03.17) come in prossimità del nuraghe Tannara, tuttavia, si è scelto di posizionare il sito seguendo la descrizione di Archeosystem che aveva effettuato la ricognizione		

<b>SITO N.</b>	<b>NUR-28</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Nurri		
LOCALITÀ	Cuccuru Casu/Guzzini, nuraghe		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	10700506.49.00
	WGS 84/UTM 32N	y	4571417.54.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	730 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Basso
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento	ANNO	-
TIPOLOGIA	Nuraghe		
DESCRIZIONE	Si segnala la presenza di un nuraghe sul ciglio settentrionale dell'altipiano dell'altopiano a poca distanza dal nuraghe Cuccuru Casu (NUR-29). Caratterizzato da una pianta semplice e realizzato in blocchi poliedrici di basalto di cui residua un solo filare. Il diametro esterno è di circa 7 m. Nell'area circostante ricognizioni archeologiche eseguite dal gruppo di Archeosystem nel secolo scorso hanno consentito di individuare anche frammenti di ceramica comune romana		
DATAZIONE GENERICA	Età nuragica; età romana	DATAZIONE SPECIFICA	
BIBLIOGRAFIA	Progetto i Nuraghi 1990 II, n. III.12.20 p. 324; CICILLONI-PORCEDDA-	ARCHIVIO	

	SPANEDDA-CÁMARA SERRANO-CABRAS 2019; MARCIALIS-ORGIANA 2020, fig. 1, n. II.13		
NOTE/OSSERVAZIONI	Fascia di rispetto da PPR (100 m rispetto assoluto)		

<b>SITO N.</b>	<b>NUR-29</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Nurri		
LOCALITÀ	Cuccuru Casas, nuraghe		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	9087097.19.00
	WGS 84/UTM 32N	y	5638470.19.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	867 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Basso
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento	ANNO	-
TIPOLOGIA	Nuraghe		
DESCRIZIONE	Si segnala la presenza, in prossimità del confine territoriale con Serri, di un nuraghe localizzato su uno sperone roccioso di origine basaltica, in parte sfruttato dal punto di vista strutturale. Nel settore sud sono osservabili tre filari della muratura per un'altezza massima di 1 m circa. Nei pressi della struttura, ricognizioni eseguite tra gli anni '80 e '90 del secolo scorso da Archeosystem hanno permesso di recuperare due frammenti pertinenti ad un unico grande dolio		
DATAZIONE GENERICA	Età nuragica	DATAZIONE SPECIFICA	
BIBLIOGRAFIA	Progetto i Nuraghi 1990 II, n. III.12.18 p. 324; CICILLONI-PORCEDDA-SPANEDDA-CÁMARA SERRANO-CABRAS 2019; MARCIALIS-ORGIANA 2020, fig. 1, n. II.14	ARCHIVIO	
NOTE/OSSERVAZIONI	Fascia di rispetto da PPR (100 m rispetto assoluto)		

<b>SITO N.</b>	<b>NUR-30</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Nurri		
LOCALITÀ	Baracci, Cuccuru Casas		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	15279528.18.00
	WGS 84/UTM 32N	y	5511189.24.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	1096 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Nulla
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento	ANNO	Anni '80-'90; 2012
TIPOLOGIA	Area di frequentazione/dispersione di materiali; infrastruttura		
DESCRIZIONE	Sul versante dell'altopiano di Baracci a circa 300 m a sud dai resti dell'area insediativa (scheda NUR-31), ricognizioni archeologiche eseguite tra gli anni 80 e 90 del secolo scorso da Archeosystem, confermate da recenti ricognizioni (2012) hanno consentito di individuare concentrazioni di frammenti ceramici nei pressi delle cavità che si aprono nella cornice rocciosa dell'altopiano al contatto tra la colata basaltica e il substrato calcareo marnoso. È ragionevole ipotizzare che queste grotte siano state utilizzate come area funeraria del vicino abitato romano, ma che abbiano visto una frequentazione fin		

	dalla preistoria. Nei pressi è presente una strada indicata nella cartografia storica del XIX secolo, che si estende in senso ovest est con leggera pendenza ad est, dall'andamento sinuoso tra alcune chiudende. Lungo il tracciato, delimitato dai muri a secco delle tanche alti 1,5 m, si aprono stretti passaggi di circa 1 m di ampiezza		
DATAZIONE GENERICA	Età preistorica; Età romana e postmedievale	DATAZIONE SPECIFICA	
BIBLIOGRAFIA	Progetto i Nuraghi 1990 II, n. III.12.16 e 19 p. 324; MARCIALIS-ORGIANA 2020, fig. 1, n. II.07	ARCHIVIO	
NOTE/OSSERVAZIONI			

<b>SITO N.</b>	<b>NUR-31</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Nurri		
LOCALITÀ	Baracci, insediamento		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	13682431.26.00
	WGS 84/UTM 32N	y	5808009.32.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	1215	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Nulla
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento	ANNO	-
TIPOLOGIA	Area insediativa		
DESCRIZIONE	Si segnala la presenza, in una vasta area dell'altopiano basaltico di Guzzini al confine con il territorio di Serri, di un insediamento romano da porre in relazione con l'area funeraria e il tratto di strada individuati a Cuccuru Casas (sito NUR-30)		
DATAZIONE GENERICA	Età romana	DATAZIONE SPECIFICA	
BIBLIOGRAFIA	Progetto i Nuraghi 1990 II, n. III.12.15 pp. 323-324; MARCIALIS-ORGIANA 2020, fig. 1, n. II.07	ARCHIVIO	
NOTE/OSSERVAZIONI			

<b>SITO N.</b>	<b>NUR-32</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Nurri		
LOCALITÀ	Nuraccioni		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	14402597.16.00
	WGS 84/UTM 32N	y	5107740.51.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	1540 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Nulla
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento	ANNO	-
TIPOLOGIA	Nuraghe; area insediativa		
DESCRIZIONE	Si segnala la presenza di un nuraghe sul ciglio più settentrionale dell'altopiano di Guzzini in un'area di particolare interesse archeologico vista la vicinanza con l'abitato romano di Baracci, localizzato attorno alle strutture di un ovile moderno. Il cattivo stato di conservazione permette di osservare solo la base dello stipite sinistro dell'ingresso; il corridoio non risulta rilevabile, così come Della camera si osservano solo i blocchi e la terra derivante dal crollo della tholos. Dal punto di vista costruttivo il nuraghe è realizzato in opera poligonale con blocchi poliedrici di basalto di più ampie dimensioni all'esterno,		

	più ridotti all'interno. In prossimità recenti ricognizioni hanno consentito di identificare anche il villaggio nuragico di pertinenza		
DATAZIONE GENERICA	Età nuragica		DATAZIONE SPECIFICA
BIBLIOGRAFIA	Progetto i Nuraghi 1990 II, n. III.12.14 p. 323; MARCIALIS-ORGIANA 2020, fig. 1, n. III.01		ARCHIVIO
NOTE/OSSERVAZIONI	Fascia di rispetto da PPR (100 m rispetto assoluto)		

<b>SITO N.</b>	<b>NUR-33</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Nurri		
LOCALITÀ	Coironi		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632 WGS 84/UTM 32N	x	6849807.28.00
		y	4633375.21.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	1465 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Nulla
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento	ANNO	Anni '80-'90
TIPOLOGIA	Area di frequentazione/dispersione di materiali		
DESCRIZIONE	Si segnala la presenza, su una superficie di circa 200 mq su un pianoro ad est dell'altopiano di Guzzini, di una dispersione di materiali archeologici individuati durante le ricognizioni archeologiche eseguite negli anni '80-'90 del secolo scorso da Archeosystem per il censimento dei beni archeologici. Si tratta di strumenti e schegge di ossidiana, frammenti riferibili a piedi di tripode e un frammento di accetta litica. L'area è localizzata tra la strada e un ovile, più specificamente il materiale è maggiormente concentrato lungo il sentiero che dalla strada conduce al pianoro sottostante		
DATAZIONE GENERICA	Età preistorica	DATAZIONE SPECIFICA	Neolitico recente e finale (Cultura di Ozieri)
BIBLIOGRAFIA	Progetto i Nuraghi 1990 II, n. III.12.6, p. 320; <i>L'eredità del Sarcidano</i> 2000, p. 143; MARCIALIS-ORGIANA 2020, fig. 1, n. I.21.01		ARCHIVIO
NOTE/OSSERVAZIONI			

<b>SITO N.</b>	<b>NUR-34</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Nurri		
LOCALITÀ	Monte Guzzini, Sant'Accuzzadorgiu, nuraghe e villaggio		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632 WGS 84/UTM 32N	x	16811011.11.00
		y	5385505.22.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	1343 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Nulla
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento	ANNO	-
TIPOLOGIA	Nuraghe, area insediativa		
DESCRIZIONE	Si segnala la presenza sul ciglio nordorientale dell'altopiano di Monte Guzzini di un nuraghe con relativo villaggio, già riconosciuto da Lilliu negli anni Quaranta del secolo scorso. La folta vegetazione e la presenza di pietrame accumulato rende difficoltosa la		

	visibilità del complesso. L'individuazione di ceramica romana e di frammenti laterizi indizia una prosecuzione dell'occupazione anche in età romana. Del nuraghe di tipo complesso si osserva una torre realizzata in grandi blocchi conservata per un'altezza massima visibile di tre filari e da questa sembra di partire una cortina di raccordo. Il nuraghe, localizzato a breve distanza dal nuraghe Baracci (NUR-35) e dal nuraghe San Pietro (NUR-39) costituiva insieme al nuraghe Tacquara (NUR-17), al nuraghe Ceas (NUR-14) e al nuraghe Curreli (NUR-15) il grande complesso insediativo di Tacquara-Guzzini finalizzato al controllo delle valli sottostanti		
DATAZIONE GENERICA	Età nuragica; età romana	DATAZIONE SPECIFICA	
BIBLIOGRAFIA	Progetto i Nuraghi 1990, n. III.12.21, p. 325; MARCIALIS-ORGIANA 2020, fig. 1, n. II.09	ARCHIVIO	
NOTE/OSSERVAZIONI	Vincolo Dichiarazione di importante interesse archeologico D.L. 42/2004, decreto 4/2013 (F. 16, map. 156) NB: Vincoli in rete localizza il bene nel medesimo mappale ma esternamente al perimetro del vincolo (a circa 80 m a sud di quest'ultimo)		

<b>SITO N.</b>	<b>NUR-35</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Nurri		
LOCALITÀ	Guzzini, Baracci/Atza de Giovanni Pitiu, nuraghe		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	1310049.12.00
	WGS 84/UTM 32N	y	5911486.03.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	1255 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Nulla
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento	ANNO	-
TIPOLOGIA	Nuraghe		
DESCRIZIONE	Si segnala la presenza, sul ciglio nordorientale dell'altopiano a circa 500 m a sud-est del nuraghe Guzzini (NUR-34), del nuraghe Baracci, di cui rimangono solo alcuni blocchi in basalto del basamento per un'altezza massima di tre filari, nei pressi del quale è stato innalzato un traliccio dell'Enel. Il nuraghe è localizzato a breve distanza da quello di San Accuzzadorgiu (NUR-34) e di quello di San Pietro (NUR-39) che insieme al nuraghe Tacquara (NUR-17), al nuraghe Ceas (NUR-14) e al nuraghe Curreli (NUR-15) facevano parte del complesso insediativo di Tacquara-Guzzini volto al controllo delle valli sottostanti		
DATAZIONE GENERICA	Età nuragica	DATAZIONE SPECIFICA	
BIBLIOGRAFIA	Progetto i Nuraghi 1990 II, n. III.12.22, p. 325	ARCHIVIO	
NOTE/OSSERVAZIONI	Vincolo Dichiarazione di importante interesse archeologico D.L. 42/2004, decreto 05/2013 (F. 21, map. 156) NB: Vincoli in rete localizza il bene a circa 250 m a sud/est del nuraghe Dall'osservazione dell'ortofoto il nuraghe sembra localizzato nella medesima particella catastale, ma a circa 40 m ad ovest rispetto al perimetro del vincolo		

<b>SITO N.</b>	<b>NUR-36</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Nurri		
LOCALITÀ	Santu Perdu, strada		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	8998611.26.00
	WGS 84/UTM 32N	y	4468743.49.00
<b>RAPPORTI</b>			

DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	1542 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Nulla
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento	ANNO	-
TIPOLOGIA	Infrastruttura		
DESCRIZIONE	Viene segnalata la presenza di una strada con l'orientamento nord/est-sud/ovest situata a nord del nuraghe San Pietro (NUR-39) denominata localmente come strada romana. Il cattivo stato di conservazione rende difficoltosa l'interpretazione. Quella che in origine doveva essere una strada naturale sembra essere stata poi integrata con blocchi di basalto di grandi dimensioni e ad essa sono stati vincolati i muri di recinzione che ora la delimitano. Il tracciato presenta su alcuni blocchi solchi carrai. La datazione risulta incerta, anche se è possibile una realizzazione contestuale al nuraghe o in romana con una continuità d'uso anche nelle epoche successive		
DATAZIONE GENERICA	Datazione incerta	DATAZIONE SPECIFICA	
BIBLIOGRAFIA	Progetto i Nuraghi 1990 II, n. III.12.28, p. 327	ARCHIVIO	
NOTE/OSSERVAZIONI	-		

<b>SITO N.</b>	<b>NUR-37</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Nurri		
LOCALITÀ	Santu Perdu, Chiesa		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	10505151.07.00
	WGS 84/UTM 32N	y	4553923.39.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	1560 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Nulla
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento	ANNO	-
TIPOLOGIA	Area/edificio di culto		
DESCRIZIONE	La chiesa campestre di San Pietro, localizzata in prossimità dell'omonimo nuraghe, ha pianta rettangolare con tetto a capanna e presenta nella parte retrostante un vano privo di copertura comunicante in origine con l'aula tramite una porta ora murata. La data 1926 leggibile in facciata oh è forse da ricondursi alla sopraelevazione che si evidenzia con un frontone costituito interamente da blocchetti in cemento a vista. L'aula unica interna termina con un presbiterio rialzato dove localizzato un altare in muratura addossato alla parete di fondo sovrastato da una nicchia semicircolare coperta ad arco. L'edificio potrebbe essere stato realizzato su una preesistenza medievale, considerando che nell'areale de nuraghe è segnalata un'ampia dispersione di ceramica a stampiglia (NUR-39)		
DATAZIONE GENERICA	Età postmedievale	DATAZIONE SPECIFICA	
BIBLIOGRAFIA	Progetto i Nuraghi 1990 II, n. III.12.30, p. 328	ARCHIVIO	
NOTE/OSSERVAZIONI	Vincolo Dichiarazione di importante interesse archeologico D.L. 42/2004, decreto 62/2012 (F. 18, map. 56) Fascia di rispetto da PPR (100 m rispetto assoluto)		

<b>SITO N.</b>	<b>NUR-38</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Nurri		
LOCALITÀ	Santu Perdu, Strada		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	3639750.19.00
	WGS 84/UTM 32N	y	4530961.32.00

<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	1564 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Nulla
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento	ANNO	-
TIPOLOGIA	Infrastruttura		
DESCRIZIONE	Si segnala la presenza di una strada con orientamento nord/sud che costeggia sul lato est la zona in cui sono situati il nuraghe (NUR-39) e la chiesa di San Pietro (NUR-37). Il primo tratto non è percorribile poiché è coperto da rovi. Il tracciato è delimitato dai muri di recinzione dei poderi su entrambi i lati. La strada può essere ascritta alla tipologia dei tracciati di accesso alle chiudende		
DATAZIONE GENERICA	Età postmedievale	DATAZIONE SPECIFICA	XIX secolo
BIBLIOGRAFIA	Progetto i Nuraghi 1990 II, n. III.12.29, p. 328	ARCHIVIO	
NOTE/OSSERVAZIONI	-		

<b>SITO N.</b>	<b>NUR-39</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Nurri		
LOCALITÀ	Santu Perdu, nuraghe		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	8402737.14.00
	WGS 84/UTM 32N	y	5563200.08.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	1487 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Nulla
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento	ANNO	-
TIPOLOGIA	Nuraghe		
DESCRIZIONE	Il nuraghe è situato all'estremità orientale dell'altopiano di Guzzini a dominio della fertile vallata sottostante intensamente sfruttata già in antico per l'agricoltura e il pascolo. Si tratta di un monumento a tholos complesso costituito da una torre principale a pianta circolare e da un corpo aggiunto che, rifasciando la torre, si sviluppa a nord realizzando un cortile di forma pseudo quadrangolare; chiude il complesso una seconda torre. Le strutture sono realizzate in opera poligonale con blocchi basaltici di grosse e medie dimensioni. Si segnala una elevata concentrazione di ceramiche con decorazione a stampiglia intorno al nuraghe		
DATAZIONE GENERICA	Età nuragica; Età medievale	DATAZIONE SPECIFICA	Età medievale (altomedievale)
BIBLIOGRAFIA	Progetto i Nuraghi 1990 II, n. III.12.23, p. 326; <i>L'eredità del Sarcidano</i> 2000, p. 144; MARCIALIS-ORGIANA 2020, fig. 1, n. II.12	ARCHIVIO	
NOTE/OSSERVAZIONI	Vincolo Dichiarazione di importante interesse archeologico D.L. 42/2004, decreto 62/2012 (F. 18, map. 56)		

<b>SITO N.</b>	<b>NUR-40</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Nurri		
LOCALITÀ	Santu Perdu, abitato		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Non puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	8155423.26.00
	WGS 84/UTM 32N	y	5707267.41.00

<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	1522 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Nulla
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento	ANNO	-
TIPOLOGIA	Area insediativa		
DESCRIZIONE	Intorno al nuraghe e alla chiesa sono segnalati resti di strutture murarie poco affioranti nel terreno da ricondursi sulla base della cultura materiale ad età romana (area di circa 400 mq). L'area insediativa subì forti danneggiamenti nel 1981 quando vennero segnalati alla soprintendenza interventi di demolizione mediante mezzo meccanico. Sopralluoghi eseguiti dall'ente di tutela evidenziarono la presenza di frammenti ceramici punici e romani		
DATAZIONE GENERICA	Età punica e romana	DATAZIONE SPECIFICA	
BIBLIOGRAFIA	Progetto i Nuraghi 1990 II, n. III.12.24, p. 326	ARCHIVIO	Archivio SABAP SS, Archivio territoriale, Nurri
NOTE/OSSERVAZIONI	Vincolo Dichiarazione di importante interesse archeologico D.L. 42/2004, decreto 62/2012 (F. 18, map. 56)		

<b>SITO N.</b>	<b>NUR-41</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Nurri		
LOCALITÀ	Su Tuvu/Santu Perdu		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Non puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632 WGS 84/UTM 32N	x	14571494.25.00
		y	5137192.26.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	1435 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Nulla
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento	ANNO	-
TIPOLOGIA	Area di frequentazione/dispersione di materiali		
DESCRIZIONE	In un'area del versante orientale dell'altopiano di Guzzini a circa 200 m a sud del nuraghe San Pietro (NUR-39) si segnala la presenza di materiale ceramico di età romana con maggiore concentrazione in prossimità di banchi rocciosi che sono stati sfruttati con ogni probabilità in antico per la costruzione di tombe a fossa che si appoggiavano allo strato arenaceo tenero. L'area è stata oggetto di scavi clandestini		
DATAZIONE GENERICA	Età romana	DATAZIONE SPECIFICA	
BIBLIOGRAFIA	Progetto i Nuraghi 1990 II, n. III.12.32, p. 329; MARCIALIS-ORGIANA 2020, fig. 1, n. III.03.02	ARCHIVIO	
NOTE/OSSERVAZIONI	-		

<b>SITO N.</b>	<b>NUR-42</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Nurri		
LOCALITÀ	Su Tuvu, complesso ipogeico		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Non puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632 WGS 84/UTM 32N	x	12285266.42.00
		y	4699365.15.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	1300 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Nulla

<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento	ANNO	-
TIPOLOGIA	Area funeraria		
DESCRIZIONE	In regione Su Tuvu – Cea Piddu, in prossimità della SS 128, a circa 250 m a sud-ovest del nuraghe di San Pietro (NUR-39) si segnala la presenza di due domus de janas scavate nella roccia calcarea del ciglio sud/orientale dal piano di Guzzini. La tomba sudoccidentale, pluricellulare, presenta sviluppo longitudinale ed è composta da un anticella pianta semicircolare con pavimento e soffitto piani e pareti appena concave. Il portello quadrangolare non presenta particolari elementi architettonici, essendo stato probabilmente ampliato in un secondo momento per potervi accedere più agevolmente. Della seconda domus pluricellulare si legge solo parzialmente il perimetro essendo crollato il soffitto. All'esterno sono stati recuperati alcuni frammenti di industria litica in ossidiana		
DATAZIONE GENERICA	Età preistorica	DATAZIONE SPECIFICA	Neolitico recente e finale (Cultura di Ozieri)
BIBLIOGRAFIA	Progetto i Nuraghi 1990 II, n. III.12.31, pp. 328-329; <i>L'eredità del Sarcidano</i> 2000, p. 143	ARCHIVIO	
NOTE/OSSERVAZIONI	-		

<b>SITO N.</b>	<b>NUR-43</b>		
POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Nurri		
LOCALITÀ	Canali Scuriosu		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Non puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	1004532.51.00
	WGS 84/UTM 32N	y	5849246.43.00
RAPPORTI			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	87 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Alto
DATI ARCHEOLOGICI			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento	ANNO	1941
TIPOLOGIA	Area funeraria		
DESCRIZIONE	Lilliu segnala il rinvenimento, nel terreno di Luigi Pisanu nel 1941 di una tomba a cista litica contenente un corredo ceramico e un balsamario genericamente inquadrabile in età imperiale. La tomba era localizzata su un leggero declivio nei pressi della sorgente di Digori Nell'areale il censimento di Archeosystem ha evidenziato la presenza di ceramica romana (NUR-18)		
DATAZIONE GENERICA	Età romana	DATAZIONE SPECIFICA	
BIBLIOGRAFIA	LILLIU 1947, p. 50, nota 41; TRUDU 2015, p. 233; MARCIALIS-ORGIANA 2020, fig. 1, n. III.02.05	ARCHIVIO	
NOTE/OSSERVAZIONI	-		

<b>SITO N.</b>	<b>NUR-44A</b>		
POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Nurri		
LOCALITÀ	Nabidera, casa di Don Francesco Farris		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Non puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	3755284.45.00
	WGS 84/UTM 32N	y	4557244.27.00
RAPPORTI			

DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	130 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Alto
DATI ARCHEOLOGICI			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento	ANNO	-
TIPOLOGIA	Area insediativa		
DESCRIZIONE	Lilliu segnala che la casa di don Francesco Farris venne realizzata con materiale di reimpiego romano e che l'intensa coltivazione dei campi adiacenti aveva profondamente danneggiato un'area insediativa romana, segnalata da un'ampia dispersione di embrici, e frammenti ceramici. Marcialis-Orgiana localizzano il sito a Nurri (NUR-44A), mentre Lilliu lo localizza in comune di Serri NUR-44B		
DATAZIONE GENERICA	Età romana	DATAZIONE SPECIFICA	
BIBLIOGRAFIA	LILLIU 1947, p. 51, nota 44 e tav. 1; TRUDU 2015, p. 233; MARCIALIS-ORGIANA 2020, fig. 1, n. III.02.04	ARCHIVIO	
NOTE/OSSERVAZIONI			

<b>SITO N.</b>	<b>NUR-44B</b>		
POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Serri		
LOCALITÀ	Nabidera, casa di Don Francesco Farris		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Non puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632 WGS 84/UTM 32N	x	7253262.22.00
		y	4522618.19.00
RAPPORTI			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	124 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Alto
DATI ARCHEOLOGICI			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento	ANNO	-
TIPOLOGIA	Area insediativa		
DESCRIZIONE	Cfr. NUR-44A		
DATAZIONE GENERICA	Età romana	DATAZIONE SPECIFICA	
BIBLIOGRAFIA	LILLIU 1947, p. 51, nota 44 e tav. 1; TRUDU 2015, p. 233; MARCIALIS-ORGIANA 2020, fig. 1, n. III.02.04	ARCHIVIO	
NOTE/OSSERVAZIONI	Essendo Lilliu la fonte più prossima al ritrovamento si è preferito riportare anche la sua localizzazione oltre a quella proposta nella recente revisione del censimento dei beni archeologici di Nurri		

<b>SITO N.</b>	<b>NUR-45</b>		
POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Nurri		
LOCALITÀ	Nabidera, nuraghe		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Non puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632 WGS 84/UTM 32N	x	16304273.08.00
		y	5780649.51.00
RAPPORTI			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	286 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Medio
DATI ARCHEOLOGICI			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento	ANNO	-

TIPOLOGIA	Nuraghe		
DESCRIZIONE	Lilliu segnala che la presenza di un nuraghe in questo areale nella sua carta topografica archeologica dei territori prospicienti il sito della città romana di Biora. In cartografia l'autore segnala la presenza di un nuraghe nella striscia di terra a nord di Genna Matta, in prossimità di Funtana Su Coloru. Sulla mappa sembra essere riportato il toponimo Nerbonis che tuttavia viene attribuito nel resto della bibliografia al nuraghe localizzato circa 1,3 km più a nord (scheda n. NUR-25), che Lilliu definisce invece Calamedda. Dall'osservazione delle ortofoto il sito non è visibile, forse demolito per costruire una abitazione rurale.		
DATAZIONE GENERICA	Età nuragica	DATAZIONE SPECIFICA	
BIBLIOGRAFIA	LILLIU 1947, tav. 1	ARCHIVIO	
NOTE/OSSERVAZIONI			

<b>SITO N.</b>	<b>NUR-46</b>		
POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Nurri		
LOCALITÀ	Baracci, Grotta 2		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	16445520.51.00
	WGS 84/UTM 32N	y	5754758.34.00
RAPPORTI			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	1260 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Nullo
DATI ARCHEOLOGICI			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento	ANNO	Anni '80 del XXI secolo; 2012
TIPOLOGIA	Area di frequentazione/dispersione di materiali		
DESCRIZIONE	Ricognizioni archeologiche eseguite nel 2012 hanno consentito di individuare concentrazioni di frammenti ceramici (dall'età del Rame all'età romana) in corrispondenza della grotta che era stata già oggetto di indagine da parte di Giovanni Pitzalis negli anni '80 del secolo scorso		
DATAZIONE GENERICA	Età preistorica; Età nuragica; Età romana	DATAZIONE SPECIFICA	Dall'età del Rame
BIBLIOGRAFIA	MARCIALIS-ORGIANA 2020, p. 120 e fig. 1, n. I.03	ARCHIVIO	
NOTE/OSSERVAZIONI			

<b>SITO N.</b>	<b>NUR-47</b>		
POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Nurri		
LOCALITÀ	Baracci, Grotta 3		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	5548338.09.00
	WGS 84/UTM 32N	y	4862265.01.00
RAPPORTI			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	1230 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Nullo
DATI ARCHEOLOGICI			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento	ANNO	2012
TIPOLOGIA	Area di frequentazione/dispersione di materiali		
DESCRIZIONE	Ricognizioni archeologiche eseguite nel 2012 hanno consentito di individuare concentrazioni di frammenti ceramici preistorici in corrispondenza della grotta		
DATAZIONE GENERICA	Età preistorica	DATAZIONE SPECIFICA	

BIBLIOGRAFIA	MARCIALIS-ORGIANA 2020, fig. 1, n. I.04	ARCHIVIO	
NOTE/OSSERVAZIONI			

<b>SITO N.</b>	<b>NUR-48</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Nurri		
LOCALITÀ	Baracci, Grotta 1		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	13329709.42.00
	WGS 84/UTM 32N	y	4472043.38.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	1185 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Nulla
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento	ANNO	2012
TIPOLOGIA	Area di frequentazione/dispersione di materiali		
DESCRIZIONE	Ricognizioni archeologiche eseguite nel 2012 hanno consentito di individuare concentrazioni di frammenti ceramici preistorici in corrispondenza della grotta		
DATAZIONE GENERICA	Età preistorica	DATAZIONE SPECIFICA	
BIBLIOGRAFIA	MARCIALIS-ORGIANA 2020, fig. 1, n. I.05	ARCHIVIO	
NOTE/OSSERVAZIONI			

<b>SITO N.</b>	<b>NUR-49</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Nurri		
LOCALITÀ	Corru Filixi, nuraghe		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	8561297.45.00
	WGS 84/UTM 32N	y	5368275.41.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	1165 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Nulla
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento	ANNO	2012
TIPOLOGIA	Nuraghe		
DESCRIZIONE	Ricognizioni archeologiche e indagini per il censimento eseguito nel 2012 hanno consentito di individuare un nuraghe		
DATAZIONE GENERICA	Età nuragica	DATAZIONE SPECIFICA	
BIBLIOGRAFIA	MARCIALIS-ORGIANA 2020, fig. 1, n. II.16	ARCHIVIO	
NOTE/OSSERVAZIONI			

<b>SITO N.</b>	<b>NUR-50</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Nurri		
LOCALITÀ	Pitzu Crobetu, nuraghe		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	591215.52.00
	WGS 84/UTM 32N	y	4526173.06.00

<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	370 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Medio
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento	ANNO	2012
TIPOLOGIA	Nuraghe		
DESCRIZIONE	Ricognizioni archeologiche e indagini per il censimento eseguito nel 2012 hanno consentito di individuare un nuraghe		
DATAZIONE GENERICA	Età nuragica	DATAZIONE SPECIFICA	
BIBLIOGRAFIA	MARCIALIS-ORGIANA 2020, fig. 1, n. II.15	ARCHIVIO	
NOTE/OSSERVAZIONI			

<b>SITO N.</b>	<b>NUR-51</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Nurri		
LOCALITÀ	Narbonis abitato		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632 WGS 84/UTM 32N	x	12647144.55.00
		y	5461304.28.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	903 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Basso
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento	ANNO	Anni '80-'90
TIPOLOGIA	Area insediativa		
DESCRIZIONE	A circa 100 m ad est del nuraghe omonimo sono state individuate in occasioni di ricognizioni per il censimento di Archeosystem capanne riferibili ad un grande villaggio nuragico		
DATAZIONE GENERICA	Età nuragica	DATAZIONE SPECIFICA	
BIBLIOGRAFIA	Progetto i Nuraghi 1990 II, n. III.12.37 p. 332; TRUDU 2015, p. 233; MARCIALIS-ORGIANA 2020, fig. 1, n. II.18	ARCHIVIO	
NOTE/OSSERVAZIONI			

<b>SITO N.</b>	<b>NUR-52</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Nurri		
LOCALITÀ	Narbonis strutture		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632 WGS 84/UTM 32N	x	1718927.14.00
		y	4664446.41.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	800 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Basso
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento	ANNO	-
TIPOLOGIA	Area insediativa		
DESCRIZIONE	Si segnala la presenza di un'area insediativa romana individuata sulla base della presenza di strutture		
DATAZIONE GENERICA	Età romana	DATAZIONE SPECIFICA	

BIBLIOGRAFIA	TRUDU 2015, p. 233; MARCIALIS-ORGIANA 2020, fig. 1, n. III.02.01	ARCHIVIO	
NOTE/OSSERVAZIONI			

<b>SITO N.</b>	<b>NUR-53</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Nurri		
LOCALITÀ	Bacch'e Muru, strutture		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	12091900.37.00
	WGS 84/UTM 32N	y	5110280.03.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	507 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Basso
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento	ANNO	-
TIPOLOGIA	Area insediativa		
DESCRIZIONE	Lilliu aveva identificato la presenza nell'areale di un vicus in relazione con un tracciato viario secondario di età romana		
DATAZIONE GENERICA	Età romana	DATAZIONE SPECIFICA	
BIBLIOGRAFIA	LILLIU 1947, tav. 1; MARCIALIS-ORGIANA 2020, fig. 1, n. III.02.02	ARCHIVIO	
NOTE/OSSERVAZIONI			

<b>SITO N.</b>	<b>NUR-54</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Nurri		
LOCALITÀ	Guzzini, muro ciclopico e struttura storica		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	16814555.12.00
	WGS 84/UTM 32N	y	5360775.32.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	223 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Alto
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento	ANNO	-
TIPOLOGIA	Area insediativa		
DESCRIZIONE	Il censimento effettuato da Marcialis e Orgiana indica la presenza di un muro ciclopico e di una struttura storica di datazione e funzione indeterminabili		
DATAZIONE GENERICA	Datazione incerta	DATAZIONE SPECIFICA	
BIBLIOGRAFIA	MARCIALIS-ORGIANA 2020, fig. 1, n. IV.02	ARCHIVIO	
NOTE/OSSERVAZIONI			

<b>SITO N.</b>	<b>NUR-55</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Nurri		
LOCALITÀ	Monte Guzzini, tomba di giganti		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		

TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632 WGS 84/UTM 32N	x	4792161.31.00
		y	4934261.49.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	1292 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Nulla
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento	ANNO	2012
TIPOLOGIA	Area funeraria		
DESCRIZIONE	Ricognizioni eseguite nel 2012 hanno permesso di identificare sul ciglio dell'altopiano, a ridosso della località detta Sa Costa, una sepoltura della cui camera funeraria si conserva il paramento murario esterno. La tomba, oggetto di scavi clandestini, ha orientamento nord/ovest-sud/est e la camera quadrangolare è delimitata da grossi blocchi basaltici		
DATAZIONE GENERICA	Età nuragica	DATAZIONE SPECIFICA	
BIBLIOGRAFIA	MARCIALIS-ORGIANA 2020, p. 123 e fig. 1, n. II.08	ARCHIVIO	
NOTE/OSSERVAZIONI			

<b>SITO N.</b>	<b>NUR-56</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Nurri		
LOCALITÀ	Atza de Giovanni Pitù, tomba		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632 WGS 84/UTM 32N	x	16543396.35.00
		y	4518166.56.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	1330 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Nulla
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento	ANNO	2012
TIPOLOGIA	Area funeraria		
DESCRIZIONE	Si segnala la presenza, sul ciglio del versante nordorientale dell'altopiano di Guzzini, dei resti di una sepoltura, probabilmente una tomba di giganti, di cui si conserva solo parte di un paramento, individuata durante ricognizioni nel 2012 nei pressi del vicino nuraghe (NUR-34)		
DATAZIONE GENERICA	Età nuragica	DATAZIONE SPECIFICA	
BIBLIOGRAFIA	MARCIALIS-ORGIANA 2020, p. 123 e fig. 1, n. II.10	ARCHIVIO	
NOTE/OSSERVAZIONI			

<b>SITO N.</b>	<b>NUR-57</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Nurri		
LOCALITÀ	Santu Perdu, coppelle		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632 WGS 84/UTM 32N	x	602864.27.00
		y	5204709.28.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	1234 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Nulla
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento	ANNO	2012

TIPOLOGIA	Area di frequentazione/dispersione materiali		
DESCRIZIONE	Si segnala l'individuazione durante ricognizioni eseguite nel 2012 di un'area con incisioni rupestri a coppelle preistoriche		
DATAZIONE GENERICA	Età preistorica	DATAZIONE SPECIFICA	
BIBLIOGRAFIA	MARCIALIS-ORGIANA 2020, fig. 1, n. I.06.01	ARCHIVIO	
NOTE/OSSERVAZIONI			

<b>SITO N.</b>	<b>NUR-58</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Nurri		
LOCALITÀ	Santu Perdu, Mitza sa Xea		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	11220535.27.00
	WGS 84/UTM 32N	y	4979346.13.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	1270 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Nulla
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento	ANNO	2012
TIPOLOGIA	Area insediativa		
DESCRIZIONE	Nell'areale di San Pietro le ricognizioni del 2012 per la revisione del vecchio censimento archeologico hanno permesso di identificare un'area di dispersione di schegge di ossidiana riconducibili ad una stazione litica		
DATAZIONE GENERICA	Età preistorica	DATAZIONE SPECIFICA	
BIBLIOGRAFIA	MARCIALIS-ORGIANA 2020, fig. 1, n. I.06.02	ARCHIVIO	
NOTE/OSSERVAZIONI			

<b>SITO N.</b>	<b>NUR-59</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Nurri		
LOCALITÀ	Santu Perdu, Mitza Porru		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	2069058.31.00
	WGS 84/UTM 32N	y	5164771.15.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	1233 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Nulla
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento	ANNO	-
TIPOLOGIA	Area insediativa		
DESCRIZIONE	Nell'areale di San Pietro ricognizioni eseguite per il censimento archeologico hanno permesso di identificare un'area di dispersione di ceramica di età storica		
DATAZIONE GENERICA	Datazione incerta	DATAZIONE SPECIFICA	Età romana e medievale?
BIBLIOGRAFIA	MARCIALIS-ORGIANA 2020, fig. 1, n. III.03.01	ARCHIVIO	
NOTE/OSSERVAZIONI			

<b>SITO N.</b>	<b>NUR-60</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Nurri		
LOCALITÀ	Cea Santa		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	6786942.21.00
	WGS 84/UTM 32N	y	5448658.09.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	428 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Medio
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento	ANNO	-
TIPOLOGIA	Area insediativa		
DESCRIZIONE	Si segnala la presenza di strutture murarie da mettersi in relazione con l'area insediativa di Is Fundalis (NUR-21)		
DATAZIONE GENERICA	Età romana	DATAZIONE SPECIFICA	
BIBLIOGRAFIA	MARCIALIS-ORGIANA 2020, fig. 1, n. III.02.03	ARCHIVIO	
NOTE/OSSERVAZIONI			

<b>SITO N.</b>	<b>NUR-61</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Nurri		
LOCALITÀ	Cea Santa		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	16885576.37.00
	WGS 84/UTM 32N	y	5281025.36.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	423 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Medio
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento	ANNO	2012
TIPOLOGIA	Area di frequentazione/dispersione di materiali		
DESCRIZIONE	Si segnala la presenza di incisioni rupestri a coppelle individuate durante le ricognizioni eseguite nel 2012 per la revisione del censimento		
DATAZIONE GENERICA	Età preistorica	DATAZIONE SPECIFICA	
BIBLIOGRAFIA	MARCIALIS-ORGIANA 2020, fig. 1, n. I.08.03	ARCHIVIO	
NOTE/OSSERVAZIONI			

<b>SITO N.</b>	<b>NUR-62</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Nurri		
LOCALITÀ	Stessei		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	1726032.08.00
	WGS 84/UTM 32N	y	5014754.51.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	370 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Medio

<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento	ANNO	-
TIPOLOGIA	Area insediativa		
DESCRIZIONE	Si segnala la presenza in prossimità del nuraghe Stessei (NUR-01) di un villaggio nuragico		
DATAZIONE GENERICA	Età nuragico	DATAZIONE SPECIFICA	
BIBLIOGRAFIA	CAMPUS 2017, fig. pag. 34, n. 30	ARCHIVIO	
NOTE/OSSERVAZIONI			

<b>SITO N.</b>	<b>NUR-63</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Nurri		
LOCALITÀ	Cea Santa		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632 WGS 84/UTM 32N	x	15014140.37.00
		y	5515761.46.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	186 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Alto
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento	ANNO	2012
TIPOLOGIA	Area di frequentazione/dispersione di materiali		
DESCRIZIONE	Si segnala la presenza di un'area di dispersione di ceramica romana segnalata nella revisione del censimento eseguita nel 2012		
DATAZIONE GENERICA	Età romana	DATAZIONE SPECIFICA	
BIBLIOGRAFIA	MARCIALIS-ORGIANA 2020, fig. 1, n. III.03.03	ARCHIVIO	
NOTE/OSSERVAZIONI			

<b>SITO N.</b>	<b>NUR-64</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Nurri		
LOCALITÀ	Is Fundalis/Cea Santa		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632 WGS 84/UTM 32N	x	3217148.11.00
		y	4592702.55.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	367 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Medio
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento	ANNO	2012
TIPOLOGIA	Area insediativa; Area di frequentazione/dispersione di materiali		
DESCRIZIONE	Si segnala la presenza di un'area di dispersione di schegge di ossidiana riconducibili ad una stazione litica preistorica e di ceramica romana segnalate nella revisione del censimento eseguita nel 2012		
DATAZIONE GENERICA	Età preistorica; età romana	DATAZIONE SPECIFICA	
BIBLIOGRAFIA	MARCIALIS-ORGIANA 2020, fig. 1, nn. I.08.02 e III.03.04	ARCHIVIO	
NOTE/OSSERVAZIONI			

<b>SITO N.</b>	<b>NUR-65</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Nurri		
LOCALITÀ	Nabidera		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	13953206.56.00
	WGS 84/UTM 32N	y	4534787.07.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	358 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Medio
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento	ANNO	2012
TIPOLOGIA	Area insediativa		
DESCRIZIONE	Si segnala la presenza di mura ciclopiche di età nuragica nei pressi dell'omonimo nuraghe		
DATAZIONE GENERICA	Età nuragica	DATAZIONE SPECIFICA	
BIBLIOGRAFIA	MARCIALIS-ORGIANA 2020, fig. 1, n. III. 21.02	ARCHIVIO	
NOTE/OSSERVAZIONI			

<b>SITO N.</b>	<b>NUR-66</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Nurri		
LOCALITÀ	Tacquara		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	9470058.55.00
	WGS 84/UTM 32N	y	4409840.01.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	705 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Basso
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento	ANNO	2012
TIPOLOGIA	Area di frequentazione/dispersione materiale		
DESCRIZIONE	Le recenti indagini per la revisione del censimento di Nurri hanno consentito di identificare incisioni rupestri a coppelle preistoriche		
DATAZIONE GENERICA	Età preistorica	DATAZIONE SPECIFICA	
BIBLIOGRAFIA	MARCIALIS-ORGIANA 2020, fig. 1, n. I.10.03	ARCHIVIO	
NOTE/OSSERVAZIONI			

<b>SITO N.</b>	<b>NUR-67</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Nurri		
LOCALITÀ	Tacquara		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	7387944.02.00
	WGS 84/UTM 32N	y	4800113.17.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	916 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Basso

DATI ARCHEOLOGICI			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento	ANNO	-
TIPOLOGIA	Area insediativa		
DESCRIZIONE	Si segnala la presenza di una struttura romana absidata		
DATAZIONE GENERICA	Età romana	DATAZIONE SPECIFICA	
BIBLIOGRAFIA	MARCIALIS-ORGIANA 2020, fig. 1, n. III.02.08	ARCHIVIO	
NOTE/OSSERVAZIONI			

SITO N.	NUR-68		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Nurri		
LOCALITÀ	Tacquara		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	1216979.47.00
	WGS 84/UTM 32N	y	6012413.55.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	1550 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Nulla
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento	ANNO	2012
TIPOLOGIA	Area di frequentazione/dispersione materiale		
DESCRIZIONE	Si segnala la presenza di una dispersione di ceramica romana		
DATAZIONE GENERICA	Età romana	DATAZIONE SPECIFICA	
BIBLIOGRAFIA	MARCIALIS-ORGIANA 2020, fig. 1, n. III.03.06	ARCHIVIO	
NOTE/OSSERVAZIONI			

SITO N.	NUR-69		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Nurri		
LOCALITÀ	Tacquara		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	4507280.42.00
	WGS 84/UTM 32N	y	5765809.58.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	1585 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Basso
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento	ANNO	2012
TIPOLOGIA	Area di frequentazione/dispersione materiale		
DESCRIZIONE	Si segnala la presenza di circoli megalitici		
DATAZIONE GENERICA	Età preistorica	DATAZIONE SPECIFICA	
BIBLIOGRAFIA	MARCIALIS-ORGIANA 2020, fig. 1, n. I.10.01	ARCHIVIO	
NOTE/OSSERVAZIONI	L'area rientra nella perimetrazione del Vincolo Dichiarazione di importante interesse archeologico D.L. 42/2004, decreto 123/2012 (F. 53, map. 7)		

<b>SITO N.</b>	<b>ORR-01</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Orroli		
LOCALITÀ	Funtana 'e Spidu, nuraghe		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	1695866.41.00
	WGS 84/UTM 32N	y	4997288.21.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	685 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Basso
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento	ANNO	
TIPOLOGIA	Nuraghe		
DESCRIZIONE	Si segnala la presenza di un nuraghe nell'area pianeggiante del settore orientale dell'altopiano di Su Pranu vicino al confine con il Comune di Nurri. Il nuraghe è localizzato a poca distanza dalla omonima sorgente ed è inserito in un efficace sistema difensivo a guardia del guado del Flumendosa insieme ai nuraghi di Sa Tanca Manna (ORR-02) da cui dista circa 500 m, Tanca 'e Maxia (ORR-03), Su Pranu (ORR-08), Luas (NUR-04) e Stessei (NUR-01). Il nuraghe è di tipo a tholos semplice e conserva in elevato una serie di sette filari di blocchi poliedrici di basalto sbozzati		
DATAZIONE GENERICA	Età nuragica	DATAZIONE SPECIFICA	
BIBLIOGRAFIA	Progetto i Nuraghi 1990 II, n. III.13.27, p. 369; // <i>paesaggio nuragico</i> 2008, p. 52; CAMPUS 2017, fig. pag. 34, n. 52	ARCHIVIO	
NOTE/OSSERVAZIONI	Vincolo archeologico D.M. 10/02/1964 (F. 5, map. 9) Fascia di rispetto da PPR (100 m rispetto assoluto) Fascia di rispetto da PUC (perimetrazione più ristretta di rispetto assoluto per vincolo di area archeologica H6 (L. 1039/1939; T.U. 42/2004); perimetrazione più ampia zona di rispetto archeologico e monumentale H6 (L.R. 45/1989, art. 19, lett. h)		

<b>SITO N.</b>	<b>ORR-02</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Orroli		
LOCALITÀ	Sa Tanca Manna/Cannas, nuraghe		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	11740376.27.00
	WGS 84/UTM 32N	y	4456030.04.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	166 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Alto
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento	ANNO	
TIPOLOGIA	Nuraghe		
DESCRIZIONE	Si segnala la presenza di un nuraghe sito nella parte centrorientale dell'altopiano basaltico di Su Pranu, a circa 500 m dal nuraghe Funtana 'e Spidu (ORR-01) e a circa 200 m a nord/ovest dalla sorgente Funtana 'e Cannas. Il nuraghe monotorre, molto diruito, è realizzato in blocchi poliedrici di basalto di medie dimensioni		
DATAZIONE GENERICA	Età nuragica	DATAZIONE SPECIFICA	
BIBLIOGRAFIA	Progetto i Nuraghi 1990 II, n. III.13.28, p. 369; // <i>paesaggio nuragico</i> 2008, p. 52; CAMPUS 2017, fig. pag. 34, n. 53	ARCHIVIO	
NOTE/OSSERVAZIONI	Fascia di rispetto da PPR (100 m rispetto assoluto)		

	Fascia di rispetto da PUC (perimetrazione più ristretta di rispetto assoluto per vincolo di area archeologica H6 (L. 1039/1939; T.U. 42/2004); perimetrazione più ampia zona di rispetto archeologico e monumentale H6 (L.R. 45/1989, art. 19, lett. h)
--	---

<b>SITO N.</b>	<b>ORR-03</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Orroli		
LOCALITÀ	Tanca 'e Maxia, nuraghe		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	5729079.33.00
	WGS 84/UTM 32N	y	5537642.57.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	80 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Alto
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento	ANNO	
TIPOLOGIA	Nuraghe		
DESCRIZIONE	Si segnala la presenza di un nuraghe sito nella parte orientale dell'altopiano basaltico di Su Pranu, a circa 300 m dal nuraghe Sa Tanca Manna (ORR-01) e a breve distanza dalla sorgente Funtana 'e Cannas. Si tratta di un nuraghe semplice, di forma subcircolare, realizzato in blocchi poliedrici di grosse dimensioni non lavorati o appena sbazzati con tecnica poligonale e abbondante uso di zeppe di ricalzo di piccole e medie dimensioni		
DATAZIONE GENERICA	Età nuragica	DATAZIONE SPECIFICA	
BIBLIOGRAFIA	Progetto i Nuraghi 1990 II, n. III.13.41, p. 376; // <i>paesaggio nuragico</i> 2008, p. 52; CAMPUS 2017, fig. pag. 34, n. 60	ARCHIVIO	
NOTE/OSSERVAZIONI	Fascia di rispetto da PPR (100 m rispetto assoluto) Fascia di rispetto da PUC (perimetrazione più ristretta di rispetto assoluto per vincolo di area archeologica H6 (L. 1039/1939; T.U. 42/2004); perimetrazione più ampia zona di rispetto archeologico e monumentale H6 (L.R. 45/1989, art. 19, lett. h)		

<b>SITO N.</b>	<b>ORR-04</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Orroli		
LOCALITÀ	Fruscus, nuraghe		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	10454527.31.00
	WGS 84/UTM 32N	y	4741833.01.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	470 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	medio
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento	ANNO	
TIPOLOGIA	Nuraghe		
DESCRIZIONE	Si segnala la presenza di un nuraghe sito sul versante orientale dell'altopiano basaltico di Su Pranu, a circa 100 m dal lago del Flumendosa. Posto ad una quota inferiore rispetto ai nuraghi Su Pranu (ORR-08) e Stessei (NUR-01) risulta in cattivo stato di conservazione poiché se ne osserva solo parte del muro ad andamento curvilineo (per un'altezza massima di 2,60 m) che si addossa alla roccia basaltica. È realizzato in blocchi poliedrici di medie e grosse dimensioni non lavorati o appena sbazzati con tecnica poligonale e abbondante uso di zeppe di ricalzo di piccole e medie dimensioni		
DATAZIONE GENERICA	Età nuragica	DATAZIONE SPECIFICA	

BIBLIOGRAFIA	Progetto i Nuraghi 1990 II, n. III.13.42, p. 376; CAMPUS 2017, fig. pag. 34, n. 61	ARCHIVIO	
NOTE/OSSERVAZIONI	Fascia di rispetto da PPR (100 m rispetto assoluto) Fascia di rispetto da PUC (perimetrazione più ristretta di rispetto assoluto per vincolo di area archeologica H6 (L. 1039/1939; T.U. 42/2004); perimetrazione più ampia zona di rispetto archeologico e monumentale H6 (L.R. 45/1989, art. 19, lett. h)		

<b>SITO N.</b>	<b>ORR-05</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Orroli		
LOCALITÀ	Tipoi		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632 WGS 84/UTM 32N	x	10398762.22.00
		y	5963438.35.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	1006 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Nulla
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento	ANNO	Anni '80-'90
TIPOLOGIA	Area di frequentazione/dispersione materiali		
DESCRIZIONE	Le ricognizioni eseguite per il censimento dei siti di Orroli e Nurri redatto da Archeosystem hanno consentito di riconoscere sul versante orientale dell'altopiano di Su Pranu, a poche centinaia di metri dal lago di Flumendosa, un'area con dispersione di frammenti fittili di età nuragica		
DATAZIONE GENERICA	Età nuragica	DATAZIONE SPECIFICA	
BIBLIOGRAFIA	Progetto i Nuraghi 1990 II, n. III.13.43, p. 376	ARCHIVIO	
NOTE/OSSERVAZIONI	Fascia di rispetto da PPR (100 m rispetto assoluto) Fascia di rispetto da PUC (perimetrazione più ristretta di rispetto assoluto per vincolo di area archeologica H6 (L. 1039/1939; T.U. 42/2004); perimetrazione più ampia zona di rispetto archeologico e monumentale H6 (L.R. 45/1989, art. 19, lett. h)		

<b>SITO N.</b>	<b>ORR-06</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Orroli		
LOCALITÀ	Tipoi, nuraghe		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632 WGS 84/UTM 32N	x	7538736.46.00
		y	5634435.37.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	958 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Basso
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento	ANNO	
TIPOLOGIA	Nuraghe		
DESCRIZIONE	La carta IGM segnala la presenza di un nuraghe sul cucuzzolo di Tipoi, a poche centinaia di metri dal lago del Flumendosa. L'area, ricognita in occasione del censimento eseguito negli anni '80-'90 del secolo scorso redatto da Archeosystem, non ha evidenziato più resti riferibili alla struttura, indiziata comunque dal ritrovamento ad un centinaio di metri lungo il versante di ceramica nuragica (ORR-05)		
DATAZIONE GENERICA	Età nuragica	DATAZIONE SPECIFICA	
BIBLIOGRAFIA	Progetto i Nuraghi 1990 II, n. III.13.42, p. 376	ARCHIVIO	

NOTE/OSSERVAZIONI	Fascia di rispetto da PPR (100 m rispetto assoluto) Fascia di rispetto da PUC (perimetrazione più ristretta di rispetto assoluto per vincolo di area archeologica H6 (L. 1039/1939; T.U. 42/2004); perimetrazione più ampia zona di rispetto archeologico e monumentale H6 (L.R. 45/1989, art. 19, lett. h)
-------------------	--

<b>SITO N.</b>	<b>ORR-07</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Orroli		
LOCALITÀ	Corti 'e Xrebus		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	12124647.12.00
	WGS 84/UTM 32N	y	5963606.38.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	1030 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Nulla
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento	ANNO	Anni '80-'90
TIPOLOGIA	Area di frequentazione/dispersione materiali		
DESCRIZIONE	Le ricognizioni eseguite per il censimento dei siti di Orroli e Nurri redatto da Archeosystem hanno consentito di riconoscere nel settore centrorientale dell'altopiano di Su Pranu, a poca distanza dal nuraghe Sa Tanca Manna (ORR-01), un'area con presenza di frammenti di ossidiana dispersi in modo non uniforme e forse riferibili ad una stazione litica		
DATAZIONE GENERICA	Età preistorica	DATAZIONE SPECIFICA	
BIBLIOGRAFIA	Progetto i Nuraghi 1990 II, n. III.13.44, p. 376	ARCHIVIO	
NOTE/OSSERVAZIONI			

<b>SITO N.</b>	<b>ORR-08</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Orroli		
LOCALITÀ	Su Pranu, nuraghe		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	1806157.02.00
	WGS 84/UTM 32N	y	5684786.13.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	1770	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Nulla
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento	ANNO	
TIPOLOGIA	Nuraghe; area insediativa		
DESCRIZIONE	Sul ciglio dell'altopiano basaltico di Su Pranu, con funzione di controllo del fiume Flumendosa, è localizzato il nuraghe di tipo a tholos semplice realizzato in blocchi poliedrici di basalto disposti irregolarmente. A nord/nord-ovest si osservano i resti di capanne circolari riferibili al relativo villaggio		
DATAZIONE GENERICA	Età nuragica	DATAZIONE SPECIFICA	
BIBLIOGRAFIA	Progetto i Nuraghi 1990 II, n. III.13.56, p. 381; // <i>paesaggio nuragico</i> 2008, p. 56; CAMPUS 2017, fig. pag. 34, n. 67	ARCHIVIO	
NOTE/OSSERVAZIONI	Fascia di rispetto da PPR (100 m rispetto assoluto) Fascia di rispetto da PUC (perimetrazione più ristretta di rispetto assoluto per vincolo di area archeologica H6 (L. 1039/1939; T.U. 42/2004); perimetrazione più ampia zona di rispetto archeologico e monumentale H6 (L.R. 45/1989, art. 19, lett. h)		

<b>SITO N.</b>	<b>ORR-09</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Orroli		
LOCALITÀ	Gasoru, nuraghe		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	4388687.54.00
	WGS 84/UTM 32N	y	4514947.35.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	1500 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Nulla
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento	ANNO	
TIPOLOGIA	Nuraghe; Area insediativa		
DESCRIZIONE	In corrispondenza del km 10 della strada provinciale Orroli-Escalaplano, a poca distanza dal nuraghe Su Luaxu (ORR-10) e dalle domus de janas di Santa Caterina è presente il nuraghe a tholos semplice, con ingresso a luce trapezoidale, di Gasoru. Si tratta di una struttura costituita da blocchi poliedrici di basalto disposti con una certa regolarità. Un muro di notevole spessore rifaccia il perimetro della torre. L'esecuzione nel 2000 di un sondaggio presso l'ingresso ha permesso di documentare al di sotto di uno strato tardo romano le evidenze nuragiche. La ceramica nuragica è inquadrabile nell'età del Bronzo recente, come confermato anche dalle datazioni al radiocarbonio. Un secondo sondaggio è stato eseguito in una capanna dell'adiacente villaggio dove si sono identificati reperti nuragici e romani		
DATAZIONE GENERICA	Età nuragica; età romana	DATAZIONE SPECIFICA	Età del Bronzo recente; età romana (tardoromana)
BIBLIOGRAFIA	Progetto i Nuraghi 1990 II, n. III.13.51, p. 378; // <i>paesaggio nuragico</i> 2008, pp. 53-54; CAMPUS 2017, fig. pag. 34, n. 65	ARCHIVIO	
NOTE/OSSERVAZIONI	Declaratoria 21/09/1964 (F. 21, map. 17) Fascia di rispetto da PPR (100 m rispetto assoluto) Fascia di rispetto da PUC (perimetrazione più ristretta di rispetto assoluto per vincolo di area archeologica H6 (L. 1039/1939; T.U. 42/2004); perimetrazione più ampia zona di rispetto archeologico e monumentale H6 (L.R. 45/1989, art. 19, lett. h)		

<b>SITO N.</b>	<b>ORR-10</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Orroli		
LOCALITÀ	Su Luaxu, nuraghe		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	12833374.21.00
	WGS 84/UTM 32N	y	5455860.19.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	1160 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Nulla
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento	ANNO	
TIPOLOGIA	Nuraghe		
DESCRIZIONE	Sul margine occidentale dell'altopiano basaltico di Su Pranu, su un lieve pendio a dominio della piana sottostante, in prossimità dei nuraghi gasolio e tracina si osserva la presenza del nuraghe Su Luaxu, in prossimità delle sorgenti di Garosu e Cracina. Si tratta di un nuraghe a tholos semplice, di forma circolare, con ingresso a luce rettangolare delimitato su ogni lato da una serie di due blocchi sovrapposti in basalto poco lavorati e di grandi dimensioni punto la torre era realizzata con due filari di blocchi poliedrici di grosse dimensioni rozzamente lavorati ed uso di zeppe tra gli spazi		

DATAZIONE GENERICA	Età nuragica	DATAZIONE SPECIFICA	
BIBLIOGRAFIA	Progetto i Nuraghi 1990 II, n. III.13.45, pp. 376-377; // <i>paesaggio nuragico</i> 2008, p. 53; CAMPUS 2017, fig. pag. 34, n. 62	ARCHIVIO	
NOTE/OSSERVAZIONI	Fascia di rispetto da PPR (100 m rispetto assoluto) Fascia di rispetto da PUC (perimetrazione più ristretta di rispetto assoluto per vincolo di area archeologica H6 (L. 1039/1939; T.U. 42/2004); perimetrazione più ampia zona di rispetto archeologico e monumentale H6 (L.R. 45/1989, art. 19, lett. h)		

<b>SITO N.</b>	<b>ORR-11</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Orroli		
LOCALITÀ	Cracina		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	818491.03.00
	WGS 84/UTM 32N	y	4978843.21.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	725 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Basso
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento	ANNO	Anni '80-'90
TIPOLOGIA	Area insediativa		
DESCRIZIONE	In occasione delle ricognizioni connesse al censimento dei beni archeologici redatto da Archeosystem, su un pendio poco acclive in prossimità del margine occidentale dell'altipiano di Su Pranu, a poche decine di metri dalla sorgente omonima si sono rinvenuti resti di strutture murarie da ricondursi ad una presenza insediativa di età romana (accumuli di blocchi di basalto e frammenti ceramici)		
DATAZIONE GENERICA	Età romana	DATAZIONE SPECIFICA	
BIBLIOGRAFIA	Progetto i Nuraghi 1990 II, n. III.13.40, pp. 375-376	ARCHIVIO	
NOTE/OSSERVAZIONI	Vincolo archeologico D.M. 07/08/1963 (F. 9, map. 32)		

<b>SITO N.</b>	<b>ORR-12</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Orroli		
LOCALITÀ	Cracina		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	4418307.34.00
	WGS 84/UTM 32N	y	6001504.53.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	185 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Alto
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento	ANNO	-
TIPOLOGIA	Area di frequentazione/dispersione materiali		
DESCRIZIONE	In una sughereta all'interno di un recinto posto ai margini dell'altipiano di Su Pranu, a breve distanza dal nuraghe Cracina (ORR-13), si sono individuati abbondanti frammenti ceramici riferibili a dolia anfore ceramica d'uso comune sigillata oltre ad un collo da anfora con bollo di fabbrica SL		
DATAZIONE GENERICA	Età romana	DATAZIONE SPECIFICA	
BIBLIOGRAFIA	Progetto i Nuraghi 1990 II, n. III.13.37, p. 375	ARCHIVIO	
NOTE/OSSERVAZIONI			

<b>SITO N.</b>	<b>ORR-13</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Orroli		
LOCALITÀ	Cracina, nuraghe		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	9893154.39.00
	WGS 84/UTM 32N	y	5888480.45.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	320 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Medio
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento	ANNO	-
TIPOLOGIA	Nuraghe; area insediativa		
DESCRIZIONE	Sul limite occidentale dell'altopiano di Su Pranu, su un lieve pendio dominante la piana di Canal 'e Mammuri, è presente un nuraghe costituito da due torri unite da breve cortina muraria disposte ad est e ad ovest. Il paramento murario esterno della torre occidentale è costituito da blocchi basaltici poliedrici di medie e grosse dimensioni allettati in opera poligonale. La torre orientale presenta una messa in opera costituita blocchi di basalto poligonali alla base, via via più squadrati e meglio lavorati in opera quadrata man mano che si sale verso l'apice. Nell'area circostante, tra il materiale del crollo, sono evidenti resti di murature riconducibili a capanne circolari. abbondante risulta la presenza di frammenti fittili riconducibili alla successiva frequentazione romana. Tra i materiali di crollo del villaggio sono presenti alcuni blocchi di arenaria, di forma quadrangolare e ben rifiniti, probabilmente riferibili a lastroni di copertura di sepolture di epoca romana		
DATAZIONE GENERICA	Età nuragica; età romana	DATAZIONE SPECIFICA	
BIBLIOGRAFIA	Progetto i Nuraghi 1990 II, n. III.13.36, p. 374; Il paesaggio nuragico 2008, pp. 46-48	ARCHIVIO	
NOTE/OSSERVAZIONI	Fascia di rispetto da PPR (100 m rispetto assoluto) Fascia di rispetto da PUC (perimetrazione più ristretta di rispetto assoluto per vincolo di area archeologica H6 (L. 1039/1939; T.U. 42/2004); perimetrazione più ampia zona di rispetto archeologico e monumentale H6 (L.R. 45/1989, art. 19, lett. h)		

<b>SITO N.</b>	<b>ORR-14</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Orroli		
LOCALITÀ	Ollasta, nuraghe		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	9640133.39.00
	WGS 84/UTM 32N	y	4653895.26.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	250 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Alto
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento	ANNO	-
TIPOLOGIA	Nuraghe		
DESCRIZIONE	In un'area pianeggiante a sud/sud-est del paese, in prossimità di una fonte e a circa 100 m dal nuraghe Cuccuru (ORR-15) e a circa 200 m dal nuraghe Cracina (ORR-13), si segnala la presenza di un nuraghe con ottima visibilità su tutto il territorio comunale di Orroli. La struttura, di tipologia incerta, è costituita da blocchi di basalto ben squadrati e disposti con una certa regolarità in prossimità dell'ingresso, mentre minore risulta la rifinitura nelle restanti parti		
DATAZIONE GENERICA	Età nuragica	DATAZIONE SPECIFICA	
BIBLIOGRAFIA	Progetto i Nuraghi 1990 II, n. III.13.35, p. 373; //	ARCHIVIO	

	<i>paesaggio nuragico</i> 2008, p. 46		
NOTE/OSSERVAZIONI	Vincolo archeologico D.M. 07/08/1963 (F. 9, map. 5) Fascia di rispetto da PPR (100 m rispetto assoluto) Fascia di rispetto da PUC (perimetrazione più ristretta di rispetto assoluto per vincolo di area archeologica H6 (L. 1039/1939; T.U. 42/2004); perimetrazione più ampia zona di rispetto archeologico e monumentale H6 (L.R. 45/1989, art. 19, lett. h)		

<b>SITO N.</b>	<b>ORR-15</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Orroli		
LOCALITÀ	Cuccuru, nuraghe		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	13281808.48.00
	WGS 84/UTM 32N	y	4501452.28.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	500 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Medio
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento	ANNO	-
TIPOLOGIA	Nuraghe		
DESCRIZIONE	A mezzacosta sul versante occidentale dell'altipiano basaltico di Tacu 'e Idda, in posizione di controllo della piana a sud dell'abitato attuale, si segnala la presenza di un nuraghe a tholos semplice di pianta circolare, costruito con blocchi di basalto poliedrici non lavorati o appena sbazzati, disposti con larghi spazi. Il sito è molto panoramico e consente una perfetta intervisibilità con il complesso di Su Motti e con i nuraghi di Salonis, Taccu 'e Idda (ORR-18), Sa Serra (OR-19), Ollastra (OR-14), Arrubiu e Gasoru (ORR-09)		
DATAZIONE GENERICA	Età nuragica	DATAZIONE SPECIFICA	
BIBLIOGRAFIA	Progetto i Nuraghi 1990 II, n. III.13.29, p. 373; // <i>paesaggio nuragico</i> 2008, p. 46	ARCHIVIO	
NOTE/OSSERVAZIONI	Fascia di rispetto da PPR (100 m rispetto assoluto) Fascia di rispetto da PUC (perimetrazione più ristretta di rispetto assoluto per vincolo di area archeologica H6 (L. 1039/1939; T.U. 42/2004); perimetrazione più ampia zona di rispetto archeologico e monumentale H6 (L.R. 45/1989, art. 19, lett. h)		

<b>SITO N.</b>	<b>ORR-16</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Orroli		
LOCALITÀ	Santu Mrcu		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	1476878.12.00
	WGS 84/UTM 32N	y	5052322.14.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	590 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Medio
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento	ANNO	Anni '80-'90
TIPOLOGIA	Area insediativa; edificio di culto		
DESCRIZIONE	In una zona quasi pianeggiante a mezzacosta tra l'altipiano di Taccu 'e Idda e la pianura che si estende a sud dell'attuale abitato si segnala la presenza di strutture murarie affioranti dal piano campagna. Si rilevano notevoli quantità di blocchi basaltici lavorati accumulati e sparsi non uniformemente nell'area circostante in associazione con resti		

	fittili di epoca storica. Secondo la tradizione locale nell'area sorgeva la chiesetta dedicata a San Marco. I materiali potrebbero riferirsi anche ad una frequentazione romana della areale		
DATAZIONE GENERICA	Datazione incerta	DATAZIONE SPECIFICA	Età romana e medievale?
BIBLIOGRAFIA	Progetto i Nuraghi 1990 II, n. III.13.26, p. 369	ARCHIVIO	
NOTE/OSSERVAZIONI			

<b>SITO N.</b>	<b>ORR-17</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Orroli		
LOCALITÀ	Cubingia/Gubingia/Cubingiu, nuraghe		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	16407524.34.00
	WGS 84/UTM 32N	y	6051327.21.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	960 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Basso
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento	ANNO	-
TIPOLOGIA	Nuraghe		
DESCRIZIONE	A mezzacosta ai margini di uno spiazzo che degrada ripido verso la piana, a ridosso dell'attuale abitato, a controllo di un'ampia area, si segnala la presenza del nuraghe Cubingia, che dista circa 100 m dal nuraghe Cuccuru (ORR-15) e circa 300 m dal nuraghe Tacchu 'e Idda (ORR-18). Si tratta presumibilmente di un nuraghe semplice costruito con blocchi basaltici di grosse dimensioni di cui si osserva solo il perimetro murario esterno del lato nord-ovest. La costruzione è messa in opera con blocchi poliedrici disposti irregolarmente. L'assenza di materiale di crollo dall'area circostante è la presenza di abitazioni di realizzate alla fine dello scorso secolo inducono a ritenere che il materiale di risulta del nuraghe sia stato reimpiegato nelle medesime		
DATAZIONE GENERICA	Età nuragica	DATAZIONE SPECIFICA	
BIBLIOGRAFIA	Progetto i Nuraghi 1990 II, n. III.13.25, p. 368; // <i>paesaggio nuragico</i> 2008, p. 46	ARCHIVIO	
NOTE/OSSERVAZIONI	Fascia di rispetto da PPR (100 m rispetto assoluto) Fascia di rispetto da PUC (perimetrazione più ristretta di rispetto assoluto per vincolo di area archeologica H6 (L. 1039/1939; T.U. 42/2004); perimetrazione più ampia zona di rispetto archeologico e monumentale H6 (L.R. 45/1989, art. 19, lett. h)		

<b>SITO N.</b>	<b>ORR-18</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Orroli		
LOCALITÀ	Tacch 'e Idda/San Marco, nuraghe		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	7151986.42.00
	WGS 84/UTM 32N	y	5946302.57.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	850 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Basso
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento	ANNO	-
TIPOLOGIA	Nuraghe; area insediativa		
DESCRIZIONE	Su un'emergenza ai margini del lato occidentale dell'altopiano di Tacco 'e Idda, a est dell'abitato, si segnala la presenza di un nuraghe edificato sulla quota più elevata è		

	favorevole per controllare il territorio circostante. Del nuraghe, ad addizione frontale o binario si osserva una torre, In blocchi poliedrici poco lavorati, e i resti di un probabile corpo aggiunto. La consistente presenza di materiale di crollo suggerisce l'esistenza di un probabile villaggio		
DATAZIONE GENERICA	Età nuragica	DATAZIONE SPECIFICA	
BIBLIOGRAFIA	Progetto i Nuraghi 1990 II, n. III.13.24, p. 368; // <i>paesaggio nuragico</i> 2008, p. 46	ARCHIVIO	
NOTE/OSSERVAZIONI	Fascia di rispetto da PPR (100 m rispetto assoluto) Fascia di rispetto da PUC (perimetrazione più ristretta di rispetto assoluto per vincolo di area archeologica H6 (L. 1039/1939; T.U. 42/2004); perimetrazione più ampia zona di rispetto archeologico e monumentale H6 (L.R. 45/1989, art. 19, lett. h)		

<b>SITO N.</b>	<b>ORR-19</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Orroli		
LOCALITÀ	Sa Serra, nuraghe		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	16700312.26.00
	WGS 84/UTM 32N	y	4501326.36.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	767 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Basso
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento	ANNO	-
TIPOLOGIA	Nuraghe		
DESCRIZIONE	In un'area pianeggiante a circa 100 m a sud dell'abitato virgola in una posizione dominante rispetto al territorio di Orroli, Nurri, Serri e Siurgus, si segnala la presenza di un nuraghe di tipo complesso costituito da una torre centrale e da quattro torri unite da cortine formanti un bastione di forma quadrangolare. Resti di un cortile sono visibili tra la torre centrale e la cortina sudorientale nella quale si apriva l'ingresso al bastione orientato a nord. La torre principale virgola e centrica rispetto al bastione, si conserva per un'altezza di circa 4,20 m ed è crollata nel settore sud/sud-est dove forse era localizzato l'ingresso. La muratura è costituita da blocchi di basalto poliedrici di medie dimensioni, disposti secondo piani d'appoggio regolari. La presenza di un villaggio è solo ipotizzabile sulla base della morfologia del terreno e dell'importanza dell'edificio nell'ambito del sistema insediamentale di Pranu 'e Muru		
DATAZIONE GENERICA	Età nuragica	DATAZIONE SPECIFICA	
BIBLIOGRAFIA	Progetto i Nuraghi 1990 II, n. III.13.31, p. 371; // <i>paesaggio nuragico</i> 2008, pp. 45 e 48	ARCHIVIO	
NOTE/OSSERVAZIONI	Vincolo archeologico D.M. 14/09/1963 (F. 7, map. 216) Fascia di rispetto da PPR (100 m rispetto assoluto) Fascia di rispetto da PUC (perimetrazione più ristretta di rispetto assoluto per vincolo di area archeologica H6 (L. 1039/1939; T.U. 42/2004); perimetrazione più ampia zona di rispetto archeologico e monumentale H6 (L.R. 45/1989, art. 19, lett. h)		

<b>SITO N.</b>	<b>ORR-20</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Orroli		
LOCALITÀ	Martingiana, nuraghe		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	9713419.19.00
	WGS 84/UTM 32N	y	4817058.04.00

<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	215 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Alto
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento	ANNO	-
TIPOLOGIA	Nuraghe; area insediativa		
DESCRIZIONE	A poche centinaia di metri a sud-est del paese su una bassa collina a circa 100 m dal nuraghe Perda 'e Taullas (ORR-21), si osserva la presenza di un nuraghe complesso di cui rimane solo il filare di base di una torre con probabile ingresso a sud punto ha un livello di quota inferiore sono presenti i resti di una seconda torre con blocchi di dimensioni maggiori. Si segnalano inoltre tracce di tre capanne a pianta circolare individuabili a nord est e a nord ovest del nuraghe. Una delle capanne è stata indagata archeologicamente nel 2011 individuando due momenti di occupazione tra l'età del Bronzo recente e finale		
DATAZIONE GENERICA	Età nuragica	DATAZIONE SPECIFICA	Età del Bronzo recente-finale
BIBLIOGRAFIA	Progetto i Nuraghi 1990 II, n. III.13.32, p. 372; // <i>paesaggio nuragico</i> 2008, pp. 48-50; CAMPUS 2017, fig. pag. 34, n. 56	ARCHIVIO	
NOTE/OSSERVAZIONI	Fascia di rispetto da PPR (100 m rispetto assoluto) Fascia di rispetto da PUC (perimetrazione più ristretta di rispetto assoluto per vincolo di area archeologica H6 (L. 1039/1939; T.U. 42/2004); perimetrazione più ampia zona di rispetto archeologico e monumentale H6 (L.R. 45/1989, art. 19, lett. h)		

<b>SITO N.</b>		<b>ORR-21</b>	
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Orroli		
LOCALITÀ	Perda 'e Taullas, nuraghe		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	16094531.52.00
	WGS 84/UTM 32N	y	4429358.58.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	325 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Medio
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento	ANNO	Anni '80-'90
TIPOLOGIA	Nuraghe		
DESCRIZIONE	Ricognizioni archeologiche eseguite per la redazione del censimento di Archeosystem hanno permesso di individuare su una bassa collina a pochi metri dal confine con il comune di Nurri, nei pressi del fiume Nueddas, un nuraghe a tholos complesso costituito da due torri quasi accostate; a sud delle strutture si osservano fai le tracce di un muro di raccordo. Il muro perimetrale della torre nord è costituito da blocchi di grandi dimensioni disposti irregolarmente mentre più rifinita appare l'opera muraria interna. La torre orientale è maggiormente degradata e la struttura è costituita da blocchi squadrati disposti con una certa regolarità. Il materiale da costruzione è costituito da conglomerato, arenaria e basalto		
DATAZIONE GENERICA	Età nuragica	DATAZIONE SPECIFICA	
BIBLIOGRAFIA	Progetto i Nuraghi 1990 II, n. III.13.33, p. 372; // <i>paesaggio nuragico</i> 2008, p. 50; CAMPUS 2017, fig. pag. 34, n. 57	ARCHIVIO	
NOTE/OSSERVAZIONI	Vincolo archeologico D.M. 07/08/1963 (F. 11, map. 61) Fascia di rispetto da PPR (100 m rispetto assoluto) Fascia di rispetto da PUC (perimetrazione più ristretta di rispetto assoluto per vincolo di area archeologica H6 (L. 1039/1939; T.U. 42/2004); perimetrazione più ampia zona di rispetto archeologico e monumentale H6 (L.R. 45/1989, art. 19, lett. h)		

<b>SITO N.</b>	<b>ORR-22</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Orroli		
LOCALITÀ	Franzina		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	10867904.33.00
	WGS 84/UTM 32N	y	4873818.56.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	90 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Alto
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento	ANNO	Anni '80-'90
TIPOLOGIA	Area di frequentazione/dispersione materiali		
DESCRIZIONE	Ricognizioni archeologiche eseguite per la redazione del censimento di Archeosystem hanno permesso di individuare sulla sommità e nei versanti della collina, su un'estensione di circa 60 mq, una consistente dispersione superficiale di frammenti di ossidiana, alcuni di colore grigio, sparsi in modo uniforme		
DATAZIONE GENERICA	Età preistorica	DATAZIONE SPECIFICA	
BIBLIOGRAFIA	Progetto i Nuraghi 1990 II, n. III.13.34, pp. 372-373	ARCHIVIO	
NOTE/OSSERVAZIONI			

<b>SITO N.</b>	<b>ORR-23</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Orroli		
LOCALITÀ	Meson 'e Sarra, nuraghe		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	16862238.11.00
	WGS 84/UTM 32N	y	5157754.43.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	300 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Medio
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento	ANNO	Anni '80-'90
TIPOLOGIA	Nuraghe		
DESCRIZIONE	Ricognizioni archeologiche eseguite per la redazione del censimento di Archeosystem hanno permesso di individuare su una piccola altura, in un'area interessata dalla coltura della vite, un informe cumulo di crolli intersecati da muretti a secco. Tra l'abbondante materiale da costruzione sono stati identificati blocchi di basalto lavorati di medie piccole dimensioni, alcuni accoda		
DATAZIONE GENERICA	Età nuragica	DATAZIONE SPECIFICA	
BIBLIOGRAFIA	Progetto i Nuraghi 1990 II, n. III.13.46, p. 377; // <i>paesaggio nuragico</i> 2008, p. 50; CAMPUS 2017, fig. pag. 34, n. 63	ARCHIVIO	
NOTE/OSSERVAZIONI	Fascia di rispetto da PPR (100 m rispetto assoluto) Fascia di rispetto da PUC (perimetrazione più ristretta di rispetto assoluto per vincolo di area archeologica H6 (L. 1039/1939; T.U. 42/2004); perimetrazione più ampia zona di rispetto archeologico e monumentale H6 (L.R. 45/1989, art. 19, lett. h)		

<b>SITO N.</b>	<b>ORR-24</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Orroli		
LOCALITÀ	Is Crastus		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	4541348.24.00
	WGS 84/UTM 32N	y	5596585.22.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	625 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Basso
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento	ANNO	Anni '80-'90
TIPOLOGIA	Area di frequentazione/dispersione materiali		
DESCRIZIONE	Ricognizioni archeologiche eseguite per la redazione del censimento di Archeosystem hanno permesso di individuare in un'area a macchia mediterranea, non lontano da brevi tratti murari di incerta datazione e interpretazione, su un'estensione di circa 50 mq, alcune punte di freccia e varie schegge di ossidiana, ad indiziare la presenza di una stazione litica		
DATAZIONE GENERICA	Età preistorica	DATAZIONE SPECIFICA	
BIBLIOGRAFIA	Progetto i Nuraghi 1990 II, n. III.13.47, p. 377	ARCHIVIO	
NOTE/OSSERVAZIONI			

<b>SITO N.</b>	<b>ORR-25</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Orroli		
LOCALITÀ	S'Accutzerei, domus de janas		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	3849584.25.00
	WGS 84/UTM 32N	y	5828044.57.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	1040 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Nulla
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento	ANNO	Anni '80-'90
TIPOLOGIA	Area funeraria		
DESCRIZIONE	Ricognizioni archeologiche eseguite per la redazione del censimento di Archeosystem hanno permesso di individuare in una vallata in prossimità di vigneti e terreni coltivati, una domus bicellulare ha sviluppo laterale, scavata in un affioramento roccioso di arenaria, caratterizzata da un atrio in cui si apre, a livello del pavimento, il portello d'ingresso di forma rettangolare, purtroppo molto rovinato		
DATAZIONE GENERICA	Età preistorica	DATAZIONE SPECIFICA	
BIBLIOGRAFIA	Progetto i Nuraghi 1990 II, n. III.13.49, pp. 377-378	ARCHIVIO	
NOTE/OSSERVAZIONI	Fascia di rispetto da PPR (100 m rispetto assoluto) Fascia di rispetto da PUC (perimetrazione più ristretta di rispetto assoluto per vincolo di area archeologica H6 (L. 1039/1939; T.U. 42/2004); perimetrazione più ampia zona di rispetto archeologico e monumentale H6 (L.R. 45/1989, art. 19, lett. h) NB: il PPR localizza il sito circa 250 m a sud rispetto alla posizione segnalata in bibliografia, che ne riporta le coordinate, e corrispondente con quella correttamente indicata nel PUC. Il PUC, tuttavia, segnala in questo punto la presenza di un nuraghe di cui non si sono individuate informazioni a livello né bibliografico né archivistico. Si può pensare ad una erronea duplicazione del sito della domus de janas		

<b>SITO N.</b>	<b>ORR-26</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Orroli		
LOCALITÀ	Pantaleu, abitato		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	9464329.02.00
	WGS 84/UTM 32N	y	5854235.02.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	1020 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Nulla
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento	ANNO	Anni '80-'90
TIPOLOGIA	Nuraghe; Area insediativa		
DESCRIZIONE	Ricognizioni archeologiche eseguite per la redazione del censimento di Archeosystem hanno permesso di individuare su un pianoro a sud del paese in prossimità di una fonte, un villaggio costituito da 5 gruppi principali di capanne di forma circolare. All'estremità sudoccidentale del pianoro vi sono i resti di una struttura circolare poggiate su una sorta di piattaforma naturale di natura rocciosa. La sua posizione dominante, ben difesa a sud-ovest dal ciglio dello strapiombo, e le sue dimensioni (diametro 9,5 m) potrebbero iniziare la presenza di un nuraghe		
DATAZIONE GENERICA	Età nuragica	DATAZIONE SPECIFICA	
BIBLIOGRAFIA	Progetto i Nuraghi 1990 II, n. III.13.50, p. 378; CAMPUS 2017, fig. pag. 34, n. 64	ARCHIVIO	
NOTE/OSSERVAZIONI			

<b>SITO N.</b>	<b>ORR-27</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Orroli		
LOCALITÀ	Chiesa di San Vincenzo Martire		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	521688,9923426016
	WGS 84/UTM 32N	y	4393830,424347556
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	1470 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Nulla
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento; scavo archeologico	ANNO	2007
TIPOLOGIA	Area insediativa; Area/edificio di culto		
DESCRIZIONE	Scavi archeologici eseguiti all'interno della chiesa hanno permesso di mettere in luce, alla quota di -0,50 m, strutture murarie, verosimilmente romane, oltre a frammenti di embrici e di resti osteologici, forse umane		
DATAZIONE GENERICA	Età nuragica	DATAZIONE SPECIFICA	
BIBLIOGRAFIA		ARCHIVIO	Archivio SAPAP SS, Archivio territoriale, Orroli
NOTE/OSSERVAZIONI			

<b>SITO N.</b>	<b>ORR-28</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Orroli		
LOCALITÀ	Funtana 'e Pirastu		

TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632 WGS 84/UTM 32N	x	15440046.37.00
		y	4530982.13.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	1475 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Nulla
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento	ANNO	-
TIPOLOGIA	Area di frequentazione/dispersione materiali		
DESCRIZIONE	Il PUC di Orroli, pur senza indicare un vincolo, riporta la presenza di un sito di frequentazione preistorica		
DATAZIONE GENERICA	Età preistorica	DATAZIONE SPECIFICA	
BIBLIOGRAFIA	PUC Orroli, tavv. 11a e 11b	ARCHIVIO	
NOTE/OSSERVAZIONI			

<b>SITO N.</b>	<b>ORR-29</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Orroli		
LOCALITÀ	Funtana 'e Pirastu		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632 WGS 84/UTM 32N	x	15247938.57.00
		y	5873424.13.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	1615 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Nulla
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento	ANNO	-
TIPOLOGIA	Area di frequentazione/dispersione materiali		
DESCRIZIONE	Il PUC di Orroli, pur senza indicare un vincolo, riporta la presenza di un sito di frequentazione preistorica circa 150 m a sud/est rispetto al sito ORR-27		
DATAZIONE GENERICA	Età preistorica	DATAZIONE SPECIFICA	
BIBLIOGRAFIA	PUC Orroli, tavv. 11a e 11b	ARCHIVIO	
NOTE/OSSERVAZIONI			

<b>SITO N.</b>	<b>ORR-30</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Orroli		
LOCALITÀ	Case Schirru		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632 WGS 84/UTM 32N	x	1232988.59.00
		y	4466801.33.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	690 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Basso
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento	ANNO	-
TIPOLOGIA	Area di frequentazione/dispersione materiali		
DESCRIZIONE	Il PUC di Orroli, pur senza indicare un vincolo, riporta la presenza di un sito di frequentazione preistorica tra i nuraghi Cubingiu (ORR-17) e Cucurru (ORR-15)		
DATAZIONE GENERICA	Età preistorica	DATAZIONE SPECIFICA	

BIBLIOGRAFIA	PUC Orroli, tavv. 11a e 11b	ARCHIVIO	
NOTE/OSSERVAZIONI			

<b>SITO N.</b>	<b>SAN-01</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Sanluri		
LOCALITÀ	Nuraghe Fenu		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	8966561.32.00
	WGS 84/UTM 32N	y	5460583.02.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	1480 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Nulla
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento	ANNO	
TIPOLOGIA	Nuraghe		
DESCRIZIONE	Nuraghe di tipo monotorre, conservato in elevato per non più di tre filari di blocchi ciclopici squadrati di calcare appena emergenti da una vasta area pianeggiante, ben visibile da grande distanza per il colore candido e le dimensioni delle pietre. La maggior parte dei conci lavorati sono stati asportati, ma i pochi rimanenti, pur essendo in buona parte non accostati tra loro, consentono comunque di rilevare con precisione la circolarità del monumento. Rimangono invece dubbi sulla tipologia della camera, in quanto lo strato di interrimento non permette di riconoscere se fosse in origine voltata a tholos, né tanto meno di rilevare la presenza di un ingresso		
DATAZIONE GENERICA	Età nuragica	DATAZIONE SPECIFICA	
BIBLIOGRAFIA	UGAS 1982 b; UGAS 2008, p. 146	ARCHIVIO	Catalogo Generale dei Beni Culturali (codice di catalogo nazionale n. 2000231871)
NOTE/OSSERVAZIONI	Fascia di rispetto da PUC		

<b>SITO N.</b>	<b>SAN-02</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Sanluri		
LOCALITÀ	Nuraghe Geni		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	3414949.15.00
	WGS 84/UTM 32N	y	5771034.38.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	1365 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Nulla
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento	ANNO	-
TIPOLOGIA	Nuraghe		
DESCRIZIONE	Nuraghe complesso di cui è possibile riconoscere parte della sua planimetria originaria, oltre che alcune caratteristiche costruttive, soprattutto nella imponente torre centrale. Il monumento è costruito con blocchi ciclopici di calcare messi in opera in assise regolari, visibili in elevato nel paramento esterno della torre centrale per non più di due o tre filari. Quest'ultima è stata interessata da scavi clandestini, che hanno messo in evidenza entrambi i paramenti murari che racchiudono il vano della scala intramuraria. Sebbene il corridoio sia stato svuotato in profondità, non è possibile raggiungere i gradini perché ancora ricoperti da macerie. Nel lato nord-occidentale del mastio è ben visibile nel suo sviluppo planimetrico, e parzialmente in elevato, una torre laterale con		

	caratteristiche simili a quella centrale, ma per buona parte smantellata e ricoperta dall'humus. Un'altra costruzione gemella è invece rilevabile nel lato sud-occidentale. Attorno al restante perimetro del mastio non è facile individuare con precisione l'ubicazione di altre torri, dato lo strato di crollo e di riempimento ma, vista la morfologia del terreno, non è da escludere la loro presenza		
DATAZIONE GENERICA	Età nuragica	DATAZIONE SPECIFICA	
BIBLIOGRAFIA	UGAS 1982b; UGAS 2008, p. 146	ARCHIVIO	Catalogo Generale dei Beni Culturali (codice di catalogo nazionale n. 2000231869)
NOTE/OSSERVAZIONI	Fascia di rispetto da PUC		

<b>SITO N.</b>	<b>SAN-03</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Sanluri		
LOCALITÀ	Geni		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	15869141.34.00
	WGS 84/UTM 32N	y	5825516.06.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	1210 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Nulla
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento	ANNO	-
TIPOLOGIA	Area insediativa, Infrastrutture		
DESCRIZIONE	Lungo tratto viario riconoscibile, grazie all'accentuato e regolare rilievo del terreno, a circa cento metri a meridione del Nuraghe Geni (scheda n. 26). Le ricognizioni eseguite in occasione della realizzazione della scheda di Catalogo ministeriale hanno rilevato nel margine occidentale alcuni grandi blocchi lavorati di arenaria, perfettamente combacianti tra di loro, pertinenti ad un cordolo laterale, pur non essendo possibile, visto lo strato di interro, stabilire quale fosse la tipologia costruttiva della carreggiata. La presenza di pietrame di natura e dimensioni diverse sparso nel terreno limitrofo fa pensare ad un acciottolato, ipotesi suggerita anche dalla attuale compattezza del terreno lungo il tracciato, che sembra suggerire l'esistenza di un precedente strato di preparazione sottostante. Nell'areale del nuraghe le ricognizioni archeologiche eseguite dal Gruppo Archeologico di Sanluri avevano riconosciuto la presenza di ceramica romana probabilmente riferibile ad un insediamento		
DATAZIONE GENERICA	Età romana	DATAZIONE SPECIFICA	I-IV secolo d.C.
BIBLIOGRAFIA	PADERI 1982; UGAS 2008, p. 149	ARCHIVIO	Catalogo Generale dei Beni Culturali (codice di catalogo nazionale n. 2000231874)
NOTE/OSSERVAZIONI	-		

<b>SITO N.</b>	<b>SAN-04</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Sanluri		
LOCALITÀ	Puxeddu		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	4979664.53.00
	WGS 84/UTM 32N	y	5644464.09.00
<b>RAPPORTI</b>			

DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	1350 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Nulla
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento, Sterro	ANNO	-
TIPOLOGIA	Nuraghe		
DESCRIZIONE	Si segnala la presenza di un nuraghe monotorre, quasi completamente interrato e coperto da macerie, ubicato a metà costa in una collina la cui cima è a circa 40 m più in alto. Un piccolo saggio di scavo clandestino, effettuato sulla sommità dell'edificio, permette di riconoscere la cresta di un breve tratto di muratura costituita da blocchetti calcarei di dimensioni medio-piccole, ad andamento circolare. La forma a tronco di cono, la presenza di pietrame smosso al suo interno e l'altezza residua attorno ai due metri, consentono di ascrivere la sua tipologia a quella della torre a tholos, probabilmente isolata vista la pendenza del luogo		
DATAZIONE GENERICA	Età nuragica	DATAZIONE SPECIFICA	-
BIBLIOGRAFIA	UGAS 1982b; UGAS 2008, p. 146	ARCHIVIO	Catalogo Generale dei Beni Culturali (codice di catalogo nazionale n. 2000231868)
NOTE/OSSERVAZIONI	Fascia di rispetto da PUC		

<b>SITO N.</b>	<b>SAN-05</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Sanluri		
LOCALITÀ	Sassoni		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Non puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	11670906.44.00
	WGS 84/UTM 32N	y	5572020.02.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	330 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Medio
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Ricognizione	ANNO	-
TIPOLOGIA	Area di frequentazione/dispersione materiali, Area funeraria		
DESCRIZIONE	Si segnala l'individuazione durante le ricognizioni eseguite dal Gruppo Archeologico Giovanile di Sanluri di resti ceramici indiziari della presenza di una frequentazione dell'area in età romana presumibilmente riconducibile ad un insediamento e ad una necropoli		
DATAZIONE GENERICA	Età romana	DATAZIONE SPECIFICA	-
BIBLIOGRAFIA	PADERI 1982 a	ARCHIVIO	Catalogo Generale dei Beni Culturali (codice di catalogo nazionale n. 2000231868)
NOTE/OSSERVAZIONI	Fascia di rispetto da PUC		

<b>SITO N.</b>	<b>SAN-06</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Sanluri		
LOCALITÀ	Mason 'e Baccas		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	16204627.54.00
	WGS 84/UTM 32N	y	5529933.29.00
<b>RAPPORTI</b>			

DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	70 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Alto
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Ricognizione	ANNO	-
TIPOLOGIA	Area insediativa, Nuraghe		
DESCRIZIONE	Si segnala la presenza di un nuraghe in parte smantellato per la costruzione di recinzioni e per la costruzione di un traliccio della linea elettrica. Si tratta di un nuraghe di planimetria indeterminata, caratterizzato, come evidenziato in occasione delle ricognizioni per la redazione della scheda del Catalogo Generale dei Beni Culturali, dalla presenza di abbondante pietrame calcareo di varia pezzatura, sparso su un basso rilievo quasi pianeggiante, tra il quale si individua, nel versante nord-occidentale, la presenza in situ di alcuni blocchi lavorati di dimensioni ciclopiche, appena affioranti dal terreno. Lo strato di riempimento non preclude la possibilità di riconoscere chiaramente il contorno di una torre circolare, presso la quale altri tratti di murature ciclopiche rettilinee sembrerebbero dipartirsi verso il suo esterno, forse per congiungersi ad un'altra torre, che i lavori di sbancamento per la messa in opera di un traliccio per l'alta tensione potrebbero aver obliterato. Le ricognizioni archeologiche eseguite dal Gruppo Archeologico Giovanile di Sanluri hanno inoltre individuato resti ceramici indiziari della presenza di una frequentazione dell'areale in età romana, probabilmente di carattere insediativo, la cui necropoli potrebbe essere quella rinvenuta nella vicina località Sassoni (scheda n. 10)		
DATAZIONE GENERICA	Età nuragica, Età romana	DATAZIONE SPECIFICA	-
BIBLIOGRAFIA	UGAS 1982b; PADERI 1982a; UGAS 2008, p. 146	ARCHIVIO	Catalogo Generale dei Beni Culturali (codice di catalogo nazionale n. 2000231869)
NOTE/OSSERVAZIONI	Fascia di rispetto da PUC		

<b>SITO N.</b>	<b>SAN-07</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Sanluri		
LOCALITÀ	Sant'Antioco		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	4848559.13.00
	WGS 84/UTM 32N	y	5839505.06.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	1650 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Nulla
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento	ANNO	-
TIPOLOGIA	Area funeraria, Area insediativa, Nuraghe, Edificio di culto		
DESCRIZIONE	Si segnala la presenza di un abitato nuragico con capanne in muratura e sacche e con probabile tomba di giganti lungo la Strada Provinciale di Sanluri. Non si individua chiaramente una emergenza strutturale attribuibile ad un nuraghe ma vi sono elementi strutturali, materiale edilizio in giacitura più o meno coerente, caratteri topografici e morfologici, reperti mobili sia ceramici sia litici che ne attesterebbero l'esistenza. Nell'area è inoltre presente la chiesa postmedievale di Sant'Antioco		
DATAZIONE GENERICA	Età nuragica, Età postmedievale	DATAZIONE SPECIFICA	-
BIBLIOGRAFIA	UGAS 1982 b	ARCHIVIO	-
NOTE/OSSERVAZIONI			

<b>SITO N.</b>	<b>SER-01</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Serri		
LOCALITÀ	Sa Porta		

TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Non puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	15942699.59.00
	WGS 84/UTM 32N	y	4623727.08.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	928 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Basso
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Segnalazione	ANNO	Ante 1947
TIPOLOGIA	Area/Edificio di culto		
DESCRIZIONE	Si segnala la presenza di menhir documentato alla metà del secolo scorso da Giovanni Lilliu, che lo interpretò erroneamente come elemento strutturale romano, e solo recentemente riscoperto nell'agro di Serri in località Sa Porta durante lavori di rifacimento stradale. Si tratta di un monolite di scisto ben lavorato a martellina, infisso nel terreno con un rinforzo di piccole pietre alla base. Tenendo conto del profilo sub ogivale, che si restringe nella parte sommitale smussata, risulta riconducibile alla tipologia dei menhir protoantropomorfi		
DATAZIONE GENERICA	Età preistorica	DATAZIONE SPECIFICA	-
BIBLIOGRAFIA	CICILLONI-PORCEDDA-CABRAS 2015, pp. 220-221	ARCHIVIO	-
NOTE/OSSERVAZIONI	Rientra nella fascia di rispetto per l'area di interesse archeologico di Biora (PUC – Piano di Fabbricazione 1971)		

<b>SITO N.</b>	<b>SER-02</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Serri		
LOCALITÀ	Cuccuru Forru, nuraghe		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	2027406.41.00
	WGS 84/UTM 32N	y	4542300.27.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	260 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Medio
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento; ricognizione	ANNO	-
TIPOLOGIA	Nuraghe; area di frequentazione/dispersione di materiali		
DESCRIZIONE	Si segnala la presenza di un nuraghe in blocchi di calcare di cui si riconosce solo il filare superiore coperto dal crollo e dalla vegetazione. Si tratta di una probabile struttura monotorre anche se le cattive condizioni di conservazione non consentono una certa interpretazione. Peraltro, recenti ricognizioni nell'ambito del <i>Serry Survey Project</i> hanno consentito di riconoscere tra la fitta vegetazione un paramento murario a sud/est attribuibile ad una possibile ulteriore torre. Il dato se confermato suggerirebbe un'attribuzione alla tipologia dei nuraghi complessi. Viene segnalata dagli autori l'individuazione di ceramica di età storica durante le ricognizioni		
DATAZIONE GENERICA	Età nuragica; Età romana; età medievale	DATAZIONE SPECIFICA	Età del Bronzo e successiva
BIBLIOGRAFIA	CICILLONI-PORCEDDA-CABRAS 2015, p. 221; CICILLONI-PORCEDDA-CABRAS-PAGLIETTI-SPANEDDA-CÀMARA SERRANO 2020, n. 12, p. 89	ARCHIVIO	-
NOTE/OSSERVAZIONI	Procedimento di tutela in corso di definizione (da documentazione archivistica risulta che nel 2015 erano stati avviati i procedimenti per la dichiarazione di interesse culturale ex art. 13 del D.Lgs. 42/2004; SABAP CA)		

<b>SITO N.</b>	<b>SER-03</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Serri		
LOCALITÀ	Ruinas/Sa Coa de su strintu		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Non puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	16129286.36.00
	WGS 84/UTM 32N	y	4575423.37.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	1120 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	nullo
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento; ricognizione	ANNO	-
TIPOLOGIA	Nuraghe; area di frequentazione/dispersione di materiali		
DESCRIZIONE	Si segnala la presenza nell'area che verrà poi occupata dall'abitato romano di Biora di un nuraghe monotorre quasi del tutto spoliato a causa di manomissioni romane e moderne. Peraltro, recenti ricognizioni nell'ambito del <i>Serry Survey Project</i> hanno consentito di individuare ceramica di età nuragica e storica durante le ricognizioni		
DATAZIONE GENERICA	Età nuragica; Età romana	DATAZIONE SPECIFICA	Età del Bronzo e successiva
BIBLIOGRAFIA	CICILLONI-PORCEDDA-CABRAS 2015, p. 221; CICILLONI-PORCEDDA-CABRAS-PAGLIETTI-SPANEDDA-CÂMARA SERRANO 2020, n. 13, p. 90	ARCHIVIO	-
NOTE/OSSERVAZIONI	Rientra nella fascia di rispetto per l'area di interesse archeologico di Biora (Piano di Fabbricazione 1971)		

<b>SITO N.</b>	<b>SER-04</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Serri		
LOCALITÀ	S'Uraxi/ Cimitero di Santa Maria		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Non puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	846690.06.00
	WGS 84/UTM 32N	y	5346460.31.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	1418 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Nullo
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento; ricognizione	ANNO	2014-2017
TIPOLOGIA	Nuraghe; area insediativa; area di frequentazione/dispersione di materiali		
DESCRIZIONE	Si segnala la presenza, su un banco roccioso basaltico, di un nuraghe complesso realizzato con blocchi di basalto in tecnica poliedrica di cui sono riconoscibili solo una torre circolare e una cortina. Peraltro, recenti ricognizioni nell'ambito del <i>Serry Survey Project</i> hanno consentito di individuare fino al muro di cinta del vicino cimitero ceramica di età nuragica e storica (romana e medievale) durante le ricognizioni evidente indizio di continuità di frequentazione. Ad un livello più basso è presente una grotta e sulle pendici del colle è stata riconosciuta una serie di strutture riferibili ad un villaggio nuragico. Già Lilliu aveva individuato un agglomerato rustico di tipo vicanico, ubicato nella spianata che domina le falde settentrionali della Giara		
DATAZIONE GENERICA	Età nuragica; Età romana; Età medievale	DATAZIONE SPECIFICA	Età del Bronzo media e recente e successiva
BIBLIOGRAFIA	LILLIU 1947 a, p. 48, nota 30; CICILLONI-	ARCHIVIO	-

	PORCEDDA-CABRAS 2015, p. 221; TRUDU 2015, p. 233; CICILLONI-PORCEDDA-CABRAS-PAGLIETTI-SPANEDDA-CÂMARA SERRANO 2020, n. 6, p. 86		
NOTE/OSSERVAZIONI	Vincolo Dichiarazione di importante interesse archeologico D.L. 42/2004, decreto 157/2020 (F. 9, map. 3 e tratto di strada via Santa Maria)		

<b>SITO N.</b>	<b>SER-05</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Serri		
LOCALITÀ	S'Axrolla		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Non puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	11276413.49.00
	WGS 84/UTM 32N	y	5409014.37.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	719 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Basso
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento; ricognizione	ANNO	2014-2017
TIPOLOGIA	Nuraghe; area di frequentazione/dispersione di materiali		
DESCRIZIONE	Si segnala la presenza sul versante sudorientale di S'Axrolla di una torre capanna la cui struttura è semidistrutta e coperta dalla vegetazione, riconosciuto in occasione di recenti ricognizioni nell'ambito del <i>Serry Survey Project</i> che hanno consentito di individuare ceramica di età nuragica e storica (romana e medievale) durante le ricognizioni evidente indizio di continuità di frequentazione		
DATAZIONE GENERICA	Età nuragica; Età romana; Età medievale	DATAZIONE SPECIFICA	Età del Bronzo e successiva
BIBLIOGRAFIA	CICILLONI-PORCEDDA-CABRAS 2015, p. 221; CICILLONI-PORCEDDA-CABRAS-PAGLIETTI-SPANEDDA-CÂMARA SERRANO 2020, n. 2, p. 85	ARCHIVIO	-
NOTE/OSSERVAZIONI			

<b>SITO N.</b>	<b>SER-06</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Serri		
LOCALITÀ	Coa de Pranu		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Non puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	14857100.54.00
	WGS 84/UTM 32N	y	5592030.14.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	843 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Basso
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento; ricognizione	ANNO	2014-2017
TIPOLOGIA	Nuraghe; area di frequentazione/dispersione di materiali; infrastruttura		

DESCRIZIONE	Si segnala la presenza di una struttura circolare a ridosso di uno scollinamento, interpretabile come torre-nuraghe o torre capanna, riconosciuta in occasione di recenti ricognizioni nell'ambito del <i>Serry Survey Project</i> che hanno consentito di individuare ceramica di età nuragica e storica (romana e medievale) durante le ricognizioni evidente indizio di continuità di frequentazione. In questa località è stata inoltre individuata una porzione di una strada di presunta origine storica forse romana che si dirama verso nord-ovest della larghezza di circa 1,60 m e della lunghezza superiore a 50 m		
DATAZIONE GENERICA	Età nuragica; Età romana; Età medievale	DATAZIONE SPECIFICA	Età del Bronzo e successiva
BIBLIOGRAFIA	CICILLONI-PORCEDDA-CABRAS 2015, p. 221; CICILLONI-PORCEDDA-CABRAS-PAGLIETTI-SPANEDDA-CÂMARA SERRANO 2020, n. 1, p. 84	ARCHIVIO	-
NOTE/OSSERVAZIONI			

<b>SITO N.</b>	<b>SER-07</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Serri		
LOCALITÀ	Cuccuru de Su Zafferanu		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Non puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	6183093.42.00
	WGS 84/UTM 32N	y	5620312.19.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	1542 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Nulla
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento; ricognizione	ANNO	2014-2017
TIPOLOGIA	Nuraghe; area di frequentazione/dispersione di materiali		
DESCRIZIONE	Si segnala la presenza di un nuraghe monotorre (di cui rimane visibile un filare di conci) riconosciuto in occasione di recenti ricognizioni nell'ambito del <i>Serry Survey Project</i> che hanno consentito di individuare ceramica di età nuragica e storica (romana e medievale) durante le ricognizioni evidente indizio di continuità di frequentazione		
DATAZIONE GENERICA	Età nuragica; Età romana; Età medievale	DATAZIONE SPECIFICA	Età del Bronzo medio/recente e successiva
BIBLIOGRAFIA	CICILLONI-PORCEDDA-CABRAS 2015, p. 221; CICILLONI-PORCEDDA-CABRAS-PAGLIETTI-SPANEDDA-CÂMARA SERRANO 2020, n. 3, p. 85	ARCHIVIO	-
NOTE/OSSERVAZIONI			

<b>SITO N.</b>	<b>SER-08</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Serri		
LOCALITÀ	Biora		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Non puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	5833242.33.00
	WGS 84/UTM 32N	y	4403623.43.00
<b>RAPPORTI</b>			

DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	1185 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Nulla
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Ricognizioni; Sondaggi	ANNO	
TIPOLOGIA	Area insediativa; area funeraria		
DESCRIZIONE	<p>L'abitato romano di <i>Biora</i>, menzionato nell'<i>Itinerarium Antoninianum</i>, è uno dei pochi centri della Sardegna interna ricordato dalle fonti. Sorto come <i>statio</i> sulla via che collegava <i>ab Ulbia Caralis</i> conosciuta anche come <i>per mediterranea</i>. Il riconoscimento della corretta localizzazione si deve a Lilliu che alla metà del secolo scorso, grazie ad una serie di sondaggi archeologici, riuscì a superare l'antica attribuzione proposta da Spano che riteneva l'abitato inserito nel territorio comunale di Nurri in località Baracci. Lilliu, sulla base del rinvenimento di una dedica ad Ercole da parte del collegio dei Martenses e di un miliario della <i>via per mediterranea</i> databile al 351-352 d.C. riconobbe invece correttamente che la città romana doveva estendersi su circa 26 ettari tra le località Sa Cungiadura Manna, Su Moguru, Su Cungiau Nou, Su Tancadeddu, Is Tancadeddus e Ruinas. L'insediamento occupava quindi un ampio tratto della piana che si estende tra la giara di Serri e l'altopiano di Guzzini, in una conca riparata e ricca d'acqua, che costituiva una naturale via di accesso dalle colline della Trexenta verso il Sarcidano e le zone montuose della Barbagia. <i>Biora</i> presentava una pianta trapezoidale avente come centro i terreni di Su Moguru e Su Cungiau Nou, mentre le località di Is Tancadeddus e Ruinas costituivano il limite settentrionale della <i>mansio</i>. La sua necropoli era localizzata nei settori meridionali tra Sa Cungiadura Manna e Su Moguru.</p> <p>A Su Moguru (Sa Cresia) si conservano strutture murarie con alzati che raggiungono i 2,50 m realizzate in <i>opus vittatum mixtum</i> con alternanza di filari di blocchi sagomati e laterizi legati con malta. La tecnica costruttiva rinvia all'edilizia pubblica romana e per quanto leggibile a livello planimetrico si è proposto di identificare l'edificio con le terme, forse a scrivibili sulla base dei confronti architettonici ad epoca severiana. L'areale di Su Moguru evidenzia una elevata dispersione di elementi architettonici in calcare e in marmo. Lilliu segnalava il rinvenimento di basi di colonne, fusti di colonnini, frammenti di roccie e cornici modanate pertinenti presumibilmente a diversi edifici pubblici.</p> <p>A Ruinas, all'estremità settentrionale dell'abitato, doveva essere presente un altro edificio termale come indiziato dal ritrovamento di numerose tegole mammate oltre che di lacerti di mosaici policromi pertinenti alla pavimentazione di pregio.</p> <p>A Sa Cungiadura, nella parte meridionale dell'insediamento, doveva essere presente un impianto artigianale per la produzione vinicola, come indiziato dal ritrovamento di una grande vasca rettangolare in calcare con colatoio. A poca distanza dalla strada romana e inoltre presente una Fontana coeva (Funtana Antas) che attraverso un canale muratura convogliava le acque di una sorgente verso una vasca di raccolta di forma rettangolare mentre una serie di piccole vasche intermedie regolano il deflusso dell'acqua verso la vasca principale fungendo da bacini di decantazione.</p> <p>La necropoli, localizzata tra Sa Cungiadura Manna e le propaggini meridionali di Su Moguru, ha restituito tombe a cista litica, sepolture a cappuccina e cinque sarcofagi con coperchio a doppio spiovente i cui corredi consentono un inquadramento cronologico tra la prima e la media età imperiale (I-III secolo d.C.).</p> <p>I reperti dell'abitato suggeriscono una lunga continuità insediativa tra il I e il VII secolo d.C.</p> <p>L'individuazione a Su Moguru-Sa Cresia di un blocco in calcare decorato con una croce ascrivibile ad altomedievale associato al toponimo di Sa Cresiedda con cui era indicato localmente l'edificio termale tardoromano, ha indotto ad utilizzare che in questo reale fosse localizzata la chiesa di Santa Susanna. L'edificio sacro, di incerta localizzazione, risultava già in stato di rudere sconosciuto alla metà del Settecento, ma come si evince dall'atto di fondazione della chiesa omonima nella vicina villa di Siurgus doveva essere di più antica datazione il documento di Siurgus consente di farla risalire almeno al Cinquecento.</p>		
DATAZIONE GENERICA	Età romana; età medievale	DATAZIONE SPECIFICA	I-VII secolo d.C.
BIBLIOGRAFIA	LILLIU 1947 a, pp. 81-90; ROWLAND 1981, pp. 124-125; TRUDU 2015, pp. 231-232	ARCHIVIO	-
NOTE/OSSERVAZIONI	Vincolo Dichiarazione di importante interesse archeologico D.L. 42/2004, decreto 12/2016 (F. 10, map. 93 e 99) per l'edificio di Sa Cresia Fascia di rispetto per l'area di interesse archeologico di Biora (Piano di Fabbricazione 1971)		

	NB: Vincoliinrete, per il comune di Nurri, indica la presenza di provvedimenti di tutela per la città romana di Biora (Carta del rischio – id. 45164/VIR – id. 178025), che viene posizionata erroneamente a Nurri immediatamente a nord di Genna Marta
--	---

<b>SITO N.</b>	<b>SER-09</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Serri		
LOCALITÀ	Su Cungiau de Sa Staria		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Non puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	2194814.11.00
	WGS 84/UTM 32N	y	5779451.02.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	1625 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Nullo
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento	ANNO	
TIPOLOGIA	Area insediativa		
DESCRIZIONE	Lilliu segnala la presenza di un'area insediativa in relazione con la strada romana per mediterranea, genericamente inquadrabile in età romana (forse età repubblicana). L'abitato era in relazione con una consistente necropoli indagata in località Terra Santa (a circa 200 m ad ovest) inquadrabile in età medio e tardo imperiale		
DATAZIONE GENERICA	Età romana	DATAZIONE SPECIFICA	Età repubblicana?
BIBLIOGRAFIA	LILLIU 1947 a, p. 52, note 45-46; TRUDU 2015, p. 233	ARCHIVIO	-
NOTE/OSSERVAZIONI			

<b>SITO N.</b>	<b>SER-10</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Serri		
LOCALITÀ	Calamedda		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Non puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	10034966.51.00
	WGS 84/UTM 32N	y	5101735.22.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	1109 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Nullo
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento	ANNO	1920 ca.
TIPOLOGIA	Area funeraria		
DESCRIZIONE	Lilliu segnala la presenza di una sepoltura ad inumazione a fossa con lastrone di copertura e con corredo costituito da tre olle, una brocchetta e vari piattelli genericamente inquadrabile in età romana		
DATAZIONE GENERICA	Età romana	DATAZIONE SPECIFICA	
BIBLIOGRAFIA	LILLIU 1947 a, p. 54, nota 51; TRUDU 2015, p. 233	ARCHIVIO	-
NOTE/OSSERVAZIONI			

<b>SITO N.</b>	<b>SER-11</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Serri		
LOCALITÀ	Santa Maria		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Non puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	11999264.15.00
	WGS 84/UTM 32N	y	4485352.35.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	1429 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Nulla
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento; ricognizioni	ANNO	
TIPOLOGIA	Area/Edificio di culto		
DESCRIZIONE	Le <i>Respuestas</i> (1777-1778) segnalano la presenza di un edificio sacro dedicato alla <i>Virgen del Carmen</i> , vicina all'abitato, forse da riconoscersi nella chiesa indicata nel documento anche come Santa Maria. L'edificio, antica sede della confraternita della <i>Santa Cruz</i> che vi possedeva un oratorio, Venne ricostruito nel 1746 in seguito ad una visita pastorale e nel suo territorio venne impiantato il cimitero punto la chiesa si trovava in posizione decentrata sul margine dell'altopiano su cui sorge il paese. Sopralluoghi effettuati da Maily Serra da hanno permesso di riconoscere alcuni ruderi in fase di crollo nei pressi del protonuraghe. Tra i reperti recuperati si segnala l'abbondante presenza di ceramica moderna (Montelupo, graffita a stecca valdarnese, marmorizzata valdarnese, Montelupo a spirali blu) databile tra il XV e il XVII secolo		
DATAZIONE GENERICA	Età postmedievale	DATAZIONE SPECIFICA	
BIBLIOGRAFIA	SERRA 2015, pp. 241-242	ARCHIVIO	-
NOTE/OSSERVAZIONI			

<b>SITO N.</b>	<b>SER-12</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Serri		
LOCALITÀ	San Basilio		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	4648673.49.00
	WGS 84/UTM 32N	y	4452992.18.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	1368 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Nulla
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento	ANNO	
TIPOLOGIA	Area/Edificio di culto		
DESCRIZIONE	La chiesa è ritenuta da tradizione locale di antica fondazione legata ai monaci Vittorini che ne avrebbero avuto la proprietà nel XII secolo. Dal punto di vista documentale l'attestazione più antica risulta un processo della Sacra Inquisizione che la cita nel 1561, anche se la festa del santo patrono è documentata dal 1503. A livello architettonico, invece, risulta ascrivibile al XV/XVI secolo la pianta trinavata sostenuta da archi acuti che poggiano su piccoli pilastri a sezione quadrangolare così come l'arco della cappella del fonte battesimale. La facciata è invece una elaborazione seicentesca e settecentesca è il portale		
DATAZIONE GENERICA	Età medievale; età postmedievale	DATAZIONE SPECIFICA	-
BIBLIOGRAFIA	GAVIANO-PORCEDDA 2013; SERRA 2015, pp. 241-242	ARCHIVIO	-
NOTE/OSSERVAZIONI	Fascia di rispetto da PPR (100 m rispetto assoluto)		

	NB: il PPR indica questa fascia di rispetto come quella della chiesa di Sant'Antonio da Padova, con un evidente refuso; al contempo la localizzazione dell'area di tutela di San Basilio è indicata erroneamente nell'area del palazzo comunale di Serri
--	--

<b>SITO N.</b>	<b>SER-13</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Serri		
LOCALITÀ	Sant'Antonio da Padova		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	3994222.38.00
	WGS 84/UTM 32N	y	4776912.31.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	1448 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Nullo
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento	ANNO	
TIPOLOGIA	Area/Edificio di culto		
DESCRIZIONE	Le Respuestas di Nurri segnalano la presenza di un edificio sacro dedicato a Sant'Antonio da Padova da parte degli abitanti di Nurri che avrebbero edificato a serri la chiesa in virtù di una devozione legata ad una chiesa rurale che si trovava a poca distanza dal loro abitato. Accanto all'edificio è localizzato il Monte Granatico all'ingresso del quale sono reimpiegati due elementi architettonici in calcare databili all'età medievale e riferibili a pilastri di luoghi di culto		
DATAZIONE GENERICA	Età medievale; età postmedievale	DATAZIONE SPECIFICA	-
BIBLIOGRAFIA	SERRA 2015, p. 242	ARCHIVIO	-
NOTE/OSSERVAZIONI	Fascia di rispetto da PPR (100 m rispetto assoluto) NB: il PPR localizza la fascia di rispetto della chiesa di Sant'Antonio da Padova, con un evidente refuso in corrispondenza della chiesa di San Basilio		

<b>SITO N.</b>	<b>SER-14</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Serri		
LOCALITÀ	Santa Lucia		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	12486840.38.00
	WGS 84/UTM 32N	y	5775251.12.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	329 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Medio
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento	ANNO	
TIPOLOGIA	Area/Edificio di culto		
DESCRIZIONE	L'edificio era localizzato già nel Settecento sul confine tra Serri, Mandas e Nurri e nello specifico proprio gli abitanti di quest'ultima villa sarebbero stati i promotori della sua costruzione, non è tuttavia noto se a loro si debba la ricostruzione documentata nel 700 o piuttosto l'edificazione originaria di cui non è comunque nota la datazione. Le origini potrebbero infatti essere ascritte allo spirito seicentesco di creazione di mete di pellegrinaggio nell'area rurale o essere collegate allo sviluppo del culto a seguito dei grandi lavori realizzati alla fine del Cinquecento nella chiesa di Santa Lucia di Cagliari, come documentato nelle vicine Gesico e Mandas, ho addirittura medievali come nel caso della chiesa di Santa Lucia di Arixi		
DATAZIONE GENERICA	Datazione incerta	DATAZIONE SPECIFICA	Età medievale o postmedievale?

BIBLIOGRAFIA	SERRA 2015, p. 243	ARCHIVIO	-
NOTE/OSSERVAZIONI	Fascia di rispetto da PPR (100 m rispetto assoluto)		

<b>SITO N.</b>	<b>SER-15</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Serri		
LOCALITÀ	Barenadili		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Non puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	4457776.12.00
	WGS 84/UTM 32N	y	5681679.52.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	1500 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Nulla
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento	ANNO	
TIPOLOGIA	Area insediativa		
DESCRIZIONE	Lilliu segnala la presenza nei pressi della Funtana Lobadas di muretti moderni realizzati con pietre lavorate riferibili a rei pieghi di materiale romano. Inoltre, breve tratto era visibile una struttura muraria rettilinea affiorante nel terreno, mentre tra incolto erano osservabili frammenti laterizi e ceramici tra cui si segnalano anforacei e ceramica comune grezza e depurata		
DATAZIONE GENERICA	Età romana	DATAZIONE SPECIFICA	-
BIBLIOGRAFIA	LILLIU 1947, p. 54, nota 53, tav. 1	ARCHIVIO	-
NOTE/OSSERVAZIONI			

<b>SITO N.</b>	<b>VILF-01</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Villanovafranca		
LOCALITÀ	Pranu Sa Feurra		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	3705220.51.00
	WGS 84/UTM 32N	y	5108751.42.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	718 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Basso
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento, Ricognizione	ANNO	-
TIPOLOGIA	Area di frequentazione/dispersione materiali		
DESCRIZIONE	Insediamento preistorico di cultura sub-Ozieri e villaggio capannicolo di cultura Monte Claro, documentato da ceramiche e industria litica. L'insediamento è continuato nell'età del bronzo da un nuraghe, di cui si segnalano sia ceramiche che industria litica		
DATAZIONE GENERICA	Età Preistorica, Età nuragica	DATAZIONE SPECIFICA	-
BIBLIOGRAFIA	UGAS 1993, pp. 38-39; UGAS SABA 2015, pp. 18-19	ARCHIVIO	Archivio SABAP Ca
NOTE/OSSERVAZIONI	Il sito si collega con quello di Pranu Idda in agro di Villamar(VILM-03)		

<b>SITO N.</b>	<b>VILF-02</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Villanovafranca		
LOCALITÀ	Nuraghe Baccu Nara Paulis (Bruncu Argiolas)		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	6675850.43.00
	WGS 84/UTM 32N	y	5797605.58.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	175 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	alto
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento, Ricognizione	ANNO	-
TIPOLOGIA	Nuraghe		
DESCRIZIONE	è classificato come protonuraghe monotorre, situato su una collina, circondata da un insediamento		
DATAZIONE GENERICA	Età Preistorica, Età nuragica	DATAZIONE SPECIFICA	-
BIBLIOGRAFIA	UGAS, SABA 2015, p. 20	ARCHIVIO	
NOTE/OSSERVAZIONI			

<b>Sito n.</b>	<b>VILF-03</b>		
<b>Posizionamento topografico</b>			
Regione	Sardegna		
Provincia	Sud Sardegna		
Comune	Villanovafranca		
Località	Funtana Forraxi		
Tipo di localizzazione	Puntuale		
Tipo di coordinate	EPSG: 32632	x	699704.13.00
	WGS 84/UTM 32N	y	4897693.49.00
<b>Rapporti</b>			
Distanza dall'area di intervento	177 m	Rischio rispetto all'area di intervento, cantieri e opere accessorie	alto
<b>Dati archeologici</b>			
Modalità di rinvenimento	Non nota	Anno	-
Tipologia	Nuraghe		
Descrizione	Insediamento dal quale provengono testimonianze superficiali di frequentazione in età punica e romana. Per l'Età del bronzo si segnalano sia ceramiche che industria litica		
Datazione generica	Età nuragica, Età punica; Età romana	Datazione specifica	-
Bibliografia	UGAS, SABA 2015, p. 20-25, tav.I	Archivio	
Note/Osservazioni	-		

<b>SITO N.</b>	<b>VILF-04</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Villanovafranca		
LOCALITÀ	Baccu Nara Paulis		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Non puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	15160800.56.00
	WGS 84/UTM 32N	y	4480370.41.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	463 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Medio
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			

MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Non nota	ANNO	-
TIPOLOGIA	Nuraghe e insediamento		
DESCRIZIONE	Nuraghe con insediamento dal quale provengono testimonianze superficiali di frequentazione in età romana		
DATAZIONE GENERICA	Età nuragica, Età punica; Età romana	DATAZIONE SPECIFICA	-
BIBLIOGRAFIA	UGAS, SABA 2015, p. 20-25, tav. I	ARCHIVIO	
NOTE/OSSERVAZIONI	-		

<b>SITO N.</b>	<b>VILF-05</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Villanovafranca		
LOCALITÀ	Lanessi		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	2952385.47.00
	WGS 84/UTM 32N	y	5878359.18.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	1212 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	nullo
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Non nota	ANNO	-
TIPOLOGIA	Nuraghe, Area insediativa		
DESCRIZIONE	Nuraghe con villaggio; in superficie si osserva qualche alzata murario curvilineo e pietrame e verosimilmente di crollo		
DATAZIONE GENERICA	Età nuragica	DATAZIONE SPECIFICA	-
BIBLIOGRAFIA	UGAS, USAI 1984, p. 90; UGAS, SABA 2015, p. 20, tav. I	ARCHIVIO	
NOTE/OSSERVAZIONI	-		

<b>SITO N.</b>	<b>VILF-06</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Villanovafranca		
LOCALITÀ	Perdu Atzeni		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	6065923.24.00
	WGS 84/UTM 32N	y	5211313.56.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	129 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	alto
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Non nota	ANNO	-
TIPOLOGIA	Nuraghe, Area insediativa		
DESCRIZIONE	Nuraghe quadrilobato con insediamento in cui sono state raccolte in superficie testimonianze di età punica e romana		
DATAZIONE GENERICA	Età nuragica	DATAZIONE SPECIFICA	-
BIBLIOGRAFIA	UGAS, SABA 2015, p. 20, tav. I	ARCHIVIO	
NOTE/OSSERVAZIONI			

<b>SITO N.</b>	<b>VILF-07</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Villanovafranca		
LOCALITÀ	Bruncu Friarosu		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	1843521.24.00
	WGS 84/UTM 32N	y	4899618.41.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	380 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	medio
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Non nota	ANNO	-
TIPOLOGIA	Nuraghe		
DESCRIZIONE	Nuraghe di entità non meglio precisata		
DATAZIONE GENERICA	Età nuragica	DATAZIONE SPECIFICA	-
BIBLIOGRAFIA	UGAS, SABA 2015, pp. 20-21, tav. I	ARCHIVIO	
NOTE/OSSERVAZIONI			

<b>SITO N.</b>	<b>VILF-08</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Villanovafranca		
LOCALITÀ	Cuccuru s'Arriu		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Non puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	8097984.25.00
	WGS 84/UTM 32N	y	4869272.33.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	500 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	medio
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Non nota	ANNO	-
TIPOLOGIA	Area insediativa		
DESCRIZIONE	In quest'area è segnalato in maniera generica un insediamento punico e romano		
DATAZIONE GENERICA	Età punica, Età romana	DATAZIONE SPECIFICA	-
BIBLIOGRAFIA	UGAS, SABA 2015, pp. 20-21, tav. I	ARCHIVIO	
NOTE/OSSERVAZIONI	Localizzazione incerta		

<b>SITO N.</b>	<b>VILF-09</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Villanovafranca		
LOCALITÀ	Nuraghe Muzziori		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	13170432.42.00
	WGS 84/UTM 32N	y	4471078.55.00
<b>RAPPORTI</b>			
	215 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Medio
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Non nota	ANNO	-
TIPOLOGIA	Nuraghe, area insediativa, area funeraria		

DESCRIZIONE	Nuraghe situato nelle vicinanze dell'area di Perda Motta, dove è segnalato un insediamento con necropoli romana		
DATAZIONE GENERICA	Età nuragica, età romana	DATAZIONE SPECIFICA	-
BIBLIOGRAFIA	UGAS, SABA 2015, pp. 20-25, tav. I	ARCHIVIO	
NOTE/OSSERVAZIONI	Il nuraghe non è segnalato in bibliografia; la puntualità della localizzazione si riferisce al nuraghe		

<b>SITO N.</b>	<b>VILF-10</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Villanovafranca		
LOCALITÀ	Tuppèdili		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	13119554.25.00
	WGS 84/UTM 32N	y	4810662.12.00
<b>RAPPORTI</b>			
	770 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Basso
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Non nota	ANNO	-
TIPOLOGIA	Nuraghe, Area insediativa, area funeraria		
DESCRIZIONE	Complesso nuragico quadrilobato con insediamento circostante persistito fino all'Età del ferro inoltrata. L'area ha restituito numerose testimonianze materiali rinvenute in varie occasioni di raccolte superficiali e attraverso scavi abusivi. Si segnalano elementi scultorei in forma di nuraghe e materiali di provenienza o ispirazione orientale. L'area ha restituito testimonianze abitative puniche, romane e altomedievali, e funerarie romane		
DATAZIONE GENERICA	Età nuragica, età punica, età romana, età medievale	DATAZIONE SPECIFICA	-
BIBLIOGRAFIA	UGAS, SABA 2015, pp. 20-25, tav. I	ARCHIVIO	
NOTE/OSSERVAZIONI	Area a vincolo archeologico "insediamento antico contenenti i resti di un antico castello" (id. 279951) indicato come bene vincolato ai sensi della L. 1089/1939, art. 1, 3 con decreto del 12-09-1985		

<b>SITO N.</b>	<b>VILF-11</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Villanovafranca		
LOCALITÀ	Pranu Cristo		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Non puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	14329865.57.00
	WGS 84/UTM 32N	y	4418147.39.00
<b>RAPPORTI</b>			
	401 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	medio
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Non nota	ANNO	-
TIPOLOGIA	Area insediativa, area funeraria		
DESCRIZIONE	In quest'area è segnalata la presenza di un insediamento sorto nel periodo punico e frequentato fino al periodo romano; si segnala inoltre la presenza di una necropoli romana		
DATAZIONE GENERICA	Età punica, Età romana	DATAZIONE SPECIFICA	-
BIBLIOGRAFIA	UGAS, SABA 2015, p. 23, tav. I	ARCHIVIO	
NOTE/OSSERVAZIONI			

<b>SITO N.</b>	<b>VILF-12</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Villanovafranca		
LOCALITÀ	Ruinali sa Figù		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Non puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	1460453.05.00
	WGS 84/UTM 32N	y	4476144.53.00
<b>RAPPORTI</b>			
	246 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	alto
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Non nota	ANNO	-
TIPOLOGIA	Nuraghe, Area insediativa, area funeraria		
DESCRIZIONE	In quest'area è segnalata la presenza di un nuraghe trilobato con insediamento, frequentato nel periodo punico e romano e altomedievale; sono attestate anche testimonianze funerarie romane. La localizzazione del nuraghe potrebbe essere spostata di circa 60 m ad est, in corrispondenza di una concentrazione di vegetazione risparmiata dai lavori agricoli		
DATAZIONE GENERICA	Età nuragica, età punica, età romana, età medievale	DATAZIONE SPECIFICA	-
BIBLIOGRAFIA	UGAS, SABA 2015, pp. 20-25, tav. I	ARCHIVIO	
NOTE/OSSERVAZIONI			

<b>SITO N.</b>	<b>VILF-13</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Villanovafranca		
LOCALITÀ	Barbaraxinu		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Non puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	4255368.12.00
	WGS 84/UTM 32N	y	5281573.03.00
<b>RAPPORTI</b>			
	770 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	basso
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Non nota	ANNO	-
TIPOLOGIA	Area insediativa, Nuraghe		
DESCRIZIONE	In prossimità della strada provinciale 36 sono stati rinvenuti alcuni materiali probabilmente ascrivibili alla facies culturale eneolitica sub-Ozieri ed è noto un protonuraghe con circostante area insediativa		
DATAZIONE GENERICA	Età Preistorica, Età nuragica	DATAZIONE SPECIFICA	-
BIBLIOGRAFIA	UGAS, SABA 2015, pp. 18-23, tav. I	ARCHIVIO	
NOTE/OSSERVAZIONI			

<b>SITO N.</b>	<b>VILF-14</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Villanovafranca		
LOCALITÀ	Paberi		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	8356309.33.00

	WGS 84/UTM 32N	y	4409721.27.00
<b>RAPPORTI</b>			
	1600 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	nullo
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Non nota	ANNO	-
TIPOLOGIA	Area insediativa, Nuraghe		
DESCRIZIONE	Il sito corrisponde a un'area frequentata in epoca preistorica non meglio precisabile, dove poi sorse un complesso nuragico frequentato anche in età romana		
DATAZIONE GENERICA	Età Preistorica, Età nuragica, Età romana	DATAZIONE SPECIFICA	-
BIBLIOGRAFIA	UGAS, SABA 2015, pp. 20-25, tav. I	ARCHIVIO	
NOTE/OSSERVAZIONI			

<b>SITO N.</b>	<b>VILF-15</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Villanovafranca		
LOCALITÀ	Barracca 'e Dragonis		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	14145693.16.00
	WGS 84/UTM 32N	y	4401312.13.00
<b>RAPPORTI</b>			
	1265 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	nullo
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Non nota	ANNO	-
TIPOLOGIA	Nuraghe, Area insediativa		
DESCRIZIONE	Protonuraghe con insediamento che ha restituito anche tracce di frequentazione di età romana		
DATAZIONE GENERICA	Età nuragica, Età romana	DATAZIONE SPECIFICA	-
BIBLIOGRAFIA	UGAS, SABA 2015, pp. 20-25, tav. I	ARCHIVIO	
NOTE/OSSERVAZIONI			

<b>SITO N.</b>	<b>VILM-01</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Villamar		
LOCALITÀ	Nureci		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	1232821.35.00
	WGS 84/UTM 32N	y	5434264.24.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	624 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Basso
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Scavo in estensione	ANNO	1984, 1989-90, 1991-92
TIPOLOGIA	Nuraghe, area insediativa		
DESCRIZIONE	Complesso polilobato costituito da una torre centrale e da un circostante bastione pentalobato, messo solo parzialmente in luce, con cortine murarie tendenzialmente rettilinee. A sud-ovest del complesso nuragico è stato in parte indagato un settore di abitato romano, da cui provengono anche materiali che testimoniano una frequentazione punica del sito tra V-III secolo a.C. Sulla base delle evidenze si può stimare un		

	insediamento piuttosto vasto, sviluppato orientativamente per un raggio di almeno 50 metri attorno al complesso nuragico. Sul costone di un rilievo che si estende a sud dell'insediamento è documentata una necropoli romana		
DATAZIONE GENERICA	Età nuragica, età punica, età romana	DATAZIONE SPECIFICA	-
BIBLIOGRAFIA	Ugas 1993, pp. 47-50; SIDDU 1993, pp. 96-97; PADERI 1993, pp. 113-115	ARCHIVIO	Archivio SABAP Ca
NOTE/OSSERVAZIONI	Area a vincolo archeologico "Terreno con nuraghe Nureci" (id. 174736) indicato come bene vincolato ai sensi della L. 1089/1939, art. 2, 3 con decreto del 21-03-1953		

<b>SITO N.</b>	<b>VILM-02</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Villamar		
LOCALITÀ	Cuccuru Casteddu		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632 WGS 84/UTM 32N	x	11068382.13.00
		y	5918069.08.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	430 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Medio
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Segnalazione	ANNO	1984
TIPOLOGIA	Castrum bizantino e medioevale		
DESCRIZIONE	Struttura quadrangolare di m 30x30 con mura spesse a quadrelli di calcare allettati in opus <i>caementicium</i> . Sulla sommità della struttura si individuano segmenti murari rettilinei che si intersecano ortogonalmente ad indicare una partizione in vani interni. Ad Ovest e a Sud del corpo centrale si individuano le tracce di un avancorpo o opera di terrazzamento di forma cuspidata, con opera cementizia meno accurata (a contenuto prevalentemente sabbioso). Dal sito provengono sigillate africane romane, ceramiche altomedioevali e medioevali		
DATAZIONE GENERICA	Età romana; età medioevale	DATAZIONE SPECIFICA	III-VIII secolo d.C.; fine XIII-metà XIV secolo d.C.
BIBLIOGRAFIA	UGAS 1993, Tav. XV; PADERI 1993, pp. 112-113; LAI et al. 2019	ARCHIVIO	
NOTE/OSSERVAZIONI	Fascia di rispetto di 100 m nel PUC (Zona H1)		

<b>SITO N.</b>	<b>VILM-03</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Villamar		
LOCALITÀ	Pranu Idda		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632 WGS 84/UTM 32N	x	16274300.29.00
		y	4748618.26.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	940 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Basso
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Censimento, Ricognizione	ANNO	1984
TIPOLOGIA	Area di frequentazione/dispersione materiali, Area insediativa, Nuraghe		
DESCRIZIONE	Insediamento preistorico di cultura sub-Ozieri e villaggio capannicolo di cultura Monte Claro. Sui declivi meridionali del colle sono documentate testimonianze funerarie risalenti all'Età del bronzo antico, costituite da una tomba collettiva ipogeica. Nell'area		

	utilizzata a scopo funerario in età preistorica sono stati rinvenuti numerosi frammenti di una brocca in sigillata chiara A		
DATAZIONE GENERICA	Età Preistorica, Età nuragica; Età romana	DATAZIONE SPECIFICA	-
BIBLIOGRAFIA	UGAS 1993, pp. 38-39; UGAS, SABA 2015, pp. 18-19; PADERI 1993, p. 111, tav. I, 5	ARCHIVIO	-
NOTE/OSSERVAZIONI	Il sito si collega con Pranu Sa Feurra in agro di Villanovafranca		

<b>SITO N.</b>	<b>VILM-04</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Villamar		
LOCALITÀ	Serra Portaris		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Non puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	7995435.58.00
	WGS 84/UTM 32N	y	4450376.41.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	800 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Basso
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Non nota	ANNO	-
TIPOLOGIA	Area di frequentazione/dispersione materiali		
DESCRIZIONE	Dall'archivio Sabap di Cagliari risulta un sito archeologico di natura non meglio precisabile in corrispondenza di questa località indicato in cartografia con il numero 30.		
DATAZIONE GENERICA	Datazione incerta	DATAZIONE SPECIFICA	-
BIBLIOGRAFIA	-	ARCHIVIO	Archivio SABAP Ca
NOTE/OSSERVAZIONI	-		

<b>SITO N.</b>	<b>VILM-05</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Villamar		
LOCALITÀ	Ruinali Sa Faa		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Non puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	14099862.24.00
	WGS 84/UTM 32N	y	4868362.47.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	1322 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Nulla
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Non nota	ANNO	
TIPOLOGIA	Area di frequentazione/dispersione materiali		
DESCRIZIONE	Dall'archivio Sabap di Cagliari risulta un sito archeologico di natura non meglio precisabile in corrispondenza di questa località indicato in cartografia con il numero 31.		
DATAZIONE GENERICA	Datazione incerta	DATAZIONE SPECIFICA	
BIBLIOGRAFIA	-	ARCHIVIO	Archivio SABAP Ca
NOTE/OSSERVAZIONI	-		

<b>SITO N.</b>	<b>VILM-06</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Villamar		
LOCALITÀ	Origas		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Non puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	1810980.57.00
	WGS 84/UTM 32N	y	4747070.05.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	794 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Basso
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Non nota	ANNO	-
TIPOLOGIA	Area di frequentazione/dispersione materiali		
DESCRIZIONE	Dall'archivio Sabap di Cagliari risulta un sito archeologico di natura non meglio precisabile in corrispondenza di questa località indicato in cartografia con il numero 29.		
DATAZIONE GENERICA	Datazione incerta	DATAZIONE SPECIFICA	-
BIBLIOGRAFIA	-	ARCHIVIO	Archivio SABAP Ca
NOTE/OSSERVAZIONI	-		

<b>SITO N.</b>	<b>VILM-07</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Villamar		
LOCALITÀ	Perda Artari		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Non puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	12297556.36.00
	WGS 84/UTM 32N	y	5259124.11.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	180 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	Alto
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Non nota	ANNO	-
TIPOLOGIA	Area di frequentazione/dispersione materiali		
DESCRIZIONE	Dall'archivio Sabap di Cagliari risulta un sito archeologico di natura non meglio precisabile in corrispondenza di questa località indicato in cartografia con il numero 28.		
DATAZIONE GENERICA	Datazione incerta	DATAZIONE SPECIFICA	-
BIBLIOGRAFIA	-	ARCHIVIO	Archivio SABAP Ca
NOTE/OSSERVAZIONI	-		

<b>SITO N.</b>	<b>VILM 08</b>		
<b>POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO</b>			
REGIONE	Sardegna		
PROVINCIA	Sud Sardegna		
COMUNE	Villamar		
LOCALITÀ	Su Solu		
TIPO DI LOCALIZZAZIONE	Puntuale		
TIPO DI COORDINATE	EPSG: 32632	x	3897801.13.00
	WGS 84/UTM 32N	y	4572437.23.00
<b>RAPPORTI</b>			
DISTANZA DALL'AREA DI INTERVENTO	220 m	RISCHIO RISPETTO ALL'AREA DI INTERVENTO, CANTIERI E OPERE ACCESSORIE	alto
<b>DATI ARCHEOLOGICI</b>			
MODALITÀ DI RINVENIMENTO	Segnalazione	ANNO	-

TIPOLOGIA	Area insediativa		
DESCRIZIONE	In corrispondenza di una piccola collina risulta la presenza di un insediamento del periodo romano di entità non meglio precisata e di un pozzo nuragico. La segnalazione è stata fatta dal Sig. Emidio Pitzalis di Villamar.		
DATAZIONE GENERICA	Età nuragica, Età romana	DATAZIONE SPECIFICA	-
BIBLIOGRAFIA	-	ARCHIVIO	
NOTE/OSSERVAZIONI	-		