



Lettera inviata solo tramite PEC. Sostituisce l'originale ai sensi dell'art. 43, comma 6, del DPR 445/2000 e art. 47, commi 1 e 2, d.lgs. 82/2005

Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Alla Ministero della transizione ecologica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V - Sistemi di Valutazione Ambientale
[rif.: ID_VIP: 7422]
VA@pec.mite.gov.it

Class 34.43.01/ fasc. SSPNRR8.53.01/2021

e. p.c. Al Ministero della transizione ecologica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
[rif.: ID_VIP: 7422]
compniec@pec.mite.gov.it

Allegati: 1

Oggetto: [ID: 7422] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. 152/2006 relativa al Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico, denominato "Frutti Antichi Troia", della potenza di 24,6 MW, unito alle opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Troia (FG).

Proponente: Pacifico Ametista S.r.l.

Trasmissione della richiesta di integrazioni documentali

e. p.c. Alla Soprintendenza Archeologia
Belle Arti e Paesaggio
per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia
sabap-fg@pec.cultura.gov.it
Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico
dg-abap.servizio2@pec.cultura.gov.it
Servizio III - Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico
dg-abap.servizio3@pec.cultura.gov.it
Società Pacifico Ametista S.r.l.
pacificoametistasrl@legalmail.it

In riferimento al procedimento in epigrafe, si evidenzia a codesta Direzione Generale Valutazioni Ambientali del MiTE che la Soprintendenza ABAP per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia (d'ora in avanti Soprintendenza ABAP FG), in data 09/09/2022, per le vie brevi, ha espresso la necessità, ai fini dell'espressione del parere di competenza, di integrare la documentazione relativa al progetto presentato in maniera tale da esplicitare, rispetto all'impianto fotovoltaico in oggetto ed alle relative opere di connessione e infrastrutture, tutte le caratteristiche del contesto paesaggistico e l'impatto delle opere previste sul patrimonio culturale ricadente nei territori di propria competenza.



MINISTERO
DELLA
CULTURA
SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

A

Pertanto, in considerazione delle criticità evidenziate dalla Soprintendenza ABAP FG, si richiede che la documentazione presentata dalla Società proponente sia integrata come di seguito specificato:

1. relazione paesaggistica redatta ai sensi del DPCM 12/12/2005, poiché nella documentazione pubblicata è rinvenibile esclusivamente una tavola tematica in tal senso (cfr. VT_19_Tavola Paesaggistica);
2. tavola grafica con inserimento su base cartografica IGM in scala 1:25.000 dell'impianto in oggetto e delle opere connesse, estesa alle aree contermini, come definite dalle Linee Guida del D.M. 10.09.2010, in cui siano evidenziate con idonea e differente simbologia la viabilità attuale, le caratteristiche morfologiche dei luoghi, (linee di crinale, punti sommitali, luoghi panoramici naturali, linee di compluvio), la tessitura storica del contesto paesaggistico (nuclei antichi, abazie, masserie, chiese rurali, torri, campanili ed ulteriori elementi antropici puntuali di percezione visiva), l'indicazione dei reciproci rapporti di visuale tra i detti beni;
3. in riferimento alla valutazione compiuta dal Proponente circa gli impatti cumulativi e le interferenze del progetto di cui trattasi con altri impianti FER esistenti e/o in corso di valutazione, si rappresenta che nella tavola VT12 sono stati riportati solo gli impianti visibili su ortofoto. L'analisi degli impatti cumulativi dovrà essere aggiornata indicando sia gli impianti eolici che fotovoltaici già realizzati, quelli in corso di realizzazione, quelli approvati ma non ancora realizzati, nonché quelli per i quali è ancora in corso l'istruttoria per l'ottenimento delle relative autorizzazioni al fine di valutare l'effetto cumulo come disposto dalle DGR 2122/2012 e DD 162/2014. Si dovranno riportare gli impianti oggetto di VIA Ministeriale, PAUR e PAS. L'analisi degli impatti cumulativi dovrà essere eseguita su base cartografica IGM in scala 1:25.000.
4. Sulla suddetta base cartografica si dovrà verificare l'impatto sul patrimonio culturale e identitario. L'unità di analisi è definita dalle figure territoriali del PPTR contenute nel raggio di 3 Km dall'impianto in esame. L'area con raggio di 3 km dovrà essere considerata per ogni campo fotovoltaico atteso che gli stessi non siano contigui.

Si dovrà considerare lo stato dei luoghi in relazione ai caratteri identitari di lunga durata (invarianti strutturali, regole di trasformazione del paesaggio) che contraddistinguono l'ambito paesistico oggetto di valutazione e che sono identificati nelle Schede d'Ambito del PPTR, verificando che la trasformazione introdotta dal progetto in valutazione nel territorio di riferimento non interferisca con l'identità di lunga durata dei paesaggi e quindi con le invarianti strutturali. Si dovranno riportare tutti i BP e UCP ricadenti nell'area di analisi.
5. sulla cartografica IGM in scala 1:25.000 andranno indicate le aree idonee indicate dal D.Lgs. 199/2021

e ss.mm.ii. tenendo conto delle ultime disposizioni normative in merito alle fasce di rispetto dai beni appartenenti al patrimonio culturale;

6. carta dell'intervisibilità di dettaglio dell'impianto in oggetto e delle opere connesse, estesa alle aree contermini, come definite dalle *Linee Guida* del D.M. 10.09.2010, con base cartografica IGM in scala al 25.000; sulla medesima cartografia andranno indicate le strade panoramiche e di valenza paesaggistica, la rete tratturale, il sistema insediativo delle abazie, la rete delle masserie storiche, le aree archeologiche e di interesse archeologico, nonché tutti gli ulteriori beni culturali sottoposti a tutela dalla parte seconda del D.Lgs. 42/2004 e tutti i beni paesaggistici sottoposti a tutela dalla parte terza del medesimo D.Lgs.
7. elaborazione dei rendering fotografici su immagini reali ad alta definizione, non riprese da Google Earth e realizzate in piena visibilità (assenza di nuvole, nebbia, foschia, ecc) con coni visuali privi di ostacoli in primo piano. In particolare, tenuto conto della rete tratturale nell'area di riferimento e della rete viaria esistente (SP 109, SP 111, SP 113) dovranno essere presi in considerazione ulteriori coni visuali che si aprono lungo i suddetti percorsi in prossimità dell'impianto, dai quali elaborare i fotorenderig;
8. elaborazione di rendering fotografici dai beni sottoposti a tutela ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004, da tutti i punti di belvedere, nonché da tutte le aree archeologiche e masserie in prossimità dell'impianto;
9. considerato che l'area di intervento è prossima alla rete tratturale e ricade in un comparto territoriale ad altissimo visibilità, si chiede di valutare alternative localizzative del progetto di cui trattasi;
10. La Viarch risulta incompleta, in particolare risulta priva di una schedatura accurata dei siti noti, di una schedatura delle eventuali anomalie rilevate da fotointerpretazione, di tutta la parte relativa alle ricognizioni territoriali e di tutte le tavole (Carta delle evidenze di interesse archeologico, Carta dell'uso del suolo, Carta della visibilità, Carta del rischio archeologico, Carta del potenziale archeologico). Inoltre la documentazione è corredata di un'unica tavola "Interferenze con siti e beni archeologici" del tutto inadeguata perché a scala decisamente troppo alta. La stessa andrebbe fatta più in dettaglio.

Si richiede, inoltre, alla luce della nota prot. n. 3279 del 09/09/2022, che ad ogni buon conto si allega alla presente, inoltrata dalla Scrivente e recante precisazioni in merito alle aree gravate da usi civici con le quali il progetto interferisce, l'invio di tutta la documentazione necessaria, come sopra e come da DPCM 12/12/2005, per l'attivazione, nel corso del procedimento presente di VIA, della procedura di cui all'art. 25, co.2-*quinquies* del D. Lgs 152/2006 e s.m.i..




SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

Si resta in attesa di conoscere le determinazioni di codesta autorità competente in merito alla suddetta richiesta di integrazioni.

Il Responsabile del Procedimento - U.O.T.T., n. 11 - arch. Maria Falcone
e-mail: maria.falcone-01@cultura.gov.it

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V
arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE per il PNRR
dott. Luigi LA ROCCA



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it