



NOTE GENERALI

KEY-PLAN

Tavola 1/2 - Svincolo Nord

Inquadramento planimetrico

LEGENDA

Descrizione geotecnica	γ [kN/m ³]	c' [kPa]	ϕ' [°]	C_u [kPa]	V_s [m/s]	E_0 [MPa]
(R) Terreni vegetali	-	-	-	-	-	-
Terroni di riparto antropico	19-20	0	30-35	-	200-350	200-600
(FLa) Depositi fluvio-lacustri argillosi limosi	19-20	5-15	24-27	50-200	150-330	110-500
(FLs) Depositi fluvio-lacustri sabbioso ghiaiosi	19-20	0	30-34	-	150-330	110-500
(Ds) Sabbie, sabbie limose (derivanti dall'alterazione dei calcari dolomitici)	19-20	0	36-40	-	200-450	200-1000
(Ds2) Sabbie ghiaiose (derivanti dall'alterazione dei calcari dolomitici)	19-20	0	36-40	-	200-450	200-1000
(D) Dolomie e calcari dolomitici	25-27	10-20	30-35	20-65	150-350	15-25

ALTRI ELEMENTI

- Limiti unità geotecniche
- Faglie certe
- Faglie presunte
- Sovraccarichi certi
- Livello piezometrico

ALTRI ELEMENTI

- Codice Sondaggio (profondità raggiunta)
- Quota sul livello del mare
- Fuori asse

Quota in m s.l.m.

- N. colpi SPT
- Campioni rimaneggiati
- Campioni indisturbati
- Prove dilatometriche
- Prove pressometriche
- Livello di falda

MASW

anas Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

AUTOSTRADA A2 MEDITERRANEA NUOVO SVINCOLO DI MORMANNO

PROGETTO DEFINITIVO COD. UC 162

PROGETTAZIONE: R.T.I.: PROGİN S.p.A. (capogruppo mandataria)
CREW Cremonesi Workshop S.r.l. - ART Risorse Ambiente Territorio S.r.l.
ECOPLAME S.r.l. - InARPRO S.r.l.

RESPONSABILE INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE:
Dot. Ing. Antonio GRIMALDI (ProgİN S.p.A.)

CAPOGRUPPO MANDATARIA:
PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE
PROGİN S.p.A.
MANDANTIS

IL GEOLOGO:
Dot. Geol. Giovanni CARRA (ART Ambiente Risorse e Territorio S.r.l.)

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:
Dot. Ing. Michele Curiale (ProgİN S.p.A.)

VEDI IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Dot. Ing. Antonio Clavella

PROTOCOLLO DATA 20__

COPIE PROGETTO: 100
COPIE ELAB.: 100

REVISIONE SCALA: B 1:100/200

GEOLOGIA E GEOTECCNICA
GEOTECCNICA
SEZIONI GEOTECCNICHE - SEMISVINCOLO NORD

REVISIONE	MISSIONE	DATA	REDDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
B	REVISIONE	MARZO 2022	PROGIN	VALENTE	IORIO
A	MISSIONE	MAGGIO 2020	PROGIN	VALENTE	IORIO