



## PROVINCIA DI LATINA

Settore Edilizia Scolastica e Pianificazione Territoriale

Prot. n. 28851 del 20/07/2022

Fascicolo: VIA 157-ID7782

PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DEGLI ARTT.8, CO-2-BIS E 23 E SS. DEL D.LGS. 152/06.

PROCEDIMENTO: VIA 157- **ID7782**

PROGETTO: REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 18.419,10 kWp, DENOMINATO "EGPM-FV082" DA REALIZZARSI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PONTINIA, PROVINCIA DI LATINA.

**OGGETTO :**

COMUNE: PONTINIA

PROPONENTE: EGP MAZZOCCHIO S.R.L.

AUT.COMPETENTE: MINISTERO TRANSIZIONE ECOLOGICA – DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI – DIVISIONE V- PROCEDURE DI VALUTAZIONE VIA E VAS

RISCONTRO FASE PROCEDIMENTALE EX ART.24 CO-3 D.LGS.152/06

(RIF.:COMUNICAZIONE *m.amte.MITE.REGISTROUFFICIALE.USCITA.0077336.21-06-2022*, ACQUISITA AL PROT.24478/2022).

**AL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA**  
**Direzione Generale Valutazioni Ambientali**  
**Divisione V- Procedure di Valutazione VIA e VAS**  
Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma  
*va@PEC.mite.gov.it*  
*terzoli.silvia@mite.gov.it*

Con riferimento al procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale richiamato in oggetto (**ID7782**) ed alla relativa comunicazione *m.amte.MITE.REGISTROUFFICIALE.USCITA.0077336.21-06-2022*, acclarata al protocollo n.24478/2022 di questa Provincia, si comunicano - a termini dell'art.24, comma 3, del D.Lgs.152/2006 - i pronunciamenti riguardanti l'intervento ed afferenti funzioni/compiti ascritti a questo Ente di Area Vasta dall'ordinamento vigente - in quanto ad oggi pervenuti, in esito alla consultazione intrapresa con nota interna prot.25767/2022.

I contributi sono distinti, nel seguito, per punti riferiti alla specifica materia ed alla disciplina normativa di riferimento.

- A) D.Lgs.152/06; R.D. 523/1904, R.D. 368/1904; L.R. 14/99; L.R. 53/98; R.R. n.10/2014; D.G.R n..335/2016. Opere idrauliche finalizzate alla difesa del suolo. Pareri/Autorizzazioni/Concessioni ai fini idraulici.**

Si inoltra nel merito la comunicazione **prot. 28157/2022** dell'Ufficio Opere Idrauliche del Servizio Difesa del Suolo di questo Settore, emessa alla luce dei riferimenti normativi menzionati nel titolo, nel quale si rappresenta la non ravvisabilità, allo stato e per quanto di competenza, di motivi ostativi alla realizzazione dell'intervento in oggetto, e si precisano, con riguardo alle rilevate interferenze idrauliche dell'intervento con il reticolo idrico di competenza provinciale, le modalità da seguirsi per il successivo ottenimento dei titoli idraulici pertinenti.

**ALL.A) -Prot. 28157/2022**

**B) D.Lgs.152/06; D.C.R. n.17/2012. Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (P.A.I.).**

Si inoltra al riguardo la comunicazione prot. 28157/2022 dell'Ufficio PAI del Servizio Difesa del Suolo di questo Settore, emessa, in qualità di Autorità Idraulica competente ai sensi dell'art. 27 commi 4, 5 e 7, delle N.A. del Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico della Autorità dei Bacini Regionali del Lazio, approvato con D.C.R.n.17/2012. in relazione alle aste fluviali attribuite ai sensi dell'art.9 della L.R. 53/98.

Nella nota, sono precisate le modalità da seguirsi ai fini del rilascio del parere di compatibilità competente all'Ufficio emittente, previa acquisizione del presupposto parere del Consorzio di Bonifica territorialmente competente (*Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest*), per gli aspetti attinenti al dissesto idraulico.

**ALL. B) - prot. 28157/2022**

La presente, anche ai fini dei commi 4 e 5 dell'art.24 del D.Lgs.152/06.

Restano impregiudicate eventuali ulteriori comunicazioni in via diretta, da parte di differenti Settori di questa Provincia.

**Il Funzionario Direttivo Tecnico  
Responsabile delle Funzioni di RU**

*Ing. Gianfranco CRIPPA*

**Il Responsabile di P.O. del Servizio Difesa del Suolo**

*Dott. Geol. Luigi MATTEOLI*

**La A.P. del Settore Edilizia Scolastica e Pianificazione Territoriale**

*Arch. Pio TACCONI*

**Il Dirigente  
del Settore Edilizia Scolastica e Pianificazione Territoriale**  
*Ing. Massimo MONACELLI*



## PROVINCIA DI LATINA

Settore Edilizia Scolastica e Pianificazione Territoriale

Prot. 28157 del 15/07/2022

Al Servizio Opere Idrauliche, Risorse Idriche, Vincolo Idrogeologico,  
Vincolo Forestale e PGAF, PAI, VAS, VIA  
SEDE

“Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art.23 Del D.Lgs. 152/06.

Procedimento: VIA 157- ID 7782

Progetto: Realizzazione di un impianto fotovoltaico da 18.419,10 KWp, denominato "EGPM-FV082" da realizzarsi nel territorio del comune di Pontinia, Provincia di Latina.

Comune: Pontinia (It)

Proponente: EGP Mazzocchio S.r.l.

Autorità competente: Ministero Transizione Ecologica – Direzione Generale Valutazioni Ambientali – Divisione V- Procedure di Valutazione VIA E VAS

Comunicazione per fase procedimentale ex art.24 co-3 d.lgs.152/06

Rif.: Comunicazione MITE..Registro Ufficiale.uscita.0077336.21-06-2022, acquisita al prot.24478/2022.”

### *Ufficio Opere Idrauliche della Difesa del Suolo*

COMUNE: PONTINIA (LT)

PROPONENTE: EGP MAZZOCCHIO S.R.L. con sede in Via Aldo Moro n. 233 – 03100 Frosinone (FR)

PROCEDIMENTO: C.d.S. - VIA 157- ID 7782

OGGETTO: L.R. 53/98- R.D. 523/1904 – R.D. 368/1904 – R.R. n. 1/2022 – D.G.R. n. 117/2020

PARERE PREVENTIVO DI FATTIBILITA' "PER L'ATTRAVERSAMENTO DI CANALI ED AREE APPARTENENTI AL DEMANIO DI BONIFICA CON ELETTRODOTTI MT A SERVIZIO DI UNA CENTRALE DI GENERAZIONE ELETTRICA DA FONTE RINNOVABILE AGROVOLTAICA DA 18419,10 KW DENOMINATA "EGPM-FV082" DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI PONTINIA (LT)"  
PARERE PREVENTIVO FINALIZZATO ALL'OTTENIMENTO DELL' AUTORIZZAZIONE /CONCESSIONE AI SOLI FINI IDRAULICI, DA PERFEZIONARE CON PROCEDIMENTO ORDINARIO, PER LA PRESENZA DI RETICOLO IDROGRAFICO

N.C.T. Comune di Pontinia (LT), Foglio di mappa catastale n. 50, Particelle 10-11-12-41-43 (Area impianto)

FASC. 01-3145/2022 (da citare sempre nella corrispondenza)

Con riferimento al procedimento richiamato all'oggetto, si rappresenta quanto segue in relazione agli aspetti di competenza, per quanto attiene al:

R.D. 08/05/1904 n. 368; R.D. 25/07/1904 n. 523; L.R. 53/98; Regolamento Regionale 03/01/2022 n.1 (in seguito: Regolamento); Delibera di G.R. n.335 del 16/06/2016

VISIONATA la documentazione presente nel box dedicato alla conferenza di servizi in oggetto, utile per le valutazioni ai fini idraulici, si rileva la presenza del seguente reticolo idrografico (riferimento SIT Provincia di Latina):

- CANALE SECONDARIO denominato MIGLIARA 51 (UFENTE-SELCELLA) cod. Asta BAD-SEL-200\_C2\_206  
interessato per: attraversamento elettrodotti MT, fiancheggiamento elettrodotti MT, attraversamento ingresso area impianto FV, fiancheggiamento delimitazione impianto FV
- CANALE SECONDARIO denominato CAETANI cod. Asta BAD-SEL-200\_C2\_363  
interessato per: fiancheggiamento delimitazione impianto FV
- FOSSE DI SCOLO (partita acque) senza denominazione cod. Asta assente  
interessato per: fiancheggiamento delimitazione impianto FV
- CANALE PRINCIPALE denominato UFENTE cod. Asta BAD-UFE-100\_C1\_012  
interessato per: attraversamento elettrodotti MT
- CANALE SECONDARIO denominato CUNETTA NORD STRADA CODARDA (SBOCCO-PURGATORIO) cod. Asta BAD-UFE-100\_C2\_031  
interessato per: fiancheggiamento elettrodotti MT
- CANALE SECONDARIO denominato CUNETTA NORD STRADA CODARDA (CURVA-PURGATORIO) cod. Asta BAD-UFE-100\_C2\_028  
interessato per: fiancheggiamento elettrodotti MT
- CANALE SECONDARIO denominato PURGATORIO cod. Asta BAD-UFE-100\_C2\_009  
interessato per: attraversamento elettrodotti MT
- CANALE DI SCOLO denominato CUNETTA SUD STRADA CODARDA (CURVA-PURGATORIO) cod. Asta BAD-UFE-100\_C3\_027  
interessato per: fiancheggiamento elettrodotti MT
- CANALE SECONDARIO denominato CUNETTA NORD STRADA CODARDA (CURVA-CODETTE) cod. Asta BAD-UFE-100\_C2\_010  
interessato per: fiancheggiamento elettrodotti MT
- CANALE DI SCOLO denominato CUNETTA SUD STRADA CODARDA (CURVA-VAR. MARITTIMA) cod. Asta BAD-UFE-100\_C3\_003  
interessato per: fiancheggiamento elettrodotti MT
- CANALE SECONDARIO denominato CODETTE cod. Asta BAD-UFE-100\_C2\_014  
interessato per: attraversamento elettrodotti MT
- CANALE SECONDARIO denominato PANTANELLI cod. Asta BAD-UFE-100\_C2\_040  
interessato per: fiancheggiamento elettrodotti MT
- CANALE DI SCOLO denominato CUNETTA SUD STRADA CODARDA (CURVA-VAR. MARITTIMA) cod. Asta BAD-UFE-100\_C3\_007  
interessato per: fiancheggiamento elettrodotti MT
- CANALE SECONDARIO denominato CAVATA DELLE MARNE cod. Asta BAD-UFE-100\_C2\_026  
interessato per: attraversamento elettrodotti MT
- CANALE DI SCOLO senza denominazione cod. Asta BAD-UFE-100\_C3\_059  
interessato per: fiancheggiamento elettrodotti MT, attraversamento elettrodotti MT

VISTA l'istruttoria prot. 28092 del 15/07/2022 dell'Ingegnere Idraulico Giacomo Moliterno, tecnico di supporto al R.d.P.;

SI RAPPRESENTA che :

- Nel merito dell'intervento non si ravvisano, sotto i profili di competenza, elementi ostativi alla realizzazione dell'intervento in oggetto, fermo restando che, per quanto attiene alla delega in materia di difesa suolo esercitata dall'Ufficio Opere Idrauliche competente, la ditta interessata, viste le interferenze dell'opera con corsi d'acqua demaniali e/o loro pertinenze, come sopra indicato, dovrà presentare idonea istanza per le vie ordinarie ai fini dell'acquisizione del titolo ai fini idraulici, sulla base della normativa vigente in materia e conformemente alla disciplina approvata dalla Provincia di Latina, disponibile alle pagine web:

<http://www.provincia.latina.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4043> e

<http://www.provincia.latina.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1320>

- Per il prosieguo dell'istruttoria ai fini del rilascio della Autorizzazione/Concessione ai soli fini idraulici, è necessario che venga prodotta la seguente documentazione:
  - domanda per la richiesta di autorizzazione/concessione ai fini idraulici, redatta secondo il modello reperibile sul sito web istituzionale della Provincia
  - marca da bollo da € 16,00 da apporre a perfezionamento dell'istanza
  - copia del documento di identità in corso di validità della persona fisica o rappresentante legale o procuratore
  - attestazione del versamento a favore della Provincia di Latina per il rimborso delle spese istruttorie
  - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 relativa al titolo di proprietà, od altro titolo attestante il possesso del diritto reale sui beni che fruiranno della concessione, riportante le generalità, l'individuazione del bene, gli estremi dell'Atto o del titolo comunque denominato
  - dichiarazioni sostitutive, attestante l'assenza delle cause di incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione previste dall'articolo 80 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo Codice dei contratti pubblici), risulta risalente al 13/11/2020 oltre sei mesi dalla data di presentazione della domanda
  - dichiarazione sostitutiva, resa dai soggetti dotati di rappresentanza legale della persona giuridica o associazione, attestante l'assenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'articolo 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia), risulta risalente al 13/11/2020 oltre sei mesi dalla data di presentazione della domanda
  - certificato d'iscrizione C.C.I.A.A. in corso di validità
  - produrre la documentazione tecnica conformemente alle "istruzioni per la redazione degli elaborati tecnici e della asseverazione" reperibile sul sito web della Provincia di Latina sotto "modulistica", tenendo conto in particolare di:
    - ubicazione delle opere su base catastale:
      - georeferenziazione delle opere riferita al sistema WGS84-UTM33
      - ubicazione georeferenziata (sistema WGS84-UTM33) dell'accesso all'area dell'impianto
      - distacchi quotati delle opere di delimitazione (recinzione, viabilità interna, mascherature arboree, ecc.) dell'area dell'impianto dai limiti delle particelle demaniali e dal ciglio della sponda dei canali ed acque
    - pianta, sezioni, prospetti delle opere contenenti almeno:
      - planimetria quotata degli attraversamenti, resa in adeguata scala di dettaglio, in cui sia individuato: il tracciato dell'elettrodotto, il ciglio delle sponde del corso d'acqua ed i limiti catastali delle relative pertinenze demaniali, la lunghezza dell'attraversamento attraverso le aree demaniali e/o corsi d'acqua, l'ubicazione di eventuali pozzetti
      - sezione quotata degli attraversamenti, resa in adeguata scala di dettaglio, integrata con: traiettoria dell'elettrodotto, la sezione del fosso, distanza dell'elettrodotto dal punto più depresso del fondo del fosso (la distanza minima prescritta tra il punto più depresso dell'alveo e sommità dell'opera di attraversamento è non inferiore a 1,5 m), i limiti demaniali, la posizione di eventuali pozzetti, la lunghezza dell'attraversamento attraverso le aree demaniali
      - pianta, sezioni e prospetti, resi in adeguata scala di dettaglio e debitamente quotati delle opere di accesso all'area dell'impianto dalla S.P. 74 Migliara 51 - 1° tratto (attraversamento della particella 17 del foglio 50), evidenziando: sezione del fosso, limiti demaniali, lunghezza e larghezza dell'attraversamento attraverso le aree demaniali
      - particolari in pianta e sezione, resi in adeguata scala di dettaglio e debitamente quotati, delle opere (recinzione, viabilità interna, mascherature arboree, ecc.) di delimitazione dell'area dell'impianto,

evidenziando: sezione dei canali, distanze dai limiti delle particelle demaniali e dal ciglio delle sponde dei canali (Canale L'fonte-Selcella, Canale Caetani, controfosso destro dell'Ufonte)

- documentazione fotografica relativa alle interferenze con i corsi d'acqua corredata di planimetria riportante anche l'ubicazione dei punti di ripresa fotografica e relativi coni di visuale
- per l'invarianza idraulica dell'area oggetto di trasformazione (DGR 24/03/2020 n. 117, pubblicata sul BURL n. 37 del 02/04/2020, linee guida sulla invarianza idraulica nelle trasformazioni territoriali):
  - planimetria generale dell'area dell'impianto fotovoltaico con la descrizione della qualità (permeabili o impermeabili secondo la definizione della D.G.R. n. 117/2020) e la quantificazione (m<sup>2</sup>) delle sistemazioni superficiali ante e post operam in considerazione della trasformazione dell'uso del suolo
  - studio idrologico-idraulico, redatto secondo le linee guida sulla invarianza idraulica di cui alla DGR 24/03/2020 n. 117, per il dimensionamento/verifica delle misure compensative mirate a garantire il principio dell'invarianza idraulica
  - elaborati grafici esplicativi, redatti in adeguata scala di dettaglio, relativi alle misure compensative da adottarsi per garantire il principio dell'invarianza idraulica di cui alla DGR 24/03/2020 n. 117

Il rilascio del titolo concessorio, ai soli fini idraulici, riferito alle opere in progetto, resta subordinato:

- al buon esito dell'istruttoria tecnico amministrativa della soluzione progettuale proposta, con eventuali prescrizioni e/o richieste di integrazione della documentazione;
- all'acquisizione del parere tecnico di competenza del Consorzio di Bonifica;
- all'acquisizione da parte della ditta richiedente, del parere del proprietario, gestore delle strade interessate;
- al rispetto delle ulteriori norme e disposizioni di cui alla normativa di settore, per il rilascio dei titoli ai fini idraulici.


Si avverte inoltre che:

- le valutazioni tecniche e l'eventuale conseguente rilascio del titolo ai fini idraulici da parte dell'Ufficio scrivente, riguardano esclusivamente gli aspetti di carattere idraulico;
- il rilascio del parere preventivo di fattibilità ai fini idraulici, non costituisce titolo autorizzativo/concessorio di questo Ente, né titolo edilizio o altro titolo, nulla osta, autorizzazione, permesso, comunque denominato, di competenza di altro Ente, in relazione alla realizzazione dell'opera;
- la Provincia di Latina si riserva di chiedere adeguamento progettuale nel caso ciò si rendesse necessario nel corso del procedimento, ai fini del rilascio del titolo conclusivo;
- la realizzazione delle opere in progetto in assenza delle prescritte autorizzazioni, è soggetta alle sanzioni previste per legge.

Ad ogni buon fine si precisa che i richiedenti sono tenuti ad acquisire il titolo ai fini idraulici, SE L'OPERA IN PROGETTO:

1. interessa le fasce di rispetto idrauliche, definite dall'art.96, lettera f) del R.D. 523/1904 e dall'art. 133, lettere a) e b) del R.D. 368/1904;
2. interessa direttamente o indirettamente la portata dei corsi d'acqua demaniali ascritti al reticolo idrografico di competenza di questa Provincia ai sensi della L.R. 53/1998;
3. costituisce occupazione delle aree demaniali e/o delle relative pertinenze, per le quali questo Servizio deve valutare la compatibilità idraulica con il reticolo idrografico stesso e procede, per conto della Regione Lazio, al conteggio dei canoni demaniali con successivo rilascio della Concessione demaniale.

Il R.d.P.  
F.to Geom. Angela Calisi



A.P.  
F.to Arch. PIO TAGGONI





## PROVINCIA DI LATINA

Settore Edilizia Scolastica e Pianificazione Territoriale

*Ufficio P.A.I. della Difesa del Suolo*

OGGETTO: L.R. 53/98 – L. 183/89 – D.G.P. n. 195/07 – D.lgs 152/06 - “Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) L.R. 53/98 Esercizio delle funzioni di competenza dell’Autorità Idraulica”.

- **[ID\_7782] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 152/2006 relativa al Progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 18.419,10 kWp, denominato "EGPM-FV082" da realizzarsi nel territorio del Comune di Pontinia, Provincia di Latina. –**

**Società proponente: EGP MAZZOCCHIO S.r.l.**

-Comunicazione ai dell’art. 23 del D.Lgs. 152/06 del Ministero della Transizione Ecologica DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI - DIVISIONE V – PROCEDURE DI VALUTAZIONE VIA E VAS, proprio prot. n. 77336 del 21.06.2022 ed acquisita in atti della Provincia al prot. n. 24478 del 12.05.2022.-

- **Riscontro a nota protocollo interno n. 25767 del 29.06.2022 -**

**Trasmessa a mezzo protocollo interno**

**Al SIT - Ufficio di Piano (VAS, VIA) DEL  
SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA  
E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE  
DELLA PROVINCIA DI LATINA**

**Trasmessa a mezzo pec**

**Al CONSORZIO DI BONIFICA  
LAZIO SUD OVEST  
UFFICIO PAI  
[consorzio.bonifica.latina@pec.it](mailto:consorzio.bonifica.latina@pec.it)**

Con riferimento alla procedura di cui in oggetto, verificata la relativa documentazione reperibile sul sito web dell’Amministrazione Competente all’indirizzo: <https://va.mite.gov.it/IT/Oggetti/Documentazione/8347/12320>, si rileva, prioritariamente, per quanto riguarda gli aspetti attinenti il dissesto idraulico del Piano per l’Assetto Idrologico approvato dal Consiglio Regionale del Lazio con deliberazione n. 17 del 04/04/2012 (BURL n° 21 del 07/06/2012, supplemento ordinario n° 35) e ss.mm.ii., che sia l’area del parco fotovoltaico che parte dell’ elettrodotto di connessione alla linea elettrica, ricadono in “AREA DI ATTENZIONE IDRAULICA”, ai sensi dell’art. 9 lett. b) punti 1 e 2) delle N.A. del PAI e per cui ricorrono le condizioni di cui all’art. 27 comma 7 delle ripetute N.A. del PAI.

**Ai sensi dell’art. 9 delle N.A. del PAI** vengono definite “aree di attenzione e individuate nella Tavola 2, quelle porzioni di territorio in cui i dati disponibili indicano la presenza di potenziali condizioni di pericolo, la cui effettiva sussistenza e gravità potrà essere quantificata a seguito di studi, rilievi e indagini di dettaglio, nonché le aree interessate da opere di mitigazione, anche se non in dissesto, allo scopo di salvaguardarne l’integrità ed efficienza”.

Le aree di attenzione per pericolo di inondazione, ai sensi dell’art. 9 lett. b) sono suddivise in:

1. aree di attenzione per pericolo di inondazione a potenziale pericolosità non ancora sottoposte a studio di dettaglio individuate nella cartografia di piano;
2. aree di attenzione per pericolo di inondazione lungo i corsi d’acqua principali (tutti i corsi d’acqua ricompresi negli elenchi delle acque pubbliche di cui al T.U. 1775/33 come individuato nella D.G.R.

N° 462 del 01/04/05, nonché per le altre principali linee di drenaggio individuate nella Tavola 2 di cui all'art. 4, ancorchè non classificate pubbliche), le aree di attenzione sono delimitate, per ciascun lato del corso d'acqua, dall'intersezione tra il terreno e una retta orizzontale tracciata normalmente all'asse dell'alveo ordinario a una quota superiore di 10 m dal livello di magra, a una distanza non superiore a 150 m dalle sponde dall'alveo ordinario (**graficizzate nella Tavola 2 con linea continua color ciano per i corsi d'acqua principali classificati pubblici con D.G.R. N° 462 del 01/04/05 e con linea tratteggiata colore ciano per altri corsi d'acqua principali**).

3. aree di attenzione individuate allo scopo di salvaguardare l'integrità e l'efficienza delle opere di mitigazioni esistenti.

L'intervento di cui trattasi rientra nell'area di Attenzione Idraulica di cui ai suddetti punti elenco 1 e 2, ambiti disciplinati all'art. 27 delle N.A. del PAI, ai sensi dei cui commi 4, 5 e 7:

4. *“Nelle aree di attenzione (come definite all'art.9 – lettera b) ogni determinazione relativa ad eventuali interventi è subordinata alla redazione di un adeguato studio idraulico rispondente ai requisiti minimi stabiliti dal Piano (Allegato 8), sulla cui base l'Autorità accerta il livello di pericolosità, come definito all'art. 7, sussistente nell'area interessata dall'intervento ed aggiorna conseguentemente la perimetrazione delle aree a pericolo d'inondazione secondo la procedura di cui all'art 14. Saranno quindi assentibili i soli interventi consentiti in relazione all'accertato livello di pericolosità dell'area, secondo quanto disciplinato dagli articoli 23, 23bis, 24, 25 e 26.*

5. *Le disposizioni di cui al precedente comma 4 non si applicano alle aree di attenzione ricadenti in territori di bonifica, dove il regime idraulico è regolato e gestito mediante canali e/o impianti di sollevamento idrico. Nelle suddette aree, saranno gli stessi Consorzi di Bonifica ad accertare ed a comunicare all'Autorità l'effettivo livello di pericolosità;*

7. *Nelle aree di cui al comma 5, e nelle aree di cui agli articoli 23bis, 25 e 26 ricadenti in territori di bonifica, dove il regime idraulico è regolato e gestito mediante canali e/o impianti di sollevamento idrico, la realizzazione di eventuali opere idrauliche, opere a carattere urbanistico, edilizio, infrastrutturale e impiantistico, dovrà essere preventivamente approvata dall'autorità idraulica competente rappresentata:*

- *dall'A.R.D.I.S., per gli aspetti attinenti al dissesto idraulico, relativamente alle aste fluviali di competenza regionale ai sensi dell'art.8 della L.R. 53/98 ed identificate con D.G.R. n.5079 del 12/10/99;*
- **dalla Provincia territorialmente competente, acquisito il parere del Consorzio di Bonifica, per gli aspetti attinenti al dissesto idraulico, relativamente alle aste fluviali attribuite ai sensi dell'art. 9 della L.R. 53/98.**

**Ciò premesso, si comunica, per gli aspetti di competenza, che deve essere predisposta la documentazione di cui al Discipline PAI e relativi allegati in uso presso l'Ente e reperibile al link: <https://www.provincia.latina.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1320>.**

Si precisa, inoltre, che con riferimento all'area del parco fotovoltaico gli elaborati progettuali dovranno contenere, *tra l'altro*, planimetria delle opere con indicazioni delle distanze dai corsi d'acqua demaniali interferenti con l'area di intervento e valutare gli effetti che può comportare sull'area oggetto di intervento, la realizzazione dell'impianto in termini di consumo del suolo, sottraendo allo stesso superficie permeabile e di conseguenza verificare l'eventuale necessità di predisporre interventi compensativi atti a garantire invarianza idraulica secondo le istruzioni contenute nelle Linee Guida sull'invarianza idraulica nelle trasformazioni territoriali” della Regione Lazio, pubblicate come Allegato A alla deliberazione di Giunta Regionale n° 117 del 24.03.2020 e pubblicate sul BURL n° 37 del 02.04.2020.

Mentre con riferimento all'elettrodotta di connessione, opere infrastrutturali quali fiancheggiamenti e attraversamenti relativi a linee elettriche, telefoniche, reti idriche e servizi pubblici essenziali, realizzati con cavo interrato, *su sottofondo stradale o su suolo*, di cui al punto 2) lett. a) dell'Allegato A al Discipline PAI della Provincia di Latina, approvato con determinazione dirigenziale n° 1169 del 13.12.2016 (reperibile sempre al link: <https://www.provincia.latina.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1320>), sono da considerarsi attività a regime libero.

Diversamente, per opere interferenti con reticolo idrografico demaniale in ambito vincolato dal P.A.I., di cui punto 2) lettere a), b) e c) dell'Allegato A al Discipline PAI della Provincia di Latina, approvato con determinazione dirigenziale n° 1169 del 13.12.2016, le stesse dovranno essere contemplate nel progetto che dovrà essere corredato di elaborato grafico in cui vengano individuate con esattezza tutte le interferenze (da indicarsi nella tavola con numero progressivo INT. 01, INT.02, INT.03, ecc...) con ambito PAI (da indicarsi



## PROVINCIA DI LATINA

Settore Edilizia Scolastica e Pianificazione Territoriale

*Ufficio P.A.I. della Difesa del Suolo*

nella tavola con numero progressivo INT. 01, INT.02, INT.03, ecc...) e rappresentare in adeguata scala di dettaglio la tipologia realizzativa di tali opere, secondo la seguente tabella riepilogativa:

Interferenza*	Nome corso d'acqua	Comune	Ubicazione catastale		Tipologia di attraversamento/ fiancheggiamento ( <i>cavo aereo, sub alveo, opere in aderenza a ponti esistenti</i> )	Coordinate Geografiche Sistema di riferimento (UTM33/ED50/WGS84)		Note e Elaborato di riferimento
			Foglio	Particella				
Int. 01								
Int. 02								
Int. 03								
ecc...								

Gli attraversamenti in sub-alveo devono essere realizzati con sonda teleguidata ad una profondità minima di ml 1,50 dal punto più depresso del fondo dell'alveo del canale interessato e da tutti i punti dell'intera sezione dell'alveo intercettata, per cui il progetto delle opere deve rispondere a tale requisito.

Altresì, si rileva, nuovamente che ai sensi dei commi 5 e 7 delle N.A del P.A.I., il rilascio del provvedimento finale da parte di questa Provincia, è subordinato all'acquisizione del preventivo parere del Consorzio di Bonifica, territorialmente competente e nel caso specifico del Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest, il cui indirizzo pec è: [consorzio.bonifica.latina@pec.it](mailto:consorzio.bonifica.latina@pec.it).

**Pertanto, la carenza documentale rilevata e l'assenza del suddetto propedeutico parere del Consorzio di Bonifica, non consentono, allo stato attuale, di esprimere le valutazioni di propria competenza.**

Ad ogni buon fine, si comunica, al Consorzio di Bonifica in indirizzo, territorialmente competente, che il link da cui è possibile consultare e scaricare la documentazione relativa al procedimento autorizzativo di cui in oggetto, è il seguente: <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8347/12320> e, si resta in attesa del parere di cui ai commi 5 e 7 dell'art. 27 delle N.A. del PAI., nel rispetto dei tempi e le modalità previsti per i progetti di cui agli articoli 24 e 25 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii e comunque in tempo utile per consentire alla scrivente Autorità Idraulica di concludere la propria istruttoria in tale termine.

L'ufficio presso cui è possibile prendere visione degli atti ed avere informazioni relative al predetto procedimento è l'Ufficio Difesa del Suolo del Settore Ecologia e Tutela del Territorio sito in Latina, Via Don Minzoni n° 9, previo appuntamento da concordare telefonicamente o a mezzo e-mail al seguente indirizzo e numero telefonico: [c.pagliari@provincia.latina.it](mailto:c.pagliari@provincia.latina.it)/tel: 0771708728.

**Il Responsabile del Procedimento**  
*Geom. Chiara Pagliaro*

*N.B.: Il presente documento è prodotto in copia firmata digitalmente ai sensi del D.P.R. N. 445/2000 e del D. Lgs N° 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*