



- LEGENDA:**
- Quota di scorcio (m sim)
  - Fascia a sezione rettangolare
  - Canalotta grigliata
  - Tipologia opera - fossocanalotta
  - Lunghezza opera
  - Collettore in pvc acque meteoriche
  - Collettore in pvc acque nere
  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in cls Dim.Int. 1.0x1.0
  - Nome ramo
  - Nome condotta/diametro condotta longitudinale
  - Lunghezza condotta
  - Direzione di deflusso
  - Nome pozzetto
  - Discordanti in PVC
  - Condotta in PVC in viadotto
  - Diametro condotta
  - Caditoia di raccolta acque in viadotto passo 10 m
  - Cunetta ala francese - Xr 1.00 m
  - Direzione di deflusso fossi di guardia
  - Direzione di deflusso piattaforma
  - Displuvi
  - Impluvi
  - Embrici
  - Recapito
  - Vasca in C.A. (tipologia indicata in planimetria)
  - Vasca di trattamento acque nere (tipologia indicata in planimetria)
  - VASCA DI DISPERSIONE RIVESTITA IN MASSI
  - Reazione

TABELLA DESCRIZIONE TIPO			
CANALITTA RETTANGOLARE			
PRO	Lunghezza (m)	Altezza (m)	Spessore (m)
PRO1	0.30	0.30	0.10
PRO2	0.30	0.50	0.10
PRO3	0.30	0.70	0.15
PRO4	1.00	1.00	0.15
PRO5	1.00	1.50	0.20

  

FOSSO DI GUARDIA CLS			
PRO	Lunghezza (m)	Altezza (m)	Spessore (m)
PRO1	0.30	0.50	0.15
PRO2	0.70	0.70	0.15

  

FOSSO DI GUARDIA IN FERRO			
PRO	Lunghezza (m)	Altezza (m)	Spessore (m)
PRO1	0.30	0.50	-

Nota: embrici e caditoie stradali posate con passo 15m

COMMITTENTE: **RFI** RETE FERROVIARIA ITALIANA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANO

DIREZIONE LAVORI: **ITALFERR** GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANO

APPALTATORE: **CONSORZIO MESSINA CATANIA LOTTO NORD**  
Mandatario: **webuild Italia** Mandante: **PIZZAROTTI**

**PROGETTAZIONE: RTI - Rocksoil SpA, Proger SpA, Pini Swiss Engineers srl**

**PROGETTO ESECUTIVO**

**LINEA FERROVIARIA CATANIA - MESSINA RADDOPPIO FERROVIARIO TRATTA GIAMPILIERI - FIUMEFREDDO LOTTO 2: Taormina (e) - Giampilieri (e)**

IDROLOGIA E IDRAULICA  
IDRAULICA DI PIATTAFORMA  
Planimetria smaltimento acque di piattaforma ferroviaria e stradale - Tav.4/15

APPALTATORE Il Direttore Tecnico Ing. P. M. Giannocchi	DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE Il responsabile integrazione fra le varie proiezioni specialistiche Ing. G. Casavola	PROGETTISTA Ing. U. Rizzo
--	---	------------------------------

COMMESSA: **RS50** LOTTO: **02** FASE: **E** ENTE: **ZZ** TIPO DOC.: **P8** OPERA/DISCIPLINA: **ID0030** PROGR.: **004** REV.: **B** SCALA: **1:500**

Rev.	Descrizione	Redatto	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Emissione	MALCOTTI	RICCI	20/12/2021	LISTORTI	20/12/2021	CASSARA	05/02/22
B	A seguito RdV Italferr	MALCOTTI	RICCI	05/02/22	LISTORTI	05/02/22		
C								
D								

File: R50002ZZP8ID0030048.dwg n. Elab.: