



LEGENDA:

- Quota di scorcimento (m slm)
- Fosso a sezione rettangolare
- Canaletta grigliata
- Tipologia opera - fossocanaletta
- Nome ramo
- Nome condotta/diametro condotta longitudinale
- Nome pozzetto
- Discontinuità in PVC
- Condotta in PVC in viadotto
- Diametro condotta
- Castello di raccolta acque in viadotto passo 10 m
- Cunetta alla francese - X=1.00 m
- Direzione di deflusso fossi di guardia
- Direzione di deflusso piattaforma
- Displuvi
- Impluvi
- Embrici
- Recupito
- Vasca in C.A. (tipologia indicata in planimetria)
- Vasca di trattamento acque nere (tipologia indicata in planimetria)
- VASCA DI DISPERSIONE RIVESTITA IN MASSI
- Recinzione

CANALETTA SEZIONI TIPO			
CANALETTA RETTANGOLARE			
PROF.	Longhezza (m)	Altezza (m)	Spessore (m)
PR1	0.50	0.30	0.10
PR2	0.50	0.50	0.10
PR3	0.50	0.70	0.15
PR4	1.00	1.00	0.15
PR5	1.00	1.50	0.20

FOSSO DI GUARDIA IN CLS			
PROF.	Longhezza (m)	Altezza (m)	Spessore (m)
FE1	0.50	0.50	0.15
FE2	0.70	0.70	0.15

FOSSO DI GUARDIA IN FERRO			
PROF.	Longhezza (m)	Altezza (m)	Spessore (m)
FF1	0.50	0.50	-

Note: embrici e castelli stradali posate con passo 15m

COMMITTENTE: **RFI** RETE FERROVIARIA ITALIANA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIREZIONE LAVORI: **ITALFERR** GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

APPALTATORE: **CONSORZIO MESSINA CATANIA LOTTO NORD**

PROGETTAZIONE: **RTI - Rocksoil SpA, Proger SpA, Pini Swiss Engineers srl**

PROGETTO ESECUTIVO

LINEA FERROVIARIA CATANIA - MESSINA RADDOPPIO FERROVIARIO TRATTA GIAMPILIERI - FIUMEFREDDO Lotto 2: Taormina (e) - Giampilieri (e)

IDROLOGIA E IDRAULICA
IDRAULICA DI PIATTAFORMA
Planimetria smaltimento acque di piattaforma ferroviaria e stradale - Tav. 7/15

APPALTATORE	DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE	PROGETTISTA
Il Direttore Tecnico Ing. P. M. Giannocchia	Il responsabile integrazione fra le varie prestazioni specialistiche Ing. G. Cassani	Ing. U. Ricci

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.	SCALA
RS50	02	E	ZZ	P8	I00030	007	B	1:500

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Emissione	MALCOTTI	20/12/2021	RICCI	20/12/2021	LISTORTI	20/12/2021	CASSANI	05/2022
B	A seguito RSV/Italferr	MALCOTTI	05/2022	RICCI	05/2022	LISTORTI	05/2022		
C									
D									

File: R5002EZZP80030007B.dwg n. Elab.: